Universidad de Deusto
Biblioteca

VILLALPANDI

APPARATUS

VRBIS

Universidad de Deusto
Biblioteca

Universidad de Deusto
Biblioteca

Universidad de Deusto
Biblioteca

Universidad de Deusto
Biblioteca

Universidad de Deusto
Biblioteca

BIBLIOTHECÆ OMNIENSIS SOCIETATIS JESU
IHS

Universidad de Deusto
Biblioteca

D· O· M
PHILIPPO· TERTIO
REGI· MAXIMO
HISPANO· AMERICO
INDICO· LIBYCO
SICVLO
HIEROSOLYMITANO
BALEARICO· SARDICO
CYRNICO
BELGII· LARGITORI
LIBERALISSIMO
IOANNES· BAPTISTA
VILLALPANDVS
E·SOCIETATE
IESV
HIEROSOLYMAE
EXEMPLVM
D· D· Q

IHS

Universidad de Deusto Biblioteca

CLAVDIVS AQVAVIVA SOCIETATIS IESV PRAEPOSITVS GENERALIS.

CVM has partes primam & ſecundam tertij Tomi Apparatus Vrbis,& Templi Hieroſolymitani,à Patre Ioanne Baptiſta Villalpando noſtrae Societatis Theologo compoſitas, quatuor eiuſdem Societatis Theologi,quibus id commiſimus,recognouerint, ac in lucem edi poſſe probauerint; facultatem concedimus, vt typis mandentur, ſi Reuerendiſsimo Domino Viceſgerenti, & Reuerendiſsimo Patri Magiſtro Sacri Palatij videbitur. In quorum fidem has litteras manu noſtra ſubſcriptas, & ſigillo noſtro munitas dedimus.Romae xxviiij. Martij 1602.

Claudius Aquauiua.

Locus ✠ ſigilli

Imprimatur ſi placet Reuerendiſs. P. Magiſtro S. Palatij.
B. Gypſius Viceſgerens.

Imprimatur. *Frater Angelus Baronius Venetus Magiſter, & Reuerendiſsimi P. Magiſtri Sacri Palatij Socius Ordinis Praedicatorum.*

PHILIP-

Universidad de Deusto Biblioteca

PHILIPPO TERTIO REGI CATHOLICO

IOANNES BAPTISTA VILLALPANDVS

FOELICITATEM.

CLARISSIMA ſunt & maxima (Rex Potentiſsime) quae Pater Tuus Rex optimus in me beneficia contulit. Sed illud in primis certiſsimum beneuolentiae argumentum memoria colam ſempiterna; quòd ſi quando de hoc opere, quod in nomine iſto Regio apparere volui, vel me, vel alium pro me agentem audiuit, Maieſtatem Tuam voluit intereſſe; ac ne ipſe quidem abeſſe voluit, ſi quando Tecum pertractanda res eſſet. Quo nimirum facto, ea Rex prudentia, vt nihil vmquam ſine conſilio gereret, haud obſcure ſignificaſſe videtur, & quanti meam qualemcumque operam faceret ipſe; & quanti à Te faciendam iudicaret. Videbat ille ſtudium meum, diuturno ac maximo labore ſuſceptum, ſine Regum beneficentia promoueri non poſſe: atque adeo ſuam in me conſtantiſſimam voluntatem, à cuius ipſe vſu extrema iam aetate

videbatur excludi, commendabat Heredi; tacitèque mihi indicare videbatur, collata in me beneficia non minus Tibi, quàm ſibi accepta eſſe referenda. Quae ergo tantis tantorum Regum promeritis par aliquando gratia referatur? Vrbſne aliqua? an Prouincia, an Regnum? At quid hoc tandem eſſet vel ei, qui tam multa Regna obtinet, vix vt ea numerando percenſeri poſsint; vel cui ad plura, ac maiora aditus aperiatur in dies; vel ei, qui vrbes, Prouincias, Regna quaſi ditionis ſuae additamenta donarit? Intellectum id eſt nuper in Belgio, quod à Te dotis nomine inuicto Principi permiſſum eſt; vt niſi quem Regem efficias, parum Tibi Tuo beneficio videatur ornatus. Cogitaui tamen (id quod ne iſto quidem faſtigio indignum videri queat) Hieroſolymae formam exprimere, cuius moenia denis paſſuum millibus ambiuntur, cuius turres in quartam aſſurgunt ſtadij partem, in qua militum decies centena ac centum ſexaginta millia numerantur; cuius in theſauris, vno eodemque tempore, ter millies decies centena aureorum millia condebantur: quae ſanè ciuitas illius quondam fuit Iſraelitici caput Imperij. eam nunc ad Te, Rex maxime, mitto. Verumtamen vt illam ipſam vrbem Tibi donarem, munus foret ſanè perexiguum, niſi eadem vrbs illius eſſet caeleſtis ciuitatis imago in terris expreſſa, qua profectò ſpectanda, ac tanquam cogitationis paſsibus peragranda, ſacrorum Voluminum ſcientia comparatur, antiquitatis memoria excitatur, hiſtoriarum vera cognitio conſtat, prudentiae capiuntur documenta praeclara, & (quod caput eſt) pietas in Deum, ac ſupremae illius Hieroſolymae religio alitur, & augetur. De hac enim vrbe agitur in huius voluminis priore parte. Poſterior autem tota verſatur in eius Reipublicae pon-

deribus,

Universidad de Deusto Biblioteca

deribus, menſuris, ac numiſmatis expendendis; quae ſane Reſpublica & vna omnium optima fuit, & optimis quondam, diuinis quippe, legibus temperata. In qua diſputatione eiuſdem ciuitatis amplitudo, adminiſtrandi ratiò, opes, templique ipſius maieſtas exponitur. Quae quidem cuncta & Rege, magnoque Principe digna ſunt, & illa certe digniſsima, quòd eadem pondera, atque menſurae ſunt, & iuſtitiae, quam commutatiuam dicimus; vel inſtrumenta vel ſigna, & ſymbola quaedam ac hieroglyphica diſtributiuae. Quae omnia profectò me, vt hoc opus Maieſtati Tuae dicarem, impulerunt, cuius & Imperium Hieroſolymitano illo multò longius latiuſque patet, & opes illius propè opes exaequant, & opidorum numerus cum illius, vel ciuium ipſorum numero comparari facile poſſunt: & amor denique, ſtudiumque religionis, iuſtitiae, prudentiae eſt eius temporis quàm ſimillimum, quo in eo Regno hae virtutes omnes maximè floruerunt: vt iam ciuium Tuorum vitam appellare beatam liceat, opibus firmam, copijs locupletem, gloria ampliſsimam, virtute quàm honeſtiſsimam. Verum quid ego iſta commemoro? An non illa Hieroſolymae antiquiſsima ditio Tui nominis eſt? per vim illa quidem tenetur à barbaro, ſed Tui iuris eſt quidquid de felici illo Regno his monumentis ac litteris conſignatur. Ergo quotieſcumque mea leges, toties Regni Tui deſcriptionem velut in tabula cernes expreſſam. Opus igitur tot Maieſtati Tuae nominibus debitum, iure optimo Auguſtiſsimo iſti nomini conſecratur, cuius quantumcumque eſt, totum ſe eſſe profitetur: quoniam ad ius illud, quod Tibi eſt in ſe, cum Tuo Parente commune, alterum acceſsit hereditarium; vt ipſe quidem nihil Tibi non Tuum donare queam. Pa-

Universidad de Deusto Biblioteca

tere igitur in tua clientela meum nomen esse; vt & ego, & Societas nostra nouis Tibi nuper officijs deuincta certissimum in ista fide praesidium habeamus; & assiduè Tuae Regiae Maiestati à Deo immortali precemur verae felicitatis incrementa, sobolis foecunditatem, vitae diuturnitatem Christianae Reipublicae salutarem. Romae Idibus Ianuarij. Anno à Christo nato millesimo sexcentesimo tertio.

Universidad de Deusto
Biblioteca

IOANNES BAPTISTA VILLALPANDVS LECTORI S.

DVO *sunt omnino (quantum ego quidem intelligo) quae in prooemijs librorum suorum Scriptores praestare solent: alterum eò pertinere videtur, vt amice; alterum, vt intelligenter legantur. Illud porro cum operis, tum operae commendatione, hoc partim consilio & instituto suo, partim rerum de quibus agunt, ordine, & constitutione proponenda, facilè se consequi posse confidunt. Quod ad primum attinet, nihil est, quòd à nobis hoc loco de operis nostri laudibus disseratur: quando quae de illo grauissimi, doctissimique viri & sentiunt, & loquuntur, audire non decet, nedum commemorare. Illud certe semper profitebor, si quid in eo feliciter inuentum sit, si quid explicatum diligenter, id totum Dei esse: si quid perperam, si quid minus considerate, meum: cuius vt fuerit in multis errare ac decipi; ita (profitenti crede) erit, errata non solum agnoscere, & corrigere, verum etiam siue corrigenti, siue indicanti gratiam immortalem habere: operam & laborem non inficior fuisse magnum, tantumque, quantum fortasse nemo suspicari queat. id quod mirandum non est, si rei susceptae grauitas, & amplitudo cum ingenij nostri, viriumque imbecillitate conferatur. Quod pertinet ad secundum, cum opus hoc tam varijs, tamque inter se diuersis partibus constet; si cui, mihi potissimum praestandum esse sentio, vt omnes hoc initio percipiant, quae fuerit in eo aggrediendo consilij nostri ratio, quodque in pertexendo institutum. Scriptores enim alij vel aliquem sibi ex veteribus explanandum suscipiunt, vel nouum quodpiam sumunt argumentum; quo fit, vt ipsa libri inscriptione declarent, quid agant. nos verò, qui praeter praestantissimi Prophetae explanationem, tertium hunc tomum Apparatus adiungimus, necessario paulò pluribus aperire debemus, quidnam in eo contineatur, quaue ratione cum duobus primis, quibus Prophetae interpretationem comprehendimus, consentiat: quod, quàmplanissimè ac breuissimè fieri poterit, praestare conabimur. Annus est ferme secundus & vigesimus (quod etiam huius operis initio dixi) cum gratissimae memoriae P. Hieronymum Pradum, meque ipsum incredibilis quaedam incessit cupiditas Hierosolymitani Templi formam, cuius de amplitudine, opibus, atque praestantia tam multa cum à sacris, tum à profanis Scriptoribus memoriae prodita sunt, animo comprehendendi. Quamobrem cum loca omnia sacrarum Litterarum, quae quidem huic rei vsui esse posse videbantur, collegissemus, eaque cum alijs non paucis Ezechielis Prophetae contulissemus, facile descendimus in eam sententiam, vt Ezechielis ipsius monumenta reliquis omnibus praeferenda esse iudicaremus: siue quòd nusquam plura, siue quòd à nemine diligentius, atque accuratius de Hierosolymitano Templo perscribantur. Iam in suscepto consilio eò magis confirmati sumus, quò saepius, diutius, attentius loca ipsa perpendimus, & quò plura quotidie assiduè meditando, interque nos conferendo emergebant, quae magnopere ad rem, quam parabamus, pertinere videbantur. Atque haec causa fuit, quamobrem, postquam animum ad scribendum appulimus, ne hinc illincque cogeremur ex Prophetae scriptis decerpere,*

quae

Universidad de Deusto Biblioteca

quae propius augustissimi Templi constitutionem attingebant, vniuersam Ezechielis Prophetiam explanandam nobis proponeremus.

Verumenimuerò inter scribendum ita se nobis late patens campus aperuit; vt non vno volumine, sed vix duobus res tota comprehendi posse videretur. tam multa sunt, tamque varia, quae Propheta hic noster diuino afflatus spiritu pronunciauit, vt diuinorum potius librorum omnium epitomen confecisse: quàm nouum quempiam veteribus adiunxisse, non iniuria affirmare possimus. neque id solùm, sed vix est ars vlla, aut facultas, aut disciplina, ex qua, si quis animum aduertat, non plurima sint in hanc Prophetiam tamquam ex fontibus deriuata. Ex quo factum est, vt duobus tomis tertium addendum esse censeremus, qui eas tractationes & commentarios amplecteretur, quos eiuscemodi rebus lucem aliquam afferre posse existimauimus: non quidem omnibus, sed ijs dumtaxat, quae vel ad vrbem, vel ad Templum Hierosolymitanum pertinere visa sunt: siquidem ipsius Templi cognoscendi causa fuerat hic omnis labor antè susceptus; nec probè Templum ipsum cognosci posse videbatur; nisi multa etiam de vrbe, in qua fuerat exaedificatum, disputarentur.

Iam tertio hoc tomo non vnum aut alterum argumentum complexi sumus, sed varium & multiplex, vt nihil in eo ferme desiderari possit eorum, quae ad vrbis, & Templi post hominum memoriam celeberrimi cognitionem pertineant: & proinde non incommodè hoc titulo praenotandum censuerimus: APPARATVS VRBIS ET TEMPLI HIEROSOLYMITANI. Porro vt distributione atque ordine rerum obscuritati & perturbationi occurreretur, Apparatum ipsum tribuimus in partes omnino quinque.

Prima in eo tota posita est, vt explicet, quaenam fuerint vrbis initia, qui situs, quae partes, à quibus fundata, & aucta, quibus fuerit appellata nominibus, quem felicitatis cursum tenuerit, quo pacto vastata & direpta, qua ratione rursus fuerit instaurata, vt tandem excidio vltimo funditus deleta teterrimi parricidij poenas penderit acerbissimas. Quae omnia non solum pertractantur, vt sunt ab Ezechiele perscripta; sed etiam, ex eo sumpta occasione, eiusdem vrbis perpetuo quodam tenore historiam contexuimus, nihil vt non possimus vel sacrarum Litterarum, vel probatissimorum Scriptorum testimonio confirmare: neque historiam tantum attexuimus, verum etiam eiusdem vrbis simulacrum affabrè fingendum curauimus, quod deinde in Hispanias ad Catholicum Regem transmisimus. Ad haec imaginem eiusdem vrbis aeneis formis expressam in calce primi libri huiusce primae partis apponere voluimus, eo consilio, vt quantum quidem in nobis est, nobilissima quondam vrbs Christianae Ecclesiae, & caelestis patriae typus è densissimis tenebris, in quibus multis iam saeculis iacuerat, in lucem, hominumque conspectum tandem aliquando prodiret, eorum praesertim, qui diuino perfusi lumine arcana mysteria penetrare possunt, quae sub eiusdem vrbis simulacris ac nominibus delitescunt. In quo non possum non gratulari felicitati meae, cum Optimus & Sanctissimus Pontifex Clemens VIII. qui vnus in terris Christi personam gerit, non solùm saepius Templi, & vrbis imagines inspicere, verum etiam vrbis simulacrum, quod dixi, contemplari, quae eius est singularis benignitas, non indecorum sibi existimarit; vt sperare liceat futurum vt opus hoc in nonnullam Christi Optimi Maximi gloriam, totiusque Christianae Reipublicae vtilitatem cedat (quod vnicum nostrum votum est) cuius primitias, ipsius Christi Vicarius, & Ecclesiae totius Caput nequaquam est aspernatus.

Ad alteram operis partem, qua de ponderibus, numismatis, & mensuris Hebraeorum agitur, idem nos Propheta deduxit, qui Templum, & vrbem calamis, cubitis, palmis metitur: sine quarum rerum notitia, vrbis, & Tem-

pli ipsius

Universidad de Deusto Biblioteca

pli ipsius partes & magnitudo vix, aut ne vix quidem poterat deprehendi: ita vt Ezechiel cubiti longitudinem, sicli pondus, Cori, Ephi, & Bati capacitatem, ac proinde omnes Reipublicae illius mensuras, pondera, ac numismata proponere voluisse videatur. Fuit hoc opus sanè difficile, & multis partibus impeditum, quod nisi Mathematicis demonstrationibus tamquam Ariadnaeo filo errantia vestigia rexissem; proculdubio in obscurissimo labyrintho foedissimè, ac saepius offendissem. Ergo noua quaedam theoremata, ac problemata tamquam futurae molis fundamenta ipso initio praeposuimus. Neque verò partis huiusce argumentum difficile magis fuit, quàm longum: cum agendum necessariò fuerit non solùm de mensuris, numismatis, atque ponderibus Hebraeorum, verum etiam Romanorum, atque Graecorum; quandoquidem sine mutua comparatione totum hoc argumentum tractari non potest. Qua tamen in re laborem nostrum non putabit, opinor, quispiam superuacaneum: siquidem à nemine ad hanc diem tentatam, quod sciam, rationem indagauimus, qua Tabularum, & Arithmeticae beneficio, accurata ponderum omnium, numismatum, ac mensurarum, cuiusque modi inter sese comparatio perspiciatur: neque id solùm, sed etiam quo pacto mensurae ponderibus, numismatis pondera tum veterum, tum nostra haec Romana, & Hispanica mutuo sibi respondeant: ita vt quilibet seu Romae, seu in Hispanijs, mensuris suis, quascunque veterum mensuras quàm exactissime possit examinare; quod equidem initio ne optare quidem ausus essem, nunc autem cum tam feliciter perfectum considero, quid amplius cupere debeam, sanè non video. Atque haec omnia imaginibus summa industria aeneis formis expressis illustranda fuerunt. Singularis enim liberalitas, & munificentia eius Regis, in cuius augustissimo nomine lucem opus hoc aspicit, nequaquam pateretur, vt sumptui parceretur: nec fides, aut diligentia nostra laborem vllum, licet arduum, subterfugere debuit.

Tertia pars ipsi Templo fuerat destinata. quamquam enim secundo tomo, qui Prophetae explanationem continet: praesertim verò altera eiusdem tomi parte, qua vltima Ezechielis visio exponitur, multa de Templo disseruntur; non tamen abunde tam amplo argumento factum satis videri poterat, nisi Templum ipsum integram sibi in hoc opere partem vendicaret: in qua ordine de ipsius Auctoribus, Architectis, Fabris, operis artificio, materia, instrumento aureo, argenteo, aeneo disputaremus: ad haec quo tempore coeptum fuerit exaedificari, quo absolutum, direptum, excisum, instauratum, qua denique ratione fuerit miserandum in modum solo aequatum, funditusque deletum. Est haec pars infinitis propemodum rebus referta, quae non solùm legentium voluptati; sed, quod caput est, etiam ipsius Templi cognitioni magnopere deseruiant. Neque verò his omnibus cognitis Lectoris animus conquiescere posse videbatur, nisi etiam intelligeret cui tandem rei, cuinam vsui tanti operis molitio fuisset exstructa. addenda proinde fuit Quarta pars, in qua de Templi Ministerijs atque Ministris, de diebus festis, deque ferijs, in quibus stata fieri consuessent sacrificia dissereretur, quae sanè pars est non minus, quàm reliquae ad Prophetam nostrum intelligendum necessaria: quoniam hisce postremis ipse capitibus data opera de hisce rebus omnibus non obiter egit. Atque haec omnia, quae hactenus diximus, ad historiam de Templo pertinere nemo non videt: quae historia cùm, quemadmodum ego sentio, mysteriorum sit quasi solum ac fundamentum; non abs re futurum existimauimus, si quintam superioribus partem adiungeremus, quae tropologicam Vrbis, & Templi Hierosolymitani interpretationem comprehenderet, non quidem longis, siue nostris, siue alienis disputationibus onerandam: quid enim hoc esset aliud, quàm toto partem maiorem reddere? Sed ijs dumtaxat exornandam sententijs, quae in sacris Litteris aut exprimuntur, aut indicantur: idque parcè; quantum videlicet

satis

Universidad de Deusto Biblioteca

ſatis eſſet, viam hac in re incundam tamquam digito commonſtrare. Hoc igitur opus, etſi non deinceps è ſingularum eius partium ordine typis mandatum, de induſtria eſt à me velut in liberali cuſtodia retentum, eo conſilio, vt ſimul deinde prodiret vniuerſum, aut certè donec eiuſmodi pars tomi cuiuſque in manus hominum venire poſſet, quae eiuſdem ſpecimen aliquod exhiberet.

Habes, Benigne Lector, quae fuerit conſilij noſtri ratio, quodque in hoc opere patrando inſtitutum. Sed quia, quemadmodum diuinitus à Sapiente pronuntiatum eſt, Cor hominis diſponit viam ſuam, ſed Domini eſt dirigere greſſus eius; *ad hanc diem non ſolum ad exitum perduci non potuit, ſed ne illa quidem ratione, qua maxime cupiebamus, omnino diſponere licuit. cum enim Deus Optimus Maximus duos dumtaxat, & quod ad me attinet, ſatis imbecillos, ad tantum onus ſubeundum vocaſſet, cui vix plurimi fortaſſe vel robuſtiſſimi ferendo eſſent; Patrem Hieronymum Pradum (quae ſunt Diuinae ſapientiae conſilia) ſuſcepto labori ante ſubtraxit, quàm primi Tomi folium vllum iret ſub praelum. Quae profectò cauſa fuit, cur Tomus ipſe vna ſui parte minor redderetur, quam deinde in ſecundum reijciendam exiſtimaui; egoque adhuc neque ſecundum confecerim, & in tertio propter rerum multitudinem ac varietatem, ita duae primae partes excreuerint, vt ne iuſti voluminis modus excederetur, poſtremae tres alteri volumini fuerint reſeruandae; quem Deo bene iuuante primo quoque tempore in lucem edere conſtitui. Interim ad ſecundi Tomi partem poſteriorem, omiſſa tantiſper priore, cuius adhuc duo tantum capita ſunt excuſa, regrediendum eſt, ne diutius quàm plurimorum expectatio, qui ex prouincijs omnibus fidem appellare noſtram non deſiſtunt, ſuſpenſa teneatur.*

Porro quod ad huius tertij Tomi auctorem pertinet, auertat à me Deus, vt in partem laudis non vocem Patrem Hieronymum Pradum, qui fuit particeps & laboris. multa ex his cum eo contuli; quaedam ab illo accepi; accepta tamen conatus ſum reddere meliora. Verùm in multis, vti fit, ab illo diſſenſi ſecutus ſum interdum eius ſententiam; in nonnullis deſerui. ex quo intelligas, quid cauſae ſit, cur in huius tertij tomi inſcriptione verba illa ponantur, Collato ſtudio cum Patre Hieronymo Prado. Atque vtinam vere Patri Hieronymo totum opus poſſet adſcribi: profectò longè aequiore eſſem animo. nam praeterquam quòd multo plus auctoritatis ab eius nomine opus ipſum acciperet: prope decem annorum laborem (tot enim ab eius obitu iam effluxerunt) ad id, quod propriè meum erat, contuliſſem & hoc tempore fortaſſe intelligerem, quae ſint de opere noſtro poſteritatis futura iudicia: nec aſſiduo metu ſollicitarer, ne, infirmiſſimis praeſertim vtens viribus, non poſſem aliquando inſtitutum opus ad exitum, faſtigiumque perducere. Verum his omiſſis, quae ad Lectorem non pertinent, iterum profitebor id quod res eſt: ſi quid à nobis excogitatum eſt, quod legentibus vtile futurum ſit, aut cum aliqua noſtra laude coniunctum, quando diuini muneris totum fuit, Deo bonorum omnium largitori acceptum eſſe referendum: ſi quid ſecus; ignorationi, atque imperitiae meae. Quocirca quidquid hoc in opere continetur, meque ipſum Diuinae gloriae, & Chriſtianae Reipublicae commodis prorſus addico. Libros verò ipſos vt iam ad pedes Clementis Octaui Sanctiſſimi atque optimi Pontificis detuli; ita etiam penitus eiuſdem iudicio, atque cenſurae libens volensque ſubijcio.

S. D. N. Clementis Papae Octaui priuilegium ad viginti annos habetur Tomo primo. Datum Romae apud Sanctum Marcum ſub annulo Piſcatoris. Die ix. Maij. M. D. XCIIII.

RVDOL-

Universidad de Deusto Biblioteca

RVDOLPHVS Secundus, Diuina fauente clementia electus Romanorum Imperator, semper Augustus, ac Germaniae, Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Sclauoniae &c. Rex, Archidux Austriae, Dux Burgundiae, Stiriae, Carinthiae, & VVirtembergae &c. Comes Tirolis &c. Notum facimus tenore praesentium vniuersis: Quòd cum nobis exponi curauerit honorabilis, doctus, deuotus, Nobis dilectus Ioannes Baptista Villalpandus Societatis IESV Theologus, se vnà cum Hieronymo Prado assiduis multorum annorum lucubrationibus opus quoddam tribus Tomis distinctum, & imaginibus illustratum contexuisse, & elaborasse, quod inscribitur: Explanationes & Commentarij in Ezechielem, & Apparatus Vrbis, ac Templi Hierosolymitani; idque vt in publicum edatur, magnis ab se non tantum curis, sed & sumptibus curari: vereri autem sese, ne alij praeter suum Typographum quaestus causa (quod fieri solet) opus hoc imitentur, aut excudant ac proinde nos obnixè rogarit, vt auctoritate nostra Caesarea interposita, suae hac in parte indemnitati consulere clementer dignaremur. Nos benigne considerantes, quàm opus illud publicè vtile futurum, quantumque solatij pijs Christianorum animis allaturum sit, humilibus eiusdem precibus deesse noluimus. Ideoque omnibus, & singulis Typographis, Bibliopolis, ac alijs quamcumque Librariam negotiationem exercentibus, seriò firmiterque vetamus, ac inhibemus, ne quispiam praenarrata opera per viginti annorum spatium, à prima editionis die computandorum, intra Sacri Romani Imperij, Regnorumque, & Dominiorum nostrorum hereditariorum fines, simili, vel alio charactere, aut forma, siue in toto, siue in parte, recudere, vel aliò recudenda mittere, aut alibi etiam impressa adducere, vendere, & distrahere, clam, seu palam contra voluntatem, & consensum supradicti Ioannis Baptistae Villalpandi, eiusdemue heredum praesumat. Si quis verò secus faciendo, priuilegium hoc nostrum Caesareum negligere, vel transgredi conatus fuerit, eum non solum praenarratis libris, perperam quippe recusis, & adductis (quos praenominatus Ioannes Baptista Villalpandus, eiusue heredes, & Mandatarij illorum, vbicumque deprehensos, vel propria auctoritate, vel Magistratus loci illius ope & auxilio, sibi vendicare poterunt) de facto priuandum, sed & poena decem marcharum auri puri, Fisco nostro Caesareo, fraudis vindici, & saepe fato Ioanni Baptistae Villalpando, eiusue heredum vsibus ex aequo pendenda, decernimus irremissibiliter plectendum: dummodo tamen opera illa nihil in se scandalosum, aut Orthodoxae religioni Catholicae, Sacrique Romani Imperij constitutionibus aduersum, siue in praefatione, siue in textu, vel aliàs quoquo modo contineant. Mandamus ergo omnibus ac singulis nostris, & Sacri Romani Imperij, Regnorumque, ac ditionum nostrarum hereditariarum subditis, cuiuscumque status, ordinis, conditionis, aut dignitatis existant, tam Ecclesiasticis, quàm saecularibus; praesertim vero ijs, qui in Magistratu constituti, vel proprio, vel superiorum nomine & loco, Ius, ac Iustitiae administrationem exercent, ne quemquam hoc priuilegium nostrum Caesareum temere, & impune transgredi, aut violare patiantur, quin potius contumaces, si quos forte compererint, praescripta poena plecti, alijsque modis idoneis coerceri curent, quatenus & ipsi eandem mulctam euitare voluerint. Harum testimonio litterarum manu nostra subscriptarum, ac sigilli nostri Caesarei impressione munitarum. Datum in Arce nostra Regia Pragae, die decima quinta mensis Aprilis. Anno Domini Millesimo, quingentesimo nonagesimo nono. Regnorum nostrorum, Romani vigesimo quarto, Hungarici vigesimo septimo, & Bohemici itidem vigesimo quarto.

Rudolphus.

Ad Mandatum Sacrae Caesareae Maiestatis proprium.

Rudericus Coraducius.

Locus † sigilli

Ioannes Barnitius Secretarius.

HENRY par la grace de Dieu Roy de France & de Nauarre. A nos amez & feaulx Conseliers, les gens tenans noz Courts de parlement de Paris, Tholouze, Rouen, Bourdeauz, Dijon, Aix, Grenoble, & Bretagne, Bailliz, Preuostz, & Seneschaulx desdictz lieux, Lyon, Poictiers, Orleans, Bourges, Champagne, ou leurs Lieutenants, & à tous nos autres Iusticiers, & officiers, & à chacun d'eulx endroict soy, si come à lui appartiendra salut. L'Ambassadeur de nostre trescher & tresamé frere & cousin le Roy Catholicque d'Espagne Nous ayant suppliè & requis qu'il nous pleuse en suitte du priuilege & permission accordee par nostre Tresainct Pere le Pappe, & par ledict Roy d'Espagne aux Peres Hyerosme Prado, & Iehan Baptiste Villalpand prestres de la Compagnie de Iesus, leur accorder aussi nostre promission de faire imprimer trois tomes de leur oeuures intitulez: Hieronymi Pradi, & Ioannis Baptistae Villalpandi In Ezechielem Explanationes, & Apparatus opus tribus Tomis distinctum. In quorum primo continentur Explanationes, & Commentarij Hieronymi Pradi in priora sex & viginti capita Ezechielis: In secundo verò Explanationes Ioannis Baptistae Villalpandi, in reliqua viginti duo eiusdem Prophetae capita. Tertio denique Apparatus Vrbis, ac Templi Hierosolymitani ab eodem Ioanne Baptista Villalpando Commentarijs, & aeneis descriptionibus explicatus; studio tamen cum supradicto Hieronymo Prado collato. Nous inclinans liberalement à la priere, supplication, & requeste dudict Ambassadeur, Nous auons ausdictz peres Prado & Villalpando, de nostre grace specialle, plaine puissance, & auctoritè Royalle, donnè & octroyè, donnons & octroyons par ces presentes congè & permission d'imprimer, ou faire imprimer en telles marges & caracteres que bon leur semblera les trois tomes des liures susdictz. Iceulx faire mettre & exposer en vente en cestuy nostre Royaume, durant le temps & espace de vingt ans, à commencer du iour qu'ilz seront acheuez d'imprimer. Pourueu qu'en iceulx il n'y ayt aucune chose contre le bien de nostre estat. Defendans à tous Imprimeurs de nostre Royaume, & à toutes persones de quelque qualitè qu'il soyent, de les faire imprimer, ny mettre en vente, durant ledict temps, sans le congè, consentement, & permission desdicts Prado, & Villalpand, sur peine de confiscation d'iceulx, d'amende arbitraire, & de tous despens, dommages & interestz enuers eulx. Voulons en oultre qu'en mettant, ou faisant par eulx mettre au commencement, ou à la fin desdictz liures cesdictz presentes, ou vn bref extraict d'icelles, qu'elles soyent tenues pour signifiees & venues à la cognoissance de tous, sans souffrir, ny permettre leur estre faict, mis, ni donnè aucun empeschement au contraire. Non obstant oppositions, ou appellations quelconques. Car tel est nostre plaisir. Donnè à Paris quatriesme Iour d'Aoust. L'an de grace mil sixcens vn, & de nostre Regne le treizieme.

Henry

Par le Roy

De Neufuille.

Locus † sigilli

MARINVS GRIMANVS Dei gratia Dux Venetiarum &c. Vniuersis, & singulis Rectoribus quarumcumque Ciuitatum, Terrarum, & locorum nostrorum, ceterisque Repraesentantibus, & Ministris nostris quibuscumque; necnon Magistratibus huius Vrbis nostrae Venetiarum tam praesentibus, quàm futuris, ad quos harum executio spectat, seu spectare poterit, significans hodie in Consilio nostro Rogatorum captam fuisse partem tenoris infrascripti. Videlicet. Che in gratificatione dell'Illustrissimo Signor Duca di Sessa sia concesso al Reuerendo Padre Giouan Battista Villalpando della Compagnia di Giesù, che nessuno nello Stato nostro, possa stampare, ne altroue stampati vendere in esso, libri, & opere, che egli insieme co'l Reuerendo Padre Gerolamo Prado della istessa Compagnia, hà composto, intitulata: Commentarij & Explanationi sopra Ezechiel, & Apparatus Vrbis ac Templi Hierosolymitani, opus tribus Tomis distinctum, & imaginibus illustratum, senza espressa licenza del detto Reuerendo Padre Giouan Battista Villalpando, ò de chi da lui hauerà procura, & questo per il spatio di anni dieci, à computarsi dalla publicatione di detti Libri, sotto pena di perder le opere stampate, quali siano del supplicante, & di ducati trecento da esser diuisi per terzo, secondo l'ordinario, all'Accusatore, al Magistrato, che farà la essecutione, & alla Casa del l'Arsenal, essendo obligato osseruar quanto è disposto per le leggi nostre in proposito di Stampa. Quare auctoritate supradicti Consilij mandamus vobis, vt supradictam partem obseruetis, atque ab omnibus inuiolabiliter obseruari faciatis. Datae in nostro Ducali Palatio Die iij. Augusti, Indictione xv. M D CII.

Locus ✠ sigilli.

Francesco Vienello Secretario.

INDEX

Universidad de Deusto
Biblioteca

INDEX PER CAPITA

eorum omnium, quae hac Prima & Secunda Apparatus parte continentur.

PROOEMIVM

Quo Vrbis laus, & tractationis Ordo continetur.

NOMINA, SITVS, AC PRIMA fundatio vrbis,

Primae partis Apparatus
LIBER PRIMVS.

NOmen Salem proprium Hierosolymae fuisse, deque eius etymologia. Cap. 1.
Fueritne alia aliqua Palaestinae ciuitas Salem dicta, & de alia vocis huius significatione. Cap. 2.
De etymologia Ierusalem, eiusque multiplici notione. Cap. 3.
De situ vrbis, & ad quas caeli regiones spectat. Cap. 4.
Dispositio montium, quibus vrbs condita est, & circumdata. Cap. 5.
ANTIQVAE IERVSALEM DELINEAtio iuxta B. Ariaemontani P. Lackfleyn, F. Hogenbergij, & aliorum placita.
De monte Sion. Cap. 6.
De monte Salem, siue Acra. Cap. 7.
De monte Moria, & vnde nomen acceperit. Cap. 8.
De augustissimo, eodem Sacratissimo Caluariae monte. Cap. 9.
De fundatione arcis Iebus. Cap. 10.
Fundatio vrbis Salem, & duplicem fuisse vrbem. Cap. 11.
Melchisedechum Regem Salem, hominem fuisse Chananaeum, non vero Spiritum Sanctum, aut diuinam aliquam virtutem, vt haeretici autumant. Cap. 12.
Melchisedechum fuisse Sem primogenitum Noe. Cap. 13.
Quis fuerit fundator Salem. Cap. 14.
Ad quam Tribum pertineat Ierusalem: Tribus namque Dei iussu oportuit fuisse discretas. Cap. 15.
Montem Sionem ad Tribum Iuda, & Salem ad Beniamin pertinuisse. Medium templum ad quam Tribum pertinuerit. Cap. 16.
VERA HIEROSOLYMAE VETERIS imago aere incisa, & duplici maximo folio excusa.

DE AMPLIFICATIONE VRBIS,
Primae partis Apparatus
LIBER SECVNDVS.

DE Ciuitate Dauid. Cap. 1.
In qua regione montis Sion sita fuerit Regia Dauid. Cap. 2.
De triplici vrbis muro. Cap. 3.
De turribus Psephina, Hippicos, Phasaelon, & Mariammes. Cap. 4.
De duplicis Herodis duplici Regia. Cap. 5.
De Xysto turri, porticu, & ponte. Cap. 6.
De Ophel nathinaeorum habitatione. Cap. 7.
De Mello, & voragine ciuitatis Dauid. Cap. 8.
De superioris vrbis muro: Betiso, & carcere S. Petri. Cap. 9.
De mensura eiusdem muri tertij. Cap. 10.
De arce Bari, quae ab Herode dicta est Antonia. Cap. 11.
De Bezeta, noua vrbe, quo loco, & qua occasione coepta fuerit aedificari. Cap. 12.
De muro secundo vrbis Bezetae; & Porta Genath, quae & Gregis dicebatur. Cap. 13.
De origine, & notione vocis Bezetae, & de probatica piscina, necnon de foro, & porta Gregis. Cap. 14.
De Bezetae vrbis, eiusque muri auctore, & dimensione. Cap. 15.
De inferiori Coenopoli quinta vrbis parte. Cap. 16.
Vrbis inferioris murus tertius. Cap. 17.
Tertium murum antiquiorem Agrippa fuisse, Iosephi, ac sacrae Scripturae testimonijs probatur. Cap. 18.
Qui fuerint aedificatores, quique instauratores muri tertij, ante vniuersalem vrbis euersionem per Nabuchodonosor factam. Cap. 19.
Crassitudo, altitudo, & forma murorum, ac turrium. Cap. 20.
Murorum Ierusalem dimensio ac forma.
Totius vrbis dimensio. Cap. 21.
Multarum Regionum metropolim fuisse Ierusalem, ac diuersarum gentium domicilium. Cap. 22.
Maximae hominum multitudinis Hierosolymam fuisse capacem. Cap. 23.
Euersio vrbis à Chaldaeis illata. Cap. 24.

INSTAVRATIO VRBIS, DEQVE EIVS portis ac vijs; necnon de nouissimo perpetuoque vrbis interitu.

Primae partis Apparatus
LIBER TERTIVS.

PROOEMIVM

In quo ratio explicatur, propter quam nonnulla Nehemiae Capita in hoc libro explanantur.

DE initio septuagenariae captiuitatis Babylonicae. Cap. 1.
De fine septuagenariae desolationis. Cap. 2.
EX LIBRO NEHEMIAE, QVI ET ESDRAE secundus dicitur, Caput secundum.

Argumentum.

Nehemias impetratis ab Artaxerxe litteris, Hierosolymam venit, & attentius considerato muro, magistratus, ac populum hortatur, vt despectis hostibus, vrbis murum solerter instaurent.

Explanatio eiusdem 2. Capitis Nehemiae.
De Artaxerxe Persarum Rege, & Nehemia, qui illius permissu vrbem instaurauit. Cap. 3.
Qua occasione instaurandae vrbis prouinciam sibi assumpserit Nehemias; seque eius desiderio teneri Regi manifestauerit. Cap. 4.
De potestate Nehemiae à Rege data redeundi in patriam, eamque instaurandi. Cap. 5.
De Nehemia dirutos Hierusalem lustrante muros, & populum ad eorum instaurationem exhortante; ac de porta Vallis. Cap. 6.
EX LIBRO NEHEMIAE, QVI ET ESDRAE secundus dicitur, Caput tertium.

Argumentum.

Muri aedificatores, aedificij seriem, portas, ac turres ordine percenset Nehemias.

Explanatio eiusdem tertij Capitis Nehemiae.
De porta Gregis, turri Meath, & turri Hananeel, ab Eliasibo summo Sacerdote, & fratribus aedificatis. Cap. 7.
Qua ratione murum sortiti sint instauratores: quo ordine instaurationem commemoret Nehemias: & quod ciuitas quadrata fuerit. Cap. 8.
De porta piscium, & Thecuenis principibus, sese ab opere Domini subtrahentibus. Cap. 9.
De porta veteri, Gabaonitis, atque alijs instauratoribus. Cap. 10.
De muro, & platea latiori, de porta Ephraim: necnon de porta Anguli. Cap. 11.

Instaura-

Universidad de Deusto Biblioteca

Instaurationem muri Occidentalis à Raphaia principe inceptam, totamque vrbem in plures vicos distributam, totidem principum curae demandatam fuisse. Cap. 12.
De porta Vallis, deque seris, ac vectibus portarum. Cap. 13.
De porta Stercoris, quae & Essenorum dicta est, & de nominibus vicorum Hierusalem. Cap. 14.
De porta Fontis, aquaeductu, & triplici piscina. Cap. 15.
De sepulchris Dauidis, & aliorum Regum Iuda; necnon de combustione in eorum funeribus vsitata. Cap. 16.
De vicis Bethsur, & Cellae, & de domo fortium. Cap. 17.
Quid sit mensura secunda, & ascensus firmissimi anguli. ac de domo Eliasibi Sacerdotis magni. Cap. 18.
Qui sint Sacerdotes de campestribus Iordanis, deque flexura, & angulo. Cap. 19.
De turribus Regiae Salomonis, deque platea, & porta Aquarum. Cap. 20.
De porta Equorum, ac Sacerdotibus contra gazophylacia sua aedificantibus. Cap. 21.
De Nathinaeorum, ac scruta vendentium domibus. Cap. 22.
De porta iudicij & custodiae, deque absoluta muri instauratione. Cap. 23.
De porta Beniamin superiore, & inferiore, ac de duplici Ieremiae carcere. Cap. 24.
De porta Fictilis, eiusque multiplici denominatione. De valle Topheth, atque agro Acheldema. Cap. 25.
Tribus vrbis lateribus duodenas tantum apertas fuisse portas, quaternas singulis: necnon de vijs Hierosolymitanis. Cap. 26.
EX CAPITE DVODECIMO LIBRI NEbemiae, qui & Esdrae secundus dicitur.

Argumentum.

Muro absoluto, binis cantorum choris à porta stercoris, duplici via, ad domum Domini veuientibus eius dedicationem factam fuisse percenset; necnon aedificati, muri ordine portas.

EXPLANATIO EIVSDEM PARTIS CAPITIS duodecimi Nehemiae.
Dedicatio muri quid sit, & qua ratione fieret. Cap. 27.
Dedicationem muri processione quadam à principibus Sacerdotum, Leuitarum, ac populi factam. Cap. 28.
Peccato suo in IESVM Christum Dominum, omnium grauissimo, grauissimum supplicium promeruit Hierosolyma. Cap. 29.
Dum vendidit Christum Dominum Israel, sibi extremum excidium comparauit. Cap. 30.
De atrocissimis alijs sceleribus, quibus excidij poenam sibi augeri promeruit, & auxit Hierosolyma. Cap. 31.
Quàm dira experta sit vrbs Romana obsidione vallata. Cap. 32.
De abominatione desolationis. Cap. 33.
Vrbis euersionem perpetuo duraturam. Cap. 34.
Primae partis Epilogus, & Hierosolymitanae euersionis historia. Cap. 35.
APPARATVS VRBIS AC TEMPLI Hierosolymitani

PARS SECVNDA

DE HEBRAEORVM PONDERIBVS numismatis, atque mensuris

MATHEMATICARVM DEMONSTRATIONVM

LIBER PRIMVS.

PROOEMIVM.

In quo Mathematicarum commoda, ea potissimum quae huic afferunt disputationi, continentur.

Lemmata quae magnitudines proportionales inuicem conferunt. Cap. 1.
De affectionibus varijs linearum proportionalium. Cap. 2.
De inueniendis lineis proportionalibus. Cap. 3.
Circuli ac Sphaerae dimensio. Cap. 4.
De vsu linearum proportionalium. Cap. 5.
TABVLA PARTES CONTINENS VNCIAE & earum, quae continentur in libra; necnon librarum quae continentur in Hebraeorum talento, cum partium earundem radicibus cubicis; atque insuper diametrorum cubos, & Sphaerarum diametros: Sphaerarum, inquam, quae totidem vncias, vel libras penderent.
INSTRVMENTVM AERE INCISVM, in quo describuntur Diametri Sphaerarum, & latera cubica metallorum, aliarumque rerum, quae hic recensentur, libram vnam, duas, & reliquas deinceps vsque ad centum viginti quinque pendentium. Cubica quoque latera assignantur mensurarum, quae Hebraeis olim, Graecis, atque Romanis vsui fuere, quantumque singulae singulis praedictis rebus plenae, pendant, indicatur.
Num montuosa Regio vltra quadruplum maiorem sui vsum exhibeat, quàm inferioris areae spatia definiant: vbi de centro grauitatis, & linea directionis. Cap. 6.
DE ROMANIS, GRAECIS, HEBRAICISQVE ponderibus, atque numismatis

Secundae partis Apparatus

LIBER SECVNDVS

In quatuor Disputationes tributus.

DE PONDERIBVS ET MENSVRIS in vniuersum:

Disputatio Prima.

QVos vsus Reipublicae afferant pondera, atque mensurae, deque eorum primo inuentore. Cap. 1.
Mensurarum ponderumque iustam rationem à Deo iniungi, tum quòd in foro venali iustitiae instrumenta; tum vero maximè, quòd in iudiciali aptissima iustitiae symbola sunt. Cap. 2.
De multiplici mensurarum genere, deque earum mutua collatione, & aequalitate. Cap. 3.
De Romanis, ac Graecis ponderibus, mensurisque agendum, quoniam ea mutua collatione percipiuntur. Cap. 4.
ROMANA ANTIQVA PONDERA, atque numismata:

Disputatio Secunda.

DE Romanorum libra, pondo, & asse. Cap. 5.
De partibus assis, & duodenarij diuisione. Cap. 6.
De vncia, drachma, atque earum partibus. Cap. 7.
Explicatio Schematis partes assis, librae, atque vnciae simul colligentis: necnon de earundem partium proportione. Cap. 8.
SCHEMA PARTES ASSIS, LIBRAE, ATQVE vnciae simul colligens.
Partium assis mutua collatio indicans quoties maior quaeuis quamlibet contineat minorem.
De Romanorum denario, eiusque, & assium permutatione. Cap. 9.
Quo trutinae genere vti deceat mensurarum, ac ponderum indagatores ne decipiantur. Cap. 10.
Num certi quippiam statui possit de Romanis ponderibus, quo eorum ratio habeatur. Cap. 11.
De Romanorum numismatis, eorumque materia, pondere, & aestimatione. Cap. 12.
Quo tempore, quaque ratione imminuti fuerint aurei nummi, & de aureis solidis. Cap. 13.
Qua ratione sestertium Romani vsurpent, vbi de centesima vsura. Cap. 14.
De nummi notione, & vsu. Cap. 15.
GRAECORVM PONDERA, ATQVE numismata:

Disputatio Tertia.

DE Atticae drachmae origine, pondere, nominibus. Cap. 16.
De drachma Attico numismate, obolis, aereis minutis. Cap. 17.
De Graecorum mina. Cap. 18.
Graecorum multiplex talentum. Cap. 19.
HEBRAEORVM PONDERA, ATQVE numismata.

Disputatio Quarta.

DE characteribus, quibus olim Hebraei numismata signabant, vbi de Hebraicae linguae antiquitate, & dignitate. Cap. 20.
De antiquis figuris, seu characteribus litterarum. Cap. 21.
HEBRAICI CHARACTERES TVM VETVstissimi, tum ij, quos Esdras inuenit, aere incisi.
Hebraeorum numismata cum inscriptionum interpretatione.

Quibus

Universidad de Deusto
Biblioteca

XVI. INDEX PER CAPITA.

Quibus nominibus Hebraeorum siclus appellari consueuerit. Cap. 22.
De sielo pondere. Cap. 23.
De sielo Hebraeorum numismate. Cap. 24.
Hebraeorum numismata animalium formis caruisse. Cap. 25.
De argentei sicli, ac semisicli figuris, & inscriptionibus. Cap. 26.
De forma, atque inscriptione aerei sicli; necnon de argentea, atque aerea quarta parte sicli. Cap. 27.
De sicli pondere & aestimatione, & quod vnius tantummodo sicli mentio fiat in sacris Litteris. Cap. 28.
Nullo certo Iosephi testimonio duplicem siclum probari. Cap. 19.
De aureis, & argenteis Sacrae Scripturae; necnon de pretio venditi Domini. Cap. 30.
De semisiclo, & de tributo, qui Deo primum, deinde Romanis exhibebatur. Cap. 31.
De Hebraeorum mina. Cap. 32.
De Hebraeorum talento. Cap. 33.
Quam proportionem habuerit olim aurum ad argentum. Cap. 34.
Collatio antiquorum ponderum, ac numismatum cum nostri temporis ponderibus, atque numismatis. Cap. 35.

HISPANA AVRI PRETIA IN SINGVLIS perfectionis gradibus, quos vocant quilates.
HISPANA ARGENTI PRETIA IN SINGVLIS perfectionis gradibus, quos vocant dineros.
ROMANA AVRI PRETIA IN SINGVLIS perfectionis gradibus, quos vocant dineros.
ROMANA ARGENTI PRETIA IN SINGVLIS perfectionis gradibus, quos Hispano more vocabimus dineros.
Fabrica sequentium tabularum numismatum, ac ponderum.
Earundem tabularum vsus.
TABVLA NVMISMATVM, AC PONDERVM PRIMA, in qua aurea Hebraeorum pondera, atque numismata cum Graecis, Romanis, Hispanis, tum antiquis, tum nostris conferuntur.
TABVLA NVMISMATVM AC PONDERVM SECVNDA, in qua argentea Hebraeorum pondera, atque numismata cum Graecis, Romanis, Hispanis tum antiquis, tum nostris conferuntur.

DE ROMANIS, GRAECIS, HEBRAICISQVE mensuris

Secundae partis Apparatus

LIBER TERTIVS.

DE Romanae amphorae dimensione, & forma. Cap. 1.
Amphorae Geometrica, atque Arithmetica diuisio. Cap. 2.
Scriptorum testimonijs praedictae amphorae diuisiones probantur. Cap. 3.
De Romanis frugum mensuris Medimno, & Modio. Cap. 4.
De Graecorum metreta, & amphoreo, necnon de Hebraeorum cado. Cap. 5.
Cbus congio par sex continet Romanos sextarios, qui totidem Graecis sunt pares. Cap. 6.
De Graecorum Cotyle, Choenice, Hebraeorum Caph, necnon de Romanorum demenso. Cap. 7.
De duplici Hebraeorum bato. Cap. 8.
De coro, & ephi Hebraeorum. Cap. 9.
De sato, eiusque, & cori ad modium, & medimnum proportione. Cap. 10.
De cori partibus, artaba, & letbec. Cap. 11.
De gomor mensura, quae & assaron dicitur. Cap. 12.
De cabo diurno hominis cibo. Cap. 13.
De logo, & bin. Cap. 14.
Longitudinum mensuras ex humana statura desumptas olim fuisse, eandemque membrorum corporis rationem seruare. Cap. 15.
Palmi, ac pedis mutua collatio. Cap. 16.
Quam habeat cubitus ad pedem, palmum, digitum proportionem; necnon de duplici palmo. Cap. 17.
Proportio cubiti ad latus cubicum bati, & palmi ad simile latus cubi, seu Choenicis. Cap. 18.
Mensurae pondere quoque examinari consueuerunt apud omnes gentes. Cap. 19.
De Romanis, Hispanisque nostris liquorum, ac frugum mensuris, earumque pondere. Cap. 20.
De pondere rerum, quas metimur; deque eius inuestigandi commodis. Cap. 21.
Bati, & ephi aequam librationem inuestigare docet Sanctus Propheta Ezechiel. Cap. 22.
Fabrica, & vsus quatuordecim subsequentium tabularum, quae ponderum dicuntur. Cap. 23.
Earundem tabularum vsus consequuntur septem aliae proportionum tabulae, in quibus omnes omnium mensurarum proportiones continentur. Cap. 24.
De certa aliqua Romanorum mensura statuenda, cuius beneficio omnia antiqua pondera, atque mensurae statuantur; vbi de mirabili Farnesiani congij artificio. Cap. 25.

FORMA AEREI CONGII, QVO AB ANTIquis Romanis, mensurae, & pondera exigebantur, accurate ad exemplum duorum similium, quos Romae habuimus, expressa.
TABVLA PONDERVM PRIMA, in qua omnes mensurae antiquae, ac nostrae examinantur: quotque ex singulis ponderibus, singulae auro plenae pendant, ostenditur.
Huic similes sequuntur tredecim tabulae, quae easdem mensuras, ac pondera eadem conferunt, in argento viuo, plumbo, argento, cupro, ferro, stanno, melle, frumento Palaestinae, aqua vel vino, oleo, frumento Romano, hordeo Palaestinae, hordeo Romano.
TABVLA PROPORTIONVM PRIMA, in qua omnes liquorum, ac frugum, cubicaeque longitudinum mensurae, quibus Hebraei olim, Graeci, Romani; nunc Romani, Hispanique vtuntur, mutuo conferuntur: & ostenditur quoties maior quaeuis quamlibet contineat minorem.
TABVLA PROPORTIONVM SECVNDA, in qua omnes praecedentis tabulae mensurae iterum conferuntur, quamque binae singulae inter se habeant proportionem, binis integris numeris iudicatur.
TABVLA PROPORTIONVM TERTIA, in qua latera cubica mensurarum, liquorum, frugum, longitudinum, quae Hebraeis olim, Graecis, Romanis fuerunt, nunc Romanis, Hispanisque sunt in vsu, mutuo conferuntur; & ostenditur quoties minus quodlibet maiori contineatur.
TABVLA PROPORTIONVM QVARTA, in qua omnia praecedentis tabulae cubica latera iterum conferuntur, binisque numeris integris indicatur, quam bina singula habeant inter se proportionem.
TABVLA PROPORTIONVM QVINTA, in qua omnes liquorum mensurae, quibus Hebraei olim vtebantur, cum Graecis, & Romanis antiquis, nostrisque Romanis, & Hispanis conferuntur.
TABVLA PROPORTIONVM SEXTA, in qua omnes frugum mensurae, quibus Hebraei olim vtebantur, cum Graecis, & Romanis antiquis, nostrisque Romanis, & Hispanis conferuntur.
TABVLA PROPORTIONVM SEPTIMA, in qua omnes interuallorum mensurae, quibus Hebraei olim vtebantur, cum Graecis, & Romanis antiquis, nostrisque Romanis, & Hispanis conferuntur.
INDEX PRIMVS locorum omnium sacrae Scripturae, qui vel ex professo, vel obiter explicantur; vel certe ex proximorum interpretatione illustrantur.
INDEX SECVNDVS phrasium sacrae Scripturae, quae pro locorum opportunitate sparsim pertractantur, sacrae Scripturae studiosis perutilis. Sunt & in eo voces nonnullae ex Hebraicis notatae, quae ad aliquas phrases illustrandas maxime conducere videbantur: verum, ne dubium tenerent lectorem, eae asterisco notantur.
INDEX TERTIVS verborum, & rerum locupletissimus.
INDEX QVARTVS rerum Mathematicarum.

IOANNIS

IOANNIS BAPTISTAE VILLALPANDI CORDVBENSIS E SOCIETATE IESV APPARATVS VRBIS AC TEMPLI HIEROSOLYMITANI.

PARS PRIMA DE VRBE.

PROOEMIVM.

NSTITVTI nostri ratio postulat, vt in hac Apparatus tractatione à sanctae ciuitatis descriptione exordiamur. Nam & ipsum templum huius vrbis moenibus continetur; cuius nimirum templi gratia noster hic omnis susceptus est labor; & ab Ezechiele nostro non exigua opera in eadem vrbe describenda consumitur: & eius dignitas tanta est, vt quamuis in ea tum leuiter adumbranda, tum suis veluti coloribus exprimenda, multorum ac magnorum virorum desudarit industria; tamen nostram quoque diligentiam, ac sedulitatem non exigere modò, sed etiam flagitare videatur.

Ac de huius quidem vrbis celeberrimae laudibus par esset vt aliquid antè diceremus, quàm ad eius partes describendas aggrederemur: verùm non erit id, opinor, ornamentis rhetorum, quasi pigmentis quibusdam fucati candoris vndique conquisitis agendum: diuinis ero testimonijs potissimum in vrbe ornatissima A *pro viribus laudanda contentus. Atque vtinam mihi insignem illum pictorem Zeuxim aliqua ex parte, licet in dissimili genere, imitari liceret; vt sicut is ex Homeri carmine, tamquam ex quadam loquente tabula Helenam penicillo, ita ipse calamo ex varijs librorum sacrorum locis, quibus haec ciuitas diuina quadam eloquentia laudatur, vnum veluti corpus laudationis effingerem: sperarem profectò tanto pulcriorem huius vrbis formam videri posse; quanto maior est diuinae vis eloquentiae in sacratissima vrbe describenda, quàm Homeri facultas in Helenae forma versibus persequenda.* B *Verùm quoniam ita rei necessitas cogit, pauca quaedam testimonia de Hierosolymae laudibus in medium conabor afferre: vt ex ijs faciliùs tantae vrbis maiestas atque amplitudo cernatur. Ac primùm quidem si vrbis varia nomina consideres, de quibus deinceps suo loco fusiùs agimus, quantus tandem laudum campus aperitur, in quo, si velit, excurrere possit oratio? Nam siue Algariza olim diceretur, hoc est mons celsissimus, non exigua sanè laus censeri debet*

Universidad de Deusto Biblioteca

debet, quod nomine ipso situs optimus atque pulcherrimus indicetur? siue Iebus aliquando appellaretur, hoc est calcata, vt S. Hieronymus interpretatur, frequentia ciuium, apertè opinor ostenditur, à quibus huius vrbis amplissimae viae tererentur assiduè, aedes, porticus, compita calcarentur: siue Salem Hebraicè, Graecè Solyma nominaretur, hoc est, pax, incolumitas, praesidium, integritas, atque perfectio; satis huius vrbis dignitas praefertur hoc nomine, quo ciuitas omnibus numeris absoluta significetur: siue Hierusalem, aut Hierosolyma postremò vocaretur, id est, pacis contemplatio, atque prospectus; quae maior tandem laus vrbis nomine ipso contineatur, quo scilicet intelligamus, nihil omnino fingi potuisse, quod ad pacem, hoc est, ad beatam vitam spectet, quod non in hac vrbe cerneretur? Sed me reprimo; neque liberius patiar diuagari orationem meam; ne videar verborum flosculos consectari, quos me de industria repudiare profiteor, praesertim cùm sint alia maiora.

Solent enim illae in primis magnae vrbes ac praestantes haberi, quarum permagni conditores, ac tamquam parentes fuisse tradantur. At haec, ciuitas *dicitur* Regis magni, *quòd eius praecipuè voluntate sit condita, quòd ipsum Dominum vnum agnoscat, & colat; quòd in eius vnius tutela sit: quòd eius prouidentia contineatur, sapientia gubernetur, benignitate locupletetur, augeatur, ornetur. Quae porro vrbs melioribus auspicijs, aut magis faustis acclamationibus est aliquando fundata quàm nostra? quae fundari scribitur* exultatione vniuersae terrae? *vt non modò Deum nacta sit auctorem ac Dominum; verùm etiam totius terrae populos, principes, Reges, laudatores & comprobatores habere videatur.*

Psal. 47. ℣. 3.

Psal. 47. ℣. 3.

Iam verò si loci positionem contemplemur, fundamenta eius in montibus sanctis *iacta, vrbemque ipsam loci natura munitissimam, caeli bonitate saluberrimam, specie pulcherrimam fuisse comperiemus. Verùm longè illa magis Dei erga se beneuolentia gaudere, quàm ceteris rebus omnibus iure optimo potest.* Diligit *enim, vt ait idem vates,* Dominus portas Sion super omnia tabernacula Iacob. *Quod si nominis gloriam, famaeque celebritatem quaerimus,* Gloriosa, *inquit,* dicta sunt de te ciuitas Dei. *Quae enim natio fuit vnquam tam remota, quae gens tam barbara, quae regio tam obscura, quam non huius nobilissimae, ac celeberrimae vrbis fama penetrarit? Neque enim ciuium suorum duntaxat est, atque indigenarum propè incredibili multitudine celebrata; verùm etiam ab exteris assiduè tum finitimis, tum longius diffitis populis frequentata; vt iure ipsa apud eundem suum Regem, vatemque praeclarissimum glorietur,* Memor ero Raab, & Babylonis scientium me: ecce alienigenae, & Tyrus, & populus Aethiopum hi fuerunt illic. *Quin etiam à Regibus ipsis alienae religionis cultoribus in honore ferè semper est habita; vt ab illis interdum non modò multis, ac magnis muneribus ornaretur; verùm etiam sumptus omnes ei ad sacrificia suppeditarentur. Quid quod & Lacedaemoniorum, & Romanorum florentissimas quondam Respublicas semel, atque iterum cum hac ciuitate, totius videlicet Iudaeae principe libentissimè foedus inijsse memoriae proditum est?*

Psal. 86. ℣. 1.

Psal. 86.

Ibid. ℣. 2.

Ibid. ℣. 4.

2. Machab. cap. 3.

1. Machab. 8. & 12.

Quid ego vel de mutua ciuium inter se consensione dicam atque concordia, vel de optimis institutis ac legibus, quibus eam sapientissimus conditor temperauit? quod idem vates non obscurè videtur indicasse, cum ait. Numquid Sion dicet, homo & homo natus est in ea, & ipse fundauit eam altissimus? *Quamuis enim esset haec fecundissima ciuitas infinito propemodum ciuium numero referta: ea tamen inter eos viguit caritas, ac beneuolentia; vt non amplissima, frequentissimaque Respublica, sed exigua quaepiam, optimè tamen instituta familia videretur. Ergo & ipse Porphyrius, quamuis à vero Dei cultu alienus, hoc tamen Iudaeis testimonium luculentissimum dedit, mutua ipsos inter se beneuolentia & caritate ceteris omnibus praestare mortalibus. Quod si ciuium ipsorum dignitas, splendor, nobilitas esset oratione persequenda; illud credo verissimè dici posset, plures in hac vna ciuitate sapientissimos principes, ducesque maximos atque fortissimos, quàm in ceteris plerisque milites aut opifices exstitisse: vt iure idem quoque vates cecinisse videatur:* Dominus narrabit in scripturis populorum, & principum horum qui fuerunt in ea.

Psal. 86. ℣. 6.

Cineas à Pirrho Epirotarum Rege orator ad Romanos missus in Senatum ingressus, ac Senatorum habitum, grauitatem, sapientiam admiratus, dixisse fertur, singulos sibi Reges singulos Senatores videri: Quanto id verius de singulis propè Hierosolymitanis ciuibus praedicare potuisset? qui tanto Romanis praestitisse sapientia, ac fortitudine censendi sunt; quanto Deus ipse Romulo, Deique leges, & instituta Solonis aut Romuli legibus antecellunt. Nihil hic dico de huius vrbis pomoerio, de suburbio, de hortis, vijs, portubus, fontibus. Taceo turrium celsitudinem, arcium robur, murorum firmitatem. Praetereo agrorum, qui ad illam pertinent, vbertatem, collium amoenitatem, vallium fertilitatem. Quis igitur miretur ciuitatem tot ac tantis opibus, & commodis circumfluentem, summo omnium tum aduenarum,

Universidad de Deusto Biblioteca

rum, tum indigenarum gaudio celebrari, non secus, ac si perpetuò dies omnes agantur festi, atque sollemnes? Vt iure idem vates laeta illa psalmum peroratione concludat: Sicut laetantium omnium habitatio est in te. Ac si diserte Vrbem verbis alloquatur: Non minore, qui te incolunt, gaudio perfunduntur assiduè, quàm soleant ij, qui curis omnibus abiectis, molestijsque perfuncti, sollemne aliquod celebrant magno apparatu laetitiaque conuiuium.

Psal. 86. ℣. 7.

Quare si rectè ratiocinari voluerimus, facilè intelligemus ceteras ferè vrbes cum vna Hierusalem neque conditoris potestate, maiestate, sapientia; neque templi augustissimi sanctitate ac religione, neque loci positione, soli vbertate, caeli salubritate, neque ciuium numero, probitate, nobilitate; neque vllo ferè genere laudis posse conferri. Verumtamen ne fortè magis id Oratoriè, quàm verè dici quispiam suspicetur; libet hoc loco grauissimi viri testimonium sanctissimique Hieronymi proferre, qui hoc idem in epistola, quam ad Marcellam scribit, illis verbis disertè affirmare non dubitat. Quanto, inquit, Iudaea ceteris prouincijs, tanto haec vrbs cuncta sublimior est Iudaea: & totius prouinciae gloria metropoli vindicatur, & quidquid in membris laudis est, omne refertur ad caput.

Hieron. ad Marcell.

Magna haec sanè laus censenda est, praesertim à tam laudato viro profecta: multò tamen illa maior videri debet, quae non ex his caducis fluxisque bonis; verùm ex aeternis ac numquam perituris manat. Quis est enim in sacrosanctis nostrae religionis mysterijs vel mediocriter versatus, qui nesciat vrbem Hierosolymam, de qua nobis est agendum, Ecclesiae militantis exemplar esse, atque inchoatam quandam imaginem? vbi videlicet prima Christus ipse iecit eiusdem nouae Ecclesiae fundamenta: vbi sacramenta nouae legis instituit: vnde primam Euangelij lucem ceteris orbis terrae partibus voluit importari: vnde suae primi alumni disciplinae, doctrinae praecones, & resurrectionis testes, mundi magistri prodiere; indeque in omnes terras proseminati errorum tenebras discusserunt, scelerum caliginem dissipauerunt, impium simulacrorum cultum, falsorumque deorum superstitionem ex hominum animis depulerunt: vt illud Isaiae vaticinium exitu comprobaretur: De Sion exibit lex, & verbum Domini de Ierusalem. Quid quod hac terrestri Hierusalem caelestem illam Deus referri, ac prope exprimi voluit? vbi se ipse, qui est pax nostra, quae exuperat omnem sensum, beatis ciuibus palam, remotis mortalitatis & inscitiae velis ostendit? Illa est enim ciuitas omni ex parte perfecta, vbi pax nullo vmquam belli metu percellitur: vbi libertas nullo seruitutis iugo deprimitur: vbi caeli temperies nullis vicissitudinum iniurijs immutatur: cuius moenia nullo vmquam tempore concident, turres nullis hostium machinis subruentur: cuius aedificia viuis ex lapidibus constructa, fundamentum lapis angularis, preciosus, probatus, Christus Iesus: praeter quod haud vllum praeterea poni queat: portae margaritis gemmisque preciosis nitent, plateae auro probatissimo longè, lateque collucent: quae nimirum ciuitas numquam Solis cernit occasum: quicum si noster hic Sol, quem cernimus, conferre se audeat, multo pluribus partibus, quàm ab ipso minora sidera, superetur: cuius Rex omnipotens, ciues ipsi Reges ac beati: cuius denique pulcritudinem, splendorem, opes, maiestatem nullius vel angelica oratio consequatur: nullius, nisi Dei, mens & cogitatio comprehendat. Eiusmodi tamen vrbis, de qua nos haec pauca pro nostra infantia balbutimus; qua nihil aut ad Dei potestatem, sapientiam, probitatem demonstrandam accommodatius, aut ad hominum beatitudinem possit esse perfectius: eius, inquam, vrbis terrestrem hanc Hierosolymam voluit vtriusque conditor & architectus Deus formam quandam esse, quoad eius fieri potuit, absolutissimam: qua non modo tota illa caelestis ciuitas leuiter adumbraretur, sed singulae quoque eius partes quodammodo describerentur.

Isai. 2. ℣. 3.

Ephes. 2. ℣. 14. Philip. 4. ℣. 7.

1. Cor. 3. ℣. 11.

Quod cum sit & apertis vatum testimonijs, patrumque grauissimorum scriptis comprobatum, & à nobis suis locis copiosius explicandum; non ponam orationem in ea re demonstranda longiorem. An est igitur quidquam, quod fingi animo possit illustrius vel admirabilius, quàm vt ciuitas vna inter omnes iccirco sit diuinitus instituta potissimum, vt supremam illam, bonisque omnibus affluentem ciuitatem, tamquam imago quaedam pulcherrima referat: vt in hanc intuentes, facilè possimus, quoad nostrae mortalitatis fragilitas patitur, animum ad illam erigere, & in eius immensum splendorem mentis oculos aciemque defigere? Equidem nisi magnam hanc Hierosolymae laudem esse confitear, atque ita magnam, vt reliquas omnes, quas attigimus, facilè obruat, amens sim.

Verumtamen cùm mecum ipse reputo, quantum sit illud huic vrbi datum beneficium, quòd prae ceteris vna delecta est, vbi Dei filius, Deus ipse, humana indutus forma versaretur: vbi mortales de sempiterna animorum salute coram docere non grauaretur: quam sua praesentia cohonestaret: quam virtutum egregiarum documentis ad omne genus officij atque honestatis instrueret: quam admirandis, ac supra naturam operibus illustraret: quam deni-

Universidad de Deusto Biblioteca

que suo sanguine, qui caelo est ipso longè praestabilior, consecraret: haec, inquam, huius vrbis dignitas ac laus tanto videtur ceteris eiusdem laudibus antecellere; vt haec vna, quamuis reliquae desiderentur, satis possit seipsa esse contenta; reliquae verò omnes ne laudum quidem nomine, prae hac vna, dignae esse videantur. O praeclarissimum Hierosolymae decus! o singulare beneficium! o admirabilem planè Dei erga illam benignitatem! Non enim Susas, non Ecbatana, non Babylonem, sedes veteris imperij Medorum atque Persarum: non Byzantium Thraciae metropolim, non Athenas doctrinarum domicilium; sed vnam Ierusalem Deo placuit ad tantum honoris gradum ac dignitatis euehere: vbi se mortalem Deus visendum praeberet, qui se immortalem in caelesti illa spectandum caelitibus praebet. Iure igitur nos hanc in terris vrbem vnam maximè suspicimus, colimus, veneramur: quae Christi est, veri Dei atque hominis impressa vestigijs: & quoniam elegit Dominus Sion, elegit eam in habitationem sibi; *nos quoque* introibimus in tabernaculum eius, adorabimus in loco, vbi *non modò* steterunt pedes eius, *sed eiusdem sanguis profusus, quo nihil est preciosius: quo scilicet nos precio è dira seruitute in libertatem filiorum Dei vindicamur.* Tu autem exulta, & lauda habitatio Sion, *non tam quia magnitudine, frequentia, celebritate, pulcritudine, salubritate, ceterisque fragilibus ornamentis olim reliquis vrbibus praestitisti; quam* quia magnus in medio tui sanctus Israël: *sanctus, inquam, sanctorum Christus, qui Israëlem sanctitatis muneribus maximis atque amplissimis cumulat: qui in medio tui operatus est salutem, & adhuc sua virtute, atque efficacitate operari non desinit. In te, inquam, mystica Sion, quae adhuc hauris aquas in gaudio de fontibus Saluatoris: cum qua sanctus Israëlis erit vsque ad consummationem saeculi.*

Psal. 131. ℣. 13.

Isa. 12. ℣. 6.

Verùm ne laudationis huius qualiscumque fines, quos nobis initio circumscripsimus, excedamus; ad rem nostram tandem propius accedamus. Scimus quidem multas vrbis Hierusalem circumferri descriptiones, à viris eruditissimis elaboratas: sed vt ille in Homero Homerum desiderabat; sic nos has vrbis illius imagines contemplantes, Ierusalem veterem, suis, vt ita dicam, coloribus omnibus expressam adhuc requirimus: qua perspecta, innumerabilia paene dicam sanctorum oracula, quae de ipsa exstant, perspicere quoque possimus. Haud ignoramus rem esse difficilem, vetustissimae vrbis fundamenta refodere, murorum ambages, sinus, recessus, munitiones, portas, arces, Regias, & palatia suis locis effingere; denique pulcherrimae vrbis tamquam faciem pristinam, viuamque referre: praesertim cùm neque aedificiorum vestigia vlla sint reliqua, effodientibus hostibus vsque ad fundamentum in ea, vt habet Hymnographus. Verùm vrget nos susceptum argumentum, vt tenuissimas ac paene obliteratas exemplaris tam praestantis figuras in ipsis ruinis inuestigemus, non vt fugientes vmbras consectemur. Et sanè inuitat sua nos pulcritudine admiranda, ac dignitate singulari tot nominibus sancta ciuitas: vultumque suum pictoris ignorantia, vel descriptoris ignauia deformatum veluti manu prae pudore contegens, grauiter queritur: atque adeo nobis exprobrat, quòd nos, qui Theologi sumus, rem tam dignam Theologo negligamus: cumque omnium ferè vrbium schemata verissima & accuratissima quotidie cernamus, vnam Hierosolymam pietatis magistram, Ecclesiarum originem, Theologiae scholam, Asiae gloriam, mundi miraculum in suis ruinis sinamus iacere sepultam, eiusque memoriam perpetua quadam obliuione deleri. Allicit nos & Hymnographus ad vrbis suae moenia inuisenda, cùm dicat. Circumdate Sion, & complectimini eam; *hoc est circumlustrate eam:* narrate in turribus eius, *scilicet, numerate turres:* ponite corda vestra in virtute eius, *nempe animaduertite arcem:* distribuite domos eius, *varia, inquam, palatia recensete,* vt enarretis in progenie altera. *His querellis & cohortationibus excitati, decreuimus nulli parcere labori, sanctorum patrum annales omnes euoluere, vrbis veteris ruinas, si quae fortè superessent, perscrutari, diligentissimè chorographos omnes inspicere, tabulas inter se conferre: vt veram imaginem veteris Hierusalem proponamus.*

Psalm. 47. ℣. 13. & 14.

Quod cùm aliquot iam annis fecissemus, illud primùm fortasse consequuti sumus; vt neque consilium nostrum temerarium existimari possit: neque actum, vt dicitur, egisse videamur. Animaduertimus enim hac in re chorographos paene omnes, dum aliorum alij fortasse auctoritatem sequuntur, aut certè non firmissimis argumentis innituntur, multis ac magnis in rebus esse deceptos. Nam vt suis locis luce clarius ostendemus, deprehendimus in plerisque tabulis turrium vicinarum interruptam seriem, portarum immutatum situm, ementita nomina, palatia pro arbitrio confecta, & magnificis nominibus insignita, nomina eadem rebus accommodata quàm diuersissimis, vel contrà, diuersa eisdem attributa; munitiones & praesidia nouae vrbis adscripta veteri, murorum ductus ad regulam & lineam, ac si in campo esset ciuitas, non in curuatis montium iugis collocata, vallium opposita-

Universidad de Deusto Biblioteca

positarum confusas appellationes, nempe orientalem pro occidentali vsurpatam, fontes nusquam visos Hierosolymis, atque alia eiusmodi sexcenta, quae in nostris descriptionibus se ipsa prodent me etiam dissimulante. His igitur incommodis vt pro viribus occurreremus, institutam topographiam persecuti sumus. At quoniam in re tam dubia, infinitisque variarum opinionum inuolucris contecta maximè verebamur, ne quòd in alijs reprehendimus, id in nos ipsos retorqueri maiore cum dedecore posset; praesertim cùm montes ipsi, quibus tum vetus, tum noua ciuitas insidet, adhuc maxima ex parte videantur exstare, quos viri sollertissimi peragrarunt; nostro non satis confisi iudicio, doctissimorum virorum sententiae rem totam subijciendam curauimus, priusquam in aspectum hominum lucemque proferretur.

Et quia difficillimum est montium tumores, vallium profunda, anterioraque aedificia simul ac posteriora in superficie plana lineis describendis effingere, multoque difficilius, ijs qui non sunt eidem scientiae assueti veram rei imaginem obijcere, qua perspecta iudicare de re tota facilè possint; ideo graphice praetermissa, ad plasticen artem confugimus; atque ex molli creta montes, valles, muros, turres, palatia, arces, praecipitia, fontes, eaque omnia, de quibus nobis singulis hoc volumine agendum est, ad certam mensuram proportionemque effingenda curauimus; corrogatisque vndique omnium nationum doctissimis viris, illis potissimum qui essent Hierosolymis diutius commorati, omniumque sententijs auditis; in spem venimus, rei obscurissimae pariter ac necessariae sedula opera nauata, nonnihil nos esse lucis allaturos, praesertim propter id, quòd cum pluribus ex nostra Societate, tum inter alios, qui tunc fortè aderant, Reuerendissimo, atque humanissimo Domino Leonardo Abel Melitano, electo Sidoniorum Episcopo contigit: nam cùm tanti viri maximè iudicium expetendum videretur, quoniam non solùm Hierosolymam perlustrarat, sed & plures de ea conscriptos libros diligenter euoluerat, is à nobis rogatus ad nos perhumaniter venit, secumque Abissinum quendam Aethiopem adduxit, qui plures annos Hierosolymis versatus, tum fortè à suis ad Sanctissimum Dominum nostrum Clementem Octauum Pontificem Maximum missus erat. Atque is quidem, quem dixi, Abissinus, qui neque linguam, qua ego vterer, intelligere posset, & ea vteretur ipse, quam ex ijs, qui aderant, vnus Episcopus nosset, statim vt Hierosolymae imaginem aspexit; singulas eius partes, nemine indicante, ostentare digito coepit: ita vt nobis illud Apellis euenisse quodammodo videretur, qui vuas ementitus, aues ipsas dicitur fefellisse. Quae res ita repente eorum qui aderant, animos in admirationem rapuit, vt Illustrissimi quoque deinde grauissimique Cardinales, luteum adhuc & rudem modulum suo benignissimo non dedignarentur aspectu, mirabilique plausu comprobarent.

Quae nos res, praeter amicorum cohortationes, facilè permouit, vt è solidiore materia, quae diutius permaneret, idem exemplar confectum, & coloratum, suisque nominibus singulis eius partibus appellatis, aurata capsa inclusum, ad Philippum Secundum Hispaniarum Regem Catholicum, optimè de nobis meritum Maecenatem ac Dominum, mitteremus: retenta tamen apud nos eiusdem archetypi imagine, quanta maxima diligentia elaborata. Neque verò ob hanc vnam causam studium nostrum eruditis viris probatum iri speramus: verùm etiam multò magis, quòd non ex ciuium Hierosolymitanorum traditionibus, aut ex pictorum figmentis, sed è sacrae scripturae potissimum monumentis rem totam accuratè deprompsimus: cuius tamquam filum viae impeditae ducem in labyrintho tam caeco semper adhibuimus, idemque exitus dubij certissimum indicem fore speramus. Neque tamen propterea Flauij Iosephi testimonia spernenda putauimus, in ijs praesertim rebus, quarum ipse non se modò diligentem historicum, sed etiam testem oculatum esse profitetur. Quin etiam ne à recentioribus quidem eiusdem rei scriptoribus dissentiendum nobis esse existimauimus; vbi maximè à sacrorum voluminum veritate, aut à manifesta ratione, aut à grauissimorum virorum testimonijs nulla ex parte deflexerint.

Porrò autem ne temerè in tota hac de Hierosolyma vrbe disputatione, sed via, & ratione progrederemur; eam nobis maximè sequendam esse censuimus, quàm tenere in ceteris caducis rebus natura consueuit. Eadem enim ferè vrbibus vsu venire cernimus, quae hominibus ipsis à natura tribuuntur; vt primùm quidem veluti nascantur, cùm à fundamentis excitantur: deinde verò paulatim amplificentur; postremò aut vetustate, aut bellorum vi, temporumque iniurijs deleantur, & occidant. Nam vt ait Seneca: certis eunt cuncta temporibus, nasci debent, crescere, & exstingui. Quocirca nos quoque primum tamquam vrbis ortum primo hoc Apparatus libro persequimur: quo scilicet eius nomina, situs, ac prima fundatio continetur. Secundus vero eiusdem velut adolescentiam, ac reliquas aetates ad interitum vsque complectitur; quo de vrbis amplificatione, magnitudine, capacitate, euersione disputatur. Verum cùm haec ciuitas, quippe quae Deo fuerat antè carissima, non diu posset in suis iacere cineribus; excitata est velut ab

Senec. 3. epist. 59.

Universidad de Deusto Biblioteca

inferis aliquando, & in pristinum honoris, atque amplitudinis gradum quodammodo restituta. Ergo iure nos quoque tertium librum in eiusdem instauratione consumimus: in quo, ne in plures libros disputationem tribuere cogeremur, sigillatim de portis, aliisque nonnullis nobilissimis vrbis ornamentis agimus, quae à Nehemia quoque iisdem capitibus percensentur, quibus de instauratione disseritur.

Quamquam ad vitam reuocata ciuitas non cautius, quàm antea viuendi rationem instituit: immo verò in morbum incidit longè ceteris periculosiorem, atque in peccatum omnium grauissimum prolapsa est. Etenim non iam falsis religionibus colendis Deum ad iracundiam concitauit: verùm Deum ipsum, qui hominis natura suscepta, eandem vrbem perhumaniter, vt antè diximus, incolere, maximisque muneribus ornare benignissimè voluerat, Deum inquam ipsum, eundemque hominem innocentem, ac de illa optimè meritum contumelijs afficere, flagellis caedere, in crucem tollere, seque tam nefario parricidio non dubitauit obstringere. Quare meritò tantum sibi exitium conciliauit, vt funditùs euersa suis in perpetuum ruinis obrueretur. Ergo id quoque nos in eodem tertio extremo libro breuissimè perstringemus. Multo enim est grauius, quàm vt possit vlla disputatione comprehendi. Reliquum erat, vt de locis, Christi Domini perpessionibus ac sanguine consecratis ageretur, & de mystica vrbis huius interpretatione. Quam disputationem vel in extremam Apparatus huius partem conijciemus, eamque persimilibus de templo commentarijs adnectemus: vel quartum propterea huius primae partis librum, prout commodius visum fuerit, instituemus. Ad extremum, quoniam benignissimus atque optimus Deus, Aelij Hadriani opera ex veteribus Hierosolymae cineribus, quasi Phoenicem quandam, hoc est alteram vrbem excitauit, quae hac vna re duntaxat insignis esset, quòd loca praecipua passionis Christi complecteretur, eiusque diuina mysteria referret: de hac etiam vrbe, quatenus eam prophetae describunt, quae ab eodem Imperatore Aeliae nomen inuenit, ibidem nonnihil agemus, vbi de mystica Hierosolymae vrbis significatione, locisque sacrosanctis nos esse disputaturos dicimus: propterea quod haec nouissima vrbs non tam veteris Hierosolymae splendorem praeseferat, cuius perexiguam partem complectitur, quàm veram adumbret Hierosolymam, & sacrosancta loca coërceat, quae sunt Christi gestis, perpessione, morte, resurrectione, grauissimisque mysterijs illustrata. Atque his ita breuiter expositis, ad singula iam deinceps Deo bene iuuante pertractanda pro viribus aggrediamur.

Universidad de Deusto Biblioteca

NOMINA SITVS AC PRIMA FVNDATIO VRBIS

PRIMAE PARTIS APPARATVS

LIBER PRIMVS

NOMEN SALEM PROPRIVM Hierosolymae fuisse, dèque eius etymologia. Caput I.

MVLTIplex nomen vrbis. *Plin. lib.5. cap.14.*

HIEROSOLYMA vrbs non Iudaeae modò, verùm totius Orientis vrbium longè clarissima Plinio; neque Orientis tantùm, sed etiam totius orbis vrbium celeberrima, vt à multis commemorata, ita etiam varijs fuit olim nominibus insignita. Quorum omnium notiones elicere haud ita in promptu est: varijs *enim incertisque multorum opinionibus* res alioqui clarissima, tamquam tenebris, obscuratur. Earum tamen aliquas percensere in animo est, vt ex illarum collatione nostra magis elucescat opinio: omnibusque plenè perspectis integrum sit lectori de re tota iudicare. Antiquum, seu potius antiquatum vrbi nomen Algariza fuit, auctore Eupolemo, vt refert Alexander historicus apud Eusebium: quam vocem altissimum montem idem historicus interpretatur. Neque immeritò consimili nomine condecoratur ciuitas, in altissimo monte sita, in quem delatum se è Babylone testatur Ezechiel, vt templum, ciuitatemque ipsam attentius contemplaretur, dum ait: *Et dimisit me super montem excelsum nimis, super quem erat quasi aedificium ciuitatis vergentis ad Austrum.* Fuit aliud vrbis nomen antiquitate insigne, nobilitate celeberrimum, Hebraicae linguae proprium שלם Salem: quod quidem Graeci paululum immutatum ad suae linguae phrasim inflectentes, Solymam dixere pro Salem. Quos sequutus est Iosephus, vtpote Graecè scribens; de consimilibus enim loquens, nomina, inquit, ista decoris causa in Graecam formam mutata sunt ad aurium voluptatem; nostrates enim huiusmodi forma non vtuntur, sed eandem apud nos perpetuò speciem obtinent, nec terminationem variant. Idemque Iosephus, occurrisse Melchisedechum Solymorum

ALGARIza dicta est. *Euseb.lib.9. Praeparat. cap.4.*

Ezech. 40. ℣. 2.

SALEM antiquum vrbis nomen Solyma Græcis dicitur. *Ioseph.lib.1. Antiq.c.7.*

Ioseph. ibid. c.11.

A Regem Abrahamo commemorat his verbis: Abrahamus verò captiuis incolumibus reductis, parta pace, victor ad suos redijt: redeunti Rex Sodomitarum vsque in locum, quem campum Regium vocant, gratulabundus occurrit; vbi à Solymae vrbis Rege Melchisedecho est exceptus; id nomen interpretatur Rex iustus: Erat enim reuera talis sacerdotio summi Dei ob iustitiam dignus habitus. Sed Solyma posterior aetas vocauit Hierosolyma. Haec ille. Id ipsum cum Hieronymo & Augustino sanctissimis patribus Ecclesiastici ferè omnes scriptores asseuerant, Hebraeos nimirum sequuti. Hi enim regionem illam incolentes, quae à maioribus tradita acceperunt, ea B memoriae posteris tradiderunt. Hoc tamen vnum, vrbem nimirum Hierusalem olim Salem dictam, in dubium vocari ab vllo cordato viro vix posse putamus, propter locum illum psalmi: *Notus in Iudaea Deus, in Israël magnum nomen eius: & factus est in pace locus eius, & habitatio eius in Sion.* S. Hieronymus ex Hebraeo sic reddit: Cognoscitur in Iudaea Deus, in Israël magnum nomen eius, & erit in Salem tabernaculum eius, & habitatio eius in Sion. Idemque in Commentario sic scribit: *& factus est in pace locus eius*, quod Hebraicè dicitur שלם Salem. Videtur ergo secundum litteram dicere, Hierusalem, quae antè vocabatur Salem: & post pauca subdit: In Hebraico C habetur: & factum est in Salem vmbraculum eius. Videte quid dicat, secundum tropologiam non est vmbraculum Domini nisi vbi pax est. Haec Hieronymus. Quibus verbis duplicem videtur eius loci expositionem indicare, litteralem alteram de Salem, hoc est de Hierusalem; alteram verò tropologicam de pace, siue pacifica, quae est voeis Salem interpretatio. Eandem sententiam amplectuntur Rabbini ferè omnes, arbitrantes Salem nomen esse proprium Hierosolymae, non autem appellatiuum. Id autem manifestissimè docet

S. Hieron. quæs. Hebr. in Genes.

S. August. in Psal. 33.

HIERVSAlem olim Salem dicta. *Psal.75. ℣. 2. & 3.*

S. Hieron. in Psalter. & cõment. Psal.

Universidad de Deusto Biblioteca

cet illa psalmi interpretatione Chaldaeus: Et fuit in Hierusalem domus sanctuarij eius, & habitaculum diuinitatis sanctae ipsius in Sion. Neque verò Septuaginta interpretum versio, qui notionem vocis Salem respicientes verterunt εἰρήνη irini, id est pax, siue pacifica; eosque imitata vulgata nostra versio, reddens: *factus est in pace*: neque aliorũ versiones nostrae aduersantur sententiae; quinimo eam confirmant maximè: siquidem testari videntur, in archetypo haberi Salem, ac si scripsissent: *Factus est* in Salem, quae Graecè dicitur εἰρήνη irini, Latinè pax, *locus eius*: nihil enim significari potest Graeca voce εἰρήνη irini, aut Latina pax, quod non expressius Hebraica שלם Salem significetur; cuius multo latius quàm Latinae aut Graecae vocis notio patet. Deducitur enim à radice שלם Salem, quae significat aliquid esse integrum, perfectum, suis numeris absolutum: et per metalepsim, habere pacem, quam Hebraeus sermo consensum, concordiam, seu integritatem vocat; quòd pax sit partium inter se dissentientium compositio & redintegratio. Quare nomen inde deductum significat integritatem, perfectionem, concordiam, vnanimitatem, consensum, incolumitatem, salutem, felicitatem, pacem. Cuius vocis vim respexisse videtur apud Malachiam Dominus, felicem quondam statum Leuiticae Tribus enumerans, dum ait: *Pactum meum fuit cum eo vitae, & pacis*, hoc est incolumitatis. & subdit: *In pace*, hoc est in integritate, *& in aequitate ambulauit mecum*. Hanc vocem gladio & bello sacrae litterae frequenter opponunt: vt videre est apud Matthaeũ, dicente Domino: *Nolite arbitrari quia pacem venerim mittere in terram: non veni pacem mittere sed gladium*. Quid verò nomine gladij intelligat, mox explicat: *Veni enim*, inquit, *separare hominem aduersus patrem suum, &c.* Itaque separationem opponit paci, quae pro vnanimitate, consensione, & concordia accipitur. Apertius etiam Paulus, quid nomine שלם Salem significent Hebraei, disertis verbis persequitur; quod totum paci tribuit Latinus interpres, ait enim: *Vos qui aliquando eratis longè, facti estis propè in sanguine Christi. Ipse enim est pax nostra, qui fecit vtraque vnum, &c.* Est ergo, definiente Paulo, Hebraeis pax duorum inter se diffidentium redintegratio, seu reconciliatio: poniturque pro tranquillo & felici rerum statu; & opponitur perturbationi, vt in Genesi: *Tu autem ibis ad patres tuos in pace, sepultus in senectute bona*. Hac illi voce in salutationibus vtebantur, salutem, felicitatem, & incolumitatem precantes: vt videre est in eo, quod dispensator domus Ioseph respondit timore turbatis filijs Israël, & ait: *Pax vobiscum, nolite timere*. Et in libro Iudicum: *Cui respondit senex; pax tecum sit*. Quem morem seruasse videtur Christus Dominus, suos hac voce salutans, maximè post resurrectionem, dicens: *Pax vobis*. Quinimo & discipulos suos hortatur, vt hac vtantur salutatione, dicens: *In quamcumque domum intraueritis, dicite: Pax huic domui, &c.* Et de hac incolumitate sciscitatur Dauid nuncium, dicens: *Estne pax puero Absalon?* Et in psalmo: *Non est pax ossibus meis à facie peccatorum meorum*. Est autem omnium salutationum amantissima illa, qua praecepit Dauid Nabalem saluere, dicens: *Salutabitis eum ex nomine meo pacificè, & dicetis: sit fratribus meis & tibi pax, & domui tuae pax, & omnibus, quaecumque habes, sit pax*. Quibus omnibus locis integritatem

SALEM significat integrum, perfectum, suis numeris absolutum.

Malach. 2. ℣. 5. & 6.

PAX OPponitur gladio & bello. *Matth. 10. ℣. 34. & 35*

GLADIVS quid significet.

Ephes. 2. ℣. 13. & 14.

PAX EST duorum inter se diffidẽtium redintegratio.

PAX OPponitur perturbationi. *Genes. 15. ℣. 15.*

PAX QVAre adhiberi solita in salutationibus. *Genes. 43. ℣. 23. Iudic. 19. ℣. 20. Ioan. 20. ℣. 21. & 26. Lucae 10. ℣. 5.*

PAX PRO incolumitate. *2. Reg. 18. ℣. 28. Psal. 37. ℣. 4. 1. Reg. 25. ℣. 5. & 6.*

A & incolumitatem significat, vt opponitur perturbato rerum statui. Ab hac voce deducitur שלמה Selomo Regis, & שולמית Sulammith eiusdem Regis dilectae, ab integritate formae, & incolumitate, pace, ac felicitate desumptum nomen. Tria ergo haec nomina, Salem, Salomon, Sulammithis, ex eadem radice deriuata, Christi Domini, eiusque dilectae Ecclesiae felicitatem, integritatem, & pacem mirificè innuunt. Ex quo infertur, quàm sit damnandus Rabbinorum error, arbitrantium Cantico Canticorum Salomonis amatorium carmen contineri, cùm Sulammith non certam aliquam, sed speciosam potius, & si nominis originem spectes, Hierosolymitanam mulierem, seu Hierusalem ipsam significet. Quapropter etiam B eidem aptissimè conueniunt sponsi encomia dicentis: *Pulcra es amica mea, suauis & decora sicut Hierusalem, terribilis vt castrorum acies ordinata*. Siue vt alij ex Hebraeo reddunt: Pulcra es amica mea, sicut Thirsa, decora sicut Hierusalem, terribilis sicut castra cum vexillis. Quibus symbolis quis non videat ingentem, atque optimè caelestibus armis instructam Christi fidelium multitudinem, vni capiti Christo copulatam, eius sanguine, tamquam purpura fulgentem, eius augustissima cruce tamquam vexillo conspicuam, sub eius quasi Imperatoris auspicijs, in hoc saeculo felici ausu, feliciorique spe militantem, in futuro verò aeterna pace omnium bonorum accretione C cumulata fruentem indicari?

SVLAMmith vox à pace deducta apustimè Ecclesiam Christi significat. *Cantic. 6. ℣. 12. & c. 7. ℣. 1.*

DAMNAtur error Rabbinorũ, qui Cantica Canticorum tamquam amatoriũ Salomonis carmẽ reijciũt. *Cant. 6. ℣. 3.*

CANTICA de Ecclesia Christi interpretanda, probatur.

FVERIT NE ALIA ALIQVA PALAESTINAE CIVITAS, Salem dicta, & de alia vocis huius significatione.

Cap. 11.

D

POSTQVAM explicatum est iam, quid nomine Salem significetur, & qua ratione Hierosolymae proprium hoc nomen fuerit, illud vnum adhuc examinandum videtur, an alia fuerit eiusdem nominis Palaestinae ciuitas. Quam quaestionem mouet & soluit Hieronymus propter locum Genesis, quem refert his verbis: Et venit Iacob Salem, ciuitatem Sichem in terram Chanaam, cùm venisset de Mesopotamia Syriae. Quaestio oboritur, quomodo Salem Sichem ciuitas appelletur, E cùm Hierusalem, in qua habitauit Melchisedech, Salem ante sit dicta? Aut igitur vnius vtraque vrbs nominis est, quod etiam de pluribus Iudaeae locis possumus inuenire, vt idem vrbis & loci nomen in alia, atque alia Tribu sit: aut certè istam Salem, quae nunc pro Sichem nominatur, dicimus hic interpretari consummatam atque perfectam: & illam, quae postea Hierusalem dicta est, pacificam nostro sermone transferri. Vtrumque enim, accentu paululum declinato, hoc vocabulum sonat. Tradunt Hebraei, quòd claudicantis femur Iacob ibi conualuerit, & sanatum sit; propterea eandem ciuitatem, curati, atque perfecti vocabulum consecutam. Et post pauca hoc idem confirmat, dicens: Et venit Hemor, & Sichem filius

Hieron. de quaest. Hebraic. Genes. 33. ℣. 4. 18.

LOCVS Genesis explicatus.

Genes. 34. ℣. 21.

Universidad de Deusto Biblioteca

lius eius ad portam ciuitatis suae, & locuti sunt ad viros ciuitatis, dicentes: viri isti pacifici sunt. Vbi nunc Septuaginta interpretes pacificos transtulerunt (inquit Hieronymus) Aquila interpretatus est ἀπηρτισμένους apirtismenous, id est, consummatos, atque perfectos: pro quo in Hebraeo legitur שלמים Salamim. Ex quo perspicuum est, verum esse illud, quod suprà de Salem diximus. Haec Hieronymus. Quibus verbis sententiam nostram, Hierosolymam fuisse nuncupatam olim Salem, maximè confirmat. Cui non aduersatur, inquit idem Hieronymus, aliam etiam ciuitatem eodem nuncupatam nomine, sicut aliàs quoque videre est, duas, vel etiam plures ciuitates, aut plura loca, eodem compellata nomine. Hactenus ille. At vero in sacris litteris nullam aliam ciuitatem hoc nomine Salem insignitam fuisse praeter eam, cuius Rex fuit Melchisedech, & hanc quam ingressus est Iacob (si tamen Salem hoc loco est vrbis nomen) nemini obscurum arbitror. Salim enim (loci nomen) cuius sanctus Ioannes Euangelista meminit, licet si litterarum sonum respicias, cum voce Salem plurimum conuenire, ac Beato Hieronymo idem prorsus esse videatur: tamen quod ad nos attinet, si ipsa vocis prolatio attendatur, diuersa vox est. Est igitur Hieronymo de alijs nominibus sermo, vt videre est apud eundem. *Abela*, inquit idem, *vinearum*, vbi dimicauit Iephte in terra filiorum Ammon: nam & vsque in praesentem diem, in septimo lapide Philadelphiae villa Abela cernitur vinetis consita. Alia quoque est ciuitas, nomine Abela, vini fertilis, in duodecimo à Gaderis milliario contra orientalem plagam: nec non & tertia in Phoenice Abela, inter Damascum & Paneadem. Haec Hieronymus; & sexcenta alia reperies apud eundem similia loca. Ac tandem id asserere videtur Hieronymus, si nomen Salem ciuitati Sichar conueniat, ex eo tantùm tempore conuenisse, quo incolumis ad eam peruenit Iacob, ad quod affirmandum coniectura potius, quàm certa aliqua ratione duci videtur. Verùm Caietanus accuratè satis, & ingeniosè locum hunc discussisse videtur, dum ait iuxta Hebraeum haberi: Et venit Iacob Salem ciuitatem Sechem: & subiungit, ambiguitas vndique consurgit, tum ex aequiuocatione dictionis Salem, quoniam est quandoque nomen proprium vrbis, quandoque nomen appellatiuum, significans completum, seu integrum: tum ex defectu praepositionis, quia nulla inuenitur praepositio antecedens dictionem, Salem, aut dictionem, ciuitatem. Subiuncta tamen mansio ante ciuitatem cum egressu Dinae, & gestis in ciuitate Sechem testatur, quòd Salem hoc in loco est nomen appellatiuum, ita quod littera est: Et venit Iacob integer ciuitatem Sechem. Narratur enim, quod cùm quieuisset in Suchot aliquanto tempore; & (si Hebraeis creditur anno & dimidio) venit inde incolumis, quoad coxam, & vniuersaliter integer quoad vxores, filios, & facultates, ad ciuitatem Sechem. Haec Caietanus. Cui sententiae suffragari videtur Hebraica lectio, quae sic habet: ויבא יעקב שלם עיר שכם vaiabo Iaghacob Salem ghir Sechem; quam lectionem Latinè sic reddunt nonnulli: Et venit Iacob incolumis in ciuitatem Sichem. Eamque lectionem expressè reddit Chaldaeus: Et venit, inquit, Iacob sanus in ciuitatem Sichem. Quae omnes huius loci interpretationes vnico nituntur fundamento, quod retulimus ex Caietano, nempe שלם Salem non esse loci proprium nomen; neque concordare cum nomine ciuitatis, sed cum nomine Iacob; quam constructionem non negamus admittere posse Hebraicum textum. Verum auctoritati vulgatae editionis consulendum est maximè, quae sic habet: *Transiuitque* Iacob *in Salem vrbem Sichimorum*. Apponens autem voci Salem praepositionem, in, quae, Caietano teste, in Hebraeo desideratur, Salem indicat loci nomen fuisse. Quapropter sequenda potius videtur Hieronymi sententia, quae tradit ex optata eò aduenientis Iacobi sanitate & incolumitate, loco nomen inditum Salem; eoque per anticipationem vsum Moysem, sacrae Geneseos auctorem, vt aliàs saepe. Hoc tamen vnum notandum videtur, non fuisse peruulgatum huius vrbis Sichem nomen Salem; aut saltem vetustate nimia obsoletum fuisse. Nam, cùm haec eadē vrbs sit illa Samariae, Christi Domini aduentu, peccatricisque mulieris mira conuersione celeberrima, cuius Ioannes meminit, dicens: *Venit ergo in ciuitatem Samariae, quae dicitur Sichar, iuxta praedium, quod dedit Iacob Ioseph filio suo*; facilè conijci potest Ioannem, qui tam accuratè ciuitatem ex prouincia, nomine, adiacente puteo, alijsque circumstantijs descripsit, non taciturum fuisse nomen Salem, si adhuc illud retinuisset, quod salutem, integritatem, pacemque significat; cùm aduentum Saluatoris, instauratoris, principis pacis, Iesu Christi Domini nostri scriberet. Quapropter in huius quaestionis calcem nostram consultò distulimus sententiam; nempe Hierosolymae tantùm vrbi conditores nomen Salem indidisse; propriam eius vrbis pulcritudinem, membrorum integritatem, omniumque partium mutuam consensionem, ac pacem attendentes: quod illa nomen multis saeculis retinuit, vsque ad tempus illud, quo Salem cum alia voce compositum integrum, nomen Hierusalem, reddidit. Vrbi verò Sichem commodatum potius, & ex Iacobi eò aduentantis incolumitate, quàm ex propria aliqua regionis virtute, ac merito profectum nomen Salem, nec peruulgatum fuit, nec diuturnum. Aliam quoque vocis Salem notionem tradit Iosephus, quam capite sequenti pertractabimus.

Ioan. 3. ℣. 25.

D. Hieron. ad Euagriū.

Hieron. de locis Hebr. Iudic. 11. ℣. 23.

PLVRES Vrbes eodem nomine compellatas in Palaestina.

Caietan. in Genes.

NOMEN Salem nonnumquā est propriū loci, quandoque appellatiuum.

VVLGATAE editionis auctoritati consulendum. *Genes. 33. ℣. 18.*

NOMEN Salem etiam vrbi Sichem aliquando conuenit.

Ioan. 4. ℣. 5.

VRBI, IN quam aduenit Christus, maximè cōuenisse nomen Salem.

HIEROSOlymae propriū nomen Salem, & quare; vrbi verò Sichem accōmodatum & breui tantùm tempore.

Ioseph. 7. antiq. c. 3.

DE ETYMOLOGIA HIERVSALEM EIVSQVE multiplici notione. Cap. III.

IAM de composita voce Hierusalem ירושלם Ierusalem agendum videtur, quam ex praedicta voce שלם Salem, & alia quadam componi compertum est omnibus. Quae autem, & qualis illa altera vox sit, maximè dubitant doctissimi etiam viri. Etenim Eusebius, Egesippus, Suidas, Nicephorus, Calixtus, & alij complures, vt ipsi sibi persuadent, Iosephum secuti; putant ex Graeca voce ἱερὸν hieron, & Hebraica שלם Salem compositum nomen Hierusalem. Quam sententiam meritò reprehendit Hieronymus, eam iuxta communem sententiam Iosepho tribuens, his verbis: Salem autem non vt Iosephus & nostri omnes arbitrantur esse Hierusalem, nomen ex Graeco Hebraicoque compositum,

Euseb. lib. 9. Praepar. Euang. Egesippus lib. 5. cap. 9. Nicephor. Callix. hist. 10. c. 33.

EX GRAECA & Hebraica voce cōponi nomen Hierusalē tradunt complures, sed confutantur.

Universidad de Deusto Biblioteca

tum, quod absurdum esse peregrinae linguae mistura demonstrat. Haec ille. Quam Hieronymi sententiam eisdem ferè verbis sequutus est Eucherius, hoc vno distans ab illo, quod is Iosephum prioris sententiae auctorem facit, hic Egesippum. Verum haec tam aperta in re minimè dubia oscitantia, vel ignorantiae suspicio abesse meritò debet à Iosepho, viro Hebraicarum non modò vocum, sed etiam rerum omnium peritissimo. Quis enim ignoret Melchisedechum Hebraica, non Graeca voce locutum? ἱερὸν hieron verò Graeca vox est, sacellum, templumque significans. Hebraeis verò nulla vox est huiusmodi. Quapropter Iosephum à tam absurdae sententiae culpa vindicandum putaui, si eius verba quibus simile quidpiam dixisse videtur, attentius considerentur. Sic enim scribit in libris antiquitatum: Primus igitur Dauid Iebusaeis inde eiectis, à se ciuitatem denominauit: nam tempore Abrahami, generis nostri auctoris, Solyma vocabatur. Nec desunt qui affirment etiam apud Homerum Solymorum nomine hanc Vrbem intelligendam: Templum enim iuxta Hebraeorum linguam nominatum est hac voce securitatem significante; Graecè: τὸ γὰρ ἱερὸν τὰ Σόλυμα κατὰ τὴν Ἑβραίων ὀνόμασε γλῶσσαν, ὅ ἐστιν ἀσφάλεια, tò gàr hieròn tà Solyma catà tìn Hebràeon onómase glôssan, hò estin asphália, quae ad verbum sic vertere licet: Templum enim ex Hebraeorum lingua Solyma nominauit, hoc est securitas, munimen, praesidium, arx. Quibus verbis nihil de composita voce Hierusalem, sed tantùm de significatione vocis simplicis Salem, quam Graecorum more inflectit, vt dixi: ac propterea vocat vrbem Solyma. Assignat autem rationem, quare sic dicta sit; nempe, propter templum ibi exaedificatum. Templum enim Hebraicè licet vocare Salem, vel Solyma, hoc est, securitatem, &c. Quibus verbis aliam tantùm ab ijs, quas recensuimus, vocis Salem significationem, seu potius interpretationem assignat, pacis enim hoc nomine aptè significatur, & securitas ab hostium incursibus, & munitissima arx, quae securam pacem incolis suis praestet. Hanc vero non editissimis, quibus ciuitas insidebat, montium verticibus, non profundissimis, quibus vndique cingebatur, vallibus, non firmissimis murorum, celsissimarumve turrium praesidijs, non incolarum multitudini, viribus, consilio, exercitationi adscribendam putabant antiqui; sed numini, sed templo, hoc est, vero Dei cultui, ac religioni. Siquidem omnia, humana industria, ac viribus comparata, hominibus superari non est difficile: contrà verò, quae Dei sunt munita praesidio, ea perpetuam securitatem, ac pacem suis sectatoribus polliceri, & praestare consueuerunt. Quae omnia indicare voluisse videtur Regius psaltes, cùm diuino afflatus numine cecinit: *Nisi Dominus aedificauerit domum, in vanum laborauerunt, qui aedificant eam: nisi Dominus custodierit ciuitatem, frustra vigilat qui custodit eam*: & quae sequuntur. Verùm iam satis constare videtur, quid Iosephus eo loci significare voluerit, neque vlla ratione fuisse in illa sententia, in qua si fuisset, meritò reprehendendus esset. Alter tamen eiusdem Iosephi locus expressiùs videtur eam sententiam indicare, qui sic habet: Primus autem conditor eius fuerat Chananaeorum dynasta, qui patria lingua iustus appellatus est Rex: erat quippe talis: ideoque sacerdotium Deo primus exhibuit, & fano primùm aedificato, Hierosolymam ciuitatem vocauit, cùm ante Solyma vocaretur. Quae verba Graecè scripta, cùm coniungant simul templi (quod ἱερὸν hieron vocatur) primam exaedificationem, & Hierosolymae vocis compositionem, occasionem non modicam praebuere nonnullis opinandi, Iosephum significare voluisse ex voce Graeca ἱερὸν hieron, & Hebraica Salem compositam fuisse Hierosolymam. Verùm verba ipsa nihil tale sonant, sed inter eximia iusti Regis facta haec duo simul commemorant templi nimirum primam aedificationem, & vrbis nouam denominationem, quae longè à se inuicem disiuncta esse, nihil obstat historiae veritati: sicut & sacerdotis commemoratum munus nihil conducit ad nominis Melchisedechi interpretationem, de qua aliàs. Sed eadem adhuc superest difficultas, vnde dicta sit Hierosolyma: & alia non minor; quare primus eam sic vocauerit Melchisedechus. Vtraque nobis discutienda. Ergo quod ad primum attinet: non defuere ex neotericis aliqui, putantes ex nomine Iebus, & Salem compositam fuisse vocem Iebus Salem: posteà verò euphoniae causa mutatam ב beth in ר resch. Quod duplex dictum duplicem inuoluit difficultatem. Alteram, quia cùm tempore Melchisedechi qui primus vrbi suae nomen Hierusalem indidit, Iebusaei obtinerent ciuitatem suam; neque vmquam fuerit haec ciuitas cum illa coniuncta, vsque ad tempora Dauidis, impossibile omnino videtur, nomina illarum ciuitatum composita fuisse ita vt vnum nomen ex earum nominibus conficeretur, vrbibus loco dissitis manentibus, & imperio à se longe sepositis. Alteram, quòd licet Hebraeis litteras commutare sit frequens, ac loco vnius alteram sufficere, numquam tamen id temere: sed tantùm permutant eas, quae eodem pronunciationis instrumento proferri solent, vt labiales labialibus, gutturales gutturalibus, & sic ceteras dentium, vel palati. Verùm ב beth & ר resch longè diuersae sunt, & quae nùmquam inter se permutari consueuerunt.

Neque propterea verum est, quod alius quidam vir doctus tradit, eandem vrbem priùs dictam Iebus, mox Salem, postea Ierusalem. Nam vsque ad Dauidis tempora habitatores superioris ciuitatis, quae in monte Sion erat aedificata, vocati sunt Iebusaei & vrbs ipsa Iebus, vt patet ex historijs Iosue, Regum, Paralipomenon, & Iosephi: quo eodem tempore inferior vrbs, quae olim Salem dicta fuerat Ierusalem dicebatur: Ideoque vix intelligi potest qua ratione, aut superiori vrbi nomen Salem, aut Inferiori Iebus commutata nomina tribuerentur. Quapropter & Hieronymus, à quo id ille sumpsisse videtur, interpretandus est, ita vt particulae illae, prius, mox, postea, non sint intelligendae de successione temporum, sed tantùm de diuersitate nominum, quae eidem ciuitati Hierusalem tributa sunt, vt suis locis planum faciemus. Eaque ratione hic interpretandum Hieronymum, conuincit hic alter eiusdem Hieronymi locus: Ierusalem, in qua regnauit Adonibezech, & post eum tenuere Iebusaei. Haec ille. Cumque Adonibezech fuerit posterior Melchisedecho, vt mox videbimus, necessariò conuincit Hieronymi locus, Iebusaeos multo posteriores fuisse Melchisedecho. Hic autem Melchisedechus, vt ex Iosepho paulo ante vidimus, vtrumque nomen, nempe Salem, & Ierusalem vrbi indidit. Ergo non potuit iuxta Hieronymi sententiam esse prius nomen Iebus nomine Salem. Ne ergo tantus vir, sanctissimusque Ecclesiae doctor

Hieronym. Epitaph. Eucher. lib. 2. in Genes. c. 17.

SENTENTIA Iosephi de composita voce Hierusalem declaratur.

Ioseph. 7. antiq. c. 3.

VOX SALEM significat templũ, hoc est, securitatem, praesidium, vel arcem.

VERO DEI cultui potius, quàm alijs vrbis praesidijs eius securitatem & pacem adscribebant antiqui.

Psal. 126. ℣. 1. & 2.

ALTER Iosephi locus, quo videtur asserere vocem Hierusalem ex Graeca & Hebraica voce componi, declaratur.

Ioseph. 7. de bello c. 18. In Graeco lib. 6. c. 47.

HIERVSALEM nequaquam ex Iebus & Salem composita. *Vinaldus lib. de magnificentia Salomo.*

HEBRAEIS quas litteras permutare sit frequens.

VRBEM non prius dictam Iebus, mox Salem, postea Hierusalem. *Lippoman. super Gen. 13. ex Hieronymo ad Dardaniũ. Iosue. 18. 2. Reg. 5. 1. Paral. 11. Iosephi 7. antiq. c. 3.*

HIERONYMI locus explicatur. *Hieron. de locis Hebr.*

Universidad de Deusto Biblioteca

Por sibi ipsi contrarius fuisse dicatur, explicandus est, vt supra. Nisi malis Hieronymum locutum de arce ipsa Iebusaeorum, in monte Sion aedificata, quam, vt ad calcem huius capitis videbimus, certum est, eo ordine atque ijs nominibus, quibus eam appellauit Hieronymus, medio tantùm excepto, compellatam fuisse: nomen enim Salem numquam (quod obseruaui) arci fuit attributum.

HIERVSALÉ visio pacis quare dicatur.

Iam verò quod ad nominis etymologiam attinet, concors Patrum sententia nos cogit visionem pacis vocem Hierusalem interpretari: immo & ipsa totius Ecclesiae auctoritas, quae canit vbique:

Vrbs beata Hierusalem, dicta pacis visio.

August. super psal. 9.

Ex qua interpretatione rationem adinuenit Augustinus discriminis, inter Sion, & Hierusalem. Nam dum interpretatur illud psalmi: *Psallite Domino qui habitat in Sion*, ipse, inquit, habitat in Sion, quod interpretatur speculatio, & gestat imaginem Ecclesiae quae nunc est; sicut Hierusalem gestat imaginem Ecclesiae quae futura est, id est, ciuitatis sanctorum, iam angelica vita fruentium, quia Hierusalem interpretatur visio pacis. Praecedit autem speculatio visionem, sicut ista Ecclesia praecedit eam, quae promittitur, ciuitatem immortalem & aeternam, sed praecedit tempore, non dignitate. Haec Augustinus.

VOCEM Ieru, quae nomen Ierusalé compóuit, non esse Graecam, neque templum significare.

Quapropter vocem *Ieru*, ex qua componitur Ierusalem, non esse Graecam, neque templum significare, apud omnes extra controuersiam esse debet: sed Hebraeam esse, & deduci à verbo, quod videre significet, satis probabili coniectura monstratur. Quale autem sit illud verbum, deinceps videndum est. Putant nonnulli esse verbum ראה raa, quod oculos & animum in aliquam rem intendere significat, & illam apprehendere, nulloque alio Latino verbo commodius reddi posse videtur, quàm verbo videndi. *Afflictionem meam*, inquit Iacob, *& laborem manuum mearum respexit Deus*; hoc est, animum aduertit. Et in libro Regum: *Vidit enim*, Deus, *angustiam Israël, quia attriuerat eos Rex Syriae.* Et iterum: *Dixit autem Rex, reuertatur in domum suam, & faciem meam non videat. Reuersus est itaque Absalon in domum suam, & faciem Regis non vidit.* Dicitur etiam figuratè pro experiri aut sentire. Isaias enim ait: *Et calefactus est, & dixit: Vah calefactus sum, vidi focum.* Et Ieremias bis repetit verbum in hac significatione, dicens. *Maledictus homo qui confidit in homine, & ponit carnem brachium suum, & à Domino recedit cor eius. Erit enim quasi myricae in deserto, & non videbit.* Hebraicè יראה ijreh *videbit, cùm venerit bonum.* Hispani eadem phrasi dicimus, no verà vn buen dia; hoc est, nulla illi illucescet serena dies, nulla vmquam fruetur felicitate. At contra: *Benedictus vir*, inquit, *qui confidit in Domino, & erit Dominus fiducia eius. Et erit quasi lignum quod transplantatur super aquas, quod ad humorem mittit radices suas, & non timebit.* Hebraicè ירא ijre: quam vocem Hebraei reddunt, non videbit, quasi sit idem huius verbi, quod interpretamur, futurum. Verùm Hieronymus sensisse videtur deductam esse hanc vocem à verbo ירא iare, quod timere significat: quare scripsit: *non timebit, cum venerit aestus*: vtraque autem versio genuinum loci sensum reddit. Sensus enim loci est; non sentiet, vel non experietur aestatis calores, & iniurias. Extulit autem hanc interpretationem vulgata nostra, dicens: *non timebit*, ac si diceret, non tantùm non experietur aestatis damna, verùm neque oculis ea à longè prospiciet, neque aliquo eius videndae timore afficietur, aut sollicitabitur. Ratio autem tam diuersae interpretationis in hoc vno sita est in Hebraeo, quod litterula illa parua, quae praeponitur vtrique voci, aliquando est heemantica (quod aiunt) siue addititia, formatiua futuri temporis, ex qua deducitur prima interpretatio: nonnumquam verò est radicalis, vt in secunda interpretatione videre est; licet etiam aliàs haec litterula sit formatiua nominis proprij. Ab hoc ergo videndi verbo ראה raa, & ab eius futuro יראה ijre mutata א aleph in ו vau, quod Hebraeis vsitatum est, cum vtraque sit gutturalis littera, formatur ירו ieru, quod compositum cum priori nomine שלם Salem, constituit nomen vrbis integrum ירושלם Ierusalaim, quod visionem pacis licet reddere, vt sanctis Patribus placuit. Quid autem ea dicendi phrasi intelligendum sit, inuestigare oportet. Quod vt manifestum fiat, notandum est, Hebraeos, quidquid pulcrum significare volunt, visu pulcrum dicere solitos, vt videre est in Genesi: *Produxit*, inquit, *Dominus Deus de humo omne lignum pulcrum visu*, desiderabile ad visum reddunt aliqui. Et iterum, vbi nos legimus dixisse Abrahamum Sarai vxori suae: *Noui quòd pulcra sis mulier*, ex Hebraeo verti potest, Scio quòd sis mulier pulcra visu. Atque iterum vbi nos legimus: *Ascendebant septem boues pulcrae, & crassae, aliae quoque septem foedae, deuorauerunt que eas, &c.* ex Hebraeo reddi potest: Septem vaccae pulcrae visu, aliae quoque septem malae visu; deuorabant vaccae illae malae visu atque tenui carne septem vaccas pulcras visu. Hinc etiam fit, vt absolutè visus accipiatur pro pulcritudine, quasi res aliqua sit visu digna, vt patet in libris Regum, vbi sic scribitur de Banaia: *Ipse quoque interfecit virum Aegyptium, virum dignum spectaculo*; ex Hebraeo reddi posset, virum visu, quasi diceres, spectandum, Hispani, vn hombre parauer, aptè vulgatus sensum reddit, *dignum spectaculo*, quasi diceret, totum spectabilem viribus, robore, membrorum proportione, & dexteritate. Sic Isaias de Christo Domino loquens: *& vidimus*, inquit *eum, & non erat aspectus: aspectus* in Hebraeo hoc ipsum nomen est, de quo agimus: non erat visus; vbi pro forma atque decore accipitur: no estaua deuer diceremus Hispanica phrasi. Ex dictis nominis ירושלם Ierusalaim etymologia facilè intelligetur esse visio, visus, seu pulcritudo, vel forma pacis. Quae duo nomina inter se confert phrasis Hispana, ait enim, vista aparible, vt amoenissimum locum describat. Verùm adhuc obscura erit haec vox, neque à quoquam satis percipietur, nisi attentè legatur Isaias: is enim huius vocis interpretem quendam agere videtur, dum verae Hierosolymae, Christi sanguine redemptae, & habitantium in ea felicitatem, & reliquas conditiones enumerat: *& sedebit*, inquit, *populus meus*: sedere securam indicat habitationem, *in pulcritudine pacis*, hoc est, in Hierusalem, cuius pacis pulcritudinem cognosces, si, quae diximus capite superiore de pace, ea cum pulcritudine coniungas; *& in tabernaculis fiduciae.* Haec est alia eiusdem vocis interpretatio, quam paulo ante retulimus: nam voce Salem securitatem Hebraica lingua significari Iosephus auctor est: *& in requie opulenta*; vel vt conuertit ex Hebraeo Foreirus: In residentijs tranquillis, quod est proprium pacis, nempe

Genes. 31. ℣. 42.

VOCIS Ieru interpretatio.

4. Reg. 13. ℣. 4.

2. Reg. 14. ℣. 24.

Isai. 44. ℣. 16.

Ierem. 17. ℣. 5. & 6.

Ibid. ℣. 7.

VOCIS Ierusalem compositio & notio.

PVLCRVM, visu pulcrum vocat Hebraea phrasis.

Genes. 2. ℣. 9.

Genes. 12. ℣. 11.

Genes. 41. ℣. 2. & seq.

VISVS pro pulcritudine.

2. Reg. 23. ℣. 21.

Isai. 53. ℣. 2.

PVLCRItudinem vrbis significat vox Ierusalem.

ECCLEsiae Christi potissimum conuenit vox Ierusalem.

Isai. 32. ℣. 18.

Ioseph. supra cita. c. 3.

Foreirus super Isaia.

Universidad de Deusto Biblioteca

nempe tranquillam reddere vitam, atque pacatum animum. Hanc autem pacem non dat fidelibus suis parcè, sed largè & affluenter *in requie opulenta*, in abundanti pace: non infundit Deus illam populo suo guttatim, vel ad mensuram, sed vt apud eundem Isaiam promittitur à Domino: *Ecce ego declinabo super eam quasi fluuium pacis*, id est, in tanta copia, vt teste Paulo, exsuperet *omnem sensum*, quasi neque visu percipi, neque lingua efferri, neque auditu cognosci, aut aliquo alio sensu comprehendi, possit.

Isai. 32. ℣. 18.

Isai. 66. ℣. 12.

Philip. 4. ℣. 7.

Iam verò his praeiactis fundamentis, non erit difficile ad eam quaestionem respondere, quae doctissimum virum torsit, nimirum cur à futuro ירא iere, & non à praesenti, vel alio quoquam verbi tempore composita sit vox Ierusalem. Quoniam tunc aptissimum verae Hierosolymae futurum erat nomen hoc, cùm, vt paulò ante diximus, Christus illi per sanguinem suum pacem allaturus erat, quod vt nobis praeteritum, sic Melchisedecho, vrbis & nominis auctori futurum erat.

IERVSALem à futuro iere compositũ, quoniam futura illis erat Ecclesia Christi, cui propriè conueniret hoc nomen.

Neque difficilius erit alteri quaestioni, quam nos proposuimus, satisfacere, nempe, quare tunc primum eam vrbem, quam prius Salem vocauerat, Ierusalem vocauerit Melchisedechus, cùm templum aedificatum ab eo est? Respondeo significare voluisse Dei altissimi sacerdotem Melchisedechum, tunc primùm pacem, atque omne bonum possideri coeptum, & visu quasi contingi, cùm templum exaedificatum est, in quo ipsemet Christus tunc venturus colereturr, & obsequijs, ac muneribus assiduè oblatis quasi praesens haberetur. Et quidem, vt paulo ante notaui, omnem securitatem, integritatem, pulcritudinem, & pacem, regnis, vrbibus, ac statibus, sola Catholica religio parit; qua manente pax propè oculis perçipi ab omnibus possit; religione deficiente dissensiones, ac bella oriantur, omniaque ab integritate excidant, ac mox ruitura labantur.

VISIO PAcis dicta Hierusalem quando templum in ea exstructum, quoniam à Dei cultu omnis pax, & securitas prouenit, sicut bella à religionis defectu.

Haec autem omnia, quae de nomine Salem & Hierusalem hactenus diximus, de vrbe illa intelligenda sunt, quae primò dicta est Salem & Hierusalem; vtpote, quae à Rege Melchisedech aedificata, & cognominata his nominibus fuerit. Quae autem & quanta ea fuerit, & ad quam Tribum spectauerit, suis locis dicemus. Id verò hic obiter notandum est, vrbem Salem siue Hierusalem nequaquam tanta ciuium frequentia nobilem fuisse, vt ad montem Sion, in cuius vertice exaedificata erat arx Iebusaei, murorum eius laxitas ac latitudo perueniret, totumque montem suo quasi gremio complecteretur: verumtamen ob niniam vtriusque vrbis vicinitatem celeberrimum, admirandumque nomen Hierusalem ipsi Iebusaeorum arci, & ciuitati tribui certum est. Quod patet ex libris Iosue & Iudicum, in quorum primo sic scribitur: *Iebus, quae est Hierusalem*. In secundo verò & manifestè magis confirmatur nostra sententia; sic enim scribitur: *Et uenit contra Iebus, quae altero nomine uocabatur Ierusalem*. Haec enim duplicis nominis commemoratio indicat, primum nomen proprium à conditore sumptum, alterum ex propinquitate celebrioris vrbis acceptum. Quo autem tempore nomen Ierusalem coeperit vrbi Iebus tribui, non vsquequaque certum est: si tamen conijcere licet, id crederem primùm contigisse, filijs Israël terram ingressis. Quae coniectura vel ex eo tantum probabilis mihi fit, quòd in historia Iosue prima fit huius nominis mentio sub ingressu filiorum Israël in terram Canaam. Auctor verò libri eius nominis meminit quasi quadam prolepsi, ac si dicat: Iebus, quae altero nomine mox coepta est appellari Hierusalem. Verùm quidquid de tempore sit, quo vrbs Iebusaei hoc nomen Ierusalem adepta sit, hoc certum videtur, post tempora Iosue vtramque vrbem communi nomine Ierusalem appellatam. Atque ex eo tempore coniectari licet nomen ירושלם Ierusalem terminationem dualis accepisse, dictumque ירושלים Ierusalaim, quod in codicibus Hebraeis nunc exstat. Neque obstat terminationi duali deficere nonnumquam litteram יod ante מ mem; nam ea solet in huiusmodi nominibus subticeri. Quod si duale nomen est, significabit duplicem Ierosolymam; siquidem Dauidis tempestate ex duplici, antiqua vrbe nimirum, & ex Salem sita in Boreali monte, cuius Rex fuit & auctor Melchisedechus, & ex Iebus, quae in Sione monte fuit à Iebusaeo fundata, & cognominata, ex his inquam duabus vrbibus vnica vrbs Hierusalem fuit effecta. Significabit praeterea geminatum nomen Ierusalem geminatam pacis visionem, nempe augustissimam, perfectissimamque pacem: geminatio enim nominis auxesim innuit Hebraeis, ac superlatiuorum quibus carent, vice sufficitur. Quare non tantum hoc nomine significabitur prospectus vrbis amoenissimus, omni pulcritudine atque decore perfectus, quà oculis corporis percipi potest; verum geminatus alius, qui oriturus praedicebatur in psalmo, nosque iam ortum credimus: *Orietur enim*, inquit, *in diebus eius* (Messiae inquam Christi Iesu) *iustitia & abundantia pacis*. Quae quidem iustitiae & pacis abundantia de Hierusalem orta est per Spiritum sanctum, quem effudit inibi abundè in corda discipulorum suorum.

Iosue 18. ℣. 28.

Iudic. 19. ℣. 10.

QVANDO coeperit vrbs Iebusaei dici Ierusalem.

VRBS INferior à Melchisedecho aedificata, ab eodẽ denominata Salem & Ierusalẽ, quod nomen postea arci Iebusaei propter viciniã accommodatum est.

NOMEN Ierusalem dualis formam tenere apud Hebraeos, & quare.

GEMINAtã pacis visionem hoc est augustissimam perfectissimamque significat vox Ierusalem.

Psal. 71. ℣. 7.

Ex eadem vocis figura duali manasse credimus ἱεροσόλυμα Ierosolyma Graecum plurale, cuius originem ex Hebraea lingua quaerere superuacaneum censeo. Non verò, vt aliqui putarunt, à nomine שלמה Selomo deducitur, sed merè Graecum est, iuxta eius linguae inflexionem, vel corruptum à voce Hebraea ירושלם Ierusalaim, vt supra notauimus: quare & retinuit pluralis terminationem, quò Hebraico duali magis conueniret. Graecam autem non Hebraicam terminationem esse illam vocis Ierosolyma, probat manifeste vsus illius, qui in illis tantum libris sacris inuenitur, qui Graecè conscripti sunt, Machabaeorum videlicet & noui Testamenti. Verùm Matthaeus Syrus vocem ipsam suo idiomati adaptauit, littera יod mutata in א aleph, & punctis paulisper immutatis. Scribit enim אורשלם vrslem pro ירושלם Ierusalaim, ne putares Graecum nomen esse, vel à Salomone deriuatum: sed satis est si Salomonis & Salem nomina ab eadem radice deducantur, vt suprà ostendimus.

IEROSOlyma plurali Graecis terminatione quare efferatur.

Matth. c. 2.

IEROSOlyma nequaquam à Salomone denominari potuit.

Iam vero Cornelium Tacitum de Iudaeorum, ac Solymae origine scribentem afferre non grauabimur, qui vt conceptum in Iudaeos odium, ac maleuoli animi virus tegeret, quasi ab alijs accepta retulit, quae ipse ad eam gentem maledictis proscindendam callidè excogitauerat figmenta: Iudaeos, inquit, Creta insula profugos, nouissima Libyae insedisse memorant, qua tempestate Saturnus vi Iouis pulsus cesserit regnis. Argumentum è nomine petitur. Inclytum in Creta Idam montẽ, accolas Idaeos, aucto in Barbarum cognomento, Iudaeos vocitari (scribunt) quasi Idaeos. Quidam etiam referunt regnante Iside exundantem

CORNElij Taciti aduersus Iudaeos figmenta. Corn. Tacit. Annal. lib. 21.

Universidad de Deusto Biblioteca

A tem per Aegyptum multitudinem, ducibus Hierosolymo ac Iuda, proximas in terras exoneratam. Plerique Aethiopum prolem, quos Rege Cepheo, metus atque odium mutare sedes perpulerit. Sunt qui tradant Assyrios conuenas, indigum agrorum populum, parte Aegypti potitos, ac mox proprias vrbes, Hebraeasque terras, & propiora Syriae coluisse. Clara alij Iudaeorum initia: Solymos carminibus Homeri celebratam gentem, conditae vrbi Hierosolyma nomen è suo fecisse. Haec ille: quae in multis, sacrae aduersantur historiae. At Solymos montes, & eorũ nomen suae tantùm genti adscribere videtur Iosephus. Is enim haec habet. Cherilus quoque poëta, antiquior (Herodoto Halicarnassensi) meminit nostrae gentis, quae Xerxi Persarum Regi, expeditionis in Graeciam socia fuerit. Enumeratis enim cunctis gentibus, nostram quoque postremo loco collocauit his verbis.

Ioseph. lib. 1. contra Apion.

CHERILI poëtae de Iudaeis nobile testimonium.

Ponè sequebatur genus admirabile visu;
Lingua quibus Phoenissa fuit, sedesque locatae
Montibus in Solymis, quà latè stagna patescunt.
Squalet eis vertex, circum coma rasa, supernè
Duratae fumo exuuiae gestantur equinae.

Hic certè nostri cum meminisse cuiuis perspicuum est: siquidem & Solymi montes in nostris sunt finibus, eosque incolimus, & lacus qui Asphaltites appellatur: is enim omnium Syriae lacuum latissimus est, & maximus. Et Cherilus quidem sic C nostri meminit. Haec Iosephus. Quibus subdit Aristotelis de gentis Iudaicae, eiusque vrbis nomine testimonium, à Clearcho Aristotelis discipulo relatum. Sunt autem, inquit, hi (Iudaei) prognati ex Indicis Philosophis, vocanturque (vt aiunt Philosophi) apud Indos Calani, apud Syros Iudaei, nomen à loco adepti: nuncupatur enim, quem incolunt locum, Iudaea. Vrbis autem eorum nomen admodum durum est: vocant enim Hierosolymam. Haec Iosephus. Graecè scriptum accipimus ἱεροσαλύμην per alpha hierosalymin, nisi vitium sit scriptoris. Exstat & aliud Hierosolymae nomen, malitiosè quidem effictum à Lysimacho Graeco historico, qui vt hostili erat in Iudaeos D animo, suos non modo mendacij argumento est imitatus, sed eos omnes incredibili figmento superauit. Hic igitur Iudaeos tradit Aegypto pulsos, atque in deserta loca coactos, Moysis consilio vnam tenuisse viam, donec ad culta loca venirent. Haec, inquit, approbantibus ceteris, ex illius sententia per solitudinem iter fecisse, atque ita multa perpessos, in regionem cultam venisse, & in homines saeuiendo, & fana depeculando, atque comburendo, peruenisse in eam, quae nunc Iudaea nuncupatur; & condita vrbe ibi consedisse, atque vrbem hanc ἱερόσυλα Hierosyla ab illorum sacrilegijs fuisse nominatam. Sed eos postea rerum potitos, appellationem illam, probri declinandi gratia, mutasse, & vrbem Hierosolyma, & E se Hierosolymos appellasse. Haec ille. Aduersus quem meritò insurgit Iosephus: & hoc verò, inquit, singularem non illorum, sed mentientis dementiam arguit, qui etiam nomen vrbi indidisse illos à sacrilegio ausus est dicere, idemque postea immutasse; scilicet eorum posteris probrum odiumque conflabat illud nomen: ipsi vrbis conditores hoc sibi nomen decori fore putabant. Et iste vir egregius, prae immodica maledicendi intemperantia non intellexit, sacrilegium à nobis Iudaeis non eadem, qua à Graecis, voce nominari. Hactenus Iosephus. Quibus verbis & vrbem

LACVS Asphaltites.

ARISTOteles Iudaeos sapientes dictos esse testatur.

IEROSAlymin dicta apud Iosephum vrbs.

Lysimachus apud Iosephum lib. 1. con. Apion.

Ioseph. ibid.

A suam ab efficto ad calumniam nomine; & seipsum ab ea suspicione, quam initio capitis ab eo remouere contendimus, vindicat; qua videlicet, putabatur Hebraicam vocem Hierusalem ex Graeca, & Hebraica compositam affirmasse. Verùm de nominibus vrbis iam satis dictum sit.

DE SITV VRBIS
ET AD QVAS CAELI
B regiones spectet. Cap. IIII.

VRBEM Hierusalem in medio gentium sitam fuisse testatur Dominus per Ezechielem, dicens: *Ista est Hierusalem: in medio gentium posui eam, & in circuitu eius terras.* Quem locum enarrans Hieronymus, sic habet: Hierusalem in medio mundi sitam, hic idem Propheta testatur, vmbilicum terrae eam esse demonstrans. Et Psalmista natiuitatem exprimens Domini: *Veritas*, inquit, *de terra orta est:* ac deinceps passionem: *Operatus est*, inquit, *salutem in medio terrae.* A partibus enim Orientis cingitur plaga, quae appellatur Asia; à partibus Occidentis eius, quae vocatur Europa: à Meridie & Austro, Libya & Africa, à Septemtrione Scythis Armenia, atque Perside, & cunctis Ponti nationibus. Haec Hieronymus. Quibus verbis diuisisse videtur Hieronymus terram omnem, quae antiquis Cosmographis nota fuit, non in tres tantùm partes, vt illi, sed in quattuor, iuxta totidem caeli regiones; Asiam ipsam, orbis terrae maximam partem, in duas diuidens, nempe in eam, quae ad Orientem vergit, & illam quae ad Aquilonem. Et sanè Hieronymus intellexisse videtur Hierusalem in orbis terrarum medio sitam fuisse, & meritò: quoniam hoc ipsum significare videtur Dominus, subdens: *Et in circuitu eius terras.* Perinde ac hanc vnam ciuitatem sibi delegerit Dominus, tamquam Reginam, eiusque siue stipatores, siue ambientes pedisequas ceteras mundi partes esse voluerit. Ad quam loci interpretationem respexisse videntur interpretes illi, qui ea, quae sequuntur Prophetae verba: *quia superastis gentes, quae in circuitu vestro sunt*, sic interpretantur. Superastis, inquiunt, copia, luxu, fastu, aedificijs, opibus: nosque addemus, his in rebus omnibus gentes longè superastis; haud secus, quàm Rex stipatores; & dux milites. In medio ergo orbis E terrarum sitam esse Hierosolymam facilè intelliges, si animaduertas Ptolemaeum Cosmographorum parentem, ac magistrum, suorum maiorum sententiam secutum, totum illud orbis spatium, quod solum habitari putabat, in septem tantummodo diuisisse climata: in quorum quarto sita est Hierosolyma, Soli, me iudice, aequa ratione respondentem. Vt enim is inter planetas; ita haec inter regiones medium, eundemque principem obtinet locum: vt iure optimo apud Bedam presbyterum Victorinus Pictauorum Episcopus canat.

HIERVSALem in medio gentium sita vmbilicus terrae dicitur.

Ezech. 5. ℣. 5.

Hieronym. ibid.

Psalm. 84. ℣. 12.

Psalm. 73. ℣. 12.

HIEROsolymae situs.

IN MEDIO gentiũ quasi Regina.

HIERVsalem Soli comparatur.

Est locus, ex omni medium quem credimus orbe,
Golgotha Iudaei patrio cognomine dicunt.

Beda lib. de locis sanctis c. 3.

Universidad de Deusto Biblioteca

IN MEDIO terræ Chanaan Hierosolyma sita est.

Neque in medio orbis tantùm sita est, quasi Regina Hierusalem; verùm etiam in medio terrae Chanaam, quae filijs Israël, vtpote optima mundi, promissa & exhibita fuit à liberalissimo munerum, bonorumque omnium largitore Deo Optimo Maximo. Auctorem habeo huius rei Aristeam. Vrbem enim, inquit, in monte suspicimus totius Iudaicae regionis mediam, sublimem prospectum praebentem: in cuius vertice templum apparebat visu pulcherrimum. Testatur hoc idem Iosephus, dum Iudaeam describit; ait enim: Media verò eius est Hierosolyma. Quocirca quidam, non sine ratione, vmbilicum eius terrae illam vrbem vocauerunt. Et post pauca subdit: In vndecim autem sortes diuisa est, quarum prima est tamquam Regia Hierosolyma, prae ceteris inter omnes accolas, eminens velut caput in corpore. Haec Iosephus: qui Iudaeae tantùm quasi vmbilicum, & caput constituit Hierusalem. Verùm hoc testimonio non videtur fecisse satis Iosephus Ezechielis textui, quem citat suprà allatus Hieronymus, inquiens: *Super populum, qui est congregatus ex gentibus, qui possidere coepit & esse habitator vmbilici terrae*, Hebraice טבור הארץ, tabur aarets, vox enim tabur propriè vmbilicum corporis humani significat. Quoniam autem in medio corporis humani situs est vmbilicus: ideo & apud Latinos vsus obtinuit, vt vrbem, vel locum illum, qui in medio alicuius regionis collocatur, eius regionis vmbilicum dicant: sic Cicero Ennam ciuitatem in medio Siciliae sitam, eius insulae vmbilicum vocat: Et Plinius vmbilicum Italiae, circa lacum Reatinum esse dixit, quòd ibi medium Italiae sit. Cuius rei rationem reddere videtur Vitruuius; qui, dum admirabilem humani corporis commensurationem testatur, affirmat, hominem si extensis manibus & pedibus ambitum circuli contingat, centrum eius circuli in vmbilico constitui. Quod idem Galeno placuit, quicquid Varro, & Andreas Vesalius reluctentur. Quare meritò vmbilici nomen regioni tribuitur, quae in vniuersi medio constituta est, sicuti לב leu, cordis nomen maris medio frequentius; nam cor in media corporis latitudine situm, vmbilico eminet: sicut mare ipsum continenti superstat. At si totius terrae, quae antiquis cognita fuit, latitudinem pariter, longitudinemque consideres; facilè inuenies totius terrae vmbilicum Hierosolymam esse. Quòd si id experimento fortasse quispiam cognoscere cupiat, terrestrem globum adeat, circiniique pedem alterum Hierosolymis figat, alterum in ultimos vsque Africae fines protendat atque circumagat; sic enim fiet, vt circulum describat, qui omnes olim cogniti orbis terminos comprehendat. Atque haec fortasse causa est, cur Deus Sionem elegerit, ex qua legem suam toto terrarum orbe diffunderet: nimirum vt è media mundi regione ceterae aequa ratione distantes, Dei verbum facilius commodiusque cognoscerent. *De Sion*, inquit vates, *exibit lex, et verbum Domini de Ierusalem*: quò facilius verbum in centro prolatum, ab aequidistantibus omnibus orbis terrarum partibus audiretur. Ad quam quidem Hierosolymae constitutionem respexisse videtur celebris ille psalmus, non naturae tantùm, aut legis beneficia commemorans: sed multò maiori iure maiora illa dona gratiae, quae per Christum iustitiae Solem, eiusque caelestes orbes Apostolos recepimus, credentes in eum. Ad hos enim potius, quàm ad illos accommodat versum psalmi

Aristeas lib. de 70. interpret.

Ioseph. 3. belli cap. 2.

Ezech. 38. ℣. 12.

Cicè. 6. in Verr.

Plin. lib. 3. cap. 12.

Vitruu. lib. 3. cap. 1.

MEDIVM terrae quare vmbilicus, & medium maris qua ratione cor dicatur. *Galenus lib. 2. de Placitis Hippocratis & Platonis, et lib. 15. de vsu part. Varro apud Vesalium lib. 6. de fabrica corporis humani.*

OSTENDITur Hierosolymam centrum mundi esse.

Isai. 2, ℣. 3. Miche. 4. ℣. 4.

Psal. 18. ℣. 5.

A Paulus, dicens: *Sed dico, numquid non audierunt? Et quidem in omnem terram exiuit sonus eorum, & in fines orbis terrae uerba eorum*; *sonus* Hebraicè קום Kauuam, linea eorum. Qua voce Isaias propheta ad naturam circuli probè respexit, quem fingunt Mathematici ex lineae circumductione constitui, cùm altero lineae termino manente, altero verò circumducto, ad eundem locum reuertitur linea, vnde primò eius motus inceperat; quo in motu fluxus ille puncti extremi circumferentiam describit; reliquae verò lineae partes vniuersam circuli aream peragrant. Nam si quispiam est, qui

Rom. 10. ℣. 18.

—ex uno ferrea brachia nodo
B *Iunxit, vt aequali spatio distantibus ipsis,*
Altera pars staret, pars altera duceret orbem:

Ouid. lib. 5. Metamor.

Intelliget profecto lineam rectam, quae ducta fingitur ab vno termino pedis circini, ad terminum alterius pedis, circuli vniuersam aream peragrasse: sicut terminus mobilis circumferentiam peregit. Ergo indicare voluisse visus est Regius Psaltes totam peragratam terram, non tantùm terminos: vt mox de Sole idem testatur, subdens: *neque est qui se abscondat à calore eius*. Et paulo antè de ipsis caelis, loquentibus gloriam Dei, dixerat: *Non sunt loquelae, neque sermones, quorum*, pro, quibus, *non audiantur voces eorum*; id est, non sunt linguae, neque sermones, quibus non audiantur
C voces eorum: quasi dicat: nulla est natio tam barbara, quae caelos intuens, ex eorum aspectu ad opificis contemplationem, & praedicationem facilè perduci non possit. Vel potius Pauli Apostoli interpretationem secuti, dicamus: Caelestes viros Apostolos, Hierosolymis igne Spiritus sancti accensos, quasi Solis radios inde egressos, suae, irradiatione Euangelicae praedicationis, quasi linea quadam à centro egressa, totum peragrasse orbem terrarum. Quem sensum sequuti videntur Septuaginta & Hieronymus, ac nostra vulgata, dum pro linea sonum reddunt. Sonus enim praedicationis Euangelicae linea illa fuit, quae totum peragrauit orbem terrarum, & Apo-
D stolis praedicantibus expletum peculiari quadam ratione propheticum illud est: *Spiritus Domini repleuit orbem terrarum, & hoc, quod continet omnia, scientiam habet vocis*. Sed vt ad institutum nostrum redeamus, assignemus oportet discrimen, quod inter duas illas versiones, quas paulo antè attulimus, cordis, & vmbilici intercedit. Etenim cor, cùm in profundo pectoris situm sit; ideo aptè significat profundum maris: vt videre est apud Ezechielem, dicentem ad Principem Tyri: *Morieris in interitu occisorum in corde*, hoc est, *in profundo maris*. At contrà, vmbilicus, quoniam patens est, & eminens in medio ventris, ideo transfertur ad significandum, quod eminens atque
E excelsum est, & in medio situm. Quod manifestum est, sponsae pulcritudinem in Canticis contemplanti: ibi enim comparatur venter turgido tritici aceruo, cuius aureum colorem illustrat liliorum candor. *Vmbilicus tuus*, ait sponsus, *crater tornatilis*, vel rotundus, siue lunaris, plenae Lunae similis, *numquam indigens poculis*; hoc est, semper plenus, & numquam deficiens. Quo loquendi modo illustratur parabola illa Gaal, quae refertur in libro Iudicum his verbis: *Cumque vidisset populum Gaal, dixit ad Zebul, ecce de montibus multitudo descendit. Cui ille respondit; vmbras montium tu uides, quasi capita hominum, & hoc errore deceperis, Rursumque Gaal ait, ecce populus*

EX HIEROsolyma quasi è centro egressa est praedicationis Euangelicae irradiatio. *Hieronym.*

Sap. 1. ℣. 7.

COR ET vmbilicus quare ad significandum maris & terrae medium transferantur.

Ezech. 28. ℣. 8.

Cantic. 7. ℣. 2.

VMBILICus terrae pro loco eminenti & excelso.

Iudic. 9. ℣. 36. & 37.

Universidad de Deusto Biblioteca

pulus de vmbilico terrae descendit. Quos enim prius montes terrae manifesto sermone vocauerat, mox illusus à socio, per metaphoram vocat vmbilicum terrae. Cui assimilis est interpretatio, quam paulò antè attulimus ex Iosepho. Ergo cùm vmbilicus terrae vocatur Hierosolyma, vrbs sublimis & excelsa, eminensque dicitur; ac propterea conspicua & manifesta. Ex his liquidiùs apparebit veritas celebris illius elogij sancti Leonis Papae: Praeelegit Bethlehem natiuitati, Hierosolymam passioni: id enim significare voluit sanctus Pontifex, Christum dominum gloriosae natiuitati, ab Angelis, stellis, pastoribus, & Regibus illustratae Bethlehem, in eaque speluncam, noctisque obscuritatem elegisse: ignominiosae verò passioni conspicuam Hierosolymam, excelsumque in ea montem, sollemnitatem paschae, atque meridianum Solem; quò adimpleretur illud, quod dictũ est per Prophetam: *Operatus est salutem in medio terrae*, id est, manifestè, palàm, non in abscondito, aut in angulis. Ex his patet, aptè scripsisse Benedictum Ariamontanum; vmbilicũ pro optimo, firmissimo, & vberrimo loco, sacro sermone vsurpari. Atque haec ratio omnino est, cur loca ea, quae Hierosolymae ad Occidentem cadunt, pro Occidente accipiantur in sacris litteris; & quae ad alias caeli regiones spectant, pro eisdem regionibus vsurpentur. Res paulo post exemplis demonstrabitur. Nunc ratio ipsa è Cosmographis petatur, qui in describendis, tum ad aliorum, tum praecipuè ad nautarum vsum regionibus, certis quibusdam locis, quasi centris in descriptione constitutis, totum in circuitu ambitum in tot diuidunt partes, quot ventos terram vndequaque perflare arbitrantur: lineisque se mutuò in assignato centro intersecantibus, ventorum flatus in descriptione designant; quorum postea beneficio maria nauigant, & ad quam caeli regionem quaelibet ciuitas sita sit, respectu prioris facilè cognoscunt. Hunc ventorum circulum, vmbilicum vocat Plinius. Idipsum Hebraeis accidit, qui centrum, seu vmbilicum mundi Hierosolymis constituentes, ad angulos rectos, sese binis intersecantibus lineis, quattuor mundi angulos seu regiones constituunt. Quo fit vt verum sit, quod Hieronymus annotat, hanc esse scripturae sacrae consuetudinem; vt pro situ terrae Iudaeae, semper mare Occidentem vocet. Et huius rei ratio est, quia si Hierosolymae, immo totius Palaestinae situm respicias, ad Occidentem constitui videbis mare mediterraneum; quod magnum dicitur, vt distinguatur à multis lacubus, quos maria nuncupant: vt videre est in mari Tyberiadis, mari salis, & alijs. Nolim tamen hinc contendat aliquis, ad mare mediterraneum sacros semper scriptores respexisse, cùm Aquilonem, aut mare magnum nominant; nonnumquam enim intelligunt Oceanum mare, quod totum meridianum mundi tractum occupare putabant antiqui; nam Septemtrionales ipsi tantùm mundi partes incolebant, reliquas ne fama quidem cognouerant. Hunc igitur morem imitatus videtur Psaltes, dum ait: *Aquilonem & mare tu creasti*. Et iterum: *A solis ortu & occasu: ab Aquilone & mari*. Multi verò arbitrantur dexteram pro australi parte accipiendam in allatis psalmis, & alibi; qui quidem in afferenda eius appellationis causa decipiuntur planè. Propterea enim Meridiem dextrum vocari existimant, quòd aspicientibus Orientem, ad dexteram stet Meridies; quasi verò aspicientibus Occidentem, non stet ad sinistram. Et iccirco in assignandis caeli permanentibus regionibus longè falluntur opinione, cùm ex ijs, quae mouentur, & non permanent, rationes aucupentur. Eius enim rei potissima ratio petenda videtur ex permanenti Dei, *qui sedet super Cherubim*, augustissimo solio ad Occidentem posito, tum in tabernaculo Mosis, tum in templo Salomonis: cui triumphale elogium concinitur in psalmo: *Iter facite ei* (voces sunt praeeuntium satellitum) *qui ascendit*, vel equitat *super* ad *occasum*. Ibi enim statuit sedem suam, immo & Cherubinorum carrucam, cuius facies conuersa videtur ad Orientem; eidemque ad dexteram sistitur Meridies, ad sinistram Septemtrio, ad dorsum Occidens. Quae omnia Ezechielis testimonio confirmantur: *Facies enim*, inquit, *domus respiciebat ad Orientem; aquae autem descendebant in latus templi dextrum ad Meridiem altaris*.

Illud vero praetereundum non est, quod locus, & dicendorum ordo exigit, Cosmographos horizontem in quattuor primùm partes aequales diuidere solitos, in punctis quae meridianus circulus cum verticali assignat in ipso horizonte: ea verò puncta, vt mundi angulos, siue regiones vocant, ita & eadem Orientem, Occidentem, Meridiem, & Septemtrionem praecisè indicare putant; ac de eisdem intelligendi sunt, cùm absolutè cum Astrologis loquuntur. Verùm cum Hebraei, & consequenter sacra scriptura de sua tantùm regione ita loquantur, ac si nullius alterius ratio habenda foret (quoniam tractus Palaestinae maritimus, qui à Meridie versus Septemtrionem protenditur, nonnihil deflectit à Septemtrione ad Orientem) ideo totam ventorum & caeli regionem, quam Hierosolymis constitui suprà memorauimus, semper intelligere oportet deflexam: ita vt meridianus aliquantulum declinet à Septemtrione in Orientem, Oriens rursus in Meridiem, Meridies in Occidentem, & Occidens tandem in Septemtrionem. Ex quo fit, vt, cùm ventus Aquilo (Plinio teste) perflet inter Septemtrionem & Ortum solstitialem, saepe accipiatur pro ipsomet Septemtrione: vt videre est in Genesi, dicente Domino ad Abrahamum: *Vide à loco, in quo nunc es, ad Aquilonem & Meridiem, ad Orientem & Occidentem*. & aliàs saepe Aquilo opponitur Austro. Atque eandem etiam ob causam Chaldaea regio, quae toti Palaestinae ad Orientem videtur sita, Aquilonis nomine saepe nuncupatur; vt videre licet apud Ioëlem, dicente Domino: *Et eum qui ab Aquilone est, procul faciam à vobis*. Et apud Ieremiam: *Ab Aquilone pandetur malum*: & alibi saepe. Aegyptum etiam Austrum vocauit Daniel, cùm Regem Austri saepe nominat, Ptolemaeum significans (si Hieronymo credimus) Lagi filium, qui primus regnauit in Aegypto. Neque immeritò hanc nouam plagarum appellationem, suo quasi iure sibi Hierosolyma vindicat, quae in sacris litteris, orbis terrarum non semel dicitur, praesertim apud Isaiam, loquente Domino de ruina Nabuchodonosoris: *Numquid iste est vir, qui conturbauit terram, qui concussit regna, qui posuit orbem desertum, & urbes eius destruxit*? Et iterum idem Isaias: *Luxit*, inquit, *& defluxit terra, & infirmata est, defluxit orbis, & infirmata est altitudo populi terrae*. Quibus verbis toto eodem capite & sequentibus, excidium Hierosolymae praedicit Vates: sub quo etiam vniuersi

S. Leo sermone 1. de Epiphan.
S. Thom. 3. p. q. 35. art. 7. ad 1. & q. 47. c. 10. ad 1.
Psalm. 73. ℣. 12.
IN MEDIO terrae, id est propalam, manifestè.
Ariam. lib. Ioseph.
REGIONES caeli respectu Hierosolymae obseruantur in sacris litteris.
COSMOGRAPHORUM mos in describendo mundo qualis sit.
Plin. lib. 18. c. 33.
Hieron. super Ezech. 16. ℣. 19.
MARE pro Occidente quare vsurpetur.
MARE & Meridies nonũquam pro Oceano vsurpantur.
Psalm. 88. ℣. 13.
Psal. 106. ℣. 3.
MARE quare mundi dextera vocetur.

CAELI regiones ex permanenti situ non ex mobili capiendae.
Psalm. 79. ℣. 2. & Psalm. 98. ℣. 1.
Psalm. 67. ℣. 5.
Ezech. 47. ℣. 1.
CAELI REGIONES quomodo assignẽt Cosmographi.
CAELI REGIONES, quas Sacra scriptura frequenter vsurpat.
Plin. lib. 2. c. 47.
Genes. 13. ℣. 14.
Deuter. 3. ℣. 27.
Isai. 43. ℣. 6.
Ioel. 2. ℣. 20.
Ierem. 1. ℣. 14.
Daniel. 11. per totum.
Hieron. ibi.
Isai. 14. ℣. 16.
Isai. 24. ℣. 4.

Universidad de Deusto Biblioteca

uersi vltimum finem. Atque is loquendi mos magis patet in Euangelio: loquentem enim Dominum de Hierosolyma & templo, quia *uenient dies, in quibus non relinquetur lapis super lapidem, qui non destruatur*, interrogant discipuli. *Dic nobis, quando haec erunt, & quod signum aduentus tui & consummationis saeculi?* Quibus tamquam bene intelligentibus consummationem saeculi in consummatione Hierosolymae, multa respondet de vtraque desolatione simul intelligenda, alia quaedam quae alteri excidio ita conueniunt, vt alteri conuenire nulla ratione possint.

Luc. 21. ℣. 6.

Matth. 24. ℣. 3.

Sed de situ Hierosolymae hoc vnum ad calcem huius capitis subiungendum videtur, quòd ita antiquis philosophis probatus fuit, vt Hierosolymã, quasi optimum constituendae vrbis exemplar, suis scriptis proposuerit Plato; quòd disertè probauit Eusebius, sic scribens: Prisci Iudaei metropolim suã diuino consilio, longè à mari in montibus condiderunt. Plato quoque, quam in legibus condidit vrbem, in simili Hierosolymorum loco eam constituit; vt videatur ad vrbem Hebraeorum respiciens, verba composuisse. Ferme namque, inquit, ò amice, per decem millia passuum à mari abierit haec ciuitas, portumque habebit quàm optimum; & agros, regionemque fecundissimam: cauebitur autem ne alia ciuitas prope nimiùm sit: maritimam enim condere non debemus, ne alienis moribus, varijs, vilibusque facilius corrumpatur. Cùm autem per decem millia passuum distet à mari, portuosaque optimè sit, nec vtilitate, iucunditateque maris omnino priuabitur; neque ita facilè moribus alienis repleta, nequitiam fouebit. Haec Eusebius. Quibus maximè commendari videtur ciuitas, quae virgo propterea dicitur à prophetis, quod alienigenarum gentium moribus non sit corrupta; cùm tamen earum omnium mercibus, atque aliarum comportatione rerum, consuetudineque fuerit felicissima, dicente Domino: *Gloriosa dicta sunt de te ciuitas Dei. Memor ero*, vel (iuxta Rabbinorum & Chaldaei interpretationem) memorare faciam laudes tuas, apud *Rahab*, Aegyptum scilicet, & incolas *Babylonis scientium me*, hoc est scientes me. *Ecce alienigenae, & Tyrus & populus Aethiopum hi fuerunt illic*. Ex his (opinor) situm Hierosolymae longè optimum prope cognoscimus. Sed haec omnia de Ecclesia Christi sub figura Hierusalem intelligenda esse, non est qui in ambigat.

Plato apud Euseb. lib. 12. præpar. cap. 27.

QVARE dicatur virgo Hierusalem.

Psalm. 86. ℣. 3. & seq.

DISPOSITIO MONTIVM, QVIBVS VRBS condita est, & circumdata.

Cap. V.

GLORIOSA enumerans Psaltes, quae tot anteactis saeculis dicta sunt de ciuitate Dei, quàm pretioso sanguine suo, ex Iudaeis & gentibus, fundauit altissimus, IESVS Christus Dominus noster: omnia non sub nomine tantùm, sed etiam sub figura, situ, & alijs, quae Hierosolymae propria sunt, intelligi cupit, atque sigillatim perpendi. Quapropter ab vrbis fundatione exorsus: *Fundamenta*, inquit, *eius in montibus sanctis*: non enim in humili aut obscuro loco sita erat, sed in conspicuis, excelsisque montibus, sanctitate celeberrimis, quos plures fuisse mox ostendemus. Verumtamen vnius Sionis nomine, vtpote celsissimi & maximi, omnes Hierosolymae montes, immo & totam ciuitatem intelligendam esse innuit, dum subdit: *diligit Dominus portas Sion*, hoc est, quod extimum est, & quasi operimentũ vrbis huius in monte Sione aedificatae, *Super* plusquam *omnia tabernacula Iacob*: id est, prae omnibus omnium ciuitatum Israëlis domibus, palatijs ac Regijs, placet Deo, huius vrbis exterior facies. Verumtamen fuisse Hierosolymis Sionem, ac Moriam celeberrimos montes, atque alios praeterea, quos Iosephus enumerat, nullus, quod sciam, in dubium vocauit; maximè cùm & hi, & alij colles, è sacra scriptura probentur. De eorum tamen situ, ac dispositione ingens nobis est cum doctissimis nostri saeculi viris disputatio: quorum descriptiones firmissimis argumentis refellere cogimur, non quod disputationi, aut gloriae cupiditati studeamus; sed quod ex horum montium vera, aut falsa dispositione tota pendet murorum, portarum, aedificiorumque omnium, ac tandem totius vrbis vel intelligentia, vel ignoratio. Quidam igitur ita montes disponunt, vt subsequens indicat descriptio.

Psalm. 86. ℣. 1.

MONTIbus fundata ciuitas, hoc est excelso & illustri non obscuro loco.

EX MONtium dispositione tota pendet vrbis intelligentia.

ANTI-

Universidad de Deusto Biblioteca

ANTIQVAE IERVSALEM delineatio iuxta B. Ariaemontani P. Lacksteyn, F. Hogenbergij, & aliorum placita.



Petrus Lacksteyn Gregorius Bruin, Frãciscus Hogembergius in suis descript.

Et primùm quidem montem Sionem à Meridie porrigunt ad Aquilonem, eiusque inflexionem Occidenti opponunt, sinum verò Orienti: deinde vallem Iosaphat cum magna parte montis Oliuarum ad Meridiem templi statuunt: ac tandem vallem Tyropoeon, qua superior ciuitas diuiditur ab inferiore, procurrere faciunt à Meridie in Aquilonem. Quae omnia & falsa sunt, & paene innumeras includunt portarum, turrium, aliarumque vrbis partium perturbationes. Etenim praeterquam quod haec magna ex parte adhuc intacta, & integra permanent, ita vt à quamplurimis quotidie cernantur, & longè aliter ab eisdem in suis descriptionibus, & commentarijs notentur; multis etiam sacrae scripturae, sanctorumque Patrum, & Iosephi testimonijs refelluntur. Ac primùm quidem montem Oliuarum ad Orientem totum collocari, manifestè probat locus Zachariae, sic de Domino loquentis: *Et stabunt pedes eius in die illa super montem Oliuarum, qui est contra* Hebraice על פני ghal pene, ad facies ex aduerso, *Hierusalem ad Orientem*. Cuius loci sensus est, totum montem obiectum esse Hierosolymae à parte orientali. Et mox subdit, diuidendum montem oliuarum in quattuor partes, vallibus binis sese in medio eius ad crucis modum intersecantibus: *Et scindetur*, inquit, *mons Oliuarum ex media parte sui ad Orientem*, & ex media *ad Occidentem praeruptu grandi valde*. Haec est altera vallis, procedens à Septemtrione in Meridiem, diuidens medietatem montis versus Orientem, & reliquum contra Occidentem.

MONTEM Oliuarum totum ad Orientem vrbis fisti. Zach. 14. ℣. 4.

A Eam verò diuisionem quis non videat stare non posse cum praesenti descriptione, quae constituit montem Oliuarum media ferè sui parte flecti ad Occidentem, constituereque angulum quendam, quasi fabrorum normam? Ex quo fit, vt vallis illa, quae intelligitur describi à Propheta per medium montis, si rectà tendatur, non diuidat totum montem medium; cùm maxima eius pars integra maneat ab Occidente. Quod si deflectere, aut curuari intelligatur vallis, prout curuatur montis cacumen, non manebit medietas montis ad Orientem, & medietas ad Occidentem: cùm ex magna parte maneat ad Aquilonem, & ad Austrum. Quod non tantùm superioribus, sed etiam B his, quae sequuntur, aduersatur. Subdit enim Propheta: *Et separabitur*, subaudi alia interiacente praerupta valle, *medium montis ad Aquilonem, & medium eius ad Meridiem*. Neque huius argumenti vim effugere licet, si dicatur, Zachariam ad mysticos sensus potius referendum, quoniam nusquam auditum est in sacris litteris, montem Oliuarum in quattuor has partes esse discissum: nam licet id non negemus; hoc tamen certò statuimus, loqui Prophetam sub analogia rerum possibilium, respicientem ad montis dispositionem; quod probant manifestè sequentia. *Et fugietis*, inquit, *ad vallem montium eorum; quoniam coniungetur vallis montium vsque ad proximum*. Hebraicè, C כי ינוס גיא הרים אל אצל chi iaggiagh ge harim el atsal. Quem locum ita ad verbum reddunt nonnulli: Eo quòd vallis montium ad *Atsal* pertingat; putantque *Atsal* nomen esse proprium loci.

ATSAL quid significet.

Universidad de Deusto Biblioteca

loci. Verùm quis ille ſit, aut quid locus ſignificet, non exponunt. Hieronymus legit: *Et fugietis ad vallem montium meorum*; interpretaturque vallem, quae montem Sionem, hoc eſt ſuperiorem ciuitatem ſeparat ab inferiore, cui coniunctus eſt mons templi: hoſque duos montes putat vocari peculiari ratione montes Dei, vtpote illi prae ceteris conſecratos. Vallem autem eam vocat Ioſephus Tyropoeon. Quare ſenſus loci iuxta Hieronymum hic eſt, fore vt vallis illa profunda, quae diuidit montem Oliuarum, pertingat vſque ad vallem Tyropoeon. Ex quo manifeſtum elicitur argumentum, confirmans quod ſuprà diximus, vallem nempe Tyropoeon procurrere ab Occidente in Orientem, non autem ab Aquilone in Meridiem, vt praeallata deſcriptio deſignauit. Argumentum verò eſt huiuſmodi. Mons Oliuarum ſtat ad Orientem vrbis: ergo vallis, quae illum diuidit, non poteſt pertingere ad vallem Tyropoeon, niſi vallis Tyropoeon accedat ad Orientem. At iuxta allatam deſcriptionem vallis Tyropoeon terminatur ad Meridiem, & inſuper vallis Ioſaphat, quam totam ſtatuit ad Meridiem, ſita eſt inter vallem Tyropoeon & montem Oliuarum: ergo nulla ratione poterit vallis, diuidens montem Oliuarum, pertingere ad vallem montium. Quae ratio conuincit falſam eſſe ciuſmodi deſcriptionem. Sed & totum Zachariae locum examinemus oportet, vt montium ſitus clarius haec legentibus pateat. *Et fugietis*, inquit, *ad vallem montium eorum, quoniam coniungetur vallis montium vſque ad proximum, & fugietis ſicut fugiſtis à facie terraemotus in diebus Oziae Regis Iuda*. Manifeſtè reſpicit textus terraemotum illum, qui accidit in diebus Oziae Regis. Rex hic in libris Regum vocatur Azarias: Is ſicut refertur in libris Paralipomenon, omnium ſcelerum colluuione foedatus, atque omnia pro ſuo arbitrio ſibi licere exiſtimans, illicitum ſuo generi ſacerdotium arrogauit; ac proinde leprae tabe percuſſus eſt, quo tempore terra contremiſcens, habitatores ſuos timore atque ſtupore repleuit. Eius quidem terraemotus meminit Amos propheta, qui primam ſuam viſionem vidit *ante duos annos terraemotus*. Quid verò tunc acciderit, enumerat Ioſephus, qui poſtquam retuliſſet ea omnia, quae de Ozia templum ingreſſo enarrauerat liber Paralipomenon, ſubdit: Acceſſit huic & aliud prodigium, quòd eodem terraemotu, ante vrbem, in loco, qui dicitur Eroge, dimidium montis ad Occidentem vergentis reuulſum, & per quattuor ſtadia volutum, obiectu demum orientalis montis conſtitit, obſtruſa via publica, & oppreſſis ruina hortis regijs. Haec Ioſephus.

Ioſeph. 6. belli c. 6.

Zachar. 14. ℣. 5.

DE TERraemotu, Oziae praeſumptionē puniente.

4. Reg. 15. ℣. 1. & ſeq. 2. Paralip. 26. ℣. 16.

Amos 1. ℣. 2.

Ioſeph. lib. 9. Antiq. cap. 11.

DE MONte Eroge bifariam diuiſo & per quattuor ſtadia deoluto.

Iam ſi haec cogitatione luſtremus, facilè intelligetur loci ſenſus: ſi addatur verſio Septuaginta interpretum, quam refert Hieronymus. Et obturabitur, inquiunt, vallis montium eorum, & adiungetur vallis montium vſque ad Aſaël: & replebitur, ſicut repleta eſt à facie terraemotus in diebus Oziae Regis Iuda. Cumque ſciamus ex Ioſepho, vallem Ioſaphat, quae proxima eſt monti Oliuarum, de quo eſt ſermo, repletam fuiſſe, deoluto medio monte Eroge ab Occidente in Orientem, dubitandum non eſt habitatores Hieruſalem repentino terraemotus pauore perterritos, ſaluti ſuae fuga conſuluiſſe; praeſertim cùm Dominus in quattuor partes diuidendum praedicat Oliuarum montem *praeruptu grandi* nimis: & tunc *fugietis*, inquit, *ad vallem montium eorum*, vel meorum, quos, inquam, ego denuo ſeparabo interiecta noua valle: quoniam coniungetur ea *vallis montium vſque ad proximum* montem, montem inquam ciuitatis, vel vſque ad proximam vallem Ioſaphat, ſiue ad Tyropoeon. *Et fugietis, &c.* Vel ſenſus eſt iuxta Septuaginta, Vallem montium intelligendam vallem Ioſaphat, quam obturandam dicit, deuoluto tunc in eam medio monte Oliueti; ſicut olim deuoluto in eam monte Eroge obſtructa fuit: & adiungetur haec vallis Ioſaphat vſque ad *Aſaël*: quam vocem non pro nomine proprio loci accipimus, nam eius nullibi aliàs fit mentio. Nomen verò אצל etſel praepoſitionis loco accipi, ſignificareq. apud, iuxta, videre eſt in Geneſi: vbi enim nos legimus: *& paſcebantur in ipſa amnis ripa*, in Hebraeo reperitur haec vox, quam alij reddunt: Et ſteterunt apud vaccas. Et in Leuitico: *Veſiculam verò gutturis, & plumas proijciet prope altare*. Quare aptiſſimè interpretatus eſt vocem Vulgatus, *vſque ad proximum* reddens, nempe locum, vel proximam vallem, quaſi dicat vallem montium, ſeu vallem Ioſaphat coniungendam proximae valli, denuo aperiendae per medium montē Oliuarum ab Occidente in Orientem, qua *ſeparabitur* medium montis ad Aquilonem, & medium ad Meridiem. Vel fortè longè melius Hieronymus interpretatus eſt, qui vallem Tyropoeon intellexit, quae, vt ſuo loco monſtrabimus, procurrit ab Occidente in Orientem; quamque ſignificauit Zacharias coniungendam cum noua valle, quae ſimili tractu aperienda praedicitur per medium montem Oliuarum. Quibus omnibus interpretationibus aduerſatur omnino, quam examinamus, vrbis deſcriptio, vt illam intuenti patebit; videbit enim vallem Tyropoeon ad terminum occidentalem montis Oliueti accedere, nullaque ratione coniungi poſſe cum valle aliqua, quae bifariam diuidat Oliueti montem. Sed hanc montis diuiſionem aliàs latius perſequemur, nunc ad alia huius deſcriptionis abſurda examinanda progrediamur.

VALLIS montiū Dei quare dicatur vallis Ioſaphat.

Geneſ. 41. ℣. 3.

Leuit. 1. ℣. 16.

Et primùm quidem montem Bezetae, hoc eſt, nouae ciuitatis, non ſtatuendum ad Orientem templi, neque ad orientalem Bezetae partem procedere Acram ſuperiorē, manifeſtè teſtatur Ioſephus, Bezetae montem his verbis deſcribens: Bezeta collis, ita vt dixi, ab Antonia ſeparabatur, qui cùm omnium eſſet altiſſimus, etiam parti nouae ciuitatis coniungebatur, temploque ſeptemtrionali ſolus obſtabat. Haec Ioſephus. Deinde montem Sion non procedere à Meridie in Aquilonem, teſtatur occulatus teſtis Borchardus his verbis: Mons Sion ſumens principium à porta aquarum, quae ſita eſt contra Orientem, conſtituit ſemicirculum contra Auſtrum vſque ad Occidentem. Adde his teſtimonium Auguſtini ſic ſcribentis: Contrarius ſolet eſſe Aquilo Sion; Sion quippe in Meridie, Aquilo contra Meridiem. At haec deſcriptio Sionem conſtituit ad Occidentem. Sunt etiam in eandem ſententiam Bedae verba huiuſmodi: Situs, inquit, Vrbis Hieruſalem paene in orbem circumactus non paruo murorum ambitu ſurgit, quo etiam montem Sion quondam vicinum intra ſe recipit, qui à Meridie poſitus pro arce, vrbi ſupereminet. Verùm manifeſtiſſimè ſeſe opponunt toti huic deſcriptioni Ioſephi verba huiuſmodi: Vrbs enim, inquit, ſita erat è regione templi, theatrali ſpecie, toto auſtrali tractu in profundam vallem deſinens. Haec autem deſcriptio nullam partem ciuitatis opponit à Meridie tēplo; nec

Ioſeph. 6. de bello c. 6.

MONS BEzeta eſt ad Aquilonem templi non ad Orientem.

Borchard. p. 1. cap. 7.

MONS Sion non procedit à meridie in Aquilonem, ſed ab Oriēte in Occidentem.

Auguſt. ſuper pſal. 47. Beda lib. de locis ſacris. cap. 1.

Ioſeph. 15. antiq. c. 14.

VRBS E regione templi theatrali ſpecie ſita eſt.

Universidad de Deusto Biblioteca

nec bene intellexit Iosephi verba, si putauit eum hoc loco de valle Iosaphat sermonem facere, ac propterea eam statuit ad Meridiem, cùm Iosephus loquatur de alia valle, quae munit ciuitatem & montem Sion à Meridie: cuius idem Iosephus alibi meminit, dicens: Ciuitas autem trino muro circumdata erat, nisi qua vallibus inuijs cingebatur. Ex ea namque parte vnius muri habebat ambitum. Quae autem pars ea fuerit, apertè colligitur ex eiusdem Iosephi descriptione murorum, nempe australis tractus montis Sion, quà montem ambibat tertius murus, de quo Iosephus: Trium verò murorum vetustissimus quidem propter valles, imminentemque his desuper collem, quo erat conditus, facilè capi non poterat: ad hoc autem quòd loco praestabat, etiam firmissimè structus erat, Dauid & Salomonis, aliorumque interea Regum largissimis impensis operi insumptis. At cùm è scriptura sacra liquidò constet, montem Sionem aedificatum à Dauide, de hoc monte consequenter intelligendus erit Iosephus, dum eum theatrali, hoc est semicirculari specie ambire templum testatus est, toto eius australi tractu in profundam vallem desinente: qua ex parte cùm natura munitissimus esset locus, tum propter praeruptas rupes, tum etiam propter adiacentem profundam vallem, vnico tantum muro fuit circumdatus: neque vmquam ex ea parte ab exterorum hostium incursibus impetitus. Quae omnia cùm situ ipso, ac dispositione montium, quos Hierosolymis quotidie nunc videre licet, satis superque probentur, id quod conspecta nostra descriptione multi oculati testes probarunt; non est cur in eisdem confirmandis diutius immoremur: cùm praesertim ea etiam omnia, quae à nobis dicenda sunt, ex aduerso cum hac descriptione pugnent.

Iosph. 6. de bello cap. 6.

Iosph. ibid.

MERIDIANUS tractus vrbis natura munitissimus, neque vmquam expetitus ab hostibus.

Reiectis igitur in re tam manifesta tam manifestis erroribus, ad montium verum situm exponendum ex eodem Iosepho propius accedamus. Qui sic scribit: Et ipsa quidem ciuitas super duos colles erat condita, contrarijs frontibus semet inspicientibus interueniente valle discretos: in quam domus creberrimae desinebant: collium verò alter, quo superior ciuitas sedet, multo est excelsior, & in prolixitate directior: adeo vt quoniam tutus erat, castellum à Dauid quondam Rege vocaretur (is pater Salomonis fuerat, qui primùm templum aedificauerat) à nobis autem forum superius. Alter autem qui appellatur Acra, inferiorem sustinet ciuitatem, & vndique decliuis est. Contra hunc autem tertius collis erat natura humilior quàm Acra, & alia lata valle ante diuisus, &c. Et post pauca subdit: quin & quartus collis incolebatur, cui nomen est Bezeta, situs quidem ex aduerso Antoniae, fossis autem altissimis separatus, quae de industria ductae sunt, &c. Hos quattuor montes vt facilius intelligamus, proprijs licet compellare nominibus. Primum Sion, secundum, hoc est Acram, vocamus Salem, tertium Moria, quartum Bezeta. Inter Sion verò & Salem ad Occidentem situs est collis, non admodum excelsus aut amplus, si molem respicias: verùm si loci dignitatem maiestatemque consideres, diuino beneficio omnium terrarum orbis montium, seu locorum celsissimus ac maximus, Goatha Ieremiae, Gabatha Matthaeo, nobis Caluariae dictus. Qui quinque montes vnà cum sexto, qui monti Salem stat ad Occidentem, Caluariae verò ad Aquilonem, diciturque Ieremiae collis Gareb, ciuitatem totam diuersis temporibus sustinuerunt. Ciuitatem vero vniuersam circumdant montes, prout habetur in psalmo: *Montes in circuitu eius*, ab Oriente nimirum mons Oliuarum in tres diuisus colles; ab Occidente mons Gihon, qui directè patet ad Occidentem Sionis; à Meridie mons Haceldama; à Septemtrione mons Scopos: de quorum singulis seorsim agemus.

Iosph. ibid.

DISPOSITIO montium vrbis.

QVATTUOR sunt colles in vrbe praecipui.

CALVARIAE montis situs.

MONTES qui ambiunt ciuitatem.

DE MONTE SION

Caput VI.

SIONEM montem mirificè commendat Regius Psaltes innumeris paene locis, sed eo potissimum quo illum, montem Dei compellat, pinguem, coagulatum, eum inquam, *in quo beneplacitum est Deo habitare in eo*. Quibus in locis excelsum eum ac magnum, sanctum, foecundum, & pinguem fuisse commemorat, excelsissimosque montes superantem; vtpote qui eorum omnia encomia complectatur, haud secus quàm eorum omnium princeps ac Rex. Et primum quidem dicitur *mons Dei*, phrasi Hebraeis vsitata: nam cùm superlatiuis careant, eorum loco subiungunt vocem Dei: qua intelligi volunt excellens quodque, atque in suo genere maximum, quale scilicet Deum decet, vt in psalmo: *& arbusta eius cedros Dei*, hoc est proceras, frondosas, amoenas, quas omnes superasse dicitur vinea Dei. Et apud Ionam: *Niniue ciuitas magna*, Hebraicè, ciuitas Dei magna, hoc est diuitijs, amplitudine soli, magnificentia aedificiorum praestantissima, ac denique rebus omnibus, quae ciuitatem illustrem ac magnam reddere possunt, circumfluens. Et in libris Regum; *Inuasit Spiritus Dei malus Saul*, hoc est, pessimus; quique affligendo Sauli maximè esset idoneus. Iuxta quem sensum montem hunc excelsum, illustrem intelligere decet, vtpote quem peculiari quadam ratione montem Dei liceat nuncupare. Nam etiamsi montem Sina, Horeb, & alios scriptura sacra vocet montes Dei: tamen quicquid in illis diuinitatis, excellentiae, magnitudinis reperitur, hoc totum cumulatissimè Sioni debetur. Nam si in aliquo illorum legem dedit Deus Moysi, vel sanctuarium constitui passus est, vel aliqua ratione apparuit alicui, vel mirandum aliquod opus patrauit; certe Sion, de quo exiuit lex gratiae, eò illis praeferendus est, quò legi praestat Euangelium. Denique vt Prophetae verbis haec omnia concludam, *mons Dei* dicendus est iste, *in quo beneplacitum est Deo habitare in eo: etenim Dominus habitabit in finem*. *Mons pinguis*. Hebraicè הר בשן hor basan, hoc est, vberrimus ac feracissimus: quam vocem sibi peculiari iure vsurpauit regio illa trans Iordanem, vbi regnauerat Og, vtpote pinguissima. *Mons coagulatus*, vel eandem exaggerat vbertatē vox גבנונים gabnunim deducta à voce גבינה gebina, quae caseum significat, quasi dicat mons caseosus, hoc est, ita affluens omnium rerū copia atque dulcedine, vt quasi lacte coagulatus caseus videatur: vel deducitur vox à dictione גבן gibben, siue גב gab, quae gibbosum significat & tumidū, quasi ex multis coagulatum montibus. Quae interpretatio dupli-

MONS DEI.

Psalm. 67. ℣. 16.

VOCE DEI vtuntur Hebraei superlatiuorum vice, quibus carent.

Psalm. 79. ℣. 11.

Ionae 3. ℣. 3.

1. Reg. 18. ℣. 10.

COMPARATUR alijs montibus Sion.

MONS pinguis.

MONS coagulatus.

Universidad de Deusto Biblioteca

OMNES ciuitatis montes dicuntur Sion communi nomine.

duplicem adhuc videtur admittere posse sensum: alterum praecedenti similem, quasi sit mons ex plurium montium perfectionibus coagulatus atque conflatus. Vel montem Sion vocat nomine generali, vniuersos vrbis montes complectentem: quo etiam sensu interpretati sumus capite praecedenti locum psalmi: *Diligit Dominus portas Sion super omnia tabernacula Iacob*. Neque verò huic expositioni aduersatur, quod à doctissimis viris notatum accepimus, nempe montem Sion dici matrem Hierusalem, quòd is superiorem sustineat ciuitatem, inferiorem verò dici filiam Sion. In ea enim sententia sumus, vt existimemus Hebraicae linguae proprium esse (quod suprà docuimus) vt Hierosolymam filiam Sion appellet; ita fit vt nihil omnino in verbis mysterij sit, & eadem dicatur filia Sion, quae Sion diceretur: vt & filius hominis idem dicitur, qui alio nomine homo à diuinis scriptoribus appellatur. Quod expressè testatur Augustinus, qui dum illud psalmi interpretatur, *Saluos faciet filios pauperum*, subdit: pauperes & filij pauperum ijdem ipsi mihi videntur, sicut eadem ciuitas est Sion, & filia Sion. Textus autem illi, qui, cùm Sionis & Hierosolymae meminerint, videntur discrimen velle assignare inter vtramque, ita sunt interpretandi, vt sit quaedam eiusdem rei repetitio, maioris emphasis & notationis gratia, vt frequenter solet in psalmis fieri: *Quoniam ecce inimici tui Domine; quoniam ecce inimici tui peribunt*. Et iterum: *Dominus regnauit, decorem indutus est, indutus est Dominus fortitudinem, & praecinxit se*. Pari ergo ratione interpretandus est psalmus: *Te decet hymnus Deus in Sion, & tibi reddetur votum in Hierusalem*, vt eadem intelligatur Hierusalē, quae Sion à principali eius parte sic dicta, vel (quod magis probamus) quoniam omnes Hierosolymae colles hoc nomine saepe compellantur in sacris litteris. Iam ille psalmographi locus, qui sic habet: *Laetetur mons Sion, & exultent filiae Iudae*: reliquas Iudaicae Tribus vrbes vnà cum Hierusalem, quam montem Sion vocat, ad communis laetitiae participationem vehementer hortatur.

Psalm. 86. ℣. 1.

FILIA Sion eadem ciuitas dicitur quae Sion.

S. August. super Psal. 71.

REPETITIO eiusdem verbi, vel orationis, psalmis frequens.

Psal. 91. ℣. 10.

Psal. 92. ℣. 1.

Psal. 64. ℣. 2.

Psal. 47. ℣. 12.

MONS reliquorum omnium excelsissimus propterea mons dicitur.

Verùm, vt ad Sionis montis tractationem propius accedamus, editissimum omnium, qui in circuitu eius sunt, esse montem hunc, ostendit eiusdem nominis interpretatio. Dicitur enim ציון tsion, quae vox deducitur à nomine ציה tsia, quod ariditatem significat; transferturque ad significandum locum editum & excelsum, ad quem aquarum riuuli deriuari nulla ratione possint, sed è caelo expectet pluuiam: iuxta illud psalmi: *Rigans montes de superioribus suis* nubibus; *inter medium montium pertransibunt aquae*, non tantùm quae ex saturatis iam imbre collibus ad inferiora labuntur, sed etiam illae, quae per intimas terrae venas, graui nascentium è superioribus fontium capitibus, aquarum pondere pressae, veluti sponte sua scaturiunt, & in imas valles effluunt: ex quo fit, vt aquae viuae ea potissimum ratione dicantur Hebraeis, & valles irriguae; versaque vice editi montes, quod aqua careant, aridi ipsorum lingua nominentur. Quare aptissimè Hieronymus vocem illam apud Ieremiam ציים tsijunim, Latinè speculam reddit: *statue tibi speculam*. Quoniam autem vox haec voci Sion, voce & significatione tam affinis est, vt illa, quàm Hieronymus vocat vulgatam editionem, Sionem hoc loco reddiderit; ideo loci huius examinatio non parum intelligendae vocis huius notioni conducet. Et primùm quidem eam,

Psal. 103. ℣. 12. & 10.

AQVAE viuae quae dicantur.

Hieronym.

Ierem. 31. ℣. 21.

A quam dixerat vulgatam versionem, meritò carperet Hieronymus, si ad montem Sion prophetae verba referret. Neque enim vulgata per Sionem notum illum Hierosolymorum montem intelligit: nam contextus prophetae de Ephraim loquens, ad Sionem Iudae montem deducendus non est: sed Sionem eo loco sumit pro edito excelsoque loco; quo pacto ab omni reprehensione eiusmodi vulgata erit immunis. Locus enim Ieremiae sic habet: *Statue tibi speculam, pone tibi amaritudines, dirige cor tuum in viam rectam, in qua ambulasti*. Cuius loci sensus est huiusmodi. Ascende in speculam, siue in speculas, vt habent Hebraea, siue vt Septuaginta interpretes reddunt: Statue tibi spe-

SION commune nomen accipitur pro excelso.

B culatores, hoc est, vel tu ipse ascendens in speculam vel excelsum montem, attentè perspice, vel adhibe fideles speculatores, qui annuncient tibi. Pro voce *amaritudines*, in Hebraeo habetur תמרורים tamrurim, quae aptissimè vertitur, *amaritudines*: deducitur enim à radice מרר marar, quae amaritudinem significat. Nulla enim potest adhiberi praeteritorum attenta cogitatio, qualis ab Ephraim exigitur, quae non sit amaritudinibus plena. Verùm Hebraeorum aliqui hoc loco, & apud Osaeam, eandem vocem תמרורים tamrurim verterunt, titulum excelsum; vt innuant, vocem hanc significatione congruere cum praecedenti. Nam cum alicuius eximij facinoris monu-

PRAETERITORUM recordatio amaritudinem parit. *Osea 12. ℣. 14.*

C menta relinquuntur, quae futuris saeculis oculos intuentium cum admiratione moueant, & in eorum mentem reducant superiora illa tempora, illorumque virorum conditionem, ac res gestas; ea inquam monumenta, tituli vocari consueuere; fiebantque aedificijs, columnis, obeliscis, siue etiam trophaeis, quae primùm ex arboribus confecta sunt, quas amputatis ramis hostium spolijs decorare, ac conuestire solebant. Hinc Aeneas Virgilianus.

TITVLVS quare dicatur mons Sion.

Virgil. 11. Aeneid.

Mezenti ducis exuuias tibi magne trophaeum
Bellipotens aptat, rorantes sanguine cristas,
Telaque trunca viri, & bis sex thoraca petitum,
Perfossisque locis, clypeumque ex aere sinistrae
Subligat, atque ensem collo suspendit eburnum.

D Quae, vt hoc obiter dicamus, ne latronum cupiditate perirent, dijs consecrabant, atque inexpiabilis facinoris loco habebant ea vel contingere. Haec verò cùm temporis processu perire experti essent, ex marmore, vt diuturnius exstarent, conficiebant, qualia hodie in Capitolio visuntur; & in editissimis montibus collocabant, quò longè lateque conspicerentur. Quod Pompeium fecisse legimus, cùm deuictis Hispanis, trophaea in iugis Pyrinaei montis posuisse memoratur. Ex quo etiam fit, vt montes ipsi, in quibus aliquod memorabile facinus perpetratum esset, ex eiusdem facti memoria quasi monumento, & monumenta

Sallustius.

MONTES quare oraculis & diuino cultui deligantur.

E & tituli compellari consueuerint: vt videre est in libro Iosue, vbi habetur: *Fecit quoque quod iusserat Dominus, & circumcidit filios Israël in colle praeputiorum*, sic dicto, quia ibi secunda filiorum Israël facta fuit circumcisio. Illud etiam hoc loco praetereundum non est, montes, quòd editissimam terrae partem occupent, ac propterea caelo propinquiores sint, ideo à summo Deo caelestibus reddendis oraculis, admirabilibusque perpetrandis facinoribus saepissime deligi: vt videre est in Sina, Pharan, & Thabor. De quorum primo in Exodo: *Moyses autem ascendit ad Deum, vocauitque eum Dominus de monte*. De secundo in Cantico Abacuc: *Deus ab Austro veniet, & sanctus de*

Iosue 5. ℣. 3.

Exod. 19. ℣. 3.

Abac. 3. ℣. 3.

Universidad de Deusto Biblioteca

monte Pharan. De tertio vero sanctissimus Apostolus Petrus: *Hanc vocem*, inquit, *nos audiuimus de cœlo allatam, cùm essemus cum ipso in monte sancto*: loquebatur autem sanctus Petrus de Dominica transfiguratione. Ex hac fortasse consuetudine occasionem errandi sumpsere serui Regis Syriae, Dominum suo de Israëlitis dicentes: *dij montium, sunt dij eorum, ideo superauerunt nos*. Hoc etiam Israëlitis commune cum gentibus fuit, vt superstitionum, & vani cultus templa in montibus constituta, augustiora, sanctioraque putarent. Ea Graecis & Latinis fana, Hebraeis במות bamoth dicebantur; quam vocem interpretes reddunt, excelsa. Quare idololatriae symbola montes haberi consueuere à prophetis, vt ab Ezechiele: *Cùm fuerint*, inquit, *interfecti vestri in medio Idolorum vestrorum, & in circuitu ararum vestrarum in omni colle excelso, & in cunctis summitatibus montium &c.* Hinc titulis quoque in montibus erectis, prisca superstitio, quod in ijs diabolica fraude diuinum aliquid inesse putarent, diuinos honores & cultum exhibuit. Id quod his verbis à Domino prohibetur in Leuitico: *Non facietis vobis idolum, & sculptile, nec titulos erigetis, nec insignem lapidem ponetis in terra vestra, vt adoretis eum*. Sed ad nostrum institutum redeamus. Propterea sanè non alienam putarim à significatione vocis Sion, montis ac tituli appellationem, quod in montem ipsum aptissimè vtriusque acceptio quadret, ob memoriam eorum facinorum, quae in ipso colle Sion, & in monte Moria, Caluariae, atque alijs Sionis collibus perpetrata sunt, prout suis locis explicabuntur. Sunt & alij, qui hanc eandem vocem תמרורים tamrurim interpretantur palmas, tamquam similem voci תימרים timerim, quae frequenter apud Ezechielem palmas significat: eritque tunc loci sensus: ascende in speculam, siue in montem excelsum, siue in palmam aliquam. Neque à ratione alienum videtur huiusmodi omnia amara vocare, ad quae non sine difficultate & amaritudine ascendentes peruenimus. Sed de his satis. Iam ad alia Ieremiae verba gradum faciamus. *Dirige*, inquit, *cor tuum in uiam rectam, in qua ambulasti*. Cor saepe accipitur pro potentijs animae, intellectu, seu voluntate, vt suprà vidimus: hic intellectum, & attentam animi cogitationem significat: *in uiam rectam*, hoc est, in eandem viam, quà perrexisti: translatioque est aptissima à vijs ad actiones. Septuaginta verò interpretes diuersa dicendi ratione eundem secuti sunt sensum: Da cor tuum, inquiunt, in humeros tuos: nam ad figuram ipsam respicere videntur hominis retro spectantis, qui vt retro aspiciat, vultum super humerum collocat; cor verò accipiunt pro oculis mentis; quasi dicant, faciem animi tui conuerte ad retroactam vitam. Consimili omnino phrasi Hispani dicimus: Poned la barba sobre el hombro, barbam super humerum pone, hoc est, diligenter animaduerte, & caue, quae retro sunt. Quod vt commodius facere possit, hortatur Prophera filium, siue puerum delicatum Ephraim, vt speculam, titulum, montem, palmam, amaro quodam sollicitoque labore conscendat. Quae duo monti Sion accommodasse videtur S. Cyprianus, qui vocem interpretatur, tentationem exacerbationis, & speculationem: ex quibus prior pars amaritudines refert, posterior speculam siue altitudinem montis. Eandem speculae interpretationem sequitur Augustinus super illud psalmi. *Dominus in Sion magnus*: Sion, inquit, dicta est ciuitas, quae est Hierusalem: sic dicta est autem ex interpretatione quadam nomen accipiens, quia Sion speculatio dicitur, id est, visio & contemplatio: speculari enim prospicere est, vel conspicere, vel intendere vt videas.

1. Petri 1. §. 18.

3. Reg. 20. ℣. 23.

EXCELSA & montes quare idololatriae symbola.

Ezech. 6. ℣. 13.

TITVLI superstitio nefariam adorationem exhibuit.

Leuit. 26. ℣. 1.

Ezech. 40.

COR PRO animae potentijs.

Supra Ezechiel. 28. ℣. 2.

VIARVM ad actiones translatio.

S. Cyprian. lib. de Syna & Sion.

August. super Psalm. 98.

SPECVLAri quid sit.

Ac tandem erectus etiam videtur mons Sion in titulum, & monumentum diuinae dignationis, & beneuolentiae, qua domicilium sibi inter homines elegit, montemque hunc alijs omnibus totius terrarum orbis montibus praetulit, iuxta illud psalmi: *Repulit tabernaculum Silo, & Tribum Ephraim non elegit, sed elegit Tribum Iuda, montem Sion quem dilexit*. Quod non tam ad Salomonis templum referendum putamus, in monte Moria Tribus Iudae exaedificatum, quàm ad Ecclesiam Christi, quae primùm est in monte Sion congregata, mox adueniente Spiritu sancto ibidem confirmata.

MONS Sion erectus in titulum.

Psalm. 77. ℣. 60. 67. & 68.

Iam verò ad montis dimensionem veniamus. Totus mons seu collis Sion latitudinè suam à Meridie ad Aquilonem porrigit, ab occasu in Orientem longitudinem: eius latitudo cubitos bis mille aequat, longitudo quater mille. Contra res erit si totam simul vrbem consideres; nam longitudo à Meridie in Aquilonem excurrit, latitudo ab occasu in Orientem; quod fortasse scriptores illos fefellit, cum quibus superiori capite disputatum est: illi enim colli Sion eam dispositionem tribuerunt, quam toti ciuitati tribuere debuissent. Mons verò Sion ita longè lateque Borchardo patet, vt solus commodam vrbem fundare potuisse videatur. Quod & nos probamus ex Iosepho, qui Titum, capto iam primo & secundo muro, de tertio denique, ipsum duntaxat Sionis montem ambiente, tamquam de summa belli deliberantem sic loquentem inducit. Neque enim circumdari eam (vrbem, inquam, superiorem) propter magnitudinem, locorumque difficultatem ab exercitu posse, &c. Haec Iosephus. Montem Sion describit Beda, dum de vrbe sic loquitur: Situs, inquit, vrbis Hierusalem, paene in orbem circumactus, non paruo murorum ambitu surgit, quo etiam montem Sion, quondam vicinum, intra se recipit, qui à Meridie positus pro arce vrbi supereminet. Haec ille. Et à Meridie quidem totus mons sublimior est, & in prolixitate directior; decliuior autem versus Aquilonem, quà tota ciuitas descendens vergit: & eam ob causam ipsa etiam *latera Aquilonis* dicuntur, *ciuitas Regis magni*. Porro à Meridie praerupta rupe semicirculari forma idem mons clauditur, quae & ipsa in profundam vallem desinit. Ab Aquilone verò nonnihil ad interiora curuatur, valleque Tyropoeon terminatur, in quam, Iosepho teste, domus creberrimae desinebant. Ab Oriente ob rupes, ac vallem Iosaphat, quae ibi latius patere incipit, nullius est certae aut aequabilis formae. Denique ab Occidente mons hic curuatur, & in maximam celsitudinem erigitur, in cuius vertice praerupta rupes in coronae modum exsurgit, in qua olim Iebusaeorum arx constructa erat: postea verò toti huic monti superior ciuitas insedit. Porro in angulo huius montis, Meridiem atque Orientem prospectante, tumulus eminebat, à rupe Iebusaei lata quadam & aequabili valle sepositus, in quo domus Eliasib sacerdotis magni sita erat, vt videre est apud Nehemiam. Quae omnia & suis locis latius persequemur, & in nostra vrbis topographia ad finem huius libri cuilibet inspicienda proponemus.

DISPOSITIO montis Sion.

Borchard. 1. par. cap. 7. §. 42.

Ioseph. 6. bel. cap. 13.

Beda lib. de locis sanctis cap. 1.

Nehem. 3. ℣. 20.

Universidad de Deusto Biblioteca

MONS SALEM, SIVE ACRA

Cap. VII.

ABSOLVTA Sionis disputatione, ordo ipse naturae postulare videtur, vt de monte Salem, nempe de monte illo, in quo antiqua vrbs Salem condita fuit, nonnihil agamus. Cui disputationi non tam ipsa vrbis dispositio, quae iam conspicitur in Aelia, quàm Iosephi verba, & sacrae potissimum scripturae testimonia occasionem praebuere. Ille enim sic describit vrbem: Et ipsa ciuitas, intellige Hierosolyma, super duos colles erat condita, contrarijs frontibus semet inspicientes, interueniente valle discretos, in quam domus creberrimae desinebant: collium verò alter, quo superior ciuitas sedet, multo est excelsior, & in prolixitate directior: adeò vt, quoniam tutus erat, castellum à Dauid quondam Rege vocaretur, à nobis autem forum superius. Quibus verbis montem Sionem, qui ad Meridiem situs erat, descripsisse videtur Iosephus, vt ex singulis eius circumstantijs, quae seorsim à nobis suis locis pertractantur, conijcere licebit. Cuius quidem montis & nomen, & exaedificatio, & encomia sacris litteris consignata inueniuntur. Alterius verò montis vrbs tantùm nominata est Salem: de monte tamen ne verbum quidem, quòd viderim: verùm ex ipsius Iosephi verbis, quae sequuntur, facilis erit coniectura. Et primum montem ipsum appellari Acram testatur, facili sanè deductione, si vox haec Graecorum est: Ακρα acra enim arcem significat, cacumen montis, promontorium, vel summum iugum. Verùm hoc non loci proprium nomen videtur esse potuisse, in vrbe maximè, cui mons alter Sion & celsior fuit, & plurium Sacrae scripturae locorum commemoratione celeberrimus. Quare cùm Iosephus montem hunc dictum fuisse Acram commemoret, & nomen loci proprium esse conijcimus, & ex natiua Hebraeorum lingua deductum.

Ioseph. 6. belli Iudaic. c. 6.

DE INterpretatione nominis Acra.

Eius verò nominis dum originem inquiro, obuiam mihi factus est locus Genesis, quo in loco interroganti patri Isaaco; *quomodo tam citò inuenire potuisti fili mi? respondit* filius Iacob, *Voluntas Dei fuit, vt citò occurreret mihi quod volebam*. Hebraicè כיהקרה יהוה אלהיך לפני chihikra adonai eloheca lephanai; verbum ex verbo sic vertere licet: quia fecit occurrere Dominus Deus tuus ante faciem meam, הקרה hikra verò cum ה he scribitur finali, & interdum cum א aleph הקרא hikra, estque sexta coniugatio verbi קרה kara, significatque idem quod accidit, euenit, occurrit, obuiam venit, vel factus est: vt in Numerorum libro dixit Balaam ad Balac: *Sta paulisper iuxta holocaustum tuum, donec vadam, si fortè occurrat mihi Dominus*. Sed enim hoc verbum in sexta coniugatione, significat, venire facere, vel occurrere facere; vt videre est in oratione serui illius Abrahami, quem miserat in Mesopotamiam, vt acciperet vxorem filio suo. Is enim dixit: *Domine Deus domini mei Abraham occurre*. Hebraicè הקרה hakra venire fac *mihi hodie*, subaudi, quod peto, & opto, *& fac misericordiam cum domino meo Abraham.*

Genes. 27. ℣. 20.

Num. 23. ℣. 3.

Genes. 24. ℣. 12.

A Quare cùm in monte hoc Melchisedech Rex Salem obuiam fuerit victori Abrahamo, & benedixerit ei: vel potius, cùm Dominus Abrahamo triumphatori occurrere fecerit Melchisedechum; quid mirum, si à tam celebri & insigni beneficio, gentis illius parenti Abrahamo à Deo dato, mons ipse nomen acceperit? Immo verò quid mirum, si ipse mons in titulum, hoc est in perpetuam ibi factam mirabilium suorum memoriam, Acra diceretur, hoc est, venire faciens? Etenim in eum montem venire fecit Dominus primam commemorationem aeterni sacerdotij Christi, atque eius incruenti sacrificij, corporis, inquam, & pretiosi sanguinis eiusdem Dei, & Domini nostri B IESV Christi, sub speciebus panis & vini: siue etiam, quia occurrere ibi fecit Abrahamo Melchisedechum, qui illum benediceret, Abrahamo, inquam, auctori futuro populi Hebraici, sed nondum circumciso, vt per Christum manentem, & aeternum sacerdotem benedicendos simul in Ecclesia innueret Iudaeos cum gentibus. Mons igitur hic ad Aquilonem situs Sioni, ad Occidentem Moriae, describitur à Iosepho his verbis: Alter autem, qui appellatur Acra, inferiorem sustinet ciuitatem, & vndique decliuis est. Contra hunc autem tertius collis erat, natura humilior quàm Acra, & alia lata valle antè diuisus. Verùm postea, qua tempestate Asamonaei regnabant, & vallem aggeribus repleuerunt, C vt templo coniungerent ciuitatem; & Acrae altitudinem caesam, humiliorem fecerunt, vt ex ea quoque fanum supereminens cerneretur. Talia Iosephus. Quibus verbis decliuem vndique montem describit, & lata valle ad Orientem sita diuisum à tertio monte templi, nempe Moria, & alia latiore & profundiore, quae ad Meridiem illi respondet, diuidi à monte Sion. Subdit enim: Vallis autem, quae Tyropoeon appellatur, qua diximus superioris ciuitatis collem dirimi ab inferiore, &c. Extrinsecus autem, nempe à partibus Occidentis & Aquilonis, terminabatur mons hic vallibus, quae toti ciuitati erant pro fossis: de D quibus Iosephus, duos colles vocans totam ciuitatem, nempe collem Sion, & Acram; quoniam reliquos his annumerat, tamquam eorum partes; Foris, inquit, ciuitatis duo colles profundis vallibus cingebantur, & vtrimque obstantibus rupibus nulla ex parte adiri poterant. Adde his etiam excelsum nimis fuisse montem Acram: nam quamuis à Machabaeis, quos Asamonaeos vocat, eius altitudinem caesam testetur Iosephus, tamen multis postea elapsis saeculis, cùm Romani, Titi Imperatoris iussu, machinas muris vrbis admouissent; seditiosorum (inquit idem Iosephus) alij, qui ciuitatem desperauerant, muris relictis in Acram recedebant. Quibus verbis celsissimum locum describere videtur, ita vt propter E naturalem munitionem tutior haberetur absque muris Acra, quàm ipsamet ciuitatis moenia. Ac tandem celsissimam collis huius partem fuisse ad Orientem montis, quà templum respiciebat, constat ex eo, quòd ex inferioris ciuitatis parte quae vergebat ad Occidentem & Aquilonem, cerni non poterat templum: at explanato montis vertice toti ciuitati mox conspicuum fuit.

Genes. 14. ℣. 28.

ABOC. cursu Melchisedechi vocatur mõs Acra.

ACRA potuit hic mons dici, quia in eum venire fecit Deus primam Eucharistiae commemorationem.

SITVS & dispositio mõtis Acra. *Ioseph. 6. belli cap. 6.*

EXCELSVS fuit mons Acra & munitus.

Ioseph. 7. belli c. 16.

Sed non parum conducere putaui ad perfectam huius montis tractationem, & eorum quae dicenda sunt intelligentiam, si tempus, quo mons hic explanatus fuit, & eius occasionem subiungamus. Primum sanè in promptu sunt ea quae in li-

QVA TEMpestate & occasione explanatus fuerit mons Acra.

Universidad de Deusto Biblioteca

in libro Machabaeorum ſacer hiſtoricus de Antiochi exercitu, Hieroſolymam obtinente, illis verbis recenſet: *Et aedificauerunt*, inquit, *ciuitatem Dauid muro magno & firmo, & turribus firmis, & facta eſt illis in arcem: & poſuerunt illic gentem peccatricem, viros iniquos, & conualuerunt in ea. Et poſuerunt arma, & eſcas, & congregauerunt ſpolia Hieruſalem, & repoſuerunt illic, & facti ſunt in laqueum magnum. Et factum eſt hoc ad inſidias ſanctificationi, & in diabolum malum in Iſraël*. Quod ſi conſulas libros Regum; facilè inuenies ciuitatem Dauid exaedificatam in monte Sion, in quo ſuperiorem ciuitatem ſitam fuiſſe teſtatur Ioſephus; non autem in monte Acra, vbi inferior ciuitas ſedet. *Vt deferrent* enim, inquit, *arcam foederis Domini de ciuitate Dauid, id eſt, de Sion*: & alibi ſaepe. Eandem Antiochi hiſtoriam referens Ioſephus, ſic ſcribit: Incendit etiam aedificiorum eius quicquid erat pulcherrimum, & demolitus moenia, in inferiore vrbe arcem condidit: erat enim editiore loco ſita, ipſi templo imminens: quapropter bene prius firmatae moenibus, & turribus Macedonicum praeſidium impoſuit: admiſti tamen erant ex impiis Iudaeis ſceleſtiſſimi, à quibus plurimùm vexata fuit ciuitas. Hucuſque Ioſephi verba. In quibus omnibus ſacro textui maximè congruit, hoc vno ab eo diſtans, quòd textus ſacer in ciuitate Dauid fundatam arcem, in inſidias ſanctificationis, hoc eſt, templi, affirmat; Ioſephus verò in inferiore ciuitate, eò quod templo immineret locus ille, ſiue mons Acra. Et quamuis ſitus vrbis, & montium, qui nunc Hieroſolymis cernuntur, magis videantur adſtipulari Ioſephi teſtimonio: quoniam mons Acra propinquior eſt templo: montis verò Sionis cacumen, in quo Dauidis arx olim fuit, longè diſtat à templo: ita vt non facilè inde videatur impediri poſſe templi aquilonaris ingreſſus, qui frequentiſſimus erat; cùm mons Sion, vt ſatis explicatum eſt, ad Meridiem totus pateat, medijs tamen interiacẽtibus totius templi aedificijs. Verum enimuero tanta eſt vis, tantumque pondus ſacrae hiſtoriae, vt omnibus rationibus auctoritatibuſque praeponderet. Et nos quidem vnico tantùm verbo hanc difficultatem exſorbere poſſumus, dicentes, deceptum fuiſſe Ioſephum: quoniam arx Antiochi ſita fuit in Sione ſuperiore ciuitate, non in inferiore Acrae monte. Ab his difficultatibus facilius quidem multò, ſed non felicius ſe expedit Adrichomius, qui cùm & Machabaeorum, & Ioſephi teſtimonium afferat, diuinae ſcripturae oblitus, Ioſephi partes ſequitur; deinde verò ſui etiam oblitus, eò tandem prolabitur: vt dicat Antiochi arcem in Sione conſtructam, vt nulli poſthac mirum videri poſſit, ſi vnus ipſe alijs grauiſſimis, immo & ſacris nonnumquam ſcriptoribus aduerſetur, qui ſecum ipſe pugnare ſoleat. At verò cùm anno centeſimo quadrageſimo quincto regni Graecorum, in Sione monte arcem aedificatam fuiſſe teſtetur ſacer hiſtoricus, quo ex tempore, vſque ad annum centeſimum ſeptuageſimum primum, qui fuit primus Simonis Pontificis, arx ea Macedonum praeſidio munita fuerit: video magnam nobis difficultatem faceſſere textum alterum Machabaeorum, qui confirmat anno centeſimo quadrageſimo octauo, praecipiente Iuda, & fratribus eius, arcem in monte Sione alteram aedificari coeptam. *Congregatus eſt omnis exercitus, & aſcenderunt in montem Sion*. Et poſt multa ſubdit: *Et aedificauerunt in tempore illo montem Sion, & per circuitum muros altos, & turres firmas: ne quando venirent gentes & conculcarent eum, ſicut antea fecerunt. Et collocauit illic exercitum, vt ſeruarent eum, & muniuit eum, &c.* Qui ergo fieri poteſt, vt in vno eodemque Sione duae arces diuerſarum gentium Iudaeorum ſcilicet, & Macedonum praeſidijs exſtructae eſſe potuerint? Sanè mons Sion, qui eius loci ſitus eſt, duplicis arcis, duplicisque praeſidij capax non eſt. Quid igitur? Sanè, vt eos conciliemus textus, aſſerendum puro cum Ioſepho, & textu Machabaeorum, arcem Antiochi cum ſuo exercitu, ac praeſidio Macedonum, altero vrbis monte, nempe Acra, ſiue Salem in inferiori ciuitate ſitam fuiſſe; arcem verò Iuda in Sione monte. Nam duorum tantùm montium praecipuam mentionem facit Ioſephus, quòd ij Hieroſolymis nobiliores eſſent, atque in primis illuſtres; reliqui cùm humiliores atque anguſtiores eſſent, horum quaſi colles ac tumuli habebantur. Neque his obſtat *ille* alter textus Machabaeorum, cum reliquis eiuſmodi, qui aſſerunt, in ciuitate Dauid ſitam fuiſſe arcem Antiochi: nam licet olim ciuitas illa, quae in monte Sion exſtructa fuerat à Dauide, ciuitas Dauid peculiari ratione diceretur, vt conſtat ex libris Regum: *Cepit autem Dauid arcem Sion, haec eſt ciuitas Dauid*. Et iterum: *Habitauit autem Dauid in arce, & vocauit eam ciuitatem Dauid*: tamen, ſicut Sionis nomine tota ciuitas cum omnibus ſuis collibus nonnumquam comprehendebatur, vt ſuprà vidimus; ſic etiam tota ciuitas, quae Dauidis tempore exſtructa erat, ciuitas Dauid appellabatur, vt latius patebit, cùm de muro Manaſſes agemus, interpretantes illud Paralipomenon: *Aedificauit murum extra ciuitatem Dauid, &c.* Interim Ioſephi verbis hanc noſtram ſententiam comprobabimus. Igitur, inquit, primus Dauid, Iebuſaeis inde eiectis, Dauidis ciuitatem appellauit. Nam tempore Abrahami generis noſtri auctoris, Solyma vocabatur. Haec ille. Cùm verò ſuprà oſtenſum ſit, Solimae nomen ſolius vrbis Salem olim fuiſſe (altera enim vrbis pars Iebus dicebatur) manifeſtè patet, totam ciuitatem Dauidis nomine compellatam, non tantùm eius partem, quae Iebus dicebatur, ſed etiam reliquam, quae Salem.

Sed iam tandem, quando, & qua occaſione, & quanto tempore explanatus fuerit mons Acra, dicendum ſupereſt. Et quoniam ſimul cum arce Antiochi Simon demolitus eſt montem; primùm videndum eſt, quando Simon obtinuerit arcem. Quod quidem habetur expreſſè in libris Machabaeorum, his verbis: *Qui autem erant in arce Hieruſalem, prohibebantur regredi, & ingredi regionem, & emere, ac vendere: & eſurierunt valde, & multi ex eis fame perierunt, & clamauerunt ad Simonem, vt dextras acciperent. Et dedit illis, & eiecit eos inde, & mundauit arcem à contaminationibus. Et intrauerunt in eam tertia & vigeſima die ſecundi menſis, anno centeſimo ſeptuageſimo primo, cum laude & ramis palmarum, & cinyris, & cymbalis, & nablis, & hymnis, & canticis, quia contritus eſt inimicus magnus ex Iſraël, &c. & muniuit montem templi, qui erat ſecus arcem.* (Vatablus montem templi; arci proximum legit) *& habitauit ibi ipſe, & qui cum eo erant*. Quibus verbis manifeſtiſſimè conuincitur, arcem ſitam fuiſſe in monte Salem, ſiue Acra; qui monti templi proximus fuit; non autem in Sione monte, cuius ſuperior pars à templo valde remota erat. Hoc autem quod ſacer hiſtoricus vno verbo

1. Machab. 1. ℣. 35. 36. 37. 38.

DE ARCE Antiochi in qua parte fuerit ſita.

3. Reg. 8. ℣. 1.

Ioſeph. 12. antiq. c. 7.

Adric. de Hieruſ. nu. 31. & nu. 3.

1. Machab. 1. ℣. 21. & 30. & 57.

1. Machab. 13. ℣. 51.

1. Machab. 4. ℣. 37. & 60.

ARX ANtiochi in monte Acra ſita.

2. Reg. 5. ℣. 7. & ℣. 9.

Supra cap. praecedẽti.

2. Par. 33. ℣. 14.

Ioſeph. antiq. lib. 7. cap. 3.

QVO ET quanto tempore & qua occaſione explanatus fuerit mons Acra.

1. Machab. 13. ℣. 49. & ſequent.

Universidad de Deusto Biblioteca

verbo dixit: *muniuit montem templi*; latius explicat Iosephus. Eadem enim de Simone referens, subdit: Deuastauit enim Gazaram, & Ioppen, & Iamniam, expugnataque Hierosolymorum arce, solo eam aequauit, ne posthac esse posset hostibus receptaculum, neve inde vrbi aliquod inferretur incommodum. Quo facto visum est ei operaepretium, si mons quoque, in quo sita fuerat, complanaretur, vt solum templum emineret: effecitque id, commemoratis pro concione malis, quae à praesidiarijs in eam diem Iudaei passi fuerant; quaeque etiam in posterum ferre cogerentur, si externus aliquis princeps ei loco imponeret praesidium. Adeoque permotus est eius exhortatione populus, vt non intermisso per triennium, neque interdiu, neque noctu opere, tandem ad planiciem eum locum indefesso labore, per vices sibi succedentes, redegerint; atque ita nihil reliquerint, quod obstaret, quò minus templum omnibus in vrbe locis esset longè celsius. Haec Iosephus. Quibus apertè ostendit, qua ratione à diebus Simonis, mons templi, vtpote toti ciuitati imminens, coeperit vrbi esse pro arce. Qua propter ordo ipse iam postulare videtur, vt de templi monte fusiùs aliquantò disseramus.

Ioseph. 13. antiq. c. 11.

MORIA mons templi sub Simone coepit arcis loco haberi.

DE MONTE MORIA, ET VNDE NOMEN acceperit. Cap. VIII.

MONS Moria diuino cultui dedicatus, eximijque facinoris monumentum fuisse probatur.

SACRVM montem hunc diuino cultui iam olim dedicatum fuisse, plura probant sacrae scripturae, eiusque interpretum testimonia. Quare diuini cuiusdam, mirificique facinoris monumentum eius nomine indicatur. Quale autem illud sit, & quando primùm id nomen monti sit inditum, non erit difficile cognoscere; si historia tentati Abrahami legatur in Genesi. Ibi enim sic scribitur. *Ait illi*, Abrahamo Deus; *tolle filium tuum vnigenitum, quem diligis, Isaac, & vade in terram* מריה Moria *visionis, atque ibi offeres illum in holocaustum super vnum montium, quem monstrauero tibi*. Quibus verbis hoc primum innuitur, nomen Moria iam olim inditum fuisse toti illi regioni montuosae, non monti alicui. Nam si nomen regionis notum non fuisset, frustra dixisset, *in terram* Moria, siue *visionis*: cùm non solùm mons in regione, sed regio, & mons ipse demonstrandus esset. Quòd si montis alicuius nomen esset proprium Moria, non dixisset Dominus: *super unum montium, quem monstrauero tibi*; sed satis fuisset dixisse, *ibi offeres illum*. Quare cùm montem se demonstraturum Abrahamo polliceatur Deus, non regionem; clarè patet, regionem ex nomine cognitam illi fuisse: montem verò ex diuina demonstratione notum futurum. At postea quàm filij oblationem, suffecto ariete in locum Isaaci, acceptauit Deus, eoque facto libertatem generis humani, IESV Christi, Domini ac Saluatoris morte

Genes. 22. ℣. 2.

MORIA totius regionis nomen.

A parandam agnouit Abrahamus; in memoriam tantorum mirabilium, nomen, quod commune regioni fuerat, peculiari quadam ratione monti indidit, ac si diceret; non iam ampliùs regio haec Moria vocabitur, sed hic tantùm mons dicetur Moria. Quod apertè testatur historicus sacer, subdens: *Appellauitque nomen loci illius, Dominus uidet. Vnde usque hodie dicitur, in monte, Dominus uidebit*. Quale autem fuerit hoc montis nomen, indicant verba libri Paralipomenon, sic scribentis: *Et coepit Salomon aedificare domum Domini in Ierusalem in monte Moria, qui demonstratus fuerat Dauid patri eius*.

MONTI peculiari ratione tributitur commune regionis nomen Moria.

Ibid. ℣. 14.

2. Paral. 3. ℣. 1.

B E quorum collatione locorum id certè intelligendum videtur, eiusdem significationis esse nomen Moria, & illud alterum, quod interpretatur, *Dominus uidebit*. Sed tamen in huius nominis etymologia inuestiganda Doctores mirificè variant, praesertim Hebraei. Chaldaeus enim eo loco Genesis, pro voce *Moria* reddit aliam, quae, diuinum cultum Latinè sonat. Hieronymus verò sic scribit: Difficile est idioma linguae Hebraicae in Latinum sermonem vertere: vbi nunc dicitur: Vade in terram excelsam, in Hebraeo habet, Moria: quod Aquila transtulit τὴν καραφανῆ tìn caraphani hoc est lucidam. Symmachus τῆς ὀπτασίας tis optasias hoc est visionis. Aiunt ergo Hebraei hunc montem esse, in quo postea templum conditum est.

Hieron. de quaest. Hebraic.

C Hactenus Hieronymus. Et Beda: Moria, inquit, visio, vel visionis, siue illuminans, aut dilucidans. Haec ille: Diuisi autem sunt in tot, tamque varias eiusdem vocis acceptiones interpretes; quoniam vox Hebraea מריה Moriah aequè bene potest à triplici verbo deduci, & eorundem naturam, & significationem sequi, vel à verbo ירא iare, vel à ירה iarah, vel à יאה iaah: quae quidem verba prius intelligat oportet, qui ad veram vocis interpretationem penetrare cupit. quare de singulis nonnihil nobis dicendum est. Et primùm quidem verbum ירא iare, contrariam significationem habere putant Hebraico verbo ראה raah; vt enim hoc verbum, oculos & animum in rem aliquam D intendere significat, & illam comprehendere; sic illud ירא iare obiectum, oculis & animo auersari denotat. Quare nullo alio commodiore Latino verbo reddi potest, quàm verbo timendi: vt videre est in Genesi. *Timuerat enim*, Loth, *manere in Segor*. Et in Exodo. *Abscondit Moyses faciem suam: non enim audebat*, Hebraicè, quia timuit, *aspicere contra Deum*. Ex hac ergo radice deducitur vox יראה ijrah, quae timorem significat, non quemcumque, sed reuerentiae, quem nos cultum, seu pietatem, vel religionem dicimus, Graecè θεοσέβειαν theosebian; timorem, inquam, illum, quem cum amore coniunctum erga dilectos parentes gerunt obsequentes filij. Hi enim maiores E suos, quos vnicè diligunt, & pro quibus sanguinem vitamque ipsam profundere sunt parati, tanta veneratione colunt, vt praesentes demissis oculis auidè quidem, sed quasi furtim intueantur, neque audeant fixis obtutibus in faciem illorum aspicere, ac multo minùs aliquid, quod illis displiceat, dicere seu cogitare, ne dum facere. Hunc ipsum timorem exigit à nobis Deus noster, vt ad mandatorum suorum obseruationem apprimè necessarium: quae res ex libro Exodi, & alijs quamplurimis Sacrae scripturae testimonijs satis liquet. Vt iure sacer Ecclesiastes extremam suam concionem illis verbis absoluat: *Finem loquendi pariter omnes audiamus: Deum time, & mandata eius*

Beda de interpretatione nomin. Hebrai.

DIFFICILIS interpretatio nominis Moria, & quare.

PRIMA Moriae interpretatio.

TIMERE quid significet apud Hebraeos.

Genes. 19. ℣. 30.

Exod. 3. ℣. 6.

TIMOR filiorum quo parentes venerantur.

Universidad de Deusto Biblioteca

eius obserua, id est Deum ita time, vt hunc timorem obseruandis eius mandatis præteferas; *hoc est enim omnis homo*; nimirum vt aliqui ex Hebraeo interpretantur: hoc (subaudi spectat) ad omnem hominem. Vel vt alij: nam in hoc consistit omnium hominum perfectio: vel, hoc est omne, quod ab omni homine exigitur. Vel, *hoc est enim* id, propter quod *omnis homo* creatus est, nempe vt Deum timeat. Quod si fecerit, & mandata Dei obseruabit, & quidquid illi muneris iniunctum fuerit à Deo, id omne alacriter exsequetur.

Hunc ipsum timorem definire videtur idem Sapiens, dum ait: *Timor Domini odit malum, arrogantiam, & superbiam, & viam prauam, & os bilingue detestor*; quae ex Hebraeo sic verti possunt: Timor Domini est odisse malum, superbiam, arrogantiam, &c. Et iterum: *Timor Domini fons vitae, vt declinent à ruina mortis*; *à ruina*, à laqueis, conuertunt alij eodem sensu. Qui enim dum timent Deum, à morte laedi non possunt; ijdem laqueis peccatorum irretiti, id est, timore Domini carentes, in mortis, non temporalis tantùm, sed aeternae ruinam, atque interitum pertrahuntur. Quod significare voluisse videtur Paulus, cùm ait: *Per vnum hominem peccatum in hunc mundum intrauit, & per peccatum mors: & ita in omnes homines mors pertransiit*. Oritur ex eadem radice vox מורא mora, quae timorem & terrorem significat; eaque vox absolutè ponitur quasi veri Dei vnicum epithetum, in psalmo: *Vouete*, inquit, *& reddite Domino Deo vestro omnes qui in circuitu eius affertis munera terribili*, Hebraicè, timori, vel vnicè timendo. quare ad verbum reddidit Genebrardus: Omnes circuitus eius afferant munus timori, id est terribili Deo. Chaldaeus verò vocem מורא mora דחיל dachel reddidit, quae timorem, aut timendum Deum pariter significat; sicque Latinè legeretur: Omnes qui habitant in circuitu sanctuarij, offerant sacrificia aedi sanctuarij in timore; vel ad verbum reddi posset: domui sanctae timori. Quibus verbis Chaldaeus & Deum nomine timoris intellexisse videtur, qui timendus, seu, vt propriè vim vocis exprimamus, colendus est: & domum, seu templum, eodem timoris nomine significari, vt pote in quo timendus, seu colendus est Deus, quasi dicat domum diuino cultui dicatam. Quare vocem Moria diuinum cultum vertit idem Chaldaeus loco Genesis, quem interpretamur, ac si esset à radice ירא iare timere deducta: nam vbi nos legimus: *Vade in terram visionis*, ipse conuertit: Vade in terram diuini cultus. Quo circa vox Moria si à praedicto verbo deducatur, locum significabit diuino cultui ac religioni dicatum: tum ob diuina beneficia inibi à Deo in Abrahamum collata, ob gratam Deo Isaaci filij, qui ei se, vitamque suam libenti animo dedit dicauitque, voluntatem, ob arietis igne absumpti oblationem; tum etiam ob templum inibi à Salomone constructum, & religionem ac cultum à Synagoga inibi Deo exhibitum: & quod caput est, ob Christi Domini aduentum in illud idem templum, cui maximam gloriam additurus erat, vt, teste Aggeo, intelligimus, de quo Aggei testimonio fusius alibi. Neque verò repugno, si malueris locum montis, timorem Domini appellari, propter responsum Domini ad Abrahamum, dicentis: *Nunc cognoui, quod timeas Deum*. De quo autem timore loquatur, indicant sequentia verba: *& non pepercisti unigenito filio tuo propter me*; quae facilè intelligentur ex supra dictis. Quapropter locus ille, in quo ipso Deo teste, maximè enituit in Abrahamo timor, cultus, & reuerentia Dei, meritò vocabitur Moria, hoc est timor, seu cultus Dei.

Prou. 8. ℣. 13.
TIMORIS Domini natura & effectus.
Prou. 14. ℣. 27.
Rom. 5. ℣. 12.
Psal. 75. ℣. 12.
DEVS VOcatur timor quasi vnicè timendus.
Genebr. in Psal.
Chaldaeus.
Gen. 22. ℣. 2.
MORIA significat locum diuino cultui dicatum, & quare.
SECVNDA Moriae interpretatio, timor Domini dicitur.

Alij Hebraeorum vocem hanc deriuant à verbo, ירה iarah, quod iacere, seu iaculari lapidem, vel sagittam, vel pluuiam significat; ac lapidi à Deo tribuitur apud Iob: *Quis demisit lapidem angularem eius?* hoc est, quis deiecit primarium fundamenti lapidem, cui insisteret terra? Sagittis verò idem verbum tribuitur in libris Regum. Dixit enim Eliseus ad Regem Israël: *Iace sagittam: & iecit. Et ait Eliseus: Sagitta salutis Domini*, &c. Et ab eodem verbo deducitur nomen יורה iore, quod pluuiam significat, eam scilicet, quae iactis seminibus decidit, cuius proprium est excitare, fecundare, & prouehere; pluuiam temporaneam posses vertere, seu tempestiuam, quam Latinus interpres matutinam aptissimè vertit: cui opponitur nomen מלקוש malchos, significans pluuiam serotinam, eam scilicet, quae grandiores segetes ad maturitatem perducit. Vtriusque fit mentio in Deuteronomio: *Dabit*, inquit, *pluuiam terrae vestrae temporaneam, & serotinam*. Et apud Ieremiam: *Et non dixerunt in corde suo, metuamus Dominum Deum nostrum, qui dat nobis pluuiam temporaneam, & serotinam*, quasi dicat: neque ex animo, & seriò statuerunt timere Deum, cuius benignitate tantopere indigerent, & cui tantum timoris, cultus, & reuerentiae deberent; tum quia Dominus est, ac Deus eorum; tum quia absque illius prouidentiae subsidijs, viuere nequaquam possent. Quo fit, vt hoc verbum ad illud magistri aut doctoris opus significandum transferatur, quo verbis ex ore fluentibus, quasi guttis pluuiae è caelo in terram decidentis, auditorum corda fecundat, atque efficit, vt scientiarum fructus producant vberrimos, earum rerum cognitione, quarum aliàs inscij fuerant. Quae tam ampla huius verbi notio ac vis nullis alijs Latinis verbis commodius exprimi potest, quàm hisce erudiendi, instituendi, aut docendi: licet haec totius verbi notionem non exhauriant. Ex his quae dicta sunt facilè controuersia componitur, quae diu multumque inter Doctores Ecclesiae, & Hebraeorum sectatores agitata est, quaenam sit loci Ioëlis intelligentia, qui cùm Dominum, populi ieiunio ac paenitentia, sacerdotum planctu & oratione placatum, laeta omnia temporalia primùm & terrena promittentem induxisset, deinde caelestia; eamque ob causam animalia terrae, scilicet Israëlitas, nihil praeter terrestria cogitantes, ad Dei laudes incitasset, mox ad fideles suos orationem conuertens ait: *Et filij Sion*, quorum, inquam, mens caelestia contemplatur, & sperat, *exultate & laetamini in Domino Deo uestro, quia dedit uobis doctorem iustitiae*; Hebraicè המורה לצדקה hammore litsdachia, *& descendere faciet ad vos imbrem matutinum*, מורה more *& serotinum* ומלקושו umalchos, *sicut in principio* בראשון barison. Quem locum cùm de Christo domino intelligant propemodũ omnes Ecclesiae Doctores, nec putemus alia ratione verti posse: Hebraei tamen, quorum erga Christum mala mens, & malus animus, huius loci vim cum alijs quamplurimis eludere conantur, dum מורה more pluuiam, non doctorem

Iob 38. ℣. 6.
4. Reg. 13. ℣. 17.
PLVVIA temporanea quae dicatur.
Deut. 11. ℣. 14.
Iere. 5. ℣. 24.
MAGISTRI doctrina quasi pluuia caelestis discipulorum corda fecundat.
Ioel. 2. ℣. 23.
DISPVTATIO aduersus Hebraeos de intelligentia loci Ioëlis.

Universidad de Deusto Biblioteca

significare contendunt. Quibus negari non potest more saepe pluuiam significare, vt in eodem versu apparet, vbi hanc vocem sine vlla dubitatione intelligunt tum Hebraei, tum Latini omnes de pluuia matutina: sed non iccirco doctorem non significat. Quare hoc vnum probandum Hebraeis fuisset, vocem illam more ita pluuiam significare, vt nulla ratione significare possit doctorem: quod nec probabunt vmquam; non enim possunt. Quinimmo (iuxta illorum idiomatis regulas) propterea significat doctorem, quòd significat pluuiam, vt paulò antè ostendimus. Fateantur igitur necesse est, malitia potius, quàm ignoratione institutam ab eis huiusmodi disputationem, qua Christum è sacris libris abolere conantur.

MALITIA potius quàm ignoratione Iudaei Christum è sacris litteris abolere conantur.

Sed age, sententiam nostram alijs exemplis, atque ipso textu confirmemus; mox suis ipsis Hebraeorum testimonijs, & argumentis Hebraeos conuincemus. Et primùm parum omnino refert, siue scribatur vox haec יורה iore cum י iod in principio, siue cum מ mem מורה more; idem enim prorsus nomen est ab eadem radice deductum, eandemque vtraque ratione significationem reddere potest, vt è testimonijs ex Hebraeo textu allatis, atque afferendis videre licet: quinimmo & eodem loco in diuersis codicibus diuersimodè scribitur, non mutato sensu. Ergo vt ad institutam disputationem reuertamur, מורה more doctorem saepe in diuinarum litterarum monumentis significare, eorundem testimonijs demonstremus. Atque in primis praeclarum est illud ex libris Regum: *Igitur*, inquit, *cùm uenisset unus de sacerdotibus his, qui captiui ducti fuerant de Samaria, habitauit in Bethel, & docebat eos quomodo colerent Dominum;* docebat eos ויהי מורה uaihi more, & erat docens. Quis intelliget, & erat pluens, aut stillans eis, nisi hoc metaphoricè dictum; & idem significare, quod docere intelligatur? Eadem est eiusmodi loci Paralipomenon interpretatio, in quo Azarias filius Obed prophetat ad Assa Regem Iuda, dicens: *Transibunt autem multi dies in Israël absque Deo uero*, hoc est absque cultu, & cognitione veri Dei; *& absque sacerdote doctore, & absque lege.* ולא כהן מורה ולא תורה ulelo chohen, more, ulelo torah Quo loco vocem addit תורה torah, ab hac eadem radice deductam, quam frequenter conuersam inuenies in Latinam vocem, lex. Significat autem Hebraea vox operationem illam doctoris, de qua agimus; nempe doctrinam, institutionem, legem. In qua significatione intelligendi sunt quamplurimi Euangelij textus: siue cùm ad Iudaeos apud Ioannem Christus ait: *Nonne scriptum est in lege uestra, quia ego dixi, dij estis?* siue cum eisdem loquens: *Sed ut adimpleatur*, inquit, *sermo, qui in lege eorum scriptus est; quia odio habuerunt me gratis.* Quae diuinae scripturae testimonia à Christo allata, non ex Moyse, sed ex psalmis petita sunt. Quare doctorem, institutorem, magistrum oportet intelligere praedicto Ioëlis textu, non autem pluuiam. In quo eodem sensu accipiendus est insignis alter Isaiae textus, de Christo Domino loquens: *Et non faciet vltra auolare à te doctorem tuum, & erunt oculi tui uidentes praeceptorem tuum.* Nihil enim contextui conducit, neque eius intelligentiae conuenire potest pluuiae promissio.

4. Reg. 17. ℣. 28.

2. Par. 15. ℣. 3.

LEX QVAE dicatur Hebraeis, & vnde originem trahat eius nomen Torah.

Ioan. 10. ℣. 34. Psalm. 88. ℣. 6. Ioan. 15. ℣. 25. Psalm. 24. ℣. 19.

Isai. 30. ℣. 20.

CHRISTVS Dominus sub doctoris nomine promissus. R. Salomon. Chaldaeus.

Sed iam Hebraeorum testimonia perpendamus. Chaldaeus, doctorem vestrum, legit in Ioële. Et R. Salomon vi contextus coactus, fatetur vocem more priori loco doctorem significare: verùm effugium adinuenit, de pluribus doctoribus intelligendo; quod effugium inane est ac planè nullum, cùm terminatio vocis singularis, & praepositus articulus non possit ad plures detorqueri; sed de vno eoque insigni, & promissionibus celeberrimo doctore, necessariò vocem intelligendam esse conuincat. Quoniam verò sub pluuiae analogia doctoris meminerat Ioël propheta, in eadem persistens, imbris matutini, & serotini mentionem facit. quo vtroque imbre illius celeberrimi doctoris verba, doctrinam, & instituta, quae incipientes prouehunt, prouectos perficiunt, perfectos ad patriae veram perfectionem deducunt, eleganter exprimit. Hac eadem metaphora vsus Isaias: *Et quomodo*, inquit, *descendit imber, & nix de caelo, & illuc vltra non reuertitur, sed inebriat terram, & infundit eam, & germinare eam facit, & dat semen serenti, & panem comedenti; sic erit verbum meum, quod egredietur de ore meo; non reuertetur, sed faciet quaecumque volui, & prosperabitur in his, ad quae misi illud.* Adde illud aduersus Hebraeos firmissimum argumentum: Hebraei nomen Mor-iah compositum putant à voce מורה more, deducta ab hoc verbo & Dei nomine יה iah: quare doctrinam Domini illud interpretantur. Cur ergo vox more in nomine moria significabit doctrinam, & in Ioëlis promissione non poterit significare doctorem? Sed cùm iam satis probatum sit, vtrobique idem significare posse, immo verò aliud non posse, ad Moriae interpretationem propius accedamus, ac quid tandem causae sit, cur mons ille doctrina Domini dicatur, aperiamus. Sanè Rabbini eam reddunt rationem, quia in eo monte aedificatum fuit templum à Salomone, in quo erat דביר debir, quod nos oraculum vertimus, in quo Dei oracula, institutio, & doctrina audiebatur. Verùm longè nimis petita videtur interpretatio huius nominis, quod monti ab Abrahamo inditum fuit. Numquid ad templi Salomonici debir post tam multa saecula aedificandi Patriarcham respexisse credendum est? Numquid in eo monte nulla praeterea res insignis contigit Abrahamo, ex qua monti huiusmodi nomen imponeret? Contigit & sanè celebrior doctrina Dei; siquidem in eo monte vidit finem legis, & prophetarum, atque omnium oraculorum, Christum IESVM, & illud mysterium Crucis eius, quod meritò Paulus vocat *Dei uirtutem, & Dei sapientiam*, vt mox fusè probabimus. Huius igitur doctrinae non immemor Abrahamus, montem illum Moria, hoc est, doctrinam Dei appellauit, ac meritò; cùm in eo Doctorem mundi conspexerit, ab eoque eius anima tamquam terra sine aqua imbrem illum disciplinae ac gratiae caelestis acceperit. de quo in psalmo dicitur: *Riuos eius*, hoc est, sulcos noualis eius, *inebria, multiplica*, vel multiplicas *genimina eius*, imbre scilicet matutino, *in stillicidijs eius*, imbre videlicet serotino *laetabitur germinans*. Neque doctrinae solùm, qua imbutus fuerat, memor, id nominis, *Pater fidei*, vel fidelium Abrahamus monti indidit, sed eius etiam doctrinae Christi, quae in hoc monte primum vulgari coepta instar torrentis aut fluminis, per totum deinde terrarum orbem effluxit; quasi praescius illius prophetiae, quam postea scriptis mandauit Oseas: quam si paucis explicauero, operaepreciuum me facturum arbitror: *Seminate uobis*, inquit, *in iustitia*, hoc est, operamini ea opera, ad quae ex iustitia tenemi-

PROMISSIONI doctoris quare iungatur imbris matutini & serotini commemoratio.

Isai. 55. ℣. 10.

CONVINCUNTUR Hebraei eorundem testimonio.

MONS Moria doctrina Domini interpretatur.

MORIA dictus doctrina Domini, quoniam ibi manifestatum fuit mysterium Crucis, quod dicitur Dei sapientia.

1. Cor. 1. ℣. 24.

Psalm. 64. ℣. 11.

ALIA NOMINIS ratio.

Ose. 10. ℣. 12.

Universidad de Navarra Biblioteca

tenemini, sperantes promissi praemij fructum, *& metite in ore misericordiae*. Misericordiæ operibus quasi falce metite; os misericordiae significat aciem: sicut alibi dicitur *in ore* acie *gladij*: tribuitur autem operibus misericordiæ, fructus aut segetes metere, quia ipsa misericordiae opera fructus sunt aliorum bonorum operum: ijs enim, qui iustè operantur, hoc donum largitur Altissimus, vt & misericordes sint; siue etiam, quia ipso Christo Domino teste, operibus misericordiae regnum caeleste in praemium datur. *Esuriui enim, & dedistis mihi manducare*, & quae sequuntur. *Innouate vobis nouale*, facite quod in vobis est, vt caelesti pluuia terra possit inebriari. Nam quid praedicta metaphora intelligat, ipse se explicat Oseas cùm addit: *Tempus autem requirendi Dominum cùm venerit, qui docebit vos iustitiam*. Quem locum ex Hebraeo sic vertit Forsterus: Seminate vobis ad iustitiam, metite in misericordia: sulcate vobis sulcos, tempus est enim quaerendi Iehoua, donec veniat, & iaciat, siue pluat iustitiam vobis. Chaldaeus verò: Recipite vos, inquit, ad timorem Domini; nunc enim reuelabitur, & afferet vobis iustitiam. Cùmque in Hebraeo sit vox, more, docens, pluens, vel stillans iustitiam, meritò Doctores sacri locum hunc de Christo Domino interpretantur, immo etiam Hebraei ipsi, vt fusè probat Galatinus. Sed iam de his satis. Nos vltimam & textui magis consentaneam vocis Moria interpretationem aggrediamur.

2. Reg. 15. ℣. 14.
OS PRO acie gladij vsurpatur.
OPERA misericordiae bonorum operum fructus existunt.
Matth. 25. ℣. 35.
Forsterus in dictio. Hebr.
Chaldaeus.
Galatin. libro 3. contra Iud. c. 29.

Ea verò à quamplurimis deducitur à verbo ראה raa *vidit*, quamquam Ruperto nequaquam ab Hebraeis exquirenda videatur huius nominis interpretatio, dum haec scribit: Quid opus est ab Hebraeis nominis huius, id est terrae, vel montis visionis, etymologiam dubitabilem quaerere, aut vt opinabilem inuestigare, cùm ex praesenti loco scripturae manifestè constet, propter praesentiam, siue respectum gratiae Dei, Abraham locum illum appellasse nomine eodem? nam quia Dei tentantis oculos super se apertos, atque defixos praecordialiter sensit, clamante Angelo Domini, cùm arripuisset gladium Abraham: Non extendas manum super puerum; & nunc cognoui quod timeas Dominum; deinde subiungitur: Appellauitque nomen loci illius, Dominus videt: vnde vsque hodie dicitur, in monte Dominus videbit. Constat ergo quòd ob causam praedictam iubilans, atque ineffabiliter gratulabundus Abraham, illum suae laetitiae locum visionis nomine signauit, in quo visum se esse à Domino veraciter confiteri potuit. Itaque sicut cetera multa, sic & hoc per anticipationem paulò antè dictum est, vade in terram, cum additamento nominis huius, id est visionis. Haec Rupertus. Sed si nobis à tanto viro discrepare licet, interpretationem nominis ab Hebraeo fonte petamus. Nam etsi translatio nostra innuere videatur, nomen deduci à verbo, quod videre significat; tamen non ostendit aliquid praeterea non posse hoc nomen significare, quod ipsum quid sit inquirimus. Neque enim vbi primùm constet, visionem Dei, conuertendam vocem Moria, statim constat ratio, ob quam hoc nomen inditum sit monti: an quia Abrahamum Deus, an verò, quia Deum Abrahamus in eo monte conspexerit? Sed neque illud Ruperto concedimus per anticipationem quandam, vt ipse ait, dictum prius: *Vade in terram* Moria, id est *visionis*. Scio hunc modum interpretandi sacras historias Patribus frequentem esse; sed hanc anticipationem hunc locum non admittere contendo. Quaero enim, si montem se demonstraturum Abrahamo pollicetur Dominus in terra Moria, seu visionis, ac tum ipsam terram, vbi mons sit non demonstraret; quam terram peteret Abrahamus, quam viam insisteret? Certè ex sacro textu tantùm nouimus Abrahamum iter trium dierum peregisse; tertiò tandem die montem vidisse. Nec quidquam aliud illi Deum demonstrasse legimus, quo hanc terram agnosceret, nisi hoc ipsum nomen Moria: ergo aut sacram historiam in hac narratione diminutam esse fateamur necesse est; aut eam regionem de nomine Abrahamo notam fuisse, quippe quae antea nomine Moria ab alijs indito insignita fuerit. Quamuis & aliam ob causam idipsum nomen, ob mysterium, inquam, monti deinceps conuenire coepisse fatendum sit. Quod ipsum quale fuerit, ac quae sit huius nominis verior ac certior, mea sententia, etymologia, videndum est.

QVARE exquiratur ab Hebraeis nominis Moriae interpretatio.
Rupertus.
MORIA non sic dictus per anticipationem.

Significat ergo praedictum verbum ראה raah praeter ea, quae suprà diximus, non solùm videre, sed aliquando idem etiam quod prouidere. Nam in eodem loco Genesis, illa mutua confabulatio Abrahami & Isaaci refertur his verbis: *Cumque duo pergerent simul, dixit Isaac patri suo: Pater mi; At ille respondit: Quid vis fili mi? Ecce, inquit, ignis, & ligna, vbi est victima holocausti? Dixit autem Abraham: Deus prouidebit sibi victimam holocausti fili mi*, Hebraicè אלהים יראה לו השה, heloim ire lo hasse, ad verbum redderes: Dominus videbit sibi agnum. Quod verbum optimè vulgatus reddidit, *prouidebit*. Quamquam enim Septuaginta ad verbum transtulerunt ὁ θεὸς ὄψεται ho theos opsetae, Deus videbit: sensum tamen omnino reddidisse non videntur sicut vulgatus. Nam licet verbum Graecum ὄψεται opsetae videre significet, vt Hebraeum iire, non tamen significat prouidere, vt in hoc, de quo agimus, alijsque locis paret. Chaldaeus quoque paraphrastes maximè ad vulgatam accedit, & optimè huius verbi vim exprimit, dum, coram Deo, inquit, reuelabitur sibi agnus in holocaustum fili mi. In eadem significatione sumitur hoc verbum in libris Regum, dicente Domino ad Samuelem: *Vsquequo tu luges Saul, cùm ego proiecerim eum, ne regnet super Israël? imple cornu tuum oleo, & veni, vt mittam te ad Isai Bethlehemitem: prouidi enim in filijs eius mihi Regem*. Sed ad institutum nostrum redeamus, & primum intelligamus Patriarchae tam aptam, tam piam, tam fidei plenam responsionem, *Deus prouidebit*. Aptam quidem teste Chrysostomo: Ignarus, inquit, insinuat, quod futurum est. Videbatur enim per responsum decepturus Isaac, sed illum quidem verbis interim solatur; ipse autem maiorem, grauioremque dolorem pertulit, verba in anima versans, & cogitans pueri elegantiam externam, internamque pulcritudinem, obedientiam, gratiam, aetatis florem. Haec Chrysostomus. Piam verò dixeris, si Ambrosium legas dicentem: Et vide quomodo inflexibilis à studio deuotionis minister, vocare filium frequenter non timet, ita erat intentionis soliditate fundatus, & hoc se meliorem patrem putabat,

RAAH Hebraicum verbum, videre simul ac prouidere significat.
Suprà c. 2.
Genes. 22. ℣. 7. & 8.
Chaldaeus.
1. Reg. 16. ℣. 1.
APTA, pia, fidei plena Abrahami responsio filio data.
Chrysost.
Ambrosius.

Universidad de Deusto Biblioteca

hoc sibi in perenne mansurum iudicabat filium, si eum immolaret Deo. Haec ille.

Fide tandem fuit plena responsio; quoniam indubitanter credebat Dominum prouisurum & sibi victimam, & Abrahamo posteritatem, & Isaaco vitam & benedictionem. Quare mirandum hoc Abrahami facinus mirificè cõmendat Sanctus Zeno Veronensis Episcopus: O mira, inquit, Patriarchae tentatio, quae eum aut sacrilegum fecerat, si contemneret Deum, aut crudelem, si occideret filium; nisi quadam singulari, ac verè diuina patientia inter religionem, pietatemque negotium temperaret, in spe non denegans Deo, quod contra spem acceperat à Deo. Ideo Isaac sibi dulcissimum filium, Deo victimam dulciorem contemnit vt seruet, destinat iugulare ne iugulet, securus illo se non posse displicere facinore, quod Deo gerebatur auctore. O nouum spectaculum, ac verè Deo dignum, in quo definire difficile est, vtrum sit patientior sacerdos, an victima. Non percussoris, non percutiendi claudicat color, non membra tremore vibrantur, non demissi, nõ torui sunt oculi; nemo rogat, nemo trepidat, nemo se excusat, nemo turbatur, ne verè sit parricidium. Ille exerit gladium, iste ceruicem: vno voto, vna deuotione, ne quid profanum sit; diligenter ac patienter geritur, quod ab altero celebratur. Ille lignum, quo inuratur, sibi portat, iste aram struit. Sub tanto non dicam humanitatis, sed ipsius naturae metu laeti sunt. Soli cedit affectus pietati, pietas religioni: fauet vtrique religio. Medius stupet gladius, nullo impedimento suspensus, mactationi terribili gloriam se praestitisse non crimen. Quid est hoc? Ecce immanitas in fidem, & scelus transit in sacramentum; parricida incruentus redit, & qui immolatus est, viuit. Ambo igitur gloriae claritatis exemplum, ambo Dei cultus admirabile saeculis testimonium. His verbis Sanctus Zeno Abrahami virtutem collaudauit. Quibus omnibus testimonijs illud ostenditur; quod & Chrysostomus obseruauit, Deum opere complesse, quod Abrahamus ignorans dixerat, *Deus prouidebit*; nempe ita prouidit, vt omnia infinita Dei sapientia composita manerent, & pater sacrificaret, & filius seipsum offerret, & Deus vtrumque acceptaret: nec tamen propterea aut pater filio orbaretur, aut Deus filij victima, aut victima vita. Deo ergo tam mirabiliter rerum inter se discrepantium prouido compositori, sit hic mons in titulum, & perpetuis saeculis monumentum, voceturque Moria, Dominus prouidebit.

ABRAHAMI facinus commendatur. *S. Zeno ser. de patientia & apud Lipomanum in Catena Gen. 22.*

Chrysost.

DEO RERUM discrepantium prouido compositori mons hic pro titulo manens, vocatur. Dominus prouidebit.

Verùm nondum admirabili videor huius vocis notioni satis fecisse; maiora adhuc in ea mysteria clauduntur, sacratiora continentur oracula. Neque enim nudam ac simplicem rei gestae narrationem continent haec, quae interpretamur verba Geneseos, sed maxima prorsus, sed diuina mysteria. Quod non aliqua communi coniectura, non alicuius Patris testimonio, non alicuius prophetae oraculo (quod si fuisset, maxima oporteret veneratione suscipi, maxima attentione perpendi) sed illius testimonio, cuius spiritu illuminati sunt sancti Dei homines, confirmatur ipsius Dei, & hominis, filij quidem aeterni Patris, & temporalis Abrahami, Christi IESV Domini nostri, qui Iudaeis dixit: *Abraham pater vester exultauit, vt videret diem meum: vidit, & gauisus est*. Quae verba variè interpretantur sancti Patres. Augustinus autumat diem Domini vel intelligi posse de die temporali, quo scilicet venturus erat Christus in carne; vel de die aeternitatis, qui nescit ortum, nescit occasum, & vtrumque putat ab Abrahamo visum cum magna exultatione. Eandem sententiam de die aeternitatis, sequi videtur Gregorius, dum ait: Tunc etiam diem Domini Abraham vidit, cùm in figura summae Trinitatis, tres Angelos hospitio suscepit. quam etiam probare contendit Caietanus ex contextu. Alij verò putant diem Domini intelligendum de temporali aduentu Christi in carne; eumque ab Abrahamo visum putant, cùm in limbo detineretur. Quorum auctorum sententia sic intelligenda videtur, ac si diceret Dominus; Abrahamum & dum in carne viueret, & deinde cùm esset in limbo, diem Domini, quem reuelatione cognouerat, exultasse vt videret, id est, & viuentem Abrahamum ante Seruatoris aduentum gestijsse, & cum mira exultatione expectasse eum videndum; & postquam is pro nobis de Virgine nasci dignatus est; hunc ipsum Christi natalem diem Abrahamum iam vita functum, & in limbo degentem cognouisse, ac gauisum esse, quòd is tandem venisset in terras, qui mundum suo sanguine in promissam assereret libertatem; tunc enim *vidit, & gauisus est*. Quam sententiam propterea non admittimus, quod grauissimorum Patrum testimonijs aduersetur; & ratio Caietani, quam haec sententia eludere conatur, vim videatur habere maiorem, quàm quae eiusmodi responsis eleuetur; quae talis est. Iudaei enim verba haec primum audientes, ea intellexerunt in eo sensu, quòd scilicet Dominus fuerit visus ab Abrahamo, dum in carne viueret, & eundem ipse vicissim viderit. Siquidem obijciunt: *Quinquaginta annos nondum habes, & Abraham vidisti?* Sed & hanc Caietani coniecturam iterum eneruare conantur, quia Iudaei frequenter, pro suo carnali sensu, malè interpretabantur verba, atque putabant Dominum locutum esse de visione corporali, cùm loqueretur de visione spirituali. Et quidem quod attinet ad hoc, de visione corporali, falli potuisse Iudaeos, immo & re ipsa deceptos esse, nemo est qui dubitet: verùm Dominum locutum de visione Abrahami, dum in carne viueret, non auderem dubitare, quoniam aliàs maxima tollitur vis & auctoritas verbis Christi Domini. Quis enim ex illis, qui tunc aderant, disputantes cum Christo, & illum calumniari cupiebant, si haec verba ita intelligeret, non etiam ipse quamuis superbè dicere posset, & Abrahamum diem etiam suum vidisse, cùm esset in limbo, & gauisum esse; quandoquidem & ipse quoque filius Abrahami esset? Adde quod frustra Dominus aeternam suam generationem commemorans addidisset: *Antequam Abraham fieret, ego sum*: si non de viuente Patriarcha, sed de iam mortuo loqueretur. Christus ergo grauissimorum Patrum sententia de Abrahamo dum viueret, loquutus est, quo tempore eum diem Domini vidisse ait.

Ioan. 8. ℣. 56.

Augustin.

DIEM Domini, quem vidit Abrahamus, aeternam generationis, & temporalem aduentus intelligendum putat Augustinus. *Gregorius. Caietanus.* IANSENII sententia.

Diem autem Domini intelligimus cum Chrysostomo, Ambrosio, Origene, & alijs Patribus, diem passionis Domini, tum quia dies supremus alicuius, dici consueuit dies eius, vt in Psalmo: *Dominus autem irridebit eum, quoniam prospicit, quòd veniet dies* mortis, siue interitus *eius*. Qui potissimum dies alicuius dicitur, quia illius diei tantùm opera, hoc est, quae vsque ad illum diem

Chrysost. Ambrosius. Origenes. DIES DOmini dicitur dies passionis eius, & quare. *Psalm. 36. ℣. 13.*

Universidad de Deusto

diem vltimum permanent, cum homine in aeternum permanent: ceterorum verò dierum opera ita subsequentium dierum conditioni subiacent, vt homini quasi commodata videantur, non propria. Quare non reliqui, sed vltimus meritò dicitur dies hominis. Et quidem dies passionis Christi, dies eius celeberrimus dici atque haberi debet, quo videlicet die Seruatorem mundi se maximè ac filium Dei ostendit, cùm patri potuit de toto (quod aiunt) rigore iustitiae satisfacere pro nostris, atque omnium hominum sceleribus: & se hominem factum quasi vnum ex nobis ostendere, immo longè maiora sufferentem, quàm nos omnes perpeti potuissemus, cùm sese placationis, & laudis hostiam obtulit Deo; cùm sese Regem saeculorum declarauit, cuius *principatus super humerum eius*. Quid plura? hoc ipso die se mortis triumphatorem, debellatorem diaboli, inferorum dominatorem ostendit, cùm *Cornua*, vt ait Habacuc, id est Sole splendidiora clauorum foramina visa sunt *in manibus eius: ibi abscondita est fortitudo eius: ante faciem eius ibit mors, egredietur diabolus ante pedes eius*. Diem ergo celeberrimi, gloriosissimique triumphi sui meritò vocat Christus Dominus *diem meum*, diem inquam, in quo Patris ira, hominis damnatio, mortis imperium, diaboli tyrannis, ac tandem omnium malorum origo, perniciesque ipsa, peccatum, eiusque imperium destructum est: quo die demum omnia diuina opera mea, mea virtute perfecta & consummata sunt. *Diem meum* exultauit vt videret Abraham, *uidit, & gauisus est*. Quando autem viderit, & quando exultauerit, vel videre gestierit, de sententia Patrum aperiamus. Origenes tunc vidisse vult, cùm respondit filio, Dominus prouidebit sibi victimam fili mi. Nescio, inquit Origenes, quid videbat in spiritu, quia non de praesenti, sed de futuro dicit: *Deus prouidebit* sibi ouem, futura respondit filio de praesentibus requirenti. Ipse namque sibi Dominus ouem prouidebat in Christo. Hactenus Origenes. Iam Augustinus & eadem, quae suprà attulimus, refert, & haec ipsa, quae iam probare conamur: Videte fratres, inquit, Abraham patientia fortem, deuotione constantem, non cum aliqua fera luctantem, sed cum ipsa natura pugnantem. Deuotio dicebat, percute: pietas clamabat, parce: illa reuocabat, ista prouocabat. Filius tunc moriturus iacebat, erigit dexteram feriturus, & locum, quo libens percutiebat aucupat. Parce, inquit, Abraham. Qui iusserat vt feriret, modò vociferatur vt parceret. Sciebat enim probatum patrem, & in deuotione feruentem, gladium temperare, & filium non perimere, sed nec cremare. Parce, inquit, deuote pater, parricida sine crimine parce. Tuum sacrificium, quod paraueras, intendi. Ego quod iusseram, vt obtulisses, accepi, in voto probaui, quod in facto renui. Acceptaui votum, nec repuli sacrificium. Laudo fidem, nec reprobo pietatem, nec tibi patior inferri orbitatem. Perfecta sunt omnia, & salua sunt vniuersa. Vincitur innocens hostia, ne offerentis deuotio putaret se minus aliquid exhibere, si impatientia doloris victima calcitraret. Ecce spiritali praesagio meum praeuenisti consilium. Quod enim paraui pro toto mundo, tu iam deliberasti in filio tuo. quod in vnigenito meo disposui, tu in tuo vnico perfecisti. Haec ille. At Ambrosius responsum patris ita interpretatur. Non solùm autem, inquit, hoc prophetauit, quod statim accidit, quia Deus prouidit sibi pro Isaac hostiam, & reddidit patri filium: verùm illud magis, quod non haec hostia diuinae esset dispositionis; sed alia esset hostia, quam Deus sibi pararet, vt mundaret orbem terrarum; illa esset omnibus acceptior, per quam multi patres offerrent filios suos, & separari ab hoc saeculo, & à filijs non timerent. Haec Ambrosius.

VLTIMVS dies quare hominis dicatur dies, reliqui non hominis videantur.

Isai. 9. ℣. 6.

Habac. 3. ℣. 4.

DIES triumphi Christi, meritò dies eius dicitur.

Origenes.

DIEM DOmini quando exultauerit vt videret Abrahamus.

Aug. serm. 71. & 72. de temp.

Ambrosius

Quibus testimonijs hoc vnum probatur, Abrahamum exultasse, vt videret diem Christi; nempe illius diei ardentissimo desiderio flagrasse, quo & filium ab illa morte, quam ei parabat inferre, liberatum, & totum mundum à vinculis mortis, & potestate tenebrarum ereptum cerneret. Atque huiusmodi securum desiderium, ac firmissimam spem, non anxiam, non timore refertam, non conturbatione animi dubiam, sed securam, omnique exultatione plenissimam indicat Christus Dominus, dum non simpliciter dicit, desiderauit, sed *exultauit, ut uideret diem meum*. Quod ad alteram huius textus partem attinet, nempe, *uidit, & gauisus est*, multi grauissimique Patres affirmant, tunc vidisse Abrahamum diem Domini, mysterium, inquam, Crucis Christi, cùm *uidit arietem inter uepres haerentem cornibus*: quorum nonnulla testimonia, quae ad huius nominis Moria recondita mysteria intelligenda plurimum conferre vt videas, non grauatè referemus. Origenes. Aries, inquit, cornibus haerens in virgulto Sabech, formam nihilominus Christi gerere videtur: sed quomodo Christo vterque conueniat, & Isaac qui non est iugulatus, & aries, qui iugulatus est, operaepretium est noscere. Christus verbum Dei est, sed verbum caro factum est; vnum igitur in Christo de superioribus est, alterum ex humana natura, & virginali vtero susceptum. Patitur ergo Christus, sed in carne, & pertulit mortem, sed caro, cuius hic aries forma est, sicut & Ioannes dicebat: *Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi*. Verbum verò in incorruptione permansit, quod est secundum spiritum Christus, cuius imago est Isaac. His suam sententiam exposuit Origenes. Verùm Ambrosius singula verba expendens: *Vidit*, inquit, *arietem*: qua ratione arietem? quasi praestantem vtique cetero gregi. Qua ratione suspensum? vt aduertas hostiam illam non fuisse terrenam. Qua causa cornibus suspensum? nisi quod carnem suam virtute superiore à terris leuaret, iuxta quod scriptum est: Cuius *principatus super humeros eius*. Quis vtique significatur, nisi ille, de quo scriptum est? *Exaltauit cornu populi sui*. Cornu nostrum Christus est, qui praestitit omnibus, sicut legimus: *Speciosus forma prae filijs hominum*. Solus eleuatus, & exaltatus à terris, quemadmodum ipse nos docet, cùm loquitur: *Ego non sum de hoc mundo: Ego de supernis sum*. Hunc vidit Abraham in isto sacrificio, huius passionem aspexit, & ideo ipse Dominus ait de eo: Abraham diem meum *vidit, & gauisus est*: & subdit: Peracto autem sacrificio vocauit Abraham nomen loci illius, Dominus videt; vt dicant hodie; Dominus in monte apparuit, hoc est, quòd apparuerit Abrahae, reuelans futuram sui passionem corporis, qua mundum redemit; demonstrans etiam genus passionis, cùm suspensum ostendit arietem in virgulto, & virgultum illud patibulum Crucis. Et in hoc ligno praestantissimus ductor gregis exaltatus, omnia traxit ad se, vt ab omnibus cognosceretur. Vnde & ipse ait: *Cùm exaltaueritis filium hominis, tunc cognoscetis quia ego sum*. Hactenus Ambrosius.

EXVLTAre vt videret, quid significet.

DIEM DOmini quando viderit Abrahamus.

Origenes.

TVM VIdit diem Domini Abrahamus, cùm arietem inter vepres haerentem cornibus vidit.

Isai. 9. ℣. 6.

Psal. 148. ℣. 14.

Psal. 44. ℣. 3.

Ioan. 8. ℣. 23.

Ioan. 8. ℣. 28.

Universidad de Deusto Biblioteca

Qui autem plura de hac re Patrum testimonia exoptauerit, legat Lipomanum: nos enim instituti nostri rationi fecisse satis videmur, cùm ostenderimus, communem esse Patrum sententiam, Abrahamum tum vidisse diem Domini, cùm in monte Moria filium suum à morte liberum recepit. Qui cùm primùm propheticè dictum comperit, quod antea confidenter dixerat: *Deus prouidebit sibi victimam*, אלהים יראה elohim ireh, vocauit deinde nomen loci illius יהוה יראה Adonai ierae: septuaginta verò futurum ierae aoristo reddiderunt, ἐν τῷ ὄρει κύριος ὤφθη en to ori kyrios ophthi, in monte Dominus visus est: quasi id referant ad visionem Christi, quam vidit Abraham. Quae versio plurimum nostrae fauet sententiae; praesertim, si quam attulimus, Hebraei verbi vis attendatur, quae etiam prouidere significat, vt supra fusè ostendimus: & hoc modo legendum esset, Dominus prouidit sibi victimam; vel rectius, Dominus ipse prouidebitur sibi victima. Quod si aliam huius verbi significationem attendamus, Dominus videbit, vel visus est ipse sibi victima, hoc est, expertus est, quanti stet victimam filij offerre, haec erit sententia: quod mihi sentiendum dedit Deus, cùm filium meum sacrificandum praecepit, hoc ipsum in se idem Dominus praesensit; siquidem ipse sibi prouidit filium suum vnigenitum, in quo sibi bene complacuit, pro toto mundo immolandum in Cruce. Mirificè igitur Zeno Veronensis Episcopus, more nostro de Deo loquens, cùm Abrahami & Isaaci laetitiam multis argumentis declarasset, subdit: In illo sacrificio solus Deus doluit, quia aliam victimam procurauit. Quibus verbis hoc innuere videtur, quod Dominum fecisse testatur Isaias, dicens: *Posuit Dominus in eo iniquitatem omnium nostrum*: & de filio dixerat: *Verè languores nostros ipse tulit, & dolores nostros ipse portauit*; vt quia Abrahamum à doloribus perditi filij, & spe posteritatis; Isaacum verò, immo & totum mundum à mortis & inferni doloribus eripere decreuerat, eos omnes, quos ab omnium hominum cordibus sustulerat dolores, vnigenito filio suo imponeret Deus in crucem subleuandos, vt inde eos cum morte *in sempiternum* praecipitaret. Quod quidem & ad sufficientiam (vt aiunt Theologi) tum peractum est, cùm Christus crucifixus est: & ad efficaciam tum peragitur, cùm vnusquisque nostrum configurati passioni ipsius, participes efficimur meritorum eius. At verò si futuri temporis sit verbum, quod vbique praefert Hebraicus cum Latino textu; non tantùm visionem, quam vidit Abraham, respicit nomen hoc, sed etiam factum ipsum, visionisque complementum, quando verè Christus pro Isaaco, Abrahamo, & omnibus fidelibus, immo & pro toto mundo oblatus est in Cruce. Vnde putamus exortum prouerbium illud, quod refert Hieronymus: Hoc autem, inquit, apud Hebraeos exiuit prouerbium, vt si quando in angustia constituti sunt, & Domini optant auxilio subleuari, dicant; In monte Dominus videbit; hoc est, sicut Abrahae misertus est, miserebitur & nostri. Haec ille. Verùm longè sublimius mysterium putamus hoc Abrahami relato verbo contineri, nempe memoriam venturi Christi in montem Moria, prout Abrahamo promissum fuerat. Quoniam si praeteriti tantùm beneficij fieret mentio, Dominus vidit, dixissent, non autem *uidebit*: videbit, seu prouidebit, dicunt, sibi victimam Deus, & nostris omnibus malis remedium, cuius memoria, & spe etiam à praesenti malo petimus vt liberemur.

Lipom. Caten. in Gen.

CVM propheticè dictum comperit Abrahamus quod confidenter dixerat, Deus prouidebit, tùc Moriae nomen loco imposuit, quod idem significet.

Zeno ser. 5. de sancto Abrahamo.

DOLOREM, quem abstulit Abrahamo Deus, quomodo pertulerit.

Isai. 53. ℣. 6. & 4.

Isai. 25. ℣. 8.

NON tantùm propter Abrahami visionem, sed potius propter Christi mortem dicitur mons Moria.

Hieron. de locis Hebr.

Ex quo etiam intelliges, quàm sit antiquum Ecclesiae institutum, per Dominum nostrum IESVM Christum deprecari Patrem: siquidem ante aduentum eius, illa verba proferentes, Dominus videbit, eundem venturum in montem Moria profitebantur, quo beneficia consequerentur. Haec autem quae diximus omnia, & alia quamplurima his ipsis recondita mysteria contemplans Abrahamus; admirans loci sanctitatem, eiusque memoriam cupiens aeternae hominum memoriae consecrare, nomen regionis, quod à Deo acceperat, repetens, elegantem fecit paronomasiam. O regio visionis, siue excelsa, Moria tibi nomen, quia vndique videris, vndequaque conspicua es & patens; sed longè maiori iure collis iste tuus Moria deinceps vocabitur, quia in eo Dominus prouidisse se ostendit irreuocabili decreto, & prouisurum infallibili euentu sibi victimam, pro totius mundi delictis expiandis, & libertate totius humani generis asserenda, immolandam. Quod nomen non tum primum huic monti inditum fuit; id quod satis probabili coniectura, cùm contra Rupertum disputaremus, haudquaquam verisimile ostendimus, sed ab Abrahamo quasi renouatum fuit, mutata atque innouata nominis causa, atque etymologia.

QVAM sit vsitatus Ecclesiae mos etiam in Synagoga per Dominum nostrum Iesum Christum exorare Patrem.

QVARE regio diceretur Moria.

Verùm magna ex dictis suboriri videtur difficultas, quoniam quae diximus omnia, hoc probare videntur, Dominum in monte Moria crucifixum fuisse. Idipsum confirmat Augustinus: Audite, inquit, aliud sacramentum, fratres carissimi. Hieronymus presbyter scripsit, ab antiquis & senioribus Iudaeis se certissimè cognouisse, quòd ibi immolatus sit Isaac, vbi postea Christus crucifixus est. Quod etsi de Hieronymo testetur Augustinus: locus tamen hic non inuenitur in operibus Hieronymi, quae circumferuntur; nisi admittatur commentarius eidem adscriptus super Marcum; in quo huius traditionis fit mentio. Potest tamen dictus locus, transmissus scripto credi à Hieronymo ad Augustinum. His adde, quod à nostris peregrinis sanctam vrbem inuisentibus traditur, sacellum quoddam magna veneratione coli, in memoriam sacrificij Abrahami, intra celebre illud templum, quod à pijssima, eademque sanctissima Regina Helena supra Caluariae montem exstructum est, in qua putant ab Abrahamo arietem pro Isaaco immolatum fuisse. Huius quoque sacelli meminit Beda. Verùm cùm mons ipse, in quo sacrificium Abrahami peractum, & Christi passio reuelata fuit, Moria nuncupatus sit, tradatque liber Paralipomenon, in monte Moria aedificatum à Salomone templum, quod adhuc, saltem quod spectat ad locum, Hierosolymis exstat longè remotum à Caluariae monte, in quo crucifixus fuit Dominus: certò statuendum videtur, non eodem loco, si colles intueamur, crucifixum Dominum, & immolatum Isaacum. Attamen rationes omnes, & testimonia, quae oppositum probare videntur, sic sunt accipienda, quasi vterque collis, & Moria & Caluariae eiusdem montis colles sint, quem vniuersali nomine Sionem licet nominare, prout suprà probauimus. Sacellum verò mirabili consilio exstructum est in Ecclesia montis Caluariae, in memoriam sacrificij Abrahami; non quòd ibi praecisè sacrificare destinauerit filium: sed quia, cùm non longè ab eo loco promissionem de ea re acceperit, eiusque figuram

AN CHRISTUS in monte Moria sit crucifixus.

Aug. serm. 71. de tempore.

Hieron.

DE SACELLO sacrificij Abrahami in Caluariae monte aedificato.

Beda c. 2. de locis Hebr.

2. Par. 3. ℣. 1.

Suprà c. 6.

Universidad de Deusto Biblioteca

guram viderit, ibi tamen eius memoria sollemniter celebraretur, vbi & promissio & figura Cruce Christi comprobata est. Sed iam de ipso Caluariae monte agendum est: nam licet olim extra vrbem fuerit, nunc vrbis moenibus cingitur: quare inter montes vrbis connumerandus videtur.

DE AVGVSTISSIMO, EODEMQVE SACRATISsimo Caluariae monte. Cap. VIIII.

QVAM venerandus sit Caluariae mons.

DRIVSQVAM huius sanctissimi montis tractatum aggrediamur, libet tantisper in eius veneratione immorari, atque illud psalmi commemorare: *Adorabimus in loco, ubi steterunt pedes eius*; siue vt Hebraea habent, adorabimus scabellum pedum eius. Quibus verbis omnes omnium gentium populos, ac potissimum huius libri lectores hortamur, vt IESV Christi Domini nostri praestantissimum hoc munus agnoscant ac recolant, ad idemque ipsum faciendum illis alterius psalmi verbis sese mutuò cohortentur: *Adorate scabellum pedum eius, quoniam sanctum est*. Quem locum Chaldaeus vltimo psalmi versiculo explicat, sic scribens: *Exaltate Dominum Deum nostrum, & adorate in monte sancto eius*. Et vtrumque alterutro interpretari videtur, dum idem legit: Et adorate montem sanctitatis eius, *Quoniam sanctus Dominus Deus noster*: quare de templo, & monte Moria sermonem esse arbitratur. At Hebraei arcam foederis intelligendam putant: in qua Sanctus Dominus sedebat, reddens oracula, & miracula; apud quam suam praesentiam & opem pollicebatur inuocantibus, dicente ad Salomonem Domino: *Oculi quoque mei erunt aperti, & aures meae erectae ad orationem eius, qui in loco isto orauerit. Elegi enim, & sanctificaui locum istum, vt sit nomen meum ibi in sempiternum, et permaneant oculi mei, & cor meum ibi cunctis diebus*. Sed Sanctus Hieronymus antiquam Hierosolymam nouae comparans, montem Moria Caluariae monti, multò hunc augustiorem & sanctiorem probat, dicens: Ceterum quantum ad locum pertinet, per profectus temporum multo nunc augustior est, quàm antè fuit. Venerabantur quondam Iudaei Sancta Sanctorum, quia ibi erant Cherubim, & propitiatorium, & arca testamenti, manna, virga Aaron, & altare aureum. Nonne tibi venerabilius videtur sepulcrum Domini? quod quotiescumque ingredimur, toties iacere in sindone cernimus Saluatorem, & paululum ibidem commorantes, rursum videmus Angelum sedere ad pedes eius, & ad caput sudarium conuolutum. Cuius sepulcri gloria, multò antè quàm excideretur à Ioseph, scimus Isaiae vaticinio prophetatum, dicentis: Et erit requies eius honor, quod scilicet sepulturae Domini locus esset ab omnibus honorandus. Haec Hieronymus. Verùm si omnia in figu-

Psal. 131. ℣. 7.

Psalm. 98. ℣. 5.

QVO FAuore prosequeretur olim Deus arcam testamenti, ac templum.

2. Par. 7. ℣. 15.

S. Hier. epis. 17. ad Marcellam.

SANctior Caluariae mons, & augustior Moria monte.

Isai. 11. ℣. 10. iuxta Sept.

A ra Hebraeis contigisse à Paulo Apostolo accepimus, vbi clarius Sancti Sanctorum veritas, quàm in hoc sanctissimo monte apparere poterit? in eo arca, sanguinem noui & aeterni testamenti continens, caro Christi in Cruce pendens inuisitur: *Hic est panis, qui de caelo descendit: non sicut manducauerunt Patres vestri manna, & mortui sunt; qui manducat hunc panem, viuet in aeternum*. Hic est virga Aaron, quae fronduerat; nempe crux Christi, in qua prioris ligni mors mortua est, pendente noua & aeterna vita. Hic sunt tabulae binae legis, quarum altera, quae ad Deum nos erigit, erectum alterum lignum Crucis, altera, quae ad proximos se extendit, transuersum demon-
B strat. Quam Crucis significationem pertractasse videtur Paulus, dicens: *Vt possitis comprehendere cum omnibus Sanctis, quae sit latitudo, & longitudo, & sublimitas, & profundum*: hunc enim locum plerique doctorum veterum referunt ad Crucem: Augustinus: Erat latitudo, inquit, in qua porrectae sunt manus; longitudo à terra surgens, in qua erat corpus infixum; altitudo ab illo innexo ligno sursum quod eminet; profundum, vbi fixa erat Crux, & ibi omnis spes vitae nostrae. Cyprianus Dominum in Cruce morientem sic alloquitur: Da nobis in vita praesenti, vt simus sine angaria baiuli Crucis tuae, & com-
C prehendamus cum omnibus sanctis, quid latitudo, quid longitudo, quid sublimitas, quid profundum huius ligni significet: quo conspecto non noceat nobis, neque mordeat coluber solitudinis. Hae ille. Et Beda: Moralem, inquit, Crucis figuram describit Apostolus, vbi ait: *In caritate radicati & fundati, ut possitis comprehendere cum omnibus sanctis*, &c. Damascenus: Sicut quattuor extrema Crucis per medium centrum vinciuntur, & iunguntur: sic per diuinam potentiam sublimitas & profunditas, longitudo & latitudo, siue omnis conspicua, & inconspicua creatura continetur. Haec Damascenus. Atque eodem pacto philosophari nos decet de duobus hisce Crucis lignis, ac de duabus olim
D legis tabulis, quibus Deo, & proximis facilè coniungimur, viuam Christi exemplo legem sectantes, qua Deum diligimus supra nos ipsos, & proximum quasi nos ipsos. Verùm non est in re manifesta diutius immorandum, cùm ipsa verba Domini, quae retulimus Salomoni dicta, de illo templo figuratè intelligenda, atque in alio impleta esse tabernaculo perspicuum sit: quoniam locum dicit Deus sibi electum, vt sit nomen suum ibi in sempiternum. Illud autem tabernaculum, illud templum iam dirutum, quo pacto manebit in sempiternum? Hinc validissimum instruit aduersus Hebraeos argumentum Paulus: *Nam si illud*, inquit, *prius culpa vacasset, non vtique secundi locus*
E *inquireretur. Vituperans enim eos dicit: Ecce dies uenient, dicit Dominus, & consummabo super Domum Israël, & super domum Iuda testamentum nouum, non secundum testamentum, quod feci patribus eorum, in die, qua apprehendi manum eorum, vt educerem illos de terra Aegypti*. Et postquam multis argumentis hoc idem persecutus est Paulus, subdit: *Christus autem assistens Pontifex futurorum bonorum, per amplius & perfectius tabernaculum, non manufactum, id est non huius creationis: neque per sanguinem hircorum aut vitulorum, sed per proprium sanguinem introiuit semel in sancta, aeterna redemptione inuenta*. Quae si rectè perpendantur, facilis est coniectura quantò Caluariae mons

CONFERtur Caluariae mons oraculo templi.

Ioan. 6. ℣. 59.

CRVX Christi binis legis tabulis conferitur.

Ephes. 3. ℣. 18.

Aug. psal. 103.

Cypr. serm. de passione Christi.

Beda super Matth. 27.

Damascen.

BINIS Crucis lignis sicut totidem legis tabulis Deo & proximis coniungimur.

Hebr. 8. ℣. 7. & seq.

Ierem. 31. ℣. 31.

PAVLI argumentum aduersus Hebraeos de non sufficienti antiquo tabernaculo.

Universidad de Deusto Biblioteca

CALVariae mons praestat Moriae, quoniam hic Leuitico sacerdotio, ille sacerdotio Christi locum praestat.

mons praestet monti Moriae, templo Salomonis insigni: cùm hic sacerdotio Leuitico domicilium praebeat, ille sacerdotio Christi: quantoque altare Crucis maiori sit veneratione dignum, quàm illud aeneum, vel aureum; crux enim in sanguine Christi consecrata est, altaria illa in sanguine vitulorum, aut hircorum; quantum ergo vmbram excedit ipsa rerum repraesentatio, tantum Caluariae mons superat montem templi. Vt propterea meritò de monte Caluariae, vtpote de repraesentata ipsa rerum forma, potius quàm de vmbra, dictum fuisse intelligamus à Propheta: *Adorate scabellum pedum eius, quoniam sanctum est*; eiusque exhortationi obtemperantes dicamus: *Adorabimus in loco vbi steterunt pedes eius*; non quidem in figura aut in vmbra; sed verè *pedes eius*; neque transeuntes vt in via; sed residentes vt in throno, aut sede: quid dico residentes? immo clauis confixi, ac manantes sanguine, vt non modo scabellum pedum suorum sanctificaret; sed & montem ipsum omnibus hominum nationibus adorandum exhiberet. Quòd si ad mysticos sensus gradum faciamus, in augustissimo hoc monte Cherubinorum templi mysteria non vtique desiderabimus. Etenim si quaternis faciebus ineffabilem Christi Domini gloriam referebant, vt fusè persecutus est Pradus; alis diuinitatem, facie & toto corporis habitu humanitatem Christi; vitulinis pedibus sacerdotium, quo se ipse moriens obtulit Patri quasi *vitulum nouellum, cornua* virtutis, & gloriae *producentem, & vngulas* infirmitatis, & carnis; ac tandem si regiam resurgentis potestatē, leoninis dorsi iubis repraesentabāt: ea omnia Christi mysteria in hoc potissimum monte cernuntur. *Adorabimus* igitur *in loco vbi steterunt pedes eius*: in monte, in quo Christus verus Deus & verus homo, secundum humanitatem crucifixus, mortuus, & sepultus est. Quare de hoc potissimum monte intelligi debent omnia, quae suprà de monte Moria dicta à nobis sunt. Hic enim est verè mons, in quo Dominus prouidit sibi victimam vnigeniti filij sui: mons in quo Dominus vidit sibi verè in filio suo, quod tantùm Abrahamus in Isaac videre decreuerat. Mons tandem, inquo Dominus IESVS visus est, visus est inquam, crucifixus, mortuus, & sepultus, tertiaque die post crucem, obitum, tumulum, visus est rediuiuus ac laetus, haud secus quam Isaac post tres itineris dies incolumis visus fuit à damnatione mortis, quam illi parauerat pater suus.

Vbi supra.

QVOMOdo Christi pedes in Caluariae monte steterint.

QVOMOdo Cherubini in monte Caluariae cernantur.

Pradus tomo 1. Comment. de prima visione.

Matth. 27. ℣. 33.

COLLAtio Caluariæ & Moriæ.

Et si altius notionem nominis Moria perscrutemur, inueniemus hunc tandem esse montem diuini cultus, honoris, & reuerentiae, quo non tantùm Israëlitae Dominum olim timuerunt, quem nunc reuerentur ac timent; sed & eundem omnes homines & Angeli, & inferorum habitatores prae nimia reuerentia contremiscunt, eodem attestante Domino, quod *exaltatus à terra* omnia traxit ad se ipsum: in hoc enim monte *humiliauit semetipsum, factus obediens vsque ad mortem, mortem autem Crucis. Propter quod & Deus exaltauit illum, & donauit illi nomen, quod est super omne nomen, ut in nomine IESV omne genu flectatur, caelestium, terrestrium, & infernorum.* Hic est mons doctrinae Dei, ad quem sese mutuò inuitant omnes gentes, dicentes: *Venite, ascendamus ad montem Domini, & ad domum Dei Iacob, & docebit nos uias suas, & ambulabimus in semitis eius*; quas docuit nos Christus Dominus, dicens: *Si quis vult post me venire, abneget semetipsum, & tollat cru-*

Ioan. 12. ℣. 32.

Philip. 2. ℣. 8. & 9.

Isai. 2. ℣. 3.

Matth. 16. ℣. 24.

A *cem suam, & sequatur me*: absque dubio in montem Caluariae, ad quem *baiulans sibi Crucem exiuit*, & quò nos illum sequimur consimilium perpessionum imitatione. Huius meminit Matthaeus: *Duxerunt*, inquit, *eum, ut crucifigerent*; subditque: *Et venerunt in locum, qui dicitur Golgotha, quod est Caluariae locus*. Marcus verò: *Et perducunt*, inquit, *illum in Golgotha locum; quod est interpretatum Caluariae locus*. At Lucas: *Et postquam venerunt*, inquit, *in locum, qui vocatur Caluariae, ibi crucifixerunt eum*. Ac tandem Ioannes, qui multa paucis significanter expressit: *Et baiulans*, inquit, *sibi Crucem, exiuit in eum, qui dicitur Caluariae, locum, Hebraicè*

Ioan. 19. ℣. 17.

Matth. 27. ℣. 31. et 33.

Marc. 15. ℣. 22.

Luc. 23. ℣. 33.

Ioan. 19. ℣. 17.

B *Golgotha, vbi crucifixerunt eum*. Quibus verbis Ioannes situm montis indicat, cùm ait, *exiuit*, extra portam videlicet ciuitatis, vt apertè in sacrificijs antiquis praefiguratum testatur Paulus: *Quorum enim*, inquit, *animalium infertur sanguis pro peccato in sancta per Pontificem, horum corpora cremantur extra castra*: id quod in Leuitico praeceptum, & opere completum cernimus in Christo: & subdit: *Propter quod & IESVS, vt sanctificaret per suum sanguinem populum, extra portam passus est*: antiquans vetus altare & antiqua sacrificia, atque in veteri Hierosolyma montem templi repellens, nouum exstruxit altare in Caluariae monte; cuius meminerat paulò antè Paulus: *Habemus*, inquit, *altare, de quo edere non habent potestatem, qui tabernaculo deseruiunt*: ac si diceret; habemus altare nouum, in quo immaculati agni, extra vrbem in Caluariae monte oblati, carnes incruentae comeduntur, & sanguis viuus hauritur: quod quidem nouum altare iure optimo vetus illud ita superat, vt nulli eorum, qui veteri tabernaculo, aut altari deseruiunt, liceat vllo pacto de hoc nouo altari edere, aut nobiscum participare. Hic ergo mons est, qui olim extra vrbem situs, nunc vrbe crescente ex ea parte vrbis moenibus vndequaque cingitur, vt infrà tractabimus.

Heb. 13. ℣. 11.

Leuit. 4. ℣. 10. & 6. ℣. 30. et 16. ℣. 27.

ANTIquans vetus altare Christus, nouum sibi delegit in Caluariae monte.

Hebr. 13. ℣. 10.

Infrà lib. vlt. Vrbis.

Quod autem ad montis dispositionem attinet, D situs erat ad Occidentem templi & vrbis, inter montem Sion & Salem, cuius meminit Hieronymus his verbis: Golgotha locus Caluariae, in quo Saluator pro salute omnium crucifixus est, & vsque hodie ostenditur in Aelia ad septemtrionalem plagam montis Sion. Haec ille. Aeliam verò vocat eam, quae nunc exstat, Hierosolymam, in qua septemtrionalis & occidentalis est Caluariae mons monti Sion. Mons autem Caluariae lapidosus est, neque aut nimia altitudine sublimis, aut amplitudine latè patens; vtpote cuius aream totam occupet magnificum illud templum à Constantino, siue ab eius sanctissima matre Helena exstructum. Quod ita immensum est, vt eius E partes, quasi varia quaedam templa, describat Venerabilis Beda, quas omnes vnicum illud eximia sua magnitudine comprehendit. Montis verò huius, his verbis Beda meminit: Golgotha, inquit, Syrum nomen est, & interpretatur Caluariae. Est autem ipse locus in Aelia, tunc extra vrbem ad septemtrionalem plagam montis Sion. Haec Beda. Sed Caluariae locum dici Hebraicè Golgotha, non tantùm Ioannes, sed cum illo Euangelistae omnes affirmant. Quocirca duplex nobis pertractanda est quaestio, vtraque difficilis; vna de origine vocis; altera, quare huiusmodi nomen monti illi impositum fuerit. Quod ad priorem attinet, Ioannes expressè affirmat

CALVAriae montis dispositio & situs.

Hieron. de locis Hebr.

Beda lib. de locis sanctis cap. 2.

QVAEstio duplex.

Universidad de Deusto Biblioteca

mat Hebraicè dici Golgotha: quam vocem deduci arbitramur à radice גלל galal, quae voluere, conuoluere, significat in Genesi: *Morisque erat, vt cunctis ouibus congregatis, deuoluerent lapidem.* Et in libro Iosue circumcisis filijs Israël: *Dixitque Dominus*, inquit, *ad Iosue: hodie abstuli*, Hebraicè גלות gallothi, deuolui, *opprobrium Aegypti à vobis; vocatumque est nomen loci illius Galgala*, גלגל gilgal deuolutio, *vsque in praesentem diem*; quasi diceret, deuolutio opprobrij. Hinc fit vt caput hominis ob eius rotunditatem גלגלת gulgoleth, geminata prima syllaba, nuncupetur, & propriè hac voce cranium, seu caluaria significetur: vt in libris Regum de Iezabele, à canibus exesa: *non inuenerunt*, inquit, ex ea, *nisi caluariam*, Hebraicè הגלגלת hagulgoleth. Accipitur etiam figuratè nonnumquam pro toto homine: sicut in Exodo: *gomor per singula capita*, Hebraicè ad verbum gomor caput, vel capiti. Quod aptissimè vulgatus interpres reddidit, vt sensum exprimeret: *Gomor per singula capita*, id est, in singulos homines. Quoniam autē vox Golgotha nonnihil variat ab hac radice; ideo non defuere, qui putarent deduci hanc vocem à Syriaca, vel Chaldaica Golgolta, caluariem significante. At cùm & ab ea etiam Syriaca voce, deficiat Golgotha vnica littera, alij vel addendam putant, vel vsu consumptam. Sed cùm maximè vrgeri se sentiant huius opinionis auctores verbis Ioannis, expressè asserentis, Hebraicè dictum locum illum Golgotha, quam vocem reddit Latinam vulgatus, dicens: *quod est Caluariae locus*; ad duplex excogitatum Hebraicae linguae idioma confugiunt; alterum primitiuum & purum; alterum Chaldaicae linguae permistum, propter consuetudinem cum Babylonijs, cum quibus versati sunt per septuaginta captiuitatis annos, quo tempore Hebraeorum vulgus vtebatur Syrochaldaico idiomate, vel Hebraeochaldaico, cùm tamen sapiētes viri, qui sacra volumina euoluebant, primitiuam linguam, quam Grammatica institutione discebant, puram, inuiolatamque retinerent. Quare cùm Euangelistae nomen loci exprimant, quod vulgò ferebatur, Golgotha scripserunt: eandemque Hebraicam vocem esse dixerunt, quòd ea Hebraei vulgari, & communi sermone vterentur. Verùm haec omnis idiomatum permistio licet alijs Euangelistarum locis adaptari possit; tamen interpretandae voci Golgotha superuacanea videtur omnino: tum quia vox ipsa sine vlla litterarum mutatione à radice Hebraica deduci facilè potest; nulla verò ratione à Chaldaica, nisi ל lamed litteram sublatam intelligas. Atque hoc item meae sententiae firmissimum argumentum erit: nam si in voce Golgotha, praedicta peregrinae vocis permistio admittatur; necessariò admittendum est, vocem non antiquiorem esse reditu è captiuitate Babylonica: quod absurdum omnino videtur, & valde dissonum ijs, quae mox de nominis interpretatione dicemus. Quibus adde, Lyranum putasse, eius mentionem fieri ab Ieremia, qui ante reditum è captiuitate prophetiam suam scripsit: dum enim muri nouae Hierosolymae fines describit, subdit: *Et circuibit* filum mensorium *Goatha, et omnem vallem cadauerum, & cineris, & vniuersam regionem mortis*. Goatha enim eundem montem Golgotha putat significare: & optimo iure, si circumstantium locorum nomina perpendas. Vallis enim cadauerum nulla alia reperitur Hierosolymis, praeter eam, quae sita est inter Sionem & Caluariae montem, in quam proiecta fuit Crux Christi Domini, vnà cum latronum crucibus, quas ibidem inuenit religiosissima Helena, vt fusius suo loco dicetur. Regio autem mortis nulla alia dici potest Hierosolymis, nisi ea, quae sontibus morte plectendis, in vertice montis Caluariae aptissimum praestabat locum.

Cineres. Septuaginta interpretes nomen hoc esse vallis cadauerum innuunt; sic enim scribunt; πᾶσαν φάραγγα φαγαρὶμ καὶ σποδοῦ, pasan pharanga phagarim chie spodu', id est, omnem uallem cadauerum, & cineris, ac si eadem diceretur vallis, quae alio nomine & causa, vallis dicebatur *cadauerum*. Et meritò quidem: in ipsa enim valle locus erat sacris cineribus excipiendis, quae inibi ex altari aeneo exportabantur: sed id suis locis ostendemus.

Maximè etiam praedictam Lyrani sententiam confirmare videtur ipsa nominis Hebraici notio. nam vocem געתה goghathah Chaldaeus paraphrastes vertit, arcam rotundam: Septuaginta verò, circumdabitur in circuitu, addentes paraphrasticè, de electis lapidibus. eandemque vocem à radice עגל ghagal quidam deducunt, idemque significare putant, quod vox גלל galal, quae voluere significat; ac si dicant conuolutum, seu rotundum. Nos hanc vocem Chaldaico more formatam censemus, quo in idiomate Hebraicae litterae facilè permutantur, ל lamed in ת thau. Quare non immeritò sic etiam dictum accipiemus Caluariae montem ob rotundam formam; è vallibus enim vndequaque circumiacentibus exstabat. Neque huic sententiae aduersantur rationes Epiphanij mox afferendi, quibus probat nomen capitis, aut speculae huic monti conuenire non posse: nam licet ipse mons non sit altior ceteris Hierosolymae montibus; tamen satis altus est, & capitis formam praesefert, id est rotundam. Significat etiam vox גלל galal stercus, sic dictum, quia volutatur cùm verritur; volutatum ad verbum redderes. Sicut hac voce vsus est Dominus, eiusque significationem respexisse videtur, dum iratus contra Ieroboam Regem Israël: *Et mundabo*, inquit, *reliquias domus Ieroboam, sicut mundari solet fimus vsque ad purum*. Hebraea sic verti possent: Et remouebo domum Ieroboam, quemadmodum remouebit (subaudi quispiam) הגלל hagalal stercus, fimum, ita dictum, quia ab hominum conspectu deuoluitur. Quae vocis interpretatio, si Hebraeorum iudicio standum est, aptè quadrat Caluariae monti, ad cuius radices sordes superioris vrbis per portam stercoris egerebantur: ac multò aptius, quoniam ad eius verticem efferebantur sontium vrbis sordes, sontes videlicet, qui ibi scelerum poenas dabant, atque vrbem scelerum inquinamentis purgatam relinquebant. Hunc locum designasse crediderim Iudaeos, cùm diabolica persuasione, ac propria malitia commoti, insanis clamoribus à Pilato contenderunt, vt Christum cruci affigeret, *Tolle tolle, crucifige eum*, Golgotha illi innuebant: ac si omne malum à se, suisque liberis his vocibus auerti deprecarentur, ac dicerent: auerte hominem hunc nequissimum ab aspectu, & oculis nostris, proijce eum in locum stercoris. Eandem auersionem populorum, ac dedecoris notam hilari ac laeto animo adscribere sibi videtur sanctissimus Apostolus Paulus, cùm factum ait: *Tamquam purgamenta huius mundi facti sumus, omnium peripsema* περίψημα peripsema enim Graeca vox id quod abijcitur significat à περὶ peri, quòd est circum, & ψάω psao, rado, tergo, quasi ramen-

Genes. 29. ℣. 3.
Iosu. 5. ℣. 9.
4. Reg. 9. ℣. 35.
Exod. 16. ℣. 16.
Matth. 27. ℣. 33.
Lyranus.
Ierem. 31. ℣. 39.
3. Reg. 14. ℣. 10.
Ioan. 19. ℣. 15.
1. Cor. 4. ℣. 13.

VOX Golgotha quare habita sit à nonnullis Chaldaica.
DVPLEX Hebraicae linguae idioma.
VARIA idiomatum compositio nihil ad vocis Golgotha intelligentiā conducit.
Q V AE vallis cadauerum fuerit Hierosolymis.
REGIO mortis locus damnatorum morti destinatus.
CINERES altaris vbi reponerentur.
VOCIS goatha notio.
CHALdaei Hebraicas litteras facile permutant.
CALVAriae mons primo sic dictus, quia rotundus & altus vt caput.
Epiphan.
QVARE Caluariae mons locus dicatur stercoris.
PERIPSEma quid significet.

ramentum, & purgamentum cuiusque rei, quod abijcitur: congruitque valde cum voce ghalal, quam interpretamur. Quasi diceret Paulus: equidem non dedignor despici, & quasi stercus reputari, quo similis Christo sim, in locum stercoris abiecto, & crucifixo. Configuratus ergo passioni illius; *non vt confundam vos haec scribo; sed vt filios meos carissimos moneo;* ne dedignemini me parentem compellare, & meis iussis obtemperare. *Nam si decem millia paedagogorum habeatis in Christo, sed non multos patres: nam in Christo IESV per Euangelium ego uos genui.* Ac propterea subdit: *Rogo ergo uos imitatores mei estote.* Verùm Christus Dominus in hanc deuolutus Golgothae ignominiam, Golgothae nomen in maximam gloriam euexit. Ergo si priorem illam, quam suprà attulimus, huius vocis significationem, atque etymologiam inspiciamus, erit Golgotha deuolutio nostri ninirum opprobrij, & totius nostrae ignominiae. Cuius gloriosissimi facinoris meminisse videtur Isaias, dicens: *Et praecipitabit in monte isto faciem vinculi colligati*, הלוט הלוט hallot hallot, inuolucri inuolucri, *super omnes populos, & telam, quam orditus est super omnes nationes. Praecipitabit mortem in sempiternum, & auferet Dominus Deus lacrymam ab omni facie, & opprobrium populi sui auferet de uniuersa terra.* Et huius loci interpretem egisse visus est Paulus haec scribens: *Delens quod aduersus nos erat chirographum decreti.* Ecce vinculum colligatum: nam membranis olim scribebantur chirographa & libri, quae conuoluebantur: ideo libri & chirographa vocantur inuolucra, & volumina. Huius ergo chirographi, seu voluminis faciem, qua scripta erat nostrae damnationis poena, deleuit Christus, atque ita deleuit, vt nullum exstaret chirographi vestigium; habet enim maximam vim vox illa *praecipitabit*, id est, absorbebit, vt nullum eius rei vestigium aut monumentum appareat. Huius verò chirographi vel inuolucri damna exaggerat Paulus, subdens: *quod erat contrarium nobis.* Et Isaias: *& telam, quam orditus est super omnes nationes*; hoc est, damnationem continentem; quam promeriti sunt mortales omnes, ac ceteros miseriarum laqueos & retia, quibus implicantur. Quò autem clarius pateat, quisnam sit mons ille gloriosus, in quo tam praeclarum, tam necessarium, tamque salutare facinus operatus est Deus noster, subdit Paulus: *Et ipsum tulit de medio, affigens illud Cruci.* Ergo in monte hoc Crucis, *expolians principatus, & potestates, traduxit illos confidenter, palam.* Quod multo antea prophetauerat Isaias, dicens: *Praecipitabit mortem in sempiternum: & auferet Dominus Deus lacrymam ab omni facie, & opprobrium populi sui auferet de uniuersa terra.* Summis igitur in caelum laudibus efferatur Golgothae mons, vbi deuolutum est opprobrium nostrum, praecipitata mors, & omnis occasio & causa nostri luctus absorpta. Iam verò cùm Euangelistae omnes vocem Golgotha Caluariam vertant; qua de causa hoc nomen monti, de quo agimus, tributum sit, videamus. Neque enim nos iccirco alias attulimus huius vocis interpretationes, quod hanc non admittamus; sed quia vox ipsa plures recipit atque admittit explicationes.

GLORIOsum Golgothae nomen.

Isai. 25. ℣. 7. & 8.

Coloss. 2. ℣. 14. et 15.

LIBRI quare volumina vocentur.

CALVAriae mons quare dicatur.

Illud certè Euangelistarum testimonio satis apertè ac firmiter probatur, primaeua impositione, & communi populi acceptione receptum fuisse, vt hoc nomen Caluariam significaret. Atque hoc illud est, quod altera propositione examinandum suscepimus, quare sic dictus fuerit locus iste. Communis ac concors Patrum sententia recepit, vt rem antiquam, Hebraeorum traditione confirmatam, propter Adami primi hominis caluariam inibi sepultam, nomen hoc monti inditum iam olim fuisse. Patres autem, qui in hac sententia sunt, afferre nobis molestum non erit, vtpote qui multas afferant ad hanc rem confirmandam non leues coniecturas. Et primùm in hac sententia esse videtur Sanctus Hieronymus, de Hierusalem loquens: Antiquiora repetenda sunt, inquit: in hac vrbe, immo & in hoc tunc loco & habitasse dicitur, & mortuus esse Adam. Vnde & locus, in quo crucifixus est Dominus noster, Caluaria appellatur: scilicet quod ibi sit antiqui hominis caluaria condita: vt secundus Adam, & sanguis Christi de cruce stillans, primi Adam, & iacentis protoplasti peccata dilueret; & tunc sermo ille Apostoli compleretur: Excitare, *qui dormis, & exsurge à mortuis, & illuminabit te Christus.* Haec Hieronymus. Beatus verò Augustinus: Etiam hoc antiquorum relatione refertur, inquit, quod & Adam primus homo in ipso loco, vbi Crux fixa est, fuerit aliquando sepultus, & ideo Caluariae locum dictum esse, quia caput humani generis ibi dicitur esse sepultum. Et verò, fratres, non incongruè creditur, quia ibi erectus sit medicus, vbi iacebat aegrotus. Et dignum erat, vt vbi ceciderat humana superbia, ibi se inclinaret diuina misericordia; & sanguis ille preciosus, etiam corporaliter pulcherrem antiqui peccatoris, dum dignatur stillando contingere, redemisse credatur. Hactenus Augustinus. Sanctus Cyprianus: Nos ad Christum, inquit, pertinentes, cuius sanguine conspersa creditur Adam caluaria, qui sub loco, quo crux Domini fixa est, humatus creditur ab antiquis, eiusdem sanguinis sanctificati elapsu laetemur, & delectemur in Domino. Haec ille. Iam Athanasius: Quapropter, inquit, non alibi patitur, neque in alia regione crucifigitur, nisi in Caluariae loco, quem Hebraeorum magistri dicunt Adami sepulcrum fuisse: ibi enim post maledictionem humatum esse asseuerant. Haec ille. Et Ambrosius: Haec est anima, inquit, euangelica, haec est de gentibus, &c. quam suscepit in Golgotha Christus, vbi Adae sepulcrum, vt illum mortuum sua cruce resuscitaret. Vbi ergo in Adam mors omnium, ibi in Christo omnium resurrectio. Praeterea Origenes: Locus, inquit, Caluariae dicitur non qualemcumque dispensationem habere, vt illic, qui pro hominibus moriturus fuerat, moreretur. Venit enim ad me traditio quaedam talis, quòd corpus Adae primi hominis ibi sepultum est, vbi crucifixus est Christus; vt sicut in Adam omnes moriuntur, sic in Christo omnes viuificentur: vt in loco illo, qui dicitur Caluariae locus, id est, locus capitis, caput humani generis resurrectionem inueniat cum populo vniuerso, per resurrectionem Domini Saluatoris, qui ibi passus est, & resurrexit. Inconueniens enim erat, vt multi ex eo nati remissionem acciperent peccatorum, & beneficium resurrectionis consequerentur; non magis ipse pater omnium hominum huiusmodi gratiam consequeretur. Haec Origenes. Sed & Theophylactus: Porro, inquit, Caluariae locum dicebant, quod illic (vt fertur) sepultus sit Adam: vt vbi principium

RECEPTA Patrum sententia à primi hominis caluaria ibi sepulta, nomen monti inditum.

S. Hiero. in epist. Pauli ad Marcel.

Ephes. 5. ℣. 14.

S. Aug. ser. 71. de temp.

S. Cypr. ser. de resurrectio. Christi.

S. Athanas. de pass. Saluatoris.

Ambr. lib. 5. epist. 19.

Orig. tract. 35. in Mat.

Theophy. in Ioan. c. 19.

Universidad de Deusto Biblioteca

pium mortis, illic & casus eius fieret. Traditio enim Ecclesiastica est, quòd prima Iudaea hominem, postquam eiectus est ex paradiso, habitatorem habuit in solatium bonorum, quae in paradiso sunt, dataq. ei terra est illa, quae aliarum omnium regionum optima esset atque pinguissima. quocirca etiam mortuum hominem excepit prima. Illius igitur aetatis homines cadaueris cranium pro miraculo habentes, cùm iam cutis diffluxisset, in eo loco deposuerunt, atque inde locum denominarunt, & post diluuium fama haec à Noë in omnes diuulgata est. Ergo Dominus quoque illic moritur, vbi fons mortis, vt illũ siccet. Haec Theophylactus. Quae quoniam erratis respersérat Latinus interpres, ad Graeci textus veritatẽ accommodauimus. Sed & Sanctus Chrysostomus: Et exiuit, inquit, in eum, qui dicitur Caluariae locus, vbi quidã dicunt, Adam & mortuum & sepultum esse: & IESVM, vbi mors dominata est, ibidem trophaeum erexisse, hoc est, Crucem, quam tulit contra mortis tyrannidem. Ceteris autem omnibus fusius idem argumentum persequens Epiphanius, cùm in haeresim Tatiani, asserentis Adam saluum non fuisse, inuehereretur, post alia argumenta subdit: Etiam in libris reperimus, Dominum nostrum IESVM Christum in Golgotha crucifixum esse, & non alibi, quàm vbi corpus Adam iacebat. Egressus enim de paradiso, cùm habitasset è regione illius multo tempore, & per (ad, corrigo) multos dies peruenisset, postea abijt eò, & in loco hoc Hierosolymorum videlicet, debitum naturae persoluens, illic sepultus est in loco Golgotha, vnde meritò cognomen habuit locus, quem cranij siue caluariae locum interpretantur. Cuius nominis similitudinem aliquam figura loci non ostendit. Neque enim in altitudine quadam situs est, vt hoc cranium interpreteris, velut in corpore capitis locus dicitur: neque speculae interpretationem facere possis; nam neque reliquis locis altior est. E regione enim est Oliueti mons altior, & à signis (hoc est milliaribus, quod Romani dicerent, lapidibus, quia singula milliaria lapidibus singulis signabant) octo, Gabaon est altissima. Sed & altitudo, quae olim erat in Sion, nunc verò disiecta est, etiam ipsa altior loco illo fuit. Vnde igitur cognominatio Caluariae est? immo quia primum formati hominis Adam Caluaria illic inuenta est, & illic reliquiae sitae erant, ea de causa cranij locus cognominatus est. In quo crucifixus Dominus noster IESVS Christus, per aquam & sanguinem, qui fluxit ab ipso per compunctum ipsius latus, in aenigmate salutem nostram ostendit, ab initio massae primi patris reliquias respergere auspicatus; quo etiam nobis ostenderet, respersionem sanguinis ipsius ad mundationem nostrae inquinationis, & animae paenitentis, & in exemplum, rigationis, ac purificationis sordium peccatorum nostrorum factam esse; effusam videlicet aquam super iacentem suo loco, & sepultum in spem ipsius & nostram, qui ex ipso geniti sumus. Quare & hic implebatur, quod dictum est. *Surge qui dormis, & resurge ex mortuis, & illucescet tibi Christus.* Etiamsi enim de nobis dicit, qui mortificati sumus operibus, & in profundo ignorantiae somno dormimus: attamen illuc principium insinuationis nodum continet, & non simpliciter, neque otiosè: surrexerunt enim, inquit, multa corpora Sanctorum, velut Euangelium habet, & ingressi sunt cum ipso in ciuitatem sanctam. Hactenus Epiphanij verba retulimus. Nunc extremo loco Basilium audiamus, qui auctoritate qua pollet maxima, sententiam hanc nostram ita communit, vt nullo pacto conuelli posse videatur. Atque cum ego lubens ac prudens ad finem reieci, vt eius singula verba legentium animis infigerentur. Obtinuit fama quaedam, in Ecclesia memoriam conseruans, non quidem scripto proditam, quae & talis est; quod prima vtique Iudaea hominem habebat incolam, nimirum Adam, simul atque excidit delicijs paradisi, in hac terra collocatum, ad mitigandam iacturam bonorum, quibus fuerat exutus. Prima igitur etiam mortuum hominem excepit, qui & illic eam, cui addictus erat, sententiam condemnationis plenè est exsecutus. Itaque insolens esse ac nouum videbatur illius aetatis hominibus spectaculum, os capitis defluente carne nudum. At illi recondentes cranium, loco illi nomen indidere κρανίον cranion, id est, Caluariam. Probabili ratione potuit Noë non ignorasse sepulcrum principis huius, & mortalium omnium primigenij; siquidem hac de re fama à diluuio mox per orbem propagata est ab ipso, & dimanauit, eoque Dominus excussa origine humanae mortis, in loco, qui κρανίον cranion dicitur, id est Caluaria, passus est, vt quo in loco corruptio, siue mors hominum initium accepit, illic vita regni suum sumeret exordium. Haec Basilius. Quae omnia Patrum testimonia eò libentius ad verbum retuli, quò facilius posset, qui oppositam vellet tueri sententiam, testimoniorum, & rationum momenta iusta lance perpendere, priusquam sententiam tot tantorumque Patrum consensione receptam reijcere, aut respuere audeat, sibi id licere putans, alijs Hieronymi testimonijs innixus. Neque enim defuit, qui haec scriberet: Hanc tamen traditionem, tamquam fabulam mulcendis auribus populi excogitatam, iure reijcit idem Diuus Hieronymus. Quae quidem verba, vt sana mente prolata recipimus, ita existimamus considerandum omnino fuisse tanto viro, quam ex huiusmodi verbis occasionem debacchandi in sanctos Patres, arrepturi sint petulantes haeretici, si nos ipsos, qui omnem illis honorem exhibendum profitemur, audiant dicentes, sanctos Patres fabulis plerumque delusos, atque excogitatis figmentis fidem adhibentes, suis ipsos & auctoritatem monumentis & scriptis abrogasse. In quo quidem cuperem, vt cuius sequi se putat Hieronymi sententiam, imitaretur modestiam. Is enim sic scribit: Audiui quendam exposuisse Caluariae locum, in quo sepultus est Adam, & ideo sic appellatum esse, quia ibi antiqui hominis sit conditum caput: & hoc esse quod Apostolus dicat: *Surge qui dormis, & exsurge à mortuis, & illuminabit te Christus.* Fauorabilis interpretatio, & mulcens aurem populi, nec tamen vera. Quibus verbis annectit Hieronymus rationes, quibus commotus, non sibi vera sententia videatur. Quocirca mihi omnino persuasum est, Hieronymum aduersus vnum aliquem tantummodo disputantem ita scripsisse; at si tot grauissimorum Patrum audisset ipse sententias, in hanc vnam rem conspirantes, qua erat modestia praeditus, & ingenij liberalitate, eisdem vltro subscripsisset, aut validiora certè fundamenta suae sententiae subiecisset; quibus tantorum virorum auctoritates, & rationum pondera sustineret. Quare non quid tum senserit Hieronymus, sed quid sanctissimus Pater, & doctor egregius (cuius vestigiis insistere

Chrysost. homil. 84. in Ioan.

Epiph. lib. 1. contra haeres. haeres. 46.

Ephes. 5. ℣. 14.

Matth. 27. ℣. 52. & 53

Basilius. in Isa. cap. 5.

NON est tantorum Patrum contemnenda sententia.

Hieron. super Matth. 27.

Universidad de Deusto Biblioteca

sistere & cupimus, & maximè profitemur) iam sentiret, si ad nostra tempora peruenisset, considerantes eiusdem rationum vim, & argumentorum pondera quantum premant, examinare non dubitabimus.

Prima igitur ratio, quam assignat Hieronymus haec est: Quia extra vrbem, inquit ille, & foras portam loca sunt, in quibus truncantur capita damnatorum: & caluariae, id est, decollatorum sumpsere nomen. Propterea autem ibi crucifixus est Dominus, vt vbi prius erat area damnatorum, ibi erigerentur vexilla martyrij. Secundam verò assignat rationem, subdens: Sin autem quispiam contendere voluerit, ideo ibi Dominum crucifixum, vt sanguis ipsius super Adae tumulum distillaret: interrogemus eum, quare & alij latrones in eodem loco crucifixi sint? Haec Hieronymus. Nos tamen certam quandam excogitabimus respondendi rationem, quae vtramque sententiam concordet; quamuis non desint ex neotericis grauissimi viri, qui priorem rationem absolutè negent, quia decollare Hebraeis non fuit commune; quod quidem nos confirmare possemus; quia inter omnia supplicij genera, quae malefactoribus censentur in sacris, nulla decollationis fit mentio. Quibus addi etiam posset Iacobum Maiorem, quem occisum ab Herode gladio tradit Lucas, in vna ex plateis Hierusalem longè dissita à Caluariae loco decollatum fuisse, vt ex aliorum sententia probat Adrichomius. Quare vel Iudaeis non fuit decollandi vsus, vel non fuit destinatus Caluariae locus decollandis. Sed esto, demus hunc etiam decollatorum locum fuisse, numquid propterea eorundem capita seu crania passim inhumata cerni possent? ex quorum frequentia facilè vulgus craniorum locum posset compellare, vt quidam pias potius, quàm veras pertexentes meditationum formas, autumant. At lege sancitum Hebraeis fuerat, ne damnatorum corpora inhumata manerent vsque ad sequentem diem; & rationem subdit lex: *Et nequaquam*, inquit, *contaminabis terram tuam*, ne sontium cadaueribus terra contaminari, aut infici posset. Quibus omnibus rationibus non obstantibus, nos vltro concedamus Hieronymo, Caluariae locum dici potuisse, quia locus damnatorum fuit. Nam vt Latinis mos est, caput pro vita vsurpare: & capite plectendos vocare non tantum eos, quibus caput amputandum est, sed omnes vita multandos: & capitale crimen dicere, quod morte dignum est: idem ipsum apud Hebraeos in vsu fuisse, facilè conijcere possumus. Cuius rei exemplum aliquod apud Danielem exstat, dicentem vtrique peruerso seni seorsim: *Rectè mentitus es in caput tuum*, id est in damnationem capitis vel vitae tuae; cùm tamen lapidati credantur senes illi, non capite multati: atque eodem pacto locus Caluariae, vel capitis, quod sonant Hebraea, posset dici, quasi capitalis, hoc est, damnatorum capitis. Haec inquam omnia etiamsi concedamus; ac demus illi praeterea, locum hunc capite damnatorum supplicijs destinatum fuisse; num propterea negare cogemur ibi sepultum quoque fuisse Adamum, capite damnatorum primum; in quem prima mortis sententia lata fuit, immo & per quem, teste Paulo, omnium hominum *mors? Et sicut in Adam omnes moriuntur: ita & in Christo omnes viuificabuntur.* Quinimmo & iccirco dicemus eum locũ delectum à Christo, vt primi & reliquorum mortuorum destrueret mortem moriens, & vitam resurgendo repararet. Itaque nihil inde sequitur incommodi, aut absurdi, si cum tot Patribus, & antiqua traditione asseramus, ibi sepultum Adamum, & propterea dictum Caluariae locum; & praeterea cum sanctissimo Hieronymo affirmemus, ibidem capite damnatorum locum fuisse; quapropter etiam Caluariae, seu capitalis mons compellari potuerit. Tertiam quoque subiungit rationem Hieronymus: Adam verò, inquit, sepultum iuxta Hebron & Arbee, in Iesu filij Naue volumine legimus. Locus autem, quem citat, sic habet: *Nomen Hebron ante vocabatur Cariath Arbe: Adam maximus ibi inter Enacim situs est, & terra cessauit à praelijs*. Quem locum ex Hebraeo sic vertit Vatablus. Porro nomen Hebron antea fuit Kiriath, Arba: fuit enim, Arba, homo magnus inter Anachim, & terram quietam habuit, &c. Eundem locum luculenter explicat atque interpretatur Toletus in haec verba: Erat Arbee nomen viri magno corpore, à quo ciuitas illa nomen prius acceperat, vt à Romulo Roma, ab Aelio Aelia: & sic legendum videtur: antè vocabatur Cariath Arbe, homo maximus inter Enacim ipse. In Origene non habetur, *situs est*, sed maximus inter Enacim ipse: hoc est, erat homo quidam eximius & praecellens Arbe, à quo nomen accepit ciuitas. Haec Toletus. Quae mirificè confirmantur ex eo, quod tradunt Hebraei, Adam non esse nomen proprium, sed commune speciei humanae, quod saepe hominem interpretatur vulgatus, nec potuit aliter contextum exprimere, vt in Genesi: *Et homo non erat, qui operaretur terram*. Et iterum: *Delebo, inquit, hominem, quem creaui, à facie terrae, ab homine vsque ad animantia*. Et aliàs saepe. Quibus omnibus adiungenda videtur interpretatio, quae habetur in indice biblico, Chariath Arbe, ciuitas quattuor, sic dicta ab Arbea, siue Arba, qui illam condidit, aut illi praefuit: non autem à quattuor Patriarcharum Adam, Abraham, Isaac, & Iacob, qui ibi sepulti sunt, sepulcris, vt quidam interpretantur. Hoc autem nomen sortitus est gigas, qui quattuor viris robore praestaret. Verumtamen, licet admittere vix posse videatur textus Iosue, sensum de primo homine, sepulto in Hebron: si tamen propter Diui Hieronymi auctoritatem admittamus Adamum primum hominem in Hebrone prius sepultum, non continuo reijcienda videtur tantorum Patrum sententia, sed vtraque stare poterit, praesertim si legatur Iacobus Edessenus Syrus, qui affirmat traditione Patrum in Ecclesijs Syriae receptum fuisse, quòd ossa Adami ex Hebron translata à Patriarcha Noë, tempore inundationis, filijs suis fuerint distributa, & quòd Sem caput Adami acceperit, illudque in Caluariae loco sepeliuerit; cui traditioni assentitur Rab Simeon Hesraita.

Aliam longè ab ijs omnibus diuersam huius nominis explicationem adinuenit Honcala, nempe Golgotha dictum non tam à caluaria Adae, quàm à Saulis capite, quod suspensum fuit in templo Dagon; quam qui sequi voluerit, eius argumentum roboret, quia nobis nihil probat haec, qua vtitur, coniectura: Caput Regis Saul affixum est in templo Dagon: ergo ab eo, non ab Adami capite denominatur Golgotha Caluariae locus. Verùm Honcalae sententiam aliorum iudicijs relinquamus; nostra aliò flectatur oratio.

DECOLlare non cõsueuerunt Hebraei.

Act. 12.

Adricho. de Hierusalem. n. 47.

PRIMA ratio soluitur.

Deuter. 21. ℣. 23.

DAMNAtorum locus Caluariae mons.

CAPITALE crimẽ quodnam dicatur

Dan. 13. ℣. 55. 59.

ARGVmento secundo fit satis.

1. Cor. 15. ℣. 21. & 22.

ET PROpter Adami caput, & propter capite ibidem damnatos Caluariae mons dicitur.

TERTIA ratio explicatur.

Iosu. 14. ℣. 15.

VTRVM in Hebron fuerit sepultus Adamus.

Vatabl.

Tolet. not. 12. in cap. 19. Iosu.

CHAriath Arbe vnde dicta.

ADAM non est nomen proprium, sed commune speciei.

Gen. 2. ℣. 5. & c. 6. ℣. 7.

Iacob. Edessenus.

Rab. Simeon.

Honcala c. 11. Stan.

DE FVN-

Universidad de Deusto Biblioteca

DE FVNDATIONE ARCIS IEBVS.

Cap. X.

POST designata vrbis fundamenta, quae in montibus sanctis iacta testatur Propheta, montibusque ob oculos positis; iam par est, vt eiusdem vrbis fundationem perscrutemur. Et primùm sese nobis offert arx Iebus, in vertice montis Sion exaedificata, vt clarè patet ex libris Regum, & Paralipomenon, referente sacro textu, quia, *Abijt quoque Dauid, & omnis Israël in Ierusalem: Haec est Iebus, vbi erant Iebusaei habitatores terrae, &c. Porro Dauid cepit arcem Sion &c. Habitauit autem Dauid in arce, & iccirco appellata est ciuitas Dauid*. Ex quibus verbis hoc primùm conuincitur, castrum seu arcem, siue malis vrbem illam vocare, quae in monte Sion exstructa fuerat, dictam fuisse יבוס Iebus, quicquid dicat Massius, qui leui coniectura ductus, contra textum sacrae scripturae negat hoc nomen loci fuisse, sed tantùm habitantium in eo. Verùm id falsum esse ostenditur hac ratione. Nam vt ex historia Iosue habemus, nomen loci fuit יבוס Iebus, at habitantium יבוסי Iebusi; ita ex libro Iudicum apertè colligimus, vrbem ipsam appellatam Iebus: *Noluit*, inquit, *gener acquiescere sermonibus eius, sed statim perrexit, & venit contra Iebus, quae altero nomine vocatur Ierusalem*. Ecce sacer textus manifestè testatur, altero nomine vocari vrbem Iebus, altero Hierusalem: cumque Hierusalem nullus dixerit esse nomen habitantium, non verò vrbis; immo propterea habitantibus nonnumquam tribuitur, quia vrbis est. idem de nomine Iebus dicendum videtur. Verumtamen nomen Iebus à primo vrbis conditore vrbi est inditum. Is autem fuit tertius filius Chanaan, quarti filij Cham, secundi filij Noë, prout habetur in Genesi; vbi etiam enumeratis omnibus filijs Cham, terminisque terrarum, quas incoluerunt, subditur. *Hi sunt filij Cham in cognationibus, & linguis, & generationibus, terrisque, & gentibus suis*. Ex quibus testimonijs certum est, hos omnes filios Cham, siue etiam Chanaan, quorum habitationis termini ibi assignantur, habitatores terrarum, gentiumque parentes fuisse: quibus etiam varia linguarum idiomata in confusione Babel obtigerunt. Quare cùm Iebusaei nomen nusquam aliàs reperiatur, nisi in arce Hierusalem, eam à praedicto Iebusaeo Patriarchae Noë pronepote conditam fuisse certò conijcimus. Quae quidem omnia testari videtur Iosephus, qui eadem ferè verba sacri textus referens, nonnulla subdit, quae textus interpretationi conducunt, scituque iucunda sunt: Chananaeo quoque, inquit, filij fuerunt hi: Sidonius qui & vrbem sibi cognominem condidit in Phoenice, Sidonem à Graecis vocatam. Amathus vero Amathem habitauit, quae adhuc exstat, & ab accolis Amathe vocitatur: tametsi hanc Macedones Epiphaniam, ab vno è Regum successoribus, denominauerunt. Aradaeus Aradum insulam obtinuit. Arucaeus Arcem vrbem in Libano sitam. Ceterorum septem, Heuaei, Chethaei, Iebusaei, &c. praeter nomina nihil in sacris codicibus superest: nam Hebraei vrbes eorum exciderunt. Haec ille. Atque huius cladis causam irrisi patris ludibrium assignans, post pauca subdit: Sensit hoc Noë, & precatus alijs filijs felicitatem, ne Chanaan quidem diris deuouit, respectu sui sanguinis, sed tantùm eius posteros: quas cùm ceteri euasissent, Chananaei liberos vltio diuina est consecuta. Haec Iosephus. Sed Iosephum relinquamus. Nos etiam exploratorum testimonio, qui Moysis iussu terram Chanaan perlustrarunt, habitatorem Sionis Iebusaeum fuisse comprobemus. Hi ergo cùm à se cognita, atque oculis explorata Moysi atque Aaroni referrent: *Amalec*, inquit, *habitat in Meridie, Hethaeus, & Iebusaeus, & Amorrhaeus in montanis*. Quibus argumentis facilè conuincitur, quam antiqua fuerit fundatio, & cognominatio arcis Iebus, nempe à temporibus filiorum Noë. Quae cùm ita sint, apertè fateor quiddam me intelligere non posse, quod Hieronymo adscribitur. Hierusalem enim, is inquit, in qua regnauit Adonibezec, & post eum tenuere Iebusaei, è quibus sortita est vocabulum, quos multo post tempore Dauid exterminans, totius eam Iudaeae prouinciae metropolim fabricatus est. Quibus verbis multa inuenio, quae à Hieronymi phrasi, eiusque rerum summa comprehensione abhorrent vehementer. Quare ab eo minimè scripta fuisse hac non leui coniectura ducor. Affirmat enim in primis Adonibezec Regem fuisse Hierusalem. At longè diuersum est nomen Adonibezec, Regis aut domini ciuitatis Bezec, cuius fit mentio in libris Iudicum, quem *caesis summitatibus manuum eius, ac pedum*, adduxerunt filij Iuda *in Ierusalem, & ibi mortuus est*. Longe, inquam, diuersum est ab Adonisedec, qui Rex Hierusalem dicitur in libro Iosue, quem, vnà cum quattuor alijs Amorrhaeorum Regibus, debellatis eorum copijs, & ab omnibus exercitus sui principibus conculcatis, *percussit Iosue, & interfecit eos, atque suspendit super quinque stipites*. Quae duorum Regum nomina licet Graecè ac Latinè, & prolatione, & litterarum notis diuersa sint: Hebraicè tamen ita penitus inter se & prolatione, & litteris distant, vt nullum dubitationi locum relinquant vlli, praesertim Hebraicarum litterarum elementis erudito. Etenim illud אדניבזק Adonibezec scribitur in libro Iudicum: hoc verò אדניצדק Adonisedec in libro Iosue: quorum nominum duae radicales litterae ita diuersae sunt, vt ab Hebraicis numquam permutari soleant, nisi cùm vocis significatio omnino mutatur. Quare in Hieronymum, Hebraicarum litterarum peritissimum nulla ratione cadere potuit similis alucinatio. Secundò affirmat post Adonibezecum, habitatam Hierosolymam à Iebusaeis: & tamen, si sacrae scripturae annales euoluantur, facilè inuenietur, Adonisedecum Regem Hierosolymorum, posteriorem aetate fuisse Iebusaeo plus quingentis annis. Mitto Adonibezecum, posteriorem & ipsum fuisse Adonisedeco: tantum dico, quomodo fieri potuit, vt Iebusaeus, qui annis quingentis praecessit tempora Adonisedeci, posterior illo obtinuerit ciuitatem? Sed posset aliquis dicere, filios seu posteros Iebusaeorum obtinuisse Hierosolymam post Adonisedecum. Verùm hunc iterum interrogarem, vbinam habitauerunt Iebu-

ARX IEBUS in vertice montis Sion exstructa fuit. 1. Par. 11. ℣. 4. 5. & 7.

Mas. in Iosu. 10.

IEBVS EST nomen loci, Iebusaei habitantium in eo. Iudic. 19. ℣. 10.

NOMEN Iebus à primo conditore accepit ciuitas.

Genes. 10. ℣. 20.

PRIMVS Vrbis Iebus cõditor fuit pronepos Noë, sic dictus.

Ioseph. 1. antiq. c. 6.

Num. 13. ℣. 30.

QVAM antiqua fuerit fundatio & denominatio arcis Iebus.

Hieron. de locis Hebraicis.

IN QVO differant Adonibezec Rex Bezec, & Adonisedec Rex Hierusalem. Iudic. 1. ℣. 6. & 7. Iosu. 10. ℣. 5. & 26.

IEBVSAEI non fuerunt aetate posteriores Adonisedeco.

Universidad de Deusto Biblioteca

Iebusaei isti quingentis illis annis? necesse enim erat illam priorem regionem ab eisdem esse denominatam, vt ex textu Geneseos supra allato facilè conuincitur. Assignatur enim in eo filijs Cham possessio terrae Chanaan, per cognationes, & linguas, & generationes, terrasque, & gentes. Quorum quidem priorum terrae incolarum superbam perpetuae gloriae praesumptionem reprehendere videtur Psaltes, dicens: *Sepulcra eorum domus illorum in aeternum. Tabernacula eorum in progenie & progenie: vocauerunt nomina sua in terris suis.* Vel vt habent Graeca ἐπεκάλεσαντο epecalesanto inuocauerunt nomina sua in terris suis. Vel vt Hieronymus vertit: vocauerunt nominibus suis terras suas; quasi dicat: sperantes perpetua hominum memoria posse permanere, nomina sua imposuerunt terris suis, quas videlicet antea condiderant. Falsi tamen deceptique omnino sunt: cùm ciuitates, palatia, habitationes magnificas alijs habitandas reliquerint; sibi ipsis domorum, ac tabernaculorum vice solum obtigerit sepulcrum, in quo permanebunt in longa saecula, donec succedentibus alijs, & alijs generationibus, nominum eorum memoria omnino aboleatur, & euanescat.

Psal. 48. ℣. 12.

Hieronym. QVI NOminis sui perpetuam durationem affectantes magnificis aedificijs illud imposuerunt, alijs aedificia sibi ipsis sepulcra cum aeterna obliuione hereditanda reliquerunt.

Sed ad institutam disputationem redeamus. Cùm nusquam alibi inueniatur Iebusaeorum memoria, quàm Hierosolymis; dicendum omnino arbitramur, Iebusaeum primùm eius conditorem fuisse, saltem quod spectat ad illam vrbis partem, quae, incolentibus Iudaeis Hierosolymam, nomen Iebusaeorum vsque ad Dauidis tempora retinuit. Nam altera eius pars dicta Salem, à Melchisedeco condita & habitata, successoris Adonisedeci habitatio fuit & regnum, vt infrà latius.

Nunc demum de ipsa nominis etymologia, quamuis non sit proprium loci, illi ob insigne aliquod facinus vel monumentum impositum, sed viri proprium, vt vidimus, aliquid dicamus. Nam licet similium nominum interpretationem quaerere superuacaneum videatur; tamen quia primi illi Patriarchae, mirabili quadam sapientia, ac velut prophetico spiritu rebus nomina imponebant (quod significare voluisse videtur Moyses in Genesi, dicens: *Omne enim quod vocauit Adam animae viuentis, ipsum est nomen eius*) ob maximam rerum & vocum cognationem, nomina ipsa aptissimè rerum naturas indicantia; eorum interpretationem inquirere neque à nostro instituto alienum, neque minus vtile iudicandum est. Nomen ergo יבוס Iebus à verbo בוס bus deduci videtur Bedae, & Ariaemontano, quod spernere, calcare, conculcare propriè significat; & ad plura alia transfertur significanda, vt videre est in psalmo: *In Deo*, Dei ope & auxilio, *faciemus virtutem*, fortia & potentia, hoc est, fortissimorum militum facinora. *Et ipse ad nihilum deducet tribulantes nos*; Hebraicè יבוס צרינו iabus tsarenu, calcabit, spernet inimicos nostros. Et iterum: *Et in nomine tuo spernemus insurgentes in nobis.* Ex Hebraeo verti potest, conculcabimus, vel spernemus. Quare Iebusaeus posset interpretari, conculcator, spretor. Nec immeritò sic dicerentur Iebusaei, si ea, quae Dauidi in eorum expugnatione acciderunt, consideres. Quod enim sacra historia refert de caecis, & claudis, in moenibus collocatis, id omne in contemptum Dauidis à superbissimis arcis incolis, munitionum firmitate fretis, factum fuisse testatur Iosephus. Quo ludibrio ad iram concitatus Rex, arce expugnata, deletisque Iebusaeis, eorum quoque nomen abolendum curauit, nec eam amplius ciuitatem Iebus, sed ciuitatem Dauid voluit appellari. Quae omnia facta respexisse videtur Euangelicus propheta Isaias, dum nouum Sionem, nouam Iebus, & nouum Dauid, iuxta veteris Melchisedeci sacerdotium, & regnum venturum, ob oculos ponit, & veluti eisdem coloribus exprimit. Quae singula si quis planè percipere volet, attentè legat caput eiusdem prophetae sexagesimum secundum cum sequenti: nos enim duo tantùm vel tria eorundem verba perstringemus: *Propter Sion non tacebo, & propter Ierusalem non quiescam.* Magna enunciaturus de Christo Domino Propheta, stylum acuit, orationem exornat, verba componit, & varijs Rhetorum flosculis singulas orationis periodos atque ambitus illustrat. Ac primò extenuatione vtitur, λεπτότητι leptotiti Graecis dicta, hyperbole omnino contraria, qua figura minus dicimus, quàm significare volumus. Est figura poëtis frequentissima, vt apud Virgilium:

Genes. 2. ℣. 19.

PRIORVM Patriarcharum nomina quid significent, inquirere vtile est, aliorum verò superuacaneũ.

Beda & Ariasmont. in indice nominum Hebraic.

Psal. 59. ℣. 14.

Psal. 43. ℣. 6.

QVARE Iebusaeus dicatur spretor.

Ioseph. 7. antiq. c. 2.

Isai. 62. ℣. 1.

EXTENVATIO figura Rhetorica, eiusque exempla.

Non ignara mali miseris succurrere disco.

Virgilius Aeneid. 1.

Hoc est, miserias omnino experta, miseris compati & subuenire disco. Et iterum:

Munera nec sperno.

7. Aeneid.

Sed libenter accipio. Sic etiam Paulus: *Dilectio proximi malum non operatur:* quasi dicat, omne bonum operatur. Et hanc interpretandi rationem probat adiacens consequentia: *Plenitudo ergo legis est dilectio.* Et iterum: *Obedite praepositis vestris, & subiacete eis: ipsi enim peruigilant, quasi rationem pro animabus vestris reddituri, vt cum gaudio hoc faciant, & non gementes; hoc enim non expedit vobis.* Et hoc pacto locum hunc intellexisse videtur Basilius: Nam mea, inquit, sententia, hoc quod hic dicitur, non expedire, magni cuiusdam detrimenti, & inexpiabilis iacturae significantiam habet. Iuxta hunc ergo interpretandi morem Isaiae sensus erit, perpetuò annunciabo Sioni, vel Sionis causa numquam praetermittam enunciare Hierosolymae, *donec egrediatur, vt splendor, iustus eius, & saluator eius, vt lampas, accendatur.* Praeterea hisce verbis Hebraica vox צדקה tsideah, reperitur expressè, quae Melchisedeci primi Regis Hierosolymae nomen componit, quod Rex iustitiae explicatur: atque omnino indicat Prophetam ad illum respexisse, cùm hunc nouum Regem, quem venturum promittit, iustum, immo verò ipsam iustitiam fore pronunciat; cuius Regis sanctissimum nomen IESVS indicat alterum nomen וישועתה veiisughathah Saluator, vel salus eius. Illud autem ineffabile mysterium IESV Christi Saluatoris, & iustitiae nostrae, per quem saluati & liberati sumus, nempe quòd sit natus in caelo sine matre, & in terra sine patre, quod silentio praetermissa Melchisedeci genealogia indicari testatur Paulus, id ipsum mirificè indicauit Isaias duplici illa maximè significanti comparatione. Quarum prima illis verbis continetur: *Egrediatur vt splendor:* eamque interpretatus Paulus: *Qui cum sit*, inquit, *splendor gloriae*, & quae sequuntur. Quapropter aptissimè canit in symbolo mater Ecclesia: Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero. Altera verò comparatio lampadis aptissimè indicat incarnationem eiusdem Filij Dei, qua splendor ille Patris coniunctus est cum nostra carne, haud secus quàm ignis cum teda, vel facula. Hunc autem splen-

Rom. 13. ℣. 10.

Hebr. 13. ℣. 17.

Basil. constit. Mon. cap. 22.

CHRISTVS Rex iustitiae.

CHRISTVS splendor patris propter aeternam generationem dicitur.

Heb. 1. ℣. 3.

Symbolo Nicaeno.

LAMPAS accẽsa Christus propter incarnationem, quadiuinus Patris splẽdor quasi ignis tedae, carni copulatur.

Universidad de Deusto

splendorem egredientem vel illucescentem, hanc lampadem accensam, hanc iustitiam, & hanc salutem, hunc, inquam, iustum, vel iustificantem Saluatorem Sionis, & Hierosolymae proprium esse testatur; quoniam propter Sionem, hoc est Ecclesiam Catholicam, propter nos, inquam homines, & propter nostram salutem descendit de caelis; & incarnatus est de Spiritu sancto, ex Maria Virgine, & homo factus est. *Et videbunt gentes*, id est non tantùm Israël, *iustum tuum*, vbi idem Melchisedeci nomen repetitur, sed *& cuncti Reges inclytum tuum: & vocabitur tibi nomen nouum, quod os Domini nominauit*. Et hoc nomen licet multis modis interpretetur Propheta, multisque nominibus explicare contendat, cuiusmodi sunt: *Corona gloriae, diadema regni, voluntas mea in ea, laudem in terra, populus sanctus, redempti à Domino, quaesita ciuitas*: tamen his omnibus praeclaris titulis non sibi videtur fecisse satis Propheta, donec vrbi inderet à conditore nomen, quasi diceret. Vocabaris olim Iebus, hoc est, conculcatrix, propter conditoris & incolarum superbiam; at deinceps non ita, sed Iebus, propter saluatoris tui virtutem & potentiam, nominaberis. Hoc enim significare videtur admiranda illa sequentis capitis apostrophe. *Quis est iste, qui venit de Edom, tinctis vestibus de Bosra?* atque responsum dicentis: *Ego, qui loquor iustitiam, & propugnator sum ad saluandum*. Hic enim post explicatam de calcato torculari parabolam, eius interpretationem subdit, dicens: *Et conculcaui populos in furore meo*, Hebraicè ואבוס עמים veabus ghamim, verbum ab eadem radice deductum, à qua suprà nomen Iebus deductum fuisse probauimus. At haec omnia ad Christi Domini passionem, & mortem referri Catholicorum nullus dubitauit; quae quidem passio Hierosolymis expleta, totum terrarum orbem suis singularibus meritis compleuit. Ibi namque de morte, daemone, peccato & inferno speciosissimum Christus Dominus retulit triumphum. Verùm ne longiores plus iusto in hac re videamur, ad alia properabimus: Hieronymus enim aliam ex etymologia huius & aliorum vrbis nominum longè diuersam theoriam deducit. Totum, inquit, mysterium nostrum istius prouinciae, vrbisque vernaculum est, in tribus nominibus Trinitatis demonstrat fidem, Iebus, Salem, & Hierusalem: appellatur primum nomen calcata, secundum pax, tertium visio pacis. Paulatim quippe peruenimus ad finem, & post conculcationem ad pacis visionem erigimur. Ex quo Salomon, id est, pacificus, in ea natus est, & factus est in pace locus eius: & in figura Christi, sub etymologia vrbis, Dominus dominantium, & Rex regum nomen accepit. Ita Hieronymus. Sed pergamus ad reliqua, ipsamque vrbis faciem ac partes singulas deinceps perlustremus; quae enim de eius expugnatione dicenda videbantur hoc loco, ea commodius post hanc disputationem afferemus.

VARIA & gloriosa Hierosolymae nomina. Isai. 62. ℣. 3. & 7. & 12.

HIERVSALem quae olim propter incolarum superbiam vocabatur Iebus, nunc ita vocatur propter Saluatoris virtutem & potentiam. Isai. 63. ℣. 1. & 6.

Hieron. ad Marcell. vt commigret Bethlehem.

FVNDATIO VRBIS SALEM, & duplicem fuisse vrbem. Cap. XI.

DVOS praecipuos ac nobilissimos montes suis moenibus coërcuisse Hierosolymam, Acram videlicet ac Sionem, suprà indicauimus, ac de Sione aliqua scitu non indigna paucis persecuti sumus; nunc alteram vrbis partem in Acra monte sitam contemplemur. Atque haec vrbis pars, quae Boream respiciebat, non modo aedificijs non caruit, sed aedium splendore ac magnificentia, viarum amplitudine, atque alijs ornamentis meridianae parti praestitit: quamuis ab ea vicissim, loci naturali & artificiosa munitione, ac firmitate longè vineretur. Aedificata enim in Acra monte fuerat celeberrima, eademque antiquissima vrbs Salem, eo nomine (vt suprà ostendimus) nuncupata, quod & partium mutua consensione ac symmetria, & earundem pulcritudine atque elegantia, & conspicua esset nomine, & omnibus ferè numeris absoluta. Huius autem fit mentio in Genesi, vbi refertur Melchisedecum Regem Salem, obuiam venisse Abrahamo. Probandum tamen est hoc loco, quod & alibi innuisse visi sumus, duplicem vrbem fuisse: ex quo facilè constabit, hanc vrbem Salem, in monte Acra, nempe boreali vrbis parte sitam: quoniam praecedenti capite satis probatum est, vrbem Iebus in meridiano monte Sion exaedificatam fuisse. Et primùm quidem hoc, quod agimus, aliqua ex parte probat allatum Iosephi testimonium, referentis has duas vrbes, vsque ad sua tempora, superioris & inferioris nomine fuisse distinctas. Quod magis confirmari videtur sacrae scripturae testimonijs. Et primùm patet eodem adducto Genesis loco, quo Melchisedecum Abrahami tempestate Regem fuisse Salem testatum habemus, qua tempestate Iebusaeos quoque arcem Sion incoluisse satis probauimus capite praecedenti. ergo affirmemus etiam necesse est, alteram vrbis partem tenuisse Iebusaeos, alteram Melchisedecum. Sed adhuc firmius ex historia Iosue argumentum desumitur: in ea enim Adonisedeci Regis Hierusalem fit mentio, & iterum, atque iterum opidi Iebusaei, quod & ad Meridiem situm esse dicitur, & vocari Hierusalem: quare distincta ibidem opida commemorari necesse est, diuersasque habitationes ab initio fuisse, nempe meridianam Iebusaei, aquilonarem Adonisedeci. Quod liquidius etiam patet ex libro Iudicum, vbi haec habentur: *Oppugnantes ergo filij Iuda Ierusalem, ceperunt eam, & percusserunt in ore gladij, tradentes cunctam incendio ciuitatem*. Et eodem capite haec: *Iebusaeum autem habitatorem Ierusalem non deleuerunt filij Beniamin: habitauitque Iebusaeus cum filijs Beniamin in Ierusalem vsque in praesentem diem*. Qui quidem duo loci inextricabilem videntur inuoluere difficultatem, nisi iuxta nostram sententiam in concordiam reducantur. Qui enim fieri possit, vt filij Iuda vniuersam incendio tradiderint ciuitatem Hierusalem, cùm tamen Iebusaeos habitatores Hierusalem, neque filij Iuda, neque filij Beniamin delere potuerint? sed habitauerunt

VRBS SALem in monte Acra aedificata fuit.

Supra cap. 1.

Gen. 14. ℣. 18.

DVPLIcem fuisse Hierosolymis vrbem.

PRIMA ratio ex Iosepho. *Ioseph 6. de bello cap. 6.*

SECVNDA ex Genesi.

TERTIA ex Iosue. Iosu. 10. ℣. 1. 5. & 23. & cap. 15. ℣. 8. & c. 18. ℣. 16.

Iudic. 1. ℣. 8. & 21.

QVARTA ex libro Iudicũ, reconciliantur que duo sacrae scripturae testimonia.

Universidad de Deusto Biblioteca

runt vnà cum eis in Hierusalem: quòd ex allato scripturae testimonio, & ex alijs, quae infrà afferemus, manifestè probatur. Dicamus ergo necesse est, vrbem inferiorem, nempe eam, quae prius dicta fuerat Salem, & in monte boreali sita, oppugnatam à filijs Iuda, & percussam in ore gladij, cunctamque incendio traditam fuisse: arcem verò Iebusaei in superiore parte ciuitatis nequaquam: cùm eam ipsi atque filij Beniamin vsque ad Dauidis tempora obtinere nequiuerint. Hoc idem confirmatur ex historia Regum. enumerata enim insigni illa à Dauide aduersus Philisthaeum parta victoria, subdit: *Assumens autem Dauid caput Philisthaei, attulit illud in Hierusalem.* Et iterum: *Porrò cùm reuerteretur percusso Philisthaeo Dauid*, & ferret caput eius in Hierusalem (ita legerunt aliquot Latini codices: verùm, cum neque in emendato vulgatae editionis Sixtiano codice, neque in Hebraeo aut Graeco legantur ea verba; coniectare licet ex aliqua marginali notatione in textum irrepsisse; cùm verum nihilominus sit, & praeallato textu comprobatum, in Hierusalem delatum à Dauide Philisthaei caput) *Egressae sunt mulieres de vniuersis vrbibus Israël cantantes, choroque ducentes in occursum Saul Regis, in tympanis laetitiae, & in sistris. Et praecinebant mulieres ludentes, atque dicentes: Percussit Saul mille, & Dauid decem millia.* Haec verò omnia viuente Saule contigisse ex ipsis sacrae historiae verbis videre licet. Nam post Saulis necem Dauidem, cùm iam inunctus esset Rex super vniuersum Israël in Hebron, iuisse *in Ierusalem ad Iebusaeum habitatorem terrae*, Iebusaeoque profligato cepisse *arcem Sion*, ex ipsius sacrae historiae verbis habemus. Ex quibus praeterea apertissimè constat, Saulem obtinuisse vrbis Hierosolymae partem illam, quam paulo ante ostendimus ex libro Iudicum oppugnatam à filijs Iuda (nempe borealem) cùm tamen eodem ipso tempore Iebusaei incolerent vrbem alteram, nempe arcem Sionis ad Meridiem, quam Sauli Regi succedens Rex Dauid obtinuit. Adde his, quod suprà probauimus, Iudaeos scilicet tempore Machabaeorum incoluisse montem Sion: Gentes autem in arce Antiochi habitasse, quam ostendimus in monte Salem sitam fuisse, cùm tamen Iudaei & Gentes cruenta inter se exercerent bella, perpetuasque fouerent inimicitias, & simultates. Nihil ergo mirum, si idem ipsum olim contigisse dicamus, cùm nondum circumuallata esset vnico muro Hierusalem: immò verò in duobus montibus sitae essent eius partes, quae intermedia lata valle separabantur. Ea porro vallis, & valli instar vtrique vrbi erat, & instar termini diuersae ditionis: quae Iosepho proprio nomine Tyropoeon vocatur: idemque praeterea testis est, in eam domos creberrimas desijsse, quando, Dauide regnante, in vnum coagmentata ciuitas est, vt infrà latius patebit. Quo primùm tempore factum est, vt vna Hierusalem ciuitas, ex Iudaeis, & gentibus coagmentata, vnicum Dauidis regnum allegoricè ob oculos poneret: quod Christo Domino per Angelum promissum à Patre, & suo tempore exhibitum fuit. *Dabit* enim, inquit, *illi Dominus Deus sedem Dauid patris eius*: nempe, Hierosolymam, ex Iebusaeis gentibus, & Israëlitis; vnam coagmentatam de caelo descendentem nouam ciuitatem. Vbi animaduertendum est, vt plurimi sacrae scripturae textus intelligantur, praesertim ij, quos proximè afferemus; Sionem saepe, atque adeo ferè semper praeferri Hierosolymae:

1. Reg. 17. ℣. 54. & c. 18. ℣. 6.

QVINCTA ratio ex libris Regum.

2. Reg. 5. ℣. 6.

Supra c. 6.

SEXTA ratio ex libris Regum.

Ioseph o. bell. 6.

HIERVSALEM duas partes complexa Ecclesiam Christi ex Iudaeis & gentibus coagmentatam significat.

Luc. 1. ℣. 32.

A quoniam Ecclesia potissimum ex gentibus conflata admittit etiam Hebraeos. Hoc ipsum mysterium fusè persequitur Paulus Romanis scribens: *Vobis enim*, inquit, *dico gentibus, quamdiu quidem ego sum gentium Apostolus, ministerium meum honorificabo, si quomodo ad aemulationem prouocem carnem meam*, id est, Hebraeos, à quibus carnis originem traho, *& saluos faciam aliquos ex illis*. Iam eam aemulationem longè antè praedictam testatus fuerat idem Paulus: *Primus*, inquit, *Moyses dicit, ego ad aemulationem vos adducam in non gentem, &c.* Quae autem sit haec aemulatio, explicat fusius eleganti illa comparatione naturalis oliuae, nempe Israëlis, & oleastri, nem-
B pe gentium: abscissis enim oliuae ramis, id est viuentibus tunc Hebraeis, rami oleastri, gentiles videlicet, insiti sunt in bonam oliuam, hoc est in Ecclesiam Christi admissi, & socij facti sunt *radicis, & pinguedinis oliuae*, nimirum fidei & meritorum Christi. Sed iam tandem afferamus duo vel tria scripturae testimonia, quibus duplicis Hierosolymae fit mentio.

SION HIEROSOLYMAE praeferitur, quia Ecclesia potissimum ex gentibus. Rom. 11. ℣. 13.

Rom. 10. ℣. 19. Deut. 32. ℣. 21.

Rom. 11. ℣. 17.

Et primùm Isaias duplicis collis meminit, dicens: *Sic*, hoc est, ad eum modum liberans Israëlem ab omni inimicorum timore, quo liberatur agnus à rugientis leonis praeda, adueniente plurium pastorum vociferantium multitudine: *Sic*, inquam, *descendet Dominus exercituum, vt praelietur super*
C *montem Sion, & super collem eius*, id est, super collem illi ex aduerso stantem; ac si diceret, super collem Sion, & super collem Salem. Eamque protegendae vrbis pollicitationem tunc adimpletā existimat sanctus Thomas, cùm populus è captiuitate Babylonica, quasi postliminio reuersus, templum magnis animis exstruere, atque instaurare coepit. tunc enim Deus pro populo suo, qui strenuè opus illud vrgebat, contra gentes, exaedificationem templi impedientes, praeliabatur. Quo etiam tempore vtrumque Hierosolymae montem, sub Esdra & Nehemia muris circumdatum fuisse infrà pluribus explicabimus: quare in vtriusque montis defensionem praeliaturum Dominum intelligere
D fas est. Quae omnia ad spiritualem ac temporalem Ecclesiae suae defensionem tandem referenda non ambigimus. Horum duorum montium meminit etiam Psaltes, dum ait: *Fundatur exultatione vniuersa terrae mons Sion, latera Aquilonis, ciuitas Regis magni*. In cuius loci interpretatione oculatissimum sese vt in ceteris ostendit Genebrardus; refert enim primùm Septuaginta interpretum aliam versionem, quae sic habet: pulcher regione, vel climate, vel tractu, exultatio vniuersae terrae (est) mons Sion: subditque, *latera Aquilonis*, & latera, est enim asyntheton: quasi dicat: mons Sion meridionalis, & latera aquilonaria vrbis sunt ciuitas Regis Christi. Hierosolymae
E praecipuae regiones, & tractus erant versus montem Sion à parte Meridiei, & versus latera Aquilonis, quae erant planiora & humiliora; vt proinde multo pluribus muris, & turribus essent munita, atque instructa. Ineptè aliqui putant esse appositionem: nam mons Sion non erat vrbi ad Aquilonem, sed ad Meridiem. Id quod ex Iosepho, Nicephoro, Borchardo confirmat, & quod caput est, Isaiae prophetae testimonio. Et subiungit: Significat autem duplicem fuisse vrbem, siue duas vrbis partes praecipuas. Nam vna dicebatur ciuitas superior, ciuitas Dauid, pars sacra, & forum superius apud Iosephum; quae videlicet pars posita erat in Sionis montis vertice & planitie, intrin-

DE DVPLICI Hierosolyma sacra scripturae testimonia. PRIMVM testimonium ex Isai. 31. ℣. 4.

B. Thom super Isaiam.

SECVNDum testimonium ex Psal. 47. ℣. 3. Genebrardus.

Ioseph 6. bell. 6. & 15. antiq. c. 14. Nicepb. 8. hist. Borchar. 6. itiner. Isai. 14. ℣. 13. Ioseph. ibi. & 1. belli cap. 1.

Universidad de Deusto

intrinsecus in plateas & vicos à Dauide distincta. Altera Hierusalem, propriè ciuitas inferior & filia Sion, quae à monte Sion veluti nasci videbatur, & in Septentrionem distendi. Hactenus Genebrardus. Verùm quomodo vocaretur haec inferior ciuitas, constat ex alio psalmo, quem nos similis suprà explicauimus, qui sic habet. *Et factus est in pace locus eius, & habitatio eius in Sion*, Hebraicè ויהי בשלם סכו ומעונתו בציון vaihi besalem succu vmghonatho uetsion. Quibus verbis, vt suprà probauimus, meminit prius Salem, cuius vocis notionem Septuaginta interpretes expresserunt, mysterium innuentes; mox meminit Sionis, in quo vtroque Hierosolymae monte habitaculum Domino parandum testatur, quando deuictis omnium aduersariorium copijs verè & propriè dicetur Domini ciuitas Salem, hoc est, pax, siue pacifica, quoniam *ibi confregit potentias, arcum, scutum, gladium, & bellum*, tum hostium acutissima iacula, & arma validissima, tum ipsam bellandi peritiam & fortitudinem confregit; vel potius omni bello sedato, omnique belli timore ac suspicione reiecta, omnia bellica instrumenta confringet, & lanceas in falces, gladios in vomeres conflabit, vt alio loco elegantissimè his verbis vaticinatus est Isaias: *Quia de Sion exibit lex, & verbum Domini de Hierusalem*, pacifica inquam, *Et iudicabit gentes, & arguet populos multos: & conflabunt gladios suos in vomeres, & lanceas suas in falces: non leuabit gens contra gentem gladium, neque exercebuntur vltrà ad praelium*. Quam vberrimae pacis copiam, tempore Christi exortam atque efflorescentem, cùm numquam experta sit terrena Salem, aut Sion, neque vlla supersit illi temporariae instaurationis spes; siquidem Salem in Aelia sepulta iacet, & *Sion sicut ager*, aratur, iuxta Ieremiae vaticinium; manifestum est, haec omnia ad Ecclesiam Christi referenda esse, quae, vt paulo ante notauimus, ex gentibus potissimum electa, Iudaeos si ad eam se adiungere voluerint, libenter amplectitur: quae & meritò, & propriè exultatione vniuersae terrae fundari dicitur: ea enim inhabitantis Dei peculiari ac paterna protectione tuta, fidelibus suis ineffabilem pacis, ac bonorum omnium affluentiam liberalissimè impartitur, effunditque. Hanc quoque parentis optimi Dei nostri benignam nobiscum cohabitationem ad eandem Hierosolymam, eiusque binas partes respiciens Isaias, luculentissima diuinae potestatis attestatione describit: *Et pauebunt*, inquit, *fugientes principes eius, dixit Dominus, cuius ignis est in Sion, & caminus eius in Hierusalem*: periphrasi vtitur, quasi diceret: Dominus qui habitat in Sion, & Hierusalem: idem enim significat, habere focum in aliqua ciuitate, quod habitare in ea. Vnde vsus apud Latinos obtinuit, vt foci pro priuatis domibus accipiantur, sicut arae pro templis. Plautus: Vrbem, agrum, aras, focos, seque dederunt. Et Cicero eadem vsus loquendi ratione, eijcere ait, aliquem domo nudum, atque focis patrijs, dijsque penatibus praecipitem exturbare &c. Verùm ignis, & camini in Sione & Hierosolyma meminit Vates, vt cultum indicaret, qui Deo exhiberi solebat, habitanti tum in Sione monte, tum in altari Hierosolymitano: *Ignis*, inquit, *in Sion*: sic enim vocare videtur altare illud Mosaicum, & cultum omnem, qui Deo exhibebatur, equitanti super Cherubim in tabernaculo Mosaico, quod temporibus Dauidis Regis in Sione monte quieuit. Caminum verò vocasse videtur altare illud Salomonicum, quod in medio atriorum templi situm multa victimarum millia vno die absumebat: cuius comparatione illud alterum altare Mosaicum vix fouisse videbatur igniculum. Hoc autem altare & templum, in monte Moria, ciuitatis inferioris aquilonari exstructum fuerat, eumque, montem testamenti, & latera Aquilonis vocauit, apud eundem Isaiam, superbus ille Babyloniorum Rex. Sed aliud quoque maximum innuunt mysterium verba ipsa Hebraica, quae sic habent: אור לו ב ציון ותנור לו בירושלים or lo ue tsion vethanur lo birusalaim, quae sic licet vertere; lux ipsi in Sion, & caminus vel furnus ipsi in Hierusalem, subaudi vtrobique est. Vox autem אור or, vt tradunt Hebraei, significat primaeua sui institutione mutationem peioris in melius, nempe tenebrarum in lucem, tristitiae in laetitiam, frigoris in calorem: quapropter significat illucescere, lucidum fieri, diffundere seu propagare & proferre lucem: Et est caloris, refectionis, gratiae, laetitiae, vitae, adeoque omnis boni. Cuius acceptionis exempla perplura suppeditant sacrae litterae. Vt in psalmis: *Quoniam tu illuminas lucernam meam Domine: Deus meus illumina tenebras meas*; quasi dicat: quidquid prosperitatis, quidquid laetitiae, quidquid boni habeo, aut vmquam habui, à te Domine prosperum, laetum, ac bonum redditur. Quocirca te Domine deprecor, vt tribulationum tenebras, quibus nunc circumdor, illumines, atque dispellas. Et in alio psalmo: *Illumina oculos meos, ne vmquam obdormiam in morte*, hoc est, huius aurae, lucis, & vitae participem me fac, ne vmquam mortis, aut hostium, praeda fiam, *nequando dicat inimicus meus, praeualui aduersus eum*. In quo sensu interpretandus est locus ille difficilis libri Regum, qui sic habet: *Extenditque* (Ionathas) *summitatem virgae, quam habebat in manu, et intinxit in fauum mellis: et conuertit manum suam ad os suum, et illuminati sunt oculi eius*, hoc est, reuixit. Nam prae lassitudine, & fame paene defecerat. Itemque celeberrimus ille Isaiae locus: *Parum est, vt sis mihi seruus ad suscitandas tribus Iacob, & faeces Israël conuertendas. Ecce dedi te in lucem* לאור le or, *gentium, vt sis salus mea* ישועתי iesughathi, quasi dicat, Iesus meus vel Saluator; aptissimè, ipsa *salus mea vsque ad extremam terrae*: in vnum enim coniunxit ac copulauit vocem ex radice nominis IESV deductam, salutis, omnisque boni, & nomen lucis, vtpote significatione persimilia. Ex quibus locis facilè probatur, nomen or, quando ignem significat, illum significare, qui illuminat, fouet, & nutrit; non eum qui comburit, consumit, & in cinerem redigit. Huiusmodi Dei ignis in Sion visus est, *Cum complerentur dies Pentecostes, essentque omnes pariter in eodem loco*: qui locus vsque in hodiernum diem maxima veneratione colitur in summitate montis Sion: *factus est repente de caelo sonus, tamquam aduenientis spiritus vehementis, et repleuit totam domum, vbi erant sedentes; et apparuerunt illis dispertitae linguae, tamquam ignis, seditque supra singulos eorum*. Ecce *cuius ignis est* in Sion. Vocem autem alteram תנור thannur, pro qua vulgatus noster, vertit *caminus*, deductam putant Hebraei à radice נור nir, quae valde affinis est voci superiori; significat enim profluuium, seu propagationem luminis, seu successionis.

Supra c. 1. Psalm. 75. ℣. 3.

NOMEN ciuitatis inferioris probatur ex psalmo.

Ibidem.

HIERVSALem pax siue pacifica propter aduentum Christi potissimum dicitur.

Isai. 2. ℣. 3. & 4.

VTRIVSque partis Hierosolymae restaurationis spes sepulta iacet.

Ierem. 26. ℣. 18.

Isai. 31. ℣. 9.

FOCVS pro priuata domo, & ara pro templo. Plaut. in Amphit. Cic. pro Sex. Roscio.

IGNIS Sion, hoc est altare tabernaculi, caminus ignis in Hierusalem altare templi.

MONS TEstamenti & latera Aquilonis dicitur mons templi. Isai. 14. ℣. 13.

HEBRAIcae vocis or quae lucem significat, variae acceptiones.

Psalm. 17. ℣. 29.

Psalm. 12. ℣. 4.

1. Reg. 14. ℣. 27. & 29.

Isai. 49. ℣. 6.

APTISSIME nomen Iesu conuenit Christo Domino.

IGNIS ILluminans non consumens visus est in Sion in die Pentecostes. Act. 2. ℣. 1. 2. & 3.

Universidad de Deusto Biblioteca

Quare significat תנור thanur, furnum, fornacem, clibanum, qui lucet igne, vt in Genesi: *Cùm ergo occubuisset Sol, facta est caligo tenebrosa, & apparuit clibanus fumans, & lampas ignis transiens inter diuisiones illas*; nempe vt absumeret sacrificium Abrahami. Quis autem sit iste focus, furnus, aut caminus, facilè intelligetur ex Euangelistarum historia, & situ vrbis Hierusalem. In inferiore enim ciuitate spectare licet Christum Dominum, in domo Pilati flagris saeuissimè percussum, spinis coronatum, baiulantem sibi Crucem, omnes Hierosolymae, quas perlustrauit, vias largissimo sui sanguinis imbre conspergentem. Quo vel ipsa frigidissima mortalium pectora inflammari; immo verò ipsa mortua, densissimis tenebris, & vmbra mortis sepulta Hierosolymitanorum corda in lucem, vitamque restitui potuissent, vt restituta fuere, cùm è sopore, & somno Hierosolyma excitata fuit eiusdem prophetae exhortatione, dicentis: *Surge illuminare Hierusalem, quia venit lumen tuum, & gloria Domini super te orta est; quia ecce tenebrae operient terram, & caligo populos: super te autem orietur Dominus, & gloria eius in te videbitur: & ambulabunt gentes in lumine tuo, &c.* Vides manifestè de Ecclesia loqui Isaiam, dum ei sub Hebraicae Hierosolymae figura annectendam gentium Sionem praedicit? Sed iam ad reliqua progrediamur.

Genes. 15. ℣. 17.

CAMINVS ignis inferior Hierosolyma, propter plura passionis mysteria in eadem celebrata.

Isai. 60. ℣. 1. & seq.

MELCHISEDECHVM REGEM SALEM, hominem fuisse Chananaeum, non verò Spiritum sanctum, aut diuinam aliquam virtutem, vt haeretici autumant. Cap. XII.

DVM primum fundatorem ac Regem vrbis Salem inquirimus, tot ignorationis, & malitiae haereticorum tenebris viam offusam reperimus; vt, nisi illae prius veritatis Catholicae lumine depellantur; vix quidquam certi statuere possimus. Quapropter de Melchisedecho primam disputationem instituimus. Ea verò nulli aut longa, aut nimis prolixa videatur, cùm magna pars institutae disputationis ex vrbis auctoris cognitione pendeat: quo ignorato, & initium, & primam vrbis fundationem ignorari necesse est. Quòd si Melchisedechus vrbis primus fundator, & auctor diuina virtus dicatur, aut Spiritus sanctus, & non homo, vt haeretici fingunt; fieri non potest, quin vrbis fundator ignoretur. Disputationem igitur de Melchisedecho aduersus haereticos, vtpote nostri instituti fundamentum quoddam aggrediamur. Hanc famosissimam quaestionem vocat Hieronymus; eiusque fundamenta, & quid de ea Patres sentiant dum inuestigat: Statim in fronte, inquit, Geneseos, in prima homiliarum Origenis reperi

HIERONYMUS ad Euagrium famosissimam quaestionem vocat hanc de Melchisedecho.

A scriptum de Melchisedech: in qua multiplici sermone disputans, illuc deuolutus est, vt eum Angelum diceret. Ijsdemque paene argumentis, quibus scriptor tuus de Spiritu sancto, ille de supernis virtutibus est locutus. Transiui ad Didymum sectatorem eius, & vidi hominem pedibus in magistri isse sententiam. Haec de ista sententia Hieronymus. Primam verò Origenis homiliam, quam citat, verisimile est, de medio sublatam fuisse, vtpote manifestis erroribus refertam. Exstat tamen adhuc haeresis haec impudenter, audacterque nomine Augustini se contegens, & cohonestare contendens, perpetuo haereticorum more, qui, vt Hieronymus tradit, αἰώνυμα anonyma

B componunt volumina, vt periculum fugiant disputandi: alij verò grauissimis Patribus adscribunt, quae ipsi Patres suis scriptis damnant, detestantur, perhorrescunt. Talis est liber quaestionum veteris ac noui Testamenti, quem tamen perspicacissimi doctissimorum virorum oculi alienam cogunt deponere personam, & nomen; atque cum Ahia propheta clamitant; *Ingredere, vxor Ieroboam, quare aliam te esse simulas? ego autem missus sum ad te durus nuncius*. Quare nulla ratione admittimus illorum sententiam, qui Augustinum fatentur ita locutum, sed ex aliorum sententia. Quod falsum omnino esse, ipse in hac haeresi referenda ardor, ne dicam procacitas, maxi-

C maque rerum ignoratio, quae mox apparebit, aperte conuincit. Quare vt Augustinum admittimus, & debita veneratione suscipimus, libro de haeresibus, hanc haeresim cum reliquis detestantem: ita hunc librum de quaestionibus veteris ac noui Testamenti in hac saltem parte, quoniam cuius sit, ignoramus, omnino reijcimus, id vnum conijcientes, non esse docti vllius, nec pij viri, sed procacis haeretici. Quem, quoniam in singulare certamen prouocamus, Anonymum vocare, hoc est sine nomine, tantisper lubet. Hic ex Epistola Pauli ad Hebraeos sua omnia venenata tela depromere se iactat: sunt autem Pauli verba huiusmodi: *Hic enim Melchisedech Rex*

D *Salem, sacerdos Dei summi, qui obuiauit Abrahae, regresso à caede Regum, & benedixit ei: cui & decimas omnium diuisit Abraham: primùm quidem qui interpretatur Rex iustitiae, deinde autem & Rex Salem, quod est Rex pacis, sine patre, sine matre, sine genealogia, neque initium dierum, neque finem vitae habens: assimilatus autem filio Dei, manet sacerdos in perpetuum. Intuemini autem quantus sit hic, &c.* Et post pauca subdit: *Sine vlla autem contradictione, quod minus est à meliore benedicitur*. Ex quibus verbis, perperam, & contra mentem Pauli intellectis tale elicit Anonymus argumentum. Maior Abrahamo non potuit ostendi Melchisedechus meritis, aut ministerio:

E ergo natura. Quod ad merita attinet, multis probare contendit, Abrahamum meritis, ceteris hominibus praestitisse: ita enim Abrahami merita enumerat, vt ea à nullo superari posse contendat, forsan natione Anonymus hic Hebraeus, atque Hebionita, qui patres imitari conatus, omnibus praeferre volens Abrahamum, reliquos enumerans, Christum tacens; forsan huic illum praeferre contendens, de reliquis non laborans. Quasi verò potens non sit Deus de lapidibus suscitare filios Abrahae; aut quia filium non sacrificauit Ioannes, aequari non possit Abrahamo; cùm veritate testante, illo *non* surrexerit

Hiero. citat. HAERETICORUM mos libros vel anonymos edere, vel eos doctissimorum virorum nominibus cõtegere.

3. Reg. 14. ℣. 6.

LIBER quaestionũ veteris ac noui Testamenti non est Augustini.

S. Aug. lib. de haeres. haere. 3.

Heb. 7. ℣. 1. & seq.

PRIMVM Anonymi argumẽtum de excellentia & meritis Melchisedech.

℣. 7.

RESPONDETVR ad argumentum.

maior

Universidad de Deusto Biblioteca

Matth. 11. ℣. 11. *maior inter natos mulierum*. Et tamen *qui minor est in regno cælorum, maior est illo*; quanto igitur maior erit Abrahamo? Sed nihil de meritis Paulus; non enim Aaronis aut Leuiticae Tribus merita cum Melchisedechi meritis comparat. Quid enim cum meritis patris aut matris commemorandis? quid genealogia? quid initium, aut finis dierum? sed tantùm confert Paulus sacerdotium, quod non hereditario iure, non ad tempus, non exile aut paruum; sed magnum, sed perpetuum, sed sine principio & fine fuit ostensum olim in Melchisedechi sacerdotio, impletum in sacerdotio Christi. Hoc autem, quod est ipsissima mens Pauli, & verborum sensus, negat Anonymus: neque vlla saltem efficta ratione suam sententiam probat: illud confirmat, & probat, quod Paulus ne somniauit quidem. Praesensit tamen ipse huic argumento nullam vim inesse. Quare post longam disputationem subdit: Haec, quae diximus, ingenij fortasse videntur. Ingenij dixit, imaginationis modestius, somnij fortasse verius dixisset. Cumque plurima adhuc, & potiora se dicturum promittat, quasi nullum aliud habeat argumentum, in hoc eodem iterum insistit, idem probare contendens ex eo, quòd princeps patrum vocetur Abrahamus à Paulo. Sic enim interpretatur scriptor hic Graecam vocem, quae tum in Graeco, tum in Latino codice habetur Πατριάρχης Patriarchis, Patriarcha, eamque sic explicat, quasi sit Abraham ceteris omnibus melior. Quod si ita interpretanda vox est; erit quoque Dauid melior omnibus Patribus, cui sine controuersia plena concione Hierosolymis hoc nomen indidit Petrus, dicens: *Liceat audenter dicere ad vos de Patriarcha Dauid, quoniam defunctus est, & sepultus*. Et Stephanus in concilio sacerdotum loquens, cùm Abrahamum patrem vocasset, subdit: *Et dedit illi testamentum circumcisionis, & sic genuit Isaac, & circumcidit eum die octauo, & Isaac, Iacob: & Iacob duodecim Patriarchas, & Patriarchae aemulantes Ioseph vendiderunt in Aegyptum*. Numquid hi filij Iacob meliores ceteris? numquid meliores Abrahamo. Sed, vt hoc loco vox Patriarchae non significat meliores ceteris, fateatur ne ibi quidem quidquam huiusmodi significare; sed vocem ipsam examinemus oportet. Ea verò componitur ex voce πατὴρ patir, quae patrem significat, & ἀρχὴ archi, quod est principium, primum patrum significans. Ea verò Patriarchae vox, duplici respondet Hebraicae voci ראשי אבות rase aboth nam vbi nos legimus in libro Paralipomenon: *Hi Patriarchae & cognationum principes, qui habitauerunt in Hierusalem*, in Hebraeo habetur אלה ראשי אבות elle rase aboth hi capita, seu primi patrum, ראש ros enim caput significat, seu principium; vt videre est in Exodo, dicente Domino: Mensis iste vobis ראש ros *principium mensium* ראשון rison, *primus erit in mensibus anni*: constat autem cum quibus comparetur à Paulo Abrahamus, nempe cum filijs Leui, qui egressi sunt de lumbis Abrahae; qui quidem ab eisdem nondum egressi, sed in eis manentes, decimati sunt, vt Pauli verbis vtar, a Melchisedecho. Quare cùm sacerdotum Leuiticorum dicatur Patriarcha Abrahamus; eorum quoque principem dici posse non negamus. Illud tamen omnino negamus, principem dici posse eorum, qui fuerunt illo priores, nempe Adami, Abel, & Noë, Sem, & aliorum; inter quos annumerandum Melchisedechum paulo inferius probabimus.

S. PAVLVM non agere de meritis Melchisedechi, probatur.

SACERdotij Christi qua ratione differat à Leuitico.

PATRIARchae nomen quid significet, & quibus adhibeatur.

Act. 2. ℣. 29.

Act. 7. ℣. 8. & 9.

EX HEbraeo vox Patriarchae examinatur.

1. Par. 8. ℣. 28.

Exo. 12. ℣. 2.

QVORVM dicatur Patriarcha Abrahamus, quorumque nulla ratione dici possit.

A Sed iam hic auctor diuinitatem Melchisedecho tribuere conatur, haud secus, quàm Moysi diuinos honores exhibuere Arabes: & Sebastheni filiae Iephte, vt refert Epiphanius: & Chaldaei ignem adorare solebant, vt tradunt Hebraei, quasi quid diuinum, delusi, quòd viderint ignem de caelo descendisse, Patriarcharum sacrificia consumpturui. Quapropter & Vr, hoc est ignis, vocabatur eorum ciuitas, ex qua eductus est Abraham. De quibus omnibus dici posse videtur illud Iudae Apostoli: *Hi autem quaecumque quidem ignorant, blasphemant*; hoc est, ea omnia, quorum causas, aut rationem ignorant, blasphema voce deos appellant. Inter quos non postremum videtur locum tenere hic B Anonymus, Deum compellans Melchisedechum, propterea quòd Rex pacis, & Rex iustitiae dicatur à Paulo; quoniam haec gloriosa nomina Deo soli conuenire posse arbitratur. Verùm, quamuis ignorationi linguae ac vocum nonnihil indulgendum videretur Anonymo; nihil tamen omnino ignorationi ipsius textus, quem citat, & cui inniti putat omne rationum suarum pondus. Quod enim in Genesi scribitur: *Melchisedech Rex Salem*, hoc idem Paulus scribit, dicens, *Primum quidem, qui interpretatur Rex iustitiae: deinde autem & Rex Salem, quòd est Rex pacis*. Idem Graecus codex: πρῶτον μὲν ἑρμηνευόμενος βασιλεὺς δικαιοσύνης: ἔπειτα δὲ καὶ βασιλεὺς Σαλὴμ ὅ ἐστι βασιλεὺς εἰρήνης, proton men hermineuomenos basileus dichiaeosynis: epita de chiae basileus Salim hò esti basileus irinis. C Ecce tibi vtrumque interpretem Latinum & Graecum, testantem nomina Sedech, & Salem verti Latinè iustitiam & pacem, Graecè δικαιοσύνη dichiaeosynin, & εἰρήνη irinin, quae quidem verè significant. Audiat etiam Iosephum, rationem huius nominis Melchisedechi assignātem, atque eadē ferè, ac Paulum, tradentem longè alia ratione, quàm Anonymus excogitauit: A Solymae vrbis, inquit, Rege Melchisedecho est exceptus (Abrahamus) id nomen interpretatur, Rex iustus: erat enim reuera talis omnium cōsensu sacerdotio summi Dei ob iustitiam dignus habitus. Haec Iosephus. Quibus nihil supra humanam iustitiam significare contendit, sicut & Salem, vel pacis nomen nihil praeter vrbem quandam significat; cuius nominis originem fusius suprà discussimus.

CHALdaei ignem adorabant quasi è caelo dilapsum: sacrificia Patriarcharum absumpturum.

Iudae can. ℣. 10.

SECVNdum Anonymi argumentum de nominibus Melchisedechi, quod Rex pacis, & Rex iustitiae dicitur.

RESPONdetur ad secundum argumentum.

Genes. 14. ℣. 18.

Hebr. 7. ℣. 2.

Ioseph. 1. antiq. c. 10.

D Verùm si his argumentis non conuincitur Anonymus; idem ipsum, quod de Melchisedecho suo falso deo probare contendit, fateri cogetur de Adonisedecho Rege item Salem. Sic enim habetur in libro Iosue: *Quae cum audisset Adonisedec Rex Ierusalem*. Eandem autem vrbem dictam fuisse Ierusalem, quae olim Salem dicta fuerat, satis suprà probauimus. Verùm & nomen Adonisedec teste Hieronymo, dominus meus iustus interpretatur; ac si Bedae credimus, dominus pacis, vel dominator iustitiae conuerti potest; E neque immeritò: vox enim Sedech, quam iustitiam conuertit Paulus, cum אדני Adoni, quod dominum, seu dominum meum significat, totum nomen Adonisedec componit. Atque idem Rex Salem, vel Ierusalem dicitur: quas voces pacem vel visionem pacis conuertendas suprà monstrauimus. At hic Rex pessimus fuisse perhibetur: nam duci Iosue, vindictam de eo sumenti, Sol ipse stans, & Luna immobilis perseuerans opitulata est: atque mox comprehensum Adonisedechum occidit Iosue, & suspendit in ligno. Facilè igitur probatur, nihil diuinum ex his nominibus Melchisedeco tribuendum, praesertim cùm quidquid honoris, quidquid gloriae, quidquid

Sup. cap. 1.

Iosu. 10. ℣. 1.

INTERpretatio nominis Adonisedec.

Supra. cap. 1. Hieron. de nomin. Hebra. de Iesu Naue Beda interpret. nomi. Hebr.

Iosue 10.

Universidad de Deusto Biblioteca

quid excellentiae ei tribuitur à Paulo, vel à libro Genesis, id omne in figura illi contigisse tradat: propterea quod *assimilatus fuit filio Dei*. Quapropter audiendus Epiphanius: Etenim, inquit, iustus fuit (Melchisedechus) & sacerdos Dei, & Rex Salem, non autem in caelo est, neque de caelo descendit; *nemo* enim *ascendit in caelum, nisi qui descendit de caelo filius hominis, qui est in caelo*. Sic itaque Epiphanius: Quare cùm hoc iam Anonymi argumentum non ingenij sit, sed ignari, ignaris persuadeat, quod volet; nemo enim vel mediocriter versatus in sacris litteris sine stomacho leget, quae tam ineptè scripsit.

Epiphanius lib. 2. cont. haeres. haere. 55.

Ioan. 3. ℣. 13.

TERTIVM argumẽtum Anonymi, quia sine patre & matre dicitur esse Melchisedechus.

Sed non satis his argumẽtis confisus Anonymus, nouum, idque firmissimum se putat effingere, quod multo magis ignorationi, quàm rei veritati innititur. Ita enim difficultate verborum Pauli se implicitum reperit, vt quod nulla ratione percallere potuit de homine posse intelligi, ad Deum retulerit: nempe quia *sine patre, sine matre, sine genealogia, neque initium dierum, neque finem habens*, dicitur Melchisedechus. Cui argumento quoniam triumphum ante victoriam adscribere contendit, ipse sibi friuolas quasdam responsiones effingit, quibus aliqua ratione solutis, facilè stet haec vana sententia; sed fingat ipse sibi aduersarios, quos vincat, oportet. Ita enim huius nostrae sententiae quasi arcis firma sunt moenia, vt nullo defensore persistant: neque enim nos dicimus ob humilitatem generis Melchisedechum sine patre dici, aut matre: non enim respicit personam hominum Deus: neque cum Rabbinis superstitioso hominum genere, sine patre, aut matre dici Melchisedechum affirmamus, quia ex adulterio natus fuerit. Nam licet apparens videatur responsum; nihil tamen verisimile continet. Cur enim in Melchisedechi genealogia magis auersaretur adulteros Scriptura sacra, quàm in genealogia Christi; in qua Dauidis & Bethsabee meminit? Et ne reputaretur memoria excidisse eorum delictũ, *Dauid autem Rex genuit*, inquit Euangelista, *Salomonem ex ea, quae fuit Vriae*. Et, *Iudas autem genuit Phares, & Zaram de Thamar*. Item, *Salmon autem genuit Booz de Rahab*. Et quidem si, quod falsum omnino est, verum poneretur, quòd patrum scelera detestata scriptura, sine patre, aut matre filium sceleratorum compellaret; numquid propterea filio initium, aut finem dierum negaret?

Hebr. 7. ℣. 3.

REFELluntur vanae quorundam responsiones.

Matth. 1. ℣. 6. & ℣. 3. & ℣. 5.

QVARE sine patre & matre dicatur Melchisedech, verus loci sensus declaratur.

Verum quoniam, vt saepe diximus, haec omnis argumentatio in rerum ignoratione consistit, antequam huic, & reliquis Anonymi argumentis respondeamus, veritatem scientia stabiliamus. Et primum quidem Hieronymi sententiam, eiusdem verbis referamus. Verti me, inquit, ad Hippolytum, Irenaeum, Eusebium Caesariensem, & Emissenum, Apollinarium quoque nostrum, & Eustathium, qui primus Antiochenae Ecclesiae Episcopus, contra Arium clarissima tuba bellicum cecinit: & deprehendi horum omnium opiniones diuersis argumentationibus ac diuerticulis ad vnum compitum peruenisse, vt dicerent, Melchisedech hominem fuisse Chananaeum, Regem vrbis Hierosolymae, quae primùm Salem, postea Iebus, ad extremum Hierusalem appellata sit. Haec ille. Neque tantùm ille cum his Patribus, sed constans Catholicorum omnium sententia (vt doctè post alios docet noster Franciscus Suarez) tenet, Melchisedechum verum hominem fuisse; neque quidquam supra. quod probant Epiphanius, Augustinus, Ambrosius & alij: apertè deducitur ex historia Genesis, vbi Rex Salem dicitur, Sacerdos Dei altissimi protulisse panem & vinum, benedixisse Abrahamo, & decimas ab eo accepisse: quando & Regi Sodomorum animas tantùm petenti, omnia, quae sua erant, restituit Abrahamus. Quae omnia non possunt, seruata historiae veritate, nisi in verum hominem conuenire; contra fidem enim historiae est, metaphoricè eam interpretari, & contextum historiae intercidere, quando necessitas nulla cogit, maximè contra communem Patrum consensum & interpretationem. Sed & Hieronymum audiamus oportet: Et reuera stultum est, inquit, id quod in typo dicitur, eo quod Christi sacerdotium finem non habeat; & ipse Rex, & Sacerdos, nobis vtrumque donauerit, vt simus genus regale, & sacerdotale; & quasi angularis lapis, parietem vtrumque coniunxerit; & de duobus gregibus bonus pastor vnum effecerit gregem, sic quosdam referre ad ἀναγωγὴν anagogim, vt historiae auferant veritatem & dicant, non fuisse Regem, sed in imagine hominis angelum demonstratum: cùm vsqueadeo nitantur Hebraei, Melchisedech Regem Salem filium Sem Noë ostendere, vt ante hoc scriptum sic referant: *Egressus est autem Rex Sodomorum in occursum ei;* haud dubium quin Abraham postquam reuersus est à caede Chodorlahomor, & Regum, qui cum eo erant, in valle Saue: haec est vallis Regis, de qua statim sequitur: Et Melchisedech Rex Salem protulit panem & vinum, & reliqua. Si ergo haec ciuitas Regis est, & vallis Regis, siue vt Septuaginta transtulerunt, campus, quem hodie Aulonem Palaestini vocant, manifestum est hominem fuisse, qui in terrena & valle, & vrbe regnauerit. Haec Hieronymus. Quo eodem argumẽto coactus est Anonymus Melchisedechum hominem confiteri, dum ait; & quia in carne visus est: & iterum: Et quid incredibile videtur, si Melchisedech vt homo apparuit? Et mox caudae mortifera venena diffundit, dum subdit: Cùm intelligatur tertia esse persona? Si enim Christus, qui secunda persona est, frequenter visus est in habitu hominis, quid ambigitur de his, quae dicta sunt? Haec perniciosa Anonymi dicta sunt. Quibus ab vna in aliam decidit manifestiorem, & perniciosiorem haeresim: tradit enim Spiritum sanctum tertiam in diuinis personam nõ minus in carne apparuisse, quàm Filium, secundam eiusdem diuinitatis personam. Quae quidem haeresis semper damnata fuit ab Ecclesia Catholica, & ab omnibus sanctis Patribus. Fides enim indubitata tenet, solum Filium Dei, secũdam sanctissimae Trinitatis personam, Dei nempe Verbum, carnem factum. Sic enim definitum est quincta Synodo Constantinopolitana, & in Concilio Lateranensi sub Martino primo. Et in Concilio Lateranensi sub Innocentio tertio, & habetur in capite Firmiter. de summa Trinitate, & fide Catholica: & in Concilio Toletano sexto, & vndecimo in confessione fidei: & in Concilio Carthaginiensi quarto: & in Vormatiensi, in professione fidei. Hoc autem fidei nostrae fundamentum ijs omnibus scripturae locis stat, quibus Filius Dei specialiter dicitur incarnatus, missus in mundum, pro nobis passus, & alia huiusmodi, quae de Patre, aut Spiritu sancto numquam dicuntur. Quod etiam comprobari potest argumento Felicis Papae Primi; quia filius specialiter dicitur visibilis, seu visus in terris, propter mysterium incarnationis. Et quoniam longum esset Patrum percensere testimonia, hanc fidei nostrae veritatem confirmantia,

Suarez disput. 46. de sacerdot.

Epiph. lib. 2. cont. haeres. haer. 55.

August. de haeres. haer. 34. & lib. 16. de ciuit. cap. 22.

Amb. lib. 5. de fide c. 3.

CONTRA fidem historiae est contextum metaphoricis interpretationibus intercidere, praesertim sine causa & contra Patrum consensum.

Hieron. cit.

Genes. 14. ℣. 17.

PERVERsa Anonymi haeresis.

SOLVM Dei Verbum non autem Spiritus sanctus incarnatus est.

Quincta Synod. coll. 8. can. 4. & in Concil. Later. consult. 5. can. 4. & 10. cap. Firmiter. de summ. Trinit. & fide. Concil. Tolet. 6. & 11. Concil. Carthag. 4. c. 1. Concil. Vormat. Felix I. ep. 1. decretal.

Universidad de Deusto Biblioteca

firmantia, vnum tantùm aut alterum Augustini adducam, quò omnibus magis in comperto sit, numquam fuisse Augustinum Anonymi haeresi cominaculatum: eius enim interrogatio est: Si vna, inquit, substantia est Pater, & Filius, & Spiritus sanctus, quare solus Filius incarnatus dicitur? Respondetque, quia alia est persona Filij, alia Patris, & alia Spiritus sancti. Et sola quidem persona Filij incarnata est; operante tamen eandem incarnationem tota sancta Trinitate, cuius opera sunt inseparabilia. Et iterum: Deus vnus est Pater, Deus vnus est Filius, Deus vnus est Spiritus sanctus, non tres dij, sed vnus est Deus: trinus in vocabulis, vnus in deitate substantiae. Sed dicet mihi haereticus; ergo si vnum sunt, omnes sunt incarnati, non ad solum Christum pertinet caro. Nempe aliud est anima, aliud est ratio, & tamen in anima est ratio, & vna est anima. Sed aliud anima agit, aliud ratio: anima viuit, ratio sapit. Et ad animam pertinet vita, ad rationem pertinet sapientia. Et, cùm vnum sint; anima sola suscipit sapientiam: & tamen nec anima sine ratione, nec ratio sine anima. Sic & Pater, & Filius, licet vnum sint, & vnus Deus sit, ad Christum solum pertinet caro, sicut ad solam rationem pertinet sapientia, licet non recedat ab anima. Ecce aliud. In Sole calor & splendor in vno radio sunt, sed calor exsiccat, splendor illuminat: aliud suscipit calor, aliud splendor: & licet calor & splendor ab inuicem non queant separari, suscipit splendor illuminationem, non feruorem; suscipit calor feruorem, non illuminationem, aliud simul, aliud singulares agunt; & tamen ab inuicem non separantur. Sic & filius suscepit carnem, & non deseruit Patrem, nec se diuisit à Patre. Suscepit, inquam, Filius carnem in proprietate; sed tamen & Pater, & Spiritus sanctus non defuit maiestate. In diuinitate aequalitas, in carne sola filij proprietas: non autem ab eo Patris, aut Spiritus sancti recessit aliquando diuinitas. Cùm ergo vna sit deitas, vna sit diuinitas; impleuit quidem carnem Christi & Pater, & Spiritus sanctus, sed maiestate, non susceptione. Et post allatum exemplum de cithara, in qua ars, manus, & chorda sonum reddunt, subdit: Tria pariter operantur, sed sola chorda personat, quod audiatur: nec ars nec manus sonum reddunt, sed ea cum chorda pariter operantur: sic nec Pater, nec Spiritus sanctus susceperunt carnem, & tamen cum Filio pariter operantur. Haec Augustinus: Quibus recensitis, libet Illefonsi à Castro verba recensere, dicentis: Veniat nunc, qui contendit illud opus esse Augustini, & dicat, vtrum Augustinus sentiat Spiritum sanctum fuisse incarnatum. Et cum Epiphanio, qui Hieracem huius haeresis sectatorem lacessit, dicemus: At verò de Melchisedec quod asseris, quod ipse est spiritus. Itaque venit Spiritus, & assumpsit carnem. Non igitur amplius vnigenitus solus genitus est secundum carnem, sed etiam Spiritus. Si verò genitus est Spiritus secundum carnem; ecce Maria est, quae genuit Saluatorem, dicat Hierax, vbi est ea quae genuit Spiritum? Haec ille.

S. Aug. in quaestiunc. de Trinit. tom. 3.

PLVRIBVS Augustini rationibus probatur Filium tantùmodo Dei incarnatum fuisse, nulla ratione Patrem, aut Spiritum sanctum.

S. Aug. sermone in Domin. 4. aduent. to. 10.

RATIO & anima in quo conueniant & differant.

Illefonf. à Castro lib. 10. contra haeref.

Epiph. lib. 2. contra haeref. tom. 2. haeref. 67.

EPIPHANij argumentum ex eo quòd Christi mater ostendatur, Spiritus sancti verò nulla.

Sed quoniam haec omnia fidei nostrae documenta ita manifesta sunt, vt probatione non egeant; ad argumentum Anonymi dissoluendum nos regredi aequum est, ne sibi arroget victoriam, dum viderit confirmationi veritatis intentos, à cauillationum disturbatione abstinuisse. Et Patrum quidem sententias primo loco afferemus, mox ex ipso contextu respondebimus. Age iam Epiphanius: Quod autem, inquit, sine patre, sine matre dicitur, non eò, quod non habeat patrem, aut matrem, dictum est, sed eò quòd non sunt manifestissimè in scriptura nominati. Diuinae enim scripturae profunditas & claritudo mentem humanae naturae excedens, decipit quamplurimos. Et post pauca subdit: Nam apud quosdam Melchisedec pater ac mater habetur; non autem in expressis, aut genuinis scripturis. Hieronymus verò sic scribit: Melchisedec autem, Apostolus ad Hebraeos, sine patre, & matre commemorans, ad Christum refert, & per Christum ad gentium Ecclesiam. Theodoretus: Melchisedec, inquit, vnde genus duxit? cùm diuinus Paulus dicat, sine patre, sine matre, sine genealogia? quis veritatem huius rei noscere potest? Vero tamen simile est, illum è gentibus Palaestinam incolentibus fuisse: illorum enim erat & Rex & sacerdos. Et Chrysostomus de Melchisedec loquens: Et typus, inquit, Christi futurus erat; vnde & Paulus ipsum extollens, sic dicit: absque patre, absque matre, absque genealogia, neque initium dierum, neque vitae finem habens. Assimilatus autem Filio Dei, manet sacerdos in perpetuum. Et quomodo, dicis, possibile est hominem absque patre, & matre, & genealogia esse, & non habere vel initium, vel finem vitae? audisti, quòd figura fuit. Ne ergo admirare, neque omnia require in typo: neque enim typus esset, si omnia, quae veritati accidunt, haberentur. Quid igitur est, quod ibi dico? Igitur sicut ille, inquit, eò quod non fit memoria eorum, qui genuerunt, dicitur sine patre, & sine matre, & quia non recensetur eius genealogia, dicitur sine genealogia: ita & Christus quia non habet vel in caelo matrem, vel in terra patrem, absque genealogia dicitur. Hactenus Chrysostomus: Ex quibus omnibus Patrum sententijs haec vna habetur responsio, Melchisedecum genere Chananaeum propterea sine patre, aut matre dici à Paulo; quòd eius pater, mater, aut genealogia, initium, siue finis dierum non referatur in sacris voluminibus.

Epiph. lib. 2. cont. haeres. haer. 55.

RESPONDetur ad tertium Anonymi argumentum ex Patrum sententijs.

Hieron. de Heb. quaest.

Theodoret. quaest. 63. in Genes.

Chrysost. homil. 35. in Genes.

Verùm posset adhuc superesse scrupulus. Nam si, vt Hebraeorum constans sententia est, quam & nos infra probabimus, Melchisedec fuit Sem primogenitus Noë, eiusque pater, ac mater, genealogia, & reliqua recensentur in Genesi; quomodo ergo verum erit, quòd haec dicatur nõ habere, propterea quòd non referantur in scriptura? Respondet huic quaestioni Abulensis; sub nomine quidem Melchisedeci, non haberi eius genealogiam in sacris litteris; verùm neque ex vlla sacra historia constare potest, an fuerit Sem. Sed vrges hoc eodem argumento; quia hoc saltem sciuit Paulus; quomodo ergo potuit dicere sine patre fuisse, cùm ipse sciret habuisse patrem? Respondet idem Abulensis, impertinens esse, An Apostolus id nosset, vel ignorasset, cùm ipse ex sacra scriptura firmet argumentum, in qua nulla fit mentio patrum, aut genealogiae Melchisedeci. Verùm non adhuc videtur sibi ipsi fecisse satis Abulensis. Huius enim argumenti vis in eo sita est, quòd ipse affirmat Melchisedecum fuisse Sem, cuius genealogia refertur in sacris litteris, & siue sub hoc, siue sub illo nomine censeatur, nihil refert, cùm ipsi Paulo constaret omnino (si ita est) eundem fuisse Sem, qui Melchisedec dicitur; ac tandem id contendit argumentum, has duas sententias, vtpote sibi inuicem aduersantes, non posse simul defendi, nempe

OBIICI posset, quia Melchisedec dicitur fuisse Sem, cuius pater ac genealogia recensetur.

RESPONdet Abulens. Genes. 11.

Universidad de Deusto Biblioteca

nempe Melchisedechum sine genealogia dici, quoniam eius genealogia non refertur in sacris libris, & eundem fuisse Sem, cuius genealogia in sacris litteris recensetur. Verùm haec duo minimè sibi aduersari probat ipse contextus, si mens Pauli attentius introspiciatur. Etenim ex illo capite septimo epistolae ad Hebraeos, de quo est nostra disputatio, non probare instituit Paulus, vel aeternam Christi generationem, cuius fusè meminerat capite primo, in qua genitus *ex* patre *vtero ante Luciferum*, matrem non habuit; vel temporalem, cuius mentionem fecerat capite secundo, post alia subdens: *Nusquam enim Angelos apprehendit, sed semen Abrahae apprehendit*. In qua quidem generatione natus ex Virgine, patrem non habuit in terris; non, inquam, de his agere instituit Paulus, vt propterea in Melchisedeco Christi figura aliquid simile inquireret: sed tantùm de sacerdotio Christi: vt patet ex praecedentis capitis vltimo versu, & toto hoc capite, quo hoc vnum probare intendit Paulus, Christum Dominum aeternum fuisse sacerdotem, eiusque sacerdotium, sicut à nullo alio acceptum, ita mansurum in aeternitatem: in quo sanè praeferendum maximè est Leuitico sacerdotio. atque haec omnia praefigurata fuerunt in Melchisedeco.

RESPONDETVR non repugnare Melchisedecum sine patre dici, eundemque fuisse Sem, cuius pater recensetur in Genesi, & mens Pauli exquiritur.

Psalm. 2. ℣. 7.

Hebr. 2. ℣. 16.

Hanc autem esse planè mentem Pauli, probat eiusdem argumentum, siue argumenti conclusio, dicentis: *Et alij quidem*, nempe ex genere Leui, *plures facti sunt sacerdotes, iccirco quod morte prohiberentur permanere: hic autem*, Christus IESVS, *eò quod maneat in aeternum, sempiternum habet sacerdotium*. Et in omnibus quidem alijs sacerdotium Christi cum sacerdotio Leuitico comparat Paulus: Omnia ex Melchisedeci figura comprobans. Quare cùm non de persona Melchisedeci, eiusve meritis, natura, aut genealogia agat Paulus, nisi quà ex eis aliquid ad sacerdotium Christi pertinens probari possit: siue patrem, siue matrem, siue genealogiam, aut principium, aut finem dierum habeat Melchisedec, siue non; nihil instituto Pauli prodest, aut officit; nisi qua ex parte ea collata cum Leuiticis similibus rebus, conducunt ad sacerdotij dignitatem, & ministerij perpetuam durationem: quo videlicet probet Leuiticum sacerdotium ab initio institutum, temporale, & finem accepturum, sicut & legem; quo translato, etiam legis translationem fieri necesse fuit: Christi verò & sacerdotium & regnum numquam esse transferendum. Est autem Pauli argumentum huiusmodi: In lege nullus ad sacerdotium ius habuit, nisi proderet parentes, & genealogiam, vt expressè demonstratum est in libro Esdrae, vbi de filijs sacerdotum memoria proditum est: *Hi quaesierunt scripturam genealogiae suae, & non inuenerunt, & eiecti sunt de sacerdotio. Et dixit Athersata eis, vt non comederent de sanctis sanctorum*. Quo quidem facto Leuiticus sacerdos, dum se ostendit haeredem defuncti, & seipsum quoque ostendit moriturum, cuius filius successurus sit in sortem ministerij. Vnde manifesto argumento comprobatur, tale sacerdotium, quod per successionem filiorum loco parentum continuatur, non fore aeternum: siquidem mors ipsa mortalium finis, saepe amplissimarum familiarum seriem & successionem intercidit; vt, maxima nostri saeculi calamitate, toties in Regum antiquissimis familijs sumus experti. Quo fit, vt sacerdos, qui quando inungitur, vel ad sacerdotium quoquomodo admittitur, profert patrem, & genealogiam, eo ipso fateatur se obire sacerdotium temporale, quod, inquam, aliquando finem sit accepturum. At verò Melchisedec non fuit hac ratione, & lege Leuitica creatus sacerdos: non paterno, aut hereditario iure, quasi filius aut nepos sacerdotum; neque posteris suis reliquit hereditario iure sacerdotium. Neque enim in genealogijs filiorum Aaron, aut Leui legimus, quando creatus sit sacerdos Melchisedec, aut quando sacerdotio defunctus, vt fieri solet in scriptura, cùm genealogiae sacerdotum referuntur, quorum meminit allatus Esdrae locus. Quòd verò illis omnibus sacerdotibus vetustate, & annorum canitie venerabilior sit sacerdos, qui Abrahamo benedixit, ab eoque decimarum oblatione, tamquam sacerdos Dei altissimi, honoratus est, cùm adhuc omnes hi Leuitici sacerdotes in lumbis essent ipsius Abrahae, probatione non indiget. Idem igitur significat Paulus, dicens: *Sine patre, sine matre, sine genealogia*: vel, vt habet Graecus textus, ἀπάτωρ, ἀμήτωρ, ἀγενεαλόγητος apator amitor, agenealogitos, ac si diceret, neque à patribus accepit sacerdotium, neque filijs reliquit: quia non de genere Leui fuit natus. Hanc autem fuisse mentem Pauli, non alio quàm eodem ipso Paulo interprete ostendam. Nam mox subdit: *Et quidem de filijs Leui sacerdotium accipientes, &c. Cuius autem generatio non annumeratur in eis*, nempe Melchisedeci, qui numquam inuentus est scriptus in numero eorum, sacerdotum, inquam, Leuiticorum. Vel, vt habet Graecus, ὁ δὲ μὴ γενεαλογούμενος ἐξ αὐτῶν ho de mi genealogumenos ex auton, is verò non recensetur ortus ex eis. Ex quibus verbis argumentum elicit Epiphanius contra hunc errorem, dicens. Et quòd quidem Melchisedec homo erat, ipse sanctus Apostolus in epistola dicit sic: At is, cuius genus non recensetur ex ipsis, decimas accepit à Patriarcha: Manifestum igitur est, quòd ipsius genealogia ex ipsis non recensetur. Haec ille. Erit igitur sensus Pauli: Hic autem sacerdos *sine patre, sine matre, sine genealogia* generis Leuitici, decimas accepit à Leuiticis sacerdotibus. Quod maximum mysterium olfecisse videtur sapiens ille eloquij mystici interpres Iudaeus Philo, sic scribens: Et oraculum, quod post victoriales preces scriptum est, quas ille à se ipso consecratus sacerdos Melchisedec precatur, &c. Consecratum à seipso sacerdotem dicit, quò diuersum longè à sacerdotio Leuitico ostendat eius sacerdotium, neque ab alio successione concessum, vel saltem alteri tradendum. Atque hinc apertiùs etiam innuitur sacerdotium Christi, cui dicitur: *Dilexisti iustitiam, & odisti iniquitatem: propterea vnxit te Deus, Deus tuus oleo laetitiae prae consortibus tuis*. Quo vnico versiculo ad duos Hierosolymae Reges, quorum nomina, & etymologias suprà interpretati sumus, respexisse videtur Propheta: nempe, Sedec iustum, siue iustitiam, & Iebus conculcatorem; quod ad Christi triumphum de peccato, morte, & inferno retulimus. *Dilexisti* ergo *iustitiam*, vere Melchisedec, *& odisti iniquitatem*, vere Iebus, omnis iniquitatis & peccati destructor Christe, vel Messia vncte, *propterea vnxit te Deus*, ò Deus fili, vt interpretatur Hieronymus: *Deus tuus*, nempe Deus pater tuus, *oleo laetitiae*, non, inquam, visibili aut corporeo, quali inaugurantur Reges aut sacerdotes; sed Spiritu sancto abundè

AMPLISSIMARVM familiarũ successionis seriem frequenter solet mors intercidere.

2. Esdrae 7. ℣. 64.

Hebr. 7. ℣. 23. & 24

PAVLVS tantum assumit, sacerdotium Melchisedeci, neque à patre, aut matre, aut genealogia originem duxisse, sicut Leuiticum sacerdotium.

PAVLVS testimonio proprio suo exponitur.

Hebr. 7. ℣. 5. & 6.

Epiphan. haeres. 55.

Philo lib. de congress. quaerendae erudition.

SACERDOTIũ Christi quibus exemplis ostendatur aeternum.

Psalm. 44. ℣. 8.

Sup. cap. 9.

Hiero. ad Principi.

abundè in te effuso, te Regem, sacerdotemque constituit supremum, Regibus omnibus imperantem, summeque omnibus sacerdotibus praelatum, *prae consortibus tuis*, hoc est supra omnes, quos participes feceris regni ac sacerdotij tui. Oleum autem laetitiae, vocat summam, vberrimamque bonorum omnium affluentiam & felicitatem, qua humanitas Christi Domini sedens ad dexteram maiestatis in excelsis, potitur & gaudet. Sed ad Paulum redeuntes, eadem prorsus ratione interpretanda censemus illa verba, *neque initium dierum*, sacerdotij sui, *neque finem vitae* sacerdotalis *habens*. Quam etiam interpretationem confirmat ipse Paulus, subdens: *Assimilatus autem Filio Dei manet sacerdos in aeternum*: eaque aptè interpretatur Euthymius: Manere sacerdotium Melchisedeci in aeternum affirmans, quatenus neque à patribus illud acceperit, neque filijs reliquisse legatur. quo silentio sacra scriptura significare voluit vmbram quandam aeterni cuiusdam sacerdotij: cuius vmbrae veritas Christus est, nempe sacerdos in aeternum manens. Quae quidem omnia explanat ipse Paulus, post pauca subdens, figurae & symboli interpretationem. *Et amplius*, inquit, *adhuc manifestum est: si secundum similitudinem Melchisedec exsurgat alius sacerdos, qui non secundum legem mandati carnalis factus est, sed secundum virtutem vitae insolubilis*. Ecce in quo assimiletur Christi sacerdotium Melchisedeciano, non autem Leuitico, quia non est creatus sacerdos iure legis, quae praecepit filios Aaron successione generationis sacerdotio fungi. Hoc enim mandatum carnale est, atque solubile, vtpote innixum successioni generationis carnis, quae fluxa est, nec praedita virtute permanendi in vita: *sed secundum virtutem vitae insolubilis*. Viden' vt opponat Paulus virtutem vitae carnali defectui, & insolubile mandatum mandato legali? illud enim in perpetuum permanere potest in vita insolubili; quippe quod non à paterna hominum generatione vim habeat, sed ab aeterni patris efficacissima, atque indeficienti vnctione.

OLEVM laetitiae quid sit.

Euthymius.

Ibid. ℣.15. & 16.

IN QVO assimiletur Christi sacerdotium Melchisedeciano.

His igitur tam firmis rationibus, ac testimonijs stabilita veritate, reliquum est, vt ad reliqua Anonymi argumenta respondeamus. Et quidem, ne quidpiam praetermisisse videamur, ad primum illud, quod ineptissimè assumit, probans ex benedictione, qua benedixit Melchisedecus Abrahamo, eum esse Deum, respondendum est. Ait enim: Igitur hic Melchisedec non vtique sic benedixisse intelligitur Abraham, sicut faciunt homines sacerdotes, vt ex legatione daret benedictionem uerbis sollemnibus, sed quasi propriam, quam non per verba, sed per naturam acceperit substantialiter, vt sit ei propria. Sacerdotes autem, quos antistites dicimus, & regulam habent verbis sollemnibus ordinatam, & traditam sibi, quam supponentes, hominibus benedicunt &c. Nihil videtur potuisse colligere Anonymus, vel rei magis aduersum, vel verbis ipsius textus magis dissonum. *Benedixit*, inquit, *ei*, *& ait*, *Benedictus Abram, Deo excelso, qui creauit caelum & terram; & benedictus Deus excelsus, quo protegente hostes in manibus tuis sunt. Benedictus Abram Deo excelso*. Hebraicè ברוך אברם לאל עליון baruc Abram leel ghalion, quod nonnulli vertunt: Benedictus Abram à Deo excelso, vt refert Lipomanus. Quorum interpretatio satis illustrat hunc locum; hoc enim declarare voluerunt, benedictionem hanc à Deo proficisci; à Deo enim solo benedictum se intelligere debebat Abrahamus, ministerio tamen sacerdotis. Chaldaeus haec reddit, coram Deo excelso. Caietanus sic interpretatur: Datiui casus est, Deo excelso: Benedictus, inquit, Abram es, ad gloriam Dei excelsi. Qualis sacerdos, talis benedictio. Sacerdos Dei refert benedictionem in Deum. Et iterum idem Caietanus: Ecce actio sacerdotalis. Medius siquidem est sacerdos inter Deum & populum. Et propterea vice Dei benedicit alijs. Et Chrysostomus: Non solum Abram benedixit, inquit, sed & Deum glorificauit. quasi diceret Chrysostomus, vtroque sacerdotij sui munere functus est Melchisedecus, & Abramum benedixit, se ministrum, non dominum ostendens; & Deum glorificauit, cuius protectione, & misericordia, & victor Abramus, & sacerdos Melchisedecus effectus est: & hic benedicendi potestatem & munus accepit, & ille benedictionis effectum; Deusque vtrumque probaret, dum opere complerentur, sacerdotis ore prolata. Ex quibus patet, in singulis verbis singulas falsitates, ne dicam mendacia singula assumere Anonymum: quoniam non alia ratione benedixit Melchisedecus, quàm ceteri sacerdotes. Quia quam ille benedicendi formulam à Deo instructus obseruauit, eandem postea omnibus sacerdotibus sollemni ritu seruandam lege praescripsit Dominus in Numeris: *Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens: Loquere Aaron & filijs eius, sic benedicetis filijs Israël & filijs eius: Benedicat tibi Dominus, & custodiat te, &c.* יברכך iebarecha benedicat tibi: idem enim est, *benedictus Deo*, subaudi sis, ac si dicat, benedicat tibi Deus. Neque tantummodo sacerdotibus sollemnia fuere verba benedictionis huius, sed & eadem longè ante à ceteris patribus, ac maioribus omnibus vsurpata fuerant; quae à Noë Patre discere licuit Melchisedeco, in se ipso benedicendo. Nam in Genesi sic legimus: *Euigilans autem Noë ex vino, cum didicisset, quae fecerat ei filius suus minor, ait: Maledictus Chanaan, seruus seruorum erit fratribus suis. Benedictus Dominus Deus Sem*, &c. Et hoc benedictionis quasi compendio, Noë vtramque benedictionis Melchisedeci partem complexus est; nempe, benedictum, aut benedicendum à Deo parentis cultorem filium Sem, & ab omnibus benedicendum Deum, quod, infinitis in Sem collatis beneficijs, sese peculiari ratione eius Deum ostenderet. Cui interpretationi concordat, quod Chrysostomus ait: Hoc fortè quis dixerit, non est benedicere Sem: immo verò, inquit, valde benedixit illum. Quando enim Dominus benedicitur, & aguntur illi gratiae ab hominibus; tunc vberior ab illo solet istis benedictio dari, propter quos ipse benedicitur.

QVARTUM Anonymi argumentum, diuinitatem Melchisedeco adscribens, propterea quod Abrahamo benedixerit.

RESPONDETUR cum benedictionis interpretatione.

Gen. 14. ℣.19.

Lipoman. in Cat.

Chaldaeus. Caietanus. ibid.

MEDIATOR Dei & hominum sacerdos vice Dei alijs benedicit.

Chrysost. hom. 35. in Genes.

AD DEVM refertur benedicēdi munus, ac benedictionis effectus.

BENEDICTIO Melchisedeci, sollemnis omnibus alijs fuit.

Num. 6. ℣.22.

Genes. 9. ℣.24.

Chrysost. hom. 29. in Genes.

Obseruandum tamen hic est, Melchisedechum seruasse sollemnem omnibus morem, non sacerdotibus tantùm, sed & Patribus, atque omnibus iustis, qui quidquid magnum, quidquid laude dignum praestant, id omne Deo auctori tribuunt. Quare cùm benedicere sit opus maioris dignitatis, teste Paulo, Deo tribuere solent opus benedictionis; à Deoque benedici testantur eum, quem ipsi potestate à Deo tradita benedicunt. Cùm Deus contrà, non tantum sacerdotibus benedicendi facultatem tribuat, & parentibus; sed etiam ipsius benedictionis effectum, nempe prorogationem dierum, quam solus ipse largitur,

IVSTI omnes quidquid magnum, quidquid laude dignū praestant, id omne Deo accepeam referunt.

eisdem

Universidad de Deusto Biblioteca

Exo. 20. ℣. 12. DEVS PArentibus tribuit vt dies producant filiorum, cùm contrà parẽtes Deo ipsam quoque benedicendi facultatem & exsecutionem adscribant. PARENtum benedictiones haud secus quàm Propheta-rum oracula Deus optimus solet comprobare. S. Aug. lib. 16. de ciuitate c. 38.

cisdem parentibus adscribit, vt videre est in Exodo: *Honora*, inquit, *patrem tuum & matrem tuam, vt sis longaeuus* למען יארכון lemaghan iaarcun, vt propterea prolongent ipsi dies tuos *super terram, quam Dominus Deus tuus dabit tibi*. Et hanc Dei liberalissimam promissionem, re ipsa comprobatam videmus in omnibus ferè primis Patriarchis, quorum verba omnia, quae filijs benedicentes protulerunt, non minus compleuit Deus, quàm prophetica oracula. Quorum vnicum idque mirandum exemplum dum profero, rem omnem satis probasse videbor. Cùm enim certior factus fuisset Isaac, furtim sublatam natu maximi filij benedictionem, *Expauit*, inquit sacer textus, *Isaac stupore vehementi: &, vltrà quam credi potest, admirans ait: Quis igitur ille est, qui dudum captam venationem attulit mihi, & comedi ex omnibus, priusquam tu venires, benedixique ei, & erit benedictus?* Quo loco Augustinus: Ecce, inquit, quomodo benedictionem promissam repetente maiore filio expauescit Isaac, & alium pro alio se benedixisse cognoscens, miratur, & quisnam ille sit percunctatur; nec tamen se deceptum esse conqueritur: immo confestim reuelato sibi intus in corde magno sacramento, deuitat indignationem, confirmat benedictionem. Ita ille. Quae nobis indicio esse possunt, semel prolatam ore parentum benedictionem, etiam praeter intentionem proferentium, reuera & opere complendam; vt discant filij timere parentes, & hi benedictioni filiorum, non maledictioni assuescere. Sed iam ad alia properandum. Quaerit Anonymus, si Melchisedecus credatur homo, & sacerdos humano more in terris degens; ostendatur locus habitationis eius: aut si fuit templum aliquod, aut synagoga, in qua congregauerit populum, & obtulerit eorum sacrificia, vel qui populus conueniebat ad illum? Sed & nos quaeramus ab illo, num si haec ostenderimus illi, de concepto errore paenitentiam aget? num se ignaua rerum ignoratione deceptum testatus, veritati subdet? Verum licet à proteruis nil tale sperandum sit; ea tamen omnia libenter ostendemus; atque adeo Anonymum taetra errorum caligine offusum, oculos habere & non videre; immo verò ea ipsa, quae viderit, non vidisse ostendemus. Ac de populo quidem: quaeso non fuit populus Solymorum populus? numquid quorum Rex dicitur, non eorundem sacerdos dici potuit? quod si Sacerdos, & Rex, numquid ei templum aedificare non licuit? quid si aedificauit? at non ostenditur, aut legitur aedificasse. Sanè, quae scripta sunt nescientibus, aut non legentibus, perinde sunt, atque ea, quae scripta non sunt. Quòd si legisset Anonymus Iosephum, & templum à Melchisedeco Hierosolymis aedificatum legisset: legisset saltem Augustinum, qui locum illum Genesis enarrans: *Perrexitque* Rebecca, *vt consuleret Dominum*: dum, quo ierit, interrogat, inter alia subiungit: An adhuc viuebat Melchisedec, cuius tanta fuit excellentia, vt à nonnullis dubitetur, vtrum homo an angelus fuerit? legisset Chrysostomum constanter asserentem ad sacerdotem ijsse Rebeccam: quoniam, vt Eusebius, Gennadius, & Theodoretus, cum Diodoro affirmant, communi traditione receptum fuit, ad Melchisedecum iuisse. Sed non est, cur pluribus in his immorer, quae à me fusius capite sequenti tractanda, vim omnem huius argumenti confringent.

QVINctum Anonymi argumentum de templo, synagoga & populo sacerdotii Melchisedeci.

RESPONdetur ad argumentum Anonymi.

Ioseph. 7. bell. cap. 18. S. August. quæst. 72. in Genes. Genes. 25. ℣. 22. PER MELchisedecum consuluit Rebecca, cùm Dominum consuluisse dicitur. Chrys. hom. 50. in Gen. Theodor. q. 75. in Gen. Eusebius. Gennad. & Diod. apud Lipoman. in catena huius loci.

A Iam verò alia Anonymus excogitauit absurda, quibus suam confirmaret sententiam. Si Melchisedecus erat sacerdos, edocens populum verum Dei timorem, & cultum, frustra, inquit, electus est Abraham, ac paulatim in alium errorum oceanum dilabitur, vt contendat probare, extra synagogam neminem saluari potuisse, cùm tantùm populus Iacob electus dicatur à Deo in Deuteronomio, Deusque in Iudaea tantummodo notus dicatur in psalmo, *& in Israël magnum nomen eius*. Quam haeresim tota detestatur historia Genesis, & Iobi; in quibus multi non habentes legis iustificationem, acceperunt testimonium iustitiae. Quinimmo si legisset Paulum Anonymus, saltem B eadem ipsa epistola, eodemque capite, quo suam putat haeresim stabiliri, cognoscere potuisset, quòd *nihil ad perfectum adduxit lex*. Et iterum: *iuxta quam munera, & hostiae offeruntur, quae non possunt iuxta conscientiam*, hoc est, quod ad animam pertinet, *perfectum facere seruientem solummodo in cibis, & potibus, & varijs baptismatibus, & iustitijs carnis, vsque ad tempus correctionis impositis*. Quare necesse fuit iustos tum in lege, tum extra legem alia quadam ratione iustificari, quàm ipsa lege, nempe fide, quae per dilectionem operatur. Cuius beneficio etiam illi, qui extra legem viuebant, iustitiae participes efficiebantur. Quod ipsum argumentum fusius per C sequitur pluribus locis Paulus, sed expressè epistola ad Romanos: *An*, inquiens, *Iudaeorum Deus tantum? nonne & gentium? immo & gentium. Quoniam quidem vnus est Deus, qui iustificat circumcisionem ex fide, & praeputium per fidem. Legem ergo destruimus per fidem? absit, sed legem statuimus*, & quae sequuntur. Quare huic fidei tribuit iustificationem omnium sanctorum, quos enumerat in epistola ad Hebraeos. *Fide* enim, inquit, *plurimam hostiam Abel, quàm Cain, obtulit Deo: per quam testimonium consecutus est esse iustus. Fide Henoch translatus est, &c. ante transfationem enim testimonium habuit placuisse Deo*. Quae quidem argumenta omnia vera sunt, efficacissimaque de synagoga & lege veteri, quae D nihil ad perfectum adducere potuit; non de Ecclesia, & lege Christi, quae perfectionem continet omnis iustificationis. Quare de ea dicit Dominus: *Qui crediderit & baptizatus fuerit, saluus erit: qui verò non crediderit*, aut baptizatus non fuerit, *condemnabitur*. Sic autem intelligendum constat ex alio loco, attestante cum magna asseueratione Domino: *Amen amen dico tibi, nisi quis renatus fuerit ex aqua & spiritu sancto, non potest introire in regnum Dei*. Verum ad institutum nostrum redeuntes, non est mirandum, si Melchisedecus iustus dicatur, & doceat gentes iustitiam, quae per fidem operatur, eodem ipso tempore, quo Abraham eligebatur pater credentium E per praeputium.

SEXTVM Anonymi argumentum, quia frustra eligeretur Abrahamus post electum Melchisedecum. Deuter. 32. ℣. 8. & 9. Psal. 75. ℣. 1. Hebr. 7. ℣. 19. Hebr. 9. ℣. 9. Rom. 3. ℣. 29. & seq. Hebr. 11. ℣. 4. & 5. EXTRA Ecclesiam nullus saluari potest sicut olim extra synagogam plures poterant. Marci vlt. ℣. 16. Ioan. 3. ℣. 5.

Tandem triumphare se putat Anonymus, his quae subdit, vt confundat, inquit, maleuolos, ait Paulus: similatus autem Filio Dei, manet sacerdos in aeternum. Post multa ineptissimè composita hanc affert omnium ineptiarum ineptissimam coniecturam; nempe similem Dei Filio esse non posse, nisi sit eiusdem naturae. Verùm pari ratione fateatur necesse est, *Faciamus hominem ad imaginem, & similitudinem Dei* fieri minimè potuisse, nisi eiusdem esset naturae ac Deus: aut superbum illum vel Regem, vel Angelum dici nulla ratione potuisse *signaculum similitudinis*,

SEPTIMVM Anonymi argumentum ex eo quòd assimilatus dicitur Melchisedecus Filio Dei. RESPONdetur ad argumentum. Genes. 1. ℣. 26. Ezech. 28. ℣. 12.

Universidad de Deusto

militudinis, vt à sanctis Patribus, quos super eo loco attulimus, traditur, nisi sit eiusdem naturae ac Deus. Quam blasphemiam non minus piae horrent aures, quàm id, vnde sequitur. Ego verò Anonymi oscitantiam satis mirari non possum, qui non animaduerterit Paulum loqui de sacerdotio Christi, quod probare contendit, fuisse diuina promissione, ac iureiurando confirmatum. Quapropter aeternum futurum erat, non secundum ordinem Aaron, sed secundum ordinem Melchisedec: & hac de causa nihil de similitudine naturae loqui eum oportuit, sed tantùm de sacerdotij similitudine: quod suprà ex contextu Pauli satis probatum à nobis est.

Suprà hoc cap.

OCTAuum Anonymi argumentum probare contendit Spiritum sanctum sacerdotem fuisse.

Verùm ne quid intactum relinquat Anonymus, Spiritum sanctum fuisse sacerdotem affirmat, haud secus, quàm Christum, qui summus sacerdos est: Melchisedecum verò Spiritum sanctum secundum compellat; quo quid potuit, aut à fide Catholica, aut ab omni ratione, & scientia vel dici, vel excogitari magis alienum? Nam, vt Sanctus Thomas, & cum eo doctores omnes affirmant, sacerdotis munus est, esse mediatorem inter Deum, & populum; vt expressè definitur à Paulo, dum ait: *Omnis namque Pontifex ex hominibus assumptus, pro hominibus constituitur in his quae sunt ad Deum*. Quò fit vt Christus Dei Verbum caro factum, verè & propriè dicatur sacerdos noster & Pontifex, vt definitum est in Concilio Ephesino ex verbis Pauli. *Erat*, inquit, *Deus in Christo mundum reconcilians sibi*. Et quamuis, vt fides Catholica asserit, Dei Verbum non nisi ratione humanitatis, vel in humanitate sacerdos esse potuerit: excellentia tamen, & quam Theologi vocant, efficacia illius sacerdotij, ex dignitate diuini suppositi manauit. Cuius rei hanc possumus reddere rationem: quia Deus non habet superiorem, cui sacrificium offerat, aut apud quem intercedat; quare Deus quà Deus est, non potest esse sacerdos: necessarium ergo fuit Deum hominem fieri, vt ea ratione Deus homo sacerdos fieret. Quae fusiùs probat Franciscus Suarez multorum Patrum testimonio, atque alijs Theologicis demonstrationibus. Quapropter fieri non posse conuincitur, vt Spiritus sanctus sacerdos sit; quin idem quoque incarnatus sit; quod & fatetur Anonymus. At praedictum Anonymi assumptum non modo fidei repugnat, propter ea, quae à nobis suprà allata sunt; verùm etiam propter Pauli testimonium, sic scribentis: *Vnus enim Deus, vnus & mediator Dei & hominum, homo Christus IESVS*. Ecce vnum mediatorem, & consequenter, vt probauimus paulò superius, vnum sacerdotem Christum IESVM. Vbi ergo alterum sacerdotem adinuenit Anonymus? Quocirca vnum credimus cum Paulo, & Ecclesia Catholica, qui alium adstruit, anathema sit; quia huius derogat potentiae, dignitati, & merito. At vrget hoc alio argumento Hierax item haereticus apud Epiphanium, nempe illis Pauli verbis: *Ipse Spiritus postulat pro nobis gemitibus inenarrabilibus*. Ex quo putat probari, Spiritum sanctum mediatorem, ac sacerdotem esse. Verùm haec interpretatio, seu potius verborum Pauli malitiosa, atque adeo inepta peruersio, contraria omnino est menti, & propterea verbis Pauli; quae non licet interpretari, nisi vt ea recipit, & interpretatur Patrum sanctae matris Ecclesiae concors sententia. Quapropter audiendus Sedulius, doctrina aequè & morum sanctitate, atque antiquitate clarus, ac venerabilis. Hic, inquit Sedulius, gratiam spiritus, spiritum nominauit; postulat autem, quia postulare nos facit gemitibus, qui enarrari non possunt. Sicut tentare nos dicitur Deus, vt sciat, hoc est, scire nos faciat, quales sumus.

S.Tho. 3. p. q. 22. art. 1. corp.

SACERdotis munus quale sit.

Hebr. 5. ℣. 1

Conc. Ephes. can. 10.

2. Cor. 5. ℣. 19.

CHRIstus ratione humanitatis, non ratione diuinitatis sacerdos dicitur atque est.

Suarez in 3. p. disput. 46. sect. 2.

1. Timo. 2. ℣. 5.

CHRIstus vnicus Dei, & hominum mediator; qui alium adstruit huius dignitati derogat.

Epiphan. haer. 55.

Rom. 8. ℣. 26.

HIERAX insistit Anonymi argumento propterea quod Spiritus postulare dicitur pro nobis.

Sedulius in eum locum Pauli.

A Sed & vsu communi, quod aliquis fieri iubet, ipse dicitur operari vt ille aedificauit domum, aut ille codicem fecit; cùm neque iste scripserit, nec ille struxerit. Haec doctè iuxta ac verè Sedulius. Theodoretus quoque: Spiritum autem hic non dicit substantiam Spiritus, sed gratiam, quae data est ijs, qui credunt. Ab ea enim excitati compungimur, ab ea inflammati alacrius precamur, & gemitibus inenarrabilibus Deum compellamus. Sic Theodoretus. Hieronymus verò: Hic gratiam Spiritus, spiritum nominauit, sicut alibi dicit: si orauero lingua, spiritus meus orat: &: aemulatores estis spirituum: postulat autem, quia postulare nos facit, &c. & subdit: Item gratiam spiritus, nominat spiritum, qui docet nos pro nobis Domino B postulare, sicut Isaias dicit: *Spiritus sapientiae, & scientiae, & intellectus*. Et Corinthijs scribens, dicit: *sic & vos; quoniam aemulatores estis spirituum, ad aedificationem Ecclesiae, quaerite vt abundetis*. Hactenus Hieronymus. Sed & Augustinus citatus à Beda: Quid est, inquit, ipse Spiritus interpellat pro sanctis, nisi ipsa caritas, quae in te per Spiritum facta est? Ideo enim dicit idem Apostolus: *Caritas Dei diffusa est in cordibus nostris per Spiritum sanctum, qui datus est nobis*. Caritas ipsa gemit, caritas ipsa orat. Contra hanc aures claudere non nouit, qui illam dedit. Securus esto, caritas roget, & ibi sunt aures Dei. Et C iterum: Sic enim, inquit, dictum est, gemitibus interpellat, vt intelligeremus, gemitibus interpellare nos facit. Adest enim nobis, & infundendo caritatem nobis, facit nos interpellare gemitibus. Denique alio loco, cùm dicit Apostolus Paulus: *Clamantem: Abba Pater*, exposuit, quid sit, clamantem Abba pater, dicendo, *in quo clamamus*. Ac per hoc, quid est clamantem, nisi clamare facientem? Do exemplum locutionis huius. Nonne Deus omnium est praescius futurorum? Quis vnquam hoc negabit vel insanus? tamen ait Apostolus; nunc autem nognoscentis Deum, *immo cogniti à Deo*: vt intelligerent, Deum fecisse in eis cognitionem suam. Cognoscentes Deum. Quid est cognoscentes Deum? Nolite vobis arrogare, nolite D superbire, cogniti estis à Deo. Quid est, cogniti estis à Deo? cognitores suos Deus vos fecit. Deus dedit vobis, vt eum cognoscatis, quo modo est & illud: *Nunc cognoui* quoniam *times Deum*. Quando obtulit filium suum ad holocaustum Abraham, dixit ei Deus: *Nunc cognoui*. Ipsa est tota Dei praescientia. Tunc cognouit, quando dixit, nunc cognoui? Sed quid est nunc cognoui? nunc te feci cognoscere. Si ergo has locutiones, sicut libris diuinis eruditus, agnosceres de gemitibus illis, quibus dictum est, gemitibus interpellare Spiritum sanctum, non eum faceres miserum. Quid est enim aliud, semper gemens, quam semper miser? Ideo E nos gemimus, quia miseri sumus. Et gratias Spiritui sancto, quia caritate aeterni saeculi facit nos gemere, propter quod dictus est gemere. Facit nos clamare, propter quod dictus est clamans. Facit nos cognoscere Deum, propter quod dictum est: Immo cogniti à Deo. &c. Subditque huius locutionis exempla, quando per efficientem significamus id, quod efficitur; sicut frigus pigrum dicimus, quia pigros facit, & diem tristem, vel laetum, qui tristes vel laetos facit. Et alibi: Quod non sic, inquit, est intelligendum, vt existimemus Spiritum sanctum Dei, qui in Trinitate incommutabilis est Deus, & cum Patre, & Filio vnus Deus, tamquam aliquem qui non sit, quod Deus est, Deum interpellare pro sanctis. Dictum est quippe,

QVOMOdo spiritus dicatur interpellare pro nobis. Patrum sententiae.

Theod. ibi.

Hieron. ibi.

Isa. 11. ℣. 2.

1. Cor. 14. ℣. 12.

Beda ibi. Aug. ser. in epis. Io. 6. Roman. 5. ℣. 6.

Libro cont. Maximin.

Galat. 4. ℣. 6. Ro. 8. ℣. 15.

Gal. 4. ℣. 9.

Gen. 22. ℣. 12.

Lib. ad Probam de orando Deo.

Universidad de Deusto Biblioteca

pe, interpellat pro sanctis, quia interpellare sanctos facit &c. Subditque, interpellare sanctos facit gemitibus inenarrabilibus, inspirans eis desiderium, etiam adhuc incognitae tantae rei, quam per patientiam exspectamus. Quomodo enim narretur, quando desideretur, quod ignoratur? Nam vtique si omni modo ignoraretur, non desideraretur. Et rursus, si videretur, non desideraretur, nec gemitibus quaereretur. Et alibi. Non ergo, inquit, Spiritus sanctus in semetipso, apud semetipsum in illa Trinitate, in illa beatitudine, in illa aeternitate substantiae gemit, sed in nobis gemit, quia nos gemere facit. Quae quidem omnia Augustini testimonia ideo libenter attuli, vt testatum sit omnibus, quàm aliena fuerit semper à mente Augustini haeresis haec, quae vel Spiritum sanctum incarnatum dicit, vel sacerdotem; ac propterea librum de quaestionibus veteris, ac noui testamenti nulla ratione tamquam Augustini admittendum. Verum quoniam longum esset, à nostroque instituto alienum, omnium Patrum recensere sententias, quae, qua ratione sit intelligendus Paulus hoc loco, tradunt, reliquis omissis, vnus tantùm proferendus videtur Chrysostomus, qui mentem Pauli prae ceteris assecutus est; quippe qui eodem Paulo dictante, commentarios in Pauli epistolas scripsisse dicatur: *Ipse Spiritus intercedit pro nobis gemitibus inenarrabilibus*. Obscurum, inquit, est hoc dictum, propterea quòd multa ex ijs miracula, quae tunc fierent, fieri nunc desierint: ea propter necesse nobis est rerum illarum statum vos docere, atque ita demum apertior erit sermo. Quis igitur tum rerum status erat? Diuersa ijs omnibus dona Deus largiebatur, qui baptismum susciperent, quæ quidem & Spiritus vocabantur: *Prophetarum enim Spiritus*, ait, *prophetis subiecti sunt*. Et hic quidem obtinebat prophetiae donum, ac futura praedicebat; ille autem sapientiae, ac plebem docebat; ille autem sanitatum, & aegrotantes curabat; ille autem potestatum, ac mortuos excitabat: ille autem linguarum, ac varijs loquebatur vocibus. Porrò autem vnà cum his omnibus, erat & precum donum, quod & ipsum Spiritus dicebatur: quo qui praeditus erat, pro plebe vniuersa preces fundebat. Quandoque enim permulta cùm ignoremus eorum, quae nobis conducunt, quae minimè conducunt, postulamus. Accessit donum precum ad vnum aliquem eorum, qui tum viuerent, qui quod communiter vniuersitati Ecclesiae conducebat, id tum ipse pro omnibus postulans, staret, tum autem alios edoceret. Spiritum igitur hic vocat tum donum tale, tum animam eam, quae donum id susciperet; quaeque apud Deum intercederet, ac gemeret. Qui enim huiusmodi gratia dignus est habitus, is magna cum animi compunctione stans, multis item cum gemitibus, ijs dico, qui ipsa quidem mente Deo se prosternunt, quae omnibus vsui sunt, postulat. Cuius & nunc signum diaconus est, pro populo preces Deo offerens. Hoc igitur Paulus sentiens, dixit: *Ipse Spiritus intercedit pro nobis gemitibus inenarrabilibus. At ille qui scrutatur corda*. Vides non de paracleto verba fieri, sed de corde spirituali. Quoniam nisi hoc esset, dicere oportebat: at ille qui scrutatur spiritum. Verùm vt intelligas hic agi de homine spirituali, & eo, qui precum donum habet: addidit, at qui scrutatur corda nouit, quis sit sensus spiritus: hoc est hominis spiritualis: quoniam secundum Deum intercedat pro sanctis. Haec ille. Quibus tametsi nihil superaddi posse videatur: addam tamen aliquid ex sacris litteris, quod ne-

Tract. 6. in Io.

LIBER quaestionum veteris ac noui testamenti nulla ratione tamquam Augustini admittendus probatur.

Chrysostom. in Paul.

PLVRA olim dona Deus largiebatur baptizatis, quae Spiritus dicebantur. *1.Cor.14. ℣. 32. 1.Cor.12.*

QVOD olim speciali dono Spiritus sancti praeditus solebat pro omnibus orare, id nunc diaconus praestat.

A quaquam abs re erit, cùm plurimorum sanctorum Patrum sententijs, & Chrysostomi potissimum expositioni suffragari videatur. Locus est apud Zachariam, vbi hunc spiritum precum Ecclesiae Christi Dominus pollicetur; eiusque effectum haud obscurè significat, his verbis, quae diligentius perpendenda duximus. *Et effundam super domum Dauid*, sic vocat Sionem montem, vbi exstructa erat domus Dauid, *& super habitatores Ierusalem*, sic vocat inferiorem ciuitatem, nisi malis repetitionem esse, eiusdemque Hierosolymae duplici nomine Ecclesiam significari ex Iudaeis & gentibus conflatam, *spiritum gratiae & precum*, Hebraicè רוח חן ותחנונים ruach chen vethachanunim

B Vtraque autem vox חן chen & חנונים chanunim ab eadem radice deducitur חנן chanan, quae & gratis dare, gratiosum esse, vel gratia aliquem prosequi, atque etiam precari pro aliqua gratia, vel supplicare significat. Vnde nomen deductum significat tum gratiam animae, & corporis, tum preces; חן chen, Graecè χάρις, charis gratia, fauor: vt in Genesi. *Noë inuenit gratiam coram Domino*. Et in psalmo: *Gratiam & gloriam dabit Dominus*. Preces autem significat eadem vox in Prouerbijs: *Cum obsecrationibus loquetur pauper*, hoc est humiliter supplicans. Et apud Ieremiam: *In fletu venient & in misericordia*, Hebraicè ובתחנונים vbthachanunim, & in, vel cum precationibus *ducam eos*. Et

C eandem vocem reddidit Hieronymus, modò misericordiam, vel gratiam, modò preces. Vnde loci sensus erit: *effundam* spiritum gratiae & gratiarum, phrasi scripturae communi, qua genitiui additio vice superlatiui ponitur, vt Cantica Canticorum, Rex Regum dicitur, quasi praestantissimus. Gratiam ergo gratiarum vocat, copiosissimam, singularemque gratiam, quod idem effundendi verbum significat teste Hieronymo; vel precem precum, hoc est Spiritum, qui maximè edoceat effundere preces, hoc est, orationi dare operam. Vbi nota pro intelligentia contextus Pauli, orationem vocari gratiam, sine qua nullus cum fructu orat: *nam quid oremus sicut oportet, nescimus*. Huius autem spiritus gratiae & precum effe-

D ctus, indicat Zacharias, subdens: *Et adspicient ad me, quem confixerunt*; Confixerunt, inquam, non tam ferreis clauis, dira lancea, acutisque spinis, quamuis his etiam me acerbissimè excruciatum ac morte turpissima affectum viderunt, excruciarunt, affecerunt; quàm sceleribus, obliuione, ingratitudine, odio atque similibus, quae quibusuis supplicijs quantumuis acerbis, ac grauibus acerbiora, grauioraque duco. *Et plangent eum planctu &c.* Multiplices enim lacrymas excutit gratia Dei, diffusa in cordibus nostris, compassionis erga Christum, odij aduersus peccatum, & desiderij, remissionis, reconciliationis, & vitae caelestis. Quod

E idem testatus fuerat Paulus: *Scimus enim*, inquit, *quòd omnis creatura ingemiscit, & parturit vsque adhuc. Non solum autem illa, sed & nos ipsi primitias Spiritus habentes, & ipsi intra nos gemimus &c.* At quis dicet (vt ad institutam disputationem, vnde paululum digressi sumus, reuertamur) loqui Paulum, aut Zachariam de ipsa diuina persona Spiritus sancti? numquid diuisibis est? numquid alijs eius primitiae, alijs partes reliquae conceduntur? absit. Sed vt de gratia & participatione spiritus hic intelligitur locutus Paulus, quae ad mensuram datur vnicuique secundum propositum vocationis suae: ita de eadem gratia intelligendus est, cùm ait, *adiuuat infirmitatem nostram; postulat pro nobis. Quia qui scrutatur corda*, & scit quantum

Zachar.12 ℣. 12.

CHANAN quid significet.

Genes.6. ℣. 8. Psal. 83. ℣. 12. Prouer.18. ℣. 23. Ierem. 31. ℣. 9.

GENITIUS loco superlatiui.

Hiero. ibi.

ORATIO dicitur gratia, quia sine ea nullus cum fructu orat.

Rom. 8. ℣. 22. & 23.

Universidad de Deusto Biblioteca

tum vnicuique collatum, vel conferendum sit gratiae, *scit quid desideret*, postulet, aut requirat haec gratia *Spiritus: quia secundum Deum*, id est, secundum diuinum propositum, iuxta quod Deus proposuit sanctis conferre, *postulat pro sanctis* siue prospera, siue aduersa. *Scimus* enim *quoniam diligentibus Deum omnia cooperantur in bonum.* Ex his omnibus liquidò constat, quàm aliena sit à mente Pauli Hieracis haeresis, quamque alienum sit à Spiritu sancto, esse sacerdotem. Quare lubet hanc disputationem verbis Cypriani concludere: Deus (inquit) vnus est, & Christus vnus, & vna Ecclesia, & cathedra vna, super Petrum, Domini voce fundata. Aliud altare constitui, aut sacerdotium nouum fieri, praeter vnum altare, & vnum sacerdotium non potest. Quisquis alibi collegerit, spargit. Adulterum est, impium est, sacrilegum est, quodcumque humano furore instituitur, vt dispositio diuina violetur. Procul ab huiusmodi hominum contagione discedite, & sermones eorum velut cancrum & pestem, fugiendo vitate. Haec Cyprianus.

Rom. 8. ℣. 27. & 28.

Cypria. epist. 8. ad plebem

EISDEM rationibus, omnes de Melchisedeco haereses confutantur.

Ijsdem rationibus allatis ceterae omnes haereses confutantur, quae, vt Epiphanius testatur, non à veritate, sed ex ipso sibilo draconis, prout vnumquemque potuit decipere, ac seducere, excogitatae sunt. Satis enim probatum est Melchisedecum fuisse verum hominem, fideque constat, nullam ex diuinis personis incarnatam fuisse ante Verbi incarnationem: quam factam testatur Paulus, quando venit plenitudo temporis: tunc enim, non ante nec post, misit Deus filium suum, factum ex muliere, factum sub lege. Constat etiam vehementer deceptos illos, qui dixerunt Melchisedecum fuisse ipsam personam filij Dei, quae in veteri testamento saepe apparere solebat in humana specie, & dicitur apparuisse Abrahae, & repraesentasse Dei filium, se ipsum oblaturum aliquando in sacrificium, in vera humana natura: & ideo dicit: Assimilatum Filio Dei, & sine patre, & sine matre exstitisse. Aduersus quos militant argumenta omnia, quibus suprà probauimus, Melchisedecum fuisse verum hominem, Regem Salem, sacerdotemque Dei altissimi. Quae nulla ratione possent Dei Filio conuenire sub humana specie, hoc est, non reuera homini, sed specie, & figura quadam tantùm homini, quia diuinae personae repugnat esse sacerdotem, nisi ratione assumptae naturae humanae, vt suprà probauimus.

MELCHISEDECUS non fuit filius Dei, Verbum inquam diuinum.

Sup. hoc cap.

Illa autem Origenis, & discipulorum eius opinio, quam refert Hieronymus, nempe Melchisedecum fuisse Angelum, vnum, inquam, de superioribus virtutibus, omnino falsa est: nam, praeterquam quòd eisdem argumentis nititur, quibus Anonymus, quae similiter labefactari possent; quiddam assumit tamquam certum, quod piorum omnium aures horrent, nempe angelum incarnatum fuisse; nam negare non potest, Melchisedecum verum hominem fuisse. Cui quidem sententiae, vel potius errori satisfieret omnino vno verbo, si diceremus, id omnino impossibile semper fuisse; suppositum creatum incarnari, quod solius est diuinae personae, vt tradit Sanctus Thomas. Verùm quoniam non nostri instituti est huius quaestionis momenta perpendere, quidquid sit de possibili, hoc certo statuimus, numquam factum fuisse, vt angelus, vel aliud creatum suppositum, naturam humanam assumpserit. Quomodo enim incarnationis mysterium vocari posset à Paulo sacramentum absconditum à *saeculis in Deo*, vel *mysterium absconditum à saeculis & generationibus*, si eiusdem tam expressa imago ante tot aetates edita fuisset? Aut qua ratione Hierotheus apud Dionysium, incarnationis mysterium nouitatum omnium supereminentem nouitatem appellaret; eumque imitatus Damascenus vocaret hoc mysterium, nouum omnium nouorum: si ante tot saecula, aliquid simile factum esset in angelo? Quare credendum potius omnino est Concilio Toletano, quàm Origeni. Illud enim de mysterio incarnationis Christi loquens, ait: Si ratione ostendi posset; non esset mirabile: si exemplo; non esset singulare. Quapropter siminus possumus dignas, debitas certè omnipotenti Deo gratias pro ineffabili incarnationis beneficio agentes fateamur, illud esse admirabile, quia ratione ostendi non potest, & singulare, quia nullum eius exemplum visum est aut in caelo, aut in terra.

S. Hier. epi. ad Eusgr.

MELCHISEDECUS non fuit Angelus.

S. Thom. p. 3. q. 1. ar. 1.

ANGELUS nulla ratione incarnatus est.

Ephes. 3. ℣. 9. Coloss. 1. ℣. 26.

Dion. Areo. c. 2. de div. nom.

S. Io. Damasc. lib. 3. cap. 1.

Conc. Tol. 2.

Eadem prorsus ratione, & Catholica fide confisi, detestamur illorum blasphemias, qui Melchisedecum non verentur asserere non solùm virtutem quandam, sed etiam maiorem Christo. Quo quid possit excogitari vel magis impium, vel ab ipsa ratione & naturali lumine magis alienum? Cùm enim Christum confitemur Deum verum de Deo vero, fatemur pariter eo nihil maius neque esse, neque dici, neque excogitari posse. Hos ergo omnes haereticos execrantes, eorumque praua dogmata etiam atque etiam abnegantes, adoremus Dominum, dicentes: Quoniam *magnus Dominus & laudabilis nimis, & magnitudinis eius non est finis.*

DETESTANDA haeresis eorum qui Melchisedecum Christo praeferre conantur.

Psal. 144. ℣. 3.

Sed iam tandem fugatis haereticorum tenebris, taetraque caligine discussa, in veritatis semita insistamus, & quis tandem hic Melchisedecus fuerit statuamus. quod ne capitis modum longioribus disputationibus excedere videamur: in sequens proximum caput reijciemus.

MELCHISEDECVM FVISSE SEM primogenitum Noe.

Cap. XIII.

AC primùm quidem sese nobis opponere videtur Theodoretus, dicens. Cùm diuinus ille Paulus dicat sine patre, sine matre, & sine genealogia; quis veritatem huius rei nosse potest? Verùm verba Pauli nihil nostrae derogant inquisitioni: immo verò mens Pauli, quae ijs continetur, magis confirmari posse videtur, si quod certissimum est, nouis rationibus, ac testimonijs stabiliatur, nihil communicasse Melchisedecum carni & sanguini sacerdotij Leuitici. Hoc enim potissimum spectari à Paulo ex ipsius verbis suprà probauimus, idemque confirmare possumus Eucherij testimonio, qui postquam Christi Domini aeternam sine matre, & tempora-

Theodor. q. 63. in Genes.

DIFFICILLIMUM est inuestigare, quis fuerit Melchisedecus.

MAXIME conducit ad intelligendum locum Pauli, quis fuerit Melchisedecus, inuestigare.

Euche. lib. 2. in Gen. c. 13.

Universidad de Deusto Biblioteca

lem sine patre generationem, silentio paternae, ac maternae genealogiae Melchisedeci significari à sacra Scriptura probauit; mox mentem Pauli assecutus, de Christo Domino subdit, sine aliqua etiam sacerdotali genealogia, homo exstitit ex hominibus, vtpote non ex tribu Leui ortus, sed ex tribu Iuda: ex qua tribu nihil de sacerdotali praecepto accepit. Haec & optimè Eucherius.

S. Hieron. ad Euagrium. Hippolyt. Irenaei. Euseb. Caes. Euse. Emiss. Apollinar. Eustath. apud Hiero.

Quae maximè confirmat Hieronymus, ex sententia Hippolyti, Irenaei, Eusebij Caesariensis, & Emisseni, Apollinaris, & Eustathij, & subdit: Quomodo autem Noë, inebriatus in domo sua, & nudatus, atque derisus à mediano filio, typum saluatoris praebuit, & Cham populi Iudaeorum? Samson quoque amator meretricis, & pauperis Dalilae, multo plures hostium mortuus, quàm viuus occidit, vt Christi exprimeret passionem; omnesque paene sancti, & Patriarchae, & Prophetae in aliqua re figuram expressere Saluatoris: sic Melchisedec, eò quòd Chananaeus fuerit, & non de genere Iudaeorum, in typum praecessisse sacerdotis filij Dei. &c. Ordinem autem eius multis modis interpretantur, quòd solus & Rex fuerit, & sacerdos, & ante circumcisionem functus sacerdotio; vt non gentes ex Iudaeis, sed Iudaei à gentibus sacerdotium acceperint. Haec Sanctus Hieronymus. Quae ostendunt quantum aetate praecesserit Melchisedecus Abrahamum, & quomodo hic ab illo originem duxerit, potius, quàm ille ab hoc, vel ab eius posteris sacerdotibus, vel à Chananaeis, qui posteriores fuerunt ipso Melchisedeco. Quamuis Theodoreti primum sententia id asserere videatur, quòd cum eiusdem bona venia negare compellimur, vt reliquorum possimus placita sectari. Verisimile est autem, inquit, illum esse ex illis gentibus, quae Palaestinam incolebant: nam ille tum Rex, tum sacerdos erat. Rex quidem Salem, sacerdos autem Dei omnium. Quibus Theodoreti verbis niti videtur illa plurium scriptorum sententia, quam refert Franciscus Suarez, nempe Melchisedecum ex Chananaeis originem duxisse. Cuius rei ea assignari potest ratio, quòd totum illum ferme terrarum tractum, quem Abrahamo promiserat Deus, & posteris Hebraeis largitus est, terram Chanaan compellare solet Scriptura sacra; vt videre licet in Leuitico: *Ego Dominus Deus vester, qui eduxi vos de terra Aegypti, vt darem vobis terram Chanaan*: Et alibi saepe. Cui sententiae subscribere propter allatas rationes nullo modo possumus. Verùm qua stirpe, aut quibus parentibus ortus sit Melchisedecus, hi Patres non tradunt. Epiphanius: Dixerunt autem quidam, inquit, Eraclam vocari ipsius (Melchisedeci) patrem, matrem verò Astaroth, quae & Asteria dicitur. At cùm idem Epiphanius non ab expressis, ac genuinis scripturis desumptam testetur hanc sententiam; illam tamquam nulli certo, aut saltem rationabili innixam fundamento consultò prætermittimus. Constans fuit Hebraeorum omnium sententia, quam à maiorum traditione acceptam referunt, Melchisedecum fuisse Sem primogenitum Noë. Quam sententiam vtpote nihil continentem vel sacrae Scripturae repugnans, vel quod sanctis Patribus videretur indignum; non reijciendam putaui, praesertim cùm saeculis illis, Melchisedeco propinquioribus, ac viris illis suarum rerum solliciris indagatoribus, non sit cur non fidem habeamus, in ea historia praesertim, cui aliquid manifesta ratione contrarium, aut repugnans ostendi non potest. Et quidem Hieronymus admittere videtur hanc sententiam, quoniam verisimilis illi videtur deductio Hebraeorum, qua probant Sem superuixisse Abrahamo. Nobis autem verisimilis planè, immo & certa videtur sententia, quae tradit Sem Abrahamo nepoti suo decimi gradus, aliquot annis superuixisse, quoniam ex principijs fide certis manifesta ratione deducitur. Quod vt planum fiat, seriem primùm simplicem generationum, quam retexit liber Paralipomenon, ob oculos ponamus necesse est. *Sem* (inquit) *Arphaxad, Sale, Heber, Phaleg, Ragau, Serug, Nachor, Thare, Abram, iste est Abraham*. Hos autem ordine generationis alios ex alijs deinceps prognatos ostendit historia Genesis, mox afferenda. Vt autem eorundem Patrum annos simul colligamus, attentè perpendamus Moysis verba: intermissis tamen ijs, quae ad rem nostram facere non videntur, necessaria tantùm referemus: *Hae sunt* (inquit) *generationes Sem. Sem erat centum annorum quando genuit Arphaxad biennio post diluuium: vixitque Sem postquam genuit Arphaxad quingentis annis*. Ex quibus verbis hoc liquidò constat, Sem vixisse sexcentos annos, duos, inquam, supra quingentos post diluuium: subditque Moyses:

Theodoret.

Franc. Suarez. tom. 1. in 3. p. disp. 46. sect. 4.

Leu. 25. ℣. 38.

TERRA Abrahae promissa terra Chanaan dicitur.

REIICITur sententia affirmans Eraclam vocari patrem Melchisedeci, Astaroth, verò eius matrem.

MELCHIsedecum fuisse Sem, quare non sit improbabile.

S. Hiero. ad Euagr. & de quaest. Hebr.

CERTA est sententia, quae affirmat Sem Abrahamo superuixisse.

2. Paralip. 5. ℣. 24. & sequentibus.

PROBAtur ea sententia.

Genes. 11. ℣. 10. & sequenti.

Porro Arphaxad vixit triginta quinque annis, & genuit Sale. Sale quoque vixit triginta annis, & genuit Heber. Vixit autem Heber triginta quattuor annis, & genuit Phaleg. Vixit quoque Phaleg triginta annis & genuit Reu. Vixit autem Reu triginta duobus annis & genuit Sarug. Vixit verò Sarug triginta annis & genuit Nachor. Vixit autem Nachor viginti nouem annis & genuit Thare. Vixitque Thare septuaginta annis & genuit Abram.

℣. 12. ℣. 14. ℣. 16. ℣. 18. ℣. 20. ℣. 22. ℣. 24. ℣. 26.

VITAE SEMI ET ABRAHAMI VARIA COMPVTATIO.

	Iuxta Vulgatam.		Epiphanium.		Septuag. interp.
Sem.	100.		100.		100.
Arphaxad.	35.		135.		135.
				Cainan.	130.
Sale.	30.	Sala.	130.		130.
Heber.	34.		134.		134.
Phaleg.	30.		130.		130.
Reu.	32.	Ragan.	132.		132.
Sarug.	30.	Serugh.	130.		130.
Nachor.	29.		79.		179.
Thare.	70.		70.		70.

390. Annus vitae Sem, quo natus fuit Abram.
175. Anni vitae Abrami.
565. Annus vitae Sem, quo mortuus est Abram
600. Omnes anni vitae Sem.
35. Anni, quos superuixit Abrahamo Semus.

Quibus verbis cùm statutum sit, quo quisque vitae suae anno genuerit filium suum, si in vnam summam colligantur omnes enumerati anni, certò constabit, quo anno vitae Sem, genitus fuerit Abrahamus. Eos igitur colligentes, adinuenimus Abrahamum natum trecentesimo nonagesimo anno vitae Sem. Mox de vita Abrahami sic scribit idem Moyses: *Fuerunt autem dies vitae Abrahae centum septuaginta quinque anni; & deficiens mortuus est in senectute bona*. Quos annos vitae Abrahami, si superaddideris praedictae summae trecentorum nonaginta annorum vitae Sem, quando natus est Abrahamus, conficies numerum quingentorum sexaginta quinque annorum, quos dices natum esse Sem, quando mortuus est Abrahamus; cumque huic numero desint triginta quinque anni, ad complendum numerum sexcentorum annorum vitae Sem, quos initio subduximus, certò constabit, Sem superuixisse Abrahamo abnepoti suo decimi gradus, triginta quinque annos. Hanc eandem conclusionem refert, & probat

Genes. 25. ℣. 7.

Universidad de Deusto Biblioteca

Hieron. ad Euagr.

PATRES quorum testimonijs nostra nititur sententia.

Isidor. libr. de vita & morte probe. c. 5. Rupertus Abbas lib. 5. de Trinit. & in Genes. 12. Beda. Abulensis. Caietanus. Lipomanus Glossa. & Lyra Gen. 14. Epiphan. haer. 55.

EPIPHANij argumentum soluitur, quod ex codicum falsa supputatione oritur.

bat Hieronymus, hoc excepto, quòd pro triginta quinque, quadraginta legimus, librariorum fortasse vitio. Ex qua etiam supputatione verisimilis valde fit Hebraeorum sententia, quae propterea placet Hieronymo, Isidoro, Bedae, Rupertis, Abbati, Abulensi, Caietano, Lipomano, Glossae, & Lyrano; displicet tamen Epiphanio, qui Samaritanos tamquam eius auctores reprehendit: eamque sententiam vt infirmet, tamquam à veritate alienam, quandam affert supputationem annorum, quae è regione prioris, margini apposita est, vt vnico intuitu videre quiuis possit, quantis, ac quibus partibus ipse discrepet à vulgata nostra editione, à qua vel minimum recedere nobis tutò non licet. Et licet Epiphanius hanc suam annorum computationem ex Graeca Septuaginta interpretum lectione hausisse videatur; ab ea tamen non minimum discrepat; vt hinc liquidò appareat, vtrosque à recto vulgatae tramite deflexisse. Sed aliorum etiam codicum auctoritate, & calculo ad suam sententiam confirmandam vtitur Epiphanius, ijsque planè adduci, & effici putat, Sem, Abrahamo non superuixisse ad eam saltem aetatem, qua illi obuiam processit Melchisedecus. Verùm cùm neque eos codices agnoscamus, neque si exstarent, eis vtpote nostrae vulgatae aduersantibus fidem aliquam haberemus; hoc nobis in praesentiarum asserendum videtur, nequaquam propter supputationis errorem tantorum patrum sententiam abijciendam esse, quae & firmis, vt ostendimus, fundamentis innititur, & satis commodè defendi potest, donec solidiore aliquo argumento conuellatur. Sed superest aliud non leue contra hanc sententiam argumentum, Sancti Ignatij Martyris auctoritas, qui Melchisedecum virginem fuisse testatur; cùm tamen Sem plures filios genuisse legatur. At mihi eodem modo interpretandus videtur Ignatius, qui Melchisedecum virginem sobole caruisse dicit, quo Paulum interpretati sumus, asserentem Melchisedecum patre, & matre, genealogia, initio ac fine dierum caruisse: ijs enim omnibus indicare voluit Paulus, aeternum Melchisedeci sacerdotium fuisse, nempe non à parentibus acceptum, neque soboli traditum. Huc enim spectat vtriusque testimonium & ratio, siue parentibus, siue liberis caruisse dicatur Melchisedecus. Quare, vt veritati, Paulique testimonio nequaquam aduersatur, asserere illum parentes habuisse; ita neque Ignatij dictis repugnabit, si eum dicamus liberos suscepisse, maximè, cùm ad sacerdotium Christi indicandum, haec omnia referantur: in quo tantum virginitati defertur, vt qui sacerdotij Christi participes sunt in Latina Ecclesia, perpetuam colant, ac voueant castitatem. Praeterea hanc fuisse Ignatij mentem, cùm Melchisedecum multarum gentium ac populorum parentem virginem appellarit, ex verbis Eusebij probare possumus, qui multis enumeratis è Patriarcharum numero, qui castitatem coluerint, subdit: Quid porrò de Melchisedec est dicendum? cuius omnino non filius, non genus, non successio refertur? quibus verbis hoc innuere uidetur Eusebius, haec de Melchisedeco non fuisse relata.

S. Ignatius epis. 6. ad Philadel.

ARGVmento testanti Melchisedecum virginem fuisse respondetur.

Euseb. lib. 1. demonstr. Euang. c. 9.

Hac autem sententia congruè explicari Geneseos historiam, tradit Hieronymus his verbis: Nec est mirum, inquit, si Melchisedec victori Abram obuiam processerit, & in refectionem tam ipsius, quàm pugnatorum eius panes vinumque protulerit, & benedixerit ei, cùm abnepoti suo hoc verè debuerit, & decimas, praedasque victoriae acceperit ab eo. Haec Hieronymus. Quibus non incommodè vtriusque facti causam assignat; quamuis altissimum, teste Paulo, Christi mysterium vtroque facto subobscurè indicaretur. Eandem verò sententiam confirmat, id quod doctè annotat Lipomanus: vbi enim nos legimus: *Melchisedec Rex Salem*, in Hebraeo habetur ומלכי צדק מלך שלם vmalchi Tsedec melec Salem. vbi Melchisedec non tamquam vna, sed vt verè sunt, duae dictiones scribuntur. Quarum prior est מלכי malchi. מלך Melec verò Regem, dominum, ac moderatorem Reipublicae significat in psalmo: *Ego autem constitutus sum Rex ab eo super Sion montem sanctum eius*: eamque propter affixum illud (ita enim vocant Hebraei pronomen possessiuum) Regem meum, licet conuertere. Quae lectio propensionem quandam atque affectionem animi, & amorem, quo eum Regem populi prosequebantur, videtur exprimere; sicut ab Hispanis Mi Rei mi Principe, Rex meus, princeps meus, amoris ergo solet vsurpari. Altera autem vox צדק tsedec iustitiam, vel ius, apud Nehemiam significat: *Vobis autem non est pars & iustitia*, ius, actio, *& memoria in Ierusalem*. Siue etiam iustum indicat, qui innocens sit, & in omnibus suis actionibus culpa vacet. Quae virtus quantum Regem, ac magistratum deceat, nemo non videt. Certè Isaias tales aduentus Christi tempore Reges ac magistratus futuros pollicetur illis verbis: *Ecce in iustitia regnabit Rex, & principes in iudicio praerunt. Et erit vir*, hoc est, vnusquisque tunc erit, *sicut qui absconditur à vento, & celat se à tempestate, sicut riui aquarum in siti, & vmbra petrae prominentis in terra deserta*, & quae sequuntur. Quae omnia optimi principis imaginem nobis proponunt, qui non sua, sed Reipublicae commoda sectetur. Hasque virtutes omnes Melchisedeco tribuere videtur Iosephus, dum nomen hoc interpretandum tradit, Rex iustus; erat enim, inquit, reuera talis. Sed multo magis credendum est Paulo dicenti: *Primùm quidem, qui interpretatur Rex iustitiae*. Ex quibus omnibus constare videtur, nomen Melchisedeci non necessariò nomen proprium viri fuisse, à parentibus inditum, sed à populis ob virtutes iustitiamque tributum. Atque hoc ipsum magis confirmari potest ex eo, quòd nomen hoc, non seruat formam propriorum nominum, quibus ferè semper solent Hebraei ' iod litteram initio praefigere. Quare mirum non est, si nomen proprium, atque illi à patre inditum Sem, fuerit à Moyse, cùm sacerdotij meminit (quod neque ad parentes, neque ad successionis seriem referretur) consultò praetermissum, vt teste Dauide ac Paulo aeternum Christi Domini sacerdotium significaret. Hoc verò praeclarissimum nomen ab hominibus impositum innuere videtur Ecclesiasticus, dicens: *Seth & Sem apud homines gloriam adepti sunt: & super omnem animam in origine Adam*. Et in hunc locum haec interpres sanè doctus Iansenius: Sicut Henoc inquit, & Ioseph coniunxit in gloriae singulari excellentia; ita nunc coniungit rectè Seth, & Sem: quia sicut Seth post Adam, est primus pater piae generationis, vsque ad diluuium, cùm

S. Hieron.

Lipoman. Gen. 14.

MELEC Hebraea vox significat Regem, dominum, ac moderatorem Reipublicae *Psal. 2. ℣. 6.*

SEDEC iustitiam significat ac ius. *Nehem. 2. ℣. 20.*

Isai. 32. ℣. 1. & 2.

IVSTITIA principis quae commoda Reipublicae afferat.

Ioseph. libr. 1. antiq. ca. 10.

Heb. 7. ℣. 2.

MELCHIsedec non viri proprium nisi per accommodationem.

HEBRAEI proprijs nominibus plerumque ' iod praefigere solent.

Psal. 110. ℣. 4. Hebr. 7. Eccles. 49. ℣. 19.

DE GLOria Sem ab hominibus exhibita.

Iansenius.

Universidad de Deusto Biblioteca

pater eius Cain pater esset impiorum : ita & à diluuio post Noë, Sem rursus factus est primus parens eius sanctae generationis, quae ad Patriarchas deducta est, vnde & Christus natus est: sicut Cham impiorum, post diluuium, primus pater fuit. Itaque hac de causa similem apud homines gloriam adepti sunt. atque haec doctè iuxtà ac verè Iansenius. Verùm in sequentibus ab eo non possumus non dissentire: putat enim proximè de Adamo sermonem fieri, quem in origine omnibus praefert hominibus. At cùm nostra vulgata continuationem orationis indicet, non nouam orationem; haec ad duos hosce Patriarchas referenda sunt, qui gloriam dicuntur ab hominibus accepisse *in origine* seu genealogia *Adam*: quippe qui (vt diximus) primi parentes fuerint generationis iustorum. Quare cum regno potiretur Sem, meritò compellari potuit Rex iustitiae vel iustorum parens. Quòd si seriem generationis Abrahami, quam propterea margini adiecimus, attentè consideres, tres Patres inuenies fidelium, quos iustos peculiari ratione licet compellare, Seth ante diluuium, initio videlicet creati mundi, Sem post diluuiuum, nempe initio instaurati mundi, & hi duo sine circuncisione; denique Abraham initio legis per circumcisionem; & quoto generationis gradu Sem distat à Seth, eodem distat ab Abrahamo Sem, in medio positus circumcisi, & incircumcisi, vt verum typum referat Christi, qui Ecclesiam suam ex Iudaeis & gentibus in vnam copulauit. Quòd si Hebraeorum nominum vim perserutari velimus, hoc ipsum mysterium Hebraico nomine שם Sem innuitur: quod, nomen, seu nominatum, interpretari licet, si Eucherio credimus; accipiturque pro fama & gloria, vt in Genesi: *Isti sunt potentes à saeculo viri famosi;* Ex Hebraeo verti possunt, viri nominis, hoc est nominati, famosi, celebres. Quare celeberrimum, nominatissimumque fore Sem, vaticinatus est Noë, quando illi nomen imposuit: nec huius nominis vaticinium celebriori aliquò euentu impleri potuit, quàm si praeclarum Christi exemplar fuisse fateamur; eius, inquam, exemplar, cuius celeberrimum nomen, *oleum*, id est, vnguentum pretiosissimum *effusum*, dicitur in Cantico canticorum, eiusque latè permeans odor vniuersum terrarum orbem ac caelos ipsos reddidit iucundiores. Sed & alterius vocis, ex qua Melchisedeci nomen compositum diximus, ac iustitiam significare, meminit sapiens; ac praeterea cuius rei figuram praeferat, subindicat his verbis: *Sed & ab initio cum perirent superbi gigantes*, inundantibus diluuij aquis vniuersam terram, *spes orbis terrarum* Noë, Sem, Cham, & Iaphet cum vxoribus, *ad ratem confugiens, remisit saeculo semen natiuitatis*, id est, quo posset genus hominum iterum propagari, & renasci; *quae*, inquam, ratis *manu tua erat gubernata. Benedictum est enim lignum per quod fit iustitia.* id est salus, incolumitas, atque vt ita dicam enatatio; quam iustitiam appellat (vt aliàs latius probaturus sum) ob Sedecum fortasse iustum, qui inde è naufragio euadens Rex, ductor ac magister iustitiae fuit. Ac multo magis ob Christum verum iustitiae ac pacis Regem & sacerdotem, qui diluuio iniquitatum, mortis, atque aeternae damnationis, pereuntibus superbis hominum filijs, fuit *spes orbis terrarum, & spiritus oris nostri;* Spes, inquam, & vita nostra Christus IESVS *ad ratem*, Crucis nimirum lignum *confugiens*, *remisit saeculo semen natiuitatis*, hoc est nouae regenerationis spem. Quapropter & nos assiduè crucifixum veneremur & crucem ipsam debito celebremus honore, *benedictum*, iterum atque iterum laudandum, & omni honore ac gloria dignum; *Est enim lignum per quod fit iustitia*, salus nimirum & incolumitas oritur; vel per quod instauratur huius noui Regis & sacerdotis regnum, quod quia iustorum regnum est, iustitia meritò dicitur. Quid plura? Isaias ipse victoris Abrahami meminit, Melchisedeci benedictione, & monitis communiti; & Ecclesiae ex gentibus electae, veri Melchisedeci Christi dextera confirmatae. *Quis suscitauit ab Oriente iustum*, id est nouum Abrahamum, de Vr Chaldaeorum eductum, quae ciuitas ad Orientem est Hierosolymae; *vocauit eum, vt sequeretur se? Dabit in conspectu eius gentes. Dabit* pro dedit, vel iterum, atque iterum dare paratus est. Vel dabit, sicut dedit olim Abrahamo Deus *in conspectu eius gentes, & Reges obtinebit* absque dubio *Chodorlahomor Regem Elamitarum, & Thadal Regem gentium, & Amraphel Regem Senaar, & Arioch Regem Ponti: dabit quasi puluerem gladio eius, sicut stipulam vento raptam, arcui eius. Persequetur eos; transibit in pace.* Hebraicè Salem, incolumis & integer, nullo suorum desiderato, *Semita in pedibus eius non apparebit:* Vel vt alij reddunt, via quam pedes eius antè numquam fuerant ingressi. *Quis haec operatus est, & fecit? vocans generationes ab exordio?* id est, quando vocabat, initium Hebraicae generationis, Abrahamum. *Ego Dominus primus & nouissimus ego sum.* Ego qui semper idem ipse sum, ego qui haec admiranda tunc operatus sum, atque in nouissimo quoque in Ecclesia opere complebo ea, quae illis iamdiu praesignabantur. Haec ad Ecclesiae tempora referenda sunt, quae sequuntur, vsque ad illud: *Confortauit faber aerarius* Melchisedecus iustus, *percutiens malleo*, & quae sequuntur. Et ne gratis quispiam haec à nobis dicta existimet, lubet horum interpretationem Hieronymi verbis persequi. *Viderunt*, inquit Hieronymus, *insulae*, id est gentes in circuitu, & illius virtute perterritae sunt, *& extrema terrae* Sem videlicet filius Noë, qui tempore extremo terrarum, cum patre, & cum fratribus, de diluuio euaserat; & vsque ad tempus illud fuerat reseruatus; quem Melchisedec intelligi volunt, & venisse obuiam Abraham de praelio reuertenti, & accessisse, & benedixisse ei, & eum Dei benedictionibus corroborasse; ipsumque esse fabrum aerarium, qui Abraham conflauerit, & malleo suae artis ad meliora produxerit, & dixisse ei, *bonum est* vt timore Domini glutineris & iungaris ei: *& confortauit eum*, siue solidauit *in clauis* praeceptorum solidorum Domini, *vt non moueretur*, sed in timore illius permaneret. Atque haec Hieronymi interpretatio eò magis argumentum Pauli, de quo pluribus suprà, confirmat, quòd ab ipsis Hebraeis, cum quibus disputabat, desumpta est, atque eadem Hieronymi interpretatio maximè nititur veritati huius figurae, quam Isaias ipse indicare videtur, ad nouum Israël & Iacob sermonem conuertens; subdit enim: *Et tu Israël serue meus Iacob, quem elegi, semen Abraham* non carne sed spiritu, non circumcisione, sed fide; *in quo apprehendi te*, vel, vt Septuaginta reddunt

QVAM gloriam præ ceteris hominibus adepti sint Seth & Sem in hominum genealogia.

Adam.
*Seth.
Henos.
Cainam.
Malaleel.
Iared.
Henoch.
Mathusale.
Lamech.
Noe.
*Sem.
Arphaxad.
Sale.
Heber.
Phaleg.
Reu.
Sarug.
Nachor.
Thare.
*Abraham.

Eucher. lib. 2. in Genesi. cap. 2.

INTERpretatio nominis Sem. *Genes. 6. ℣. 4.*

IESV Christi nomen quare dicatur oleum effusum. *Cantic. 1. ℣. 3.*

Sap. 14. ℣. 6.

SAPIENtiae testimonium ad Christum sub Melchisedeci figura relatum. *Thren. 4. ℣. 20.*

ISAIAE testimonium ad Christum relatum sub Abrahami victoris & Melchisedeci iusti figura. *Isai. 41. ℣. 2.*

℣. 7.

S. Hieron. super Isai. 41. ℣. 5.

Supra cap. praecedenti & initio huius.

reddunt, quem assumpsi, *ab extremis terrae*. Et post multa Ecclesiae Catholicae data beneficia, prioribus illis praesignata, addit: *Et suscepit te dextera iusti mei*, non iam Melchisedeci, sed DIXIT Tibi *iusti mei*, cui *iurauit Dominus, & non paenitebit eum, tu es sacerdos in aeternum secundum ordinem Melchisedec*. Ergo omnium, quae de Melchisedeco hactenus diximus, haec sit summa. Melchisedec is fuit, qui alio nomine vocitatus est Sem, primogenitus Noë, Rex Salem, Pater origine, ac natura Abrahami, & Leuiticorum omnium sacerdotum: quibus tamquam maior aetate, dignitate, ac munere benedixit. Fuit item sacerdos Dei altissimi: aeterni, hoc est neque accepti, neque vmquam defecturi sacerdotij dignitate praecellens. Denique eius sacerdotium IESVS Christus Dominus noster (eiusdem Melchisedeci filius, vtpote sibi aeterna promissione sacramento confirmata à patre donatum, & tempore aduentus sui in terras acceptum, sacratissima panis & vini oblatione, hoc est, corporis & sanguinis sui sub panis & vini speciebus consecratione) mirificè comprobauit. Verùm in lectorum gratiam libet ad hanc disputationem de Melchisedeco pulcherrimam Pauli Apostoli sententiam annectere, qua geminum filiorum Aaronis, & Christi (filiorum vtique Melchisedeci secundum carnem) sacerdotium nobis ob oculos ponit. Etenim cum haec duo sacerdotia inter se contulisset Paulus, atque infinitis partibus sacerdotium Christi Aaronico illi praestare pluribus ostendisset; hoc addidit tandem, quod longa disputatione confirmat, sacerdotium nempe Aaronicum, & veterem illam legem nihil ad perfectum perducere potuisse: *Iuxta quam munera offeruntur, quae non possunt iuxta conscientiam perfectum facere seruientem*. Quare eam legem, calcaribus ac freno, quibus aguntur equi, iure persimilem dixerim, & sacerdotium illud equorum domitoribus: at Christi sacerdotium quanto praestantius? quod quasi manu homines in caelum deducit? *Sanguis Christi* (inquit Paulus) *emundabit conscientiam nostram ab operibus mortuis ad seruiendum Deo viuenti*. Siquidem voluntariam exigit hominum seruitutem, quorum in malum prona voluntas semper reluctatur ac refugit suaue Christi iugum, ac leue onus subire. Ergo non vi, ac timore solùm Christus, sed collatis beneficijs, assiduis inspirationibus, frequentique ardentissimi amoris sui ostensione, vel ostentatione potius, voluntatem nostram ad se allicere conatur. Ideoque Christum referre videtur vir ille, qui *luctabatur cum Iacob*. Ac mihi quidem vetera memoria repetenti saepissime in mentem venit, haec omnia paene, quae attigimus mysteria, primis illis parentibus reuelata, ab eisdemque mysticis inuolucris obtecta, cùm suscepisset antiqua superstitio; in vanissimas ac perniciosissimas fabulas, magno suo malo conuertisse; quin & diaboli fraude factum videtur, vt in idololatriam peruerterint ea ferè omnia prisci illi inanis superstitionis architecti, quibus fuerant ad veri Dei cultum, veraeque religionis potius semitam traducendi. Huiusmodi est celebris Castoris & Pollucis fabula, quorum Castor eques, Pollux luctator dicitur ab Horatio:

Dicam & Alciden, puerosque Ledae:
Hunc equis, illum superare pugnis
Nobilem: &c.

Psal. 110. ℣. 4.

QVIS FVERIT Melchisedec.

DE DVPLICI sacerdotio Aaronis & Christi.

Hebr. 7. ℣. 19.

Hebr. 9. ℣. 9.

AARON equorum dici potest domitor, Christus hominum ductor, & quare.

Ibid. ℣. 14.

Genes. 32. ℣. 24.

SACRIS inuolucris obtecta mysteria in vanissimas fabulas conuertit antiquitas.

Horat. lib. 1. carm.

A Quorum fabulam, licet alijs atque alijs figmentis more suo poëtae conspersérint, tamen quòd doctissimorum virorum consensu planum est, hic afferre visum est, ne à proposito nimium digredi videamur. Castorem igitur asserunt mortalem de mortali patre genitum: Pollucem verò immortalem ex ipso Ioue natum. Eumque ipsum tanta erga fratrem Castorem caritate flagrasse, vt cum eo iam vita functo alternam vitam communicare perpetuò voluerit, mortis eius particeps effectus. Quod ipsum insinuauit Homerus, ἡμιμέρους heterimerus eos vocans, quasi alternantes dierum vices, vtpote cum ille hunc mortis, hic illum vitae participem effecisse videatur. Quod & B Virgilius cecinit:

Si fratrem Pollux alterna morte redemit.

Quapropter & σωτῆρες Sotires, hoc est seruatores dicti sunt & ab Artemidoro & ab Orpheo, cùm ait:

Καὶ μεγάλους σωτῆρας ὁμοῦ Διὸς ἄφθιτα τέκνα
Chiae megalus Sotiras homu dios aphithita tecna,

hoc est, & magnos seruatores simul, Iouis immortalis filios. Quae omnia salutem nostram Leuitico sacerdotio praesignatam, & Christi Domini preciosissima morte ab illis sacerdotibus inflicta, ac sempiterno sacerdotio partam, haud leuiter adumbrare, ac significare videntur. IESV Christi namque Domini nostri mors non nobis C tantùm, sed & toti mundo profuit, quinimmo & ijs ipsis, qui eam impiè intulerunt, salutaris esse potuisset, vt multis illorum fuit. Cuius rei mirabile apud sanctum Augustinum exstat testimonium: Nam cùm Spiritu sancto repleti Apostoli linguis omnium gentium loquerentur, plures, inquit, ex ijs qui aderant, tanto miraculo stupefacti, compuncti corde conuersi sunt, & tanti sanguinis, tam impiè, atque immaniter fusi indulgentiam perceperunt, ipso redempti sanguine quem fuderunt. Christi enim sanguis sic in remissionem peccatorum omnium fusus est, vt ipsum etiam peccatum posset delere quo fusus est. Hactenus Augustini sunt verba. Sed quae ad symbo- D licam fabulae interpretationem spectant, persequamur. Et quamuis hi duo fratres Dioscuri à Graecis nuncupentur, hoc est, Iouis pueri vel filij: tamen quantum ex fabula conijcere, ac veritate historiae colligere licet, ab antiquissimis scriptoribus memoriae proditum accepimus, proximè ad Noë, illorum genus esse referendum. Scuniathon enim Phoenicum disertissimus (qui Philonis Biblij beneficio Graecè loquitur; eius namque historiam è Phoenicum sermone transtulit) apud Becanum testatur, Dioscuros Sedeci filios fuisse; cuius testimonium eò libentius amplector, quòd Phoenicem hunc sapientissimum Heroicis temporibus, ante Troiam dirutam floruisse pro comperto omnes habeant. Quo quidem testimonio nullum E posset optari externi hominis ad nostram sententiam confirmandam aptius vel clarius. Sed de his satis. Iam verò ad vrbis fundationem considerandam progrediamur.

Virgil. 6. Aeneid.

CASTORES Heterimeri & Sotires quare dicantur.

Artemidor. lib. 2. Oniro-criticon.

Orpheus ad Musaeum.

S. August. tract. 92. in Ioan.

CASTORES quare Dioscuri dicantur.

Scbuniathon apud Becan. lib. 16. Hierogl.

QVIS

Universidad de Deusto Biblioteca

QVIS FVERIT FVNDATOR SALEM.

Cap. XIIII.

DVO nobis, sese mutuò consequentia, examinanda sunt, nempe: vtrum Melchisedecus Noë filius Hierosolymae Rex fuerit: Alterum, quòd inde consequi videtur, an ipse fuerit eiusdem vrbis primus conditor. Et licet primum satis iam suprà probatum videatur, dum nomen Salem, vrbi inferiori, tantummodo conuenisse propriè ostendimus; suscepti tamen operis ratio exigit, vt nouis argumentis non ex nomine tantùm, sed ex re ipsa, quàm clarissimè fieri poterit, hoc ipsum pro viribus demonstrare conemur. Et quidem si Iosepho tanta fides habenda esset, vt nihil praeterea Pythagoraeorum more inquirendum esset à nobis, vtrique difficultati disertissimis, apertissimisque verbis planè satisfecisse videretur, dum ait: Ita quidem Hierosolyma capta est, &c. post annos, ex quo aedificata est, mille trecentos sexaginta, & menses octo, & dies sex. Primus autem conditor eius fuerat Chananaeorum dynasta, qui patria lingua, iustus appellatus est Rex: erat quippe talis: ideoque sacerdotium Deo primus exhibuit, & fano primùm aedificato, Hierosolymam ciuitatem vocauit, cùm antè Solyma vocaretur. Haec ille. Quibus omnino concordat Egesippus, haec scribens: Vrbem Hierosolymam Chananaeorum quidam potens condidit, qui patrio sermone vocaretur Rex iustus, quam primò Solymam nuncupauit, postea templum addidit, vnde Hierosolyma dicta ciuitas est. Horum ergo auctoritati cùm consentiant omnia, quae praecedentibus capitibus allata à nobis sunt; non video cur in controuersiam reuocanda sit. Verùm non in controuersiam modò reuocare videntur ea Hieronymus, & Eucherius, sed omnino pernegare, & argumentis oppositam sententiam confirmare. At cùm ex aliorum sententia locutum se ibidem fateatur Hieronymus, quid senserit ex propria, videndum primùm, ac mox eius erunt argumentorum momenta pendenda. Hieronymi haec sunt verba: Porrò Salem Rex, Hierusalem dicitur, quae prius Salem appellabatur. Quae quidem Hieronymi verba difficultatem nonnullam lectoribus pariunt, ob ipsam (vt ita dixerim) inuariationem Hebraicorum nominum; quae si inflectantur Latino more, hunc sensum reddent: Porrò Solymae Rex, Hierosolymae dicitur Rex, quae prius Solyma appellabatur: & iterum idem Hieronymus Paulae, & Eustochij nomine, ad Marcellam scribens: Recurre (inquit) ad Genesim, & Melchisedec Regem Salem huius principem inuenies ciuitatis. Et iterum. In tribus nominibus, Trinitatis demonstrat fidem, Iebus, Salem, & Hierusalem appellatur. Haec ille. Ex quibus perspicuum arbitror, Hieronymum in hac sententia constantem esse, Melchisedecum scilicet Regem fuisse Hierusalem. Idemque dicendum est de Eucherio, cuius haec sunt verba. Iebus ipsa est Salem Ierusalem, in qua regnauit Melchisedec. Atque idem ipsum manifestè testatur Augustinus: Quis inquit, erat Melchisedec? Rex Salem. Salem ciuitas fuit antea illa, quae postea, sicut docti prodiderunt, Hierusalem dicta est. Ergo antequam ibi regnarent Iudaei, ibi erat ille sacerdos Melchisedec. Haec Augustinus. Iam Isidorus. Iudaei (inquit) asserunt Sem filium Noë, quem dicunt Melchisedec, primùm post diluuium in Syria condidisse vrbem Salem, in qua regnum fuit eiusdem Melchisedec. Hactenus Isidorus. Atque hoc manifestis verbis testatur Chaldaica paraphrasis, quae Regem Ierusalem, vertit, vbi nos habemus, Regem Salem. Et quidem argumenta, quae ex aliorum sententia enumerat Hieronymus, illumque secutus Eucherius, nihil in oppositum conuincunt. Primum est, quo negat esse Hierusalem nomen ex Graeco, & Hebraico compositum; idem nos quoque negamus. Verùm firmis rationibus demonstrauimus, hoc nomen esse ex duplici Hebraica voce compositum; quòd eiusdem vrbis vtrumque nomen fuerit, Salem & Hierusalem, vt fusè suo loco probauimus. Fuisse autem aliud opidum, quod vsque ad Hieronymi tempora diceretur Salem, tamquam possibile quippiam non negamus; negamus tamen omnino eius opidi Regem fuisse Melchisedecum non Hierosolymae. Quod probant verba Geneseos; quae omnem de Rege Melchisedeco narrationem praecedunt; ea verò sic habent. *Egressus est autem Rex Sodomorum in occursum eius*, absque dubio Abrahami, *postquam reuersus est à caede Chodorlahomor & Regum, qui erant cum eo in valle Saue, quae est vallis Regis*. Quam lectionem Septuaginta interpretes sic reddunt in Complutensi codice: τοῦτο ὦ πεδίον βασιλέως Μελχισεδέχ tuto in pedion basileos Melchisedech: hic erat campus Regis Melchisedeci. Chaldaeus verò in valle plana, vertit, quae erat locus refrigerij Regis. Quae autem fuerit haec vallis, quae campus Regis diceretur, expressisse videtur Iosephus, dum hanc eandem historiam refert: Abraham verò (inquit) captiuis incolumibus reductis, parta pace, victor ad suos redijt: redeunti Rex Sodomitarum, vsque in locum, quem campum Regium vocant, gratulabundus occurrit: vbi à Solymae vrbis Rege Melchisedeco est exceptus, &c. Subditque; sed Solyma posterior aetas vocauit Hierosolyma. Verùm omnis dubitationis occasionem abstulit Regum historia, quae vallem Regis digito commonstrat, dum ait. *Porrò Absalom erexerat sibi, cùm adhuc viueret, titulum, qui est in valle Regis*. Eandemque historiam refert Iosephus verbis paululum immutatis, ijs tamen, quae textui lucem aliquam afferre possent. Porrò Abesalomus, inquit, erexerat sibi in valle Regis columnam marmoream, cum inscriptione, duobus stadijs à Hierosolymis diffitam, quam voluit vocari manum Abesalomi. Haec Iosephus. Hanc verò columnam, seu titulum hodie quoque exstare, accepimus non solùm ex veterum scriptorum monumentis, verùm etiam viuentium grauissimorum virorum oculatis testimonijs: exstat autem in valle Hennon, in qua horti regij, quorum meminit idem Iosephus eo loco, vbi commemoratis Salomonis curruum, equorum, equitumque multitudine, pulcritudine, atque ornamento, haec subdit: Hi (equites inquam) armati & pharetris succincti regium currum stipabant, quo sublimis inuectus, & amictus veste candida, manè solebat

Supra c. 1.

IOSEPHI & Egesippi testimonio comprobatur Melchisedecum conditorem fuisse Hierosolymae.

Ioseph. 7. belli cap. 8.

Egesip. lib. 5 cap. 9.

S. Hiero. ep. ad Euagr. Eucherius in Genes. li. 2. c. 17.

Hieron. q. Hebra. in Genes.

HIERONYMI, & Eucherij sententia idem confirmatur.

Hieron. ad Marcellam ibidem.

Eucheri. de nomin. Hebrai. c. 5.

August. super psal. 33. concione 1.

Isidorus lib. 15. Originum cap. 1.

RESPONdetur argumentis.

Supra c. 1.

Gen. 14. ℣. 17.

PROBAtur ex Genesi Hierosolymae Regem fuisse Melchisedecum.

VALLIS aut campus Regis dicitur vallis Hennon.

Ioseph. lib. 1. antiq. c. 10.

2. Reg. 18. ℣. 18.

MONVmentum Absalon vbi fuerit.

Ioseph. 7. antiq. c. 5.

HORTI regij qui.

Ioseph. 8. antiq. c. 2.

Universidad de Deusto

solebat vrbem egredi. Aberat ab Hierosolymis duorum schenorum spatio praedium, nomine Hettan, hortis & inductis fontibus amoenum simul ac opulentum, in eum locum vectari delectabatur Salomon. Quibus omnibus in vnum collatis, fiet planissimè affirmare possimus, Regem Sodomorum obuiam venisse Abrahamo in valle Hennon, quae Hierosolymae ab Oriente adiacet; quam vtpote Hierosolymitanorum Regum uiridarijs vel ab initio consitam, πεδίον pedion vocauerunt Septuaginta interpretes, hoc est, campum Regis Melchisedeci: eisdemque assentitur Chaldaeus, vallem planam refrigerij Regis eam vocans; moxque indicat cuius Regis fuerit, dum subdit, Melchisedecum Regem Hierusalem in ea valle occurrisse Abrahamo. Neque verò Hebraica, vel Latina lectio refragatur nostrae huic interpretationi; Hebraea enim sic habent: אל עמק שוה הוא עמק המלך el ghamec sauech hu gemec hamelec, ad vallem planam, quae est vallis Regis, עמק ghamec autem vallem significat, locum, inquam, profundum, sed latiorem, neque montibus ita praeruptis vallatum, שוה sauech autem aequum, seu aequabilem significat, aut planum. Quae ambae voces partem meridianam vallis Hennon, seu Regis significant, quae latior est, ac propterea viridarijs, & hortis magis apta: quaeque interfluente torrente Cedron, & aquis Siloë fecundatur. Cùm autem nihil horum simile assignari possit iuxta, vel circa Sichem opidum, quod tanta aquarum penuria laborabat, vt ad altum puteum, distantemque non parum à ciuitate, ipsi incolae aquas peterent; perspicuum est, non ad Sichem venisse Abrahamum, sed Hierosolymam. His adde Hieronymum, & Egesippum, illius sententiae sectatores, fateri, vallem hanc, de qua hic est sermo, fuisse Regis Melchisedeci: assignantes autem vallis confinia, in immensam longitudinem eam protendi testantur, ac circumdari dicunt ex omni parte montibus, sibi inuicem succedentibus, & cohaerentibus, qui incipientes à Libano, & vltra eum, vsque ad desertum Pharam perueniunt. Sunt in hac valle campestri vrbes nobiles Scythopolis, Tiberias, stagnum quoque Genezareth; sed & Hiericho, mare mortuum, & regiones in circuitu, per quas medius Iordanis fluit. Quam quidem terrae latitudinem, neque Patres hos, credo, neque illos, quorum sententiam sequuntur, putasse vnquam sub imperio Melchisedeci fuisse. Neque verò eius sententiae propugnatores satis textui fecisse videntur, in ea valle occurrisse testanti Regem Sodomorum Abrahamo: nam praeterquam quòd nihil certi assignarent, etiam Sodomorum ciuitas intra eam vallem includeretur, quod textui videtur aduersum. Neque verò multum vrget ratio illa, quòd de Paneade reuertenti Abrahamo non Hierusalem, sed Sichem in itinere fuerit. Nam vt ait Epiphanius, cùm non longe distent loca, parum refert, siue hinc, siue illinc exierit Melchisedecus. Quibus adderem mihi omnino persuasum esse, Abrahamum non casu, aut sine consilio, Melchisedecum conuenisse, sed consultò, vt & ab eo exceptus, particeps fieret mirabilis illius sacrificij, panis & vini, quod nostrum ineffabile, Eucharisticumque praefigurauit; & vt eidem summo Dei sacerdoti decimas offerret. Nam si naturali tantùm lumine ducti homines, Deo gratias referre solent pro accepto aliquo singulari beneficio, & maximè pro victoria de hostibus parta (anceps est enim, vt omnes norunt, exitus belli) & grati huius erga Deum animi exempla non pauca passim leguntur, tum apud profanos scriptores, tum etiam in antiquis marmoribus; in quibus videre est Imperatores omnes à sacrificio triumphum exordiri; an Abrahamus, iustus, fidelis, à Deo vocatus, & edoctus, non statim parta tam insigni ac insperata victoria, decreuerit per manus summi sacerdotis, & proaui sui Melchisedeci decimas omnium, quae acquisierat, Deo dare, & oblato Eucharistiae mystico sacrificio, vt moris erat Melchisedeco; gratias omnipotenti Deo agere, pro tam singulari in se collato beneficio? cùm vel maximè haec omnia fecisse legatur Melchisedecus, qui & panem & vinum obtulit, & decimas suscepit, & benedixit Abrahamum, & Deo gratias egit, dicens: *& benedictus Deus excelsus, quo protegente hostes in manu tua sunt*. An Dominum Deum caeli, ac principum, in templo suo adoraturus non venerit Abrahamus, quod vnum Hierosolymis tunc temporis constructum fuisse à Melchisedeco tradit Iosephus? Numquid hoc non praestaret Abrahamus, cui maximè perspicuum fuit mysterium Christi; eodem testante, quia *Abraham pater vester exultauit vt videret diem meum, vidit & gauisus est*? Quo perspecto etiam perspicere poterat, quid illo incruento sacrificio significaretur? Quae cùm ita sint, quid obstaret huic Abrahami decreto, siue ad dexteram, siue ad sinistram declinandum foret, vt Hierosolymam peteret? praesertim cùm topographiam consideranti mihi, venientibus à Paneade, siue Dan, vsque in Hebron, Hierosolyma potius quàm Sichem in itinere occurrere videatur. Neque quidquam contra tantam multitudinem testium probare posse videntur ruinae palatij, quae cernuntur in Sichem; quoniam illud fuisse Melchisedeci nullum firmum testimonium ostendit. Hebraeorum verò post Christum testimonia, somnia potius videntur, & anilia deliramenta quàm facta. Quare illorum testimonio nullam fidem habendam censeo; nisi qua parte alio firmiori argumento fulciatur. Atque adeo iam satis probatum videtur, Sem filium Noë dictum esse Melchisedec, eundemque fuisse Regem Salem, quae est postea appellata Hierusalem. Ex quibus propè necessariò confici puto, veram fuisse sententiam Iosephi, testantis Melchisedecum fuisse primum conditorem Salem: quoniam quae ante diluuium exstructae fuerant vrbes, omnes diluuio perierunt: post diluuium verò, quis alius posset praecedere Semum, omnium totius orbis vrbium conditorum primum, & natu maximum? Verùm duplex in his scrupulus videtur residere: alter, quòd ab eodem Iosepho Chananaeorum dynasta vocatur Melchisedec. Chananaei autem dicti sunt, qui originem duxere à Chanaan filio Cam, fratre Sem. Alter ex simili principio deductus, quòd filijs Sem orientalis India, non Palaestina obtigit, vt colligi videtur ex verbis Geneseos, quae sic habent: *Et facta est habitatio eorum*, filiorum Iectan, abnepotis Sem (nisi malis aduersariorum etiam confirmare sententiam, referens id ad omnes filios Sem) *de Messa pergentibus vsque Sephar montem orientalem*. Quae loca Hieronymus putat fuisse in India orientali. Verùm licet hoc ita fuisse ingenuè concederemus; filios, inquam, Sem in longinquas secessisse regio-

EX HEbraica lectione probatur ad Vallem Hennon venisse obuiam Abrahamo Melchisedecum.

IVXTA Sichem non horti neque viridaria sunt.

DE PAneade reuertenti Abrahamo non minus Hierusalem quàm Sichem in itinere fuit. *Epiphan. haere. 55.*

MVLTIS rationibus probatur Abrahamum consulto Hierosolymam ad Melchisedecum venisse quando hic illi occurrit.

Iosephus. 7. belli. cap. 18

Ioan. 8. ℣. 56.

HEBRAEOrum testimonia post Christi mortem anilia sunt deliramenta.

IDEM Melchisedecus primus fuit conditor Hierosolymae.

CHANAnaei à Cham originem ducunt.

Universidad de Deusto Biblioteca

regiones; quid prohibet, quo minus eorum parens eam sibi praeeligeret habitationem, vbi diuini cultus ac templi, prophetico ductus spiritu, prima iaceret fundamenta; quibus super exstruenda praenosceret Salomonici, vmbraticique templi quasi moenia, ac tandem veri atque aeterni templi aedificationem, *supra fundamentum Apostolorum, & prophetarum, ipso summo angulari lapide Christo IESV*, construendam ac perficiendam? An ne inuadere videretur vir quidem iustus alienae sortis funiculos? An Noë filio suo natu maximo ac primogenito, pioque in primis, & qui ab iniuria petulantis fratris patrem vindicasset, hanc denegaret gratiam indulgens ac benignus pater? An hoc idem mysterium, quod filio reuelatum fuisse conijcimus, absconditum putabitur patri, cui omnis filiorum euentus manifestus fuit, vt singulorum filiorum prophetica benedictione declaratum est? Minimè verò. Quòd si hoc patri Noë notum fuit, absque vlla alia ratione credibile mox apparebit, terram illam, quam diuino cultu celebrem fore praesciuerat, diuinisque Christi Domini pedibus esse terendam, filio suo natu maximo, diuini cultus studiosissimo, parentem libenti animo non concessisse modò, sed etiam obtulisse. Eamque Semum filium oblatam libenti animo suscepisse, & fide ductum, ac loci religione eam inhabitare voluisse; satius multò ducens eam incolere inter externos, (si externi dicendi sunt nepotes ex fratribus) & iuxta tabernaculum Domini vitam ducere, quàm longè ab eo iuxta proprios nepotes, & posteros: maximè cùm diuino spiritu edoctus esset, eam regionem posteris suis diuino beneficio esse tradendam. Propterea improbabile non est, quod tradit Epiphanius, nempe, iure concessam Palaestinam Semo filio natu maximo à Noë: iniuria verò occupatam à Chananaeis; quam postea meritò Deus restituit Hebraeis Semi posteris. Licet enim Moyses apertè doceat terram illam habitatam, & possessam fuisse à posteris Chanaan, terminosque eius accuratè ac distinctè describat; non tamen propterea negat, illam concessam filio natu maximo: neque definit iure hoc Chananaeis obtigisse. Quare non suspicandi solùm, verùm etiam credendi locum reliquit, vera esse quae ab Epiphanio, eruditissimo, pijssimoque viro, natione Hebraeo, de sua gente traduntur, potius quàm cuidam neotericorum leui quadam coniectura ducto, & ea, quae antiquitate, & auctoritate conualuerunt, neganti: cuique communi elogio responderi facile possit; nihil negatione probari. Multa enim etiam in accuratissimo Euangelicae historiae contextu, ab vno, vel pluribus Euangelistis praetermissa videntur, quae negare non licet, cùm ab vltimo euangelistarum enumerata sint. Maximè cùm & Semum Melchisedeci nomine commemoratum à Moyse fuisse, satis iam suprà probauerimus: & causas ostendat Paulus, propter quas non facta sit eius, vel parentum, vel genealogiae, vel principij, aut finis vitae commemoratio. Vellem tamen ab his doctissimis quidem viris pariter scrupulosissimis (liceat & quod sentio dicere) cognoscere, qui rationes omnium, quae memoriae prodita sunt ab antiquis scriptoribus, inquirunt, quomodo intelligant impleri verba illa, semel atque iterum repetita à Noë in benedictione Sem, & tertio in maledictione Chanaan: *Seruus seruorum erit fratribus suis?* Et iterum; *Benedictus Dominus Deus Sem; sit Chanaan seruus eius*. Et tertio: *Dilatet Deus Iaphet, & habitet in tabernaculis Sem: sitque Chanaan seruus eius*, meo iudicio Semi: repetitio enim eiusdem, corroboratio est, & firmitas prophetiae, offensique, & infensi animi indicium: quo modo, inquam, haec aut quando vera erunt; si mox post diluuium, in remotissimas Indiae regiones secessit cum filijs Sem? quando exhibita est Semo haec seruitus? Nam quando filijs Israël ab Aegypto redeuntibus, concessum est Chananaeorum terras inuadere; iam non amplius seruitutis locus fuit; quoniam serui dicuntur, quasi seruati ab interitu belli: at Deus praecepit filijs Israël, vt apparet in Saule: *Demolire vniuersa eius, non parcas ei, & non concupiscas ex rebus ipsius aliquid: sed interfice à viro vsque ad mulierem, & paruulum atque lactentem, bouem, & ouem; camelum, & asinum*. Et vniuersaliori praecepto in Deuteronomio: *Deuorabis omnes populos, quos Dominus Deus tuus daturus est tibi: Non parcet eis oculus tuus*. Et iterum: *Ipse*, inquam Deus, *consumet nationes has in conspectu tuo paulatim atque per partes. Non poteris eas delere pariter: ne fortè multiplicentur contra te bestiae terrae. Dabitque eos Dominus Deus tuus in conspectu tuo: & interficiet illos donec penitus deleantur*. Quòd si postquam Aegypto egressi sunt filij Sem, illis seruire non potuerunt Chananaei; superest illud vnum, vt ipsi Semo seruierint Chananaei, dum eorum Rex, & princeps constitutus fuit. Quod significare voluisse videtur Iosephus, eum vocans dynastam: est enim Graecum, Δυνάστης dynastis, quasi dicas, potens, vel qui est cum potestate, hoc est princeps ac dominus: quod nomen Melchisedeco tribuitur, propterea quòd à filijs exigeret amorem, reuerentiam, obsequium, à Chananaeis seruitutem & subiectionem. Quare tantum abest Iosephus ab aduersariorum sententia, vt nostram potius confirmet. Quod seruitutis genus exprimere voluisse videntur Septuaginta interpretes: cùm vbi nos legimus: *seruus seruorum erit fratribus suis*, pro *seruorum* ipsi posuerunt οἰκέτης iceris, hoc est, domesticus, & totam nostram sententiam confirmarunt, scribentes, καὶ ἔσται χαναὰν παῖς οἰκέτης αὐτῶν chiae este chanaan paes ichietis autu, hoc est; & erit Chanaan seruus vernaculus eius: qua ratione videntur phrasim Hebraicam interpretati עבד עבדים ghebed ghabadim seruus seruorum, ac si dicant, è seruis natus, seruus, inquam, Semi. Licet enim non negemus, posteris quoque Semi seruisse Chananaeos; hoc tamen probare contendimus, eosdem ipsi Semo prius seruisse. Quare non satis aptè explicata, vel assignata videtur haec seruitus in Gabaonitis; cùm quotquot ex ipso Chanaan nati sunt, omnes serui facti sint: bene tamen seruitutis eiusmodi finis assignatus est in eis à Theodoreto, qui nostram videtur constabilire sententiam, dùm ait: At seruitus Chanaan in Gabaonitis finem accepit: quasi dicat: quae in ipso Chanaan filio Cham, coepit exhiberi seruitus ipsi Sem, semper in filijs eius perdurauit, quousque deletis Gabaonitis finem accepit seruitus; cùm iam non amplius essent ex illa generatione, qui seruirent. Verùm non inefficax desumpsisse videtur Theodoretus argumentum ex benedictione Sem, ad nostram sententiam confirmandam. Primum ex illis verbis: *Benedictus Dominus Deus Sem*, quasi dicat: sit laudatus & superexaltatus Dominus Deus propter ingentia & singularia beneficia, quibus

HIEROsolymae solum à Noë primogenito suo dono datum.

Epiphan. in Anchorat. PALAEstina iure concessa Semo, iniuria à Chananaeis occupata meritò restitutur Hebraeis Semi posteris.

Genes. 9. ℣. 25. 26. & 27.

CHANAnaeos epoc. tuit Semi fuisse seruos.

SERVVS dicitur quasi seruatus à nece belli. *1. Reg. 15. ℣. 3.*

Deut. 7. ℣. 16. ibi. ℣. 22. & 23.

SERVITVS Semo à Chananaeis quomodo sit exhibita. *Theodor. q. 58. in Gen.*

SEMVM tantùm dignum Hierosolymae conditorem credi posse comprobatur.

quibus Sem, & posteritatem eius cumulaturus est. Quae quidem bona non tam ad temporalia referenda putarunt sancti Patres, quàm ad spiritualia. Quod magis confirmat subsequens verborum interpretatio huiusmodi: solus *Dominus Deus Sem*, nempe quem tum ipse, tum posteritas eius coler, sit *benedictus*; ipse enim est verus Deus. qua in sententia fuit Theodoretus. Hic enim, inquit, pater Noë, Sem pietatem praedixit propter veri Dei cultum apud eius posteros permansurum. Et Diodorus: Cur tantummodo, inquit, in benedictione Sem dictum est; *benedictus Dominus Deus Sem*, cùm vterque aequè patrem suum honorarit? Nouerat, inquit, Spiritus sanctus, posteros Sem, semen fidele futuros; & Abraham & Patriarchas, deinde Dominum IESVM inde oriundum. Liquet igitur, Noë benedicendo vaticinatum fuisse. Et Rupertus. Sciendum, inquit, totum illud esse in spiritu prophetiae; nam quia de Sem nasciturus erat vnicus Dei cultor Hebraeorum populus, iccirco dixit, *benedictus Dominus Deus Sem*. Et Caietanus. In Sem itaque, inquit, benedicendus benedictione laudis prophetatur Deus, & subauditur verbum substantiuum futuri temporis [erit]. Et hoc adimpletum est; quoniam ex Sem descendit Abraham, ex quo diuinus cultus propagatus est in filijs Israël. Et tandem ex eodem semine natus est Christus, in quo benedicitur vndequaque Deus. Haec ille. Quae cùm ita sint, & nulli alij filiorum Noë applicari vlla ratione possint: quis inficiatur hunc fuisse Melchisedecum Regem, ac fundatorem Hierusalem: cùm ipse tot pietatis titulis honoretur; ipsa verò sit Hierosolyma pietatis mater? Quidni credatur conditum à Sem Hierosolymis templum, in quo Deus verus adoraretur in lege naturae; cùm post multa saecula eius filius Salomon aedificauerit templum, quo Deus verus coleretur ritibus, & legis caerimonijs; cùm tandem huius filius, Rex, & sacerdos Christus in aeternum, in sacratissimo illo Hierosolymitano Caluariae monte, cruentum sui corporis sacrificium obtulerit, quod incruentum obtulerat in postrema cena, secundum Melchisedeci ordinem in eiusdem Hierosolymae Sione monte? Quae sanè maxima prophetiae atque historiae consensio ad eundem, vtramque pertinere confirmat. Adde quòd Deum Sem, quem benedictum nunc dicit Noë, tamquam solum cultu, ac veneratione dignum; eundem coluisse Melchisedecum tradit Moyses illis verbis: *erat enim*, inquit, *sacerdos Dei altissimi*. Hebraicè עליון ghelion. Quod quidem Dei attributum, significat altissimum, summum, supremum, qui homines, angelos, creataque omnia superet, praecipuè si cum ijs comparetur, quae in excelsis locis à gentibus coluntur; eius enim maiestas, gloria, nomen, regnum, omnem superat humanum sensum. Neque enim solùm *super omnes gentes* excelsus est; verum etiam *magnus Dominus, & Rex magnus super omnes deos*, vt ait idem Psaltes. Eundemque Deum, eodem altissimi nomine semel atque iterum significatum, veneratione cultum ab Abrahamo fuisse testatur idem Melchisedecus, dum eidem benedicit Abrahamo. Et nostris hisce omnibus coniecturis fauere visus est Ambrosius, cùm nomen ipsum, seu potius nominis rationem interpretari volens, ait: Et Dominum & Deum dixit, & specialiter Deum filij sui, cui nomen Sem est, eò quod Deus iustorum est, hoc est montium, non vallium, qui gratiam habeant virtutis excelsae. Quasi dicat Ambrosius, illius quadam peculiari ratione dicitur Deus, qui meritò dici potuit Melchisedec, hoc est, Rex iustus, quique à Deo excelso gratiam excelsam consecutus est, qua Deum verum coleret in excelso monte Hierusalem. Quae omnia confirmare videntur verba benedictionis subsequentia. *Dilatet Deus Iaphet, & habitet in tabernaculis Sem*; hoc est, Deus *dilatet Iaphet*, ipseque Deus *habitet in tabernaculis Sem*. Quam interpretandi rationem sequutus videtur Theodoretus, Chaldaeus paraphrastes, Lyranus, Burgensis, Tostatus; & haec erit horum verborum sententia; latissimam terrae habitationem det Dominus Iapheto in praemium obedientiae paternae; at Semo ipse se Deus largiatur, qui habitator sit in tabernaculo eius, in praemium pietatis, ac diuini cultus, quo suis fratribus antecellet. Quam etiam interpretandi rationem amplexatus videtur Hilarius, qui, In exordio, inquit, generis humani, interfuit humani generis diuisio, Noë scilicet, & filiorum, ex quibus secundum prophetiam Genesis, Sem in possessionem Dei electus est. Haec ille. Quae iam tum re ipsa comprobata intelligimus; cùm vel ex primis illis temporibus posteri Chaami, & Iapheti idola coluerunt: Sem, verò Deum verum coluit erecto templo Hierosolymis; eiusque posteri, Israëlitae, Deum in templo Hierosolymitano venerati sunt; ac tandem Christus Dominus, qui ex Semo, teste Euangelista Luca, carnis originem traxit, Hierosolymis Ecclesiae suae Catholicae per vniuersum mundum diffusae, ac propagatae prima fundamenta posuit, solidauitque: cùm antea in Iudaea tantùm notus Deus esset, *& in Israël magnum nomen eius*. Quae omnia diuino cultui dedicata loca, vel vnus idemque locus persaepe Deo dicatus tabernacula Sem dicuntur; prout de eisdem intellexisse videtur paraphrasis Chaldaica. Etenim habitet, inquit, diuinitas eius in tabernaculis Sem. Chaldaica vox quietem propriè significat; eademque voce Hebraei, praesentiam diuinitatis, quae olim in sanctuario super arcam foederis declarabatur, nominari, ac significari volunt. Cuius etiam vocis mentio fit in psalmo illo celebri Dauidis, quo suum aedificandi templi desiderium maximè declarat; vbi inter alia inuitat Dominum, vt requiescat in templo: *Surge*, inquit, *Domine in requiem tuam, tu & arca sanctificationis tuae*. Eademque verba vsurpauit Salomon in dedicatione templi; cùm antea retulisset verba Domini, dicentis. *A die qua eduxi populum meum de terra Aegypti, non elegi ciuitatem de cunctis tribubus Israël, vt aedificaretur in ea domus nomini meo: &c. sed elegi Ierusalem*, vt sit *nomen meum in ea*. Et post multa subdit; *Nunc igitur consurge Domine Deus in requiem tuam, tu & arca fortitudinis tuae*. Requiem autem hic vocat, habitationem certam, fixam, immobilem, permanentem; qualis Deo defuisse visa est in tabernaculo Mosaico, quod loco saepius motum, ac vagum quodammodo fuit, in Silo, Nob, Gabaon, in via, in deserto, & alijs locis. Sensus igitur tum horum prophetarum, tum ipsius Noë hic est, Deus qui in tabernaculo Mosaico, quasi viator degebat, habitet in tabernaculis Sem, nempe Hierosolymis, quae primum à Semo aedificata, Ecclesiam Christi repraesentat. In eandem quoque sententiam recidit alia horum verborum interpretatio, quae est Chrysostomi, Diodori, Eucherij, Isidori, Ruperti; nempe, dilatandum Iaphet, ipsumque habitaturum

Theodoret. Diodorus apud Lipomanum super Genes.

Rupertus.

Caietanus.

Ambrosius.

Gen. 14. ℣. 18.

DEVS ALtissimus quare dicatur.

Psal. 112. ℣. 4.

Psal. 94. ℣. 3.

Chaldaeus. Lyranus. Burgensis. Tostatus.

TABERnacula Sem, quae Deus inhabitasse dicitur Hierosolyma sunt.

Hilar. can. 8. in Matth.

Chaldaeus

HABITAtio vel requies Dei quae dicatur.

Psal. 131. ℣. 8.

2. Paral. 6. ℣. 5. 6. & 41.

Chrysostom. Diodorus. Eucherius. Isidorus. Rupertus.

QVOMOdo Iaphet habitauerit in tabernaculis Sem.

Universidad de Deusto Biblioteca

rum in tabernaculis Sem. Quod quomodo reuera expletum sit, tradit Chrysostomus. Opinor enim, inquit, quod benedicendo hos duos, duorum populorum vocationem significare voluerit, & per Sem quidem Iudaeos; ex illo enim & Abraham & Iudaeorum genus multiplicatum est: per Iaphet autem gentium vocationem. Vide autem quòd & benedictio hanc praenunciet. Dilatet enim, inquit, secundum aliam litteram) Deus Iaphet, & habitet in tabernaculis Sem. Hoc in gentibus adimpletum videmus. Dicendo enim dilatare, omnes gentes significauit: sed dicendo, habitet in tabernaculis Sem, quia gentes frui coeperunt ijs, quae Iudaeis parata. Haec Chrysostomus. Atque in eundem modum ferè omnes alij Patres suprà citati. Quae autem sint haec tabernacula Sem, in quae dilatati Iapheti multitudo recipienda erat, declarat Isaias; ipsam ciuitatem Hierusalem eleganti quadam apostrophe alloquens: *Dilata*, inquit, *locum tentorij tui, & pelles tabernaculorum tuorum extende, ne parcas, longos fac funiculos tuos, & clauos tuos consolida. Ad dexteram enim, & ad laeuam penetrabis, & semen tuum gentes hereditabit, & ciuitates desertas inhabitabit*. Quae igitur sunt haec Semi tabernacula, quae dilatari praecipit Isaias, vtpote plenitudinem gentium, hoc est Iapheti filios receptura? nempe illa, quae mox tamquam ciuitatem alloquitur, quam super excelsis montibus fundatam innuit, & Salem dictam: atque in iustitia, hoc est à Rege iusto Melchisedeco fundatam. Quo ad hanc sententiam confirmandam argumento nullum posset adduci manifestius, nisi subobscurè rem innueret, quia de veritate rei, hoc est de Ecclesia Christi, non autem de terrestri Hierusalem loquitur. Verùm hoc nullo negotio, atque adeò apertissimè ostendi potest, declarare prophetam, quibus olim Hierosolimae partibus nomine à fundatore adumbrata sit Ecclesia Christi. *Montes enim commouebuntur, & colles contremiscent*, quasi dicat; reliqui montes omnes discedent, & amouebuntur, vt ex Hebraeo vertit Foreirus: *misericordia autem mea non recedet à te, & foedus pacis meae*, quod pepigi cum primo tuo fundatore, quando proprerea volui vt Salem, nempe pax nuncupareris, *non mouebitur*, vel non amouebitur, *dixit miserator tuus Dominus*; non amouebitur, sicut amotum videtur, quando omni diuitiarum, ac bonorum copia, splendore & integritate destituta fuisti, haud secus, quam tempestate conuulsa nauis. *Paupercula tempestate conuulsa absque vlla consolatione. Ecce ego sternam per ordinem lapides tuos*. Ecce iam sermonem ad ciuitatem conuertit, & meritò. Nam quemadmodum in magna atque illustri qualibet vrbe exstruenda vsu uenit, vt non simul, aut ab ipso initio nobilibus, atque amplis palatijs excolatur; sed eò primum vrbis fundatoribus accedentibus, palis in terra defixis, funibusque, ac clauis firmatis, pelles, quibus se à caeli iniurijs tueantur incolae, extenduntur, & in tentorijs degitur, vel tabernaculis: mox iuxta ciuium, & incolarum captum exstruuntur humiles casulae, tandem praeclaris iactis molibus, exaedificatis aedibus, turribus, moenibus, ac propugnaculis, & ad vrbis speciem, & ad praesidium ciuium vndequaque surgentibus, angustus ille viculus in amplissimam vrbem excrescit: ita etiam in Ecclesia sua exstruenda, vrbe verè omnium maxima, ac nobilissima, hunc eundem morem atque ordinem seruare voluit omnipotens Deus. Primi enim Ecclesiae quasi nascentis incolae veteres patres in lege naturae, quasi in tentorijs Deum colentes, vmbram veluti, atque speciem quandam procul Euangelij Christi persecuti sunt: mox in lege scripta, quasi in casulis quibusdam sacrificiorum, & caerimoniarum, haud satis firmo, vel eleganti opere exstructis habitarunt patres: donec adueniente tandem Christo, Ecclesia Catholica ijsdem ferè, quibus terrarum orbis terminis conclusa, amplissimae ciuitatis formam praesetulit. Prima igitur Ecclesiae tentoria videre licet in Melchisedeco, qui primus exstructo Hierosolymis templo, Deo vero cultum panis & vini sacrificio exhibuit; quod verissimi & incruenti sacrificij, ac Christiani sacramenti Symbolum fuit; atque ideo Ecclesia Christi vocabatur olim tentorium, seu tabernaculum Sem, siue Melchisedec: at nunc caelestis ciuitas. Ac propterea subiungit apud Isaiam Dominus: *& fundabo te sapphiris, & ponam iaspidem propugnacula tua*. Et paulo post: *& multitudinem pacis*, non tantùm sicut olim, quando Salem dici coepta es, propter temporalia bona, spemque futurorum spiritualium; sed in ipsa iam visione pacis, cùm teneas & possideas ea omnia, quae antea desideraueras atque sperabas; immo & his multò maiora, cùm pax haec exsuperet omnem sensum. Vocaberis ergo Hierusalem visio pacis, quam dabit tibi Dominus, *& multitudinem pacis filijs tuis. Et in iustitia fundaberis*. Vt enim olim primus tuus fundator, quia iustus, quia iustitiam in te fundandam exsecutus est, ideo iustus, hoc est, צדק tsedec cognominatus est; ita, immo & multo magis nunc in noua Hierusalem, fundanda in iustitia, phrasi Hebraea, quae (in) pro (cum) vsurpat, cum *iustitia fundaberis*, hoc est, cum omni iustitia & aequitate, ac multo maiori & potiori iure nunc, quam tunc *vocaberis ciuitas iusti*; & nouo superaddito nomine, *vrbs fidelis*, iura exsequens iusti principis, illique fidem seruans, neque vmquam ab ea deficiens. Hoc autem nomen propterea promerebitur ciuitas, quia Regem illi omnium quotquot sunt, erunt, fuerunt, optimum ac praestantissimum promittit Deus. *Et restituam iudices tuos, & consiliarios tuos sicut antiquitus*. Iudicem, consiliarium intellige, phrasi Hebraeis frequenti, qua plurali vtuntur pro singulari, & iudicem ac consiliarium cùm nominat, Regem, aut principem designat; inuidiosa enim nomina deuitat sanctissimus vates, quò magis consoletur ciuitatem, munera exprimens benignissimi principis, nempe iudicem ac consiliarium agere ciuitatis, non dominum. Hanc autem eandem diuinae largitatis promissionem disertis verbis persequitur Psaltes, Christum Dominum alloquens: *Iurauit*, inquit, *Dominus & non paenitebit eum, tu es sacerdos in aeternum, secundum ordinem Melchisedec. Dominus à dextris tuis confregit in die irae suae Reges. Iudicabit in nationibus, implebit ruinas, conquassabit capita in terra multorum*. Ecce eundem Christum Regem ac sacerdotem denuntiat, iuxta pristinum Melchisedeci ordinem, qui Dei patris ope iudicaturus dicitur nationes eo iudicio, quod ipse Dominus iam aduentasse testatus est. *Nunc enim*, inquit, *iudicium est mundi, nunc princeps huius mundi eijcietur foras*. Ad eandem Hierosolymae fundationem respexisse videtur idem Isaias, cùm enumerata Spiritus sancti effusione

Isai. 54. ℣. 2 & sequent.

VOCATIONEM gentium significat benedictio Iapheti.

Ibi. ℣. 10.

MIRA ECclesiae Christi adumbratio, nomine, fundatore, ac partibus Hierosolymae.

Forei. super Isai.

℣. 11.

VT CIVITAS non subitò, sed paulatim amplissima coadit, ita Ecclesia Christi paulatim creuit.

ibid. ℣. 12.

HIEROSOlymae, & Ecclesiae mirabilis consensus.

VISIO pacis.

IN IVSTItia fundata vrbs fidelis.

Isai. 1. ℣. 26

NVMERVS multitudinis pro singulari.

CONSIliarius vocatur Rex, inuidiosa nomina deuitans.

Psal. 109. ℣. 4. & seq.

Io. 12. ℣. 31

Universidad de Navarra Biblioteca

Isai. 32. ℣. 17. IVSTVS aedificat pacem. effusione subdit. *& erit opus iustitiae pax* והיה מעשה הצדקה שלום vehaia manghase hatsedacha Salom. מעשה manghase autem significat factum, siue effectum alicuius rei permanentem. Quare meritò ad aliquam rem permanentem significandam ferè semper haec vox vsurpatur ab Hebraeis. Erit igitur loci sensus: iustitia vel iustus operabitur Salem, pacem: quasi dicat, iustus hic, qui potius iustitia, quàm iustus nuncupandus est, denuo fundabit, construet, exaedificabitque urbem, quam pacem, siue Salem licebit nominare. *Et erit cultus iustitiae silentium, & securitas in perpetuum*; hoc est, & incolae huius ciuitatis hunc suum fundatorem & principem, quem iustitiam, vel iustum, Sedec cognominari diximus, colent in silentio & securitate perpetua. Quam interpretationem amplexati videntur Septuaginta, dum quae sequuntur verba, *& sedebit*, vel habitabit *populus meus in pulcritudine pacis*, teste Hieronymo reddiderunt, ἐν πόλει εἰρήνης en poli irinis, in ciuitate pacis. Praedicta omnia confirmari possunt testimonio libri Iosue, vbi Adonisedec, Rex Ierusalem dicitur; nomen est compositum ex eadem Hebraica voce צדק tsedec, ex qua nomen Melchisedec. Quod si Latinè reddamus, dominum iustitiae significat, seu si phrasim attendamus, dominum meum iustum; cùm non iustus Rex commemoretur fuisse, sed iniquus, vtpote qui & suorum omnium maximam stragem suis oculis intueri, vrbisque suae possessione priuari, & pedibus omnium principum Israëlitici exercitus conculcari, tandemque miserè interfici, ac patibulo suspendi meruerit; quae omnia eodem loco referuntur. Reliquum est igitur, vt dominus tantùm iustitiae diceretur, ab illo primo vrbis conditore Melchisedeco mutuatus cognomen. Quem morem seruasse videntur posterioribus saeculis Reges ac principes diuersarum nationum, qui eodem pacto ab eo, qui de sua Republica benemeritus esset, ipsi, ac posteri omnes cognomenta accipere praeclarum sibi, & gloriosum duxerunt. Hac ratione Pharaones Aegypti Reges dicti sunt; Xerxes Persiae Principes, Antiochi Graecorum Dynastae, ac tandem Caesares, Romanorum Imperatores; eorum sibi nomina adsciscentes, qui primi Regna, atque Imperia fundarunt, amplificaruntque; quibus ipsi deinde potiti sunt. Atque hoc testimonio comprobatur praeterea, eandem vrbem significari nomine Salem, & Ierusalem, cùm vtriusque Reges eodem cognominati sint nomine. Scio non defuisse inter doctissimos viros plerosque, qui vrbem ipsam dictam fuisse צדק tsedec, hoc est, iustitiam existimarunt; ex quo etiam factum voluerunt, vt Melchisedec Rex iustitiae, & Adonisedec dominus iustitiae dicerentur, quasi domini & Reges vrbis, quae צדק tsedec appellabatur. Quod confirmari posse videtur testimonio Pauli, Regem iustitiae similiter interpretantis, atque Regem pacis: cumque hoc sit nomen vrbis, & illud quoque vrbis nomen fuisse verisimile sit. Sed contrarium omnino praeallatis Isaiae, & aliorum testimonijs ostendi potest: vrbs enim ipsa nomine Salem frequenter appellatur in sacris litteris: at nomen hoc Sedec nusquam vrbi ipsi tribuitur, nisi quatenus sub ditione exstitisse dicitur & dominio iusti: cuius quidem denominationis rationem reddere videtur idem Isaias, degeneri ciuitati exprobrans: *Quomodo enim*, inquit, *facta est meretrix ciuitas fidelis, plena iudicij? iustitia habitauit in ea, nunc autem homicidae*; quasi dicat: in te olim non iudices modò aequissimi, sed ipsa iustitia habitasse videbatur; quapropter gloriosissimum Sedec cognomen merebaris: nunc autem contrà, iniqui homicidae: & tu quae ciuitas *fidelis* iura exsequens dicebaris, nunc *facta* es *meretrix*. Verùm iam satis de fundatore dictum videtur.

Hier. in Isa.

Iosue 10. ℣. 1. & multis alijs.

PRIMI VRbis conditoris cognomen mutuatus est Adonisedecus.

Alexan. ab Alex. 1. Genii. c. 2.

VRBEM Hierusalem Sedec, hoc est, iustitiam dictam nonnulli putarunt.

Heb. 7.

Isai. 1. ℣. 21

AD QVAM TRIBVM PERTINEAT IERVSALEM.

Tribus namque Dei iussu oportuit fuisse discretas.

Cap. XV.

DIFFICILIS est quaestio, quam proponimus; & quae doctissimorum virorum distorsit ingenia. Verùm non huic tractationi tantùm necessaria est, sed multò magis Euangelicae historiae: quoniam ex huius difficultatis solutione, maxima ex parte soluitur illa quaestio, cui Cyrillus, & Augustinus, alijque grauissimi Patres respondere conantur; an tribus distinctae, & inconfusae semper manserint, & quoad possessiones, & quoad generationes. Ac patres quidem id constantissimè affirmarunt, vt inconcussum illud fidei nostrae fundamentum, nempe Christum Dominum de stirpe, & domo Dauid, sicut promissum fuerat, natum esse, ab haereticorum calumnijs vindicarent. Hanc patrum sententiam sectari & nos vt confitemur; ita & quaestionem ipsam pro suscepta breuitate dissoluere, & enodare conabimur. Et certè quòd ad instituti nostri rationem maximè attinet, illud est quaerendum in primis, tribui ne Iudae, an tribui Beniamin sit adscribenda ciuitas Ierusalem? Idemque omnino de Hierosolymitano templo ambigi posset, num intra Iudaicae tribus sortem, an verò in Beniaminiticae sorte exaedificatum fuerit. Res sanè obscura, & multis difficultatibus inuoluta. Etenim è sacris litteris argumenta desumi videntur in vtramque partem, ex aequo pugnantia. Nam Iudae tribuere videtur liber Iudicum his verbis: *Oppugnantes filij Iuda Ierusalem, coeperunt eam, & percusserunt in ore gladij, tradentes cunctam incendio ciuitatem*. Cui connectendum videtur, quòd per anticipationem, relatum est in libro Iosue: siquidem prius intelligendi sunt Iudaei obtinuisse Hierosolymam, ac postea habitasse cum eis Iebusaeos: *Iebusaeum*, inquit, *habitatorem Ierusalem non potuerunt filij Iuda delere: habitauitque Iebusaeus cum filijs Iuda in Ierusalem vsque in praesentem diem*; לא יוכלו בני יהודה להורישם lo iachelu bene ichuda le horisam, non potuerunt filij Iuda hereditare: verbum enim ירש iaras, à quo vltima huius clausulae vox deducitur, hereditare significat, aut iure successionis, aut iure belli; quando, inquam, caesis, deletisque hostibus, eorum bona, & regna quasi hereditario iure possidentur. Prioris signifi-

Cyril. cont. Iulia. August. lib. 23. con. Faust. c. 3. 4. & 8.

VERITAtem fidei ab haereticorum calumnijs vindicat qui asserit, tribus oportuisse discretas manere.

HIEROSOlymam & tribui Beniamin & Iudae adscribendam ex aequo probare videntur sacrae scripturae loca.

Iudic. 1. ℣. 8

Iosue 15. ℣. 63.

IERVSAlem ad tribum Iuda pertinere.

Hereditare dupliciter accipitur, vel iure successionis, vel iure belli.

Universidad de Deusto Biblioteca

ſignificationis exemplum habetur in Geneſi dicente Abram: *Mihi autem non dediſti ſemen*, heredem, aut filium: *& ecce vernaculus meus heres meus erit. Statimque ſermo Domini factus eſt ad eum, dicens: non erit hic heres tuus: ſed qui egredietur de vtero tuo, ipſum habebis heredem*. Quibus omnibus locis idem verbum in eadem ſignificatione repetitur. Poſterioris in pſalmo, dicente propheta: *nec enim in gladio ſuo poſſederunt*. ירשו iaresu, hereditate poſſederunt *terram, & brachium eorum non ſaluauit eos, ſed dextera tua* &c. Et in Geneſi: *poſſidebit*, vel hereditabit, bellando obtinebit *ſemen tuum*, hoc eſt poſteri tui, *portas* munitiones, caſtella & vrbes *inimicorum ſuorum*. Et in pſalmo: *Iniuſti punientur; & ſemen impiorum peribit*; quibus percuntibus vnà videlicet cum liberis, heredibus, atque cum omni poſteritate ſua, *Iuſti hereditabunt terram, & inhabitabunt in ſaeculum ſaeculi ſuper eam*. Vim verò ac ſignificationem eſſe hanc huius verbi, aptè expreſſit Vulgatus verbo delendi; quoniam à Deo iniunctum Hebraeis fuerat, vt deletis gentibus terras eorum poſſiderent. Ideo *non potuerunt*, inquit, *filij Iuda delere* Iebuſaeum, hoc eſt; Iebuſaeo deleto, eius obtinere ciuitatem. Quem loci ſenſum confirmant ſequentia: *habitauitque*, inquit, *Iebuſaeus cum filijs Iuda in Ieruſalem, vſque in praeſentem diem*. Neque tantum toto tempore vitae Ioſuae, (qui, vt hoc obiter dicamus, ſuorum, ac libri Ioſue idem ipſemet ſcriptor eſt, Iſidoro, & R. Dauid Chimchi teſtibus) non hoc, inquam, tantùm tempore habitarunt Iebuſaei Ieroſolymis, ſed vſque ad tempora Dauidis, prout in ſequentibus latiùs patebit.

Pſalm. 43. ℣. 4.

Gen. 22. ℣. 17.

Pſalm. 36. ℣. 28. & 29

Ioſue 15. ℣. 63.

Iſidor. lib. 6. diſpoſition. c. 1. & 2.

R. Dauid. libr. vocarum linguae ſanctae.

TRIBVS Beniamin adſcribendam vrbem.

Iudic. 1. ℣. 21.

Contrà verò tribui Beniamin adſcribere videntur Hieroſolymam illa verba libri Iudicum: *Iebuſaeum autem*, inquit, *habitatorem Ieruſalem non deleuerunt* (idem eſt verbum, quod paulo antè interpretati ſumus) *filij Beniamin: habitauitque Iebuſaeus cum filijs Beniamin in Ieruſalem vſque in praeſentem diem*. Et multo manifeſtius illa libri Ioſue: *Haec eſt poſſeſſio*, inquit, *filiorum Beniamin &c. fueruntque ciuitates eius Iericho &c. Eleph & Iebus, quae eſt Ieruſalem*. Idemque ipſum etiam poſt Babylonicam captiuitatem obſeruatum fuiſſe cognoſcimus Nehemiae verbis, quia *in Ieruſalem habitauerunt de filijs Iuda, & de filijs Beniamin*.

Ioſue 18. ℣. 20. & 21. & 28.

Nehem. 11. ℣. 4.

PERICVloſum eſt Hieroſolymam vtrique tribui indiſtinctae aſſignare.

Ab huius quaeſtionis difficultate ſe facilè ſuo iudicio expediunt nonnulli, qui tamen in aliam inde incidunt multo periculoſiorem, dum tradunt, vrbem hanc in medio duarum tribuum relictam, ad vtramque ex aequo pertinuiſſe. Verùm enimuero, ſi ſacras litteras attentiùs perluſtraſſent, non vtique tam caeco errore ſeduci potuiſſent: nam praeterquam quòd ſortes ac tribuum diuiſiones terram omnem diſtinguunt, ac ſeparant, nihilque indiuiſum relinquunt, vt mox luce clarius apparebit: lege etiam diuina cautum fuit, ne tribuum ſortes permiſcerentur. Sic enim locuti leguntur principes tribus Ioſeph ad Moyſen in libro Numerorum: *Tibi*, inquiunt, *domino noſtro praecepit Dominus, vt terram ſorte diuideres filijs Iſraël, & vt filiabus Salphaad fratris noſtri dares poſſeſſionem debitam patri: quas ſi alterius tribus homines vxores acceperint, ſequetur poſſeſſio ſua, & translata ad aliam tribum de noſtra hereditate minuetur. Atque ita fiet, vt cùm iubileus, id eſt, quinquageſimus annus remiſſionis*

LEGE DIuina cautum fuit ne tribus permiſcerentur.

Num. 36. ℣. 2. & ſequ.

A *aduenerit, confundatur ſortium diſtributio, & aliorum poſſeſſio ad alios tranſeat*. Quo quaſi ſupplici libello multa accuratè perſtringunt, nempe diuina lege, qua iuſſus eſt Moyſes terram partiri in tribus, inhibitum quoque, ne eiuſmodi tribus, aut tribuum poſſeſſiones ab alienarentur, aut tranſirent ad extraneos; Et hoc ipſum lege iubilei confirmant, quae licet pauperum indigentiae ac neceſſitati proſpiciens, permiſerit ad tempus poſſeſſiones diuendere; tamen eadem terminum omnibus emptionibus & venditionibus praeſcripſit, nempe quinquageſimum annum; ſic enim lex habet: *Sanctificabiſque*, inquit, *annum quinquageſimum, & vocabis remiſſionem*: vel vt B alij reddunt, proclamabis libertatem, *cunctis habitatoribus terrae tuae; ipſe eſt enim iubileus. Reuertetur homo ad poſſeſſionem ſuam, & vnusquiſque rediet ad familiam priſtinam*. Vt eam ob cauſam huius anni ſollemnitas inſtituta fuiſſe videatur, quò & tribuum ſortes, & familiae ipſae eo anno recenſerentur, & ad priſtinum reducerentur ſtatum, primaeuamque acquirerent libertatem tum homines in ſeruos, tum poſſeſſiones alienis dominis venundatae. Neque enim temerè aut eaſu, vel aliquo recenti hominum commento facta eſt eiuſmodi tribuum diſtributio, quae propterea aut deleri, aut confundi ſinenda ſit: ſed à Deo ipſo iam tunc ab exordio mundi excogi- C tata eſt, & diſtincta; teſtante eodem legis & diuiſionis miniſtro Moyſe. *Quando*, inquit, *diuidebat altiſſimus gentes, quando ſeparabat filios Adam, conſtituit terminos populorum iuxta numerum filiorum Iſraël*. Eius verò diuiſionis rationem mox aſſignabimus, ſi reſponſum à Moyſe horum petitioni datum prius audiamus: *Reſpondit Moyſes*, vtique ad petitionem principum filiorum Ioſeph: *filijs Iſraël, & Domino praecipiente ait: rectè tribus filiorum Ioſeph locuta eſt. Et haec lex ſuper filiabus Salphaad à Domino promulgata eſt: nubant quibus volunt, tantùm vt ſuae tribus hominibus: ne commiſceatur poſſeſſio filiorum Iſraël de tribu in tribum. Omnes enim viri ducent* D *vxores de tribu & cognatione ſua: & cunctae feminae de eadem tribu maritos accipient: vt hereditas permaneat in familijs, nec ſibi miſceantur tribus; ſed ita maneant, vt à Domino ſeparatae ſunt*. Quibus verbis, licet, quod ad legem connubij attinet, in dubium vocetur à multis, an fuerit lata lex in vniuerſum omnibus, quae prohiberet vxores accipere, vel viros ex aliena tribu; id tamen à nullo, quòd ſciam, in dubium hactenus vocatum fuit, rationem hanc legis tamquam firmiſſimam legem obſeruatam ſemper fuiſſe; neque vnquam licuiſſe Iudaeis tribus permiſcere, quod ad poſſeſſiones ſpectat, quòd fieret omnino, ſi domus aliqua, E praedium, aut ciuitas à duabus tribubus ex aequo poſſideretur: nulli enim propriè conueniret. At huius loci difficultates euoluere huius loci non eſt; longiorem enim exigit diſputationem, quam quae huic capiti poſſit annecti; iccirco ea in praeſentia praetermiſſa, ad vrbis tribum deſcribendam ſequenti capite progrediemur..

Leuit. 25. ℣. 10.

PAVPERum commodis conſulit lex, quae facultatem tribuit vendendi ad tempus poſſeſſiones.

AB EXORdio mundi tribuum ſortes earumque diuiſio à Deo excogitata fuit.

Deut. 32. ℣. 8.

Num. 36. ℣. 5.

MON-

Universidad de Deusto Biblioteca

MONTEM SIONEM AD TRIBVM IVDA, ET Salem ad Beniamin pertinuisse. Medium templum ad quam tribum pertinuerit.

Cap. XVI.

ONSTITVTO iam tamquam firmissimo huius disputationis firmamento, Hierosolymam nulla ratione potuisse ad duas tribus ex aequo pertinere, examinandum superest, ad quam pertinuerit. Non enim defuerunt, qui praeallatis superiori capite argumentis coacti, diuisa in partes vrbe, vtrique tribui assignarent in vrbe partem. Verùm licet hi multo magis ad veritatem accedant, quàm illi; nihilominus in assignandis partibus magnopere desudarunt; neque tamen propterea veros tribuum terminos assecuti sunt. Quidam enim monte Sionis totam vrbem concludi putant, quòd falsum esse suo loco probamus; atque adeo haec iniqua satis esset partitio. Iam verò cùm duplicem vrbem fuisse monstratum sit, superiorem atque inferiorem, facilis esset partitio, superiori parte, hoc est monte Sion, Iudae assignata, inferiori verò, hoc est Salem, Beniamin: Sed cùm mons Moria, medius inter vtramque vrbem sit eique superexstructum à Salomone templum maximè tribum illam, ad quam pertineret, nobilitare potens, vtraque tribu illud exposcente; non integrum, aut facilè cuiuis erit, cui Templum, cui mons Moria tribuendus sit, assignare. Tribus enim Beniamin iure templum sibi vindicare videtur. Quoniam sicut Iudae sceptrum, sic etiam Beniamin templum legasse videtur Iacob pater. *Beniamin*, enim inquit, *lupus rapax manè comedet praedam, & vespere diuidet spolia*. Quae verba teste Hieronymo ita Hebraei edisserunt. Altare, in quo immolabantur hostiae, & victimarum sanguis ad basem illius fundebatur, in parte Beniamin fuit. Hoc, inquiunt, ergo significat, quod sacerdotes manè immolant hostias, & ad vesperam diuidunt ea, quae sibi à populo ex lege collata sunt, lupum sanguinarium, lupum voracem super altaris interpretatione ponentes, & spoliorum diuisionem super sacerdotibus, qui seruientes altari viuunt de altari. Haec Hieronymus retulit. Fauet autem huic Hebraeorum interpretationi Chaldaeus paraphrastes, qui inquit: in terra eius quiescet praesentia diuinitatis, & in possessione eius aedificabitur sanctuarium: manè & vesperi offerent sacerdotes oblationes, & in tempore vespertino diuident residuum portionum suarum de reliquis, quae sanctificata sunt. Sic ille. Quam quidem huius loci paraphrasim desumpsisse videtur Chaldaeus ex Deuteronomio, vbi Moyses eundem Beniamin benedicens: *Et Beniamin ait: Amantissimus Domini habitabit confidenter in eo: quasi in thalamo tota die morabitur, & inter humeros illius requiescet*. Quem locum sic verterunt Septuaginta interpretes. Et

DVPLEX vrbs superior in tribu Iudae; inferior verò in tribu fuit Beniamin.

AD TRIbum Beniamin pertinuisse templum argumenta probant.

Genes. 49. ℣. 27.

Hieron. de tradit. Heb.

AB HEbraeis altare holocaustorum lupo rapaci confertur, sacerdotes, diuidentibus vespéri escas.

Chaldaeus.

Deut. 33. ℣. 12.

A ad Beniamin dixit: Dilectus à Domino habitabit fidens. Et Deus obumbrat super eum omnibus diebus, & inter humeros eius requieuit. Chaldaeus verò paraphrastes locum suo more interpretatur his verbis. Ad Beniamin dixit, dilectus Domini habitabit confidenter: super eum erit, protegens eum omnibus diebus: & in terra eius habitabit maiestas Domini. Haec Chaldaeus. Hisce verò ex verbis quis non videat, maiestatem Domini & praesentiam diuinitatis habitare in terra Beniamin dixisse, propter arcam foederis, eique superimpositum propitiatorium, vbi quasi residens Deus edendis oracul is, reddendisque responsis praesentiam suam declarabat? Et B hoc pacto hunc locum interpretatur Pererius.

Chaldaeus.

Pereri. lib. de benedic. Patriarch.

Non tamen putandus est Iudas ita destitutus auxilio, ac singulari Dei fauore, vt non ipse quoque ius suum ab inuasoribus, vel ab antiquissimo tempore asserere potuerit; ius, inquam, obtinendi in tribu sua templum, idque sacratissimis diuinae scripturae monumentis obsignatum. Nam in psalmo sic scribitur: *Et repulit tabernaculum Ioseph: & tribum Ephraim non elegit: sed elegit tribum Iuda, montem Sion quem dilexit. Et aedificauit sicut vnicornium sanctificium suum in terra, quam fundauit in saecula.* Tabernaculum Ioseph, & tribum Ephraim pro eodem accipitur. Repetit enim, quod paulo antè dixe- C rat: *Et repulit tabernaculum Silo tabernaculum suum, vbi habitauit in hominibus*, hoc est, inter homines. Silo enim vrbs fuit Ephraimitarum, qui erant à Ioseph prognati. Quorum vrbes omnes repulisse dicitur Deus, quia nulla earum illi placuit ad habitandum in ea. *Sed elegit tribum Iuda*, hoc est, *montem Sion, quem dilexit*: vel montem Sion, qui in sorte tribus Iudae situs erat, miro cordis affectu diligens elegit. In quo quidem monte *aedificauit sicut vnicornium*; Latina lectio Deum ipsum vnicorni comparare videtur; quod nimirum animal prae ceteris magnificas, & insignes sibi casas in praecelsis montibus excauare consueuit. Hieronymus hoc idem significare videtur, in similitudinem monocerotis conuertens. Graeca verò, domum ipsam vnicornis domui vel cornu comparare videntur, ὡς μονοκέρωτος hos monocerotos in secundo casu, sicut monocerotis, cornu subaudi: quod, vt vnicum est, & maximum, pulcherrimum pariter, excelsum ac fortissimum; sic & vnicum Deo templum in excelso montis exstructum, pulcherrimum fuit, excelsum, ingens, & firmissimum ac munitissimum, monocerotis cornu meritò conferendum. Quam interpretationem confirmat Chaldaeus, sicut cornu vnicornis interpretatus. At Rabbini litterarum רמים romim punctis parumper immutatis aliter legisse videntur, ac propterea scribunt: sicut excelsa, subaudi palatia, aedificauit sanctuarium suum; vel vt E alij malunt, sicut excelsa caelorum: quoniam vt nos aliàs fusiùs disseremus, templum instar caelorum exstructum fuit. Quae omnia in idem omnino recidunt; ac probant templum in monte Sion aedificatum à Salomone fuisse. Quod sanè confirmari videtur illo Zachariae textu, quo de Hierusalem, & monte Sion, non quidem de veteri illa, sed de noua aedificata per Christum, sub nomine & figura illius, haec loquitur. *Et possidebit*, ונחל venachal, hereditabit: repetere non est opus, quae de hac voce aliàs diximus, *Dominus Iudam partem suam in terra sanctificata: & eliget adhuc Ierusalem*; ac si apertè dicat, Iudas

AD TRIbum Iudae pertinuisse idem templum probant argumenta quamplurima & firma.

Psal. 77. ℣. 67. 68. 69. & 60.

DEVS VNIcorni conferitur.

Hiero. super psalm.

TEMPLVM vnicorni, eiusque cornu confertur.

Chaldaeus.

Zachar. 2. ℣. 12.

Universidad de Deusto Biblioteca

erit pars, sors, hereditas. Hispanicè, el mayorazgo ò el vinculo, Italicè fidei commisso, Domini in saeculum super terram. Quod idem significare voluisse videtur Psaltes loco allato: *in terra*, inquit, *quam fundauit in saecula*; vel vt aliqui interpretantur, sicut terram in aeternum permanentem. Haec autem hereditas, seu possessio Dei non alia videtur aptior intelligi posse, quàm templum, quod firmum, stabile, in aeternum duraturum praedixit Salomon duabus illis aeneis columnis, *Iachin*, & *Booz*, vt suis locis videbimus, non propter lapides illos caducos, ac mortuos, sed propter viuos, qui superaedificamur, *super fundamentum Apostolorum & Prophetarum, ipso summo angulari lapide Christo IESV*. Hoc idem sensisse videtur Chaldaeus paraphrastes, qui illum psalmi locum sic interpretatur: Et fuit in Hierusalem domus sanctuarij eius, & habitaculum diuinitatis sanctae ipsius in Sion. Quem locum nos legimus: *Et factus est in pace locus eius, & habitatio eius in Sion*. Quid plura? hoc idem disertis verbis testatum accepimus in libris Machabaeorum, in quibus templum, mons Sion, saepe appellatur. *Et congregatus est omnis exercitus, & ascenderunt in montem Sion, & viderunt sanctificationem desertam, & altare profanatum, & portas exustas, & in atrijs virgulta nata, &c.* Neque verò nomine montis Sion intelligi hic potest tota ciuitas, sed peculiari ratione mons quidam certus in vrbe; quoniam eo tempore obtinebant gentes montem Salem, ac munitionem ab eis in illo exaedificatam, vt suprà vidimus. Consimili etiam ratione, iterum: *Et ascenderunt*, inquit, Iudas cum populo, *in montem Sion cum laetitia, & gaudio, & obtulerunt holocausta*. Et tertiò: *Ascendit*, inquit, *Nicanor montem Sion, & exierunt de sacerdotibus populi salutare eum in pace, & demonstrare ei holocautomata, quae offerebantur pro Rege. Et irridens spreuit eos &c. & iurauit &c. Succendam domum istam*. Quibus omnibus locis liquidò constare videtur, templum ad montem Sion pertinuisse, quem sine controuersia omnes Iudae adscribunt. Verùm templum in monte Moria exaedificatum fuisse tradit liber Paralipomenon. Et hic mons tertius vocatur à Iosepho; primum enim vocat Sion, secundum Acra; Contra hunc autem tertius, inquit, collis erat, natura humilior, quàm Acra, & alia lata valle ante diuisus (à monte Acra) Verùm postea, qua tempestate Assamonaei regnabant, & vallem aggeribus repleuerunt, vt templo coniungerent ciuitatem, & Acrae altitudinem caesam humiliorem fecerunt, vt ex ea quoque fanum supereminens cerneretur. Vallis autem, quae Tyropoeon appellatur, qua diximus superioris ciuitatis collem dirimi ab inferiori, &c. Haec ille. Quibus montem Moria aptissimè describit Iosephus à duobus alijs, Sione & Acra latis vallibus olim diuisum, in medioque eorum ex aequo situm. Quare si secundum vallem Tyropoeon protendatur funiculus tribuum, facili negotio intelligemus montem Moria, vnà cum monte Salem, ab Aquilone relictum, in sortem cadere tribus Beniamin. At verò si secundum vallem alteram, quam Assamonaei repleuerunt, fiat diuisio, mons Moria cum monte Sion ad Austrum dimissi, cadent in tribum Iudae; solus mons Salem aquilonaris cadet in sortem Beniamin. Hoc verò tamquam certissimum statuunt nonnulli, propterea quòd templum in area Ornam Iebusaei aedificatum fuisse testatur liber Paralipomenon, ciuitas autem Iebusaei in monte Sion aedificata est, vt suprà probatum est, & infrà latius patebit. Quare ipsosmet funiculos tribuum oportet inspicere, si litem hanc dirimere velimus. Quod equidem libenter & sine mora facerem, nisi prius probandum mihi foret, quòd numquam probatione indiguisse putarem, & luce meridiana clarius patere credidissem; nisi cuidam docto viro imposuissent Hebraei nescio qui; templum non in summitate montis Moria, sed viginti quattuor cubitis infra eius verticem aedificatum fuisse. Quae sententia, vt nihil grauius dicam, Ezechieli omnino aduersatur, hoc scribenti: *Ista est lex domus in summitate montis, omnis finis eius in circuitu sanctum sanctorum est*. Ad cuius domus situm respexisse videtur Isaias. *Erit*, inquiens, *in nouissimis diebus praeparatus mons domus Domini in vertice montium*, hoc est, in vertice montis, exerentis verticem super vertices omnium montium: quod sequentia declarant: *& eleuabitur super colles*, & quae sequuntur. Aduersatur etiam Hieronymo, locum alterum Isaiae pertractanti, qui de ebrijs Ephraim loquitur, *qui erant*, inquit, *in vertice vallis pinguissimae*. Quem locum dum interpretatur Hieronymus, Hebraicè, inquit, dicitur גיאשמים gesimanim. Significat autem locum, vbi traditus Dominus est, super cuius vallis verticem, templum Domini situm est. Haec ille. Aduersatur Iosepho, qui disertis verbis eiusmodi Hebraeorum sententiae repugnat, & situm ac prima templi fundamenta describit his verbis: Tumulus erat petricosus, arduus, à vertice sensim versus orientale vrbis latus resupinus. Huius verticem primus Salomon Rex noster instinctu Dei muro circumdedit. Radices quoque eius alio muro cinxit, &c. Hoc opus postquam aequatum est vertici, cauitas, quae intererat murum inter & tumulum, expleta est, vt complanatis omnibus fieret area, & circum quadriporticus, &c. Et iterum. Fanum, inquit, conditum erat, vt dixi, supra durissimum collem. Et initio quidem vix templo atque areae sufficiebat iacens in summo planicies. Haec Iosephus. Quibus non tantùm verticem montis Moria occupasse templum tradit, verùm etiam totum ipsum à radicibus montem, prout latius suis locis videbimus.

Sed iam tandem ad tribuum sortes explicandas veniamus. Eae verò describuntur in libro Iosue; nos quidem illam tantummodo lineam inuestigabimus, quae tribum Iudae separat à tribu Beniamin, quae quidem linea septemtrionalis est tribui Iudae, meridionalis verò tribui Beniamin: quoniam tribus Iuda ad Meridiem vergit, Beniamin verò ad Septemtrionem. Et hanc lineam seu terminum duplici etiam termino, seu puncto, vt aiunt Mathematici, terminari oportet, altero ab Oriente in mari mortuo, quà Iordanis fluuius in illud influit; altero verò in mari magno seu mediterraneo, quod ad Occidentem sistitur. Et quidem dum terminos Iudae describit Iosue; à Iordane ad mare magnum tendit, hoc est, ab Oriente in Occidentem. Sic enim scribit: *Et ea quae respiciunt ad Aquilonem, à lingua maris*; quod paulo antè vocauerat salsissimum, nos mortuum, seu Asphaltitis appellamus; & *vsque ad eundem Iordanis*

TEMPLVM perpetuum quomodo fuerit.

Ephes. 2. ℣. 20.

Psal. 75. ℣. 2. & 3.

TEMPLVM dicitur mons Sion.

1. Machab. 4. ℣. 37.

Supra cap. 7. lib. 1. de vrbe.

1. Machab. 5. ℣. 54.

1. Machab. 7. ℣. 33.

2. Paralip. 3. ℣. 1.

Ioseph. 6. belli cap. 6.

DVPLEX vrbis partitio.

2. Paralip. 3. ℣. 1.

Supra lib. 1. vrbis c. 10.

infra lib. 2. cap. 1.

TEMPLVM in summitate montis Moria extructum fuit.

Ezech. 43. ℣. 12.

Isai. 2. ℣. 2.

Hiero. super Isai. 28. ℣. 1.

Ioseph. 15. antiq. c. 14.

TERMINus tribus Iudae, & Beniamin.

Iosue 15. ℣. 5.

nis fluuium Septuaginta interpretes, & à summitate, inquiunt, maris, & à parte Iordanis descendunt. Quare sensus est, vt particula (vsque) non significet terminum ad quem (liceat dialecticorum more loqui) sed terminum etiam à quo, nisi malis, à lingua vel termino maris, qui pertingit vsque ad eundem Iordanis fluuium, verba interpretari; reliquis verò alijs medijs locis intermissis, quoniam non ad nostrum faciunt institutum, illud persequamur, quod sequitur: *& erunt exitus eius ad fontem Rogel*; qui fons vt ex ipso contextu patet, & à nobis aliàs fusiùs pertractabitur, in valle Hennon situs est ad exitum vallis Tyropoeon, de qua paulo antè. *Ascenditque* funiculus *per conuallem filij Ennom ex latere Iebusaei*, qui Iebusaeus situs est *ad Meridiem*. Sic interpretandus est locus, vt concordet cum aliò, in quo dum tribus Beniaminiticae meridianum terminum describit, eadem omnino verba iterat, Meridiem tantùm in Austrum conuertens. At impossibile est Iebusaeum inter has duas tribus constitutum, vtrique esse ad Austrum: ergo illa particula indicatiua est situs Iebusaei: qui, si ipsam Hierosolymam respicias, est ad Austrum, vt latius suprà dictum est. idemque probant sequentia: Haec est, inquit, *Hierusalem*, quasi dicat; Iebusaeum intelligo habitatorem Hierusalem. Quare linea haec vel funiculus ad Aquilonem montis Sion, in quo habitauit Iebusaeus, protenditur, ita vt totum montem Sion tribui Iudae adscribat, montem vero Salem Beniaminiticae tribui. Quid ergo de medio monte Moria? De eo intelligenda sequentia crediderim: *& inde se erigens ad verticem montis, qui est contra Geennom ad Occidentem in summitate vallis Raphaim contra Aquilonem*. Quibus verbis coniungenda videntur eiusdem historici verba prolata, commemorando eundem terminum, qui meridianus est tribui Beniamin ex aduerso, ab Occidente in Orientem directus; ac propterea vsus est verbo descendendi, quia à superioribus ad inferiora progreditur. *Descenditque*, inquit, funiculus *in partem montis, qui respicit vallem filiorum Ennom: & est contra septemtrionalem plagam in extrema parte vallis Raphaim; descenditque in Geennom (id est vallem Ennom) iuxta latus Iebusaei ad Austrum, & peruenit ad fontem Rogel* &c. Qua quidem eleganti periphrasi quasi digito demonstrat montem Moria: commemorat enim duplicem vtramque famosam vallem, alteram ab Oriente vrbis sitam, Ennom dictam, cui ad Occidentem est mons Moria, & templum; orientali, hoc est, editiore ac nobiliore porta vallem hanc respiciens. quod proprium huius montis est. Namque mons Salem aliis interiacentibus Bezetae, & Antoniae collibus, non poterat vallem respicere: mons verò Sion ad Meridiem conuersus, infima & angustiore sui parte Geennam respicit. Altera autem vallis dicta Raphaim, hoc est, gigantum, ab occidentali parte montis Sion sita, in longum latumque protenditur versus Meridiem. quare eius septentrionalis terminus directè tendit ad montem Moria. Linea igitur ipsa, quae vrbem totam ac medium eius montem bifariam diuisit, terminum aquilonarem tetigit vallis Raphaim. Hanc eandem vrbis diuisionem apertè descripsit Nehemias, qui cùm in Hierusalem habitasse testetur de filijs Iuda, & de filijs Beniamin, ne fortè quisquam arbitraretur, eos nulla tribuum habita ratione permistos habitasse; cùm singularum tribuum villas, vrbes, atque opida, quae habitanda susceperant, percensuisset, adiunxit: *De filijs Iuda habitauerunt in Chariat Arbe* &c. *Et manserunt in Bersabee* termino meridiano tribus Iudae, *vsque ad vallem Ennom*, termino vtique orientali & Aquilonari eiusdem tribus, iuxta Bedae & Lyrani sententiam. *Filij autem Beniamin à Geba* &c. subaudi habitauerunt, fuitque eiusmodi habitationis meridianus terminus *in valle artificum*; quae à porta Gregis vsque ad portam vallis tendens, superiorem ciuitatem diuidit ab inferiore, eamque vocat Iosephus Tyropoeon, hoc est coagulatam, vberem, artificum vtique multitudinem in ea commorantem significans. His igitur ita constitutis, praedicta quidem Moriae montis diuisione illud conijciendum videtur, dimidium templi aquilonare tribui Beniamin; alteram partem meridianam tribui Iudae obtigisse, Deumque in medio oraculi sedentem super Cherubinorum alis, quasi humeris Iudae & Beniamin; quoniam ex quattuor Cherubinis arcae, bini in sorte Iudae, bini verò in sorte Beniamin existebant. Idemque significare voluisse videtur Moyses praeallata benedictione, *& inter humeros*, inquit, *eius commorabitur* Deus. Nam vox כתפי chethephaiu, vt animalium humeros significat, sic etiam inanimatarum rerum oras vel terminos, vt videre licet in Exodo, *duas oras* כתפת chethephoth, habebunt in vtroque latere, & aliàs saepe. Quare cùm de tribu siue hereditate eius intelligatur sermo, aptè inter terminos eius, hoc est Beniamin & Iudae habitaturum Dominum praedicitur. Vbi notandum est, quàm longè à veritate aberrent, qui putant Dei cultu, ac religione relicta, regnum astu ac mendacio stabiliri posse, cùm experientia doceamur, ex duodecim tribubus dispersioni & seruituti dimissis, has duas tantummodo, quae diuini cultus religionis, ac templi participes fuerunt, postliminio reuersas, integram Reipublicae faciem videre, paceque & securitate diu potiri promeruisse.

Ibid. ℣. 7. & 8.

Iosue 18. ℣. 16.

VALLIS Raphaim.

MEDIVS diuiditur mons Moria cum templo linea diuidente tribus Nehemi. 11 ℣. 4.

Ibi. ℣. 25.

Beda super Nehemi. c. 31.

Nehem. 11

VALLIS artificum quae dicatur.

CONTRA politicos haereticos.

LIBRI PRIMI FINIS.

Universidad de Deusto Biblioteca

HIEROSOLYMAE VRBIS NON COMMENTARIOS

modo, verum etiam imaginem, ab initio polliciti ſumus. Vt ergo fidem noſtram liberemus, ecce nunc denique eam forma non modica, ſubtilitate eximia, diligentia quàm maxima, aere inciſam, excuſamque proponimus. In qua montes, Sion, Acra, Moria, Bezeta, cum collibus ſuis, quibus vrbs ipſa inſidet; Goreb, Caluariae, Gion, Erogе, Acheldema, Oliuarum atque alij, quibus eadem ciuitas circumdatur, atque munitur, eminere oſtenduntur, dum clarius etiam illuſtrantur. Valles vero Cadauerum, Tyropoeon, Ioſaphat cum reliquis, quibus vrbis partes diuiduntur, quibuſque ipſa vallatur, vmbris tantum dehiſcere demonſtrantur. Non enim alia ratione potuit tota ciuitas, eiuſque dimenſiones, & partes ſub vnum aſpectum proferri; niſi veſtigium pingeretur potius, quam erecta ipſius ciuitatis imago. Muros vero antiquae Salem, atque arcis Iebus, necnon montis Sion, Bezetae atque Ezechiae cum ſuis turribus ac portis nonnihil ereximus, appoſitis nominibus, primiſque murorum auctoribus, & ſingularum partium inſtauratoribus; quo facilius ea omnia à quocumque, vel nemine indicante, perciperentur. Templum etiam, ac Dauidis, Salomonis, vtriuſque Herodis, Helenae, Monobazae Regias; Eliaſibi, Fortium, Iedaiae, Azariae, Annae, Caiphae, Pilati domos; Antiochi, Antoniae, Aſcenſum firmiſſimi anguli, arces ac munitiones; Piſcinam quoque, quae grandi opere conſtructa eſt, Probaticam Inferiorem, ſtagnum Amygdalon, & Struthion; cum nonnullis alijs celebrioribus extra vrbem locis, quae nota eſſent, veriſimili fi-

gura

Universidad de Deusto

gura, reliqua pictoris arbitrio, proprijs tamen locis ac nominibus efformari, atque inscribi curauimus. Reliquas vrbis vias, domorum insulas, pagos ac vicos, quorum nomina duntaxat ac situs nota sunt, ita punctis adumbrauimus; vt ipsae percipi possent, reliquas vrbis partes obscurare, aut impedire non possent. Quae quidem omnia cum non modo iuxta commentarios hos nostros; sed multo etiam magis iuxta sacrarum litterarum, Iosephi, atque aliorum scriptorum veras, ac vetutissimas historias exacta sint, eo magis bonis pijsque viris probatum iri confidimus, quo imago haec illis magis fuerit cognita atque perspecta, praedictaeque historiae accuratius fuerint euolutae.

Universidad de Deusto
Biblioteca

VERA HIEROSOLYMAE VETERIS IMAGO.

Universidad de Deusto
Biblioteca

Universidad de Deusto
Biblioteca

VERA HIEROAMERIDIES

A IOANNE BAPTISTA VILLALPANDO CORDVBENSI COLLATO STVDIO

Romae Sumptibus Haeredum Hieronymi Sarij

MERIDIES
MONTES DE MACHERAS
Acheldema
Ager figuli
Peristereonos
Arcebisat sirmasfiat
D. Eliasib
D. Azar
Forum Sug
Stagnum Salam
Natatoria Sudor
Hortus Regis
Fanum Chamos
Ficus maledicta
SCALA CVBITOS SACROS EXAEQVANS ANTIQVIORIBVS AC RECENTIORIBVS STADIIS ET MILLIARI ITALICO
Cubiti sacri
Stadia antiqua
Recentiora stadia
Milliare italicum
P. Portam denotat, T. Turrim, D. Domum.

Universidad de Deusto
Biblioteca

ROS' OLYMAE V

CORDVBENSI E SOCIETATE IESV ELABORATA PRO S

O STVDIO CVM P. HIERONYMO PRADO EX

Romae Superiorum permissu . cum Priuilegio Summi Pontificis Imperatoris Regis

Universidad de Deusto
Biblioteca Universitaria

ET ERISIMAGO
VO VRBIS AC TEMPLI HIEROSOLYMITANI APPARATV
EADEM SOCIETATE
Catholici ac Senatus Veneti.

Universidad de Deusto Biblioteca



Universidad de Deusto
Biblioteca

Universidad de Deusto
Biblioteca

Universidad de Deusto Biblioteca

DE AMPLIFICATIONE ATQVE VRBIS RVINA PRIMAE PARTIS APPARATVS LIBER SECVNDVS.

DE CIVITATE DAVID.

Caput I.

SVPERIORE libro de primis vrbis fundatoribus, deque ipsa disseruimus fundatione, & veluti exstruendae vrbis prima iecimus fundamenta; ac primum eius ortum & infantiam vidimus. Nunc ipse naturae ordo postulare videtur, vt eius tum structuram, tum incrementa attentiùs perlustremus. Spissum sanè opus atque arduum, quod laborem exigit non vulgarem; & in quo expediendo non vnius, sed multorum doctissimorum virorum desudare possit industria. Licet enim non sit diuturnitate temporum ita ab hominum memoria remotum vt prius; multique in eo explicando diligentiae suae neruos intenderint; tamen à paucis aliqua ex parte explicatum, à nemine planè adhuc expeditum est: & vt quod sentio, liberè dicam, eò maioribus difficultatum nodis inuolutum, quò diutius in oculis & manibus multorum fuit. Qui enim acriore iudicio pollebant docti viri, & in tam praeclaro argumento poterant cum laude versari; ij de eo parum, idque obiter, aut nihil omnino scripserunt: qui verò de eo egerunt pluribus, aut difficultate rei superati, aut desperatione operis territi; nonnullis ignorationis tenebris circumfusi sunt: plerique malitia corrupti, rem alioqui scitu dignissimam indigna tractatione proculcarunt potius, quàm pertractarunt: reique per se satis obscurae tenebras offuderunt potius quàm depulerunt; vt in tanta erratorum silua, atque opinionum tenebris rectum veritatis iter tenere difficillimum sit. Nos verò quoniam suscepti instituti ratione cogimur tam incultam diuersarum opinionum siluam ingredi, longiorem quàm par est, tractationem vitantes, rectum veritatis callem insistere conabimur, à confutatione aliorum abstinentes: facem tamen, Deo bene iuuante, rationum praeferemus, qua lucem, quoad eius fieri poterit, tantis tenebris afferamus.

QVAEnam causae huic tractationi difficultatem attulerint.

NON confutare aliorum sententias, sed rationibus nostram stabilire curabimus.

Ac primum quidem vrbem hanc curiosiùs aliquanto peruestiganti, illud explicatu dignum occurrit, quod in libris Regum, & Paralipomenon scribitur, nempe Saule exstincto, Dauidi tum primùm ab vniuerso Israële salutato Regi nihil fuisse antiquius, quàm vt in vrbe Hierusalem suae Tribus, & totius terrarum orbis celeberrima, sedem regni sui collocaret; eamque primariam totius ditionis suae vrbem constitueret. Sic enim scribitur: *Et abijt Rex & omnes viri qui erant cum eo, in Ierusalem ad Iebusaeum habitatorem terrae; dictumque est Dauid ab eis, non ingredieris huc, nisi abstuleris caecos & claudos.* Vbi illud primo loco etiam atque etiam considerandum est, Iebusaeum vsque ad haec Dauidis tempora habitasse cum filijs Iuda & Beniamin in Hierusalem, non intra vrbis eiusdem moenia, sed in opido potius ab vrbe diffito, muris validissimis, firmissimisque turribus cincto. Idque vel ex eo maximè videre licet, quòd in libro Iudicum scriptum accepimus, Leuitam de Bethleem Iudae profectum esse, vt iret in montem Ephraim. *Iamque erant*, inquit, *iuxta Iebus, & dies mutabatur in noctem; dixitque puer ad dominum suum: veni obsecro, declinemus ad vrbem Iebusaeorum, & maneamus in ea. Cui respondit dominus: non ingrediar opidum gentis alienae, quae non est de filijs Israël.* Verùm quò facilius intelligere possimus, quam vrbis partem oppugnauerit Dauid, illud prius inquirendum est, quam eiusdem vrbis partem obtinuerint filij Iudae, quam filij Beniamin; ex quo facilè constabit, & reliquam, quam vsque ad ea tempora incoluere Iebusaei, expugnatam fuisse à Dauide. Et certè primum illud extra controuersiam puto, nimirum, filios Beniamin, vrbem ac montem Salem, aquilonarem, inquam, vrbis partem obtinuisse, quae etiam vocabatur inferior: quoniam ea sine dubio intra sortem cecidit tribus Beniamin, vt suprà probauimus. Verùm qua ratione id obtinuerint filij Iudae, haud ita facilè ostendi potest; quamquam intellectu facillimum futurum sit attentius perlegenti, quod in libris Iosue, & Iudicum, atque allato Regum, alijsque non paucis habetur. Quorum omnium planissima erit cognitio, si vrbem Iebusaei in duas partes secemus; in vrbem, inquam, & ar-

HIEROsolyma primaria ditionis suae vrbs à Dauide constituitur.

2.Reg.5.℣.6.

1.Paral.11

Iud. 19.℣.11.&12.

SION AD Tribum Iudae, Salem ad Beniamin pertinuit.

Sup. lib. 1. cap. 16.

Universidad de Deusto Biblioteca

& arcem; quae duo à se inuicem, & loco & dominio diuisa, in quamplurimis nostrae aetatis vrbibus vidimus. Quare de vrbe disertissimis verbis mentio fit in libro Iudicum, vbi haec scribuntur. *Oppugnantes filij Iuda Ierusalem, ceperunt eam, & percusserunt in ore gladij, tradentes cunctam incendio ciuitatem.* De arce verò intelligendus est locus Iosue, qui sic habet. *Iebusaeum habitatorem* arcis *Ierusalem non potuerunt filij Iuda delere; habitauitque Iebusaeus cum filijs Iuda in* arce *Ierusalem, vsque in praesentem diem.* Quem locum ita intelligendum esse, vt à nobis explicatus est, probant testimonia libri Regum, & Paralipomenon, in quibus oppugnasse dicitur Dauid arcem Sion, habitasseque in arce, quam denominauit ciuitatem Dauid. Neque verò alterius expeditionis, aut oppugnationis fit mentio in sacris litteris, quàm arcis Sion. Quamquam id secus narrare videtur Iosephus; nempe à Dauide prius inferiorem Iebusaei ciuitatem facili negotio occupatam; arcem verò solam vehementer ei restitisse, ad quam per subiectam vallem militi aditus patuit. Verùm Iosephum ita interpretandum crediderim, vt cum sacro historico concordet, atque inferioris vrbis nomine arcis suburbia intellexisse putetur, quorum expugnationis non meminit sacer historicus; propterea quòd nullius negotij Dauidi victoria eiusmodi fuerit; ac proinde etiam minimè gloriosa: cùm tamen gloriosissimum, celeberrimumque facinus fuerit, arcem consilio atque animi virtute superare, quae ad perpetuam posteritatis memoriam, nouo deinde nomine ciuitatis Dauid insigniretur.

Iud. 1. ℣. 8. INFERIOREM vrbem oppugnauerunt, ceperunt atque incenderunt filij Iuda ante tempora Regum. *Iosue 15. ℣. 63.* *2. Reg. 5. ℣. 7. & 9.* *1. Paral. 5. ℣. 5. & 7.* *Ioseph. antiq. 7. cap. 2.* QVAE nullo negotio expugnantur opida, nullam aut minimam gloriam afferunt.

Sed quid sibi velit bellicum illud stratagema Iebusaeorum, qui caecos, & claudos in muris arcis posuisse narrantur, breuiter hic explicare libet. Antea tamen anile quoddam Rabbi Salomonis figmentum refellendum est & explodendum, quod Lyranus ex eius sententia refert his verbis: Caecos videlicet istos & claudos fuisse duas imagines, quarum vna repraesentabat Isaac, qui in fine aetatis fuit caecus, vt habetur in Genesi, & alia Iacob qui claudicabat ex lucta cum angelo, vt habetur in eadem Genesi. Dicit igitur Iebusaeos, qui erant in Ierusalem, genus retulisse ad Abimelec, cum quo inijt foedus, & iuramentum fecit Abraham, Genesi testante; & ideo videntes posteri eius filios Abrahae crescentes, timuerunt, ne quando vellent eos inuadere. Et ideo posuerunt praedictas duas imagines in parte superiore suae arcis, & in ore cuiuslibet imaginis erat scriptum iuramentum Abrahae; quasi dicerent: posteriores Abrahae non possunt hunc locum inuadere; & secundum hoc dicuntur odientes animam Dauid, vt hic habetur, in quantum putabant cum transgressorem iuramenti Abrahae; & per consequens odibilem Isaac, & Iacob, quorum erant imagines. Dicuntur etiam caeci & claudi in plurali, licet esset tantùm vna imago, repraesentans caecum, & alia claudum; eo modo loquendi, quo in sacra scriptura aliquando ponitur plurale pro singulari: quemadmodum dicitur in Exodo: *Isti sunt dij tui Israël:* & tamen erat ibi vnum idolum tantùm. Dauid autem licitè, & bene inuasit locum illum, quia iuramentum Abrahae non fuerat ad semper, eò quòd terra illa promissa fuerat Abrahae, & semini eius vsque ad tempus certum, quod nondum transierat, quando Iosue cepit terram; propter quod filij Iuda, quando ceperunt partem ciuitatis Ierusalem, non potuerunt tunc expellere Iebusaeum. Haec ille. Equidem his lectis satis mirari nequeo eorum amentiam, qui cùm se à recto veritatis tramite deflexisse perspexerint, obstinatis animis longiùs aberrare malunt, quàm ad rectam regredi viam. Et certè plurima figmenta effingat necesse est, qui figmento adhaerere studet; plurima falsa componat, qui quod falsum est, tueri contendit. Ac primùm quidem ab omni veritatis specie alienum est, Iebusaeos ab Abimeleco originem duxisse, quippe qui vt suprà ostendimus, à filijs Noë progeniti fuerunt: praeterea quia sacrae litterae numquam commemorant Abimelecum Hierosolymis regnasse, sed vt habetur in Genesi, in Geraris vrbe, ad terminum australem sita inter Cades & Sur, hoc est, inter duas, vt ait Hieronymus, solitudines, quarum prima Sur Aegypto iungitur, ad quam populus trans fretum rubri maris peruenit: altera verò Cades vsque ad Saracenorum eremum extenditur. Et quidem cùm è Geraris, & terra Bersabee, in qua percussum fuerat cum Abimeleco foedus, & in qua natus & educatus fuerat Isaac, profectum eum fuisse accipiamus in montem Moria, vt ibi Deo immolaretur à patre; quam viam itinere trium dierum confectam fuisse tradit sacer historicus; quis tandem credat in tam longinquam regionem regnaturos venisse filios seu posteros Abimelec? Huc accedit, quòd etiamsi posteri verè fuissent Abimeleci Iebusaei, & iureiurando ab Abrahamo eis facto tutari se vellent, satius quidem multò fuisset, figuram ipsius Abrahami iurantis posterorum oculis obijcere, quàm caeci Isaaci, & claudi Iacobi. Quàm sunt ipsi Hebraei caeci qui ista confingunt? quàm claudi in persequenda veritate, qui huiusmodi fabulis atque figmentis caeci, caecis ducatum praestant Hebraeis, quò in eandem errorum foueam secum ceteri turpissimè delabantur? Sed his omissis (non enim tanti aestimandi sunt, vt eorum naenijs confutandis tantopere nos detineamus) eò veniamus, quò nos veritas quasi manu deducit; & credamus, quòd ab alijs etiam Hebraeis, & à Iosepho potissimum disertis verbis traditur, quibus huius loci commentatorem potius, quàm eiusdem rei historicum egisse videtur. Sic enim scribit: Dauid cum omnibus his copijs Hierosolyma est profectus: Iebusaei verò, qui tum vrbem incolebant, Chananaeorum & ipsi generis, clausis ad eius aduentum portis, & in moenibus, quotquot erant caeci, vel claudi, aut alioqui mutuli, in contemptum Regis collocatis, dictitabant hos ad arcendum hostem sufficere, freti munitionum firmitate. Haec ille. Quibus omnino simile videtur esse, quod à sacro historico scribitur. *Proposuerat,* inquit, *Dauid in die illa praemium, qui percussisset Iebusaeum, & tetigisset domatum fistulas, & abstulisset caecos & claudos, odientes animam Dauid.* Et iterum: *Dixitque* Dauid, *omnis qui percusserit Iebusaeum in primis, erit princeps & dux. Ascendit igitur primus Ioab filius Saruiae, & factus est princeps.* Eademque refert Iosephus his verbis: Quo ludibrio ad iram concitatus, oppugnationem aggreditur, & cum strenua militum opera vteretur, omnibus annitentibus, vt vnius vrbis expugnatione ceteris, si quae similiter pertinaces essent, metus incuteretur, vi inferiorem vrbis partem occupat. Resistente autem sola arce, decreuit propositis honoribus ac praemijs militem ad rem alacriter gerendam excitare: promisitque ei, qui per subiectam vallem in arcem euasisset, totius exercitus imperium

Nicola. de Lyra. super 2. Reg. 5. *Genes. 27. ℣. 1.* *Genes. 32. ℣. 31.* *Genes. 21. ℣. 27.* *Exod. 32. ℣. 4.* CAECOS & claudos quare posuerint in muris Iebusaei. FIGMENTA figmenti addat necesse est, qui figmento adhaerere studet. IEBVSAEI non ab Abimeleco, sed à filijs Noe originem ducunt. *Gen. 20. ℣. Hieron. de locis Heb.* *Gen. 22.* *Ioseph. 7. antiq. c. 2.* DE OPPVGNATIONE vrbis & arcis Iebusaei. *2. Reg. 5. ℣. 7. & 8.* *1. Paral. 11. ℣. 6.* *Ioseph. ibid.*

perium se commissurum: & cùm eò certatim omnes enitterentur, cupiditate summae praefecturae accensi, Saruiae filius Ioabus alios praeuenit, & conscensa arce clamore sublato, à Rege promissum copiarum imperium poposcit. Haec Iosephus. Ex quibus efficitur, vt Dauid non paterni iuramenti religione deterritus (neque enim, si eo iam se teneri putasset, imagines auferendas curasset, priusquam vrbem ipsam obtineret) sed difficultate oppugnationis praemonitus, munitionem loci, murorum celsitudinem, firmitatem, ac reliqua praesidia perpendens, tanti praemij promissione militem ad summam difficultatem conscendendi muri excitauerit. Neque enim fieri posse putauit, vt fortissimorum militum copijs, de quorum constantia nulla ratione dubitabat, etiam nullo propulsante facilis esset assensus; caecorum enim aut debilium impetu propulsari suos vnquam non timuit: & tamen obsidione, atque impetu irruptionem in arcem difficillimè aut numquam fieri posse credebat; tanta erat loci munitio, murorum crassitudo, saxorum firmitas, ac tandem omnium praesidiorum vis insuperabilis. Verùm his omnibus praesidijs longè maior exstitit in Dauide animi constantia, & in eius militibus in rebus arduis fortitudo: siquidem in sacra historia sic scribitur: *Cepit autem Dauid arcem Sion, haec est ciuitas Dauid*. Et iterum. *Habitauit autem Dauid in arce, & vocauit eam ciuitatem Dauid*. Idemque omnino habetur in Paralipomenis. *Porro Dauid cepit arcem Sion, quae est ciuitas Dauid*. Et iterum. *Habitauit autem Dauid in arce, & iccirco appellata est ciuitas Dauid*. Quibus quidem locis illud vnum apertissimè tradi videtur, arcem tantummodo Sion expugnatam, vt dixi, à Dauide, eamque solùm ciuitatem Dauid appellatam; non autem vrbem reliquam, quae totum Sionem montem amplectebatur, vt paulo infrà videbimus. Causa enim, ob quam arx illa dicta est ciuitas Dauid, assignatur in Paralipomenis, quia *habitauit Dauid in arce, & iccirco appellata est ciuitas Dauid*. Dauid autem in sola arce habitauit, vbi exstruxit sibi domum; non autem in inferiori ciuitate. Quòd si toti etiam vrbi inferiori id nominis impositum fuisset, alia posset fortasse potior denominationis causa assignari, nempe, quia, vt infrà videbimus, aedificauit eam Dauid. Cùm verò huius rei nulla sit mentio, sed tantùm habitationis, manifesta coniectura ducor, vt credam eam duntaxat partem vrbis, quam ipse incoluit, appellatam Regis nomine ciuitatem Dauid, non autem reliquam. Idemque probari potest ex alijs quàm plurimis sacrae scripturae locis, in quibus cùm ciuitatis Dauid fit mentio, de arce tantummodo Iebusaei sermo est. Verùm, ne in re manifesta diutius immoremur, vnicum tantùm, eumque apertissimum locum referam, qui sic habet. *Filiam verò Pharaonis transtulit* Rex Salomon *de ciuitate Dauid in domum, quam aedificauerat ei; Dixit enim Rex, non habitabit vxor mea in domo Dauid Regis Israël, eo quòd sanctificata sit, quia ingressa est in eam arca Domini*. Quo loco primùm obseruandum est, pro eodem sumi ciuitatem Dauid, & domum Dauid: deinde translatam vxorem Salomonis de ciuitate Dauid, vtique extra eam: quare domum Reginae concedamus oportet, extra ciuitatem Dauid aedificatam fuisse. At verò domus Reginae Salomonis Regiae coniuncta, erat intra moenia superioris vrbis, ad Orientem montis Sion, in ea parte, quae Meridiem

2. Regum. 5 ℣. 7. & 9.

ARX SION capta à Dauide, dicta fuit ciuitas Dauid.

TOTVS mons Sion non dicebatur ciuitas Dauid, nisi per quandam extensionem.

2. Paral. 8. ℣. 11.

DOMVS Reginae in monte Sion exstructa continens domui Salomonis.

templi respiciebat, vt in descriptione patet, & suis locis luce clarius patebit. Non igitur ciuitas Dauid totum Sionem montem amplectitur; alioqui non esset translata de ciuitate Dauid, si quidem intra Sionem mansisset. Adde, quòd si totus mons Sion à ciuitate Dauid coërcetur, tota ciuitas sanctificata fuisset ab arcae praesentia; quare intra eam nullus locus esse potuisset, quò se reciperet profana mulier. Quod quidem confirmari potest Iosephi testimonio, sic scribentis. Eiectis deinde ex arce Iebusaeis, & instauratis Hierosolymis, Rex eam (arcem inquam,) vrbem Dauidis appellauit, ac per omne regni sui tempus domicilium inibi habuit. Haec ille. Quibus nulla ratione aduersari putandum est, quod suprà, dum loca nonnulla libri Machabaeorum interpretaremur, scripsimus; nempe vrbem Salem inferiorem dictam, Dauidis quoque compellatam fuisse. Ibi enim loquebamur de extensione nominis multis post saeculis facta: hic verò, quae nam primùm, & proprio nomine ciuitas Dauid diceretur.

Ioseph. 7. antiq. c. 3.

Supra lib. 1 de vrbe c. 7.

IN QVA REGIONE MONTIS SION SITA *fuerit Regia Dauid.*

Cap. II.

MIRVM est quot tenebras huic disputationi neoterici scriptores offuderint, cùm quae ipsi percipere nulla ratione potuerunt, alijs scripto tamquam certa proponere; immo & aere incisa oculis subijcere non dubitarunt. Quare & ipsi inter se, & à veritate, quod caput est, dissentiunt maximè. Etenim Petrus Lacksteyn in veteri sua Hierusalem montem Sion partitus est in tres alios colles, orientalem, occiduum, & septemtrionalem; ex ijs orientalem vocatum ait Mello, occidentalem Iebus, in quo & sepulcrum Dauid constituit. In septemtrionali verò colle, insignem Dauidis Regiam exstructam fuisse arbitratur. Eadem ferè nobis tradidit Benedictus Ariasmontanus in suo Nehemia, & topographia, qui cum praedicto Lacksteyn in omnibus concordat, hoc vno excepto, quòd montem Sion multò angustiorem, & productiorem fecit versus Boream. Neque valde ab his dissident Gregorius Bruin, & Franciscus Hogenbergius, qui sic scribunt. Eminentior collis Sion dictus, in tres alios subdiuisus est. Primus is est, quem liber Regum Mello vocat, apud montem Gion, quo aedificatum fuerat antiquum castrum Siloe, quod occupabant Iebusaei, & captum fuit à Dauide; vbi idem quondam arcem collocauit, & sepulturae locum elegit. Versus Orientem verò huius praedicti collis alius adhuc erat, qui ciuitas inferior dicebatur, in quo palatium Dauid conditum fuit. Hunc locum habitauit idem, antequam Iebusaeorum castrum, quod in Mello erat, expugnasset. Ad Septemtrionem verò, situs

VARIAE scriptorum sententiae de situ & partibus montis Sion.

Petr. Lacksteyn in uetr. Hierusalem.

Ariasmon. in Nehemia suo.

Gre. Bruin. & Francis. Hogenbergius lib. de ciuit. orbis.

Universidad de Deusto Biblioteca

collis palatium Herodis habuit; hi tres colles vno murorum ambitu cincti, dicuntur ciuitas Dauid. Haec illi. Quorum in verbis tot mea quidem sententia errata quot verba. Illa autem cumprimis videntur absurdissima, tum quòd montem Sion à Meridie in Septemtrionem duplò longitudine maiorem faciunt quàm latitudine, quam coarctant ab Occidente in Orientem: tum quòd vallem, quae Tyropoeon dicitur, qua mons Sion diuiditur ab inferiori Acra, à Meridie in Septemtrionem producunt: Quae omnia vel ipsius Iosephi testimonio falsa omnino esse constat, qui theatrali figura montem Sionem circa templum circumagi tradit, ad modum, inquam, semicirculi efformatum, cuiusmodi est figura theatri. At hi circuli conuexum in occasu ponunt, sinum verò in Oriente. Quae montis dispositio tam multiplices gignit errores, vt vix alicubi, vel cum sacra scriptura, vel cum Iosepho, aut alijs oculatis testibus consentiat. Quales sunt, vallem Gehennon, vel Iosaphat ad Meridiem templi locari, montemque Acra inferiorem, quem Bezeta vocat Iosephus, ad Orientem templi & Sionis constitui, alijque id generis plurimi, quos longum esset recensere; satisque nostra descriptione confutati sunt omnes, cùm oppositum demonstratum est. Reliquorum verò errorum, quos longum esset enumerare, ille palmarius: collem eminentiorem ceteris in monte Sion, vel ad Occidentem, vt sentit Bruin; vel ad Orientem, vt putauit Lacksteyn, dictum fuisse Mello. Quod vel semel tantùm verbis illis libri Regum inspectis, omninò falsum apparet, quae sic habent. *Et aedificauit* Dauid *per gyrum*, in monte vtique Sion murum ciuitatis superioris *à Mello & intrinsecus*. Quid, vel quà ratione dici potuit apertius, quo intelligeremus Mello esse terminum extrinsecum ipsius sulci, quem sequebatur munitio Dauidis? Quòd si limes murorum extrinsecus est monti Sion, Mello extra moenia mansit, nec esse potest collis montis Sion. Quis vero credat, Dauidem rei bellicae peritissimum, intra collem duxisse murum, rupem vero extra, & iuxta moenia reliquisse, vnde ab hostibus oppugnari facilè ciuitas posset: praesertim cùm clauso intra moenia, cum omnibus suis collibus toto monte Sion, profundae, lataeque valles vrbem quasi fossae vndique vallarent, ac communirent? Praeterea, quomodo arcam Domini extra vrbem collocasset Rex religiosissimus? aut quomodo eam extra vrbem collocatam credent huiusmodi scriptores; cùm historia Regum referat, intrasse arcam intra ciuitatem Dauid? *Cumque intrasset*, inquit, *arca Domini in ciuitatem Dauid, Michol filia Saul prospiciens per fenestram, vidit Regem Dauid subsilientem &c. Et introduxerunt arcam Domini, & imposuerunt eam in loco suo.* &c. Idemque ipsum comprobari posset quamplurimis sacrae scripturae testimonijs de sepulcris Regum Iuda, quae in ciuitate Dauid dicuntur esse, non autem extra ipsius moenia. At quantumuis absona videantur ista; à ratione tamen magis alienum est, voce Mello, appellare monticulum, quae potius repletam vallem significat, vt infrà latiùs patebit. Sed & aliud inest ab omni historiae veritate alienum in his descriptionibus, nempe Regiam Dauidis collocari in medio colle montis Sion, atque arcem Iebusaei in colle altero occidentali. Quasi verò alibi habitauerit

REFELluntur aduersae sententiae.

FALSAM esse, ostenditur, sententiam, quae collem Sionis vocat Mello. *Gregor. Bruin. Petrus Lackst.*

2. *Reg.* 5. ℣. 9.

2. *Reg.* 6. ℣. 16. & 17

NON IN alio colle, quàm Iebusaei, sita fuit Regia Dauid.

A Dauid quàm in arce Iebusaei, quam ideo de eius nomine appellatam sacra scriptura testatur, quia in ea commoratus sit, vt latè superiori capite tractauimus. Sed multò magis à vero aberrat Gregorius Bruin, Regiam Dauidis constituens in colle orientali montis Sion: non enim aduertit inibi Salomonis, non Dauidis Regiam olim constructam è regione lateris meridiani templi, vt inferius latè patebit. Interim hoc vnum aduertisse debuit Gregorius hic, translatam videlicet fuisse filiam Pharaonis de ciuitate & Regia Dauid, in collem hunc orientalem montis Sion, quo exstructa fuerat cum Regia Salomonis domus quoque Reginae, vt suis locis B manifestis argumentis confirmare promisimus. At quoniam totius praesentis disputationis cardo in ostendenda facie, atque dispositione montis Sion potissimum versatur; ideo praeter ea, quae suprà de praedicto monte retulimus, lubet Borchardi oculati, sollertisque testis adducere testimonium, quo totus mons ob oculos mentis constitui possit, vt corporeis oculis depictus in nostra descriptione obijcitur. Erat quidem, inquit hic grauissimus testis, antiquitus, sicut & hodie, mons Sion pro sui parte supereminens ciuitati, capax valde, vt videatur se solo posse fundare ciuitatem. Qui mons Sion sumens principium à porta aquarum, siue Siloe, contra Orientem, C (vt suo loco ex sacra scriptura probamus) constituit semicirculum contra Austrum vsque ad Occidentem, vbi erecta fuerat turris Dauid; eratque per totum semicirculum rupes praerupta similiter arcus (meliùs & proprius dixisset corda, aut sinus) huius semicirculi, qui appellatur Mello; ad cuius repletionem inter montem Sion, & ciuitatem inferiorem Reges Iuda plurimùm leguntur laborasse. Turris Dauid in quodam colle ipsius praeruptae rupis satis eminenti contra Occidentem constructa fuerat. Haec ille. Ex quibus liquidò constare arbitramur, arcem Sionis, Regiam Dauidis, seu turrem Dauidis appellare velis cùm Regia ad modum turris seu castelli D exstructa fuerit, in editissimo occidentalique colle montis Sion sitam fuisse. Et quidem, si montis ipsius, qui hodie exstat, formam consideres, in eius occidentali parte eminentem in medio rupem conspicies, circulari forma, quasi artificis manu efformatam. Ita vt meritò scribat Adrichomius in haec verba. Arx Sion antiqua & munita, in vertice montis Sion condita, & instar coronae eum cingens, tutum erat praesidium pro decore, & defensione ciuitatis & templi; ac quasi tantae vrbis capitolium. Et subdit: in hac prius habitauerunt Iebusaei, quos Dauid vi eijciens, arcem occupauit & accipiens ab Hyram Rege Tyri, lapides, ligna, & artifices, aedificauit ex ea E firmum sibi palatium, & domum cedrinam, ac solium Regium. Haec Adrichomius. Quod & sacrae scripturae testimonio confirmare haud difficile est; nam vbi primùm meminit expugnatae arcis in monte Sion, atque inhabitatae à Dauide, (quam etiam ob causam vocata fuit ciuitas Dauid) statim subiungit. *Misit quoque Hyram Rex Tyri nuncios ad Dauid, & ligna cedrina, & artifices lignorum, artificesque lapidum ad parietes; & aedificauerunt domum Dauid.* Ex quibus omnibus allatis testimonijs, vel me tacente quiuis intelliget, verticem montis Sion in parte eius occidua, quae ad Septemtrionem vergit, praerupta

Gregor. Bruin.

SITVS montis Sion idem est hodie, qui olim *Borchardus par. 1. cap. 7. §. 43.*

REGIA Dauid in editissimo occidentali colle montis Sion sita erat.

Adrichom. Hierusalem nu. 3.

2. *Reg.* 5. ℣. 11.

Universidad de Deusto

rupta rupe in coronae modum exstare. In quo quidem montis apice, vtpote tutissimo, ac firmissimo loco, Iebusaei castrum exstruxerant, quod neque filij Iuda, neque filij Beniamin expugnare potuerunt: quapropter necessitate compulsi habitauerunt cum Iebusaeo in Hierusalem, vsque ad septimum annum Regni Dauidis in Hebron, primum verò Regni super vniuersum Israël. Quo quidem anno praedicta arce expugnata, in eius medio, eminentioríque loco, Hyrami Regis materia & opera Regiam suam, nobilissimam, inquam, atque munitissimam arcem exstruxit, quam olim arca foederis, Moysisque tabernaculum, atque ipse Dauid triginta tribus reliquis imperij, & vitae suae annis incoluit. Huius porro aedificij causa, totus mons meritò Sion dicitur, hoc est specula, quemadmodum latè à nobis id suprà tractatum est: ac si collis hic vnà cum arce sua, cum monte Salem siue Acra, in quo inferior ciuitas sedet, conferatur, ad Meridiem situs est; quoniam & totus mons Sion meridianam vrbis regionem occupat, vt videre est in capite de situ vrbis.

Ioseph. 6. bell. cap. 6. initio.

RATIONE collis occidui totus mons Sion, sic dicitur, quasi specula.

Supra lib. 1. Cap. 6.

Atque his, ni fallor, quae à nobis compendio tradita sunt, huius capitis scopo fecisse videmur satis. Ostendimus siquidem in editiori occidentali regione montis Sion sitam fuisse Regiam Dauid: verùm, quoniam interim retulimus quorundam opiniones, qui Regiam Herodis, & Salomonis cum praedicta Dauidis confundunt, licet de his proprijs locis fusiùs agendum sit; hic tamen operaepretium duxi, de illis quoque nonnihil dicere. Et quidem quòd ad Herodis senioris Regiam attinet, nulla ratione eius exstructio in eodem prorsus loco ponenda est, vbi Dauidis olim fuit Regia, vt plerique perperam existimarunt; non enim id postulat, sed reijcit omnino ac repudiat historia Iosephi, quae huius situm, aedificiorum praestantiam, murorum celsitudinem, ac totius arcis, singularumque eius partium splendorem, ac magnificentiam diserta oratione persequitur. Quòd autem in eodem loco non exstiterit Regia haec, in quo Dauidis Regia, manifestè probatur ex eo, quod paulo superius ostendimus, Dauidis Regiam in media latitudine montis Sionis exstructam fuisse; & Herodis aulam Iosephus tribus illis famosis muri vrbis superioris turribus Hippico, Phasaëlo & Mariamme coniunctam fuisse tradidit. Quare non in eodem praecipuo montis colle, in quo fuit Regia Dauid, fuit etiam Herodis Regia, sed in quodam colliculo, seu quadam rupe eminenti supravallem Tyropoeon, existente media inter arcem Iebusaei, & montem Salem; quae quidem rupes meridiana fuit monti Salem; aquilonaris verò monti, & arci Iebusaei; atque in ea exstructa fuisse Regia Herodis fusiùs à nobis ostendetur infrà: quod & in nostra descriptione cernere facilè erit. Porro Regia Salomonis in eiusdem montis orientali colle erecta fuit, qui quidem collis etiam ipse eminet valli Tyropoeon, quae à sacro Historico vorago dicitur ciuitatis Dauid. Quare meridianus est collis hic templo, aquilonaris reliquae latitudini montis Sion. Verùm notandum hic est, quod ad celsitudinem attinet huius iugi, cui Regia Salomonis insidet, longè inferius fuisse colle occiduo, in quo arx Iebusaei, & Regia Dauid conditae fuerunt. Nam praeterquam, quod rationi consonum videtur, Iebusaeos munitionis, & perpetuae durationis suae arcis studiosos, celsissimum sibi collem delegisse, ne à celsiori facilè oppugnari posset; id etiam expressè affirmat Iosephus. Collum verò, inquit, alter, quo superior ciuitas sedet, multo est excelsior, & in prolixitate directior, adeo, vt quoniam tutus erat, castellum à Dauid quondam Rege vocaretur. Haec Iosephus. Ex quibus manifestum est, Dauidis castellum excelsius fuisse ipso templo; fuit etiam celsius Regia Salomonis, eodem Iosepho teste; Castrum enim erat impositum opido, castro quidem templum; templo verò Antonia. At templum ipsa Salomonis Regia celsius fuit, quod ex quamplurimis sacrae scripturae locis facilè intelligimus; semper enim transitus de domo Regis ad domum Domini, dicitur ascensus, sicut è contra reditus à domo Domini in domum Regis dicitur descensus. *Itaque*, inquit, *cùm accepisset Ezechias litteras de manu nunciorum, & legisset eas, ascendit in domum Domini, & expandit eas coram Domino* &c. Et iterum ad Ezechiam aegrotantem in domo sua, mittitur Isaias Dei nomine, dicens. *Ecce sanaui te, die tertio ascendes templum Domini*. Sicut è contrà de Ioiada sacerdote, constituente in sede regni Ioam filium Ochoziae, scribitur. *Et fecerunt descendere Regem de domo Domini, & introire per medium portae superioris in domum Regis, & collocauerunt eum in solio Regali*, vtique Salomonis. Ex quibus omnibus testimonijs huiusmodi elicitur argumentum. Templum excelsius fuit Regia Salomonis, & templo eminet Regia Dauidis: ergo multo magis eminet Regia Dauidis Regiae Salomonis. Sed vnus adhuc relinquitur est scrupulus, qui sententiam hanc constare minimè sinit: is autem huiusmodi est. Scribitur in libro Regum, quod *filia Pharaonis ascendit de ciuitate Dauid in domum suam, quam aedificauerat ei Salomon*. Ex quo videtur inferri, editori loco exstructam domum Reginae, continuam, vt diximus, domui Salomonis, quàm domum, seu ciuitatem Dauidis. At locus hic tantummodo probat domum Reginae, prout diximus, in edito monticulo Sionis positam fuisse, ad quam ex quacumque parte montis Sion venientibus ascendendum erat, quoniam lata nimis, atque profunda vallis collem hunc Salomonis orientalem separabat ab occidentali Dauidis colle. Quare ascensus hic Reginae, partem illam viae indicat, quae ad domum Reginae ex valle ducebat, non autem illam, quà è domo Dauidis protrahebatur. Neque simile quid accidit, vel à templo descendentibus ad Regiam Salomonis, vel hinc ascendentibus in templum; quoniam vallis interiacens ponte quodam exaequabatur, ita vt perpetuus ascensus esset à domo Regis in domum Domini, & hinc eò descensus. Iam verò reliqui collis montis Sion, qui huic monti domus Salomonis oppositus vergit ad Meridiem, mentio tandem facienda esset, cui domus planè Regia Eliasib Sacerdotis magni exstructa erat. Sed de his omnibus opportunis locis agendum est. Hic tantummodo lectorem excitasse sufficiat, vt descriptionem nostram euoluat, quam, quò saepius attenta consideratione perspexerit, eò faciliorem sibi ad omnia, quae à nobis de vrbe dicenda sunt, aditum patefaciet.

REGIA Herodis non fuit in eodem loco, quo Dauidis Regia.

REGIA Salomonis in orientali colle montis Sion exstructa fuit.

COLLIS orientalis Sionis, inferior est, colle eiusdem montis occiduo.

Ioseph. ibid. in fine.

TEMPLVM Regiae Salomonis imminebat.

4. Reg. 19. ℣. 14.

4. Reg. 20. ℣. 5.

2. Paralip 23. ℣. 20.

RESPONDETUR ad oppositum.

3. Reg. 9. ℣. 24.

DE COLLE aquilonari montis Sion, quo domus Eliasib sacerdotis magni exstructa erat.

Universidad de Deusto Biblioteca

DE TRIPLICI VRBIS MVRO.

Cap. III.

CAPTAM à Dauide arcem Iebusaei, nouoque nomine insignitam, excipere debuisset muri descriptio; quo non modò arcem ipsam in occidentali Sionis parte constructam, sed totius etiam Sionis ambitum cinxit ipsemet Dauid. Verùm, quoniam murus hic vnus est ex tribus illis, quibus circumdatam ciuitatem tradit Iosephus, ideo prius ostendendum puto quinam fuerint hi tres muri, quàm de aliquo illorum agatur sigillatim; vt mutuò inter se eorum partibus collatis, ijsque, in quibus conueniunt aut discrepant, inspectis, cuiuslibet illorum maior habeatur cognitio. Et quidem si in hac re Iosephus tantummodo legendus foret (non enim sacrae scripturae suppetunt testimonia, quibus haec singulorum murorum delineatio confirmari possit) si, inquam, Iosephus tantummodo audiendus esset, res planè nullo negotio conficeretur: ille enim apertis verbis rem totam nobis ob oculos ponit. Verùm ex neotericis plerique, cùm se interpretes ipsius Iosephi agere profiterentur; ita Iosephi sententiam aut deprauarunt, aut obscurarunt, vt nisi Solem ipsum, vt fertur adagio, veritatis gestemus in manibus, vix vlla interpretis luce eruere ac percipere possimus. Sed ipsum audiamus si placet Iosephum; ipse enim quouis alio melius sese ab horum tenebris, & offusa obscuritatis caligine vindicabit. Ciuitas autem, inquit, trino muro circumdata erat, nisi quà vallibus inuijs cingebatur: ex ea namque parte vnius muri habebat ambitum. Haec ille. In quibus illud primo loco aduertendum est, non ita accipiendos hos tres muros totam ciuitatem circumdare, vt primum in medio positum ambiat secundus, & hunc tertius; quod etiam ipse Iosephus negauit, dum tradidit vrbem, qua parte inuijs vallibus cingebatur, vnius tantummodo muri ambitu conclusam. Quam ob causam ipsammet montium dispositionem ob oculos sibi constituat necesse est is, qui vrbis moenia, atque totam dispositionem rectè comprehendere voluerit. Mons enim Sion priori muro ita cingebatur, vt si eo solo circumdata ciuitas fuisset, nullo prorsus alio muro vnquam indigere videretur; quod disertis verbis testatus est idem Iosephus. Trium verò murorum, inquiens, vetustissimus quidem, propter valles, imminentemque his desuper collem, quo erat conditus, facilè capi non poterat. Ad hoc enim, quòd loco praestabat, etiam fortissimè structus erat, Dauidis, & Salomonis, aliorumque interea Regum largissimis impensis operi insumptis. Haec ille. Cumque ciuitas vltra montem Sion ad montes Acra, Moria, Bezeta, qui ad Aquilonem Sioni sunt, excreuerit, fit vt mons Sion ex lateribus merediano, orientali, & occidentali vnius tantummodo muri ambitu claudatur, praeruptis vndique vallibus extrinsecus munito. Ex aquilonari verò latere duplex alius murus cingebat montem Sion, non perinde quasi ex ea parte minus tutus esset mons Sion; sed vt ciuitas inferior super monte Acra, & Bezeta existens, eà quoque suis moenibus vallaretur. Quapropter etiam murus ille, qui montem Sion vndequaque circuit, vocatur à Iosepho primus & vetustissimus. Secundus verò dicitur breuis ille murus, qui montem Bezeta à Septemtrione tantummodo cingit; nam & hic nimirum mons Templo ipso, cui septemtrionali solus obstabat, eiusque moenibus, à Meridie vallabatur. Tertius tandem murus vocatur ille, qui hunc etiam murum Bezetae, & totum montem Acra, veteremque vrbem Salem vnico tractu ambit. Quibus ita positis, facilè percipietur, quàm longè à vero aberrauerit scriptor ille, qui locum hunc Iosephi enarrans, interpretandi Iosephi gratia haec scribit. Primus murus, id est extimus, quiue tutissimus omnium & maximus erat, in occiduam templi porticum desinebat. Et primùm quidem murum extimum vocare, & maximum, repugnat omnino eidem Iosepho, singulorum murorum longitudinem, ac turres enumeranti his verbis. Eiusmodi quidem turres nonaginta tertius murus habebat; earum autem interualla cubitos ducentos. Medius verò murus in quatruordecim turres, & antiquus in sexaginta diuisi erant. Haec Iosephus. Quis ergo vnquam adducatur, vt credat, murum antiquum in sexaginta ducentorum cubitorum paria spatia diuisum, circumdare potuisse tertium, in nonaginta protensum eiusdem mensurae spatia? Numquid minor continebit maiorem? Ad haec accedat Iosephi historia, de expugnata à Tito vrbe; qui in haec verba scribit, prius Romanos obtinuisse tertium murum. Itaque muro, inquit, iam cedente magno arieti Romanorum, quem Iudaei Nicona vocabant, quod omnia vinceret, quamuis & antea defessi erant & pugna & vigilijs, cùm longè ab opido pernoctarent; tamen etiam negligentia, vel quòd malè consulerent, murum sibi superuacaneum esse credentes, quibus alia duo munimenta superessent, lassatique plurimi, recessere. Cùm autem Romani, quà primum murum Nicon perruperat, ascendissent, ad secundum omnes Iudaei, relictis custodijs refugerunt. Portis autem Romani, qui transierunt, patefactis, exercitum recepere. Et hi quidem hoc modo potiti muro, quincto Nonas Maij, & partem eius maximam diruunt, & septemtrionalem ciuitatis regionem. Talia Iosephus. Cumque mox ordine vastatum secundum murum, Antoniam, & Templum longa narratione commemorasset, tandem subdit. Caesar autem fieri non posse perspicieus, vt sine aggeribus superiorem caperet ciuitatem, in praerupto vndique loco sitam, distribuit operibus militem vicesimo die mensis Augusti. Hanc autem superiorem ciuitatem vetustissimus murus cingebat. Hinc fit, vt dicebam, vt hunc murum, quem antiquissimum, ac propterea primum vocauit Iosephus, cùm murorum aedificatorum ordinem persequitur, eundem idem Iosephus cum subuersionis ordinem enarrat, tertium murum deinde vocet. Quare hic murus intimus dicendus, non extimus, & minor, non maximus, si totum ambitum tertij muri consideres. At quoniam aliàs iterum de singulorum murorum dimensione sigillatim tractandum est, eò huius rei disputatio, ac murorum inter se comparatio reijciatur. Nunc verò, quoniam singulos murorum ambitus proprijs terminis definitos enumerat Iosephus, in qua vrbis regione singuli eorum termini constituantur, videre operae pretium duxi; ijs enim perceptis, omnium murorum ambitus, & situs facili negotio percipietur.

NEOTERICI in examinandis Hierosolymae muris negotium nobis faceſſunt.

Iosepb. 6. bell. cap. 6.

TRES MVRI Hierusalem non sese mutuò vndequaque ambiunt.

MVNITISSIMUS fuit antiquus murus.

DECEPTVS est, qui primum murum putauit extimum, & maximum fuisse.

Iosepb. 6. bell. cap. 1.

Iosepb. lib. 7 belli cap. 15

Universidad de Deusto Biblioteca

DE TVRRIBVS, PSEPHINA HIPPICOS, *Phasaëlon, & Mariammes.*

Cap. IIII.

TVRRIM, Psephinam Graecè dictam, Latinè licet obscuram reddere. ψῆφινος psephinos enim obscurum significat. Qua voce, si de homine loquamur, ignobilem, & abiectum significare consueuimus, sicut virum nobilem è contra illustrem, excelsumque vocamus. At si de turribus, aut muris sermo sit, contrariam haec vox notionem sortitur, maximè apud Hebraeos; hi enim חעפ ghophel, hoc est, obscurum vocare consueuerunt, quod prae nimia altitudine, vel profunditate visus aciem eludit, ac subterfugit, non secus, ac si tenebris occultaretur. Quare meritò Hieronymus hanc vocem Latinè reddidit, nebulosam; sed de hoc latius infrà. Nunc illud tantummodo notandum est, similitudine Graecae vocis atque Hebraicae deceptos fuisse sollertes alioqui viros, Borchardum, & Adrichomium, qui hanc esse turrim illam existimarunt, quam vulgata nostra nebulosam vocat; ea enim proxima templo est, vt videbimus suo loco. Ergo turrim Psephinam in exteriori muro sitam, eiusque situm, & celsitudinem enarrat Iosephus his verbis. *Ipse quidem Titus, cum propè duobus stadijs abesset à muro, ad anguli eius partem contra turrim, quae appellatur Psephinos, castra ponit, ad quam muri ambitus ex Aquilone pertinens, flectitur ad Occidentem. Et iterum fusiùs. Cùm autem, inquit, totus admirabilis esset tertius murus, admirabilior Psephina turris ad Septentrionem, Occidentemque surgebat in angulo, qua parte Titus castra posuerat. Ex ea namque per septuaginta cubitos edita, Sole orto Arabia prospici poterat, & vsque ad mare; itemque ad vltima finium Hebraeorum. Erat autem octangula.* Haec Iosephus ac tam perspicuè, vt vix interpretatione indigeat, aut aliquid addi possit, quod ad instituti nostri rationem faciat. Quisquis enim in descriptione nostra aquilonarem, atque occidentalem vrbis murum obseruauerit; is in communi angulo turrim Psephinam inueniet, in cuius inferiore parte patuisse portam anguli suo loco demonstrabimus. Ex huius verò turris situ facilè dignoscetur reliquarum trium, de quibus agendum est nobis hoc capite, situs, & dispositio. *Nam contra eam vt Iosephus superiora persecutus inquit, turris Hippicos, & iuxta duae, quas Herodes Rex in antiquo muro aedificauerat.* Est ergo contra turrim Psephinam turris Hippicos, in antiquo muro aedificata. Cumque turris Psephina in angulo sita duplicem vrbis murum tangat, occidentalem, & aquilonarem, vtriusque muri turres absque dubio contra turrim Psephinam existere dici possunt. Verùm cùm aquilonaris murus, qui Psephinam tangit, nulla sui parte ad antiquum murum pertineat, sed tantùm murus occidentalis, supereſt, vt turris Hippicos in parte occidentali ponenda sit, quà inquam occidentalis vrbis inferioris murus à Psephina procurrens, antiquum murum contingit; quod aperto, atque expresso Iosephi testimonio infrà confirmabimus, cùm de tertio muro sigillatim agemus. Nunc satis sit Hippicos turri locum suum assignare.

HOMINEM ignobilem obscurum, dicimus, at turrem celsissimam obscuram vocant Hebraei.

Hierony. Mich. 4. ℣. 8

Borchard. q. 1. cap. 7. §. 42.

Adricho. Ierus. num. 175.

TVRRIS Psephina in angulo Aquilonis, & Occidentis muri exterioris sita fuit.

Ioseph. 6. belli c. 5.

Ioseph. ibid. cap. 6.

PSEPHINAE turris altitudo maxima.

TVRRIS Hippicos in occidentali regione vrbis sita.

A Is autem est in eo angulo, qui ex muro ciuitatis Salem in murum antiquum montis Sion incidente, constituitur; ita vt immineat haec turris monti Caluariae, quamuis ab eo interiacente valle, quae ab Ieremia cadauerum dicta est, diuidatur. Huic autem turri in eodem muri, veteris tractu, qui protenditur à praedicta turri Hippicos ad Templum, coniunguntur duae aliae turres, non longo interuallo diuisae, Phasaëlon, & Mariammes. De quibus omnibus subdidit idem Iosephus. Quaeque magnitudine, siue pulcritudine, ac firmitate vniuersis, quae toto orbe essent, praestabant; nam praeter naturalem animi liberalitatem Rex pro amore ciuitatis, operum excellentiam, proprijs affectibus indulgebat, personisque tribus carissimis, B quarum nominibus turres appellauit, fratri, & amico, & coniugi memoriam dedicando; huic quidem, vt dixi, amoris causa peremptae, ijs autem bello amissis, cùm fortiter decertassent. Hippicos quidem turris amici vocabulo dicta, quattuor angulis erat, triginta cubitos in latitudine, itemque longitudine singulae habebant; sic enim legendum censui, non vt corrupti codices habent, & excelsae triginta cubitos erant, nusquam inanes. supra soliditatem verò, saxisque adunatam compaginem, puteus viginti cubitis altus erat imbribus excipiendis. Super hanc autem duplici tecto domus viginti quinque cubitis alta, inque varia membra diuisa; & desuper eam minae quidem binis, propugnacula verò ternis cubitis ambiebant, vt omnis altitudo ad octoginta, sic habetur in C Graeco non octoginta quinque, vt Latini codices perperam legunt, cubitos numeraretur. Haec libuit ipsius Iosephi verbis adscribere, ne aliquorum videar imitari citandi modum, qui, quod ipsis libuit dicere aut fingere, alijs affingunt, & mox veteres auctores pro se citant, apud quos vix quidquam eius rei praeter nomen inuenias. Reliqua verò perstringam breuiter, quae ibidem Iosephus tradidit. Secunda verò turris, quam fratris nomine Phasaelon, Graecè φασάηλον, Phasailon, appellauerat, aequè lata fuerat ac longa cubitis quadragenis: per totidem autem cubitos farta. sic lege iuxta originem; mendosè enim additur pilae in modum facta, & solida eius altitudo surgebat, & super hanc decem cubitis edita D porticus erat, instructa θωρακίοις, thoracijs, brachijs, forsan rectius vertisset, castellulis, vel turribus prominentibus, itemque propugnaculis septa. In media verò porticu supereminens alia turris stabat, in membra magnifica, & balneas diuisa, ne quid regalis ei vsus videretur deesse. In summo autem propugnaculis, minisque erat ornata, cùm omnis eius celsitudo prope ad nonaginta cubitos tolleretur: & specie quidem videbatur assimilis Phari turri, quae Alexandriam nauigantibus ignem procul ostendit, ambitu verò ampliore dilatabatur. Haec Iosephus. At Tito vrbem oppugnante, Phasaëlon turris tyrannicum domicilium fuit Simonis. Tertia verò turris Μαριάμμη Mariammi Mariammes vxoris nomine dicta, viginti cubitos longa, & lata, quinquaginta cubitos alta erat, & pulcritudine E reliquas superabat, à quibus munitione, firmitateque superabatur. Quibus fusiùs recensitis Iosephus haec addit. Sed quamquam tres turres tantae magnitudinis erant, ex loco tamen, quo erant sitae, multò videbantur esse maiores; nam & ipse antiquus murus, in quo erant, excelso λόφῳ lopho colle erat conditus, & ipsius collis velut quidam vertex alius prope ad triginta cubitos eminebat, supra quem verticem, turres positae multum sublimitatis assumpserant. Mirabilis etiam fuit lapidum magnitudo: nec enim ex vulgaribus saxis, aut quae homines ferre possent; verùm secto marmore candido, & singulis per viginti cubitos longis, latisque decem, ac per quinque altis erant aedificatae; quae ita inter se copulata erant, vt singulae turres singula saxa viderentur. Sic autem manibus artificum in faciem, angulosque

Ierem. 31. ℣. 40.

TRIVM turrium praestantia.

HIPPICOS turris amici vocabulo ab Herode dicta.

TVRRIS Phasaelon fratris nomine compellebatur.

TVRRIS Mariammes vxori cognominata.

SITVS trium turrium collis celsissimus.

que formata vt nusquam iunctura compaginis appareret. Haec Iosephus. His adde, quod de eisdem à Romanis vi captis, tradidit idem auctor, eleganti quadam exaggeratione. Romani verò, inquit, qui tantùm in muris inferioribus laborauerant, eos, quos instrumentis non potuissent, nunc fortuna cepere. Omnibus enim machinis tres turres validiores erant, de quibus suprà memorauimus. Et post multa de Tito subdit. Cùm autem alia ciuitatis deleret, murosque subuerteret, eas turres fortunae suae monumentum reliquit: qua commilitante his potitus fuisset, quae capi non potuissent. Haec ille. Verùm non minus eae, quàm reliquae omnes ita funditùs deletae sunt, vt nullum iam illarum vestigium appareat. Vt mihi quidem illae sese mutuò hortantium vastatorum voces adimpletae videantur, *qui dicunt*, qui inquam dicebant, *exinanite, exinanite vsque ad fundamentum in ea*, & re ipsa id completum fuisse ipsamet pulcherrimae quondam vrbis, ac nobilissimae Hierosolymae miserrima facies ac ruina testatur, quae qualis, ac quanta fuerit, vt omittam cetera, hinc nobis innotescat, quòd tantae calamitatis sola commemoratio acerbissimi doloris lacrymas ab ipso, qui damnabat eam, iudice expressit. *Videns* enim Iesus *ciuitatem, fleuit super illam, dicens. Quia si cognouisses & tu, & quidem in hac die tua, quae ad pacem tibi; nunc autem abscondita sunt ab oculis tuis. Quia venient dies in te, & circumdabunt te inimici tui vallo, & circumdabunt te, & coangustabunt te vndique, & ad terram prosternent te & filios tuos, qui in te sunt, & non relinquent in te lapidem super lapidem.*

Ioseph. 7. bell. c. 16.

Psal. 136. ℣. 7.

Luc. 19. ℣. 41. & sequ.

DE DVPLICIS HERODIS DVPLICI Regia. Cap. V.

HERODES senior aedificijs exstructis magnificis ac plurimis, tam in vrbe quàm extra, sui nominis memoriae maximè consulere voluisse visus est. Neque enim tres tantùm illas turres, quas suprà commemorauimus, exstruxit Hierosolymis; verùm etiam domo sibi Regia in superiori parte ciuitatis exstructa, duas praeterea aedes in ea maximas atque pulcherrimas, quibus, vt Iosephi verbis vtar, ne templum quidem vsquam conferri posset, aedificauit; easque amicorum vocabulis vnam Caesaream, Agrippium alteram nominauit. Et iterum eiusdem Regiae meminit idem Iosephus his verbis. Rebus igitur in pristinam felicitatem restitutis, Regiam in superiori vrbis parte aedificauit, exstructis aedibus amplissimis, exornatisque auro, & marmoribus, & subsellijs, vt magnum virorum numerum possent capere; domibus etiam pro cuiusque dignitate appellatione indita, vt vna diceretur Caesaris, Agrippae altera. Haec ille. Quibus verbis Iosephus Regiam ab Herode exaedificatam templo ab eodem instaurato praetulisse videtur, ac longè maiorem à Rege in domo sua, quàm templo exstruendo curam, ac diligentiam adhibitam commemorasse. Quò illorum sententia refellatur, qui templum Herodianum Salomonico praeferre contendunt. Quis enim dicere audeat, Herodis Regiam templo Salomonis praeferendam? cùm ei ne templum quidem ab Herode constructum vllo pacto conferri, nedum praeferri possit. Sed de hoc argumento aliàs fusiùs. Nunc enim de eiusdem Regiae situ ac magnificentia agendum iterum nobis est, Iosephi verbis. His autem tribus turribus, de quibus in superiore capite nos egimus, in septemtrionali parte positis, intus aula Regia coniungebatur, narratione omni praestantior. Nec enim magnificentia, vel structura operis, aliqua ex parte superari poterat; sed tota quidem muro per triginta cubitos edito cincta erat; aequalis autem distantiae turribus ornatissimis ambiebatur, ornata virorum receptaculis, & cenaculis lectorum centum capacibus. Inenarrabilis autem fuit marmorum varietas in ea, collectis ibi plurimis, quae vbique rara videbantur, & fastigia simul proceritate trabium, & ornamentorum claritudine mirabilia, membrorum etiam multitudo, & innumerae species aedificij, plenaque omnia supellectilis, cùm pleraque in singulis ex auro essent atque argento. Cumque porticus, viridaria, siluas, ambulationes, cisternas, aenea signa, quibus aqua effundebatur; & alia, id genus quàm plurima descripsisset Iosephus, subdit. Sed enim neque pro merito exponi Regia, qualis fuerit, potest: habetque memoria cruciatum, referens quantas res latrocinalis flamma consumpserit; nec enim haec à Romanis incensa sunt, sed ab insidiatoribus intestinis. Haec ille. Quibus post multa adiungit. Et superioris ciuitatis aliud castellum Regia Herodis erat. Quae omnia si in vnum conferantur, hoc liquidò constabit, Regiam Herodis senioris in quodam colle montis Sion positam fuisse; is verò collis ad Aquilonem & Occidentem vergebat, prope antiqui Dauidici muri aquilonarem partem, in qua tres illae celeberrimae turres ab eodem Herode constructae fuerant. Et quamuis à Iosepho castellum superioris ciuitatis dicatur haec Regia, vtpote maximae parti totius superioris ciuitatis imminens: tamen non propterea in eodem loco sita fuisse credenda est, in quo Regia olim Dauidis sita fuerat, (vt quidam falsò opinatus est) Nam Dauidis Regia, vt dixi, in media latitudine montis Sion, ad Occidentem, editissimo totius montis & vrbis colle surgebat: Herodis verò Regia in aquilonari parte, & muri turribus coniuncta. Vocatur autem haec à Iosepho superior Regia. Initium enim rebellionis contra Romanos enarrans, post Agrippae Regiam combustam, nonnullos affirmat Pontificum cum Regijs militibus in superiorem Regiam confugisse, vbi cùm à seditiosorum multitudine oppugnarentur, derelinquentes inferiorem locum, qui stratopedon vocabatur, expugnatu scilicet facilem, in turres Regias confugerunt, quarum vna appellabatur Hippicos, alia Phasaëlus, tertia Mariamme: στρατόπεδον verò stratopedon Thucydidi castrorum locus est; Budaeo etiam aula. Et haec de senioris Herodis aula dicta sufficiant. De Agrippae verò inferiori aula sic scribit idem Iosephus. Eodem tempore, quo videlicet seducti à quodam mago vanis promissis, quasi ope eius incolumes euasuri essent à malis omnibus; missis à Festo copijs, vna cum seductore perempti sunt. Eodem, inquit, tempore, Agrippa Rex exstruxit insigni amplitudine domum prope porticum, in Regia Hierosolymitana, quae Assamonaeorum fuerat, sitam in edito loco, vnde amoenissimus prospectus patebat contemplari vrbem volentibus: cuius voluptatis Rex cupidus, è cubiculo spectabat, quidquid circa templum fieret. Id vbi viderunt Hierosolymitani proceres, tulerunt indignissimè: neque enim leges nostrae concedunt spectari, quid agatur in templo, praesertim sacrificia. Quamobrem altum parietem

Sup. c. 4.

REGIAE Herodianae magnificentia.

Ioseph. 1. bell. c. 16.

Ioseph. 15. antiq. c. 12.

TEMPLVM ab Herode constructum longè fuit inferius eiusdem Regii, quanto magis Salomonico.

Ioseph. 5. bell. c. 6.

LECTIS sternebantur cenacula.

REGIAE Herodis senioris situs.

SVPERIOR, & inferior Regia.

Bud. cp. 1.

INFERIOR aula Agrippae.

Ioseph. 20. antiq. c. 7. alias 15.

HEBRAEorum leges quid fieret in templo, non permittunt spectari.

Universidad de Deusto Biblioteca

parietem excitauerunt supra exhedram, quae erat in interiori templo versa ad Solem occiduum: haec, forsan melius legeretur (hic) nempe paries denuo super exhedram exstructus non solum Regij triclinij prospectum arcebat oppositus, (vel oppositus) verùm etiam occidentalis extra templum sitae porticus, hanc fuisse constat porticum gentium, vbi festis diebus Romani stationes habebant, ad templi custodiam. Huc vsque Iosephus. Quibus apertè testatur, Regiam hanc Agrippae exaedificatam fuisse iuxta occiduam templi porticum, cuius paries exhedrae occidentali superstructus, prospectum interioris templi prohibebat. At cùm ciuitas superior sita sit ad templi Meridiem tantummodo, necessariò intelligenda est fuisse Regia haec in ciuitate inferiori. Mitto rationem illam, quae ex paulo superiùs allatis Iosephi verbis deduci potest; nulla enim alia ratione Herodis senioris dici potuit Regia, superior, nisi quia in superiore ciuitate sita fuit; haec verò inferior, quia in inferiore. Nam si vtriusque Regiae celsitudinem mutuò compares, absque dubio, Herodis Regiam vel propter loci eminentiam, vel (quod magis crediderim) propter editiores muros, Agrippae Regia multis partibus altitudine superabat. Illa enim muris, triginta cubitis editis tantummodo cingebatur, vt paulò ante vidimus; at Agrippae Regia, nisi multò altiùs assurgeret, nulla ratione interioris templi prospectu frueretur; quoniam exterioris templi porticus ad triginta cubitos erigebantur, teste eodem Iosepho. Quare ipsamet Regij triclinij fenestra multò celsior intelligenda est triginta cubitis, vt ex ea posset interioris templi pauimentum prospici, quo sacrificia perficiebantur. Verùm exstat adhuc aliud manifestum Iosephi testimonium, probans in inferiore ciuitate sitam aulam hanc Agrippae. Nam cùm Titum inferiori vrbe ac templo potitum, à tyrannis, qui superiorem tenebant ciuitatem, ad colloquium vocatum, pro sua humanitate venisse testetur, eorumque superba ac contumeliosa responsione vehementer iratum Caesarem, militibus, vt diriperent ciuitatem atque inflammarent, permisisse retulisset, subdit. Illi autem ipso quidem die nihil egerunt; postero autem die Archiuum, & Aeram, & curiam, & qui vocatur Ophla, succendere: & progrediebatur ignis vsque ad Helenae Regiam, quae in media erat Aera. Haec ille. Ea autem omnia vrbis loca in inferiori vrbe sita fuisse manifestum est. Siquidem nondum quidquam de superiori vrbe obtinuerant Romani: immo neque post hoc incendium, sine magno labore & conflictu eius vllam partem capere potuerunt. Haec autem omnia vrbis loca, quae incensa commemorat, templo circumstabant triplici ex latere, nempe occiduo, aquilonari, & orientali, à Meridie sola vrbs superior obstabat templo, vt quaeque suis locis patebunt. Verùm in fine huius capitis lubet locum alterum Iosephi afferre, quo manifestè loquitur de Assamonaeorum Regia, eam Xysto proximam fuisse testatus, superiori vrbi aduersam, eique superestructam Agrippae Regiam. De eodem enim Agrippa: Constituens, inquit, Germanam suam Berenicem in Assamonaeorum domo, ea siquidem Xysto imminebat contra superiorem partem vrbis. Sed de Xysto capite sequenti latiùs agemus, quo & huius Regiae situs patebit, quae illi imminebat.

AGRIPpae Regia, quae Assamonaeorum fuerat, occidentalis, ac proxima Templo fuit in inferiore ciuitate.

AVLA VOcatur haec Agrippae Regia.

Ioseph. 7. bell. c. 13.

SITVS REgiae Assamonaeorum

Ioseph. 2. bell. c. 16.

DE XYSTO TVRRI, PORTICV *& ponte.* *Cap. VI.*

DE Xysto disputaturo mihi, quid hoc nomine significetur, perquirendum priùs est, ac mox quid res ipsa fuerit, quae nomine significatur, inuestigandum. Et primùm quidem Iosephus Graecè scribens, cùm nomina Graeca rebus imponit, in dubium maximum nos inducit, meritò ambigentes, an eiusmodi sint ab alijs indita nomina, quae communi vsu recepta quasi propria rebus fuerint; an verò ab eodem Iosepho denuo imposita, vtpote omnibus alijs rebus eiusdem generis communia. Quod cùm in alijs multis rebus lectoribus negotium facessit; tùm in Xysti maximè intelligentia. Xystorum enim vsum Graecis communem fuisse tradit Vitruuius; dum enim eorum palaestram describit, subdit. Haec autem porticus Ξυστὸς Xystos apud Graecos vocitatur, quòd athletae per hiberna tempora in tectis stadijs exercentur. Facienda autem Xysta sic videntur, vt sint inter duas porticus siluae, aut platanones, & in his perficiantur inter arbores ambulationes, ibique ex opere signino stationes. Proximè autem Xystum, & duplicem porticum designentur hypethrae ambulationes, quas Graeci περιδρομίδας, peridromidas, nostri Xysta appellant, in quas per hiemem, ex Xysto, sereno caelo athletae prodeuntes exercentur. Haec ille; quibus, Philandro teste, nonnihil discriminis assignare videtur inter vocem Xystus, & Xystum, siue inter Xystos, & Xysta, apud Latinos, inquam; nam apud Graecos idem omnino significant. Xystos enim Latini vocant porticus tectas, in quibus athletae hiberno tempore exercebantur: Xysta verò subdiales ambulationes, vbi sudo caelo suas exercebant palaestras: nisi malis, communi voce, tam tectas porticus, quàm subdiales ambulationes propterea Xystos, vel Xysta dici, quòd in eis exercentur athletae. Quod confirmari videtur Tertulliani testimonio, qui sine vllo discrimine Xystum alijs spectaculorum locis annumerat, dicens: Nihil est nobis dictu, visu, auditu cum insania circi, cum impudentia theatri, cum atrocitate arenae, cum Xysti vanitate, quo vos offendimus, &c. loquebatur autem ad gentes Tertullianus. Quare Ξυστικοὶ Xystici vocantur illi, qui in Xysto exercentur, vt videre est apud Caelium. Atque idem Tertullianus Xystarchen vocat eum, qui Xysto praeest, eleganti ab eis ducta comparatione, dum ad martyrium feminas hortaretur. Bonum agonem, inquit, subiturae estis, in quo agonothetes Deus viuus est; Xystarches Spiritus sanctus, corona aeternitatis, brauium &c. Itaque Epistates vester IESVS Christus, qui vos spiritu vnxit &c. Quibus verbis sanctissimae, diuinaeque Trinitatis meminisse videtur Tertullianus, Deum viuum Patrem Agonothetem constituens hoc est, eum, qui agonem inducit propositis praemijs, Xystarchem, hoc est Xysti, seu palaestrae praefectum Spiritum sanctum. Christum verò Iesum Epistatem, hoc est athletarum magistrum, cuius muneris videatur fuisse athletas

DVBIVM an nomina Graeca, quae Iosephus vsurpat propria sint, vel communia.

Vitr. lib. 5. c. 11.

DE XYSTIS Graecorum.

XYSTA quomodo fieri soleant.

XYSTVS, & Xystum an differant.

Philand. in Vitruuio.

XYSTI Significatio & varietas apud Latinos.

Tertull. Apolog. cap. 38.

Cael. lib. 11. c. 52.

Tertull. lib. ad Martyr.

AD AGONem pronocantur Christiani propositis ab aeterno patre praemijs, deducente filio, adiuuante Spiritu sancto.

Universidad de Deusto Biblioteca

athletas ceromate, hoc est oleo cerato perungere, cuius vice Spiritu sancto vngendos Christi athletas praedicit Tertullianus. Xystarchae etiam mentio fit in veteri sepulcro, inter semiruta vestigia in Quirinali monte, litteris, vetustatis situ, & senio obliteratis, epitaphio cuius meminere Platina apud Alexandrum, & Philander, his verbis insculpto.

L. THENODORVS XYSTICVS PARIDI THIMELICO BENEMERENTI FECIT.

Platina. Alexand. ab Alexandro lib. 3. gen. c. 9. Philand. vbi supra. Ioseph. 6. bell. c. 6.

Verùm quid Xysti nomine significet Iosephus, non integrum est statuere. Quandoque enim turrim ea voce compellare videtur. Ait enim; Hac autem parte incipiens à turri, cui nomen est Hippicos, ad eam, quae dicitur Xystus, pertinens &c. alijs verò locis, quasi de porticu, & ponte loquitur, vt mox ostendemus. Interim tamen hoc vnum affirmari posse videtur, amplam quidem, & tectam porticum, Graeco more Hierosolymis exstructam, quae Xystos vocabatur; neque enim alienum fuit ab Hebraeis, Graecorum moribus, sacrificijs, ludis, spectaculis, ritibusque foedari. Plenae sunt sacrae & profanae historiae huius sceleris commemoratione. Quoniam verò huic porticui coniuncta fuerat porticus, turris, porta, & pons, ideo ex Xysti vicinia eae omnes vrbis partes eiusdem Xysti nomine compellebantur: quasi diceres, Xysti pons, Xysti turris, &c. In qua autem regione, quoue vrbis loco exstructa fuerint haec, quae Xysta vocantur, licèt apertissimè à Iosepho commonstratum sit: si tamen scriptores, qui nostra aetate de hoc argumento tractarunt, euoluamus, ijs difficultatum nodis inuoluemur, quibus soluendis vix cuiusquam industria post diuturnum laborem satis sit. Sunt enim, qui prope castrum Antiochi, duplicem arcum fuisse, lithostrotos Graecè, Hebraicè verò Gabatha dictum putant, vnde praesides populum alloquebantur. Huic autem loco coniunctum arbitrantur amphitheatrum & Xystum, aedificia à gentibus constructa. Et in hanc sententiam abire videtur Petrus Lacksteyn eiusque sectatores. Adrichomius verò, pontem, & porticum putat fuisse Xystum, per quam à domo Pilati in Antoniam arcem, & in templum transitus erat; ex qua porticu cùm praesides Romani populum alloqui consueuissent, Pilatus Christum IESVM dirè flagellis caesum, spinis coronatum, purpureo indutum vestimento, videndum exhibuit, dicens, ECCE HOMO. Verùm huius disputationis non est hic locus; neque enim vacat inquirere, an ibidem Pilatus morti Christum adiudicaturus, pro tribunali sederit, vbi paulo ante eundem Christum populo ostenderat, dicens, ECCE HOMO. Tantum hic ostendamus falsò scribi, Xysti locum in angulo Templi aquilonari, & occidentali, in quo arx Antonia constituta est, versus vrbem inferiorem fuisse. Etenim Iosepho narrante nouimus Titum, postquam inferiorem vrbem, ac Templum obtinuisset, à Tyrannis, superiorem vrbem adhuc tenentibus, ad colloquia prouocatum. Ille autem pro humanitate naturali in parte occidua Templi inferioris constitit. Hic enim, inquit Iosephus, super Xystum erant portae, ac pons, qui ciuitatem superiorem Templo iungebat, isque tunc inter Tyrannos, ac Titum interueniebat. Haec ille. Quibus manifestè ostendit, Xystum in angulo meridiano, & occidentali Templi sitam fuisse; quoniam tantùm à Meridie è regione Templi posita erat superior vrbs: nulla autem ratione ab Aquilone, vt saepius à nobis dictum est. Sed exstat de Xysto aliud Iosephi locuples testimonium; qui cùm de Agrippa Rege, commoram Hierosolymitanam plebem sedare cupiente, scriberet. Aduocata igitur, inquit, concione in Xystum, & in suggesto constituens germanam suam Berenicem in Assamonaeorum domo (ea siquidem Xysto imminebat contra superiorem partem vrbis; nam Xysto Templum erat ponte coniunctum) huiusmodi orationem habuit. Haec ille. Ex quibus Iosephi verbis, alijsque testimonijs allatis, haec videntur manifestè colligi; Templum vt dixi, meridiano, & occidentali sui angulo, superiori vrbi coniunctum fuisse; erectis enim in media valle Tyropoeon solidis atque altis pilis, ac suprà pilas exstructis fornicibus pons constituebatur, quo aequa ac facilis è Templo ad superiorem vrbem patebat via; pontis praeterea meridianum terminum, qui ad murum superioris ciuitatis pertingebat, turris magnificè exstructa excipiebat, & in medio turris porta ad vrbem ducens, quae porta Beniamin superior dicta est, de qua suo loco fusiùs. Ergo ab ima valle alijs atque alijs pilis ac fornicibus immensae magnitudinis erectis, ac ponti adiunctis, porticus latae ac ambulationes patebant inter ordinatam siluam, quibus athletae Graecorum more exercebantur, propterea que eorum voce dicebantur Xystus; & hoc est, quod superiori loco dixerat Iosephus, super Xystum erant portae, ac pons, qui ciuitatem superiorem templo iungebat. Quibus adde, Regiam, quae olim Assamonaeorum fuerat, & circa tempora Iosephi, Agrippae Regis dicebatur, coniunctam fuisse, vel potius superexstructam muro occidentali Xysti, inter superiorem ciuitatem, & Templum. Et hoc est, quod posteriori loco dixit Iosephus de domo Assamonaeorum: ea siquidem Xysto imminebat, contra superiorem partem vrbis, quam, vt suprà probauimus, certum est, erectam fuisse ad Occidentem. Meminit quoque Xysti Iosephus (neque enim sacrae scripturae exstat testimonium aliquod de Xysto) meminit, inquam, Xysti in alio loco, qui malè in vtraque versione circumfertur. Habet autem sic: Et quamuis loco plus possent, de Zelotis est sermo Templum tenentibus, turres tamen quattuor maximas fabricaueranr, vt ex alto videlicet missilia torquerent, vnam ad orientalem angulum, Graecè, τὸν μὲν κατὰ τὴν ἀνατολικὴν, καὶ βόρειον γωνίαν ton men kata tin anatolikin kae borion gonian, ad orientalem, & borealem angulum: alteram super Xystum; tertiam ad angulum alium, ex aduerso vrbis inferioris. Quarta verò turris supra verticem Pastophoriorum condita erat, vbi moris est, vnum è sacerdotibus adstantem post Meridiem, quòd septimus quisque dies inciperet, tuba significare. Harum ergo quattuor turrium, vt earum situs pleniùs percipiatur, hic erat ordo: prima supra probaticam piscinam sita erat: is enim erat orientalis, & borealis angulus. Secunda super Xystum, huic diagonaliter opposita. Tertia iuxta Antoniam; is enim angulus respiciebat inferiorem ciuitatem. Quarta in reliquo angulo orientali, & meridiano, quod consonum videtur fuisse Dominico praecepto, in Numeris sic statuenti. *Si autem prolixior, atque concisus clangor increpuerit, mouebunt castra primi, qui sunt ad orientalem plagam. In secundo autem sonitu, & pari vlulatu tubae, leuabunt tentoria, qui habitant ad Meridiem.* Quare mirandum non est, prisco ritu seruato sacer-

HEBRAEI Graecorum ritibus, & ludis foedati.

PORTICVS proprie, pons autem & turris, eiusdem nomine Xysta dicebantur.

Petrus Lacksteyn. Adrichom. Hierus. numero 120.

XYSTVS non est in angulo aquilonari, & occidentali, sed in opposito meridiano, & occidentali.

Ioseph 7. belli cap. 13.

Ioseph 5. belli c. 16.

PORTA Beniamin superior iuxta Xystum sita in superioris vrbis muro aquilonari.

Supra cap. 1. & 2. huius libri.

Ioseph 5. bell. c. 9.

Num. 10. ℣. 5.

Universidad de Deusto Biblioteca

sacerdotes ad orientalem & meridionalem Templi angulum tubis clangere solitos fuisse, vt eo clangore festos dies populo vel indicerent, vel absolutos denunciarent. Sed pergamus ad reliqua.

DE OPHEL NATHINAEORVM *habitatione. Cap. VII.*

DE VOCIS Ophel interpretatione.

DE Ophel multa & varia suppetunt in sacris litteris testimonia: quapropter de vocis interpretatione multa plures tradunt doctores, praesertim Hebraei: eam enim vocem Hebraicam esse in confesso est apud omnes; neque valde obscurum est à עפל ghaphal, Hebraica radice deduci עפל ghophel, quae sine dubio locum significat obscurum, nebulosum. hinc eam significatione putant plerique affinem voci אפל aphal, sicuti sono ac litteris affinis est. א aleph enim litera & ע ghain in hoc tantùm differunt, quòd haec densissimum spiritum exigit: illa verò tenuem, & vtraque pari ratione gutturalis dicitur: אפל ophel verò significat caliginem, & tenebras, vt videre est apud Iob. *Noctem illam* אפל ophel caligo, *tenebrosus turbo possideat.* Et iterum, *terram miseriae, & tenebrarum* Hebraicè ארץ עפתה כמו אפל erets gaphata camo ophel, terram obscuram, sic vt caliginem posses ad verbum conuertere: eadem enim vox reperitur in psalmo. *Quoniam ecce peccatores intenderunt arcum, parauerunt sagittas suas in pharetra vt sagittent* במו אפל camo ophel, sicut in caligine, *in obscuro, rectos corde.* Hinc sit vt eidem affinis vox עפל ghophel tenebrosa, vel nebulosa conuertatur ab Hieronymo apud Micheam: *Et tu turris gregis nebulosa.* In Hebraeo verò habetur: Tu turris gregis עפל ghophel filiae Sion, cuius vocis interpretationem reddidisse videtur Hieronymus in vulgata nostra editione. Sed apertius multò, dum illud Isaiae interpretatur. *Tenebrae, & palpatio factae sunt super speluncas*: quod in Hebraico dicitur, inquit עפל ghophel & בחן bahan, quas Hebraei duas turres in Hierusalem fuisse arbitrantur excelsas atque firmissimas, quae his appellantur nominibus. Quarum prior interpretatur tenebrae, siue nubilum, quòd vsque ad nubes erigeret caput: altera probamentum & firmitas, siue vt Symmachus vertit, inquisitio, eò quòd in contemplando eius culmine oculi fallerentur. Haec Hieronymus. Quibus aptissimè vocis ophel significationem reddidit. Verùm vt in hac re omnes conueniunt, voce hac significari locum obscurum, & tenebrosum; ita assignando situ, in quo Hierosolymis fuerit, & ratione reddenda, propter quam is obscurus diceretur, non solùm inter se dissentiunt, verùm sibi inuicem aduersantur doctores quàm plurimi. Plerique enim Rabbi Dauidis testimonio permoti, qui hanc vocem arcem est interpretatus, atque inter eos Foreirus, opinantur esse locum inter montes arctum, quo contendere oportet transeuntes, quem locum Graeci πύλας, pylas, Latini fauces,

Iob. 3. ℣. 6.

Iob. 10. ℣. 22.

Psalm. 10. ℣. 2.

Mich. 4. ℣. 8

Isai. 22. ℣. 14.

Hiero. ibi.

DE OPHEL variae sententiae.

Rab. Dauid lib. radi.

Foreirus in Isai.

A Hispani puertos vocant. Eiusmodi autem loca propter eminentes desuper montes meritò obscura, seu nebulosa ab Hebraeis appellabantur. Quoniam autem huiusmodi loca hostium incursionibus infestari solerent; ideo etiam vsus obtinuit, vt super imminentes faucibus montes, turres, arces, & castella exstruerentur, quibus manentia militum praesidia hostes arcerent. Haec illi. Enimuerò ingeniosam potiùs, quàm vero similem interpretationem hanc esse, nobis persuasum iam pridem est. Quis enim tam longè petitam, tot ambagibus deductam sequetur vocis interpretationem? ab obscuritate ad fauces, à faucibus ad montes, à montibus ad turres: ac demum turres obscuras propterea dicat, quòd in obscuris faucibus exaedificari nonnumquam consueuerint? Mihi verò, quoniam hac voce Hebraei, tum excelsa turrium, tum ima vallium, obscura vocant, ratio D. Hieronymi semper maximè placuit, qua eadem vox tum summis, tum imis locis aptatur. Turris siquidem celsa obscura meritò dicitur, quoniam aciem oculorum fugiens, quasi inter obscuram nebularum caliginem se condit; profundissimae quoque valles, quae ab altissimis montibus vt plurimùm despiciuntur, obscurae videntur, deficiente visu prae nimia profunditate. Et ex hac loquendi ratione planè percipitur sententia illa Habacuc satis diù apud plurimos controuersa; ex cuius illustratione maximè nostrae vocis interpretatio & notio patebit. Is verò locus sic habet. *Ecce, qui incredulus est, non erit recta anima eius in semetipso; iustus autem in fide sua viuet.* Quoniam vbi nos legimus, *qui incredulus est*, in Hebraeo habetur, עפלה ghuppela, quae vox ab hoc verbo, quod nos examinamus, deducitur; quare meritò Latinè patente vocabulo conuerti potest, lucifuga, aut tenebrio, obscurus. Rabbini verò tenebriones ipsi ac tenebrarum amici, vt obscuritatem rei pariant mirificè variant in eius interpretatione. Mosech enim Chimchi, arcem, & turrim, seu munitionem excelsam interpretari videtur. Ait enim. Anima impij, quae non est recta in semet ipsa, cui non est fiducia, nec fides in Deo excelso, עפלה ghuppela, posuit semet ipsam in arce; at iustus, qui fidit Domino, viuet, & non erit opus, vt ponat se in arce. Rabbi Dauid hoc pacto exponit. Is, cuius anima non est recta in semetipsa, & cui non est fides in Deo, exaltata est anima eius, & extulit se, & non paebit, quod eueniat sibi malum. Sic fuit anima Nabuchodonosor &c. Apud quem עפלה ghuppela significare videtur animi elationem, atque superbiam; quemadmodum Rabbi quoque Abraham; eosque imitati Pagninus, & Vatablus interpretantur vocem. Alij contrà demissionem intellexisse videntur, inter quos principes sunt Septuaginta interpretes, qui sic vertunt. Si retraxerit se, non complacebit anima mea in eo: at iustus ex fide mea viuit. At Sanctus Paulus Apostolus difficilem huius orationis contextum emollire conatus, sic eorum verba composuit, aptissimum loci sensum reddens. *Iustus autem*, inquit, *meus ex fide viuit; quòd si subtraxerit se, non placebit animae meae.* Quibus omnibus in eam adducor sententiam, vt credam, vocem עפלה ghuppela sicut & עפל ghophel significare obscurum, nebulosum, lumine priuatum, vel prae nimia profunditate, vel prae excelsa altitudine: quae quidem vox ad mores translata, significat eum, qui à iustitiae recto tramite se subtrahit, vel animi elatione superbiendo, vel caeca

CVR IN montibus castella solent collocari.

SVMMA, & ima pari ratione obscura vocantur.

Habacuc. 2 ℣. 4.

RABBINI tenebriones.

Rab. Mosech Chim.

Rab. Dauid in comment.

Pagninus in sua versione.

Vatab.

Hebrae. 10. ℣. 38.

GHOPHEL ad mores translata significat caecutientes, vel superbia elatos, vel desperatione oppressos.

Universidad de Deusto Biblioteca

caeca desperatione deficiendo. Quoniam autem huius recti tramitis, vel mediae atque aequabilis viae, quae iccirco iustitia dicitur, sola fides dux est, quae & rectam ostendit tenendam mandatorum viam, & deuia peccatorum vitanda: ideo aptissimè vulgatus, obscurum, lumine carentem, & aberrantem, incredulumque hominem conuertit: & Paulus subtrahentem se à fide, cuius, inquam, *non erit recta anima eius in semet ipso*, hoc est, non rectam tenebit vitam: quapropter demerebitur diuinae dignationis gratiam, nec *placebit animae meae* dicit Dominus. *Iustus autem*, hoc est, qui rectam tenet vitae viam, qui diuinae voluntati (quae anima dicitur) placet, *viuit*: id est, omnes vitae & conuersationis suae actus dirigit *in fide*: hoc est, cum fide, iuxta fidei praescripta. Quae quidem fides & Dei dicitur, quia in Deum fertur, & Dei donum est; & hominis dicitur, quia ipse homo se subdit ad obediendum fidei; vel quia homo hic iuxta fidem suam viuit. Ad quod nos adhortatur Sanctissimus Apostolus Petrus: *Vos autem*, inquiens, *curam omnem subinferentes, ministrate in fide vestra virtutem*; hoc est, aliam ab ijs viuendi rationem seruate, qui ita viuunt, ac si contrarium omnino eius, quod credunt, crederent; qui quasi in aliena fide viuunt, ministrantes impietatem ac scelera.

FIDES, ET Dei dicitur, quia eius donum: & hominis, quia ipse se subdit ad obediendum fidei.

2. Petri. 1. ℣. 5.

His ergo sic positis, duarum munitionum, seu arcium putant nonnulli fieri mentionem in sacris litteris hoc nomine Ophel, quòd celebriores reliquis essent; quarum alteram constituunt in conterminis Israëlis & Syriae, alteram Hierosolymis. Ac de prima mentionem fieri dicunt in libris Regum. Nam vbi nos legimus: *Cumque venisset iam vesperi*, in Hebraeo habetur ויבא אל העפל vaiauo, el haghophel, quae verba ita conuertunt, cùm venisset in Ophel: confirmantque huiusmodi versionem Chaldaico textu: Nam & ascendit, inquit, ad locum absconditum; & Chimchi, qui annotat, significare locum excelsum, in quo sit exstructum aliquod aedificium. Quocirca quamquam aliorum sententias non valde miror, qui elationis studio, vel alijs absurdioribus animi affectionibus ducti noua semper figmenta excogitant, quibus aliquid auctoritatis nostrae vulgatae editioni semper detrahant; vnum tantummodo Forsterum mirari nequeo, virum Hebraicae linguae apprimè eruditum, illos sine vllo delectu sequutum fuisse. Quid enim opus est, ad translatam vocis acceptionem confugere, cùm primaria vocis acceptio contextui ita quadret, vt altera eidem aduersari videatur? Cùm enim eo loco libri Regum sermo sit de Giezi, deducente seruos Naaman Syri, qui exportabant argentum & vestes, numquid eum arcem exquisisse dicemus, vt munera exciperet de manu seruorum? numquid excelsum montem petijsse, quò id magis procul adstantibus pateret? Nonne potius & loci, & temporis obscura quaesisse fatebimur, quò, si posset, iniquum facinus occultaret? Fateamur ergo, aptissimè vulgatum sapientissimeque vim vocis & veritatem textus expressisse, dum dicit: *cumque venisset iam vesperi*. Quò fit, vt, quamuis aliàs vox Ophel, arcem, seu turrim excelsam significare possit, hic nulla ratione possit. Altera verò turris siue arx, nomine, Ophel, significata, fuisse ab ijsdem creditur Hierosolymis intra arcem & templum constituta, quam Nathinaei, tamquam praesidium tenuerunt, ne Regia, vel hostium, vel grassatorum pateret incursibus: Et habent, inquiunt, hoc nomen, quòd in abdito & latentiore loco essent, & quodam recessu, quò contendendum erat. Et Septuaginta interpretum, & vulgatae editionis testimonio probant, ea voce obscuritatem seu caliginem significari. Ac tandem, quoniam à vulgata, & Septuaginta interpretibus vocem ipsam Hebraicam ὀφὲλ ophel relictam fuisse comperiunt, turris, vel arcis nomen, ipsum non quidem proprium alicuius loci, sed omnibus commune putarunt. Ex quo etiam opinantur, nomen illud, quod Iacobo Apostolo, fratri Domini exhibebatur ab omnibus, Eusebio teste, hac ratione interpretandum esse. Dicebatur enim oblias, quasi עפליה ghophlia, arx Domini: quod quemadmodum Nathinaei olim arcem Regiam praesidiarij tenebant; sic Iacobus arcem Domini Hierosolymis teneret. Ipsi enim licebat tantummodo Sancta sanctorum penetrare. Verùm quamuis in re ipsa, quam inquirimus, non dissentiamus ab huiusmodi scriptoribus; in multis tamen ratione compellimur ab eisdem recedere. Quapropter locum quendam fuisse Hierosolymis templo, & Regiae Salomonis vicinum, in quo Nathinaei habitabant, ita expressè demonstratur in sacris litteris, vt negari non possit. Et quidem Nathinaeos habitasse in Ophel, semel atque iterum testatur Nehemias. Eum autem locum fuisse Hierosolymis expressè ex eisdem locis patet, & eo maximè, quo refertur, distributas postliminio reuersis ciuitates, quibus habitarent in terra Israël. Eius haec sunt verba. *Nathinaei, qui habitabant in Ophel, & Siaba, & Gaspha de Nathinaeis, & Episcopus Leuitarum in Ierusalem* subaudi habitauerunt. Fuisse autem templo vicinum locum patet praeterea ex eo, quod refert idem Nehemias. *Post eum*, hoc est post Nathinaeos: *aedificauerunt Thecueni mensuram secundam, è regione à turre magna & eminenti, vsque ad murum templi*, vbi in Hebraeo habetur, vsque ad murum Ophel. Quae vtraque lectio nobis manifestè ostendit, murum instauratum simul pertinuisse & ad murum Templi, & ad murum Ophel. Qui Templi murus in angulo orientali, & meridiano ponendus est, ex adiacentium locorum descriptione: & ab eo Templi angulo initium sumebat Ophel, extendebaturque vsque ad cenaculum anguli, portae gregis proximi, vt patet ex eadem historia, quae *Melchias*, inquit, *filius aurificis* aedificauit *vsque ad domum Nathinaeorum*, quam paulò ante dixerat fuisse Ophel; moxque subdit, absolutum omnino fuisse murum ab aurificibus, & negotiatoribus ad portam gregis accedentibus, vnde muri instauratio coepta erat. Quae omnia latius infrà patebunt. Subscribitque huic sententiae Iosephus, diuisam enarrans ciuitatem inter Simonem & Ioannem seditiosos. Tenebat, inquit, Ioannes Templum, & circum Templum aliquatenus, itemque Ophlam, & vallem, quae Cedron appellatur. Haec ille. Quibus satis à nobis confirmata videntur ea omnia, in quibus cum praedictis scriptoribus conuenimus. At ab ijs maximopere dissentimus quòd putant Ophel, locum, inquam quem incolebant Nathinaei, fuisse arcem, cuius praesidiarij milites, domum Regiam custodiebant: vtrumque enim falsum esse, ostendunt omnes sacrae historiae, quae de Nathinaeis meminere, ac Nathinaeos templo addictos faciunt, non militiae. Quod manifestum omnino est ex verbis Iosue, cùm primùm deprehendit se deceptum

R. D. Chimchi.

4. Reg. 5. ℣. 24.

OPHEL arcem Hierosolymis fuisse, Nathinaeos eiusdem praesidiarios milites.

Euseb. hist. lib. 2. c. 23.

LOCVS Ophel Nathinaeorum Templo, & Regiae Salomonis proximus fuit.

Nehem. 3. ℣. 26. & 11. ℣. 21.

Nehem. 3. ℣.

Nehem. 3. ℣. 31.

Ioseph. 6. bell. c. 7.

Infra lib. 3. huius.

OPHEL Hierosolymis non fuit arx, neque Nathinaei milites.

ptum

Universidad de Navarra Biblioteca

ptum à Gabaonitis. *Itaque*, inquit, *sub maledictione eritis, & non deficiet de stirpe vestra ligna caedens, aquasque comportans in domum Dei mei.* Et hos Gabaonitas, quos proselytos vocabant, ita distribuit Dauid, vt varias artes exercerent; ad aedificationem templi necessarias. Et iterum. *Numerauit igitur*, inquit liber Paralipomenon, *Salomon omnes viros proselytos, qui erant in terra Israël, post dinumerationem, quam dinumerauit Dauid Pater eius; & inuenti sunt centum quinquaginta millia, & tria millia sexcenti. Fecitque ex eis septuaginta millia, qui humeris onera portarent, & octoginta millia, qui lapides in montibus caederent, tria autem millia & sexcentos praepositos operum populi.* De eisdem quoque scribit Esdras. Et de Nathinaeis, quos dederat Dauid & principes ad ministeria Leuitarum. Probat autem validis argumentis Hieronymus, eosdem fuisse Nathinaeos & Gabaonitas: Hieronymumque sequuntur Abulensis & Liranus. Quare nulli haec attentiùs perpendenti verisimile fiet, huiusmodi genus hominum in milites vnquam euasisse; quoniam milites magno apud Hebraeos honore censebantur, neque exteris, aut seruis militiae nomen dare concessum ab Hebraeis fuit, testante scriptura: quia *vniuersum populum, qui remanserat de Amorrhaeis, & Hethaeis*, &c. *fecit Salomon tributarios vsque in diem hanc. De filijs autem Israël non constituit Salomon seruire quemquam, sed erant viri bellatores, & ministri eius, & principes, & duces.* His adde rationem aliam, ex ipso loco petitam. Etenim cùm paulò ante probatum à nobis sit, Ophel occupasse totum tractum orientalem templi, & vsque ad portam gregis; quis vnquam credet, arcem aliquam Hierosolymis templo exaequatam fuisse, cuius amplitudo, & vastitas ciuitati confertur ab Ezechiele; Iosephus insuper, qui Ophel saepe commemorat sub nomine ὀφλὰ ophla, numquam arcem seu munitionem dixit, sed tantummodo locum, vt paulò infrà videbimus. Quin potiùs nonnulla de eo commemorat, quae arci nulla ratione conuenire possunt. Nam dum seditionis initium enarrat, de quodam Manahemo Tyranno haec scribit. Manahemum autem, & munitorum locorum destructio, & Pontificis Ananiae mors, in crudelitatem erexit: & neminem parem sibi in negotijs arbitrans, intolerabilis erat Tyrannus. Quem quidem post pauca commemorat in templo inuasum, eiusque stipatoribus in fugam conuersis, plurimis etiam occisis; ipsum Manahemum, inquit, cùm fugisset in locum, qui Ophlas vocatur, atque illic humiliter delitesceret, capientes extraxerunt in publicum, multisque tormentis exruciatum interfecerunt. Haec ille. Ex quibus liquidò constare videtur, locum Ophel, qui post munitorum vrbis locorum destructionem, humile Manahemo perfugium praestitit, nequaquam arcem fuisse. Nam si ea à militibus Manahemi amicis teneretur, ab eisdem defendi potuisset Manahemus. Quòd si hostes erant praesidiarij milites in ea degentes, numquam se illis occultandum commisisset Manahemus. Quare dicendum omnino videtur, Ophel locum fuisse, seu pagum humilem, & deseruientium Templo Nathinaeorum habitationem, ad orientale templi latus in radice montis Moria iuxta torrentem Cedron. Qui locus, Ophel, hoc est, obscurus dicebatur, quod illi templum immensae celsitudinis immineret; de cuius quidem fundamentis ita scribit Iosephus. Quod humillimum fuit, trecentis cubitis mu-

Iosue 9. ℣. 23.
2. Paral. 2. ℣. 17.
Esd. 8.
Hierony. trad. Hebraica.
Abulens. super 1. paral. 9. q. 4.
Liran. super eodem cap.
MILITIAE nobiles tantum adscribebantur apud Hebraeos.
3. Reg. 9. ℣. 20. & sequ.
Ezech. 40. ℣. 2.
Ioseph. 2. bel. c. 18.
Ibid.
SITVS Ophel.
RATIO, propter quam dicitur obscurus Ophel.
Ioseph 6. bel. c. 6.

A nierant: in quibusdam verò locis pluribus; non tamen omnis altitudo fundamentorum videri poterat. Atque iterum. Ibi spectaculum, inquit, erat, si vllum aliud sub Sole memorabile: nam cùm vallis in immensum dehisceret, ita vt caligarent despicientium oculi, desuper exstructa erat praealta porticus, cuius tecto conscenso, si quis vtramque altitudinem coniunctam contemplaretur, absque vertigine id non poterat, visu deficiente ob nimiam profunditatem, priusquam ad imum pertingeret. Haec ille. Quibus nos etiam fecisse iam satis videmur huic capiti de Ophel. Nam, qua ratione turris Gregis dicatur à Micheaophel, peculiarem exigit tractationem, quam Deo bene iuuante, cùm de porta Gregis agemus, auspicabimur; vt & magis opportunè, cùm disputationem de ipsis muris instituemus, qui instaurasse dicuntur, vel aedificasse murum Ophel, de Regibus alijs agemus.

B

Iosep. antiq. 15. c. 14.
Mich. 4. ℣. 8.

DE MELLO, ET VORAGINE CIVITATIS

Dauid. Cap. VIII.

C ICET pluribus sacrae scripturae locis huius vocis fiat mentio; multò tamen plures sunt doctorum de eius interpretatione sententiae; eaeque à se inuicem plurimùm dissidentes. Nam, quoniam ea vox Hebraica est מלוא millo, ideo Hebraei in ea interpretanda maximè desudarunt. Deduci enim eam arbitrantur à verbo מלא male, quod significat complere, replere, supplere, vt videre est in Exodo. *Et gloria Domini impleuit illud*, tabernaculum scilicet. Et in libris Regum. *Nebula impleuit domum Domini*. Hinc fit D nomen מלוא millo, quo putat Rabbi Dauid Chimchi significari locum in Hierusalem, coniunctum muro intrinsecus, neque aedificatum, sed latum, ac patentem congregando populo idoneum: huc enim de publicis rebus acturus populus confluebat. Haec verò sententia maximè cuidam probatur; quoniam ante Salomonem, qui primus dicitur aedificasse Mello, locum comitiorum, vel publicarum concionum hac voce appellatum legimus; eò quòd populi multitudine repleri consueuerat. Cuius rei testimonium adducit locum Iudicum, qui sic habet. *Congregati sunt autem omnes viri Sichem, & vniuersae familiae vrbis Mello, abieruntque, & constituerunt Regem Abimelech, E iuxta quercum, quae stabat in Sichem.* Et iterum. *Sin autem peruersè, egrediatur ignis ex eo, & consumat habitatores Sichem, & opidum Mello: egrediaturque ignis de viris Sichem, & de opido Mello, & deuoret Abimelech.* Vbique verò in Hebraeo habetur, ובל בית מלוא vecal beth millo, & Graecè, καὶ πᾶς ὁ οἶκος μαιλοὰ, che pas ho icos maalo, quam vtramque lectionem licet conuertere, & omnis domus Mello. Quem locum de principibus, ad quos negotia publica referebantur, intellexit Vatablus; quoniam hi congregari solebant in loco dicto, Beth Millo. Quare hic, domus, scribitur pro ijs, qui in eam conuenire solebant: quasi diceret vniuersa curia. Alij verò putant

VARIAE vocis, mello, interpretationes.
Exod. 40. ℣. 32.
3. Reg. 8. ℣. 10. & 11.
Dauid Chim. in lib. rad.
PRIMA sententia putat significare congregationis locum.
Iud. 9. ℣. 6.
Ibid. ℣. 20.
Vatab. n. 13.

ALII PVtant fuisse nomen opidi.

NON EST viri nomen.

iuxta vulgatam nostram, fuisse nomen opidi propinqui Sichem. Longè tamen à vero aberrauit, qui putauit, esse viri proprium nomen; quod nulla ratione conuenire potest cum vulgata editione, quae vrbem Mello nominat, nisi virum hunc putet suum hoc vrbi nomen indidisse; quod cùm nulla, vel saltem leui coniectura probetur, ideo nullo negotio refellitur.

Et locus hic Iudicum haud incongruè posset intelligi de congregatione plena virorum, quam meritò Hieronymus vocaret vrbem, vel *opidum Mello*, haud secus quàm Carthaginem terrorem imperij vocauit Cicero; cùm tamen populum Carthaginiensem vellet intelligi; atque adeo vrbs, siue opidum Mello diceretur, quasi plena vrbis, vel opidi Sichem concio. Verumtamen locus ille Regum, qui de Salomone *tunc*, inquit *aedificauit Mello*, cum alijs similibus eam interpretationem non admittit, quam excogitauit Chimchius: in multis enim haec eius interpretatio ab historiae veritate deficit. Primùm, quia locum apertum, & non aedificatum putat esse, quasi plateam quandam. Sed ego à Chimchio mox quaererem, quid aedificauit in eo Salomon? an plateam? at ea nulla ratione dicetur aedificata. Quia si ratione conuentus dicitur hic locus Mello; eodem nomine censerentur complures alij, in quibus sacrae litterae plures conuentus celebratos fuisse testantur: vt videre est de Esdra. *Et legit*, inquit, *in eo*, libro nempe legis, *apertè in platea, quae erat ante portam aquarum, de manè vsque ad mediam diem, in conspectu virorum & mulierum*, &c. Quam plateam orientalem vocat liber Paralipomenon, de Ezechia loquens. *Adduxitque*, inquit, *sacerdotes atque Leuitas, & congregauit eos in plateam orientalem.* Quibus adde, deceptum quoque fuisse Chimchium, asserentem locum Mello exstitisse intra murum: quoniam locus ille Regum de Dauide loquens: *Et aedificauit* murum *per gyrum à Mello, & intrinsecus*; non admittit eiusmodi interpretationem: quoniam si murus intrinsecus est loco Mello, necessariò fit vt Mello extrinsecus maneat, vt textus innuit, cùm aedificatum ait murum à Mello, & intra; manente scilicet Mello extra murum. Quare potiùs Chaldaeus Paraphrastes collimasse videtur in scopum eius loci, qui in libro Regum continetur, & sic habet: *Quia Salomon aedificauit Mello, & coaequauit voraginem ciuitatis Dauid Patris sui*; quae verba ita conuertit: aedificauit aggerem, & occlusit rupturam &c. Septuaginta verò interpretes longè aliter, sed in eandem planè sententiam, καὶ ὁ βασιλεὺς Σαλομὼν ὠκοδόμησε τὴν ἄκραν: cheo basileus Salomon ocodomise tin acran, quae Latini sic interpretantur: & Rex Salomon aedificauit arcem, & conclusit sepe Ciuitatem Dauid Patris sui. Quòd si vocem ipsam ἄκραν, acran, quam in arcem conuertunt interpretes, intactam reliquissent, negotium nobis minimè fecissent. Ex huiusmodi tamen interpretationibus planè intelliges, quid sit Mello, in qua parte ciuitatis exstiterit, & à quo primùm aedificatum sit.

Cicero pro Muren.

3.Reg.9.℣.24.

INTERpretatio Chimchij refellitur.

Esd.2.c.8.℣.3.

2.Paral.29 ℣.4.

2.Reg.5.℣.9.

3.Reg.11.℣.27.

QVID SIT Mello, vbi, & à quo primùm aedificatum sit.

Et primò constat esse aedificium quoddam, quo vallis monti coniuncta, areae, in qua Templum exstructum fuit, aequata est, vel vt apertiùs loquar, esse praecelsum muram ad sustinendos aggeres, quibus ipsa vallis meridiana ciuitatis Dauid & concludebatur, & ciuitatem totam munichat. Quod quidem facilè probatur ex verbo *aedificauit*, & ex nomine *Mello*, ex quibus

AEDIFICare quomodo vsurpetur in sacris.

A aedificare tantùm dicitur de aedificio, ordine, & proportione in partes distributo: Hebraicè בנה bana, quod quidem cum verbo בין bin, cui, quòd tam scriptura, quàm significatione simile est, meritò confertur. Nam sicut hoc ad intellectum refertur & rationem, qua ordine perquiritur, accurataque obseruatione perpenditur, qualis res aliqua secundum omnes suas circumstantias, & partes sit, vel esse oporteat: ita verbum בנה bana ad externam aedificationem refertur, significatque domum, vel aedificium aliquod in partes distributum, & ordinata quadam dispositione in sua cubicula, cenacula, ac varia membra diuisum, ita vt commodè habitari possit, &, siue in B hos, siue in alios vsus accommodari. Quale est illud Deuteronomij: *Quis est homo, qui aedificauit domum nouam, & non dedicauit eam?* siue vt alij conuertunt, non initiauit eam, hoc est, nondum coepit habitare eam. Et Iosue imprecatus est dicens: *Maledictus vir coram Domino, qui suscitauerit, vel vt alij reddunt, qui surgens aedificauerit ciuitatem Iericho.* Quare meritò transfertur hoc verbum ad significandam familiarum propagationem ex procreatione filiorum: quòd familia sit quasi quoddam aedificium varijs hominum generibus, quasi partibus constans. Quae verbi significatio non permittit, vt id intelligatur de platea aliqua. Neque verò dici potest de sola C voragine aggesta, & exaequata; licet enim id exigat vox Mello; verbum tamen בנה bana aliquod insuper requirit exstructum aedificium. Quod confirmari posse videtur ex eodem loco Regum allato, quo idem verbum de domo à Salomone aedificata filiae Pharaonis, & de Mello tunc temporis aedificato simul vsurpatur. Atque iterum. *Haec est*, inquit, *summa expensarum, quam obtulit Rex Salomon ad aedificandam domum Domini, & domum suam, & Mello, & murum Ierusalem*, &c. Quibus ita positis, à vero multum aberrasse conuincuntur omnes ij, qui collem meridianum & occidentalem montis Sion, Mello dictum putarunt. Nam etsi montem ip- D sum aggerasset Salomon; non tamen propterea aedificasse diceretur montem, sicut toties dicitur aedificasse Mello. Aduersatur etiam haec denominatio montis meridiani Mello textui praeallato, in quo simul refertur & aedificatio Mello, & coaequatio voraginis ciuitatis Dauid. Cumque exteriores voragines ciuitatis munitioni ipsius vrbis maximè conducant, non multo minus quàm murorum fossae, nulla ratione verisimile apparet, exteriorem aliquam voraginem coaequatam fuisse à Salomone; maximè cùm plures essent intra vrbem voragines exaequandae: non ergo extra ciuitatem, sed intra eam aedificatum fuit Mello. At vnica tantùm est vorago intra E vrbem, quae ad ciuitatem Dauidis pertinet, cuius Iosephus quoque meminit, qua dirimi ciuitatem superiorem ab inferiori putat, eamque vocari Tyropoeon. In hac igitur voragine aedificatum fuisse Mello, manifesta ratione deducitur; quae quidem vorago ciuitati superiori ad Aquilonem exstitit, inferiori verò & templo ad Meridiem. Haec nostra sententia maximè confirmari potest interpretatione Septuaginta, qui pro Mello scribunt Acra: erat enim vorago haec aggesta, & exstructa à Salomone, Acrae, & Sioni communis: & ad superiorem ciuitatem, cui pro vallo erat, maximè pertinens; eaque tunc aedificata dicitur, cùm muro circumdedit Salomon ciuitatem

Deut.20.℣.5.

Ios.6.℣.26.

AEDIFIcari dicitur familia propter filiorum propagationem.

3.Reg.9.℣.15.

Petrus Lackfleyn. & sequaces.

FALSO vocant nonnulli monticulum, Mello.

Universidad de Navarra Biblioteca

uitatem Dauidis. Sed age, examinemus tantisper attentiùs, quo loco voraginis hoc aedificium fuerit, quale ac quantum? Et quidem hoc primùm certò statuimus, fuisse aedificium Mello, eximium quoddam Salomonis magnificentiae, & vtiotes animi monumentum, in quo exstruendo non solùm propria, quae maxima erant, verùm etiam subditorum omnium suorum bona consumpsit. Quod manifestè probatur ex eo, quòd sacris monumentis consignatum accepimus in libris Regum. *Et haec est causa rebellionis aduersus eum, quia Salomon aedificauit Mello, & coaequauit voraginem ciuitatis Dauid Patris sui.* Cùm verò ipsius rebellionis historia retexitur, decem tribus defecisse commemorantur propter imposita populo à Salomone tributa, quae remittere, vt populus postulauerat, noluit Roboamus, Salomonis filius. Sic enim habet. *Venit ergo Ieroboam, & omnis multitudo Israël, & locuti sunt ad Roboam dicentes: Pater tuus durissimum iugum imposuit nobis; tu itaque nunc imminue paululum de imperio Patris tui durissimo, & de iugo grauissimo, quod imposuit nobis, & seruiemus tibi.* Pro imperio Hebraicè מעבדת meghabodath, quae vox seruitutem significat in Exodo, vbi habetur: *Atque ad amaritudinem perducebant vitam eorum operibus duri luti, & lateris, omnique famulatu, quo in terrae operibus premebantur.* Quò fit, vt hac voce meritò intelligatur seruitus, qua Hebraei, proprio suorum corporum obsequio Regi ministrare cogebantur, aut saltem tributorum solutione: vtrumque enim ex aequo ea voce significari frequenter solet. Ad institutum igitur reuertentes, si duo illa, quae diffidere videntur, concordare velimus, nempe exaedificati Mello, & indictae seruitutis occasione, rebellionem accidisse: certè intelligemus, seruitutem populo impositam ad perficiendum aedificium Mello, fuisse causam rebellionis. Sicut enim ad aedificandum templum, *elegit Rex Salomon operarios de omni Israël, & erat indictio* (qua nimirum cogebantur artifices Israëlitarum seruire; reliquum verò vulgus horum operas pecunia soluere, atque cibaria ministrare) *triginta millia virorum*; sic etiam fecisse intelligatur idem Salomon, vel eandem indictionem prosequutus, vel nouam imponens, vt Mello exstrueretur. Antiquum enim non paucis Regibus fuit, tributa, & exactiones, quacumque occasione populis imponere: numquam postea auferre, etiamsi ipsa imponendarum indictionum causa cessauerit. Durauit igitur indictio ad aedificandum Mello imposita, per omne Salomonici principatus tempus, & vsque ad imperium Roboami Filij, in cuius initio populi à praedicto Roboamo efflagitarunt ab eiusmodi seruitutis durissimo iugo liberari, nec impetrarunt; ideoque ab eius omnimoda seruitute & obedientia decem tribus recesserunt, ac rebellarunt. Iniustè siquidem, atque acerbè populo respondit Roboamus, & renuit eius debitae petitioni satisfacere. Quare cùm indictio, seruitus, tributa, causa rebellionis dicantur fuisse; ita quoque ipsa aedificatio Mello, propter quam imposita fuerant tributa, eiusdem rebellionis dicetur causa.

MAGNIFICENTIAE Salomonis argumentum aedificatio Mello.

3. Reg. 11. ℣. 27.

3. Reg. 12. ℣. 3. & seq.

Exod. 1. ℣. 14.

SERVITVS, quomodo vsurpetur.

3. Reg. 5. ℣. 13.

MOS REGUM, tributa imponere ex qualibet causa, & neque ea cessante ampliùs auferre.

Quae omnia mirum in modum exquirere nos cogunt quod, quale, aut quantum fuerit eiusmodi aedificium, quod Salomonis opes (quas fusiùs infrà ostendemus, fuisse omnium totius orbis Regum, ac principum maximas) subditorumque facultates innumerabiles; immo & maximam imperij partem exhauserit? Cui quidem difficultati non planè, meo iudicio, satisfacit docti cuiusdam scriptoris sententia, quae sic habet. Quantùm ex scripturae locis, deinde ex Lyra, & alijs cùm Hebraeis, tum Latinis scriptoribus colligere possum, fuit inter arcem Dauidis, quae collocata fuit in vertice montis Sion, & Moria collem, in quo fuit area Araunae Iebusaei, cuius in libro Samuelis mentio fit, & postea templum à Salomone est aedificatum; fossa quaedam, seu vorago, quae montem Sion seiunxit à colle Moria, in qua, tempore Dauidis, hospites, amore religionis peregrè aduentantes, hospitia sua habebant inter arcem & ciuitatem. Verùm Salomon tandem exstructa non procul inde domo, pro vxore sua Pharaonis filia, & eius famulitio illam voraginem terra oppleuit, adaequauitque, atque plures aedes pro seruis & ancillis exaedificauit: vnde postea huic loco nomen hoc מילוא millo inditum est; quasi dicat, vallis terra oppleta. Haec ille. Ex quibus (vt eius sententiam paulò subtiliùs inspiciamus) nonnulla sunt certa, vtpote, ex sacra scriptura hausta ac prolata, nempe Mello situm fuisse inter montem Sion & Moria, fuisseque olim voraginem, qua vterque mons à se inuicem seiungebatur. Illud autem dubium est, ibi habitasse hospites, & peregrinos, de longinquo Hierosolymam religionis causa aduentantes. Quod, quoniam leui sanè videtur inniti coniecturae, leui etiam ratione negari potest, sicut & credi. Eorum autem coniectura huiusmodi videtur esse; quoniam prope illum locum profanae vxori domum aedificauerit Salomon. Sed hoc quale est? At non minùs profanus videretur ipse Salomon, qui domum suam domui Reginae continentem paulò antè exstruxerat; quod latiùs suo loco demonstrabitur. Illud verò omninò falsum videtur, quòd voraginem propterea asserit dictam Mello, quòd terra oppleta fuerit; namque eiusmodi aggestio terrae, nulla ratione dici posset aedificata, vt latiùs paulò superiùs probauimus. Ridiculum enim esset asserere, ab inibi aedificatis famulorum aedibus, aedificatam dici voraginem: licet enim id sermo non renuat, renuit tamen ratio praedictorum tributorum, & expensarum. Quapropter exquirendum videtur aliud celebrius, & nobilius aedificium, quod praedictis expensis aliqua ex parte respondeat. Ego verò nullum aliud aedificium reperio praeter illud, quod disertis verbis commemorat Iosephus, de templo loquens, & monte Moria. Tumulus erat, inquit, perricosus, arduus, à vertice seusim versus orientale vrbis latus resupinus. Huius verticem primus Salomon Rex noster instinctu Dei muro circumdedit. Radices quoque eius alio muro cinxit, cui versus Austrum subiecta est vallis profunda. Hic murus constat saxis grandibus, plumbo inter se vinctis, complectens interius spacium, & in profundum descendens, vt miranda sit magnitudo, & altitudo structurae, forma quadrangulari. Saxorum enim magnitudo à fronte est conspicua, interiora ferro vincta, iuncturas continent, contra omnium temporum iniurias firmissimas. Hoc opus postquam aequatum est vertici, cauitas, quae intercerat murum inter & tumulum, expleta est, vt complanatis omnibus fieret area, & circum quadriporticus. Postquam autem portas occidentalis porticus commemorauerat, subdit. Quartum autem latus meridianum, etiam ipsum habebat, τὰς πύλας, tas pylas, portas habet Graecus, licèt falsò Gelenius scribat; portam ab vtroque angulo aequè distantem, & triplicem porticum, Regiam, obscurum enim valde reddit locum

A

B

C

D

E

Forsterus in dictionario.

2. Reg. 24.

AN MELLO fuisset profanis habitatio.

AEDIFICIUM Mello substructiones templi sunt.

Iosepb. antiq. 15. c. 14.

Universidad de Deusto Biblioteca

locum Graeca vox, basilicam longitudine ab orientali valle ad occidentalem pertinentem; nec enim vlterius poterat. Ibi spectaculum erat, si vllum aliud sub Sole, memorabile. Nam cùm vallis in immensum dehisceret, ita vt caligarent despicientium oculi, desuper exstructa erat praealta porticus, cuius tecto conscenso, si quis vtramque altitudinem coniunctam contemplaretur, absque vertigine id non poterat, visu deficiente ob nimiam profunditatem, priusquam ad imum pertingeret. Talia Iosephus. Quibus verbis aptissimè aedificium vrbis Mello dictum, quale & quantum fuerit, suis quasi coloribus expressisse videtur, omnibusque sacrae Scripturae testimonijs fecisse satis, omnesque difficultates, ac dubitandi rationes ita exhausisse, vt nulla alia explicatione aut commentatione locus indigeat. Verùm, quoniam parum sibi constans hac in re videtur esse idem Iosephus, qui eiusdem aedificij alios Reges primos auctores alibi tradit: quaerendum hic esset, quonam horum locorum vera scriberet; nisi alter locus peculiarem de auctore ipsius Mello tractationem exigeret, quem ibi, quantum fieri poterit, accuratè inuestigabimus. Interim verò praeallatum testimonium Iosephi, cum sacra Scriptura maximè conueniens, firmum ac fixum maneat: quo apertè asseritur, aggerem illum, eiusque murum, & porticum templi ad Meridiem, qua ciuitatem Dauidis respicit, à Salomone exaedificatam fuisse. Tempus autem eiusmodi aedificij his verbis assignat liber Regum. *Filia autem Pharaonis ascendit de ciuitate Dauid in domum suam, quam aedificauerat ei Salomon, tunc aedificauit Mello.* Quibus verbis decepti nonnulli, arbitrati sunt, in Mello aedificatam Reginae domum fuisse; cùm tamen praesens textus tempus tantummodo vtriusque facti coniungat, non locum: quasi dicat, cùm absoluta fuit Reginae domus, tunc aedificatum, hoc est perfectum, seu absolutum fuit aedificium Mello: quoniam septem annis aedificauit Salomon domum Domini: tredecim verò subsequentibus domum suam. Haec autem in tres praecipuas partes diuisa erat, nimirum, in domum habitationis suae templo viciniorem: in domum saltus Libani: & in domum Reginae: de quibus singulis suis locis agemus. Eodemque tempore aedificauit Mello nempe substructionem & aggeres, quibus laxata templi area, atrium, aream, & porticus gentium superstruxit. His etiam consonat, quod de Ezechia, post ducentos septuaginta, & eo amplius annos ciuitatem muniente aduersus Sennacherib, legitur: *Instauratusque Mello in ciuitate Dauid*, quoniam maximum erat templo propugnaculum Mello: vrbi verò templum. In ciuitate verò Dauid instauratum fuisse testatur Mello: quoniam ipsi è regione Dauidicae ciuitatis erat Mello, vt clariùs sequenti capite patebit. Illud vltimo loco examinandum erat, quare *in domo Mello, in descensu Sella*, percussus dicatur Ioas: verùm longiorem haec res exigit disputationem; quae opportunè magis tractabitur, cùm de Regia Salomonis agetur.

Ioseph. 6. bell. cap. 6.

AVCTOR Mello quis fuerit.

3. Reg. 9. ℣. 24.

SALOmon septem annis domum Domini aedificauit.

2. Par. 32. ℣. 5.

PROPVgnaculum maximum erat templo Mello; vrbi autem templum.

4. Reg. 12. ℣. 20.

DE SVPERIORIS VRBIS MVRO, BETISO, *& carcere sancti Petri.*

Cap. VIIII.

SVPERIORIS vrbis murum à Dauide constructum fuisse, testantur sacrae litterae, eiusque muri ambitum definire videntur, dum post narrationem captae à Dauide arcis Iebusaei Regum historia subdit: *Habitauit autem Dauid in arce, & vocauit eam ciuitatem Dauid, & aedificauit per gyrum à Mello, & intrinsecus.* Quae quidem verba illud primùm indicare videntur: arcem Iebusaei, quam suprà ostendimus captam, & denominatam à Dauide, muro vndequaque cinctam fuisse: ita vt ipsa in medio vrbis manens, toti superadditae supereminens, eidem atque vniuersae vrbi esset quasi pro arce siue munimento. Quae omnia illo verbo probantur, *aedificauit per gyrum* ipsius, inquam, arcis, quam inhabitabat: & vt aperto sermone ostendat textus, non breue aliquod spacium circa arcem, sed totum montem Sion à Dauide fuisse muro circumdatum, subdit: *à Mello, & intrinsecus.* At cùm suprà à nobis iam satis ostensum sit, meridianam substructionem templi, vocari Mello (vorago enim montem Sionem à monte Moria diuidens, exstructis aggeribus aedificata & completa sic dicta fuit) manifestum fit voraginem praedictam, terminum fuisse huius Dauidici muri, extrinsecum tamen, quando murus exstructus intrinsecus, id est, ex interiore parte, è regione oppositus fuit ipsi Mello; quod aequè perspicuè, atque apertè ostendit ipsa Latina ac Hebraica lectio, quae sic habet: מן המילוא min hamillo, particula enim, seu praepositio מן min motum à loco significare solet, excludendo terminum, vt docent Hebraicae linguae periti. Quod idem significat subsequens particula, *& intrinsecus*, licèt etiam ea voce hoc item innuatur, non murum tantùm extrinsecum vrbis aedificatum à Dauide, verum etiam ciuitatem ipsam, quae muro illo recens exstructo cingebatur. Eadem verò, quae hoc loco commemorantur, repetuntur quidem in libro Paralipomenon, quibusdam praeterea circumstantijs adiunctis, quae non parum lucis huic historiae afferunt. Textus verba sunt haec. *Habitauit autem Dauid in arce, & iccirco appellata est ciuitas Dauid; aedificauitque vrbem in circuitu à Mello vsque ad gyrum. Ioab autem reliqua vrbis exstruxit.* Quorum verborum haec esse potest interpretatio: Dauidem aedificasse murum, qui initium sumens à Mello, circuibat vndequaque totum montem Sion, & arcem in medio sitam; vrbem praeterea ipsam in vias, compita, & vicos distribuisse; publicis denique eam priuatisque quibusdam domibus, ac aedificijs iam exstructis, munisse, atque exornasse. Ioabo autem militiae principi reliquae vrbis aedificandae curam demandasse. Illud autem *à Mello, & intrinsecus* sic habetur Hebraicè. מן המילוא ועד הסביב min hamillo veghad hassabib, quod sic interpretari licet, quasi significetur, vrbem

MVRVS Superioris vrbis, à Dauide constructus.

2. Reg. 5. ℣. 9.

PRAEPOsitio, min, motum à loco significare solet.

MVRVS & ciuitas intra eum, exstructa fuit à Dauide.

1. Par. 11. ℣. 7.

vrbem exstructam à Mello, & circumquaque. At Septuaginta interpretum Graeca lectio, lucem etiam non modicam huic nostrae disputationi afferre potest; quare eam referre non dubitaui: ea autem sic habet in Complutensi codice: καὶ ἐκάθισε Δαβὶδ ἐν τῇ περιοχῇ, διὰ τοῦτο ἐκάλεσεν αὐτὴν πόλιν Δαβίδ, καὶ ὠκοδόμησε Δαβὶδ τὴν πόλιν κυκλόθεν ἀπὸ τῆς ἄκρας, καὶ ἕως τοῦ κύκλου, cae ecathise Dauid en ti periochi, dia tuto ecalesen autin polin Dauid, cae ocodomise Dauid tin polin cyclothen apo tis acras, cae heos tu cyclu, & quae sequuntur. In quibus verbis illud animaduertendum omnino videtur, Septuaginta, cùm Dauidem arcem incoluisse dicunt, vti hac voce περιοχῇ, periochi, quae arcem significat, seu munitionem muris circumdatam; deducitur enim à verbo περιοχέω, periocheo, quod circumdare significat, seu circumuehi; vt videre est apud Aristotelem, qui terram, inquit, περιοχὴν ζώοις, periochistae zoois, hoc est, animalium pedibus teri, quae in ea passim circumferuntur. Quapropter hanc vocem vsurparunt Septuaginta; cùm obsidionem, qua vrbs circumdatur, explicare voluerunt; sic enim scripsere: καὶ ἦλθεν ἡ πόλις ἐν περιοχῇ, cie ilthen hi polis en periochi, & venit ciuitas in obsidionem; vulgatus autem, *& circumdata est*, inquit, *vrbs munitionibus*. Cùm verò terminum aedificati muri assignant Septuaginta, pro voce Mello, quae habetur in Hebraeo, quamque retinuit vulgatus, in praedicto codice scripserunt ἄκρας, acras, vt loco suprà allato etiam verterunt Acra pro Mello: Et quamuis haec verba in Sixtiano codice Septuaginta interpretum desiderentur cum alijs, in eodem tamen notatur, in aliquibus codicibus haberi μαλῶ, maalo, in alijs verò ἄκρα, acra. Ego verò vtramque lectionem, tamquam textui consonam, minimè reijciendam putarem ab eo, qui situm, & loca eadem Hierosolymitana, quae referuntur, attentè perpenderit. Nam si nomen Acra, non vt aliàs solet, tamquam commune cuilibet arci vel cliuo montis accipiatur; sed vt proprium illius montis septemtrionalis, qui inferiorem continet ciuitatem olim Salem dictam, aptum sensum reddet. Is enim mons media valle Tyropoeon seiungitur à monte Sion, cuius vallis aquilonare latus oppletum est Mello. Quare idem prorsus murus est, qui ambit montem Sion, oppositus substructioni templi, quae dicta est Mello; & qui vlterius inde protensus ad Occidentem procedit è regione montis Acra; ideoque haud secus verum est, quod à Septuaginta interpretibus dicitur: aedificauit Dauid ciuitatem in circuitu ab Acra vsque ad gyrum; quàm quod à vulgato, *à Mello vsque ad gyrum*.

Aristoteles de mundo.

4. Reg. 24. ℣. 10.

Allato sup. cap. praeceden. ex 3. Reg. 11. ℣. 27.

Iam verò, quoniam manifesta ratione ostensum esse videtur, quid de muro superioris vrbis, deque eius primo aedificatore Dauide in vniuersum sacrae historiae proferant; superest vt aliquid etiam ex profanis historijs afferamus. Et in primis ille à nobis euellendus est scrupulus, qui effuso cursu ad veritatis cognitionem properanti negotium facessere potest: nempe cur Iosephus tradat, non tantùm Dauidem, verùm etiam Salomonem, atque alios praeterea Reges, ad hoc opus perficiendum impensas praebuisse? quibus fit, vt non absolutus videatur hic murus à Dauide. Sed facilis est responsio; murum quidem, qui vrbem cingeret, firmissimo opere à Dauide exstructum fuisse; verùm cùm muniendis, aut augendis moenibus, praesertim vrbis supra colles, ac valles aedificatae, vix vllus videatur assignari posse certus terminus aut finis, quin super recens exstructo muro aliquid superaddi, aut etiam alia aut alia ratione tutior, ac firmior excogitari possit muniendi operis ratio; non mirandum est; si murum, quem munitissimum exstruxerat, atque ad finem perduxerat Dauid, noua aliqua prudenter excogitata ratione magis firmum aut munitum efficerent, subsequentes Reges nullis parcentes sumptibus aut expensis. Et hoc sibi voluisse videtur Iosephus cum haec scribit.

VTRVM, alij quoque Reges, post Dauidem, huic muro aedificando operam dederint.

Trium verò murorum vetustissimus quidem, propter valles, imminentemque his desuper collem, quo erat conditus, facilè capi non poterat. Ad hoc autem, quòd loco praestabat, etiam firmissimè structus erat, Dauid & Salomonis, aliorumque interea Regum largissimis impensis operi insumptis. Et mox ad singulos muri terminos sigillatim percensendos accedens: Hac autem parte, inquit, incipiens à turri, cui nomen est Hippico, & ad eam, quae dicitur Xystus, pertinens; deinde curiae coniunctus in occiduam templi porticum desinebat: parte autem altera ad Occidentem ex eo loco ductus, per eum, qui vocabatur Betiso, descendens in Essenorum portam: deinde supra fontem Siloam in Meridiem flexus: atque inde rursus in Orientem versus, qua stagnum Salomonis est, & vsque ad locum pertinens, quem Ophlan vocant, cum orientali porticu templi coniungitur. Haec Iosephus. Quae, si bene percipiantur, & ipsius muri ambitus nobis ob oculos ponere, & quamplurimas easque insignes vrbis partes suis locis statuere videbuntur. Et primùm quidem in memoriam reuocemus oportet, quae suprà retulimus de turri Hippicos; quam ad angulum occidentalem & aquilonarem montis Sion, prope vallem cadauerum, quae Caluariae monti adiacet, sitam ostendimus. Ab hac enim turri partium muri enumerationem aggreditur Iosephus. Quid verò illa phrasi significet, hac autem parte, ipse subsequenti mox explicat; parte autem, inquit, altera ad Occidentem; ergo hac parte intelliget partem, quae progreditur ad Orientem: ac si apertius murum diceret: qui à turri Hippicos ad Orientem progreditur. Neque his aduersatur; immo potius fauet maximè Graecus Iosephi codex; ἀρχόμενος δὲ κατὰ βορέαν ἀπὸ τοῦ ἱππικοῦ, archomenos de cata borean apo tu hippicu: incipiens, inquit, ad Boream à turri, quae vocatur Hippicos: nam addita borealis tractus commemoratio tantummodo indicat, quaenam sit muri pars, quae describitur; nempe borealis montis Sion; in quo tractu locandam esse turrim Hippicos, nullus ambigere, quod credam, potest.

Ioseph. 6. bell. cap. 6.

MVRVS Dauidis sigillatim describitur.

Sup. lib. 2. Vrb. cap. 4.

TVRRIS Hippicos borealis est monti Sion.

Iam verò, si haec & subsequentia ferè omnia perpendantur, cuiuis in procliui erit aduertere, ea omnino, atque ex aduerso, vt aiunt, cum Adrichomij descriptione pugnare. Huius enim descriptio turrim Hippicos in boreali muro statuit, non superioris vrbis, sed secundae ciuitatis: inter quam & superiorem, statuit ipse totam inferiorem ciuitatem, & templum. Quo etiam fit, vt murus ille, qui turri Hippicos coniungitur, nulla ex parte, vel cum orientali, vel cum occidentali templi porticu coniungi queat: quod in ipsa eius descriptione apertius est, quàm vt in hac nostra ratiocinatione aperiendum sit: sicut ex aduerso descriptionem nostram intuenti omnino erit manifestum, borealem murum montis Sion à turri Hippicos incipientem, ad turrim sine pontem Xystum pertinere; deinde curiae coniungi; ac tandem in occiduam templi porticum desinere. Parte autem altera, inquit, ad Occidentem: ex eo loco murum duci manifestius multò habetur in Graeco; καὶ θάτερα δὲ πρὸς δύσιν ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ μέρους ἀρχό-

ADRICHOMIJ descriptio, non est conueniens Iosepho.

IOSEPHI locus restituitur.

Universidad de Deusto Biblioteca

ἀρχόμενον πύργου. cata thatera de pros dysin apo tu autu men archomenon pyrgu. Parte autem altera ad Occidentem, ab eadem ipsa turri incipiens, per eum, qui vocatur Betiso, διὰ δὲ τοῦ βηθσοῦ, dia de tou bithso.

De loco hoc, qui vocatur Betiso, aliqua certa statuere possumus, alia non ita. Et primùm certum est, non esse ponendum locum hunc domui Pilati proximum, ad orientalem & meridianum angulum turris Hippicos, quo loco carcerem publicum statuit Adrichomius, quem putat à Iosepho vocari Betiso: quoniam ad Occidentem protractus murus, à turri Hippicos, ad locum Betiso perueniebat. Hinc etiam certum fit, ad Occidentem hunc locum ponendum esse monti Caluariae proximum, vt ex situ turris Hippicos facilè perspicitur. Verùm non ita certum est, quis eiusmodi locus fuerit, aut quare Betiso dictus. Cùm tamen de situ constet, & murus transire per eum dicatur, facilè vocem Hebraicam compones בית שף beth soph, vel בית סור beth sur, vel בית יצא beth iatsa. Harum vocum quaeuis componitur à voce בית beth, quae domum significat: sed latius multò patet hoc nomen, quàm vox, domus, quocumque alio idiomate proferatur. Itaque rectiùs verteres, repositorium. Reliquam dictionis partem, quae non integram aliquam Hebraicam radicem, vnde oriatur continet, inuestigare difficiliùs est; ac vix certam inuenire possumus eius notionem: Posset enim deduci à radice אשף asaph, quae in multitudinis numero frequenter vsurpatur in sacris litteris, significatque stercora. Semel atque iterum meminit Nehemias portae האשפות haasphot, quam meritò vulgatus vertit in portam stercoris, vel sterquilinij. Et huic proximam, immo hanc ipsam portam esse putamus, quam Iosephus mox vocat, Essenorum portam. Ex quibus licet coniicere, Iosephum vocare Betiso locum, siue vallem cadauerum, in quam per Essenorum portam educebantur superioris vrbis stercora. Posset etiam à radice סור sur deduci vox, quae discedere significat aut eijcere; quo nomine nuncupatur porta templi, praecipiente Ioiada sacerdotibus: *tertia autem pars sit ad portam Sur*; quam sic dictam arbitrantur nonnulli, quòd per eam eijcerentur, vel discedere è templo immundi cogerentur. Verùm cùm immundis nullus pateret ad templum aditus; immo verò illis esset omnino prohibitum in templum ingredi, frustra assignaretur in templo porta, per quam eijcerentur. Libentiùs igitur assentiar illis, qui arbitrantur eiectionis hanc portam dictam, quoniam per illam egererentur sordes, & immolatorum animalium intestina; quam ad Occidentem fuisse suo loco probabimus. Vocis verò ea notio cum superiori conuenit quoad loci ostensionem. Ac tandem si à radice יצא iatsa, deducatur, quae vox exire seu egredi significat; vnde vox צאה tsoa, vel צאת tsia, deducitur, quae excrementa, sordes, seu stercora significat apud Ezechielem, Isaiam, & Prouerbia; aptissimè בית יצא Betiso, interpretabimur locum, seu repositorium stercorum. Cogitanti autem mihi sedulò, quanam ratione tandem aut coniectura ductus, locum, qui à Iosepho Betiso vocatur, publicum carcerem opinatus sit Adrichomius; ex quo tum reliqui Apostoli, tum Petrus Apostolorum princeps ab angelo eductus est, nulla planè occurrit hucusque, qua eius tueri possem sententiam; maximè cùm, quae modò Hierosolymis videtur ac colitur Petri custodia, cum porta ferrea eum potiùs in locum vergat, cui nos Betiso nomen imponimus, nempe

FALLITVR Adrichomius Betiso statuens domui Pilati proximum. *Adrichom. num. 32.*

BETISO Hebraea vox quid significet.

Nehemias. 2. ℣. 13. & cap. 3. ℣. 23. & cap. 12. ℣. 31.

PORTA Essenorum eadem quae stercoris.

4. Reg. 11. ℣. 6.

PORTA Sur eadem, quae eiectionis.

Ezech. 4. ℣. 12. Isai. 28. ℣. 8 Prouer. 30. ℣. 12.

A prope locum Caluariae, & vallem Cadauerum. Sed si vim vocis Betiso, quam paulò antè perpendimus, attentiùs consideres, non immeritò carcerem dices vocari Betiso; huiusque notionis exemplum manifestissimum inuenies apud Ecclesiastem, eleganti quadam verborum sententiarumque compositione & antithesi insigne. *Melior est*, inquit, *puer pauper & sapiens Rege sene & stulto, qui nescit praeuidere in posterum, quòd de carcere catenisque interdum quis egrediatur ad Regnum*: Hebraicè כים בית הסורים יצא למלך chi me beth hasurim iatsa limelech. Quae verba duplicem, quam suprà attulimus, vocem vsurpant, consimili significatione, dissimili ac paene contrario B effectu: eae autem sunt סור sur, & יצא iatsa, quam vtramque exire, siue eijci significare diximus: vsurpaturque siue in bonum, siue in malum. Sensus enim loci est, praeferendum omnino eum, quem quamuis aetas ac rerum omnium inopia despectum reddit, extollit tamen sapientia; praeferendum, inquam, ei, quem Regnum, diuitiarum copia, atque iactantia maturae aetati coniuncta venerabilem reddit: si tamen eum inscitia, ac futurarum rerum ignoratio despiciendum, ac contemptui habendum ostendit. Siquidem ignorat hominem plerumque coniectum in vincula, & ab oculis omnium eiectum, in omnium denique miseriarum summam, quasi ad stercora redactum, ad C summam felicitatem, atque Regnum ipsum peruenire posse; vt de Iosepho Aegypti redemptore memoriae commendatum accepimus sempiternae. Septuaginta verò interpretes, de domo carceris, posuere, phrasim Hebraicam seruantes. Non igitur immeritò Betiso publicum carcerem appellare poterimus, in quem, tamquam in locum stercorum, malefactores, qui vrbium dicuntur sordes, de medio ciuium conijciebantur. Quapropter sicut mons Caluariae, vbi vltimo supplicio plectebantur scelesti homines, portae stercoris, & valli proximus erat; ita pari ratione eorundem malefactorum custodia & domus eidem portae, valli, & monti vicina fuisse intelligenda est. Et D ad id ego asserendum alia etiam non leui duci videor coniectura; nempe ex phrasi illa, saepius à Matthaeo repetita, qua *tenebras exteriores* vocat infernalis poenae indeficiens supplicium.

Eccl. 4. ℣. 14. & 15.

QVANTUM sit omnibus, ac longis praeferenda sapientia.

Sup. hoc cap.

SORDIBVS sontium non minus quàm stercorum expurgari solet ciuitas.

Matth. 8. ℣. 12.

TENEBRAS exteriores, quas vocat Euangelista.

Quare autem infernus, tenebrae exteriores, vocetur, si rem, quae significatur, attendas, facilè apud Patres, & alios Euangelij interpretes, alias atque alias rationes inuenies. Quòd si certam aliquam eius locutionis rationem ab ijsdem quaeras, quare tenebrae exteriores ad inferni supplicia significanda translatae sint; praecipuè si rationem Euangelistae contextui planè congruentem exposcas; neque facili negotio eam inuenies, neque sine magno labore conquires. Tanta enim visa est E doctissimo nostrae aetatis viro huius rei, quam inquirimus, difficultas, vt in explicatione parabolae illius Matthaei, qua ingressum Regem commemorat, vt videret discumbentes, & vidisse *ibi hominem non vestitum veste nuptiali*, crimineque conuictum iussisse ministris, *ligatis manibus, & pedibus eius, mittite eum in tenebras exteriores, ibi erit fletus, & stridor dentium*; in horum inquam, verborum explicatione, tam multos difficultatum nodos, qui solui eius iudicio non possunt, inuenire sibi visus est, vt haec scribere sit coactus: *Ligatis manibus, & pedibus*, &c. in quibus Dominus declinat ab exemplo parabolae ad rem per parabolam significatam; quemadmodum Domi-

Iansen. Concor. c. 115. Matt. 22. ℣. 11.

Universidad de Deusto Biblioteca

minum nonnunquam facere in fine parabolarum annotatum est suprà. Nam per tenebras exteriores ad litteram Dominus significat semper tenebras infernales: vnde hoc non conuenit exemplo parabolae. Haec ille. Et quidem licet transitum à parabola ad veritatem negare in aliquibus locis non possimus, ibi praesertim vbi verba parabolae conuenire non possunt, & aptissimè rei per eam significatae conueniunt: passim tamen, & sine vrgenti ratione, eiusmodi transitum admittere rationi consentaneum non videtur. Id autem dixerim maximè: quoniam sicut parabola, vtpote à rebus experientia cognitis desumpta, res alioqui obscura, & quae difficiliùs perciperetur, aut memoria retineretur, illustratur atque declaratur: sic qualibet eius parabolae percepta circumstantia, ex ijs potissimum, quae ad historiae complementum conducere videntur, ad rei veritatem intimè cognoscendam peruenitur; quare & ad eius cognitionem absolutam perfectamque adipiscendam conducit maximè, circumstantias eas penitus notas esse; cuiusmodi absque dubio haec esse videtur, de qua agimus. Etenim cùm hominis illius impudentiam, immo verò facinus illud audax Christus explicaret, quòd in veste communi, & pulla ausus sit in conuiuij locum ingredi, & inter conuiuas albatos omnes atratus accumbere; quod facinus, vtpote quod conuiuis malum ominari videretur, grauissimè à Vatinio expostulat his verbis Cicero. Atque etiam, inquit, id à te scire cupio, quo consilio, aut qua mente feceris, vt in epulo Q. Arrhij familiaris mei cum toga pulla accumberes? Quis vmquam, subdit, cenauit atratus, cum ipse epuli Dominus Q. Arrhius albatus esset? Cùm hoc, inquam, tam graue facinus explicaret Christus, poenam etiam eamque grauissimam, quae scelus exciperet, adiunctam oportuit. Quis enim hominum in tam graui delicto deprehensum impunitum à Rege abire permissum credat? aut quo modo Christus eius facinoris poenam non enarraret, quae inexplicabile inferni supplicium ob oculos constitueret? Ergo vt ad parabolae sensum percipiendum plurimum facit hunc locum nosse; ita & à Christo locum, Iudaeis omnibus aequè notum ac formidandum in parabola propositum fuisse verisimile fit. Atque adeo & Euangelistae mentem, & ipsius inferni poenas meliùs assequemur, si ea omnia primum simplici ipsi, quae proponitur, parabolae conuenire ostenderimus, ac mox veritati, quae sub parabolae velo, & quasi inuolucris obtecta delitescit. Et quidem primùm tenebrarum nomine carcerem compellari solitum, frequens sacrae scripturae vsus facilè demonstrat; vt videre est in psalmo, *sedentes*, vel habitantes, vtrumque enim significat Hebraea vox ישבי isbe *sedentes in tenebris, & in vmbra mortis: vinctos in mendicitate, & ferro*. Quae omnia eorum sunt, qui in carcere detinentur; quo modo intellexisse videtur psalmum Chaldaeus, haec scribens: De Sedechia, & principibus Israël prophetauit, & dixit: Sedechias, & principes Israël fuerunt captiui in Babylonia, & fuerunt in tenebris, & in vmbra mortis, & fuerunt in carceribus in afflictione, & vinculis ferreis. Praeterea apud Isaiam, *vt diceres ijs, qui vincti sunt, exite, & his, qui in tenebris, reuelamini*. Repetitio eiusdem facti est, quo de carcere educuntur vincti, & de tenebris eius ad libertatem & lucem. Neque verò carcer tantum-

TRANSITUM à parabola ad veritatem negare non possumus aliquando: sed sine delectu id facere non decet.

SINE NVptiali veste in conuiuium intrare quale scelus. *Cic. in Vatin.*

TENEbrae carcerem saepe significant.

Psal. 106. ℣. 10.

Chaldaeus.

Isa. 49. ℣. 9.

A modo vocatur tenebrae; verum tanta est tenebrarum & carceris similitudo, vt tenebras ipsas carcerem quendam vocet Sapientia. De Aegyptiorum enim coërcita arrogantia haec habet. *Dum enim persuasum habent iniqui, posse dominari nationi sanctae: vinculis tenebrarum, & longae noctis compediti, inclusi sub tectis fugitiui perpetuae prouidentiae iacuerunt.*

SIMILLIMAE carceri tenebrae. *Sap. 17. ℣. 2.*

Sed quare eae vocentur, exteriores, in poena serui explicare, hoc opus hic labor est. Ingeniosissimè vt cetera Maldonatus de Regno sub cenae similitudine loquentem Dominum intelligit, quae noctu celebrari, & taedarum multitudine illustrari consueuit; ab eaque seruum, & à cenaculi splendore, claritate, ac laetitia eiectum Regis iussu, & in obscurissimas omnisque moeroris, ac luctus plenas tenebras, quae foris sunt, detrusum. *Mittite eum in tenebras exteriores*, quasi dicat; extra, in tenebras. Quae quidem interpretatio sensum parabolae reddit. Cùm enim futuri saeculi venturas saluandorum ac damnatorum contrarias sortes enarret, aptissimè illi intra Regium cenaculum opiparè edentes, & bibentes in lumine, hoc est, bonorum omnium copia perfruentes describuntur: & extra cenaculum praedictum tenebrae, fletus, ac stridor dentium vbique reperitur; non est enim facilè adinuenire tunc medium inter beatorum gloriam, ac perpetuam damnatorum poenam, quoad adultos, de quibus est sermo. Sed aliquid praeterea in hac explicatione desideratur; illud enim additum oportuit, quod quaerendum est maximè hoc loco: cuinam supplicio praedictae inferorum poenae respondeant; siquidem praedictae inferni poenae, supplicio aliquo corporali, & proportione quadam delicto respondenti significari debuerunt: Neque verò eiusmodi supplicium videtur conueniens, tantùm eijci à conuiuio, cuius se ipse indignum effecit, veste nuptiali dum caruit. Neque illud aptè in quemuis locum extra conuiuium quadrat, quod subiungit Dominus; *ibi erit fletus, & stridor dentium*. Non enim vbique extra conuiuium illud parabolae, intelligi possunt eiusmodi mala grassari. Quare huius sententiae vestigijs insistentes, *tenebras exteriores* vocari putamus carcerem illum, siue vt scripturae more loquamur, laqueum, aut puteum tenebrosum, & omni horrore angustiaque refertum, de quo huc vsque egimus, extra ciuitatis pomeria prope Caluariae locum, & cadauerum vallem, ac stercorum portam situm; in quem carcerem extremo, ac summo digni supplicio conijciebantur. Et huic nostrae sententiae adstipulari videtur Origines, dum parabolae sensum inquirit, dicens. Legimus etiam aliquem ante nos exponentem de tenebris abyssi, quae est extra mundum; vt quasi indigni toto mundo, in abyssum illam foras eijciantur, in qua sunt tenebrae, nemine eas illuminante. Haec ille. Quibus etiam consonat, quod suprà attulimus de nomine emissorum extra ciuitatem in carcerem. Denique ipsas huius taetri carceris densissimas tenebras maximi supplicij loco habitas probat Psaltes, qui eadem ferè damna, quae hic commemorantur à Christo, commemorasse videtur sibi accidisse, dicens: *formido mortis*, terrores mortiferi, ecce *fletus, cecidit super me. Timor, & tremor*, siue horror, & tremor, ecce *stridor dentium, venerunt super me*; & horum, atque reliquorum omnium malorum quasi symbolum; immo verò quasi complementum & causa, *contexerunt*

Maldon. Matt. 8.

TENEbrae exteriores, dictus infernus similitudine taetri carceris extra vrbem in loco immundo siti. *Orig. Matt. 25.*

Sup. hoc cap.

Psal. 54. ℣. 5. & 6.

SVPPLICII maximi loco carcer, & tenebrae habebantur.

xerunt me tenebrae. Et quidem probabile est, postremis temporibus morem secutos Romanorum Hebraeos, summi supplicij genus excogitasse, quale refertur à Liuio. Vt in carcere, inquit, inter fures nocturnos vir clarissimus Scipio includatur, & in robore & tenebris exspiret. Erat autem robur, vt tradit Festus, locus in carcere, quo praecipitabatur quoddam malefactorum genus, quod antea arcis robustis includebatur. Talis, vt haec obiter dicamus, apud Messenios, Plutarcho teste ac Liuio, carcer fuit thesaurus nomine, locus sub terra quadrato saxo tam immanis & saeuus, vt neque ventum, neque auram acciperet. Et huic haud dissimilis fuisse credenda est Romana noxiorum custodia, quam barathrum vocabant Plutarcho teste, & Alexandro. His igitur, vt ego existimo, simillima fuit illa Hierosolymitana, quae vocabatur Betiso, in quam coniectum putamus ab Herode Apostolorum Principem PETRVM, vtpote dignum extremo supplicio habitum. Cuius quidem carceris densissimas, & perpetuas tenebras significare videtur Lucas, dum, *Ecce angelus*, inquit, *Domini adstitit, & lumen refulsit in habitaculo* carceris, quasi nouum, & inauditum quidpiam.

Liu. decad. 4. lib. 8.

Sex. Pomp. Festus de verborum sign.

Plutarc. in Philopoemene. Liu. dec. 4. lib. 9. Plutar. in Mario. Alex. ab Alexandro lib. 3. gen. c. 3.

CARCER S. Petri ater, & horribilis. *Act. 12. ℣. 7. & ℣. 10.*

Quod autem tenebrae illae dici possent exteriores, hoc est, extra ciuitatem sitae, ostendit idem historiae contextus; *transeuntes*, inquit, *primam, & secundam custodiam, venerunt ad portam ferream, quae ducit ad ciuitatem*, & quae sequuntur. Ex quibus planè constat, extra ciuitatem fuisse carcerem, eiusque primam, secundamque custodiam, quibus transactis, ad portam ferream, quae ducebat ad ciuitatem, ventum est. Scio sollertem ac pium nostrae aetatis scriptorem errare putasse eos, qui praeallata ratione ducti, Herodianum carcerem extra Hierosolymitanam ciuitatem fuisse opinantur; eique rationi se fecisse satis arbitratur, si inter duos muros ciuitatis carcerem exstitisse dicat, & in muro interiori portam ferream apertam fuisse. At quemadmodum rectè sentit hic auctor, cùm carcerem hunc extra antiquum, & intimum superioris ciuitatis murum constituit; immo verò vt ita sentiat ipsius contextus verbis planè cogitur: ita pari ratione & nos in recta sententia sumus, qui extra omnes ciuitatis, qui tunc erant, muros illum constituimus, licet modò inter vrbis Aeliae pomeria includatur. Neque in alteram sententiam nisi validiori aliqua ratione coacti pertrahemur; hac enim audita vltrò in eorum, aut quamcumque aliam meliorem sententiam manibus, vt aiunt, ac pedibus discedemus.

EXTRA ciuitatem carcer.

NON OMNES Hierosolymae carceres extra ciuitatem siti, sed hic tantum damnatorum. *Nehem. 3. ℣. 25. Ierem. 32. ℣. 2. Ierem. 20. ℣. 2.*

Neque verò allatis rationibus probare contendimus, omnes Hierosolymae custodias, & carceres extra vrbem sitos, cùm Nehemias carcerem commemoret, Regiae Salomonis proximum; cuius & Ieremias meminit; & alterius, qui *erat in porta Beniamin superiori in domo Domini*: sed hoc tantummodo asserimus; fuisse quidem Hierosolymis, vt in quibuscumque alijs grandioribus vrbibus, plures custodias, plureque carceres leuiorum scelerum reis detinendis aptissimos; illum verò horridum, taeterrimum, & grauissima capitis poena multandis destinatum, extra pomeria ciuitatis situm fuisse, ne sceleratorum afflatu, quod fortè cauendum populo maximè ducebant Hebraei, foedaretur ciuitas. In eum carcerem coniecti fontes, tenebris, frigore, nuditate, fame, siti, ac omnium malorum maximo, perpetuo mortis timore torquebantur.

CARCER taeterrimus cur extra ciuitatem positus fuerit.

A Et in hunc coniectum PETRVM morti destinatum asserimus, & ex eo similitudinem ad inferni maximos: atque aeternos cruciatus significandos duxisse apud Matthaeum Christum Dominum existimamus. Audacem enim illum hominem sine nuptiali veste in conuiuio deprehensum, in tenebras exteriores Regis imperio conijci iussum narrat; vbi *fletus, & stridor dentium* impudentis hominis audaciam castigaret, reliquorum verò huius exemplo temeritatem in posterum coërceret. Quem sensum sequutus videtur Epiphanius, Persarum Regem his verbis alloquens. Esto iustus apud Deum vniuersorum, ne fortè iudiceris in condemnatione, & custodiaris in tenebris ex-
B terioribus; & tunc meorum verborum recorderis. Haec ille.

Epiph. relatus à Metaphraste in vita ipsius.

Iam verò ad inceptam de muro narrationem absoluendam redeamus: per eum, inquit Iosephus, hoc est, iuxta eum locum, qui vocatur Betiso, descendens in Essenorum portam. Hanc esse portam à Nehemia stercoris dictam, suo loco fusiùs probabimus. Verùm interim ex situ, & eius, quae proximè consequitur, portae fontis commemoratione hoc ipsum manifestè ostenditur, murum scilicet descendere à Betiso in portam hanc, quae imae valli cadauerum proxima erat. Deinde supra fontem Siloam in Meridiem flexus; fontem vocat aquaeductum, aquas fontis Silöe introduc-
C centem in vrbem iuxta portam, quae fontis dicitur. Flectitur autem in porta fontis ad Meridiem murus, qui ad eam vsque in Occidentem tendere videbatur, vt in nostra vrbis imagine videre est. atque inde rursus in Orientem versus, qua stagnum Salomonis est: cùm murus hic ex meridiana parte, quam nunc describit Iosephus, circularem potius, quàm rectam figuram praeseferret, simul visus est à porta fontis ad Meridiem atque ad Orientem flecti, licet maxima muri pars in Orientem vergeret, totumque ambiret meridianum vrbis latus. Ast vbi primùm ad orientale vrbis latus perueniebat, ad stagnum quoque Salomonis attinebat. Hoc ego stagnum vel natatoria Silöe
D fuisse, vel aliquod aliud in hortis Regijs in media valle Hennon exstructum existimo. Et vsque ad locum pertinens, id est, mox ad eum locum peruenit, quem Ophlan vocant. haec est Nathinaeorum habitatio, quam sacer textus vocat Ophel. Huiusque loci totum orientale latus ambiebat, vsque dum ad portam gregis perueniret, iuxta quam in Occidentem deflexus, vbi iam aquilonare Ophlae latus munijsset, cum orientali porticu templi coniungebatur: Quae, qui attentè perlegerit, ac nostrae descriptionis figuram inspexerit, vix aliquid, quod ad murum sub aspectum ponendum faciat, desiderabit; aut à quoquam manifestiùs describi potuisse iudicabit. Nos verò hinc ad mensuram
E muri examinandam progrediamur.

PORTA Essenorum quae sit

FONTEM Siloe vocat Iosephus, quem alij aquaeductum appellant.

STAGNUM Salomonis idem quod natatoria Siloe.

MEN-

Universidad de Deusto Biblioteca

MENSVRA EIVSDEM MVRI TERTII.

Cap. X.

MVRI tertij dimensionem ita describit Iosephus, vt, quoniam subtili, & accurata supputatione conferendae inter sese, atque exaequandae eius mensurae sunt, occasionem aliquam praebuerit sollertibus quibusdam viris alucinandi in re alioqui manifestissima. Eius autem verba, quae ad rem nostram facere videntur, huiusmodi sunt. Murum autem supereminebant turres viginti quidem cubitis in latitudinem, viginti verò in altitudinem, quadratis angulis structae, Graecè τετράγωνοι τε tetragonite, quam vocem in quadratas posses conuertere, vel quattuor angulorum: & post turrium, earumque partium descriptionem subdit. Eiusmodi quidem turres nonaginta tertius murus habebat, earum autem interualla, ἀνὰ, ana addit Graecus, singula posses vertere, cubitos ducentenos. Medius verò murus in quattuordecim turres, & antiquus in sexaginta diuisi erant. Omne autem ciuitatis in gyro spacium triginta tribus stadijs finiebatur. Hactenus ille. Cum quibus quomodo stare possit, quod à sollerti viro scriptis mandatum legimus, planè fateor me nullo pacto percipere potuisse. Primus murus, inquit hic auctor, id est extimus, qui vetustissimus omnium, & maximus erat, in occiduam templi porticum desinebat. Qui enim fieri potest, vt hic sit maximus & extimus murus, qui vetustissimus dicitur à Iosepho, cùm is diuisus tradatur in sexaginta turres, tertius verò in nonaginta? nisi fortè minor maximum capiat: Sed mirandum non est, si in ijs, quae praeter instituti sui rationem admiscere solent scriptores, plerumque decipiantur; vsu enim fit, vt ea non ita subtiliter intueantur vt cetera, neque exactè vt par est, ad veritatis trutinam reuocent; ijs tamen praecauendum esset, ne in perspicua luce dilabi, atque in rebus ex se satis apertis errare videantur. Correxit haec Borchardus, qui scribit ciuitatem sanctam amplecti per gyrum dempto monte Sion, stadia triginta tria iuxta Iosephum: computato autem monte Sion, murus exterior, inquit, qui tertius erat secundum Iosephum, habuit nonaginta turres &c. Sed quae humanae imbecillitatis conditio est, ipse quoque Borchardus duplici ratione in his deceptus est. Primùm, quoniam vrbem inferiorem, suo ambitu, dempto monte Sion, putat ex Iosephi testimonio triginta tria stadia complecti; cùm tamen montem tantummodo Sionem, quem ipse exclusit, eo stadiorum numero concludere conatus fuerit Iosephus, vt mox ostendemus. Secundò à vero quoque in multis aberrat, dum probare contendit, totius ciuitatis ambitum quadraginta stadijs definitum esse, quod falsum omnino esse proprio capite ostendemus.

Ioseph. 6. bell. cap. 6.

Graecè λάβοις ἂν τὴν ἰσ-

TVRRES murorum quadratae vicenum cubitorum.

SINGVLA spacia inter turres ducentorum cubitorum.

Borch. descrip. terrae sanctae p. 1. c. 7. §. 44.

Iam verò ad instituti narrationem propius accedentes, certo certius videtur esse, murum illum, quo superior ciuitas vallata erat, antiquum vocari à Iosepho; tum quia eum Dauidis, & Salomonis impensis exstructum commemorat; tum propter alia multa à nobis superiori capite allata; quae si conferas, absque dubio conijcies, nulli alteri muro conuenire posse, quidquid dicant neoterici, in antiquae vrbis moenijs peruestigandis, meo iudicio, non satis diligenter versati. Quoniam autem è stadiorum, cubitorum, ac pedum mutua collatione vera singulorum mensura elicienda, & comprobanda est; primùm statuamus oportet, quid ea significent, atque inter se collata, quomodo se mutuò contineant, aut contineantur; sed haec quoniam longiorem desiderant tractationem, & nos de ijs fusiùs acturi sumus, ad secundam huius Apparatus partem lectorem remittimus, vbi exactiorem eorundem tractationem inueniet. Interim vnum duntaxat in lectoris gratiam Plinij locum referemus, qui sic habet. Stadium centum viginti quinque nostros efficit passus, hoc est, pedes sexcentos viginti quinque. Ex his Plinij verbis liquidò videtur constare, passum mensuram esse quinque pedum: quinquies enim centum viginti quinque passus efficiunt pedes sexcentos viginti quinque. Quibus si addas Vitruuij testimonium, pedem asserentis altitudinis corporis esse sextam partem, cubitum quartam, facilè subduces, cubitum pedem cum dimidio continere; quater enim cubitus & semis sumptus exaequatur sex pedibus. Iam verò, si à numero sexcentorum viginti quinque pedum, qui metiuntur stadium, tertiam eiusdem numeri partem auferas, sic enim è pedibus fient cubiti, subduces stadium quadringentorum sexdecim cubitorum. Verùm quoniam exactam minutiarum, quas vocant, computationem; immo verò minimarum numeri alicuius maximi, partium enumerationem abijcere solent historici, non tantum profani, verùm etiam sacri; ideo Iosephus quadringentos integros cubitos pro vnius stadij mensura vsurpare frequenter solet; vt ex mox addendis exemplis, & alijs quamplurimis in hoc Apparatu videre licebit. Vltimo loco notandum est, has omnes variarum mensurarum mutuas comparationes, & proportiones de eiusdem gentis, & aetatis mensuris intelligendas esse; quoniam vt suis locis infrà patebit, variae fuerunt pedum, cubitorum, & consequenter stadiorum mensurae, ac longitudines. His ergo in vniuersum sic statutis, difficile non erit peruestigare, quem murum triginta tribus stadijs metiatur Iosephus.

Plin. lib. 2. cap. 22. nat. histor.

COMPARatio stadij, passus, cubiti, ac pedis.

Stadium passus 125. pedes 625. cubit. 416. $\frac{1}{3}$.

Passus pedes 5.

Cubitus pedem semis.

Vitr. lib. 3. archi. c. 1.

VARIAE fuerunt pedum, cubitorum, & stadiorum longitudines.

Omitto hic quidem duplici ratione probari posse, de ciuitate superiore, eiusque vetustissimo muro loqui Iosephum; altera, quia cùm trium murorum turres aequis spacijs à se diffitas commemorasset, vltimo loco vetustissimi meminit, cui subnectit stadiorum mensuram: altera ratio est, quia idem Iosephus dum occidentalis templi portas enumerat, duae, inquit, ferebant in suburbia, postrema in vrbem. Quo loco nulli, ciuitatis dispositionem ac templi consideranti, dubium esse potest, superiorem, vocasse vrbem, inferiorem verò suburbia compellasse. Quare cùm hoc loco vrbis gyrum metiatur, eiusque mensura nulla ratione conueniat vrbi, & suburbiorum gyro, manifestum esse videtur, vrbem sine suburbijs commensuratam triginta tribus stadijs, non verò suburbia sine vrbe, vt falsò opinatur Borchardus. His, inquam, rationibus omissis, quibus satis superque probata videri posset sententia nostra, alteram afferam, quae illam ob oculos ponere, ac veluti demonstrare videtur, ipsammet scilicet cubitorum Arithmeticam supputationem. Si primùm ducentos cubitos accipias, quos à se inuicem diffitae sunt turres, eisque viginti cubitos addas latitudinis

Ioseph. 15. antiq. c. vlt.

SVPERior ciuitas à Iosepho vrbs vocatur, inferior suburbium.

TRIGINta tribus stadijs finiebatur antiquus superioris vrbis murus.

Universidad de Deusto Biblioteca

vnius turris, (singulis enim spacijs singulae respondent turres in ambitu ciuitatis) hos inquam ducentos viginti cubitos si sexagies accipias (tot enim turribus diuisus est murus) adinuenies totius muri ambitum tredecim millibus ducentis cubitis compleri; quem numerum si ad quadringentos vnius stadij cubitos, proindeque ad stadia reuocaueris, adinuenies murum triginta trium stadiorum, vt à Iosepho traditur. Quod si iterum quadringentos vnius stadij cubitos per triginta trium stadiorum numerum multiplices, iterum adinuenies ambitum vrbis tredecim millibus ducentis cubitis compleri; quem numerum si per ducentos viginti vnius spacij cubitos diuiseris, adinuenies in sexaginta spacia murum diuisum esse. Vel si eundem numerum cubitorum per sexaginta spaciorum numerum diuiseris, singula adinuenies spacia ducentorum viginti cubitorum: quae multiplex & varia supputatio in idem recidens, absque dubio affirmare nos cogit, Iosephum hoc loco superioris tantùm vrbis antiquum murum mensum fuisse, illumque triginta tribus stadijs definiuisse. Quoniam verò mille passuum (milliare vocatur Romanis, Hispanis milla, Italis miglio) centum viginti quinque passus octaua pars sunt, quae stadium dicitur, fit vt totus muri in gyro circuitus quattuor milliarijs, ac vno stadio claudatur, tantaque erat montis Sion in medio eius circumferentia: non enim murus ad imas montis radices descendebat, quin vertici potius, munitioni magis deseruiens, appropinquabat. Ex allata quoque supputatione sibi inuicem consentiente tam in stadiorum, quàm cubitorum numero manifestum fit, aequales fuisse turrium, ac interiacentium spaciorum quantitates, iuxta Iosephi sententiam. Quis enim crederet, inaequalium partium quantitates ita in toto muro exaequari, vt quantum vni deesset à iusta mensura, tantum alteri adijceretur, vt ex aequo sexaginta inaequalium partium quantitates totidem aequalium quantitatibus responderent, quod difficillimum factu esset; aequales verò constituere muri partes facillimum fuisset.

220
60
13200 } 33
400 }

400
33
1200
1200
13200 } 60
220 }
13200 } 220
60 }

AEQVAles fuisse latitudine turres, longitudine spacia aequalia, probat concors supputatio.

Sed vereor, ne cuiquam videar in re manifesta probanda diutius, quàm par esset, immorari. At is sciat, non defuisse, qui scriberent, spacia superioris muri inaequalia, & pro locorum opportunitate laxiora vel angustiora fuisse; turresque ipsas quasdam viginti cubitos, & multo amplius latas, alias ab eadem viginti cubitorum latitudine defecisse; idque ex residuis murorum vestigijs se deprehendisse. Verùm ego Iosepho potius oculato testi fidem habendam censeo; horum verò scriptorum mihi suspecta est, quibus vix montis situm prospicere fuit integrum, deletis iam prioris vrbis vestigijs, erutis ipsis murorum, ac turrium fundamentis; vt primum à Tito, mox ab Aelio Adriano factum accepimus. At tacente Iosepho res ipsa loquitur. Scimus enim murum Dauidis prudentia constructum, quod quemlibet in nostram sententiam facilè adducere poterit. Dauid enim quod neminem fugit, musices peritissimus fuit, & eandem ob causam harmoniae, & proportionis studiosissimus, quia inter ipsos Hebraeos, quos mortalium omnium longè quam Aegyptios, aut Graecos, vt dixerunt aliqui, sapientissimos fuisse constat; inter ipsos inquam Hebraeos princeps fuit sapientia ac multorum vsu, praecipuè musices peritia, vt propterea tanta ei laus tribuatur in Ecclesiastico. *In peritia sua*, inquit, (neque enim iam legere licet in pueritia, cum in Sixtiano emendato vulgatae codice legatur, *in peritia sua*) *requirentes modos musicos, & narrantes carmina scripturarum*. Quae laus postea eidem Dauidi peculiari ratione ibidem tribuitur. *Et stare fecit cantores contra altare, & in sono eorum dulces fecit modos*. Cumque idem omnino oblectamenti genus praestet partium commensuratio & proportio, quòd sonorus numerus, ad aurium oblectationem summa proportione reuocatus; numquid credendum est virum tam sollicitum in adinueniendis modis musicis, modos Geometricos contempsisse, & sine vlla proportione, ac symmetria muros vrbis Regiae intercidisse? His adde non minus architecturae, ac proportionis Geometricae studiosum fuisse Dauidem, quàm musices. In libro enim Paralipomenon legitur datam à Dauide Salomoni descriptionem templi, singulisque eius partibus commemoratis subditur; *nec non & omnium, quae cogitauerat, atriorum & exedrarum* &c.

Eccles. 44. ℣. 5.

Ecclesiast. 47. ℣. 11. DAVID musicae peritissimus.

1. Par. 28. à ℣. 11. & deinceps. ARCHITECTURAE studiosus David.

At Templum dices diuina inspiratione & summo iudicio architectatum fuisse Dauidem; in vrbe verò exstruenda has architectorum regulas ac mensuras non seruasse. Hoc verò perridiculum est; quasi verò Templum tantùm, non vrbem, eiusque moenia, ac partes summo iudicio, ac Deo inspirante architectatus fuisset Dauid. Ergo si dissonum videretur eximium architectum, vel industrium principem sine proportione, mensura, aut iusto numero ciuitatis nouae moenia erigere, licet ea vel Alexandria esset, vel Babylon; quanto minus credendum est id commissum fuisse à diuino Psalte, omnis proportionis gnaro, Deo ipso praeceptore: in ea praesertim vrbe fundanda, quam diuino afflatus Spiritu nouerat fore Regni sui caput, fidei domicilium, pietatis exemplar, Ecclesiae simulacrum, atque imaginem caelorum, quos fecit Dominus *in intellectu*, hoc est, mira sapientia, inexplicabili artificio, magno ingenio, incredibili proportione, & harmonia?

Psal. 135. ℣. 5.

Paria igitur erant interualla turrium, quibus muniebatur superior vrbs; neque nouis topographis credendum est, à quibus constat in obseruandis montium, vallium, & vrbis regionibus, quas caeli plagas spectent, grauissimè peccatum fuisse. Hi ergo, qui in locandis collibus, dirigendo templo, ducendis muris, aperiendis portis longè à vero aberrarunt, non sunt credendi, quamquam profitentur certò se notasse vestigia turrium, vel murorum; cùm eorum, vt dixi, ne vestigia quidem supersint neque vmbrae. Neque verò propterea statuere contendimus, murum Sion exactissimè ductum fuisse ad lineam, & angulos eius ad eam normam, qualem commentus est Adrichomius; huius enim delineatio muris parallelis sine vlla mensura, aut numero locorum, ad lineam, & regulam ductis, effictam potius vrbem mentitur, quàm veram aliquam ostendit. Quis enim in montibus vrbem ita ad amussim rectis per totam longitudinem muris exstructam credat, vt ea, quam nobis intrudere conatur hic auctor, veteris Hierosolymae imaginem praeseferat? Certè Hierosolymam scimus, quòd pluribus montibus superstructa esset, gibbosam dictam fuisse; eiusque sinus, colles, valles longiores lineas ad regulam duci non permisisse: at breuiores tantùm architectorum ingenium ac sollertiam rectas ducere potuisse; immo etiam duxisse profiteor.

NEQVE ad lineam latera, neque ad normam anguli muri Sionis exstructi fuere.

Quare

Universidad de Deusto Biblioteca

Quare sicut totius muri tractum incredibile est rectum fuisse, aduersaturque omnino ijs, quae à nobis suprà allata sunt de forma montis Sion: ita persuasum mihi omnino est, singula spacia inter turres, ac turrium facies aequales omnino & rectas fuisse: nam propter eorum breuitatem, summamque Dauidis industriam, cuicumque cliuo, valli, recessui, aut angulo accommodari munitio potuit.

P. Cornel. Tac. lib. 21. AMBITVS Hierosolymae directus totus non fuit: singulae tamen turres, ac singula spacia recta fuerunt.

Neque verò nobis aduersatur, immo verò nostra mirum in modum confirmat Tacitus, de Hierosolyma sic scribens. Sed vrbem arduam situ, opera, molesque firmauerant, quibus vel plana satis munirentur. Nam duos colles in immensum editos claudebant muri per artem obliqui, aut introrsus sinuati, vt latera oppugnantium ad ictus patescerent. Haec ille. Quorum quidem murorum exemplum plures veterum imitati sunt in construendis vrbium moenibus. Ambitum enim muri, inquit Vegetius, directum veteres duci noluerunt, ne ad ictus arietum esset dispositus, sed sinuosis amfractibus clausere vrbes: propterea, quia si quis ad murum tali ordinatione constructum vel scalas, vel machinas voluerit admouere, non solùm à fronte, sed etiam à lateribus, & prope à tergo, veluti in sinum circumclusus opprimitur. Hactenus Vegetius. Quae omnia munitionum praecepta apertissimè seruabuntur, si in turribus ipsis flectatur, vel sinuetur murus, rectis manentibus singulis spacijs. Simile quidpiam in digitis manus videre est; quibus sinuatis ac flexis, singuli tamen articuli recti manent. Sed de primo muro atque vrbe superiore iam satis.

Vegetius.

DE ARCE BARI, QVAE AB HERODE *dicta est Antonia.*

Cap. XI.

QVONIAM saepius à Iosepho turris Antoniae mentio fit, praesertim in descriptione nouae ciuitatis, eiusque secundi muri; de hac turri, vel arce antequam gradum facerem ad reliqua, nonnihil prius pertractandum duxi. Eius situm hic auctor manifestissimè declarat his verbis. Ceterum Antonia in angulo quidem duarum porticuum sita erat prioris templi, quae ad Occidentem, Septemtrionemque, spectarent. His verbis porticus extimas atrij gentium Iosephus expressit, quod vel ex earundem porticuum dimensione, quae ab eodem Iosepho ibidem commemorantur, intelligi facilè potest. Ait enim, omnis gyrus earum, porticuum inquam, sex mensura stadiorum cum Antonia concludebatur. Quae mensura ex aequo respondet sexcentis cubitis longitudinis vniuscuiusque porticus atrij gentium. Huc accedit, quòd idem Iosephus mox meminit columnarum, legem castimoniae alienigenis, etiam litteris praemonentium; ea autem erant, in locum sanctum alienigenas transire non debere: sanctum enim, inquit, vocabatur alterum sinum. Ergo de profano atrio tum egerat, quod quamuis sanctum esset, vtpote templi; vel collatione aliorum profanum vocabatur, vel, quòd etiam profanis pateret gentibus. Haec iccirco accuratiùs examinaui, ne quis Antoniam intra septa templi exaedificatam putet, etiamsi legat ex eius suprema turri omnia templi interiora conspici potuisse, & alia huiusmodi; satis enim est, si intelligatur angulo templi occidentali, & septemtrionali coniuncta: aliàs enim stare non posset, vt obtenta à Romanis Antonia, Iudaei templum, eiusque porticum exteriorem tuerentur, quam postea admotis machinis obtinuere Romani, vt à Iosepho refertur.

Ioseph. 6. bell. cap. 6. PORTICIBUS atrij gentium iuncta erat Antonia.

Huius autem turris primum conditorem & vsum idem Iosephus enarrat his verbis. Hircanus pontifex eius nominis primus exstructa prope templum (Βαρὶ Bari) turri, degebat in ea maiorem temporis partem. Et quoniam hanc stolam, loquutus paulo superius fuerat de pontificia, habebat in sua custodia, qua nemo praeter illum vtebatur, recepturus priuatum habitum, eo loci illam deponebat. Idem mos fuit etiam successoribus ipsorum posteris. Herodes autem Regnum adeptus, turrim hanc opportuno loco sitam, magno sumptu exaedificatam, denominauit ab amico Antonio, & stolam ita, vt ibi reperta est, deposuit, ratus eo magis obnoxium se habiturum populum. Idem fecit Archelaus filius eius & successor, cuius Regno in prouinciam mutato, Romani simul & pontificiae stolae possessionem nacti sunt, in cella ad hoc ipsum structa repositae, & obsignatae sigillo pontificum atque custodum sacri aerarij. Praefecto castelli accendente ibi lucernam quotidie. Quod ferè idem repetit iterum, duo tantummodo annotatione digna subiungens. Alterum, turrim hanc aedificatam ab Assamonaeis, qui gentis sacerdotium simul, & principatum tenuerunt. Ex eorum autem stirpe Hircanum fuisse praecallato loco commemorauerat. Alterum eandem turrim Barim, ab eisdem denominatam. Idipsum testatur Egesippus his verbis. Decumbebat Aristobulus in castro, cui nomen primò Baris, postea Antonia fuit, videlicet ab Antonio Triumuiro donatione, appellatione cum vrbis dignitate. Turris verò situm, & dispositionem atque magnificentiam, qua ab Herode fuerat instaurata, munita, & ornata, describit Iosephus iterum his verbis. In saxo autem fuerat exstructa, quinquaginta cubitis alto, & vndique praerupto, quod opus Herodis Regis fuit, vbi maximè ingenij sui magnificentiam demonstrauit. Primùm enim à radicibus saxum ipsum leuibus crustis obtegebatur, quo & decus adderet operi, & facilè dilaberentur, qui vel ascendere vel descendere tentauissent. Deinde ante turris aedificium murus erat cubitorum trium. In hoc erat turris huius aedificium templo simillimum, quòd templi area superaggeratis vallibus pensilis muro quodam, seu peribolo ad sex cubitos alto non minus decori quàm vsui, muniebatur. Intra hunc omne spacium Antoniae in quadraginta cubitos erigebatur. Totus autem Regiae latitudinem ac descriptionem habebat diuisam in omnem vsum habitationum, & speciem, id est atria & balneas, & aulas castris aptissimas, vt quantum ad vsum necessarium pertinet, ciuitas videretur: magnificentia verò palatium, instar verò turris toto habitu formata, quattuor alijs per angulos turribus cingebatur, quarum ceterae quinquaginta cubitis erant altae. Quae verò ad meridianum, orientalemque angulum sita erat, septuaginta cubitis eminebat, vt ex ea totum templum videri posset. Qua verò porticibus (τὸ ἱερὸν to hieron templi additur in Graeco) iunge-

Ioseph. 8. antiq. c. 6. ANTONIAE primus conditor quis fuerit, & ad quos vsus condita.

Ioseph. 18. antiq. c. 6.

Ioseph. 15. antiq. c. 14.

Egesip. lib. 1. de excid. vrbis Hierosol. cap. 6.

Ioseph. 6. belli c. 6. DESCRIptio turris Antoniae.

iungebatur, vtrimque, vel in vtramque porticum, descensus habebat, vnde custodes comeabant; semper namque in ea Romani milites residebant, & cum armis apposti custodes, ne quid populus festis diebus noui committeret, obseruabant: Castrum enim erat impositum opido, castro quidem templum, templo verò Antonia. Exstat quoque Egesippi simile testimonium de Antonia: is enim de exornato ab Herode templo locutus subdit. Nec minor tuendi quàm ornandi intentio: siquidem castrum Aquiloni subiacens communiuit, quod appellauit Antoniam propter Antonij gratiam, nulli inferius superiorum palatiorum. Haec ille. Quibus nihil addi posse videtur ad turris huius exactam cognitionem; nisi fortè illud addendum videatur, quod varijs pacis, belli, & seditionis temporibus rerum euentus ibidem accidisse pluribus locis enarrat idem Iosephus, quos apud eundem quiuis nullo negotio reperiet. Nobis aliquid duntaxat quaerendum est de antiquo turris nomine: nam Barin à primis conditoribus dictam accepimus. Eam vocem Graecam fuisse scribit Iosephus. Eius tamen interpretationem inueniemus apud Hieronymum, qui dum interpretatur illa verba Oseae: *Et Iudas multiplicauit vrbes munitas, & mittam ignem in ciuitates eius, & deuorabit aedes illius*, sic scribit. Vrbes munitas non auxilio Dei, sed artificij mendacio, igne sui spiritus succensurum esse se dicit Dominus, & deuoraturum βάρις baris eius, id est, magnas, & in modum turrium aedificatas domos, & fundamenta malè posita subuersurum. Talia Hieronymus. Atque haec quidem vocis notio aptissimè turri huic, vel arci conueniet, si quae suprà attulimus, perpendantur. Verùm ea vox Hebraea, quòd à multis habetur, mihi magis probatur. Qui enim Machabaei natione & lingua Hebraei, vocem imposuisse peregrinam suae arci credendi sunt? Accedit quod S. Hieronymus docet; vocem hanc esse Palaestinae propriam: & domos ex omni parte conclusas, & in modum publicorum moenium, ac turrium aedificatas, vsque ad sua tempora βάρις baris appellari consueuisse. Atque iterum eandem vocem per errorem explicari testatur, quasi Graeca fuisset.

DE TVRris Antoniae antiquo nomine Bari.

VOCIS Bari notio.

S. Hieron.

S. Hieron. ad Principiam. Et super psal. 44.

Quapropter vox satis aptè deduci posset à radice ברא bara, quae creare significat; indeque nomen בריא bari, significans, pinguem, crassum, obesum, quasi bene creatum, quòd Hispanè dicimus, bien mantenido, nitidum, conspicuum, & pulcrum. hae enim corporis habitudines pinguedinem in animalibus consequuntur. Quare palatij huius pulcritudinem, nitorem, ac firmitatem significare videtur Arabica, & antiqua vox Bari. Summi namque Pontificis ac principis Hircani potestatem, magnificentiam, gloriam; illius inquam viri dignitatem, penes quem erat summum ius tam Ecclesiasticum, quàm Regium & saeculare, turris illa situ, preciosa materia, egregia forma, ac firmissima munitione repraesentabat. At quanta fuerit postremis Iudaici Regni temporibus huius turris, quamque eximia pulcritudo, hinc prudens lector colligat, quòd ad priorem illam magnificentiam accessit Herodis ambitiosa iactantia, qua Antonij Romani Principis beneuolentiam, & gratiam promereri sperabat. Idem fortè nomen ab Egesippo alia ratione scriptum, alia quoque ratione declaratum est. Nam & ipse

DE BARI Hebraicae vocis significatione.

Egesip. lib. 5. de excid. cap. 12.

A locus, inquit, in quo castrum postea Antonij vocabulo conditum inter duas iacens porticus, septemtrionalis, hoc est Brios nuncupabatur. Haec ille. Quam vocem quasi contractam Graecam βόρειος, borios, hoc est borealis, vel septemtrionalis accepisse videtur Egesippus, nisi mendum est scriptoris Graeci vel Latini, aut interpretis vitium. Huic quoque turri aliud fuisse nomen testatur idem Egesippus, qui postquam dolo vxoris Aristobuli, eiusdemque ignari, atque imprudentis Aristobuli Regis, ac fratris iussu Antigonum peremptum in Antonia turri commemorauit: Is locus, inquit, Stratonis turris appellatur, quo deceptum vocabulo Iudam, qui erat

Egesip. lib. de excid. vrb. Hier. c. 6.

B Essenus genere, opinio est frequens; quem siue probitate vitae suae, siue mystica obseruatione, saepe quae futura erant, annunciasse historia vetus prodidit. Haec ille. Exstat quoque apud Aristaeam huius arcis, eiusque militum luculentissimum testimonium, quo & diligentissima sollicitudine arcem seruari testatur his verbis. Hinc ad contemplandam arcem conscendimus, quae altissimo loco, frequentibus turribus, (quae & ipsae magnis lapidibus constructae sunt) iuxta templum communitur; & quantum coniectura colligere possumus, veluti ipsius templi propugnaculum: ne si quando seditio, aut tumultus, hostiumve impetus ingruat,

Aristae. lib. de 70. interpr.

C quispiam viam ad templi claustra penetranda inuenire possit; cùm & adiacentibus speculis, arcisque turribus; tum dispositis vbique machinis, atque praerupti ipsius loci, vbi muri assurgunt, difficultate arceantur. Seruatur autem arx ipsa dispositis intus robustissimorum iuuenum fidissimis excubijs, qui bene de se meritae patriae plurimùm debeant. His arcem egrediendi nulla potestas datur, praeterquam cùm festus dies affulserit; idque non nisi ex parte quadam, ac per vices conceditur. intromittendi quemquam nemini est facultas. Nam summa diligentia perspicuitateque arcis Praefectus, si quando aut rediens quis, aut

D nouus admittatur, ita cuncta explorat, vt falli prorsus nequeat: quemadmodum nobis contigit, qui inermes, ac multa rogando soli duo vix tandem ad inspicienda sacra recepti sumus. Dicebant enim, & sacramento idem firmabant, omnes, qui quingenti ad huius custodiam semper aderant, sacro iureiurando adactos, ne supra quinque eodem tempore recipiant; quoniam omnis templi custodia salusque in arce consistat; qua victa nullum superesset templi propugnaculum. Hucusque Aristeas; nos verò ad vlteriora progrediamur.

E

DE BE-

Universidad de Deusto Biblioteca

DE BEZETA, NOVA VRBE,

quo loco, & qua occasione coepta fuerit aedificari.

Cap. XII.

OMNIA quae hactenus à nobis pertractata sunt, aptè huius libri argumento conueniunt, qui de amplificatione vrbis inscribitur. Nam cùm arcem tantummodo Iebus in monte Sion aedificatam, & vrbem Salem in monte Acra exstructam iam olim ab antiquis temporibus vnà exstitisse, probatum sit superiore libro; huius libri partes esse videbantur ostendere, quomodo & à quibus Regibus aucta, & amplificata fuerit ciuitas. Quapropter primo Iudae & totius Israëlis Rege Saule praetermisso (is enim inferiorem tantummodo vrbem Salem obtinuit; neque eam auxisse, aut quidquam in ea aedificasse legitur) ad Dauidem secundum Regem veniendum est. Hunc ostendimus statim, atque Rex inunctus est totius Israëlis, nihil magis in votis habuisse, quàm Regni sedem ac Regiam intra tribus suae terminos redigere; ne fortè dum Beniaminitica tribus Regiam vrbem, ac Hierosolymam sedem possideret, ipsius Regni principatum, ac iura sibi aliquando retinere, aut vsurpare conaretur. Ac propterea arcem Iebus oppugnauit; ibidemque Regiam suam exstruxit, & plures tribus suae ibidem secum ad habitandum inuitans, totum montem Sion in varias distribuit domorum insulas, vias, & vicos, & vrbem priori multo latiorem intra tribum suam aedificandam curauit; quam firmissimo muro, ac celsis turribus cinxit, exornauit, atque muniuit. De his aptè Egesippus: Ea, inquit, ciuitas à principio suos incolas habuit de gente Chananaeorum. Dauid primus vir Hebraeus Chananaeos expulit, constituit suos, qui in ea domum sibi Regiam fecit. Voluit & templum Deo condere, sed prohibitus oraculo, Salomonem haeredem reliquit, qui templum, quod ipse voluerat, aedificaret. Haec ille.

Egesip. lib. 5. de excid. vrb. c. 9.

Sup. lib. 1. cap. 8.

Quibus si addas, quod satis à nobis probatum est suprà, templum aedificatum fuisse in monte Moria, extra vtramque ciuitatem inter montem Sion, & Acram ad Orientem sito, & lata quadam valle atque profunda ab vtroque monte diuiso, reliquum fiet, aedificatores templi, (quos suo loco probabimus ad ducentorum vsque millium hominum numerum excreuisse) loca templo vicina elegisse, in quibus aedificatis, vt cuique commodum videbatur, sibi casis aut domibus, opportunè, & absque longi itineris labore ac difficultate, & absque ciuium reliquorum molestia templo aedificando incumberent. Cumque accessus ad templum triplici ex parte impeditus omnino esset (nam ex parte orientali substructis aggeribus area templi, trecentos, & eo amplius cubitos super Ophel Nathinaeorum habitationem erigebatur: ex parte meridiana separabatur à monte Sion profunda illa valle, dicta à Iosepho Tyropoeon, quae à sacris historicis vorago ciuitatis Dauid vocatur: ex parte verò occidentali, à monte Acra ciuitatis Salem, lata & profunda valle mons templi diuisus erat, quam vallem Iosephus ipse testatur postea ab Assamonaeis aggeribus oppletam, vt templo ciuitas coniungeretur) reliquum erat, vt a parte tantummodo aquilonari templi aedificatores domicilia sibi exstruere possent, atque ex ea tantùm parte exuberans frequentia ciuium extra moenia ciuitas, excresceret ac dilataretur.

TEMPLVM à tribus lateribus inaccessum.

A

B Hanc nostram coniecturam suo suffragio videtur confirmare Iosephus, cùm de muro secundo, hoc est, huius secundae ciuitatis, quam modo inquirimus, haec scribit. Capit autem hac parte murum Titus die quincto, postquam primum ceperat; fugatisque inde Iudaeis, intro cum lectis mille transijt, quos circa se habebat, armatis; vbi noua ciuitas, quòd lanae venditores erant, fabrique aerarij, vestiumque mercatus, & ad murum angustae viae transuersae tendebant. Haec ille, atque iterum ac tertiò repetit angustias viarum, ac sinuosos calles, quibus muniti habitatores, vrbe potitos expulerunt Romanos. Quo fit verisimile, vrbem ab artificibus templi aedificatam, ab eiusmodi artificibus inhabitatam

MVRVS Bezetae. *Ioseph. 6. bell. c. 9.*

C vsque ad ea tempora fuisse; quoniam iuxta eorundem indigentiam exstructae erant ibidem domus; viae autem & compita, abiectis illis ac pusillis opificum animis respondebant. Vix enim ad magna erigi possunt horum hominum humiles animi & abiecti, quantumuis facultas suppetat & potestas. Huius praeterea ciuitatis meminit Iosephus, vbi tribus celebrioribus vrbis collibus Sione, Acra & Moria commemoratis, subdit. Quin & quartus collis incolebatur, cui nomen est Bezeta, situs quidem ex aduerso Antoniae; fossis autem altissimis separatus, quae de industria ductae sunt, ne Antoniae fundamentis colli cohaerentibus, & accessui facilis sit, & minus edita, vnde etiam fossae altitudo

Ioseph. 6. bell. cap. 6.

D plurimum turribus celsitudinis adijciebat. Nominata est autem pars addita ciuitati voce indigena Bezeta, quod Latino sermone dicitur noua ciuitas. Et ad finem eiusdem capitis. Bezeta autem collis, inquit, ita vt dixi ab Antonia separabatur, qui cùm omnium esset altissimus, etiam parti nouae ciuitatis coniungebatur, temploque septemtrionali solus obstabat. Quibus verbis illud planè significatur, collem Bezeta totum septemtrionalem templi tractum occupasse.

At quo pacto, inquies, Iosephus coniunctum collem hunc affirmat parti nouae ciuitatis, si & ipse collis, vt suprà attigimus, noua ciuitas dicatur? Respondeo hunc nodum facilè dissolui, si intelligamus aliam huic nouae ciuitati po-

E sterioremsuperadditam ciuitatem, quam Graeca lingua Caenopolim idem auctor vocat, vt infrà tractabimus. Verùm illud difficultatem inuoluere videtur inextricabilem, quo pacto hunc collem Bezeta omnium celsissimum Iosephus vocauerit, quod nisi in Graeco etiam codice pari ratione legeretur, facilè negarem a Iosepho dictum; quoniam multo celsiorem fuisse putamus Sionem, tum rationum fortissimarum momentis innixi, tum ipsius Iosephi testimonio suprà allato. Sed hic quoque nodus solui facilè potest, si dicatur, Sionem, & Acram, ac Moria, quippe montium, in quibus insedebat vrbs Hierosolyma, a reli-

ALIA EST noua ciuitas praeter Bezetam dicta Caenopolis.

Sup. lib. 1. c. 6. ex Ioseph. 6. bell. cap. 6.

à reliquis Iosephum distinxisse; collium nomine editiora quidem loca, sed montibus humiliora significasse, quorum omnium celsissimus fuerit Bezeta, si cum collibus Antoniae, inferioris Caenopolis, domus Salomonis, & similibus, hac ipsa montium voce & appellatione insignitis, conferatur. Ergo nouae huius ciuitatis origo, & habitationis exordium huiusmodi fuit.

At absoluto iam templo, quid opus fuerit ea noua vrbe ac Bezetae habitatione quaeret aliquis, cùm vix vllus tot artificium operis, absoluto vt dicimus templo, locus superesse videatur? Respondeo & si tot artificibus opus tum non fuerit, quot in templi exaedificatione opus fuisse certò nouimus; non minus tamen necessaria fuit eiusmodi Bezetae habitatio post absolutum templum, ad eiusdem templi ministeria commodius obeunda, quàm dum templi fabricae instabant artifices, vt suprà manifestissimis argumentis comprobatum est. Cuius rei argumentum quoque non inualidum petes ex vrbis singulis partibus, quas in superiori eiusdem ciuitatis figura à nobis notatas reperies. Nam in muro orientali huius nouae vrbis aperta erat porta illa celebris, dicta Gregis, cuius nominis omnes ferè Patres, & scriptores eandem assignare videntur rationem, quia per eam greges immolandi de valle Hennone venientes in templum inferebantur. Quapropter etiam forum eidem portae vicinum, & vsque ad angulum templi pertinens, Probaticum dicebatur, hoc est pecuarium, & piscina in eodem foro sita dicebatur Probatica.

DE MVRO SECVNDO VRBIS BEZETAE, *& Porta Genath, quae & Gregis dicebatur.*

Cap. XIII.

Ioseph. 6. bell. c.6.

CIVITATIS Bezetae muros disertis verbis describit Iosephus. Secundus autem murus, inquit, à porta quidem habebat initium, quam Genath appellabant. Haec autem fuerat muri prioris; septemtrionalem verò tantummodo tractum ambiens, vsque ad Antoniam ascendebat. Quibus verbis cùm ipsius muri proprius situs exprimatur, nempe templo à Septemptrione tantummodo obiectus; isque valde consonet allatis suprà testimonijs, quibus vrbis Bezetae situs ostendebatur templo septemptrionali oppositus; manifestum fit, quaenam vrbis porta Genath diceretur, id quod ex ipsius etiam vocis notione manifestius fiet. Et quidem primùm, qui ipsam vrbem quasi ob oculos positam in descriptione nostra contemplatus fuerit, facilè agnoscet, portam hanc templo, atque ipsi Bezetae vicinam fuisse, atque in orientali latere muri apertam, vt ex verbis Iosephi probari facilè potest. Neque enim vlla alia ratione murus Bezetae obiectus septemtrionali templi lateri, ad Antoniam ab hac porta ascendere potuisset, nisi porta templo proxima, orientali & aquilonari eiusdem templi angulo responderet: nam si proxima, non esset, cur aquilonari potius templi lateri, quàm toti illi spacio, quo à templo distaret, illa obiecta diceretur? Quid plura? Si Bezetae finitima non esset haec porta, nulla ratione initium praestare posset muro eius vrbis. Quod ex ipsa portae descriptione exemplisque in positione adductis quisque intelliget. Quapropter cùm nulli ex portis vrbis haec omnia conuenire possint, praeterquam portae Gregis, eam certò statuere cogimur, dictam quoque Iosepho portam Genath.

QVID SIGNIFICET VOX Genath.

Quare autem ea sic dicta fuerit, non erit difficile perscrutari, si prius, quid ea vox significet, inuestigemus. Graecè sic scribitur, Γενὰθ Gennath, quam vocem ex Hebraicis potius quàm Graecis fontibus duci, vel ipse vocis sonus, ac litterarum series ostendit: quam enim huic similem, aut affinem in Graecorum lexicis reperias? Sed hoc verum esse ea quoque testantur, quae mox ad nostram sententiam confirmandam afferemus. ea enim Hebraicè scribi posset גנת ginath, quae hortum significat, vt mox exemplis demonstrabimus. Et primùm illa in Graeco litterae ν ni geminatio confirmare videtur sententiam Rabbi Dauídis, arbitrantis huiusmodi vocem deduci à radice גנן ganan, quae protegere significat, circumcludere, vel circummunire septo, vel scuto: quare vox genath hortum significabit circumquaque munitum ac vallatum. Cuius deductionis argumentum est, inquit, punctulum illud, quod daghes vocant Hebraei, inscriptum litterae נ nun, tam in numero multitudinis huius vocis, quàm cùm ea pronominibus iungitur atque affigitur. Huius enim puncti prolatio & vis, nulla alia ratione, quàm geminata littera aliarum gentium characteribus exprimitur. Huius quidem vocis notionem exprimere voluisse videtur sponsus in Canticis illis verbis. *Hortus conclusus*, inquit, *soror mea sponsa, hortus conclusus*, hoc est, hortus vallo aut muro septus, & circummunitus, & alijs omnibus illibatus, tamquam domino carus, ne cuipiam in eum ingredi, aut fructus praeterquam domino decerpere liceret. Verùm in propria ferè forma reperitur haec vox iterum in Canticis. *Descendi*, inquit sponsus, *in hortum* גנת ginnaht, *nucum, vt viderem poma conuallium*. Quem locum Hebraei ferè omnes conuallis reddunt, quos imitatus est Pagninus. Septuaginta verò, in hortum nucis descendi, inquiunt, videre genimina torrentis. Symmachus ad considerandos fructus conuallis: alius verò interpres Graecus, ad videndum scripsit fructum torrentium. Vatablus Graecos sequutus, vt spectarem, inquit, virentes plantas ad torrentem.

DAGHES Hebraeorum punctum cum duplici litera in peregrino idiomate profari debet.

Cant. 4. ℣. 15.

Cant. 6. ℣. 10.

HORTVS Regis in valle Hennon.

Symmach. Interpret. Graec. in notat. Sept. Latini Septuag. Vatab.

Quae omnes huius verbi versiones ita cum vulgata nostra lectione conspirant, vt locum huius horti manifestè ostendant nempe vallem Hennon, in quam vtpote humili loco sitam à Regia Salomonis descendendum omnino erat. Irrigabat autem vallem hanc & Regium hortum torrens Cedron. Quare meritò descendit, vt videret pomifera ligna horti, quae iuxta torrentis fluenta, vberiores & pulcriores fructus afferebant.

Vel

Universidad de Deusto Biblioteca

Vel si malis iuxta vulgatam interpretari, descendi videre fructus, vel poma lignorum, quae iuxta diductos per decliuia conuallis plures riuulos plantata sunt. Quo enim plurium horti sui fructuum copiam commendet, non conuallis, sed *conuallium* dixit, per quas decurrunt aquarum riuuli, propterea que etiam citatus Graecus interpres, torrentium dixit, non torrentis, cùm vnus tantummodo Cedron torrens legatur, aut hodierna die conspiciatur propter Hierosolymam fluere. Ergo meritò porta Gregis, quae ad dictum hortum ducebat, porta horti dicetur. Verum est tamen, non ob hunc hortum tantùm vocari potuisse portam horti, vel hortorum, sed etiam propter plures hortos vallis Iosaphat, quorum vsque in hodiernum diem memoria manet, & illius potissimum sacratissimi horti, cui *Gethsemani* nomen erat, in quo nocte illa passionis suae CHRISTVS Dominus *factus in agonia, prolixius orabat*. Ex cuius nominis etymologia deducere contendit Benedictus Ariasmontanus plures ibidem hortos fuisse, consimili murorum, portarum, & interiacentium viarum forma, atque tota exteriori facie paene confusos, sola numerorum serie distinctos; quare & à praefixis numeris denominabantur, primus, quinctus, septimus, vel octauus, idque significari putat voce Gethsemani. Eius verba referre libet, vt res magis perspicuè videatur. Tempore, inquit, Christi Hierosolymorum suburbana elegantissimis hortis ornata erant, vt paradisus voluptatis à Iosepho auctore Hebraico appellata illa fuerint. Hortorum autem nomina ex notarum numero erant imposita, aliàs ipsa murorum & portarum facies prima similis erat, quae elegantis operis esse solet ratio. Tridenti huiusmodi hortorum vias vidimus. Gethsemani idem Latinis, quod hortus octauus, vel pinguis significat. Haec ille.

PORTA Genath, hoc est horti, quare sic dicta.

Luc. 22. ℣. 43.

HORTVS Gethsemani, quare sic dictus.

Ariasmont. in Matth. c. 26. ℣. 36.

GETHSEmani significatio.

Verùm licet, quidquid ordinis, quidquid pulcritudinis, quidquid vrbanitatis excogitari possit, id omne illi Hierosolymorum vrbi tribuendum ipse quoque profitear, propter Salomonis in ea excolenda & illustranda sapientiam, atque incredibilem paene sollicitudinem, atque omnia ordine, numeroque constare potuisse non abnuam; tamen cùm villae, non horto tribuatur hoc nomen ab Euangelistis, hodieque absit à villa hortus, haec vocis interpretatio quomodo in villam quadret, planè non video, nisi fortè nomen mutuata sit villa ab horto, quòd haec illi esset loco proxima, ille hac cultu & pulcritudine multo celebrior. Hoc vnum tamen notatum volo, non hac interpretatione indigere nos, vt probemus plures fuisse in valle Hennon hortos: nam id pluribus sacrae Scripturae testimonijs ostendi ac probari nullo negotio potest. Vnicum verò Ieremiae tantummodo afferemus, cum sancti Hieronymi interpretatione. Est autem huiusmodi. *Et aedificauerunt excelsa Topheth, quae est in valle filij Ennom*. Et subdit: *Ideo ecce dies veniunt, dicit Dominus, & non dicetur amplius Topheth, & vallis filij Ennom, sed vallis interfectionis, &c.* Vbi Hieronymus, illum locum significat, inquit, qui Siloë fontibus irrigatur, & est amoenus, atque nemorosus, hodieque hortorum praebet delicias. Confirmari praeterea possunt, quae dicimus, ipsa nominis Topheth interpretatione, quam fusiùs suo loco tractaturi sumus. Interim tamen Hebraeorum omnium consensu vox ea tympanum significat, sicque dictam putant vallem hanc scriptorum quamplures, propter tympana in ea personari consueta, dum coram parentibus viui infantes Idolo Moloc comburerentur, vt eo strepitu ac fragore tympanorum, iugiter parentum auribus obstrepente, neque filiorum illi voces exaudirent, neque eorum gemitibus tangerentur. Verùm si ea tantùm de causa à tympanis denominaretur vallis, non aptè videretur conuenire elegans illa, ac totius artificij plena anthitesis, quam paulò antè retulimus, *non dicetur amplius Topheth, sed vallis occisionis*. Nam si nomen ipsum Topheth immanem illam innocentum puerorum carnificinam significat, quam vix alia quàm diabolica impietas, & in humanum genus acerbissimum odium excogitare, aut sustinere potuisset, quid huic voci opponitur? An vox occisionis? quasi verò alia occisionis ratio posset excogitari hac ipsa vel immanior vel crudelior. Quare dicendum arbitramur, non tantùm propter eiusmodi tympana dictam vallem Topheth, siue tympani; verùm etiam propter festiua tympana, quae in hortis, amoenisque eius vallis lucis, ac locis choreas ducentes, vel idolis, vel sibi ipsis indulgentes hilariter tangere consueuerant Hierosolymitani ciues; quorum laetitiae ac voluptati debitas comminatus poenas Isaias, *cessauit*, inquit, *gaudium tympanorum, quieuit sonitus laetantium, conticuit dulcedo citharae*. Ergo his omnibus collatis argumentis facilè comprobari videtur, portam Gregis, quae in vallem Hennon descendit, vocari quoque à Iosepho Genath, hoc est horti, vel hortorum.

PLVRES hortos fuisse in valle Iosaphat probant sacrae Scripturae testimonia.

Ier. 7. ℣. 31. & 32.

S. Hieron.

QVARE dicatur vallis Topheth.

Isai. 24. ℣. 8.

Verùm non hoc tantummodo, sed & ferè omnia alia, quae de Bezeta vrbe, eiusque portis dicta sunt, comprobari videntur insigni illa, ac celebri historia, euersionis Hierosolymae, quam liber Regum atque Ieremias referunt, sed luculentius Ieremias prosequitur, plura enarrans. *Vndecimo*, inquit, *anno Sedeciae, mense quarto, quincta mensis aperta est ciuitas, & ingressi sunt omnes principes Regis Babylonis; & sederunt in porta media*. Quibus quidem verbis eam captae vrbis historiam referre videtur Ieremias eisdem ferè signis, quibus non multò antea futuram eandem praedixerat Sophonias. *Et erit in die illa*, absque dubio, quam vocauerat idem hostiae Domini, quaque visitaturum se mox Ierusalem in lucernis *dicit Dominus, vox clamoris à porta piscium*; irruentibus, inquam, per eam Chaldaeis, vt à nobis id firmissimis argumentis ostendetur; idemque ipsum testatur Ieremias, dicens, *aperta est ciuitas*, porta inquam piscium extimi muri deuastata: *& vlulatus à secunda*. Haec est porta secundi muri Bezetae, portae piscium in directum obiecta, cuius meminit quoque Ieremias dicens, *& sederunt in porta media*; hoc est muri medij, inter tertium & primum. *Cumque vidisset eos Sedecias Rex Iuda, & omnes viri bellatores*, quasi desperantes, reliquas se vrbis munitiones tueri posse, duobus firmissimis muris ab hostibus iam obtentis, *fugerunt, & egressi sunt nocte de ciuitate per viam horti Regis, & per portam, quae erat inter duos muros*. Et iterum.

MVRVS Bezetae medius vocatur.

4. Reg. 25. Ier. 39. ℣. 2. 3. & seq.

Sophon. 1. ℣. 10.

PORTA piscium Bezetae proxima, per quam irruperunt vrbem Chaldaei.

Ierem. 39. ℣. 4.

Universidad de Deusto Biblioteca

Iere. 52. ℣. 7. rum: *& dirupta est ciuitas, & omnes viri bellatores eius fugerunt, exieruntque de ciuitate nocte per viam portae, quae est inter duos muros, & ducit ad hortum Regis.* Et totidem ferè verbis liber Regum. *Et interrupta est ciuitas, & omnes viri bellatores nocte fugerunt per viam portae, quae est inter duplicem murum ad hortum Regis.* Quorum omnium testimoniorum verbis commentarium adiecisse videtur Iosephus loco allato, dum portam Genath fuisse inquit muri prioris, & principium muri secundi, quos duos muros, vel duplicem murum commemorant sacri textus, eamque Genath appellari. In libris autem Regum, & proximè allato Ieremiae loco Hebraicè sic habetur. דרך שער בין החמתים אשר על גן המלך derec sighar ben hachomothaiim aser ghal gan hamelech: viam portae inter duos, vel duplicem murum, quae ad hortum Regis; eadem est vox, quae refertur à Iosepho.

4. Reg. 25. ℣. 4.

DE ORIGINE, ET NOTIONE VOCIS BEZETAE, & de Probatica piscina, nec non de foro, & porta Gregis.

Cap. XIIII.

QVAE de noua vrbe, eiusque muro, ac partibus dicta sunt, omnia tunc maximè confirmata manebunt, cùm huius ciuitatis nomen attentiùs inspexerimus. Vocatur enim à Iosepho allatis testimonijs βεζέθα bezetha, quam vocem indigenam vocat, hoc est, Hebraeam; de Hierosolyma enim loquebatur, quam ipse, quippe Hebraeus genere ac lingua, cum alijs Hebraeis indigenis incolebat. Iterum tamen idem Iosephus vocat eandem ciuitatem βεθεζὰ bethezan. Neque verò librariorum incuria mendum irrepsit, quae ipsorum quoque interpretum Latinorum, qui constanter vbique legunt Bezeta, coniectura fuit; id vero difficilè contingere potuisset, binas illas litteras, è suis locis ac sedibus commutare. Verùm ijs omnibus coniecturis certius est Egesippi testimonium, qui eadem ferè Iosephi verba referens, Bethesdam legit. Quasi verò eadem omnino sit vox haec cùm illa, quam refert Ioannes Euangelista, cuius Graecus textus sic habet. ἔστι δὲ ἐν τοῖς ἱεροσολύμοις ἐπὶ τῇ προβατικῇ κολυμβήθρα ἡ ἐπιλεγομένη ἑβραϊστὶ βηθεσδά esti de en tis hierosolymis epi ti probatici colymbythra i epilogomeni hebraisti bithesda. Latini verò non pauci codices Graecos imitati, sic legunt. *Est autem Ierosolymis* super Probaticam, vel apud Probaticam, vel in *Probatica piscina*, eos enim omnes sensus admittit Graeca praepositio ἐπὶ epi iuncta datiuo casui τῇ προβατικῇ ti probatici. Quasi verò illud innuere contendant praeallatae lectiones, nomen Probatica, non tam piscinae fuisse, quàm plateae vel loci, quo piscina illa sita erat. Quae lectiones quamuis subtiliter in speciem afferantur; multo tamen plures & absque dubio vetustiores, ac nobiliores codices vocem Probatica in recto legunt, quasi sit ipsius piscinae nomen: quam lectionem doctè sanè Toletus ex Cyrillo, Chrysostomo, Theophylactoque Graecis, & ex Hieronymo vtriusque linguae peritissimo viro confirmat. Verùm super haec omnia confirmatur lectione vulgata emendatissimi codicis Sixtiani, qui sic habet. *Est autem Ierosolymis Probatica piscina.* Et quamuis rei sensus vnus atque idem ferè ex vtraque lectione eliciatur, siue forum denominetur à piscina, siue haec ab illo: illud tamen omnino reprehendendum videretur, si quis ita vellet Graecae insistere lectioni, vt negaret piscinam Probaticam denominatam, tum propter vulgatae auctoritatem, tum etiam propter Patrum, ac doctorum communem hac in re consensum. Eam autem vocem Graecam esse probat ipsemet Euangelista Graecè scribens, & Hebraicum subiungens nomen. Graecae autem vocis originem atque notionem sine vlla controuersia tradunt scriptores; deducitur namque προβατικὴ probatici à voce πρόβατον probaton, quae ouem significat, quam conuertere licebit in ouinam, vel pecuariam. Quare autem sic diceretur, quoniam à plerisque viris doctis in controuersiam adducitur, alibi pertractandum praetermittimus. Illud tantùm hic obiter dictum volumus, Probaticam omnium consensu piscinam dictam hanc, immo & forum, & praeterea portam ipsam, quae foro, & piscinae, ac mox templo viam aperiebat; quod ouibus, ac reliquis animalibus ad templi ministeria necessarijs haec tria in vrbe potissimum deseruirent: porta inducendis, forum detinendis ac distrahendis, & piscina lauandis ouibus, ac pecoribus. Quae tria loca, & sibi inuicem cohaerentia, ac paene coniuncta, & in ciuitate noua, quae vocabatur Bezeta, ad septemtrionalem partem templi sita fuisse, nullus, qui aut descriptionem nostram perspexerit, aut loca illa huius partis, quibus sigillatim de vnaquaque rerum ciusmodi agitur, perlegerit, dubitare poterit vllo modo.

Ioseph. 2. bel. c. 24. Graec. κεφ. λδ'.

LEGENdum Bethezza.

Egesip. lib. 2. de excid. c. 15.

Ioan. 5. ℣. 2

DE PRObatica piscina.

Tolet. Ioan. 5. not. 2. Cyrill. lib. 2. cap. 122. Chrysos. 38. Theophyl. Ioan. 5. Hieron. de locis Hebr. Ioan. 5. ℣. 2.

PROBATIca piscina cur sic dictur.

Sed ad Hebraicum piscinae nomen veniamus, ipsumque si placet Euangelij locum perpendamus. Ad nullum aliud nomen referri potest relatiuum illud, *quae*, praeterquam ad nomen piscinae; nullumque alium sensum admittere potest praeter eum quem diximus, vt cuilibet perspicuum est. *quae cognominatur Hebraicè Bethsaida*, inquit Euangelista. Hanc autem vulgatae lectionem amplexatus videtur Cyrillus, Chrysostomus, Euthymius, Hieronymus; eamque retinendam arbitramur: quamuis Iansenius cum neotericis Graecam lectionem tueatur. Toletus variam arbitratur voces has duas sortiri apud Hebraeos significationem, sicut & varias origines. Bethesdam enim componi putat ab Hebraea voce בית beth, quae domum significat, ac consequenter cuiuscumque rei receptaculum, & אשר esed, quae effusionem denotat; quasi diceret domum effusionis, vel propter effluentes in eam pluuiales aquas, vel propter effusas è templo, eoque deductas per canales.

BETHESDA quid significet.

Cyrill. & Chrysost. citati. Iansenius concord. c. 36. Euth. Hier. Tol. in Ioan.

vocem

Universidad de Deusto Biblioteca

BETHSAIda quare dicta.

vocem verò Bethsaidam non quidem eodem modo, aut eisdem characteribus scribi putat; neque idem propterea significare, sed longè diuersum. Nam vel iuxta aliquorum sententiam deducitur à Chaldaica voce חסדא chesda, quae misericordiam significat, quasi diceret, בית חסדא Bethchesda domus misericordiae, propter assiduam in sanandis aegrotis Domini misericordiam. Vel iuxta Euthymij sententiam, qui domum piscationis, conuertit hanc vocem; eamque deduxisse videtur à voce ציד tsaiid, quae piscationem significat, ex qua componi putat vocem Bethsaida, quae SS. Petri & Andreae patriam denominabat; eamque domum piscationis, vel piscatorum licet interpretari. Tandem in eam sententiam venit Toletus, vt putaret eandem omninovocem esse Bethesda, atque Bethsaida deductam à voce אסד esed, quae effusionem significat; aliter tamen aut aliter proferri. Nam cùm alieno idiomate propria alicuius linguae nomina efferuntur, litteras saepe demi, alias assumi, aut mutari contingit, vt idiomate alieno accommodentur. Et quidem haec vir ille doctissimus satis acutè: quis enim inficietur voces alieno idiomate proferri, aut scribi difficillimum esse, ex Hebraeo maximè, quòd litteras prolatione, ac potestate ab omnibus alijs aliorum idiomatum litteris diuersissimas vsurpat? Quis quoque vmquam Latinè scripsit, prout scribere potuit Hebraicas litteras, א ו ש ש ס צ ע ח cùm tamen eae frequentissimè Hebraeis verbis insint? Ex quo fit, vt cùm Latino sermone, aut Graeco scribuntur haec verba, aliae addantur litterae, aliae verò auferantur, quibus quisque putat eiusmodi litterarum sonum melius exprimi posse. Quòd, ne testimonijs egere videamur, vel ex eo constare maximè poterit, quod suprà à nobis de voce Golgotha disputatum est: cuius tot diuersas lectiones, & varias circa easdem opiniones, ex hac tantummodo vocis in alienam linguam translatione originem duxisse nullus diffitetur. Idem ipsum praeterea (vt vnicum adhuc tantummodo proferam huius rei exemplum, idque celeberrimum) patet ex alio Euangeliorum loco; si attentè verba illa IESV Christi Domini nostri in cruce pendentis perpendantur, quae à Matthaeo, & Marco referuntur: ELI ELI LAMASABACTANI. Haec autem verba ex psalmo vigesimo primo desumpta esse testatur Hieronymus: & Theodoretus, patibulo, inquit, suffixus in hanc vocem prorupit, ipsa Hebraica voce vsus, *Heli Heli lamazabathani*. Et Chrysostomus: dicit enim, inquit; *Eli Eli lamma sabachthani*, vt vsque ad extremum spiritum honorari ab eo patrem, & non esse illi aduersarium discerent. Quapropter & propheticam vocem emisit, veterem approbando scripturam, & Hebraicè dixit, vt probè eiusdem ipsum esse cum Patre voluntatis perciperent. Haec Chrysostomus. Verba autem psalmi Hebraicè sic habentur, אלי אלי למה עזבתני eli eli lamah ghazabthani, quo modo corrigendos vulgatae textus putat Liranus, sed falsò; nam in Graeco codice Regio tam apud Matthaeum, quàm Marcum legitur: λαμμὰ σαβαχθανὶ lamma sabachthani; quae quidem vocis prolatio Hebraicam potius videtur sequi proferendi rationem quàm Chaldaicam, quae sic habet, למה שבקתני lammah sebachthani. Quapropter non defuere quamplures cum *Lirano*, qui & hanc vocem esse Chaldaicam; & alias praeterea, quas eiusmodi adducunt ex Euangelijs, ex eadem lingua deductas fuisse arbitrarentur. Verùm vt patrum, immo & Euangelistarum testimonijs attestantibus, illi similia verba Hebraica esse, respondeant, nouam quandam Hebraicam linguam confinxerunt post reditum è Babylone, Babyloniorum propriam, nempe Chaldaicam, vel Syrochaldaicam. Sed demus hoc istis facillimum factu fuisse, vt natiuum gentis idioma peregrinae gentis quamplurimis verbis, ac vocibus propter septuaginta annorum mutuam consuetudinem permisceretur. At quis tandem dicere sanus audebit, tam breui tempore gentem aliquam proprij idiomatis oblitam fuisse, & alieno tantummodo locutam? Nullus planè.

BETHSAIda SS. Petri, & Andreae patria, domus piscationis, vel piscatorum interpretatur.

DIFFICILE est alienae linguae verba proferre, difficiliùs scribere, difficillimum si sint Hebraica verba.

Sup. lib. 1. vrb. cap. 9.

Matth. 27. ℣. 46. Marci 15. ℣. 34. Hier. super psal. 21. Theod. ibid.

Chrysost. homil. 89. in Matth.

VOX Christi in cruce pendentis, Eli Eli ex psalmo desumpta.

Marianus Victorius notat in Hieronym. commen. in Matth. 27.

Sed enim quoniam de hac quaestione certi aliquid hoc loco statuere nostri instituti non est, illud omnino propter tantorum patrum allata testimonia fateamur necesse est, verba illa psalmi eodem prorsus tenore verborum, quo scripta erant in legis voluminibus, quouè assiduè, dum diuina peragerentur sacrificia, toti populo decantabantur in templo, eidem populo adstanti à IESV Christo Domino nostro, dum suum peragerent sacrificium, pronunciata fuisse. Nimirum vt hac quoque verborum prolatione significaretur, id tum in cruce sacrificium Deo offerri, quo reliquorum omnium veritas & meritum continebatur, & cuius gratia sacrificia illa, ritus, caerimoniae, cantica, ac psalmi instituta fuere, ac sollemni ritu saepius aeterno Patri proponi iussa sunt. Quare varium tantummodo proferendi modum, siue potius aliena lingua scribendi vocem hanc diuersam à seipsis effinxisse crediderim, maximè cùm eo tempore scriberetur, quo nondum inuenta fuerat à Masoretis punctorum, quae pro vocalibus essent, distinctio: praeterea eandem vocem esse *ghazabthani*, atque *sabachthani* hoc vel illo modo prolatam, non mutatis characteribus; quamuis postmodum diuerso modo scripserint Hebraei atque Chaldaei, suam quique exprimere volentes prolationem.

AN LINgua Hebraica captiuitate Babylonica in Chaldaicam conuersa sit.

Iam verò vt ad instituti nostri rationem reuertamur, cuius gratia paululum quasi à via defleximus, non mediocrem nobis intulit difficultatem ipsemet Euangelistae contextus, quo & Graecum nomen προβατικὴ probatici Hebraico coniunxit βηθεσδὰ bithesda: quod non temerè, nec sine mirabili consilio factum crediderim; idem enim vtraque voce mysterium, eadem re significata ostensum, rationabili coniectura ductus, innui existimo; quod ego inuestigare dum cupio, idem mihi praedictae portae Gregis Hebraicum nomen in mentem venit, quod huiusmodi est: שער הצאן sagar hatson, porta Gregis, vel pecoris. Quod si בית הצאן beth hatson componas, aut sine punctis litteram א aleph in Latinam, a, conuertas, resoluasque difficilem Latinis Hebraicae litterae צ tsade prolationem in ts, vel ds, aut in Graecum ζ zitha, quod in ds, resoluitur; facilè inuenies vocem Bethhasdam, vel Bethesdam, siue Graecam, βεθέζαν bethezan, aut βεζέθαν bezethan: simulque intelliges has omnes non diuersas esse voces, sed eiusdem varias iuxta aliena idiomata pronunciationes; neque ab his dissimilem esse vocem illam Bethsaida. Etenim cùm littera

PROBATICae, & Bethesdae mirabili consilio simul commemorata nomina.

ra ε epsilon haud dissimilis prolatione fit diphthongo, ex α, alpha & ι iota compositae, facilè potuit vtpote peregrina vox consimili littera א aleph composita per diphthongum hoc modo scribi, βηθσαϊδὰ bethsaeda, quam alius diuisa diphthongo Bethsaida proferret. His porro omnibus coniecturis eo adducor, vt credam portam, forum, piscinam; immo verò & totam nouam illam ciuitatem à pecoribus denominatam; quoniam vt dixi, pecorum potissimum vsibus, quae immolabantur in templo, deseruiebat tota ferè ciuitas illa, quae Egesippo perantiquo historico teste, Bethesda olim denominata fuit. Sed vnus adhuc euellendus est scrupulus, qui ratiocinationis nostrae cursum impedire posse videtur. Is autem huiusmodi est, quòd Iosephus proprij idiomatis peritissimus vocem Bezetam, vel Bethezan in καινὴ πόλις caeni polis, hoc est nouam ciuitatem conuertendam tradidit. Et quidem quod ad ciuitatis nomen attinet, nulla in ea voce reperitur particula, quae ciuitatem significare possit, praeter illam בית beth, quae ad plura significanda transfertur. Quare & quamplurimis ciuitatum nominibus praeponitur ea vox, vt Beth auen, & Beth phogor, Beth sames; & alia paene innumera inuenies eiusmodi ciuitatum nomina. Altera verò vocis pars deduci Iosepho videtur à radice יסד iasad, quam si feminino more termines, יסדה iasdah leges, componesque ex vtraque vocem בית יסדה beth esda, vel quiescente, vt aiunt peiod Bethzeda, & affini sono Bezeta. Vox verò יסד iasad fundare significat: fundamentum autem initium est cuiuscumque aedificij, ideoque fundare nonnumquam vsurpatur pro eo, quod est incipere; vt videre est in libro Regum, vbi quod semel dicitur, *in anno quarto aedificari coepit domus Domino*: Iterum explicatur dum scribitur, *anno quarto fundata est domus Domini*. Quare cùm vox Bethesda in domum fundationis conuerti possit vel domum fundatam denuo, sensum expressisse videtur Iosephus, dum nouam ciuitatem eam compellauit. Et quidem si pari ratione piscinae illius quae Bethesda dicebatur, nomen interpreteris, fundamenti piscinam meritò eam vocabis; nam iuxta historiam fundamentis templi adiacebat: vel fundatam piscinam dices, quòd non minori apparatu, quàm sumptu à Salomone pro vsu templi fundata fuerit. Quod si mysterium exquiras, quamplurimi ex patribus, ac doctoribus Ecclesiasticis testantur, ea piscina, ac sanitate, quae in ea reddebatur infirmis, Baptismi sacramentum, atque eius mirabilem virtutem expressam fuisse, quod Christianae vitae fundamentum meritò appelles. Sed de hac re iterum.

PORTA, forum, piscina, & tota noua ciuitas à pecoribus denominabatur, Gregis, Probatica, & Bethesda. *Egesip. sup. cit.*

BETH Hebraica vox plurium ciuitatum nominibus praeponitur *Num.* 32. ℣. 36. *Iosue* 19. ℣. 6. *Iosue* 15. ℣. 17.

3. *Reg.* 6. ℣. 1. & 37.

BETHESDA domus fundamenti quare dicatur.

PISCINA à Salomone aedificata Baptismi sacramentum indicat.

A

DE BEZETAE VRBIS, EIVSQVE MVRI

auctore & dimensione.

Cap. XV.

TAM tandem, quod ad Bezetae tractationem attinet, illud tantummodo de ea adhuc quaerendum videtur, quisnam fuerit huius vrbis auctor, aut primus fundator; eamque quis munierit, ac muris cinxerit. Non defuere, qui arbitrarentur ab Agrippa Rege fundatam atque munitam ciuitatem hanc, quibusdam confisi Iosephi testimonijs, perperam ex Graeco conuersis, haud secus quàm adductis. De quibus quoniam mox agendum est sigillatim, dum inferiorem Caenopolim, ac murum vrbis tertium inuestigamus, nunc eisdem supersedendum duximus. Illud interim affirmamus, quod tunc maximè patebit, neque rationem aliquam dubitandi in hac re dedisse Iosephum, quinimmo eius testimoniis constabit, antiquiorem fuisse vrbem, ac murum Bezetae ipsomet Agrippa. Quare cùm Iosephi vel aliorum scriptorum nullum omnino supersit manifestum de hac re testimonium, quid ex sacra Scriptura, ac rationibus excogitatis adduci possit, ostendemus. Et quidem hoc certum est in sacris historiis, vrbem Hierosolymam muro quodam circummunitam à Salomone fuisse. ibi enim sic scribitur: *Misit quoque Hiram ad Regem Salomonem centum viginti talenta auri. Haec est summa expensarum, quam obtulit Rex Salomon ad aedificandam domum Domini, & domum suam, & Mello, & murum Ierusalem*, &c. Cùm ergo murus vrbis superioris, ante quadraginta, aut paulò amplius annos à Dauide Patre suo aedificatus fuisset, vt suprà probauimus; non videtur verisimile, eundem murum aedificatum à Salomone fuisse. Pari quoque ratione coniici potest, murum ciuitatis Salem instauratum fuisse ab eodem Dauide. Quid enim exercitatissimo militi profuisset, circummunire celsissimum, ac natura munitissimum montem Sionem, si eiusdem ciuitatis maximam partem, quae, vtpote inferior, magis hostium incursionibus patebat (vt patuisse eam deinde probauit euentus) eam inquam, omni quidem munitione destitutam relinqueret? Quapropter non tantùm arbitramur antiquum inferioris vrbis murum instauratum fuisse à Dauide; immo verò munitissimum effectum, atque vbi opus erat, nouis muris aedificatis, muro vrbis superioris, quam denuo aedificabat atque cingebat ipse Dauid, vndequaque coniunctum fuisse; ita vt vna eademque ciuitas ex vtraque constans, eodem quoque muro cingeretur; ne is aut aliqua ex parte interruptum, aut minus firmum aditum aliquando hostibus aperiret. Quod vel ex eo maximè constabit, quod supra ex Iosepho retulimus; nempe portam Genath fuisse muri prioris: priorem autem murum, seu vetustissimum vocat ibi & alibi saepe Iosephus, murum à Dauide constructum

B C D E

HIEROSOLYMAM muro quodam circumdedit Salomon. 3. *Reg.* 9. ℣. 14. et 15.

MVRVS Sionis, & Salem à Dauide coniunctis nouis superaddita muris.

PRIOR murus idem est, qui Dauidis.

Universidad de Deusto Biblioteca

structum. Quare intelligendum est totum Ophel, de quo suprà, muro quoque à Dauide vallatum fuisse. Ac cùm postea Salomon, extra vtriusque vrbis moenia, in area, inquam, Ornan Iebusaei, in loco à Deo mirabilibus prodigijs, ac signis electo, atque ipsi demonstrato, templum aedificasset, illud quoque firmissimis muris ac turribus muniuit, ne infinitis diuitiarum copijs locupletatum, hostibus, quos auri fulgore allicere posset, vlla ratione pateret; praesertim cùm templi ministerijs ac vsui aquilonare tantùm eius latus commodiorem viam accedentibus aperiret. Siquidem ob editissima templi fundamenta orientale latus nulla ratione adiri poterat; meridianum verò latus binis tantum modo portis, angustioribusque vijs, quippe supra fornices, ac pilas immensae profunditatis exstructis adiri poterat: quos saepissimè impediri contigisset, infinita vitulorum, taurorum, ac aliorum animalium multitudine, quae in templum ad sacrificia ducebantur. Pars autem occidua paene infinitam hominum ac mulierum multitudinem tam ex superiori, quàm ex inferiori vrbe venientium quattuor tantummodo portis excipiebat. Quare neque animalibus, neque ipsis ministris templi expeditum iter reliquisset; praeterquam quòd reliqua latera longè aberant à valle Iosaphat, ex qua animalia in templum deferebantur. Quae omnia reliquarum partium templi incommoda, soliusque aquilonaris partis vsus, ac praeterea ipsamet templi dispositio, porta quoque, forum, atque piscina Gregis, seu Probatica, ad Aquilonem sita, de quibus paulò superiùs agebamus, facilè demonstrant, aquilonarem vrbis partem, ac potissimum Bezetam templo maximè necessaria fuisse. Cui ergo verisimile fiet, prudentissimum, ac ditissimum Salomonem eam partem templi, eiusque portas, animalibus inferendis diu noctuque patentes, hostium incursionibus accessum propterea percommodum, quòd non admodum accliuis atque arduus foret, sine vlla anteriore custodia, aut muro reliquisse? Huc accedit, id quod suprà non mediocri coniectura ducti probauimus, quòd vrbs ea ex parte, tum artificum templi, tum etiam eiusdem templi ministrorum opera mirum in modum excreuit. Haec verò coniectura tum ex ibi allatis, tum vel maximè ex hoc Iosephi testimonio comprobari potest: tradit enim, in media Bezeta forum materiarum, vel trabium vsque ad Cestij tempora, quibus conflagrauit, perdurasse.

Sup. lib. 1. de vrb. c. 8.

A LATERE tantùm aquilonari ministris, ac hostijs templi aptus erat in idem templum accessus.

BEZETA à Salomone muro primum circumdata creditur.

Ioseph 2. bell. cap. 24.

Quo mihi fit verisimile, in eo foro deponi solita ligna, quae de monte Libano Salomoni ad aedificandum templum afferebantur: & cuius etiam rationi id valde consentaneum videbitur, situm templi consideranti. Templi enim fundamenta vndequaque valde exstabant, ita vt ex nulla alia parte quàm aquilonari, commodiùs ligna inuehi possent; quorum paene infinita multitudo ac longitudo maxima, templi exstructioni atque vsibus necessaria commodissimum locum, cliuum nempe molliter arduum cogebat inquirere, arduum atque difficilem omnino vitare. Nos igitur omnibus rationum momentis diu perpensis, haud temerè audemus asserere, murum Bezetae à Salomone fuisse constructum, qui à porta Gregis siue Genath, quae fuerat muri prioris, hoc est, Dauidici, à parte orientali initium sumens procurrebat; atque à parte occidua muro antiquae vrbis Salem coniunctus, totum aquilonare latus templi, atque Ophel vndequaque muniebat. Postquam verò tertio muro vrbs ex ea parte iterum vallata fuit; Hircanus Assamonaeus, eius nominis primus Pontifex, arcem termino occidentali huius muri coniunctam exstruxit, Barim dictam, & deinceps Antoniam. Ergo manente toto aquilonari tractu muri huius templo obiecto, murus antiquae vrbis Salem ab Antonia in Occidentem tendens, pro commodiori vrbis vsu interruptus fuit; atque ita hic murus Bezetae templo aquilonaris, quasi quoddam munimentum fuit, quo ipse templi murus ex ea parte munitione maximè indigens, tutior esset. Minus tutam ex ea parte vrbem fuisse expressè testatur idem Iosephus haec scribens: Pompeius verò à septentrionali templi latere, quod maximè erat oppugnationi obnoxium, admouit milites. Erant autem hac quoque parte turres altae, & fossa manufacta praeter profundam vallem, quae templum cingebat. Nam etiam versus vrbem abrupta erant omnia. Haec ille. Verùm non haec tantùm, sed & reliqua omnia à nobis allata certa atque explorata, ac veritati maximè consentanea fuisse facilè intelliget, qui & historiam captae vrbis à Tito legerit apud Iosephum & Egesippum, & haec omnia in nostra descriptione attentiùs perpenderit.

HIRCANUS primus huius nominis Pontifex arcem Barim excitauit.

Ioseph. lib. 14. antiq. c. 8.

Sed iam tandem antiquiorem Agrippae temporibus ac vetustiorem murum hunc fuisse praeter ea, quae dicta sunt, facilè ostendunt ea ferè omnia argumenta, quibus infrà ostendemus tertium quoque murum ante Agrippae tempora exstructum fuisse; cùm tamen planè constet secundum murum multò ante tertium exaedificatum fuisse; sed pergamus ad reliqua. Vltimo loco huius muri quantitas à Iosepho commemorata examinanda erat; quare si eidem credimus, tanta fuit, vt in quattuordecim turres aequalis mensurae cum superioribus, ac paris inter se distantiae murus diuideretur. Quo fit, vt cùm singulae turres vicenum cubitorum sint, ducentisque à se distitae, quattuordecimque turres murum in quindecim spacia diuidant; si ducentos viginti cubitos per quindecim multiplices, murum inuenies ter mille trecentis cubitis longum. Quem numerum si per quadringentos vnius stadij cubitos diuidas, inuenies murum Bezetae longum fuisse stadia octo, & insuper stadij ferè quartam partem; quoniam ab eo centenario numero, qui ex diuisione supereſt, auferendi sunt viginti cubiti vnius turris, quae in eo numero computata est nec debuit; turres enim quattuordecim sunt, spacia quindecim. Itaque huius muri quantitas nonnihil excedit milliaris longitudinem; loquor tamen de milliari eius aetatis.

MVRVM Bezetae antiquiorem Agrippa fuisse.

Ioseph. 6. belli c. 6.

MVRI Bezetae dimensio.

220
15
1100
220
3300

3300 | 8 1/4
400

DE IN-

Universidad de Deusto Biblioteca

DE INFERIORI CAENOPOLI QVINCTA

Vrbis parte. Cap. XVI.

QVARE à nobis dicatur Caenopolis quincta vrbis pars.

NVMERVM montium Hierosolymae, eorumque ordinem persecuti hucusque fuimus. Diuersis enim ac successiuis temporibus ostendimus, quattuor vrbis partes à diuersis Regibus constructas fuisse atque munitas: Salem olim in monte Acra à Melchisedecho, quam inferiorem ciuitatem vocauimus; superiorem in monte Sione à Dauide; deinde in monte Moria à Salomone templum à fundamentis erectum fuisse, quod integram ac munitissimam ciuitatem imitari videbatur; vrbem insuper Bezetam, eiusque murum ab eodem Salomone constructum. Quò factum fuit, vt cùm trium collium meminisset Iosephus, quartum collem Bezeta appellatum, vnà cum alijs incoli testaretur. Quapropter cùm adhuc alia vrbis pars nobis explicanda superesset, quae Caenopolis vocabatur; eam quinctam, distinctionis gratia, compellare voluimus. Huius autem Caenopolis situm disertis verbis describit Iosephus: non quidem vt eum Latinè conuertit (vel si verum dicere licet, peruertit) interpres, sed ex ipso Graeco fonte, si eruatur germana ac vera verborum eius interpretatio. Nam cùm tertij muri, de quo mox agemus, confinia vel terminos designasset, subdit. Hoc muro eam partem ciuitatis, quam ipse addiderat Agrippa cinxerat. In Graeco verò nihil tale de addita ab Agrippa ciuitate: sic enim scribitur: τοῦτο τῇ προσπαιδίσῃ πόλει περιέθηκεν Ἀγρίππας, tuto ti prosatisthisi poli periethicen Agrippas: quae ad verbum sic reddes; hunc (nempe murum) additae vrbi circumdedit Agrippas; & subdit, cùm esset omnis ante nuda. Exuberans enim multitudine paulatim extra moenia τὴν περίβολον ton peribolon extra murum serpebat. Cuius autem muri mentio in praesentia fiat à Iosepho, ex antecedentibus & consequentibus facilè liquet; mox enim ille de septemtrionalibus templi partibus loquitur; cumque eodem Iosephi testimonio iam allato, & alijs argumentis constet, non alio, quàm muro Bezetae septemtrionalem templi regionem primùm cingi, ac deinde tertio, quem ab Agrippa additum exuberanti extra moenia vrbi commemorauerat; manifestum omnino fit, eum de muro Bezetae nunc loqui, extra quem ciuitas multitudine exuberans serpebat.

Iosepb. 6. bell. cap. 6.

LATINAE Iosephi versionis error deprehensus.

Iosepb. 6. bell. c. 6.

His adde quod suprà à nobis saepe assumptum, hic probandum est, partem scilicet aut latus templi septemtrionale, muro tantùm Bezetae vallatum aut circumdatum fuisse; nec intra muri eius ac templi spacia aliquem alium murum exstitisse. Antiquus namque Dauidis murus templo ipso interruptus fuit, vt manifestis verbis testatus est Iosephus. Absoluta enim vrbis commemoratione, cùm primùm ad templi tractationem aggreditur, & cùm loci, quo templum exstruendum erat, angustias commemorasset, subdit. Perrupto autem septemtrionali quoque muro, absque dubio Dauidis; nullus enim ea parte antiquior, tantùm assumpsere spacium quantum postea totius fani ambitus incluserat. Quibus consonant, quae ab eodem Iosepho commemorata sunt de antiquo muro Sionis; eum enim meridianum montem circumdedisse commemorat, atque ex altera parte in occiduam templi porticum desijsse, ex altera verò cum orientali porticu templi coniungi. Quò fit vt necessaria ratione sequatur, partem septemtrionalem templi extra murum Dauidis, aut saltem cum eo coniunctam, nulla verò ratione eo circumdatam fuisse.

LATVS aquilonare templi nullo alio muro cingitur intra murum Bezetae.

Iosepb. ibid.

Illud quoque manifesta ratione probari videtur, quod suprà ostendere conabamur, eodem Bezetae muro templum munitum à Salomone fuisse. Quis enim credet murum vrbis, qui tunc vnicus tantùm erat, templi aedificatione perruptum fuisse, neque alium exstructum, qui aquilonare templi latus tueretur? Sed pergamus ad reliqua, quae & in Latino, & in Graeco codice non leue lectoribus negotium facessunt; sunt enim ac praecipuè in Latina versione corruptissima; quiduis potius quàm scriptoris sententiam referentia. Ea sunt: Exuberans enim multitudine paulatim extra moenia serpebat, templique septemtrionali regione colli proxima ciuitati adiuncta non paululum processerat. Graecè, καὶ τὰ ἱερὰ τὰ προσάρκτια πρὸς τῷ λόφῳ συμβαλλόντες ἐπ' ὀλίγον προῆλθον. cae tu hieru ta prosarctia pros to lopho symbolizontes ep ouc oligon proilthon. quae sic Latinè vertere licet: & templi septemtrionalia prope collem coniungentes, non parum processerant. Collis autem meminit, de quo mox subdit: Quin hanc aduersatiuam particulam non recte addidit Latinus interpres, nam in Graeco potius addenda videtur ὥστε hoste, ita vt καὶ τέταρτον περιοικοδομῶν λόφον cae tetarton perioicithinae lophon, ita vt & quartus circumhabitaretur collis, cui nomen est Bezeta. Sensus igitur Iosephi perspicuus est, si non vt habent Latina, legamus, quin & quartus collis incolebatur, sed vt habent manifestè Graeca, circumhabitabatur; quoniam iamdiu ab ipsis Salomonis temporibus tanta incolarum frequentia quartus hic collis refertus erat, vt domibus viarum spacia occupantibus, vix angustae viae apertae essent, per quas ciuibus aditus pateret, hostibus quasi intercluderetur. Nam vt Iosephus auctor est, Romani secundo muro potiti, ab opidanis non absque plurimorum militum pernicie, & interitu repulsi sunt. Nec enim, inquit ille, multis simul fugiendi copia per angustias muri patebat: omnesque paene qui transierant, perempti fuissent, nisi Titus eis opem tulisset. Dispositis enim per summa viarum sagittarijs, &c. tamdiu eos prohibuit irruere, donec omnes milites recessere. Haec Iosephus. Quae omnia facilè ostendunt, praeallato Iosephi testimonio sermonem fieri de septemtrionali regione templi, ac ipsius Bezetae, circum & extra moenia habitatae. Atque his praeterea eisdem locis ipsius Caenopolis situs apertè significatur.

MVRO Bezetae aquilonare templi, & vrbis latus Salomone munitum fuit.

IOSEPHI locus restitutus & interpretatio.

Iosepb. 6. bell. c. 10.

Sed de ipsius vrbis nomine, & eius origine post pauca subdit idem Iosephus. Nominata est autem pars addita ciuitati voce indigena Bezeta, quod Latino sermone dicitur noua ciuitas. Et quidem cùm paulò antè collem ipsum Antoniae obiectum ab Oriente, templo verò ab Aquilone, Bezeta quoque nominari dixisset; manifestum fit, hoc nomen & ipsius ciuitatis fuisse, quae secundo muro cingebatur; & eius deinde suburbijs inditum. Haec verò Bezetae suburbia postquam tertio

CAENOPOLIS interpretatio.

muro

Universidad de Deusto Biblioteca

muro in vnam cum Bezeta vrbem coaluere, eodem quoque nomine denominata sunt; ita vt quasi vna noua ciuitas diceretur, ex colle septemtrionali templi, & è circum exstructis domibus, atque alijs aedificijs conflata, quae tota simul Bezeta dicebatur. At verò mox distinctionis gratia Hebraicum nomen, & antiquum Bezeta antiquiori nouae ciuitati relictum, recentiori nouae Graecum nomen inditum fuit Caenopolis, idem omnino significans: καινὸς caenos enim nouum significat ac recens, quod vetustati opponitur & senio, πόλις polis verò ciuitatis nomen est: quare Caenopolis nouam ciuitatem significabit, haud secus quàm Bezeta. Huius rei manifestum, meo iudicio, argumentum ducitur ex eo, quod vtriusque ciuitatis simul meminit idem Iosephus. Dum enim oppugnatam à Cestio commemorat ciuitatem; populus quidem, inquit, à seditiosis custodiebatur: ipsi autem Romanorum disciplina territi, exterioribus cessere partibus ciuitatis, & in partem interiorem templi refugerunt. Cestius verò transgressus παρελθὼν parelthon, introgressus, vel ingressus, Bezetam, quae sic vocatur, & Caenopolim, & forum, quod appellatur materiarum, δοκῶν docon trabium, aut materiae potius dicendum erat; plurali enim materia ligna significans caret, incendit: deinde cùm ad superiorem ciuitatem venisset, &c.

QVIBVS locis Caenopolis à Bezeta distinguatur.

Ioseph. 2. bell. c. 24.

Neque hoc tantùm loco Caenopolim à Bezeta distinguit Iosephus, sed etiam altero, quo murum describit à Tito constructum circa superiorem ciuitatem tota inferiore iam capta. Coeptum enim, inquit, à castris Assyriorum, vbi ipse tendebat ad inferiorem Caenopolim murum duxit; hinc per Cedronem, &c. His verò verbis duo videtur significare Iosephus. Primum, fuisse quidem aliam superiorem Caenopolim, nempe eam, quae Hebraica voce dicebatur Bezeta: idem enim, vt ostendimus, haec vox Hebraeis, ac illa Graecis significat. Secundo, inferiorem Caenopolim vicinam fuisse torrenti Cedron, atque iuxta eam olim Assyrios, tunc Titum castrametatum fuisse. Vbi animaduertendum illud videtur pro maiori Caenopolis cognitione, oportere lectorem primùm attentè perpendere, quae de muro vrbis superioris à Dauide constructo, & de muro inferioris Salem, ac tandem de muro Bezetae diximus. Nam si praedicti muri, eorumque fines in descriptione considerentur, mox apparebit recessus quidam in angulo aquilonari & orientali, qui inferiore Caenopoli repletus fuit. Hanc verò vbi primùm circumdedit tertius murus, tum tota Hierosolyma in quadrum redacta est. Sed de hoc infrà latius agendum à nobis; si tamen prius de Caenepolis muro, necnon toto tertio, quatenus huic eidem coniungitur, & totam vrbem circumdat; ac tandem de eius auctore, proximo ac sequentibus capitibus dixerimus.

Ioseph. 6. bell. c. 13.

VRBIS INFERIORIS MVRVS TERTIVS.

Cap. XVII.

METATIS iam ordine singulis murorum partibus, quibus vrbs ante inferioris Caenopolis fundationem circumdata, atque munita fuerat, quilibet facilè conijcere nobis etiam tacentibus poterit, quaenam muri pars exstruenda superesset. Pars enim illa duntaxat, quae nouae ciuitati addita est, munitione carebit; ideoque muri tantundem aedificandum erat, quantum à porta Gregis siue Genath vsque ad murum antiquae Salem ascendit, efficitque quasi normam, seu angulum quendam, cuius alterum latus Orientem, alterum verò Septemtrionem spectat. & hic fuit tertius & vltimus vrbis murus. Tertius quidem, quia quicumque ex superiore vrbe ad Aquilonem vellet descendere, & extra ciuitatem egredi, eum oportebat prius murum transgredi, qui vndequaque superiorem vrbem cingebat: deinde secundum murum Bezetae, ac tandem hunc exteriorem inferioris vrbis murum. Vltimum verò murum vocare hunc libuit, quoniam reliqui omnes, quo à nobis tractati sunt ordine, eodem postea vario processu temporum exstructi fuerunt. Hic verò vltimo tandem loco exaedificatus est, ita vt à Iosepho vsque ad Herodis tempora muris nudam perdurasse inferiorem Caenopolim memoriae proditum sit; quod nos infrà examinabimus; simulque in huius muri aquilonari latere apertam fuisse portam piscium, firmis rationibus ostendemus.

TERTIVS murus quis propriè dicatur, & quare sic dictus.

Interim notandum est, Iosephum, cùm tertij muri meminit, non tantùm huius additae partis meminisse, sed totius muri ambientis inferiorem ciuitatem, quatenus à vetustiori muro, eiusque angulo occidentali, & aquilonari incipiens, in eiusdem muri angulum orientalem, & aquilonarem desinit, vt ex eiusdem verbis mox patebit. Neque eodem modo semper loquitur Iosephus, non enim semper cùm tertij muri meminit, eiusdem muri ambitum intelligit. Nam cùm murum tertium in nonaginta turres diuisum testatur, totum murum extimum, ambientem vndequaque ciuitatem intelligi voluit, hoc est, totum murum inferioris vrbis, ac murum praeterea veterem, qui circuit montem Sionem à latere occiduo, meridiano, atque orientali; vt quamlibet harum notationum firmis rationibus suis locis confirmabimus. Verùm ad Iosephum reuertamur, qui tertium murum his verbis describit. Tertio muro turris Hippicos principium dabat, vnde ad Boreae tractum pertinens, deinde ad Psephinam turrim veniens contra monumentum Helenae, quae Adiabenorum Regina fuerat, Izatae Regis mater, & per speluncas Regias in longum ductus, à turri quidem in angulo posita flectebatur contra Fullonis, quod dicitur, monumentum. Cùm vetere autem ambitu iunctus in Cedron vallem, quae sic dicitur, desinebat. Hactenus ille, si fas est dicere haec Iosephi esse, quae longè diuersam sententiam continent ab ea, quam Iosephus Graecè scripsit.

TERTIVS murus dicitur à Iosepho, qui totam vndequaque inferiorem vrbem circumdat.

TERTII muri descriptio.

Universidad de Deusto Biblioteca

scripsit. Et quidem, quò haec Iosephi verba mendis expurgata legentibus pateant, situm singularum turrium, & partium vrbis, quas ipse Iosephus enumerat, oportet ob oculos ponere. Sup. c. 4. Turrim quidem Hippicos iam satis suprà ostendimus à Iosepho locari in angulo occidentali, & aquilonari montis Sion, fuisseque in vetustiori Dauidis muro ab Herode Agrippa exaedificatam, vel vt propriè loquamur, instauratam, maioremque effectam; cuius situm si rectè inspicias, Caluariae monti à Meridie proximum reperies. Huic ergo turri tertius murus annectitur, quod disertè Iosephus, tertio muro, inquit, turris Hippicos principium dabat: sequentia verò peruersa, non conuersa videntur è Graecis, quae sic habent: πρὸς τείτῳ δὲ ἐν ἀρχὴ ὁ ἱππικὸς πύργος, ὅθεν μέχρι τῆς βορείου κλίματος κατατεῖνον ὅθι τὸν ψηφῖνον πύργον. to trito de in archi ho hippicos pyrgos, hothen mechri tu boriu climatos catatinon epi ton psiphinon pyrgon. Quae verba sic licet Latinè reddere. Tertio verò (muro) principium dabat Hippicos turris, vnde vsque ad Boreae clima tendens ad Psephinam turrim. Ex qua quidem versione longè diuersus sensus eruitur; namque ex ea, quam suprà retulimus, colligi videtur, murum à turri Hippico ad Boreae tractum pertinuisse, ac inde ad turrim Psephinam; quasi verò turris Psephina post borealem tractum stetisset; aut saltem prius potuerit murus ad septemtrionalem tractum pertinere, quàm ad Psephinam turrim; quod vtrumque falsum est, & ipsius Iosephi verbis aduersum; non hoc loco tantùm, verùm etiam vbi semel testatur Psephinam turrim ad Septemtrionem, Occidentemque surgere in angulo; atque iterum, Ioseph. 6. belli c. 6. & 5. Titus, inquit, cùm propè duobus stadijs abesset à muro: ad anguli eius partem contra turrim, quae appellatur Psephinos, castra ponit, ad quam muri ambitus ex Aquilone pertinens flectitur ad Occidentem. Haec ille. Quapropter allatis Iosephi testimonijs facilè ostenditur, sic intelligendum, Iosephum testari, murum à turri Hippicos ad Boreae tractum, hoc est, versus Boream tetendisse ad Psephinam turrim. BINAE Hierosolymae descriptiones reijciuntur. Quae quidem omnia argumenta omnino conuincunt, de medio remouendam eam descriptionem Hierosolymae, quam suprà retulimus, & firmissimis argumentis probauimus non esse retinendam. Sup. lib. 1. de vrbe c. 5. Cùm enim in ea omnia perturbata cernantur, montibus, vallibus, ac alijs partibus confusis, muros quoque confundi necesse est. Quod vel ex hoc facilè apparebit: siquidem ea descriptio turrim Hippicos, & turrim Psephinam in eiusdem superioris vrbis muro antiquo constituit, & in eodem eiusdem muri septemtrionali latere. Quomodo ergo fieri poterit, vt tertium nouae vrbis murum describens Iosephus, Ioseph. 20. antiq. c. 2. eum affirmet ab Hippico ad Psephinam turrim venire; ac tandem cum veteri ambitu coniungi? At huic dubitationi, dicit quispiam, eius auctores responderint; ergo alijs tunc quoque aduersus eam descriptionem rationibus vrgeremus. Nam de Adrichomij descriptione non est cur plura dicamus: tot enim hic effingit ciuitates, quot ciuitatis partibus indita fuere à multis nomina. Vnum tamen ab eo exigere non grauabor; qui fieri poterit, vt tertius in sua descriptione murus à Psephina turri veniens, veterem murum contingat, interiacentibus binis ciuitatis partibus, quas secundam & inferiorem ciuitates appellat? aut qua ratione murus Bezetae Antoniam contingere poterit? Quae cùm neque sint, neque esse possint in ea descriptione, aliam proferat oportet, & in hac ipse se deceptum fateatur.

Interim tamen his praetermissis si mentem Iosephi, immo rem ipsam, vt fuit, quodque alijs praeterea validissimis argumentis confirmabimus, assequi cupimus, tria inferioris vrbis latera, quae hic à Iosepho describuntur, ob oculos ponamus necesse est: occidentale nimirum, boreale, & orientale, eaque quatruor terminis clausa. Latus enim occidentale finitur à Meridie turri Hippicos, ab Aquilone turri Psephina. Latus aquilonare ab Occidente terminatur turri Psephina, ab Oriente turri altera in angulo posita, quam suo loco ostendemus dictam fuisse Hananeel. Latus denique orientale ab Aquilone clauditur turri Hananeel, à Meridie voragine, quae in vallem Cedron exibat: sed de his ad calcem. Ac de occidentali quidem latere atque eius terminis cùm pleraque suprà dixerimus, hic ea nequaquam repetenda duximus: itaque hic nihil addemus.

In secundi tractus descriptione meminit Iosephus monumenti Helenae Adiabenorum Reginae, quae Izati Regis mater, non θυγάτης thygatir filia fuit, vt nunc perperam, ac corruptè legitur in Graeco textu; quem locum ex altero eiusdem Iosephi correxisse videtur Latinus interpres, scribens, mater. Hoc monumentum in nostra descriptione turri Psephinae directè oppositum statuimus, vt ab vtroque latere, & occidentali, & aquilonari videri facilè posset, Iosephi testimonio fulti, asserentis, ἔπειτα καθῆκον αντικρὺ τῶν ἑλένης μνημείων epita cathicon anticry ton Helenis mnimion, deinde pertinens contra Helenae monumenta. quae plura vocat propter tres ibi erectas pyramides, vt suo loco ostendemus: praeterea Sancti Hieronymi auctoritate permoti, qui de hoc eodem monumento haec litteris mandauit: Paula è portu Ioppae, Hier. epist. 27. ad Eustoch. tom. qui inter Occidentem & Septemtrionem sistitur Hierosolymae, ad laeuam mausoleo Helenae derelicto, quae Adiabenorum Regina, in fame populum frumento iuuerat; ingressa est Hierosolymam. Absque dubio per portam occidentalem, quam ipse Hieronymus aliàs testatur Ioppen ducere. Est & alius locus huic tractui aquilonari oppositus in eius medio, qui Graecè vocatur σπηλαίων βασιλικῶν spilaeon basilicon; significat autem ea Graeca vox speluncam, exesam inquam petram, quam aptè Latinus interpres conuertit; & per speluncas Regias: fuerunt autem eae monumenta Regum, de quibus infrà suo loco. Superest tandem, orientalem vrbis inferioris, atque eius muri tractum explicemus.

Et quidem, quod ad eius aquilonarem terminum spectat, manifesta res est, turri illa finiri, quam Latinus Iosephi interpres in angulo positam dixit, Graecus codex γωνιαίῳ πύργῳ gonicaeo pyrgo angulari turri, scribit. quae vox duplicem admittere posse videtur sensum: alterum, vt angularis dicatur ea turris, vtpote in angulo sita: quem sensum sequutus est interpres Latinus: alterum verò, fortasse magis genuinum, vt angularis dicatur, quoniam in plures angulos efformata fuisset. Quasi verò haec turris, quae ab Oriente in eodem muri latere obiecta erat Psephinae turri, similis eidem Psephinae multitudine angulorum à Iosepho fuisse

MONTIS Hananeel forsan plurium angulorum fuit.

MONUMENTUM Helenae Adiabenae vir fuerit. Ioseph. 20. antiq. c. 2.

MONUMENTA Regum Israel.

Universidad de Deusto Biblioteca

fuisse dicatur. Quae vtraque interpretatio vehementer omnes ferè decepit Hierosolymae chorographos, ad hanc turrim portam anguli statuentes, quam suo loco demonstrabimus ad turrim Psephinam statuendam. Hanc autem turrim, Hananel, vocari à scriptoribus sacris, paulò ante suo loco me probaturum promisi.

Et quidem priusquam huius muri tractus meridionalem terminum assignemus, examinanda veniunt Iosephi verba sequentia. ἐκάμπτετο μὲν γωνικῷ πύργῳ κατὰ τὸ τοῦ κναφέως προσαγορευόμενον μνῆμα. ecampto men gonicaeo pyrgo cata to tu cnapheos prosagoreuomenon mnima. Flectebatur quidem in angulari turri ad fullonis, quod appellatur monumentum. Quae verba, quod ad monumentum fullonis attinet, duplici modo exponi possunt; aut enim significant murum in angulari turri deflexum, ad monumentum fullonis tetendisse, aut monumentum ex aduerso turris illius angularis stetisse. Priorem sensum inferiùs examinabimus, & sequemur: alterum sensum sequutus videtur Latinus interpres, particulam illam Graecam κατὰ cata accusandi casui iunctam, in contra, vertens, quod nullus Graecorum admitteret. Atque eundem sensum amplexatus videtur Adrichomius, monumentum Fullonis non longè situm affirmans à porta anguli; sic enim vocat eam turrim, quam Iosephus angularem appellauerat, alia sacrae Scripturae loca non aduertens, de quibus suo loco. Ergo quod ad fullonis monumentum spectat, cùm incredibile videatur, Iosephum eiusmodi monumenti meminisse, nisi vel propter aedificii magnitudinem, vel propter sepulti hominis dignitatem, vel propter loci celeberrimam recordationem locus celeberrimus fuisset, ac omnibus valde notus; quis enim existimet aut eius rationem habuisse, aut celebrem locum illum Iosephum existimasse, cuius in historia mentionem faceret, in quo tantum sepultus esset fullonicae artis vilissimus artifex? Nonne ipsamet ratio exigere videtur, vt aliquod aliud exquiratur celebre monumentum, quod fullonis diceretur; cuiusque meritò credatur meminisse Iosephus? quo inuento planus ac facilis mox erit loci sensus.

MONVmentum fullonis vbi situm.

Adrichom. Ierusal. n. 194.

Et quidem Epiphanius (si Epiphanij est liber de vita Prophetarum) sic scribit de Isaia. Tumulatus est, inquit, sub quercu Rogel; & post multa subdit. Exstat autem monumentum Isaiae finitimum sepulturae principum, post sepulcra sacerdotum versus Notum, partemque meridionalem; existit autem Orientem versus Sion. Haec ille. Quibus verbis duo manifestè testatur Epiphanius, quod ad huius sepulcri attinet situm, nempe sepulcris Regum stetisse ad Meridiem, Sioni monti ad Orientem. quod sanè vtrumque verum est, vt in nostra descriptione apparet. Nam cùm & paulò antè proposuerimus Iosephum Regalium sepulcrorum meminisse, speluncas Regias ea vocans, & sitas innuens ad Aquilonem vrbis; si sepulcrum Isaiae statuatur ad Orientem Sionis, necessarium quoque est, vt ad Meridiem stet sepulcris, siue speluncis Regum. Quae omnia plurimùm congruunt cum ijs, quae suprà de fonte Rogel commemoranimus, attestante historia Iosue, fontem hoc nomine insignitum, in valle Hennon scaturire; de cuius fontis situ aliàs plura. Verùm quòd huic nostrae sententiae plurimùm faueat ipsum nomen Rogel, & ipsa nominis Rogel vis & significatio, quibus fons ille, & quercus ei vicina cum monumento denominantur, hoc indicat, quod istud nomen ab Hebraeis significare fullonem, traditur; sicque dictum putant à רגל regel, pedem significante, quòd fullo pedibus conculcans pannos lauet. Quò fit vt Targhum locum illum Regum, quo Adonias ad fontem רגל rogel conuiuium instruxisse refertur, interpretetur, קצרא chitsra, hoc est, fontem fullonis. Atque adeo monumentum fullonis intelligemus monumentum Isaiae, non quòd Isaias fullonicam exercuerit artem, vel quod hoc nomen prophetae tribuatur; sed quia à Fullone locus ille nomen accepit; quippe qui fonti erat proximus, fullonis dicto. Quod & innuere videtur Iosephus, dicens, monumentum, quod fullonis dicebatur, quasi diceret רגל rogel Graecè κναφέως cnapheos Latinè fullonis. Neque verò temerè, aut sine rationabili causa ad fontem hunc sepultum Isaiam accepimus, sed meritò, & ea ratione, qua eiusdem fontis nomen monumento inditum; nempe, quia referente Epiphanio, eiusdem Prophetae meritis & intercessione fons ille denuo, & non sine magno miraculo scaturiuit, manente vsque ad sua tempora eiusdem celeberrima commemoratione, de qua suo loco. His igitur sic statutis liquidò constat, à Iosepho monumentum fullonis pro termino meridiano orientalis muri ciuitatis inferioris statui, & loci sensum esse, murum quidem flecti ab aquilonari ad orientalem regionem versus monumentum Isaiae, quod dicitur Rogel, hoc est, fullonis. Neque mirum cuiquam videri debet, Iosephum proprium nomen Rogel in Graecam vocem κναφέως Cnapheos, hoc est, fullonis transtulisse, cùm aliàs simile quidpiam fecisse videamus. Nam cùm refert, quomodo Iudaei cauebant à lapidibus iactis contra eos Romanorum machinis. Speculatores, inquit, in turribus praesidentes, praedicebant, quando impelleretur machina, saxumque ferretur, patria lingua clamantes, filius venit; lapidem interpretatur filium, non quod eadem vox vtrumque significet, sed quod בן ben filius, atque אבן eben lapis ferè consimili proferantur voce: quanto igitur magis in praesenti vocem ipsam Rogel in Graecam, quae idem significet, credi potest vertisse?

Epiph. lib. de vita Proph.

MONVmentum Isaiae quare dictum fuerit fullonis.

Sup. lib. 1. vrb. cap. 17.

Iosue 15. ℣. 7.

FONS ROgel quare sic dictus.

Epiph. vbi sup.

Ioseph. 6. de bell. cap. 7.

Alia quoque duo loca, quibus terminatur hic murus, ostendit ibidem, nempe veterem murum, quem ad portam Gregis, siue Genath statuimus, vbi tres muri, antiquus, medius, atque hic tertius insimul conueniunt. Vltimus verò huius muri terminus assignatur, quod in Cedron vallem, quae sic dicitur, desinebat. Et quidem si vt Latina verba sonant, accipiantur, valde commune signum illud censendum est, quod non termino solum conuenit, verùm toti tractui orientali muri; qui tractus totus secundum hanc vallem extenditur. At in Graeco vox habetur φάραγγα pharanga, quae vox licet nonnumquam communi notione accipiatur pro valle aut conualle; multò tamen magis propriè accipitur pro voragine, quam Cicero vocat terrae fauces: & Seneca: Ingens vorago faucibus vastis patet. Quare haec vox ab interprete Aristophanis τὸ τῆς γῆς βάραθρον to tis gis barathron. terrae barathrum dicitur; nos sic accipimus, quasi terrae abruptum praecipitium, quale ad finem tertij muri depinximus in nostra descriptione.

VALLIS Cedron, quae dicatur.

Cic. de Nat. Deor. Senec. in Herc. Aristoph. in Equit.

Neque hac tantùm ductus coniectura hoc asfero; verum etiam fidissimi, & accuratissimi oculati

Universidad de Deusto Biblioteca

Iati testis, Domini Danesij Politiani peculiari de hac re testimonio, quem libenter nominò, quoniam huius nostri studij desiderio quàm maximè tenetur; vt qui in eodem omnem suam operam ac diligentiam multorum annorum sollicitudine posuerit. Verùm vt ad Iosephum reuertamur; ipse quoque alibi & tertij muri, & plurium vrbis partium meminit, cùm in varias seditionis partes distractam commemorat ciuitatem, sub Simone & Ioanne Pontifice. Tenebat autem, inquit, Simon quidem superiorem ciuitatem, murumque maiorem vsque ad Cedronem. Hic est murus tertius, quem suprà commemorauimus, eumque τὸ μέγα τεῖχος to megatichos, magnum murum vocat, quoniam maximam vrbis partem circuit, secundumque murum & prioris magnam partem concludit. Quare Iosephus subdit, & antiquioris, quantum à Siloa, occidentali fonte, flectitur ad Orientem, & vsque ad Monobazi aulam descendit. Hanc nos constituimus prope Regiam Salomonis, duplici huius textus coniectura ducti. Prima, quoniam murus, qui ab Occidente deflexus erat, ad Orientem in eam incidit; neque aliquid vltrà obtinere potuit, quoniam Ioannes huius Simonis inimicus tenebat Ophlam. Altera, quoniam eo vsque descendit murus, à porta equorum iterum ascensurus, vt sequenti libro patebit. Addit autem Iosephus, & vsque ad Monobazi aulam descendit, &c. Tenebat etiam montem Acrae, Graecè καὶ τὴν πηγὴν, καὶ τὴν ἄκραν, cae tin pigin, cae tin acran, & fontem absque dubio Siloam (non enim Graeca vox stagnum, aut diductam aquam significare solet, sed primam fontis originem) & Acram, quae inferior est ciuitas, vsque ad Helenae Regiam, quae Monabazi fuerat mater. Ioannes autem templum, & circum templum ἐπ' οὐκ ὀλίγον ep ouc oligon ad non parum, aliquatenus, itemque Ophlam & vallem, quae Cedron appellatur. Eadem prorsus verba habentur in Graeco, quae loco suprà allato à nobis relata sunt; atque in eo ad eandem voraginem finem accepisse murum tertium testatur Iosephus. sequitur: & alijs, quae interiacebant, incensis bello, quod inter se gerebant, spacium aperuere. Haec ille. Quibus & plures vrbis partes, & plura moenia commemorata sunt, à se inuicem loco dissita, & intestino ac ciuili bello quàm aptissima. Iam verò nos ad inuestigandum huius muri auctorem pergamus.

Ioseph 6. bel. c. 7.

MONOBAZI aula iuxta palatium Salomonis constituitur.

TERTIVM MVRVM ANTIQVIOREM AGRIPPA *fuisse, Iosephi, ac sacrae Scripturae testimonijs probatur.*

Cap. XVIII.

TERTII muri assignatis finibus, ad eius primum constructorem demonstrandum accedit Iosephus. Quocirca duo tradere videtur Latinus codex; alterum, quod Iosepho falsò imponit: alterum, quo ipsum sibi aduersari facit Iosephum. Quare vtrumque aequè falsum, atque à veritate alienum iudicamus; quorum primum iam suprà discussum à nobis est. Hoc enim muro, inquit, eam partem ciuitatis, quam ipse addiderat Agrippa cinxerat; quod aliter haberi in Graeco ostendimus; interpretandumque, hunc (scilicet) murum aedificatae vrbi circumdedit Agrippas.

Ioseph 6. bel. c. 6.

DVO apud Iosephum à veritate alienis. *Sup. c. 16. huius libri.*

Ex qua, vt dixi, interpretatione manifestum fit, non vrbem nouam addidisse Agrippam, sed additae vrbi murum tantummodo circumdedisse. Cuius muri prohibitam à Caesare magnificentiam idem historicus testatur his verbis. Nominata est autem pars addita ciuitati (de inferiori loquitur Caenopoli: antiquior enim erat superioris Bezetae, seu Caenopolis aedificatio & munitio, vt suprà ostensum à nobis est) voce indigena Bezeta, quod Latino sermone dicitur noua ciuitas. Eius autem partes incolis protegi desiderantibus, longè aliter in Graeco, licet fortè etiam non sine vitio, δεομένων οὖν τῆς ταύτης σκέπης, nisi fortè legendum τῆς pro τῆ, vel δεομένων οὖν ταύτης τῆς σκέπης. deomenon oun tautis tis scepis, cùm indigerent igitur ab hac parte munitione, vel hac munitione cùm egerent, pater huius Regis eodem nomine Agrippa, murum quidem ita vt praediximus, inchoarat. Veritus autem Claudium Caesarem, ne magnificentiam constructionis ad nouarum rerum ac discordiae suspicionem traheret, fundamentis tantummodo iactis ab opere destitit. Nec enim expugnabilis esset ciuitas, si perfecisset muros vt coeperat. Saxa enim viginti cubitis longa, & decem lata contexebantur, quae neque ferro facilè suffodi possent, neque machinis dimoueri, hisque murus dilatabatur. Profecto autem altitudinis quoque plus habuisset, si eius magnificentia, qui aedificium aggressus erat, minimè fuisset inhibita. Rursus autem idem murus etiam Iudaeorum studio fabricatus ad viginti cubitos creuit, &c. Quae Iosephi verba eiusdem verbis interpretanda sunt, quae alibi praedixisse testatur: refert autem ea, quae in libris de antiquitate de hoc Agrippa his verbis commemorauerat. Conuersus autem ad Hierosolymorum curam, muros nouae, quae vocatur vrbis (τὴν νεὼ νέον τε πόλιν cae nin neuonta polin) muniebat sumptu publico, latioresque & altiores, quàm antè fuerant, reddebat, & fecisset aduersus omnem humanam vim inexpugnabiles, ni Marcus Syriae praeses Claudio Caesari significasset eam rem per litteras. Qui suspicatus molituros aliquid noui diligenter scripsit Agrippae, vt à munienda vrbe desisteret, atque ille mox paruit. Haec Iosephus. Quae historia veritati maximè consentanea videtur. Murum enim inferioris nouae ciuitatis iam olim aedificatum firmiorem, atque latiorem efficere curantem Agrippam inhibitum fuisse a Caesare, magis fit verisimile: quàm quod denuo exstruere, & a fundamentis primùm erigere ciuitatem coeperit tunc Agrippa. Aliàs enim, qui fieri posset, vt cùm noui muri exaedificationem inhibuisset Agrippae Caesar, eandem aut Iudaei contra Caesaris rescriptum aggressi fuissent, vel obtentae facultatis non meminisset Iosephus, cùm immediatè subdat, murum, quem impeditus Agrippa absoluere vt coeperat, non potuerat, Iudaeos & coepisse, & ad perfectum vsque duxisse?

Ioseph. lib. 19. ant. c. 7.

MVRVS non coepit aedificari ab Agrippa, sed latior instaurari.

Quare mens ipsa Iosephi, ac constans historia illud exigere videtur, vt asseramus, murum tertium ab antiquis Regibus exstructum, munitione indiguisse, vtpote ruinosum, atque hostium incursionibus magis expositum; quod opus nimio apparatu atque magnificentia cùm coeptum esset ab Herode Agrippa, iactis tantummodo alicuius partis fundamentis (neque enim credi potest, totam vrbem semel muro destitutam) ab opere Caesaris monitu destitit. Iudaei verò ab omni

MVRVS tertius ab antiquis Regibus exstructus, magni pompa instauratus ab Agrippa, ceptus fuit; sed eo inhibito, pari forma fuit instauratus à Iudaeis.

Universidad de Deusto Biblioteca

ab omni suspicione nouitatis, ac propterea ab omni magnificentia abstinentes, murum, sicut priùs exstructus fuerat, erexerunt. Quod ex eiusdem Iosephi sequentibus verbis apertius erit; quibus huius muri fabricam, altitudinem, turres, earumque interualla ad omnium totius vrbis muorum consimiles partes, ac mensuras praefiniendas, quasi certam mensuram assumit; cùm tamen non reliqui vetustiores muri ad huius noui formam accommodari potuerint, sed hic contrà ad illorum normam.

PROBATUR.

His quidem argumentis confirmata satis videbatur nostra sententia; verùm, quoniam multorum animis Iosephi error ita fixus manet, vt vix ab eo dimoueri posse videantur. & cùm hoc maximè fundamento inniti videatur magna pars eorum, quae sequenti libro de instauratione vrbis dicenda sunt; age, idipsum, quod verum manifestumque rationibus allatis iam satis est, nouis quoque rationibus confirmemus.

SECVNDA ratio. *Sup. lib. 1. vrb. c. 10. & 11.*

Et primùm quidem in memoriam reuocanda legenti sunt, quae suprà pluribus attulimus, cùm vrbem Salem, hoc est, inferiorem ciuitatem, atque Sion superiorem, ab antiquo conditas probauimus, quas à multis olim incolis habitatas, nequaquam credibile est moenibus caruisse; fuisseque omnibus bellorum incursionibus, atque hostium depraedationibus expositas, quamuis, vt attigi, etiam vsque ad Dauidem loco sepositae fuerint. Verùm postquam laxata est ciuitas superior per totum Sionis cliuum, ac muro circumdata; mediusque mons Moria, exstructo deinde templo, à Salomone vrbi adiunctus, ac propter templum etiam Bezetae quartus mons domibus, atque alijs aedificijs refertus fuit, muroque ab eodem Salomone aedificato circumdatus, tunc etiam templum, ac noua ciuitas munita fuere. Ac mihi quidem hanc vtriusque vrbis coniunctionem propheticè commemorasse videtur Psaltes illis verbis: *Ierusalem*, inquit, *quae aedificatur vt ciuitas, cuius participatio eius in idipsum.* Hebraicè שחברה לה יחדו sechubberah lah iahddau, quae coniuncta, associata, vel copulata est sibi simul, vel coagmentata est in vnum. quod quidem ad ipsam vrbem referendum videtur, quae primùm duplex vrbs, à duplici familia, vel tribu possidebatur: Sionem enim occupabant Iudaei, Salem Beniaminitae incolebant, ac aedificato inter eas templo, atque Bezetae muro connexo vtriusque vrbis muro, Salem, & Sion in vnam ciuitatem coaluerunt; atque ex duplici familia vna effecta est, quae celebriori nomine, Iuda, vocitata est; vti videre est apud Ieremiam, & alibi saepe. Harum autem duarum tribuum exemplo prouocatae reliquae familiae Iacob, municipatum & ipsae expetiere tam sanctae, tam celebris, tamque Deo gratae ciuitatis: *Illuc enim ascenderunt*, inquit, *tribus tribus Domini testimonium Israël, ad confitendum nomini Domini.* vel vt habet Chaldaeus; tribus tribus Dei testificantis Israël, quòd diuinitas eius habitauit inter eos, cùm accesserunt ad confitendum nomen Domini. Quò factum est, vt crescente incolarum multitudine, exuberans extra moenia ciuitas non paululum processerit, vt ait Iosephus: quare & alia noua ciuitas circumhabitaretur priori, eaque suo quoque muro cincta. Atque hanc nobilissimam ciuitatem ex pluribus compositam describens, mirificis encomijs commendat Psaltes. *Fundatur*, inquit, *exultatione vniuersae terrae mons Sion, latera Aquilonis, ciuitas Regis magni.* Ex Hebraeo sic ad verbum reddunt nonnulli. Pulcherrimo frutice laetificans omnem terram, monte Sion lateribus aquilonis, ciuitate Regis magni. Pullulanti pulcherrimo frutici comparat Sionem montem, ac reliquos illi ab Aquilone adiacentes, quibus fundata est ciuitas; quod soluta allegoria expressit vulgatus, scribens, *fundatur*; & Graecus pro *exultatione*, laetificans omnem terram; id enim significat eius nomen Hierusalem, visio pacis, exultationis, ac laetitiae. Eam autem suis circumscribit terminis *mons Sion*, & *latera Aquilonis* sunt *ciuitas Regis magni*. Asyndeton enim figura est, vt notat Genebrardus, non appositio. Mons enim Sion totus meridianus est, non aquilonaris, vt ex ijs, quae à nobis suprà allata sunt, liquidò cernetur, & ex Nicephori historia. Quapropter quae sint ista Aquilonis latera, inquirendum est.

Psal. 121. ℣. 3.

CIVITAS Hierusalem pluribus coagmentata partibus.

IVDAEI montem Sion, Salem Beniaminitae incoluerunt.

Ierem. 3. ℣. 18.

Psal. praeced.

Ioseph. 6. bell. c. 6.

Psal. 47. ℣. 3.

ALIA RATIO, qua probatur plures montes Hierosolymae habitatos. *Geneb. ibid. Sup. lib. 1. vrb. cap. 5. Niceph. lib. 8. hist. c. 30.*

Quòd si montem Acra, & ciuitatem Salem, quae ad Aquilonem est, intelligere tantùm velis, latus est, non latera: quare eandem Salem, Bezetam, & Caenopolim si animaduertas, tria Aquilonis latera inuenies, quae si monti australi Sioni coniunxeris, ciuitatem magni Regis iam vnam ex multis compleueris. Quod quidem ipsum comprobare videtur Isaias. *Descendet*, inquit, *Dominus exercituum, vt praelietur super montem Sion, & super collem eius.* Hierosolymam duplicis collis commemoratione describit, quam tam superiorem, quàm inferiorem ciuitatem vocat Iosephus. Atque iterum super duos colles conditam vrbem testatur contrarijs frontibus semet inspicientibus.

Isai. 31. ℣. 4.

Quin & Cornelius Tacitus Hierosolymae munitionem describens ait: nam duos colles in immensum editos claudebant muri per artem obliqui &c. Et quidem duo erant, vt diximus, praecipui montes, Sion & Acra; verùm in plures colles diuisi, potissimùm verò inferior ciuitas; cuius colles vallibus profundioribus, ac magis separatis iugibus discernebantur. Quod significare voluisse videntur Septuaginta interpretes, qui sic vertunt: Descendet Dominus Sabaoth, vt praelietur super montem Sion, super colles eius, quasi dicerent, & super latera Aquilonis. Quibus si accedat S. Thomae Aquinatis interpretatio, facilè intelligemus, antiquiorem fuisse murum tertium ipso Agrippa; vtpote quem Eliasib sacerdos magnus cum socijs instaurauerat, cùm primùm postliminio reuersus est. *Descendet Dominus, vt praelietur*, inquit, tamquam defensor contra illos, qui impediebant aedificationem templi post reditum è captiuitate. Cùm igitur tam aedificatores templi, quàm murorum vrbis à Sanaballat & socijs vehementer impeditos fuisse sacris historijs constet; liquidò quoque constabit, non minus Dei praeliantis auxilio indiguisse aedificatores vrbis, super collibus Salem, Bezeta, & Caenopoli, quàm super colle Sione; quibus parem quoque protectionem, & consimile auxilium pollicetur placatus Deus sui ipsius, qui plurium ac terribilium exercituum dux est ac Dominus, praesentia. Quod egregiè opere completum esse indicabit subsequens liber, quo manifestum omninò erit, murum ipsum tertium, ac extremum ciuitatis,

Corn. Tacit. lib. 21.

DVO colles Hierosolymae probantur.

S. Tho. super Isai. 31.

Universidad de Deusto Biblioteca

ciuitatis, cum portis turribus, ac omnibus alijs insignioribus eiusdem locis instauratum fuisse hortatu atque auxilio Nehemiae. Verùm & ante captiuitatem aedificatum fuisse tertium murum verbis Sophoniae apertissimum est. *Et erit*, inquit, *in die illa dicit Dominus, vox clamoris à porta piscium, & vlulatus à secunda*. Vbi Hieronymus de irruptione Assyriorum vaticinari Sophoniam putat, quos ingressos innuit per portam piscium; secundam verò portam secundi muri in eadem regione sitam fuisse idem arbitratur. Haec porrò Hieronymi sententia maximè confirmari videtur ipsamet irruptionis historia, quam refert Ieremias. *Vndecimo*, inquit, *anno Sedeciae mense quarto quincta mensis aperta est ciuitas*, capta videlicet porta Piscium, quae in tertio, hoc est, exteriori muro sita erat: ratio enim ipsa demonstrat, exteriora prius ab hostibus petita fuisse, atque occupata: & hoc probatione non eget, cùm certum omnino videatur. *Et ingressi sunt omnes Principes Regis Babylonis, & sederunt in porta media*, quae est eadem cum secunda secundi muri vel medij porta. Medius autem murus extremos duos necessariò exigit. Nam quod doctus quidam vir Iosephum (vt putat) sequutus, huic argumento respondisse videtur, nempe mediam dictam, quod inter duas prioris muri partes sita esset, figmentum est, vt aliquis effugio esset locus: nam pari quoque ratione quaeuis alia diceretur media porta, & haec nulla ratione dici potuisset secunda. Neque verò obtenta priori piscium, secundae meminisse oporteret; cùm enim vnicam muri portam obtinent hostes, totam quoque ciuitatem possident, nisi alij muri, vel aliae obstent munitiones. Sed mirandum est quàm scriptor hic minime sibi constet; admittit enim portam hanc secundam dici, quia iuxta Hieronymi sententiam secundi muri porta fuerit; & non aduertit, aliam anterioris muri piscium dictam prius captam fuisse, quarum neutra iuxta ipsius sententiam prioris muri esse potuit, quia ab Aquilone ingressos vrbem Chaldaeos constat tam ex sacris, quàm ex profanis historijs: ex ea verò tantummodo parte muniebant vrbem tres muri, nempe Acrae, atque Caenopolis murus, ac secundus Bezetae, & tertius Sionis; vt ex pluribus suprà allatis, omnino manifestum, descriptionem nostram intuenti, fiet.

Sophon. 1. ℣. 10.

Hiero. ibid.

ANTE CAPTIVITATEM aedificatum tertium murum ex Sophoniae verbis probatur.

Iere. 39. ℣. 2.

Ibid. ℣. 3.

RESPONDETVR obiectioni.

Verùm iam tandem vnico tantùm eodemque validissimo Iosephi testimonio hos omnes Iosephi sectatores conuincere satis est. Namque ipsemet refert Hecataeum, qui temporibus Ptolemaei Lagi multis ante Agrippam saeculis vixit, scribentem de Hierosolyma, patere in circuitu quinquaginta maximè stadia. qui stadiorum numerus exactè respondere, atque idem omnino fuisse cùm eiusdem Iosephi mensura, statim à nobis probabitur: diuidit enim tertium murum in nonaginta turres viginti cubitorum ducentos à se inuicem dissitas; idemque omnino Ezechielis testimonio muri ambitus ostendetur. Quò fit vt nihil credendum sit murorum, longitudini additum ab Agrippa. Id quod & Egesippi luculentum testimonium indicare ac probare videtur. Cùm igitur, inquit, munita esset vndique ciuitas plurimorum Regum operibus, & maximè Herodis, qui castrum, cui nomen Antoniae, ad summi operis magnificentiam communiuit, & amplissimo ornauit decore, circumibat Caesar &c. Haec Egesippus. Quibus munitam vrbem ab Agrippa testatur, non quidem nouo muro exstructo, vt isti somniant, sed Antonia turri. Verùm superuacaneum omnino cuipiam videbitur, nos in hac falsa opinione confutanda diutius immorari, cùm sacrae Scripturae testimonijs mox probandum nobis sit, quinam fuerint muri tertij auctores. Ergo vt vnico verbo hanc disputationem absoluam, sentiendum est cùm Iosepho suprà relato, Agrippam muri tertij instauratorem, non verò cùm his Iosephi interpretibus, auctorem eius fuisse.

VLTIMA ratio ex duplici mensura vrbis desumpta.

Iosepb. lib. 1. cont. Apionem.

Egesip. lib. 5. de excid. cap. 10.

QVI FVERINT AEDIFICATORES,

quique instauratores muri tertij, ante vniuersalem vrbis euersionem per Nabuchodonosor factam.

Cap. XIX.

NVLLO potest firmiori argumento confirmari instituta à nobis superiori capite disputatio, quàm si ipsum primum tertij muri aedificatorem Agrippa vetustiorem protulerimus, idque firmiori auctoritate innixi, quouis Iosephi testimonio. Et quidem de hoc muro tertio, quem falsò putant neoterici ab Agrippa aedificatum, loquutum fuisse sacrum historicum, ambigendum non est. Is enim enumerans Ezechiae Regis praeclara facinora, vbi Sennacheribum Assyriorum ducem Iudaeam inuasisse commemorauit, haec subdit. *Quod cùm vidisset Ezechias, venisse scilicet Sennacherib, & totum belli impetum verti contra Ierusalem, inito cum principibus consilio, virisque fortissimis, vt obturarent capita fontium, qui erant extra vrbem; & hoc omnium decernente sententia, congregauit plurimam multitudinem, & obturauerunt cunctos fontes, & riuum, qui fluebat in medio terrae, dicentes: ne veniant Reges Assyriorum, & inueniant aquarum abundantiam. Aedificauit quoque, agens industriè, omnem murum, qui fuerat dissipatus, & exstruxit turres desuper, & forinsecus alterum murum, instaurauitque Mello in ciuitate Dauid.* Quibus verbis tria potissimùm prouidè exsequutum Ezechiam commemorat. Primùm quidem obturasse eorum omnium fontium capita, qui hostibus aquarum subsidium praestare poterant; & inter fontes ipsum quoque torrentem Cedron exsiccasse, vt suo loco patebit. Secundùm, ad subsidium ciuitatis fontes intra ciuitatem multiplicasse, ac prouidisse, vt in omnibus vrbis partibus piscinae, ac putei essent; tum, ne earum partium incolae aquarum penuria laborarent: tum etiam, ne incolae per vrbem vagari quocumque obsidionis tempore cogerentur: id enim perturbationes, ac rumores inter milites noctu excubias in compitis, alijsque locis agentes excitare solet, praesertim in ea vrbe, quae quòd pluribus cincta esset

AVCTOR muri tertij fuit Ezechias.

2. Paral. 32. ℣. 2. & sq.

QVAE damna pariat vallis ab hostibus vrbibus, vel aquarum penuria, vel earum in vnum tantùm locum diuisio.

Universidad de Deusto Biblioteca

ta esset muris, pluribus etiam militum excubias agentium praesidijs indigebat; ideoque milites multis in locis perpetuò vigilasse haud dubium est. Quare & puteum, & lacum inter duos muros exstructum fuisse ab Ezechia mox ostendemus. Tandem hoc postremo loco curauit Ezechias, vt firmissima essent vrbis moenia; ideoque muro denuo excitato primum ac secundum egregio opere instaurauit, firmauitque, ne antiquis moenibus ac turribus non satis munita esset ciuitas. Sed haec omnia, vt toties inculcauimus, ita facilè vera esse cognoscet is, qui descriptionem nostram attentiùs inspexerit, ac singulas eius partes, quae hic enumerantur, suis distinctas locis animo & cogitatione comprehenderit. Ipsa verò murorum exstructorum series sic se habet.

Et quidem primum murum, totam vrbem vndequaque ambientem, eum inquam murum, qui relictus fuerat à Salomone, quique totum meridianum, orientalem, & occidentalem antiqui muri tractum claudebat, instaurauit Ezechias. Instaurauit etiam occidentalem, & aquilonarem muri tertij partem, quae vrbem Salem, & Acra complectebatur: necnon totum murum secundum vrbis Bezetae. Quae omnia instaurata fuisse patet ex illis eiusdem textus verbis. *Aedificauit quoque, agens industriè, omnem murum, qui fuerat dissipatus, & exstruxit turres desuper.* Hebraicè ויתחזק vaijthchazach, à verbo חזק chazach, quod confortare significat. Quam vocem non satis explicatam putant Hebraei Latino verbo, confortandi; illa enim Hebraica voce firma apprehensio significatur, vel cùm comprehensione firma retentio; vt cùm quis vel corpus, vel corporis neruos constringit, ac etiam spiritus retentione confirmat, vt firmior & compactior esse possit. Quare quam vocem in confortatum, vel roboratum conuertunt neoterici, possentque conuertere confortans, vel roborans sese; aptissimè vulgatus vim vocis exprimens conuertit, *agens industriè*: id enim est quodammodo vires animi & corporis colligere, confortare, atque roborare. *aedificauit*, ויבן vaijben, à verbo בנה banah, quod non tantùm primam aedificationem alicuius rei significat, verùm etiam instaurationem, vel reaedificationem: vt videre est apud Iosue: *Maledictus vir coram Domino, qui suscitauerit & aedificauerit ciuitatem Iericho*, quam scilicet ipse deuastauerat: *omnem murum, qui fuerat dissipatus*, Septuaginta, omnem murum dirutum, & turres vertunt. Ex Hebraeo, omnem murum dirutum, vel omnes muros diruptos transferunt nonnulli, & meritò: is enim videtur eruendus loci sensus, nempe aedificatum vel instauratum fuisse ab Ezechia, omnem murum, quoniam interruptus fuerat, senio inquam, vel incuria aedificantium, vel custodientium muros. Quapropter nulli dubium esse poterit, de omni illo muro sermonem fieri, qui iam olim aedificatus fuerat. Cumque satis iam à nobis probatum sit, quae muri partes vsque ad Ezechiae tempora exstructae fuerint, perspicuum quoque erit eas omnes ab Ezechia instauratas fuisse, nempe murum Sion, Salem, & Bezetae. Illud autem; *& exstruxit turres desuper*, obscurè satis Vatablus; & excitauit inquit (munitiones) super turres: magis iuxta Hebraicam phrasim Pagninus, & ascendere fecit super turres, hoc est, exstruxit quoque, vel instaurauit turres,

Sanctes Pagn. Vatabl.

INDVstriè agere quid sit.

Iosue 6. ℣.26.

Sanctes Pagn. Vatabl.

Vatabl.

Pagnin.

A quae supereminebant ipsis muris. Quod ita factum fuisse iam satis probatum à nobis est ex Iosephi testimonio, qui turres supra altitudinem murorum dimensus est excelsas. in quo sensu aptè interpretaberis verba vulgatae.

Iam verò de tertio muro denuo exstructo narrationem instituit sacer historicus, subdens; *& forinsecus alterum murum* aedificauit idem Ezechias. Hunc esse tertium Caenopolis murum, perspicuum est vrbis formam intuentibus; quoniam muro tantummodo Bezetae obiectus est hic tertius murus. Quapropter de eo tantummodo intelligi possunt praedicta verba, quae Hebraicè sic habent. ולחוצה חומה אחרת velachutsah ha chomach

MVRVS tertius à sacro historico commemoratus.

B achereth; ea verò sic licet conuertere, & ab extra vel ab exteriori parte murum alium, vel murum posteriorem, חוץ chuts enim extra, foras, significat; cui addita in fine littera ה he, motum denotat, praeposita verò ל lamed, articulus solet esse dativi, hoc est, & à parte exteriori ipsi muro instaurato, fecit inquam murum אחרת achereth, quae vox femininam inducit vocis terminationem אחר achar, quae post, postea, posteriorem partem significat, & alteram, aliam, siue alienam; vt videre est in Genesi. *Fiat*, inquit, *Dan coluber in via, cerastes in semita, mordens vngulas equi, vt cadat ascensor eius retro*, & cecidit equitans super illum אחור achor retrorsum. Quare sensus

Gen.49. ℣.17.

TEXTVS hi non videntur de alio, quàm de tertio muro intelligi posse.

C loci erit, aedificatum nouum murum extra secundum in parte posteriore vel postrema vrbis: quae si attentè perpendas, murosque consideres, de nullo alio muro intelligi posse cognosces, quàm de muro Caenopolis. Nam si muro Bezetae, quasi non fuisset aedificatus antea, applicare textum velis, nulla ratione id fieri posse aduertes; quoniam murus Bezetae septemtrionali templo solus obstabat, Iosepho teste. quare non ab extra est alicui muro. Neque antiquo muro conuenire id vlla ratione poterit: tum quia voce hac, non antiquus murus, sed ille murus describitur, de quo sermo est, qui tum primùm aedificabatur; tum quia est ille interior omnibus alijs muris, hic verò extra omnes ab eo-

D dem Rege instauratos constructus. Ac tandem non potest de tertio muro textus hic accipi, cùm eundem ab Aquilone quoque instauratum ab Ezechia fuisse idem sacer historicus testetur, dum subdit: *Instaurauitque Mello in ciuitate Dauid*. ויחזק vaijchazech idem verbum est, quod paulò superiùs interpretati sumus, quod confortare, roborare, seu firmare significat. Mello autem, satis iam suprà ostensum à nobis est, vbi fuerit, hoc est, ad voraginem illam, seu vallem, quae Tyropoeon dicitur à Iosepho, diuiditque superiorem ab inferiori ciuitate. Hanc nos voraginem suprà aggeratam diximus à parte meridiana

Sup. cap. 8. huius.

E templi, ad laxandam eiusdem templi aream, & à parte aquilonari vrbis superioris aedificatam quoque, seu aggeratam fuisse eandem voraginem ad aedificandam domum Salomonis, vrbemque superiorem muniendam. Atque eandem munitionem postmodum roboratam, siue instauratam ab Ezechia fuisse accepimus. Neque id mirandum; nam idipsum vrbis superioris aquilonare latus multis post saeculis roboratum, seu instauratum fuit ab Herode Agrippa, tum scilicet, cùm Regiam suam magnificentissimè ibi exstruxit, & in muro tres illas celeberrimas turres aedificauit, Hippicos, Phasaelon, & Mariammes.

Universidad de Deusto Biblioteca

Iam verò quoniam reliqua perspicua sunt, ac proprijs locis fusiùs explicata; illud vnum, quod huius capitis proprium est, nempe tertium murum exstructum ab Ezechia fuisse, alijs quoque testimonijs confirmemus; non quòd noua confirmatione hoc egeat, sed quò veritas pluribus testimonijs confirmata clariùs elucescat. Equidem, primùm haec ferè eadem commemorantur in Ecclesiastico, vbi inter praeclaras virorum gloria dignissimorum laudes haec verba in Ezechiae habentur elogio. *Ezechias muniuit ciuitatem suam, & induxit in medium ipsius aquam, & fodit ferro rupem, & aedificauit ad aquam puteum*, Graecè sic. Εζεκίας ὠχύρωσε τὴν πόλιν αὐτῆς, καὶ εἰσήγαγεν εἰς μέσον αὐτῆς τὸν γών. Ezecias ochyrose tin polin autu, cae isigagen is meson auton ton gog; quae sic vertit Sixtianus codex Latinae editionis Septuaginta interpretum: Ezechias muniuit ciuitatem suam, & induxit in medio ipsorum Gog; notatque in alijs codicibus legi αὐτὸν τὸν γὼγ auton ton gog, ipsum Gog, in alijs αὐτῆς τὸ ὕδωρ autis to hydor, ipsius aquam, aut αὐτῶν τὸ ὕδωρ auton to hydor ipsorum aquam: subditque suspicari licere pro γὼγ gog scribendum γεὼν gion; quoniam sic denominati fontis aquas introduxisse in vrbem scribitur in libro Paralipomenon. Sed vt sententia commodius eliciatur, singula verba perpendenda sunt.

PROBATur item murum tertium ab Ezechia reaedificatum.

Eccles. 48. ℣.19.

2. *Par.* 32. ℣.30.

Verbum ὠχύρωσε ochyrose muniuit, deductum videtur ab ἰσχυρὸς echyros, quod deriuat Etymologicus ab ἔχω echo habeo, quasi ὁ ἀντέχων ho antechon antehabeo: quare significare videtur primaeua sui institutione munitionem, quae primò obijcitur. Atque hinc, per ὀχυρὸν τεῖχος ochyron tichos interpretantur eam vocem lexica, quasi sit murus magnus & sublimis. quae interpretatio aptissimè quadrat praeallato ex eadem historia libri Paralipomenon loco, vbi extrinseco muro circumdatam vidimus ciuitatem, *ciuitatem* inquam, quam *suam*, hoc est, Ezechiae, vocat Ecclesiasticus αὐτῆς autu, quasi ἑαυτῆς heautu sui ipsius; non quidem, sicut & aliorum Regum Iuda dicta est Hierosolyma ciuitas, vtpote suae ditionis, ac imperij metropolis & caput: sed quemadmodum Iebusaei ciuitas, postquam munita fuit à Dauide, ab eodem denominata est ciuitas Dauid. Pari etiam ratione Caenopolis, quae quondam extra moenia erat, munita ab eodem, hoc est, nouo muro cincta, Ezechiae ciuitas denominari coepta est: & hoc innuit praesens textus; *muniuit* enim, inquit, *ciuitatem suam*, neque muro tantùm, turribus, ac firmis aedificijs; verùm etiam aquarum praesidijs, quae maxima esse solent inter belli discrimina; quorumque defectu perire necesse est infinitam hominum, ac iumentorum multitudinem. Etenim cùm primùm comperit Rex Israël defecisse aquam: dixit, *Heu, Heu, Heu, congregauit nos Dominus tres Reges, vt traderet in manus Moab*. Hac igitur ratione vrbem ab hostibus liberari posse putauit Ezechias, si ablatam ijs aquarum copiam in vrbem suam induceret: & hoc est, quod subditur; *& induxit in medium ipsius aquam*. Quae etiam omnia disertis verbis recensentur ab Isaia: *Et congregastis*, inquit, *aquas piscinae inferioris, & domos Ierusalem numerastis, & destruxistis domos ad muniendum murum, & lacum fecistis inter duos muros ad aquam piscinae veteris, & non*

CAENOpolis dicitur ciuitas Ezechiae.

AQVArum copia tamquam maximo praesidio se tuentur in vrbibus ciues, defectu pereunt.

4. *Reg.* 3. ℣.10.

Isai. 22. ℣. 9. *& seq.*

A *suspexistis ad eum, qui fecit eam, & operatorem eius de longè non vidistis, & vocabit Dominus Deus exercituum in die illa ad fletum*, & quae sequuntur. Cuius loci sensum ex ipsa diu agitata controuersia eruere se posse putat Leo: Hieronymum enim citat, duas referentem sententias: Hebraei cuiusdam alteram, de Sennacheribo totum illud Isaiae caput interpretantem: Eusebij Caesariensis alteram, idem ipsum caput longè diuersa ratione interpretantis.

LOCVS cuius interpretatio in controuersiam vocatur.

Leo de Castro in cap. hucius cap.

Euseb. Caes.

Et quoniam has duas sententias sibi inuicem aduersari putat, mediumque tenuisse Hieronymum inter eas callem, vtpote qui neutram refellat, ad suam sententiam confirmandam Eu-
B sebio Hieronymum adiungit, atque omnium Patrum consensum implorat & appellat, quorum auctoritate se tueatur à Iudiazantium phalangibus, quas sibi omnes imminere putat, illic trepidans timore, vbi non erat timor. Patrum enim sententiae ita firmiter inhaerendum illi videtur, vt quicquid noui afferatur, illico profligandum sit: quorum sententiam esse putat hoc loco, vt de nulla alia Hierosolymorum vastatione, quàm de vltima à Tito peracta intelligi possit locuta haec prophetia; idque propter subsequentia verba. *Et reuelata est*, inquit, *in auribus meis*, phrasi Hebraica *in auribus*, pro *auribus meis vox Domini exercituum, si dimittetur*. Iurantis est, vt illud psalmi: *Quibus iurauí in ira mea si introibunt in requiem meam*. Humano more subintelligendum videtur, quod Dauid dixit ad Amasa. *Haec mihi faciat Deus, & haec addat, si non magister militum fueris*, &c. *Si dimittetur iniquitas haec vobis, donec moriamini*, quasi dicat in perpetuum, *dicit Dominus omnipotens*. Etenim cùm omnibus alijs populi Hebraici sceleribus placatus Deus indulgentiam illis tandem vsque ad aduentum Christi praestiterit; attamen vnum hoc omnium maximum, grauissimumque flagitium, quod occiderint scilicet Christum Dominum, numquam Deum Iudaeis, in sua peruicacia permanentibus,
D condonaturum vates ostendit; neque remissionem, aut misericordiam ab eo ijs vmquam adhibitam, vel adhibendam fore, neque in hoc saeculo, neque in futuro, nisi prius inueteratis ritibus ac caerimonijs morientes, renascantur denuo, *ex aqua & Spiritu sancto*.

Hieron.

Psal. 94. ℣.11.

SI DIMIttetur, si introibunt, modus iurandi apud Hebraeos.

2. *Reg.* 18. ℣.13.

QVOMOdo Hebraeis neque dimissum sit, neque dimittendum peccatum mortis Christi.

Ioan. 3. ℣.5.

Quòd si iniquitas pro iniquitatis poena accipiatur, vt in Leuitico, *nisi indicauerit, portabit iniquitatem suam*, id est, poenam iniquitati suae debitam; profectò huius vltimi, ac maximi Hebraeorum peccati non dimittetur poena, donec moriantur, hoc est, numquam. Neque verò habitatoribus tantummodo vrbis haec perpetui supplicij comminatio facta videtur, verùm etiam
E ipsi vrbi, cuius antiquas omnes vastationes subsequuta semper est instauratio; hanc verò vltimam perpetua consequuta est vastitas, *& finis eius vastitas, & post finem belli statuta desolatio*. De hac vltima igitur vrbis vastitate sine dubio locutus fuisse Propheta credendus est.

INIQVitas pro poena iniquitatis.

Leuit. 5. ℣.1.

Verùm non propterea negamus, multa interim referri ab eodem Propheta, quae vltimae vastitati nulla ratione accommodari possunt. Nam licet totum euoluat Iosephum hic auctor, numquam, ni fallor, inueniet, aquas piscinae inferioris atque superioris in vrbem inductas, aut lacum inter duos muros exstructum temporibus

vltimae

Universidad de Deusto Biblioteca

vltimae vastitatis, cùm ea maximè omnia à temporibus Ezechiae peracta fuerint. Quare non est, quod huic vltimae vastitati intelligendae repugnet illa altera vastitatis à Sennacheribo comminatae commemoratio: immo verò nisi vtraque ob oculos ponatur, vix loci contextum persequi erit cuiquam integrum, qui sic habet. Recenset vates primùm futuras Titi aetate vrbis calamitates, quas miris exornat coloribus, qualis ille eximius, *Recedite à me amarè flebo, nolite incumbere vt consoletis me super vastitate filiae populi mei*, & quae sequuntur; deinde rem comparatione auget, dum subdit: *& congregastis aquas*, quasi dicat, numquid ad naturae, industriae, virium praesidia confugietis, sicut olim sapientissimus Ezechias: *quando congregastis?* &c. Septuaginta in Sixtiano codice; & quia auertit aquam, legunt (vt eundem referant sensum, quasi subintelligi velint, Ezechias) ab antiquo natatorio in ciuitatem. Eundemque sensum referunt haec cum vulgata lectione, quae sic habet. *Congregastis aquas piscinae inferioris*, hoc est, in piscina inferiori maximam aquarum copiam congregastis, in eam deducentes aquas piscinae superioris. Et haec eadem superiora interpretatus repetit in inferioribus, subdens: *& lacum fecit inter duos muros ad aquam piscinae veteris*. Duas itaque piscinas commemorat; alteram superiorem, quam & veterem vocat; alteram inferiorem inter duos muros denuo aedificatam, ambas eiusdem fontis aquas continentes.

LOCI Isaiae interpretatio.

Isai. 22. ℣.4.

Ibi. ℣.11.

DVAE PIscinae in Hierusalem, vetus, quae & superior, atque altera inferior inter duos muros denuo exstructa.

Et quidem hanc veterem piscinam esse illam crediderim, cuius meminit Nehemias, *piscinam* eam vocans, *quae grandi opere constructa est*; & iterum piscinam Regis. Nam vbi nos legimus, *aquaeductum Regis*, Hebraicè ברכת beracath, piscinam Regis; aquaeductu enim, maximo sumptu, ac infinitis paene operis confecto, aqua in piscinam illam deducta fuit, quae ad Meridiem Sionis montis, & arcis in eo exstructae sita erat, vt sequenti libro patebit. Hanc autem piscinam à Salomone olim constructam conijcere licet, vt magna aquarum copia in ea collecta per occultos canales in hortos Regios vallis Iosaphat deduceretur. Hic ego stagnum, quod Salomonis dictum est à Iosepho, fuisse conijcio ex eo, quod ab eodem Salomone scriptum accepimus. *Et exstruxi*, inquit, *mihi piscinas aquarum, vt irrigarem siluam lignorum germinantium*; sic Hebraica phrasi vocantur pomiferi horti. Auctoris huius piscinae superioris meminit etiam Isaias, subdens: *& non suspexistis ad eum, qui fecerat eam, & operatorem eius de longè non aspexistis*: quasi dicat, exsiccastis, vel exsiccauit Ezechias, vel magis propriè illo praecipiente exsiccastis superiorem piscinam, Regiorum hortorum pulcritudinem, fructus, ac dignitatem penitus abolentes: immo verò eius memoriae ac nomini non parcentes, qui summo debuit à vobis honore coli, ac maxima veneratione celebrari. Hoc verò factum ita refert Isaias, vt quasi reprehendere & accusare videatur, non quòd accusatione dignum putaret, sed tantummodo, vt illa rei amplificatione pijssimi Regis Ezechiae in summis periculis singularem, ac maximam prouidentiam exaggeraret. *Et lacum fecistis inter duos muros*. Hunc lacum paulò superiùs vocauerat piscinam inferiorem: quoniam in

2. Esd. 3. ℣.16.

Ibid. cap. 2. ℣.13.

SALOmon superiorem piscinam exstruxit.

Ioseph. 6. belli c. 6.

Eccl. 2. ℣.6.

PIISSIMum est in summis periculis omnes superare difficultates.

A infima vrbis parte, nempe Caenopoli, constructa fuit. Quod intellexisse videtur S. Hieronymus, cùm inter duos muros explicat, inter murum veterem & nouum. Nouum autem eum intelligere oportet, qui nouissimè tunc constructus ab Ezechia fuerat. Iam verò haec omnia confirmari videntur praeallatis Paralipomenon verbis: *Muniuit enim Ezechias* videlicet, *ciuitatem suam, & induxit in medium ipsius aquam*; vel vt ibi retulimus ex nonnullis Septuaginta interpretum codicibus, in medio ipsorum, nempe murorum introduxit aquam. Et hunc putamus esse lacum, cuius meminit Iosephus, illum vocans lacum Amygdalon, eumque constituens ab

PISCINA inferior.

S. Hieron. super Isai.

B Aquilone templo & Antoniae. Et vnus quidem, inquit Iosephus, agger, qui erat ad Antoniam, & à quinta legione fuerat exstructus contra medium stagnum, quod strurhium vocatur: alter verò à duodecima viginti cubitis distans. Decima verò legio, quae suprà memoratis praestat, in septentrionali parte opus erexerat, vbi stagnum est, quod appellatur amygdalon. Hanc autem vocem Hebraeam, Graeco more inflexam, deduci posse arbitramur à radice גדל gadal, quae magnum esse vel fieri significat, quantitate, qualitate, tempore, duratione; grandescere posses vno verbo conuertere. Vnde deducitur vox מגדל migdal, quae pro magno aedificio vsurpari consueuit, & turrem seu arcem frequenter significat;

Ioseph. 6. bell. c. 12. & al.

QVARE dicatur stagnum amygdalon.

C cui cùm additur demonstratiua littera ה he, fit המגדל hamigdal, vt videre est in Genesi. *Descendit autem Dominus, vt videret ciuitatem* ואת המגדל veeth hamigdal, *& turrim, quam aedificabant filij Adam*. Quare cùm nomen hoc lacui tribuitur, magnum fuisse lacum ostendit, & aquarum copia, & structurae operibus. Quod & innuit Isaiae locus, quem interpretamur: *Et congregastis*, inquit, *aquas piscinae inferioris*, vel in piscina inferiori. Haec verò piscina tum maximè celebris erat, vtpote murorum celsitudine, ac firmitate ita munita, vt turris nomen meritò sibi assumeret.

Gen. 11. ℣.5.

Praeterea, haec omnia, quae de Ezechia à D nobis dicta sunt, paucis perstrinxisse videtur liber Regum: *Reliqua*, inquit, *sermonum Ezechiae, & omnis fortitudo eius, & quomodo fecerit piscinam & aquaeductum, & introduxerit aquas in ciuitatem*, absque dubio suam, quae dicta fuit Graeca voce à Iosepho Caenopolis, *nonne haec scripta sunt in libro sermonum dierum Regum Iuda?* His igitur, quae ad rei commemoratae veritatem percipiendam conducere poterant, liquidò perspectis & confirmatis, superest vt verum loci Isaiae sensum contexere conemur: aliàs enim, quae dicta sunt, omnia facilè corruent, si contextus perpetua serie ostensa non stabiliantur. Sensus igitur loci est, E quem paulò antè insinuaui. Deus vt ineuitabilem vrbis cladem, & populi oscitantiam, quam elegantissimis verbis descripserat, mirificè exaggeraret, commemorat Ezechiae Regis sollertiam, industriam, ac sollicitudinem, quando à Sennacheribo Assyrio inuasus est: quae licet tunc maxima fuisse ostendantur; non tamen eorum praesidio, sed diuino implorato auxilio Ezechiam liberatum dicit, quando angelo, caelesti inquam, potentissimà virtute Regi, diuino iussu suppetias ferente, ab imminente periculo ereptus mirabiliter fuit: Et vos ijs, inquit Isaias, omnibus praesidijs, consilijs, & auxilijs destituti euadere cladem,

4. Reg. 20. ℣.20.

Ioseph. 6. bell. c. 12. & al.

CONTEXtus perpetua serie singularum partium interpretationes stabiliuntur.

DEI PRAEsidio potius quàm quolibet humano liberantur populi.

quam vobis comminatus est idem Dominus, praesumetis? stultè quidem praesumitis, imo verò nec cogitatis, siquidem, *Vocauit Dominus Deus exercituum in die illa ad fletum, & ad planctum*, &c. *Et ecce gaudium, & laetitia, occidere vitulos*, &c. quibus, nihil omnino futurorum praeuidentes, stultè indulgetis, subaudi, haec faciat mihi Deus, & haec addat, *si dimittetur iniquitas haec vobis, donec*, hoc est, quinimmo *moriamini*, vel moriemini. Iam verò ad reliquos huius tertij muri instauratores enumerandos accedamus oportet.

OZIAS, siue Azarias tertij muri instaurator, 2. Par. 26. ℣. 9.

Ac primùm Ozias, qui & Azarias dicitur, filius Amasiae, cùm fecisset rectum in oculis Domini, adiutus à Deo, multa sanè praeclarè gessit, animumque ad muniendam vrbem applicauit. Quare de eo scribitur: *aedificauitque Ozias turres in Ierusalem, super portam anguli, & super portam vallis, & reliquas in eodem muri latere, firmauitque eas*, Hebraicè verò sic: ויבן עזיהו מגדלים בירושלם על שער הפנה ועל שער הגיא ועל המיקצוע ויחזקם Vaiaben Guzaiachu migdalim birusalaim ghal saghar happinna veghal saghar haggai veghal hammiersoagh vaichazechem: quae quidem ad verbum sic licet conuertere; & aedificauit Ozias turres in Hierusalem super (vel ad, aut prope) portam anguli, & super portam vallis, & super angulum, & roborauit eas. Septuaginta verò interpretes phrasim Hebraicam innuere voluisse visi sunt, dum vocem המיקצוע hammiersoagh, angulum, in Graecam γωνῶν ton gonion super angulos conuerterunt, quasi dicant, reliquos vrbis angulos pro turribus accipiendo, vt alias saepe solet. Quem loci sensum magis apertè sequutus est vulgatus: *& reliquas*, scribens, *in eodem muri latere*.

Quod autem fuerit hoc muri latus, liquidò perspicere licet intuenti descriptionem nostram, & ea, quae infrà de situ portarum scribentur: quibus ostendetur porta anguli in aquilonari, & occidentali vrbis inferioris angulo sita fuisse, porta verò vallis in altero eiusdem vrbis angulo occidentali & meridionali. Ex quo haud dubiè colligi potest, latus occidentale vrbis inferioris totum instauratum ab Ozia; neque illud tantummodo latus, verùm etiam aquilonare, nisi Septuaginta interpretum lectio abijcienda sit, quam vero similem valde reddit eiusdem aquilonaris lateris indigentia, in quo erat porta Ephraim ab angulari, quam diximus, porta, quadringentos distans muri cubitos; quod muri spacium deuicto Amasia, eiusdem Oziae patre & Regni praedecessore, arrogans Ioas Rex Israël paulò antè demolitus fuerat. Hinc facilis est coniectura, vniuersum murum Salem siue Acrae instauratum fuisse ab Ozia; qui quidem magnam continet tertij muri partem.

LATVS occidentale muri inferioris à porta anguli procurrens ad portam Vallis, ab Ozia instauratum.

2. Paral. 25 ℣. 23.

MANASSES Rex murum aedificat Hierosolymis.

At eandem ipsam muri partem, quam aedificauerat Ezechias, instaurauit, & communiuit Manasses, eiusdem Ezechiae filius, Regni non pietatis heres; priusquam seruitutis aerumnis premeretur. Tum enim Regno restitutus est, quando seipsum pietati, ac diuino cultui restituit. Huius porrò instaurationis meminit sacer textus, cùm, *Post haec*, inquit, *aedificauit murum extra ciuitatem Dauid ad Occidentem Gihon in conualle, ab introitu portae piscium per circuitum usque ad Ophel, & exaltauit illum vehementer*. Qui locus (ne quid intactum in lectoris gratiam relinquamus) & difficilis est, & si cùm Hebraico textu & Graeco conferatur, insuperabilem

2. Par. 33. ℣. 14.

DIFFICILIS locus de muro Manassis.

A videtur continere difficultatem. Verùm Deo dante speramus ea omnia, quae obscuritate lectorem initio deterrent, postquam explicata sigillatim fuerint, clara ac planè perspicua futura; vt vel ipsa difficultas rei obscurae sit, vt speramus, lucem allatura. Hebraicè ואחרי כן בנה חומה חיצונה לעיר דויד מערבה לגיחון בנחל ולבוא בשער הדגים וסבב לעפל ויגביהה מאד veacharecen bana choma chitsona legir Dauid magharaba legichon bannachal velauo vesaghar haddagim vesabab laghophel vaiagbbiheha meod: quae ad verbum sic licet conuertere. Et post hoc aedificauit murum exteriorem ad ciuitatem, vel ciuitati Dauid ad Occidentem, ad Gihon, in conualle, & à veniendo in porta piscium, & circum ad Ophel,

B & exaltauit eum valde. Graecè verò sic; καὶ μετὰ ταῦτα ᾠκοδόμησε τεῖχος ἔξω τῆς πόλεως Δαβὶδ, ἀπὸ λιβὸς καὶ νότου, ἐν τῷ χειμάῤῥῳ, καὶ κατὰ τὴν εἴσοδον τῆς ὑψηλῆς τῆς πύλης τῆς ἰχθυικῆς ἐκπορευομένων τὴν πύλιν τὴν κυκλόθεν, καὶ ἐς ὄπελ, καὶ ὕψωσε σφόδρα. cae meta tauta oecodomise tichos exo tis poleos Dauid apo libos cata notou en to chimarro cae cata tin isodon tin dia tis pylis tis ichthyicis ecporeuomenon tin pylin tin cyclothen, cae is Opel, cae hypsose sphodra. Et post haec aedificauit murum extra ciuitatem Dauid, ab Africo ad Notum, in torrente, & ad introitum, qui per portam piscium egredientibus portam in circuitu, & in Ophel, & exaltauit valde. Et quidem nonnulla ita clarè patent, in omnibus versionibus, & codicum mul-

C titudine, vt disputatione non indigeant.

Illud enim primùm certum apud omnes videtur, de muro inferioris ciuitatis sermonem hic fieri; quoniam satis testatum habemus, ciuitatem superiorem, vtpote à Dauide aedificatam, Dauidis ciuitatem dici. Quare cùm extra eam aedificatum murum à Rege Manasse accipiamus, in ciuitate inferiori aedificatum intelligamus oportet. Praeterea cùm porta piscium, cuius meminit praesens textus, in muro exteriori, hoc est, tertio ab Ezechia exstructo aperta fuisse probandum sit, idque manifestè testetur tam Sophoniae locus, quàm alij simul allati, cùm de Bezeta scriberemus; manifestum etiam fit, de tertio muro, non

D verò de secundo Bezetae sermonem fieri. Et id quidem vel ex eo maximè conijcere licet, quod ex aduerso portae piscium alia, quae secunda dicitur, vel media, aperta fuerit in muro Bezetae: quapropter non potuit in muro Bezetae constitui porta piscium. Cùm igitur à porta piscium vsque ad Ophel aedificatus fuerit hic murus, nulla ratione potest confundi cum secundo muro Bezetae. Superest ergo tantummodo examinandum, quae pars, aut partes tertij muri intelligendae sint aedificatae, vel instauratae à Manasse.

DE MVRO inferioris ciuitatis est PRIMA ratio.

SECVNDA ratio.

Sup. lib. 5. vrb. c. 13.

TERTIA ratio.

Et quidem tota huius loci difficultas inde videtur pendere, quòd duae Hebraicae litterae, nempe מ mem, & ל lamed dictionibus מערבה magharaba, & לגיחון legichon superadditae, multiplicem possunt

E admittere sensum. Primùm enim littera מ mem significare Hebraeis solet idem, quod Latinis praepositiones à, vel ab, Graecis verò ἀπὸ apo: quare voci ערב gharab, quae vesperam significare solet, vel occidentem Solem, adiuncta, significabit ab Occidente, nempe partem inferioris vrbis, quae respicit Occidentem. quod aptissimè vulgatus sensum reddens, *ad Occidentem* vertit. Septuaginta verò ἀπὸ λιβὸς apo libos à Libyco, vel Africo conuertunt, idem significantes, licet non sine magna doctissimorum virorum admiratione. Vitruuio namque teste Africus ventus inter Austrum & Fauonium ab Occidente hiberno spirat;

מ mem Hebraicum quid significet.

AFRICVS ventus vnde perflet.

Vitr. lib. 1. cap. 6.

Universidad de Deusto Biblioteca

spirat. At verò Occidens, quotiescumque absolutè ponitur, aequinoctialem, hoc est, medium significat, non autem hibernum, vel aestiuum extremos occidentes; ideoque deflexisse videntur ab Hebraica lectione Septuaginta. Verùm non ita de ijs sentiendum est vllo pacto; siquidem idem, quod Hebraea & Latina, tradidere. Nam cùm in Aegypto constituti Septuaginta interpretes scripserint, Aegypto verò Africa occidentalis omnino sit, quae tamen Romanis ac Graecis ad hibernum Occidentem inter Fauonium & Meridiem constituitur, eo vsi sunt venti nomine, qui ipsis ad Occidentem esset, Austro nimirum, aut Libyco. Altera quoque littera ל lamed suam non paruam ingerit difficultatem: nonnumquam enim articulus datiui casus solet esse: verùm aliàs significat idem, quod super, apud, vel iuxta; vt videre est in Numerorum libro. *Metabuntur autem*, inquit, *castra filij Israël, vnusquisque per turmas & cuneos, atque* לצבאתם letsibotham, prope, vel iuxta *exercitum suum*. Atque in Genesi: *Zabulon in litore maris habitabit* לחוף lechoph iuxta, vel prope litus maris, in quo sensu accipienda videtur hoc loco, quasi dicat, à parte occidentali aedificasse Manassen iuxta Gihon. quem sensum amplexati fuisse videntur Septuaginta interpretes: sic enim habent in Sixtiano codice, κατὰ νότον cata noton, ad vel prope, vel iuxta Notum, vel australem plagam. Qui enim Gihonem montem in nostra descriptione perspexerit, facilè agnoscet eum situm esse ad Occidentem quidem ciuitatis Dauid, ad Meridiem verò montis Salem, in quo ciuitas inferior exstructa erat; cumque de huius ciuitatis muro loqui textum hunc, quem interpretamur, paulò antè ostenderimus, facilè vtraque conciliatur lectio, & quae ad, vel prope Gionem aedificatum testatur murum, & quae iuxta Meridiem, hoc est, iuxta montem eidem muro meridianum. Vel potius, quoniam eiusdem inferioris muri occidentalis pars tantùm exstructa est, & haec ipsa non tota, sed meridiana tantùm; eam pressius significare volens sacer textus, subdit, *in conualle*, Hebraicè בגיא bamachal: quae vox torrentem nonnumquam significare solet. Quapropter Septuaginta interpretes verterunt, ἐν τῷ χειμάρρῳ en to chimarro, hoc est in torrente. Verùm ipsa Hebraica vox propriùs alueum, siue vallem, per quam aqua decurrere solet hiberno tempore, significare consueuit; quod cuilibet, originem & vim vocis perpendenti, cognoscere in promptu est. Quare aptissimè vulgatus *in conualle* transtulit, quae haud sanè alia potest intelligi, quàm vallis cadauerum: nulla enim alia est vrbis inferioris occidentalis conuallis praeter eam, quae superiorem ciuitatem dirimit ab inferiore, & sursum ab Oriente ascendens, vt primùm ad caluariae montem peruenit, in duas seiungitur partes, quarum sinistra Sioni vicina vallis cadauerum appellata est, dextra verò ad montem Acrae deflectens, eidem monti, & inferiori vrbi Salem pro vallo est, atque in faucibus earum voraginum ex aduerso montis caluariae exstructus erat hic murus, quem tot assignatis eiusdem terminis aedificatum commemorat sacer historicus à Rege Manasse, quique vtpote in ima valle depressus, maximè indiguisse munitione credendus est.

AFRICA Aegypto occidentalis est.

ל lamed ab Hebraeis quo modo vsurpetur.

Num. 1. ℣. 52.

Gen. 49. ℣. 13.

GIHON mons ad Occidentem ciuitatis Dauid situs.

VALLIS cadauerum monti Gihon proxima.

QVAE loca munierit murus Manassis.

Reliquum autem huius muri, quod tum occidentale, tum etiam aquilonare vrbis Salem latus ambit, vtpote in celso monte, ac natura munito situm, ac propterea à temporis, & hostium iniu-

A rijs magis tutum, praetermissum fuit; & ad inferioris Caenopolis murum ventum est, *ab introitu portae piscium*. quo loco & in Hebraeo, & Graeco textu, &, coniunctio praetermittitur, ita vt sensus sit, aedificasse in conualle, & *ab introitu portae piscium*, vbi introitum portae oportet obseruare; siquidem phrasim Hebraeis familiarem, atque vsu maximè communem redolet: vox enim ולבוא velabo, sic potest conuerti, à veniendo, vel ab introitu. significatque extremum rei terminum, qui primùm venienti occurrit, vt videre est in libris Regum. *Ipse*, inquit, Ieroboam filius Ioas, *restituit terminos Israël ab introitu Emath vsque ad mare solitudinis*; quae verba alibi quoque refe-

B runtur. Hunc autem locum, & similes aptè interpretatur Ribera, non esse ita intelligendos contendens, vt significent, ex quo ingrediaris vrbem Emath, sed introitum Emath vocari docet extremitatem illam aquilonarem terrae sanctae; quoniam Emath non ad promissionis terram pertinebat, sed potius ad Syriam Damasci, vt ex his verbis Ieremiae liquidò apparet. *Ad Damascum*: inquit, *confusa est Emath, & Arphad, &c.* Sensus ergo loci est, coepisse Manassen aedificare à meridiano termino occidentalis partis muri inferioris, & praetermissa vrbe Salem aedificasse quoque murum Caenopolis, per circuitum a porta piscium vsque ad Ophel.

AB INtroitu portae phrasis Hebraica explicatur.

4. Reg. 4. ℣. 25.

Amos 6. ℣. 15.

Ribera ibid. n. 45.

Ierem. 49. ℣. 23.

C Ex quo manifestum fieri censeo, murum Caenopolis coniunctum fuisse muro Salem prope portam piscium, vel portam piscium apertam fuisse in muro Caenopolis, ad eum terminum eiusdem Caenopolis, quo muro antiquo vrbis Salem coniungitur nouus ab Ezechia primùm aedificatus, & postea a Manasse instauratus. Quod ipsum ostendi, ac probari etiam potest ex eo, quod proxima fuerit portae piscium porta vetus, vt ex Nehemia latè infra patebit, & in ipsa nostra descriptione monstratur. Sed iam reliqua textus explicemus: *per circuitum vsque ad Ophel*. Quae omnia duplici verbo expressit Hebraeus וסבב לעפל vesabab lagophel: & circum

D Ophel, vel ad Ophel, duplicemque sensum admittere posse videntur Hebraea, vel circumdedisse ipsum quoque Ophel, ita vt littera ל lamed sit nota datiui casus, vt alias solet, idem significans quod, ad, vel vsque ad; & tunc sensus erit, aedificatum murum Caenopolis vsque ad eius extrinsecum terminum, qui erat in Ophel Nathinaeorum vico. Quem sensum vtpote vulgatae nostrae consentaneum magis probandum puto: cuius explicandi gratia subintelligendum videtur, ciuitatis, vel Caenopolis, vel quid simile, cùm *per circuitum* scribitur.

PORTA piscium in muro Caenopolis aperta.

Infra lib. 3. cap. 9.

LITTERA lamed nota solet esse datiui casus.

Neque verò temerè opinamur murum Ophelis non aedificatum fuisse à Manasse, cùm non multò antè instauratus is fuisset à Ioatham proauo ipsius

E Manassis. De illo enim scribitur in libris Paralipomenon. *Ipse* Ioatham *aedificauit portam domus Domini excelsam, & in muro Ophel multa construxit*. Hebraicè בנה לרב bana larob, aedificauit ad multa vel ad magna; quae vnica vox multiplicare, augescere significat, numero, magnitudine, forma, & quacumque alia praeclara vel quantitate, vel qualitate. Quare cùm & amplificatus, & munitus dicatur à proauo hic murus, non indiguisse videtur noua instauratione. Et hunc eundem sensum Septuaginta amplexati sunt, intellectu tamen difficiliorem, quoniam phrasim Hebraicam sequuti sunt, atque illud *per circui-*

2. Par. 27. ℣. 3.

AEDIFIcare multa quid significet.

tum

Universidad de Deusto Biblioteca

tum vertentes, addiderunt, egredientibus portam per circuitum. Quasi sit sensus, aedificauit, donec veniret ad portam piscium, & inde progrediendo per circuitum. hoc verò additur, vt significetur non recta tetendisse murum, sed deflexisse in turri Hananeel ab aquilonari latere in orientale, & versus Austrum directè progrediendo, descendisse vsque ad Ophel. *Et exaltauit illum vehementer*. Hic erat scopus Regis, cuius mens his verbis manifestari videtur; hoc animo semper voluebat, vt vrbem quam maximè communiret, & ad quosuis hostium impetus propulsandos firmissimam, atque aptissimam redderet; quamobrem exaltauit murum, qui in ima valle, vel in ima vrbis parte exstructus iam pridem fuerat, atque ita exaltauit, vt murus, propugnaculorum, & turrium altitudine, murum & turres in celsioribus montium cliuis exstructas exaequare videretur. Atque adeo inter alia, quae commemorat Tacitus vrbis munimenta, vel si malis etiam ornamenta, hoc vnum maiori dignum putauit admiratione: quapropter hic eius testimonium referre non dubitaui. Romanos varijs studijs incitatos inducit sub Tito, ad maturandam Hierosolymae oppugnationem, & subdit. Ipsi Tito Roma, & opes, voluptatesque ante oculos, ac ni statim Hierosolyma conciderent, morari videbantur; sed vrbem arduam situ opera molesque firmauerant, queis vel plana satis munirentur. Nam duos colles in immensum editos claudebant muri per artem obliqui, aut introrsus sinuati, vt latera oppugnantium ad ictus patescerent. Extrema rupis abrupta, & turres, vbi mons iuuisset, in sexaginta pedes, inter deuexa in centenos vicenosque attollebantur mira specie, ac procul intuentibus pares. Haec ille. Quibus & nos modum huic capiti imponemus, & ad eiusdem tertij muri, vel potius totius ciuitatis dimensionem designandam properabimus.

Tac. lib. 21. annal.

MVRVS, & turres Hierosolymorum, & quae in collibus, & quae in vallibus, pari celsitudine cernebantur.

CRASSITVDO, ALTITVDO, ET FORMA *murorum ac turrium*.

Cap. XX.

POSTQVAM murorum vrbis maximas dimensiones absoluimus, quae ad ipsius vrbis amplitudinem cognoscendam necessaria videbantur; iam nunc de ipsius muri crassitudine, altitudine, forma, quae munitionem, & pulcritudinem vrbi non modicam praestant, agendum duxi. Et primùm, quod ad crassitudinem pertinet, disertis verbis tradit Iosephus de muro tertio agens, quem Agrippa munire coeperat, eoque à Romanis inhibito, murus populari studio ac sollicitudine absolutus fuit. Saxa enim, inquit, viginti cubitis longa, & decem lata contexebantur, quae neque ferro facilè suffodi possent, neque machinis dimoueri; hisque decem cubitis ipse murus dilatabatur. Haec ille. Quae si immutata cuiquam videbuntur à Latinorum codicum, qui circumferuntur, lectione; is ad Graecos fontes recurrat, atque inueniet non sensum tantummodo, verùm etiam verba verbis à nobis fideliter reddi; quibus apertissimè testatur murum decem cubitos latum fuisse. Verùm cùm murum ac turres, vsque ad viginti cubitos altitudinis fartas, solidasque fuisse testetur, ac desuper cenacula in turribus, ac singulorum latos ascensus exstitisse; ad singulas turres intrinsecùs singulas construximus scalas, quae hinc & inde ascendentibus & descendentibus militibus vndequaque vsui sint; exstantes quidem eas extra muri solidam crassitudinem fecimus, quales in antiquissimarum vrbium moenibus constructas non rarò vidimus; eas quoque latas conijcimus duos saltem cubitos propter rationem, quam assignat Vitruuius, huiusmodi legem murorum aedificatoribus praescribens. Crassitudinem autem, inquit, muri ita faciendam censeo, vti armati homines suprà obuiam venientes, alius alium sine impeditione praeterire possint. Cumque longitudo cubiti sacri, quo haec omnia commensurata sunt, tanta sit, vt aditum armato etiam militi praestare facilè possit, fit vt scalae latitudo bene assignata videatur duorum cubitorum; eiusque formam facilè intelliges ex figura muri, quam ad calcem huius capitis adiecimus.

Ioseph. 6. bell. cap. 6.

MVROrum crassitudo.

SCALAE in muris quatione effinxerimus.

Vitru. lib. 1. cap. 5.

His omnibus sic statutis, murum magna ex parte latum intelliges cubitos duodecim; quem duodenarium crassitudinis numerum respexisse videtur Ioannes, dum caelestem Hierosolymam describit terrestri simillimam, & angelum aurea cubitorum arundine dimetientem *ciuitatem, & portas eius, & murum*; cumque totius vrbis longitudinem, latitudinem, & altitudinem dimensus fuisset, ac consequenter muri ipsius longitudinem & latitudinem (muro enim circumdata ciuitas tam alta, & longa, aut lata meritò dicetur, quanta fuerit singulorum muri laterum longitudo, & altitudo) de crassitudine eiusdem muri subdit; *& mensus est murum eius centum quadraginta quattuor cubitorum*, qui numerus ex duodenario in seipsum ducto, efficitur: quem numerum longitudini, ac latitudini ipsius vrbis tribuit, quam duodecim millibus stadijs metitur. Nam cùm sequenti capite satis à nobis probatum sit Ezechielis, Hecataei, atque Iosephi testimonijs, vrbis ambitum quinquaginta stadia continere; si in quattuor aequas partes murus diuidatur, efformata in quadro ciuitate, absque dubio singulis eius lateribus stadia duodecim ac semis obuenient. Omissa ergo fractione, duodenarium numerum, quem in portis, angulis, stadijs, & cubitis, vtpote quid mirabile ac magnum significantem, retinens per millenarium multiplicauit: at in muri crassitudine duodenarium in seipsum duxit. Qua quidem vtraque multiplicatione maiorem multò, ac solidiorem fore nouam, ac caelestem vrbem, terrestri ac veteri indicaret: assumptisque veteris vrbis numeris tamquam linearibus, eos in superficiales redegit in noua; vt excessu, quo superat Ecclesia Christi veterem Hierosolymam, elegantissima analogia, atque exaggeratione exprimeretur, noua esse quasi proportionis expers; qualis est superficiei ac lineae comparatio.

MVRI crassitudo magna ex parte duodenum cubitorum.

Apoc. 21. v. 15.

QVOMOdo dimensio caelestis Hierosolymae terrestri respondeat.

12
12
24
12
144

INFINITIS paene partibus, ac sine proportione Ecclesia Christi veterem superat Hierosolymam.

Iam verò, quod ad murorum ac turrium altitudinem attinet, sic de eis Iosephus. Rursus autem murus etiam Iudaeorum studio fabricatus, ad viginti cubitos creuit, & minas quidem binis cubitis, propugnacula verò trinis habebat. καὶ διπήχεις μὲν τὰς ἐπάλ-

Ioseph. 6. bel. c. 6.

ξεις

Universidad de Deusto Biblioteca

ἐξ τεῖπτιχῆς δὲ τοὺς προμαχῶνας εἶχον. ex dipichis men tas epalxis, tripichis de tous promachonas ichen. & duorum quidem cubitorum minas, trium verò cubitorum propugnacula habebat. Est autem ἐπαλξις epalxis pinna, muri summum significans, vt facilè ostenditur ex Thucydide. Deturbauit enim quidam è Plataeensibus apprehensam ἀπὸ τῆς ἐπάλξεων apo ton epalxeon, è pinnis tegulam: epalxin verò aptè in minam conuertunt scriptores, cuius meminit Virgilius:

MINAE muri quae. *Thuc. lib. 3.*

—— pendent opera interrupta, minaeque
Murorum ingentes, aequataque machina caelo.

Virgil. 4. Aeneid.

PROPVgnacula quae.

Προμαχῶνες promachones verò propugnacula vertere licet, προμαχέω promacheo enim significat propugnare, in prima acie pugnare; vnde propugnacula meritò dicuntur, quae sustinent à muro exstantes minas, dupliciqúe vsui belli tempore deseruiunt; nam cùm hostium aliquis admotis scalis murum conscendere tentauerit, si haec muri celsitudinem superent, scalae etiam militibus onustae facilè deijciuntur à custodientibus murum. Si verò subtus illa propugnacula admoueantur scalae, fieri non potest vt exstantes mutulos transcendant; iecirco etiam inter mutulos spacia quaedam aperta relinqui desuper solent, per quae demissis saxis arceantur hostes, ne muro appropinquare, aut cuniculis alijsque machinis turres suffodere tentent. Prognacula verò ternis cubitis, & minas binis altas fuisse manifestum fit ex sequentibus. Totaque altitudo, inquit, ad viginti quinque cubitos erigebatur. Et hanc fuisse totius muri altitudinem ipsa partium vrbis proportio facilè probat, & turrium altitudo, de qua mox agemus.

Sed tamen prius notandum hic sese offert illud, quod ad totius vrbis, eiusque partium magnitudinem cognoscendam maximè conducere videtur, nempe Iosephum in his omnibus dimensionibus semper cubiti sacri meminisse; quod nos pluribus argumentis latiùs suo loco probabimus: nunc verò manifestè satis comprobari videtur, quod minarum altitudinem duorum cubitorum fuisse testatur. Et quidem cùm eae ad militum, murum protegentium tutelam fiant, necessum est eas altitudinem staturae humanae vel excedere, vel ab ea saltem non deficere. At cùm cubitus vulgaris quarta pars sit staturae humanae, bini cubiti dimidiam militum altitudinem non trascenderent; quo fieret vt minae duorum cubitorum partem hominis superiorem, quae maximè defensione, protectione, ac munimento indiget, nulla ratione protegerent: quare cubitum, cuius meminit Iosephus, tantum decet credere, quanta est dimidia huius minae statura, quantus quoque est cubitus sacer, vt suo loco demonstrabitur.

IOSEPHVS cubito sacro omnia metitur.

CVBITVS sacer dimidiae staturae humanae aequalis vel circa.

Quod verò ad turrium dimensiones attinet, eas sic enumerat Iosephus. Murum autem, inquit, supereminebant turres, viginti quidem cubitis in latitudinem, viginti verò in altitudinem quadratis angulis structae, & sicut ipse murus, plenae ac solidae. Praeterea structura, ac pulcritudo saxorum nihil erat templo inferior. Post altitudinem verò turris solidam, viginti cubitis elatam, cellae πολυτελεῖς polytelis sumptuosae, & desuper cenacula erant, aquarumque pluuialium receptacula plurima, & lati singulorum ascensus. Hactenus Iosephus. In quibus illud notandum videtur, quod super altitudinem turrium solidam viginti cubitorum, duplici tecto suspensa fuisse tradit magnifica conclauia, ac desuper cenacula, quae nos ad alios viginti cubitos cueximus, non leui ducti coniectura symmetriae, ac venustatis turrium, quam subsequens indicat figura.

TVRRIVM celsitudo. *Ioseph. 6. bell. c. 6.*

Neque ea tantùm, sed etiam Cornelij Taciti manifesto testimonio. Is enim murum Hierosolymae describens, Et turres, inquit, vbi mons iuuisset, in sexaginta pedes, inter deuexa in centenos vicenosque attollebantur mira specie, ac procul intuentibus pares. Haec ille. Quibus manifestum est, Romanum historicum Romanorum more numerasse turrium celsitudinem, quorum frequens vsus pedibus commensurare est. At cubitus pedem vnum cum dimidio continet. Fit ergo, vt sexaginta pedes cubitis quadraginta omnium ferè turrium exaequentur. At turris Hippicos, quae iuxta vallem cadauerum sita fuerat, vsque ad octuaginta cubitos (non octuaginta quinque, vt mendosi codices Latini legunt) erigebatur; id enim ex Graecis, & ipsa Iosephi computatione probatur: siquidem alta erat cubitos triginta solidos, viginti puteus desuper exstructus: mox duplici tecto excelsa domus, alios viginti quinque cubitos; propugnacula tandem alios quinque: qui omnes numeri in vnam summam collecti, octuaginta cubitos efficiunt, aequales omninò centenis vicenis pedibus Taciti. Neque abs re erit hic reliquam turrium, quarum ingens altitudo ceteris eminebat, quaeque cognosci aliqua ratione possunt, celsitudinem compendio enumerare. Hippicos, vt dixi, octuaginta cubitos alta erat, Phasaelon nonaginta, Mariamme, quinquaginta quinque. Verùm quamuis praedictae turres, magnitudine, siue pulcritudine, ac firmitate vniuersis, quae toto orbe essent, praestare dicantur à Iosepho; celsior quidem multo, ac vetustate praestantior alia visebatur Hierosolymis, ante primam eius euersionem, quam propterea vocat Nehemias turrim Emath, siue centum cubitorum, quod totidem celsa esset, vt suo loco patebit. Est & turris Psephina, quam septuaginta cubitos attolli tradit Iosephus, vt vidimus. De turri Antonia eiusque celsitudine, ac forma iam satis suprà.

Corn. Tacit. lib. 21. annal.

CELSITVdo turrium à Tacito commemorata eadem, quae Iosephi.

30
20
25
5
80

Nehem. 3. v. 1. 12. & 38.

TVRRIS Emath, siue centum cubitorum, quantum ceteris praestet.

Vidimus c. 4. huius lib. Sup. c. 11. huius.

Iam verò quod ad turrium, ac muri speciem, firmitatemque spectat, quod de tribus tantùm retulit Iosephus, id de singulis, ac pariter de omnibus intelligendum puto; maximè cùm, quae hic de lapidibus turrium antiquioris muri, eorumque magnitudine tradidit, paulò antè de muro tertio eadem prorsus testatus fuisset. Eius verba subiungam. Mirabilis etiam fuit, inquit, lapidum magnitudo; nec enim ex vulgaribus saxis, aut quae homines ferre possent, verùm secto marmore candido, & singulis per viginti cubitos longis, latisque decem, ac per quinque altis erant aedificatae, quae ita inter se copulatae erant, vt singulae turres singula saxa viderentur. Sic autem manibus artificum in faciem, angulosque formata, vt nusquam iunctura compaginis appareret. Haec ille. Quibus nulla cordato viro superesse poterit dubitandi ratio, quotiescumque à nobis argumentum proportionis assumi perspexerit, cùm videat, singulorum lapidum longitudinem, latitudini duplam, sicut haec altitudini, easque tribus numeris continuè proportionalibus finiri; quorum mutuam collationem latius infrà trademus, cùm de templi architectura, & proportionibus agemus. Murorum insuper crassitudinem singulis saxis vtrimque plenè compleri intelliges, turres binis.

Ioseph. 6. bell. c. 6.

PROPORtio duplicata lapidum argumentum proportionis in hac disputatione maximè confirmat.

Lapi-

Universidad de Deusto Biblioteca

Lapidum verò miram ſpeciem, firmiſſimum nexum, nec non turrium formam, ſcalas, propugnacula, minas, ac tandem totum murum, ciuſque interiorem atque exteriorem pulcritudinem, quoniam verbis exprimere nos poſſe diffidimus, oculis obijcere adumbrata hac figura conati ſumus.



TOTIVS VRBIS DIMENSIO.

Cap. XXI.

Ioseph 6. bel. c. 6.

TERTIVM murum cùm metitur Ioſephus, eum in turres nonaginta ac totidem ſpacia diuiſum narrat. Nec de ea tantùm muri parte loquitur, quam ab Ezechia aedificatam fuiſſe demonſtrauimus; ſed de totius ciuitatis exteriori, ac maximo ambitu. Id autem ita eſſe vel ex eo maximè oſtenditur, quòd huius muri tertij (quod nos mox planum faciemus) aequa eſt, atque eadem omnino menſura & totius vrbis.

TERTIVS murus de totius muri ambitu intelligendus.

Multiplices igitur ſpacia nonaginta huius muri per ducentos viginti cubitos, & adinuenies totum murum à Ioſepho dimenſum eſſe, nouemdecim millibus octingentis cubitis. Quoniam autem ſingulis ſpacijs ſingulas tantummodo tribuimus turres; in portis autem binae ſolent exſtrui, quae vtrimque portam communiant atque ornent, ideo tantum inſuper addendum eſt huic numero, quantum praedictas turres credibile fiet habuiſſe latitudinis. At quoniam in tanta ac tam mirabili partium conſenſione non liberum eſt menſuram aliquam parti aſſignare, cui alia pars eadem prorſus, ne dum ſimili proportione ac magnitudine non reſpondeat, ideo has turres haud temerè reliquis pares, vicenum cubitorum conſtituemus. Sunt autem aſſignatae Hieroſolymis in deſcriptione noſtra portae duodecim: tot enim eas fuiſſe, & ſingularum nomina quae fuerint, quis ſitus, ſacrae Scripturae teſtimonijs ſuis locis infrà confirmabimus. Ex quibus binae angulorum ſeptemtrionalium in ſingulis turribus magnis, ac nobiliſſimis apertae fuere: altera ſcilicet in turri Hananeel, in Pſephina altera, vt pluribus infrà. Reliquae verò decem portae, ab angulo orientali & meridiano incipiendo, progrediebantur hoc ordine. Porta Fictilis, Aquarum, Equorum, Gregis, Piſcium, Vetus, Ephraim, Vallis, Stercoris, & Fontis. Harum igitur portarum omnium decem turres ſingulas vicenum cubitorum ſi computes, ducentos efficies cubitos, quos ſi praeinuento cubitorum numero addas, ſummam colliges viginti millium cubitorum.

220
90
19800
200
20000

ORDO, & numerus portarum Hieruſalem.

Et quidem haec cubitorum aequa computatio probabiliorem allatam à nobis coniecturam oſtendit. Illud tamen admonitum lectorem velim, quòd, etiamſi aequi numeri complementum non reperiat, non tamen propterea ea, quae dicenda à nobis ſunt, infirmari opinetur; quoniam qui deeſt numerus, parua quaedam eius numeri pars eſt, quem refert Ioſephus, ita vt vel praetermiſſus, vel ſuperadditus communi & vſitato loquendi more, quem vſurpant hiſtorici, nihil hiſtoriae fidei detrahat, parum veritati.

Iam ergo ſi, quem ſtadiorum numerum compleat praedictus cubitorum numerus, placet inquirere, primùm meminerimus Ioſephum quadringentos cubitos ſacros exaequare ſolitum ſtadio; tales autem fuiſſe eos, quibus ille muros vrbis metitus eſt, ſatis à nobis in praecedentibus probatum eſt. Quare ſi viginti millia in quadringentos diuidas, inuenies ambitum muri, quem Ioſephus nonaginta turribus partitus eſt, aequalem eſſe quinquaginta ſtadijs, quam menſuram totius Hieroſolymae muro tribuit Hecataeus Abderita, apud Ioſephum haec ſcribens. Sunt enim Iudaeorum multae munitiones in agris & vicis, ſed vna eſt vrbs valida, patens in circuitu quinquaginta maximè ſtadia; eam, inquit, vocant Hieroſolyma. Quo fit manifeſtum, Ioſephum tertij muri nomine totius vrbis ambitum comprehendiſſe; nec non certa ratione computatum à nobis fuiſſe: ſiquidem ſtadiorum, & cubitorum menſura ex aequo ipſi muro reſpondet.

SINGVLI ſtadijs quadringenos cubitos tribuere ſolet Ioſephus.

20000 ÷ 400

VRBIS menſura à Ioſepho, & Hecataeo commemorata eadem. *Hecat. apud Ioſeph. lib. 1. cont. Apion.*

Verùm adhuc non ſatis firma eſſe, quae diximus, videntur, niſi eadem ſacrae ſcripturae teſtimonio muniantur. quod cùm luculentiſſimum ſit apud Ezechielem, eius interpretandi gratia hanc totam vrbis diſputationem ſuſcipere libuit. *Et erit*, inquit, *ciuitas in medio eius, & hae menſurae eius. Ad plagam ſeptemtrionalem. quingenta, & quattuor millia: & ad plagam meridianam quingenta & quattuor millia: & ad plagam orientalem quingenta & quattuor millia: & ad plagam occidentalem quingenta & quattuor millia. Erunt autem ſuburbana ciuitatis ad Aquilonem ducenta quinquaginta, & ad Meridiem ducenta quinquaginta, & ad Occidentem ducenta quinquaginta: & ad mare ducenta quinquaginta.* Quo loco nulli dubium eſſe debet, nouae Hieroſolymae mentionem fieri, ex latere Chriſti olim fundandae, nunc verò fundatae *ſuper fundamentum Apoſtolorum & Prophetarum, ipſo ſummo angulari lapide Chriſto Ieſu.* At in omnibus antiquae vrbis reſpexiſſe diſpoſitionem, partes, earumque nomina, & menſuras, nulli vel mediocriter ea perpendenti dubium eſſe vlla ratione poterit. Fuit namque ciuitas in quadro poſita, vt nos probabimus, cuius ſuperior pars ciuitas propriè, inferior verò ſuburbia compellabantur, muroque ambiebatur cubitorum viginti millium, nec non duodecim portis, duodecim tribubus Iſraël ad ſollemnitates confluentibus in

Ezech. 48. ℣. 15. & ſeq.

DIMENSIO vrbis ſacra Scripturae teſtimonijs comprobatur.

Epheſ. 2. ℣. 19. & 20.

ECCLESIAM veteri Hieroſolymae comparat Ezechiel.

Universidad de Deusto Biblioteca

bus in vrbem aditum aperiebat. Idemque ipsum opere complendum praedicit, non quidem vt olim in veteri vrbe, quae ob montium, quos claudebat, dispositionem ac valles, neque perfectè quadrata erat, neque ad regulam eius latera ducta, neque suburbia totam vrbem ambiebant; sed ita fiet, vt omnia sint in hac noua non ad vsum tantùm; verùm etiam ad splendorem ac pulcritudinem, & conditoris magnificentiam declarandam mirificè comparata. Quare singulis ipsius vrbis lateribus, cùm omnia sint paria, quingenta & quattuor millia assignantur, quibus si ducenta & quinquaginta addas suburbiorum ex altera parte, totidemque ex altera, fient completa singula vrbis latera, quinque millium cubitorum, totiusque vrbis ambitus viginti millium, quàm mensuram suprà tradidimus ex Iosepho, eamque aequalem fuisse ostendimus quinquaginta stadijs Hecataei. Et quidem Iosephi, & Hecataei mensura sibi inuicem respondens, ad eandem communem cubitorum mensuram referenda est: id quod manifestè testantur, quae suprà assumpsimus, ac infrà latiùs probaturi sumus. Atque hoc ipsum conuincit falsa relatione deceptum Aristaeam, qui haec litteris tradidit. Vrbis verò ipsius magnitudo, quantum colligere potuimus, ad quadraginta stadia in circuitu extenditur, muro, & turrium dispositione spectaculo digna. Haec ille. Nisi malis credere ex scriptorum vitio factum, vt quadraginta, pro quinquaginta in Aristeae monumentis scriptum habeamus. Quod vitium iuxta eundem Aristaeam à Iosepho relatum esset corrigendum.

Arist. lib. de Sept. interpr.

Verùm hoc ipsum, quod exquirimus, nos admonet, vt qua proportione eiusmodi mensura nostris respondeat, inuestigemus; vel propterea maximè, quod qui magnitudinem, ac vrbis capacitatem nunc comprehendere vellet, vix sine magna difficultate id consequi posset, ac ne vix quidem, praeterquam si eius vrbis cum reliquis aliarum regionum atque vrbium mensuris, quas perspectas habeat, facere discat collationem. Et quamuis certa mensurae cognitio hic teneri nequeat absque ijs, quae sequenti Apparatus parte de mensuris à nobis dicentur, eò lectorem remittentes, vbi, quae hic assumimus, probantur; pauca tamen quaedam hoc loco praelibabimus, atque ea dumtaxat, quae ad consequendam aliquam cognitionem mensurae, in ipsa descriptione notatae necessaria existimamus.

RATIO mensurae calamorum, & stadiorum, quae in descriptione notatur.

Et quidem, quoniam Iosephus quadringentis cubitis sacris singula stadia facit aequalia; cubitum verò sacrum aequalem fuisse probamus passui duorum Romanorum pedum & semis; duosque praeterea sacros cubitos aequales esse passui geometrico quinque pedum: efficitur vt cubiti sacri bis mille, qui quinquies continent quadringentos, quinque stadijs Iosephi exaequentur. Eadem quoque ratione ijdem bis mille cubiti aequales sunt quinque millibus Romanis pedibus; totidem verò continet vnum milliare Italicum. Nam milliare mille continet passus, singulos quinum pedum. Sunt igitur haec tria bis mille cubiti sacri, quinque antiqua stadia, & vnum milliare Italicum inter se aequalia. Quamquam milliare Italicum in octo Italica stadia diuiditur; quot etiam nos milliari assignauimus. At haec omnia inuenies in praedicta imaginis Hierosolymitanae dimensione ac mensura, cuius opera atque auxilio facilè circino experiri poteris, quot stadijs, vel milliaribus Italicis singulae vrbis partes à se inuicem distent; si tamen montium, ac vallium, quae vmbris tantummodo distingui potuerunt, rationem habueris. Ex praedicta quoque mensurarum collatione facilè deduces, vrbem, quae quinquaginta antiquioribus stadijs circumdatur, octuaginta nostris comprehendi, ac milliaribus Italicis decem.

MVLTARVM REGIONVM METROPOLIM *fuisse Hierosolymam, ac diuersarum gentium domicilium.*

Cap. XXII.

COLLATIONE vrbis facta ad seipsam, ipsius dignitas ex ruina cognoscitur.

VIX posset florentissimae huius vrbis dignitas aliqua ratione percenseri, nisi facta eiusdem cum seipsa comparatione: nam quae singulari Dei beneficio aucta summo olim honore digna habita fuerat; maximis deinde criminibus, & ingrati potissimum animi scelere ac labe foedata, omnem antiqui splendoris gloriam vltrò ac sponte in obscuram, & turpissimam foedissimae ruinae conditionem permutauit. Quapropter ad eius excidium commemorandum accedentes, eam Ieremiae verbis vel compellare possumus, vel quoque deplorare.

Postquam enim in captiuitatem redactus est Israël, & Hierusalem deserta est, sedit Ieremias flens, & planxit lamentatione hac in Hierusalem, & amaro animo suspirans & eiulans dixit. *Quomodo sedet sola ciuitas plena populo, facta est quasi vidua domina gentium: princeps prouinciarum facta est sub tributo.* Sanè his verbis, quemadmodum & toto lamentationum libro, elegantissimos tropos vsurpans, vehementissimam animi permotionem exprimere nititur sanctissimus vates, vnde singulis quibusque verbis singulas paene vrbis dignitates oculis subijcit; ijsdemque nulla interpositione facta, contraria inuicem ac pugnantia eleganter opponit. quare hunc locum sigillatim expendere in animo est, vt inde totius vrbis dignitas & capacitas magis elucescat, & aptissimis sanctissimi vatis verbis, quasi penicillo expressa eadem vrbis & florentis nobilitas, & vastatae calamitas paene sub oculos & aspectum cadat.

Thren. 1. ℣. 1.

IEREMIAE locus illustratur.

Quomodo איכה ecah; quae particula maximae admirationi seruire solet, quomodo, qualiter, vbi, pro locorum opportunitate significans; vt apud eundem Ieremiam. *Si laueris te nitro, & multiplicaueris tibi herbam borith, maculata es in iniquitate tua coram me.* Et איך eijc: *quomodo dicis non sum polluta?* quasi dicat, qua ratione dicere poteris? & qui fiet vt dicas? numquid dices? pari ratione in praesenti loco. Numquid credibile est? qui fieri potuit tam inopinatum, tam inauditum facinus? *sedet sola* ישבה בדד isaba badad. quarum vocum prior à verbo ישב iasab deducitur, quod habitare, sedere, manere in loco aliquo significat; differtque significatione à verbis גמד & נצב gamad & nitsab standi, quod hoc ministris,

Ierem. 2. ℣. 22.

VOX, quomodo, admirationem significat.

Universidad de Deusto Biblioteca

SEDERE dominis, stare ministris tribuitur.

stris, illud verò ijs, qui sunt in officio aut dignitate constituti, tribui consueuerit. Quinimmo & pro ipso iudicandi, regnandi, aut docendi ministerio frequenter vsurpatur; quoniam eiusmodi ministeria sedendo exercentur; vt videre est in libro Regum. *Factum est autem*, inquit, *cùm*, ישב iasab, *sedisset Rex Dauid in domo sua*, quod mox interpretatur subdens, *& Dominus dedisset ei requiem vndique ab vniuersis inimicis suis*. Et iterum: *Salomon autem sedit super thronum Dauid patris sui*. quid autem verbo sedendi significatum sit, sacer historicus explicat, subdens: *& firmatum est Regnum eius nimis*. Et tandem in psalmo eleganti quadam phrasi vtrumque connectitur & regnandi, & sedendi verbum. *Regnabit*, inquit, *Deus super gentes: Deus sedet super sedem sanctam suam*; quasi dicat, absque dubio regnaturus est, qui in stabili ac semper mansuro Regni sui throno iam sedet.

2. Reg. 7. ℣. 1.

3. Reg. 2. ℣. 12.

Psal. 46. ℣. 9.

Altera autem vox בדד badad, solitudinem significans, prioris vocis antithetum videtur esse; nam praeterquam, quòd Regno, ac ditioni opponitur (cui enim imperabit solus? aut cui iura decernet, qui omni hominum consortio caret?) latiùs etiam patet eius notio, quàm quis primo aspectu existimaret: felicitati enim opponitur; siquidem etiam felicitati inimica est solitudo, quam auertere conatus est à primo parente bonorum omnium largitor Deus, cùm dixit: *Non est bonum esse hominem* לבדו lebaddo *solum*, solus vt sit ipse, vel solitudini suae dimissus. Sedens ergo ciuitas in solitudine, ciuium deperditam multitudinem significat, regnandique potestatem, & sedem in miseram solitudinem conuersam; quae tanto infelicior, ac maiori commiseratione digna est, quanto feliciorem sortis, & societatis conditionem subsequuta est.

SOLITVdo imperio, & felicitati contraria.

Gen. 2. ℣. 18.

Ciuitas plena populo העיר רבתי עם haghir rabathi gham, ciuitas multa vel copiosa populo, licet conuertere: nam verbum רבב rabab, vt aliàs notauimus, multiplicari, augescere significat; vnde verbum hoc, quo hac eadem phrasi vsa est, laudans Deum Samuelis mater Anna, ורבת verabath, possemus conuertere, & multiplicatrix filiorum, vel multa, seu abundans filijs: quod aptissimè conuertit Hieronymus; *& quae multos habebat filios, infirmata est*; sicut & in praesenti loco, *ciuitas plena populo* conuertit, quasi dicat, abundans ciuium & incolarum multitudine; id enim significat עם gham, quasi עם ghim, cum, quasi sit hominum horum cum illis coniunctio & aggregatio; siue à עמם ghamam, quae vox abscondere, tegere, operire, siue adumbrare significat; indeque עם gham populus dictus est, quasi multitudo vndequaque operiens, quae omnia obtegat, & operiat multitudine; obumbrationem aliter posses non ineptè Latinè reddere. Haec autem Hebraea vox de multorum hominum eodem nomine, iure, lingua, politia, religione, ac communi societate iunctorum, aggregatione solet dici; transfertur-que ad animalcula significanda, quae & multitudine, & quasi politica societate coniuncta populum quodammodo referunt. Ad cuius vim vocis Ioël videtur respexisse; dum, *Dies*, inquit, *tenebrarum & caliginis, dies nubis & turbinis, quasi manè expansum, super montes populus multus & fortis*. Vbi Hieronymus ad locustas referendum putat populi nomen, quarum similitudine Chaldaei significantur. Et de formicis dicitur in Prouerbijs. *Formicae populus infirmus*: ac mox de cuniculis: *lepusculus plebs inualida*.

VERBVM Hebraicum rab, multiplicari, augescere significat.

1. Reg. 2. ℣. 5.

POPVLVS Hebraicè vnde dictus.

CHALdaei locustis comparantur.

Ioel. 2. ℣. 2.

Prouer. 30. ℣. 25. & 26

A Quare *ciuitas plena populo* meritò dicetur, quae incolarum multitudine, ac ciuium copia abundans, alueari consimilis erat; eiusque incolae, quasi apum examina terram obumbrare, & operire posse videbantur. Namque & alienigenarum multitudinem admisisse vrbem hanc mox indicat, dicens: *Facta est quasi vidua domina gentium*: viduam verò אלמנה almana vocat, à radice אלם alam, quae colligare significat, atque etiam obmutescere; quasi dicas, colligari lingua, vel linguae vinculo teneri: vt videre est apud Isaiam; *Et quasi agnus coram tondente se* נאלמה neelama *obmutescet*. Transfertur verò haec vox ad significandum viduum vel viduam, quae quasi col-

CIVITAS alueari, cuius apum examini comparantur.

Isai. 53. ℣. 7.

VIDVA quasi colligata dicitur.

B ligata prae nimio dolore, sileat, & omnem societatem, vociferationem, canticum, ac vocem laetitiae horreat ac fugiat. Quae omnia incommoda, viduae nomine comprehensa, vanè superbiens misera Babylon sibi numquam affutura iactabat, dicens: *Non sedebo vidua, & ignorabo sterilitatem*: vel (vt ex Hebraeo colligit Forerius) orbitatem; quasi diceret; neque mihi vmquam timeo defuturum legitimum Regem, neque ciuium multitudinem, incolarumque copiam: at falleris vehementer misera Babylon. *Venient tibi duo haec subitò in die vna, sterilitas & viduitas*, & viri societate, & liberorum posteritate ac spe priuaberis.

Isai. 47. ℣. 8.

Forerius in Isai.

C Atque hoc idem Hierosolymae euenisse conqueritur Ieremias, dum viduae illam comparat. aptissimeque iungitur cum viduitate silentium; praesertim si pariter orbetur liberis: &, quod sequitur: *domina gentium* רבתי בגוים rabati bagoim, multa, vel multiplicata, aut copiosa in gentibus, potest conuerti. Est enim idem verbum, quo paulò ante fuerat vsus, & vulgatus vertit *plena populo*. Nunc autem plenam quoque gentibus, exterisque nationibus fuisse testatur. De his autem sermonem fieri significat ipsa vox גוים goim, qua nuncupare solebant Hebraei, omnes, quotquot non erant de stirpe Israël; siue etiam illum, cuius origo non constaret illis, an esset ex Israël.

QVALIS miseriae vbis, vidua dum dicitur significatur.

POPVLVS vocabatur Hebraei, omnes, qui non erant de stirpe Israël.

GOIM vocabantur ab Hebraeis, qui non erant Israëlitae.

D Quare vox haec haud secus Hebraeis sonat, quàm Graecis barbarus; eamque in hodiernum vsque diem retinent Hebraei, contumeliosè exteros omnes, & à se suisque profanis iam ritibus alienos, Goim, appellantes: cùm tamen opere completum iam sit, quod à Christo Domino dictum fuit: *Multi* enim, inquit, *ab Oriente, & Occidente venient, & recumbent cum Abraham, & Isaac, & Iacob in Regno caelorum; filij autem Regni eijcientur in tenebras exteriores*. Verùm illos in sua caecitate, & errore gentium persistentes missos faciamus, & ad institutum nostrum veniamus.

IVDAEI hodie etiam Goim, contumeliosè vocant omnes eos, qui non sunt Iudaei.

Matth. 8. ℣. 11.

Et quidem alienigenarum maxima copia refertam olim fuisse Hierosolymam, vel ex hoc loco,

E si nullus exstaret alius, constare poterit, quem Septuaginta interpretes, plena in gentibus conuerterunt. At vulgatae interpretatio non quarumcumque nationum multitudinem eò confluxisse his verbis videtur innuere voluisse; sed earum potissimùm, quae subditae eius vrbis imperio ac ditione tenebantur: erat enim *domina gentium*. Et hunc esse germanum loci sensum apertè declarant proxima verba. *Princeps prouinciarum facta est sub tributo*: שרתי sarathi, principatum exercere, dominari, seu praeualere significat; vt apud Isaiam videre est de imperio ac principatu Christi, qui Hierosolymitano illo significabatur, sic loquentem: *Factus est* המשרה hamisra, *principatus*

MVLTIS gentibus dominam fuisse Hierosolymam.

Isai. 9. ℣. 6.

super

Universidad de Deusto Biblioteca

super humerum eius. Et iterum. *Multiplicabitur* המשרה *Omissa eius imperium*. *Princeps* igitur dominans, suoque imperio plura quondam ducens imperia *prouinciarum*, earum exigere solita tributa, nunc *facta est sub tributo*.

Tria praeclara singula singulis, si rectè perpendoue verbis, Hierosolymae encomia recensere eo loco videtur vates. Primum, ciuium copia eam fuisse insignem: alterum, alienigenarum gentium multitudine plenam: tertium, prouinciarum principatu celeberrimam. Et quidem duo priora in psalmo illo cantici commemorantur, vbi totus in vrbis huius encomijs recensendis Psaltes est, caelestis maximè Hierosolymae causa, quam haec ijsdem ipsis rebus, quae omni laude digna censentur, repraesentat ac refert. Caelestem autem Hierosolymam voco tam eam, quae in terris militat, quam quae in caelis triumphat. Ergo *Gloriosa*, inquit, *dicta sunt de te ciuitas Dei*; necdum tamen pro dignitate. Ego verò: *Memor ero Rahab, & Babylonis scientium me*. *Rahab* (vt hinc ordiamur) nomen, Latinis consimile est nomini meretricis illius, quae exploratores populi Dei excepit hospitio. Ac de eadem locum hunc interpretantur sancti Patres, Remigius, Hieronymus, Augustinus: quos & nos sequimur: quamuis ab Hebraeis & Graecis non eodem modo scribatur vtrumque nomen; meretrix enim illa vocabatur רחב rachab, ῥαχὰβ rachab: hoc autem nomen רחב rahab & ῥάαβ raab scribitur; quod quidem nomen reperitur & in psalmo: *Tu humiliasti, sicut vulneratum superbum*; vbi Aegyptum hac voce Patres nominatam putant. Chaldaeus quoque propterea loco *Rahab* conuertit, Aegyptiorum scientium me. Ac sanctus Hieronymus: memorabor superbiae, inquit, & Babylonis scientium me. Hebraicè, Graecè, & Chaldaicè scientibus me, conuerti posset. eamque lectionem sequitur Beatus Augustinus. Quasi sensus sit, Hierosolymae incolis annumerabo eos quoque populos, qui olim vrbi hostes, mihique infensi fuerunt; nunc verò amici mei, & conciues vestri. vox enim לידעי leiodghai scientibus, vel cum scientibus me potest conuerti; quod & sequentia confirmant. *Ecce alienigenae*, Palaestina, habent Hebraea, & Chaldaea, quae sequitur Sanctus Hieronymus. *& Tyrus, & populus Aethiopum hi* omnes *fuerunt illic* vnà degentes. *Numquid Sion dicet?* in Graecis codicibus, mater Sioni dicet? in Hebraeis desideratur interrogatio. Ac Hieronymo testante simpliciter habetur, & Sioni dicetur, *homo & homo natus est in ea*, vir, inquam, insignis, & alius ei similis, hoc est, multi eiusmodi nati sunt in ea: illa enim repetitio multitudinem importat Chimchio. Verùm vulgatae nostrae interrogatio idem ipsum, quod eae versiones, significat; & aliud insuper, quod simplici enunciatione valde reconditum & obscurum redderetur. *Numquid*, inquam, Sioni, tot populorum tam longè venientium parenti dicetur; vel ipsamet *Sion*, tamquam de qualibet alia ciuitatum orbis, *dicet, homo & homo natus est in ea: & ipse fundauit eam altissimus?* quasi diceret; minimè dicetur ei, vel ipsa dicere poterit, duos homines, hoc est, homines à se inuicem vel iudicio, vel affectu, vel alia quauis causa dissidentes, in ea natos fuisse, aut permanere potuisse: immo verò tam infinitae hominum multitudinis summa fuisse animi & votorum consensio, ita vt non duo, sed vnus homo videatur totam incolere ciuitatem. Quod quidem non iam in figura, sed re ipsa factum fuisse testatur sanctus Lucas Euangelista, cùm nouae Hierosolymae, sanguine Christi fundatae, exordia commemorans: *Multitudinis*, inquit, *credentium*, hi sunt ciues, *erat cor vnum, & anima vna*. Neque enim aliter contigisse credendum est vrbi huic; *nam & ipse eam fundauit altissimus*; sanctissimis videlicet eam legibus ac praeceptis instituit, quibus obseruatis fieri non poterat, vt res aliter caderet.

TRIPLEX encomium Hierosolymae.

Psal. 86. ℣. 3. & seq.

Ibid. ℣. 4.

S. Remig. S. Hieron. S. August. in psal. 86.

RAHAB, meretricem, quae excepit exploratores, & superbas gentes significat.

Psal. 88. ℣. 11.

S. Hieron. in sua versione psalmorum.

S. August. citatus.

S. Hieron. vbi sup.

Rab. Chim.

HIEROSOLYMITANORUM ciuium maxima animorum consensio.

DVOS homines, phrasis sacrae Scripturae, discordes intelligit.

Act. 4. ℣. 32.

Et quamuis haec omnia ad veram Hierosolymam, Ecclesiam nempe Christi pertinere potissimùm cognoscantur; nulli tamen dubium esse debet, idem ipsum de ipsa terrestri vrbe suo modo intelligendum esse. Huius enim vrbis clarissimae, cui haec tam multiplex ciuium, indigenarum, & alienigenarum copia splendori fuit, tam mirus incolarum ordo, munerumque inter eos distributio pulcritudini, tam fixa ac stabilis omnium inibi degentium mutua consensio paci maximè conducens; inditum antea Hierosolymae nomen, non adumbratum modò, sed verum fecit. quod latè suprà probauimus.

Sup. lib. 1. vrb. c. 1. 2. & 3.

Iam verò plurium prouinciarum principem fuisse Hierosolymam probandum est; non quòd probatione indigeant, quae in sacris litteris tam manifestè expressa sunt; sed quia, cùm ibi *princeps* fuisse *prouinciarum* dicatur Hierosolyma, inuestigandum videtur, an ipsius Palaestinae prouinciarum tantùm princeps dicatur, an verò & aliarum? de hoc enim alicui suboriri potest dubitatio. Verùm huius rei primùm, afferam testimonium Petronij Syriae prouinciae sub Caio Romano Imperatore praefecti, quo non prouinciarum tantummodo copia percensetur; verùm etiam hominum infinita propemodum multitudo, totas Iudaeae incolentium regiones. Quae causa fuit, vt Petronium ancipitem ac dubium diu teneret, quò minus impijssima Caij iussa exsequeretur; quamuis accuratissimas eiusdem Imperatoris litteras accepisset, quibus praeciperetur, vt maximam secum duceret exercitus partem, ac ipsius Caij statuam in adytis Hierosolymitani templi dedicandam prosequeretur; illud statuens, vt si quis obsisteret, confestim periret. Ac ne diutius suspensum lectorem teneam, eiusdem Philonis, qui haec retulit, verba subiungam. Ceterùm Petronius perlectis litteris haerebat anceps consilij: quippe qui nec detrectare poterat prae metu, non ignarus illum ne moram quidem laturum aequo animo, nedum tergiuersationem: nec rem aggredi putabat tutum ac facile. Sciebat enim Iudaeos non vnam sed mille, si fieri posset, mortes subituros citiùs, quàm sustinerent vetitum aliquid facere. Et post pauca subdit. Haec secum reputans Petronius, rem cunctanter aggrediebatur, ratus, vt erat, facinus audax: aduocatisque tamquam in animae consistorium, rationibus omnibus, scrutabatur singularum sententias, quas consentientes inueniebat, nihil in sacris nouandum: primùm, quia sic ius naturae, pietatisque postulet; deinde propter imminens periculum non solùm à Deo, verùm etiam à laesis irritatisque hominibus. Illud quoque cogitabat, quàm populosa esset haec natio, non

PLVRIVM prouinciarum principem fuisse Hierosolymam.

Philo legatione ad Caium.

Universidad de Deusto Biblioteca

vt aliae comprehensa vnius regionis spacio, sed totum paene orbem passim incolens : diffusa est enim per continentis prouincias omnes, atque insulas, adeo vt non multo pauciores sint indigenis. Tam multas hostium myriadas in se prouocare, an non periculosa videri poterat alea? ne fortè illis per omnes terras conspirantibus, & ad vim arcendam certatim in vnum confluentibus, bellum exoriretur insuperabile : absque eo, quod ipsam Iudaeam innumera multitudo incoleret, viri tum corpore valentissimi, tum animo fortissimi, parati prius generosam mortem oppetere, quàm deserere mores ac ritus patrios, quantumuis calumniatorum opinione barbaros, cùm reuera sint liberales & nobiles. Terrori etiam erant Transeuphratenses copiae : nam Babylonem & multas alias satrapias à Iudaeis teneri, non auribus solùm, sed & oculis compertum habebat ; quod singulis annis sacra pecunia missitaretur inde in templum primitiarum nomine, quamquam per vias difficiles & asperas, quae tamen illis regiae videntur, ad pietatem rectà properantibus. Hactenus Philo.

IVDAEAM innumera virorum multitudo incolebat, animo ac corpore fortissimorum.

Celebrius tamen multo est ac firmius eiusdem Philonis de hac re testimonium, quod videri posset, vt aiunt, omni exceptione maius. Is enim Agrippam Hierosolymae Regem, pro se, pro patrijs legibus, pro ipsa patria, ac propria familia & imperio causam dicentem inducit apud Caium Caesarem : cuius viri testimonium de principatu ipsius vrbis, cui maximè infensus erat Caesar, agentis, qualibet mendacij suspicione caret : in simili enim occasione & argumento, vbi vel sola falsitatis insinuatio indignationem Principis concitare posset, à qualibet vel leuissima mendacij aut rei falsae specie abstinendum fuisse nemo non videt : praesertim cùm referrentur ab eo, qui sub Principis ipsius Caij potestate constitutus erat, & cui quaelibet simulationis, nedum falsi suspicio capitale crimen foret. Quare huiusmodi testimonium afferre non dubitaui.

Philo. lib. de legat. ad Caium.

COMPRObatur verum esse Agrippae de vrbe testimonium.

ORATIO Agrippae pro Hierosolyma. HIEROSOlymae maiestas & principatus.

Pro sancta verò, inquit, ciuitate, patria mea haec afferre licet, eam esse metropolim, non vnius regionis Iudaeae, sed & multarum, propter colonias inde olim deductas, vel propiùs in finitimam Aegyptum, Phoenicen, Syriam, tum ceteram, tum eam, quae Coele cognominatur : vel longiùs in Pamphyliam, Ciliciam, plerasque Asiae partes vsque Bithyniam, & Ponti sinus intimos. Pari modo in Europae Thessaliam, Boeotiam, Macedoniam, Aetoliam, Atticam, Argos, Corinthumque, Peloponnesi partes praecipuas. Nec tantùm continentis prouinciae plenae sunt colonijs Iudaicis, sed & insularum celeberrimae, Euboea, Cyprus, Creta, nequid dicam de Transeuphratensibus ; excepta enim parua parte Babylonis, & aliarum praefecturarum, omnes vrbes, quae bonum agrum habent, à Iudaeis incoluntur. Itaque si exorat mea patria tuam clementiam, praeter ipsam alias ciuitates demereberis plurimas, sitas in diuersis orbis tractibus, Asia, Europa, Africa, insulares, maritimas, mediterraneas. Conuenit autem tuae fortunae amplissimae, collato in vnam beneficio, plurimas deuincire alias, vt per omnes orbis partes decantetur tua gloria. Haec apud Philonem Agrippa. Verùm exstat eiusdem rei testimonium aliud alibi, longè firmius & illustrius, Lucae scilicet Euangelistae ea narrantis, quae sacro die Pentecostes passioni, & gloriae Christi proximo, post repletos Spiritu sancto fideles, euenere. *Erant autem*, inquit, *in Ierusalem habitantes Iudaei, viri religiosi ex omni natione, quae sub caelo est*, &c. *Stupebant autem omnes, & mirabantur dicentes. Nonne ecce omnes isti, qui loquuntur, Galilaei sunt ; & quomodo nos audiuimus vnusquisque linguam nostram, in qua nati sumus? Parthi, & Medi, & Aelamitae, & qui habitant Mesopotamiam, Iudaeam, & Cappadociam, Pontum, & Asiam, Phrygiam, & Pamphyliam, Aegyptum, & partes Libyae, quae est circa Cyrenen, & aduenae Romani, Iudaei quoque, & Proselyti, Cretes, & Arabes : audiuimus eos loquentes nostris linguis magnalia Dei.* Quibus omnibus argumentis ob oculos posuisse iam videor Hierosolymae ditionem longè lateque patentem : reliquum est, vt eiusdem capacitatem sequenti capite percenseam.

Actor. 2. ℣. 5. & seq. SACRAE Scripturae luculentissimum testimonium idem probans.

MAXIMAE HOMINVM MVLTITVDINIS *Hierosolymam fuisse capacem.*

Cap. XXIII.

SATIS opinor ostensum est, infinitae propemodum ciuium, tam indigenarum, quàm alienigenarum multitudinis fuisse capacem Hierosolymam. Verùm, cùm haud ita cuiuis peruium esse possit, logistica supputatione comprehendere ; quot ciuium millia contineret ciuitas, quae decem milliaribus circumdabatur ; ideo & de eorum numero, quid scriptum acceperimus si proferam, gratam, ac iucundam operam in lectoris gratiam me susceptum existimo.

Et quidem primùm Manethonis Aegyptij, qui patriam historiam Graeco sermone scripsit, testimonium à Iosepho relatum, perpendendum videtur ; licet enim figmenta quaedam suae permisceat historiae ; ex ea tamen, quid antiqui de Hierosolymae capacitate senserint, facilè conijci poterit. Hic ergo Manethon Reges pastores, siue vt alia interpretantur exemplaria, captiuos pastores Hebraeos vocans, eos tradit sub Halisphragmutosi Rege victos, reliqua Aegypto pulsos, in locum Abaris dictum, decem millium iugerum se recepisse, quo valido muro circumdato, se, suasque omnes facultates, ac praedam tuebantur. At Thummosim praedicti Regis filium conatum illos fuisse obsidione expugnare, quadringentis octoginta militum millibus admotis ; sed expugnatione desperata pepigisse, vt illi Aegypto relicta, quocumque vellent, indemnes abirent ; illos ex pacto, cum vniuersis familijs atque fortunis, homines non pauciores ducentis quadraginta millibus, ex Aegypto per solitudinem in Syriam ire contendisse. Sed quia Assyriorum (qui tum Asiae imperarent) potentiam formidarent, in ea, quae nunc Iudaea dicatur, vrbem condidisse, tot millium hominum capacem, eamque

Manethon. Iosephus cont. Ap.

Hieroso-

Universidad de Deusto Biblioteca

Hierosolyma suscupasse. Haec ille. Verùm quemadmodum praedictus historicus in defensionem suae gentis scribere conatus est, ita in Hebraeos, calumniam, & odium retorquere studuit; ipsosque numero pauciores multo, quàm fuerunt, reuera commemorat. Nam sacer textus in Exodo: *Profectique sunt*, inquit, *filij Israël de Ramesse in Socoth, sexcenta ferè millia peditum virorum, absque paruulis; sed & vulgus promiscuum innumerabile ascendit cum eis*. Quare si verum est, quod à Manethone traditur, Hierosolymam tot millium hominum fuisse capacem, quot Aegypto egressi sunt, multo maioris numeri sine dubio capax fuit. Addam & Hecataei Abderitae testimonium: is enim populosissimam fuisse tradit Hebraeorum gentem: nam & plurima eorum millia à Persis antea Babylonem abrepta fuisse, neque pauca post Alexandri quoque mortem in Aegyptum & Phoeniciam, ob Syriam seditionem, commigrasse commemorat. Idemque vrbem tradit Hierosolymam ab his incoli, patentem in circuitu quinquaginta maximè stadia, quam incolunt, inquit, hominum circiter centum viginti millia.

Exod. c. 12. ℣. 37.

Hecat. apud Ioseph. lib. 1. cont. Apio.

CENTVM viginti millium fuisse capacem Hierosolymam tradit Hecataeus.

Verùm & hoc multo maior numerus Hierosolymitanorum ciuium colligi potest ex sacris Machabaeorum libris: ibi enim maxima Hierosolymorum clades semel, iterum, ac tertiò iterata refertur. Primùm à Iasone, qui falso rumore deceptus Antiochum Regem vita decessisse, & Iudaeam suae ditionis facere se posse arbitratus, *assumptis Iason non minus mille viris, repente aggressus est ciuitatem, & ciuibus ad murum conuolantibus, ad vltimum apprehensa ciuitate, Menelaus fugit in arcem. Iason verò non parcebat in caede ciuibus suis, nec cogitabat prosperitatem aduersum cognatos malum esse maximum, arbitrans hostium, & non ciuium se trophaea capturum*. Post huius peruersi tyranni exilium, calamitates, & miseram caedem enarratam, mox incredibilem commemorat ab eodem Antiocho Hierosolymae cladem illatam: veritus enim, ne Iudaei datam fidem ac societatem desererent, militibus iniunxit, vt ferarum more per vrbem, nulla ratione habita vel condicionis, vel sexus, vel aetatis etiam tenerrimae, crudelissimè debaccharentur, militibus scelestissimè obtemperantibus. *Erant autem*, inquit, *toto triduo octoginta millia interfecti, quadraginta millia vincti, non minus autem venundati*. Qui interfectorum numerus vnà cum vinctis, ac venundatis in vnam summam redactus, ad centum sexaginta millia peruenisse comprobatur. Neque verò duabus hisce cladibus ingentibus, quae quoduis aliud Regnum, aut prouinciam exhausissent, ac paene funditus deleuissent, ciuitas consumpta est. Siquidem ibidem haec verba proximè consequuntur. *Igitur Antiochus mille & octingentis ablatis de templo talentis, velociter Antiochiam regressus est*, &c. *Reliquit autem & Praepositos ad affligendam gentem, Ierosolymis quidem Philippum genere Phrygem, moribus crudeliorem eo ipso, à quo constitutus est*. Neque defuit vrbi tanta ciuium copia, in quantam posset Philippi crudelitas desaeuire: cuiusque pars maxima insuper Apollonio odioso Principi reliqua esset. Hic enim viginti duorum millium militum manu ingressus vrbem, simulata pace *quieuit vsque ad diem sanctum Sabbati, & tunc feriatis Iudaeis arma capere suis praecepit: omnesque, qui ad spectaculum processerant, trucidauit, & ciuitatem cum armatis discurrens, ingentem multitudinem peremit*.

2. Machab. 5. ℣. 5.

Ibid. ℣. 14.

CENTVM sexaginta millia vincti, venundati, & interfecti Hierosolymis.

80000
40000
40000
160000

℣. 11. & 12.

℣. 25. & 26.

Verùm ex his coniectura potius quàm certa aliqua ratione numerum Hierosolymitanorum ciuium inimus; igitur pressiùs ac manifestiùs, ciuitatem Hierosolymam multo maioris multitudinis capacem fuisse, tradit Iosephus. nam in vltima vrbis euersione sub Tito facta ad vigesies centena hominum millia ascendisse scribit numerum captiuorum & mortuorum. Et nisi textus non in Latinis modò, verùm & in Graecis codicibus mendis scateret, res nullo negotio manifesta foret. Verùm, primùm hoc agendum est, vt ipse sibi textus concordet, qui sic habet. Et captiuorum quidem omnium, qui toto bello comprehensi sunt, nonaginta & septem millium comprehensus est numerus; mortuorum verò per omne tempus obsidionis vndecies centum millia. Qui quidem numerus in vnam summam redactus mille millia, & centum nonaginta septem millia complere probatur.

IOSEPHVS ad vicies centena millia captiuorum, & occisorum numerum Hierosolymis ascendisse tradit.

Ioseph. 7. bel. c. 17. λεγ. ς'. κεφ. μα'.

IOSEPHI locus restitutus.

97000
1100000
1197000

At cùm paulò inferiùs hunc eundem numerum comprobare contendat ex consimili, conuenientium Hierosolymas ad diem festum Paschae sub Nerone, & hic quidem numerus bis mille hominum millia excessisse probetur; conijcere licebit, consimilem numerum voluisse probare; & cum nongenta millia scripsisset, vitio scriptorum nonaginta legi. In quam sententiam eò faciliùs adducor, quòd videam Cornelium Tacitum genti inimicum, vt eius scripta dira, in Iudaeos euomentia venena testantur, Cornelium inquam, Tacitum fateri, multitudinem obsessorum omnis aetatis, virilis ac muliebris sexus, sexcenta millia fuisse. Cumque vix numerus obsessorum constare posse videatur Romano Tacito, nisi habita ratione victorum, eos facilè etiam conijcere licebit, plures nonaginta septem millibus fuisse: qui quidem error, & in nostris Graecis exemplaribus habetur, & ijs vetustior esse videtur; siquidem ab Egesippo pari ratione refertur: facilè enim potuit is error contingere, si scriptum esset ἐννέα μυριάδες ennea myriades, debuissetque legi ἐννήκοντα enneniconda nongentae: legit autem scriptor ἐννέα ennea nonaginta myriades, quomodo nunc legitur; cui lectioni respondent Latinae versiones: nam μυριὰς myrias Graeca vox decem millia significat. Quo fit vt quattuor cifris vnitati superadditis myrias scribatur.

CORNELIUS Tacitus Iudaicae genti inimicus sexcenta millia obsessorum Hierosolymis fuisse tradit.

Corn. Tacit. lib. 21. annal.

Egesip. lib. 5. de excid. cap. 49.

MYRIAS Graeca vox decem millia significat, scribiturque quattuor cifris vnitati superadditis.

10000

Sed quidquid sit de captiuorum numero, Hierosolymitanorum ciuium numerus saltem, quod ad vrbis capacitatem attinet, maximè perspici poterit ex subsequenti Iosephi testimonio. Quod autem caperet, inquit, tantam hominum multitudinem ciuitas, certum erat ex his, qui sub Cestio fuerant enumerati. Is enim tunc vires ciuitatis, ac florem Neroni significare cupiens, contemnenti nationem, à Pontificibus petijt, vt si quo modo possent, multitudinem numerarent. Illi autem cùm dies festus adesset, qui Pascha vocatur, quando à nona quidem hora vsque ad vndecimam hostias cedunt, per singulas verò contubernia non pauciorum quàm decem virorum (adultorum fortè melius) fiunt: solùm enim epulari non licet; multi etiam viceni conueniunt; hostiarum quidem ducenta, & quinquaginta sex millia, & quingentas numerauere, τῶν μὲν θυμάτων εἴκοσι πέντε μυριάδας ἠρίθμησαν, πρὸς δὲ πεντακισχίλια ἑξακόσια. ton men thymaton icosi pente myriadas irithmisan, pros de pentacischilia hexacosia.

Ioseph. vbi sup.

Universidad de Deusto Biblioteca

250000
5600
255600

Hostiarum quidem viginti quinque myriadas numerauerunt, ac insuper quinque millia sexcentas: vbi supinus error irrepsit interpreti Latino, qui sex millia, & quingentas commutatis numeris legit, pro, quinque millia & sexcentas. Fiunt autem, inquit Iosephus, vt denos epulatores per singulas computemus, vicies centena ac septingenta millia. vbi mendum est, atque etiam in Graeco, μυριάδες ἑβδομήκοντα (pro πεντήκοντα penticonta) καὶ διακόσιαι myriades hebdomiconta cae diacosiae myriades septingentae, ac ducentae. Qui quidem numerus superiori hostiarum ex aequo non respondet; nam viginti quinque myriades in denos epulatores multiplicatae, ducentas quinquaginta myriadas constituunt: hostiae verò quinquies mille sexcentae similiter multiplicatae efficiunt hominum myriadas quinque, & insuper sex millia. Iustum igitur atque integrum numerum sic Latino more proferremus, bis mille millia, & quingenta quinquaginta sex hominum millia. Quod Hispani diceremus, dos millones y medio y mas cincuenta y seis mill hombres. Itali verò duoi miglioni e mezo, & cinquanta sei milla huomini. Neque verò hoc tantùm numero ciuium multitudo definiebatur; nam praeterea plurimi annumerandi erant: siquidem supererat immundorum maxima multitudo. quod significare voluisse videtur Iosephus, illud subdens: Sancti omnes ac puri; neque enim leprosis, siue vitiliginosis, aut semine fluentibus, quos Gonorrhoicos vocant, neque mulieribus menstruo cruore pollutis, neque alijs inquinatis participare sacrificia permittebatur; sed nec alienigenis quidem, nisi qui religionis causa venissent. Hactenus Iosephus.

Ioseph. 7. bell. c. 17.

270000

250000
56000

255600

IOSEPHI testimonio comprobatur bis mille millia, & quingenta quinquaginta sex hominum millia Hierosolymis numerata.

At quoniam, quae à Iosepho traduntur, maiora sunt, quàm quae eiusdem auctoritate tantùm nixa credibilia videantur; eadem sacrae Scripturae testimonio confirmare operaepretium duxi. si tamen prius cuidam satisfaciam difficultati, quae aduersus praedicta, atque dicenda facilè obijci posset. Nam in libro Regum sic scribitur: *Dedit ergo Ioab numerum descriptionis populi Regi, & inuenta sunt de Israël octingenta millia virorum fortium, qui educerent gladium, & de Iuda quingenta millia pugnatorum.* Et quidem si in tota tribu Iuda ad summum reperiuntur quingenta pugnatorum millia, qui fieri posset, vt in vna tantùm Hierosolyma ciuitate tribus Iuda numerarentur bis mille hominum millia? Verùm nos antequam huic nostrae difficultati satisfaciamus, aliam maiorem multo, ac difficiliorem sanè dissoluamus oportet; nempe eam, quòd praeallatus libri Regum numerus longè distat ab eo, qui in libro Paralipomenon habetur, hanc eandem historiam referente. Ibi enim sic legitur: *Deditque Dauidi* Ioabus *numerum eorum, quos circuierat, & inuentus est omnis numerus Israël mille millia, & centum millia virorum educentium gladium: de Iuda autem quadringenta septuaginta millia bellatorum. Nam Leui & Beniamin non numerauit, eò quòd Ioab inuitus exsequeretur Regis imperium.* Quae quidem difficultas, & numerorum diuersitas doctissimos etiam viros torsit, tam ex Hebraeis, quàm ex nostris. Quare multis, ac varijs excogitatis rationibus in hanc vnam omnes sententiam venisse videntur, vt dicant, eiusdem supputationis, aut census numeri vtrobique mentionem fieri, ibi minoris, inclusi tamen in hoc maiori, & è contrà, huius minoris, qui pars

2. Reg. 24. ℣. 9.

800000
500000

RESPONdetur obiectioni de numerato Israël à Dauide: nec tamen ad tam magnam multitudinem ascendente.

1. Paral. 21 ℣. 5.

1100000
470000

QVA RAtione numerus Dauidici census in libris Regum relatus cum eo concordet, quem liber Paralipomenon retulit.

A est illius maioris. At in assignanda certa aliqua atque apta ratione, propter quam alibi totius numeri, alibi verò partis eiusdem tantummodo mentio fiat, mirificè certant inter se doctores, & praesertim cum Hebraeis Latini.

Et primùm, quas Hebraei excogitarunt coniecturas, facilè dissoluit Abulensis, vtpote quae ipsis contextus verbis reuinci possunt. Praeterea in assignanda ratione, ob quam Israëlis numerus ibi sit maior, hic minor: at Iudae contrà hic minor ibi maior, ab ipsis, quas antea finxerant, rationibus, ac sententia discedunt. Quarum plerasque percensere, quoniam longum & superuacaneum esset; & in eisdem confutandis, praeterquam quòd dum immoraremur, veritati parum, aut ferme nihil lucis, impedimenti verò molestiaeque lectoribus plurimum afferremus: ideo eas omnes, tamquam nulli firmo innixas fundamento consultò praeterimus, & coniecturam nostram, quam sacro textu stabiliri posse credimus, in medium proferimus; quae vt rectiùs perspiciatur, verba textus primùm proponere, & perpendere commodum esse duximus. Is autem est huiusmodi. *Noluit autem Dauid numerare eos à viginti annis inferius, quia dixerat Dominus, vt multiplicaret Israël quasi stellas caeli. Ioab filius Saruiae coeperat numerare* Israël, & Iudam, *nec compleuit, quia super hoc ira Dei irruerat in Israël, & iccirco numerus eorum, qui fuerant recensiti, non est relatus in fastos Regis Dauid.* Quibus verbis huiusmodi sensus innuitur. non ausus fuit Dauid numerare Israël iterum, quasi memoria retinens, quòd olim Ioab coeperat numerare, & necdum compleuerat; dum ecce ira Dei irruerat super Israël: quapropter neque absolui potuit numerus, neque referri in fastos Regis Dauid. Quae quidem si cum Hebraeis conferantur, facilè quae diximus, probant. Et primùm ex illo colligitur, quod habetur החל למנות ולא כלה ויהי בזאת קצף על ישראל hechel limnoth velo cilla vaiehi bazoth chetseph ghal Israel: quae ad verbum sic licet conuertere. Ioab coepit numeros, vel numerare, & non compleuit, & fuit in hoc, hoc est, propterea, ira super Israël, hoc est, dum adhuc operi insisteret, ira Dei desaeuijt in populum.

Abulens. ibid.

1. Par. 27. ℣. 23. & 24.

EX COllatione istum cum liber semper eruitur.

Huic textui videtur omnino contrarius ille alter libri Regum, quo historia refertur in hunc modum. *Egressusque est Ioab, & Principes militum à facie Regis, vt numerarent populum Israël. Cumque pertransissent Iordanem, venerunt in Aroër,* & quae sequuntur vsque ad illud, *& lustrata vniuersa terra, affuerunt post nouem menses, & viginti dies in Ierusalem. Dedit ergo Ioab numerum descriptionis,* &c. Ecce hic peragrata dicitur vniuersa terra, & datus numerus, quasi absolutus Dauidi; quomodo ibi nondum absolutum fuisse numerum traditur, cùm desaeuijt ira? Huic difficultati satisfacere non est difficile, si attentè perpendatur praesens textus, ac facti modus consideretur: neque enim fieri poterat, vt Ioabus se solo rem tantam tam breui temporis spacio absolueret; neque etiamsi per tempus licuisset, vero simile apparet, singulorum recensendorum nomina à Ioabo fuisse in commentarios relata: immo verò ipsi textui maximè consentaneum est, Ioabum curam hanc principibus militum demandasse. Hi verò vnà cum Ioabo egressi sunt, vt ait

4. Reg. 24. ℣. 4. & seq.

QVOMOdo absolutus, & non absolutus dicatur numerus Israël. IPSIVS FACTI consideratio, & mutuum collatio omnia concordant.

Universidad de Deusto Biblioteca

vt ait sacer textus, à facie Regis ad numerandum populum. Quare in hanc vnam curam Ioabum incubuisse arbitramur, vt totius ipse peragendi negotij munus prominciamque in vniuersum suscipe-
A gat, quidque Hebraicae dictioni, verba dierum, respondeat.

Atque vt res tota magis eniteat, animaduertendum est, libros omnes sacrae Scripturae varijs titulis solere insigniri & denominari apud Hebraeos. Plerique enim vt libri legis, à principio libri vocantur: Genesis enim dicitur Beresith, hoc est, *In principio*, quia tale est libri initium. Pari ratione Exodus Veelle semoth, *Et haec sunt nomina*: & sic reliqui. Aliqui denominantur ab auctore libri, vt Esdras, Isaias, Ieremias, & reliqui. Alij verò denominantur à subiecto, ab eo inquam, de quo in eo libro potissimùm agitur, vt Iob, Iudith, Hester, libri Regum, &c. Inter
B quos hac praecipuè de causa eos recensere possumus libros, qui Paralipomenon vocantur, & Hebraicè dicuntur דיורי הימים Diure haiamim, hoc est Verba dierum: quoniam continentur in eis Regum Iuda & Israël historiae, & à Graecis dicuntur παραλειπομένων Paralipomenon, hoc est, praetermissorum, quia ea continent, quae ad plenam historiae Regum Israël & Iuda cognitionem conducere posse videbantur.

LIBRORUM sacrae Scripturae varij tituli.

TITVLVS libri Paralipomenon.

Huius autem nominis etymologiam, ac libri mirificum encomium affert Hieronymus disertis verbis: Paralipomenon inquit, liber, id est, instrumenti veteris ἐπιτομὴ epitome, tantus ac talis est, vt absque illo si quis scientiam scriptura-
C rum sibi voluerit arrogare, seipsum irrideat. Per singula quippe nomina, iuncturasque verborum, & praetermissae in Regum libris tanguntur historiae, & innumerabiles explicantur Euangelij quaestiones. Haec ille. At si vnico Latino verbo huius libri titulum exprimere velis, nullo alio poteris aptiùs, quàm si fastorum librum dixeris; nam fastis diebus (inquit Festus) iura fari licebat. Et Ouidius:

Hier. epist. ad Paulin.

Pomp. Fest.

FASTORUM liber dicitur idem, qui Paralipomenon.

Fastus erat, per quem lege licebat agi.

Ouid. lib. 1. Fast.

Et fastorum libri appellantur eodem Pompeio, Macrobio, & Varrone attestantibus, in quibus totius anni fit descriptio: Fasti enim dies fandi sunt, quasi dicerent fastorum librum, quo sin-
D gulorum dierum memoranda facta continerentur. Quoniam verò plurium Regum, nempe Israëlis, & Iudae, Dauidis, & aliorum fasti dies percensentur in libro Paralipomenon, iccirco quoties citatur à sacris historicis pro rerum opportunitate, hoc modo citatur, vel *in libro verborum dierum Regum Iuda*; vel *in libro sermonum dierum Regum Israël*, vel vt in praesenti loco citatur, *in libro verborum dierum Regis Dauid*, & *in fastos Regis Dauid*; cùm tamen idem omnino sit liber de his omnibus Regibus tractans. Eundem autem librum dixi, quoniam vnicus is est apud Hebraeos: quamuis pro commodiore vsu tam à Graecis, quàm Latinis in duos diuidatur.

Macrob. lib. 1. Satur. c. 16.

Varr. de ling. Lat.

4. Reg. 14. ℣. 6. 11. & 29.

QVIBVS nominibus compellari consueuerit liber Paralipomenon.

4. Reg. 15. ℣. 31.

LIBER PAralipomenon vnicus tantùm est apud Hebraeos, Latini & Graeci in duos illum diuiserunt.

His ergo ita constitutis, qua ratione verum esse poterit, non relatum numerum eorum, qui fuerant recensiti, in fastos Regis Dauidis, hoc est, in librum Paralipomenon, si aliàs scriptum legimus in libro ipso Paralipomenon fuisse inuentum omnem numerum Israël *mille millia, & centum millia*, & de Iuda *quadringenta septuaginta millia*? Nullo modo hanc difficultatem enodabimus, nisi dicamus, hunc quidem numerum fuisse eorum, qui coepti fuerant recenseri; non tamen omnium, qui fuerunt tandem recensiti: quoniam & census, & eiusdem scriptura intercisa fuere, desaeuiente

RESPONDETUR difficultati de recensito, & non recensito Israële.

Iam verò his ita positis facillima est coniectura, qua ratione singuli principes in singulos commentarios, ac singula volumina censum suae ditionis redegerint. Quis enim credat simul, & eodem tempore hos omnes commentarios absolutos, aut simul, aut eodem tempore Ioabo redditos fuisse? praesertim cùm tanta intercederent & diuersorum locorum interualla, & vrbium ac locorum impares magnitudines; vel alia quae coeptis obstant, impedimenta, quaeque eodem tempore, aut pari celeritate rem confici nulla ratione permitterent. Et quidem quae diximus de pluribus voluminibus aut commentarijs, ex ipsa Hebraica voce probari possunt, quae in Paralipomenon libro sic habet: למנות
Rab. Ionat. limnoth, quod iuxta Rabbi Ionathae sententiam nomen est numeri multitudinis, quasi diceret, Ioab coeperat numeros, vel commentarios, quibus numeratorum census continebatur.

Quibus nemini obscuram arbitror eorum omnium, quae hactenus relata sunt, concordiam, & huius difficultatis haud exiguae perspicuam solutionem. Nam in libro Regum relatum accepimus, dedisse Ioabum Dauidi numerum descriptionis populi, qui vsque ad eum diem recensitus fuerat, & inuenta fuerant octingenta millia de Israël, & quingenta millia de Iuda. Postmodum verò iterum altera die, vel praecedenti, vel consequenti illam, quae refertur in libris Regum, dedit Ioab eidem Regi numerum, hoc est, alia volumina, vel commentarios, continentes numerum populi eorum omnium regionum aut locorum, quos ipse lustrauerat; *& inuentus est omnis numerus Israël*, non quidem eorum, qui praedictis commentarijs continebantur, sed aliorum, *mille millia*, &c. Nec tamen aut hoc, aut illo numero totius Israëlis, aut Iudae numerus continebatur; quoniam de tribu Leui, aut Beniamin nec vnus quidem numeratus fuerat: immo & de alijs tribubus nequaquam absolutus fuisse credendus est nume-
1. Par. 21. ℣. 6. rus, *eò quòd Ioab inuitus exsequeretur Regis imperium*: & propterea maximè, quòd priusquam absolueretur, *ira Dei irruerat in Israël*. Et hunc esse verum eorum omnium locorum sensum, vel ex hoc vno, quod subditur, manifestè probari po-
1. Par. 27. ℣. 24. test: *& iccirco numerus eorum, qui fuerant recensiti, non est relatus in fastos Regis Dauid*. Hebraicè ולא עלה המספר במספר דורי הימים למלך דויד velo ghala hamisphar bemisphar diure haiamim lamelech Dauid. quae sic ad verbum licet conuertere; & non ascendit numerus in numerum verborum dierum Regis Dauid. Quocirca perpendendum videtur, quid fastorum nomine vulgus intelli-

Universidad de Deusto Biblioteca

ira Dei in filios Israël. Vt vel hoc ipso facto satis appareat, re ipsa atque opere completum fuisse, quod Abrahamo à Deo promissum fuit in Genesi; id quod aliàs effectum fuisse prudens nemo dicet. *Faciamque*, inquit, *semen tuum, sicut puluerem terrae, si quis potest hominum numerare puluerem terrae; semen quoque tuum numerare poterit*. Et Balaam. *Quis dinumerare*, inquit, *possit puluerem Iacob, & nosse numerum stirpis Israël?* Et apud Oseam Dominus. *Et erit*, inquit, *numerus filiorum Israël, quasi arena maris, quae sine mensura est, & non numerabitur*. Quibus omnibus locis hyperbolicè, vt inquit Augustinus, praedicebatur, maximam fore Israëlitarum multitudinem, ita vt vix aut ferè nulla ratione numerari posset. quod & ad Ecclesiae Catholicae filios referendum non dubitamus, sub figura innumerabilis illius multitudinis filiorum Israël. Non igitur audiendus est Rupertus, qui de filijs Abrahae secundum carnem negat intelligendas huiusmodi prophetias; cùm tamen Israëlis carnalis multitudine spiritalis Ecclesiae multitudo aptissimè significetur. Ea verò ratio, qua ipse nititur, nihil aduersus nostram sententiam affert: fatemur enim dictum fuisse ad Israëlem: *Septem gentes multo maioris numeri quàm tu es;* atque ita tunc fuisse non dubitamus, cùm filij Israël intrabant terram Chanaam: pauciores enim numero erant ijs omnibus gentibus, quae eandem tunc incolebant regionem. At posteà longè aliter res se habuit. quid enim? numquid nequiuerunt postmodum multiplicari filij Israël, ita vt eas omnes gentes numero superarent? immo verò ea ratione contrarium efficitur eius, quod Ruperto ostendere propositum fuit: probatur enim in immensam summam excreuisse Israëlem, siquidem eas omnes gentes deuicit, eorum vrbes & opida non incoluit tantùm, sed repleuit: atque ob incolarum multitudinem amplificauit; neque hoc solùm, sed plures denuo construxit, quae infinitam caperent progenitorum hominum multitudinem. Immo verò & exuberante prae hominum multitudine tota Palaestinorum regione, in omnes ferè orbis partes diffusa fuit Israëlitarum gens, & in omnes regiones quaedam veluti coloniae deductae, vt capite superiore à nobis ostensum est.

Gen. 13. ℣.16. Num.23. ℣.10. Ose.1. ℣.10. August.lib. 16 de ciuit. Dei c.21. Rup. lib. 5. comment.in Genes.c.10. Deut.7.℣.1. QVOMODO sint intelligendae praeallatae prophetiae de multitudine Israëlis.

Reijciendum quoque videtur, quod ab eodem Ruperto, & Rabbi Salomone traditur, reprobos puluerì, electos stellis multitudine comparari. Nam tametsi in alijs locis id verum est, & sacrae etiam litterae stellis iustos, puluerì impios comparare solent; tamen cùm praeallatis locis, prospera ac felicia omnia Israëli promittantur, nulla ratione cum contextu stare potest eiusmodi reproborum distinctio & commemoratio. Huc accedit, quod in sacris litteris nulla haberi solet ratio vel celsitudinis stellarum, vel abiectionis puluerìs, cùm eorum multitudinis fit tantùm mentio. Quod & apud profanos scriptores obseruari cognoscimus; vt videre est apud Ouid.

Tot mala sum passus, quot in aethere sidera lucent;
Paruaque quot siccus corpora puluis habet.

Sed iam tandem solutis omnibus argumentis, quae nostrae supputationi obijci possent, rem ipsam firmo quodam argumento stabiliamus. Id verò ex ipsa militum, qui vno eodemque tempore Hierosolymis sub Iosaphat Iudaeorum Rege stipendia meruerunt, multitudine depromemus. Enimuero cùm inter cuiuscumque vrbis incolas multo plerumque minor soleat militum, quàm ciuium reperiri numerus; Hierosolymis autem innumerabilis paene militum copia fuisse narretur; facilè credi potest, reliquorum ciuium, tum virorum, tum mulierum ac puerorum multitudinem in infinitum propemodum excessisse. Habetur hic numerus in libro Paralipomenon. *Viri quoque bellatores*, inquit sacer textus, *& robusti erant in Ierusalem* sub Rege Iosaphat, *quorum iste numerus per domos atque familias singulorum: In Iuda principes exercitus Ednas dux, & cum eo robustissimi viri trecenta millia. Post hunc Iohanan Princeps, & cum eo ducenta octoginta millia. Post istum quoque Amasias filius Zechri consecratus Domino, & cum eo ducenta millia virorum fortium. Hunc sequebatur robustus ad proelia Eliada, & cum eo tenentium arcum & clypeum ducenta millia. Post istum etiam Iozabad, & cum eo centum octoginta millia expeditorum militum*. Sub quinque ergo ducibus habuit Iosaphat Hierosolymis exercitum continentem hominum mille millia, & centum sexaginta millia. Quae quidem tam apertis ac disertis verbis tradit sacer historicus, vt nulla videantur probatione alia indigere.

Rup. vbi sup. Rab. Salom. CVM NVmero, aut multitudini stellarum, aut puluerìs, siue arenae aliqua conferuntur, nulla ratio habetur vel illarum celsitudinis, vel huius abiectionis. Ouid. lib.1. de tristib. eleg.4.

1. Par. 17. ℣.13. & seq. PAENE incredibilis Hierosolymitanorum militum numerus.

300000	
280000	
200000	
200000	
180000	
1160000	

At ea est hominibus innata condicio, vt nihil supra ea, quae vident, credere soleant: ea autem, quae sacrarum litterarum auctoritate ita confirmantur, vt illis fides omnino praestanda sit, ita ad sui sensus modum trahunt, vt scripturae fecisse satis videantur, neque tamen propterea ipsi quidquam solito maius credant. Huiusmodi autem sunt, qui negant hos omnes milites Hierosolymis simul vmquam exstitisse, sed principes tantùm. At sacer historicus non ita, sed *viri bellatores*, inquit, non tantum Principes, *erant in Ierusalem, quorum*, inquam bellatorum, *iste numerus per domos, atque familias singulorum*, non quidem Principum tantùm, sed & omnium militum, qui quidem recensebantur per tribus; duplex enim tribus habitabat Hierosolymis, Iudae in australi, & superiori vrbis parte, & Beniaminitica in aquilonari, vt suprà probatum est. Quare recenset in tribu Iuda Principes tres, Ednam, Iohanan, & Amasiam, & de Beniamin, vt habent Hebraea & Graeca, principes duos, Eliadam, & Iozabad: mox autem, quoniam tribus in familias, & hae in domos diuidebantur, per domos & familias recensebantur militum sub Edna trecenta millia, &c. Ne autem quisquam putaret de omni Regis exercitu per totam sui Regni ditionem disperso sermonem fieri, subdit. *Hi omnes erant ad manum Regis, exceptis alijs, quos posuerat in vrbibus muratis in vniuersa Iuda*.

CONFIRMATVR eos omnes milites eodem tempore Hierosolymis exstitisse. DVAE tribus Hierosolymis habitarunt. Sup.lib.1. vrb.c.vlt.

Neque verò argumentum Abulensis de numero totius Israëlis & Iudae quidquam aduersum praedicta probat: immo verò ea magis confirmat, vt satis suprà ostensum est. Lirani verò effugium, qui successiuè Hierosolymis hos milites tradit, effugiunt ipsa verba textus; *erant*, inquit, *Ierosolymis viri bellatores, quorum iste numerus*. Perpendat nunc Lira, an qui discesserant, *erant*, vel an venturi *Ierosolymis erant*. Quod si hi omnes Hierosolymis ad manum Regis erant, permittat Liranus eos omnes simul tunc fuisse, licet

Abulens.

alij

Universidad de Deusto Biblioteca

alij aliàs successiuè fuerint, prout ipse contendit ex allato testimonio.

At huius numeri infinita multitudo ideo incredibilis aliquibus videri posset, quod arbitrentur eos omnes numeratos Hierosolymis praeter ciues; quod falsum omnino crediderim: quinimmo arbitrarer ex ipsis incolis recensitos viros quidem fortissimos, quique ad bella prompti exstitissent, dato publico stipendio, ac priuilegijs concessis conductos fuisse. Atque hi omnes tempore pacis, artibus atque exercitijs pacis studebant, singuli in domibus, vineis, ac praedijs suis, prout haec longa consuetudine recepta erant à temporibus Salomonis, qui *de filijs Israël non constituit seruire quemquam, sed erant viri bellatores, & ministri eius*, &c. Quapropter longè alia ratio istorum militum habenda est atque eorum, quos recensuit Amasias congregato Iuda: namque illi erant viri ad proelium expediti, quorum copijs mox dicitur superasse filios Heir in valle Salinarum: hi verò in ipsa vrbe, quippe ciues, morabantur, rebus etiam suis domesticis curandis, ac familiae regendae inuigilantes. Ergo vt ad rem nostram veniamus, his omnibus sic constitutis, integrum cuiuis erit, hac ratione reliquam vrbis multitudinem computare: nam adhuc maximam multitudinem esse oportuit, vxorum, filiorum, & omnium artificum, & aliorum, sine quibus Respublica stare nulla ratione poterat.

3. Reg. 9. ℣. 22.

2. Par. 25. ℣. 5.

Probari autem vrbis magnitudo & capacitas facilè posset ex dictis, facta cùm alijs vrbibus collatione. Eusebius enim tradit censu Romae agitato inuenta hominum centum viginti millia: sed de his alij plura disserant. Nobis enim tot enumeratis magnificentiae vrbis monumentis, eiusdem exsules Iudaeos hortari tantùm superest, vt haec amissa bona praesenti exigui numeri, & maximarum calamitatum, miseraeque seruitutis tempestati conferant, atque attentiùs disquirant, quo eorum scelere offensus benignissimus Deus, eorum quodammodo oblitus esse videatur. Quod si sapient, intelligent, nullum aliud scelus videri posse, tot ac tantis calamitatibus par, si praeterita peccata praesentibus conferantur, calamitatesque calamitatibus comparentur; quàm quod Christum Deum & hominem, eorum parentibus promissum, ab eisque summa veneratione adoratum, maximo desiderio concupitum, ipsi venientem despexerint, morti turpissimae condemnauerint, ac in haec vsque tempora odio plusquam nouercali gratis persequantur. Nos verò ad huius tragicae commemorationis finem properemus.

Euseb. in Chron.

EVERSIO VRBIS
A CHALDAEIS ILLATA.
Cap. XXIIII.

QVO alio digniori exordio vrbis florentissimae euersionem. Hierosolymae pacificae bellum, pulcherrimae deformitatem, ac felicissimae Reipublicae ruinam describere aggrediar, quàm ipsius Ieremiae prophetae, qui ea omnia mala praedixit futura, praesensit venientia, ac defleuit illata? *Quis dabit*, inquit, *capiti meo aquam, & oculis meis fontem lacrymarum? & plorabo die ac nocte interfectos filiae populi mei*. Vel vt ex Hebraeo verti potest: quis det caput meum aquas; & vt reddunt Septuaginta, & plorabo populum meum hunc die ac nocte, interfectos filiae populi mei. quae Chaldaeus paraphrastes sic explicauit. Quis det, inquit, caput meum, quasi torrentem aquarum, & oculos meos, quasi fontem lacrymarum? Et eadem aptissimè vt solet, Sanctus Hieronymus interpretatus sic extulit: Si totus vertar in fletum, & nequaquam guttae sint lacrymarum, sed abundantia fluminis: tamen interfectos filiae populi mei dignè flere non potero: tanta enim sunt mala, vt omnem dolorem sui vincant magnitudine. Et quod omnem superat admirationem, illud est ab eodem Hieronymo praeclarè animaduersum, quòd hae ipsae querelarum plenae voces, lamentationisque exordia tàm ex Prophetae, quàm ex Domini persona profecta intelligi possint: perinde quasi humanum affectum induerit ipse hominum creator & iudex Deus, qui prae nimio miserationis sensu aquas exoptet capiti, vel potius totum caput in aquarum maximam copiam conuerti, vt perenni lacrymarum flumine oculi manarent. Vt iam amplius mirandum nobis non sit, si vt accepimus, ac firmissimè credimus, idem aeternus Deus, non hominis affectu tantùm indutus, sed & ipsa humana carne, consimilis euersionis sanctissimae vrbis memor, atque inspector imminentis calamitatis ac ruinae, *videns* florentissimam, & omnium diuitiarum affluentia opulentissimam *ciuitatem*, fleuerit *super illam*. Neque verò fletum, & lacrymas exigit Propheta: verùm multo magis longo terrarum tractu semotus, à tot ac tantorum malorum contemplatione ac praesentia se subducere exoptat. Nam cùm ipsi huius euersionis atque ruinae (id quod pectus eius atque animum acerbissimo doloris sensu cruciabat) causas & earum operarios prospicere, ac vel eminus intueri datum esset, eosque iniquissimos homines, vt à tam peruersis operibus desisterent, moneret identidem, orare eos semper potuit, numquam exorare. *Quis dabit*, inquit, *me habitare in solitudine diuersorium viatorum?* Septuaginta, quis det mihi in solitudine mansionem nouissimam? id enim significare videtur diuersorium viatorum, tuguriolum scilicet, quale desertas regiones praetergredientes viatores exstruere repente solent, quò nocte se recipiant, manè discessuri: *Et derelinquam*, vt derelinquere possim, vel ò vtinam daretur breuissimum,

PRAEDIXIT, ac fleuit Ieremias Hierosolymae calamitatem.

Ierem. 9. ℣. 1. & seq.

Chaldaeus.

S. Hieron.

Luc. 19. ℣. 41.

RVINAE causas, nempe peccata, magis deflet & abominatur, quàm ipsam ruinam.

Universidad de Deusto Biblioteca

uissimum, & omnibus caeli, ac solitudinis iniurijs expositum habitare tugurium, neque amplius prospicere posse *populum meum, & recedam ab eis*, quoniam non tam ipsas graues & acerbas, quas daturi sunt scelerum poenas, quàm ipsasmet poenarum causas, culpas nempe perferre non possum amplius. *quia omnes adulteri sunt, coetus praeuaricatorum*. Adulterij nomine tam proximis illata libidine iniuria significatur, quàm Deo irrogata idololatria. *Coetum autem praeuaricatorum* vocat conuentum hominum per omnia scelera debacchantium, ac potissimùm in proximos iniuriosorum: vox enim Hebraea eos praecipuè significat, qui extrà vagantur, & excurrunt cum aliorum offensione, vel propter aliorum iniuriam. Illud propriè genus hominum (si hominum, non ferarum dicendum est) quod ipsismet feris saeuiora patrare facinora consueuit, Italicè dicuntur assassini. Quid ergo sperandum de populo, qui totus morti damnatus iam est, & cuicumque lege permissum est, vt illum queat occidere? quasi Italicè diceres, vna schiera de banditi. *Et extenderunt linguam suam, quasi arcum mendacij, & non veritatis, confortati sunt in terra*. Septuaginta: & intenderunt linguam suam, quasi arcum mendacium, & non fides inualuit super terram. Ex Hebraeo sic verti potest; & eiaculari fecerunt linguam suam, hoc est, arcum suum ad mendacium, & non ad veritatem roborauerunt se in terra.

ADVLTERI qui dicantur.

COETVS praeuaricatorum.

Quae lectiones si rectè examinentur, omnes in idem recidunt; vt mihi quidem sanctissimus vates his verbis, quasi expressis coloribus, referre videatur maximum illud malorum omnium, quo maxima ex parte laborat inter haereticos saeculum hoc nostrum nequam; quod ita hoc scelere infame est, vt complere videatur Amorrhaeorum mensuram, iam iam euersioni proximam, ac ferro, ignique damnandam. Ergo propheta linguam horum elegantissimè arcui, verba sagittis comparat. Atqui cùm verborum veritas sit, quae Rempublicam congregat, congregatam conseruat, conseruatamque ab omni temporum, hostium, atque inuidiae incursionibus tuetur atque defendit; isti contrà mendacia velut sagittas eiaculantur, numquam veritatem: & ea ratione maximè existimant confortare seipsos posse, statumque suum communire, ac stabilire in terris. Qui cùm à recta veritatis via deflexerint, *de malo* voluntatis peruersae *ad malum* excaecati intellectus *egressi sunt*; à peccatis nimirum ad errores, à sceleribus in haereses: *& me non cognouerunt dicit Dominus*; quia nulla est tam propinqua atheismo haeresis, quàm quae Deo praefert status conseruationem, ea inquam, quae ratio status dicitur. Quae omnia meritò consequitur; *& dabo Ierusalem in aceruos arenae, & cubilia draconum*, & quae sequuntur vsque ad illud: *Et dixit Dominus, quia dereliquerunt legem meam*, &c.

MAXIMVM malorum est à veritate deficere, mendacio studere.

DAMNA, quae afferat Reipublicae haeresis, ratio status dicta.

Ierem. 9. ℣.11.& 13

Neque in vniuersum tantùm commemorantur peccata, quae euersionem meruere; verùm etiam peculiaria, quae tempore euersioni proximo Regem Manassem perpetrasse testatur liber Regum. *Quia fecit*, inquit, *Manasses Rex Iuda abominationes istas pessimas*, &c. *Propterea haec dicit Dominus Deus Israël. Ecce ego inducam mala super Ierusalem & Iudam, vt quicumque audierit, tinniant ambae aures eius. Et extendam super Ierusalem funiculum Samariae, & pondus domus Achab*. Hebraicè induco, quasi dicat; iam

4. Reg. 21. ℣.11.12. & 13.

A iam induco mala haec. Funiculo verò & pondere, architecti instrumentis, illud in memoriam referre velle videtur, quod demolientes veterem vrbem, vt nouam aedificent, architecti facere solent. Priùs enim extensis filis linearum vice, totum demetiuntur spacium, ac futuri aedificij aream, quanta futura sit decernunt; mox libella terreni decliuia ponderant, ac tandem ministris praecipiunt, vt veteris aedificij si quid superest demoliantur, neque cuiquam eius parti parcant: immo & ipsa fundamenta, atque infra ea terram ipsam vsque ad solidum effodiant. Haec autem omnia opere completa iam fuisse in Samaria & domo Achab, ex eodem libro Regum manifestum: atque exploratum erit, vbi post multa subdit. *Iratusque est Dominus vehementer Israëli, & abstulit eos à conspectu suo, & non remansit nisi tribus Iuda tantummodo*. Quam nunc eadem mensura, eodemque pondere se demensurum praedicit Dominus. *Et delebo Ierusalem, sicut deleri solent tabulae, & delens vertam, & ducam crebrius stylum super faciem eius*, Hic respexisse videtur Dominus ad antiquum scribendi morem, quo non tantùm in membranis, verùm etiam in tabulis ceratis scribebatur; cuius meminit Alexander. Et M. Varro locum Ornithonis, hoc est, auiarium deformatum fuisse testatur ad tabulae litterariae speciem cum capitulo. Quo ex loco

FVNICVLO Samariae, & pondere domus Achab quid significet Dominus.

B

4. Reg. 17. ℣.18.

4. Reg. 21. ℣.13.

CERATIS tabulis scribebant antiqui. Alexan. ab Alex. lib. 6. genial. c. 3. M. Var. lib. 3. de re rust. cap. 5. Andr. Turnebi. lib. 1. aduersar. c. 9.

C

juxta Turnebi interpretationem litterariae tabulae formam licet conijcere: erat enim oblonga rectis angulis, cui accedebat insuper capitulum rotundum. Plautus sic ait:

Extemplo puer, paedagogo tabula dirumpit caput.

Est autem tabula litteraria, in qua litteras facientes pueri scribere discunt. Stylo autem ferreo scribere solitos antiquos, ab antiquissimis auctoribus proditum fuisse testatur Plinius. Formam autem styli eam fuisse constat ex Cicerone, quae altera parte acuminata scriberet, altera verò plana scripta deleret. Ea propter stylum, inquit, vertere in tabulis suis pro eo quod est, scripta sua delere. Eius quoque figuram, & vsum aenigmaticis carminibus expressit Symposius sic scribens.

STYLO ferreo scribebant antiqui. Plin. lib. 34. c. 14. Cic. in Ver.

D

De summo planus, sed non ego planus in imo
Verso vtrimque manu, diuerso & munere fungor.
Altera pars reuocat, quidquid pars altera fecit.

Symp. poet. aenig. 1.

Sic delendam fore Hierosolymam minatur Dominus, verso, ac crebrius ducto super faciem eius stylo, ita vt nullum antiquae scripturae signum videri possit. Quasi dicat, vrbem euertam, fundamenta effodiam, ita vt nullum maneat vrbis, aut eius aedificiorum vestigium.

Aliam ipsius rei non absimilem translationem eruere conantur ex Hebraica lectione interpretes iuniores. Et abstergam, inquiunt, Hierusalem, quemadmodum abstergit (quis) scutellam, & vertit super faciem suam. Quibus fauere videntur Septuaginta: Et extergam, inquiunt, Hierusalem, sicut extergitur alabastrum (sic legitur in Sixtiano codice in Latina versione Septuaginta interpretum Complutensis, pyxis scribi, atque in idem recidit) quod abstergitur, & conuertitur super faciem suam. Qua quidem phrasi non vrbem tantùm sceleribus conspurcatam, igne ac ferro purgandam, ac ciuium cruore lustrandam fore praedicit; verùm & ne vnum quidem sceleratorum mansurum in ea, pyxidis exemplo, quae postquam expurgata est, vertitur in faciem suam, vt ne vna quidem

E

Sanct. Pagnin. Vatabl.

PVLCHERRIMO pyxidis lauatae & exemplo, & in faciem suam conuersae significat Ieremias vrbis euersionem.

Universidad de Deusto Biblioteca

quidem gutta in ea maneat, vel ipsius aquae, quae maculas abstersit: idque propriè à fundamentis euertendam vrbem significat. Est etiam huic consimilis Ezechielis parabola, de olla igni succensa, quàm doctè pertractauit Pradus. Quae omnia re ipsa completa fuisse plures sacrae Scripturae loci planum faciunt, ac potissimùm finis vltimi libri Regum, & Paralipomenon, atque Ieremiae.

Prad. cap. 24. Ezech.

Et certè quod ex his omnibus locis, atque ex Iosepho colligi potest hoc loco, id est, quod ego paucis perstringam. Sedecias Dauidici generis Regum vigesimus primus; omnium verò Regum Hierosolymorum vigesimus tertius, &, si Iosepho credimus, vltimus fuit. Quod si Iosephus fidem alicui nequaquam facit, idem probari potest ex Ieremia, iuxta Hieronymi, Theodoreti, & Thomae Aquinatis interpretationem. Dictum enim Iechoniae, siue Ioachimo Sedeciae nepoti à Domino fuisse hi auctores testantur; *Scribe virum istum sterilem, virum, qui in diebus suis non prosperabitur. Neque enim erit de semine eius vir, qui sedeat super solium Dauid, & potestatem habeat vltra in Iuda.* Quem locum nos alibi fusiùs persequimur: quod & re ipsa completum fuisse sacra historia ostendit, quae Ioachimum tradit captiuum ductum Babyloniam à Nabuchodonosore, Sedecia, eiusdem Iechoniae patruo, Rege constituto; quo deficiente à data, & sacramento confirmata Babylonijs fidè, iuxta Dei vltionem captus à Babylonio fuit, liberisque omnibus in oculis eius occisis, ipse quoque oculis orbatus fuit; quasi nollet iustissimus scelerum vindex Deus optimus, vt flagitiosus ille homo aliquando, visis iterum aliarum rerum imaginibus à conspectu & specie tam horrendi spectaculi mentis oculos dimoueret.

Ioseph. 10. antiq. c. 11. Ierem. 22. ℣. 18. & 30 Hieron. Theodor. S. Tho. ibid.

QVO crudelitatis genere Sedeciae, postquam filiorum mortem viderat, oculos eruerit Babylonius.

Ierem. 39. ℣. 1.

Anno igitur *nono* huius *Sedeciae Regis Iudae.* Hic annus, Nabuchodonosoris decimus septimus fuit: annus namque decimus Sedeciae decimo octauo Nabuchodonosoris annumeratur à Ieremia, *verbum quod factum est*, inquit, *ad Ieremiam à Domino in anno decimo Sedeciae Regis Iuda, ipse est annus decimus octauus Nabuchodonosor.* Quò fit, vt decimus septimus annus Nabuchodonosoris fuerit nonus Sedeciae. *Factum est autem in anno nono Regni eius in mense decimo decima mensis venit Nabuchodonosor.* Quis autem mensis hic fuerit, qui decimus appellatur, in controuersiam vocatur à multis; quoniam duplex anni initium ab Aegyptiaca seruitute fecerunt Hebraei; alterum iuxta regionis, & orientalium ferè omnium morem, quem Hieronymus refert: nam ab aequinoctio hiberno, collectis omnibus terrae fructibus, luna Septembris anni principium computare in more apud omnes ferè Orientis populos fuit; quòd id tempus mercimonijs conuehendis, ac mercaturae, cui apprimè dediti erat illa gens, aptissimum videretur. Atque hoc anni principium commemoratum ab Ezechiele putat Ribera, illud Micheae exponens: *Tu seminabis, & non metes*: subito enim, inquit, venient hostes, & omnes fructus terrae, & labores agricolarum intercipient. Quod euenisse confirmat testimonio libri Regum, quo anno Sedeciae nono venisse dicitur Nabuchodonosor mense decimo, quem putat Iulium mensem fuisse, quo omnes terrae fructus colligendi erant; quibus interceptis ab hostibus, *praeualuit fames in ciuitate, neque erat panis populo terrae.* Verùm ad eundem Riberam appellare licebit, qui alibi longam de mensibus ac anni Hebraici principio disputationem texens, verum esse testatur, Prophetas, ac sacros historicos anni sacri mensura vti, eaque menses computare solitos; quod multis ille testimonijs satis apertè probat; atque hoc potissimum, quo mense decimo venisse dicitur Hierosolymam Nabuchodonosor Rex.

Ibi. 32. ℣. 1.

Ierem. 52. ℣. 4.

QVIS SIT mensis decimus.

HEBRAEI ab Aegyptiaca seruitute duplex anni initium fecerunt.

Hieron. super Ezec. 1.

AEGYPTII cum orientalibus, quare annum à Septembri exordirentur.

Rib. Mich. c. 6. n. 36. 4. Reg. 25. ℣. 3.

Rib. super Aggaei 2. nu. 9.

PROPHETAE, & historici, anni sacri mensura vti consueuerunt.

Neque verò hoc in dubium reuocari posse opinor, cùm aperto Ezechielis testimonio confirmari facilè possit: qui *Et factum est*, inquit, *verbum Domini ad me in anno nono, in mense decimo, decima die mensis dicens. Fili hominis scribe tibi nomen diei huius, in qua confirmatus est Rex Babylonis aduersum Ierusalem hodie.* Eadem enim prorsus die, qua Nabuchodonosor Rex Babylonis exercitum Hierosolymae applicuit, & Sedecias Rex portas vrbis obserare, & se ad resistendum hostibus comparare, contrà verò Babylonicus vrbem obsidere coeperat; eadem inquam die praeceptum à Deo fuit Ezechieli, vt idem ipsum quamuis in Babylonis regione constitutus, longo ab Hierosolymis abesset interuallo, ipsam scripto notaret, quò manifesta postmodum huius praedictionis veritate omnibus patefacta, firma ac certa reliquis eiusdem Prophetae verbis à concaptiuis suis, nec non ab ipsis Hierosolymitanis fides haberetur. Ac diu postea apud Hebraeos hic mos tenuit, vt huius infelicissimae diei acerbam memoriam, sollemni quotannis ieiunio renouarent. Certè huius inter alia ieiunia meminisse videtur apud Zachariam Dominus: *Ieiunium quarti, & ieiunium quincti, & ieiunium septimi, & ieiunium decimi, &c.* Decimum mensem vocat Hieronymus Thebeth, Latinis Ianuarium dici testatus; cui concordat Hebraicum Calendarium apud Genebrardum, qui mense Teueth decima die eius mensis, ieiunium, inquit, decimi, quando admouit manum suam Rex Babylonis ad obsidendam, & expugnandam Hierosolymam. *Anno* igitur *nono, mense decimo, decima die mensis, venit Nabuchodonosor Rex Babylonis, ipse & omnis exercitus eius in Ierusalem, & circumdederunt eam, & exstruxerunt in circuitu eius munitiones. Et clausa est ciuitas, atque vallata vsque ad vndecimum annum Regis Sedeciae.*

Ezech. 24. ℣. 1.

Zachar. 8. ℣. 19.

Hier. super Ezech. 29. & 33. Genebr. in psal.

4. Reg. 25. ℣. 1. & 2.

Mense autem quarto nona mensis obtinuit fames ciuitatem. Hic, vt ad rem redeam, quartus mensis, videtur anni Ecclesiastici, in quo alimentorum penuria magis laboratur, quàm illo decimo, suprà ab aliquibus computato. Etenim cùm mense primo fruges primùm demetere olim solerent, quapropter & nouarum frugum mensis dictus est; cùm inquam eo tempore obsidione impediti fructus agrorum neque demetere potuissent; immo verò neque praecedentibus seminare: reliqua autem praeteritarum frugum eo mense, atque duobus sequentibus absumpsissent, factum est, vt quarto mense fame laborarent, *& non erant alimenta populo terrae, & dirupta est ciuitas, & omnes viri bellatores eius fugerunt.* Historia verò Paralipomenon Dei clementiam, atque infinitam ergo hostes suos misericordiam ipsomet supplicij tempore, maximè enituisse demonstrat, dum subdit: *Mittebat Dominus Deus Patrum suorum ad illos per manum nunciorum suorum de nocte consurgens*: hoc est, sollertissimè opportuno tempore, ante lucem surgens, *& quotidie commonens, eò quòd parceret populo, & habitaculo suo.* Septuaginta, quoniam erat

Ierem. 52. ℣. 6.

MENSIS nouarum frugum quis.

DEI CLEMENTIA in ipsa punitione ostenditur.

2. Par. 36. ℣. 15.

Universidad de Deusto Biblioteca

erat pareens populo suo, & sanctuario suo: Hebraicè, manicando, & mittendo, quia pepercit super populo suo, & super habitaculo suo: perinde quasi quod nuncijs dicendum demandabatur, id esset, Deum non modò parcendo paratissimum esse; verùm etiam iam quodammodo pepercisse, si vellent & praeterita paenitudine odisse, & à consimilibus abstinere. *At illi subsannabant nuncios Dei, &c. donec ascenderet furor Domini in populum eius, & esset nulla curatio. Adduxit enim super eos Regem Chaldaeorum, & interfecit iuuenes eorum gladio in domo sanctuarij sui; non est misertus adolescentis, & virginis, & senis, nec decrepiti quidem, sed omnes tradidit in manibus eius. Vniuersaque vasa domus Domini, tam maiora quàm minora, & thesauros templi, & Regis, & principum transtulit in Babylonem. Incenderunt hostes domum Dei, destruxeruntque murum Ie-* Ibid.

A *rusalem, vniuersas turres combusserunt, & quidquid pretiosum fuerat, demoliti sunt.*

Et hic finis illius florentissimae Reipublicae, pulcherrimae ciuitatis, potentissimae atque opulentissimae regionis. Nihil enim tam stabile, nihil tam firmum, nihil tam pulcrum, quod non omne demoliatur, conterat, obscuret, ac omnino deformet peccatum. Sed enim, inquit Iosephus, neque antiquitas, neque ingentes diuitiae, neque per totum orbem terrae diffusa fama, nec magna religionis gloria quidquam iuuit, quò minus periret. Accidit autem hoc vrbis excidium eodem teste, post annos, ex quo aedi-

B ficata est, mille trecentos sexaginta: à Dauide autem, qui primus Iudaeus in ea regnauit, anno quadringentesimo sexagesimo quarto. Hic etiam erit finis nostri secundi libri, quoniam de vrbis instauratione sequenti agendum nobis est.

PECCA-tum omnia demolitur.

Ioseph. 7. bell. c. 11.

LIBRI SECVNDI FINIS.

INSTAV-

Universidad de Deusto Biblioteca

INSTAVRATIO VRBIS DEQVE EIVS PORTIS AC VIIS, NECNON DE NOVISSIMO PERPETVOQVE VRBIS INTERITV

PRIMAE PARTIS APPARATVS LIBER TERTIVS.

PROOEMIVM.

VRBEM *iam nunc exquirere cogimur, non exstinctam modò; verùm iamdudum sepultam, & quasi in puluerem redactam & cineres: vrbem inquam illam, cuius quidem pristinae vel nobilitati, vel magnitudini, vel splendori nullius quamuis eloquentissimi hominis par oratio inueniri posset; eandem nunc in maximo squalore, summaque miseria iacentem quis queat digna commiseratione prosequi, aut scriptione pro dignitate exprimere?* Isai. 1. ℣.8. *Derelicta iam pridem est* filia Sion, vt vmbraculum in vinea, & sicut tugurium in cucumerario. *Quibus enim vsibus asseruetur vmbraculum, si nulla sit spes percipiendi fructus ex vinea, in qua est? quis sustineat tugurium, quod transacta iam aestate, ad hiemis aduentum, aut emortuis, aut excisis cucumerorum plantulis perexiguam, seu potius nullam spem praebeat futuri prouentus? immo varijs assiduò ventis, ceterisque caeli iniurijs vehementissimè agitatum quà penitus ruit, quà praesentem ruinam minitari; ita vt non homines modo, sed & bruta quoque animantia fugam* Ibid. ℣.21. *ab ea identidem explorent? Ita* ciuitas *quondam* fidelis, *nunc* meretrix; *olim* plena iudicij, iustitia habitauit in ea; nunc autem homicidae, *derelicta est, & quasi omnino inutilis, euersa: atque adeo, quod mirabilius est, eam Deus optimus, qui prima eius fundamenta iecerat, quodammodo auersabatur. Perdiderat enim ex habitatoribus eius* vocem gaudij, & vocem laetitiae, vocem sponsi, & vocem sponsae, vocem molae, & lumen lucernae; *& erat* vniuersa terra haec in solitudinem, & in stuporem. Ierem. 25. ℣.10. & 11 *Sed quoniam pijssimus Pater ac Dominus non in perpetuum, sed ad certum vsque tempus, vt qui non ad interitum, sed ad medelam, populo suo irascebatur; mox subdit:* Et seruient omnes gentes istae Regi Babylonis septuaginta annis. *Et iterum.* Ierem. 29. ℣.10. Cùm coeperint impleri in Babylone septuaginta anni, visitabo vos, & suscitabo super vos verbum meum bonum, vt reducam vos ad locum istum.

Cùm verò instituti nostri ratio postulet, vt non prius de vrbis instauratione, quàm de eius euersione disseramus, primo loco de ipso euersionis tempore; secundo de instaurationis exordio, atque ordine disputabimus. Atque ita quidem non renouationis modò historia, sed omnium ferè murorum, turrium, portarum, insigniorumque totius vrbis partium situs, ordo, aequaque distantia in aspectum sese omnium facilè dabit. Quae omnia accuratè ac dilucidè pertractat sacra Nehemiae historia: ac nisi compluribus diuersorum scriptorum difficultatibus,

varijsque

Universidad de Deusto Biblioteca

varijsque quaestionibus, quasi tenebris conuoluerentur, nulla ferè interpretatione indigerent, sed suis veluti coloribus expressam totius vrbis faciem ob oculos legentium ponerent. Quocirca duo nobis hoc libro potissimum praestanda sunt: alterum vt murorum, turrium, portarum, aliarumque partium verum situm ostendamus: quod neque difficile erit, neque valde operosum; praesertim cùm primis media, medijs extrema ita respondeant, vt consequentia antecedentium explicatione confirmentur, non minus atque his illa: alterum, vt variarum opinionum veluti nebulas, nostrae, hoc est, verae sententiae quasi luce ostensa depellamus. in quo maximè laborandum nobis est; non quòd tenebris obducta veritas sit; sed quoniam confictis multorum inuentis faciendum est satis; quòd & operae plurimum, laudis non item afferre solet. Nam cùm facilius omnino sit indoctis tardisque hominibus vera aliorum studia improbare, quàm doctis cordatisque viris vana reprehendere: ijsque contrà, quorum maior est numerus, multo magis arrideant inania quaedam, vtpote captu facilia imperitorum commenta, quàm alta & profunda veritatis inuenta, non intellectu minus quàm explicatu difficilia, fit, vt quae maximè firma sunt, ea plurium tormentis ac machinis concutiantur. Verùm cùm Deo optimo maximo, in cuius laudem omnis hic susceptus

A *est labor, atque adeo bonis, pijsque viris, quorum vtilitati seruire aequum est, nostram operam gratam esse intelligam, nihil multitudinis iudicium morabor, sed rei totius veritatem omnis vel ambiguitatis, vel falsitatis depulsa caligine pro viribus patefaciam.*

Atque adeo cùm singulas vrbis partes sigillatim percensere nunc oporteret, eaeque nobis siue ex varijs Scripturae sacrae locis, siue ex aliorum scriptis essent eruendae, vnus sese nobis offert, qui tam luculenter, tamque exactè singulas percenset, vt is vnus pro omnibus esse possit.

B *Habetur autem huius rei historia in libro instauratae vrbis à Nehemia & socijs: quem si totum explicare licuisset, exactam omnino totius vrbis historiam expressissem. Verùm, quoniam ea pro dignitate, huiusce libelli includi non possent angustijs; eius tantùm partes aliquas, caput potissimùm secundum ac tertium, magnamque partem duodecimi cum nonnullis alijs sacrae Scripturae locis, non tam pertractare, quàm perstringere pro viribus conabimur; ita tamen, vt alijs sacrae Scripturae testimonijs,*

C *non tam confirmari ea, quae manifestè dicuntur his capitibus, quàm haec illis omnino congruere videantur. Quò autem faciliùs percipi, quae dicimus, possint; eorumque series atque ordo lectori ponatur ob oculos, ea Nehemiae capita huic tertio de instauratione libro suis quaeque locis addenda curabimus.*

DE INI-

DE INITIO SEPTVAGENARIAE CAPTIVITATIS BABYLONICAE.

Caput I.

QVO consilio instituta sit haec disputatio.

HATEOR ingenuè huius quaestionis difficultate deterritum, saepius conatum fuisse eius oneri me subtrahere, vel saltem in alium commodiorem locum eam differre. Quod vt facerem, cùm antiquissimorum patrum, tum nostrae aetatis doctissimorum virorum, qui haec fusiùs explicarunt, auctoritas suadebat; sed non persuasit, quia narrationis ordo, & instaurationis series cum euersione ipsa vrbis ita connexa mihi videbatur esse, vt sine reprehensione separare, quasique distrahere minimè potuissem. Plurium item scriptorum de eadem re multitudo varias fecit in re difficili sententias, suis quasque rationibus innixas, quae non contemnenda doctorum auctoritate fulciuntur. Quocirca cùm saepius de temporibus, quibus acciderint ea, quae enumeranda à nobis sunt, sermo futurus sit, ne lectori dubium esse possit, quam insistamus dicendi viam, eam patefacere, simulque docere decreuimus, quibus etiam sacrarum litterarum, aut aliorum scriptorum testimonijs, quibusve rationibus nixi, de singulis huius quaestionis articulis decernamus. In quo non disputantium more aliorum sententiam primò, eorumque fundamenta, atque rationes; mox nostram explicare, deinde firmare, ac demum aliorum eruere fundamenta conabimur (id enim dicendi genus scholis relinquimus) sed breuitati consulentes, nihil addendum putamus amplius, quàm quòd perspicuam orationem, non verò longam efficere possit.

STYLVS, quem tenet in disputando auctor. *Pereir. lib. 10. in Dan. 9.3.*

Et quidem, quod ad captiuitatis initium attinet, illud cum nostro Pereiro sentiendum omnino iudicamus, captiuitatem Babylonicam, quae ab Ieremia septuaginta computatur annis, initium sumpsisse ab vltima captiuitate Iudaeorum sub Rege Sedecia; cuius in fine praecedentis libri meminimus. Ea namque sententia grauissimorum auctorum, Clementis Alexandrini, Hieronymi, Cyrilli, Isidori, ac Bedae, Eusebij, Lactantij, Iulij Africani, Iosephi testimonijs atque iudicio comprobatur; atque in sacris litteris non leuiter adumbrata, sed planè expressa videtur. Nam in libro Paralipomenon, post enumeratam tam miserandam Hierosolymitanae vrbis euersionem, vasa thesaurosque templi, Regis, & omnium principum sacrilegè depraedata, post domus Domini murorum, turriumque succendium, ac demum post rerum omnium pretiosissimarum barbaram populationem à Chaldaeis factam, subditur: *Si quis euaserat gladium, ductus in Babylonem seruiuit Regi, & filijs eius, donec imperaret Rex Persarum, & compleretur sermo Domini ex ore Ieremiae, & celebraret terra sabbata sua; cunctis enim diebus desolationis egit sabbatum, vsque dum complerentur septuaginta anni.*

INITIVM septuagenariae captiuitatis à capto Sedecia computatur. *Cle. Alex. lib. 1. strom. Hier. Ezec. 4. & prooe. Cyril. Alex. lib. 8. aduers. Iul. Isidor. lib. 5. etym. c. vlt. Bed. lib. de sex aetat. Euseb. in chron. & 10. praec. c. vlt. & 8. demon. Lact. lib. 4. diu. inst. c. 5. Iul. Afric. lib. 5. annal. Ioseph. lib. 1. cont. Apio. 2. Par. 36. ℣. 20.*

Enimuero huius loci tanta vis est, vt non possim non vehementer eorum mirari sententias, qui huius computationis initium vel ad decimum tertium Iosiae annum, quo Ieremias huiusmodi calamitates populo denunciare coeperat, referunt; vel ad primum annum imperij Nabuchodonosoris, quo anno primùm captus est Rex Ioachim. Vtriusque huius sententiae meminit Eusebius: sed hanc postremam tenuit Liranus, & Vatablus; eamque maximè probauit Seuerus Sulpitius, & confirmare contendit Ribera. Inter quos censeri etiam Caietanus potest, qui vult à transmigratione Iechoniae huiusmodi annos esse computandos. Verùm cùm suprà allato Paralipomenon loco praedicti septuaginta anni, desolationis dies vocentur & sabbatorum, quibus haud secus, quàm hebdomadae sabbatis, aut septimo quoque anno terra inculta & horrida manere consueuerat, quoniam terram sabbatis colere lege prohibebantur Hebraei: pari ratione his septuaginta annis ipsamet captiuitate & locorum interuallis impediti, ne eam colerent, tenebantur. quod ipsum testatur Daniel: *Vt complerentur* enim, inquit, *desolationis Ierusalem, septuaginta anni*. Et Ieremias: *Erit terra in solitudinem*, inquit, *& in stuporem, & seruient omnes gentes istae Regi Babylonis septuaginta annis*.

DVPLEX sententia opposita refellitur.

Euseb. in chron. Lir. Esdr. 1. Vatab. Dan. 9. Seuer. lib. 2. sacr. histor. Rib. Zach. 1. à n. 21. & deinceps. Caiet. 2. Par. 36.

SABBATORum dies, quare dicantur, qui & desolationis. *Dan. 9. ℣. 2.*

Ierem. 25. ℣. 11.

Quapropter cùm constanter his sacrae Scripturae locis septuaginta desolationis anni, & sabbatorum dies computentur; confiteamur necesse est, huiusmodi septuaginta annos à desolata, ac deserta vrbe computandos, non verò ab eius desolationis denunciatione, temporibus Iosiae, neque ab Ioachimi transmigratione; quoniam neque huius, neque illius temporibus quidquam eiusmodi passa est ciuitas. Et quamuis ratio praedicta sit adeo manifesta, vt nulla firmior videatur Pereiro: non deest tamen alia meo quidem iudicio nihilo minus quàm illa firma & certa. Ipse namque historiae contextus in libro Paralipomenon hoc ipsum, quod nos probare contendimus, tam apertè testatur, vt à nemine, nisi textum extorqueat, negari possit: ibi enim abductos dicit in Babylonem eos omnes, qui gladium euaserant, atque ibidem seruisse *Regi, & filijs eius* septuaginta annis, *donec imperaret Rex Persarum*, hoc est, toto eo tempore, quo Persarum imperium regnante Nabuchodonosore, & filijs eius, durauit: quo eodem tempore terra egit sabbata sua.

PRIMA ratio contra illas sententias.

SECVNDA firmior.

2. Par. 36. ℣. 20.

Universidad de Deusto Biblioteca

Quae cùm ita sint, quis inficias eat, eos, qui captiui cum Sedecia Babylonem deducti fuerant, ibi mansisse septuaginta annos, maximè cùm videat de his tam apertè locutum hunc locum? Quamuis autem haec tam firmis sacrae Scripturae testimonijs nitantur; non defuere tamen, qui vel profanis historijs, vel patrum freti sententijs, rem aliò detorquere conarentur. Quibus obijcere etiam libuit nonnulla eorum Patrum, Scriptorumque, quos sibi fauere putant, testimonia; & primùm Clementis Alexandrini. In duodecimo autem, inquit, anno Regni Sedeciae, Nabuchodonosor septuaginta annis ante principatum Persarum aduersus Phoenicas & Iudaeos bellum gessit, vt dicit Berosus in historijs Chaldaicis. Ioabas autem scribens de Assyrijs, fatetur se à Berosо sumpsisse historiam, vera esse, quae ab eo dicuntur, asserens. Nabuchodonosor ergo excaecatum Sedeciam abduxit Babylonem, totumque populum commigrare iussit paucis exceptis, qui confugerunt in Aegyptum (sic enim legendum censeo, non vt habent mendosi codices) durauit autem haec captiuitas septuaginta annis. Haec Clemens. Vt commentatorem verborum Paralipomenon egisse potiùs videatur, quàm historiae scriptorem; cùm tamen eam ex antiquorum scriptis desumptam testetur. Cui haud dissimilis est Eusebius, qui enumerat Regum Iuda seriem, ac demum subdit. Ezechias (librariorum fortè vitio Ezechias pro Sedechias legitur) annis duodecim (regnauit) vrbe deinde ab Assyrijs euersa, temploque cremato in Babylonem populus abducitur, vbi Daniel, & Ezechiel prophetarunt, & post annos septuaginta Cyrus Persarum Regnum obtinuit, qui Iudaeos libertate donauit. Haec ille.

PROBATur contra illos Patrum testimonijs. *Clem. Ale.*

Ioabas.

Euseb. lib. 10 de praepar. cap. vlt.

Longum verò esset singulorum sententias recensere: quare ne actum agere videamur, his supersedemus: illud interim monentes lectorem, huius argumenti vi coactos quodammodo fuisse in hanc sententiam venire eos omnes scriptores, qui duplicem septuagenarium numerum adstruunt, transmigrationis inquam, siue captiuitatis vnum, alterum verò desolationis. nam ij affirmant desolationem septuaginta annos durasse, quod negari non potest. Et quidem si de eorum sententia, quid sentiam, dicendum est, ingenuè fateor, & captiuitatem & desolationem, & hanc ab illa longè diuersa principia sortitas, exitus quoque valde dissimiles habuisse: verùm & captiuitatem, & desolationem septuagenariam constituere, difficile quidem est, ne dicam impossibile. Initium enim captiuitatis Ioachimi ab initio desolationis sub Sedecia vndecim annis distat, vt in libris Regum manifestè testatum accepimus. Finis verò captiuitatis anno primo Cyri respondens, à fine desolationis, quam ad annum vsque secundum Darij Histaspis producunt, quadraginta distat annos, vt probatissima (teste Pereiro) Regum Persidis chronologia docet. Quare impossibile videtur, captiuitatem & desolationem septuaginta pariter annis definire. At propterea frustra tueri se putat Iosephi testimonio, qui duobus illius locis fretus, id contendit: altero quò septuagenariae captiuitatis meminit: altero verò totidem annorum desolationis: quasi verò & cum desolatione coniuncta non fuisset captiuitas & transmigratio, sicut eas coniungit suprà allatus Paralipomenon locus. Et Clemens, in quonam differat haec ab illa transmigratione, ostendisse videtur, dum dixit: & totum fecit populum transmigrare vnà cum excaecato Sedecia, & cum Iechonia pars quaedam populi, ac principum ducta in captiuitatem fuit. Quare cùm Iosephus alibi tradat, desolationem septuaginta annos perduraſſe; idem quoque sensisse intelligendus est, cùm scripsit. Primo autem anno Regni Cyri, qui fuit transmigrationis nostrae Babylonicae (vniuersalis intellige) septuagesimus. Neque verò huic sententiae aduersatur Ieremiae epistola, de Hierusalem missa *ad reliquias seniorum transmigrationis, & ad sacerdotes, & ad prophetas, & ad omnem populum, quem traduxerat Nabuchodonosor de Ierusalem in Babylonem*; qui pollicetur Dei nomine, postquam expleti fuerint septuaginta anni, visitandos, atque reducendos in patriam fore. Ex quibus nonnulli colligunt, septuaginta hos annos à transmigratione numerandos, maximè cùm nondum incepisset desolatio, quam in eadem epistola comminatur aduersus Sedeciam Ieremias.

QVI SEptuagenariam captiuitatem Ioachimi, & totidem annorum desolationem Sedeciae adstruunt, nobis fauent.

REFELLItur horum sententia. 4. *Reg.* 24. ℣. 25.

Pereir. lib. 10. in Dan. q. 5.

FALSO tueri se putant illius sententiae auctores duobus Iosephi testimonijs.

Clem. Alexan.

Verùm si epistolae verba, & Prophetae mens attentiùs perpendatur, ea ostendit potiùs vera esse, quae diximus. Duplici enim animi morbo duplici ex causa profecto, vtroque lethali, alteroque cum altero pugnante laborabat populus Iuda, tùm qui captiuus Babylone, tum qui liber Hierosolymis degebat: vter autem periculosior esset, haud facilè iudicari potest, falsa hinc praesumptione, taetra illinc desperatione: diuersis autem ex causis, tum illi, qui Babylonem captiui ducti fuerant; tum illi, qui Hierosolymis degebant. Captiui quidem Babylone animis quodammodo concidebant, quoniam à patria extorres, paternis bonis exspoliati, ac propria destituti libertate, in longa saecula producendam captiuitatem timerent, cùm nulla sibi humana praesidia superesse viderent, quibus freti pristinam libertatem, ac perditam felicitatem se consequi posse sperarent. At contrà horum fratres, propinqui, & ciues sibi perpetuò mansuram felicitatem fortè praesumebant, quòd viderent sibi ipsis patriam conseruatam, & Regnum, ea potissimum Sedeciae legatione, qui huiusmodi epistolam deferebat Babylonem: quibus fortasse addi posset, captiuos, Hierosolymitanorum felicitati, atque libertati inuidentes, moerori se, ac lacrymis miserrimè dedisse; praesertim, si petulantiùs illis fortè insultarent, qui Hierosolymis remanserant. Verùm ita natura comparatum est mortalibus, vt aduersis & extremis potissimùm malis remedia sibi meditentur ac fingant, si non opportuna, aut vera, saltem talia, quibus se aerumnarum parte aliqua leuari sperent. Quod contigisse captiuis innuit Ieremiae epistola, prophetantem mendaciter inducens Semeiam, & credentem populum, ac falsò dicentem: *suscitauit nobis Dominus prophetas in Babylone*: qui pseudoprophetae breuem illis reditum in patriam pollicitabantur, ac diuinam opem mox affuturam. Qui verò Hierosolymis manebant, in alios non minùs formidolosos elationis scopulos incurrerunt; quippe qui licentia maxima se in omne vitiorum genus effunderent, perinde quasi impunè se omni facinorum genere contaminandi liberam potestatem accepissent. His omnibus malis vna eademque epistola mederi conatur Ieremias.

IN QVO differat Iechoniae, & Sedeciae transmigratio. *Ioseph. lib. antiq. c. 1.* *Ierem. 29. ℣. 1.*

RESPONdetur argumento ex Ieremia petito.

SVMMA, & interitus epistolae Ieremiae.

HOMINIbus innata natura, in malis, quibus remedia non inueniant, falsas somnias efingunt. *Ierem. 29. ℣. 15.*

Nam praesumptionem falsamque de breuiore in patriam reditu captiuorum spem temperat, dum eis praecipit domos aedificare, vineas plantare, vxores ducere, & filios procreare, hisque rursus vxores dare; quoniam in longa tempora duratura seruitus erat. *Ne attendatis*, inquit, *ad somnia vestra, quae vos somnia-*

Ibid. ℣. 1.

Universidad de Deusto Biblioteca

somniatis. Neque verò, quod vobis diutiùs duraturam calamitatem hanc praedico, propterea fratres vestri, qui Hierosolymis manent, impunè sibi, quae velint, licere putent: *Ad fratres*, inquit, *vestros, qui non sunt egressi vobiscum in transmigrationem, haec dicit Dominus exercituum: Ecce mittam in eos gladium, & famem, & pestem, & ponam eos, quasi ficus malas, quae comedi non possunt, eò quòd pessimae sint*. Comparatione ficuum, quam latè prosequutus fuerat idem Propheta, perpetuam fore perditionem, & ruinam Sedeciae, & reliquorum, qui manserant Deo minimè obsequentes Hierosolymis, praedixit. Sicut enim pessimae ficus nullo modo condiri solent, sed abijciendae omnino sunt: sic hi, ad quos Dominus iterum: *Mittam in eis*, inquit, *gladium, & famem, & pestem, donec consumantur de terra, quam dedi eis, & patribus eorum. Vos ergo audite verbum Domini omnis transmigratio; cùm coeperint impleri in Babylone septuaginta anni, visitabo vos, & suscitabo super vos verbum meum bonum, & reducam vos ad locum istum*.

Ierem. 29. ℣.16. & 17.

FICVS malae perpetuò duraturam ruinam pessimorum indicant.

Ierem. 24. ℣.10.

Ierem. 29. ℣.10.

INTERpretatio epistolae Ieremiae.

Duo igitur contineri intelligenda sunt hac Ieremiae epistola, & Hierosolymitani populi vastitatem, & eorum, qui captiui commigrarant, longiorem seruitutem: vtriusque autem longè diuersos praescribit fines. Sedeciae, ac reliquis, qui cum eo remanserant in vrbe, vastitatem fine carituram: captiuis verò reditum in patriam, ac felicitatem pollicetur post septuaginta annos; non quidem ab initio transmigrationis computandos, sed à desolatione. Ita verò transmigrationis & desolationis duratio, & finis permixta oratione recensentur à Propheta; vt huius initium, & illius septuagenariae durationis pariter initium indicet computandum: finem verò desolationis & transmigrationis in ipsismet completis septuaginta annis complendum: Sedeciae verò, contumaciſque ac superbi populi desolationem interitu, ac maledictione finiendam. Quae quidem loci huius interpretatio vel ex eo maximè confirmari videtur, quòd mirificè consonat alijs eiusdem Prophetae de hac eadem re vaticinijs, quorum egregium planè est illud, *quod factum est ad Ieremiam de omni populo Iuda in anno quarto Ioakim filij Iosiae Regis Iuda, ipse est annus primus Nabuchodonosor Regis Babylonis*. Recensitis enim populi grauioribus sceleribus, praesertim eo, quod omnium ferè caput est & origo, immo quasi nutrix & fomes, ad diuina scilicet verba, & Prophetarum voces obsurdescere, subdit: *Ecce ego mittam, & assumam vniuersas cognationes Aquilonis, ait Dominus, & Nabuchodonosor Regem Babylonis seruum meum, & adducam eos super terram istam, & super habitatores eius, & super omnes nationes quae in circuitu illius sunt, & interficiam eos, & ponam eos in stuporem, & in sibilum, &c. & erit vniuersa terra haec in solitudinem, & in stuporem, & seruient omnes gentes istae Regi Babylonis septuaginta annis; cumque impleti fuerint septuaginta anni, visitabo super Regem Babylonis, & super gentem illam, &c.* Cuius loci vis tanta est, vt effugia compulerit quaerere eos omnes, qui ab ipso contextu discedere conati sunt; & vt toti imperio Chaldaeorum septuagenariam durationem assignarent. Quasi verò gentes illas Palaestinae in suam ditionem redigere coeperit Nabuchodonosor ab hoc primo Regni sui anno.

CONFIRmatur Ieremiae interpretatio alijs eiusdem Prophetae testimonijs. Ierem. 25. ℣.1.

OMNIVM scelerum origo, & fomes ad diuina verba obsurdescere. Ibid. ℣.9. & seq.

At quis non videat, longè petitam interpretationem hanc vim maximam Prophetae verbis inferre? desertam enim fore terram dicit, & seruituras omnes gentes illas Regi Babylonis septuaginta annis; quibus expletis subuertendum quoque Babyloniorum Regnum praedicit. Quid enim haec cum initio Regni Babylonici; cùm ab initio Regni eius terra derelicta non fuerit: immo verò in anno decimo octauo euersa ciuitas sit, ac solo aequata, & non antè, vt disertis verbis testantur libri Regum? Hanc verò interpretationem, vt à veritate alienam, abijcimus; quoniam longè ante tempora Nabuchodonosoris coepit hoc Babyloniorum imperium, prout validis argumentis confirmatum à Prado est. Atqui si in Nabuchodonosore Regnum non coepit, neque eo regnante finem accepit. Regi namque Babylonis seruiendum septuaginta annis dicit Dominus: quare ergo ad Nabuchodonosoris initium Chaldaici imperij initium referant? Sed nos planum ac manifestum loci sensum recipiamus, quem verba ipsa praeseferunt, clareque explicant; nempe Prophetam praedicere, terram illam Hierosolymitanam, solitudinem futuram; eiusque incolas in seruitutem omnes redigendos septuaginta annis, quibus iam expletis, à desolatione, non ab imperij exordio numeratis, imperium ipsum Babylonicum subuertendum, & in Persas & Medos transferendum esset.

FALSO quidam autumant totum Chaldaeorum imperium septuaginta tantum annis definitum fuisse. 4. Reg. 25.

Pradus in c. 1. Ezech. ℣.1.

Neque verò huic nostrae sententiae aduersatur Baruch, eandem, vel similem Ieremiae epistolam ad abducendos captiuos, referens. *Ingressi itaque*, inquit, *in Babylonem, eritis ibi annis plurimis, & temporibus longis, vsque ad generationes septem*. Idem enim, quod manifesto sermone retulit Ieremias, alia loquendi formula vsus, contegere voluisse videtur Baruch: nisi fortè, quod magis probarem, communi vsu recepta phrasi, idem omnino significare Baruchum voluisse dicamus; & intellexisse populum, vti dixerat Ieremias: quod ex ipsius vocis, generationem significantis, acceptione manifestum nobis quoque fiet. Nec verò dubitare licet, quin liber Baruch canonicus sit, summaque veneratione suscipiendus, vt propterea ab Ieremiae testimonio nulla ratione dissentiat.

RESPONdetur ad argumentum ex Baruch de septem generationibus. Baruch. 6. ℣.2.

BARVchus ab Ieremia dissentire non potest.

Quapropter minus probarem ingeniosas illas quorundam responsiones, nempe Baruchum locutum de ijs, qui abducti fuerant Babylonem sub Iechonia; quos octoginta & vnum annos mansisse Babylone putarunt, vsque ad primum annum Cyri: aut locutum de abductis Babylonem sub Sedecia, quos mansisse ibidem putant annos centum septuaginta vsque ad reuersionem Esdrae. Nam praeterquam quòd non minus difficile foret vel octoginta & vnum annos, vel centum septuaginta in septem generationes manifesta aliqua, & omnibus tunc nota ratione partiri: videtur etiam vero minimè consonum, Baruchum referentem Ieremiae epistolam, quae de septuagenaria desolatione loqueretur, de alia captiuitate, aut seruitute loqui. Quapropter & illa alia interpretatio, quae Baruchum confuso sermone locutum tradit, quasi per septenarium generationum numerum indefinitum aliquem significare vellet, non magnopere probatur. Licet enim hic loquendi modus valde frequens sit in sacris litteris: tamen vix crederem Baruchum, referentem Ieremiae verba, alia ratione locutum, quàm ipsemet Ieremias locutus fuerat, saltem quoad ea, quae vtroque sermone significantur. Non abs re igitur erit si ad vocem generationis, quae Graecè γενεὰ genea, Hebraicè תולדות thuldoth multitudinis numero vsurpatur, interpretandam accedamus. Ea autem significat generationes, procrea-

REFELluntur tres Baruchi interpretationes.

NON DE alia captiuitate loquitur Baruchus, quam de ea, quàm retulit Ieremias.

GENERAtio Hebraeis quid significet.

Universidad de Deusto Biblioteca

procreationes, quidquid demum generatur aut nascitur; transferturque ad casus, euentusque omnes significandos, quòd hi velut procreationes quaedam temporis sint.

GENERAtio nonnumquam gesta alicuius significat. *Maldonat. Matth. 1. ℣. 1.* *Gen. 6. ℣. 9.* *Matth. 1. ℣. 1.*

Quin etiam & gesta hominum saepe generationes vocantur, vt ex Hebraeorum sententia doctè notauit Maldonatus, illud Genesis referens, quo Noë *perfectus in* omnibus *generationibus suis* dicitur, id est, in omnibus partibus, ni malis partubus, hoc est, gestis vitae suae. Qua etiam ratione *liber generationis IESV Christi* dicitur Euangelium, quasi gestorum, seu vitae Christi. Accipitur etiam haec vox non rarò in sacris litteris non tantùm pro ipso actu generandi, aut procreandi liberos; verùm & pro ipsis genitis, seu pro ipsis generationibus procreatis. Quare aptissimè, & frequenter Sanctus Hieronymus, *familias*, vertit hanc vocem, vt in Paralipomenis. *Cumque eis per familias, & populos suos*, &c. Et iterum: *Fratres autem eius, & vniuersa cognatio eius, quando numerabantur per familias suas.* Et tertiò: *Capita Leuitarum per familias suas.* Quibus omnibus, & alijs quamplurimis locis, vt vox תלדות tholdoth habetur in Hebraeo, ita generationibus septem totidem homines, vna generationis serie procreatos intelligere non incongruè possumus: vnde non quot annos denotet generationis nomen (cùm id nomen annos numquam significet) inquirendum est; sed quot anni generationibus septem exigantur, diligenter inuestigandum.

GENERAtio pro gente. *1. Paral. 7. ℣. 4. ibid. cap. 5. ℣. 7. ibid. c. 9. ℣. 34.*

QVOT anni septem generationibus computandis exigantur.

Cui quidem difficultati nulla ex parte sententia illa, quam Pereirus refert, satisfacere poterit. Quid enim ad instituti nostri rationem conducere poterit medicorum vsus, prohibentium ante duas generationes, hoc est, annos quattuordecim venam puero incidere? Multò etiam minus Dionysij Halicarnassaei sententia satisfaciet, quae generationem ad centum annos extendit, dum Medorum imperium quattuor stetisse tradit generationes, hoc est, ad quadringentos annos. Neque ad rem nostram facit, quòd eadem sententia assumatur in Genesi, dum semen Abrahae peregrinum fore in Aegypto dicit Dominus, ac subdit: *Generatione autem quarta reuertentur huc.* In his enim locis generatio pro hominis aetate sumitur, & totum id tempus significat, quo homo maximè potest vitam protrahere. Quod verò plurimùm è re nostra fore putamus, illud est, quod etiam Dionysius Carthusianus, atque ipse Pereirus illum citans, inquirunt; nempe quanam aetate quis filium generare primùm possit, quo sex filios ab eodem patre continuata serie originem ducentes, septuaginta annorum numerum explere ostendamus.

Pereir. lib. 10. in Dan. q. 1. *Dion. Halicarn. lib. de antiq. Roman. 1.* *Gen. 15. ℣. 16.* *Dion. Carth. in Baruch.* QVA PRIMùm aetate quis filium generare possit.

Et quamuis Suidas aliquid simile huic nostrae phrasi significare voluisse videtur, dum scripsit, Orpheum nouem, vel vndecim vixisse generationes; & Eusebius viginti minimùm annos singulis generationibus assignet, dum à Rege Inacho vsque ad bellum Troianum viginti transisse scribit generationes, hoc est, annos quadringentos: & licet Herodotus viginti quinque singulis aetatibus tribuisse videatur, idem aetate significans, quod alij citati auctores generatione: ait enim Heraclidas Lydiae Regnum tenuisse vsque ad Candaulem Myrsi, per quingentos & quinque annos, seu per duas & viginti aetates; & alibi idem scriptor tres virorum progenies centum annis contineri praescribat, quò triginta tres, & cò amplius annos singulis generationibus tribuat: necnon Diodorus Siculus, Plutarchus, Censorinus cum Homero idem prorsus significare voluisse videantur (hic enim vulgò ferri testatur Nestorem tres vixisse generationes, hoc est, annos nonaginta) quamuis, inquam, hi grauissimi scriptores ita in assignanda generationis ratione discordent; tamen antiquorum Romanorum leges cum Caesareis statutis, & canonicis constitutionibus consentientes, vt à Tiraquello traditur, decimum quartum aetatis annum matrimonio contrahendo praescribunt; non quidem alia ratione, quàm quòd ea aetate virum procreandae soboli vt plurimùm aptum iudicarent: non quia non etiam, antequam ad eam aetatem perueniat vir, generare non possit; sed, vt dixi, quoniam ferè in omnibus hominibus ea iudicetur generationi idonea aetas. Quod autem ante decimum quartum annum pueri genuerint, ante duodecimum puellae pepererint, multis exemplis probat idem Tiraquellus, eo potissimum, quod Beati Gregorij dialogis relatum, omnium ore circumfertur; nempe de puero illo, qui nouem natus annos, suam nutricem grauidam effecit. Quod quamuis in praedictis dialogis non reperiatur, refertur tamen in iuris canonici glossa, atque etiam à quamplurimis & grauissimis scriptoribus, quos idem Tiraquellus citat.

Euseb. lib. 9. praep. c. 9. *Herod. lib. 1. & 2.* *Diod. Sicul. lib. 3. c. 1.* *Plut. lib. de oraculis defec.* *Censori. lib. de die natali.* *Rom.* *Tiraquel. de connub. n. 36. & 37.* ANTE DECIMUM quartum annum pueri genuerunt. *Tiraquel.* *S. Greg.*

Quòd si quis adhuc nobis obijciat, aetatem nostram plus nimio libidini deditam, animos praecocibus igniculis excitatos ad eiusmodi monstra, atque naturae portenta compulisse, quae vix antiquae illi Ieremiae, & Baruchi aetati aptari posse videantur, is legat Sancti Hieronymi epistolam ad Vitalem, qua multis argumentis confirmare conatur, Salomonem, & Achaz, cùm nondum vndecimum aetatis annum praetergressi fuissent, filios procreasse; id quod exemplo illi persimili, quod in dialogis Sancti Gregorij desideratur, confirmare nititur; illudque se accepisse, quasi suo tempore accidisset, iuramento etiam confirmat sanctissimus vir. Et quamuis haec ita sint, eaque confirmet Dionysius Carthusianus; tamen computandis septuaginta annis non plenè satisfecisse ipse videtur, quinque medias generationes, singulas quattuordecim annorum computans, & extremas tantùm attingens. Nam si intelligatur, verbi gratia, quis quattuordecim annos natus, siue etiam plures, cùm primùm Babylonem appulit, filium generasse, cuius filius decimum quartum annum agens, filium quoque procreasset, illius nepotem: secunda ergo generatio quattuordecim exigit annos, tertia totidem, totidemque quarta, neque minus quincta; quibus accedat necesse est sexta: in quibus quidem sex generationibus quinque ad minimum numerantur quattuordecim annorum generationes, quae septuaginta annos complent: quibus, si deessent quattuordecim anni, nulla ratione attingi posset septima generatio. Si autem septem generationes numeremus, quarum singulae quattuordecim annorum sint, ad octoginta quattuor annos ascendat numerus necesse est. Quid ergo si quindecim annos singulis tribuas generationibus? iuxta quem numerum, vtpote ab Augustino praescriptum computare volunt nonnulli. Quam quidem numerandi immensam difficultatem inde dimanasse putamus, quòd generatio pro ipsamet generatione, aut liberorum propagatione accipitur: qua ratione cùm sit quasi quidam naturalis motus, vt physicè loquar, septem generationes inter pauciores, quàm octo terminos reperiri non possunt. Quod quidem maximè confirmat,

S. Hieron. epist. ad Vital. 131. tom. 3. SALOMON & Achaz ante vndecimum annum genuerunt. *Dion. Cart.* NON PLENè satisfecit Baruchio Dionysius. Secunda 14. Tertia 14. Quarta 14. Quincta 14. Sexta 14. 70 *Aug. super psal. 104.*

Universidad de Deusto Biblioteca

GENERATIO pro liberis. *Matth. 16. ℣. 4. Ibid. c. 17. ℣. 16.*

firmat, quam suprà retulimus, sententia; nempe generationem non pro ipso actu generandi, sed pro genitis, liberis inquam generatione procreatis accipiendam esse. Qua etiam phrasi vsum fuisse Christum Dominum in Euangelio accepimus, dum ait: *Generatio mala & adultera signum quaerit*. Et iterum: *O generatio incredula & peruersa*. Et aliàs saepe.

MODVS computandi septem generationes in septuaginta annis.

Prima generat. anno 1. Secunda anno 14. Tertia an. 28. Quarta anno 42. Quincta anno 56. Sexta an. 70.

Qua ratione facillimum erit computationem nostram comprobare. Generatio enim prima ab Hierosolyma Babylonem translata est: ea cùm primùm Babylonem appulit, filios, hoc est, secundam generationem procreauit: hi verò post quattuordecim annos tertiam: tertia vigesimo octauo desolationis anno quartam genuit: quarta porrò quadragesimo secundo quinctam: haec sextam anno quinquagesimo sexto: quae tandem septimam generationem edidit anno desolationis septuagesimo; quando captiuitas soluta est iuxta Baruchi, & Ieremiae prophetiam.

DE FINE SEPTVAGENARIAE DESOLATIONIS.

Cap. II.

QVANDO praedicti desolationis anni finem acceperint, tam apertè multis sacrae Scripturae testimonijs comprobatur, vt si Babylonicorum Regum series aetasque constaret, haud scio an vllus vmquam paulò eruditior in quaestionem adduceret. Quapropter, quod firmum ac stabile videtur, statuendum primùm; tum quae dubia sunt, iuxta illorum rationem interpretanda. Ac primùm quidem exstat luculentissimum Isaiae testimonium in haec verba: *Qui dico Cyro, pastor meus es, & omnem voluntatem meam complebis: qui dico Ierusalem, aedificaberis, & templo, fundaberis. Haec dicit Dominus christo meo Cyro*, &c. *Ego suscitaui eum ad iustitiam, & omnes vias eius dirigam, ipse aedificabit ciuitatem meam, & captiuitatem meam dimittet*. Et quamuis huius loci interpretatio in varias sanctissimos viros traxerit sententias: Augustinus enim, Cyprianus, Chrysostomus, Hilarius, Tertullianus, & Lactantius à Leone de Castro citati, de Christo tantummodo intelligendam hanc totam prophetiam putant: at contrà Hieronymus, Theodoretus, & Eusebius de Cyro interpretantur. Quos ita dissidentes conciliare voluisse videtur Cyrillus ibidem, dum tradit, de Cyro Isaiam hoc loco, tamquam de Christi typo agere. quam sententiam sequutum quoque fuisse Hieronymum putat.

Isai. 44. ℣. 28. & 45. ℣. 1. & 13.

PATRES multi locum Isaiae ad Christum referunt. *Leo de Castro in Isai. Euseb. praepar. l. 6. c. 9. Cyril. in Genes. lib. 5.*

Verùm, quamuis huius loci sensum exprimere instituti nostri non sit; hoc tamen pro comperto haberi ab omnibus velim, Christum Dominum nulla alia ratione nomine Cyri compellari, nisi quod hic clementer admodum cum populo Dei captiuo se gesserit: etenim pro sua liberalitate eum libertate patriaque donauit. Neque enim ipsum Cyri nomen quidquam generosum aut nobile significat, si quam adstruit Herodotus nominis originem, contemplemur. Refert enim ipse Cyrum Harpagi bubulci miseratione ab impia morte, quam Astyages auus ei inferre volebat, liberatum, & à bubulci vxore in demortui filij locum educatum; ac tandem ab ipso Astyage Magorum consilio ad parentes suos in Persiam missum: atque hic parentibus auidè eum sciscitantibus, quomodo superstes esset, respondisse, se quidem hactenus credidisse bubulci Astyagis esse filium: verùm in itinere totam rei seriem ab his, qui ipsum deduxerant, accepisse. Commemorabat autem, inquit, se ab vxore bubulci fuisse educatum, semper eam laudibus prosequens, ita vt in omni eius sermone esset Cyno. Quod omen accipientes eius parentes, vt diuinitus videretur Persis fuisse filius seruatus, diuulgauerunt, à cane Cyrum, cùm esset expositus, fuisse educatum: vnde haec fabula emanauit. Haec ille.

CHRISTVS nulla alia ratione Cyrus dicitur, nisi quia hic libertate ac patria captiuos donauerit.

Herodot. in Clio.

Ex quibus liquidò constat, Cyrum quasi κύνεον cyneon caninum esse vocatum. quod nomen horrent piae aures Christo tribuere. Quare cùm res à Cyro benigniter gestae, quas sacrae referunt litterae, cum hac prophetia consentiant, quid est quod non ipsius potius Cyri humanissimis factis, quàm nomine prorsus inhumano Christum Deum hominem adumbrari dicamus? Et quidem hoc ipsum, quod probare contendimus ex allato Ieremiae testimonio constat, quo Babylonicum imperium tamdiu duraturum praedicitur, quamdiu Hierosolymae desolatio. Cumque à Dario & Cyro Babylonicum imperium, iuxta Danielis prophetiam ad Medos & Persas translatum sit, manifestum quoque fuit, horum Regum aetate Babylonicam captiuitatem absolutam fuisse. Quod & aliud Prophetae eiusdem testimonium maximè confirmat, dum expletis Babylone septuaginta annis liberandos seruitute, & in patriam reuersuros Hebraeos pollicetur. At haec illis euenisse sub Cyro testatur Esdras. *In anno*, inquit, *primo Cyri Regis Persarum, vt compleretur verbum Domini ex ore Ieremiae*, non quidem aliud, quàm quod paulò antè retulimus: *suscitauit Dominus spiritum Cyri Regis Persarum*, &c. Quibus verbis respexisse quoque videtur Esdras ad suprà relatam Isaiae prophetiam. Sed omnis dubitandi ratio vnico libri Paralipomenon testimonio sublata videtur, quo etiam omnia, quae retulimus, argumenta mirificè confirmantur: dum enim vrbem desolatam sub Sedecia commemorat, & ciuium internecionem, subdit: *Si quis euaserat gladium, ductus in Babylonem, seruiuit Regi, & filijs eius, donec imperaret Rex Persarum*.

PROBATUR secundò sub Cyro solutam captiuitatem, quia tamdiu ea duratura praedicebatur, quamdiu Chaldaeorum imperium.

Ierem. 29.

Esdr. 1. ℣. 1.

2. Par. vlt. ℣. 20. & seq.

PROBATUR idem ex historia libri Paralipomenon.

Ecce qua ratione cum Hebraeorum seruitute Regnum quoque Babylonicum interijt. *cunctis enim diebus desolationis egit sabbatum, vsque dum complerentur septuaginta anni. Anno autem primo Cyri Regis Persarum ad explendum sermonem Domini, quem locutus fuerat per os Ieremiae, suscitauit Dominus spiritum Cyri Regis Persarum*, &c. Quibus verbis manifestissimè patet, initium desolationis, quod enumerat sacer historicus, sub Sedecia accidisse, quae per septuaginta annos protracta, primo tandem Cyri anno finem accepit; quando & Babylonicum imperium ad Persas & Medos translatum est. Quae quidem omnia ad finem desolationis pertinentia summatim videtur perstrinxisse Daniel, dum sic scribit. *In anno primo Darij filij Assueri de semine Medorum, qui imperauit super Regnum Chaldaeorum*. Huius Darij principatus meminit idem Propheta: *Eadem nocte*, inquit, *interfectus est Baltassar*

Dan. 9. ℣. 1. & 2.

Universidad de Deusto Biblioteca

Rex Chaldaeus, & Darius Medus successit in Regnum, annos natus sexaginta duos. Huius igitur *anno vno Regni eius ego Daniel intellexi in libris numerum annorum, de quo factus est sermo Domini ad Ieremiam Prophetam, vt complerentur desolationis Ierusalem septuaginta anni.*

Quid hoc testimonio firmius quaeri? quid fingi aut excogitari potuit vel dici manifestius, vel exoptari validius? huc profectò verbis illis arbitror allusisse Iosephum: Primo autem anno Regni Cyri, qui fuit transmigrationis nostrae Babylonicae septuagesimus, miseratus est Deus captiuitatem, & calamitatem aerumnosi illius populi: & sicut illis per Ieremiam Prophetam ante dirutam vrbem praedixerat, quòd postquam seruierint Nabuchodonosori, eiusque posteris per annos septuaginta, rursus eos restituturus esset in patriam; & aedificato templo redituri essent ad felicitatem pristinam, ita eis omnia praestitit. Atque iterum Berosi sententiam his verbis refert. Deinde Nochi posteros recensens, & tempora eius addens, ad Nabolasarum venit Babylonis, Chaldaeorumque Regem: eiusque gesta narrans, dicit, quemadmodum misso in Aegyptum, & in fines nostros Nabuchodonosoro filio suo cum magnis copijs, quoniam eos rebellasse audisset, omnia subegerit, & templum combusserit Hierosolymitanum; denique vniuersum nostrum populum à suis sedibus Babylonem transtulerit, & vrbs annos septuaginta deserta fuerit vsque ad Cyrum Persarum Regem. Haec ille. Quibus accedit Iulij Africani, Lactantij Firmiani, Seueri Sulpitij, Cyrilli, ac Bedae testimonium.

Ioseph. 11. antiq. c. 1.

Berosi. apud Ioseph. lib. 1. cont. Ap. Iul. Afr. lib. 5. annal. Lactan. lib. 4. c. 5. Seuer. Sulp. l. 2. sacr. hist. Cyril. lib. 8. cont. Iulian. Bed. lib. de 6. aetatibus.

Haec verò tam vera certaque sunt, vt nullus ea in dubium vocare vlla ratione praesumeret, si manifesta fuisset Babyloniorum Regum series & aetas. Quocirca illud in primis dubiam, & obscuram hanc tractationem reddit, quòd à quamplurimis probatissimis scriptoribus plures Nabuchodonosori tribuuntur successores, quàm qui ab Ieremia recensentur. Is enim sic de Nabuchodonosore scribit: *Et seruient ei omnes gentes, & filio eius, & filio filij eius, donec veniat tempus*, &c. Quem locum sic interpretatur Beatus Hieronymus: Filium autem, inquit, eius & filium filij iuxta Hebraicum, Balthasar vocat, & Euilmerodach; de quibus scribit Daniel. Haec Hieronymus. Quae eadem ad verbum transtulit Rabbanus Maurus. Finem autem, & causam huius prophetiae disertis verbis pertractat Theodoretus. Manifestè docet, inquit, se, postquam vsus fuerit Babylonijs, tamquam carnificibus, & eorum opera de reliquis gentibus poenas sumpserit, tandem etiam illos internecioni traditurum. Haec Theodoretus.

Ierem. 27. ℣. 7.

QVOT successores Chaldaici imperij nactus fuerit Nabuchodonosor.

S. Hiero. in comment. Rabban. super Ierem. Theod. super Ierem.

Quibus in vnum collatis testimonijs, hoc videtur ostendi, regnaturos Babylone post Nabuchodonosorem duos tantùm, eiusdem nempe filium, ac nepotem, donec ad Persas & Medos transferatur Regnum. Cumque apud Danielem Babylonicum imperium translatum ad Medos & Persas, exstincto Balthasare, legamus, praedictum Balthasarem nepotem Nabuchodonosoris agnoscere quodammodo cogimur. Neque obstant verba illa Reginae ad ipsum Balthasarem. *Est vir in Regno tuo, qui spiritum deorum sanctorum habet in se, & in diebus Patris tui scientia, & sapientia inuentae sunt in eo. Nam & Rex Nabuchodonosor Pater tuus principem magorum*, &c. Quem locum sic interpretatur Hieronymus. Sciendum est, non hunc esse filium Nabuchodonosor, vt vulgò legentes arbitrantur; sed iuxta Berosum, qui Chaldaeam scripsit historiam, & Iosephum, qui Berosum sequitur, post Nabuchodonosor, qui regnauit annis quadraginta tribus, successisse in Regnum eius filium, qui vocabatur Euilmerodach;

Dan. 5. ℣. 11.

QVOMODO Balthasaris pater dicatur Nabuchodonosor, cùm ille huius fuerit nepos, & quartus Regni successor.

de quo scribit Ieremias, quòd in primo anno Regni sui leuauerit caput Ioachin Regis Iudae, & eduxerit eum de domo carceris. Refert idem Iosephus, quòd post mortem Euilmerodach in Regnum Patris successerit filius eius Neglisar; post quem rursum filius eius Labosardach, quo mortuo, Balthasar filius eius Regnum tenuerit, quem nunc scriptura commemorat; quo interfecto à Dario Rege Medorum (qui Cyri Regis Persarum auunculus fuit) & Cyro Persa (quae duo Regna Isaias ascensorem bigae cameli & asini vocat) destructum esse imperium Chaldaeorum. Quod quidem & Xenophon in Cyri maioris scribit infantia, & Pompeius Trogus, & multi alij, qui barbaras scripsere historias. Et paulò post subdit idem Hieronymus. Quod autem Balthasaris Patrem Nabuchodonosor vocat, non facit errorem, scientibus sacrae Scripturae consuetudinem, qua patres, omnes proaui & maiores vocantur. Et iterum: Patrem, inquit, vocat Nabuchodonosor (vt suprà diximus) proauum eius, secundum consuetudinem scripturarum. Haec Hieronymus. Quibus & Beda assentitur. Quocirca illud animaduertendum est, non inconueniens visum Hieronymo, plures admittere heredes Nabuchodonosoris sibi inuicem ordine succedentes: sicut enim maiores omnes patres vocari consueuerunt, sic etiam & aetate posteriores, filij dicuntur: qua ratione & textui Ieremiae, quem interpretamur, concordat & alter Paralipomenon. *Seruiuit* enim, inquit, *Regi* Babylonis, *& filijs eius*, siue eius successoribus, aut filijs filiorum, *donec imperaret Rex Persarum*. Et iuxta hanc interpretationem secutus videtur Hieronymus sententiam Iosephi, Alexandri Polyhistoris, Alphaei, & Megasthenis ab eodem relatorum. Atque Eusebius post Nabuchodonosorem alios quoque quattuor Babylone regnasse tradit. Primùm quidem Euilmarodachum, cuius etiam mentio fit in sacris litteris, diciturque Nabuchodonosoris filius; hunc eius sororis vir Niglisar occidit, Regnumque secundus occupauit. Post quem filius eius Labosardach imperij gubernacula tenuit; quo tamen propter scelera à Chaldaeis occiso, suffragio Principum assumptus est ad Regnum vnus ex interfectoribus, Babylone natus, sed genere Persa, Nabonidus dictus; quo postmodum à Cyro deuicto, finem habuit Regnum Chaldaeorum, Medis, Persisque subiectum; & hunc à Daniele dictum quoque fuisse Balthasarem, ipsamet Babylonicae euersionis, ac translati Regni historia vtrobique concordans, manifestè testatur.

Ierem. 51. ℣. 59.

Isai. 21. ℣. 7.

Xenoph. sec. 70.

Bed. lib. de sex aetat.

OMNES maiores patres, posteriores filij vocantur.

2. Par. 36. ℣. 20. Alex. Pol. Alphaei. Megasth. relat. Ioseph. lib. cont. Ap. Euseb. lib. de praep. cap. 4.

Ierem. 52. ℣. 31.

QVATTUOR successores Regni fortitus est Nabuchodonosor.

Verùm, cùm haec ita sint, quoniam ab eodem Hieronymo suprà relato, & ab alijs quamplurimis scriptoribus locus Ieremiae ita accipitur, quasi de Euilmaradacho filio Nabuchodonosoris, & Balthasaro filij filio intelligendus sit; ideò praedictorum vestigijs insistentes, dicimus, hos tantùm duos de genere Nabuchodonosoris Regnum Chaldaeorum post ipsum tenuisse; non quidem sibi inuicem continenter succedentes, sed Niglisaro, & Labosardacho, Tyrannis intercedentibus. quod à profanis scriptoribus traditur, asserentibus Niglisarum maritum fuisse sororis Euilmarodachi, eiusque filium Labosardachum; cui quidem à Chaldaeis, eius sceleribus, & impietate, ac tyrannide infensis, vita & imperium sublatum est, & communi omnium suffragio Balthasaro, seu Nabonido legitimi Regis Euilmarodachi filio, & Nabuchodonosoris nepoti delatum fuisse commemorant.

Hieron. in sup.

EVILMERODACHUS filius fuit Balthasarus nepos Nabuchodonosoris.

Universidad de Deusto

morant. Neque verò huic nostrae sententiae vlla ratione aduersatur, quod apud Baruch scribunt Babylone detenti Hebraei ad sacerdotes, & omnem populum Hierosolymitanum: *Orate* enim inquiunt, *pro vita Nabuchodonosor Regis Babylonis, & pro vita Balthasar filij eius*. Non enim, cùm ili negotio iudicabitur, hunc ab alio longè diuersum fuisse, licet eiusdem sit nominis, aut enim idem qui Euilmarodach, Balthasar quoque dicebatur, vt de alijs quoque Regibus factum fuisse legimus, & de illo altero Balthasare, quem Nabonidum vocat Iosephus; aut saltem Balthasarem illum dicemus Nabuchodonosoris filium vita fuisse functum, ac propterea Euilmerodachum natu secundum primo loco post patrem regnasse.

Baruch 1. ℣.12. BALTHASAR qui dicitur filius Nabuchodonosoris, non ei immediatè successit in Regno.

Verùm, qua ratione horum quattuor successorum anni septuagenariam Hebraeorum seruitutem ac Hierosolymae desolationem compleant, haud facilè statui potest; tum propter varias scriptorum sententias; tum vel maximè propter mendosos, sibique inuicem aduersantes Iosephi codices. Is enim primùm sic scribit. Ceterum post Nabuchodonosori obitum Abilamarodachus, in antiquissimo Graeco exemplari Vaticano ἀβιλαμαραχὸν abilamatarachon legitur, eius filius Regnum suscepit, quimox Hierosolymorum Regem Iechoniam è vinculis dimisit, &c. subditque Abilmarodacho post decimum octauum Regni sui annum defuncto, Niglisar filius successit. Cumque regnasset annos quadraginta, quattuor legendum duxi, vitam cum morte mutauit. Continuata deinde successione, ad Labosoardachum filium Regnum peruenit, apud quem cùm nouem tantùm mensibus haesisset, post mortem eius transijt ad Balthasarem, qui Babylonijs Naboandel nominatur. Huic bellum intulerunt Cyrus Persarum Rex, & Darius Medorum. Et post enumeratam Balthasaris visionem, eiusque interpretationem à Daniele factam, subdit. Sub Balthasare enim capta est Babylon, anno Regni eius decimo septimo. Alibi autem idem Iosephus ex Berosi, vt ipse inquit, verbis sic scribit. Igitur Nabuchodonosorus, postquam, quem diximus murum inchoauit, morbo vitam finiuit, cùm regnasset annos quadraginta tres. Ei successit ipsius filius Euilmarodachus. Is cùm scelerate, & lasciuè imperio praeesset, insidijs oppressus est à suae sororis marito Nerigliffororo, postquam regnauit annos duos, de viginti addendum censeo, vt cùm alio Iosephi loco concordet. Ei successit idem, qui eum oppressecat Nerigliffororus, regnauitque annos quattuor. Huius filius Laborosoarchodus Regnum puer obtinuit menses nouem, & quia prauae indolis specimina multa edebat, ab amicis oppressus insidijs, per cruciatum interfectus est. Hoc sublato, qui eum oppresserunt, conueniunt, & communi sententia Regnum tradunt Nadonnedo cuidam Babylonio eiusdem factionis homini, &c. Hoc, inquit, Regni annum agente decimum septimum, Cyrus ex Perside profectus cum magnis copijs, vastata reliqua omni Asia, Babyloniam adoritur. Haec ille. Ex quo quidem tam caeco labyrintho nulla ratione me expedire possem, nisi certum aliquod historiae filum tenerem, quod postmodum si interruptum senserim, nodis vtcumque resarciam; indeque quamprimùm me expediam.

ANNI successorum Nabuchodonosoris quomodo computentur. *Ioseph. lib. 10. antiq. cap. 12.*

Ioseph. lib. 1. cont. Apio.

Quodque primum ad Nabuchodonosoris annos attinet, manifestum est in sacris litteris. In libro enim Regum sic primùm legitur. *Egressusque est Ioachin Rex Iuda ad Regem Babylonis Nabuchodonosor, ipse, & mater eius, & serui eius, & Principes eius, & Eunuchi eius, & suscepit eum Rex Babylonis anno octauo Regni sui*. Quibus verbis initium transmigrationis Regis Ioachin in annum incidisse Nabuchodonosoris octauum manifestè traditur. Deinde verò ibidem sic legitur: *Factum est verò in anno trigesimo septimo transmigrationis Ioachin Regis Iuda, mense duodecimo, vigesima septima die mensis, subleuauit Euilmerodach Rex Babylonis, anno, quo regnare coeperat, caput Ioachin Regis Iuda de carcere*. Cumque ab eadem transmigratione computentur hic anni triginta septem, menses vndecim, dies viginti septem, quibus ad complendum trigesimum octauum annum vix desunt tres dies: eundemque annum testatum accipiamus initium dedisse Regno Euilmerodachi, qui tamquam successor, & filius Nabuchodonosoris ab omnibus recipitur; ab omni profectò dubitatione alienum est Nabuchodonosorem annos in vniuersum regnasse quadraginta sex, non quadraginta tres, vt falsò tradit Berosus. Hic enim annorum numerus componitur ex additione octaui ad trigesimum octauum.

4. Reg. 24. ℣.12. ANNI REGIS Nabuchodonosoris in vniuersum quadraginta sex, & à capto Sedecia viginti septem. *Ibid. c. 25. ℣.27.*

Iam verò cùm compertum omnino sit, ac plurimis sacrae Scripturae locis testatum, inter transmigrationem Iechoniae, & captiuitatem Sedeciae vndecim annos intercessisse, quos regnasse dicitur Sedecias, fit, vt à capto Sedecia ad initium vsque Regni Euilmerodachi anni computentur viginti septem, quos Regni fuisse Nabuchodonosoris nemo non videt. Euilmerodachum autem annos regnasse putamus decem & octo, vt expressè tradit Iosephus. Ad cuius rationem, corrigendum putamus locum Berosi, quem ipse citat; quem si tantopere à sua sententia dissentire putasset, aut reprehendisset, aut imitatus fuisset. Quare cùm potius ad suam sententiam confirmandam eius citet verba, ea vt sibi conuenientia credendum est citasse.

4. Reg. 24. ℣.18. Nabuchodonosor regnauit annos 17. Euilmerodachus annos 18. Niglisar annos 4. Labosardachus menses 9. Balthasar seu Nabonidus annos 17. Darius Medus annum 1.

Quapropter vbi legitur, duos annos regnasse Euilmerodachum, duo de viginti legendum duxi. contra quàm accidit in Niglisari referenda aetate: mendosus enim Iosephi codex quadraginta legit: ego verò contra annos quattuor iuxta Berosi sententiam legendum censui. Quam in sententiam eo potissimùm nomine adducor, quoniam Tyrannus hic Niglisorus fuit, qui legitimum, sibique cognatum Regem occiderat. Vt propterea Dominus apud Ieremiam, Regnum Nabuchodonosoro, eiusque posteris promittens, nullam prorsus huius imperij, vtpote illegitimi ac breuissimi, rationem habuisse videatur.

Est & alia non leuis coniectura, quae hunc breui Regno priuatum conuincit. Narrat enim Berosus, Labosardachum adhuc puerum Regnum obtinuisse, quod cum quadragenario Patris regio dominatu minimè conuenit. Adde etiam hunc Labosardachum post sex menses ab ipsis Chaldaeis, ijs praesertim, quibus ipse familiarissimè vtebatur, cruciatibus, morteque admodum intempesta fuisse affectum: quod non ita pridem firmum ac stabile paternum Regnum fuisse ostendit. Maneat ergo Niglisarum quattuor tantùm annos regnasse: de Labosardacho menses regnasse nouem conuenit inter omnes. De Nabonido verò, aut Balthasaro nulla est dubitatio, quin decem & septem imperarit annos; quibus si vnum addas Darij Medi, eosque demum simul omnes contulerimus, annos sexaginta octo, mensesque nouem computabimus. quibus si tres reliquos addas, quos verisimile est in eo cogendo habendoque conuentu, quo Balthasarus à Chaldaeis creatus est Rex, fuisse consumptos, annum efficies nonum & sexagesimum. Septuagesimo enim ineunte Cyri imperium coepit, & Israëlitarum seruitus soluta, liberumque fuit Iudaeae incolis patriam repetere, ibique vrbem, & templum exaedificare. Atque de initio, & fine captiuitatis hactenus.

OMNES anni Nabuchodonosoris imperij à captiuitate 68. & menses 9.

EX

Universidad de Deusto Biblioteca

EX LIBRO NEHEMIAE QVI ET ESDRAE SECVNDVS DICITVR.

CAPVT SECVNDVM.

ARGVMENTVM.

Nehemias impetratis ab Artaxerxe litteris, Hierosolymam venit, & attentiùs considerato muro, magistratus, ac populum hortatur, vt despectis hostibus, vrbis murum sollerter instaurent.

I. *FACTVM est autem in mense Nisan, anno vigesimo Artaxerxis Regis: & vinum erat ante eum, & leuaui vinum, & dedi Regi: & eram quasi languidus ante faciem eius.*

II. *Dixitque mihi Rex: Quare vultus tuus tristis est, cùm te aegrotum non videam? non est hoc frustra, sed malum nescio quod in corde tuo est. Et timui valde ac nimis:*

III. *Et dixi Regi: Rex in aeternum viue: quare non moereat vultus meus, quia ciuitas domus sepulcrorum patris mei deserta est, & portae eius combustae sunt igni?*

IIII. *Et ait mihi Rex: Pro qua re postulas? Et oraui Deum caeli,*

V. *Et dixi ad Regem: Si videtur Regi bonum, & si placet seruus tuus ante faciem tuam, vt mittas me in Iudaeam ad ciuitatem sepulcri patris mei, & aedificabo eam.*

VI. *Dixitque mihi Rex, & Regina, quae sedebat iuxta eum: Vsque ad quod tempus erit iter tuum, & quando reuerteris? Et placuit ante vultum Regis, & misit me: & constitui ei tempus.*

VII. *Et dixi Regi: Si Regi videtur bonum, epistolas det mihi ad duces regionis trans Flumen, vt traducant me, donec veniam in Iudaeam:*

VIII. *Et epistolam ad Asaph custodem saltus Regis, vt det mihi ligna, vt tegere possim portas turris domus, & muros ciuitatis, & domum, quam ingressus fuero. Et dedit mihi Rex iuxta manum Dei mei bonam mecum.*

A *Et veni ad duces regionis trans Flumen, dedique eis epistolas Regis. Miserat autem Rex mecum principes militum, & equites.* IX.

Et audierunt Sanaballat Horonites, & Tobias seruus Ammanites: & contristati sunt afflictione magna, quòd venisset homo, qui quaereret prosperitatem filiorum Israël. X.

Et veni Ierusalem, & eram ibi tribus diebus, XI.

Et surrexi nocte ego, & viri pauci mecum, & non indicaui cuiquam, quid Deus dedisset B *in corde meo vt facerem in Ierusalem, & iumentum non erat mecum, nisi animal, cui sedebam.* XII.

Et egressus sum per portam vallis nocte, & ante fontem draconis, & ad portam stercoris, & considerabam murum Ierusalem dissipatum, & portas eius consumptas igni. XIII.

Et transiui ad portam fontis, & ad aquaeductum Regis, & non erat locus iumento, cui sedebam, vt transiret. XIIII.

Et ascendi per torrentem nocte, & considerabam C *murum, & reuersus veni ad portam vallis, & redij.* XV.

Magistratus autem nesciebant quò abijssem, aut quid ego facerem: sed & Iudaeis & sacerdotibus, & optimatibus, & magistratibus, & reliquis qui faciebant opus, vsque ad id loci nihil indicaueram. XVI.

Et dixi eis: Vos nostis afflictionem in qua sumus: quia Ierusalem deserta est, & portae eius consumptae sunt igni: venite, & aedificemus muros Ierusalem, & non simus vltra opprobrium. XVII.

Et in-

XVIII. *Et indicaui eis manum Dei mei, quòd esset bona mecum, & verba Regis, quae locutus esset mihi, & aio: Surgamus, & aedificemus. Et confortatae sunt manus eorum in bono.*

XIX. *Audierunt autem Sanaballat Horonites, & Tobias seruus Ammanites, & Gosem Arabs, & subsannauerunt nos, & despexerunt, dixeruntque: Quae est haec res, quam facitis? numquid contra Regem vos rebellatis?*

XX. *Et reddidi eis sermonem, dixique ad eos: Deus caeli ipse nos iuuat, & nos serui eius sumus: surgamus & aedificemus: vobis autem non est pars, & iustitia, & memoria in Ierusalem.*

EXPLANATIO EIVSDEM SECVNDI CAPITIS NEHEMIAE.

DE ARTAXERXE PERSARVM REGE, & Nehemia, qui illius permissu vrbem instaurauit.

Caput III.

I. *EACTVM est autem in mense Nisan, anno vigesimo Artaxerxis Regis.* Seriem quandam temporum ab excidio vrbis vsque ad eius instaurationem contexere quodammodo cogimur. Quoniam autem temporum ratio non alio modo melius habetur, quàm habita ratione Regnorum, & Regum; ideo de principibus, atque Regibus vt accepimus, quàm breuissimè verba faciamus. Et quidem primùm, quod ad Chaldaeorum Regnum, à quo vastata vrbs fuit, pertinet, ipsum Regnum vnà cum Hebraeorum seruitute finem habuisse non tam ex profanis, quàm ex sacris historijs ostensum est suprà. Cumque ad Medos & Persas transferendum primò, pòst vero etiam translatum dixerit Daniel, huius quidem Persici imperij initium cum Chaldaici fine omnino congruere manifestum est. Neque verò aliquod tempus inter vtrumque intercessit. Eadem enim nocte Balthasar Chaldaeorum vltimus Rex occisus, ac Regno spoliatus fuit, qua regnare coepit cum Dario Medo iam longaeuo Cyrus, eiusdem Darij nepos. Incidit autem primus imperij Cyri annus in primum olympiadis quinquagesimae quinctae, quod Eusebij constantissimo testimonio probatur, & ab eodem auctoritate Diodori Siculi, Thalicastoris, Polybij, Phlegontis. Idemque probari posse videtur Clementis Alexandrini, Cyrilli, & aliorum testimonio; & vt vno verbo dicam, ferè omnium chronologorum consensu receptum iam id est. Eam autem chronologiae rationem, quae tempora, rerumque euentus ad olympiadum rationem exigit, vtpote certissimam, omnibus etiam longè dissitis regionibus, & gentibus magis notam, omnibus alijs praeferendam probat Pereirus. Quare ad huius chronologiae normam annum Darij vigesimum oportet exigere.

CHALdaeorum Regnum, vnà cum Hebraeorum seruitute finem accepit.

PERSICVM imperium incidit in primum annum olympiadis quinquagesimae quinctae. *Euseb. in Chron. & lib. 10. praepar. cap. vlt. Clem. Ale. lib. 1. strom. Cyrill. lib. 1. cont. Iul.*

Pereir. lib. 11. in Dan. q. 1.

Ac primùm Iulius Africanus à Sancto Hieronymo relatus, hanc temporum rationem adstruit. Ad Cyri Regis, inquit, imperium, qui volentibus reuerti Hierosolymam dederat potestatem, Iesus Pontifex, & Zorobabel, & postea Esdras sacerdos, & ceteri, qui cum eo proficisci voluerant, templum, & vrbem, & muros eius aedificare conati sunt, prohibentibus in circuitu nationibus, ne impleretur opus, quasi hoc Rex non iussisset. Mansit itaque imperfectum opus vsque ad Nehemiam, & vicesimum annum Regis Artaxerxis; quo tempore Regni Persarum centum & quindecim anni fuerant euoluti, captiuitatis autem Hierusalem centesimus octogesimus & quinctus annus erat. Et tunc primum Artaxerxes iussit muros exstrui Hierusalem; cui operi praefuit Nehemias. Et post multa subdit, annum vigesimum Artaxerxis in annum quartum octogesimae & tertiae olympiadis incidisse.

Iul. Afric. apud S. Hieron. Dan. 9.

Quoniam autem praedicta temporum ratio ex successoribus Cyri colligenda videtur, propterea & de illorum numero, & Regni singulorum duratione nonnulla ex multis praelibanda sunt: illud priùs admonitum volentes lectorem, quòd cùm in hunc annum vigesimum Artaxerxis reijcienda videatur

Universidad de Deusto Biblioteca

videatur hebdomadarum Danielis computatio, vt communis doctorum sententia est, propter Angeli ad eundem Danielem verba illa: *Scito ergo, & animaduerte ab exitu sermonis, vt iterum aedificetur Ierusalem, vsque ad Christum ducem hebdomades septem, & hebdomades sexaginta duae &c.* cumque hoc anno vigesimo Artaxerxis egressus sit sermo, vt aedificaretur iterum Hierusalem, sicut infrà manifestum erit; propterea scriptores de hoc Artaxerxe, quisnam fuerit, quotusque Persarum Rex, & de anno eius vigesimo, sollerti diligentia inquirunt. Et primum, statuendum planè videtur Regem hunc, Artaxerxem fuisse longimanum, cuius eiusmodi cognomen è Graeco translatum μακρόχειρ macrochiri fuit, quòd alteram manum longiorem haberet, vt auctor est Plutarchus; vel quòd vtraque brachia longiora habuisset quàm commensus corporis humani postulat, vt ait Strabo. Fuit autem hic septimus Persici imperij Rex. Quod vtrumque testari constanter videntur Iulius Africanus, Eusebius, Hieronymus, Augustinus, Chrysostomus, Theodoretus, Beda, Rupertus, cum alijs doctissimis nostrae aetatis viris.

Dan. 9. ℣. 25.

AB ANNO primo Cyri Hebdomades Danielis computantur.

ARTAXERXES, longimanus quare dictus.

Plutar. Strabo. Iul. Afric. Euseb. Hieron. August. Chrysost. Theodor. Beda. Rupert.

Quocirca reijcienda omnino videtur Iosephi sententia, Nehemiam asserens pincernam Xerxis Regis, in Susis castro fuisse. Nam licet, quod ad Nehemiae nomen, munus, & habitationem spectat, cum sacra historia, hoc est, cum ipsa veritate conueniat; at in assignando Rege, eiusque nomine non conuenit. Compertum enim est ex Diodoro & alijs, Xerxem solum annos viginti duos regnasse, atque vnà cum patre duos: at idem Nehemias trigesimum secundum Artaxerxis annum commemorat his verbis. *A die autem illa, qua praeceperat Rex mihi, vt essem dux in terra Iuda, ab anno vigesimo vsque ad annum trigesimum secundum Artaxerxis Regis, per annos duodecim, ego & fratres mei annonas, quae ducibus debebantur, non comedimus.* Quare impossibile videtur Xerxi conuenire ea, quae de Artaxerxe dicuntur in sacris.

Ioseph. lib. 11. antiq. cap. 15.

NEHEMIAS non fuit pincerna Xerxis, vt falsò scribit Iosephus.

Diodorus.

Nehem. 5. ℣. 14.

Neque mirum cuiquam videatur, deceptum fuisse in hac parte Iosephum, quia in alijs quoque huius instaurationis commemorandis partibus grauiter peccasse compertum est. Is enim vigesimo quincto Xerxis anno Nehemiam venisse testatur; cùm pluribus locis sacra Scriptura vigesimo Artaxerxis aduentum illum adscribat. Duos item annos, ac menses tres muri instaurationi adscribit, cùm quinquaginta duobus diebus absolutum fuisse murum testetur idem Nehemias. Minus etiam Seueri Sulpitij sententia probanda videtur, qui Artaxerxem hunc putat Memnonem fuisse, vndecimum Persarum Regem: quoniam praeterquam, quòd tot grauissimorum scriptorum testimonijs aduersatur, nulla firma ratione niti videtur: immo verò aliqua continet, à Pererio collecta, quae veritati historiae repugnant. De successoribus verò Cyri, & qua ratione septimus ab eo regnarer Artaxerxes, ac de numero annorum, quo à se inuicem distant Cyrus, & Artaxerxes, ferè inter omnes, quos suprà citaui, scriptores conuenit: vnum tantummodo breuissimè referam Bedam; non quidem eiusdem verbis, quoniam plura admiscet, sed quatenus, quod inquirimus, probare videatur. Persarum primus Rex Cyrus regnauit annos triginta, cùm anno primo Regni sui, qui septuagesimus fuit à desolata Hierosolyma, captiuitatem soluit, liberam cuicumque facultatem faciens redeundi Hierosolymam, & aedificandi templum, quod anno secundo Regni sui coeptum est aedificari. Cyro successit Cambyses eius filius, qui octo annis regnauit. Fratres Magi post Cambysen regnasse dicuntur mensibus septem: Darius annis triginta sex. Inter Darium, inquit, & Cambysen regnasse duos fratres Magos in libris chronicorum Eusebij reperimus. Verùm Sanctus Hieronymus, in expositione Danielis scribit, post Cambysen Smerdem magnum regnasse, qui Pantaphten, inquit, filiam Cambysis duxit vxorem; qui cùm à septem Magis fuisset occisus, & in locum eius Darius suscepisset imperium, eadem Pantaphte nupsit Dario, & ex ea Xerxem filium genuit. Hic quidem Darius absoluendi templi facultatem dedit, anno secundo Regni sui, absolutumque fuit anno sexto sui imperij. Xerxes Darij filius annis viginti imperium tenuit, Artabanus mensibus septem, Artaxerxes, qui & longimanus, annis quadraginta. Huius anno septimo prima die mensis primi Esdras sacerdos & scriba legis Dei, ascendit de Babylóne. Huius quoque anno vigesimo Nehemias pincerna de castro Susis adueniens, murum Hierusalem quinquaginta duobus diebus restituit, & ducatum genti duodecim annis tribuit. Hucusque diuina Scriptura temporum seriem continet, & hucusque ex Beda nos transtulimus. Quibus hoc vnum addendum tantummodo videtur, respondere aptissimè singulorum Regum tempora illi annorum numero, quem paulò superiùs Hieronymi verbis ex Africano retulimus; prout ex eorum collectione margini adiuncta integrum cuiuis erit examinare. Et haec de anno vigesimo Artaxerxis dicta sufficiant. Quod ad mensem Nisan spectat, eum fuisse primum anni sacri apud Hebraeos, ijs quae initio primi tomi tradit Pradus, manifestum fit.

Nehem. 5. ℣. 14.

Seuer. Sulp.

Pereir. lib. 11. in Dan. q. 4.

Fed. lib. de 6. aetatibus.

Cyrus annos 30. Cambyses an. 8. Magi menses 7. Darius annos 36. Xerxes annos 12. Artabanus menses 7. Artaxerxes an. 40. 115.

Et vinum erat ante eum, & leuaui vinum, & dedi Regi. Hic versus interpretandus videtur ex praecedentis capitis vltimo, qui sic habet. *Ego enim*, inquit, *eram pincerna Regis.* Loquitur autem Nehemias, qui proprio quasi nomine dici potuisset instaurator vrbis; quod & ipso nomine quasi propheticè edito significare videtur: de quo Sanctus Hieronymus, dum sacrae Scripturae libros, eorumque scriptores recenset, sic scribit. Esdras & Nehemias, adiutor videlicet, & consolator à Domino, in vnum volumen coarctantur, instaurant templum, muros exstruunt ciuitatis, omnisque illa turba populi redeuntis in patriam, & descriptio sacerdotum, Leuitarum Israëlis, proselytorum, ac per singulas familias murorum, ac turrium opera diuisa, aliud in cortice praeferunt, aliud retinent in medulla. Haec Hieronymus. Quibus, quòd ipsa res est, Hebraici nominis נחמיה nechemiah etymologiam interpretari voluisse videtur Hieronymus. Componitur enim à verbo נחם nacham, & Dei nomine יה iah. Verbum autem & consolationem accipere, & consolari significat: aliquando & pro paenitere sumitur. Nec desunt, qui in vniuersum putent animi vel affectus mutationem hoc verbo significari, quae fit vel paenitudine, vel commiseratione, & condolentia; vel cùm is, qui priùs turbatus erat, consolationem accipit, qua accepta, laeto pacatoque animo existit. Nam apud Ioëlem: *Quis scit*, inquit, *si conuertatur, & ignoscat* Deus. ונחם vnicham, & paeniteat Deum mali, quod decreuerat facere. Sic etiam in psalmo: *Conuertere Domine, vsquequo? & deprecabilis esto super seruos tuos,*

Pradus in Ezechiel. ℣. 1.

Nehem. 1. ℣. 11.

NEHEMIAS scriptor libri eiusque nominis etymologia.

S. Hieron. epistola ad Paul. 103.

CONSOLARI, & vindictam sumere, & iniuriam condonare pari ratione dicuntur.

Ioel. 2. ℣. 14.

Psal. 89. ℣. 13.

Universidad de Deusto

Targhum. *R. Abraham in comment.* *R. Himmanuel.*

וחנחם vehinachem, & consolare, consolationem accipe super seruos tuos (vel paeniteat te seruorum tuorum, qui iam poenas luerunt iniquitatum suarum. Targhum; & conuertere à malo, quod locutus es vt faceres seruis tuis. Rabbi Abraham; & paeniteat te; dictum figurato more filiorum hominum, quos paenitet aliquid fecisse vel decreuisse facere aduersum alium. Rabbi Himmanuel; & paeniteat te mali, quod loquutus es, vt faceres seruis tuis. Septuaginta, & παρακλήθητι paraclithiti, id est, *deprecabilis esto super seruis tuis*, vel consolatione afficiaris, dum paulisper conceptum animo indignationis sensum mitigas, vel poenis placatus, quas sumpsisti de seruis tuis. Deum humano more interpellat vates, quasi ad misericordiam propensum, etiam cùm maximè indignatione commotus humanis oculis apparet: quare plenam verbi significationem ac vim vulgatus expressit, dum conuertit, *deprecabilis esto*, consolatione accepta & illatae iniuriae obliuisceris, siue potiùs, de irrogata venia, quod tibi maximè proprium est.

Scio idem verbum vniuersè quoque accipi pro paenitudine siue boni, siue mali patrati: sed quò magis cum alia consolationis acceptione concordat haec, quam dixi, magis propria videtur. Hoc autem verbo vsus est Isaias: *Laudate caeli, & exulta terra, iubilate montes laudem, quia* נחם יהוה עמו nichem adonai ghemo, *consolatus est Dominus populum suum*. Et iterum: *Consolabitur ergo Dominus Sion, & consolabitur omnes ruinas eius*, vel omnes desolationes eius, vt Pagninus; siue omnes siccitates eius, vt Foreirus. Respexisse videtur hoc loco Dominus ad Sionem, ac Hierosolymam, quam Chaldaeorum irruptio & clades totam euersam dimiserat, & quam ignis, ferrum, & hostes combustam, sitibundam, & omni integritate, & pulcritudine destitutam reliquerant; eiusque omnia mala auersurum se Deus pollicetur, ac omni miseri luctus causa sublata plenam ei daturum consolationem. Quod fecisse Dominum per Nehemiam scimus, non quidem plenè, sed in figura, quoadusque verus Nehemias Christus veniret, qui non externas vrbis consolaretur ruinas, sed internas, dum nouam Hierosolymam de caelo demissam loco prioris instaurauit. Quam quidem admirandam Nehemiae, eiusque nominis, & operum figuram, & Christi veritatem, & consolationem sibi inuicem mutuò respondentes, significare voluisse puto Archangelum Michaël, dum Danieli tempus ipsum aduentus Christi Domini reuelat, de quo Theodoretus sic scribit. Anno vigesimo Artaxerxis, Xerxis filij expletum (numerum videlicet hebdomadarum) comperiemus, numerantes à Christo retrorsum, quo tempore, inquit, Nehemias huius Regis pincerna aemulatione ductus, cùm Deo supplicasset, impetrata ope diuina, petit à Rege supplex, vt muros Hierusalem sibi aedificandos permittat; nactusque sibi beneuolum Regem, in patriam reuersus, omni animi alacritate, quae sacro Dei templo deerant addenda curat, & vrbis moenia instaurat, qua turribus vndique communita, ei portas imponit; horratusque sacerdotes, vacuam ab habitatoribus vrbem incolis complet. Hoc etiam diuus Archangelus innuens dixit, & cognosces, & intelliges *ab exitu sermonis, vt* respondeatur, & *aedificetur Ierusalem vsque ad Christum ducem hebdomades septem, & hebdomades sexaginta duae*. Haec Theodoretus. Beda quoque sic scribit: Nehemias interpretatur

Isai. 49. ℣. 13. *Isai. 51. ℣. 3.* *Pagnin. in bibl. Regijs.* *Foreirus in Isaiam.* *QVOMOdo Nehemias Christum praefigurauerit.* *Theod. orat. 9. in Dan. §. quidam opinan.* *Dan. 9. ℣. 25.* *Beda in expos. morali Nehemiae.*

A Latinè consolator Dominus, vel consolator à Domino; qui cùm renouauerit muros Hierusalem, & populum Dei ab hostium insultatione liberatum in diuinae legis obseruantia sublimauerit; profectò constat, quia & vocabulo, & opere, & persona sua non inconuenienter mediatorem Dei & hominum, hominem Christum IESVM designet, qui se ad consolationem pauperum spiritu missum insinuat, cùm ascensurus in caelum discipulis ait: *Ego rogabo patrem, & alium paraclitum*, hoc est, consolatorem, *dabit vobis*. A quo aedificandam ciuitatem Dei, sanctam videlicet Ecclesiam, simul & consolandos esse moerentes, ostendit Psalmista cùm dicebat: *aedificans Ierusalem Dominus.* *Ioan. 14. ℣. 16.* *Psal. 146. ℣. 1.*

B Fuit & aliud Nehemiae nomen Athersatha, התרשתא hathirsatha, quale expressit eadem Nehemiae historia. *Dixit autem*, inquit, *Nehemias (ipse est Athersatha.)* *Nehem. 8. ℣. 9.*

Quocirca mirari non desino Ariamontanum, sollertem quidem sacrae Scripturae interpretem, & Hebraicae linguae apprimè eruditum, Athersatham quendam commemorasse filium Achelai, postmodum subdens, sic dicebatur & Nehemias: quasi verò alius sit *Nehemias Athersatha filius Hachelai*, à Nehemia filio Heleiae, cuius sit mentio initio libri Nehemiae, cùm vtrobique patris nomen in Hebraeo similibus characteribus scribatur בן חגליה ben chanaliah, *filius Hachelai*. Quoniam autem difficillimum est sonum Hebraeorum characterum, maximè nonnullorum, Latinis exprimere characteribus (vt alias notaui) hinc fit, vt eadem vox paululum immutata scribatur in Biblijs: cùm tamen vtrobique earum Hebraicarum radicalium quas vocant, litterarum vis exprimatur; varietas autem in solis Hebraicis punctis consistat, quae denuo inuenta sunt à Masoretis. Quare cùm Patris nomen consentiat, & disertis verbis asseratur eundem Nehemiam fuisse, qui & Athersatha, dicendum omnino videtur, non alium fuisse Athersatham à Nehemia.

Ariamont. lib. interpr. nominum Hebraic. *Nehem. 10. ℣. 1.* *Nehem. 1. ℣. 1.* *NVLLVS alius fuit Athersatha praeter Nehemiam.*

Vnde autem deducta ea vox sit, aut quare sic dictus fuerit Nehemias, non facilè statuo: quamuis Benedictus Arias plures assignet eius nominis interpretationes, dum sic scribit: Athersatha dissoluens fundamentum, vel contemplans fundamentum vel potum, siue turturis fundamentum: aut ex Hebraeo, & Syro, contemplans annum, vel tempus. Haec ille. Ego verò quamuis eius interpretationes improbare non ausim, coniecturam tamen animi mei proferre me iuuat. Nam radicales (quas vocant) litteras Hebraici, & frequentissimi verbi ירש iaras, quod hereditare significat, vt aliàs fusius tractauimus, superadditis litteris saepius vsurpatur in scriptura, vt in libro Paralipomenon. *Custodite, & perquirite cuncta mandata Domini Dei nostri*, inquit Dauid תירשו thirsu, *vt possideatis terram bonam*. Et iterum apud Ezechielem: *Qui in sanguine comeditis, & oculos vestros leuatis ad immunditias vestras, & sanguinem funditis, numquid* והארץ תירשו vehaarets tirasu *terram hereditate possidebitis?* Quare vnica tantùm voce deductum hoc nomen conuerti posset, hereditasti: haud secus, quàm si eo indicetur, solum prae omnibus alijs hereditatem patrum suorum possedisse, qui vrbem sine muris, omnibus patulam, cunctisque hostium incursibus obnoxiam, ijs superatis, muro exstruxisset, tutamque posteris suis possidendam tradidisset. Scio haud leue posse contra haec instrui argumentum, ex superaddita nomini

Ariamont. vbi sup. *ATHERSAtha nomen vnde desumptum.* *Sup. lib. 1. vrb. cap. 3.* *1. Par. 28. ℣. 8.* *Ezech. 33. ℣. 25.*

Universidad de Deusto Biblioteca

א aleph littera, quae nomen aut Chaldaicum, aut Syrum fuisse significat: cui argumento responsum volumus, nomen quidem origine ac significatione esse Hebraicum, sed Chaldaeorum more aut prolatum fuisse, aut scriptum. Nec me latet ab eadem radice deduci vocem תירוש thiros, quae iuxta R. Dauidis sententiam mustum significat, quasi infantulus, aut lactens recens ex vuis natus: alij verò ab expellendo, quam significationem radix admittit, quasi quòd recens sit ex suis pelliculis, tamquam domo extrusum, atque expressum: alij autem propterea sic dictum putant mustum, quòd sit hominis optima possessio. At si mihi quoque, vt reliquis, diuinare licet, propterea ab hac radice deductum putarem תירוש thiros nomen musti, quòd recens ex vuis expressum, earum colorem, saporem, & quasi naturam hereditet, donec efferbuerit, & maturescat. Sed quidquid de hoc sit, in hac significatione vsurpatur nomen hoc saepius in sacris litteris. In Numerorum libro Dominus ad Aaron: *Omnem*, inquit, *medullam olei* וכל הלב תירוש vecal haleb thiros, & omne cor, aptissimè vulgatus, *medullam olei, & musti vini, ac frumenti, quidquid offerunt primitiarum Domino, tibi dedi*. Et in Deuteronomio: *Diliget te, ac multiplicabit, benedicetque fructui ventris tui, & fructui terrae tuae frumento tuo* ותירשך vethirseca, & musto tuo, *atque vindemiae tuae*. Quocirca non mihi displicet sententia Marini, arbitrantis non leui coniectura nomen Athirsatha dignitatis, vel muneris fuisse, deductumque à תירוש thiros, vinum שתה satha, quod est bibere, quasi diceres, praelibator, quod de potu Regi dando praebiberet: iam enim inde ab antiquis primisque saeculis mos obtinuit, vt vina Regibus propinanda praegustarentur. Hispani dicimus hazer la salua. Quod quidem multis allatis exemplis fusè probat Athenaeus; idemque Suetonius, & Tacitus tradunt. In monte viminali in quadam vinea talis reperta est inscriptio teste Lazio. Votum Siluano soluit libens merito T. F. Diadumenus Luruesianus praegustator Augusti. Quem morem respexisse videtur Iuuenalis his versibus:

Mordeat ante aliquis, quidquid porrexerit, illa
Quae peperit, timidus praegustet pocula Pappas.

Hinc fit, vt cuidam viro erudito persuasum fuerit, Nehemiam Atherfatha dictum, quod illi Iudaeorum primates liberum vini vsum fecerint, vt sine culpa officio pincernae Regij fungi posset, cùm Iudaei ceteri Danielem imitati, cibo, vinoque Regio seu re immunda abstinerent. Vnde compositum, inquit, volunt à התיר hethir, hoc est, licentiam dedit, seu facultatem concessit, & שתא satha, id est, bibere, Chaldaeorum lingua. Quo etiam pertinere posse videtur, quod R. Aben Ezra perhibet, hoc apud Chaldaeos esse dignitatis nomen, idemque significare, quod idem Nehemias de seipso perhibet. *Et ego eram* משקה mascheh *pincerna Regis*. Quae quidem vox à verbo שקה sachah deducitur, quae potare significat; transferturque ad res alias, vtpote ad terram, quae aquarum effusione per riuos irrigatur. sic in Genesi. *Sed fons ascendebat è terra* והשקה vehischa, & irrigabat, *irrigans vniuersam superficiem terrae*. Et iterum: השקו haschu propinate: *Date antè potum ouibus, & sic eas ad pastum reducite*. Quoniam autem potandis animalibus aquae per canales emittebantur, similique ratione ad potandum homines vina, & omnia alia potionum genera in pocula ex dolijs, aut alijs vasis effunduntur; hinc ad officium praebendi potus, huius verbi vsus non ineptè translatus est. Sic saepe vsurpatur in Genesi, *pincerna Regis Aegypti, & pistor*, sic & in praesenti. *Et ego eram pincerna Regis*. Septuaginta, καὶ ἐγὼ ἤμην οἰνόχοος τῷ βασιλεῖ cae ego imin inochoos to basili. Et ego eram pincerna Regi, vel vina fundens Regi.

R. Dauid. MVSTVM quomodo dicatur, & quare.

Num. 18. ℣. 12.

Deut. 7. ℣. 13.

ATHIRSAtha quasi praelibator. M. Mari. in dictionario.

PRAEGVstare vina Regibus, vsus ab antiquo obtinuit. Athen. l. 4. Suet. in Claud. Tac. lib. 13.

Iuuen. lib. 1. sat. 6.

R. Aben Ezra.

Gen. 2. ℣. 6.

Gen. 29. ℣. 7.

Fuisse autem hoc munus cùm antiquum, tum honorificum, non ex sacris tantùm, verùm ex profanis quoque litteris constat. Athenaeus enim sic scribit. Veteres sua conuiuia ad Deum referentes, coronis deorum proprijs vtebantur, & hymnis, atque odis; nec erat vllus seruus, qui ministraret, sed liberorum virorum pueri pocula ministrabant. & Homerus.

Ὠινοχόει δ' υἱὸς Μενελάου κυδαλίμοιο
Filius eximij Menelai vina ministrat.

Quare mirum non est, si pincerna Artaxerxis, dux & princeps totius Iudaicae gentis constitueretur, vtpote, qui magni Regis pincerna, hoc est, fidissimus, ac nobilissimus seruus erat. Atque hoc est, quod ipse de se testatur: *A die autem illa, qua praeceperat Rex mihi, vt essem dux in terra Iuda*. Ex quo non obscurè intelligis summum ius ac principatum in terra Iuda, tenuisse Nehemiam. Quibus alia consonat ratio, quam Septuaginta, Atharsathae nomine Nehemiae reddito, videntur innuere: siquidem ipsi vbique & Artaxerxis nomen, & hoc Nehemiae eisdem prorsus characteribus, eademque ratione scribunt Ἀρθασαθὰ Arthasatha, siue quia Rex nominis sui potestatem Nehemiae fecerit, siue quia tamquam Regi gratissimus & carissimus, ipsius Regis nomine compellaretur ab aulicis; quod vel ex ipsa nominum Hebraicè scriptorum similitudine deductum fuisse videtur. Regis enim nomen ארתחשסתא Arthachsasta, & Nehemiae התרשתא hathirsata inter se maximè conueniunt, vt intuenti patet.

Gen. 40. ℣. 1.

Athen. l. 1. MVNVS pincernae antiquum & honorificentissimum.

Hom. od. 1.

Nehem. 1. ℣. 14. SVMMVS ius ac principatum tenuit Nehemias in terra Iuda.

ARTAXERXIS & Atharsatha idem nomen habentur.

QVA OCCASIONE INSTAVRANDAE VRBIS

prouinciam sibi assumpserit Nehemias; seque eius desiderio teneri Regi manifestauerit.

Cap. IIII.

ET *vinum erat ante eum*. Septuaginta, καὶ ἦν ὁ οἶνος ἐνώπιον ἐμοῦ cae in ho oinos enopion emu. & erat vinum ante me: licet Complutensis codex legat αὐτῷ autu cum vulgata, & Hebraica lectione לפניו lepanain ad facies eius. Quae quidem lectiones variae nulla ex parte sensum variant; immo verò eundem confirmant, atque ea innuunt, quae à pincernis Regijs praestari solent: non enim initio mensae semel apponunt pocula, sed quotiescumque à Rege intelligunt velle se bibere, aliunde asportant vinum in Regio calice, & calicem alterum, quo ipsi praelibent: quos quidem duos calices prae manibus gestantes, propiùs ad Regem accedunt, ac genu flexo Regem adorant, surgunt, & infundentes

MODVS quo pincernae vina Regibus propinant.

Universidad de Deusto Biblioteca

dentes paululum vini in vas illud vacuum (quod Hispani vocant salua, quia opus illud praegustandi vocant, vt dixi, hazer la salua) iterum se Regi inclinant, vasque Regium eleuant, & Regi praebent, aliudque supponunt, ne aliqua vini gutta, si inter bibendum ceciderit, Regia inficiat vestimenta.

Hae quidem omnes pincernae caerimonias, disertis atque concinnis verbis significare voluisse videtur Nehemias, scribens: *Et vinum erat ante eum*; vel ante me; vtrique enim pariter praesens erat: *& leuaui vinum*, postquam me demiseram, Regem adoraturus, *& dedi Regi: & eram quasi languidus ante faciem eius*. Hebraicè ולא חייתי רע לפניו velo haiithi ragh lepanaiu, & non fueram malus ad facies eius: Septuaginta: καὶ οὐκ ἦν ἕτερος ἐνώπιον αὐτοῦ cae uc in heteros enopion autu: & non erat alius coram eo. Huiusmodi autem variae versiones, & aliarum omnium concordia, atque intelligentia ex vocis maximè רע ragh significatione petenda videtur. Quam quidem vocem deduci putant Hebraei à radice רעע raghagh: qui enim aliunde deducunt huius vocis rationem, interpretari potiùs videntur, quàm aliam adstruere. significat autem fractum, confractum, diruptum; eamque nonnulli conuerti aptissimè putant in verbum depascendi, sumpta metaphora à pecoribus depascentibus, & quasi radicitus euellentibus è pratis, quidquid viride, oculisque gratum est: sicque transtulit hoc verbum vulgatus apud Isaiam: *Confractione confringetur terra*. Et Eliu apud Iob: *Conteret* ירע iarogha, inquit, *multos, & innumerabiles, & stare faciet alios pro eis*. Quem locum sic conuertit ex Hebraeo quidam: depascet robustos sine inuestigatione, & statuet alios in locum ipsorum. Hinc deducitur nomen רע ragh, quod vnica voce, malum, exprimi vix potest, cùm idem ac malum in vniuersum significet, atque insuper aliqua mala, iuxta Hebraicam phrasim. frequenterque opponitur nomini טוב tob, bonum, vt apud Isaiam: *Vae qui dicitis malum bonum, & bonum malum*. Omne enim iudicium peruertitis circa id, quod bonum & malum est, tum circa honestum, cùm etiam circa vtile, ac delectabile, prout & in sequentibus eadem magis explicat Propheta.

Isai. 24. ℣.10.
MALVM quid dicatur in Hebraeo.
Iob 34. ℣.24.
Forst. in dictionar.
Isai. 5. ℣.20.

Verùm cùm oculo tribuitur haec vox, inuidum significat, & parcum, aut auarum. Nam in Prouerbijs, Hebraeam phrasim, ne comedas panem רע עין ragh ghaiin, mali oculi, aptissimè in Latinam conuertit vulgatus: *Ne comedas cum homine inuido*, vel auaro, festinans ad copiam איש רע עין is ragh ghaiin vir mali oculi, subaudi est. quam iterum, vtpote, quae difficulter in Latinum transferretur sermonem, aptissimè conuertit vulgatus: *vir, qui festinat ditari, & alijs inuidet*. At cùm de homine dicitur, aut alia re, cuius exterior facies hac voce significetur, vim verbi propriè retinet, miserum, afflictum, macilentum, aegrum. Huius vocis notionem exprimere videtur Italica sbattuto. Atque iuxta eiusmodi acceptionem vocem hanc vsurpat saepe Moyses in Genesi, somnium illud Pharaonis referens, & ab ipso relatum enarrans: *Aliae quoque septem emergebant de flumine, foedae, confectaeque macie* רעות מראה raghoth mare malae aspectu. Et iterum: *macilentae, vt numquam tales in terra Aegypti viderim*. Ex Hebraeo sic vertit Pagninus; non vidi sicut illas in tota terra Aegypti, לרע larogha in malitia. Et in hoc sensu accipitur vox רע ragh praesenti Nehemiae loco, quem expressit vulgatus; *& eram quasi languidus*, inquiens, *ante faciem eius*. Idem ni fallor significare voluisse videntur Septuaginta difficiliori phrasi, quam omnino peruertit Latinus eorum interpres. Nam quod Hebraeus חייתי haiithi fueram, in prima persona, & vulgatus, *& eram*, in prima quoque persona, conuertit, Latinus Septuaginta interpres similitudine primae & tertiae personae לו in, deceptus, in tertiam conuertit, & non erat alius coram eo; quasi verò & plures non assisterent famuli comedenti Regi, cum ipsa Regina, cuius statim meminit idem Nehemias. Quare cum vulgata, Graeca, & Latina legendum censeo, & non eram alius. Idem enim, quod Hebraeus dixerat רע ragh, Graecus conuertit ἕτερος heteros, alter, alius; quae vox in malum solet frequenter vsurpari, quasi alius à bono, vel à vero. sic ἑτεροδοξία heterodoxia praua doctrina. Quam phrasim aptissimè exprimit Hispana, demudado, quae significat hominem commutato vultu, vel prae tristitia, vel prae metu, vel quod frequentiùs solet, malum aliquod alteri machinantem. Sensus itaque loci est iuxta Septuaginta, prae solito, immutato eram vultu: semper enim consueueram Regi praesto esse, hilari & pacato vultu, numquam subtristi, aut perturbationem animi exprimente.

Gen. 41. ℣.3.
Ibid. ℣.19.
Pagninus.

ALIVS, siue immutatus quid significet.

Prius autem, quam ad Regis interrogationem interpretandam veniamus, huius mutati vultus causam inuestigare operaepretium duximus. Beda in primis eam percenset his verbis: Et quidem princeps vinarius erat, Regi poculum porrigebat, officium laetitiae foris agebat, sed ipse interiùs graui tristitia premebatur, quòd sanctam ciuitatem dirutam, & populum Dei opprobrio, & contemptui inimicis Dei habitum esse meminit. Haec ille.

QVARE subtristis coram Rege fuerit Nehemias.

Verùm licet aptissimè his verbis contestatus nobis sit Venerabilis Beda, desolatam Hierosolymam causam quidem fuisse commutati vultus Nehemiae; tamen cùm ea desolatio ante centum octoginta, & eo ampliùs annos euenisset, quidnam causae fuit, cur nunc potiùs, quàm aliàs eiusmodi desolationis commiseratione tactus, tantam praeferat ore moestitiam, vt Regi ingerat concepti facinoris suspicionem? Et huic quidem dubio respondet ipse Nehemias toto capite primo. *Et factum est*, inquit, *in mense Casileu, anno vigesimo* Artaxerxis, *& ego eram in Susis* הבירה habbirah *castro*; hanc verò vocem in metropolim conuertunt nonnulli. Et quidem cùm eam vocem peregrinam Hebraeis fuisse conueniant quamplures, eius notionem assignare vix possunt: tamen cùm frequens sit in sacris, ac potissimùm cum Susis iungatur vrbe, quae metropolis fuit Persarum; ideo ea voce metropolim significari arbitratus est Pagninus. At cùm de templo dicatur in libro Paralipomenon, basilicam, Regiam habitationem, & curiae sedem eadem voce significari putant alij, quòd firmum, robustum, ac magnificum significet. Et hanc interpretationem sequutus videtur vulgatus, castrum vocans eam vrbem, quae Regia, ac metropolis erat Persici imperij. quo quidem nomine & dignitas, & munitiones vrbis designantur: idemque in sua quoque historia testatur Iosephus. Quidam, inquit, ex captiuis Iudaeis, pincerna Regis Xerxis, Nehemias nomine, deambulans ante primariam Persarum vrbem Susa, &c. *Et venit Hanani vnus de fratribus*, hoc est, de contribulibus *meis, ipse & viri ex Iuda, & interrogaui eos*. Patriae amor, eiusque desiderium auidè facit inde venientes alloqui, de fratribusque inibi commorantibus sollicitè interrogare, eaque redeundi in patriam apta dispoſi-

Nehem. 1. ℣.1.
SVSA quare dicantur castrum.
Pagninus. 1. Par. 29. ℣.1.
Ioseph. lib. 11. antiq. cap. 5.
PATRIAE desiderium ad interrogandum, & colloquendum de ea facilè inuitat.

Universidad de Deusto Biblioteca

dispositio habenda est. *Et interrogaui eos de Iudaeis, qui remanserant, & supererant de captiuitate, & Ierusalem.*

Mirandum sanè quare de ijs tantùm interroget, qui reliqui fuerant Hierosolymis, siquidem ferè totus populus translatus fuit Babylonem: quare non item & de ijs, qui postliminio reuersi Hierosolymam iuerant sub Cyro Persarum Rege: & de ijs item, qui reuersi fuerant cum Esdra anno septimo Artaxerxis? Et quidem si vt sonant verba accipiantur, difficilem sanè habet proposita dubitatio solutionem. Verùm Hugo Cardinalis aliter verba interpretatur: *Qui remanserant*, inquit, id est, de duabus tribubus, quae à Babylone in Hierusalem redierant. Pari quoque ratione Dionysius Carthusianus: *supererant de captiuitate*, inquit, id est, qui adhuc vixerunt, & in Iudaea morabantur, reuersi ex Babylonica captiuitate, seu nati ex illis reuersis. Haec illi. Quibus eum sensum significare voluisse videntur, quòd de ijs potissimùm interrogauerit, qui è Babylone reuersi fuerant Hierosolymam: haud secus quam si captiuitatis nomine, non captiuitatem ipsam, sed captiuos significasse intelligant, & sensus sit: interrogauit eos de captiuis, qui olim fuerant Babylonem abducti, postmodum verò Hierosolymam reducti, & ibi manebant.

NVM DE Iudaeis interroget de captiuitate reuersis, an verò de ijs, qui non abierunt in captiuitatem.

1. Esdr. 2. ℣.1. & c.7. ℣.8. & 9.

Hugo Card.

Dion. Carth.

CAPTIVITATIS nomine captiuos intelligit saepe sacra Scriptura.

Quod si attentè perpendatur captiuitatis Hebraicae vocis notio & vsus, non hic tantummodo, verùm alij quoque difficiles sacrae Scripturae loci mirificè illustrantur. Etenim vox שבי sabi, captiuitatem, abductionem è proprio loco significat. Sic in Numeris: *Cùm audisset Chananaeus Rex Arad, qui habitabat ad Meridiem, venisse scilicet Israël per exploratorum viam, pugnauit contra illum, & victor existens duxit ex eo praedam.* Hebraicè וישב ממנו שבי vaiiseb mimmennu sabi, captiuam duxit ex eo captiuitatem, vbi שבי sabi, pro praeda sumitur, & pro captiuis. Eademque omnino phrasis vsurpatur in libro Paralipomenon: *Veneruntque Idumaei, & percusserunt multos ex Iuda, & ceperunt praedam magnam*, & captiuam duxerunt captiuitatem vertit Pagninus. Et hinc facilè patebit locus Psalmi à Paulo citatus: *Propter quod dicit: Ascendens in altum, captiuam duxit captiuitatem:* Hebraicè שבית שבי sabita sebi; quarum prior vox ex aequo deduci posse videtur & à radice שבה sabah, quae captiuum ducere, seu abducere significat, & à voce שוב sub, quae reducere, redire facere significat. Quare captiuam ducere captiuitatem idem est, ac si diceret, in suam reuocans potestatem eos, qui durae seruitutis vinculis ligati tenebantur, secum eos reduxit in patriam libertatem. Sic & in alio psalmo: *In conuertendo Dominus captiuitatem Sion*, id est, illos, qui reuersi sunt de captiuitate in Sion, inquit Rabbi Dauid, & R. Abraham. iuxta quam interpretationem intelligendus est Nehemias contribules suos interrogasse de Iudaeis, qui remanserant, & ibi à vobis relicti sunt, ex ijs, qui captiui abducti à Nabuchodonosore fuerant, & habita facultate à Cyro & Dario in patriam redierant: *Et dixerunt mihi, qui remanserunt, & relicti* à nobis *sunt de captiuitate*, de captiuis, *ibi in prouincia in afflictione magna*, in magno malo conuertit Pagninus vim vocis רעת raghat, quam suprà fusiùs explicauimus, exprimere volens, quam aptissimè vulgatus conuertit, *in afflictione magna sunt & in opprobrio; & murus Ierusalem dissipatus est, & portae eius combustae sunt igni.* Horum verborum paraphrastem egisse videtur Iosephus. Quibus, inquit, malè se habere dicentibus, quòd eius moenia diruta essent, & circum vicinae gentes multa mala Iudaeis inferrent, die, noctuque agros excursionibus, ac rapinis populantes, & multos ex ea regione, atque adeo ex vrbe ipsa captiuos abducentes, ita vt passim per vias reperirentur cadauera. Haec ille.

CAPTIUAM ducere captiuitatem quomodo fit intelligendum.

Num. 21. ℣.1.

2. Par. 28. ℣.17.

Pagnin. in dictionario.

Psal. 67. ℣.19.

Ephes. 4. ℣.8.

Psal. 125. ℣.1.

Rab. Dauid in comment. & in lib. radic.

R. Abraham.

Nehem. 1. ℣.3.

Pagnin. in diction. sup. libri huius cap. 3.

Iosepb. vt. antiq. c. 5.

Cumque audissem verba huiusmodi, sedi, & fleui. Sedere maximi moeroris, & quasi consternati animi symbolum quoddam est, vt suprà notauimus, atque etiam diuturnam fletus durationem indicat, qualem verba continent sequentia; *& luxi diebus multis, ieiunabam, & orabam.* Fidus orationis comes ieiunium, quodque eidem impetrandi vim praestat; cùm è contrà ieiunium ab oratione subleuetur: hisque quasi duabus alis commiseratio, ac patriae pietas adeo Nehemiam euexit, vt in conspectu summi Dei, terrenique Regis, instaurationem patriae, libertatem fratribus, sibi verò principatum, gentisque suae vniuersae imperium obtinuerit, qualia sequentibus proferuntur. Huius autem *vigilia honestatis*, plusquam omnium diuitiarum amor aut sollicitudo continua, carnes tabefecerat, ita vt meritò propterea dixerit: *& eram quasi languidus ante faciem eius*: non autem vnius diei, aut horae sollicitudo animum Nehemiae torsit, vt falsò contra sacrae Scripturae auctoritatem Iosephus comminiscitur. Nam postquam contribulium nuncium audisse Nehemiam commemorasset ante portam ciuitatis Susam, subdit: Cunctante verò illo apud portam, & ob hoc lamentante, accedens quidam nunciauit ei, Regem iam accubitum ire. Ille confestim ita vt erat, non abluta facie ad ministerij sui functionem properat. Haec ille: cùm contrà ipsemet Nehemias testetur luxisse se diebus multis. Quorum numerum disertè colligit Venerabilis Beda, dum illa verba interpretatur, *in mense Nisan.* Nisan, inquit, est primus mensis secundum Hebraeos, in quo semper agere Pascha solebant, quem nos Aprilem dicimus. Quod ergo suprà dixit, quia luxerit, ieiunauerit, atque adorauerit diebus multis, patet profectò; quia per quattuor menses continuos, nonum videlicet, decimum, vndecimum, & duodecimum huic sacratissimae deuotioni operam dabat, tempus exspectans opportunum, in quo suum posset desiderium Regi intimare. Haec ille. Quod ergo opportunum tempus ille exspectabat, Deus ipse illi contulit: immutatus enim color, vultusque subtristis altam mentis cogitationem indicabant.

Nehem. 2. ℣.4.

SEDERE lugentem maximi moeroris, & consternati animi symbolum.

Sup. lib. 1. vrb. c. 22.

IEIVNII & orationis societas, & virtus.

Eccles. 31. ℣.1.

REPREhendit vrbis Iosephus, qui breue tempus luxisse Nehemiam tradit.

Iosepb. vbi sup.

Bed. sup. Nehem.

NISAN mensis in est Hebraeis, qui apud nos Aprilis.

Dixitque mihi Rex: quare vultus tuus tristis est, cùm te aegrotum non videam? non est hoc frustra, sed malum nescio quod in corde tuo est. Septuaginta: Quare facies tua mala, & non es infirmus? & non est hoc nisi malum cordis. Pagninus verò multo magis Hebraicam phrasim imitari voluit, quamuis à nostra abhorreat. Quare, inquit, facies tuae malae, & tu non tu aeger, non hoc nisi malum cordis. Cuius quidem loci sensus vel illi patebit maximè, qui tradita à nobis suprà de voce רע ragh in memoriam reuocauerit; ea enim semel, iterum, & tertiò hac oratione repetitur. Quocirca quem corporis aegritudine minimè laborare cognoscit, animi sollicitudine aegrotare suspicatur Rex. Vbi miseros lubet eos compellare Principes, quos neque vita ipsa, omnibus animantibus communi liberè frui suspicio finit; miserrimos omnino aulicos, quorum vita, salus, atque libertas vanis Principum suspicionibus subditur; quibus ne animis quidem suis vti liberè licet aliquando: nam vix aliena subit mentem cogitatio, quin suspicio prope abest ab ijs,

II.

Pagnin. in sua versio.

MISERI principes, quos suspiciones tenent, miseriores serui, qui suorum cogitationum compotes aliquando non sunt.

Universidad de Deusto Biblioteca

ab ijs, quibus se totos animo, & corpore miserè addixerunt.

III. CONSVETa Regum salutatio, in aeternum viue.

Et timui valde, ac nimis, ne in suspicionem veniret Rex machinari à me facinoris. *Et dixi Regi: Rex in aeternum viue.* consueta olim fieri Regibus salutatio. *Quare non moereat vultus meus?* Repetit interrogationem Regis, vt ex aequo respondeat. Cur non fiat mala, vertunt Septuaginta, facies mea; & pari ratione Hebraei propter vocem רע ragh: *quia ciuitas domus sepulcrorum patris mei deserta est, & portae eius combustae sunt igni.* Domus sepulcrorum, phrasis est deducta ex amplissima significatione vocis בית beth, qua domum significant Hebraei, & vniuersim quamcumque rem aliam continentem; elegantique phrasi vsurpatur haec vox ad significandum sepulcrum. Sic Iob: *Scio quia morti trades me, vbi constituta est domus omni viuenti.* Chaldaeus, domus sepulcri conuertit. Et in Ecclesiaste: *Quoniam ibit*, inquit, *homo in domum aeternitatis suae.* Phrasim hanc interpretatus est Vatablus: Homo enim vadit ad domum suam perpetuam; Hebraicè saeculi sui: hoc est, pergit homo ad sepulcrum, in quo diutiùs habitabit vsque ad iudicium vniuersale; qua ratione sepulcrum domus, habitatio morientium dicitur: domus verò, quibus viuentes degunt, potiùs tabernacula, in quibus modicum tempus manent viatores. *sepulcrorum patris mei.* Singularis numeri genitiuus plurali adiunctus phrasim imitatur Hebraicam, quae saepe partitionem significat, sicut in Ecclesiaste. *Muscae morientes perdunt suauitatem vnguenti.* Ex Hebraeo sic conuertit Forsterus: Muscae mortis foetere facit, & exhalare facit vnguentum pigmentarij, id est, quaelibet musca mortua perdit. Sic & in praesenti loco, ciuitas, in qua est sepulcrum patris mei, & aui mei, & ataui mei, & sic singulorum maiorum meorum. Pietate non tantùm patriae, sed & parentum, quos etiam defunctos honorare, ac meminisse decet, se commotum fatetur Nehemias, ideoque moestitia affici, angique vehementer.

Iob 30. ℣.23.

SEPVLcrum domus seu habitatio meritò dicitur, habitatio verò tabernaculum viatoris.

Eccles. 12. ℣.5.

Vatablus.

GENITIIus singularis plurali adiungitur apud Hebraeos.

Eccles. 10. ℣.1.

Forst. not. 42. initio diction.

Et ait mihi Rex: pro qua re postulas? Hebraicè על מה זה אתה מבקש ghal mah zech atthah mebaches, super quo hoc tu quaerens? Verbum autem בקש bachas quaerere significat magis conatu, affectu, & sollicitudine, quàm verbis, aut aliquo exteriori actu, licet & hoc etiam importet, vt in libris Regum: *Quaesiuit Dominus sibi virum iuxta cor suum.* Et in Prouerbijs: *Si quaesieris eam*, sapientiam inquam, *quasi pecuniam.* Interrogatio ergo Regis latissimè patet; quid te istuc tam sollicitum habet & angit, quid expetis, aut à me petis, quod solatio, ac voluptati tibi fit futurum?

1. Reg. 13. ℣.14.

Prouer. 2. ℣.4.

ORATIO efficax breui fit ab eo, qui diutiùs orationi, ac ieiunio operam dedit.

Dionysius Carthus. hic. Ioseph. lib. 11. antiq. cap. 5.

Et oraui Deum caeli, oratione interna, ac breui, inquit Dionysius, vt dirigeret me in petendo, Regemque inclinaret ad consentiendum. Quae verba eadem ferè ratione intellexisse videtur Iosephus sic scribens. Tum ille Deum prius precatus, vt suadae gratiam prius verbis suis adderet, &c. Quocirca intelligant omnes, qui se ab orationis exercitatione subtrahunt, quasi per tempus non sibi liceat orare, quam breui temporis spacio & oratio fieri, & exaudiri possit; siquidem inter Regis interrogationem, & serui responsum efficacissima ad Deum intercessit oratio, qua supplicem libellum Regi dandum, prius caelesti Regum Regi porrexit, & ab eo signatum, concesso inquam, quod petebatur, recepit, ac tandem terreno opere complendum, quod Deus concesserat, praestitit. Illud tamen verum est, hanc breuem, & voti compotem

A oratione non facilè fieri ab alio, quàm ab eo, qui orationi semper assuetus, iam pridem orationi ieiunium adiunxerat. Huius autem firmae spei, quae oratione concipitur, auxilijs fretus magis, quàm Regijs promissis, petitionem suam aggreditur, acceptis, inquit Hugo Cardinalis, indicijs à Rege ad liberè dandum, quod postularem.

Hugo Card. super Nehe.

Et dixi ad Regem: si videtur Regi bonum, & si placet seruus tuus; mendosa enim est lectio, quam interpretatur Dionysius, seruis tuis, inquit, consiliatoribus tuis tibi adstantibus, de quorum consilio omnia agis iuxta morem Regum Persarum atque Medorum. Reijcienda ergo eiusmodi lectio, vtpote Hebraeis, Graecis, Latinisque codicibus dissona,

Dionysius Carth.

B atque adeo interpretatio ipsa ipsi historiae minimè consentanea: nam vix petitionem audisse Rex, quin eam concessisse dicitur; nullum vt consultationis tempus intercedere potuisse videatur. *Et si placet*, ergo legendum, *seruus tuus ante faciem tuam.* Septuaginta interpretes phrasim Hebraeam ad verbum reddiderunt: Si super Regem bonum, & si bonus erit puer tuus in conspectu tuo. Pagninus verò, si super Regem bonum, & si bene erit seruus tuus ad facies tuas. Vox autem טוב tob, quae in bonum conuertitur, & tam ipsi rei, quae petitur, quàm petenti tribuitur, bonum saepe significat, & frequenter id, quod pulcrum est, iucundum, gratum, amabile, voluptuosum; sicut in

Pagninus.

BONVM pro pulcro, & grato.

C Numeris Balaam ait: *Quam pulcra* טובו tobu, bona, iucunda, amabilia, *tabernacula tua Iacob?* Et in Canticis: *Pulcriora sunt vbera tua vino* טובו tobu boni sunt, pulcriores, iucundiores, suauiores sunt amores tui vino, hoc est, prae vino.

Num. 24. ℣.5.

Cant. 4. ℣.10.

Duas igitur eius, quod petebat, impetrandi rationes assignare videtur, ipsius nempe rei quam postulabat tum iustitiam, tum bonitatem, quam examinari cupit à Rege, & probari: praeterea Regi ob oculos ponit, se illi per multos annos fideliter inseruisse, eorumque omnium benefactorum merita, omnemque promeritam sibi à Rege gratiam in hanc vnam rem impendi. Atque his quidem duabus rationibus quasi fundamentis nixa

PETITIOnis rationes sunt, petitionis aequitas, & petitionis merita.

D petitio gratiam promeretur & donum; quorum altero, nedum vtroque deficiente, repulsam saepe, nonnumquam verò etiam indignationem petitio meretur. Defecit in horum altero petitio filiorum Zebedaei, qui quamuis se gratos Regi saeculorum IESV Christo multis nominibus putarent, non tamen perpenderunt, an bonum foret, an gratum Regi, quod ipsorum nomine mater petebat à Christo: *Dic vt sedeant hi duo filij mei, vnus ad dexteram tuam, & vnus ad sinistram in Regno tuo:* quapropter & repulsam, & reprehensionem referunt à Domino: *nescitis*, inquit, *quid petatis.*

DEFVIT aequitas petitionibus filiorum Zebedaei.

Matth. 20. ℣.21.

Qua in re non minùs meo iudicio peccauit Adonias, qui cùm Salomoni Regi esset inuisus, per Bersabaeam matrem Regi ipsi gratissimam, rem alioqui turpem & inhonestam postulauit. *Detur Abisag Sunamitis Adoniae fratri tuo vxor.* Quare non repulsam, aut reprehensionem solum, sed vehementem etiam Regis indignationem subijt. *Iurauit* enim *Rex Salomon per Dominum dicens. Haec faciat mihi Deus, & haec addat, quia contra animam suam locutus est Adonias verbum hoc.* Haec autem omnia incommoda praecauit Nehemias prudentissimè, dicens: *si videtur Regi bonum, & si placet seruus tuus ante faciem tuam, vt mittas me in Iudaeam ad ciuitatem sepulcri patris mei* (eadem verba legis in Hebraeo, quae suprà interpretati sumus) *& aedificabo eam.*

IN OMNIbus defecit petitio Adoniae.

3. Reg. 2. ℣. 21. & 23.

Universidad de Deusto Biblioteca

Dixitque mihi Rex, & Regina, quae sedebat iuxta eum. Morem antiquum obserua, quo ad mensam accubabant viri. Sic enim ex Iosepho paulò superiùs vidimus, accedentem quendam nunciasse Nehemiae, Regem iam accubitum ire, nempe ad mensam: feminae verò sedebant, vt hoc loco de Regina dicitur. Eum autem morem pluribus persequutus est Pradus, quibus modò supersedendum censui, aliam Deo dante occasionem, quae eiusmodi disputationi desunt, adiungemus. *Vsque ad quod tempus erit iter tuum, & quando reuerteris? Et placuit ante vultum Regis, & misit me, & constitui ei tempus*, certum, superaddunt Hebraea. Quod autem id fuerit minimè expressit, verùm ex ijs, quae alibi tradit, conijci posse videtur, duodecim annorum tempus constitutum ab eo fuisse. Ait enim: *A die autem illa, qua praeceperat Rex mihi, vt essem dux in terra Iuda, ab anno vigesimo, vsque ad annum trigesimum secundum Artaxerxis Regis, per annos duodecim ego, & fratres mei annonam, quae ducibus debebatur, non comedimus.* Atque iterum. *In omnibus autem his*, inquit, *non fui in Ierusalem, quia anno trigesimo secundo Artaxerxis Regis Babylonis veni ad Regem.* Verùm de potestate Nehemiae à Rege facta instaurandae vrbis, quoniam longiorem exigit tractationem, eam in proximum caput integram reijciamus.

AD MENsam olim accumbebant homines, sedebant feminae.

Prad. tom. 1. super Ezec. c. 23. ℣. 41.

Nehem. 5. ℣. 14.

DVODEcim annorum tempus conceditur Nehemiae ad instaurandam vrbem.

Nehem. 13. ℣. 6.

DE POTESTATE NEHEMIAE A REGE DATA *redeundi in patriam, eamque instaurandi.*

Cap. V.

POSTQVAM se beneuolum praebuerat Nehemiae Artaxerxes Persarum Rex, eique in patriam redeundi potestatem facturum sese pollicitus fuerat, ocyus propheta supplici petitione Regi patefacit, quae tam arduae, difficiliique obeundae prouinciae peropportuna necessariaque fore existimabat.

VII. *Et dixi*, inquit, *Regi. Si Regi videtur bonum.* Aptum profectò petitionis exordium, nempe cuius admirabilem vim in captanda Regis beneuolentia expertus iam fuerat: *epistolas det mihi ad duces regionis trans flumen.* Ad subregulos trans flumen legunt Septuaginta, *vt traducant me, donec veniam in Iudaeam.* Cum inter Chaldaeorum regionem, & Iudaeam duo intercederent celeberrima flumina, Euphrates, & Iordanis, quorum illud Chaldaeam, hoc Israëliticam terram alluebat, Babylone discessurus, vt in Iudaeam tenderet, prioris quidem fluminis meminit, vltra quod, nempe inter vtrumque fluuium sita erat Mesopotamia, ad cuius principes litteras petit, vt ipsum in Iudaeam traducant. Neque enim quidquam plerumque prodest principum gratiam obtinere, quibus ministrorum vel inuidia, vel malitia ea vti fruique non licet. Quapropter Curiae assuetus Nehemias, eius damna vitare cupit, curatque horum omnium principum virorum audaciam Regijs litteris cohiberi. Quoniam autem impedimenta submouere satis non est, si opportuna quoque praesidia praesto non sint, ideo subdit.

IORDAnis & Euphrates duo celeberrima sunt flumina.

NIHIL prodest gratiam à Regibus obtinere, quàm ministrorum inuidia non permittit.

VIII. *Et epistolam* dent mihi scribae, nomine Regis subscriptam ad Asaph *custodem saltus Regis.* Septuaginta, καὶ ἐπιστολὴν τῷ Ασὰφ φύλακα τοῦ παραδείσου ὃς ἐστι τοῦ βασιλέως, cae epistolin epi Asaph phylaca tu paradisu hos esti to basili, & epistolam ad Asaph custodem paradisi, qui est Regi.

PARADIsus quid significet.

Paradisi Hebraicè הפרדס hapardes; quam vocem redundantem, ex ijs quas quadratas vocant Hebraei, propterea dicunt, quòd cùm omnes ferè voces, quas habet lingua eorum, tribus tantùm radicalibus componantur litteris, aliquae vna littera redundant, ac propterea vocantur quadratae, hoc est, quattuor litterarum, qualis haec est; eamque ferè omnes interpretantur Hebraei, quasi hortum significet. pomerium, domesticum, hortum consitum arboribus fructus, hoc est, fructiferis interpretatur R. Chimchi. Hinc, inquit R. Elias, gentes hortum Edem paradisum appellarunt. Graeci verò vocem ipsam Hebraicam pardes more suo inflectentes, *paradisos* efferunt.

R. David Chimchi. R. Elias.

Verùm non parum ingerit difficultatis Hebraeorum interpretatio, si huic textui applicetur; esset enim minùs apta petitio, ligna ex paradiso, seu pomerio petere ad contignandas domos, & turres; quoniam frequenter pomiferae arbores his vsibus minùs sunt aptae, neque libenter abscinduntur. quod à prouida natura factum, conseruandis frugiferis arboribus quàm aptissimè putarim. Quapropter multò magis ad rem vocem illam intellexisse, & interpretatum fuisse vulgatum dixerim: quandoquidem non custodem horti, aut paradisi, sed *custodem saltus Regis* scripsit. Tametsi nec me lateat ratio illa, quae Hebraeos interpretes impellere in eam sententiam potuit, vt crederent, voce pardes hortum seu pomerium significari. quoniam *feci*, inquit Ecclesiastes, *hortos* ופרדסים vpardesim, & paradisos, *& pomeria*, aptissimè conuertit vulgatus, *& consui ea cuncti generis arboribus.* Quapropter hortum significare eam vocem, seu pomerium, sentiendum censeo, & multo latiùs patere, nec leui coniectura, sed ipsamet vocis origine. Si enim Hebraeorum more tres primae litterae radicales examinentur, vox פרד parad diuidere, ac separare significat, licebit ergo vocem hanc, diuisum, seu separatum conuertere. Quoniam verò horti frugiferis arboribus consiti maximè solent ab alienorum consortio separari, tum saepe moenibus, tum etiam custodibus, canibus, & alijs; propterea frequenter vsurpatur ad significandum eiusmodi hortum: non tamen propterea negandum est, hac voce significari posse saltum, si haud secus, quàm hortus, quem Graeci vocant paradisum, custoditus sit & septus.

POMIFERarum arborum materia vsibus minùs apta, quoniam magis conseruentur.

COMMENDatur vulgata, & defenditur.

Eccles. 2. ℣. 5.

Cuius quidem vocis vim insinuare voluit sponsus in Canticis, cùm sponsam suam horto concluso semel atque iterum contulit. Non ideo tamen, quòd ab aliorum consortio diuisus, aut separatus hic hortus sit, minus domino alijsque omnibus vtilis censendus est: propterea que in eadem persistens similitudine subdit. *Emissiones tuae paradisus malorum punicorum, cum pomorum fructibus Cypri, cum Nardo*, &c. hoc est, sicut paradisus, quamuis conclusus, & septus, suauissimos

Cant. 4. ℣. 12. & 13.

DOMINI sponsa licet tota sponso dedita, odore, aspectu, fructu, alijs quoque prodest.

Universidad de Deusto Biblioteca

uissimos ex se tamen odores fundit, dulcissimos fructus, salubrissima poma, ac longè prospicientibus iucundissimum praebet spectaculum; sic & sponsa, tota sponso suo dedita, iucundissima tamen exhibet inuentium oculis exempla virtutum, suauissimos boni nominis odores spirat, caritatis porro, humilitatis, patientiae, virtutum denique omnium mira edit in omnes documenta.

Quae cùm ita sint, iuxta vulgatam nostram, Asaphum custodem fuisse *saltus* intelligemus, pardes dicti, quòd septus, saltem lege & custodibus foret, ne ligna in eo ab aliquo caederentur. quod & manifestè indicant Hebraea, quae ad verbum sic conuertit Pagninus: ad Asaph custodem paradisi, quod Regi; & Graeca, quae innuunt adseruatum eum locum Regi fuisse. Hispani vocamus Soto, quasi septum locum, qui quamuis moenibus non sit septus, quoniam ingentem siluam continet; lege tamen septus est, qua omnibus interdicitur ligna ibi caedere. Quis autem fuerit hic saltus, cuius ligna sibi dari petit Nehemias, cùm scriptura non explicet, nemo est, qui definiat: verùm si coniecturis vti licet, cùm ex Libano ligna omnia, omnisque materia, quae templo aedificando, Regijsque tum Dauidis, tum Salomonis contignandis necessaria fuit, missa fuerit Hierosolymam ab Hiramo Tyriorum Rege: neque aliunde asportata fuisse ligna legamus (illa excipio, quae attulit Regina Saba) ex eodem saltu delata ligna, facilè nobis persuadebimus; praesertim si in mentem venerit, quod à Iosepho ex Phoenicum annalibus memoriae proditum est, Nabuchodonosorem septimo Imperij sui anno Tyrum occupasse: Cyrum autem Persam Nabuchodonosoris Imperium adeptum fuisse. Nos autem suprà ostendimus, Artaxerxem Cyri successorem, eius Imperio potitum. Qua de causa mirum non est, si ab Artaxerxe petat Nehemias caedendi ligna potestatem, quam à Tyriorum Regibus petierant maiores sui.

Pagninus.

LIGNA, quae petit Nehemias, ex Libano creduntur fuisse.

Ioseph. lib. 1. cont. Ap.

IMPERIUM Tyri quomodo penes Artaxerxem fuerit.

Quare autem diceretur is saltus Regis, haud difficilis erit ex ijs, quae diximus, coniectura: nam cùm ibi esset pretiosissima totius Palaestinae materia, non mirum est, si lucri causa Rex sibi reseruaret potestatem ligna caedendi, quam postmodum non sine magno pretio diuenderet; totique negocio peragendo praefectum datum Asaphum, qui à principali muneris sui parte custos saltus dicebatur. *vt tegere possim*, Hebraicè לקרות lacharoth, ad contignandum. Vox enim קרה chara, à qua deducitur, & contignare significat, & occurrere, seu contingere. Ab hac autem significatione illa prior videtur deducta, quia, qui tignis, aut trabibus tabulata coniungit, aut tecta, facit vt illa sibi mutuò occurrant, & inuicem coaptentur, seu coagmententur. Et quamuis haec vera sint de qualibet contignatione, in qua necesse est transtra impositis aptè asseribus ita sibi mutuò omnia coaptari, vt aequalem solidumque habitatoribus, imbribusve defluentibus solum exhibeant: tamen in ijs fabricis, quae Salomonicam aliquo modo structuram imitabantur, multò magis haec vera apparent: quoniam trabes, retium, palmas imitantium instar compactae, ita singulae singulis iungebantur, vt sibi mutuò omnes occurrere viderentur. quod pluribus aliàs docebimus.

OMNIS contignatio colligata necessariò fit, sed multò magis Salomonica.

Vt tegere possim portas turris domus. Hunc locum ita intellexisse videtur Pagninus, vt crederet Hieronymum ita legisse: vt tegere possim

Pagnin. in dictionario.

A porticum templi; & non immeritò, cùm sola templi porticus, quae ante faciem Sancti sistebatur ad Orientem, in centenos vicenos cubitos erecta, turris formam omnino referret, quemadmodum in ipsis huius Apparatus figuris videre est. Et quamuis ipsa verba tam Latina, quàm Hebraea ab hac interpretatione minimè abhorreant, abhorrere tamen ab ea nonnihil videtur ipsa sacra historia. Nam in libro Esdrae de instaurato templo haec legimus: *Et compleuerunt domum Dei istam vsque ad diem tertium mensis Adar, qui est annus sextus Regni Darij Regis.* Domus autem nulla ratione completa intelligi potest, nisi completa quoque esset porticus, prima pars ipsius domus. Cùm

TVRRIS domus non potest hic intelligi vestibulum templi. *Esdr. 6. ℣. 15.*

B igitur ab anno sexto Darij, vsque ad vigesimum Artaxerxis septuaginta computentur anni, qua ratione operienda, vel contignanda dicetur à Nehemia turris, aut porticus templi, quae ante annos septuaginta absoluta, ac proinde operta fuerat à Zorobabele? Quapropter ipsam Hebraicam lectionem consulendam censui, vt quid nomine turris domus intellexerit vulgatus, facilè possit cognosci. Et quidem in Hebraeo sic habetur. לקרות שערי הבירה אשר לבית lecharoth sagharé habira aser labbait, ad contignandum portas munitionis, quae domui. Omnis autem huius orationis difficultas in interpretatione consistit peregrinae illius vocis הבירה habira, quam paulò superiùs interpretabamur, cùm de Susis castro loqueremur.

Sup. cap. 4. huius lib.

C Et quidem, cùm ibidem ea voce castrum, turrim, aut munitionem probauerimus significari, facilis erit loci interpretatio ei, qui domum Domini, hoc est, templum ipsum attentiùs in descriptionibus nostris consideraverit: namque circa turrim illam, quam dixi vocari vestibulum templi, tres porticus praecelsae visuntur, atrij interioris, exterioris, atque gentilium; quarum vnaquaeque quasi pro muro ac munimento erat ipsi templo. Apertis autem in cuiusque porticus medio portis, desuper celsae turres erigebantur, quas qui diligentiùs consideraverit, facilè intelliget, eas porticus meritò munitionem, castrum, seu turres domus dici. Earum igitur perficiendarum

PETIT Nehemias sibi licere porticus circa templum absoluere.

D potestatem sibi fieri rogat: nam cùm ad contignationem venitur, reliqua absoluta iam fuisse oportet.

Atque huic interpretationi concordat Iosephus, hanc Nehemiae petitionem alijs verbis, hoc ipsum significantibus referens. Sed oro, inquit, hanc vnam gratiam mihi concede, permitte mihi, vt profectus illò, muros eius exstruam, & quod deest ad fabricam templi, suppleam. Et iterum, conuocata concione Hierosolymis, vt mihi permitteret, inquit illis, moenia nostra restituere, & quod superest ad absoluendum templum perficere. Et meritò sanè haec duo potissimùm peteret, quae impedita iam olim à Regibus fuerant;

Ioseph. 11. antiq. c. 5.

E quòd timerent, ne quid noui molirentur Hebraei, huiusmodi ciuitatis munitionibus confisi.

Hanc quoque nostram interpretationem confirmare videntur, qui sic locum ediderunt, vt det mihi ligna pro tignis ad portas palatij, quod est iuxta templum: licet hi non intelligentes, quomodo templi porticus, munitiones, seu arx dicerentur, ad Regiam Salomonis transferre videantur orationem. *Et muros ciuitatis*, subaudi tegere vel contignare possim: duo enim contignanda erant in muro tam vrbis, quàm templi, & turres, & portae. Quod ad portas attinet, nullus credat, portas vrbis aut templi in simplici muro apertas: erant enim vno atque altero

PORTAE, ac turres murorum, vrbis, ac templi contignandae erant.

Universidad de Deusto Biblioteca

munitae; & desuper concamerationes habebant, atque cenacula. Cuius rei manifestum dabit exemplum historia Regum, vbi sedenti Dauid inter duas portas ciuitatis, nunciauit Achimaas mortem dilecti filij Absalon. *Contristatus itaque Rex*, inquit, *ascendit in cenaculum portae, & fleuit*. Pari quoque ratione portis templi superexstructa fuisse cenacula, inferiùs latiùs ostendemus, cùm fabricam templi pertractabimus. Insuper murorum turribus tecta exstrui solita, ac cenacula, vel ex hoc Iosephi intelligi potest: Post altitudinem verò turris solidam viginti cubitis elatam cellae desuper, conclauia praesumptuosa licet ex Graeco conuertere, & cenacula, &c. *Et domum, quam ingressus fuero*, hoc est, quam mihi delegerim habitandam. *Et dedit mihi Rex* epistolas, quas petieram, *iuxta manum Dei mei bonam mecum*. Huius loci sensus id exigere videtur, vt varias Hebraicae vocis יד iad manus acceptiones longa oratione persequamur, iuxta quas & multiplex, & periucunda loci sententia eruitur: verùm quoniam eam dictionem superiùs à me tractatam fuisse memini; ideo hic pauca tantùm subijciam, & quae magis ad rem nostram facere iudicaui.

2. Reg. 18. ℣. 33.

Ioseph. 6. bell. c. 6.

MANVS quid significet in sacris litteris.

Sup. tom. 2. Ezech. 40.

MANVS pro viribus.

Duo potissimùm manu significantur, & vires ac potentia, & consilium, quo aliquem deducimus; vtrumque enim manu potissimùm praestari solet; manu enim fortissimus quisque vires exerit, hostem tenet, ac conterit; manu quoque caecum quis ducit. Prioris acceptionis exempla reperies passim in sacris. Primum in psalmo attestante Dauid: *A fortitudine manus tuae ego defeci*: quasi diceret; quotiescumque potentiam manus tuae contra me exeris, non sum amplius resistendo, mox deficio, deliquium patior, & paene in nihilum redigor, potentissimam metuens manus tuae percussionem. Verùm in bonum accipitur diuinae manus potentia in libro Paralipomenon. *Tuae diuitiae, & tua est gloria, tu dominaris omnium, in manu tua virtus & potentia, in manu tua magnitudo, & imperium omnium*. Consilium autem significat ea vox in libris Regum, vbi interrogat mulierem Thecuitidem Dauid: *Numquid manus Ioab tecum est in omnibus istis*? hoc est, numquid adhibuit manum consilij sui Ioab, vt duceret te in his, praeciperetque vt singula haec ordine praestares? *Respondit mulier, & ait; per salutem animae tuae*, hoc est, per salutem, & vitam tuam *domine mi Rex, neque ad sinistram, nec ad dexteram est ex omnibus his, quae locutus est dominus meus Rex*, hoc est, recte iudicasti, neque latum quidem vnguem à recta veritatis via aberrasti; ita prorsus se res habet: *Seruus enim tuus Ioab ipse praecepit mihi, & ipse posuit in os ancillae tuae omnia verba haec*. Mulier ipsa interpretatur his verbis, quid manu Ioabi significare voluisse intelligendus sit Rex. Iuxta praedictas igitur vocis interpretationes sensum adinuenire licebit nostri textus.

Psal. 38. ℣. 12.

1. Par. 29. ℣. 12.

MANVS pro consilio. 2. Reg. 14. ℣. 19.

Et dedit mihi Rex omnia, quae petieram *iuxta manum Dei*, hoc est, consilium, & decretum diuinum, quo praeceperat Regi, vt meis acquiesceret petitionibus, *bonam mecum*, mihi fauorabilibus concessis: siue iuxta potentiam Dei, qua omnium Regum Dominus est. Sua nimirum potenti virtute Regem impulerat, vt pessimam deponeret, quam aduersus me conceperat, suspicionem, & totum se mihi exhiberet bonum, benignum, ac liberalem, *iuxta manum Dei*, hoc est, diuinam, quae dirigit, non cogit cor Regis: hoc enim significat illud Prouerbiorum. *Sicut diuisiones aquarum, ita cor Regis in manu Domini, quocumque voluerit, inclinabit illud*, hoc est, voluntas Regis à potestate diuina dirigitur, haud secus, quàm aquarum riuuli, qui suo pondere feruntur, quocumque eos deduxerit inclinans alueus.

Prouer. 21. ℣. 1.

QVOMODO dirige Deus, non cogat Regum corda.

Iuxta manum Dei mei bonam mecum, bonam, hoc est, iucundam, & laetam, mihique gratissimam: id enim omne voce טוב tob (de qua paulò superiùs) significatur, vt in libris Regum videre est. Venientes enim nuncij Dauid ad Nabal, propterea sibi petita concedi postulant, quòd *in die bona*, hoc est, hilari, iucunda, ac laeta, qualis solet esse conuiuij dies, venerint. Atque in libro Ester, vbi nos legimus: *cùm Rex esset hilarior*, Hebraea sic habent, כטוב לב המלך cetob leb hamelech, cùm bonum esset cor Regis, nempe iucundum, *cùm Rex esset hilarior*, aptissimè conuertit vulgatus. Gratissimam ergo sibi fuisse significat Regis concessionem, non tantùm, quia maximè exoptata tribuit; verùm etiam, quia quàm citissimè tribuit. Sic enim scribit Iosephus: Sequenti vero die accitus accepit litteras Regias, quas Sadaeo Syriae, Phoenices, ac Samariae Praefecto redderet: in quibus mandabatur de honore Nehemiae habendo, & de praebendis ei, quibus ad aedificandum opus esset. Perpende ergo, quia sequenti die, ne dilata spes afflictionem ingerens gratiam minueret; accitus, ne ambitione, & sollicitudine promereretur, & quasi coëmeret beneficium, accepit litteras continentes non solùm, quae petierat dona, sed & de honore Nehemiae habendo, accepitque insuper *principes militum, & equites*, de quibus mox meminit. Quae quidem omnia tam magna beneficia cùm praestare vix vmquam consueuerint Reges, ideo Deo potiùs quàm Regi, Deo inquam, per Regem ea omnia accepta refert Nehemias, dum dicit; *iuxta manum Dei mei bonam mecum*. Quibus quidem enarratis, ea mox subdit Nehemias, quae sibi in itinere contigerunt.

BONVM pro iucundo & laetum. 1. Reg. 25. ℣. 8.

Ester. 1. ℣. 10.

Ioseph. lib. 11. antiq. cap. 5.

CITO accipit, ne dilatio gratiam minueret, & accitus, ne ambitione coëmeret, & quae petit, & his minora.

Et audierunt Sanaballat Horonites, & Tobias seruus Ammanites. Hi duo principes habitantium Samariam, hostes fuerunt Iudaeorum. Nam cùm translatus legitur Israël, decem tribus intelliguntur, quae alio nomine vocabantur Samaria, quòd ea esset sedes Regia. sic enim habet historia Regum: *Translatusque est Israël de terra sua in Assyrios, vsque in diem hanc. Adduxit autem Rex Assyriorum de Babylone, & de Chutha, & de Auah, & de Emath, & de Sepharuaim: & collocauit eos in ciuitatibus Samariae pro filijs Israël, qui possederunt Samariam, & habitauerunt in vrbibus eius*. Harum igitur nationum principes credendi sunt Sanaballat, & Tobias, qui tum propter inuidiam, tum vel maximè, quòd sibi metuerent, ne si praeualuissent aliquando filij Israël, regionis illius veri possessores ac domini, extraneos Regno pellerent, ac profligarent: *contristati sunt afflictione magna, quòd venisset homo, qui quaereret prosperitatem filiorum Israël*. Ex Hebraeo sic conuertit Regius codex: Et malum fuit eis malo magno, quòd venisset homo, ad quaerendum bonum filijs Israël. Malum enim inuidi, bonum alterius est: atque adeo quò magis crescit huius bonum, tanto magis augetur illius malum. Singulorum verborum vim aptissimè expressit vulgatus. Malum enim malo magno, vel malum grande ipse reddit: *Contristati sunt afflictione magna*: bonum verò filiorum Israël in *prosperitatem* transtulit.

X. SANABALLAT, & Tobias principes Samaritanarum gentium.

4. Reg. 17. ℣. 23. & seq.

MALVM inuidi bonum alterius est.

DE

Universidad de Deusto Biblioteca

DE NEHEMIA DIRVTOS HIERVSALEM

lustrante muros, & populum ad eorum instaurationem exhortantes; ac de porta Vallis.

Cap. VI.

XI. *ET veni Ierusalem, & eram ibi tribus diebus*, quasi celans consilia, ne ab hostibus obseruaretur, aut forsan incautus opprimeretur, si statim, ac venit, aedificationi murorum insistens, sui animi studium proderet. *Et surrexi nocte* sequenti *ego & viri pauci mecum*, ne suspicionis alicuius occasionem daret, intempesta nocte plurima multorum hominum vltro citroque commeantium turba. *Et non indicaui cuiquam, quid Deus dedisset in corde meo, vt facerem in Ierusalem*. Prudenter consilium suum celat Nehemias; nam si solo eius aduentu, quoniam de filijs Israël est, commouentur vehementer inimici eius; quanto magis concuterentur si consilium eius cognoscere potuissent? vtique illi malum machinarentur, & opus omnino disturbare contenderent, sicut aliàs fecerant. *& iumentum non erat mecum nisi animal, cui sedebam*, quasi diceret, solus ego iumento sedens, reliqui omnes socij mei pedites ibant, ne dormientes in vrbe excitaret plurium simul incedentium strepitus, fremitusque iumentorum.

XII.

XIII. *Et egressus sum per portam Vallis nocte*. Illud quidem primum pertractandum occurrit, ex quo maxima eorum omnium, quae dicenda sunt, confirmatio pendet aut improbatio: nempe an cùm instauratam dicimus antiquam vrbem, nomina & situs portarum, turrium, ac montium, ceterorumque locorum vrbis eadem restituta sint, an verò noua indita. Nam quod ad portam Vallis spectat, tam constanter à multis ad Orientem sistitur, vt qui eam mordicus teneret opinionem, cùm se videret aliquo manifesto Nehemiae loco falsitatis coargui, aptissimum sibi confinxisset effugium, si diceret, portam Vallis eam olim dictam, quae ad Orientem sita versus vallem Geennon fuerat; post instaurationem verò eiusmodi nomen in aliam translatum portam: & hoc commento elatus triumpharet; haud aliter quàm si totam vrbis fabricam euertisset, & quidquid luminis, & veritatis hac nostra tractatione consequutos nos sperabamus, profundae noctis caligine, ac tenebris inuoluisset: & inuoluisset sanè, nisi & veritas ipsa se proderet, atque sola ab omnium ignorationis, & calumniae tegumentis propriae splendore claritatis emergens, sese intuentibus patefaceret ac manifestaret. Quapropter initio lustratae vrbis hoc statuere voluisse videtur Nehemias, se non nouam moliri Hierosolymam, sed antiquam restituere, non noua nomina portis indere, aut turribus, sed veteres illas portas nominibus notissimas, omnium memoria celeberrimas, in antiquum splendorem & dignitatem asserere. Ecce enim lustraturus murorum, ac turrium ruinas, per portam Vallis egreditur, non quidem nouam; nondum enim quidquam aedificauerat: ergo per antiquam. Neque verò anticipationi hic locus est; tunc enim anticipationem agnoscimus, cùm nomen aliquod loco, vrbi, aut monti tribui videmus ab historico, priusquam illud nomen verè datum fuerit. At nunc certò scimus, portam quandam Hierosolymis olim dictam Vallis: legitur enim in libro Paralipomenon; *Aedificauitque Ozias turres in Ierusalem, super portam Anguli, & super portam Vallis, & reliquas in eodem muri latere*. Quod si porta fuerat Hierosolymis, antequam subuerteretur, dicta Vallis, vt verè fuit, per eandem egressus fuit Nehemias, antequam quidquam aedificaret.

AN ANTIqua portarum, & aliarum partium vrbis nomina restituta, an verò noua instituta.

ANTE INstaurationem Nehemiae porta fuit Hierosolymis dicta Vallis.

2. Par. 26. ℣. 9.

Quapropter certò statuendum duximus, ne incerto laboremus, vrbem instauratam à Nehemia, antiquae portas, turres, ac reliquas partes suis locis conseruatas, ac proprijs nominibus, quibus olim distinctas, nihilque omnino ab eo immutatum. quod ipsa ratio postulare videbatur, & alijs quamplurimis eiusdem testimonijs pari ratione confirmari posset.

Sed dices: quid aedificabit Nehemias in porta, quae integra mansisse videtur, cùm eidem egredienti aditum patefecit? Egregium sanè dubium, ac sollerti indagatione dignum; quasi verò nullum mansisse vestigium antiquae portarum munitionis, ac turrium permisisset Chaldaeus miles, aut instaurari non posset, quod ex parte, non tamen funditus euersum fuisset? Quocirca vt non huic dubio tantùm, verùm etiam alijs, quae inter disputandum scrupulum legenti ingerere possent, semel fecisse videamur satis: hoc etiam statuendum est, non quidem totum murum Hierosolymae solo aequatum à Chaldaeis fuisse, ita vt nullum vestigium antiqui appareret; maxima ex parte dirutum fateor, quaeque igni absumi potuerunt, ea omnia consumpta fuisse; non tamen propterea & murorum magna pars, & portarum, ac turrium vestigia abolita fuerunt. Quod quidem manifestum est, si quae scribit idem Nehemias, attentiùs perpendantur. Is enim, *aedificauimus*, inquit, *murum, & coniunximus totum vsque ad partem dimidiam*, siue vt ex Hebraeo reddit Regius codex, & colligatus est totus murus vsque ad medium eius: vtpote, qui fuerat dissolutus. quod sequentibus verbis magis clarè patet. *Factum est autem*, inquit, *cùm audisset Sanaballat, &c. quod obducta esset cicatrix muri Ierusalem, & quòd coepissent interrupta concludi, irati sunt nimis*. Et iterum: *Factum est autem cùm audisset Sanaballat, &c. quod aedificassem ego murum, & non esset in ipso residua interruptio (vsque ad tempus autem illud valuas non posueram in portis.)*

MVRVS Hierusalem non fuit à Babylonijs omnino subuersus.

Nehem. 4. ℣. 6. & 7.

Ibid. cap. 6. ℣. 1.

Sed iam, quod huius loci proprium videtur, illud est, quòd egressum Nehemiam per portam Vallis, qui audierit, meritò requiret; nempe, quanam ex parte egressus fuerit; siue quod idem est, in qua regione vrbis aperta fuisset porta Vallis? quoniam autem huius quaestionis nodum soluere tum faciliùs potero, cùm de eiusdem portae instauratione tractauero, quod ibi probandum firmiùs est, hic tantùm proponam; porta Vallis à parte occidentali vrbis Caluariae monti proxima fuit, sic dicta, non quòd in vallem Iosaphat viam faceret, vt falsò credidit alios secutus Adrichomius, sed quòd valli cadauerum fuit proxima. Illud verò quod idem subdit, eandem portam Vallis, alio nomine Gregis dictam, tam apertum continet mendum, vt tolerari non possit.

IN QVA vrbis regione fuerit porta Vallis.

Adrich. de vrb. n. 165.

Universidad de Deusto Biblioteca

Nehem. 3. ỳ.1. & 13. possit. Si enim eadem porta Vallis & Gregis dicta fuit, qui fieri potuit, vt porta Gregis primùm ab Eliasibo sacerdote magno aedificata, atque perfecta fuerit, ac postmodum porta Vallis ab Hanun, & habitatoribus Zanoë aedificata, & seris, ac vectibus instructa? vt suo loco ostendemus. Neque verò minus à veritate alienum est, quod Borchardus tradit, eadem ferè confirmans, nempe hanc eandem portam dictam Fontis; egressus enim Nehemias per portam Vallis, & praetergressus portam Stercoris, mille cubitis ab illa seiunctam, transiuit ad portam Fontis, vt mox videbimus: numquid ad eandem perrexit, per quam egressus est?

PORTA Vallis nec Gregis, nec Fontis dicta vnquam fuit.

Borch. p.1. c.7.§.45.

Aliud subiungit idem, quod si probaret, & secum ipse mirificè pugnaret, & nostram sententiam valde confirmaret. Eius haec sunt verba: Eidem portae Vallis imminebat turris Phasel, ab Herode Rege constructa. Eam verò turrim disertis verbis testatur Iosephus ad Occidentem vrbis sitam, vt nos suprà latè probauimus. ex his igitur manifestum fieret, portam Vallis ad Occidentem sitam; verùm firmioris auctoritatis vim habent Septuaginta viri, qui portam hanc Golila, voce quidem Hebraica nominarunt, quae in Caluariae locum, vel stercorum exponi potest, vt copiosè in praecedentibus persequuti sumus. Quare si vtramque lectionem coniungas, portam Vallis portam Caluariae intelliges.

Sup. lib.2. vrb.cap.4.

Sup. lib.1. vrb. c.14.

Et ante Fontem draconis, & ad portam Stercoris. Ex Hebraeo sic Regius codex: Et ad facies oculi draconis, & ad portam Stercorum. In quo quidem vehementer variant Septuaginta, qui quamuis in aliquibus codicibus magis similes vulgatae sint, in Sixtiano tamen codice sic legunt: καὶ πρὸς στόμα πηγῆς τῶν συκῶν cai pros stoma pigis ton sycon, & ad os Fontis ficuum. Septuaginta verò phrasim Hebraicam tenentes, ad os fontis scripsere, quod aptissimè vulgatus vertit, *ante Fontem*, hoc est, è regione ex aduerso fontis. Quare tenenda videtur sententia eorum, qui ex hoc loco adstruunt, Fontem draconis situm ex aduerso vrbis, inter portam Vallis, & portam Stercoris; quoniam & verum id est, & nulla ratione negandum. Verùm cùm hi omnes, & ipsis Septuaginta interpretibus, & veritati textus Latini aduersentur ab Oriente vrbis has duas portas statuentes, easque cum alijs diuersissimis, immo verò loco contrarijs confundentes; ideo illis in ea parte relictis, quod verum est, statuimus: Fontem hunc ad radices montis Caluariae scaturijsse, in ipsamet cadauerum, seu Golila, hoc est, stercorum valle, ex aduerso muri mille cubitorum, qui inter Vallis, & Stercoris portam restitutus dicitur in libro Nehemiae ab Hanun, & habitatoribus Zanoë.

FONS draconis inter portam Vallis & Stercoris manabat.

Nehem. 3. ỳ.13.

Vnus tamen scrupulus adhuc remouendus videtur; nempe quòd nullo modò, quod sciam, eiusmodi Fontis vestigium Hierosolymis conspiciatur: qua de causa Borchardus sollers aliàs rerum indagator, portas Fonti draconis aduersas ad Orientem statuit, cùm contrà ab Occidente sitas fuisse testentur plures sacrae Scripturae loci. Verùm illud vnum dubitanti in mentem veniat necesse est, valles omnes Hierosolymitanas, tam quae extra vrbem sitae, quàm quae in media vrbe narrantur, ruinis templi & vrbis, ipsis ferè montium verticibus coaequatas fuisse: cuius quidem rei testes, ipsos oculatos audiat necesse est. Borchardus enim montem Sionem describens, cuiusdam voraginis meminit: Vorago, inquit, ista antiquitus ex omni parte cingebat montem Sion, & haec erat ciuitas Dauid. Sed nunc vorago ipsa tota est terra repleta, cuius causam dicam inferiùs: possunt tamen eius vestigia adhuc deprehendi. Hac ille. Subdit verò infrà: vallis Iosaphat Hierusalem circumdat ex parte Orientis sub monte Oliueti, quae etsi adhuc satis profunda sit, multùm tamen iussu Romanorum repleta fuit. Nam vt scribit Iosephus, ex ea parte vrbem oppugnantes, incisis oliuetis, alijsque arboribus, & aggeribus inde factis, repleuerunt eam. Insuper deuicta, & expugnata vrbe explanarunt Domini templum, & Regis atria, & montem Moria, super quem aedificata fuerant, vt de cetero locus iterum muniri non posset; iusseruntque omnia detrahi in torrentem Cedron. Inferiùs verò iterum de valle Iosaphat sic scribit. In valle Iosaphat non quidem in ima profunditate, verùm in pede montis Oliueti, parum tamen supra ipsam vallem, locatum fuit Beatissimae & Christiferae Virginis sepulcrum, quod quidem ante subuersionem Hierusalem per Romanos, supra terram eminens erat: nunc autem terra coopertum est, adeo, quòd Ecclesia ibidem in honorem Virginis constructa, cùm sit sublimium parietum, nobilissimeque testudinata, sicut decens est tantam Virginem honorare, nunc sit tota subterranea, & repletionibus ruinarum templi, & atriorum, de quibus suprà diximus, omnino cooperta, vallisque Iosaphat ibidem adeo repleta fuit, quod exstat via publica, transiens super praedictam Ecclesiam, iam sub terra absconditam. Verùm, quod ad templum Beatae Virginis ante vrbis euersionem aedificatum attinet, fides penes scriptorem sit: illud verò certum esse iudicamus, vallem Iosaphat, omnesque alias, intra vel extra non longè à ciuitate sitas, ruinis repletas fuisse, ita vt vix ampliùs effodi possint: quò factum esse iudicamus, vt fontes illi, qui in imis vallibus non ex altiori capite, sed ex ferè aequabili manabant, omnes obruti sint; ita vt eorum neque vllum possit exstare vestigium. Et huiusmodi quidem fuisse Fontem Draconis, facilè credimus; qui, quoniam ad radices Caluariae montis nascebatur in valle cadauerum, ex ruinis ac superioris vrbis sordibus oppleta, Fontem quasi sepeliuit; ita vt eius nulla exstet ibidem memoria. Huius rei exempla quamplurima quòtidie Romae visuntur: effossa enim ad triginta, nonnumquam etiam ad quadraginta palmos terra, in imo eximiae magnificentiae aquaeductus, copiosissimique fontes reperiuntur, quorum nullum priùs exstabat indicium: vsque adeo illud verum est, Roma Romae sepulta iacet. quamuis & huius fontis memoriam ibidem exstare, testes esse possint bini putei perennis ac dulcis aquae, quibus Franciscani Fratres, ac peregrini vtuntur. Huius rei testis mihi oculatus est Dominicus Danesius, cuius alibi quoque mentionem feci.

QVOMODO nullum modò vestigium exstet fontis draconis.

Borch. vbi sup. n.42.

VALLEM Iosaphat oppletam fuisse aggeribus, & ruinis templi.

FONTEM aliqui Hierosolymis sepulti, & vt eorum nullum exstare possit vestigium.

PVTEI IN Ecclesia sancti Sepulcri memoriam fontis draconis conseruant.

Superest igitur nunc, vt de Fontis nomine nonnihil dicamus, & quare cùm à vulgato draconis Fons dicatur, Septuaginta in Regio codice, illum ipsum, in Sixtiano quoque scribant ficuum. Hebraicè fons hic dicitur תנין thanin, quae vox serpentem terrestrem, vel marinum plerumque significat. Prioris exemplum est in Deuteronomio. *Fel*, inquit, *draconum vinum eorum*. Et in Exodo: *Proiecerunt*, inquit, *singuli virgas suas, quae versae sunt in dracones*: vtrobique enim haec vox reperitur. At marinum serpentem, vel potiùs cetum,

FONS draconis quare dicatur.

DRACO de terrestri & aquatico dicitur.

Deut. 32. ỳ.33. Exod. 7. ỳ.12.

Universidad de Deusto Biblioteca

cetum, maximum quemcumque piscem significat in libro Iob, eodem dicente. *Numquid mare ego sum, aut cetus, quia circumdedisti me carcere?* Et manifestis verbis apud Isaiam. *In die*, inquit, *illa visitabit Dominus in gladio suo duro, & grandi, & forti, super Leuiathan serpentem vectem, & super Leuiathan serpentem tortuosum, & occidet* את התנין & hathannin *cetum, qui in mari est*. Vnde factum putant nonnulli Graecum nomen θύννις thynnis, vel θύνος thynos, cuius meminit Aristoteles: ab eademque Hebraea voce originem ducere Italicam Tonina, quod eos tradat Plinius balenis, & ceteris marinis piscibus antecellere. Neque verò marinos tantummodo ingentes pisces significat haec vox, verùm etiam fluuiales apud Ezechielem. *Ecce ego*, dicit Dominus, *ad te Pharao Rex Aegypti draco magne, qui cubas in medio fluminum tuorum*, vt ibidem ostendimus.

Iob 7. ℣.12. — Isai. 27. ℣.1. — Arist. lib. 1. & 8. hist. animal. — Plin. lib. 9. cap. 3. — Ezech. 29. ℣.3.

FONS draconis dicebatur vel propter magnos pisces, vel propter serpentes: ficuum verò, quoniam plures aleret fons ille.

Quapropter fons hic forsan draconis, seu ceti, vel maximorum piscium dicebatur, eò quòd magnos pisces aleret, quos per modum hyperbolis cetos vocarent Hierosolymitani incolae: nisi malis serpentis eum fontem dici, vtpote, qui in ima, & ruderibus plena valle diffluueret, alendis serpentibus opportuna. Is autem fons & ficuum dici potuit à Septuaginta interpretibus, propter similitudinem maximam vocis תנן thenin vel תנים thenim serpentem, vel serpentes significans, & vocem תאנה theena, vel תאנים theenim ficuum, vel ficus significans, tam arbores quàm fructus. Cui forsan lectioni adhaeserunt libentius Septuaginta, quoniam plures ficulneas viderent huius fontis occasione in rupibus imae vallis cadauerum enatas ipsum fontem obumbrare, amoenamque vallem reddere.

Et ad portam Stercoris, subaudi, veni. Iam verò de porta hac probandum videbatur, ad Occidentem quoque vrbis sitam fuisse. Verum id constare poterit ex eo, quod hactenus probatum est, portam nimirum Vallis ad Occidentem apertam fuisse, atque ex eo quod haec ab illa mille cubitis tantummodo seiuncta sit; hoc est, quinque murorum spacijs; quae quattuor distinguunt turres. Sed haec omnia vnà cùm huius portae pleniore disputatione paulò inferiùs propriam sibi vindicant sedem; in eum igitur locum reliqua differamus. hic tantummodo monendus erit mihi lector, Nehemiam per portam Vallis, quae in medio occidentali vrbis latere erat, egressum, ad Meridiem deflexisse, vt primùm muros superioris ac dignissimae vrbis partis, nempe Sionis lustraret. *Et consideraham*, inquit, *murum Ierusalem*, Hebraicè, & fui שבר sibar, considerans in muros Hierusalem. Septuaginta in codice Sixtiano συντρίβων syntribon, & eram conuersans (vel conterens) in muro Hierusalem: at in Complutensi codice κατανοῶν catanoon considerans. Quae quidem omnes lectiones cùm in idem tandem recidant, prima tamen facie longè à se inuicem distare videntur.

PORTA Stercoris ad occidentem sita fuit non ad Orientem.

Et primùm si Hebraica examinentur attentiùs, inde apparebit eas omnes lectionum varietates originem ducere. Nam quia verbum שבר scabar, vel שבר sabar vnico tantùm punctulo litterae ש sin variato longè diuersam, immo (vt Forstero videtur) contrariam sortitur significationem, ideo vtriusque verbi notionem exprimere videntur Septuaginta duplici verbo. Quoniam si punctum illud sit in latere dextro praedictae litterae, verbum significat frangere, confringere, conterere, cui simile omnino est Graecum verbum συντρίβω syntribo;

Forst. in diction.

A cuius quidem acceptionis exempla quamplurima in sacris litteris inuenies, vt videre est apud Isaiam. *Contriuit Dominus baculum impiorum, virgam dominantium*. Et in psalmo. *Vocauit*, inquit, *famem super terram, & omne firmamentum*, sustentamentum vertit Pagninus alibi, vulgatus, *baculum panis contriuit*. Non tamen huius verbi acceptio contraria est sequenti; quinimmo similis videtur iuxta phrasim, quae habetur in libris Iudicum: *Cumque audisset Gedeon somnium, &* שברו scibro *interpretationem eius*, fractionem eius interpretatur Forsterus, hoc est, distributionem partium, & membrorum eius, nempe interpretationem singularum partium eius. Quo loco vox haec pro B partium distributione sumitur: quocirca & apud Nehemiam idem videtur posse significare, atque singularum muri partium attenta consideratio: licet alij aliter deducere videantur hoc verbum quasi sit terere, vel conterere, circa rem aliquam deambulando, vt attentiùs consideretur. Hanc viam tenuisse videtur Latinus Septuaginta virorum interpres, qui in Sixtiano codice scripsit: & eram conuersans, quasi diceret, & versabar circa murum Hierusalem.

Isai. 14. ℣.5. — Psal. 104. ℣.16. — Ezech. 4. ℣.16. — Iudic. 7. ℣.15. — Forst. vbi sup.

CONSIDERARE murum quid sit.

Verum altera Hebraici verbi acceptio cum puncti (quod aiunt) sinistri nota, exspectare, arbitrari, seu considerare significat, vt apud Isaiam: *Non C exspectabunt, qui descendunt in lacum, veritatem tuam*. Non intuebuntur conuertit, & interpretatur Foreirus: quoniam quae exspectat quis, ea fixis intuetur oculis: qua etiam ratione in psalmo vsurpatur ea vox, vbi nos legimus: *Oculi omnium in te sperant*: possemus reddere, spectant, consimili significatione, defixis oculis manus tuas intuentur, inde sperantes sibi subsidia vitae necessaria mox affutura, *& tu das escam illorum in tempore opportuno*, sumpta metaphora à catellis, *qui edunt de micis, quae cadunt de mensa dominorum suorum*, quos videre est dominum attentiùs intueri, quo se sperantes ostendunt.

Isai. 38. ℣.18. — Forei. in Isa. — Psal. 144. ℣.15. — Matth. 15. ℣.27.

Quoniam autem vtriusque verbi notio & vsus, ad huius orationis intelligentiam conducere non D parum videbatur, ideo in omnibus, quos videre potui, Hebraicis exemplaribus, haec vox vtrumque infixum habet punctum, tam in praesenti loco, quàm in eo, quo mox repetitur. Hinc maximam collige sollicitudinem, qua murum intuebatur, eiusque omnes partes, rationesque, & modum perpenderet, quo quàm citissimè instaurari posset. *Et consideraham murum* dissipatum, vel muros (vt ex Hebraeo vertit in Regio codice Pagninus) *Ierusalem*, qui ipsi פרוצים perutsim rupti; id enim propriè significat ea vox, ruptum, seu rupturam, diuisionem, seu interruptionem, quo probari posse videtur, quod suprà attulimus, de muro non omnino euerso, sed interrupto.

MVRVS Hierusalem non omnino euersus, sed interruptus.

E *Et transiui ad portam Fontis, & ad aquaeductum Regis*. Quàm longè à veritate aberrent, qui portam hanc cum orientali Aquarum confundant, duplici, vtraque firma ratione probari hic poterit. Prima ex vtriusque portae nomine desumpta est, quarum altera vocatur עין ghain oculi seu fontis: altera verò מים maiim aquarum; quae quidem voces quàm maximè à se inuicem distant in Hebraeo; nec minùs, quam ipsaemet portae loco aduersae sunt, prout suis locis patebit. Illud tamen eius sententiae viris omnem effugij spem adimit, quòd portam fontis cum Regis aquaeductu coniungit sacer historicus; quo quidem loco, quamuis piscinam possimus ex Hebraeo & Graeco conuer-

XIIII. PORTA Fontis longè diuersa est à porta aquarum.

Universidad de Deusto Biblioteca

conuertere, quae, vt suo loco ostendemus, ad Occidentem quoque sita erat; nos tamen vulgatae nostrae lectionem amplexi, ipsum aquaeductum aquas ducentem in piscinam accipimus, de quo sic scribit liber Paralipomenon. *Ipse est Ezechias, qui obturauit superiorem fontem aquarum Gihon, & auertit eas subter* aquaeductum priorem Salomonis, quoniam alium non memini me legisse, *ad Occidentem vrbis Dauid*. Ecce locum eius, ex quo facilè intelliget Lector, quam partem muri adhuc perlustret Nehemias.

2. Par. 32. ℣. 30.

AQVAEductus ad Occidentem situs.

Et quidem cùm profundis vallibus circumdatam vndique vrbem fuisse tam nos, quàm omnes ferè eiusdem scriptores constanter tradant, nulla ratione fieri potuit, vt in vrbem inducerentur aquae, nisi fornicibus quibusdam, altiùs terra elatae illas voragines superarent; quia ad ima vallis eas deprimere, & valde operosum, & minus vtile videbatur: neque verò coniectura solùm in hanc ducimur sententiam, verùm etiam plurium oculatorum testium, quorum verba praesentes de hac re excepimus. Minimè contemnendae auctoritatis est Borchardus, qui eam portam, quam nos Fontis dictam putamus, Dauidis vocans, sic scribit: Prima igitur portarum vrbis, erat porta Dauid, in latere montis Sion, illo in loco, vbi duae voragines à se inuicem separabantur, quarum vna contra Aquilonem, alia extendebat se contra Orientem, eratque ibi testudo facta vltra voraginem, contra portam, per quam patebat exitus extra ciuitatem ad dexteram huius testudinis, &c. Haec ille.

Borchard. p. 1. c. 7. §. 45.

Quem nos vt vera dicentem imitati, fornicem, seu pontem quendam in nostra descriptione efformauimus, qui quidem pons aquas simul fontis Gihon in vrbem induceret, & viam aperiret egredientibus porta, quae propterea Fontis dicebatur. Et huius pontis impedimenta indicat Nehemias, dum subdit: *& non erat locus iumento, cui sedebam, vt transiret*. Intelligendus enim est Nehemias per ima vallis ambulare decreuisse, cui subtus praedicti pontis testudinem transeundum necessariò erat; propiùs enim ad murum vrbis accedere equitans minimè poterat: murus enim ad extima rupium exstructus fuisse creditur, ne facilem hostibus praeberet accessum. Quod si quae via custodibus, muro proxima vmquam relicta fuit, ea ruinis murorum facilè intercluſa intelligetur, ac multò magis imae voraginis fauces, in quas deuoluti lapides è summis murorum, aditum non iumentis tantùm, verùm & ipsis hominibus omnino praecluderent. Quod probant Hebraea, quae sic licet conuertere: Et non locus iumento ad transeundum sub eo, nempe aquaeductu. Quare meritò conijci potest, Nehemiam montem Gihon circumdedisse, donec iterum ingrederetur meridianam voraginem montis Sion, & inde egrederetur in vallem Iosaphat, peruenireque ad torrentem Cedron.

TORRENS Cedron ab Aquilone in Meridiem defluxisse probatur.

Quoniam autem deinde à Meridie versus Septemtrionem progrediebatur Nehemias, cùm dicat se ascendisse per torrentem, ipsum torrentem ab Aquilone versus Meridiem defluxisse patet, quod latiùs suo loco probabimus. Quinimmo & murum ipsum vnà cùm torrente ascendisse à Meridie in Aquilonem, probant Septuaginta, qui sic scribunt. Et eram ascendens in muro torrentis: cui consonat, quod capite sequenti habetur de aedificatoribus à Meridie in Occidentem procedentibus: *Sursum autem à porta equorum aedificauerunt sacerdotes, &c.*

Nehem. 3. ℣. 28.

A *Et ascendi per torrentem nocte, & considerabam murum*. Eadem hic vox habetur, quae suprà à nobis explicata est: quapropter pari quoque ratione Septuaginta vertunt: & fui conuersans in muro. Et rursus: *Veni ad portam Vallis, & redij*. Ex quibus verbis constat Nehemiam totius vrbis muros, immo & vrbem totam in circuitu perambulasse. Hoc agnouit Beda, scribens: Diuersa vrbis destructae loca lustrando peruagatur, & singula haec quomodo debeant reparari, sollicita mente scrutatur. XV.

Beda.

Magistratus autem: Hebraicè סגנים seganim, quae vox principem magnum significat, diciturque is, qui secundus à maximo est, vt videre est in sacris B litteris: Septuaginta, custodes vertunt; vbi non custodes vrbis intelligendi sunt, sed custodes ciuitatis, aut regionis: nempe illi, qui in custodiam prouinciae à Rege constituti erant, qui omnes alienigenae erant, infensissimique Iudaeorum genti. Quare quadam velut distributione populum in varia membra partitus, commemoratis magistratibus, quasi diuersam natione gentem commemorat, dicens: *Sed & Iudais*: nomen est omnibus ijs, quos deinceps recenset, commune; *& sacerdotibus*, quasi dicat, *sed & Iudaeis*, nempe *sacerdotibus, & optimatibus, & magistratibus* Iudaeorum, *& reliquis, qui faciebant opus*. De quibus nunc loquatur Nehemias, libentius aliorum audirem C sententias, quàm animi mei coniecturam proferrem: verùm in ijs, quae à nemine pertractata sunt, non contemnendam operam nauare putandus est, qui inuestigandi viam aperit, difficilem quamuis & arduam. Vox enim מלאכה melacha tam latè significatione patet in Biblijs, vt vix in aliquam aliam possit alterius idiomatis transferri: significat enim opus, industriam, artificium; transferturque eleganter ad significandum diuitias, & ea paene omnia, quae humana industria parta, in vsum ac ministerium hominum cedunt; siue artes, siue pecora, siue quidquid eiusmodi. Sic in Prouerbijs: *Vidisti virum velocem in opere suo*, hoc est, industrium, sollertem in rebus agendis? *coram Regibus stabit*. Tales enim à principibus amantur, atque in aulis versari decet, *nec erit ante ignobiles*. D Et in libro Paralipomenon. *Habes quoque*, inquit, *plurimos, artifices, latomos, & caementarios, artificesque lignorum & omnium artium ad faciendum opus prudentissimos*. Et in Exodo de Beseleel sic loquitur ad Moysem Dominus. *Et impleui eum spiritu Dei, sapientia, & intelligentia, & scientia in omni opere*, agendo inquam. Iuxta hanc igitur vocis istius acceptionem, haud difficile erit verum verborum Nehemiae sensum eruere, quo se nihil cuiquam hactenus aperuisse ex instituto & consilio testatur. Percenset enim breui omnem populum in diuersa capita distributum, nempe in alienigenas magistratus, qui constituti fuerant ab Artaxerxe ad populi Israëlitici curam, & administrationem; & in Iudaeos. E Hos autem rursus subdiuidit in quattuor classes, nempe sacerdotes, optimates, qui genere, sapientia, diuitijs, rebus quoque bene gestis aliorum optimi iudicabantur: nullam tamen Reipublicae partem gerebant, & magistratus, qui habita facultate à superioribus illorum nomine negotia curabant inferiora. Vltimum tandem, ac infimum hominum in Republica genus fuit facientium opus, vel negotiationis, vel artificij, & reliquum vulgus, ac si diceret: atque hi quidem omnes, *nesciebant, quò abijssem, aut quid ego facerem*.

XVI.

QVI DIcantur facientes opus.

OPERIS nomen latè patet in Scriptura sacra.

Proner. 22. ℣. 30.

1. Par. 22. ℣. 15.

Exod. 31. ℣. 3.

VRBS TOta Hierosolyma in varia capita distribuitur.

FACIENtes opus populi vulgus dicitur.

Et

XVII. *Et dixi eis*, subintelligendum aliquid videtur, nempe conuocata concione, & in vnum locum redactis ijs omnibus, quos percensuerat ad Iudaicum populum pertinuisse, quibus tantummodo se cousque nihil indicasse testatur, postmodum verò dixisse eis: *Vos nostis* experientia edocti, fratrum querellis, atque assidua rerum meditatione, quali solet in arduis rationabilium hominum mens sollicitari: quapropter Hebraeus ראים roim scribit, videntes estis, aut videtis, *afflictionem, in qua sumus*, Hebraicè הרעה haragha, malum. Vocem hanc suprà pluribus interpretati sumus. *Quia Ierusalem deserta est, & portae eius consumptae sunt igni.* Nec mirum incolis desertam vrbem, quae munitionis praesidio ab hostium incursibus suos tueri minimè potest; id quod apud Iosephum testatur Hanani: interroganti enim Nehemiae, quomodo se haberet ille populus, & caput eorum Hierosolyma, malè se habere respondit, eo quòd eius moenia diruta essent, & circum vicinae gentes multa mala Iudaeis inferrent, die, noctuque agros excursionibus ac rapinis populantes, & multos ex ea regione, atque adeo ex vrbe ipsa captiuos abducentes. Haec ille. Quae omnia mala, quae ipsimet pari se norunt, & vereri meritò possent eadem, vel etiam maiora se in dies passuros; ideo ob oculos eorum proponit, quòd speret populum facilè excitandum ad omnia incommoda, labores, & pericula subeunda, vt aliquando ex tot calamitatum quasi pelago salui incolumesque enatent; atque vt eos in spem erigat, sequentia attexit.

COMMVnia mala experientia, aliorum querellis, atque assidua meditatione percipiuntur.

VRBS, quae suos tueri non potest, meritò ab incolis deserta est.

Ioseph. 11. antiq. c. 1.

XVIII. *Et indicaui eis manum*, potestatem, ac virtutem, & robur *Dei mei, quòd esset bona* fauorabilis *mecum*: cuius rei luculentissimum eis protuli exemplum, nempe, *& verba Regis, quae locutus esset mihi. Et aio, surgamus.* Pari quoque ratione Septuaginta verterunt; verùm ex Hebraeo alij interpretantur; & dixerunt, nempe populus, & omnes, qui me audierant, surgamus, & aedificemus: existimant videlicet, lectione nostra exhortantis Nehemiae verba contineri. Graeca autem cum Hebraeis ea referunt, quasi verba sint se mutuò exhortantium omnium, ad opus arduum & difficile strenuè peragendum. Quae quidem licet diuersae videantur lectiones, in idem recidunt. Nam & Nehemiam credimus populum eiusmodi verbis excitasse, populumque sese mutuò eisdem verbis ad opus vrgendum commonuisse: nisi malis Nehemiae, ac totius populi simul ea verba esse, in quae quodam nouo excitati spiritu omnes proruperunt, dicentes: *Surgamus, & aedificemus. & confortatae sunt manus eorum in bono.* Hebraicè ויחזקו vaiechazKu, & confortauerunt: est enim verbum חזק chazach plura significans: denotat enim firmam apprehensionem, vel firmam retentionem cum comprehensione; vt cùm corpus constringitur, aut retentione spiritus confirmatur, aut res inhians, nec cohaerens resarcitur, vt firmiùs consistat.

NEHEMIAS populum ad aedificationem hortatur, atque populus se mutuò.

CONFORtare manus.

MANVS praecipua nostrarum operationum instrumenta, quae metus, ignauia, vel languor dissoluit, eaedem consilio, fauore, auxilio, & spe confortantur.

Quod verò ad praesentis instituti nostri rationem magis pertinet, frequens illa phrasis explananda est, qua humanarum actionum, ac motuum potissima instrumenta (manus inquam, ac pedes) quae, vel metus, vel ignauia, vel languor dissoluerat ac debilitarat, consilium, fauor, auxilium, spes confortant, atque corroborant. Omnem huius verbi vim expressit Isaias, vel potius apud Isaiam Dominus: *Confortate*, inquit, *manus dissolutas, & genua debilia roborate*: qua autem potissimùm ratione haec praestanda forent, indicat subdens: *Dicite pusillanimis, confortamini, & nolite timere*, &c. Verùm, quoniam saepe dissoluit manus poenae timor, ne ad mala sint procliues, non desunt etiam, qui manus ad mala confortent. Quorum grauissimum scelus expostulat Dominus apud Ezechielem: *Et confortastis*, inquit ad pseudoprophetas *manus impij, vt non reuerteretur à via sua mala, & viueret.* Idemque ipsum argumentum latè prosequitur Ieremias: *Et confortauerunt*, inquit, *manus pessimorum, vt non conuerteretur vnusquisque à malitia sua: facti sunt mihi omnes vt Sodoma*, liberam sibi peccandi licentiam assumentes. Contrà verò fecisse dicitur populus, de quo est sermo praesens: *Confortatae sunt manus eorum in bono*; hoc est, abiecto omni timore, maxima spe concepta, resumptis viribus atque animis, obfirmarunt studia sua in bonum, nempe vt bonum praestarent, atque exsequerentur. Quod cùm primùm quis in animum inducit, ecce mox omnium aduersariorum concitantur copiae, atque odio & inuidia armati omnes euertere conantur proficuos conatus.

Isai. 35. ℣. 3. & 4.

MANVS, quas poenae timor retrahit, ad malum confortant pseudoprophetae.

Ezech. 13. ℣. 22.

Ierem. 23. ℣. 14.

ADVERsus bonorum primos conatus concitantur mox hostes.

Audierunt autem Sanaballat, & reliqui hostes Israël, & Iuda, *& subsannauerunt nos, & despexerunt*: Hebraicè וילעגו לנו ויבזו vaijlghagu lanu vaijbzu, & subsannauerunt nos, & despexerunt. Septuaginta verò, καὶ ἐξεγέλασαν ἡμᾶς καὶ ἦλθον ἐφ' ἡμᾶς cae exegelasan himas, cae ilthon eph himas, & subsannauerunt nos, & venerunt super nos. Verbum autem לעג laghag significat subsannare, hoc est, irridere, pertinetque propriè ad gestum, quando nempe contortis oculis, aut ore quis irridetur. Quare aptissimè vulgatus verbum hoc sic conuertit: *Qui despicit pauperem, exprobrat factori eius*, vel vt habent Septuaginta, irritat eum, qui fecit illum: cuius quidem singularis delicti originem, & caput damnat subdens, *& qui ruina laetatur altertus, non erit impunitus.* Ad huius verbi notionem respexit in Prouerbijs Salomon. *Oculum*, inquit, *qui subsannat patrem, & qui despicit partum*, hoc est dolores, quos in eo parturiendo sustinuit mater (eos igitur dolores, ac omnes reliquos labores partus nomine comprehendit Sapiens) *partum matris suae, effodiant eum corui de torrentibus, & comedant eum filij aquilae.* Poenam commemorat iure debitam oculis, qui instrumenta fuerunt aliquando, quibus pater, aut mater contemptui haberetur, aut derisui. Verbum autem בזה bazah propriè despicere, contemnere significat, quod corde quidem fit, & aestimatione. Sic in Genesi, vbi nos de Esau legimus, *& abijt paruipendens, quòd primogenita vendidisset*: & despexit Esau primogenituram suam: sic ex Hebraeo Pagninus. Quoniam autem eos, quos quis despicit hostes, facilè aggreditur, Septuaginta potiùs sensum reddiderunt, quasi interpretari volentes, in quo despexerint Hebraeos, dum scripsere: venerunt super nos, haud aliter quàm si nos proterere, & conculcare voluissent. *Dixeruntque, quae est haec res, quam facitis? numquid contra Regem vos rebellatis?* Consueta Regijs ministris accusatio, qui quidquid proprijs commodis, aut honoribus obesse vlla ratione suspicantur, id omne quasi contra Regiam Maiestatem factum adstruere conantur, quò Regia potestate, non tantùm propria se à suis vindicent hostibus, vel non subditis. Qua ratione Aman contra Mardochaeum iratus, quod se non adoraret, in totam Iudaeorum gentem iram effundere cupiens, Regem alloquitur, atque eidem Regi necessarium fore suadet, vt ea gens periret. *Est*, inquit, *populus per omnes prouincias Regni tui dispersus, & à se mutuò separatus,*

XIX.

SVBSANnare quid significet.

Prou. 17. ℣. 5.

Prou. 30. ℣. 17.

POENA terribilis eorum, qui patrem vel matrem irrident.

Gen. 25. ℣. 34.

Pagnin. in dictionar.

CONSVEtum Regijs ministris facinus, quidquid proprijs commodis obesse arbitrantur, id omne contra Regiam maiestatem factum adstruere procurant.

Esther. 3. ℣. 8.

Universidad de Deusto Biblioteca

ratus, nouis vtens legibus, & caerimonijs, insuper & Regis scita contemnens. Et optimè nosti, quòd non expediat Regno tuo, vt insolescat per licentiam. Neque verò verbis tantummodo, Nehemiae conatus impedire conati sunt aduersarij, verùm etiam factis, quae percenset, breui Iosephus his verbis. Eius rei (quod populus à Nehemia suasus, muros instaurare decreuerat) eius, inquam, rei fama, vbi ad Ammonitas, ac Moabitas, Samaritasque, & Syriae Cauae incolas perlata est, iniquissimè tulerunt, nec vnquam cessauerunt insidiari, & conatus ipsorum impedire; interceptisque multis Iudaeis, tentauerunt ipsum Nehemiam per conductitios sicarios tollere: crebros etiam terrores eis incutiebant, rumores spargentes, quasi magni diuersarum gentium exercitus eos essent inuasuri, ita vt parum absuerit, quin hoc metu ab incepto opere desisterent: Nehemiam verò nihil horum ab instituto deterrere potuit, sed stipatus aliquot satellitibus intrepidus pergebat, prae nimio studio nullum laborem sentiens. Haec ille.

Ioseph. 11. antiq. c. 5.

NEHEmiae constantia.

XX. REDDERE sermonem.

Et reddidi eis sermonem: respondi eis iuxta ea, quae interrogabant, siue responsum fuit interrogationi omnino par: *dixique ad eos: Deus caeli ipse nos iuuat, & nos serui eius sumus*; quasi diceret, falsò seruos Regis vos esse profitemini, dum contra Regis iussa opus nostrum impedire tentatis: nos contra caelestis Regis serui cùm A simus, eius ope ac praesidio freti rem hanc, difficilem quidem & arduam, libenter aggredimur, atque vobis volentibus, aut nolentibus; *Surgamus, & aedificemus*. Septuaginta: Deus caeli ipse prosperabit nos, & nos serui eius puri, hoc est, sancti, sinceri, vacui, integri, casti, liberi; id enim omne significat vox Graeca καθαροὶ cathari, non nostris commodis inhiantes, sed Dei ministerio. Quapropter, subdunt Septuaginta: & aedificabimus inuitis etiam omnibus alijs. *Vobis autem non est pars, & iustitia, & memoria in Ierusalem*. Tria illis denegat, quae magni ab Hebraeis fieri solebant. Primum, habere partem, seu hereditatis portionem aliquam in Hierusalem; B quod si id non possent, saltem habere cuperent ius aliquod ad aliquam alterius partem: quod si neque hoc daretur, saltem in numerum Hierosolymitanorum ciuium adscribi curarent, quo memoria eorum in ciuitate illa, quae caput erat eiusdem gentis, manere in longa saecula posset. Ex quibus nihil omnino gentibus illis deberi, eosque omni Hierosolymitana consuetudine arcendos meritò praedicat Nehemias. Sed his à nobis praetermissis, ad ipsam vrbis instaurationem pressiùs sequentibus capitibus pertractandam descendamus.

SERVI Dei puri qui sint.

PARS, IV. stitia, aut memoria in Hierusalem, quid sit, & quanti ab Hebraeis fieret.

EX LIBRO

Universidad de Deusto Biblioteca

EX LIBRO NEHEMIAE QVI ET ESDRAE SECVNDVS DICITVR.

CAPVT TERTIVM.

ARGVMENTVM.

Muri aedificatores, aedificij seriem, portas, ac turres, ordine percenset Nehemias.

I. ET surrexit Eliasib sacerdos magnus, & fratres eius sacerdotes, & aedificauerunt portam Gregis: ipsi sanctificauerunt eam, & statuerunt valuas eius, & vsque ad turrim centum cubitorum sanctificauerunt eam, vsque ad turrim Hananeel.

II. Et iuxta eum aedificauerunt viri Iericho: & iuxta eum aedificauit Zachur filius Amri.

III. Portam autem Piscium aedificauerunt filij Asnaa: ipsi texerunt eam, & statuerunt valuas eius, & seras. Et iuxta eos aedificauit Marimuth filius Vriae, filij Accus.

IIII. Et iuxta eum aedificauit Mosollam filius Barachiae, filij Mesezebel: & iuxta eos aedificauit Sadoc filius Baana:

V. Et iuxta eos aedificauerunt Thecueni: optimates autem eorum non supposuerunt colla sua in opere Domini sui.

VI. Et portam Veterem aedificauerunt Ioiada filius Phasea, & Mosollam filius Besodia: ipsi texerunt eam, & statuerunt valuas eius, & seras, & vectes:

VII. Et iuxta eos aedificauerunt Meltias Gabaonites, & Iadon Meronathites, viri de Gabaon, & Maspha, pro duce qui erat in regione trans Flumen.

VIII. Et iuxta eum aedificauit Eziel filius Araia aurifex: & iuxta eum aedificauit Ananias filius pigmentarij: & dimiserunt Ierusalem vsque ad murum plateae latioris.

IX. Et iuxta eum aedificauit Raphaia filius Hur, princeps vici Ierusalem.

A Et iuxta eum aedificauit Iedaia filius Haromaph contra domum suam: & iuxta eum aedificauit Hattus filius Haseboniae. X.

Mediam partem vici aedificauit Melchias filius Herem, & Hasub filius Phahath Moab, & turrim furnorum. XI.

Et iuxta eum aedificauit Sellum filius Alohes, princeps mediae partis vici Ierusalem, ipse & filiae eius. XII.

Et portam Vallis aedificauit Hanun, & habitatores Zanoë: ipsi aedificauerunt eam, & XIII.
B statuerunt valuas eius, & seras, & vectes, & mille cubitos in muro vsque ad portam Sterquilinij.

Et portam Sterquilinij aedificauit Melchias filius Rechab, princeps vici Bethacharam: ipse aedificauit eam, & statuit valuas eius, & seras, & vectes. XIIII.

Et portam Fontis aedificauit Sellun filius Cholhoza, princeps pagi Maspha: ipse aedificauit eam, & texit, & statuit valuas eius, & XV.
seras, & vectes, & muros piscinae Siloë in hor-
C tum Regis, & vsque ad gradus, qui descendunt de ciuitate Dauid.

Post eum aedificauit Nehemias filius Azboc princeps dimidiae partis vici Bethsur vsque XVI.
contra sepulcrum Dauid, & vsque ad piscinam, quae grandi opere constructa est, & vsque ad domum fortium.

Post eum aedificauerunt Leuitae, Rehum filius Benni: post eum aedificauit Hasebias XVII.
princeps dimidiae partis vici Ceilae in vico suo.

Post eum aedificauerunt fratres eorum Ba- XVIII.

uai filius Enadad, princeps dimidiae partis Ceilae.

XIX. *Et aedificauit iuxta eum Azer filius Iosue, princeps Maspha mensuram secundam, contra ascensum firmissimi anguli.*

XX. *Post eum in monte aedificauit Baruch filius Zachai mensuram secundam, ab angulo vsque ad portam domus Eliasib sacerdotis magni.*

XXI. *Post eum aedificauit Merimuth filius Vriae filij Haccus, mensuram secundam, à porta domus Eliasib, donec extenderetur domus Eliasib.*

XXII. *Et post eum aedificauerunt sacerdotes viri de campestribus Iordanis.*

XXIII. *Post eum aedificauit Beniamin & Hasub contra domum suam: & post eum aedificauit Azarias filius Maasiae filij Ananiae contra domum suam.*

XXIIII. *Post eum aedificauit Bennui filius Henadad mensuram secundam, à domo Azariae vsque ad flexuram, & vsque ad angulum.*

XXV. *Phalel filius Ozi contra flexuram & turrim, quae eminet de domo Regis excelsa, id est, in atrio carceris: post eum Phadaia filius Pharos.*

Nathinaei autem habitabant in Ophel, vsque contra portam Aquarum ad Orientem, & turrim, quae prominebat. XXVI.

Post eum aedificauerunt Thecueni mensuram secundam è regione, à turre magna & eminente vsque ad murum templi. XXVII.

Sursum autem à porta Equorum aedificauerunt sacerdotes, vnusquisque contra domum suam. XXVIII.

Post eos aedificauit Sadoc filius Emmer contra domum suam. Et post eum aedificauit Semaia filius Secheniae, custos portae Orientalis. XXIX.

Post eum aedificauit Hanania filius Selemiae, & Hanun filius Seleph sextus, mensuram secundam: post eum aedificauit Mosollam filius Barachiae, contra gazophylàcium suum. Post eum aedificauit Melchias filius aurificis vsque ad domum Nathinaeorum, & scruta vendentium contra portam Iudicialem, & vsque ad cenaculum anguli. XXX.

Et inter cenaculum anguli in porta Gregis aedificauerunt aurifices & negotiatores. XXXI.

EXPLA-

Universidad de Deusto Biblioteca

EXPLANATIO EIVSDEM TERTII CAPITIS NEHEMIAE.

DE PORTA GREGIS, TVRRI MEATH, & turri Hananeel, ab Eliasibo summo sacerdote & fratribus aedificatis.

Caput VII.

1. SVRGERE quid significet.

ET surrexit Eliasib sacerdos magnus, Hebraicè ויקם vaiacham, & surrexit: verbum enim קום chum, est surgere, stare, suscitare, statuere, firmare, confirmare; estque frequens in sacris litteris: dicitur enim de consilio, verbo, doctrina, iudicio, promissione, & tunc significat stare, firmum, ratum, ac stabile esse. Ierem. 44. ℣.29. Sic apud Ieremiam: *Et hoc vobis signum, ait Dominus, quod visitem ego super vos in loco isto, vt sciatis, quia verè complebuntur sermones mei contra vos in malum*: Quia surgendo surgent sermones mei super vos, vertunt nonnulli ex Hebraeo. Isai. 8. ℣.10. Et apud Isaiam confisus in Domino populus, hostes lacessit illis verbis: *Loquimini verbum, & non fiet*, vel non surget, stabilietur, non erit firmum aut stabile. Quare vsus obtinuit, vt hoc verbo significet strenuum illud animi decretum, quo quis alicui peragendo negotio, maximè si magnum sit & arduum, se praemunit, & excitat. Huiusmodi est illud Ieremiae: *Et in tempore afflictionis suae dicent, surge, & libera nos*: quibus respondet Dominus eisdem verbis assumptis: *Vbi sunt dij tui, quos fecisti tibi? surgant, & liberent te*. Sic in psalmo: *Surge Deus, iudica terram*. Et iterum: *Surge Domine in requiem tuam, tu & arca sanctificationis tuae*. Quibus verbis Deum deprecari videtur Psaltes, vt firmiter statuat, ac quàm primum maturet, dimisso mobili tabernaculo, firmam ac stabilem Regni sui sedem intra templi adyta sibi, & areae sanctificationis suae collocare. Neque tantummodo decretum ipsum, operis exordium praecedens significat hic modus loquendi, verùm etiam sollertem operam, quam ipsimet peragendo negotio quis nauat. Sic in Deuteronomio: *Maledictus qui non* יקים iichim statuerit, suscitauerit, melius vulgatus, *permanet in sermonibus legis huius*. Ex dictis ergo egregia Eliasibo laus, vtpote instaurationis antesignano tribuitur hoc verbo, quo & incunctanter statuisse, & strenuo, laeto, ac constanti animo aedificationem aggressus, sollerti & opera & industria ad finem vsque perdurasse traditur. quod & pluribus locis infrà testatum habetur. Ac propterea meritò quasi quoddam exemplar proponitur, imitandum ijs omnibus, qui dirutos caelestis vrbis, quae intra vnumquemque nostrum est, muros, diuina iuuante gratia, erigere apparant.

STRENUUM animi decretum verbo surgendi significatur. Ierem. 2. ℣.27. Psal. 81. ℣.8. Psal. 131. ℣.8.

SOLLERS opera, quae ipsi negotio peragendo nauari solet, eodem verbo significari consueuit in sacris litteris. Deut. 27. ℣.26.

CONSTANS statutum, strenua operatio, sollers opera, Nehemiam concomitantur.

Hic autem Eliasibus nepos fuit illius magni, ac summi sacerdotis Iosue, qui Iesus quoque dictus est, filius Iosedech, ad quem locutus fuit nomine Domini Aggaeus Propheta. De hoc enim sic scribit idem Nehemias: *Hi sunt autem sacerdotes, & Leuitae, qui ascenderunt cum Zorobabel filio Salathiel, & Iosue*. Percensitis autem sacerdotibus, subdit: *Iosue autem genuit Ioacim, & Ioacim genuit Eliasib*, &c.

QVIS FVERIT Eliasib.

Agg. 1. ℣.1. Nehem. 12. ℣.1. & 10.

Et fratres eius sacerdotes. Filij Aaron propterea Eliasibi fratres dicuntur, quòd ab eodem parente originem & sacerdotium ducerent. nisi etiam modestia Eliasibi his verbis innuatur, qui, quos dignitate, & gloria muneris sui tamquam parens filios, praecedebat, caritate tamen tamquam fratres complectebatur; eorumque in difficiliori opere ac laboribus socium, ac comitem se praebebat, haud secus quàm si legem accepisset, quam pastoribus praescribit summus pastor, & Pontifex Petrus: *Seniores ergo*, inquit, *qui in vobis sunt, obsecro consenior*, &c. *Pascite, qui in vobis est, gregem Dei*, &c. *Neque vt dominantes in Cleris, sed forma facti gregis ex animo*. Quibus adiungendum est, quod Beda notauit: Rectè restauratio, inquit, à sacerdote magno, & fratribus eius coepit, vt qui gradu praecesserant ordinis, ipsi in bonis operibus exemplum cunctis fierent.

QVOS muneris dignitate tamquam parens praecedit, eosdem caritate tamquam fratres complectitur Eliasib. 1. Pet. 5. ℣. 1. 2. & 3.

Et aedificauerunt portam Gregis. De porta Gregis, eiusque situ ita manifestè loquuntur sacri textus, vt nullus ambigere potuerit, eam templo proximam, ac propterea omnium vrbis portarum celeberrimam fuisse; tum quòd omnibus vndequaque ad templum confluentibus, breuiorem, facilioremque praebebat aditum: tum etiam, quia victimae, quae ex omnibus ferè mundis animalibus iugiter in templum inferebantur è valle Iosaphat, quae amoenissimis pascuis abundans eos alebat, in vrbem primùm per eam portam inducebantur. Huic proxima erat Probatica piscina, in qua lauabantur victimae, priuf-

PORTA Gregis templo proxima omnium portarum vrbis celeberrima fuit.

Universidad de Deusto Biblioteca

priusquam in templum offerrentur; ne fortè inducerentur immundae. Hanc ob rem factum arbitror, vt porta, piscina, & forum; quinimmo & tota illa ciuitatis pars templo vicina, à gregibus nomen mutuaretur, vt suprà probauimus. Meritò ergo Glossa Bedam commemorat veteris translationis meminisse, quae habebat; & aedificauerunt portam, & piscinam Probaticam: & subdit, Ioannem huius piscinae meminisse, dum: *Est autem*, inquit, *Ierosolymis Probatica piscina, quae cognominatur Hebraicè Bethsaida*. Neque aliquid obstat, intelligere ipsum locum hic esse designatum, quia nec nomen Probaticae multùm distat à nomine gregis: Graecè enim ouis probaton dicitur. Haec ibi.

Sup. lib. 2. vrb. cap. 13.

Ioan. 5. ℣. 2.

Quae quidem cum veritate maximè consentiunt, si quae suprà attulimus de portae huius, ac piscinae nomine, in memoriam reuocentur. Hoc vnum notandum hic videtur; portam hanc à confusionis iniuria facilè vindicari, si Borchardus, eiusque assecla, dum asserunt hanc eandem portam dictam quoque fuisse Vallis, dixissent simul, quamnam portam Vallis aedificauerit infrà Hanun, cùm modo aedificata fuerit ab Eliasibo porta Gregis, iuxta Probaticam piscinam. Quòd si aedificatum aedificare nullo modo poterunt; permittant aliam esse portam Vallis à porta Gregis. quamuis enim haec iuxta vallem Hennon aperta fuisset: aliam tamen postmodum inueniemus vallem, à qua porta illa altera occidentalis dicatur porta Vallis. Huius quidem portae munitionem, dignitatem, & gloriam persequutus videtur Michaeas Propheta, eandem compellare non dubitans, eique inauditam felicitatem laetabundus gratulans: *Et tu turris Gregis nebulosa filiae Sion, vsque ad te veniet, & veniet potestas prima, Regnum filiae Ierusalem*. Et quamuis nomen מגדל migdal, quod habetur apud Michaeam, in turrim conuersum, longè diuersum videatur à nomine שעיר seaghar, quod habetur in Nehemia; tamen si vtriusque nominis ratio attentiùs consideretur, non secus hoc quàm illud eidem portae Gregis meritò tribuendum comperietur. Illud enim à radice גדל gadal deducitur, quae magnum esse significat, siue excrescens; vnde vocem migdal, domum, seu aedificium significare putatur magnum, & altum, quòd, turris arcis, seu munitionis loco haberi potuisset. Sic apud Isaiam: *Et aedificauit turrim*, arcem, munitionem posses intelligere, *in medio eius*. Et in Genesi: *Faciamus nobis*, inquiunt superbissimi homines, *ciuitatem, & turrim*. Et infra: *Descendit autem Dominus, vt videret ciuitatem, & turrim*. Est autem huiusmodi interpretatio ex Pagnino. At Forsterus vocem alteram sic interpretatur, vt quoniam eius radicem putat spectrum, seu terriculamentum significare, ideo portam vrbis, aut arcis sic dictam Hebraeis putat, quod sit propter amplitudinem, munitionem, & potentiam, iudiciaque & magistratus in eis considere solitos horrenda: quapropter meritò eadem & magna, siue turris dicitur, & propter magnitudinem hostibus pertimescenda.

Sup. lib. 2. vrb. c. 14.

PORTA Vallis non eadem, quae Gregis.

Infra ℣. 13.

PORTAE Gregis dignitas, & gloria.

Mich. 4. ℣. 8.

TVRRIS quare dicatur porta Gregis.

Isai. 5. ℣. 2.

Gen. 11. ℣. 4. & 5.

Pagnin. in dictionar. Forster. in diction.

Neque verò magis, sed multò minùs significatione differunt aliae duae voces, quae hoc & illo loco reperiuntur apud Nehemiam צאן tson, pecoris, vel gregis; & apud Michaeam עדר ghadar, gregis: haec enim vox gregem significat, & collectionem quandam animalium, cùm minorum, vt ouium, caprarum, tùm etiam maiorum, vt boum, & armentorum: vt in Genesi Iacob, *misit per manus seruorum suorum singulos seorsum greges, dixitque pueris suis, antecedite me, & sit spacium inter gregem & gregem*. Enumerantur autem ibidem greges caprarum, hircorum, ouium, arietum, camelorum, vaccarum, taurorum, &c. Vox autem altera צאן tson, gregem quoque significat, & pecus, tam capras, quam oues; licet saepius de ouibus dicatur. quò autem collectiuum nomen esse significetur, non potiùs haec quàm illa animalia significans, sed eorum collectionem, vel vnicum tantùm sufficere potest Ezechielis testimonium: *Multiplicabo eos sicut gregem hominum, vt gregem sanctum, vt gregem Ierusalem in sollemnitatibus*; hoc est, sicut multiplicantur sanctarum hostiarum greges in sollemnitatibus Hierusalem &c. vbi de hominibus, & gregibus eleganti translatione eadem vox dicitur. Quare meritò porta haec, quae ijs omnibus gregibus sanctis potissimùm, hoc est, Deo dicatis, quique in templo Dei mactandi essent, aditum aperiebat, porta Gregis dicebatur.

Gen. 33. ℣. 19.

Ezech. 36. ℣. 37. & 38.

PORTA pecoris, & turris Gregis idem omnino significat.

Gen. 32. ℣. 16.

Ceterùm huius turris fit mentio in Genesi, vbi de Iacob scribitur: *Egressus inde*, nempe de Bethleem, vbi sepultam dimiserat Rachelem, *fixit tabernaculum trans Turrem Gregis*. Quae sic interpretatur Hieronymus: Turri primùm Hebraicum nomen Ader tribuit, subditque: Hunc locum Hebraei esse volunt, vbi postea templum aedificatum est, & turrim Ader turrim Gregis significare, hoc est, congregationis, & coetus. quod & Michaeas Propheta testatur, dicens: *Et tu turris Gregis nebulosa, filiae Sion*, &c. illoque tempore Iacob trans locum, vbi postea templum aedificatum est, habuisse tentoria. Sed si sequamur ordinem viae pastorum, iuxta Bethleem locus est, vbi vel angelorum grex in ortu Domini cecinit; vel Iacob pecora sua pauit, loco nomen imponens; vel quod verius est, quodam vaticinio futurum iam tunc mysterium monstrabatur. Haec Hieronymus.

Gen. 35. ℣. 21.

DE TVRRI Gregis, cuius fit mentio in Genesi, an sit eadem cum porta Gregis.

S. Hieron. trad. in Genes.

Mich. vbi sup.

ORDO viae non cogit nos turrim Gregis iuxta Bethleem constituere.

Rib. super Mich.

His Sancti Hieronymi rationibus minimè cogi nos posse putat Ribera, vt viae ordinem tenentes à veterum Hebraeorum sententia recedamus. Et quidem quod ad viam attinet, non dubitamus, viciniorem quidem fuisse Bethleemiticae habitationi turrim illam, quae modò Gregis dicitur; siquidem iuxta illam apparuisse creditur pastoribus angelus. Verùm eam non esse turrim Gregis, iuxta quam Iacob tabernacula posuerat, vel eo ipso Euangelistae testimonio comprobari videtur: nam dum natum Dominum iuxta Bethleem commemorat, subdit: *Et pastores erant in regione eadem vigilantes, & custodientes vigilias noctis super gregem suum. Et ecce Angelus Domini stetit iuxta illos*, &c. Hinc ego colligo, non eam esse, iuxta quam Iacob resedit aliquantulum, atque quieuit: quoniam postquam titulum erexerat in Bethleemitica regione carissimae Racheli vita functae, *Egressus inde* dicitur, absque dubio ex illa regione, ne praesentia monumenti dilectissimae vxoris memoriam refricans, dolorem augeret, lacrymasque extorquere numquam cessaret; fixitque tabernaculum suum trans turrim Gregis, quae erat sita in Hierosolymitana regione ad radices montis Moria. In hac fuit sententia Benedictus Ariamontanus: Iacobum enim cùm commemorasset, Rachelem dilectam sponsam vita functam sepulcro donasse in terra Bethleem, subdit: Atque aliquanto itineris spacio progressus, in Iebusaeorum agro trans turrim Gregis tabernaculum collocauit. Haec ille. Et quidem montem Moria, cui proxima est porta Gregis, aream fuisse Ornan Iebusaei, satis constat ex sacris litteris: vocat

Luc. 2. ℣. 8. & 9.

Bened. Ariamon. lib. de 12. gentib. c. 10.

Universidad de Navarra Biblioteca

Erat autem eam Moyses prophetico sermone turrim Gregis; nisi malis, quod magis crederem, vallem Iosaphat, seu Hennon, vtpote pascuis vberrimam, à Iacobo habitationi suae, suisque pascendis pecoribus electam fuisse, & propterea factum, vt turris in eius vallis altero cliuo erecta, diceretur Gregis: cuius rei memoriam conseruantes Hierosolymitani habitatores, portam illam, quae olim à Dauide exstructa fuerat, vt suprà probauimus ex Iosepho, Gregis porta diceretur, quam postea magnificentissimis aedificijs ac propugnaculis nobilitatam fuisse conijcimus à Salomone, quando ab ea porta, quam vocat Iosephus portam Genath, muro secundo principium dedit. Haec haud temerè à nobis dicta credenda sunt, cùm eiusdem Prophetae testimonio valde comprobentur. Nam cùm disertis verbis regnaturum Dominum super Sion dixisset, turrim filiae Sion laetitia gestiens compellat, inquiens: *Et regnabit Dominus super eos in monte Sion ex hoc nunc & vsque in aeternum: Et tu turris Gregis nebulosa filiae Sion vsque ad te veniet*, &c. Sic enim legit Sixtianus codex, non filia, vt alij. Et quamuis cum Ribera legeretur filia Sion; non tamen propterea alium licet eruere sensum, nam & portae felicitatem, Sionis felicitati, & hanc illi maximè conducere non est dubium. Filia autem Sion dicetur ea turris, vtpote Sioni proxima, in eius, quasi matris gremio sita. Idemque omnino probatur ex eo, quod nebulosa dicitur haec turris, seu Ophel; hac enim voce, vt suprà interpretati sumus, vel turris celsitudo, quae Bethlehemiticae turri conuenire nulla ratione poterit, significatur; vel quod magis crediderim, vicinam fuisse hanc turrim Nathinaeorum habitationi, quae vocabatur Ophel, quo ab alia quacumque turri, quae eodem diceretur nomine, secerni facilè posset.

TVRRIM Gregis à Iacobo Patriarcha hanc portam dictam fuisse conijcimus. *Sup. lib. 2. vrb. c. 15.*

PORTA Gregis à Dauide exstructa creditur, à Salomone amplificata. *Ioseph. 6. bell. c. 6.*

Mich. 4. ℣. 7. & 8.

FILIA Sion dicitur turris Gregis, vtpote Sioni quasi in sinu adiacens.

Verùm frustra laboramus in distinguenda hac turri ab alia, quam nullibi reperimus hac voce denotari in sacris. Haec est ergo sola turris, seu porta Gregis, propter quam tentoria locauit Iacob, & quam alloquitur honorificentissimè Micheas. Neque ob aliam causam Nehemiam credimus instaurandam vrbem aggressum, ab hac porta, tamquam à capite initium duxisse, eam totius Synagogae ac gentis capiti Eliasibo sacerdoti magno aedificandam vnà cum sacerdotibus tradens, quàm vt huius portae dignitatem, magnificentiam, & gloriam testatam futuris saeculis relinqueret. Ea autem omnia, quae diximus, in figura quidem illis contigisse non dubitamus, & quasi in vmbra eius gloriae, quam vt multò antè praedixerat Micheas, aduentus Christi attulit: hac enim porta in die palmarum quasi triumphum agens, ingreditur; de quo Sanctus Lucas Euangelista sic scribit: *Et cùm appropinquaret iam ad descensum montis Olueti*, &c. Ex loco, vnde venit, nempe à monte Olueti, & ex templi situ, in quod ingressum fuisse testatur idem Euangelista, non dubia coniectura ducimur, vt credamus, per portam Gregis, quae monti obiecta, & templo vicina erat, ingressum fuisse Dominum. Quòd autem de hoc Christi aduentu loquatur propheta, manifestè probat consensus eorum, quae subdit Euangelista cum ijs, quae à Propheta dicuntur de Regno Christi, de quibus & nos alibi Deo dante. Nunc ad portam Gregis reuertatur oratio, quam Liranus putat dictam quoque portam negotiatorum. Certè si aliqua fuit Hierosolymis porta dicta negotiatorum, haec absque dubio fuit; quoniam iuxta eam aedificasse dicuntur à Nehemia *artifices, & negotiatores*, quasi inibi habitantes: quod ex ipsius fori probatici propinquitate probari facilè posset, prout suo loco videbimus.

NVLLA alia legitur turris Gregis ab ea, quàm quae porta Gregis dicebatur.

PORTA Gregis propter eius dignitatem sacerdoti magno aedificanda tribuitur.

Luc. 19. ℣. 37.

HAE OMNES portae laudes eò tendere videntur, vt ostendant Christum Dominum eam ingressum in die palmarum.

Sup. lib. 2. vrb. cap. 7.

PORTA Gregis dicta fuit negotiatorum.

Nehem. 3. ℣. 31.

Portam hanc vocat Iosephus portam Genath, hoc est hortorum, vtpote quae hortis tum Regijs, tum verò alijs quamplurimis vallis Hennon viam aperiret. Eam nunc peregrini, atque Hierosolymis degentes Christiani portam vocant S. Stephani, prout tradit Zuallardus: probaturque ex eodem portae situ, quae hodie egredientes in vallem Iosaphat ducit, in qua locus maxima veneratione colitur protomartyris Stephani sanguine consecratus. Quocirca alucinatum credimus Borchardum, & qui eum secutus est, Adrichomium, qui portam Ephraim, quam ad Aquilonem vrbis sitam fatetur, portam Sancti Stephani dictam putauit, cùm vallis Iosaphat, in qua lapidatus fuit Sanctus Stephanus, monsque Olueti ad Orientem vrbis existat, vt suprà probauimus. Hanc ergo portam aedificauerunt cum Eliasibo sacerdote magno, *fratres eius sacerdotes, ipsi sanctificauerunt eam*. Hugo interpretatur hoc verbum, quasi sit sanctificare idem, quod perficere. Dionysius verò Carthusianus, *sanctificauerunt*, hoc est, inquit, firmiter statuerunt eam ad Dei honorem: nam sanctum vno modo idem est, quod firmum. Liranus verò, *sanctificauerunt*, inquit, *eam*, id est, firmauerunt, seu praeparauerunt: verbum enim Hebraicum, quod hic ponitur, aequiuocum est ad sanctificare & praeparare. Isidorus Clarius: Capitur, inquit, hic sanctificare, pro sumptuosè, & magnificè praeparare. Sacerdotes igitur primam muri reparauerunt portam, & magnam muri portionem. Vatablus verò eundem sensum paene secutus, sanctificauerunt, inquit, id est insignem, & claram aedificio reddiderunt: alij vertunt, apparauerunt. Haec illi. Quòd si lubet verbi קדש chadas notionem paulò altiùs scrutari, comperies non ea tantùm omnia significare, sed multò plura.

EADEM dicta fuit Genath.

EADEM S. Stephani porta nunc dicitur. *Zuall. lib. 5. del viaggio.*

SANCTVS Stephanus in valle Iosaphat lapidatus est. *Borchard. p. 1. c. 7. §. 45. Adricho. de vrb. n. 157.*

Sup. lib. 1. vrb. c. 5.

SANCTIFICARE portam quid significet. *Hugo Card. Dion. Carth. Liran. Isidor. Clar. not. in hunc locum. Vatab. ibid.*

Quoniam autem de huius verbi acceptionibus nonnulla superiùs perstrinximus, ea hic repetere superuacaneum putauimus: hoc vnum tantummodo hic annotabo, quòd sanctum dicitur id, quod à communi, & profano segregatum, & sepositum est. Ciuitas igitur à Chaldaeis proculcata, & profanata fuit iuxta id, quod habetur in psalmo: *Deus*, inquit, *venerunt gentes in hereditatem tuam, polluerunt templum sanctum tuum, posuerunt Ierusalem in pomorum custodiam*. Sanctificari ergo dicitur ciuitas, cùm ad pristinum integritatis statum reducitur. Sicut enim, quae immunda, quae diruta, quae omnibus communia, indigna sunt, quae Deo optimo maximo offerantur: sic etiam, quae ei offerenda sanctificantur, munda, integra, segregata esse màximè decet. In quo quidem sensu vsus fuisse videtur hoc verbo Sanctus Paulus: *Fornicatio autem*, inquit, *& omnis immunditia, aut auaritia nec nominetur in vobis, sicut decet sanctos*. Et haec quidem omnia bona, quae vno sanctitatis verbo significantur, contulisse dicuntur sacerdotes portae Gregis, nempe ruinarum instaurationem, immunditiae absterſionem cum alijs quamplurimis; nec non reddidisse illi integritatem, pulcritudinem, & perfectionem, qualem Deo sacrare par erat. Nisi etiam intelligere velis absoluta moenia mox sancta dici. Sancta enim, teste Alexandro, dicuntur loca, quae sacrata legibus, plebiscitisve sancita, poenis adiectis inuiolata manent. Itaque, inquit, muri, & moenia ciuitatum, quòd illa transgredi non licet, & tam intra, quàm extra pome-

Sup. tom. 2. super c. 28. Ezec. ℣. 18.

SANCTVM dicitur, quod à communi segregatum est. *Psal. 78. ℣. 1.*

QVAE Deo sanctificantur, munda, integra, & segregata esse maximè decet. *Ephes. 5. ℣. 3.*

Alexan. ab Alex. lib. 6. geni. c. 14.

MOENIA sancta legibus quare dicantur.

Universidad de Deusto Biblioteca

pomerium, omnes ab his arcentur, nec cuiquam aedificia illis admouere fas est, augusta, & sancta dicta sunt, ideo illibata iuris sanctione defendentur. Capitale enim fuit, & seueriori poena coërcitum, etiam lege Romuli, illi, qui moenia transgressus attigisset. Quin & Cicero, & Plutarchus idem scriptis mandarunt. Et Iustinianus: Sanctae quoque res, inquit, velut muri, & portae ciuitatis quodammodo diuini iuris sunt, & ideo nullius in bonis sunt. Ideo autem muros sanctos dicimus, quia poena capitis constituta est in eos, qui aliquid in muros deliquerint. Et quamuis occisi à Romulo fratris alij aliam assignent causam, vulgarior tamen fama obtinuit, propterea occisum fratrem fuisse, quòd moenia transilierit. Quam sententiam tenuisse videtur Propertius sic scribens:

Cic. lib. 2. de nat. deor. Plutar. in Rom. Iust. l. sacra loca 9. §. sanctae. ff. de ver. diuis.

Celsaque Romanis decerpta palatia tauris
Ordiar, & caeso moenia firma Remo.

Prop. lib. 3. eleg. 7.

Et Lucanus:

Fraterno primi maduerunt sanguine muri.

Lucan. l. 1. Plutar. vbi sup. & prob. cap. 26.

Istius legis rationem reddit Plutarchus: Nam ciues Romanos, inquit, aliò, quàm per portas egredi non licet; cùm id hostile, & abominandum sit. Quapropter & ad portae sanctificationem pertinet, quod subdit: *Et statuerunt*, siue erexerunt *valuas eius*. Ne quid enim ad perfectionem portae deesset, eam erectis valuis concluserunt, ipsumque Hebraicum verbum illud vltimum, quo fores super cardinibus erigi solent, vt volui possint, significat: quoniam fores à fabris lignarijs iacentes conficiuntur; quando verò vsui esse debent, eriguntur, & in cardinibus ostij statuuntur.

STATVERE, siue erigere fores, quae pluales.

Et vsque ad turrim centum cubitorum sanctificauerunt eam. Turrim hanc, quae tam hoc, quàm sequenti loco Hebraicè dicitur מאה meah, infrà Hebraica voce nominauit vulgatus *Emath*; facta tantummodo litterarum commutatione, qua frequenter vtuntur Hebraei, eamque metathesin vocant. Sonat autem ea vox Hebraeis idem, quod nobis centum, seu centenaria. Quoniam autem ideo centenaria dicta creditur à vulgato haec turris, quod in centenos erigeretur cubitos; hinc paraphrasticè post *centum*, subiungit, *cubitorum*: Porro quanta, & quàm incredibilis fuerit huius turris celsitudo, vel ex eo maximè conijci potest, quòd omnium earum, quas Hierosolymis comperimus fuisse magnas, haec maxima fuerit. Neque Hierosolymae tantùm comparatione celsissima erat haec turris, verùm etiam cuiuscumque alterius magnificentissimae vrbis. Nam si potentissimam illam vrbem consideres Ecbatanis dictam, quam aedificasse dicitur Arphaxad Regnorum accessione superbus, eius turres inuenies centum cubitorum altitudinem non excessisse. Sic enim de ea scribitur in libro Iudith: *Ex lapidibus quadratis & sectis; fecit muros eius in latitudinem cubitorum septuaginta, & in altitudinem cubitorum triginta: turres verò eius posuit in altitudinem cubitorum centum.* Adde his etiam, praedictae celsitudini centum cubitorum, dignitatis, & celsitudinis non parum addidisse, quod loco praestabat haec turris: imminebat enim voragini illi, seu valli Cedron, cuius meminit suprà Iosephus. Vbi etiam probauimus, ad hanc turrim tres vrbis muros in vnum conuenisse, antiquum nempe Dauidis, medium Salomonis, ac tertium Ezechiae. Ex quo facilè conijci potest, nonnihil magnificentiae, & celsitudinis singulorum opera huic turri accessisse; cuius rei, qui formam scrutari velit, nostram contemplatur suprapositam descriptionem, in qua mox intuebitur, qua ratione porta Gregis sanctificata dicatur vsque ad turrim centum cubitorum: nempe quoniam vnico tantùm muri interuallo à se inuicem distant porta Gregis, & turris Emath. Atque hoc interuallum ad ipsam portam Gregis pertinuisse credendum est, tumque perfectam portam, cùm totum hoc interuallum aedificatum, atque perfectum sit.

TVRRIS centum, siue Emath quare dicatur.

Iudith. 1. ℣. 2.

CELSISSIMAM fuisse turrim centum cubitorum.

Sup. lib. 2. vrb. cap. 17.

Vsque ad turrim Hananeel. Turrim hanc vtpote celeberrimam in angulo Orientis, & Aquilonis statuimus, hoc vnum certò persuasum habentes, Eliasibum cum sacerdotibus orientale inferioris vrbis latus à porta Gregis aggressum, totam eam muri partem aedificasse, vsque ad turrim Hananeel, quae orientalis lateris terminus fuerat aquilonaris. Et hos omnes sacerdotes aedificasse comperimus à porta Gregis vsque ad turrim Hananeel, per quinque murorum spacia, quattuor intermedijs turribus distincta. Quomodo autem probetur, tot & non plura, vel pauciora aedificata fuisse à sacerdotibus, ex distributione murorum infrà patebit. Ceterum turrim hanc ita exigente loci natura situque (semper enim in angulis firmissimae exstruuntur turres) celsitudine, & firmitate insignem, celeberrimamque fuisse nulli dubitandum est, si, quae tradit Hieronymus, de nominis etymologia, attentiùs perpendat; nec non Ieremiam, atque Zachariam audiat, nouae vrbis instaurandae descriptionem ab huius turris commemoratione exorsos fuisse. Quapropter meritò S. Hieronymus ciuitatis nomine Ecclesiam significari intellexit, dum sic scribit: Aedificatur itaque Ecclesia à turre obedientiae, siue gratiae, & donorum Dei; hoc enim interpretatur Hananeel. Haec Hieronymus. Hebraica vox חננאל chananel, iuxta Hieronymi sententiam desumpta est à Dei nomine אל el, & verbo חנן chanan, quod misereri, largiri, donare, precari, gratum facere, gratiosum esse, gratia aliquem prosequi, ac beneficum esse, significat. Sic apud Isaiam: *Miserans*, inquit, *miserebitur tui*. Et in psalmo, diu duraturam iustorum hereditatem, etiam posteris fruendam, illis verbis testatur. *Iunior fui, etenim senui*, diuturna, inquam, vitae meae experientia comperi, cùm diligentiùs obseruauerim, *& non vidi iustum derelictum, nec semen eius quaerens panem*. Quod confirmat peculiari quadam obseruatione à se compertum, *tota die miseretur*, חונן chonan beneficus est, donat, largitur, *& commodat* indigentibus: cumque eiusmodi gestis omnem suam substantiam profundere videatur, neque filiorum curam gerere vllam; nihilo minus tamen *& semen illius in benedictione*, rerum omnium copia *erit*: omnibus bonis affluent eius posteri. Significat etiam verbum Chanan orationem, & preces, eas potissimùm, quae gratiam antecedunt, quas expostulationem possemus Latinè dicere. Sic in libris Regum ad Salomonem Dominus: *Exaudiui*, inquit, *orationem tuam* ואת תחנתך veet techannathca, *& deprecationem tuam, quam deprecatus es coram me*. Ad vtrumque respexit Zacharias celebri illo loco, quem suprà interpretati sumus: *Et effundam super domum Dauid, & super habitatores Ierusalem spiritum gratiae, & precum*. Hebraicè ותחנונים vathachanunim, & gratificationum, nempe spiritum gratiae, atque amicitiae meae, in quam illos recipiam, atque gratificationis, qua nempe, tamquam amicis meis gratuler: vel precum, quae efficaces obtinendo sint. Quorum quidem donorum maximum argumentum erit: *Et aspicient ad me*,

TVRRIM Hananeel in angulo Orientis, & Aquilonis sitam fuisse probatur.

S. Hieron. super Iere. 31.

TVRRIS Hananeel quare sic dicta.

Isai. 30. ℣. 19.

Psal. 36. ℣. 25. & 26.

DIV DVratura iustorum posteris eorum hereditas.

BENEFICENTIA filiorum benedictionem parit.

3. Reg. 9. ℣. 3.

Zachar. 12. ℣. 10. Sup. lib. 1. vrb. c. 12.

Universidad de Deusto Biblioteca

me, quem confixerunt, & plangent, &c.

PIAET commiserationis plena passionis Christi recordatio singulari Dei beneficio adscribenda.

His verbis piam, & commiseratione plenam passionis Christi memoriam singulari Dei beneficio adscribendam testatur Dominus; & meditationis, quae etiam donum est, obtentum. Quod singulare, maximaeque beneuolentiae signum cùm Sionis, & Hierosolymae habitatoribus proinitatur, facilè cognoscent caeci Iudaei, quantùm ab hac caelesti Hierosolyma animis magis, quàm corporibus exsulent, qui Deum ipsum ore suo loquentem audire detrectant, ac dicentem: *Et aspicient ad me, quem confixerunt*, me, me, inquam, confixerunt. Nam quibus iniurijs diuinam maiestatem meam, *quam odio habuerunt gratis*, in se ipsa afficere non potuerunt, in assumpta humanitate clauis, spinis, ac lancea confixerunt. Ab hac radice putant nonnulli deductum nomen יוחנן iochanan, quod ab Angelo denunciatum fuit Zachariae, filio in senectute genito imponendum, quod nos Ioannes Latinè dicimus. quapropter Augustinus Dei gratiam interpretari testatur. Cuius denominationis causam assignare videtur Ambrosius, sic scribens: Ioannes intra Elisabeth matris viscera Spiritu sancto repletus, exultat; & vt nullus inter natos mulierum maior sit, prius sentit initia gratiae, quàm naturae. Haec Ambrosius. Neque propterea tantummodo Ioannem dictum putauerim, quòd gratia Spiritus sancti repletus ex vtero matris suae fuerit (quamuis sit & hoc maximum nominis argumentum) verùm etiam, quoniam praecursor Christi cùm fuerit, gratiae quoque, quae per Christum in ipsum Ioannem, & in omnes alios iustos effusa est, praenuncius fuit, ad quam recipiendam homines suo baptismo & praedicatione praeparauit. Huius expositionis testem laudo Ioannem Chrysostomum, qui, dum Prophetam Ioannem, prophetarum maximum fuisse, facta collatione in multis, comprobat, praeterea subdit: Alij prophetae missi sunt, vt aduentum eius (Christi) annunciarent; iste autem, vt pararet viam ipsius. Aliud autem est aduentum eius annunciare, aliud est viam praeparare. Nunciantibus aduentum eius praedicationis sermo commissus est: praeparanti autem vias, humanae correctionis opus iniunctum est. Sicut Angelus de eo: *Et multos filiorum Israël conuertet ad Dominum Deum ipsorum*. Ille ergo correxit, vt iste susciperet: ille mundauit, vt iste sanctificaret: ille praeparauit, vt iste inhabitaret. Haec ille. Atque hoc ipsum significare Euangelistam crediderim, qui cùm exorientis gratiae primordia narrare aggrederetur, & cùm nascente Ioanne, quae miranda contigerint, praedicaret; *Et audierunt*, inquit, *vicini, & cognati eius, quia magnificauit*, magnam, magnificentissimamque ostendit *Dominus misericordiam suam cum illa*, Elisabetha matre.

ADVERSUS Iudaeos.

IOANNIS nomen vnde deductum, & quomodo Dei gratiam, vel orationis filium liceat illud interpretari.

S. August. in Apocal. hom. 1. to. 9.

S. Ambros. lib. 2. de voca. gent. c. 3

IOANNES & propter gratiam, qua repletus fuit, atque etiam, quia totius gratiae, quae per Christum effusa est, praecursor exstitit, à gratia nomen accepit.

S. Ioannes Chrys. hom. 27. in Matt.

IOANNES Propheta maior ceteris prophetis, & quare.

Malach. 4.

Luc. 1. ℣. 16.

Luc. 1. ℣. 58.

Quocirca, si vim vocis in memoriam reuocemus, Ioannem comperiemus sic dictum, quia in gratiam parentum, eorum deprecationibus datus; tum quia *Spiritu sancto*, gratia Spiritus sancti repletus fuit *adhuc ex vtero matris suae*: tum verò maximè, quoniam Ioanne praedicante omne hominum genus auctorem, ac datorem gratiae recepit; iustus, quicumque suscepit. Turri autem Hierosolymitanae hoc tam gloriosum nomen inditum, vt eo imposito fateri viderentur eius vrbis incolae, singulari gratia, ac dono Dei ciuitati obtigisse, vt tam firmae, nobilissimaeque turris praesidio muniretur: nisi forsan & precum turris dicebatur, quoniam solitae fuissent aliquae

Ibid. ℣. 15.

QVARE dicatur turris gratiae, sive donorum Dei.

A preces in ea statutis temporibus recitari. Quae, cùm haud satis firmam de antiquissimis rebus coniecturam contineant, suum cuique esto iudicium. Sed iam tandem de situ huius turris agendum. Et primum loci situs, & turris dignitas, in opportuno magis angulari loco positam hanc turrim facilè suadet. Verùm illi, qui reliquas vrbis partes proprijs mouerunt sedibus, hanc turrim suo loco pulsam antiquam stationem tenere non permiserunt. Adrichomius cùm his, atque alijs rationibus coactus, turrim Hananeel in angulo orientali & aquilonari inferioris vrbis, quam secundam vocat, meritò posuisset; aliam postmodum effinxit, atque affixit eidem, quam vocat nouam ciuitatem, in B cuius consimili angulo portam anguli collocauit, forsan propter Ieremiae locum, qui sic habet: *Et aedificabitur ciuitas Domino à turre Hananeel vsque ad portam Anguli*. Sed quamuis sollerti antiquitatum vrbis indagatori suspicio aliqua incidere posset, tam exiguum vrbis tractum, qualem ipse constituit inter turrim Hananeel & portam Anguli, non dignum videri, vt eius tam celebris mentio fieret à Propheta, idque illi condonari posset: quis tamen venia dignum putet, quòd non viderit ea, quae sequuntur in textu? quamobrem maximè ab eius descriptione dissentio, nullaque ratione rectam eius delineationem existimo. Sunt autem, quae sequuntur in textu huiusmodi. C *Et exibit vltrà norma mensurae in conspectu eius*: Septuaginta: Et exibit norma eius coram ea, vsque ad colles. Ex Hebraeo sic: Et exibit vltrà linea mensurae coram eo. Vatablus verò sic: Hinc vltrà ducetur regula mensurae ante ipsam, nempe portam: sic enim interpretatur locum Hieronymus. Contra eam, inquit, id est, portam Anguli.

TVRRIS Hananeel in angulo Orientali, & Aquilonari statuenda.

Adrichom.

Ierem. 31. ℣. 38.

ADRIchomij sententia refellitur, turrim Hananeel ab angulo dimouentis.

Ibid. ℣. 39.

Vatablus.

S. Hieron.

Ex quibus omnibus interpretationibus hic apertus videtur erui loci sensus, lineam (qua murum signabant, ac dirigebant aedificatores, quorum meminit Ieremias) ductam à turre Hananeel vsque ad portam Anguli, atque in directum vltra protractam, donec circuiret collem Gareb, & reliquas commemoratas partes. Quare cùm lineam D non in directum, hoc est, in conspectu, vel ex aduerso portae Anguli protrahat Adrichomius: immo verò mox in ipso angulo deflectat eam, quod aduersatur textui, nulla ratione sequendus est. Illud maximè à textu alienum est, quòd non vltra veterem vrbis ambitum lineam protraxerit: constat enim portam anguli antiquiorem Ieremia fuisse, vel illa maximè historia Oziae, in qua sic habes: *Aedificauitque Ozias turres in Ierusalem super portam Anguli, & super portam Vallis, & reliquas in eodem muri latere*. Pari quoque ratione & murus ille, qui à porta Anguli ad turrim Psephinam, iuxta illius descriptionem protenditur, aedificatus quoque fuisse ante Ieremiam credendus est: quare E nulla ratione aut ipse textui satisfacere, aut nos illi assentiri possumus. Grauiùs tamen multò peccauit Benedictus Arias, qui, nescio, qua coniectura ductus, turrim Hananeel angulo meridiano, & occidentali ipsius templi coniunxit. Id, quoniam nulla ratione probat, nulla ratione alia reijcimus, quàm quòd non possit textui huic, atque adeo neque alijs sacrae Scripturae locis consentire: qui quomodo intelligendi sint, suis locis à nobis ostenditur. Quòd autem ad Ieremiae interpretationem attinet, infrà latiùs trademus.

Adrichom.

2. Par. 26. ℣. 9.

BENEDIcti Ariae sententia refellitur.

Et quoniam ad turrim Hananeel, portam Beniamin inferiorem in descriptione nostra aperuimus, id, quam ob causam praestiterimus, infrà

etiam

Universidad de Deusto Biblioteca

etiam suo loco demonstrabimus. Nunc tandem, quoniam ad huius primae sacerdotum instaurationis calcem properamus, illud vnum subijciendum duximus, quod Sanctus Hieronymus tradit de his duabus turribus: nam, dum illa Isaiae verba interpretatur: *Tenebrae, & palpatio factae sunt super speluncas*, Septuaginta, inquit, transtulerunt. καὶ ἔσονται αἱ κόμαι σου σπήλαια ἕως τοῦ αἰῶνος cae esondae hae comae su spilaea heos tu aeonos, id est, & erunt villae tuae speluncae vsque in aeternum: quod in Hebraico dicitur, בחן & עפל bachan, & gophel, quas Hebraei duas turres in Hierusalem fuisse arbitrantur excelsas, atque firmissimas, quae his appellantur nominibus; quarum prior interpretatur tenebrae, siue nubilum, quod vsque ad nubilum erigeret caput: altera probamentum, & firmitas, siue, vt Symmachus vertit, inquisitio, eo quòd in contemplando culmine eius oculi fallerentur. Hactenus Hieronymus.

S. Hieron. super Isai. 32. ℣. 14.

DVAE turres Hierosolymae, altera tenebrae, altera verò inquisitio dicebatur.

Symmach.

Et quidem cùm de voce gophel plura suprà à nobis tradita sint, illud duplici ex capite turri centum, vel meath aptè congruere posse conijcimus. Primum est, quoniam Opheli Nathinaeorum habitationi proxima est, vt patebit descriptionem intuenti: alterum, quoniam celsissima turris erat, vt paulò antè ostendimus; congruitque Isaiae contextui nomen, facta quadam vocis antithesi; vocabaris, inquam, obscura prae nimia celsitudine, deinceps obscura vocaberis prae nimia profunditate: id enim significat, *super speluncas*, vel prae speluncis, quale est illud psalmi. *Lauabis me, & super niuem*, prae niue, *dealbabor*. In altera verò voce bachan recognoscitur facilè vox Hanan; addita littera ב beth, quae initio vocum haud infrequenter addi solet; geminata verò littera נ nun, fit alia diuersissima radix בחן bachan, in qua littera ב beth radicalis sit. Quae vox, iuxta Symmachi sententiam, in inquisitionem potest conuerti, quasi dicat Propheta, prius Hananeel, gratia, seu donum Dei dicebaris, siue accepta illa voce Dei pro superlatiuo, sicut Hebraica phrasis solet, valde gratiosa dicebaris: nunc autem ita, quasi ipsa hiante terra absorberis, vt inquisitio dicaris. Cuius comminationis poenam remisisse videtur Dominus vrbi, dum per Ieremiam dicit: *Aedificabitur ciuitas Domino à turre Hananeel*. Et iterum per Zachariam: *Et reuertetur*, inquit, *omnis terra vsque ad desertum de colle Remmon ad Austrum Ierusalem, & exaltabitur, & habitabit in loco suo à porta Beniamin, vsque ad locum portae prioris, & vsque ad portam angulorum, & à turre Hananeel vsque ad torcularia Regis*. Quae duo Prophetarum testimonia longiorem suis locis exposcunt tractationem. quare ijs modò supersedemus.

Sup. lib. 2. vrb. cap. 7.

SVPER speluncas idem, quod prae speluncis. *Psal. 50. ℣. 9.*

Ierem. 31. ℣. 38.
Zach. 14. ℣. 10.

QVA RATIONE MVRVM SORTITI SINT

instauratores: quo ordine instaurationem commemoret Nehemias: & quòd ciuitas quadrata fuerit.

Cap. VIII.

DVO nobis hoc capite pertractanda suscepimus, quae quasi fundamenta sunt totius disputationis nostrae. Primum, quaenam muri pars vnicuique ex instauratoribus contigerit: nempe, an in aequales partes diuisus fuerit murus, quarum singulae singulis darentur ciuibus? ex hoc namque manifesta fieret muri dimensio. Alterum est, an ordine commemoret Nehemias portas, ac turres, idque hoc capite significare velit, seriem perpetuam aedificantium eodem modo processisse, quo ab ipso percensentur. Quod si probari posset, manifesta quidem fieret nostrae descriptionis dispositio, & demonstratione quadam theologica quasi intelligeretur, portas vrbis, de quibus hoc capite fit mentio, nullo alio statuendas ordine; immo nec statui posse.

Quòd ad primum spectat, non temerè, aut casu distributa fuisse ciuibus reparanda moenia, tradit disertis verbis Iosephus. Nehemiam inducens suos contribules exhortantem ad sollerter laborandum; & vt nihil omnino sibi ab hostibus metuerent: ac tandem eundem haec dixisse refert: Deinde nec die, nec noctu operis structuram intermittatis, sed omni cura id opus continuetis; quandoquidem nunc maximè tempestiuum est hoc facere. Haec locutus, continuò iussit magistratus dimetiri moenia, & operas partiri in populum, attributo certo modo in singulos vicos & opida. Haec Iosephus. Quòd ad murorum dimensionem attinet, satis suprà à nobis probatum est, totum murum in aequalia ducentorum cubitorum spacia turribus vicenum partitum fuisse numero nonaginta. Quòd verò ad distributionem attinet, iustè quidem factam fuisse à Nehemia non dubitamus. iustam autem distributionem non in aequalitate, sed in proportione, vel in proportionis aequitate consistere ab Aristotele definitum est, qui & subdit: Inde enim pugnae, & criminationes oriri consueuerunt; cùm aut aequales non aequalia, aut non aequales aequalia habent, & potiuntur. Haec ille. Ex quibus cùm ad quadraginta tantùm numerentur instaurantium sortes, inter quos nonaginta murorum spacia, totidemque turres, ac duodecim portae sint partiendae, eaeque partes omnes non ex aequo, sed iusta ratione sint distribuendae, fit vt pro cuiusque viribus, & facultate alij alijs maiora atque grauiora susceperint oneta, alij verò leuiora; non tamen propterea hi viribus minora: aut illi maiora susceperunt; sed omnes iuxta rationem iusti & aequi, humeris onera paria, receperunt. Quorum omnium exempla reperies in textu, in quo nonnumquam viri principes, tum sacerdotum, cùm vrbium, optimatesque honorificentissimis cohonestati cognomentis recensentur; nonnumquam etiam plebei, aurifices, atque negotiatores. Ex quo

NON TEmerè, aut casu, sed certa quadam methodo, & ordine instauranda moenia ciuibus distributa. *Ioseph. 11. antiq. c. 5.*

MVRVS Hierusalem in certas partes distributus fuit. *Sup. lib. 2. vrb. c. 21.*

Aristot. 5. Ethic. c. 3.

DISTRIBVtiua iustitia non in aequalitate, sed in proportionis aequitate consistit.

Universidad de Deusto Biblioteca

quo fit, vt alij alijs sicut nobilitate, dignitate, ac munere praestabant; sic etiam opibus largiùs abundarent, atque adeo maiorem vrbis partem instaurare non grauarentur.

Testis est Eliasibus sacerdos magnus cum fratribus sacerdotibus, qui portam Gregis, duas celsissimas ac fortissimas turres cum alijs tribus, ac quinque murorum interuallis vno tractu instaurauit. Testis est etiam Hanun, qui cum habitatoribus Zanoë portam Vallis, ac mille cubitos in muro, hoc est, interualla quinque, & turres quattuor restituit. Testes sunt & plures alij, quos videre quis poterit inferiùs. Quandoque etiam inter aequales inaequalia distributa credenda sunt spacia, quòd alia alijs tametsi longiora, minùs operosa essent; alia breuiora quidem, sed laboriosa magis; idque ex duplici capite originem duxisse putamus. Primum: nam iuxta loci situm celsiora, ac firmiora alijs, alia verò minùs firma facta fuisse credimus, quod & testimonio Taciti probatum à nobis iam fuit, rationeque ipsa idem ipsum manifestum omnibus erit. Nam in australi superioris vrbis tractu, qui super praeruptam rupem, profundae ac latae imminebat valli, ac propterea natura ipsa satis firmus ac munitus fuisse cognoscitur; quis non videat minori munitione opus fuisse, tam quoad muri celsitudinem, quàm quoad eiusdem crassitiem, ac turrium firmitatem? maiori verò firmitate ac praesidio opus fuit in parte aquilonari, quae triplici quamuis muro cincta, atque etiam si Antoniae, atque ipsius templi praesidijs munita fuisset; tutam tamen Hierosolymitanis ciuibus praestare non potuit habitationem: cùm contrà australis tractus sola loci difficultate deterritos omnes omnium Hierosolymitanorum hostium incursus à se longè propulsauerit.

Sup. lib. 2. vrb. c. 20.

AVSTRALis vrbis murus, vtpote natura firmus, minore munitione indiguit.

Fuit & aliud dissimilium vrbis partium haud dissimile argumentum, non eodem modo, neque pari ratione murum antiquum euersum fuisse à Chaldaeis: scimus enim eosdem Chaldaeos sustulisse quidem, ac diruisse vrbis munitiones, ac moenia; non tamen funditùs euertisse, neque exinanijsse, prout exprobrant Idumaei, cohortantes Babylonios, ac dicentes: *Exinanite, exinanite vsque ad fundamentum in ea*. Quorum votis non respondit defessa barbarorum truculentia, Deo bene disponente, vt aliqua veteris Hierosolymae apud posteros exstarent vestigia: immo verò super veteris quasi sepulcrum noua ciuitas erigeretur, quae idem nomen sortita, prophetarum oracula compleret; ac illud potissimùm Zachariae, quo aedificandam Hierosolymitanam ciuitatem in loco suo praedicitur, ad quam ad viuum exprimeretur Ecclesia Christi, quae super veteris legis ruinas à IESV Christo Deo viuo & vero excitata, redempta, atque aedificata denuo, eadem tamen Ecclesia omnino est ab origine mundi vsque ad eius consummationem permansura. Nunc vt vnde deflexit eò reuocetur oratio, dicimus ideo aequalis conditionis atque substantiae ciuibus, inaequalia plerumque spacia distributa fuisse, quòd aequalia poscerent impendia, cùm non omnia à fundamentis essent exstruenda, sed instauranda, & reficienda, quod iam satis suprà probauimus.

MVRVS Hierusalem non omnino euersus fuit à Chaldaeis. *Psal. 136. ℣. 7.*

Zach. 14.

ECCLESIA Christi ad viuum Hierosolymae conformata.

Sup. cap. 6. huius lib.

Verùm, ne omnia in vniuersum tractari videantur, & peculiarem rationem, quam in distribuendis muris tenuimus, aliquis forsan exoptet, illud primùm ob oculos lectori statuendum meritò duxi, monendumque, vt attentiùs perpendat, quae fuerit antiquae vrbis facies, quae forma. Principio, vrbem quidem in quadrato schemate exaedificatam fuisse, ipse montium situs demonstrare videtur. Mons enim Sion, prout suo loco ostendimus, ab Occidente in Orientem productus, latus est à Meridie in Aquilonem, duplicata (vt tradunt cum Borchardo scriptores) longitudine; quapropter & eandem formam tenuisse videtur superior ciuitas eidem superstructa, latitudinis inquam subduplae eiusdem longitudini: cumque vrbem praedictam superiorem triginta tribus stadijs suprà dimensus sit Iosephus, sit vt, si in sex partes aequales diuidantur stadia, singulis minoribus lateribus quinque deberentur stadia cum tribus quinctis partibus. Et quia ipsa montis obliquitas ad lineam muros, & ad normam angulos exaequari non permittit, ideo iuxta eiusdem montis dispositionem suprà probatam quisque in descriptione nostra facilè perspiciet, meritò à nobis meridiano, atque aquilonari tractui, qui in arcus formam curuantur, singulis vndecim assignari stadia, reliquorum singulis quinque cum dimidio: qui omnes numeri in vnam summam collecti stadia conficiunt triginta tria. Quoniam autem, vt suprà vidimus, Borchardi testimonio, tota ciuitas ex omnibus suis partibus composita longitudinem quidem à Meridie Aquilonem versus protendit, latitudinem contrà ab Occasu in Orientem, ideo Aquilonari tractui vndecim pari ratione stadia assignamus; reliqua vsque ad quinquaginta stadiorum complendum numerum reliquis lateribus tribuimus. Quocirca, quoniam turres, atque paria earum interualla pari ratione distribuenda sunt, lateribus vrbis meridiano, & aquilonari singulas viginti turres damus, reliquis duobus singulis viginti quinque. Quo fiet, vt totus muri ambitus nonaginta turribus diuisus maneat, prout à Iosepho traditur. Neque verò his tantummodo rationibus ducti, murum, prout dixi, partimur; verùm etiam alia potiori: nam sinus, atque recessus, qui propter Caluariae montem, & vallem cadauerum necessariò admittendus est in muro occidentali, & propter consimilium dispositionem in orientali, si respicias gyros, & angulos, quos ipse Nehemias commemorat, longiorem fuisse comperies orientalem, & occidentalem tractum meridiano, & aquilonari. Hanc vrbis formam, quae parum abfuit à perfectè quadrata, iuxta exactam formam proposuisse videtur Ezechiel, vt nos suprà probauimus, atque Sanctus Euangelista Ioannes in Apocalypsi, dum: *Et ciuitas*, inquit, *in quadro posita est, & longitudo eius tanta est, quanta & latitudo*. Et quamuis vterque propheta non de aliqua vrbis materiali aedificatione, quam falsò sibi praesumunt caeci Iudaei; sed de caelesti Hierosolyma hic militiae armis accincta, atque pugnante; in patria verò triumphante loquatur: tamen, quoniam tam haec, quàm illa, veteris Hierosolymae typo praesignata est, ferè in omnibus tam dimensionibus, quàm partibus illam intuitos fuisse prophetas non dubitamus: immo verò id luce clarius, ni fallor, infrà Deo dante ostendemus. Dispositis igitur hac serie totius ciuitatis muris, nec non statutis, prout ratio postulat, montibus, ac vallibus iuxta ea, quae priori vrbis libro à nobis tradita sunt: tandem turrim Hananeel in angulo orientali, & aquilonari vrbis constituimus, propter rationes iam allatas; in altero verò inferioris vrbis angulo, qui Aquilonem, Occidentemque spectat,

HIERVSAlem quadrato schemate aedificata fuit.

Suo loco lib. 1. vrb. c. 6.

Borch. p. 1. c. 7.

Sup. lib. 2. vrb. c. 10.



Sup. lib. 1. vrb. c. 6.

TOTA Ciuitas in circuitu stadia continet quinquaginta, turres nonaginta.

AD PERfectè quadratam formam ciuitas reducitur ab Ezechiele, & Ioanne. *Ezech. 48. ℣. 15. & seq. & nos ibid. & lib. 2. vrb. c. 21. Apoc. 21. ℣. 16.*

TVRRIS Hananeel in orientali, & aquilonari vrbis inferioris latere fistitur: porta vero Anguli in occidentali eiusdem vrbis angulo.

Universidad de Deusto Biblioteca

ctat, portam, quam Anguli propterea dictam fuisse existimamus, constituendam duximus. Quae cùm ita sint, manifesta omnino fiet tota ratio, quam in assignandis cuiuscumque instauratoris partibus sequuti sumus: nam vbi sacer textus, quantum cuique attributum sit, indicat, planè totum sine vllo fictae interpretationis diuerticulo aut tergiuersatione eisdem tribuimus: in alijs verò, quas aut ratio loci, aut scriptorum auctoritas sine praeiudicio sacri textus longiùs abesse, vel propiùs constituendas suadet, eundem omnino modum tenuimus: in reliquis coniectura potius ducti sumus, quàm firma ratione. In qua coniectandi arte nonnihil nobis tribuendum à peritis ac pijs viris, non diffidimus: quamuis enim ingenio superiores nos esse quoquam non praesumimus; vsu tamen, atque octodecim annorum studio, totque peruestigatis huiusmodi difficultatibus, lucubrationibus, & experientia, an alteri pares esse possimus, ipsi viderint. Nobis enim iam illud vltimo huius capitis loco pertractandum videtur, quod eius initio proposuimus, nempe, an continuata serie Nehemias muros, turres, ac portas percenseat, an verò perturbata?

QVOMODO singulis instauratoribus singulae muri partes tribuantur.

ORDINE percenset Nehemias turres, ac portas.

Atque in primis nemo non videt, quàm sit rationi consentaneum, sacrum historicum ordinatè processisse, commemorasseque portam Piscium post turrim Hananeel, quoniam ea porta proxima fuit eiusmodi turri, & sic de ceteris. Quod ita sanis legentium mentibus planum, atque exploratum esse prima facie iudicaui, vt reprehensione non videar vacare, si in re alioqui perspicua, & manifesta argumentis comprobanda diutius immorer. Verùm, parcant hi necesse est, & aequi boniqúe consulant; siquidem à nulla alia, quòd sciam, propositione magis refugiunt scriptores, siue effigiatores omnes illi vrbis antiquae Hierusalem, qui quàm plurimi hac nostra tempestate exstiterunt; nihil magis timent quàm sibi probari seriem, quam tenuit Nehemias, esse omnino seruandam in statuendis turribus, ac portis: quoniam hoc solo argumento conuincuntur totam vrbem confudisse. Quod si illis opponeretur, necessariò concedendum esse, aut ipsos perturbasse vrbis ordinem, orientalesque portas cum occidentalibus commutasse, & has rursus cum alijs; aut si ipsi rectum tramitem tenuerunt, vrbemque, sicut aedificata fuit, effinxerunt, fateantur necessarium est, Nehemiam perturbata serie retulisse portas, post primam, verbi gratia, decimam, post quartam, quinctam; hoc, cum nulla ratione ita faciendum probent, reliquum est vt vitio id vertant historico, quod non ferunt aures piae, cùm eius potissimùm perturbationis nulla possit aequa assignari ratio. Sed cùm praecipiti gressu quis se in disputationem aliquam ingerit, cuius non certa, sed futilia sibi effingit fundamenta, mox cogitur, ne miserè in oculis omnium comprehensus cadat, diuerticula quaerere, aut etiam somniare, atque omni ratione nonnumquam spreta, iure etiam aliquando violato sibi fuga praesidium parare non dubitat. Fateor equidem in hac vna re probanda, huiusque manifestissimae veritatis rationibus demonstrandis me plurimùm laborasse, disputationibus vsque ad contentionem intentum fuisse: an, quod volebam, persuaserim, non certò statuo: hoc tamen planè profiteor, me nihil petere mihi in hac re tribui, nihil exoptare; immo nec credi velle, nisi id tantùm, quod manifesta ratione probauero: nam vt idipsum, quod nos probare contendimus, certa quadam ratione statueret Nehemias, subiungit id, quod tertio quoque verbo repetit.

POENA, ET pudor temerè se in disputationem incertam ingerentium.

II. PROBATur ordo historiae Nehemiae.

Et iuxta eum, Eliasibum nempe, *aedificauerunt viri Iericho, & iuxta eum aedificauit Zachur filius Amri*. Septuaginta: Et ad manus virorum filiorum Iericho, & super manus, Zachur filius Amri. Et quamuis dictio υἱῶν hyon filiorum, desit in multis codicibus; nihil tamen propterea in sensu immutatur. id enim phrasis Hebraica obtinuit, quam imitati sunt Septuaginta, vt cuiuscumque vrbis, aut opidi incolas filios eiusdem nuncupet. iuxta quam phrasim Dominum dixisse legimus: *Filiae*, hoc est incolae, *Ierusalem, nolite flere super me, sed super vos ipsas flete, & super filios vestros*. In Complutensi verò codice sic scribitur: καὶ ἐπὶ χεῖρας αὐτῶ ὠκοδόμησαν ἄνδρες ἱερεχώ, καὶ ἐπὶ χεῖρας αὐτῶ ὠκοδόμησε ζακχοὺρ υἱὸς ἀμαεὶ cae epi chiras autu ocodomisan andres Iericho, cae epi chiras autu ocodomise Zachur hyos Amari: Et super manus eius aedificauerunt viri Iericho, & super manus eius aedificauit Zachur filius Amari. Ex Hebraeo sic in Regio codice. Et super manum eius aedificauerunt viri Iericho, & super manum eius aedificauit Zachur filius Imri. Phrasis illa על ידו ghal iadu, quam vulgatus conuertit, *iuxta eum*, frequens est in sacris, quam sic interpretatur Forsterus: quoniam termini alicuius ditionis, potestatis, aut regionis, manus dicitur, idque propterea, quòd in limitibus constituebant manus, quibus finis territorij indicabatur: ideo super manum alicuius; idem prorsus significabit, atque si Latinè dixisset, iuxta fines, aut terminos eius. Sic in libris Paralipomenon: *Suscitauit ergò Dominus contra Ioram spiritum Philistinorum, & Arabum, qui* על יד ghal iad super manum, vel ad manum Aethiopum, phrasim aptissimè interpretatus est vulgatus, *qui confines sunt*, inquiens, *Aethiopum*. Atque in Numerorum libro: *Pars*, inquit, *meridiana incipiet à solitudine Sion, quae est* על יד ghal iad, super manum *iuxta Edom*: atque alijs quoque pluribus locis eiusmodi Hebraica duo verba aptissimè interpretatur vulgatus, vnica tantùm particula, *iuxta*. Quare liquidò ex dictis constare videtur, quid significare voluerit Nehemias his duobus locis, atque alijs quamplurimis huius capitis, quando enumerata Eliasibi, verbi gratia, superstructione, subiungit: *& iuxta eum aedificauerunt viri Iericho*, nempe nulla intermedia muri parte, ab eodem loco, quo terminum aedificio constituit vltimum Eliasibus, inde initium duxerunt viri Iericho.

INCOLAE vrbis alicuius, eius filij dicuntur. Luc. 23. ℣. 28.

Forsterus.

AD MANum alicuius esse, pro eodem vsurpatur, atque in confinijs eius. 2. Par. 21. ℣. 16.

Num. 24. ℣. 3.

Ex quibus verbis duo planè asserere conuincuntur aduersarij (liceat modò Mathematicorum more aduersarios vocare eos omnes, qui oppositam volunt quoquo modo tueri sententiam) primum, non longè ab ea parte, quàm reparauit Eliasibus, aedificasse viros Iericho; aliàs enim non aedificassent *iuxta eum*, sicut dicit textus: alterum est, nullam quidem aedificij partem reliquam fuisse instaurandam inter eam, quam aedificauit Eliasibus cum socijs, & eam, quam aedificauerunt viri Iericho: aliàs enim, cùm totus murus instauratus dicatur, ea pars, quae in medio iacuisset, ab alio quopiam instaurata credenda foret: quare viri Iericho, non iuxta, vel ad manum Eliasibi instaurassent, sed iuxta illum, qui mediam partem instaurasset, quod est textui omnino contrarium, ac propterea reijciendum. quare hoc certò statuamus, ordinem quoque aedificantium traditum quidem à Nehemia vnà cum eorum nominibus, parentibus, patria, & ministerijs. Quod intellexisse

CERTO statuimus ordinem seruatum à Nehemia in enumerandis instauratoribus.

Vatab. hic n. 1. esse videtur Vatablus sic scribens: Hoc capite describitur, quo modo, & quo ordine murus Hierusalem instauratus sit, & à quibus. Verùm neque his etiam argumentis conuincitur aduersarij mens, quae nihil aliud veretur ac metuit, quàm veritatis viribus constringi. Fatetur iam tandem in ijs omnibus locis, in quibus sacer historicus verba ista habet, *iuxta eum aedificauit*, &c. ordinem quoque tradi, nihilque relinqui in medio; verùm, quoniam non omnibus continenter aedificatoribus commemorandis ea verba subiungit Nehemias; propterea neque series, aut dispositio earum omnium partium, quas commemorat, conuinci manifestè potest; praesertim in portis, de quarum locis ac ordine maior est controuersia, & in quibus totius difficultatis cardo versatur. Quotiescumque autem portas commemorat Nehemias, ea particula non habetur, sicut videre est in sequenti versu. *Portam autem Piscium*, inquit, non addens, iuxta eum, *aedificauerunt filij Asnaa*. Quo quidem commento triumphum iam canere posse putat, omnemque manifestandae veritatis viam interclusisse gloriatur. Quasi verò Eliasibum commemoret Nehemias vsque ad turrim Hananeel aedificasse, *& iuxta eum* viros *Iericho*, hosque ordine subsequutum Zachur, postmodum verò Nehemiam ordine posthabito, ad angulum vrbis, eidem, quem tunc narrare inceperat, ferme oppositum, nempe ad Occidentem, & Meridiem transilijsse, ibique portam Piscium aedificatam à filijs Asnaa retulisse, iuxta quos Marimuth, & sic ordine reliqui, nempe, Mosollam, Sadoc, & Thecueni aedificauerunt: atque hoc ordine iterum praetermisso, ad medium occidentalis tractus redijsse, ibique portam Veterem aedificatam fuisse à Ioiada, & Mosollamo, recensuisse. Quam perturbatam confusamque enarrationem qua ratione probare possint ac tueri, non habent; vbi enim prodierit in publicum, sua leuitate euanescat, sua debilitate nemine impellente labefactata corruat necesse est.

Rogarem sanè libenter huius nouae interpretationis artifices, num totum hoc Nehemiae caput perlegerint? quod si fecerunt, vt credo (non enim disputarent omnino de ijs, quae non legissent: sed legerint sanè) numquid perpenderunt Nehemiam à porta Gregis exordium commemorandae murorum instaurationis sumpsisse, in eandemque regressum portam, finem fecisse? Totum ergo murum in circuitu peragrauit, nihil in eo praetermittens; siquidem sequenti mox capite ita subiungit. *Itaque aedificauimus murum, & coniunximus totum*. Continenti ergo ac perpetua serie aedificantes commemorauit Nehemias eodem prorsus ordine, quo ipsi aedificabant. Nam si multiplici cepto itinere progressus fuisset, non vtique ad eandem redijsset portam, à qua discesserat, nisi eandem semel, bis, ac tertiò canum more redijsset viam, quod cogitatione omnino indignum est, nedum lingua, quanto magis ergo calamo. Sed age rem hanc tractemus seriò, ac priusquam vlteriùs progrediatur lector, in memoriam reuocet verba illa capitis duodecimi Nehemiae, quae paulò inferiùs apponemus, in quibus absolutum iam, atque perfectum murum dedicare Deo statuit Nehemias, distributis sacerdotibus, Leuitis, cantoribus, & populo in duos magnos choros laudantium: & bini quidem chori à porta stercoris simul super murum processerunt; vnus quidem ad dexteram, alter verò ad sinistram, amboque simul

PROBAtur ordo ex initio, & fine commemoratae instaurationis in eandem Gregis portam euntis. *Nehem. 4. ℣. 6.*

A steterunt in porta Custodiae, *steteruntque duo chori laudantium in domo Dei*. Ex quo illud primò probari videtur, portam Custodiae domo Dei proximam ita fuisse, vt neuter chorus super murum ambulans in templum ingredi potuerit, nisi per Custodiae portam transiret: quod, qua ratione fuerit, quisque in nostra descriptione agnoscet. Secundò illud rationi consentaneum maximè videtur, portam stercoris aequis interuallis hinc & inde à porta Custodiae sepositam fuisse. Cum enim totum in circuitu lustrare murum statuisset Nehemias, simul digressis à porta stercoris duobus choris, qui statuto tempore pariter conuenirent in porta Custodiae, vt vnà ingrederentur in domum B Domini: nulla omninò ratione credendus videtur, non aequalia praedictis choris spacia peragenda designasse. Aliàs enim, si, vt praedicti auctores sine ratione vlla, ac sine testimonio probati alicuius scriptoris portam stercoris templo vicinam statuunt: si, inquam, sic res se haberet, alteri choro totus murus lustrandus foret, quo tempore alter chorus bina tantummodo, aut terna spacia peragraturus esset. Quibus adde primo quidem choro à porta stercoris digresso, & ad portam Fontis venienti mox gradus ciuitatis Dauid, & domum Dauid occurrisse, quae ad Occidentem vrbis sita fuisse latiùs suprà probauimus.

Nehem. 12. ℣. 39.

PORTA Custodiae templo proxima.

Sup. lib. 2. vrb. c. 1. & 2

C Et quamuis haec ita certa sint, vt verè sunt; certo tamen certius illud, quod ad ordinem portarum pertinet, probatur hoc textu. Nam chorus secundus ex aduerso primi venit à porta stercoris super murum, turrim furnorum, murum latissimum, portam Ephraim, portam Antiquam, portam Piscium, turrim Hananeel, turrim Emath, portam Gregis, & portam Custodiae: hunc enim ordinem prosequitur expressis verbis sacer textus praecitato Nehemiae duodecimo capite. Quòd si eadem inuerso ordine referamus, portam videlicet Gregis, turrim Emath, siue centum, turrim Hananeel, portam Piscium, portam Veterem, siue Antiquam, portam Ephraim, murum, siue plateam D latissimam, turrim furnorum, portam stercoris, regressi iam erimus eandem viam, quam secundus chorus peregit. Quòd si modo sequamur priorem chorum ad portam Fontis, ad gradus ciuitatis Dauid, mox ad portam Aquarum ad Orientem, ac tandem ad portam Custodiae veniemus: atque eundem ordinem tenuisse Nehemiam hoc capite tertio, in commemorandis portis ac turribus comperiemus. Quare necessariò dicendum videtur Nehemiam hoc capite tertio, ordine singulas partes vrbis retulisse; atque eundem tenuisse ipsas portas, & turres vrbis, quem ipsemet Nehemias, hoc tertio & duodecimo sequenti capite, sacratissima Spiritus sancti auctoritate, in perpetuam E rei memoriam consignatum reliquit.

ORDO portarum idem esse probatur cum eo, quem tenuit capite hoc tertio Nehemias.

Quocirca grauiter errant, erraretque modo proteruè, quicumque negaret portam, verbi gratia, Piscium, non fuisse olim Hierosolymis inter turrim Hananeel, & portam Veterem: & sic etiam de aliarum, quae commemorantur partium dispositione, & ordine sentiendum duxi. Illud quoque reijciendum, quod Dionysius commentatur hoc loco; *vsque ad turrim centum cubitorum* ex vna parte, *& vsque ad turrim Hananeel* ex altera parte. Turrim enim centum, siue Meath necesse est statuere inter portam Gregis, & turrim Hananeel, prout suprà ostensum est: non tamen, quia dicimus turrim hanc centum, mediam inter praedi-

DECIpiuntur, qui portam Piscium non statuunt inter turrim Hananeel, & portam Veterem. *Dion. Carth.*

Universidad de Deusto Biblioteca

praedictam portam, & turrim statuendam necessariò, propterea grauiori censura damnare intendimus eos, qui alibi eam, aut alias vrbis partes statuunt, quàm quo ordine à nobis ostensae sunt collocandae; nam aliam quoque eiusdem nominis alibi sitam fuisse qui diceret, non ita facilè coargui posset; sed is, qua ratione id dicat, & quibus ea figmenta suadeat, inquirat necesse est: nos enim quemque in suo sensu abundare permittentes, ordinem, quem aggressi sumus, continuò prosequemur.

VIRI IEricho opulentissimi fuerunt.

Atque de viris Iericho illud primò notandum occurrit; eos quidem opulentissimos fuisse oportere, propter vberem terrae glebam, quae illis omnia abundanter suppeditabat bona, tum propter soli fecunditatem, tum vel maximè propter saluberrimarum aquarum copiosissimum fontem, qui quidem fons cum aliquando ferretur

FONS Iericho.

non solùm terrae, atque lignorum fructus, sed etiam feminarum partum obtundere solitus, cunctaque pariter morbo, ac peste corrumpere; postea verò mansuetuisse, contraque saluberrimum ac feracissimum esse factum ab Helisaeo propheta, qui Heliae notus fuerat, atque successerat, prout tradit Iosephus. Atque vbi retulisset lagenam fictilem salis plenam in profluentem aquam missam, & ritum precationis Helisaei: Fontem, inquit, immutauit, & qui antea causa erat his orbitatis, ac famis, idem victus, ac fecunditatis auctor est effectus. Amplissimam quoque planitiem irrigat, atque optimos in ea paradisos ac densissimos educat, palmarumque irriguarum genera, tam sapore, quàm nominibus varia, quarum pinguissimae calcibus pressae plurimum mellis emittunt, non multùm alio melle deterius: quamquam & mellis altrix est illa regio, & opobalsami ferax, qui omnium carissimus est fructus ibi nascentium: itemque cyprum, & myrobolanum gignit; vt qui diuinum esse illum tractum dixerit, non errauerit, vbi & larga, & optima generantur, quae sunt carissima. Sed ne in alijs ei fructibus aliqua facilè toto orbe regio certauerit, adeo multiplicatum, quod satum est, reddit. Subdit autem, vt totum compleat huius loci bonitatem: Tanta est autem caeli temperies, vt quo tempore in alia Indiae regione ningit, lino illic tantùm indigenae vestiantur: Distat autem ab Hierosolymis centum quinquaginta stadijs. Hactenus Iosephus. Et quamuis feracitatem huius loci fructuumque omnis generis abundantiam fonti per Helisaeum sanato adscribat Iosephus; idem tamen alibi, palmis, ac balsamo abundasse eam vrbem tradit Moysis tempore.

Ioseph. 5. bell. c. 4.

AGRI Hierichuntini laus, & fertilitas.

Ioseph. lib. 4. antiq. cap. 5.

Verùm cur viris Hierichuntinis sors proxima summo sacerdoti obtigerit, non aliam puto assignari facilè posse rationem, quàm quòd turrim Hananeel, quae in angulo vrbis orientali & aquilonari sita erat, aedificauerat Eliasibus; in qua turri aperta erat porta Beniamin inferior: cumque Iericho ciuitas nobilissima olim fuisset, ac terminus orientalis, atque aquilonaris Beniaminiticae tribus, vt videre est apud Iosue, iuxta Masij interpretationem, condecens omnino videbatur, vt suae vrbi obiecta muri pars illis aedificanda tribueretur. Quem morem tenuisse videtur in distribuenda vrbe Nehemias, dum saepius notat aliquos contra domos, vel gazophylacia sua aedificasse. Cùm verò incolas Iericho ditissimos ac potentissimos fuisse à nobis probatum sit, propterea illis bina muri interualla aedificanda assignauimus.

VIRI IEricho ex tribu Beniamin obiectam suae tribui muri Aquilonarem partem aedificant.

Mas. supra Iosue 18. ℣. 11. & 12.

Et iuxta eum aedificauit Zachur. Cùm plures viros Iericho commemorasset, quo modo vulgatus noster Hebraea imitatus, *iuxta eum*, dixit, & non iuxta eos? Cui dubio ita facilè nos respondere posse putamus, si viros hos Hierichuntinos non quidem turmatim, aut confusè murum pariter aedificasse dicamus; sed cùm primùm eam illius partem, quae assignata sibi fuerat, acceperunt, eam ipsi rursum inter sese partiti sunt, vnicuique partem iuxta vires, atque facultates suas distribuentes. Ex quo sensus loci clarè patebit, si hoc modo componatur; *& iuxta eum*, subaudi, qui vltimo loco aedificauit, *aedificauit Zachur filius Amri*. Hunc etiam opibus, ac dignitate potentem fuisse conijcere licet ex eo, quod inter potentissimos annumeratur. Quare & eidem duo interualla aedificanda assignauimus. Sed modus finisque aliquis sit huic capiti: longa enim quae superest via, nos vt respiremus aliquantulum hortatur.

DE PORTA PISCIVM, ET THECVENIS

principibus, sese ab opere Domini subtrahentibus.

Cap. IX.

III. *PORTAM autem Piscium aedificauerunt filij Asnaa.* Fateor equidem hanc portam propter grauissimorum Patrum auctoritatem, aliter de ea sentientium, maximum nobis facessere negotium. Et primùm quidem, quoniam in celeberrimo illo Sophoniae vaticinio, quod suprà à nobis nonnihil illustratum est, manifestum huius portae, atque eius regionis, in qua sita fuerat, perhibetur testimonium: illud ipsum vnà cum Hieronymi interpretatione, quae ipsam Prophetae mentem in multis expressit, pertractandum iterum fuit. *Et erit in die illa, dicit Dominus, Vox clamoris à porta Piscium, & vlulatus à Secunda.* Hieronymus sic: In die hostiae Domini, quando extenderit manum suam super Iudam, & super omnes habitantes Hierusalem, & hostilis eam vallauerit exercitus, *erit vox clamoris à porta Piscium, & vlulatus à Secunda, & contritio magna à collibus.* Portam Piscium eam vocabant, quae Diospolim ducit, & Ioppen, & vicinior mari erat inter cunctas vias Hierusalem, de qua & Esdras refert. *Portam* verò *Piscium aedificauerunt filij Asnaa.* Quod autem ait, *& vlulatus à Secunda*, secundi muri in eodem climate portam significat. Longam verò disputationem, an de vltimo excidio, quod per Titum vrbi illatum est, intelligendus sit locus, an non, tandem concludit his verbis: vel certè priorem captiuitatem typum esse secundae, & perfectae euersionis Hierusalem. Haec Hieronymus.

Sup. lib. 2. vrb. c. 13.

Sophon. 1. ℣. 10.

SANCTVS Hieronymus portam Piscium ad Occidentem statuit.

A SECVNda, quid significet.

Ab huius sanctissimi Patris sententia, quae asserit portam Piscium, atque Secundam in eodem climate sitas, recedere nulla ratione possumus; quoniam ipsa res sic se habet. Hanc enim eandem, quam vocat hic Secundam Sophonias, vocauit Ieremias portam mediam, vt disertis verbis illud tradit Sanctus Thomas, qui ad illa verba Ieremiae: (*Ab Aquilone pandetur omne malum super omnes habitatores terrae: quia ecce ego conuocabo omnes*

PORTA Piscium, & porta Secunda in eodem climate sitae fuere.

S. Thom. Ierem. 1. ℣. 14.

omnes cognationes Regnorum Aquilonis, ait Dominus, & venient, & ponent vnusquisque solium suum in introitu portarum Ierusalem. Haec addit: *Ab Aquilone*, id est, à Rege Babylonis, *solium*, tentorium, *in introitu portarum*, quasi vsque ad muros obsidebunt. Isaias ait: *Equites ponent sedes suas in porta, & reuelabitur operimentum Iudae.* Vel ponit ipsam captiuationem vrbis, & tangitur id, quod habetur infrà: *Ingressi sunt omnes principes Regis Babylonis, & sederunt in porta Media.* Hactenus Sanctus Thomas.

Isa. 22. ℣. 7.

Ierem. 39. ℣. 3.

Pari quoque ratione Riberae testimonium accipimus, qui, quò magis in huius portae assignanda regione diffidet, eò magis, quam improbare conatur, probabit sententiam, qui veritate compulsus, negare non potuit, quod planè ex historijs sacris, atque profanis conuincitur. Ergo, inquit, tertius murus non erat, scribente haec Sophonia, aut postea Chaldaeis vrbem oppugnantibus. Quod assumit, falsum omnino esse pluribus suprà probauimus: vera tamen ac certa esse, quae subiungit, non dubitamus. Rectè, inquit, intelligimus eos per portam Piscium irrupisse, à qua clamor auditus est; deinde ad Secundam portam venisse, id est, ad portam secundi muri, portae Piscium aduersam. Haec ille.

Rib. super Sophon. 1. ℣. 54.

Sup. lib. 2. vrb. c. 18.

Assumamus ergo tamquam probatum, quod conceditur: verum enim id esse plurium sacrae Scripturae locorum consensus planè conuincit, Chaldaeos per portam Piscium primò irrupisse, ac mox ad Secundam portam impetum fecisse. Ciuitas autem Iosepho teste trino muro circumdata erat, nisi qua vallibus inuijs cingebatur; ex ea namque parte vnius muri habebat ambitum. Qui post pauca subdit: Trium verò murorum vetustissimus quidem propter valles, imminentemque his desuper collem, quo erat conditus, facilè capi non poterat. Ex quo fit, vt omnes, quotquot videre potui Hierosolymae tractatores, affirment, siue eam explicent scriptis, siue delineationibus efforment; montem Sionem, atque adeo totam vrbem à Meridie vno tantùm muro cinctam fuisse: qui murus propter loci difficultatem nulla paene ratione capi poterat. Statuamus item, vt certum, Chaldaeos à Meridie quidem nulla ratione ingressos: ab Oriente nullus, quod viderim, id somniauit: quare in ea confutanda sententia non est immorandum; solùm probandum superest, ab Occidente nulla ratione vrbem aggressos.

CHALdaei portam Piscium primò, mox Secundam Hierosolymis inuasere. Ioseph. 6. bell. c. 6.

Et primùm, cùm mons Sion etiam ab Occidente vnico muro tantùm cingeretur, vbi primùm quamlibet eius muri portam obtinuissent, totam pariter vrbem inuadere liberè potuissent: quomodo igitur ad Secundam vrbis deinde portam irrumpere potuerunt, sicut tradit Propheta, si nulla ex ea parte Secunda porta fuit? Huc accedit, quòd Secunda porta, siue porta Media nulla alia ratione sic dicenda videretur, nisi quia in muro secundo, aut medio aperiebatur: medius autem murus minimùm inter duos extremos statuendus est, vt ratio ipsa exigit. Secundum verò murum septemtrionalem solummodo tractum ambientem vsque ad Antoniam ascendisse, testatur Iosephus: & post pauca septemtrionalem hunc tractum templo tantummodo obiectum fuisse tradit. Quae cùm ita sint, impossibile videtur, vt sacris, atque profanis historijs aptari possit, Chaldaeos à septemtrionali parte non aggressos vrbem: immo & necessariò asserendum videtur, eos templo inhiantes, eiusque opes vehementer sitientes, ex ea parte vrbem primò oppugnasse, eamque expugnasse, quae templo vicinior fuisset, & propter loci aequalitatem faciliùs capi poterat.

CHALdaei à septemtrionali parte aggressi sunt vrbem.

Quapropter hoc certò statuendum videtur, portam Piscium in tertio, & extimo vrbis inferioris (quae & aquilonaris tota erat) muro apertam fuisse: & huic portae ex aduerso respondisse portam alteram in muro Bezetae, qui Secundus, & Medius dicebatur. Quae omnia si in nostra descriptione attentiùs perspicias, tum Piscium, tum Mediam portam ex aduerso aquilonarem respexisse ipsius templi portam intelliges. Quod maximè consentit ijs, quae sunt à nobis superiore capite demonstrata. Nam cùm manifestum inde fiat, portam Piscium collocandam inter portam Ephraim, quam nullus aquilonarem fuisse negabit, & inter turrim Hananeel, quae & ipsa terminus est muri aquilonaris, necessariò portam quoque Piscium ad Aquilonem, non ad Occidentem constituendam. Vnde autem Sancti Hieronymi, & Bedae, atque plurium praeterea scriptorum, qui hos Patres sequuntur, sententia originem, atque incrementum sumpserit, examinandum videtur. Borchardus in primis portam Piscium, portam quoque Dauid dici arbitratur, sitamque fuisse affirmat in latere montis Sion, vbi duae voragines à se inuicem separabantur; eratque ibi, inquit, testudo facta vltra voraginem contra portam eam, quam portam Piscium à Nehemia dictam putat: nec non portam negotiatorum eam dici existimat; quoniam per eam variarum gentium negotiatores varias & pretiosas merces afferre consueuerant. Illud tamen ferendum nulla ratione puto, Iosephum tamquam huius sententiae auctorem à Dionysio Carthusiano citari, quod neque somniauit Iosephus; neque nostri codices tale quidquam habent: atque donec alios proferat, quibus id testetur Iosephus, non credimus quidquam huiusmodi à Iosepho scriptum.

PORTA Piscium in tertio muro inferioris vrbis fuit aperta.

S. Hieron. Beda.

Borchar.

Dion. Carth. sup. Nehe.

Et certè ratio inuehendorum piscium nomen portae praestare nullo modo potuisset: nam cùm plures olim ad mare, hoc est, occidentem Solem prospicientes portae Hierosolymis fuissent, qui fieri posse probabitur, hanc tantummodo portam Piscium dictam fuisse, non aliam? At non de hac tantummodo porta, sed & de alijs conqueritur ipse Nehemias, quòd piscatoribus, haud secus, quàm alijs negotiatoribus paterent in die sabbati: *Et Tyrij*, inquit, *habitauerunt in ea*, absque dubio Hierosolyma, de qua locutus paulò antè fuerat, *inferentes pisces, & omnia venalia, & vendebant in sabbatis filijs Iuda, & Ierusalem: & obiurgaui optimates Iuda, & dixi eis; quae est haec res mala, quam vos facitis, & profanatis diem sabbati? numquid non haec fecerunt patres nostri?* &c. Et post pauca: *Factum est autem, cùm quieuissent portae Ierusalem*, non quidem vna negotiatorum, & Piscium, sed omnes *in die sabbati, dixi: & clauserunt ianuas*, &c. *Et manserunt negotiatores, & vendentes vniuersa venalia foris Ierusalem semel, & bis. Et contestatus sum eos, & dixi eis: quare manetis ex aduerso muri?* &c. Quibus verbis manifestè insinuari videtur, non potiùs per hanc, quàm per aliam portam ingredi solitos mercatores; sed per illam, quae illis vel vicinior venientibus, vel commodior foret aut habitationi illi, in qua distrahendae merces fuissent. Quare ratio illa Riberae omnino infirma est, qua simili argumento probare

Nehem. 13. ℣. 16. & seq.

Rib. Sophon. 1. n. 43.

Universidad de Deusto Biblioteca

probare contendit, portam ab inuehendis piscibus Piscium dictam; sicut altera à gregibus per eam inductis, Gregis cognomentum accepit. Nam quamuis, si rationes vtriusque denominationis in ceteris essent pares, nonnihil momenti ac ponderis ad persuadendum ea ratio habere crederetur; tamen cùm in reliquis sint dissimiles, in hoc maximè sunt dissimiles, quòd greges sacrarum victimarum per illam tantummodo portam in templum importabantur; at pisces non per vnam tantùm, sed per plures induci solitos necesse est, cùm alios è longinquiore, eoque latè patenti mari maximo, & occidentali, quod nostris mediterraneum dicitur, aduehi solitos, praeallato Nehemiae testimonio comperiamus; alios verò è viciniore Galilaeae mari, quod orientale vrbi erat. Atque id expressè tradit Zacharias: *Exibunt* enim, inquit, *aquae viuae de Ierusalem, medium earum ad mare orientale, & medium earum ad mare nouissimum*. Mare nouissimum vocat teste Hieronymo, quod ducit ad Aegyptum, & facit litora Palaestinae. Orientale verò est mare Galilaeae, ex quo pisces in vrbem aduehi solitos assidua Apostolorum piscandi exercitatio in sacra Euangelistarum historia saepe commemorata conuincit: praeterquam quòd portae Gregis nomen antiquius fuisse ipso templo, in quod inferebantur per eam greges, & alio potiori iure sic dictam à tempore Patriarchae Iacobi, satis suprà probauerimus.

Zachar. 14. ℣. 8.

MARE Galilaeae orientale dicitur, mare nouissimum, seu occidentale, quod nos mediterraneum vocamus. *S. Hieron.*

Sup. cap. praeced.

Quare eas omnes Richardi, immo & Sancti Hieronymi, & aliorum eiusmodi rationes, ex Aeliae, quae ab eisdem conspecta est Hierosolymis, dispositione, portis, ac partibus desumptas esse facilè persuademur. Et quoniam ab Occidente Aeliae vna porta conspicitur, vicina ea quidem celeberrimo Sionis monti, eique eius angulo, in quo Regiam olim Dauidis sitam fuisse credunt, ideo Dauidis portam eam dictam astruunt. Sed esto, nunc ea Dauidis porta dicatur, numquid sic olim dicta fuit? At non memini me legisse, cum attentiùs legerim Scripturas sacras, eiusmodi nomen: neque propterea negamus eam, si olim ibidem sita fuisset, Dauidis portam pari ratione dici potuisse: at hoc inquirimus, an ea tempore Nehemiae, eodem, quo nunc est, loco sita fuerit? Quod negent necesse est, cùm ea porta in muro occidentali Aeliae aperta sit, quem murum longè processisse vltra antiquae vrbis moenia, demonstrat Ieremiae vaticinium, infrà à nobis suo loco pertractandum: idemque receptissimorum omnium scriptorum sententia probari facilè poterit; quoniam Caluariae locum ille Aeliae murus includit, in quo teste Paulo *extra portam passus est* Christus. Cùm ergo noua haec sit porta, nihil rationes eius ad probandum quidquam de alia aliqua antiquae vrbis porta momenti habent, aut ponderis. Quare sicut portam negotiatorum ad Orientem statuendam probaturi sumus, propterea, quod hi vnà cum aurificibus, iuxta forum pecuarium merces suas vendendas exponerent: ita quoque portam Piscium, quam ad Aquilonem statuendam probauimus, propterea sic dictam putamus, quod pisces è mari Galilaeae illic ex aduerso existente per eam inuehebantur; in quo ferè omnium scriptorum sententiam habemus. Neque tamen propterea sententiam Vatabli abijcimus, qui ideo sic dictam portam putauit, quòd foro piscario proxima fuisset: immò verò exemplo à nobis portae negotiatorum allato magis videtur conuenire sententia. Atque adeo Chaldaeos per eam portam vrbem

AN PORTA, quae nunc dicitur Dauidis, & Piscium, ibidem fuerit instaurationis tempore: *Ierem. 31.*

Heb. 13. ℣. 12.

Vatabl.

A inuasisse, totumque populum, omnisque aetatis, sexus, & conditionis ciues sine vlla commiseratione trucidasse, reliquiasque interfectorum in Babyloniam transtulisse, credendi sunt, haud secus, quàm piscator solet in omnes maris pisces impunè grassari. Quod & significare videtur Habacuc, dum miseram hanc, de qua paulò superiùs loquebamur, populi sui vastationem, quam Deo reuelante praeuiderat, sic deplorat: *Et facies homines*, populi tui filios Iudae, & Hierusalem, *quasi pisces maris, & quasi reptile, non habens principem*, cur inquam hominibus populi tui, quasi epulo quodam lautissimo immanissimum barbarum saginares? cur denique homines tuae hereditatis, atque peculij non secus, ac pisces, qui nullius sunt, pro libito Babylonio huic capiendos, & expiscandos permitteres? nullo namque legitimo suffultus iure, nulla prorsus lacessitus iniuria; verùm pro effrenata dominandi libidine, *totum in hamo subleuauit, traxit illud in sagena sua, & congregauit in rete suum*: sic enim locum hunc sollers interpretatur Gueuara. Propterea ad portam Piscium primò aduentasse Chaldaeum tradit vates, vt non secus ciues inuasurus crederetur, quàm pisces piscator.

HIEROSOLYMITANA euersio similis piscationi fuit.

Habac. 1. ℣. 14.

B

Gueuara.

Illud tandem animaduertendum videtur, quod notauit Sanctus Hieronymus, abijciendam eam Septuaginta interpretum lectionem, quae portam hanc pungentium, non piscium, in Hebraeis, ac Latinis codicibus legit; idem etiam in correctioribus Graecis codicibus, quos imitatus est Sixtianus codex, legi credendum est. Neque verò aliquis vlla ratione arbitretur, contra hanc nostram sententiam aliquid probari posse ex loco illo Paralipomenon, qui sic de Manasse loquitur: *Post haec aedificauit murum extra ciuitatem Dauid ad Occidentem Gihon, in conualle ab introitu portae Piscium, vsque ad Ophel, & exaltauit illum vehementer*. Quasi verò propterea ad Occidentem statuenda credatur porta Piscium, quòd murus hic ad Occidentem aedificatus, à porta Piscium initium sumpserit. Nam si attentiùs perpendatur hic locus, nostram potiùs confirmare, quàm labefactare sententiam poterit: tres enim muri à Manasse aedificati partes designantur, initium, medium, ac finis. Initium namque sumit à monte Gihon, qui occidentalis est ciuitati Dauid, atque hunc sensum admittit: Ciuitati Dauid *ad Occidentem*, hoc est, ad Gihon: erat enim mons Gihon, quasi terminus occidentalis, & aquilonaris ipsius ciuitatis Dauid. Medium huius muri fuit *in conualle*; quae quidem conuallis incipiens ab aquilonari latere Bezetae, ac templo ex aduerso positae; indeque versus Orientem tendens, coniungitur valli Iosaphat. Et hunc quidem muri tractum illis verbis describit, *ab introitu portae Piscium vsque ad Ophel*. Sed hic locus, quoniam copiosiùs est suprà à nobis expositus, nihil ampliùs desiderare videtur, quàm vt istud Beati Hieronymi adijciamus: *Ad Occidentem Gihon*, inquit, id est, à torrente Gehon, aedificare coepit vsque ad portam Piscium, quae est porta de parte Ioppen. Haec ille. In quibus nomen Gihon non videtur esse proprium loci, sed valli Hennon, per quam defluit torrens Cedron, commune. Cui acceptioni consonat illa huius nominis notio, quam tradit Benedictus Arias; ea enim voce vallem pulcherrimam significari putat; haud aliter quàm si vox גיחון gichon composita sit à voce גיא ge vallis, & voce חון cha-

C

S. Hieron. PORTA Piscium pungentium recte dicitur.

2. Par. 33. ℣. 14.

LOCVS Paralipomenon explicatur.

D

Sup. lib. 2. verb. c. 19.

S. Hieron. de trad. Hebra. in hunc locum.

Bened. Ariamont. interpr. nom. Hebr.

E

SIHON nomen explicatur.

Modo ergo, quam suprà interpretati sumus, cùm de turri Hananeel loqueremur: quasi dicas, vallis gratiarum, pulcherrima & gratissima vallis, cuiusmodi erat vallis Hennon. Hieronymus igitur, qui portam Piscium ad Occidentem exstitisse opinabatur, ab Oriente in Occidentem aedificationem duxit; à termino inquam occidentali torrentis Cedron usque ad portam Piscium, quae occidentalis erat vrbi Dauid. Nos verò, qui aliter sitam fuisse portam arbitramur, iuxta eundem loquendi modum sic intelligemus sacri historici verba. *Aedificauit* Manasses *murum extra ciuitatem Dauid*, hoc est, in vrbe inferiore *ad Occidentem Gibon*; hoc est, in ea parte muri, quae occidentalis erat valli Hennon, eidemque vicina, & *in conualle*, hoc est, *ab introitu portae Piscium vsque ad Ophel*. Quae loca qui attentiùs in nostra descriptione perspexerit, facilè murum inferioris Caenopolis à Manasse instauratum intelliget, vt suprà probauimus.

Et iuxta eos aedificauit Marimuth filius Vriae filij Accus.

IIII. *Et iuxta eum aedificauit Mosollam filius Barachiae filij Mesezebel.*

Et iuxta eos aedificauit Sadoc filius Baana.

Tria item spacia portae Piscium proxima his tribus aedificatoribus assignauimus, quos parentum commemoratione celebres fuisse significat, nisi fortè, quò eos ab alijs, qui eisdem compellabantur nominibus, distingueret, parentes quoque eorum commemorauit, & parentum patres. Priorem huius versiculi partem longè aliter Septuaginta reddiderunt: Et ad manum eius tenuit super Ramoth filium Vria filij Accos. Infrà verò in eodem Sixtiano codice habetur Marimuth, sicut vbique Hebraei, Latini, & Graeci alij codices legunt. Ratio autem huius variae lectionis ea videtur esse, quòd in Hebraica voce מרמות meremoth priorem litteram מ mem tamquam praepositionem interpretati sunt Septuaginta, vertentes super Ramoth, quam tamen litteram etiamsi aliàs eiusmodi acceptionem recipere posse cognoscerent; tamen tamquam vnam ipsius nominis litteram accepisse credendi sunt tam ipsi Septuaginta, quàm Latinus interpres; eaque videtur contextui magis apta lectio. Illud etiam notandum videtur, quòd quamuis eodem modo vulgatus noster aedificasse dicat Eliasibum, viros Iericho, Zachur filios Asnaa, & Marimuth: tamen priores illos, & hunc vltimum, ac ferè reliquos diuersa praestitisse in muro vrbis, significant Hebraea, quae prioribus quattuor reaedificatoribus verbum בנה banah tribuunt, reliquis חזק chazach, quorum primum aedificare, secundum roborare, seu firmare, aut vt Vatablus conuertit, fortificare significat: quasi significare voluerit textus, portam Gregis cum turribus illi proximis, ac portam Piscium aedificatas denuo fuisse, vtpote paene funditus euersas; reliquas verò muri partes non omnino aedificandas, sed firmandas, atque roborandas, aut quasi resarciendas fuisse: quamuis & has, & illas partes instauratione indiguisse non dubitemus. Quapropter aptissimè conuertisse vulgatum credimus, vbique verbo aedificandi vsum.

QVARE parentum commemoratio fiat.

Infrà ℣.21.

DIVERSA praestant in muro instauratores: alij omnino aedificant, alij tantummodo resarciunt.

V. DE THECUENIS. Rib. Am. 1. Adrich. n. 236. Ioseph. de vita sua, & 5. belli c. 7. Hiero. sup. Ierem. 6.

Et iuxta eos aedificauerunt Thecueni: optimates autem eorum non suppofuerunt colla sua in opere Domini sui. Thecua ciuitas olim, vt tradunt Ribera, & Adrichomius, à Iosepho vicus vocatur, & ab Hieronymo viculus in monte situs, duodecim millibus ab Hierusalem distans: sex autem ad meridionalem plagam abest à sancta Bethleem, quae mundi genuit Saluatorem; & vltra nullus est vicus, ita ne agrestes quidem casae, tanta est eremi vastitas, quae vsque ad mare rubrum, Persarumque, & Aethiopum, atque Indorum terminos dilatatur. Et quia humo arida, atque arenosa nihil omnino frugum gignitur, cuncta sunt plena pastoribus, vt sterilitatem terrae compensent pecorum multitudine. Ex hoc numero pastorum fuit Amos Propheta, imperitus sermone, sed non scientia. In hanc etiam vrbem misit Ioab quaesitum mulierem sapientem, quae compositis aenigmatis, ac simulatis lacrymis sapientissimi Dauidis animum lenire, atque filio suo benignum ac pacatum redderet: qua in re & admiranda omnino fuit Ioabi sapientia, & mulieris constantia. Ille enim Thecuam misit, quae Dauidi ex vicinia soli notissima, & conuersationis familiaritate proxima ciuitas erat, mulierem accersens, vt Regis animum ad commiserationem flecteret. & propter gentis sapientiam, ac paene innatum ingenij acumen difficillimo negotio, periculosissimoque peragendo fuisset idonea.

EREMI Iudaicae magnitudo, & vastitas.

IOABI SAPIENTIA, atque mulieris Thecuitidis, quae Dauidem Absaloni conciliauit, constantia commendatur.

Miranda sanè mulieris constantia, quae neque Regia maiestate territa, neque prima promissione contenta, neque effictae simulationis accusatione turbata, Absaloni pacem, & incolumitatem etiam iuramento confirmatam obtinuit. Et quidem haud immeritò eius gentis hominibus has omnes commemoratas laudes quis tribuendas agnoscet, si nunc audiat aedificasse quidem Thecuenos, quos optimatum, ac principum praua exempla potiùs ad inertiam, & otium, quàm virtutem, & laborem incitare potuissent, potiùs ab opere retraherent, quàm ad illud inuitarent.

OPTIMATES qui dicantur.

Optimates autem eorum non suppofuerunt colla sua in opere Domini sui. Hebraicè pro optimatibus ואדיריהם veaddirehem, quae vox à verbo אדר adar deducitur, quod magnificari, aut roborari significat: ex qua radice deductum nomen אדיר addir, praegrandem, amplum, praepotentem, praeualidum, excellentem significat: quare Deo frequenter tribuitur. In psalmo enim Deum affatur Propheta, dicens: *Domine Dominus noster, quàm admirabile,* אדיר addir, grande, potens, *est nomen tuum.* Et Isaias stabilem, ac perpetuò duraturam testatur nouam Hierusalem; *quia solummodo ibi* אדיר addir, fortis, praepotens, *magnificus est Dominus noster.* Quare hac voce eos omnes significare videtur sacer historicus, quos propter diuitiarum copiam, munerum dignitatem, virium, roboris, atque omnium humanae vitae praesidiorum abundantiam maximè decuit aedificare; eos enim omnino par est, qui reliquos dignitate, ceterisque partibus antecellunt, eosdem in difficilioribus ac maximis rebus praeclarè gerendis, sollertia, atque animi constantia antecellere; quoniam eisdem probrosum est, atque maxima ignominia notandum, à suis inferioribus, & quasi seruis, virtutum, atque animi nobilitate superari. Quapropter Septuaginta interpretes in Sixtiano codice ipsam Hebraeam vocem adorim reliquerunt, quasi non auderent tam latè patentem vim vocis aliqua Graeca voce exprimere. At in Complutensi ἰσχυροὶ αὐτῶν ischyri auton legunt, hoc est, fortes eorum: significantiùs vulgatus, *Optimates autem eorum non suppofuerunt colla sua in opere Domini sui.* Regius codex ex Hebraeo sic vertit: & illustres eorum non adduxerunt in collum suum in seruitio Domini sui. Vbi metaphoram putat Vatablus desumptam fuisse à bobus, & iumentis alijs, qui colla sua in iugum inserunt, vt laborent in agro. Et quidem frequens ea sacrae Scripturae phrasis est, quae seruitutem principibus

Psal. 8. ℣.2. Isai. 33. ℣.21.

QVI DIuitijs, ac dignitate reliquos antecellunt, in rebus praeclarè gerendis praecellere debent.

Vatablus. SERVITVS iugo comparatur.

Universidad de Deusto Biblioteca

bus exhiberi solitam, iugum compellare solet. Sic in libris Regum omnis multitudo Israël Roboamum filium Salomonis alloquens, ait: *Pater tuus, durissimum iugum*, loquebatur de tributis, *imposuit nobis; tu itaque nunc imminue paululum de imperio Patris tui durissimo, & de iugo grauissimo, quod imposuit nobis, & seruiemus tibi*. Sic etiam apud Isaiam libertatem à daemonis tyrannide ac seruitute promittit Deus, sub figura Aegyptiacae seruitutis: *Iugum enim oneris eius*, onerosum, grauissimum pondus tributorum, ac durae seruitutis, qua premebantur in operibus luti, & laterum, *& virgam*, vrgentium opus, qua percutiebantur *humeri eius*, eorum inquam, qui iniquè, & durè fustibus humeros ipsos asportandis oneribus contusos, magis ac magis conterebant caedendo: *& sceptrum exactoris eius*, praefecti operum, qui iniquè exigebat, & iampridem imposita, & alia, quae vi & iniuria imponebat ipse onera; haec omnia populi damna, & incommoda *superasti*, deiecisti, aut excussisti ab eis, *sicut in die Madian*; non minus inaudita, & admiranda victoria, quàm fuit illa, qua Madianitae fusi fugatique sunt, & ad internecionem à paucissimis hominibus deleti, ijsque inermibus, tubis tantùm, ac luminibus infinitam hominum multitudinem profligantibus. Hunc autem esse praesentis Nehemiae loci sensum, indicat Hebraica phrasis; & non adduxerunt, vel venire fecerunt collum suum in seruitutem; vel in collum suum, iugum subaudi.

3. Reg. 12. ℣. 4.

Isai. 9. ℣. 4.

STRATAGEMA praeclarum, quo Madianitae victi sunt.

IVGVM Hebraeis ghul quare dictum.

Vox enim Hebraica עול ghul iugum sine vlla dubitatione significat: vnde autem deducta sit vox, aut quare sic dicta, non omnes eodem modo statuunt. Quidam enim à עול ghul deriuant, quod est iniuria afficere, subiugare, in seruitutem redigere, aut humiliare seruitute, aut castigatione: iugo enim ferocissima quaeque animalia edomita mansuescunt: alij à voce עלל ghalal, quae conuoluere significat, deducunt, quòd iugo ceruicibus animalis imposito, eo quicumque pro libidine vtitur: alij tandem à radice עלה ghalah, quae ascendere significat, propterea quod super ceruices, aut colla animalium ascendat. Et ad hanc vocis acceptionem respexisse credendus est textus, si iugum subaudiendum foret. At aedificatio muri Hierosolymitani non tamquam aliquod graue tributum, aut durum iugum imponebatur: sed tamquam quaedam voluntaria, libera, & grata subiectio, qua quisque se libenter profiteretur Hierosolymitani Regis, ac supremi ducis seruum ac militem, ipsiusque vrbis ciuem. Hoc enim significat אדוניהם adonehem, Domini sui. non quod perperam interpretatur Vatablus, praefecti sui, qui praefectus fuerat toti familiae in instauratione muri vrbis, hoc est, non paruerunt Domino, ac praefecto suo mandanti, vt laborarent in instauratione muri vrbis. Haec ille. Quae quamuis re ipsa vera sint, non tamen puto ea tantummodo verbis significari, sed longè maiora ac praestantiora: Dominum enim suum, Deum optimum, rerum omnium dominatorem intelligit, cuius honori, & gloriae consulebant, qui muros vrbis instaurabat.

OPVS Domini sui quare dicatur. *Vatabl.*

Huius meae opinionis veritas, quamuis alijs quoque rationibus, & ex ipsa voce ac Dei nomine Adonai comprobari posset: tamen pro breuitatis propositae studio, vnicam tantummodo, eamque manifestam rationem proferam. Hi enim, qui colla operi supponere noluerunt, ijdem ipsi erant principes ac domini, qui alijs praefecti esse debuissent muri aedificandi; qui tantò gratiùs deliquerunt, quantò & ipsorum negligentia, & exemplum, subditis consimilis delicti esse posset occasio, & causa. Quibus addendum videtur, vocem illam עברת ghabarat, quam, *in opere*, conuertit vulgatus, alij verò in seruitutem, à voce deduci, quae transire significat: & forsan ad pastorum vsum respexisse credendus est scriptor: illi enim quoties armentorum, aut pecorum suorum greges recensere volebant, singula sub extensa pastoris virga transire faciebant. Cuius quidem vsus vnà cum vocis acceptione meminit liber Leuitici: *Omnium*, inquit, *decimarum bouis, & ouis, & caprae, quae sub pastoris virga transeunt, quidquid decimum venerit, sanctificabitur Domino*. Iuxta quam vocis acceptionem huiusmodi sensus elici potest: *Optimates autem eorum non supposuerunt colla sua in opere*, id est, vt transirent sub virga Domini sui, quò eos agnosceret *pastor bonus*, ipsique pastorem suum benignissimum agnoscerent, recognoscentes virgam, non quidem tremendae maiestatis, aut quae duram imponeret seruitutem; sed amantissimi pastoris, cuius eximiam consolationem commendat Regius pastor: *Virga*, inquiens, *tua, & baculus tuus, ipsa me consolata sunt*.

MAIORA sunt principium peccata, qui consimilium in subditis exemplum sunt, & causa.

QVANDO numerabantur greges, sub pastoris virga transibant. Leuit. 27. ℣. 32.

Ioan. 10. ℣. 14.

Psal. 22. ℣. 4.

VIRGA Domini maximae consolationis est.

In quo maximè praelatorum ac principum damnatur inobedientia, eorum potissimè, qui, dum ferreum iugum ijs, quibus dominantur, imponere non verentur, ipsi ne colla quidem supponere volunt, vt transeant sub virga Domini sui. Quod non longè diuersa phrasi pronunciauit de Pharisaeis Dominus: *Alligant enim onera grauia, & importabilia, & imponunt in humeros hominum; digito autem suo nolunt ea mouere*. Nunc tandem istos missos faciamus, quos ignauia & laboris fuga longiore praedicatione indignos reddit. Ad ceteros deinceps, in excitanda vrbe pro virili impigrè desudantes, propriùs recognoscendos festinemus.

Matth. 23. ℣. 4.

INOBEDIENTES, & immisericordes praepositi reprehenduntur.

DE PORTA VETERI, GABAONITIS, *atque alijs instauratoribus. Cap. X.*

VI.

ET portam Veterem aedificauerunt Ioiada, filius Phasea, & Mosollam filius Besodia. Hanc eandem portam capite duodecimo vocat Vulgatus, *portam Antiquam*, idemque omnino significat antiqua, & vetus: quoniam in Hebraeo eadem vox reperitur ישנה iesanah, quam Septuaginta interpretes intactam reliquerunt, & quasi proprium portae nomen protulerunt ἰασανὰ iasanae: quod nomen ter tantummodo legitur in Biblijs, significatque veterem, antiquam. Quoniam verò verbum ישן iasan, à quo deducta creditur ea vox, dormire significat & quiescere, eleganti quadam translatione quasi somno oppressa, & quiescens dicitur: solet autem tantummodo rebus inanimatis tribui, vt piscinae apud Isaiam, & portae his duobus Nehemiae locis, quos prae manibus habemus. Ceterum cur sic dicta fuerit, cùm alij alias excogitauerint rationes, illa tantummodo ad scopum collimasse videtur, quam affert Dionysius, qui sic dictam portam arbitratur, quòd vestigia eius apparuerint à diebus Iebusaeorum, & Melchisedeci, vt in scholastica fertur historia.

Nehem. 12. ℣. 38.

PORTA Vetus quare sic dicta.

Isai. 22. ℣. 11.

Dion. Carth.

Atque

PORTA Veteris tempora Melchisedeci integra perduauit. *Sup. lib. 1. vrb. cap. 2. & 3.*

Atque cùm propter rationes suprà allatas haec porta statuenda sit in muro aquilonari vrbis; eam in vrbe Salem apertam fuisse patet, quae omnium antiquissima fuit, vt suprà probauimus. Quare non vestigia tantùm, sed & totam portam, eiusque aedificium, & muros à temporibus Melchisedeci perdurasse probat haud leuis huiusmodi coniectura. Cùm enim ex antiquissimis vrbis Melchisedeci muris ea tantummodo pars, quae montem Aera ab Aquilone & Occidente circumdat in exteriori vrbis parte, permanserit, eius tantummodo muri portae vsui vrbi esse potuerunt; quoniam reliquae intra vrbem positae vel euersae fuerunt; vel ijs tantummodo, qui alias vrbis portas fuissent ingressi, aditum patefaciebant. Cùm igitur temporibus Salomonis, & aliorum deinceps Regum, totum murum montis Sion, eiusque portas à Dauide paulò antè aedificatas viderent, atque à Salomone instauratas veteris vrbis reliquas: hanc autem tantummodo permansisse ex antiquissima & prima eius fundatione, eam portam, Veterem, seu Antiquam cognominare coeperunt; quam Zacharias meritò nominat portam Priorem ראשון rison, quae vox primum tempore, seu priorem significare solet, vt in Exodo: *Praecide, ait* Dominus ad Moysen, *tibi duas tabulas lapideas instar priorum*. Et quamuis pari quoque ratione veteres dicendas quis contendere vellet reliquas eiusdem vrbis Solymae portas, puta Ephraim, & Anguli: tamen cùm eae portae euersae, atque instauratae à Regibus Israël & Iuda (vt mox videbimus) fuissent, meritò omnes aliae singulae suum quaeque nomen alias ob causas sortitae sunt, haec tantummodo antiquitatem, & nomen retinuit; id quod facilè probari potest: quoniam, vt conijcimus, in editiori collis Acrae parte sita, & ab hostium incursionibus immunis, & assiduae durationi conueniens credenda est. Verùm, quia plura de hac porta confingunt neoterici, nescio quibus persuasi coniecturis, ea omnia falsa, & ab omni veritatis specie longè semota probat praeter eum, quem interpretamur, manifestis verbis alter Nehemiae locus, qui chorum secundum commemorat venisse super murum, *super portam Ephraim, & super portam Antiquam, & super portam Piscium*. Quare cùm porta Ephraim, etiam ipsismet scriptoribus approbantibus, sita fuerit, vt mox ostendetur, ad Aquilonem, & ad eandem plagam exstitisse portam Piscium satis suprà demonstratum sit, necessariò dicendum est, aquilonarium portarum mediam, portam Veterem, in aquilonari quoque vrbis latere apertam fuisse. Singulis ergo verbis falsum quid inuoluit Adrichomius, qui ab Aquilone portae Piscium sitam eam confingit, atque occidentem Solem respexisse. Nam cùm vtraque porta aquilonaris fuisset, porta quidem Vetus à parte Occidentis sita erat portae Piscium, sicut huic illa ad Orientem, vt in nostra descriptione videre quisque poterit.

Zachar. 14. ℣. 10.

Exod. 34. ℣. 1.

ALIAE portae vrbis Salem quare non dicerentur antiquae.

Nehem. 12. ℣. 38.

AD AQUILONEM respiciebat porta Vetus.

Adrichom. de vrb. n. 166.

FALSO quidam putant ad Occidentem respexisse portam Veterem.

Falsum etiam est, quod idem tradit, à Iebusaeis hanc portam dictam Iebus; quoniam numquam Iebusaei vrbem Salem incoluerunt; sed arcem tantummodo Sion, quam tenuerunt, quousque Rex Dauid vnctus fuit; cùm tamen vrbem Salem multis antè saeculis tenuissent filij Iudae & Beniamin; eamque possedisset Saul, vt pluribus suprà à nobis probatum est. Falsissimum verò est, portam hanc Iudiciariam, seu Iudicialem dictam: ratio enim ferendorum iudiciorum omnibus quoque portis communis est, si in omnibus portis iudicia fiebant. Altera verò de iudiciorum exsequutione, & reorum poena, qua nomen huic portae dedisse creditur Caluariae vicinia, infirma omnino manet, cùm montem Caluariae ad Occidentem vrbis, portam autem Veterem ad Aquilonem sitam fuisse ostensum sit. At quod ad portam Iudicij attinet, eam ad Orientem, templo ac portae Gregis fuisse vicinam, infrà manifesta ratione probabimus.

Sup. lib. 1. vrb. c. 11.

FALSVM est portam Veterem Iudiciariam dictam.

Infra c. 22. huius.

Ex quibus perspicuum quidem fit, ea omnia Adrichomij; immo verò quamplurium, quos antesignanos, & aliorum, quos sequaces habuit, figmenta ex eo oborta fuisse, quod ipse subiungit, nempe eius portae vetusta adhuc vestigia exstare: nam cùm viderent portae cuiusdam antiquae ruinas Hierosolymae hodie in media ferè vrbe Aeliae exstare, extra quam Christus Dominus passus dicitur à Paulo; ideo Aeliae incolae, siue potiùs peregrini Hierosolymam in Aelia inquirentes, portam Veterem nuncupare coeperunt eam, per quam Christus Dominus in Caluariae locum eductus fuerat; indeque factum est, vt quam Veterem portam modò nominari viderent neoterici, eandem quoque sic dictam olim crederent. Reliqua verò superadiecit vana ac leuis coniectura, quae omnia, quoniam cùm manifestis rationibus, ac alijs sacrae Scripturae testimonijs pugnant, reijcienda omnino videntur. Sed ad vlteriora progrediamur. Hanc portam binis pariter aedificatoribus tribuit Nehemias, vel quòd maiori esset instauranda sumptu, vtpote quae magis fuisset euersa; vel quoniam tenuioris fortunae, atque substantiae aedificatores essent. Ex quo confirmari videntur ea, quae suprà de muri distributione dicta à nobis sunt. Mosollam autem longè diuersus est ab eo, qui iuxta portam piscium aedificauit: hic enim filius dicitur Barachiae, eiusque genealogia vlterius deducitur ab auo: ille autem, qui socius Ioiadae portam Veterem aedificasse commemoratur, filius dicitur Besodiae.

QVARE, ET quando porta ad Caluariam ducens, porta Vetus dici coepta fuerit.

QVARE porta ad Caluariae locum ducens duobus aedificatoribus assignata fuerit.

Sup. cap. 8. huius.

Et iuxta eos aedificauerunt Meltias Gabaonites, & Iadon Meronathites, viri de Gabaon, & Maspha, pro duce, qui erat in regione trans Flumen. Tres hic aedificatores referuntur, Meltias, Iadon, & Maspha, quorum non tantummodo nomina, sed & cognomina, dignitates, ac munera percensentur. Et quidem Meltias Gabaonites dicitur, oriundus nempe, aut ciuis Gabaonitidis vrbis: fuit autem גבעון gibghon Heuaeorum metropolis, quae teste Egesippo quinquaginta stadijs Hierosolyma distabat. Iosephus verò non longè ab Hierosolymis habitasse tradit Gabaonitas; fuitque in tribu Beniamin in monte Silo sita, vt auctor est Borchardus: habuitque sub se ciuitates Caphira, Beroth, & Cariathiarim teste Adrichomio. Verùm in libro Iosue, *De tribu filiorum Beniamin*, datam fuisse filijs Leui ipsam *Gabaon cum suburbanis suis*, testatum accepimus. quare Gabaon nomen vrbis proprium fuisse comperimus. Quoniam autem ea erat metropolis, & caput regionis, regioni quoque ipsi Gabaoniticae nomen indidit.

VII.

GABAON vrbs Heuaeorum metropolis in tribu Beniamin.

Egesip. lib. 2. de excid. vrb. cap. 14. Ioseph. 5. antiq. c. 1. Borchard. Adrich. de trib. Beniamin. n. 68. Iosue 21. ℣. 17.

De Iadon autem Meronathite cognomen viri fuisse probare posset eius nominis interpretatio, quam affert Benedictus Arias, qui Syriacè dominantem significare cognomen illud tradit. Verùm si locus alter Paralipomenon cum hoc conferatur, in quo recensentur viri, quibus varia munera, & & praefecturas commiserat Dauid; & inter bestiarum pastores: *super asinos*, inquit, *Iadias Meronathi-*

1. Par. 27. ℣. 30.

renathites: vbi Septuaginta, qui de Merathon (subaudi fuit) legunt, oppidum fuisse Meroth haud dubiè intelligerut. Atque adeo si his coniungatur locus ille Iosue, in quo sic habes: *Conueneruntque omnes Reges illi in vnum ad aquas Merom.* Quam eandem historiam referens Iosephus: Cumque latè, inquit, per circumquaque suas regiones, rumor de rebus Hebraeorum fortiter gestis spargeretur, deque stupenda multitudine caesorum, excitati sunt in eos Reges Libani accolae, & ipsi Chananaei generis: & quantum Chananaeorum campestria colis, adscitis Palaestinis castra posuerunt ad vrbem Galilaeae Berotham, Merotham legendum putat Masius, nec immeritò propter mox afferendum à nobis eiusdem Iosephi testimonium, non longè à superiore Caedesa, quae etiam in Galilaeorum agro sita est. Hactenus ille. Iterum verò dum duplicis Galilaeae terminos describit; Inferioris quidem, inquit, Galilaeae longitudo à Tiberiade vsque ad Zabulon, cui vicina est in locis maritimis Ptolemais, protenditur; latitudine autem patet à vico Xaloth, qui in magno campo situs est, vsque ad Bersaben: longitudo verò eius à Fluvio vico Iordani proximo vsque ad Meroth extenditur. Haec ille. Ex quo Iosephi testimonio quis iuficias ibi Meroth vicum fuisse in finibus inferioris Galilaeae? vnde originem duxisse Meltiam credimus, quamuis genere fuisset Gabaonita: id enim docet textus, subdens: *Viri de Gabaon; & Maspha.* (Quod est hic nomen viri, inquit Dionysius) *pro duce qui erat in regione trans Flumen.*

MEROM nomen loci. *Iosue 11. ℣. 5.* *Ioseph. 5. antiq. c. 1.* *Masius.* *Ioseph. 3. belli c. 2.* MASPHA dux Mesopotamiae vices gerebat. *Dion. Carth.*

Ducem hunc, cuius meminit, *regionis trans Flumen*, vnum ex ijs esse credimus, ad quos epistolas petierat Nehemias, dicens: *Si Regi videtur bonum, epistolas det mihi ad duces regionis trans Flumen, vt traducant me, donec veniam in Iudaeam.* Maspha ergo vices ducis illius gerebat. siue, vt habent, Hebraea לכסא sedisse, solio, aut pro throno ducis: solium enim Hebraica phrasi nonnumquam pro ipsa Regia potestate accipitur, vt apud Isaiam: *Et erit in solium gloriae*, hoc est, Regem gloriosum *domui patris eius.* Sensus igitur loci erit; aedificauit vnà cum Meltia, & Iadon, etiam *Maspha*, qui sedebat in throno ducis regionis trans flumen. Hic igitur princeps prouinciae illius quamuis gentilis esset; tamen vt gratiam Iudaeorum iniret, vel vt Artaxerxis iussa compleret, aedificationi murorum Hierusalem auxilio esse cupiebat: quod per vnum ex suis familiaribus, *Maspha* nomine, exsequutum fuisse tradit Dionysius. Verùm haec interpretatio non videtur contextui, Hebraico praesertim, vndequaque consona: quin potiùs *Maspha* vir dignitate, ac muneris sui excellentia magnus; vtpote qui ducis Mesopotamiae vices gereret; in eiusque throno ius dicens sederet, aedificasse credendus est; non quidem pro duce suo, sed proprio nomine ac sumptibus. Et Vatablus quidem huic nostrae fauere videtur interpretationi, sic scribens: Aedificauit Maspha vsque ad solium ducis regionis, sitae trans Euphratem. Nonne nota erat Hierosolymis domus solij praedicti principis; vt ad eam vsque aedificasse dicatur Maspha? Quare & his tribus aedificatoribus sua spacia insimul contulimus.

Nehem. 2. ℣. 7. SOLIVM pro Regia maiestate. *Isai. 22. ℣. 23.* *Vatablus.*

VIII. *Et iuxta eum aedificauit Eziel filius Araia aurifex.* Hebraicè על ידו חזיק עזיאל בן חרחיה צורפים ghal iado hechezic ghaziel ben charhaiah tsorphim, quae verba sic ad verbum in Regio codice conuertuntur: Super manum eius roborauit Huzziel filius Charhoiah aurifices. Vox autem צורפים tsorphim, quam in aurificem conuertit vulgatus, deducitur à verbo צרף tsaraph, quod fundere significat ad pu-

A rificandum, seu purificare, conflare, igni propriè metalla excoquere, examinare, expurgare; indeque transfertur ad significandum examinare, aut probare: ideoque Deo frequenter tribuitur. Eleganti ergo, ac ingeniosissima allegoria malitiam principum Hierusalem non fuisse consumptam testatur Ieremias, dicens: *Defecit sufflatorium*, quo scilicet insufflabatur ignis conflatorius, *in igne consumptum est plumbum*, quod metallis conflandis admiscere solebant aurifices; tum vt metalla fluerent; tum etiam, vt si quid igne absumendum foret, id ex plumbo viliori metallo absumeretur, non de pretiosiori: *frustra conflauit conflator* צרף צרוף tsaraph tsaroph, purificauit purifica-

B tor, fudit fusor, siue etiam excoxit aurifex, vel examinator, *malitiae enim*, admixtae scoriae, *eorum non sunt consumptae.* Ex quo sequitur: *Argentum reprobum vocate eos*, &c. Sic etiam in psalmo: *Quoniam probasti nos Deus; igne nos examinasti, sicut examinatur argentum.* Hieronymus: Igne nos conflasti, sicut conflatur argentum. Fuditi nos, tribulatione excoquendo; purificasti nos, haud secus, quàm igne argentum. Pari quoque ratione apud Isaiam: *Ecce excoxi*, fudi, probaui *te; sed non quasi argentum*, quod diuturniore vsione, flammis, atque ignibus probatur: verùm *elegi te in camino paupertatis*, afflictionis, & miseriae.

AVRIFICES qui dicantur in sacris. *Ierem. 6. ℣. 29.* AVRIFICES cur plumbum reliquis metallis in conflando admiscerent. *Psal. 65. ℣. 10.* *Isai. 48. ℣. 10.*

C Quoniam autem duplici ex causa metalla fundere solent aurifices, vel vt nouam aliquam effingant formam, quod munus aurificibus cum alijs plasticis commune est; vel vt purificent, & excoquendo separent à scorijs; & omni impuritate metalli: quod aurifices tantummodo praestare solent; & tum de his, tum de illis arrificibus verbum tsaraph dici consueuit. Neque enim libuit chimicos, vel chimericos commemorare: nam, quod circa metalla ipsi praestant, si vtile est, aurificis proprium est: in eo verò, quòd metalla consumant, ignem ipsum malitia superantes, non artifices, sed naturae hostes dicendi. Quod si, vt cupiant, metallis varias inducerent

D formas; naturae filij vel imitatores dici meritò potuissent: interim tamen à communi artificum coetu & appellatione omnino arcendi. Quòd autem habent Hebraea in multitudinis numero aurifices, illud innuere videntur, obseruatum olim fuisse, vt filius patris munus, exercitium, atque artem imitaretur. Quare cùm patris, & filij meminisset, vtrumque aurificem fuisse commemorat: quam quidem laudabilem consuetudinem, & Reipublicae valde proficuam, exsulare procul à nostris finibus fastus & ambitio coëgerunt. Septuaginta verò, ex aurificibus, interpretati sunt.

CHIMICAE artis professores quae praestent. CHIMICI naturae hostes, & ideo tu mortium fugiendi. AVRIFICES cum filij aurifices esse consueuerunt, idque prohibent ambitio.

Et iuxta eum aedificauit Ananias filius pigmentarij. Hebraicè pro pigmentario habetur רקחים

E rarchachim. Septuaginta in Sixtiano codice τῷ μυρεψῶν tu rocim. In Complutensi τῶν μυρεψῶν ton myrepson, vnguentariorum conuertunt. Et quidem si notionem Hebraicae vocis consideres, aptè Vulgatus, *pigmentarij*, conuertit. Nam in hoc sensu accipitur in libro Paralipomenon ea vox: *Filij autem Sacerdotum*, quidam scilicet ex eis, *vnguenta ex aromatibus conficiebant*: vel vt vertit Pagninus; pigmentarij pigmenti ex aromatibus: vel vt alij: confectores, seu conditores pigmenti ad aromata, hoc est, pigmentorum aromaticorum. Quare cautum est in Exodo, vt oleum sanctum, hoc est, pigmentum illud aromaticum, quo inungebantur sacerdotes, nulli esset commune. *Homo quicumque*

PIGMENTARIJ qui. *1. Par. 9. ℣. 30.* *Exod. 30. ℣. 33.*

SVB PE-nitentia quoque capitis exercuit, ne eius vnguento sacerdotali vtatur.

eumque tale composuerit רקח iarchach, pigmentauerit, vel confecerit simile vnguentum, *& dederit ex eo alieno, exterminabitur de populo suo.* Hinc discent, quàm sint diuina lege meritò exterminandi perfidi haeretici, qui omnia sacra profanare, & protorere conantes; vel sacerdotalem vnctionem sine delectu omnibus communicandam perfacè astruunt, vel eam impia praesumptione negant. Nos verò quod ad praesentis instituti nostri rationem facere arbitramur, illud esse affirmamus, voce quidem Hebraea, planè pigmentarij munus significari solitum: at quoniam ea numero multitudinis scribitur, ideo alij Ananiam filium pigmentariorum conuertunt: alij verò inter quos & Regius codex Septuaginta interpretes imitatus, nomen ipsum Rachachim reliquerunt, quasi fuisset nomen viri proprium, siue potiùs familiae. Viri autem cognomen interpretatus est Vulgatus noster, vt aliàs solet ipsa Hebraica nomina interpretari; atque adeo *pigmentarij* scripsit. Id quod expressè tradit Vatablus, non tantùm hoc pigmentarij nomen non muneris esse, sed familiae arbitratus; sicut, & praeallatum aurificis; nec sine probabili coniectura: quis enim aurifices, aut pigmentarios inter principes viros commemoratos putet? Nos verò his duobus aedificatoribus totidem spacia muri assignauimus; & sicut ipsi dimiserunt Hierusalem; sic & nos huius capitis filum intermittemus: quoniam longiorem exigunt sequentia tractationem, quàm quae posset ad calcem huius capitis coarctari.

Vatabl.

DE MVRO, ET PLATEA LATIORI, *de porta Ephraim: necnon de porta Anguli.* Cap. XI.

ET dimiserunt Ierusalem vsque ad murum plateae latioris. Hebraicè ויעזבו vaiaghazbu; quae vox à verbo עזב ghazab deducitur, quod relinquere, derelinquere significat, atque etiam roborare, firmare, instaurare. Sic in Exodo: *Si videris asinum odientis te iacere sub onere, non pertransibis, sed subleuabis cum eo.* Ex Hebraeo sic Pagninus: desines מעזבלו meghazoblo, auxiliari illi? ac si dicat, minimè verò; sed עזב תעזב עמו ghazob taghazob ghimo, auxiliando auxiliaberis asino vnà cum eo, qui ducit illum, quamuis odio te prosequatur. Licet alij aliter interpretentur, quasi sensus interrogatione non indigeat, vt illud significet. Desines relinquere ei, onus nempe: id est, non permittes, vt ei onus relinquatur, cui succumbat: sed relinquendo relinques cum eo, id est, rursum cum adiuuans illi onus impones. Chaldaeus verò paraphrastes omnia illa verba relinquendi ad odium retulit, dicens: Quando videris asinum odientis iacentem sub onere suo; & desieris adiuuare eum: dimittens dimittes odium, quod erat in corde tuo contra eum, & subleuabis cum eo. Quod si vim verbi ter in eadem oratione repetiti exprime-

DIMITTERE quomodo accipiatur. Exod. 23. ℣. 5.

Pagninus.

Chaldaeus.

INIMICORUM odia deponenda, maximè, quando illi opera nostra indigent.

A re velis, placet omnino sententia paraphrastis: quoniam subleuandum iumentum supponit Deus: non enim credendum est, hominem vnquam tam inhumanum fore, vt propter odia, & inimicitias domini, permittat innoxium iumentum oneri succumbere, ac miserè perire. *Si videris*, ergo, inquit, *asinum odientis te iacere sub onere*, relinques, aut dimittes tantisper iacere, donec illum dimittendo dimittas cum illo odio habente te, omnem simultatem, & odium: tunc enim facilè agnosces, quid sit praestandum asino amici tui iacenti sub onere. Cui interpretationi haud dissimile est illud Euangelij: *Si offers munus tuum ad altare, & ibi recordatus fueris, quia frater tuus* B *habet aliquid aduersum te; relinque ibi munus tuum ante altare, & vade priùs reconciliari fratri tuo; & tum veniens offeres munus tuum.* Vel sensus loci est: *si videris* &c. relinque illi, vel propter illum viam tuam; quem sensum tenuisse videtur Vulgatus; *non pertransibis*, dimittens; sed roborando roborabis illum, cum eo, hoc est, *subleuabis cum eo.*

Matth. 5. ℣. 23. & 24.

Pro *dimiserunt* Septuaginta interpretes κατέλιπον catelipon scribunt, hoc est, reliquerunt. In Complutensi verò codice ἔθηκαν ethican legitur, hoc est, statuerunt; quamuis alij instaurauerunt conuertant. Liranus verò eam vocem sic interpretatur, vt significet, murum eius extenderunt.

Liran.

C Quae omnes lectiones in eundem conuenire videntur sensum, ac probare, eos omnes, quos huc vsque commemorauerat aedificatores, murum instaurasse à porta Gregis vsque ad murum plateae latioris; neque vltra progressos, quoniam subsequens quadringentorum cubitorum murus cum binis hinc inde adiacentibus portis instauratione non indiguerunt: quod manifestis rationibus mox à nobis probandum est: si tamen priùs, quae sit haec latior platea, quique eius muri, ostenderimus.

Vt hinc igitur ordiar, ipse Nehemias chorum secundum deducit *vsque ad murum latissimum, & super portam Ephraim, & super portam Anti-* D *quam.* Quo loco in Hebraeo eadem prorsus verba leguntur, quae praesenti loco, quem interpretamur: suntque huiusmodi עד החומה הרחבה ghad hachomah harchabah, vsque ad murum latum: eidemque muro coniungit portam Ephraim, mediam inter murum latum, & portam Antiquam. Ex quo manifestum quidem fit, nostros aedificatores, qui vsque ad murum latum à porta Veteri aedificauerunt, vsque ad portam quoque Ephraim aedificantes peruenisse. Vulgatus verò hanc nostram sententiam confirmare maximè videtur, quasi paraphrasticè subiungens; *murum plateae latioris*, id vnum significare volens, murum quidem latum plateae latiori adiacentem fuisse: nec E immeritò plateae meminit, cuius aliàs quoque fit mentio, praesertim apud eundem Nehemiam: *Fecerunteque sibi*, inquit, *tabernacula vnusquisque in domate suo, & in atrijs suis, & in atrijs domus Dei, & in platea portae Aquarum, & in platea portae Ephraim.* Et quod ad portae situm attinet, apertum ex sacris litteris eius elicimus testimonium, vbi sic habetur: *Amasiam verò Regem Iuda filium Ioas filij Ochoziae cepit Ioas Rex Israël in Bethsames, & adduxit eum in Ierusalem; & interrupit murum Ierusalem à porta Ephraim vsque ad portam Anguli quadringentis cubitis.* Idemque totidem ferè verbis habetur in libro Paralipomenon.

PLATEA latior quae dicatur.

MVRVS plateae latioris idem, qui plateae portae Ephraim.

Nehem. 8. ℣. 16.

4. Reg. 14. ℣. 13.

2. Par. 25. ℣. 23.

Huius

Universidad de Deusto Biblioteca

Ioseph. 9. antiq. c. 10. Huius autem destructi muri causam enarrat Iosephus his verbis. At ille, nempe Ioas capto Amasia, eiusque suasu pacificè admissus in vrbem, dirutis ad trecentorum cubitorum spacium moenibus (manifestum est mendum in cubitorum numero, qui cum binis sacrae Scripturae allatis locis pugnat) curru per id interstitium triumphabundus inuectus est, captiuum prae se agens Amasiam. Et hoc modo factus vrbis dominus; Dei thesauros abstulit; & quidquid auri, vel argenti in Regia repertum est, totum asportauit, ac tum demum dimisso Rege reuersus est Samariam. Haec Iosephus. Ex quibus omnibus testimonijs liquidò constare videtur, portam Ephraim quadringentis cubitis à porta Anguli sepositam, nempe binis muri interuallis, prout suprà ostensum à nobis est. Porro portam Ephraim in aquilonari vrbis latere apertam fuisse ipsimet scriptores, à quibus in multis nobis dissentiendum est, testantur. Nam Borchardus, quem illi sequuntur, sic scribit. Tertia porta contra Aquilonem dicta est porta Ephraim: nam per eam ad montem Ephraim patebat iter. Haec ille.

PORTA Ephraim à porta Anguli quadringentis cubitis distat.

PORTA Ephraim ad Aquilonem spectabat.

Borch. p. 1. c. 7. §. 45.

Neque verò mons tantùm Ephraim ad Aquilonem situs erat vrbi, sed & tota tribus, prout disertis verbis testatur Benedictus Arias. Duobus inquit, filijs Ioseph, Ephraim, & dimidiae tribui Manasses sors tertia obtigit vltra Iudam, & Beniamin ad Aquilonem. Haec ille. quod & nos alibi latiùs probamus. Cumque medijs terminis; ac funiculo, praedictas Iudae, & Beniamin tribus diuidente, ipsam quoque vrbem Hierusalem diuidi ostensum iam satis à nobis sit; manifestum erit, tribum Ephraim ipsi vrbi ad Aquilonem exstitisse, ac propterea portam vrbis, quae ad eam duceret tribum, ad Aquilonem conuersam fuisse necessariò dicendum est.

Bened. Ariamont. lib. de terrae parsit.

Sup. lib. 1. vrb. c. 15.

Quapropter mirari non desino Borchardum ita ab omni non ratione tantùm, verùm etiam veritatis specie deuiasse, vt affereret portam Ephraim contra Aquilonem sitam, diciique à Nehemia portam Equorum: cùm contrà Nehemias vsque ad murum templi aedificasse tradat Thecuenos: indeque sursum à porta Equorum sacerdotes, quemque contra domum suam. Ex quo loco, & alijs, quos infrà afferemus, liquet, portam Equorum templo, & Regiae Salomonis proximam, ad Orientem, non verò ad Aquilonem respexisse; id quod expressis verbis tradit Ieremias, qui aedificandam ciuitatem praenunciat Domino muro circumdante *regionem mortis*, quae in monte Caluariae ostenditur fuisse, *& vsque ad torrentem Cedron, & vsque ad angulum portae Equorum orientalis:* portam autem Ephraim ad Aquilonem, non verò ad Orientem spectasse, ipsemet Borchardus testatur. Qua ergo ratione vel ad Aquilonem, & ad Orientem simul spectet eadem porta, vel vnius nomine compellari possunt, quae nominibus, & loci dispositione à se inuicem sunt longè sepositae?

PORTA Ephraim numquam dicta fuit porta Equorum.

Infrà ℣. 28.

Neque verò minùs à ratione alienum est, quod idem tradit, portam Ephraim dici nunc Sancti Stephani, quoniam extra eam lapidatus est ipse protomartyr. Verùm cùm in valle Iosaphat peregrini; immo & Christiani omnes locum venerentur, protomartyris Stephani sanguine ac martyrio sacrum, vallemque Iosaphat nulla ex septemtrionalibus Hierosolymae portis prospicere possit, nulla ratione porta Ephraim eo nomine condecorari potuit. Quare accuratiùs multò, ac veriùs Adrichomius portam Gregis testatur nunc à protomartyre, qui per eam extra ciuitatem eductus est, & non longè ab eadem lapidatus, Sancti Stephani portam dici. Quamuis & hic à veritate deflectat, eam arbitratus portam quoque Vallis nuncupari. Quod verò ad portam Anguli attinet, à Borchardo, Benedicto Ariamontano, Adrichomio, ac alijs in angulo vrbis aquilonari, & orientali supra torrentem Cedron ponitur in eo loco, in quo à nobis turris Hananeel constituta est. id tamen nulla ratione stare potest, cùm iuxta ea, quae à nobis probata sunt, porta Vetus, porta Piscium, turris Hananeel, & Emath inter portam Anguli, & portam Gregis collocandae necessariò sint. Quare si in eodem orientali vrbis latere, in quo est porta Gregis, constituatur etiam porta Anguli; necessariò earum portarum mediae ad orientem statuendae essent: Orientem ergo spectabunt porta Vetus, & porta Piscium; quod nullus ne somniaret quidem. Quare cùm & hoc sit impossibile, id quoque, ex quo illud sequeretur, impossibile esse necessarium est. Quibus adde locum Paralipomenon mox afferendum; in quo Ozias aedificasse dicitur *turres in Ierusalem super portam Anguli, & super portam Vallis, & reliquas in eodem muri latere*. Ex quo liquidò constat, ad idem muri latus portam Anguli, & portam Vallis pertinuisse. Sed porta Vallis paulò pòst probabitur à nobis in Occidentis latere sita: in Occidente ergo statuenda est porta Anguli. Eam vocat Zacharias *portam Angulorum*: in quo vim Hebraicae vocis expressit, quae suprà à nobis ostensa est: ex quo fit non modo in angulo statuendam hanc portam; verùm & forma plurium angulorum exstructam fuisse.

PORTA Gregis modò dicitur S. Stephani.

PORTA, quae nunc dicitur Sancti Stephani, non fuit porta Ephraim.

Adrich. Ierusal. n. 165.

Borchard. Bened. Ariamon. Adrichom.

PORTA Anguli statui non potest in angulo orientali.

2. Par. 25. ℣. 23.

PORTA Anguli ad occidentale, & aquilonare vrbis latus spectabat.

Zach. 14. ℣. 10.

Huius portae antiquam formam tenuisse videtur Herodes in exstruenda ibidem Psephina turri, cuius in haec verba meminit Iosephus: Cùm autem totus admirabilis esset tertius murus, admirabilior Psephina turris ad Septemtrionem, Occidentemque surgebat, in angulo, qua parte Titus castra posuerat: ex ea namque per septuaginta cubitos edita Sole orto Arabia prospici poterat, & vsque ad mare: itemque ad vltima finium Hebraeorum: erat autem octo angulis. Haec ille. Quae cum alijs de eadem turri testimonijs suprà à nobis relata sunt.

Ioseph. 6. bell. c. 6.

PSEPHINA turris in porta Anguli exstructa fuit.

Sed iam tandem ad murum latissimum redeamus oportet, quem medium fuisse inter portam Ephraim, & portam Anguli non dubitamus: quare autem sic dictus, aut quare non fuerit à Nehemiae instauratoribus aedificatus, dicendum est modò. At dirutum eum murum à Ioa Rege Israël, capto Amasia Rege Iuda, pluribus suprà ostendimus: ciuitatem verò absque muro in tot, ac tantis Regnorum ac Regum perturbationibus stare potuisse quis credat? dicendum est igitur ab Amasiae filio Ozia, armorum, belliique gloria praestantissimo, atque Dei ope in Reipublicae ac Regni administratione adiuto, murum quoque Hierusalem instauratum fuisse, vt etiam innuit historia Regum. Neque praeruptum tantummodo murum, atque euersum ab Ozia instauratum credimus; verùm etiam antiquum firmioribus munitum turribus, prout tradit sacra historia: *Aedificauitque*, inquit, *Ozias turres in Ierusalem super portam Anguli, & super portam Vallis, & reliquas in eodem muri latere*. Ex quibus duo licet conijcere: Primùm: murum quidem quadringentorum cubitorum à Ioa Rege Israël euersum, non modò exaedificatum ab Ozia, cui ciuitatis munitio ac firmitas maximè curae fuit, prout allato testimonio comprobatur: verùm etiam firmiorem multò, atque latiorem effectum; quapropter

MVRVS latissimus quare sic dictus, neque instauratus.

Sup. lib. 2. vrb. c. 19.

2. Par. 25. ℣. 23.

propter & muri latioris nomen obtinuerit. Haec autem omnia disertis verbis testatur Iosephus, de eodem sic scribens, at Ozias in posterum ad curam vrbis se contulit: quidquid enim moenium vel vetustate labefactum erat, vel superiorum Regum incuria, totum instaurauit: atque eam etiam partem, quam Israelitarum Rex Amasia patre huius capto diruerat, quando vrbem victor ingressus est. His addidit non paucas turres centum quinquaginta cubitorum altitudinis, & arces aliquot in locis minùs frequentatis ad turelam disposuit. Haec ille. Quapropter mirandum non est eiusmodi muri firmitati ac latitudini cessisse quidem Assyrios, quando murum Hierusalem euertebant, fessosque euertendis alijs murorum debilioribus partibus, milites ab huius euersione abstinuisse. Quapropter cùm tota illa Septemtrionalis muri pars, quae portam Ephraim, & portam Anguli continet, cum interiacentibus binis quadringentorum cubitorum spacijs, ac vnica media turri, vsque Nehemiae tempora integra permansisset, instauratione non eguit; sed eò vsque peruenientes instauratores, *dimiserunt Ierusalem vsque ad murum plateae latioris*, vel latum. Pari quoque ratione neque portae Ephraim, neque portae Anguli meminit Nehemias hoc tertio capite: quoniam cùm instauratores tantummodo muri commemorare statuisset: & eorum ratione turres, ac portas muri, quae muri partes instauratae non fuere, meritò praetermittuntur: eae enim instauratores sortitae non fuerunt. Ex dictis ergo liquidò constat, quam partem muri hucusque percensuerit Nehemias: quoniam Eliasibo cum socijs partem muri orientalis aedificandam distribuit vsque ad turrim Hananeel, quae in angulo Orientis atque Aquilonis sita erat; mox totum aquilonare vrbis inferioris latus, nempe à turre Hananeel vsque ad portam Anguli prosequitur, quod in spacia muri viginti totidem turribus diuisum fuerat, quattuordecim enumeratis instauratoribus in vndecim sortes distributis partitus est, prout enumeranti manifestum esse poterit. Nunc igitur ad occiduum vrbis latus excitandum duce Nehemia descendamus.

Iosep. 9. antiq. c. 11.

INSTAVRATIONEM MVRI OCCIDENTALIS

à Raphaia principe inceptam, totamque vrbem in plures vicos distributam, totidem principum curae demandatam fuisse.

Cap. XII.

IX. *ET iuxta eum aedificauit Raphaia filius Hur, princeps vici Ierusalem.* Eundem quem suprà tenendum probauimus, secuti aedificantium ordinem, deflexos nunc credimus aedificatores à porta Anguli prospectante ad Aquilonem, & Occidentem, atque absoluto aquilonari muro, occidentalem instaurari coepisse. Cui quidem muro occidentali Raphaia princeps principium dedit, ab Aquilone tendens in Austrum. Et quamuis in muro lato, atque in portis Ephraim, & Anguli nihil prorsus aedificauerint Anania, aut Raphaia: immo verò totus ille muri tractus ab vtroque intactus dimissus sit medius: hic tamen iuxta illum aedificasse dicitur; quoniam nihil instaurandum praetermissum est inter ea, quae Ananias, & Raphaias aedificauerunt. Quod autem in Hebraeo habetur, & super manum eorum, vel iuxta eos, idem ipsum innuere videtur: ex vtraque enim lectione colligo eos omnes, quos ab initio narrauerat aedificatores, à porta Gregis aedificasse vsque ad murum latum plateae Ephraim, & portae Anguli; indeque rursus iuxta hos coepisse quidem subsequentes aedificatores occidentale vrbis latus instaurare: quorum primus, *Raphaia* fuit, *princeps vici Ierusalem*. Ex Hebraeo sic vertit Regius codex: princeps dimidiae regionis Hierusalem. Pari prorsus ratione Septuaginta: Princeps dimidiae regionis Hierusalem.

PRINCEPS vicorum qui dicatur.

Atque cùm principum variae ditiones, variaque nomina percenseantur in sacris Biblijs; hoc vno tantùm (quod sciam) capite, principes vicorum, siue dimidiorum vicorum commemorantur. Cuius principatus ratio, vel ex eo tantummodo interpretari posse videtur, quod Hebraei tradunt, vocis פלך pelech notionem pertractantes. Primùm enim ea significari putant baculum, siue scipionem, quo debilis quisque se sustentat. Qua ratione intelligendum putant illud Dauidis maledictum, siue illam propheticam maledictionis enunciationem, quae habetur in libris Regum huiusmodi: *Nec deficiat de domo Ioab fluxum seminis sustinens, & leprosus, & tenens fusum*: vel vt ipsi conuertunt: Et apprehendens בפלך bapelech in baculo, Hebraismumque esse putant, significantem, non defuturum de domo Ioab debilem, aut claudum, sustentantem se baculo. Rabbi autem Salomon ad colum transtulit; quod colus feminarum vilissimum, & debilissimum baculi genus sit. At vulgatus *tenens fusum*, vertit, vel sustentans se fuso, quasi maximam familiae penuriam indicaturae sint, nobiles quondam, ac delicatae virgines, matronae, atque anus, opiparè olim conuiuantes, & lautè; deinceps verò colo, ac fuso victum sibi prae nimia indigentia quasi mendicantes. Quamuis enim aliàs fusi vsus, & manuum assidua exercitatio eximiae laudi tribuatur mulieri illi forti ac sapienti, de qua dicitur: *& digiti eius*; vel vt alij reddunt, manus eius *apprehenderunt* פלך pelech *fusum*, vel colum: non est tamen mirandum, si hic laudi tribuatur, quod ibi dedecori adscribitur: gloriosum enim est nobilissimae feminae, manuum suarum assiduae inuigilare exercitationi, vt otium, ac desidiam deuitet; immo verò & vt domum suam augeat, ac ditet: miserum tamen est, atque ignobile, victu, ac vestitu indigere, ita vt haec necessaria vitae subsidia cogatur eadem nobilis femina manuum labore sibi parare, alioquin defectura.

2. Reg. 3. ℣. 29.

Prou. 31. ℣. 19.

LAVDABILE est nobilibus feminis manuum exercitium: at exercitationis indigere ad se sustentandum turpe.

Est & alia longè diuersa vocis notio: accipitur enim pro regione, tractu, pago, seu vico: in qua quidem acceptione Chaldaea potiùs creditur esse vox, quàm Hebraea: siquidem nihil cum superiore commune habet. Quoniam igitur saepius hoc capite vocis pelech mentio fit sub praedicta vici acceptione; ideo Hierosolymam in vicos diuisam fuisse nonnulli arbitrantur. Quod quidem veritati consonum videtur ita maximè, vt negari non possit.

Universidad de Deusto Biblioteca

possit? Quae enim vrbs est, aut quod opidum, quod non in vicos, & plateas vijs publicis diuisum sit? Adde quod in actis Apostolorum vici Hierusalem fiat expressa mentio: *Et exeuntes*, inquit Lucas, *processerunt*, ῥύμλω rymin *vicum vnum*. Quam vocem neotericus quidam sic interpretatur: Est etiam vicus; non quidem pagus, aut opidum, id est, κώμη comi, sed pars vrbis: ciuitas enim distinguitur in vicos, vici in vias, viae in domos. Haec ille. Quod si nil aliud significare velint praedicti auctores, nihil mirandum omnino est, Hierosolymam vicis diuisam; si id omnibus non tantùm vrbibus, aut celebrioribus ciuitatibus commune est; verùm etiam cunctis opidulis, vicis, aut pagis. Verùm cùm ciuitas pariter cum tota Hebraeorum Republica à Deo ipso rerum omnium opifice, ac totius ordinis parente fundata, & sanctissimis legibus instituta fuerit, atque à sapientissimis ducibus, ac Regibus gubernata: hoc vnum peculiare eximiae laudis insigne sibi iure optimo vindicare videtur Hierosolyma, vt in partes distributa fuerit, non quidem temerè, sed ordine, & numero sibi inuicem, & toti Reipublicae maximè respondentes. Quapropter quemadmodum suprà de murorum in aequas partes diuisione philosophati sumus; sic etiam nunc totam vrbem, eam verò potissimùm partem, quae tempore Dauidis exstitit, in vicos numero conuenientes distributam fuisse, dimensione, aut saltem proportione sibi inuicem respondentes, asserere non dubitamus. Quo autem numero praedicti vici distributi fuerint, apud nullum probatum auctorem reperi: vidi tamen innominatos Hebraeos referri, qui in vicos viginti quattuor vrbem totam distributam scripsissent. Qui numerus haud videtur dissonus; immo verò alijs distributionibus conueniens: binos enim singulis tribubus videretur assignare viculos.

Act. 12. ℣. 10.

VICI VRbis qui dicantur.

IN VICOS mutua consensione sibi inuicem respondentes distributa fuit Hierosolyma.

At quamuis praedictam Hebraeorum sententiam improbare non audeam, cùm nihil certi possim eidem obijcere: tamen quoniam sex tantùm vici commemorantur hoc capite, quorum singulis bini dominantur principes; omnes verò hi vici intra antiquissimae vrbis Salem moenia, atque intra murum illum à Dauide olim circa montem Sion exaedificatum constituantur: ideo has binas vrbis partes in totidem vicos distributas fuisse, duodecimque principum administrationi commissas meritò opinamur: nisi malis extremam vrbis partem, nempe occidentali muro proximam, sex vicis distinctam; interiores verò in totidem ordine, nempe huic parti proximam in sex, subsequentem pariter in sex: atque idem de vltima, & orientali vrbis parte intelligatur; ita vt tota ciuitas in viginti quattuor fuerit distributa vicos, à quadraginta octo regenda principibus. Vix enim credibile sit tam magnam ciuitatem, tam immensae multitudinis capacem in sex tantùm partes vlla ratione distingui potuisse. Sex autem vici hoc ordine percensentur, vt primus Hierusalem dicatur vicus, secundi subticetur nomen, tertius Bethacharam vocatur, quartus Maspha, quinctus Bethsur, sextus Ceilae. Quamobrem autem & vnde talem sortiti sint appellationem, quoniam non eadem omnium ratio est, de singulis proprijs locis quid conijciam, dicere non grauabor.

VICVS Hierusalem quare dicatur.

Primus portae Anguli proximus vicus Hierusalem dicitur, non ob aliam, quod credam, rationem, quàm quòd ea vrbis pars à Melchisedeco primùm aedificata, quasi proprio iure sibi Hierosolymae nomen vindicauit, prout suprà latiùs probauimus. Cuius vici princeps fuit Raphaia, siue vt habent Hebraea, & Graeca, dimidij vici princeps fuit Raphaia. Non enim intelligendus est vnus vicus nulla media via diuisus: immo verò pluribus, & aliqua fortè maxima, ex aequo in duas tributus partes. Ex quo fit, vt Raphaia, qui à vulgato nostro vici princeps dicitur; idem dimidij vici princeps meritò dicatur: quoniam vicus ille, cui praeerat, & vicus dici poterat, & vici Hierusalem medietas.

Sup. lib. 1. vr b. c. 3

Est & alia vocis pelech haud incongrua acceptio, quam innuit Marinus: nempe quoniam Hebraei voces שבט sebeth, & מטה matteh, quarum quaelibet virgam, seu baculum primaeua sui impositione significare consueuit, transtulerunt ad significandam tribum, seu familiam: pari quoque ratione voce pelech, quae baculum significat, idem ipsum significare voluerint, nempe tribum, cognationem, familiam; quod & nos fusiùs alibi prosequimur. Neque verò coniectura tantùm plures familiarum principes Hierosolymis habitare solitos assequi possumus: verùm id antiquissimis, sanctissimisque monumentis consignatum accepimus. Siquidem in libro Paralipomenon, enumeratis primùm duobus, & quadraginta principibus viris, filijs Beniamin, subditur: *Hi patriarchae, & cognationum principes, qui habitauerunt in Ierusalem*. Ac mox: *In Gabaon autem habitauerunt Abigabaon, & nomen vxoris eius Maacha, filiusque eius primogenitus Abdon, & Sur, & Cis, & Baal, & Nadab. Gedor quoque, & Abio, & Zacher, & Macelloth, & Macelloth genuit Samaa, habitaueruntque ex aduerso fratrum suorum in Ierusalem cum fratribus suis*. Eadem prorsus verba repetit sequenti capite. Cumque difficultatem non modicam praesens textus inuoluere videatur, qui eosdem filios Abigabaon Hierosolymis, & in Gabaon pariter habitasse significare videatur, eam soluere agitata vndequaque quaestione conatur Abulensis. Nos verò alijs aliò dimissis eius interpretationibus, eam tantummodo amplexabimur, quae contextui, & alijs sacrae Scripturae testimonijs magis apta videtur. Ea est, sacrum historicum affirmare, aliquos ex his filijs Abigabaon, siue iuxta alterum textum, patris Gabaon habitasse quidem in Gabaon; alios verò habitasse in Hierusalem. Neque verò difficilis, aut extorta cuiquam, apparere vlla ratione haec interpretatio debet, quam simplici tantùm interpunctione superaddita expressè redderent verba textus. Nam si in nostra, exempli gratia, Latina lectione, in qua consimili virgula omnia haec decem principum nomina distincta sunt, post quartum nomen punctum absolutae periodi nota infigeretur, nullus legentium non intelligeret, priores quattuor principes in Gabaon habitasse; posteriores verò sex in Hierusalem. Et quamuis tam parua distinctio in Latinis sensum hunc redderet, in Hebraeis multò minor id praestaret: siquidem vnica tantummodo virgula litterae subscripta periodos distinguere solet: eamque accentum soph pasuc vocant, cui figura consimilis est accentus alter metegh dictus. quare facillimum fuit in distinguendis periodis scriptores nonnumquam deceptos fuisse, maximè cùm ante Masoretas, sicut punctis carebant Hebraei; ita alijs quoque quamplurimis distinctionibus, & accentibus caruisse credendi sint. Atque adeo sex posteriores principes habitasse

Mar. Marinus in arca Noë.

PLVRES principes Hierosolymis habitasse.

1. Paral. 8. ℣. 28. 29. 30. 31. & 32.

Abul. sup. p. 1. Paral. 8. q. 7.

Universidad de Navarra Biblioteca

habitasse etiam in Hierusalem haud temerè asserimus, Hebraea sequuti, quae sic licet conuertere. Atque etiam ipsi contra fratres suos habitauerunt in Hierusalem cum fratribus suis. Eadem paene habent Graeca in haec verba: Et quidem hi è regione fratrum suorum habitauerunt in Hierusalem cum fratribus suis. Capite autem nono sequenti phrasim illam Hebraicam, quae è regione, vel *ex aduerso fratrum suorum* habet, interpretari videntur Septuaginta, sic scribentes: Et in medio fratrum suorum habitauerunt in Hierusalem in medio fratrum suorum, vel cum fratribus suis, quasi idem significet phrasis haec, atque illa: neque immeritò; nam si Hebraicae vocis נגד neged, quae habetur in Hebraeo, consulatur notio, idem omnino significari comperietur. Significat autem ea vox coram, ante, contra, ex aduerso, vsurpaturque ad significandam cohabitationem, eam etiam, qua vxor velut coram viro suo semper est, & indiuidua cum eo viuit consuetudine. Sic in Genesi ad socerum suum ait Iacob: *Apud quemcumque inueneris deos tuos, necetur* נגד neged *coram fratribus nostris*. Et in Exodo: *Ibique*, inquit, *Israël fixit tentoria* נגד neged *è regione montis*. Verùm ea, quam primò notauimus, huius vocis notio magis innuitur in Genesi, dicente Domino: *Non est bonum esse hominem solum, faciamus ei adiutorium* כנגדו cenegeddo *simile sibi*. Profectò, coram eo, conuertit Pagninus, eius interpretationem subdens, ac si dicat, inquit, R. Dauid, vt sit iugiter ante illum, ministretque illi.

EX ADuerso fratrum suorum, vel in medio habitare quid significet.

ADIVTOrium, comes viri dicitur vxor, ac semper praesens.

Gen. 31. ℣. 32.

Exod. 19. ℣. 2.

Gen. 2. ℣. 18.

Pagnin. in dictionario. Rab. Dauid in lib. radic.

Verum meliùs similitudinem expressit vulgatus, Septuaginta interpretes imitatus, qui κατ' αὐτὸν cat auton secundum eum, vel ipsum reddunt: vel vt vertit Chaldaeus, adiutorium, quasi eum. Quare ex vi vocis Hebraicae non minùs, quàm ipsius textus probatum satis manet, habitasse quidem hos principes cum fratribus suis in Hierusalem; cum illis, absque dubio, duobus, & quadraginta principibus, quos paulò antè commemorauerat. Qui omnes principes in vnam summam collecti, numerum illum, quem aliqui suprà coniectarunt, quadraginta octo principum scilicet, explent. Ad finem autem praeallati capitis Paralipomenon, quo praedicti quadraginta octo principes habitatores Hierusalem percensentur, alij quoque quamplures referuntur alias incolentes vrbes. Et subditur: *Omnes hi filij Beniamin*: ideoque omnium scriptorum concors sententia est, hos quadraginta octo principes omnes ex tribu fuisse Beniamin. Nos autem pluribus suprà probauimus, vrbem Hierusalem in duas partes ex aequo diuisam; partimque in tribu Beniamin exstitisse; partim verò in tribu Iuda. Quapropter cùm quadraginta octo principes ex tribu Beniamin numerentur in vrbe inferiori; haud temerè quidem asseremus in meridiana vrbis parte, quam superiorem vocat Iosephus, totidem principes habitasse ex tribu Iuda: omnesque Hierosolymitanos familiarum principes sex & nonaginta fuisse.

QVADRAginta octo principes vicum ex tribu Beniamin habitauerunt Hierosolymis, totidemque ex tribu Iuda.

Sup. in hoc capite.

1. Par. 8. ℣. 40.

Sup. lib. 1. vrb. c. vlt.

Huius rei haud leue argumentum esse poterit Romana Respublica, quae politicos olim omnium gentium mores imitata, cùm plures, nouis inductis, iam nunc mutauerit, plures eorum difficultate deterrita abiecerit, plures alios oblita omninò sit; hunc tamen Hierosolyma (sicut conijcimus) petitum retinet, & perpetuò conseruat, vt totam vrbem in tredecim vicos, quos Riones quasi regiones vocat, diuisam totidem principibus viris distribuat; ex eisdem tamen nobilioribus ciuibus electis, quos Caporiones à demandata rionum cura denominat; quasi dicat capita rionum; haud secus omnino, quàm Hebraea saepius eiusmodi *principes* in sacris Biblijs quandoque ראשיבית raasebeth capita domorum, aliàs verò, vt in praesenti שרפלך sarpelech, hoc est, principes, seu *capita* appellare consueuerunt vici, aut *familiarum*: quos omnes, vt dixi, sex & nonaginta Hierosolymis fuisse conijcio. Quocirca si, quae paulò superiùs de Hebraica voce פלך pelech à nobis dicta sunt, in memoriam reuocentur, facilè quiuis intelliget, certum quendam familiarum eiusdem tribus numerum ea voce significari; nec non vicum vnum sic dici, quoniam ab eiusmodi familijs pariter habitaretur.

PRINCIpes vicorum Hierosolymitanorum Romae nunc visuntur.

Num. 7. ℣. 2.

Quot autem familiae numero singulis vicis annumerentur, statuere nulla ratione praesumerem, nisi vicos acciperem saepius hoc capite, pro dimidia sui parte singulis principibus subijci. Praeterea etiam cùm in bellica principum distributione pluribus constitutis principibus, ab alijs alios decupla excedi potestatis magnitudine comperiamus, pentacontarchos tantùm obseruauimus duplicata ratione à centurionibus superari. Nam in libro Machabaeorum sic scribitur: *Et post haec constituit Iudas duces populi*, nempe *tribunos, & centuriones, & pentacontarchos, & decuriones*. Quem locum aptissimè Sanctus Thomas his verbis interpretatur: *Tribunos* autem vocat eos, qui mille viris praeerant; *centuriones*, qui centum; sicut & pentarchos (vitium codicis corrigendum censeo, atque iuxta textum, eiusque interpretationem *pentacontarchos* legendum) & *pentacontarchos*, qui quinquaginta. Haec ille. Ex quibus liquidò constat, centuriones, à tribunis haud secus, quàm à pentacontarchis decanos decupla proportione superari; pentacontarchos verò à centurionibus tantummodo dupla: quod non sine magno consilio in ordinatissima Republica factum fuisse meritò crediderim. Quare eandem quoque rationem obseruatam fuisse iudicamus in diuidendis vicis Hierosolymitanis, quos bifariam partitos agnoscimus: ac propterea Raphaiam in Hebraeo principem dici dimidij vici Hierusalem; sicut & in Latina nostra, *Sellum princeps* dicitur *mediae partis vici Ierusalem, & Nehemias princeps dimidiae partis vici Bethsur*; & sic de alijs, prout in sequentibus apparebit.

1. Mach. 3. ℣. 55.

MILITIAE singuli principes quoto militum numero imperarent.

S. Thom. Aquin. super Machab.

Quae cùm ita sint, quinquaginta domos singulis principibus dimidiorum vicorum subditas fuisse intelligemus, & vicos singulos centenis constitisse domibus; quarum singulas plures postmodum familiae incoluissent, vt Hierosolymitanorum ciuium numerus, quem suprà tractauimus, compleretur. Quae totius vrbis partitio, & in familias, earumque principes distributio de antiquissimis vrbis Salem, & Sion intelligenda videtur: quibus annumerandae quoque forent Bezetae, Caenopolis, & Ophelis domus, & templi habitationes: quoniam eiusmodi vrbis partes ciuitati, quae iam inde à Dauidis temporibus completa fuerat, superadditae fuerunt: & quarum quaelibet perfectae vrbi meritò posset magnitudine comparari. Namque quod ad templum pertinet, & quomodo illud ciuitati ab Ezechiele exaequari videatur, suis locis opportunè magis à nobis tractatur.

Sup. lib. 2. vrb. c. 23.

Ezech. 40. ℣. 2.

Et iuxta eum aedificauit Iedaia filius Haromaph contra domum suam. Ex Hebraeo verti posset, & super manum eorum, vel iuxta eos: idque

X.

Universidad de Deusto Biblioteca

idque significare videtur contextus, pro Raphaia aedificasse artifices, ministrantibus forsan, & portantibus onera ipsismet ministris principis: quinimmo & ipso principe vnà cum seruis ac familiaribus suis vrgendo aedificio operam dante. Quorum omnium memor historicus, subiungit: & ad manum eorum, siue iuxta eos, qui Raphaiae nomine, & sumptibus aedificabant, *aedificauit Iedaia*. Cuius nominis notio si attendatur, & Hebraica phrasis, ex potentia desumptum nomen videtur; significat enim manum Dei, hoc est, virtutem, potestatem, ac vires, quae manu significari consueuere, vt suprà dixi, & eximiam, singularem, magnamque eiusmodi potentiam fuisse, adiuncta vox, Dei, significat; hoc est, qualis Deum ipsum dedecere non posset. *Contra domum suam*: in Hebraeo, & Graeco pariter habetur, & contra domum suam; quasi sensus sit, principem hunc aedificasse quidem muri partem ei proximam, quae aedificata iam fuerat, vel aedificabatur à Raphaia: necnon vsque ad eam partem muri, quae domui habitationis suae ex aduerso stabat: ideoque bina muri spacia ab eodem aedificata fuisse in descriptione assignauimus.

Suprà.

QVARE Nehemias singulis muri partem ex aduerso domus suae aedificandam tribuerit.

Illud etiam prudenter à Nehemia gestum innuitur his verbis, quod & aliàs saepe; vt partes muri aedificandas partitus sit habitantibus ex aduerso earum; quoniam eos crederet tanto maiori studio, ac diligentia aedificationi operam daturos, quanto eius partis munitio, & securitas non totius vrbis tantùm defensioni vtilis; verùm & propriae familiae necessaria ab ijsdem aedificatoribus iudicaretur. Nos verò quò faciliùs, quae à Nehemia recensentur omnia, eo quo percensentur ordine, à lectoribus percipiantur, huiusmodi domos in nostra descriptione proprijs locis notandas curauimus: alias verò singularum familiarum domos, quamuis aliqua probabili coniectura & ipsae notari potuissent, designari nulla ratione siuimus, ne intuentium oculi earum multitudine offusi, mentem quoque à singularum contemplatione abstraherent, & ab omnium perceptione auocarent. *Et iuxta eum*, Iedaiam, *aedificauit Hattus*, Hebraicè חטוש chattus, Septuaginta ἀττουθ attuth. Quare autem ita nomen viri proprium varient Septuaginta, non facilè statuo; nisi fortè difficilis erat Graecis eiusmodi prolatio, quam ad eorum morem oportuit suauiùs accommodari. Ab hoc autem vnicum muri interuallum credimus aedificatum.

XI. *Mediam partem vici aedificauit Melchias filius Herem, & Hasub filius Phahath Moab, & turrim furnorum.* Hebraicè מידה שנית middah senit, quae mensura secunda reddi potest: quae etiam ratione pluribus locis paulò inferiùs conuertuntur eaedem voces à vulgato nostro. Atque id quidem non iniuria; nam vox מדה middah mensuram significare solet: differt autem à voce משורה mesurah, quòd haec quantitatis discretae mensura est; illa verò continuae. Sic in libro Paralipomenon: *Et super omne* משורה mesurah *pondus*, numerum posses reddere (vulgatus verò *pondus* vertit, quod libris, quasi discretis ponderibus mensuretur) *atque* ומדה vmidah *mensuram*, quae continuam significat quantitatem apud Ezechielem, vt suis locis vidimus. Quare de mensura muri accipienda vox absque dubio est. Vox autem altera à verbo שנה seana, quod mutare, seu iterare significat, deducitur, vt videre est in libris Regum. Dixit Elias, postquam holocaustum, & ligna aqua perfusa fuerant: *Etiam secundo hoc facite; qui cùm fecissent*, &c. Ex Hebraeo vertit Forsterus: & dixit, iterate, & iterauerunt: & dixit, tertiò facite, & fecerunt. Atque in psalmo: *Et dixi, nunc coepi: haec mutatio dexterae Excelsi.* Sanctus verò Hieronymus iuxta Hebraea, & Chaldaica: Infirmitas mea est haec mutatio omnipotentis dexterae Excelsi. Ex quibus hic videtur elici posse sensus: *Nunc coepi*, subaudi, aegrotare; & tamen iam mihi videor videre, quod *haec* est *mutatio*. Propter verbi huius, quod interpretamur, vim, liceret conuertere, iteratio, seu secunda percussio *dexterae Excelsi*: quasi dicat: vix aliquando praesensi omnipotentis dexterae percussionem primam, cùm prae vehementi doloris sensu eam secundam fuisse, quae percussum percuteret, arbitratus sum: siue etiam, sensi duplicis flagelli dolorem: fuit enim haec *dexterae Excelsi* percussio.

MAGNITUDINIS mensuram, & numeri quantitatem, diuersis nominibus significant Hebraei.

1. Par. 23. ℣. 29.

3. Reg. 18. ℣. 34.

Forst. in dictionar.

Psal. 76. ℣. 11.

S. Hieron.

PERCVSSIO Dei vehementem incutere solet dolorem; ita vt duplex potiùs, quàm simplex, videtur esse.

Iuxta quam vocis notionem mensuram secundam, seu iteratam, vnam, aut alteram licebit conuertere: quasi sensus loci sit, vt quoniam singulis aedificatoribus singulae muri mensurae aedificandae tribuebantur à Melchia, & Hasubo iterata mensura, hoc est, duplex muri mensura aedificata dicatur. Quocirca cùm pro mensura vna muri, quantum inter duas turres interiectum erat spacij, accipiamus, nempe ducentos cubitos; ideo quotiescumque aedificantium aliquis *mensuram secundam* aedificasse dicitur, bina ei turrium interualla assignamus. Vulgatus autem *mediam partem vici* aedificatam ab his duobus dicit, illud fortasse significare volens, bina muri spacia dimidio vico ex aequo aduersa fuisse; vico autem integro quattuor. Difficiliùs tamen Septuaginta interpretum lectio exponitur, quae sic habet. Et secundus tenuit Melchias, &c. nisi sensus sit, secundus à praedictis: ac si dicant; post enumeratos tenuit Melchias: quamuis & in alijs codicibus habeatur, & mensuram secundam, quae lectio Hebraicae est magis conueniens; ideoque suscipienda. *Hasub* verò *filius Phahath Moab* dicitur, quasi sit hoc viri proprium nomen: ita enim à vulgato, & à Septuaginta interpretibus legitur. Quod stare optimè poterit cum assidua etiam nostrae aetatis experientia, quae nos docet, nomina pluribus ab euentu, à patria, à domo, & à multis alijs leuioribus etiam causis desumpta hominibus imponi solita. פחת מואב phahath moab autem compositum nomen videtur, quod foueam, seu voraginem Moab licet conuertere: quare à phrasi Hebraica minimè alienum videtur, si filius voraginis, seu vallis Moab dicatur, qui loci sic denominati habitator fuisset, haud secus, quàm *filiae Ierusalem* dicuntur Hierosolymis habitantes.

MENSVRAM secundam aedificare quid significet.

VARIIS de causis, & euentis hominibus nomina imponuntur.

Luc. 23. ℣. 28.

Et turrim furnorum. Septuaginta: & vsque ad turrim Thanurim, retenta Hebraica voce תנורים thannurim scripserunt. Ex quo licet quidem conijcere, nomen hoc proprium Hierosolymitanae turris ad Occidentem sitae apud omnes fuisse. Quare autem sic dicta fuerit, prudenter insinuauit Latinus interpres, dum vocem Latinam reddit, *furnorum*, turrim eam appellans. Et meritò id quidem: deducitur enim ea vox à radice נור nir, quae profluuium, seu propagationem luminis significat: transferturque ad successionis propagationem significandam: quoniam sicut lucerna deperdito Solis lumini noctu substituitur, eiusque vices gerit; sic etiam filij in demortuorum parentum locum subrogantur, & eorum vices, ac memoriam

TVRRIS furnorum ad Occidentem sita, & quare sic dicta fuerit.

3.Reg. 15. ℣.36. moriam conseruant. Sic in libris Regum, vbi praedictus Ahias Propheta decem tribus auferendas dicit à filio Salomonis, subdit: *Filio autem eius dabo tribum vnam*, in quam dominetur, *vt remaneat lucerna*, filius Rex, *Dauid* Dauidi *seruo meo cunctis diebus coram me in Ierusalem*. Quem locum illustrat ille alter eiusdem libri, in quo enumeratis sceleribus Abiae filij Ieroboam, haec verba subijciuntur: *Sed propter Dauid dedit ei Dominus Deus suus lucernam in Ierusalem*. Quid verò lucerna significare velit, ipse testatur, subdens: *& suscitaret filium eius post eum, & statueret Ierusalem*. Ex quibus planus quoque fit psalmi illius celeberrimi sensus, in quo postquam ineffabilis Dei omnipotentis dignatio, amor, & pietas erga Sionem ostensa est, multaque ac paene incredibilia dona promissa, subditur: *Illuc*, in Sione *producam*, proferam, atque omnibus gentibus notum faciam, siue germinare faciam *cornu*, robur, potestatem, ac Regium decus *Dauid*, hoc est, Dauidi, τοῦ enim Δαβὶδ to Dauid habetur in Graeco, paraui lucernam filium Regni, successorem, ac heredem, illum inquam, de quo angelus ad Virginem Matrem: *Dabit illi Dominus*, inquit, *Deus sedem Dauid patris eius, & regnabit in domo Iacob in aeternum*. Hunc ergo Christum Dominum *paraui*, inquit pater, *lucernam Christo meo* Dauidi.

LVCERNA significare solet filiorum successionem.

3.Reg. 15. ℣.4.

Psal. 131. ℣.17.

Luc. 1. ℣.32.

Et meritò quidem Christus Dominus lucerna dicitur, non tantùm, quia heres, ac sustentator est Dauidici imperij, ac nominis; sed quia *erat*, estque, & erit in aeternum *lux vera, quae illuminat omnem hominem*. Pari quoque ratione explicari posse videtur alius locus psalmi: *Quoniam tu illuminas*, lucere facis *lucernam meam*; hoc est, Christum meum iam iam illucescere paras *Domine*. Cuius cùm meminit Regius Psaltes, mox eius videndi maximo desiderio accensus sese continere non potuit, quin prorumperet, dicens: *Deus meus illumina tenebras meas*, quasi sperans, proposita misera, qua offundebatur, tenebrarum caligine ob oculos pijssimi Domini, ac parentis Dei, fore, vt iam tandem aliquando misericordia motus inclinaret caelos, & descenderet. Hinc fit, vt vox תנור tannur, clibanum, seu furnum significet, qui vehementi accensus igni maximè luceat. Atque ideo turrim Tanurim, vel *furnorum* dictam putant Hierosolymis, quòd in ea noctu perpetuus aleretur ignis, qui viam, mare magnum ad Occidentem situm nauigantibus, siue etiam terra iter agentibus dirigeret. Alij verò, quoniam vox Tannur vsu magis recepta ad significandos furnos fuerat, ab eis nomen deductum putant. Quocirca in memoriam reuocare libuit, quod Chimchius annotauit; aliud nempe esse תנור tannur, aliud פורנו phurni furnus. Illa enim voce furnus significatur, quo panis buccella tota simul coquitur, non in panes diuisa: hac autem communis etiam nobis furnus innuitur, quo panes plures decoqui solent: sed Haruch, eiusmodi neglecta distinctione, vtramque vocem pro eodem accipit. Vnum tamen ex eorum sententijs astruendum, deceptos eos fuisse, qui sic appellatam putarunt turrim hanc, quòd caminis calcis, aut laterum immineret: vox enim tannur furnos, quibus panis coquitur, significare consueuit. Quod & ex Leuitico probari potest: *Cùm autem obtuleris*, inquit, *sacrificium coctum in clibano: de simila, panes, scilicet absque fermento*. Et iterum:

Ioan. 1. ℣.9.

Psal. 17. ℣.29.

TANVrim furni ab Hebraeis dicuntur à vehementissimo lumine.

R. Dauid Chimchi.

Leuit. 2. ℣.4.

A *Postquam confregero baculum panis vestri, ita vt decem mulieres in vno clibano coquant panes*. Prae nimia enim panis indigentia vnus etiam minimus furnus decem familijs sufficiet, cùm aliàs singuli illo etiam maiores singulis familijs vix possent satisfacere. Dicendum ergo turrim hanc *furnorum* dictam propterea, quòd pluribus furnis, quibus panes intra vrbem coquebantur, immineret.

Leuit. 26. ℣.26.

TVRRIS furnorum dicebatur eo, quod furnis, quibus panis coquebatur, immineret.

Et iuxta eum aedificauit Sellum filius Alohes, princeps mediae partis vici Ierusalem. Hunc arbitror esse eundem vicum, cuius suprà meminit, Raphaiam commemorans reliquae mediae partis principem fuisse: *Ipse & filiae eius*. Filiarum tantummodo hoc loco mentio fit; quoniam cùm filiae nihil possiderent de hereditate paterna, si fratres haberent; ideo instaurationi murorum minùs aptae iudicabantur. At filiae fratribus carentes, ipsae in fratrum locum substituebantur, iuxta decretum Domini, cuius suprà meminimus. Quare & filijs caruisse Sellumum necesse est, & senio confectum prolis futurae spem omnino perdidisse; atque adeo filiabus substantiam suam, dum viueret, distribuisse. Nam si filium aliquem habuisset Sellumus, is paternam possideret hereditatem, non filiae. Quod si nondum spem futurae prolis amisisset; eidem substantiam conseruasset, qua deficiente filias hereditate viuens donarat, prout Dei iussu filiae Salphaat in demortui parentis successere hereditatem. Ac propterea Sellumi filias oportuit instaurationi murorum operam dare: quippe, quae cùm virorum gauderent hereditate ac fructibus; eorundem etiam sustinerent vices & onera. Sed ne nimium excrescat hoc caput, hic finis sit.

XII.

Sup. lib. 1. vrb. c. 15.

DE PORTA VALLIS, DEQVE SERIS, *ac vestibus portarum*.

Cap. XIII.

ET portam Vallis aedificauit Hanun. Cùm celeberrima fuerit, atque insignis Hierosolymis vallis Iosaphat ad Orientem respiciens, mirandum sanè non est, quamplurimos, eosque doctissimos viros deceptos fuisse, arbitrantes portam hanc ab ea valle nomen accepisse: propterea quòd ad eam vallem, ac proinde ad Orientem spectaret. Verùm nulla ratione nomen vallis portae inditum, cogit nos portam hanc ad Orientem statuere, cùm & alia fuerit vallis occidua, monti Caluariae proxima, & triumphali Christi Domini cruce sacratissima; cuius meminit illis verbis Ieremias: *Et aedificabitur ciuitas Domino à turre Hananeel vsque ad portam Anguli: & exibit vltra norma mensurae in conspectu eius super collem Gareb, & circuibit Goatha* געתה gagatha, *& omnem vallem cadauerum, & cineris, & vniuersam regionem mortis vsque ad torrentem Cedron, & vsque ad angulum portae Equorum orientalis*.

XIII.

NOMEN huius portae non desumptum à porta Vallis.

Ierem. 31. ℣.38. & seq.

Universidad de Deusto Biblioteca

Quibus verbis, cum sub nomine Goatha Caluariae montis meminisset Propheta, vallis quoque cadauerum eidem monti proximae, nec non regionis mortis meminit.

REGIO mortis quaenam, & vbi sit sita. *Hugo Card. Liran. Diou. Carth.* VALLIS cadauerum alia ac vallis Iosaphat.

Est autem regio mortis, qua morte damnati plectebantur, sita in summitate eiusdem Caluariae montis, prout & Hugo Cardinalis, Liranus, & Dionysius Carthusianus suis scriptis prodiderunt: vnde etiam planè intelligitur, aliam fuisse vallem cadauerum ac vallem Iosaphat, quam torrens Cedron alluebat: haec enim ad Orientem spectabat, vt planè testatus est Propheta: illa autem ad Occidentem, prout etiam modò cerni potest Hierosolymis, vbi sacellum ad radices Caluariae montis versus Sionem montem, maxima sanè veneratione colitur; in quo tradunt crucem Christi Domini vnà cum alijs binis latronum diu sepultas iacuisse; ac tandem ibidem à pijssima Regina Helena, diuino quodam spiritu afflata inuentas. Ex quo certò scimus conuinci neminem posse, vt vallis nomine orientalem dumtaxat, quae Iosaphat dicebatur, intelligat, cùm & alia quoque vallis ad Occidentem sita cognoscatur, à qua nomen portae imponi potuisset. Quare cùm ratio nominis minimè vrgere possit, alia inuestiganda à nobis est, quae situm huius portae validiore ratione stabiliat. Est autem celebre de ea testimonium in libris Paralipomenon: *Aedificauitque Ozias*, inquit, *turres in Ierusalem super portam Anguli, & super portam Vallis, & reliquas in eodem muri latere*. Perspicuum igitur est, portam Vallis in eodem muri latere fuisse, in quo & porta Anguli.

2. Par. 26. ℣.9.

Et quoniam pluribus suprà demonstrauimus, portam Anguli ad duplex vrbis latus pertinuisse, aquilonare videlicet, & occidentale; dicendum erit, in alterutro eorum portam Vallis exstitisse. In quo igitur? in aquilonari? at nulla reperitur ad Aquilonem vallis, quae denominet portam. Porro cùm iam suprà ostenderimus, ordine progressum Nehemiam in enumeranda instauratione, numquid dices retrogressum historicum, qui bonam occidentalis muri partem aedificatam commemorauerat, vt aquilonarem Vallis portam enumeraret? At iam fuerat totus aedificatus cum suis portis Aquilonaris murus. Quapropter vt ea omnia vitemus incommoda, dicamus oportet, ad Occidentem omnino prospexisse portam Vallis. Adde his etiam, quòd cùm mille muri cubiti intercessisse dicantur inter portam Vallis, & stercoris, illam huic proximam, & ad eandem caeli regionem statuere necessariò cogemur: sed portam stercoris nulla ratio permittet ad Orientem sisti, vt mox probabimus. Non ergo ad Orientem stare vlla ratione poterit Vallis porta.

Sup. c. 11. huius.

Sup. cap. 8. huius.

PORTA Vallis ad Occidentem spectabat.

Et quamuis pluribus argumentis confirmari haec nostra sententia posset: tamen quoniam eorum quamplurima suprà allata à nobis sunt, eisdem supersedendum duximus. Ea vt in memoriam reducat lector, vehementer hortamur, siquidem cognoscere cupit huius portae situm: ibique intelliget, quàm longè à vero aberrauerint, qui hanc portam cum Gregis porta, vel cum porta Fontis confundere non dubitarunt. Quare eorundem scriptorum praetermissis figmentis, ad id, quòd res est, tandem veniamus.

Sup. c. 6. & 8. huius lib.

FALSVM est portam Vallis dictam fuisse Gregis, aut Fontis. *Borch. p. 1. c. 7. §. 45. Adricho. de vrb. n. 166.*

Hanc portam Vallis esse eam arbitramur, cuius Borchardo, Adrichomio, & alijs quamplurimis attestantibus, adhuc exstant vestigia Hierosolymis: quamque maxima veneratione colunt Christiani omnes, eò aduentantes; quoniam ex dispositione muri antiqui, & ipsius Caluariae montis, nec non ex veteri traditione apertè intelligunt, per eam Christum Dominum baiulantem *sibi crucem* exiuisse *in eum, qui dicitur Caluariae locum, Hebraicè Golgotha*; eiusdemque portae meminisse Paulum dicentem: *Propter quod & IESVS, vt sanctificaret per suum sanguinem populum, extra portam passus est*. Cuius rei haud leue argumentum mihi est Septuaginta interpretum fides, & auctoritas: ipsi enim, vbi nos legimus Nehemiam dicentem: *Et egressus sum per portam Vallis nocte*: Et egressus sum, legunt, in porta τῇ γωλὰ tu golila. Quam vocem vtpote ex Hebraea עלל galal deductam, Caluariae portam licet vertere, prout fusiùs suo loco tractatum à nobis est. Quibus verbis illud omnino significare voluerunt Septuaginta, eam portam Vallis dici, quòd in vallem cadauerum duceret: atque adeo, quòd in valle, quae montem Caluariae ab vrbe separabat, sita esset: eandemque Caluariae portam dici, quòd in montem eiusmodi, cui ex aduerso sita erat, viam aperiret.

PER PORTAM Vallis egressus est Christus Dominus in Caluariae locum. *Ioan. 19. ℣.17. Heb. 13. ℣.12.*

Nehem. 2. ℣.13.

Sup. lib. 1. vrb. c. 9.

Quamuis neque hoc tantùm, quod ad historiae cognoscendam veritatem attinet, significare voluisse videntur Septuaginta; verùm etiam mirabile sacramentum. Egressum enim Nehemiam tradunt per Caluariae portam, dum vrbis instaurationem procurat, vt per eandem egressurum indicaret, quem nos egressum iam credimus Christum Dominum, vt in eo haberemus *redemptionem per sanguinem eius, secundum beneplacitum eius*, patris, *quod proposuit in eo, in dispensatione plenitudinis temporum, instaurare omnia in Christo, quae in caelis, & quae in terra sunt in ipso*. Neque à praedictis sacramentis alienum est: immo potiùs eisdem valde consonum, portam Vallis aedificatam dici ab חנון chanun, cuius nomen deductum videtur à verbo חנן chanan, quod suprà ostendimus, gratiam, seu miserationem significare. Huius vocis notionem, atque mysterium disertis verbis declaratum accepimus ab Isaia, dicente: *Beati omnes, qui exspectant eum*, Dominum; vel vt ex Hebraeo vertunt aliqui; beati omnes, qui inhiant ipsi. *Populus enim Sion*, qui in captiuitatem abductus, & miserae deditus seruituti per septuaginta iam annos fuerat, *habitabit in Ierusalem, plorans nequaquam plorabis; miserans miserebitur tui* חנן יחנך chanon iachnecha, gratum efficiendo gratum efficiet te, conuertit Forsterus, & hoc idem significari arbitratur ab Isaia, quod dixerat praeallato loco Paulus: *In laudem gloriae gratiae suae, in qua gratificauit nos in dilecto filio suo*. Tunc ergo nobis ex diabolica seruitute redemptis in felici Hierosolymae pace habitare licebit, cùm hic benedictus Hanun gratificans, totusque gratiosus, ac misericors miserebitur nostri, aedificans, seu roborans portam Vallis, egressus per eam ad operandum, & consummandum in cruce omnia, quae redemptioni, & saluti nostrae necessaria fuerant; vtque iam non ampliùs simus *hospites, & aduenae, sed ciues sanctorum, & domestici Dei*; si & nos superaedificari *super fundamentum Apostolorum, & Prophetarum ipso summo angulari lapide Christo IESV* non renuamus. Quòd enim necessaria quoque sit cooperatio nostra, significare videtur ipse Propheta, subdens: *ad vo-*

PORTAM Vallis egrediens Nehemias ad procurandam instauranonem vrbis, Christi Domini passionem praefigurabat. *Ephes. 1. ℣. 7. 9. & 10.*

Sup. cap. 7. huius.

Isai. 30. ℣. 18. & 19.

Forster. in diction.

Ephes. 1. ℣. 6.

Ephes. 2. ℣. 20.

Vt audiens clamoris tui statim vt audierit, respondebit tibi. Quod ipsum innuit noster textus, qui aedificasse tradit portam Vallis, non Hanun tantùm, sed *& habitatores Zanöe*.

ZANOE ciuitas in tribu Iuda, *Iosue 15. 1. Par. 4.*

Fuit autem Zanoë haec ciuitas in tribu Iuda, prout in libris Iosue, & Paralipomenon videre est. quam si interpretari velimus, elongationem, repulsam, siue abominationem, licebit vertere, praeteritorum criminum intellige. Sed historiae filum persequamur. *Ipsi aedificauerunt eam*. בנותו banuthu, verbo aedificandi vtitur Hebraeus, fortasse, quia non instauratione tantùm indiguerit haec porta, verùm etiam integra aedificatione, vtpote, quae prae alijs euersa fuisset. *Et statuerunt valuas eius*. Haec duo verba quid significent, suprà à nobis dictum est; de binis sequentibus, quamuis saepius occurrerint, nihil hactenus diximus.

Et seras, & vectes מנעליו ובריחיו manghulaiu vbrachaiu. Vox autem prior à verbo deducitur נעל naghal, quod desuper sera obserare, vel sera obstringere significat. Quare vox pro sera, aut pessulo, quo fores tum domorum, tum vrbium obserari solent, accipitur. Sic in Canticis: *Digiti mei pleni myrrha probatissima. Pessulum ostij mei aperui*. Quae verba sic conuertit ex Hebraeo Pagninus: Et digiti myrrham transeuntem ad cardines pessuli. Ex quibus omnibus hoc serae genus quale fuerit, conijcere licet; nempe fuisse ferreum instrumentum oblongum, quod claudit, atque constringit. Eiusmodi instrumentum Hispani vocamus aldaua o cerrojo. Cuius instrumenti mentio fit ab Ecclesiastico: *Ori tuo*, inquit, *facito ostia*, valuas, seu fores, *& seras* auribus tuis, quas non foribus tantummodo indigere significat; verùm etiam fores seris, ne quidquam, quod non deceat, audiatur.

QVID SIT nomine serarum intelligendum. *Cant. 5. ℣. 5. & 6.* *Pagnin. in dictionar.* *Eccles. 28. ℣. 28.*

DIFFICILIùs aures custodiuntur, quàm lingua.

Quibus verbis multo maior sollicitudo innuitur custodiendis auribus necessaria, quàm linguae. Integrum est enim homini loqui; quod si nolit omnino, tacet. Quapropter si foribus occludat os, non quidem offendet in verbo: at non pari custodia aures in officio continentur; immo verò etiam nolentes saepe audimus, Quapropter valuis aures indigent, quae assidua sollicitudine, & cura, quasi seris occlusae sint. Vox autem altera vectem significat, à verbo ברח barach, quod fugere, aut pertransire denotat. Quare sic dictum putant Hebraei vectem, quasi, quod ab vna parte in aliam transeundo aufugiat. Ex qua vocis interpretatione, quid ea voce significetur, non est difficile affirmare; nam praeter seras ferreas, quae foribus, vt dixi, affixae sunt, validius repagulum vectis superaddi solet, in portis praesertim vrbis, aut castelli: facto enim in media crassitudine muri oblongo foramine, ex vtraque parte ostij, in illud vectis immitti solet, latitudinem ostij longitudine superans, qui clausis foribus, seraque occlusis traducitur, ita vt muro innixus fores contineat; quò maximae etiam hominum multitudini exteriùs propellenti resistere possit; quod non possent forsan serae praestare, cùm maximo impetu propulsae fores facilè diffindi queant; atque ita clauis serarum exilientibus, viam hostibus patefacerent. Cùm verò in pace fores aperiuntur, vectis primùm intra muri foramen totus includitur. quapropter forsan aufugiens dicebatur. Huius autem vocis frequens fit mentio in sacris, maximè in Exodo: *Facies*, inquit, *& vectes de lignis setim*.

VECTIS quid.

Exod. 26. ℣. 26.

A Et alibi saepe. Ex quibus locis vectes ex ligni materia plurimùm factos fuisse elicitur; idemque ratione probatur: ferrei namque aut ita tenues faciendi forent, vt facilè distorquerentur; aut ita graues, vt magna cum difficultate mouerentur. Fuerunt tamen nonnumquam & vectes ferrei, prout, tamquam quid nouum ac mirandum, refertur in libris Regum: *Ipse* Iair *praeerat in omni regione Argob, quae est in Basan, sexaginta ciuitatibus magnis atque muratis, quae habebant* בריח beriach, *seras*, vectes, *aereas*, vel aereos. Et in psalmo: *Quia contriuit*, inquit, *portas aereas, & vectes ferreos confregit*.

VECTES frequenter lignei, nonnumquam tamen ferrei commemorantur. *3. Reg. 4. ℣. 13.* *Psal. 106. ℣. 16.*

B Quae omnia ideo libenter attulimus, vt perspicuum legenti sit, absolutam omnino commemorari hoc loco portam Vallis, vtpote quae & aedificatione, & foribus constabat, & munitionibus tum aedificij, tum valuarum: his enim *& seras, & vectes*, addita fuisse commemoratur. Atque ex eo, quod superiùs de Eliasibo, & fratribus portam Gregis aedificantibus dictum est, *ipsi sanctificauerunt eam, & statuerunt valuas eius*; certò cognoscant, longè à verò aberrasse eos, qui portam Vallis cùm porta Gregis confundunt; cùm minimè possit intelligi valuas statutas fuisse ab Hanun in eadem porta, cuius valuas paulò antè statuerat summus sacerdos Eliasibus.

Et mille cubitos in muro vsque ad portam sterquilinij. C Quinque muri spacia quattuor turribus distincta inter portam Vallis, & portam stercoris intercessisse narrat; quorum singula ducentorum cubitorum fuisse suprà est à nobis ostensum. Neque verò turres huic numero millenorum cubitorum annumerandae sunt: id enim significare videtur, superadditis illis verbis *in muro*, quasi diceret, millenos muri cubitos aedificatos fuisse, atque insuper turres medias, quae murum in aequalia spacia diuidebant. Hic autem millenorum cubitorum muri tractus montem Sionem in angulo ferè aquilonari, & occidentali claudebat interiùs; exteriùs verò idem angulus valle cadauerum claudebat.

QVINQVE muri spacia mille cubitos complent. *Sup. lib. 2. vrb. c. 10.*

D

DE PORTA STERCORIS, QVAE ET *Essenorum dicta est, & de nominibus vicorum Hierusalem.*

Cap. XIIII.

E *ET portam sterquilinij aedificauit Melchias filius Rechab princeps vici Bethacharam*. In Hebraeo huius portae nomen sic habetur אשפות asphot. Quam quidem vocem Forsterus deductam arbitratur à verbo שפת saphath, quod reponere significat rem aliquam intra certos terminos, aut limites, vt ibi resideat, ac maneat. Quae huius vocabuli deriuatio, quamuis alijs non probetur, quòd eam vocem primitiuam esse Chaldaicam arbitrentur: tamen in vocis inuestiganda notione omnes quidem conue-

XIIII.

Forster. in dictionar.

Universidad de Deusto Biblioteca

PORTA fimetorum quae dicatur.

conueniunt: tradunt enim cum eodem Forstero, significare repositorium fimi; locum inquam, certis limitibus conclusum, quò proijcitur fimus; fimetum licet Latinè reddere.

Quae vocis notio ex locis sacrae Scripturae, quibus vsurpatur, planè conuincitur. Nam in Threnis: *Qui nutriebantur in croceis*, inquit, *amplexati sunt stercora*: hoc est, qui olim pretiosissimis, ac pulcherrimis vestibus coccineis assueti fuerant, vt Regij iuuenes, prae nimia penuria, ac rerum omnium egestate *amplexati sunt*, hoc est, pro delicijs habuerunt *stercora*, maximè exoptabant, si in aliquo fimeto cubare illis fuisset permissum; quod cùm obtinerent, maximo animi affectu complectebantur. Solent enim miseri peregrini domo, cubiculo, pecunijs, & amicis deficientibus, in dura ac frigida humo via publica cubare compulsi, maximi beneficij loco fimetum suscipere, cuius calore foueantur. Quem morem respexisse videtur gratulabunda, ac laetitiae plena mater Samuelis Anna: *Suscitat*, inquit, *de puluere egenum, & de stercore eleuat pauperem*. Eundemque Regius Psaltes respexit morem, eiusdem Annae verba referens in psalmo: *Suscitans à terra inopem, & de stercore erigens pauperem*. Quibus omnibus locis haec eadem vox reperitur, & in numero multitudinis fimeta dixeris. Perpetuus enim quidam agricolarum vsus iam inde ab antiquissimis temporibus obtinuit, vt fimum vrbe egerant, ne odor eius grauis sit incolis; non longè tamen ab vrbe asseruant, donec Decembri mense in hortos, & campos deferant, vt terram impinguet. Quò autem confusioni ac litibus omnino occludatur via, vnusquisque in loco communi ad id forsan à Praefecto vrbis destinato, sibi locum eligit, quasi proprium fimetum, quem lapidibus circumdatum nullus ingreditur, fimum inde asportaturus sine permissu domini sui. cuiusmodi loca plurima fuisse in vrbe maxima, & agriculturae dedita, non est dubitandum. Quae loca portae stercoris propter loci propinquitatem nomen dederunt, quam portam fimetorum licebit vertere. Hanc dictionem longè diuersam esse à voce גלל galal, quam suprà interpretati sumus, nemo est, qui dubitet: haec enim à conuoluendo deducta, stercus, seu fimum, quod à conspectu hominum conuoluitur, propriè significat, rudera posses vertere. Vox autem אשפות locum illum propriè significat, quo in agrorum vsus fimus asseruabatur. Ex quo apparet, quam sit infirma ratio eorum omnium, qui portam stercoris ad Orientem sistunt, eam vnam denominationis eiusmodi coniecturam sequuti, quam tradit Borchardus his verbis. Dicta est autem sterquilinij, quoniam versus eam, vt demissiorem, decurrebant omnes sordes Hierusalem in torrentem Cedron. Huic persimilem notionem affert his verbis Adrichomius: Porta sterquilinij, seu stercoris, quae contra Austrum portae Anguli Solem orientem, inquit, respiciens omnes ciuitatis sordes, quas pluuia congregare poterat, in torrentem Cedron euomebat. vnde non immeritò sterquilinij, siue stercoris nomen accepit. Haec ille iuxta eam, quam sibi finxit portarum distributionem loquitur: quare audiendus minimè est ab ijs, qui confundi nolunt.

Thren. 4. ℣.5.

1.Reg 2. ℣.8.

Psal. 112. ℣.7.

STERCORA, & rudera diuersis vocibus appellantur ab Hebraeis. *Sup.lib.1. vrb. c.9.*

PORTA stercoris nulla ratione ad Orientem statuenda. *Borch. p.1. c.7.§.45.*

Adrichom. de vrb. n. 163.

Atque haec absque dubio tacuisset, si vim Hebraicae vocis perpendisset. Verùm non vocis argumento tantùm, quamuis & illud sit firmum, sed multò magis sacrae Scripturae testimonijs confisi, negamus omninò portam stercoris ad Orientem sitam; primumque sit ex contextu, quem sequimur. Cuius argumenti vis ostensa pluribus suprà fuit, cui addenda videntur omnium rationum pondera, quibus confirmatum etiam est, turrim furnorum, & portam Vallis ad Occidentem sita fuisse; id quòd firmiore argumento confirmari posse videtur ex ipsa dedicatione muri: cuius causa chorus alter ibat *ad dexteram super murum ad portam sterquilinij, in porta Fontis; & contra eos ascenderunt in gradibus ciuitatis Dauid. Et chorus secundus* ex eodem loco digressus *ibat ex aduerso super murum, & super turrim furnorum*. Ex quibus planè conuincitur, portam sterquilinij medium tenuisse inter ciuitatem Dauid, siue malis, inter gradus ciuitatis Dauid, & turrim furnorum. Sed ciuitatem Dauid, & turrim furnorum ad Occidentem statuendam fuisse satis à nobis probatum est. In quo illi quidem ipsi, contra quos disputamus, vno Adrichomio excepto, minimè dissentiunt: ergo ad Occidentem, non ad Orientem statuenda est porta stercoris.

PORTA stercoris Occidentem spectabat. *Sup.cap.8. huius.*

Nehem.12. ℣. 31. 35. 36.& 37.

Et quamuis eidem Adrichomio concederemus, quod ipse sine vlla ratione, aut testimonio assumit, nempe turrim furnorum in aquilonari parte vrbis collocandam: tamen adhuc nostrum argumentum conuinceret, portam stercoris, quae inter ciuitatem Dauid, & turrim furnorum interiacet, nulla ratione ad Orientem fuisse; tum vel maximè, cùm in sequentibus enarret Nehemias, sinistrum chorum ad turrim Hananeel, & turrim Emath, atque ad portam Gregis, quae omnia ad Orientem sita erant, ac mox ad domum Dei simul cum alio choro aduentasse. Nobis verò, quibus indubitatum est, non minùs turrim furnorum, quàm gradus ciuitatis Dauid ad Occidentem fuisse, pari quoque ratione probatum manet, portam etiam stercoris ad Occidentem respexisse. Adde his etiam non minùs efficax argumentum ex suprà interpretato Nehemiae testimonio, qui sic habet: *Et egressus sum per portam Vallis nocte, & ad portam stercoris, & transiui ad portam Fontis*. Quod testimonium qui legerit, negare nulla ratione poterit, portam stercoris mediam fuisse inter portam Vallis, & portam Fontis; cumque has duas ad Occidentem fuisse satis apertè probet contextus, nosque suis quaeque locis; planè quoque accipiendum est, portam stercoris occidentalem fuisse, nulla ratione orientalem.

Sup.cap.6. huius lib. Nehem. 2. ℣.13.&14.

Neque verò silentio praetereundum videtur id, quod suprà à nobis traditum est de Betiso, fuisse id sanè nomen proprium vallis cadauerum, quod fimetum vertendum ostendimus; eique vicinam fuisse portam, quam Iosephus vocauit Essenorum. Quare autem stercoris porta Essenorum quoque dicta fuerit, qui nosse desiderat, legat Iosephum, fusiùs Essenorum mores, ac studia persequentem. Is enim cùm Iudaeorum varias sectas enumerasset, sic scribit: Essenorum verò placitum vniuersitatis regimen citra exceptionem Deo asserit, immortalitatem animis: nec aliud quidquam aequè, ac iustitiam omni contentione expetendum existimat. Quoniam autem celebris est, & agitata quaestio, an Essenorum nomine Christiani commemorati sint à Iosepho; cuius quaestionis vtramque partem cum suis sectatoribus, atque fundamentis accuratè non minùs, quàm

Sup.lib.1. vrb. c.9.

PORTA stercoris Essenorum dicta, & quare. *Ioseph. 18. antiq. c.2.* DE ESSENORUM moribus.

Universidad de Sevilla Biblioteca

Baron. to. 1. annal. anno Christi 64.

quam docè persequitur Illustrissimus, ac Reuerendissimus Cardinalis Baronius; id primùm à nobis quoque statuendum est, an de Christianis intelligendus sit Iosephus, an verò de alijs Iudaeis, religiosè viuentibus.

S. Hiero. de scrip. Eccles. Euseb. hist. lib. 2. c. 15. & 16. Cass. lib. 2. de instit. coenob. c. 5. Sozom. lib. 1. cap. 12. Niceph. lib. 2. c. 16. Bed. praef. in Marcum. Chrys. hom. 49. in act. Apost.

Et quidem maximè probare videtur de Christianis loquutum, Hieronymi, Eusebij, Epiphanij, Cassiani, Sozomeni, Nicephori, Bedae, atque Chrysostomi sententia; omnes enim constanter tenent, à Philone tamquam in propriae gentis laudem Christianorum vitam, mores, ac sanctitatem Essenis tribui: idemque pari ratione à Iosepho praestitum conijcere quilibet poterit: id quod mihi maximè probant, quae eodem loco superaddit Iosephus. Ad templum, inquit, donaria mittentes, sacra ibi non faciunt, quòd sanctioribus vtantur caerimonijs. Quapropter exclusi (seducti potiùs legerem) à communi fano, seorsum sacrificant. Haec ille. Quibus apertè testari videtur id, quod primis illis Christianis Apostolorum opera Hierosolymis degentibus contigisse accepimus in actis Apostolorum: ipsos enim Apostolos in templo orationi assiduè vacantes cognouimus, sacrificantes numquam; *Translato enim sacerdotio*, inquit Paulus, *necesse est, vt & legis translatio fiat*. Cùm ergo certò credidissent Apostoli, translatum iam fuisse temporale Aaronicum sacerdotium, in aeternum Melchisedecicum Christi, necesse erat, vt tunc etiam intelligerent translatam vnà & legem, eiusque victimas, & sacrificia minùs placita Deo fore: *Impossibile enim est sanguine taurorum, & hircorum auferri peccata: ideo ingrediens mundum, dicit: Hostiam, & oblationem noluisti; corpus autem aptasti mihi*, quae ibidem persequitur Paulus, hoc idem probans. Quod ita decretum est celeberrima illa, ac sanctissima Apostolorum synodo, cuius fit mentio in actis Apostolorum: *Surrexerunt autem quidam de haeresi Pharisaeorum, qui crediderunt, dicentes; quia oportet circumcidi eos, praecipere quoque seruare legem Moysi*. Quibus Petrus, postquam diuino testimonio comprobauerat, fide purificata credentium corda, non lege, sic respondit: *Nunc ergo quid tentatis Deum, imponere iugum super ceruices discipulorum, quod neque patres nostri, neque nos portare potuimus?* Quod non modò de circumcisionis lege intelligendum est, cuius difficultas ac dura seruitus semel tantùm subeunda fuerat (eius enim ictus, plaga, & dolor breui temporis spacio curabatur, & transibat) verùm etiam de tota caerimoniarum lege, quae durissimae seruitutis iugo, assiduis, atque iteratis mandatorum decretis corda obseruantium illam premebat, atque vexabat: legis verò se subtrahere oneri Christianis tantummodo licuisse manifestum est; Iudaeis verò nefas exsecrandum fuisset, nulla ratione laudi tribuendum ab Hebraeo.

Philo lib. quòd omnis probus liber.

Qua ergo ratione credendum est, à Philone sapientissimo, & à Iosepho laudari Essenos, qui legem non obseruarent? Quidam enim, inquit, ipse Philo, nominantur Essaei, à sanctitate dicti, quia summa religione Deo seruiunt, non mactando victimas, sed suasmet ipsorum mentes componendo ad sanctimoniam. Haec ille. quae omnia non alijs, quàm Christianis tribui posse videntur. Alia verò quaedam superstitiosa potiùs, & inania figmenta, quae de eisdem recenset Iosephus, in eis rumores potiùs, quàm veritatem collegisse videtur, Rabbinorum inuentis quàm simillimos. Et quamuis non negem alios quoque, qui Christiani non fuissent, vel forsan etiam, qui ante Christum vixissent, Essaeos, siue Essenos dictos: illud tamen probare hactenus volui, Christianis potissimùm hoc nomen adscriptum, quorum facta, dum Esseni laudantur, indicata fuisse intelligimus. Quod si id ita est, vt fuisse conijcio, quam aliam Hierosolymae portam potiùs vocarent Essenorum, vel Christianorum portam, praeter stercoris portam? Haec enim viam aperiebat à sacratissimo cenaculi monte, & sacratissimae Virginis domicilio egredientibus ad sanctitatis omnis quasi perennem fontem, quo sanguis Christi manauit, Caluariae montem: vel ab hoc sacratissimo Caluariae monte ad cenaculum Christi regredientibus. Quod si adhuc contendat quispiam, non à Christianis Essenis nomen portae inditum, sed potiùs à Iudaeis, huic etiam eius denominationis rationem reddere non grauabimur.

ESSENI Christiani non fuerunt.

Duo enim memoriae prodita accepimus de Essenis. Alterum Iosepho, & Philone testibus, agriculturae maximè deditos Essenos fuisse. Quare mirum non est, cùm omnis agrorum vbertas ab stercoratione nascatur, Essenos agricolas simetorum curam habuisse, eaque prope portam vrbis, iuxta quam habitabant, constituisse. Alterum est, quod de Essenis tradit Plinius his verbis: Ab Occidente littora Esseni fugitant, vsquequa nocent. Quam, vtpote mendosam, lectionem sic corrigendam putat Caelius Rodiginus. Ab Occidente litora Esseni habitant, hos fugiunt vsquequaque nocentes. Quae lectio veritati, ac moribus Essenorum congruere maximè videtur; cùm iniquorum proprium sit probatae vitae homines fugere: tum etiam quòd in iudicijs diligentissimi, atque iustissimi dicantur à Iosepho Esseni. At non probat eiusmodi lectionem Iacobus Dalecampius; propterea quòd non apta videatur Plinij historiae, commemorata nocentium fuga: ideoque sic legit: Ab Occidente litora Esseni habitant vsquequaque. Vtrum autem sit de eorum censura potiùs eligendum, nihil statuo. Illud tamen assumo, quod vtrique aequè probatur, Essenos occidentalia litora, nempe occidentalem vrbis regionem, scilicet maris litora habitasse. Quare mirandum non est, Essenos, qui occidentalem vrbi regionem incolebant, occidentalem quoque vrbis partem habitandam suscepisse. Sed de porta, eiusque nomine iam satis: nunc de eiusdem aedificatore nonnihil dicendum.

Iosephus & Philo vbi sup. ESSENI agriculturae dediti. Plin. lib. 5. cap. 17. Cael. Rodig. lib. 5. antiq. lect. cap. 9. ESSENI ad Occidentem habitabant. Iacob. Dalecamp. in notat. Plin.

XIIII. RECHABITARUM familia celebris.

Et portam sterquilinij aedificauit Melchias filius Rechab. Fuit autem celeberrima ac maximo honore veneranda Rechabitarum familia, quam laudat ipse Dominus; exemplum eam toti Israëli proponens: huius enim exprobrat inobedientiam, praedicata illorum obedientia in rebus etiam difficilioribus probata. Cuius rei exstat sacrum apud Ieremiam monumentum, vbi etiam Dei magna promissio eorum remunerat obedientiam his verbis: *Haec dicit Dominus exercituum Deus Israël: pro eo, quòd obedistis praecepto Ionadab, patris vestri, & custodistis omnia mandata eius, & fecistis vniuersa, quae praecepit vobis: propterea haec dicit Dominus exercituum Deus Israël; non deficiet vir de stirpe Ionadab filij Rechab stans in conspectu meo cunctis diebus*. Quod vaticinium opere completum fuisse ostendit praesens textus Nehemiae, Melchiam filium Rechab postliminio reuersum portam stercoris, quae etiam Essenorum dicta fuit, aedificasse commemorans: illud fortè significare volens, eosdem, qui olim à primo familiae parente

Ierem. 35. per totum. Ibid. ℣. 18. ESSENI ijdem, qui Rechabitae.

Universidad de Deusto Biblioteca

parente Rechabitae dicebantur, postmodum propter vitae probitatem, integerrimosque mores Essaeos, vel Essenos, hoc est, sanctos dictos fuisse. Quapropter Melchiae Essenorum principi Essenorum portam instaurare meritò contigit: nisi fortè res aliter se habeat, vt propterea Essenorum porta deinceps dicta sit, quae stercoris priùs dicebatur, quòd à Melchia Essenorum principe constructa fuerit; quò simul & nobilissimae Essenorum familiae nomen, & monumentum in futura saecula perduraret, & minùs grata stercorum appellatio iucundiore Essenorum nomine sublata, obliuione perpetua deleretur. Neque verò huic nostrae coniecturae quisquam opponat diuersos mores, diuersamque victus rationem Rechabitarum, atque Essenorum fuisse, cùm illi religiosiores multò, & paternae disciplinae obseruantiores se praeberent; vtpote qui neque agros colerent, neque vrbes inhabitarent, neque vinum vmquam degustarent: hi contra laxiorem vitae normam sectarentur, qui & agros colerent, & in vrbibus degerent, & laxiorem victus modum tenerent. Namque vt assolet in omnibus ferè congregationibus, rarò, aut numquam priorem vitae rationem, ac instituti regulas posteriores sequuntur; quin & nonnihil deflectunt, & quibus regulis sese aptare vix sustinent, eas sibi ipsi aptare conantur. Quod quidem non coniectura tantùm, atque assidua aliarum familiarum experientia probare licebit, sed luculento Hieronymi de ipsis Rechabitis prolato testimonio. Huius, inquit, Ionadabi filij Rechab, filij sunt, qui in tabernaculis semper habitantes, ad extremum propter irruptionem Chaldaici exercitus Hierosolymam intrare compulsi, hanc primam captiuitatem sustinuisse dicuntur, quòd post solitudinis libertatem, vrbe, quasi carcere sunt reclusi. Haec Hieronymus. Qui ex titulo psalmi septuagesimi probat, Rechabitas primo in captiuitatem ductos fuisse: is enim sic habet: Ipsi Dauid psalmus filiorum Ionadab, & aliorum, qui primò captiui facti sunt. Quem titulum de Rechabitis locutum intelligit ipse Hieronymus, Remigius, Augustinus, & alij.

QVARE laxioris vitae Esseni fuerint, quàm Rechabitae.

S. Hieron. tom. 1. epist. 13. ad Paul.

Psal. 70.

S. Hieron. vbi sup. Remig. S. August.

Princeps autem vici Bethacharam dicitur, hoc est, cuiusdam vici ex ijs, quos suprà enumerauimus; qui vicus *Bethacharam* dicebatur. Cuius denominationis ratio ex ipsius nominis interpretatione petenda videtur. Est autem *Bethacharam* iuxta Hieronymum, & alios mox afferendos, domus, seu villa vineae, composita vox ex בית beth, domus, & כרם cherem vinea. Cuius vocis frequens est in sacris libris mentio, qua tradunt Hebraei locum significari, vitibus ordine dispositis consitum. Neque enim vinea, vitis, aut locus, vbi vna, vel duae vites plantatae sunt, meritò cherem diceretur. Atque hoc est, quod Noë dicitur vineam plantasse: fuerant enim sine dubio ante illum, qui vites plantauerant, sed seiunctas à se inuicem more ceterarum arborum, vt fructibus earum vescerentur, non ad exprimendum vinum: at primus Noë simul ordine decussatim cepit vites plantare, quarum plantarium כרם cherem, hoc est, vinea dicitur, ad vinum conficiendum. Neque tantùm de vineis, propter vitium seriem, ac dispositionem; verùm & de quarumuis arborum consimili plantatione vocem accipiendam putant Hebraei, teste Rabbi Dauid: qua ratione interpretantur illud Iudicum: *Comportatae iam fruges, & adhuc stantes in stipula concrematae sunt in tantum, vt vineas quoque, & oliueta* ועד כרם זית veghad cherem zaith, *flamma consumeret*: vsque ad vineam oliueti, hoc est, vbi sunt multae oliuae ordine dispositae, quasi dicat, & vsque ad oliueta ipsa flamma consumeret. Qua ratione interpretantur nonnulli illud Cantici בכרמי becherme, *in vineis Engaddi*; vt non de vineis tantùm sit sermo, vbi vites consitae sunt, sed de pluribus arboribus in quincuncem consitis. Quam phrasim forsan obseruat modò Romanus vius, qui pomeria, & hortos communi vinearum nomine compellare solet, vigne.

VICVS Bethacharam quare sic dictus.

PRIMVS vineae plantator quare dicatur Noë.

R. Dauid.

Iud. 15. ℣. 5.

Cant. 1. ℣. 41.

Ex quo fit, vt *Bethacharam* dictam putent nonnulli domum, seu turrim, quam ad vineae custodiam construere solebant Hierosolymitani ciues. Cuius meminit in parabola Christus Dominus, qui vineam omnibus suis partibus ac numeris absolutam significare volens; *& aedificauit*, inquit, *turrim* in medio eius. Quocirca à similitudine forsan consimilis turris aut custodiae, vicus hic Hierosolymitanus, cuius princeps dicitur fuisse Melchias, *Bethacharam* dicebatur, quòd in eminenti aliquo loco exstructus, celsissimis quoque aedificijs munitus fuisset, alijs vicis, aut domibus supereminens, haud secus, quàm vitibus turris in medio vineae constructa ad eiusdem custodiam. Cuius coniecturae haud leue argumentum desumi posse videtur ex Ieremia, subsannante quodammodo Hierosolymitanos ciues, & ab imminenti Chaldaeorum exercitu ineluctabilem futuram cladem denunciante. Is enim sic habet: *Confortamini filij Beniamin in medio Ierusalem*; ad Beniaminitas sermo fit propterea, quòd cùm inferiorem incolerent ciuitatem, ad Aquilonem sitam, ipsi primùm inuadendi, atque oppugnandi forent ab Assyrijs, *& in Thecua clangite buccina, & super Bethacarem leuate vexillum, quia malum visum est ab Aquilone, & contritio magna.* Duplicis vici Hierosolymitani mentionem fieri hic à Propheta crediderim. Nec me latet Hieronymum vici Thecuae in monte siti, & duodecim millibus ab Hierosolyma separati mentionem fieri à Propheta credidisse, atque alterius, qui Bethacharam lingua Syra, & Hebraica diceretur, inter praedictos in monte quodam siti. At cùm ad incolas Hierosolymitanos toto eo capite Ieremiae sermo fiat, magis aptè Prophetae sensum intelligere posse videbimur, si de vicis Hierosolymitanis locutum accipiamus. Sunt autem fateor Hierosolymitani vici, vicorum, siue opidorum eius nominibus insigniti. quapropter & aliquibus visum est sic denominatos vicos Hierosolymitanos, quoniam consimilium villarum incolae ad sollemnitates Hierosolymam confluentes, in eiusmodi vicis habitare consueuissent. Verùm quis prohibere posset pari quoque ratione, & causa, vel saltem consimili, eodem nomine, & opidum regionis denominatum fuisse, & vicum Hierosolymitanum? Nam sicut paulò antè ostendimus, opidum in montis cacumine positum, atque in medio lati vinearum campi excelsum meritò *Bethacharam* diceretur, atque à simili dispositione, & situ vicus quoque Hierosolymitanus *Bethacharam* denominaretur, sicut & à tubis Thecua opidum, & vicus Hierosolymitanus.

VICVS Bethacharam domus vineae vocatur propter celsitudinem.

Ierem. 6. ℣. 1.

VICI Hierusalem pagorum eius nominibus distinguebantur, & quare.

Elegantissima ergo verborum ac sententiarum collatione ad bellum hortatur Hierosolymitanos ciues Ieremias: *Confortamini*, estote forti ac constanti animo, tubis eos, qui propè sunt, certiores aduentantis iam hostis facite, idque *in Thecua* tubarum loco: eos autem, qui procul sunt, ad quorum

Universidad de Deusto Biblioteca

rum aures tubarum sonus peruenire non possit, erecto vexillo commonefacite, siue vt alij interpretantur, face, vel igne; vtrumque enim significare solet Hebraeis vox משאת masceth, nempe ignem, vel flammam, & vexillum. Quoniam autem vici Hierosolymitani à vinea denominati meanineras vates, ideo in eadem persistens allegoria, subdit: *Haec dicit Dominus exercituum, vsque ad racemum colligent, quasi in vinea, reliquias Israël*, hoc est tribum Iuda, & Beniamin, Hierosolymis habitantem. *Conuerte manum tuam*, iterum, atque iterum racemos adducens è vitibus sectos, *quasi vindemiator ad cartallum*. Verùm ne diutiùs in re manifesta probanda immoremur, vicum Hierosolymitanum *Bethacharam* dictum statuamus, eiusque principem Melchiam Rechabitam portam stercoris aedificasse.

Ierem. 6. ℣.19.

DE PORTA FONTIS, AQVAEDVCTV, *& triplici piscina.*

Cap. XV.

XV.

T portam Fontis aedificauit Sellum filius Cholhoza, princeps pagi Masphа. Hebraicè שער העין scaghar haghaijn, portam oculi vertunt nonnulli, & meritò: eadem enim vox עין ghaijn oculum propriè significat, translatè verò fontem; quoniam ex eo aqua effluit non minùs, quàm ex oculo lacrymae. Quapropter primam aquarum originem ea vox, non deductiones aquarum significare consueuit. Cuius notionis ratio petita videtur ex Leuitico, dicente Domino: *Fontes verò, & cisternae, & omnis aquarum congregatio munda erit.* Quem locum Chaldaeus paraphrastes sic vertit. Verumtamen fons, & cisterna, vbi aquae congregantur, erunt mundae. Duplex enim vox repetitur in Hebraeo: עין ghaijn, quam interpretamur: secunda verò מקוה michueh, quae collectionem significat tum animi, tum rerum corporeæ praeditarum. Animi collectionem spem interpretari consueuit vulgatus; quoniam in spe, quasi in quodam penu reposita quis inuenit omnium malorum remedia. Iuxta quam acceptionem intelligi posse videtur locus ille Esdrae, dicente Sechenia: *Nos praeuaricati sumus in Deum nostrum, & duximus vxores alienigenas de populis terrae: & nunc si est paenitentia* מקוה michueh, exspectatio, seu spes, vertitur à nonnullis *in Israël super hoc*. Et apud Ieremiam: *Exspectatio Israël* מקוה michueh spes, collectio omnium bonorum, quae cupit, & auersio omnium malorum, quae refugit, *Saluator eius in tempore tribulationis*. Accipitur etiam pro aquarum collectione ab Isaia, dicente: *Et lacum fecistis inter duos muros*. Et in Genesi: *Vocauit*, inquit, *Deus aridam, terram; congregationesque aquarum vocauit maria*. Quare nulla ratione confundi posse videtur huius atque illius nominis notio: illa enim, vt dixi, & fontis origo,

PORTA Fontis, quare sic dicta.

GHAIIN Hebraica vox & oculum, & fontem significat.

Leuit. 11. ℣.36.

Chaldaeus.

IN SPE, quasi in quodam penu reposita quis inuenit omnium malorum remedia.

Esdr. 10. ℣.2.

Pagninus in diction.

Forster. in diction.

Ierem. 14. ℣.8.

Isai. 12. ℣.11.

Gen. 1. ℣.10.

A & oculus significari consueuit: hac verò collectio tantummodo.

Quam vtramque acceptionem innuere voluisse videtur Isaias illa figurata quidem, sed appositissima locutione: *Haurietis aquas in gaudio de fontibus Saluatoris*. Aquarum enim nomine omnium bonorum copiam, & affluentiam ex fontibus, seu oculis Saluatoris, IESV Christi Domini nostri hauriendam praedicit. Quae enim bona omnia simul collecta quasi in immenso mari continentur in Deo, ea adueniente Saluatore in nos emanare coeperunt; eorumque quasi fontes, atque scaturigines sunt clementiae plenissimi oculi, quibus nos intuetur; sicut saepius fecisse refertur in Euan-
B gelio. Ex his enim oculorum Christi fontibus aquas misericordiae hausit Matthaeus, qui de seipso sic scribit: *Iesus vidit hominem sedentem in telonio, Matthaeum nomine, & ait illi: sequere me*. Inde etiam Petrus veram recordationem praeteritorum, veniam, & salutem haurire meruit, dicente Luca: *Et conuersus Dominus respexit Petrum. & recordatus est Petrus verbi Domini; & egressus foras, fleuit amarè*. Hinc tandem vidua mortuo filio vitam, sibi insperatam consolationem, felicemque posteritatis spem hausit. *Quam cùm vidisset Dominus, misericordia motus super eam, dixit illi. noli flere*. Manifestum ergo manet, portam Fontis dici fonti vicinam, quem
C fontem Siloë concedunt intelligendum esse Borchardus, & Adrichomius; licet in proprio huius portae loco assignando grauiter peccent; grauissimè verò in eo, quòd nomen huius portae, portae Aquarum tribuendum putant. Nam praeterquam quòd vtraque porta longè diuersam sortitur denominationis rationem; eas diuersissimis locis constitutas olim fuisse conuincit, non tantùm loci, quem interpretamur, contextus: verùm multo magis, & eiusdem Nehemiae historia, quae refert alterum chorum laudantium venisse à porta stercoris; *in porta Fontis. Et contra eos ascenderunt in gradibus ciuitatis Dauid in ascensu muri super domum Dauid, & vsque ad portam*
D *Aquarum ad Orientem*.

Ex quibus verbis perspicuum omnino est, portam Fontis longè diuersam fuisse à porta Aquarum; atque adeo gradus ciuitatis Dauid, & domum Dauid medium locum tenuisse inter portam Aquarum, & portam Fontis. Cumque porta Aquarum ad Orientem sita dicatur, & ciuitas Dauid cum domo, quam aedificauit in ea ipse Dauid, ad Occidentem sita probetur, vt vidimus; porta Fontis necessariò ad Occidentem, nulla ratione ad Orientem statuenda est. Ex quo falsitatis conuincitur Adrichomius, vocans hanc etiam portam Fictilis; quoniam haec ad vallem Hennon orientalem spectabat, vt suo loco ostendemus;
E porta autem Fontis ad Occidentem. Neque minùs aberrauit à vero, vocans portam Fontis portam Equorum: quoniam porta Equorum in angulo ad Orientem sistitur à Ieremia.

Reiectis ergo tot ac tam varijs plurium portarum in vnam confusionibus, portam, de qua agimus, arbitramur cum eodem Borchardo, & Adrichomio, nec non & Beda, Hugone, Nicolao de Lira, Ariamontano, & alijs, dictam putamus à fonte Siloë, qui non procul ab hac parte manabat. At cùm ij omnes scriptores fontem Siloë ad Orientem manasse arbitrentur, nostrae nos aduersari videbimur sententiae, nisi aliunde probemus, fontem Siloë ad Occidentem statuendum, atque tot

Isai. 12. ℣.3.

OCVLI Saluatoris perennes omnium bonorum fontes sunt.

Matth. 9. ℣.9.

Luc. 22. ℣.61.

Luc. 7. ℣.13.

FONS Siloë nomen portae dedit.

Borchard.

Adrichom.

PORTA Fontis non est confundenda cum porta Aquarum.

Nehem. 12. ℣.35. & seq.

Sup. lib. 2. prb. c. 2.

PORTA Fontis in Occidente fuit.

Adrichom. Hierusal. n. 158.

NON EST eadem Fontis, & Fictilis porta, neque porta Equorum.

Ierem. 31. ℣.10.

Borch. p. 1. c. 7. §. 45.

FONS Siloë ab Occidente manabat.

Universidad de Deusto Biblioteca

tot scriptorum auctoritati satisfaciamus. Et quidem Iosephum oculatum testem proferre non dubitaui: is enim murum superioris vrbis describens: *Parte autem altera, inquit, ad Occidentem ex eo loco ductus per eum, qui vocatur Betiso, descendens in Essenorum portam; deinde supra fontem Siloam in Meridiem flexus, &c.* Quibus verbis id manifestè testatum habemus, murum quidem occidentalem vrbis superioris supra fontem Siloam in Meridiem flecti. Ex quo constat, fontem Siloam in angulo occidentali, & meridiano ipsius vrbis Dauidicae promanasse in fine quidem vallis, cuius paulò antè mentionem fecerat idem Iosephus. *Vallis autem, inquiens, quae Tyropoeon appellatur, qua valle*, sic legendum censui iuxta Graeca, non autem, parte, vt habent mendosi codices, *diximus superioris ciuitatis collem dirimi ab inferiori, vsque ad Siloam pertinet: ita enim fontem, qui dulcis est ac plurimus, vocabamus.* Haec Iosephus.

Ioseph. 6. belli c.6.

IOSEPHVS restitutus.

In multis praeterea sacrae Scripturae locis, ijs maximè, qui mox à nobis interpretandi sunt, ea commemorantur, quae ex huius fontis tractatione pendent; ideo de eo nonnihil dicendum modò videtur. Et primùm quidem cuiusdam aquaeductus, & piscinae mentio fit in libris Regum, & Isaiae, in quibus Rabsaces missus refertur à Sennacheribo Rege Assyriorum Hierosolymam, ad exprobrandum Ezechiae, de quo cum socijs adueniente subditur: *Et steterunt iuxta aquaeductum piscinae superioris, quae est in via agri fullonis.* Totidem quoque verbis eiusdem aquaeductus, piscinae, atque agri meminit Isaias. Eiusmodi autem enarrationes Hebraicae vocis si pertractemus, non parum lucis obscurae huic tractationi afferri posse speramus. Prima earum consideranda est תעלה teghalath, à verbo עלה ghalah deducta, quod ascendere significat. Eius autem verbi frequens est vsus, & variae significationes, vt omnes hic explicari difficile sit, sed pro locorum indigentia potiùs eius singulas acceptiones singulis locis interpretari visum est. Nunc verò quod nostro huic instituto peculiari ratione tribuendum videtur, illud est, quare sic dicatur aquaeductus. Ratio enim, quam affert Pereirus, oppositum eius, quod probare contendit, magis videtur probare. A superioribus enim, inquit, locis, per aquaeductus aquae decurrunt. Non ergo ascensus, sed potiùs descensus dicendus est, per quem aquae è superioribus locis ad inferiora decurrunt. Quapropter aliam assignemus rationem oportet; quod haud difficile omnino videbitur, si accuratiùs consideremus, duplici ratione, ac modo aquas deduci iam inde à priscis illis temporibus solitas. Aut enim defossis in terra riuulis, siue etiam subterraneis cuniculis aquae pondere pressae mouentur, aut erectis pilis, conuolutisque fornicibus, exstructisque desuper canalibus aquae suspenduntur; imaque vallium superantur. Vtriusque exempla non modica Romae visuntur. Vtroque igitur aquaeductu inter se collato, ille, qui aquas in sublime eleuat, ascendere faciens, seu sublimis, atque excelsus meritò dicetur ab Hebraeis. Et quidem huius sublimis aquaeductus vestigia exstare Hierosolymis, ab aliquibus oculatis testibus accepimus, conspiciique in via, quae Hierosolyma Bethleem ducit. Eiusdemque meminisse credimus Borchardum, sic scribentem. Illo in loco, vbi duae voragines à se inuicem separabantur, quarum vna contra Aquilonem, alia extendebat se contra Orientem; eratque ibi testudo facta vltra voraginem, contra portam, per quam patebat exitus extra ciuitatem. Haec ille. Quae planè intelligit de occidentali vrbis latere: loquitur enim de situ portae cuiusdam, quam portam Dauid putat appellari, eò quòd turris Dauid, & eiusdem ciuitas in monte Sion huic portae superemineret. Eam autem portam, quam praedicta ratione neoterici portam Dauid nominare consueuerunt, esse arbitramur, quam portam Fontis appellatam credimus. Cui quidem portae testudinem ex aduerso factam testatur Borchardus; ideoque eundem nos sequuti vel propterea maximè, quòd sacrae Scripturae, & aliorum testimonijs concordat, testudinem in nostra descriptione effinximus portae Fontis aduersam, quae duplicis ministerij habebat vsum, vt & vrbe egredientes plano pede supra voraginem deduceret, & aquas eandem voraginem recto tramite percurrentes, suspensasque in vrbem induceret.

DE AQUAEDUCTU.

4. Reg. 18. ℣.17.

Isai. 36. ℣.2.

Pereir. sup. Isai.7. ℣.3.

AQVAEDUCTUS quare dicatur ascensus.

VARII aquarum deducendarum modi.

AQVAEDUCTUS manet in via Hierosolymis Bethleem ducens.

Borch. p.1. c.7.§.45.

Quis autem fuerit huiusmodi aquaeductus auctor, aut cuius rei causa exstructus fuerit, non ita facilè statuo; eum tamen antiquiorem fuisse Ezechia affirmare non dubito, cùm habeam eius rei sacrum Isaiae testimonium: is enim sic scribit: *Et factum est in diebus Achaz, filij Ioathan, filij Oziae Regis Iuda, &c. Et dixit Dominus ad Isaiam: egredere in occursum Achaz; tu, & qui derelictus est, Iasub filius tuus, ad extremum aquaeductus piscinae superioris, in via agri fullonis.* Fuit autem Achaz pater Ezechiae, vt è sacris, atque profanis historijs constat: non ergo fuit eius aquaeductus auctor Ezechias, qui in diebus patris sui iam pridem exstructus fuerat. Quin immo & Oziam proauum ipsius Ezechiae plures aqueductus Hierosolymis exstruxisse, memoriae proditum accepimus à Iosepho; quamuis sacra historia *in solitudine* tantùm commemoret plures effodisse cisternas. Tametsi de Ozia dubitari possit, cùm etiam hoc ipso Rege antiquiorem fuisse hunc aquaeductum coniectare meritò liceat: nam cùm Salomonem plures piscinas Hierosolymis exstruxisse compertum sit, eam quoque, de qua mox agendum nobis est, aedificatam ab eo fuisse, non dubitamus. Ipse etiam Salomon Probaticam piscinam exstruxit, vt aliorum testimonio id probat Adrichomius. Cuius quidem piscinae duplicem fuisse lacum, testatur Sanctus Hieronymus, quorum alterum hibernis pluuijs adimpleri solitum: alterum verò mirum in modum rubentem, quasi cruentis aquis, antiqui in se operis signa testari confirmat: nam hostias in eo lauari solitas ferunt, vnde & nomen accepit.

QVIS FVERIT primus aquaeductus auctor.

Isai.7. ℣.1. & 2.

OZIAS plures aquaeductus exstruxit.

Ioseph. 9. antiq. c.11.

2. Par. 26. ℣.10.

Eccles.2. ℣.6.

Adricho. de vrb. n.62.

S. Hieron. de locis Hebrai. litt. B.

Quod si ad hostiarum templi purificationem necessaria fuit Probatica piscina, dubitandum non est, eam à Salomone exstructam fuisse, qui omnia, quae ad perfectionem, & ministeria templi necessaria fuerunt, omni studio, ac diligentia perfici curauit. Perennes autem aquas in eam piscinam inductas testari videtur praeallatus Hieronymus, vnicum tantummodo affirmans eius piscinae lacum hibernis pluuijs adimpleri solitum: ratioque ipsa idem videtur suadere. Nam cùm templum omnibus numeris absolutum, & vndequaque perfectum Dei iussu exstruxisset Salomon, cui maxima aquarum copia necessaria fuisset, & ad lauandas hostiarum carnes, & ad purificandos templi ministros, & ad alios paene infinitos vsus, aliaque ministeria; verisimile omnino fit, aquas, quae propter montis, cui templum superstabat, immensam altitudinem in templum ipsum induci

PROBATICA piscina à Salomone exstructa.

non

non possent, ad radices saltem montis in Probaticam piscinam inductas, quò & lauandis hostijs praesto esset, & sine magno dispendio à Narhinaeis ad templum adducerentur. Nulla autem ex alia vrbis parte aquas in vrbem inductas accepimus, praeterquam ab Occidente. Fit ergo manifestum, aquas à Salomone in Probaticam piscinam adductas, à parte occidentali adductas fuisse; ex qua parte vrbis, profunda voragine vrbem dirimi ab alijs montibus accepimus. Ergo aquaeductum fornicibus suspensum à Salomone constructum fuisse meritò testamur. Ex hoc aquaeductu non in vnam tantummodo piscinam deriuabantur aquae, sed & in plures alias. Duas potissimùm in sacris commemoratas accepimus: alteram superiorem piscinam; natatoriam Siloë alteram. Prioris fit mentio allatis Isaiae locis, vbi הבריכה העליונה habberecha haghalionah dicitur, hoc est, piscina superior. Et quidem vox prior, cuius frequens vsus est, à verbo ברך barach deducitur, quod genu, vel sermonem flectere ad aliquem significat, siue alloqui cum geniculatione, vt fit in salutationibus, gratulationibus, precationibus, ac similibus. Sic in psalmo: *Venite adoremus, & procidamus, & ploremus ante Dominum, qui fecit nos.* Quem locum sic vertit Forsterus: Venite prosternamus nos, & curuemus, geniculemur coram Deo factore nostro. Significat autem etiam haec vox benedicere in Genesi: *At ille: seruus, inquit, Abraham sum, & Dominus benedixit domino meo valde.* Et in Numeris: *Dixitque Balac ad Balaam: quid est hoc, quod agis? vt maledicereis inimicis meis, vocaui te, & tu è contrario benedicis eis*, ברכת ברך barachta barech, benedixisti benedicendo. Et aliàs saepe. Ex hoc verbo deducitur nomen ברכה berechah, piscinam significans, quam sic dictam arbitrantur nonnulli ob aquas placidè stagnantes; vel quòd in ea genuum remigio natetur. Quam vocem propterea Septuaginta interpretes κολυμβήθρα colymbithra reddunt, hoc est, natatoria.

BERECHA Hebraicum piscinae nomen vnde desumptum.

Psal. 94. ℣. 6.

Forst. in dictionar.

Gen. 24. ℣. 34 & 35.

Num. 23. ℣. 11.

Decipiuntur autem, qui apud Rabbi Dauid affirmant piscinam pro fonte vsurpari. At veritas, inquit, est, quod est aqua congregata, aut collecta secundum doctores Hebraeos: verum tamen omnino esse arbitramur, quod Foreirus testatur, piscinam sic dictam Hebraeis ab aquarum multitudine, & copia: copiam enim interdum benedictionem vocat Hebraismus. Quam vocis vim vnà cum suprà explicata innuere voluisse videtur Nahum Propheta illis verbis: *Et Niniue quasi piscina aquarum aquae eius.* Quibus verbis antiquam Niniue felicitatem describit, ciuium infinita multitudine plenae, haud secus, quàm aquis piscina, vbi omnes in summa tranquillitate, & pace degebant, sicut stagnantes aquae: at nunc, *ipsi verò fugerunt: state, state, & non est, qui reuertatur.* In quo non minùs, quàm in reliquis imitati sunt effusam aquarum multitudinem, quae sua sponte fluentes, nulla ratione, aut vi retrorsum conuerti, aut sisti possunt. Vocatur autem praesens piscina, piscina superior, Hebraicè העליונה haghelionah, voce deducta ab eadem radice, à qua suprà aquaeductum deduci ostendimus. Quae vox quamuis altissimum, summum, supremum verti consueuerit, quamobrem & Deo frequenter tribui solet: tamen si vim vocis attendamus, piscinam aquaeductus licebit interpretari: aut saltem piscinam

Rab. Dauid.

Foreir. sup. Isai. 7.

COPIAM alicuius rei benedictionem vocat Hebraismus.

Nahum 2. ℣. 8.

PISCINA superior quae dicatur.

A eam intelligemus, in qua primùm recipiuntur aquae, fornicibus eousque deductae, vt inde postea in alias piscinas inferiores, siue etiam in hortos Regios deriuentur. His omnibus ita expositis, confirmatisque tam aptè inter se plures sacrae Scripturae loci conueniunt, vt vel ijs ipsis dumtaxat, quae diximus, omnia probari videantur.

Sup. cap. 6. huius libri.

Et quidem primùm proximum fuisse piscinae huic superiori aquaeductum, probat suprà allatum Nehemiae testimonium, quo egressum se testatur, *per portam Vallis nocte, & ante fontem draconis, &c. & transiui*, inquit, *ad portam Fontis, & ad aquaeductum Regis*, Hebraicè ברכת berechath, Graeca κολυμβήθραν colymbithran piscinam, seu natatoriam Regis scribunt. Aptissimè verò vulgatus piscinam *aquaeductum* vertit, id innuens, quod res est, cùm primùm ad aquaeductum venit Nehemias, ad piscinam quoque venisse: neque ita pridem ad aquaeductum venire potuisse, quin & ad piscinam simul veniret. Hunc autem aquaeductum vocat Nehemias praesenti loco, quem interpretamur, *muros piscinae Siloë in hortum Regis.* Nam vox חומת chomath, quem murum meritò vertit vulgatus, id solet frequenter significare, sicut in Exodo: *Erat enim aqua, quasi murus à dextra eorum & laeua.* Vim verò vocis attendentes Hebraei, murum ex lateribus igne coctis ea voce significari contendunt. Quod si admittamus, ex lateritia materia confectum aquaeductum intelligemus, quales ferè erant omnes Romanorum antiquissimi. Lateritium enim opus deducendis aquis magis est idoneum, vtpote, quòd perpetuo aquarum humore, qui manserat in lateribus, nimia siccitas temperatur, magisque ac magis in dies solidatur. Regius verò dicitur aquaeductus, Regia piscina, & vtriusque finis *in hortum Regis*, quasi dicat, confectum aquaeductum, & piscinam, quae aquas in hortum Regis deduceret. Quare facilè intelligemus, Regis nomine, quasi antonomasticè omnium Regum potentissimum, & sapientissimum Salomonem Regem dici solitum, ac Regis nomine intelligi. *Piscinam* autem vocat mox ipse Nehemias, *quae grandi opere constructa est*, quoniam ea maxima quidem & nobilissima fuisse perhibetur. De ea sic scribit Benedictus Arias. Fuit & tertia piscina, quam Nehemias factam appellat in ciuitate Dauid inter occasum, & Aquilonem, quam historici altam pedibus quadraginta, latam verò ducentis, & quinquaginta describunt. Haec ille.

Nehem. 2. ℣. 13. & 14.

B

Exod. 14. ℣. 22.

C

LATERIbus coctis aquaeductus Hierosolymitanus constructus fuit.

REGIS nomine sapientissimus ac potentissimus Regum Salomon intelligebatur.

D

Bened. Ariamont. in Appar. lib. de Hierof.

PISCINA grandi opere constructa quae.

Cuius sententiae libenter subscribimus, arbitrantes Salomonem, cùm primùm aquaeductum à monte Gihon, occidentali ciuitati Dauid, vsque ad ipsum montem Sion deduxit aquas, in hanc maximam piscinam congregasse, indeque per vtrumque montis latus eas bifariam partitum, & per vallem Tyropoeon ad piscinam Probaticam in ministerium templi bonam aquarum partem deduxisse: reliquam verò per latus meridianum ipsius montis Sion vsque in inferiorem piscinam deriuasse; & huius quidem piscinae, quae orientalis erat ipsi monti Sion, vocaturque ab Euangelistis, *natatoria Siloë*, meminit Isidorus, qui inter admirandas fontium naturas, & vsus hunc commemorat his verbis. Fons Siloa ad radicem montis Sion, non iugibus aquis, sed incertis horis, diebusque ebullit. Quae descripsisse fertur ex Hieronymo, qui testis est harum rerum omni

E

Ioan. 9. ℣. 7.

NATATOria Siloë vnde aquas recipiat, deque eius mirabili natura.

Isid. lib. 13. orig. c. 13.

Universidad de Deusto Biblioteca

omni exceptione maior, cùm propter tanti viri singularem eruditionem, atque praestantiam, tùm, quòd non solùm oculis haec loca perlustrauit; sed etiam in ijs diu habitauit, vt ipsemet haec eadem confirmans testatur, sic scribens. Siloam autem fontem esse, qui non iugibus aquis, sed incertis horis diebusque ebulliat, & per terrarum concaua, & antra saxi durissimi cum magno sonitu veniat, dubitare non possumus; nos praesertim, qui in hac habitamus prouincia. Haec Hieronymus.

S. Hieron. sup. Isai. 8.

Neque me latent, quae in libro de prophetarum vita, qui sub Epiphanij nomine circumfertur, scripta sunt. Tumulatum enim fuisse tradit Isaiam sub quercu Rogel, iuxta transitum aquarum, quas Ezechias Rex obstruxerat, cùm eas vndas peruias efficeret. Fontem quippe Deus Seloam, inquit, causa Prophetae absoluit, quòd, priusquam moreretur, pusillum precatus est, vt vndas illic effingere dignaretur. Et confestim demisit illi caelitùs aquam viuentem, vnde sortitus est locus ille appellationem Siloam; quod si quis interpretetur, sonat demissum. Sub Ezechia quoque Rege, antequam stagnum, piscinasque fabricasset, precibus Isaiae effectum, vt exigua lympha scaturiret, quoad populus in obsidione hostium teneretur, & ne periret vndis destituta ciuitas. Milites igitur perscrutabantur vndique, vbinam sedare sitim daretur: ignorabant etenim, vrbe quippe iam potiti, obsidebant Seloam: quandocumque indigetes Iudaei aquatum venerant, scaturiebat eis vnda, & aquabant: exterarum verò nationum homines reperire nesciebant; latex namque aufugiebat, eoque ad hodiernum vsque diem eructatur clanculum, quò significet mysterium. Ceterum quandoque Isaiae Prophetae istud acceptum referunt, in perennem eius rei memoriam populus accuratè Prophetam istic solo reddidit cum gloria, & honorificè, vt per eiusdem intercessiones in consummationem vsque saeculi aquae eiusmodi fructus impetretur. Haec ille. Quae multa quidem inuoluunt Rabbinica figmenta redolentia, quibus ea ipsa, quae verè sunt miranda, tamen minùs fiunt credibilia. Fontem enim Siloa, & aquaeductus eius vetustiores multo Isaia fuisse, satis iam suprà probauimus, probatque Toletus, dum pluribus confirmare contendit, eundem fontem Siloam dici, & Gihon, hoc vno tantùm nominum discrimine obseruato, quòd ipse fons, aquarumque origo prima גיחון gichon dicatur, à verbo גח gaiach, quod erumpere, aut irrumpere significat, quòd aquae inde, quasi quodam impetu erumperent: ex fonte autem Gihon aquam leniter fluentem in Siloën descendisse, quae erat natatoria, seu piscina, ex qua postea aqua in hortos deriuabatur; indeque dictam fuisse tradit piscinam שילוח siloach, à verbo שלח salach mitto, missus, vel quod aqua è fonte Gihon mitteretur in eam, vel quia aquae in hortos deriuabantur ex ea. Verùm Marinus nominis שלח selach, quod praesenti Nehemiae loco habetur, notionem inuestigans, sic scribit. Est autem vox aequiuoca: nam in singulari significat telum, iaculum, pilum mucrone oblongius, missile propriè ex radicis significatione. Secundò alijs est pomerium, viridarium, quòd arborum rami hac, & illac protendantur. Mihi verò, inquit, potiùs aquaeductum significat, qui à piscina extenditur: atque ea ratione interpretandum putat illud Canticorum: *Emissiones tuae* aquaeductus tui, vel viridaria tua, *paradisus malorum Punicorum cum pomorum fructibus*. Postmodum verò ipsum nomen fontis שילוח siloach interpretatus, proprium esse tradit fluuij Hierosolymae vicini, sic dicti, quòd in hortos ad eos irrigandos diffunderetur. Quae totidem paene verbis ex Chimchio desumpta videntur. Subdit tamen ipse Marinus. Est autem fons ille (modò vera sint, quae retulit mihi quidam Hebraeus Hierosolymitanus) bis in die solùm erumpens, quemadmodum & vox ipsa sonat, maximamque aquarum copiam per vnius horae plus minus tempus eijciens, manè, vesperique videlicet, quam excipit aquaeductus non maximus, statimque paene defert in ingentem piscinam, ex qua dein quibusdam riuulis, cùm libet, hortos irrigant. Haec ille.

Epiphan. de vita Isai.

SILOA quid significet.

Tolet. Ioan. 9. notat. 7.

IDEM fons Gihon, qui Siloa.

FONS Siloa quare sic dictus.

Marin. in arca Noë.

Cant. 4. ℣. 13.

R. Dauid Chimchi.

Quibus omnibus, quod ad intestinam aquarum emanationem attinet, subscribere videtur Iosephus, miraculo tribuens aquarum penuriam, & cõpiam: is enim ciues suos in obsidione hortabatur, vt scelerum suorum meritam poenam agnoscerent, eiusmodi incursionem esse, quo & Deum placare, & Romanis se dedere non dubitarent: Nam Tito quidem, inquit, etiam nunc fontes vberiores profluunt, qui priùs vobis aruerant. Denique ante eius aduentum scitis & Siloam, & omnes extra ciuitatem fontes adeo defecisse, vt ad vtrumque aqua mercaretur: nunc autem ita hostibus nostris largi sunt, vt non modò ipsis, & iumentis eorum, sed etiam hortis sufficiant. Haec ille. Quibus duplicis Siloë fontis mentio fieri videtur. Alter enim in Occidente vrbis Dauid emanabat, qui & Gihon dicebatur: alter verò ad Orientem in radicibus ipsius montis Sion, qui in natatoriam Siloë mox effluebat. Quamuis enim, vt dixi, ab eadem origine vterque fons emanaret; tamen, quoniam duplici loco, vtroque opposito, nec parum diffito eius vsu fruebatur populus, mirandum non est, si eodem nomine retento duplicis fontis nota distingueretur. Probat autem hunc inferiorem fontem cum natatoria Siloë à Salomone constructum fuisse, Iosephi ipsius testimonium, qui murum superioris vrbis describens, quo à Dauide olim mons Sion vallatus fuerat: Parte autem altera, inquit, ad Occidentem ex eo loco ductus per eum, qui vocatur Betiso, descendens in Essenorum portam; deinde supra fontem Siloam in Meridiem flexus, atque inde rursus in Orientem versus, qua stagnum Salomonis est, & vsque ad locum pertinens, quem Ophlam vocant, cum orientali porticu templi coniungitur. Haec Iosephus. Quibus primam fontis originem Siloam vocat, eamque Occidentis in angulo sitam fuisse apertè testatur. Natatoriam verò Siloë stagnum Salomonis dici, & in medio orientali tractu montis Sion statuendum tradit. Superiorem verò piscinam, & ipsam quoque à Salomone constructam fuisse tunc perspicuum erit, cùm Isaiam adducemus, eos Dei nomine accusantem, qui aquas ab ea piscina auferre non dubitarunt. Priùs tamen, quid Ezechias circa aquaeductus, & fontem Hierosolymitanos praestiterit, breui pertractandum est.

Ioseph. 6. belli c. 11.

DVPLEX fons Siloë.

Ioseph. 6. bell. c. 6.

NATATORIA Siloë in medio orientali tractu montis Sion statuenda.

Et quidem primùm eius rei fit mentio in libris Regum his verbis: *Reliqua autem sermonum Ezechiae, & omnis fortitudo eius, & quomodo fecerit piscinam, & aquaeductum, & introduxerit aquas in ciuitatem; nonne haec scripta sunt in libro sermonum dierum Regum Iuda?* In libro autem Paralipomenon, qui ibi citatur, sic habetur: *Ipse est Ezechias, qui obturauit superiorem fontem*

4. Reg. 20. ℣. 20.

2. Par. 32. ℣. 30.

tem aquarum Gihon, & auertit eas subter ad Occidentem vrbis Dauid. Fit autem huius facti mentio in Ecclesiastico: *Ezechias muniuit ciuitatem suam, & induxit in medium ipsius aquam, & fodit ferro rupem, & aedificauit ad aquam puteum*. Eius quoque meminit Isaias illis verbis: *Et congregastis aquas piscinae inferioris*, &c. *& lacum fecistis inter duos muros ad aquam piscinae veteris, & non suspexistis ad eum, qui fecerat eam, & operatorem eius de longè non vidistis*. Quae quidem ferè omnia testimonia, quoniam fusiùs à nobis suprà enucleata sunt; eorum primùm memoriam vt renouet lector, hortamur, hic solùm, quae ex eorum omnium collatione liquidò constare videbuntur, breui sermone perstringamus. Priùs tamen fontem Gihon è monte ab eodem sic denominato Siloa quoque dici, non solùm praeallatis rationibus probari posse videtur; verùm etiam Hebraeorum testimonio Camius pater, apud neotericum quendam Latinè redditus, sic scribit: Gehon est flumen Aegypti, à radice גוח guach, quae effluere significat, eò quòd extra ripas diffluat, humumque inundet. sed & riuus, qui prope Hierusalem eo nomine venit, quem etiam Siloa dicunt. Sanè in Thargum Ionatha Siloa legitur, vbi in Hebraeo est Gehon; fortè Gehon ex eo dictus, quòd in hortos transcurreret, irrigandi eos causa. Hactenus ille.

Huius riuuli mentio fit in annalibus Hebraeorum, videlicet in Sederolam Rabba his verbis: Sub aduentum Sennacherib Regis clausit Ezechias aquas Gehon, id est, obstruxit fontem torrentis Siloa. Quod idem Iosephi testimonio comprobari facilè potest. Nam cùm in libris Regum iuberet Dauid duci Salomonem in Gihon, & vngi in Regem: eum locum referens Iosephus, sic scribit: Sadocum accersit pontificem, & Banaiam praefectum satellitum, quibus mox venientibus iubet, vt assumpto Nathane propheta, & cohorte Regia, impositoque filio Salomone in mulam Regiam, extra vrbem illum deducerent ad fontem, qui vocatur Gihon, vnctumque sacro oleo Regem declararent. Haec ille. Chaldaica verò paraphrasis, quae non modicae auctoritatis est, saepius eodem capite pro *Gihon* vertit Siloach, quod vtique sentiret vtroque nomine eundem fontem denominari consueuisse. Quocirca aptissimè intellexisse videntur interpretes locum illum Isaiae: *Pro eo, quòd abiecit populus iste aquas Siloë, quae vadunt cum silentio*, hoc est, placidissimum, & iucundissimum Salomonis imperium, quod ab aquis Siloa, ad quas vnctus fuit, initium sumpsit: siue propiùs accedendo ad textus finem, quia abiecit populus iste *onus* Christi *leue*, & *iugum* eius, *suaue*, quod quasi computruisse videtur Isaiae aetate *à facie olei*, quae omnia Salomonis Regno, nomine, vnctione, & fonte aptissimè praesignantur: *propter hoc ecce Dominus adducet super eos aquas fluminis fortes*, hoc est, durissimum iugum, grauissimamque seruitutem. Septuaginta interpretes locum hunc Nehemiae sic reddunt: Et murum piscinae codiorum Caesariaei Regis, τῶν κωδίων τῇ κυρᾷ τοῦ βασιλέως ton codion ti cura tu basileos, vellera Caesariaei Regis possent conuerti. Et quamuis in Complutensi codice iuxta Latinam nostram, & Hebraicam lectionem legatur, *piscinae Siloë in hortum Regis*: tamen fortasse sic denominare voluerunt Septuaginta interpretes, vellera, vel cincinnos Regis Salomonis, vt eos ostenderent ad fontem Siloam vnctos. Vnctio enim Regibus, atque sacerdotibus in caput effundebatur, vt de

Eccles. 48. ℣. 19.

Isai. 22. ℣. 9. & seq.

Sup. lib. 2. vrb. cap. 19.

FONS Gihon Siloa quoque dicitur.

Ioan. Drus. 9. obseruat. cap. 18.

Sederolam Rabba c. 23

3. Reg. 1. ℣. 33.

Ioseph. 7. antiq. c. 11.

Isai. 8. ℣. 6. & 7.

AQVA Siloë placidissimum Salomonis imperium: hoc verò suaue Christi iugum significat.

Matth. 11. ℣. 30.

Isai. 10. ℣. 27.

REGVM, & sacerdotum capita inungebantur.

priori exemplum est in libris Regum, de secundo in psalmis. Hunc ergo fontem vnctionis suae gratissima memoria carissimum, magno sumptu exstructo firmissimo, & nobilissimo aquaeductu, deduxit Salomon in ciuitatem: ita tamen, vt in eodem loco, vt assolet, aliquam aquae partem effluere permitteret, exstructis ad aquas excipiendas aptissimis receptaculis, quibus animalia adaquari possent: alijs verò, quibus vestes lineae lauabantur. Id quod significare voluisse videtur Isaias antè citatus, aquaeductum commemorans *in via agri fullonis* exstitisse, Hebricè כובס cobbas; quae quidem vox à verbo deducitur כבס cabas, quod lauare, lauando dealbare significat, vt in Genesi: *Lauabit in vino stolam suam*. Et in libro Regum: *Vestesque suas non lauerat à die, qua egressus fuerat Rex*. Id quod precabatur à Deo Dauid: *Ampliùs laua me ab iniquitate mea, & à peccato meo munda me*. Inde deductum est nomen כובס cobbas, lauans, lotor, fullo, candidator. Apud Marcum vim huius vocis licet considerare, dicentem de Christo Domino transfigurato: *Et vestimenta eius facta sunt splendentia, & candida nimis, velut nix, qualia γναφεὺς gnapheus, fullo non potest super terram candida facere*.

Ex quo facilè percipi potest, discrimen inter vocem Rogel, quam suprà interpretati sumus, & vocem cobbas, quam nunc interpretamur. Quamuis enim vtramque eadem Graeca voce γναφεὺς gnapheus, & Latina, fullo, interpretemur, longè diuersam sortiuntur apud Hebraeos notionem. Illa enim fullonem significat, qui varijs coloribus vestes inficere solet, quas cùm infecit, lauat, vt color purus maneat, neque inficiat tangentes: haec autem fullonem significat, qui vestes vsu sordidas lauat, vt mundet, candidasque efficiat.

Sed ad institutum nostrum venientes, dicimus, postquam erectis pilis, ac fornicibus ad radices vsque montis Sion aquae peruenerunt, exstructam ibi fuisse ingentem piscinam; tum vt maximam aquarum copiam vrbs ad omnes euentus congregatam haberet; tum etiam, vt stagnans aqua sidentibus sordibus, quas fortè terrenas glebas pertransiens contraxerat, purior inde, & ad inferiorem piscinam, quae *natatoria Siloë* dicebatur, à dextro montis latere deduceretur; à sinistro verò per mediam vallem Tyropoeon in Probaticam piscinam. Et ne vnquam hostium incursibus, aut quocumque alio casu via à superiore Dauidis arce ad aquas ex praedicta superiore piscina hauriendas intercipi posset, per intima montis, gradus quosdam in ipsa rupe excidit Salomon, quorum meminit Nehemias, eundem Sellumum commemorans, *portam Fontis*, *& muros*, qui superstabant aquaeductui *piscinae Siloë*, ex qua deducebatur aqua *in hortum Regis*, aedificasse, *& vsque ad gradus, qui descendunt de ciuitate Dauid*, ad vsque piscinam factam, cuius mox meminit. Vbi notandum etiam videtur de piscina quidem inferiore, quae *natatoria Siloë* dicitur Euangelistae, loquutos fuisse Hieronymum, & Isidorum suprà relatos, dum tradunt non perenni fluxu aquam effundere solitam, quod an miraculo tribuendum sit, an verò Salomonis industriae, & prudentiae, vt admirabile quiddam eo fonte praestaret, non facilè statuo, aliorum iudicium exspectans.

Illud tamen etiam nunc dicendum fuit, de huius fontis turre locutum fuisse Christum Dominum apud Lucam, dicentem: *Sicut illi decem, & octo,*

1. Reg. 10. ℣. 1.

Psal. 132. FONTEM Siloë vnctionis suae gratissimam memoriam in vrbem deduxit Salomon.

Isai. 7. ℣. 3.

Gen. 49. ℣. 11.

2. Reg. 19. ℣. 24.

Psal. 50. ℣. 4.

Marc. 9. ℣. 3.

Sup. lib. 2. vrb. c. 17.

ROGEL, & cobbas Hebraicae voces fullonem significantes, inter se quantum differant.

GRADVS ciuitatis Dauid, quibus vsibus deseruirent.

Ioan. 9. ℣. 11.

Sup. hoc cap.

Luc. 13. ℣. 4.

Universidad de Deusto Biblioteca

octo, supra quos cecidit turris in Siloë, & occidit eos: putatis quia & ipsi debitores fuerint praeter omnes homines habitantes in Ierusalem? Cuius loci facilis erit sensus, natatoriae Siloë situm, & dispositionem in nostra descriptione contemplanti. Nam cùm vrbis moenia, & turres natatoriae imminerent, celsissimo interiecto praecipitio, turris eius aliqua vetustate, aut alio quouis casu corruens, demissis, & allisis ad saxa praecipitij ruinae saxis, facilè potuit tot incautos homines in imo existentes opprimere. Neque verò propterea, quòd hi cum reliquis Hierosolymae habitantibus comparentur, ideo intra vrbem oppressos credendum est: satis enim contextui fiet, si ciues Hierosolymitani fuisse credantur, qui prope portas vrbis, & sub ipsis moenibus interfecti sunt. Sed ad Ezechiam veniamus. Is quoniam veniente Sennacheribo contra Hierusalem, nulla ratione putabat se posse subsistere, nisi aliquo stratagemate potentissimi hostis manum debiliorem efficeret; omnes fontes, qui extra vrbem manabant, obturare decreuit: neque hoc tantùm, sed & sibi ipsi prouidit. Veritus enim, quod res erat, facili negotio aquaeductum illum Salomonicum posse ab hostibus aliqua ex parte subuerti, vt aquarum beneficio, quo priuaretur obsessa ciuitas, gauderent obsidentes hostes: ideo obturasse ibidem dicitur *superiorem fontem aquarum Gihon, & auertit eas subter* antiquum aquaeductum, fodiens ferro rupem *ad Occidentem vrbis Dauid*: eodem inquam loco, quo priùs effluebant, hoc vno tantùm diuerso, quòd Salomonis aquaeductus sublimior in plures vrbis partes aquas inducebat: Ezechiae verò inferior aquaeductus, idemque occultissimus in pauciores vrbis partes, easque inferiores tantùm aquas inferebat. Quò factum est, vt in superiorem piscinam aqua non ampliùs ascendere posset; tum etiam, vt in inferiorem tantummodo Caenopolim aquam conuehere sineretur, ibique inter duos muros lacum, piscinam, seu puteum exstruxerit Ezechias. Postquam autem magna affectus ignominia Sennacheribus reuertit in terram suam, & Ezechias, & habitatores Hierusalem optata potiti sunt quiete, conijci facilè potest, instauratum saltem ex parte Salomonis aquaeductum, vt & ad ministeria templi aquae in Probaticam piscinam effluerent, & horti Regij, alijque omnes in valle eadem Iosaphat consiti, pristinae restituerentur vbertati, & pulcritudini aquarum beneficio. Quod non coniectura tantùm, sed & testimonio Iosephi comprobari posse crediderim, qui cùm tres turres, Hippicos, Phasaelon, & Mariamme in celso montis Sion colle exstructas, vt vidimus, fuisse dixisset, sic deinde scribit: Simonis autem manus iuxta monumentum Ioannis aditum clauserant vsque ad portam, qua in Hippicon turrim aqua inducebatur. Haec ille.

TVRRIS Siloë, quae decem, & octo homines occidit, quo loco vrbis exstiterit.

2. Par. 32.

Ibid. ℣. 30. QVID praestiterit Ezechias circa aquaeductus, & quo consilio Eccles. 48. ℣. 19.

AQVAEductus Salomonis instauratus.

Sup. lib. 2. vrb. c. 4. Ioseph. 6. bell. c. 8.

Quibus verbis nullius alterius portae, quàm Fontis meminisse credendus est. neque enim alio, quàm Salomonis aquaeductu in celsissimam Hippicon turrim aqua deduci potuisset. Cuius tamen beneficio ipsamet Herodis Regia, eidem colli, tribus enumeratis turribus, proxima aedificata, cisternis signorum aeneorum plenis, quibus aqua effundebatur, abundare potuisset, prout ab ipso Iosepho refertur. Sed iam satis de aquaeductibus, & piscinis Hierosolymitanis egisse videmur; nunc tandem de portae Fontis aedificatore breuissimè dicendum est. Fuit Sellumus Hebraicè dictus שלון sallun, quam vocem interpretantur collectanea nominum in biblijs Regijs, quasi sit manens, vel qui manet pacificus, aut abundans. Princeps autem dicitur vici Maspha, Hebraicè המצפה hammitspah, quam vocem omnes sine controuersia speculam, seu locum altum vertunt, ex quo speculator à longè prospicere potest. Quo satis apertè innuitur, vicum hunc Hierosolymitanum, cuius princeps dicitur Sellum, in latere montis Sion occidentali situm, excelso aliquo loco fuisse, ex quo totum montem Gihon, & Caluariae, cum reliquis occidentalibus vrbis partibus, qui excubias ageret, speculari facilè posset. Sed ad vlteriora sequenti capite progrediamur.

Ioseph. 6. belli c. 6.

VICVS Maspha quare sic dictus.

DE SEPVLCRIS, DAVIDIS, ET ALIORVM

Regum Iuda; nec non de combustione in eorum funeribus vsitata.

Cap. XVI.

POST eum aedificauit Nehemias filius Azboc, princeps dimidiae partis vici Bethsur, vsque contra sepulcrum Dauid. Inter praeclara Hierosolymorum magnificentiae, opum, atque gloriae monumenta haud exigua fuerunt, quae defunctorum corporibus debito honore prosequendis exstruxerunt antiqui, quorum vestigia, quae ad nostra vsque tempora manent, spem futurae resurrectionis, quae in illorum sanctissimis Patriarchis maximè viguit, & cum ipsa Republica, quamdiu exstitit, perdurauit, testatam futuris saeculis relinquerent. Quocirca nulla ratione assumptae prouinciae de edendis vrbis commentarijs satisfecisse videremur, nisi & sumptuosissimis eius aedificijs, templo, Regijs, atque alijs innumeris eius generis sepulcrorum quoque exstruendorum mirabilem apparatum, & singularem, ac paene incredibilem pompam saltem adumbraremus. ea enim exprimere ad viuum nulla ratione nos posse speramus. Quamquam hoc ipsum in alium proprium locum conijcere, absoluto hoc instaurationis libro, iam pridem decreueramus. Verùm breuitati studentes, ac maximè experientia docti, quod quò in plures partes tractatio diuiditur, eò euadit maior, magisque eius euulgatio differtur: ideo quae proprio commentario fusiùs tractare decreueram, ea omnia in vnam summam collecta, huic capiti, quo de Dauidis sepulcro, eiusque situ ac forma tractandum fuerat, reliqua omnia addenda curaui.

XVI.

NOBILISsima Patriarcharum monumenta fidem resurrectionis, quae in ipsis vigebat, testantur.

Ac primùm quidem sollemne fuit Hebraicae genti defunctorum corpora debito sepulturae honore pro cuiusque dignitate donare: id quod Ecclesiastici quoque praecepto commendatum habuerant: *Fili*, inquit, *in mortuum produc lacrymas, & quasi dira passus, incipe plorare. Et secundum iudicium* eius addunt Graeca: quare iuxta ritum funerum

DEFVNctorum corpora debito cuiusque honore sepelire sollemne Hebraeis fuit. Eccles. 38. ℣. 16.

funerum vertunt nonnulli: *contege corpus illius, & non despicias sepulturam illius*. Quapropter in Scripturis sacris ab angelis ipsis maximè commendari Tobiam accepimus, propter singularem operam, sepeliendis mortuorum corporibus impensam. Fuit etiam eisdem Hebraeis sollemne in speluncis cadauera deponere: idque faciebant, tum quòd speluncae aptissimae viderentur, & quasi defossa mortuorum habitacula, sicut viuentium super terram erecta desuper domicilia; ideoque domus sepulcri dicebatur, prout suprà vidimus: tum etiam, quoniam montana illa regio natiuis, atque artificiosis speluncis abundabat. Eius rei perspicuum habetur exemplum in Genesi. Mortua Sara vxore dixit Abraham ad filios Heth: *Si placet animae vestrae, vt sepeliam mortuum meum, audite me, & intercedite pro me apud Ephron filium Seor, vt det mihi speluncam duplicem, quam habet in extrema parte agri sui; pecunia digna tradat eam mihi coram vobis in possessionem sepulcri*. Cuius sepulcri, & speluncae saepius in sacris litteris fit mentio. Est & aliud exemplum in libro Iosue, quo facilè probari posset, quòd speluncae, quasi quaedam à natura essossa sepulcra sint, quibus facilè mortuorum corpora humari possint. Adonisedechum enim, & alios quattuor Reges interfectos fuisse refertur à Iosue, atque suspensos super quinque stipites: *Cumque occumberet Sol, praecepit socijs, vt deponerent eos de patibulis: qui depositos proiecerunt in speluncam, in qua latuerant, & posuerunt super os eius saxa ingentia, quae permanent vsque in praesens*. Quo loco inimicos Reges naturae debito sepulturae officio donatos fuisse commemoratur; caruisse tamen honore amicis exhiberi solito; illi enim proiecti dicuntur in speluncam, cùm hi contra honorificè deponerentur, ac pro vniuscuiusque gradu componerentur.

Toh. 12. ℣. 12.

IN SPEluncis sepelierunt mortuos Hebraei.

Sup. cap. 4. huius lib.

Gen. 23. ℣. 8. & 9.

Iosue 10. ℣. 27.

DVPLICI amoris affectu defunctos parentes prosequebantur Hebraei, dum cum eis sepeliri, & prope eorum sepulcra habitare maximè curabant.

Duplici itaque amicitiae, ac pietatis sensu erga parentes, & cognatos vita functos se maximè tangi profitebantur Hebraei, qui maximi beneficij loco ducebant, ad patres suos apponi morientes; quo priuari, extremum, ac maximum supplicium arbitrabantur. Quapropter prope sepulcra patrum suorum habitare omni ope, ac studio contendebant, quasi illud innuere vellent, quod maximè pietatem redolere videbatur, vt quibus naturae participatione, ac sanguine maximè coniuncti essent, ab eisdem nullo vmquam tempore, aut viuentes, aut morientes separarentur. cuius rei exstant in canonico iure plura testimonia, sanctiones, & exempla. Vtriusque affectus passim reperies exempla. In libris potissimùm Regum ac prophetarum tot reperiuntur prioris testimonia, ac tam manifesta, vt ea referre non minùs superuacaneum, quàm laboriosum videatur. Posteriorum verò, vnius tantummodo Nehemiae ad Artaxerxem verba exemplo sunt, quae suprà à nobis interpretata satis id probant: moeroris enim ac consternati animi potissimam causam assignat, *quia ciuitas domus sepulcrorum patris mei deserta est*. Hinc factum est, vt quam quisque speluncam à natura ipsa oblatam domi inuenire non poterat, eam labore, & industria domi, aut foris effodere conaretur. Quò autem suae familiae magis esset vicinus, in proprio fundo, vel horto sepulcrum sibi quisque parabat: ac propterea tot monumentis circumdatam vndequaque Hierosolymam testatur Iosephus; Fullonis, Herodis, Helenae, Ioannis, Anani, & aliorum monumenta commemorans. Quapropter peregrinis Hierosolymis morientibus inueniendo sepulcro maximè laborabant incolae. Eorum quippe indigentiae prouidere voluisse videntur pij, scilicet, illi sacerdotum principes, qui impijssimum illud sanguinis pretium, emendo agro figuli *in sepulturam peregrinorum*, erogare decreuerunt; Deo namque sacratam pecuniam, quam ipsi coëmendo sanguini vnigeniti Filij Dei dicauerant, propterea pollutam ducentes, in alios, quàm in pios vsus consumendam minimè ducebant.

13. q. 2. cap. Ebron, & seq.

Sup. cap. 4. huius.

Nehem. 2. ℣. 3.

QVARE IN proprijs fundis vel horto sepulcra sibi pararent Hebraei.

Ex praeallatis igitur clarè patet, id, quod & innumeris paenè sacrae Scripturae testimonijs probari posset, Hebraeos corpora defunctorum sepulcris integra condere consueuisse, cremare numquam. Ex quo maximè pendet huius argumenti tractatio. Romanis enim defunctorum corpora comburentibus, exstantia aedificia, vrnae, pyramides sepulcra fuerunt: Hebraeis contrà speluncae, ac cryptae, quibus aliquando pyramides imponebant, prout Simon fecisse traditur in libris Machabaeorum. Et quamuis haec ita sint, non defuerunt tamen, qui nostra hac tempestate putarunt etiam cum aromatibus comburi solita apud Hebraeos mortuorum cadauera. Id quod probari putant lectione vulgata, Hebraea, Septuaginta interpretum, & Chaldaica paraphrasi apud Ieremiam; habueruntque eius sententiae antesignanum Tostatum Episcopum Abulensem. Quò autem magis firma permaneat nostra sententia, alia quoque oppositae sententiae argumenta in vnum cogere non dubitabimus.

QVO consilio agrum Acheldema emerint sacerdotes. Matth. 27. ℣. 7.

HEBRAEI numquam defunctorum suorum corpora combusserunt.

1. Mach. 13. ℣. 27. & 28

Abulen. 1. Reg. 31. q. 9. Andr. Capell. in Iere. c. 34. ℣. 4. & 5.

Et quidem primùm citato Ieremiae loco sic habetur: *Attamen audi verbum Domini Sedecia Rex Iuda: Haec dicit Dominus ad te; non morieris in gladio; sed in pace morieris, & secundum combustiones patrum tuorum, Regum priorum, qui fuerunt ante te, sic comburent te*. Hoc ipsum probari videtur testimonio libri Regum, qui cum Saulis, & filiorum eius cadauera suspensa commemorasset in muro Bethsan, viros fortissimos de Iabes Galaad ambulasse tota nocte refert, & subdit: *Tulerunt cadauer Saul, & cadauera filiorum eius de muro Bethsan, veneruntque Iabes Galaad, & combusserunt ea ibi; & tulerunt ossa eorum, & sepelierunt in nemore Iabes*. Idemque probari videtur in libro Paralipomenon; nam de Ioramo: *Mortuusque est*, inquit, *in infirmitate pessima, & non fecit ei populus secundum morem combustionis, exequias, sicut fecerat maioribus eius*. Et quamuis haec ita sint: nihilominus tamen arbitramur testatum omnino fuisse apud omnes, non apud ipsos Hebraeos tantùm; verùm & apud Ethnicos, exterasque nationes, Hebraeos numquam corpora mortuorum honoris ergò combussisse. Cuius rei testis est Tacitus, qui quamuis erroris sui tabe ipsasmet rerum historias commaculare non desinit; ipsam tamen, quam inquirimus, veritatem illibatam dimisit. Is enim de Hebraeis sic scribit: Necare quemquam ex agnatis nefas, animasque praelio, aut supplicijs peremptorum aeternas putant. Hinc generandi amor, & moriendi contemptus. Corpora condere quàm cremare è more Aegyptio; eademque cura, & de infernis persuasio. Hactenus Tacitus.

RATIONES, quibus probari videtur Hebraeos combussisse cadauera.

2. Par. 21. ℣. 19.

CONFIRmatur nostra sententia Taciti testimonio.

Corn. Tacit. l. 21. annal.

Quibus sepeliendorum cadauerum curam fidei adscribit immortalitatis animorum. In quo nec latum quidem vnguem à veritate deflexit, eo excepto, quòd animas tantùm praelio, aut supplicijs peremptorum immortales credidisse putarit Hebraeos; cùm è contrà omnium hominum animas sine vlla differentia immortales crediderint.

Universidad de Deusto Biblioteca

diderint. In eo etiam veritatis scopum non attigit, quòd animarum immortalitati tantùm tribuit sepeliendorum corporum sollicitudinem: cùm non minùs ipsorum corporum resurrectionem, quàm animorum aeternam durationem professi sint ea cura antiqui illi Hebraeorum parentes. quae vel ex ijs maximè, quae ad finem primi tomi notata sunt, perspicuè testata illis esse potuerunt.

CVRA SEpulcri corporum resurrectionem testatur. *Pradus in Ezech. 26. sub finem.*

Neque verò argumenta, quae oppositam videntur probare sententiam, quidquam contra nos probant: nam ea omnia scripturae loca, quae combustionis in funeribus meminere, sic sunt omnino intelligenda, vt Regalium funerum pompam exprimant, quam disertis verbis enarrat Paralipomenon liber, de Asa Rege Hierusalem vita functo, sic scribens: *Et sepelierunt eum in sepulcro suo, quod foderat sibi in ciuitate Dauid: posueruntque eum super lectum suum, plenum aromatibus, & vnguentis meretricijs, quae erant pigmentariorum arte confecta, & combusserunt super eum ambitione magna.* Hebraicè וישרפו לו שרפה גדולה עד למאד veijsrephu lo serephah gedolah ghad limod, & combusserunt ipsi (subaudi aromata) combustione magna vsque ad valde, hoc est, maxima. Itaque aromata, & vnguenta partim comburebantur, quò minùs offendere posset adstantes grauis aliquis odor è cadauere efflatus: partim verò vngendo, & à corruptione praeseruando corpori deseruiebant. Idemque testatur Chaldaeus, qui praeallatum de Saule locum sic vertit: Et acceperunt corpus Saul, & corpora filiorum eius de Bethsan, & venerunt ad Iabes, & cremauerunt super illos, sicut cremant super Reges ibi: & acceperunt ossa eorum, & sepelierunt sub arbore. Quocirca mirandum est, Abulensem, virum quidem singularis eruditionis, & iudicij, ita coactum huiusmodi testimonio, vt cùm Saulis, & filiorum eius corpora combusta legeret, & eorum ossa sepulta, ossa primùm à carnibus separata fuisse putarit, carnes seorsim igni traditas, ossa sepulcris. Quod quidem factum, tamquam humanae naturae detestandum sub grauissimis inflictis poenis prohibuit Bonifacius Papa VIII. detestandae feritatis abusum illud semper fuisse contestans, ac subdit: Quod non solùm diuinae maiestatis conspectui abominabile plurimùm redditur; sed etiam humanae considerationis obtutibus occurrit vehementiùs abhorrendum. Haec ibi.

2. Par. 16. ℣. 14.

COMBVstio in Regum funeribus, qualis fuerit.

SENTENtia Tostati refellitur.

In extrauaganti Detestandae de sepulturis.

ABOMInabile diuinis oculis est fidelium corpora in frusta secare.

Quòd si diuinis oculis abominabile semper fuit, ossa humana carnis tegumento nudare, numquid permissum vlla ratione credendum est populo illi, cuius maxima versabatur cura *solummodo in cibis, & in potibus, & varijs baptismatibus, & iustitijs carnis vsque ad tempus correctionis impositis*? Perpendant igitur attentiùs, quae de cadaueribus mortuorum contrectandis decreta sunt in libris Numerorum: *Qui tetigerit cadauer hominis, & propter hoc septem diebus fuerit immundus*. Et iterum: *Omnis qui tetigerit humanae animae morticinum, & aspersus hac commistione non fuerit, polluet tabernaculum Domini, & peribit ex Israël, quia aqua expiationis non est aspersus, immundus erit, & manebit spurcitia eius super eum.* Quòd si, qui leui quodam contactu mortuum tangebat, tanta inficiebatur labe, vt nisi quàm citissimè expiationis aqua lauaretur, immundus perpetuò maneret, tam immensam (vt ita dicam) contrahens spurcitiam, vt & ipsum tabernaculum Domini polluceret; quid, & quantum labis contraheret, si morticini membra omnia incideret, atque omnia ossa nudaret, & reliqua perageret, vt ea praestaret, quae praestari solita Tostatus affirmat? Neque verò in tot se coniecisset angustias Abulensis, si phrasim sacrae Scripturae frequentem diligentiùs obseruasset, qua corpus ossis nomine appellatur. Idque propterea factum esse credunt Hebraei, quòd vox עצמותיהם ghetsinothehem, quam, *ossa eorum*, ibi conuertit vulgatus, à radice עצם ghatsam deducatur, quae roborare, seu fulcire significat. Posset itaque vox prior fulcimenta verti, propriè ossa significans, quae corpus fulciunt: aliquando corpus ipsum, quasi dicas, fultum. Nisi verò & illud intelligamus significare voluisse hac denominatione Hebraeos, quod res est, corpus fulcimentum aequè atque ossa denominari, eò quòd ossa tamdiu firma permaneant, quamdiu in corpore sint; ab eo verò separata putredini subijciantur, & in puluerem redigi facillimè possint. Cuius denominationis occurrunt exempla in Genesi: Hoc *nunc os ex ossibus meis*, hoc est, corpus de corpore meo. Et in Threnis, vbi nos legimus: *Rubicundiores ebore antiquo*, sic vertit Pagninus ex Hebraeo, rubuerunt עצם ghatsam corpore prae gemmis, aut rubinis, aut quàm gemmae. Et iterum accedens ad Dauid omnis Israël, dixit: *os tuum sumus, & caro tua*. Vbi R. Dauid ita scribit: Quamquam memorauit carnem cum osse עצם ghatsam, tamen memoratum non est appropriatum ossi tantùm, sed corpori, id est, corpus tuum, & caro tua: & caro memorata capitur etiam pro corpore, & idem geminatur secundum morem scripturae. Qua etiam ratione interpretanda putat eiusmodi alia plura scripturae loca. Quocirca locus etiam Regum sic interpretandus est, vt referat Saulis corpora, combustis de more aromatibus, sepulta quidem fuisse in nemore Iabes. Tandem locum Ieremiae sic legimus in Hebraeo ישרפו לך isrephu lac, comburent tibi, phrasim intellexit Vatablus, adolebunt tibi, inquit, subaudi aromata; magis clarè Clarius: Nam comburent super funus tuum more Regio aromaticas & odoriferas species, & alia odoramentorum genera. Et planè vox Hebraica לך lac in dandi casum frequenter conuertitur, in accusandi raro aut ferè numquam. Septuaginta interpretes omnem volentes submonere aliter opinandi occasionem, κλάυσονταί σε clausontae se, plorabunt te, scripserunt, vt in Sixtiano emendatissimo codice habetur. Quo verbo totum id quod in curandis Regum funeribus praestari consueuerat, indicatur; haud secus, quàm Latinae vulgatae editionis, *comburent te*: nam sicut Septuaginta plorandi verbo reliqua comprehendi voluerunt; sic etiam Vulgatae auctor, magis tamen Hebraea imitatus, verbo comburendi ea omnia, quae funeribus exhibebantur, significare voluit, haud secus quàm Sanctus Euangelista Ioannes, sepultum, ait dominicum corpus fuisse *cum aromatibus, sicut mos est Hebraeis sepelire*. Illis igitur omissis, quae veritati minimè consona sunt, integra corpora proprijs sepulcris solita fuisse ab Hebraeis honorificè condiri non dubitamus.

Heb. 9. ℣. 10.

Num. 19. ℣. 11. & 13

CONTActus cadaueris viuum polluebat, & morte multabatur, nisi purgaretur.

CORPVS ossium nomine appellatur, & quare.

OSSA DVM corpori coniuncta sunt, fulcimenta dicuntur, ab eo separata non item.

Gen. 2. ℣. 23. Thren. 4. ℣. 7. Pagnin. in dictionar. 1. Par. 11. ℣. 1. Rab. Dauid apud Pagn.

Et quoniam de Regum Hierosolymitanorum sepulcris agendum nobis nunc est, ea plurima fuisse in vrbe, & circa eam constructa, ipsamet historia sacra clarè tradit. Primum, & omnium celeberrimum fuit Dauidis sepulcrum, quod, quoniam & Salomoni filio commune fuit, illius nomine censetur à Dione mox afferendo. Quod sepulcrum in ciuitate, quam sibi habitandam elegerat Dauid, exstitisse manifestum est: exstructa namque in ea magnificentissima habitatione, eam ciuitatis partem suo nomine condecorauit, prout haec omnia in libris

DAVIDIS sepulcrum Salomonis quoque dicitur.

2. Reg. 7. ℣. 9. 1. Par. 11. ℣. 7. Ioseph. 7. antiq. c. 3.

lorae Regum, ac Paralipomenon testata conspiciuntur. *Habitauit autem*, inquit, *Dauid*. De cuius habitationis Regni sic scribit Iosephus: Liectis deinde ex arce Iebusaeis, & instauratis Hierosolymis, Rex eam vrbem Dauidis appellauit, ac per omne Regni sui tempus domicilium inibi habuit. Et post pauca: Per idem tempus Iramus legatione in hoc missa, in amicitiam, ac societatem Dauidis est receptus; misitque e Libano materiam cedrinam, & architectos, ac fabros, qui Regiam ei Hierosolymis exaedificarent. Dauid autem superiorem vrbis partem, & arcem in ea conditam in vnum corpus redegit.

INTRA Regiam suam Dauid sepulcrum sibi exstruit.

Haec Iosephus. Iam igitur Regiam, quam sibi viuens delegerat habitandam Dauid, perpetuam quoque sepulcri mansionem fecit, exscindens intra pomerij septa speluncam, & in ea magnificentissimum sepulcrum, quod non tantùm eorum testimonio, qui Hierosolymis nostra tempestate commorati sunt, testatum accepimus; verùm firmiore, & sanctiore sacrae Scripturae. Nam commemoratis gradibus ciuitatis Dauid, mox meminit noster textus sepulcri Dauidis; cùm tamen alibi sic habeat: *Ascenderunt* cantores *in gradibus ciuitatis Dauid in ascensu muri super domum Dauid.*

Nehem. 12. ℣. 36.

Ex quorum locorum collatione liquidò constat, eodem prorsus loco domum, & sepulcrum Dauidis situm fuisse, quippe quod intra ipsius Regiae septa includeretur: id quod significare voluisse videntur Septuaginta interpretes, vsque ad hortum sepulcri Dauid, scribentes. Cuius quidem sepulcri structura, opes, ac magnificentia qualis fuerit, vel ex eo maximè conijci posse videtur, quod Iosephus scribit: Sepeliuit autem eum filius Salomon Hierosolymis magnificè, praeter sollemnia illa in Regum funeribus, illatis etiam in monumentum eius maximis diuitijs, quarum magnitudinem facilè sit coniectare ex hoc, quod dicemus. Nam post annos mille trecentos Hircanus Pontifex oppugnatus ab Antiocho, cognomine Pio, Demetrij filio, volens pecuniam ei dare, vt abducto exercitu obsidionem solueret, nec valens aliunde sumere, aperta cella monumenti Dauidis, & prolatis inde tribus talentorum millibus, eorumque parte Antiocho numerata, oppugnationis periculo se exemit, sicut & alibi indicauimus. Ac rursum post multos annos elapsos, Herodes Rex alia cella aperta, magnam pecuniam sustulit; ad loculos tamen, qui Regum cineres continebant, neuter eorum peruenit: singulari enim arte ita erant sub terram conditi, vt ab ingredientibus monumentum inueniri nequirent. Iterum tamen eadem de Hircano referens, plusquam tria millia talentorum pecuniae ablata fuisse commemorat, numerataque Antiocho trecenta talenta ex eis. Herodis quoque audaciam ac temeritatem inhibitam miraculo fuisse narrat, dum scribit: Herodes multum pecuniarum domi, foristque profundens, audito, quòd Hircanus, qui ante eum regnauerat, recluso Dauidis sepulcro, tria millia talentorum argenti extulisset, superesseque multo plura, quae possent quantumuis magnis sumptibus sufficere, multo tempore animum habuit idem aggredi. Tunc verò noctu apertum sepulcrum ingreditur, cùm priùs accuratè cauisset, ne hoc resciret populus, assumptis tantùm amicorum fidissimis; depositas tamen pecunias non inuenit, sicut Hircanus, sed mundi pretiosi, & aureorum ornamentorum vim magnam inde sustulit. His inuitatus, ad diligentiùs scrutandum interiùs processit vsque ad conditoria corporum Salomonis, & Dauidis, vbi duos satellites amisit; erumpente (vt fertur) ex adytis flamma contra progressos temerè. Quo casu territus exiuit, & tactus religione ad expiandum se in aditu sepulcri monumentum è candido marmore condidit sumptuosis impendijs. Eius operis & Nicolaus illius temporis scriptor meminit; sed non item de descensu Regis, praeter decorum id factum existimans, idque more suo fecit: Viui enim Regis haec auribus dedit, captans gratiam, & ea tantùm attingens, quae ad gloriam illius pertinere visa sunt. Haec Iosephus. Quorum fidem penes eundem exquirat prudens lector: nobis enim nulla adhuc occurrere potuit sufficiens ratio, quae sapientissimum Salomonem inducere posset ad sepelienda tot talentorum millia cum mundo pretioso, & aureis ornamentis. Quòd verò ad occultationem Regiorum corporum attinet, id quidem verisimile videtur. Nam ne aliquando loco mouerentur, diligentissimè cauebatur ab antiquis: id quòd maximè videtur absconditis ibidem thesauris repugnare, quorum causa facilè quiuis conijcere posset, mortuorum Regum cineribus minimè mortales parsuros esse. Occultandi autem sepulcri huiusmodi ratio esse potuit: nam cùm in ipso natiuo saxo excuderentur ea tempestate sepulcra, facilè conijci potest id praestitum, vel apertis innumeris vijs, quae multitudine ac similitudine in errorem inducerent ingredientes, prout in arenarijs Romanis cryptis vnusquisque experiri poterit: vel quod magis aedificij ratio postulat, occlusis ostijs, adpactis arte eiusdem rationis, colorisque saxis, ita vt nullum apparere posset eius vestigium, commissuris oculos fallentibus. Qua etiam ratione facilè respondetur dubio illi, quod mentem alicuius posset agitare, qua nempe ratione post tot clades vrbi illatas, post tot eius euersiones vsque ad Petri Apostoli tempora eiusmodi sepulcrum perdurauerit. Nam idem Apostolus sic ad populum Hierosolymitanum loquutus est: *Viri fratres, liceat audenter dicere ad vos de Patriarcha Dauid, quoniam defunctus est, & sepultus; & sepulcrum eius est apud nos vsque in hodiernum diem.* Quinimmo & vsque ad Hieronymi tempora perdurasse probatur, eodem sic scribente, Paulae, & Eustochij nomine ad Marcellam. Ergone erit illa dies, quando nobis liceat speluncam Saluatoris intrare? &c. in Dauid orare mausoleo? Neque verò huiusmodi testimonio, alijsque quamplurimis vsque ad nostra tempora permanere confirmantibus aduersari credendus est Dio Cassius à Xiphilino relatus. Is enim in excursionibus ab Aelio Adriano in Iudaea factis infinitam hominum multitudinem interijsse testatur, ita vt omnis paene Iudaea deserta fuerit. Id eis, inquit, antequam bellum gereretur, fuerat denunciatum ex eo, quòd monumentum Salomonis, quod illi summa reuerentia colunt, sua sponte diuisum corruerat. Haec ille. Quae quidem Dionis verba, nisi apertum mendum contineant, ita accipienda sunt, vt aliqua ex parte corruisse putetur, ita vt ex quamplurimis, in quae diuisum erat, delubris, aliqua sua sponte ea tempestate corruisse credantur. Priscis autem illis hominibus sepulcrum dirutum fuisse malum omen testatur Liuius, id quod Alexander conciso sermone retulit. Hannibali, inquit, cùm ex Italia Africam peteret, sepulcrum diruptum auspicium ferale.

Ioseph. 7. antiq. c. 12.

DIVITIAE in sepulcro Dauidis à Salomone conditae.

Ioseph. 1. bell. c. 2.

Ioseph. lib. 16. antiq. cap. 11.

MIRACVlosa flamma inhibitus Herodes sepulcrum Dauidis non spoliauit.

SCRIPTOribus historiarum, qui viuentibus ijs, de quibus scribunt sua scripta offerunt, non magna fides habenda.

SEPVLcrum Dauidis quamdiu durauerit.

Act. 2. ℣. 29.

Hieron. ad Marcell. to. 1. epist. 17.

Xiphilinus ex Dione in vita Adria.

DIO ASSEreris Salomonis sepulcrum Adriani temporibus corruisse, quomodo sit intelligendus.

Tit. Liu. 3. decad. l. 10. Alexan. ab Alex. 5. genial. c. 13.

SEPVLcrum dirutum omen antiquis.

Iam verò de forma huius sepulcri agendum videbatur, nisi priùs examinandum foret, an omnes Hierosolymitani Reges hoc sint tumulati sepulcro. Nam si & alia fuissent Hierosolymis Regum sepulcra, cùm hoc fuisse credatur omnium celeberrimum, & maximum, ex eorum collatione non parum lucis huic nostrae accederet tractationi. De Dauide, Salomone, Roboamo, Abia, Asa, & Iosaphat prioribus Regibus dubitandum non est, eos in Dauidis sepulcro tumulatos, cùm eos omnes in ciuitate Dauid sepultos testetur Scriptura sacra, de pluribus eorum subiungens, *cum patribus suis*. In idem quoque sepulcrum illatus fuit Ioiada Pontifex, cuius rei historiam retexit liber Paralipomenon, rationem pariter reddens, quare tanto honore dignum duxerit eum populus. *Senuit autem*, inquit, *Ioiada plenus dierum, & mortuus est, cùm esset centum triginta annorum. Sepelierunt-*

AN ALIA fuerint Hierosolymis Regum sepulcra.

3. Reg. c. 2. ℣. 10. & c. 11. ℣. 43. & c. 14. ℣. 31. & c. 15. ℣. 8. & c. 22. ℣. 51. 2. Par. 24. ℣. 15. & 16.

Universidad de Deusto Biblioteca

lieruntque eum in ciuitate Dauid cum Regibus, eò quòd fecisset bonum cum Israël, & cum domo eius.

IDEM POpulus, qui Ioiadam sacerdotem Regio sepulcro dignum, eodem Reges impios indignos duxit.

Ibid. ℣.25. 2. Par. 21. ℣.20. de Ioramo.

Idemque populus, qui Ioiadam sacerdotem propterea, quòd populum tyrannide Attaliae liberatum legitimo donauerit Rege, Regio dignatus est sepulcro, eodem impios Reges meritò priuauit. Quapropter & in eodem capite de Ioa iniquo Rege, ipsi potissimùm Ioiadae ingrato subditur: *sepelieruntque eum in ciuitate Dauid, sed non in sepulcris Regum.* Idemque paulò superiùs dictum fuerat de Ioramo, & de alijs quoque iniquis Regibus alibi subditur. Ex quo liquidò constare videtur, alia quoque fuisse sepulcra in ciuitate Dauid praeter sepulcra Regum: quod qua ratione factum fuisset, conijci facilè potest. Aut enim ingredientibus Dauidis Regium sepulcrum, primo quasi ingressu nobile aliquod receptaculum exstructum fuit, quod Regiae proli excipiendae deseruiret, in cuius postmodum adytis penitioribus Regum corpora conderentur, quod historiae magis videtur consentaneum, & sepulcri schemati mox commemorando:

SEPVLcrum aliud Regium in ciuitate Dauid.

siue etiam in aliquo loco separato exstructum in eadem ciuitate Dauid aliud sepulcrum fuisse credatur excisum, illud quidem similiter in petra: quod facilè intelligi potest, cùm totus ille collis Iebusaei, natiuo ac perpetuo saxo constare cernatur. Quocumque autem modo id accidisse putetur, facilè intelligitur, illud quod de Rege Asa in libris Regum, & Paralipomenon scribitur. Illuc enim: *Et dormiuit*, inquit, *cum patribus suis, & sepultus est cum eis in ciuitate Dauid patris sui.* Hic verò: *Et sepelierunt eum*, inquit, *in sepulcro suo, quod foderat sibi in ciuitate Dauid.* Nam & intra idem Dauidicum sepulcrum potuisset aliquod aperire delubrum, & introgressus in medium rupis fodere sibi sepulcrum: vel in alio loco seposito, intra moenia tamen ciuitatis Dauid. quod exigunt illa verba, quae eum cum patribus suis sepultum fuisse testantur. Verùm & alia quoque fuisse Hierosolymis sepulcra Regia, probare videtur locus Paralipomenon, qui sic habet: *Dormiuitque Achaz cum patribus suis, & sepelierunt eum in ciuitate Ierusalem: neque enim receperunt eum in sepulcra Regum Israël.*

3. Reg. 15. ℣.24. 2. Par. 16. ℣.14.

ALIA quoque fuerunt Hierosolymis sepulcra Regia extra ciuitatem Dauid.

2. Par. 28. ℣.27.

Quibus verbis aliud fuisse sepulcrum extra ciuitatem Dauid, manifestè probatur, cuius causa forsan ager ille dictus fuit Regalium sepulcrorum, in quo Ozias leprosus sepultus fuit. Fuisse autem eum agrum extra ciuitatem, ratio planè probat. Namque cùm primùm Ozias, qui alio nomine vocabatur Azarias, leprosus compertus est, eiectus de templo, immo & extra commune ciuium consortium, *habitauit in domo separata plenus lepra.* Qua etiam ratione de eius obitu ac funere ibidem sic scribitur: *Dormiuitque Ozias cum patribus suis, & sepelierunt eum in agro Regalium sepulcrorum, eò quòd esset leprosus.* Atque idem referens Iosephus, hoc ipsum, quod nos probare contendimus, manifestè testatur. Et cùm aliquamdiu priuatus extra vrbem vixisset, filio Ioathamo Rempublicam administrante, moerore tandem confectus obijt, anno aetatis sexagesimo octauo, Regni quinquagesimo secundo; sepultusque est in suis hortis in monumento solitario. Quibus valde consonant, quae in glossa habentur: *In agro*, inquit, non in Regalibus sepulcris, non in ciuitate Dauid: indeque probat non minùs, quàm Oziam leprosum, à Catholicorum consortio haereticos separandos esse, atque schismaticos. Illud verò, quod de eodem sub Azariae nomine habetur in libris Regum; nempe sepultum cum fuisse *cum maioribus suis in ciuitate Dauid*, intelligendum est, intra pomeria, vel prope ciuitatem. Consimilem enim verborum phrasim intellexisse

2. Par. 26. ℣.21. & 23

Ioseph. 9. antiq. c.11. Glossa super citat. Paral.

HAERETIci à Catholicorum consortio remouendi, vt Ozias leprosus à templo.

4. Reg. 15. ℣.7.

IN CIVItate, nonnumquam pro eo, quod est circa ciuitatem, vsurpatur.

A videtur vulgatus, qui: *Cùm autem esset*, inquit, *Iosue in agro vrbis Iericho.* In Hebraeo autem habetur: cùm esset in vrbe Hiericho. Neque alia ratione intelligi posset locus, cùm mox subdat: *Iericho autem clausa erat, atque munita timore filiorum Israël, & nullus egredi audebat aut ingredi.* Quocirca Iosue in agro, seu (quod aiunt) territorio Iericho fuisse intelligendus est. Pari ratione Ozias in agro Ierusalem, siue ciuitatis Dauid sepultus fuisse intelligetur. In eodem verò agro, in quo Ozias sepultus est, sepultum quoque crediderim Manassen, & Amon: sic enim scribitur in libro Regum: *Dormiuitque Manasses cum patribus suis, & sepultus est in horto domus suae in horto Oza*, Hebraicè

Iosue 5. ℣.13. Iosue 6. ℣.1. 4. Reg. 21. ℣.18. & 26.

B עזא ghuza. De Amon verò ibidem sic: *Sepelieruntque eum in sepulcro suo in horto Oza.* Idem enim Rex Ozias, qui & Azarias Latinis dicitur, עזיהו ghuzijahu, & עזריה ghozariah, & עזא ghuza dicebatur, vocibus, forma, ac significatione paululum, ac ferè nihil immutatis. In qua denominationis varietate immutatos ab eodem Rege mores, & consuetudinem fuisse significatur: felicissimumque Regni initium, miserrimum finem, detestandumque exitum consequutum. Qui enim priùs dicebatur vel עזיהו ghuzijahu, voce composita à עזז ghazar, & יה iah Dei nomine, quam vocem fortitudinem, seu robur Dei licet vertere: vel dicebatur עזריה ghazarijah à radice עזר ghazar, & eodem Dei nomine composita, quam

TRINOmius Ozias quare fuerit.

C adiutorium Dei, siue adiutum à Deo licet interpretari: post miserum tamen vitae exitum vocabatur עזא ghuza, à voce forsan עז ghez, quae capram, seu hircum significat, quasi emissum. Semper enim ferè hircus peruersorum est symbolum: sicut & apud Matthaeum videre licet.

HIRCVS damnatorum symbolum. *Matth. 25. ℣.32. & seq.*

Iam verò quòd ad horum sepulcrorum formam spectat, quod memoriae proditum accepimus, id omne subiungam. Et primùm Serlius inter antiqua monumenta commemorat se à Marco Grimano, quondam Aquileiensi Patriarcha, tunc verò S.R.E. Cardinali, accepisse formam cuiusdam antiqui monumenti, quod manu excisum durissimo saxo, in quodam Hierosolymitano monte adhuc exstare

Seb. Serlio 3. de architect.

SEPVLCRI Dauidici forma.

D cernebatur, in quo, vt ipse arbitrabatur, Regum Hierusalem corpora condebantur. Quoniam verò praedicto Cardinali partium commensuratio memoria exciderat, ideo quadam vsus probabili coniectura, totius fabricae ichnographiam efformauit, iuxta quam singula delubra lata fecit; ita, vt minimùm longitudinem corporis humani capere facilè possint. In qua quidem figura tria primùm licet visere receptacula, suis quaeque testudinibus obtecta: mediana verò propter eius nimiam amplitudinem suis aptis pilis in medio dispositis fulciebantur. Erant autem in priore aedificii parte delubra quattuor, in media decem & octo, in interiore duo tantùm. Cuius medio ex aduerso ingredientium porta quaedam clausa apparet, quae aditum olim in interiores cryptas aperuisse creditur, in quibus Dauidis, & Salomonis corpora condebantur, prout omnia ex allatis Iosephi testimoniis constare facilè poterunt. De aliis verò sepulcris Regum, quae in horto Oza exstitisse diximus, sic scribit Ioannes Zuallardus, in libro, quem Italica lingua Romae edidit de peregrinatione Hierosolymitana. Quod ad sepulcra Regum Iuda, de quibus suprà meminimus, attinet, antiqua sunt in monte Sion, partim verò prope portam Ephraim extra ciuitatem. Horum autem ingressus difficilis est; intra quandam enim vineam foramen quoddam est, quo patet introitus, vix hominem capiens. Intrinsecus autem exstat satis

E

DE SEPVLcrorum Regiorum forma, dignitate, ac capacitate.

Ioan. Zuall. de viaggio Hierus. lib. 4. in fin.

magnum,

magnum, sumptuosumque aedificium, quadrato schemate, monachorum peristilijs, quae vocant *claustra*, persimile. Octo & quadraginta cellulae in eo visuntur, in quibus totidem sunt pulcherrima sepulcra, varijs sculpturis ornata. testudinatum opus, excisumque candido natiuoque saxo, alabastro persimili. Valuae autem cellarum singulae dimidij pedis, & eò amplius crassitudine ex eodem perpetuo saxo, non aliunde adducto excisae, prout ex cardinibus, quibus voluuntur, conijcere licet. Opus verè singulare, magna industria, admirabile visu, dignumque Regijs sepulcris. Neque verò crediderim huic simile, aut vetustius toto orbe terrarum reperiri posse. Haec ille.

Quibus plenam habemus fidem vel propterea maximè, quòd singularis amici nostri Doctoris Dominici Danesij Politiani, quem ille peregrinationis socium, scripturae ducem feliciter sortitus est, testimonio nobis maximè confirmantur. Illud tamen annotare non piget, quod horum sepulcrorum situm confirmare videtur, nempe à Iosepho speluncas Regias ea vocari, propter rationes initio huius disputationis à nobis allatas. Is enim tertium murum describens ad Septemtrionem, ad turrim Psephinam eum venisse tradit, contra monumentum Helenae, quae Adiabenorum Regina fuerat, Izatae Regis filia, & per speluncas αστηλαίων spilaeon Regias in longum ductus, &c. Quibus verbis perspicuè tradere videtur, in media regione aquilonari vrbis inferioris ex aduerso muri tertij exstructa fuisse Regia sepulcra in petra excisa: id enim propriè significare videtur vox Graeca. Sed de sepulcris hactenus.

Dominicus Danes.

Ioseph. 6. belli c. 6.

DE VICIS BETHSVR, ET CEILAE, *& de domo fortium.*

Cap. XVII.

XVI. *POST eum aedificauit Nehemias filius Azboc, princeps dimidiae partis vici Bethsur vsque contra sepulcrum Dauid, & vsque ad piscinam, quae grandi opere constructa est, & vsque ad domum fortium.*

Quoniam de Dauidis sepulcro, ac piscina satis dictum est; nunc, quòd ad aedificatores spectat, agendum videtur. Et quidem primùm post Sellumum instaurasse dicitur Nehemias: qui quamuis idem prorsus nomen obtineat ac Nehemias libri, quem interpretamur, scriptor; longè tamen ab eo diuersus est. Hic enim filius *Helciae* dicitur: ille verò *filius Azboc*, qui *princeps* fuisse dicitur *dimidiae partis vici Bethsur* בית צור bethsur, quam eandem esse arbitrantur vocem Bethsor, vtpote eisdem litteris scriptam; eamque domum rupis, vel fortitudinis, siue domum plasmationis, aut domum obsidionis, vel vinculi interpretantur. Quae omnes interpretationes ex multiplici significatione vocis צור tsur deducuntur. Quae verò ad huius loci rationem magis conuenire videtur, ea est, qua petram significat: & quia petra firma esse solet, propterea firmitatem denotat: siue contrà, quia firmitatem, ideo petram significat. Iuxta quam agnominationem perpulcrae intelligentiae locorum sacrae Scripturae facilè eruuntur, vt videre est apud Iob, dicente ad eum Baldad: *Numquid propter te derelinquetur terra, & transferentur* צור tsur *rupes de loco suo?* Rabbi Dauid sic exponit: Num *propter te* (id est, propter iram, & indignationem tuam) *derelinquetur terra* (id est, iudicium terrae) & transferetur Deus è loco suo, hoc est, è loco iudicij sui? Quae interpretatio maximè probatur ingenioso viro Didaco à Stunica, quatenus Deum petrae nomine intelligendum tradit; quoniam frequentiùs multo tsur Deum, quam veram rupem significat in sacris litteris. Cuius rei non pauca adducit testimonia, & exempla; sensumque huiusmodi ex praedictis verbis elicit, quasi Baldad Iobum reprehendat, quod non aliam speraret à Deo huic vitae requiem, quàm sepulcri. *Numquid*, inquit, *propter te*, exemplo tui, qui à Deo derelictus, spem omnem abiecisti, *derelinquetur terra* à sanctis, & pijs viris, & transferetur petra de loco suo? quoniam non ampliùs illis petra refugium, auxilium, & securitas futura sunt: quasi dicat. Quid abijcis spem tuam, quam in Deo tutissimam ponere debuisses? numquid terra desinet esse viuentium habitatio, vel petra desinet esse firma? Sicut enim haec impossibilia sunt; sic etiam impossibile omnino est, Deum non esse firmissimum tutamen ac refugium, omnium sperantium in se.

NEHEmias nomine idem, re diuersus ab alio aedificat.

Nehem. 1. ℣. 1.

Collectanea nominum Hebrai. in Regijs biblijs.

PETRA pro firmitate, aut robore.

Iob 18. ℣. 4.

R. David in lib. radic.

Did. Stunica in Iob.

PETRA frequenter Dei symbolum.

Iuxta quam notionem domus petrae vocari potuisset vicus ille Hierusalem; propterea quòd firmissimae arci Dauidis in solidissima, ac celsissima rupe exstructae proximus esset, eiusque praesidio defenderetur. Eius porro vici princeps Nehemias tandem *vsque ad domum fortium* aedificasse dicitur. Septuaginta ipsam Hebraeam vocem reddere voluisse videntur: Bethangarim enim in aliquibus codicibus legimus: alij verò codices ἀγαβαρεὶμ agabarim, magis accedentes ad Hebraea, legunt. Complutensis verò οἶκον τῶν δυνατῶν icon ton dynaton domum praepotentium, seu fortium, iuxta Hebraica legit, quae sequitur vulgata nostra Latina; Hebraicè הגבורים haggibborim, quae vox heroas significat, viros heroicos, gigantes, praepotentes, praeualidos; eos nempe, qui alios excellunt virtute, potentia, robore, vel auctoritate. Sic in Genesi: *Postquam enim ingressi sunt filij Dei ad filias hominum, illaeque genuerunt, isti sunt* הגבורים haggibborim heroës, *potentes à saeculo, viri famosi*, viri nominis vertunt ex Hebraeo nonnulli, hoc est, nominati, qui in omnium oculis, & ore versantur.

VICVS Bethsur sic dictus, quia arci proximus, ab eaque tutus.

DOMVS fortium quae sit, & qui fortes dicantur.

Gen. 6. ℣. 4.

Quoniam autem nusquam aliàs, quod sciam, huius domus fit mentio (quamuis ex ordine aedificantium, quem sequimur, constet, eam in australi latere ciuitatis Dauid exstructam fuisse) quare sic diceretur, coniectura potiùs, quàm ratione aliqua firma statuendum est. Fortium dictam putarunt aliqui, eò quòd domus esset emeritorum militum, in qua nempe fortissimi quique milites senio, ac longa belli exercitatione confecti, publicis sumptibus alerentur. dignum sanè Dauidica, ac Salomonica prudentia institutum. Siue etiam domus fortium dicebatur, eò quòd habitarent in ea Dauidis fortes, quos recenset historia Regum. Vel fortium domus dicitur propterea, quòd in ea Hierosolymitana iuuentus militaribus exercitationibus assuesceret, in quibus vires suas vnusquisque periclitaretur, & augeret, fortiumque meritò diceretur, quòd ea domus fortes recipe-

EMERITORUM militum domus.

2. Reg. 23. ℣. 8.

Universidad de Deusto Biblioteca

ret, eosque honoribus ac muneribus alliceret, ignauos ac debiles arceret, eosque maximo dedecore, atque ignominia afficeret. Quarum interpretationum posteriorem sequitur Hugo. Vtramque duplici verbo significauit Dionysius ex Lirano. *Domus*, inquit, *fortium*, in qua fortes Regis Dauid, seu agonistae solebant manere. Illud verò addit: non inquit, quòd domus illa adhuc stetit (staret, potiùs legendum) sed vsque ad locum, vbi aliquando stabat, porrigebatur aedificatio huius. Haec ille. Nec tamen video, cur domus haec cum alijs quamplurimis exstare non potuerit vsque ad instaurationem Nehemiae.

Hugo Card. Dion. Carth.

Illud tamen defendi nulla ratione potest, quod Adamus Reisnerus de hac domo tradit, nempe domum hanc dictam Mello, quòd fortibus inibi habitantibus Dauid, cibaria, vestes, ac munera in magna copia mitterentur, & quasi in incompleta magnitudine; ac propterea dictam esse ciuitatem Mello, hoc est, plenitudinem, πλήρωμα pliroma, abundantiam, copiam, satietatem. Verùm quoniam is sacrae Scripturae testimonia, quae ad ea probanda adducit, suo more aliter citat, quàm habeantur in vulgata nostra lectione, eaque perperam interpetatur, ideo audiendus minimè est, quoniam verum eorundem testimoniorum sensum longè aliter se habere suprà ostendimus.

Adamus Reisn. lib. 2. Ierosol. c. 7.

Sup. lib. 2. vrb. cap. 8.

DOMVS fortium Salomonis, quare dicatur.

Quapropter quae mihi probatur sententia, ea est, quae affirmat, domum hanc fortium dici, quòd ea esset propria habitatio illorum sexaginta fortium, quorum meminit Canticorum liber, sic scribens: *En lectulum Salomonis sexaginta* גבורים gibborim *fortes ambiunt ex* מגבורי migibbore *de fortissimis Israël*. Qui profectò tum ad tutelam, tum ad pompam excubias Salomoni obseruasse credendi sunt: in quo assistentes Deo angelos imitari voluisse videntur, iuxta illud, quod habetur in psalmo: *Benedicite Domino omnes angeli eius,* גבורים gibborim *potentes virtute, facientes verbum illius*, qui adstatis Regi saeculorum, *ad audiendam vocem sermonum eius*, quemadmodum principum ministri adstant dominis suis, quamcumque dominicae voluntatis vel minimam significationem exspectantes, vt ea accepta, mox in omnibus obsequantur.

Cant. 3. ℣. 7.

Psal. 102. ℣. 20.

XVII. *Post eum aedificauerunt Leuitae, Rehum filius Benni*. Leuitas aedificasse dicit, non quidem alios praeter eos, qui sequuntur, sed ijdem ipsi, nempe Rehum, & Hasebias. *Post eum aedificauit Hasebias, princeps dimidiae partis vici Ceilae in vico suo*, קעילה cheghilah. Fuit autem sic denominata ciuitas quaedam tribus Iudae, vt videre licet in historia Iosue, quam insigni atque insperata victoria de Philistaeis à Dauide parta, celebrem fuisse accepimus in historia Regum. Quapropter mirandum non est, si eius facti memoriam perpetuis futuris saeculis manere volens Dauid, vicum quendam vrbis, quam ipse primus condidit in monte Sion, Ceilae nomine insigniuerit, quem in duas partes diuisum tenuerunt eius principes *Hasebias, & Bauai*.

VICVS Ceilae.

Iosue 15. ℣. 44.

1. Reg. 23.

XVIII. *Post eum aedificauerunt fratres eorum Bauai filius Enadad princeps dimidiae partis Ceilae*. Fratres dicuntur origine, & ministerio, non cognatione; quemadmodum & initio huius capitis Eliasib aedificasse dicitur, *& fratres eius sacerdotes*, hoc est, originem à primo gentis sacerdote ducentes, eiusque muneris officio fungentes. Pari quoque ratione *Bauai & Azer* fratres dicuntur Rehumi, & Hasebiae, hoc est, Leuitae; non tamen ab eodem patre geniti, cùm Bauai Henadadi, & Azer Iosue filij dicantur: illi contrà: nam Rehumi pater Benni dicitur, Hasebiae verò reticetur.

ORIGINE, aut ministerio coniuncti meritò fratres dicuntur.

QVID SIT MENSVRA SECVNDA, ET ASCENSVS *firmissimi anguli, ac de domo Eliasibi sacerdotis magni.*

Cap. XVIII.

ET aedificauit iuxta eum Azer filius Iosue, princeps Maspha mensuram secundam contra ascensum firmissimi anguli. Hebraicè מדה שנית midah senith, mensuram secundam. Deducitur autem ea vox, quam *secundam*, vertit Vulgatus, à verbo שנה sanah, quod mutare, commutare, aut iterare significat. Ex quo nomine deducitur, significans secundum, vtrumque, duplum. Prioris significationis exemplum est in Genesi, dicente ad Noë Domino שנים senaijm, duo: *Bina de omnibus ingredientur* in arcam. In secunda notione reperitur in Exodo: *Ad deos* iudices praepositos שניהם senehem, amborum ipsorum *vtriusque causa*, negotium, lis *perueniet*. Et in Genesi: *Iccirco vocatus est locus ille Betsabee*, hoc est, domus, septum, propter totidem agnas, super quibus firmatum est iuramentum, quia ibi שניהם senehem ambo ipsi, *vterque ipsorum* iurauit. Duplum verò significat ea vox in Deuteronomio: ibi enim cùm leges futuri Regis praescriberet Dominus, subdit: *Postquam autem sederit in solio Regni sui, describet sibi* את משנה התורה & misneh hattorah, duplum *deuteronomium legis huius*, hoc est, duplicem legem, duplex legis exemplar: alterum secum asseruandum; alterum in archiuijs, prout locum interpretatur R. Dauid. Alij inquit, exponunt secundam legem, aut iteratam, δευτερονόμιον deuteronomion. Sic etiam apud Ieremiam. Et reddam primùm משנה misneh *duplices iniquitates, & peccata eorum*, hoc est, duplum iniquitatis, & peccati eorum. Iuxta quam vocis notionem singulas muri partes, in quas primùm diuisus fuerat instaurandus murus, singulis aedificatoribus obtigisse, credendum est, Azerum eiusmodi mensurae duplum aedificasse. Et sanè cùm probabili coniectura existimemus, mensuram vnam dici spacium muri, quod inter duas interiacet turres, quod Hispani vocamus, vna cortina del muro, quotiescumque mensuram secundam, vel iteratam quisque aedificasse dicitur, nos duplam interpretantes, duo muri spacia inter tres turres comprehensa eidem assignamus aedificata; totidemque aedificasse credimus Azerum: vel quia minore impendio instaurari possent, vtpote minùs à Chaldaeis euersa, vel (quod magis crediderim) propter Azeri diuitiarum copiam, ac liberam, seu potiùs liberalem aedificandi voluntatem. Quod & significare videtur textus, eum principem Maspha fuisse testatus. Quem vicum Hierosolymitanum intelligendum arbitramur, ac iuxta reliquorum morem pro dimidia sui parte Azeri fuisse conijcimus, cùm eius

XIX. MENSVRA secunda dicitur, quae dupla est.

Gen. 6. ℣. 20.

Exod. 22. ℣. 9.

Gen. 21. ℣. 31.

Deut. 17. ℣. 18.

DEVTERONOMIUM secunda lex dicitur.

Rab. David in libr. radic.

Universidad de Deusto Biblioteca

eius quoque princeps dicatur fuisse *Sellum*, prout suprà vidimus, vbi etiam, quare sic dictus fuerit vicus, ostendimus.

Sup. c. 13. huius.

QVIS DICATUS ascensus firmissimi anguli.

Ascensum verò *firmissimi anguli* tribus vocibus expressit Hebraeus, עלת הנשק המקצע ghaloth hanesech hamichtsoagh, quorum prior à radice עלה ghalah deducta videtur, quae ascendere propriè, phrasique Hebraea significat id, quod eminet, aut alijs praestat, vt aliàs etiam notauimus. Inde deducitur nomen עליון ghilion, excelsum, seu altissimum significans; Deoque frequenter tribuitur, vt in Genesi: *Erat enim sacerdos Dei altissimi*. Et in psalmo: *Et intonuit de caelo Dominus, & Altissimus dedit vocem suam*. Iuxta quam notionem interpretatus videtur vocem ghaloth vulgatus, Septuaginta interpretes imitatus, qui turrim ascensus legunt, hoc est, celsissimam turrim, & quae reliquis omnibus emineret: quod non de loci, in quo erat, celsitudine intelligendum est, sed de aedificij altitudine. Nam cùm mox post Azer aedificatorem huius turris aedificasse dicatur in monte Baruchus, necessariò intelligendum videtur, turrim hanc in valle exstructam fuisse; verùm tanta aedificij altitudine, quae celsiores montis turres facilè superaret. quod ex testimonio Taciti suprà à nobis allato confirmari etiam posset. Atque huius rei gratia nomen, quasi proprium huius turris fuit עלת ghaloth ascensus, quam vocem altitudinem, vt dixi, possemus reddere.

Gen. 14. ℣. 18. Psal. 17. ℣. 14.

ASCENSUS, siue ascendens celsissimam turrim significat.

Corn. Tacit. l. 21. annal.

OSCVLARI, & occurrere eadem voce significant Hebraei.

Secunda verò vox à verbo נשק nasach, deducta videtur, quod osculari propriè significat: quoniam verò osculantes ore occurrunt, ideo occursum quoque significare nonnumquam solet. Ex qua verbi huius duplici acceptione orta est multiplex illa psalmi interpretatio: Nam in Hebraeo habetur נשקו בר nassechu bar, Septuaginta: Apprehendite disciplinam. Hieronymus: purè. Rab. Abraham filium intelligit Messiam, hoc est, Christum, cui dictum fuisse arbitratur, *filius meus es tu*. Et consuetudo, ait, gentium obtinuit, vt ponant manum suam sub manu Regis fratres, sicut fecisse legimus fratres Salomonis: at seruorum mos est, vt ponant manum suam sub femore domini sui, vel vt osculentur Regem. & haec consuetudo est vsque ad hanc diem in Aethiopia. R. verò Dauid eodem modo interpretatur. Osculamini, inquit, hunc filium, cui Deus dixit, filius meus es tu: quemadmodum seruus osculatur manum domini sui. Porro iuxta hanc quidem vocis notionem interpretari videntur nostrum textum Septuaginta, qui mensuram secundam turris ascensionis contingentis angulum, legunt. Est tamen eius vocis longè diuersa notio; significat enim armorum omne genus: defensiua potissimùm, quae ex pluribus partibus constant, vt facilè humano corpori aptentur; partes verò sibi inuicem occurrunt, & firmissimè connectuntur, ne per medium earum hostili ferro pateat aditus. Quam quidem armaturae vim exprimere voluisse videtur Dominus de Behemot ad Iobum loquens, sic enim ait: *Corpus illius quasi scuta fusilia, compactum squamis se prementibus. Vna vni coniungitur, & ne spiraculum quidem incedit per eas*. neque defensiua tantum arma, verùm etiam alia omnia significat apud eundem Iobum ea vox, dicente etiam Domino, dum equi fortitudinem, & generositatem describit: *In occursum pergit armatis* נשק nesech armorum, se abalança por las picas, verteret Hispana phrasis: iuxta quam vocis notionem, ascensum armaturae, vel armorum anguli legit ex Hebraeo Regius codex. ascensum armamentarij angularis, Vatablus.

Psal. 2. ℣. 12.

Ibid. ℣. 7.

Rab. Dauid in comment.

EADEM voce arma significant.

Iob 41. ℣. 6. & 7.

Iob 39. ℣. 21.

Vatabl.

TVRRIS armorum dicebatur haec, quae armamentarium Dauidis fuerat. Isai. 22. ℣. 8.

Quapropter eam turrim armamentarium olim Dauidis fuisse facilè conijci potest, quod transtulit postmodum Salomon in domum saltus Libani, vtpote domui suae magis propinquam. Et huius armamentarij meminit Isaias: *Et videbis*, inquit, *in die illa* אל נשק el nesech ad arma, *armamentarium domus saltus*. Cuius vocis vim expressisse videtur vulgatus; firmissimum eum angulum vocans, quia arma roboris ac firmitatis symbola aedificio turris adscripta eam firmissimam fuisse significant; & qua armati milites tueri se facilè possent.

Tertia verò vox significat iuxta R. Dauidis sententiam angulum, in quo scilicet abscinditur superficies, & desinit, cuius sunt plurima exempla in sacris, de quibus paulò inferiùs agemus. Erit ergo turris haec celsa in angulo quidem, quem inibi constituit murus, constituta, celsissima & firma. quoniam autem contra eam aedificasse dicitur Azer, eam exstantem à muro fuisse, quales in angulis murorum maximo vsui esse solent, credimus, vtpote quae vtriusque muri ad angulum conuenientis faciem intueri, constituti milites & speculari, & tueri facilè possent. Eius formam facilè quis in nostra descriptione poterit contemplari; binaque muri spacia circa praedictam turrim ab Azero exstructa fuisse intelliget.

XX. DOMVS Eliasib in monte exstructa.

Post eum in monte aedificauit Baruch filius Zachai mensuram secundam ab angulo usque ad domum Eliasib sacerdotis magni. Hunc locum diuersa ratione conuertit ex Hebraeo Regius codex. Post eum, inquit, ascendit & se roborauit Baruch, siue excandescens instaurauit. Quod propterea factum fuisse arbitramur, quod vox החרה heherah, quae habetur in Hebraeo, vel à radice חרר harar, ex qua montis nomen desumitur, deduci potest, vel à verbo חרה harah, quod concipere significat. Quapropter iuxta priorem sensum magis videtur cohaerere, quod vertit vulgatus *in monte*; id quod ipsa, quae hodie exstat Hierosolymis montis dispositio, facilè probat, sic intelligendum esse, cùm, vt suprà annotauimus, monticulus quidam, seu collis in angulo orientali, & meridiano montis Sion intumescebat, super quo domus Eliasibi exstructa fuerat. At verò, qui Hebraea sequuntur, verbum in secunda notione interpretantes, patriae suae zelum, quo incitatus fuit ad strenuè laborandum in aedificatione muri, concepisse mente Baruchum, significare voluerunt eiusmodi interpretationibus. Quapropter & duplicem mensuram, hoc est, bina muri spacia aedificasse dicitur *ab angulo*, hoc est, ab eo spacio, quod angulum contingebat, quod, vt paulò superiùs dixi, aedificatum ab Azero fuerat, *vsque ad portam domus Eliasib sacerdotis magni*. Quibus verbis perspicuè testatum accepimus, portam domus Eliasib ab angulo fortissimae turris sexcentis cubitis, hoc est, ternis muri spacijs minimum separatam fuisse.

PORTAE in angulis quare non exstruantur.

Et quoniam portae, vel ostij domus primùm meminit, ac mox totius domus in sequenti versu: portam verò in angulo apertam fuisse ratio ipsa structurae prohibet, quae angulos omnes tamquam animalis ossa firmissima, atque integra manere suadet: iccirco portam in medio occidentali domus latere apertam fuisse conijcimus, ad quam peruenisse dicitur murus à Barucho aedificatus, cùm primùm ad eam muri partem peruenit, quae

angulo

angulo primo domus obiecta erat. Quod si vim vocis פתח petach, quam portam meritò vertit vulgatus, attentiùs consideres, ea quidem primaeua institutione significat aperturam: atque ideo frequenter tum pro apertura ostij, domus, vel vrbis, vel cubiculi; tum etiam pro oris apertura accipitur. Sic in Prouerbijs: *Aperientur labia mea, vt recta praedicent*. Ex Hebraeo Forsterus sic vertit: Apertio labiorum meorum rectitudines. Inde etiam factum est, vt iterum in Prouerbijs codices Latini varient: aliqui enim legunt, *qui exaltat* os, alij *ostium suum*, *quaerit ruinam*. Nec dubium, quin vtraque lectio in idem recidat: exemplo enim ostij praecelsi, minitantis ruinam, similem minitari os exaltatum intelligimus. Posset tamen petach etiam significare aperturam domus, qua separatur à proxima. Mos enim olim obtinuit, vt domus à domibus intercedente pedali apertura separaretur: cuius rei exempla nonnulla Romae visuntur sub Capitolio, atque etiam prope templum S. Clementis. Quare apertura domus pro eodem vsurpabitur, atque principio, vel fine domus. Nec mirum, si pari quoque ratione apertura domus intelligatur praeallato Prouerbiorum loco pro ipsa domo, & sensus sit, *qui exaltat* aperturam suam, hoc est, domum suam à proximis separatam, *quaerit ruinam*.

Prouer. 8. ℣. 6

Forsterus.

Prou. 17. ℣. 19.

ORIS exaltationem ruina consequitur.

XXI. *Post eum aedificauit Merimuth filius Vriae filij Haccus mensuram secundam à porta* מפתח mipetach, ab apertura *domus Eliasib, donec extenderetur domus Eliasib*. Magnificentissimis quidem palatijs, domibusque quamplurimis, Regia dignitate & structura Hierosolymis fuisse, diuersis Iosephi, & aliorum historijs accepimus; idque ratione comprobari facilè posse non dubito, cùm totius architecturae primum ac maximum exemplar assiduè contemplari liceret, ac potentissimos suos Reges, Dauidem, Salomonem, atque alios exstruendis magnificis aedificijs maximè delectatos, prout etiam in sacris litteris testatum accepimus. Est autem omnibus inferioribus quasi à natura inditum, Regis, ac ducis sui imitari studia, aemulari conatus. Quocirca & plura palatia, aulasque Regijs non absimiles Hierosolymae, cùm ipsa floruit, exstructas fuisse non est dubitandum. In reditu verò Babylonicae captiuitatis quamuis plurima ex antiquis aedificijs permanerent, prout mox videbimus; tamen denuo etiam insignem hanc Eliasibi sacerdotis magni, cuius initio huius capitis meminit, domum exstructam fuisse duplici huius textus argumento comprobari facilè potest. Primum est, aedificatam eam in monte, qui hodie quoque Hierosolymis visitur, valli Hennon imminente, vnde & domui non parum dignitatis accesserat; tum quòd vrbi ipsi, ac valli conspicua esset; tum vel maximè, quòd iucundissimo prospectu hinc vrbis ac templi; inde verò hortorum, & amoenissimae vallis incolas suos reficeret ac recrearet.. Secundum argumentum est, quo palatij magnitudo probatur: *mensuram* enim *secundam*, hoc est, duplam, prout interpretati sumus, aedificasse dicitur Merimuth, hoc est, quadringentos minimùm cubitos, qui omnes domui Eliasib obiecti erant, faciem meridianam domus tantummodo prospectantes. Quae quàm magna mensura sit, sequenti parte constabit. Sed iam ad vlteriora progrediamur.

MENSVRA secunda quot cubitos contineat.

QVI SINT SACERDOTES DE *campestribus Iordanis, deque flexura, & angulo.*

Cap. XIX.

XXII. *Et post eum aedificauerunt sacerdotes, viri de campestribus Iordanis*, sicut suprà Leuitas aedificasse tradidit. Ac propterea nos deinceps enumeratos omnes aedificatores de genere fuisse Leuitico intelligimus, ita vt nunc post Leuitas aedificasse tamen commemoret sacerdotes, non diuersos ab ijs, quos mox recensebit. Assignat autem duas sacerdotum classes: alios enim ex campestribus Iordanis originem duxisse significat: non enim in ea regione habitasse credendum est, cùm proprias domos Hierosolymis incoluisse dicantur, & contra eas murum aedificasse. Alios verò sacerdotes deinde commemorat, quibus cùm nullam aliam assignet regionem, Hierosolymam natiuum fuisse solum conijci potest, vel propterea maximè, quòd propria circa templum ministeria exercuisse dicantur, vt mox videbimus. Illud autem, *viri de campestribus Iordanis*, in Hebraeo sic legitur, אנשי הככר anse hachichar, quam vocem intactam reliquere Septuaginta interpretes, ἄνδρες ἐκχεχὼρ andres eccherar scribentes, hoc est, homines chechar. Quae quidem Hebraea vox planitiem, regionem planam inter alia propriè significat.

SACERdotes de campestribus Iordanis quae dicantur.

CAMPESTria Iordanis, quae dicantur.

Quoniam verò in omni Palaestina, quae regio erat montosa, erat regio circa Iordanem plana; ideo ea regio hoc nomen quasi proprium sibi vindicauit. Nam in Genesi cùm iurgium vitare conaretur Abrahamus, inter se & Lot fratrem suum, data illi optione eligendi, quamcumque circumcirca regionem, quam ipse libenter ei cederet, subditur: *Eleuatis itaque Lot oculis, vidit omnem circa regionem* כל ככר col chiccar, omnem planitiem posses vetere cum Chaldaeo paraphraste; quae etiam verba ibi saepius repetuntur. Iterum verò eius vocis notionem innuere videtur angelus, ad Lot de Sodomis eductum, dicens: *Ne stes* בכל הככר becol hachichar, in omni planitie, sicut etiam vertit Chaldaeus: *in omni circa regione, sed in monte saluum te fac*. Vbi opponere voluisse videtur montem regioni illi planae. Et de his quidem campestribus Iordanis, ac de ipso fluuio sic scribit Adrichomius. Vniuersa verò Iordanis longitudo, qua ab ortu suo sub monte Libano, vsque ad desertum Pharan se exstendit, centum circiter milliaria conficit, qui toto hoc decursu ex vtraque sui parte latis, amoenis, argillosis, & vberrimis campis cingitur; illique vtrimque multis, & altissimis montibus sibi inuicem succedentibus, & cohaerentibus circumdatur. Atque his quidem Iordanis campestribus, quae ab Hebraeis Hieronymi aetate Aulon vocabantur, nobiles visebantur vrbes, Tiberias, Scythopolis, Salem, Iericho, & aliae multae. Sed & innumeri hic erant pagi, prata virentia, peramoena praedia, horti, arundineta, carecta, arbusta, & sal-

Gen. 13. ℣. 10.

PLANITies campa dicitur.

Gen. 19. ℣. 17.

Adrichom. in theatro terrae sanctae Nephaim.

REGIONIS circa Iordanem magnitudo, & vbertas.

Universidad de Deusto Biblioteca

& saltus, in quibus morabantur leones, timidi damae, ceruiq́ue fugaces: denique omne ferarum genus. Hactenus ille. Et quidem huius regionis, quae omnibus naturae humanae praesidijs, ornamentis & oblectamentis abundabat, meminit Nehemias, indeque oriundos sequentes sacerdotes aedificasse.

XXIII. *Post eum*, Merimuth, quem suprà commemorauerat; est enim ea repetitio eius, quod priùs dixerat. *Post eum aedificauit Beniamin, & Hasub contra domum suam: Et post eum aedificauit Azarias filius Maasiae filij Ananiae contra domum suam.* Inter domum Eliasibi summi sacerdotis, & templum habitasse tradit sacerdotes; siquidem eos contra domos suas aedificasse refert, & bina quidem spacia muri tribus sacerdotibus assignare videtur, binis vnum: nisi textus prior pars distributiuè sit interpretanda, quasi sensus sit, aedificasse quidem Beniaminum, & Hasubum, vnumquemque contra domum suam singula spacia, quod magis probo: quoniam distributioni turrium, & montis dispositioni magis videtur conuenire, vt intuenti descriptionem nostram liquidò constare poterit.

INTER domum summi sacerdotis, ac templum habitant reliqui sacerdotes.

XXIIII. *Post eum aedificauit Bennui, filius Henadad mensuram secundam à domo Azariae vsque ad flexuram, & vsque ad angulum.* Hebraicè עד המקצוע ועד הפנה ghad hamichtsogha veghad happinnah, ad verbum conuertitur à vulgato, *vsque ad flexuram, & vsque ad angulum.* Binae hoc loco facies, quas licet in qualibet muri flexura considerare, duplici voce significantur. Nam si murus rectà tendens aliò directus reflectebat, fit angulus exterior, & interior, absque dubio Hebraeis dictus מקצע michtsoagh, exterior verò פנה pinna. Quare verò sic dicantur, non facilè statuitur: prior enim vox ab ea radice deducitur, quae abscindere significat. R. Dauid propterea recessum sic vocari putat, quòd in eo velut abscindatur superficies, & desinat. Immo verò si abscissio dicendus est murorum recessus, propterea sic dictum putarim, quod vtriusque muri vtraque superficies ad eandem lineam terminata, ibi videatur abscindi, & ne vlteriùs progrediatur, impediri. Exterior autem anguli acies פנה pinnah dicitur, cuius vocis radix aliquibus est sine vllo etymo פנן panan, pluribus verò est פנה panah, quae prospicere significat; sicque dictum angulum putant, quod prostet, ac diuersa loca prospiciat. Eam vocem vsurpauit Latinus ad significandas auium pennas, qua voce Cicero pinnatum cupidinem, & pinnatam caudam dixit, siue etiam piscium quasi pennas. Plinius: Pinnis, quibus in mari vtuntur, inquit, humi quoque vice pedum serpunt. Verùm non eam significationem ex Hebraeo mutuati sunt; sed illam tantùm, quae murorum exstantes, siue etiam vallorum acutas summitates significat. Prioris exemplum apud Liuium exstat: Muri pinnae aliquot locis decussae. Posterioris apud Virgilium:

— Primasque, inquit, *in litore sedes*
Castrorum in morem pinnis, atque aggere cingit.

Et Lucanum:

— à summis perduxit ad aequora castris
Longum Caesar opus, fontesque, & pabula campi
Amplexus fossa, densas tollentia pinnas
Cespitibus, erudaque exstruxit brachia terrae.

Verùm vtriusque Hebraicae vocis mentio fit in libro Paralipomenon, vbi sic habetur: *Aedificauitque Ozias turres in Ierusalem super portam Anguli, & super portam Vallis, & reliquas in eodem muri latere, firmauitque eas.* Cuius loci attenta consideratio non parum lucis afferre posse videtur quamplurimis eorum, qui pertractati à nobis iam sunt. Hebraicè sic habetur: על שער הפנה ועל שער הגיא ועל המקצוע ghal saghar hapinnah veghal saghar hagai veghal hamichtsoagh. Quae ad verbum sic vertit Regius codex: super portam Anguli, & super portam Vallis, & super angulum. Septuaginta verò & super angulos reddunt. Verùm cùm portam Anguli portam *pinnae* vocet textus, eam exstantem, & prominentem intelligimus in angulo Aquilonis, & Occidentis, Anguliq́ue dici eam portam cognoscimus, quòd egredientibus vrbem duplici quasi facie prospectans occurreret. Tandem vsque ad angulum aedificasse dicitur. Habetur autem ibi vox michtsoagh, recessus nempe, & sinus. Quoniam verò eadem quoque vox suprà lecta fuit, vbi, *ascensum firmissimi anguli* conuertit vulgatus, eam turrim in recessu muri exstructam fuisse intelligendum est, prout in nostra descriptione clarè patet. Porro, quia celeberrima ea turris fuit, ideo recessus nomine ea intelligenda videtur; atque adeo ab Ozia totum murum occidentalem vrbis vnà cum parte meridiani turribus exstructis munitum fuisse cognoscimus.

FLEXVRA muri ab Hebraeis dicitur michtsoagh, hoc est, abscissio, propterea quòd vtraque superficies ad eam abscindi videatur.

ANGVLI acies pinna dicitur, eò quòd in diuersa prospiciat.

Cic. 3. de Nat. & in 2. Tusc. Plin. lib. 9. c. 13. & 57.

LATINAE vocis pinnae variae acceptiones.

Tit. Liu. 10. bell. Maced. Virgil. 7. Aeneid. Lucan. lib. 3.

2. Par. 26. ℣. 9.

QVEM murum aedificauerit Ozias.

PORTA Anguli quare dicatur.

Iam verò quoniam perspicuum est, quid flexurae, quid anguli nomine significetur; ad nostri textus interpretationem accedamus. Ac primùm quàm accuratè sacer historicus murum, ac singulas eius partes describat, perpendat lector oportet. Nam cùm natatoria Siloë in ipso orientali latere montis Sion excauata fuerit; montis dispositionem sequutus murus, necessario debuit ad interiora reflecti, tribus ad minimum angulis constitutis: ex quibus bini extremi recessus, medius verò aciem versus vrbem conuertit; eorumque omnium meminit textus, *flexuram, angulum, flexuram* commemorans, prout ex allatis, & capite sequenti afferendis intelligitur, & omnia in descriptione nostra planè conspiciuntur.

EXACTE murum, ac singulas eius partes percenset sacer historicus.

DE TVRRIBVS REGIAE SALOMONIS, *deque platea, & porta Aquarum.* *Cap. XX.*

XXV. *PHALEL filius Ozi contra flexuram, & turrim, quae eminet de domo Regis excelsa, id est, in atrio carceris.* Cùm murus orientalis montis Sion à rectitudine, vt dixi, deflecteret, primùm flexuram constituit, in medio angulum, ac tandem vt ad prioris partis rectitudinem rediret, iterum flexuram constituit, contra quam aedificauit Phalel. Hanc autem flexuram turri excelsae, prominenti in domus Regias, aduersam fuisse commemorat. Et quidem hanc fuisse Regiam Salomonis, praeter loci ac situs dispositionem, quae alijs quoque sacrae Scripturae testimonijs comprobatur, duplici item ratione ex nomine desumpta confirmari posset. Prima, quam paulò superiùs attuli,

Universidad de Deusto Biblioteca

REGIS nomine Regum sapientissimus, ac potentissimus Salomon intelligebatur.

attuli, Regis nomine Regem potentissimum, & sapientissimum intelligi Salomonem. Altera, eaque potissima ratio est, quia cùm plures Regis Salomonis successores in eius domo habitasse compertum sit, meritò domus Regis diceretur, vel Regia, quam tot incoluerant Reges. Hanc igitur domum Regio sumptu, & magnificentissimo apparatu è pretiosissima materia, marmore candido, ac cedrinis lignis pro dignitate exstruxit Salomon ad Meridiem templi, statuens eam in ciuitate Dauid, eiusque vniuersa supellex aurea exstitit. Huic pari sumptu, & consimili magnificentia domum alteram coniunxit; eamque filiae Pharaonis, quam vxorem duxerat, habitandam dedit. In medio vtriusque domus exstitit celebris illa Basilica, iuxta Hebraicam phrasim *domus* dicta; *saltus* verò *Libani* dicebatur, quoniam quadraginta quinque columnis cedrinis ex Libano monte allatis vtrimque fulta cum fuisset, Libanum ipsum, eiusque siluam referre videbatur. Horum autem aedificiorum si vel materiae excellentiam, & copiam, vel operis magnitudinem, vel architecturae praestantiam, vel supellectilis opulentiam percensere vellem, tempus potiùs, papyrus, & calamus me deficerent, quàm vt minimam partem attingere possem. Quoniam autem nonnullis sacrae Scripturae locis aliqua eorum commemorantur, de quibus pro cuiusque opportunitate agendum nobis est, eò lectorem remittimus; nunc enim ea tantùm, quae huius loci sunt, breui sermone percensere decreuimus.

REGIAE Salomonis, locus, & praestantia.

QVATERNIS angularibus turribus Salomonis Regia ornabatur, & muniebatur.

Ac primùm totum praedictum aedificium, siue tria illa magnificentissima aedificia, vnico, ac perpetuo muro cincta; quaternae verò turres in quattuor angulis erectae non minùs ornamento, ac decori, quam munitioni erant. Primam harum turrium, quae in angulo meridiano, & orientali ipsius domus exstabat, commemorat nunc historicus sacer, eamque eminere dixit, hoc est, extra perpendiculum, & lineam muri ipsius domus Regiae exstare. Domum autem totam excelsam fuisse significat Latina lectio, quod verum omnino est: at Hebraica, & Graeca magis significare videtur, turrim ipsam excelsam fuisse, vtpote quae supra omnia etiam celsissima domus aedificia sese efferret. Atque eiusmodi quidem turres in arcibus, atque alijs munitissimis praesidijs non tantùm antiquitas; verùm etiam nostra haec aetas aedificare consueuit. Ex quaternis verò turribus binas anteriores, quippe muro obiectas, commemorat Nehemias, alteram quam vidimus, alteram mox videbimus. Eis autem binas similes, & omnino pares in postico domus exstructas fuisse probat ipsa architecturae ratio, cuius studiosissimum fuisse Salomonem in ea construenda, perspicuè suis locis probamus. Addit insuper textus, turrim *in atrio carceris* exstitisse: nec mirum; erat enim ipsi Regiae publica custodia proxima, in quam citissimè conijceretur, quicumque vel in Regem, vel in Regiam domum, vel familiam peccaret: nisi fortè malis ipsam turrim custodiam fuisse, quòd vsus non renuit, annuunt Hebraea, & significare videntur Graeca, ὁ τῆς ἀυλῆς τῆς φυλακῆς ho tis aulis tis phylacis scribentes: quae turris erat habitatio carceris: vox enim חצר chatsar, quae habetur in Hebraeo, & ἀυλῆς aulis, quae habetur in Graeco, & atrium, & plura alia significat. Quam custodiam expertus fuit Ieremias, eò quòd in Regem peccasse credebatur, verbo Domini futuram illi calamitatem praedicens. Sic enim ab eodem Ieremia scribitur: *Et Ieremias propheta erat clausus in atrio carceris, qui erat in domo Regis Iuda. Clauserat enim eum Sedecias Rex Iuda, dicens; quare vaticinaris, dicens, &c. Et Sedecias Rex Iuda non effugiet de manu Chaldaeorum.*

PVBLICA custodia Regiae proxima, vel in ipsis Regiae turribus.

Ierem. 32. ℣. 2. 3. & 4.

VERBA Domini Regi annuncians, quasi reus laesae maiestatis concluditur Ieremias.

XXVI. Sup. lib. 2. trb. c. 7.

Nathinaei autem habitabant in Ophel vsque contra portam Aquarum ad Orientem. Quoniam pluribus suprà à nobis de Ophel Nathinaeorum habitatione actum est, nunc tantummodo dicendum videtur de ea parte muri, quae ab eis exaedificata fuit; nempe ab vltima muri flexura vsque ad *portam Aquarum*, quae sita erat *ad Orientem*: contra portam verò aedificasse dicuntur, quòd portam, vtpote quae integra permanserat, minimè aedificauerint, seu muri tractum ipsi portae à dextro latere aduersum. Et quidem hanc portam quamuis nulla ratione potuerint, qui reliquas ferè omnes peruerterunt, loco dimouere; quòd disertè testetur sacra Scriptura ad Orientem sitam fuisse; tamen cum omnibus ferè alijs, quas proprijs locis statuere nequiuerunt, eam sine delectu confuderunt. Atque adeo Adrichomius eandem putat esse portam Fontis, Aquarum, Fictilis, & Equorum dictam. Modestiùs Borchardus, qui eam portam Fontis etiam dici contendit propter fontem Siloë, cùm paulò superiùs portam Gregis, quam Vallis quoque dictam putauit, portam Fontis draconis dicendam statuisset. Verùm cùm iam suprà satis probauerimus, portam Fontis ad Occidentem statuendam, Aquarum verò ad Orientem, priùsquam progrediamur, vt eam confusionem remoueat, lectorem hortamur. Etenim haec vna ratio praeter allatas conuincit, portas Hierusalem non esse confundendas, quòd portam, verbi gratia, Fontis aedificauit Sellum, portam Aquarum Nathinaei; à porta verò Equorum aedificare coeperunt sacerdotes. de porta namque Fictili infrà differendum nobis est. In hoc tamen omnes conueniunt: sic enim dictam putant, quod interiacentis vallis (Ariaemontani verbis vtar) exitum excipiebat, qua torrens in valle conceptus ad ortum effluens educebatur. Quae autem fuerit eiusmodi interiacens vallis, non facilè statuunt. Nobis verò facillimè id statuetur, si huius portae situm, quem praesens textus indicat, attentiùs perpendamus. Is enim duplicis turris meminit Regiae Salomonis, earum alteram vidimus, alteram mox videbimus: atque in earum medio portam Aquarum commemorat. Quapropter portam Aquarum orientem Solem hinc, illinc verò orientalem faciem Regiae Salomonis spectasse cognoscimus.

Adrichom. de trb. n. 158.

PORTA Aquarum cum alijs confusa à scriptoribus. *Borch. p. 1. c. 7. §. 45.*

PORTARUM Hierusalem nomina non sunt confundenda.

Ariasmont. Appar. biblico Hierus.

PORTA Aquarum quare dicta.

Probabimus tamen infrà latiùs, Regiam Salomonis non in ima valle Tyropoeon, sed in quodam colle montis Sion exstructam fuisse. Ex quo liquet, non aquas, aut torrentem vallis Tyropoeon excepisse hanc portam; sed illius innominatae, ac minùs profundae vallis, quae medium montem Sion diuidebat, collem Iebusaei à colle domus Eliasib, cuius paulò antè meminimus, diuidens.

Quid verò significare voluerint Septuaginta interpretes hoc loco, non facilè intelligo: sic enim legunt: & Nathinim erant habitantes in Ophel, vsque ad hortum portae Aquae ad Orientem: nisi fortè alicuius horti Aquarum portae proximi meminisse voluerunt. Huic portae adiacebat celebris quaedam ciuitatis platea, media inter Regiam Salomonis, & portam Aquarum: quapro-

PLATEA portae Aquarum.

Universidad de Deusto Biblioteca

quapropter ea platea portae *Aquarum* dicebatur. Eius meminit Nehemias, rationem quoque reddens eiusmodi denominationis: ait enim: *Congregatusque est omnis populus, quasi vir vnus ad plateam, quae est ante portam Aquarum.*

Nehem. 8. ℣. 1.

Cuius plateae capacitatem probare videtur alter eiusdem Nehemiae locus, referens celebraturos denuo mense septimo sollemne tabernaculorum festum, fecisse tabernacula sua *in platea portae Aquarum*, sicut & in alijs quoque parentibus vrbis locis fecisse leguntur. Hanc verò portam, orientalem dictam fuisse, cognoscimus in libro Paralipomenon: erat enim Regiae orientalis. Quapropter de Ezechia ipso *anno, & mense primo Regni sui* domum Domini, eiusque portas, ac ministeria instaurante sic legitur: *Adduxitque sacerdotes, atque Leuitas, & congregauit eos in plateam orientalem.* Nam propter huius plateae celebritatem, quasi antonomasticè dicebatur *platea portae ciuitatis*; in quam conuocasse dicitur idem Ezechias principes exercitus sui, vt eos Sennacheribi Assyriorum Regis timore liberaret. Iam verò ad instauratores conuersi, *Nathinaei*, qui *habitabant in Ophel*, aedificauerunt iuxta Phadaiam, *vsque contra portam Aquarum ad Orientem*, & vsque contra *turrim, quae prominebat*. Haec est turris altera, quae pari ratione, sicut prior, prominebat, magnaque, & eminens vocatur sequenti versu; erat enim priori omnino similis.

Ibid. ℣. 16.

2. Par. 29. ℣. 3. & 4.

DENOMINationes variae plateae portae Aquarum.

2. Par. 32. ℣. 6.

XXVII. *Post eum*, qui vltimus ex Nathinaeis exstruxerat, *aedificauerunt Thecueni*, absque dubio sacerdotes. nam ratio id videtur apertè conuincere, quoniam plebem Thecuenam iuxta Sadocum aedificasse testatus est; *optimates* verò *colla sua non* supposuisse *in opere Domini*. Superest tandem, vt sacerdotes hic aedificasse dicantur mensuram secundam, hoc est, bina muri spacia, quae inter portam Aquarum, & Equorum intercedunt à turri magna, & eminente. Hebraicè המגדל הגדול hamigdal hagadol, quarum vtraque vox, & quae turrim significat, & quae eius magnitudinem denotat, ab eadem radice deducitur. Quare turrim, turrim illam, quae eminebat, posses conuertere; ideoque eximiam fuisse hanc turrim, ac memorandam intelliges. *vsque ad murum templi*, Hebraicè העפל haghophal, & Ophel conuertunt Septuaginta. Quae lectionis diuersitas, vt aliàs dixi, non vitio vertenda est, sed notanda mysterio: indicat enim nobis vicum illum Nathinaeorum, qui propriè vocabatur Ophel, templo ita fuisse proximum, vt, cùm primùm ad illum peruenit muri instauratio, ad murum quoque templi simul peruenerit; quod in ipsa descriptione patet, ac sequentibus etiam, quibus contra gazophylacia sua aedificasse dicuntur sacerdotes.

℣. 5.

BINIS muri spacijs Aquarum ab Equorum porta distabat.

LECTIONis in biblijs diuersitas non vitio vertenda, sed notanda mysterio.

DE PORTA EQVORVM, AC *sacerdotibus contra gazophylacia sua aedificantibus.*

Cap. XXI.

XXVIII. *VRSVM autem à porta Equorum aedificauerunt sacerdotes.* Portam Equorum, Dionysius Carthusianus, & Adrichomius cum alijs sic dictam putant, quòd homines ad illum vsque locum equitare poterant: sed inde dimissis equis in templum pedites procedebant; & ab illo loco incipiebant habitacula sacerdotum. quam sententiam ex Lirano desumpsisse se putant. Verùm enimuero quamuis hoc ipsum astruat idem Liranus; is tamen Ieremiae testimonio coactus, qui ciuitatem denuo aedificandam praedicit, *vsque ad angulum portae Equorum orientalis*, duas commemorat eiusdem nominis portas loco valde diuersas, vnam ciuitatis Orientem spectantem, sic dictam, quòd per eam educebantur equi, vt in torrente Cedron adaquarentur: alteram verò ad Occidentem templo proximam, sic dictam, quòd ad eam vsque equitantes ad templum licebat accedere. Verùm haec omnis difficultas, quae Liranum coëgit multiplicare portas, reliquos ad veram loci intelligentiam accedere non passus est; eaque in eo sita videtur, quod refert historia libri Regum, & Paralipomenon: Regnante enim Athalia, quae occiso semine Regio, Hierosolymitanum imperium inuaserat, Ioiada sacerdos, Ioam filium Regis ab internecione furto sublatum constituit Regem, eumque vnctum in templo, atque coronatum, populus faustis acclamationibus venerabatur. *Quod cùm audisset*, inquit, *Athalia, vocem scilicet currentium, atque laudantium Regem, ingressa est ad populum in templum Domini: Cumque vidisset Regem stantem super gradum, &c. scidit vestimenta sua, & ait; insidiae, insidiae. Egressus autem Ioiada Pontifex ad centuriones, & principes exercitus, dixit eis: Educite illam extra septa templi, & interficiatur foris gladio, &c. Et imposuerunt ceruicibus eius manus; cumque intrasset portam Equorum domus Regis, interfecerunt eam ibi.* Quibus verbis probari putant praedicti scriptores, portam Equorum domus Regiae dici, quoniam media existeret inter domum Regiam, & templum; ex quo diuinant quidem denominationis eius rationem, ab expulsis ab ea equis *Equorum* dici. Verùm contrarium omnino habetur in historia Regum, quae eadem referens, sic habet: *Imposueruntque ei manus, & impegerunt eam per viam introitus equorum, iuxta palatium, & interfecta est ibi.*

Dion. Carth. sup. Nehe. Adricho. de vrb. n. 66.

PORTA Equorum non ab equis dimissis sic dicta.

Liran. sup. Nehem.

Ierem. 31. ℣. 40.

4. Reg. 11. 2. Par. 23. ℣. 12. & seq.

PORTA Equorum, quare ab introëuntibus equis sic dicta.

4. Reg. 11. ℣. 16.

Quibus verbis planè testatum habemus, ab introëuntibus per portam equis, *Equorum* dici, non ab expulsis; quod & ratio probare videtur: ex ea enim, quam ipsi afferunt, non *Equorum* dicenda esset, per quam equos non licebat inducere. Ratio autem, ob quam *domus Regiae* dicebatur porta, ea tantùm assignatur, quòd eidem esset proxima, non quòd à templo in Regiam duceret:

PORTA haec domus Regiae dicebatur, non alia ratione, quàm quòd ei esset proxima.

Universidad de Deusto Biblioteca

ceret: quis enim crederet milites, ac centuriones in tanto vrbis tumultu Reginam, in propriam domum occidendam duxisse, quam praesidiariorum militum multitudo, ministrorumque caterua muniret, aut saltem acclamationibus tumultuque, ciuium multitudinem in Regiam conuocaret, qui omnes repentino spectaculo facilè perturbarentur? Quare cùm disertis verbis situm huius portae describat Ieremias propheta, ambigendum non est, eam ad ciuitatem quidem venientibus, ab eaque in torrentem Cedron egredientibus aditum aperuisse; quod testatus est Hugo Cardinalis, sic scribens: Hanc portam significat Ieremias esse in orientali plaga ciuitatis, scribens typicè de Ecclesia: *Et aedificabitur ciuitas Domino*, &c. Haec ille.

Hugo Card. PORTA Equorum ciuitatis porta fuit. *Ierem. 31. ℣.40.*

Et quidem Ieremias ibi sub ciuitatis nouae antiquioris vestigijs insidentis typo, Ecclesiam Christi demonstrans, aedificandam praedicit, circumdante muro *vniuersam regionem mortis*, eam nempe, in qua

---mors mortua tunc est,
In ligno, quando mortua vita fuit.

Vsque ad torrentem Cedron, & (interpretatiua particula est non coniunctiua) hoc est, *vsque ad angulum portae Equorum orientalis*. Ea verò omnia, quae à nobis de hac porta dicta sunt, mirificè confirmat Iosephus, omnia etiam, quae praeallatis sacrae Scripturae testimonijs de ea dicuntur, concordans. Is enim historiam occisae Athaliae refert, eamque Gotholiam vocat, vim Hebraicae aspirationis ע ghain exprimens, & sic scribit. Tumultus hic & acclamationes praeter spem ad aures Gotholiae venientes effecerunt, vt vehementer perturbato animo cum satellitio prosiliret à Regia. Venientem deinde in templum, ipsam quidem sacerdotes admittunt, sed armatos eam sequentes arcuerunt illi, qui ad hoc ipsum templo à Pontifice circumdati fuerant. Ceterum Gotholia, postquam puerum vidit in suggestu stantem, redimitumque corona Regia, discissa veste sua, magno clamore iubet interfici insidiatorem, & occupatorem tyrannidis. Ioadus contra accitis centurionibus, iubet mulierem arripi, ducique in torrentem Cedronis, atque illic poenas luere; neque enim fas esse templum veneficae supplicio pollui. Mandauit etiam, si quis ei conetur ferre suppetias, & ipsum pariter interimi. Illi igitur, quibus hoc demandatum est, eductam extra portam mulorum Regis illic interficiunt. Haec ille. Quibus verbis portam mulorum Regis vocat eam, quam sacra Scriptura Equorum appellat, non ob aliam rationem, vt credo, quàm quòd eidem portae proximum fuisset equile Regis; idque propterea in vico Ophel intra palatium Regis, & portam Equorum in nostra descriptione constituimus. Neque quemquam moueat Ioiadam audire praecipientem extra septa templi educi Athaliam, vt interficeretur extra, centurionesque, & principes exercitus, cùm primùm ea introiuisset portam Equorum, quasi iussa Ioiadae principis exsequentes, interfecisse *eam ibi*, quòd putet templum, eiusque septa vsque ad portam Equorum extendi: quoniam totus ille vicus Ophel, cui porta Equorum in angulo constituta terminus est, ad templum quodammodo pertinere videtur, tum propter loci maximam propinquitatem; tum etiam propter Nathinaeorum habitationem, qui inter templi ministros computabantur. Quod comprobare etiam videtur noster textus, qui vt paulò superiùs vidimus, murum templi vocare videtur eundem, quem Hebraeus vocauerat murum Ophel.

Ioseph. 9. antiq. c.7.

PORTA mulorum Regis vocatur à Iosepho eadem haec porta, quoniam equili Regis erat proxima.

SEPTA templi quousque extendantur.

Addo his etiam, quòd duplici ratione templi septa consideranda sunt; alia quae mundos, puros, ac sanctos admittebant: longè verò ab his remota, quae immundos arcebant. Cuius rei manifestum exstat apud Iosephum testimonium, sic scribentem: Tempium autem, aramque cingebat ex pulcherrimo saxo lotica gratissima, vsque ad cubitum surgens, quae populum à sacerdotibus segregabat, Gonorrhaeos, hoc est, semine fluentes, itemque leprosos tota ciuitas arcebat, &c. Haec Iosephus. Propterea que meritò conquerebatur Dominus de Regibus Hierusalem, quasi polluerint templum Domini, polluentes domum Regiam, eò quòd intra septa templi computanda videbatur ipsa domus Regia, quatenus ab ea quoque arcenda foret effusi sanguinis pollutio, prout omnia suprà latiùs pertractata à nobis sunt. Quem obseruandi templi morem adhuc tenere videntur Turcae Hierosolymis degentes, qui templum, quod olim à Christianis aedificatum, in ipso prioris templi loco, suis sacrilegis superstitionibus destinatum tenent, pollui putant Christianorum, quos tamquam pollutos auersantur, contactu, aut visu; ideoque minimè permittunt per vallem Tyropoeon, ad portam Equorum descendere: prout mihi referebat quidam è nostris, qui nunc primùm Hierosolyma venit. Praedicta verò omnia maximè textui nostro aptari posse videntur, qui sic habet: *Sursum autem à porta Equorum* (non iam legendum iuxta mendosos codices, ad portam Equorum; nam, vt dixi, cùm in ima valle Tyropoeon constituta porta fuisset, ad eam vndequaque venientibus descendendum erat; indeque egredientibus ascendendum) *aedificauerunt sacerdotes, vnusquisque contra domum suam*. Sacerdotes quidem hos Hierosolymitanos fuisse praeter rationes quas dixi, probare videtur situs muri, quem aedificandum susceperant. Nam vt in descriptione apparet, totus erat ipsi templo ab Oriente aduersus, muniens Nathinaeorum habitationem, atque adeo decuit eam munitionem per ministros templi instaurari, quae ipsorum officinas, & exedras ambiebat: id quod significare videntur illa verba: *Vnusquisque contra domum suam*; quam non quidem habitationis domum, sed ministerij fuisse probant tum latissima vocis בית betho significatio, quam aliàs ostendi; tum etiam quòd murus hic vicum Ophel ambiens, Nathinaeorum habitationem circumdabat, non sacerdotum: Neque verisimile apparet sacerdotum nobilissimum genus cum seruis ac infimis templi ministris permixtum cohabitasse. Sacerdotes autem aedificasse intelligimus non alios ab ijs, qui sequuntur, sed eosdem; quod probant repetita illa verba, *contra domum suam*, vel *contra gazophylacium suum*.

SEPTA templi alia, quae mundos admittunt, alia, quae immundos arcent. *Ioseph. 6. belli c.6.*

QVAM obseruandum sit Domini templum Hebraeorum, & Turcarum exemplo. *Sup. tom. 1. Ezech. 43. ℣.8.*

PORTA Equorum in ima valle Tyropoeon constituta.

CONTRA domum non habitationis, sed ministerij aedificauerunt sacerdotes.

Post eos, Thecuenos, *aedificauit Sadoc filius Emmer, contra domum suam*, hoc est, ministerij sui, in qua templo ministrans manere solebat. Nam vt suis locis ostendemus, quamplurima erant in templo gazophylacia, in varios vsus varijs ministris distributa. *Et post eum aedificauit Semaia filius Secheniae custos portae orientalis*. His verbis manifesta omnino fiunt, quae diximus: portae siquidem templi orientali ex aduerso aedificat Sechenias, eius custos. Neque verò qui murum à Sechenia aedificatum aduersum fuisse portae orientali audit, exactam inquirat rectitudinis oppositionem; satis enim historiae factum fuisse videtur, si intelligat in media orientali facie templi apertam orientalem portam, gazophylaciaque hinc inde exaedificata, Sadocumque primum huius muri aedificatorem in hoc latere meridiano portae

XXIX.

SITVS, ac dispositio gazophylaciorum templi.

orientalis

orientalis gazophylacium obtinuisse; eumque primam muri mensuram aedificasse: sequentem verò mensuram à Sechenia, portae orientalis custode aedificatam: reliquos autem sacerdotes, qui reliquas muri partes aedificarunt; ex altera parte, nempe aquilonari portae, gazophylacia sortitos fuisse: eiusmodi omnium exempla ac plenam intelligentiam in nostris descriptionibus templi exquirat Lector.

XXX. *Post eum aedificauit Hanania filius Selemiae, & Hanun filius Seleph sextus*, filiorum ordine; vtpote qui quinque habuerit fratres se maiores, *mensuram secundam*, duplicem, duo nempe muri spacia. *Post eum aedificauit Mosollam filius Barachiae contra gazophylacium suum.* Sed de templi gazophylacijs, eorumque vsu, & forma superiùs pluribus à nobis pertractatum est, atque iterum infrà tractabitur. Nunc verò ad subsequens caput veniendum.

DE NATHINAEORVM, AC SCRVTA VENDENTIVM domibus. Cap. XXII.

POST eum aedificauit Melchias filius aurificis vsque ad domum Nathinaeorum, & scruta vendentium. Melchiam sacerdotem fuisse probant, quae paulò superiùs ipse Nehemias dixerat; sacerdotes nimirum aedificasse, vnumquemque contra domum, vel gazophylacium suum. nam cùm muri mensura, quam aedificauit Melchias, gazophylacijs templi adhuc fuerit aduersa, eum quoque sacerdotem fuisse facilè licet conijcere. Neque verò quidquam aduersum probat, eum aurificis filium dici: non enim despectui habebatur olim nobilissima eiusmodi ars. Nam vt suprà vidimus: *Eziel aurifex*, & *Ananias filius pigmentarij* inter principes viros aedificasse commemorantur. Adde his etiam, quòd quemadmodum pigmenta templi, vt ibidem ostendimus, alijs quàm sacerdotibus, conficere non licebat; sic etiam aurea, & argentea vasa templi conflare, aut instaurare, sicut neque manibus contrectare, alijs quàm sacerdotibus minimè licuisse: quare eorum aliquos eius artis peritos necessariò fuisse credendum est. Hoc eodem argumento probat è recentioribus quidam, nullum aurum, vel metallum Domini domui adhiberi solitum fuisse, nisi priùs à fabris in igne conflatum, probeque purgatum, & examinatum fuisset. Quo significabatur, inquit, sanctos Dei homines antè in diuini sermonis igne à peccatorum scorijs expiari, eorundemque fidem in variarum afflictionum fornace multis probari modis, & examinari oportere, quàm aeternae requietis templum inire, aut solidis in caelo gaudijs perfrui queant. id quod ea, quae adijciam, ostendunt testimonia: affertque Malachiae, psalmi, Zachariae, Ecclesiastici, Pauli, ac Barnabae, Iacobi, nec non Petri testimonia, quibus suam conatur probare sententiam, ac subdit: Quisquis verò non à foederis angelo intrinsecus expurgabitur, nec variae sese tentationi subijcere volet, sed illicitos carnis ardores per omnem licentiam sequitur, crucemque perpetuò declinat, is nec Dei voluntatem verè cognoscere, nec iustitiae facere sacrificia, neque caelestia regna penetrare vmquam poterit. Nam & omnis homo, vt Dominus ait, igne saliendus, & omnis victima sale est salienda: quique Christum in gloriam rectà sequi desiderat, is cruce

Sup. lib. huius cap. 10.

SACERdotes aurifices fuerunt, vt sacra vasa sacratis manibus contrectarentur.

Cautè legendus Adamus Reis. Hierosol. lib. 4. c. 19.

Malach. 3. ℣. 3. Psal. 65. ℣. 10. Zachar. 13. ℣. 7. & 9. Eccles. 2. ℣. 5. Actor. 14. ℣. 21. 1. Pet. 1. ℣. 7. Iacobi 1. ℣. 12.

A in humeros suos sublata, ponè eum sequatur necesse est. Haec ille.

Quae quidem verba, vt omnia eiusdem scriptoris, attentiùs legenda, maiorique cum attentione perpendenda censuerim: mollitus enim, vt prophetae verbis vtar, est *sermones* suos *super oleum, & ipsi sunt iacula.* Disputationem eam de purgatorio inscripsit & negare volens sanam Ecclesiae Catholicae de purgatorio doctrinam, detorquere conatur sacrae Scripturae testimonia, de vero ac sensibili purgatorij igne loquentia, quo defunctorum animae expurgantur in futuro saeculo, ad diuini sermonis ignem, afflictionum fornacem, & crucem portandam, qua in praesenti vita purgantur fidelium animi. Cuius B me sententiae occulta venena satis detegere, ac eisdem antidotum adhibere posse putaui, si sacrosancti Concilij Tridentini decretum referrem, quod sic habet. Cum Catholica Ecclesia Spiritu sancto edocta, ex sacris litteris, & antiqua Patrum traditione in sacris concilijs, & nouissimè in hac oecumenica synodo docuerit, purgatorium esse, animasque ibi detentas, fidelium suffragijs, potissimùm verò acceptabili altaris sacrificio iuuari, praecepit sancta synodus Episcopis, vt sanam de purgatorio doctrinam, à sanctis Patribus, & sacris concilijs traditam, à Christi fidelibus credi, teneri, doceri, & vbique praedicari diligenter studeant.

Psal. 54. ℣. 22.

Conc. Trid. sess. 25.

Vsque ad domum autem *Nathinaeorum* aedificasse C dicitur *Melchias*, hoc est, vsque ad finem habitationis Nathinaeorum, id est, donec extendebatur Ophel. Nam cùm paulò antè idem Nehemias commemorasset, Thecuenos vsque ad Ophelis murum aedificasse, Ophelemque Nathinaeorum habitationem fuisse facilè cognoscamus; omnes deinceps commemoratos sacerdotes murum Ophelis, & domus, seu domorum Nathinaeorum, Melchiam verò vsque ad Ophelis terminum aedificasse comperiemus. Nec me latet, non defuisse sollertem quendam virum, qui arbitraretur domum Nathinaeorum Probaticam piscinam hic accipiendam, eamque sic dictam, quoniam in quinis eius porticibus frequenter, aut ferè semper Nathinaei versabantur, victimas templo inferendas abluentes. Verùm quamuis D piscinam ea ratione sic quoque denominari potuisse non renuam; tamen hoc loco sermonem de ea fieri, non satis admittere videtur aedificij ratio, ac vrbis dispositio; nimis enim longè aberat à muro, quem aedificauit Melchias, Probatica piscina, quae ipsi septemtrionali lateri templi obiecta erat: murus verò hic totus orientali templi lateri aduersabatur. Hanc ipsam interpretationem, quam nos sequimur, probare videtur textus, domum Nathinaeorum domui, vel potiùs domibus coniungens *scruta vendentium*, qui Hebraicè הרכלים harochlim dicuntur: quam vocem, vtpote à radice רכל rachal deductam in negotiatores, siue aromatarios nonnulli conuer- E tunt: sic autem dictos putant, quoniam merces deferant, institores propriè, qui ex vno in alterum locum vendenda transferant. Aben Hezra à miscendo רכיל rachil appellatos putat: nam רוכל rochel est, qui res multas commiscet. Eandem vocis interpretationem sequutus videtur Hieronymus in Canticis, pigmentarium eius vocis loco substituens: sic enim habet: *Quae est ista, quae ascendit per desertum sicut virgula fumi ex aromatibus myrrhae, & turis, & vniuersi pulueris* רוכל rochel *pigmentarij?* Pagninus vertit, negotiatoris, aut aromatarij. Septuaginta: Euaporans myrrham, & tus ab omnibus pulueribus vnguentarij. R. Abraham, mercatoris: R. Selomon, vendentes omnes species aromatum, quas contundunt, & in puluerem redigunt. Eandem verò vocem, quae

QVANtum extenderetur Ophel.

SCRVTA vendentes, pigmentarij, & negotiatores ijdem dicuntur.

Aben Hezra sub finem Nehem. & Prouer. 11. ℣. 13. S. Hieron. sup. Cant. 3. ℣. 6.

Universidad de Deusto Biblioteca

sequenti Nehemiae versu habetur, *negotiatores* A vertit vulgatus. Quapropter vestibula, vel domunculas significare voluit historicus, institorum, atque aromatariorum, nec non plurium aliorum, mercimonia vendentium, quae circa forum pecuarium exstructae fuerant. Eiusmodi enim domuncularum in loco tam celebri, in quem aduenae, atque indigenae sacrificiorum causa frequenter conueniebant, necessarium est, fuisse quamplurimas. Earum autem potissimùm meminit, quae muro aquilonari Ophelis adiacebant; siquidem & ad finem domus Nathinaeorum, & negotiatorum simul pertinuisse aedificationem dixit.

DE PORTA IVDICII B ET CVSTODIAE,

deque absoluta muri instauratione.

Cap. XXIII.

ONTRA portam Iudicialem, & vsque ad cenaculum anguli. Duo item alia signa hic proferuntur, & celebres notae, quibus aedificatus à Melchia murus facilè cognoscetur. Sensus enim indicat peruenisse murum Ophelis vsque ad terminum, portae Iudicialis aduersum, *& vsque ad cenaculum anguli.* Ex quibus C verbis facilè conuincitur id, quod & alijs rationibus confirmabitur, longè à verò aberrasse eos omnes scriptores, qui leui quadam ducti coniectura constanter affirmant, portam illam occidentalem Caluariae proximam, per quam egressus est Dominus crucifigendus, Iudicialem dici. Nam praeterquam, quòd iudicium illud iniquissimum atque impijssimum, quo Christus vitae Dominus & auctor morti adiudicatus est, non in ea porta, sed in domo Pilati factum fuit, nulla ratione intelligi potest *inter cenaculum anguli*, Iudiciali portae aduersum, & portam Gregis aedificasse *aurifices, & negotiatores*, prout mox dicitur, si porta Iudicij in Occidente, & Gregis in Oriente constitutae credantur. Quae rationes manifestè probant, portam Iudicialem & templo, & portae Gregis vicinam fuisse.

PORTA Iudicialis non fuit Caluariae proxima.

Quòd si locus alter Nehemiae post pauca tractandus huic adiungatur, eandem hanc portam Custodiae quoque dici facilè cognoscetur, eiusque situs sine vlla dubitatione intelligetur. Is enim chorum alterum cantorum venisse enarrat *super portam Piscium, & turrim Hananeel, & turrim Emath, & vsque ad portam Gregis. & steterunt*, inquit, *in porta Custodiae*, alterum chorum spectantes, *steteruntque duo chori laudantium in domo Dei.* Quibus verbis illud manifestè testatum habemus, portam Custodiae mediam inter portam Gregis, & domum Dei fuisse; quòd cùm nostro quoque textu E manifestè ostendatur, portam Iudicij cenaculo anguli, & portae Gregis fuisse propinquam; cenaculum autem anguli mox ostendendum sit ad templum pertinuisse, eandem portam Iudicij, atque Custodiae dictam, non est ambigendum. Neque verò diuersa nomina diuersas conuincunt portas, cùm diuersarum portarum ibidem nullus sit locus; atque etiam quoniam diuersa agnominatio eidem portae conuenire meritò ostendetur.

PORTA Iudicij, quae & Custodiae dicebatur, templo proxima, & ad Orientem sita. *Nehem.12. ℣.38.*

Et quidem primùm hoc loco, portam Iudicialem eam vocat. Hebraicè dicitur מפקד mipachad, quae vox à verbo פקד pachad, deducitur, quod latissimè significatione patet; nulloque alio Latino verbo magis aptè conuerti potest, quàm visitandi; tribuique solet superiori cùm inferiores visitat, in bonum, vt prouideat, & misereatur; siue in malum, vt iudicet, & damnet. Quare significat requirere, recensere, censere, rationem habere, deponere, aut custodire. Ex innumeris paene exemplis, quae adduci possent, pauca afferam, & ea tantummodo, quae è re nostra maximè erunt. Primùm sit ex Iobi historia, in quo interpretando maximè digladiantur Hebraei propter verbi praedicti latissimam notionem. Loquitur autem Eliu Iobum reprehendens, quòd se iustificare contenderit, neque dignum se agnouerit tribulatione quam patiebatur, & subdit: *Nunc enim non infert furorem suum, nec vlciscitur scelus valde*, Hebraicè אין פקד אפו aijn pachad apho, ad verbum, non, nequaquam, nihil visitauit furor eius, non cognouit eum valde. Quamplurimis verò praetermissis huius loci interpretationibus, illa R. Abraham Perutsolis magis ad nostram interpretationem facit. Dixit, inquit, Elihu de clamore Iob super malis, quae cadunt in specie humana, & nunc, quia nihil est, & parua res est furor, quo Deus visitat mundum, respectu multitudinis bonorum, quae Deus facit, & cognouit Iob &c. Vel dixit de malis, quae vsu veniunt, de quibus conqueritur. Et nunc quia nihil est (aut minimum, quod Deus ira sua animaduertit in Iob propter opiniones suas falsas) contra Deum: & non cognouit Iob multitudinem peccati sui, quod admodum graue est: vel cognouit Iob plagas, quas luere deberet ob magnitudinem rebellionum suarum in suis opinionibus, & verbis labiorum suorum. Targhum: Et nunc ac si non esset visitatio irae eius, non cognouit multitudinem valde. Septuaginta: Et nunc, quoniam non est, qui consideret iram illius, & non nouit in delicto valde. In Sixtiano verò codice sic: Et nunc, quia non est visitans iram suam, neque cognouit delictum aliquod vehementer. Olympiodorus, & Chrysostomus haec verba superioribus connectunt, vt sensus sit. Quid ita ò Iob erga tantam maiestatem vis iudicio contendere? si neque satis pro dignitate illum laudare potes, etiam in his supplicijs, quibus nunc te affecit? Augustinus verò coniungit cum sequentibus. Cognouit, inquit, ad vindictam: vnde est; *quoniam iniquitatem meam ego cognosco.* Et in eodem loco: *Auerte faciem tuam à peccatis meis.* Cognouit ergo delicta. Nam ideo patiuntur homines tribulationes in hoc saeculo, sed non vehementer, quia partibus corrigens das locum paenitentiae. Hactenus Augustinus.

VISITARE siue in bonum, siue in malum.

Iob 35. ℣.15.

R. Abrah. Perutsapud Pagnin. in dictionar.

Olympiod. Chrysost.

S. August. not. in Iob.

Quae omnes loci interpretationes in duas longè diuersas discedunt vias. Altera est, quae Iobum negare videtur iram Dei visitasse, hoc est, iudicasse, perpendisse, aut cognouisse, quam aequè procedat: altera, quae Deum negat iuxta iram suam visitasse. Illam ingredi videntur Graeci, hanc cum Hebraica lectione vulgatus, & Latini: tamen ex omnibus eadem verbi notio eruitur, nempe visitare, iudicare, censere, vel cognoscendo, vel vt animaduertat. Quocirca & apud Ieremiam: *Super terram dominantium ascende*; rebellionum terram alij conuertunt, ascende vastator, & super habitatores eius פקד pechod, visita. Forsterus, & alij interpretantur, quasi sit loco nominis; & contra habitatores visitationes, reddentes. Et appellatur sic terra Babylonis (inquit R. Dauid) eò, quòd venerat tempus visitandi illam; concordatque interpretatio haec ijs, quae sequuntur: *Dissipa, & interfice*, &c. Quibus omnibus testimonijs facilè intelligitur, quid significare voluerit vulgatus, portam hanc Iudicialem vocans, nempe fuisse illam, in qua, vel iuxta quam sontes visitari, iudicari,

Forster. in dictionario. Rab. Dauid.

Ierem. 50. ℣.21.

Universidad de Deusto Biblioteca

PORTA vsurpatur pro iudicijs, quae in portis exercebantur.

iudicari, & plecti consueuerant. Mos enim antiquis fuit in portis vrbis iudicia exercere; indeque orta est celebris illa phrasis, quae portae nomen pro iudicijs vsurpat, vt Iob: *Si leuaui super pupillum manum meam*, ad plectendum eum interpretantur nonnulli. Ego potiùs iurantis signum esse crediderim, phrasi etiam Hebraeis frequenti; qua vsus est Abraham: *Leuo manum meam ad Dominum Deum excelsum*, hoc est, testem inuoco, vel per Deum iuro, *non accipiam ex omnibus, quae tua sunt*. Et Deus ipse in Exodo eadem vsus est dicendi ratione: *Et induxerim*, inquit, *in terram, super quam leuaui manum meam*, iurans, *vt darem*, me daturum *eam Abraham*, &c. Sensus Iobi est: Si iuramento pupilli causam peruertere conatus sum, *etiam cùm viderem me in porta*, in iudicio, vel apud iudices, *superiorem* potentia, auctoritate, & aestimatione, *humerus meus à iunctura sua cadat*, &c. poenas debitas luens violati sacramenti, quod leuata manu praestitum fuerat. Neque verò iudicium tantummodo significat praeallatum Hebraicum verbum; nonnumquam enim & carcerem, seu custodiam, conuertitur à vulgata. Nam apud Ieremiam adductum legimus Sedeciam in Babylonem, & positum בבית הפקדת bebith happechuddoth, in domo iudicij, vel visitationis liceret reddere; sed meliùs Latinus interpres, *in domo carceris*, legit.

Iob 31. ℣. 21.

LEVARE manum idem quòd iurare.

Gen. 14. ℣. 22. & 23.

Exod. 6. ℣. 8.

VIOLATI iuramenti poenam, membrum amittere, quo iuramentum praestitum est.

Ierem. 52. ℣. 11.

Vox autem altera מטרה matarah, pro qua vulgatus Custodiae portam legit, id propriè significat; deducitur enim à verbo נטר nathar, quod custodire, obseruare, seu detinere significat. Quapropter pro hac eadem voce paulò superiùs carcerem substituit Latinus interpres, *in atrio carceris* scribens. Et iterum: *Ieremias propheta erat clausus in atrio carceris, qui erat in domo Regis Iuda*, & aliàs saepe. Ex quibus quidem omnibus locis probat bene Forsterus, non esse locum subterraneum, aut in lacu, seu turri angustum, aut compedem, seu vinculum, sed locum sub dio, muris tamen conclusum, quibus detineri possent serui, aut alia ratione detinendi. Et quamuis ab aliquibus reprehendatur, arbitrantibus ea voce carcerem quemcumque significari posse; tamen non ita passim aliud carceris genus indicare consueuit, cùm pro huiusmodi carcere frequenter accipiatur. Quibus addendum videtur id omne, quod suprà de Bethiso diximus: erat enim illud taetrum, & obscurum barathrum, in quo morti addicti detinebantur. At non ab eiusmodi carcere, sed ab alio minùs graui denominata videtur haec porta; quapropter meritò *Custodiae*, & non carceris dicitur à Nehemia.

Nehem. 3. ℣. 26.

Ierem. 32. ℣. 12. & 2. & c. 33. ℣. 1. & c. 37. ℣. 21.

CVSTODIAE porta, & non carceris quare dicatur.

Sup. lib. 2. vrb. cap. 9.

Sed cùm iam satis de situ, ac nomine portae constet; quare sic dicta fuerit, non ita facilè. Non enim defuit, qui arbitraretur iuxta hanc portam fuisse custodiam, vel carcerem vulgi, cùm apud Regiam fuerit magnatum & nobilium custodia, in qua, vt vidimus, Ieremias inclusus detinebatur. Et quamuis huiusmodi custodiarum multitudo, & diuersitas facilè suaderi posset exemplo amplissimarum vrbium, qualis Hierosolyma fuit; nihilo minus tamen Custodiae portam dici putarunt alij, quòd in ea manerent custodes. quid autem in ea porta custodirent, nullus, quòd sciam, tradit. quocirca diuinandum potiùs nobis est, quàm coniectandum.

QVARE dicta sit haec porta Custodiae, scire difficile.

Et quidem si portae huius situs, quae Ophelem, Nathinaeorum habitationem tantummodo claudit, & eorundem Nathinaeorum origo consideretur, facilè quiuis eos custodiendos intelliget, & eorum portam meritò Iudicij, vel Custodiae dictam fuisse. Nam cùm ij natione Gabaonitae, subuertendi essent à Iosue & populo Israëlis, id sibi metuentes, atque remedium prouidentes, excogitato stratagemate, iuramentum à Iosue, atque principibus extorserunt, de sua incolumitate asseruanda. Qua fraude comperta *vocauit Gabaonitas Iosue, & dixit eis: Cur nos decipere fraude voluistis, vt diceretis; procul valde habitamus à vobis, cùm in medio nostri sitis? Itaque sub maledictione eritis, & non deficiet de stirpe vestra ligna caedens, aquasque comportans in domum Dei mei*. Quo loco Hebraei, Septuaginta interpretes, & Chaldaeus paraphrastes addunt: non deerit ex vobis, vel de stirpe vestra seruus, illud quod Latinus interpres voce maledictionis intelligendum duxit. Quare cùm seruos audiamus Gabaonitas (qui ijdem Nathinaei dicebantur) ad aquae, & lignorum comportationem destinatos, eorumque propriam habitationem Ophelem fuisse, si conijciamus ea, quae à Iusto Lipsio de ergastulis eruditè satis collecta sunt, ergastuli quoddam genus Ophelem fuisse facilè intelligemus: recipimus enim, quam ipse adfert, ergastuli definitionem & etymon. Ergastulum τόπος ἐν ᾧ οἱ δεσμῶται ἐργάζονται topos en ho hi desmotae ergazontai, locus, in quo vincti operantur. Illud tamen admittere nulla ratione possumus, Isidorum reprehendi, quòd dixerit ergastulis noxios deputari ad aliquod opus faciendum, vt solent gladiatores, exsules, qui marmora secant. Nam quamuis aliquando innoxij empti serui ergastulis deputarentur; negari tamen non potest, noxios vt plurimùm ergastulis addici. Quod autem subdit Lipsius contra Isidorum: de gladiatoribus planè falsum, qui in ludis bene & commodè habiti, in ergastulis numquam, falsum hoc magis. Nam quamuis gladiatorum detestandum scelus ab effrenata oculorum immanitate, daemonis astu inflammata, muneribus, honoribus, ac monumentis collatis, in animos etiam ingenuorum hominum effusum sit; tamen prima sui institutione ex damnatis, quos noxios fuisse necessarium est, gladiatores adsciti sunt, iuxta ea, quae Alexander ex Virgilio, & eius interprete Seruio commemorat. Eius verba referre non pigebit: Gladiatores in defunctorum, inquit, illustrium memoriam eadem causa institutos, quòd cùm hostes bello victi, seruique ad sepulcra summorum ducum olim saeuè iugularentur, & sanguinem effunderent; idque posteris saeuum, & inhumanum videretur scelus, cautum fuit, vt saeua illa desita consuetudine, serui, libertique, & damnati capite, ac gladiatores bustuarij, qui venalem habent sanguinem, vsu armorum, & astu eruditi, conducti pretio per lanistas, digladiarentur. Haec ille.

NATHINAEORUM origo.

Iosue 9. ℣. 22.

Iust. Lips. elect. lib. 2. cap. 15.

OPHEL quasi quoddam ergastulum fuit.

ERGASTVLUM quid sit.

GLADIATORUM aliqui ergastulis detinebantur.

Alexan. ab Alex lib. 6. geni. c. 19. Virgil. 10. Aeneid.

SERVI iugulari soliti ad summorum ducum sepulcra.

Quibus accedant, oportet, quae ab ipso Iusto iustè referuntur: Serui, inquit, aut vendebantur in ludum, aut damnabantur. De venditione Tertullianus: Olim captiuos, vel malo ingenio seruos emercati. Et Suetonius Vitellio: Asiaticum ob nimiam contumaciam, & ferocitatem grauatus, circumforaneo lanistae vendidit, dilatumque ad finem muneris repente surripuit; adeoque id increbuit, & ob leuem saepe causam, vt Hadrianus Imperator, lenoni, & lanistae seruum, vel ancillam vendi vetuerit, causa non praestita, ait Spartianus. De damnatione passim historiae, & legum libri, vbi damnati ad gladium leguntur, vel ad gladij ludum. sic enim etiam loquebantur. Hactenus ille. Ex quibus testimonijs liquidò constare poterit, non esse falsitatis accusandum Isidorum. Nam quamuis

Iust. Lips. lib. 2. Satur. cap. 3.

DAMNATI ad gladium, vel ad gladij ludum, qui.

Universidad de Deusto Biblioteca

uis non omnes gladiatores ergastulis detinerentur, & quamuis non omnes serui, qui eisdem detinebantur, secandis marmoribus exercerentur; satis tamen est, vt vera sint, quae dixit Isidorus, gladiatores aliquos ab ergastulis educi solitos, vt ciusmodi exercitationibus occuparentur. Id quod luculentissimo Plauti testimonio comprobari facilè potest. Is sic inquit: *Ducite,*

Plaut. in Captiu.

Vbi ponderosas, crassas capiat compedes.
Inde ibis porro in latomias lapidarias.

Quae omnia propterea dixerim, quod plerumque contingat, vt, quoniam pij viri veritatis studio, nonnumquam Sanctorum in leuioribus causis dicta non admittunt, liberam sibi inde arripiant impij licentiam, sanctissimos viros, Ecclesiae clarissima lumina, scientiarum omnium culmina, etiam in grauioribus tractationibus, quae ad eos potissimùm spectant, audacter ac temerè reprehendendi. Sed ad institutum nostrum redeamus. seruos ergastulis detineri solitos vidimus ad operandum. At quaenam illis opera potissimùm credita? Agricultura, Lucano teste

SERVI ERgastulis detinebantur, vt agriculturae, vel aquae conuehendae operam darent.

Lucanus.

----vincto fossore coluntur
Hesperiae segetes.

Tertull. lib. 2. aduersus Marcion.

Ideo Tertullianus allusione docta Adamum testatur in ergastulum terrae laborandae relegatum. Deinde etiam de aqua conuehenda meminit Plautus, minas referens Olympionis villici aduersus Chalinum, sic inquiens:

Plautus in Cassina.

Post id locorum, quando ad villam veneris,
Dabitur tibi amphora vna, & vna semita,
Fons vnus, vnum ahenum, & octo dolia.
Quae nisi erunt semper plena, ego te impleboflagris.
Ita te aggerunda curuum aqua faciam probè,
Vt postilena possit ex te fieri.

Hoc verò conferendae aquae munus Nathinaeis cum seruitute perpetua denunciatum à Iosue vidimus, eorumque habitationis locum Ophelem fuisse iam satis agnouimus. Quocirca nulla alia re à Romanorum ergastulis Ophelem diuersum fuisse cognoscemus, quàm quòd illis vincti Ophele tantummodo inclusi detinerentur: quamuis & plura ergastulorum genera fuisse, non videtur dubitandum: alia, quibus duriore seruitute premerentur; alia verò, quibus faciliori detinebantur inclusi, prout ex allato Tertulliani testimonio probari etiam poterit. Quapropter Custodiae portam, quae Ophelis erat, Iudicij etiam dici potuisse cognoscimus, quoniam in ea seruorum causae agerentur. Quamuis & aliud ergastulum seuerum magis iuxta hanc portam exstitisse nihil prohibet, quo sontes ex ijsdem Nathinaeis detinerentur, & ad iudicium vocati damnarentur: atque adeo à praedicto carcere porta haec Custodiae diceretur. *Et vsque ad cenaculum anguli*, Hebraicè עלית הפנה ghalijath hapinna. Vtramque vocem superiùs interpretati sumus. Prioremque *ascensum* conuertit ibi vulgatus; idemque significat, ac cenaculum, sublimem inquam, ac excelsam habitationem. Quamuis enim locum cenae cenaculum vocare consueuerant priùs Latini, postquam verò in superiore parte cenitare coeperunt, superiorem vniuersam domum cenacula compellauerunt, Varrone teste. Cui adstipulatur Festus: Cenacula, inquiens, dicuntur, ad quae scalis ascenditur. Quare meritò Hebraicam vocem עלית ghalijoth, quae sublimem, excelsum propriè significat, cenaculum vertere frequenter Latini consueuerunt. Ea verò Hebraica vox alteri coniuncta, quae anguli aciem propriè denotat, cellsum angulum significabit:

OPHEL ab ergastulis Romanorum quantum differat.

CVSTOdiae porta dicitur, & Iudicij, qua Ophele detenti custodiebantur.

Sup. c. 18. huius lib.

M. Varro. Festi. Pomp. CENACVlum quid significet.

A nosque propterea angulum substructionis templi accipimus, qui Aquilonem, & Orientem spectabat, cui coniungi necessum fuit tractum muri, in quo aperiebatur porta Custodiae, vt ea ratione venientibus super murum binis cantorum choris, stantibusque in porta Custodiae, aditus in templum pateret, iuxta dedicationis historiam. Haec verò porta Ophelis potiùs, quàm vrbis dici potuisset: per eam enim in campum egredi non dabatur, sed è ciuitate egressos in Ophelem ducebat, & ex Ophele in nouam ciuitatem, quae vt vidimus, vocabatur Bezeta.

OPHELIS haec porta dici potuisset.

XXXI. *Et inter cenaculum anguli, in porta Gregis, aedificauerunt aurifices, & negotiatores.* Quò autem
B hunc vltimum versiculum meliùs interpretemur, ordinem naturae teneamus oportet, ac primùm, qui sint aedificatores; mox quantum aedificauerint, breuiter ostendamus. Primùm igitur *aurifices* (sic enim legendum cum Sixtiano codice, & Hebraeis, non artifices, vt mendosi legunt) Hebraicè צרפים tsorphim, quam vocem fusores, qui igne metalla excoquunt, aut expurgant, conuerti solitam suprà ostendimus. Quapropter *aurifices* meritò eam interpretatur vulgatus, vtpote metallorum expurgatores. Septuaginta χαλκεῖς chalcis legunt, quae vox à voce χαλκὸς chalcos aes significante deducta videtur, aerarios licebit conuertere. Latinus verò eius interpres vniuersaliorem
C vocem reddidit, fabros scribens; cùm aerarij tantùm fabri intelligi debeant, iuxta Hebraicam, & Latinam versionem. *Negotiatores* Hebraicè רכלים rochelim; eandem vocem paulò superiùs scruta vendentes reddidit vulgatus, & meritò iuxta ea, quae ibidem ostendimus. Septuaginta ῥοποπῶλαι ropopolae, iuxta vocis acceptionem, ῥωποπῶλαι ropopolae, vel ῥυποπῶλαι rypopolae legendum videbatur. Significat autem ea vox idem ferè, ac Hebraea, quam suprà tractauimus, vtpote deducta à verbo ῥωπίζω ropizo, quod miscellaneam condituram facere significat. Quare ea vox minutarum, & omne genus rerum venditorem indicabit, seu pigmentarium. Atque ideo non minùs hoc loco,
D quàm superiore Latinus Septuaginta interpretum translator, scruta vendentes scripsit. Fuisse autem huiusmodi aurifices, & negotiatores in foro pecuario, suprà etiam notaui. Quapropter ad ipsos potissimùm spectare videbatur, vt reliquum muri vsque ad portam Gregis instaurarent. Et hoc est, quod vltimo loco tractandum suscepimus. *Inter cenaculum anguli, in porta Gregis.* Ex Hebraeo sic conuertit Pagninus: Et inter cenaculum anguli ad portam Gregis, vsque ad, Vatablus, & meritò: nam praepositio Hebraea ל lamed vtrumque significare consueuit: Septuaginta sensum reddiderunt; καὶ ἀνὰ μέσον τῆς πύλης τῆς προβατικῆς cae ana meson tis pylis tis probaticis, & inter medium portae Gre-
E gis, hoc est, quantum supererat aedificandum inter aedificata à Melchia, aurificis filio, & portam Gregis, id omne aedificauerunt *aurifices, & negotiatores*. Haec in seipsam conuersa muri exacta commemoratio à porta Gregis incipiens, & in eandem rediens, manifestè testari videtur, Nehemiam instaurationem muri ordine prosequutum, vniuersumque tum demum absolutum fuisse, cùm *aurifices, & negotiatores* instaurantium vltimi, aedificium coniunxere cum porta Gregis, à priori instauratore Eliasibo aedificata. Atque hac ratione tam arduum, tam magnum opus, & sua difficultate, & hostium insidijs maximè praepeditum, Deo bene iuuante, ac Nehemiae

AVRIFIces qui dicantur.

Sup. c. 10. huius libri. ℣. 8.

FABRI qui propriè sint.

NEGOTIAtores ijdem qui scruta vendentes.

QVANtum aedificauerint aurifices, & negotiatores.

ORDINE processisse Nehemiam in enumeranda instauratione probatur.

Universidad de Navarra Biblioteca

miae ducis assidua sollicitudine, populique deuotione cooperante tandem absolutum est, die vigesima quincta mensis Elul, qui est anni sextus, partimque nostro respondet Augusto, exactis duobus & quinquaginta diebus, prout ab ipso Nehemia testatum est. Ex quo fit manifestum, die quarta mensis Hab, qui est anni quinctus, surrexisse Eliasibum sacerdotem magnum, vt vnà cum fratribus suis sacerdotibus muri instaurationem à porta Gregis aggrederetur. Hic autem idem mensis, quinctus etiam videtur esse ab obtenta facultate instaurandi; quia vt suprà vidimus, in mense Nisan, qui est anni primus, data est Nehemiae potestas murum aedificandi: quo absoluto & nos hoc caput absoluemus.

TEMPVS, quo instauratio coepta, & absoluta est. *Nehem. 6. ℣.15.*

Sup. cap. 3. huius lib.

DE PORTA BENIAMIN SVPERIORE, *& inferiore, ac de duplici Ieremiae carcere.* *Cap. XXIIII.*

VIDIMVS instaurantium ordinem, muri aedificati seriem ac dispositionem; quà rectà tendat, vbi à rectitudine deflectat, flexus, recessus, ambages, portas, munitiones, ac turres, Nehemia referente, audiuimus. Quibus nos quoque lectori fecisse satis arbitrari potuissemus, nisi longè diuersa nos, atque Nehemiam, obligatio teneret. Is enim non totius vrbis singulas partes percensere, sed quas vnusquisque aedificantium instaurasset, ordine prosequi decreuerat; quò factum est, vt nonnullas vrbis portas, & partes silentio praetermiserit; quoniam vt dixi, euersae minimè fuissent, ac propterea instauratione minimè indigerent: nos verò contrà, quoniam totius videndae vrbis, ac singularum eius partium studio tenemur; iterum perlustrare murum cogimur, vt quae à Nehemia praetermissa videntur, inuestigemus.

IN QVO differat institutum nostrum à Nehemiae narratione.

Planè scio portam Beniamin nonnullis sacrae Scripturae locis commemorari, neque vnicam tantùm, sed duplicem. Earum porro tractatus, & intelligentia mihi non grauis, lectori grata, & nostrae huic disputationi necessaria videtur. Legimus autem apud Ieremiam haec verba: *Percussit Phassur Ieremiam prophetam, & misit eum in neruum, quod erat in porta Beniamin superiori in domo Domini.* Quae non inconcinnè interpretatur Liranus, superiorem portam eam dici arbitratus, eò quòd duplex fuisset porta sic nominata: sed vna, inquit, erat in loco superiore, in quo erat cippus ille. In domo autem Domini dici putat exstitisse, quoniam erat ea porta intra septa, ad templum pertinentia. Et quidem manifestum omnino fit, portae cuiusdam meminisse eo loco Ieremiam, quae templo fuisset vicina. Longè autem ab hac diuersam fuisse aliam huius nominis portam, in qua comprehensus fuit iterum ipse Ieremias, mox ostendemus, si priùs huius superioris situm, denominationem, rationes inuestigemus. Quòd templo fuisset ea porta proxima, probat, praeterquam quòd in domo Domini dicitur exsti-

DE PORTA Beniamin agere necessarium est. *Ierem. 20. ℣.1.*

Nicol. de Lira.

PORTA Beniamin duplex.

PORTA Beniamin superior templo proxima fuit.

A tisse, ipse contextus, atque rei euentus, quem sigillatim percenset Ieremias: *Venit autem,* inquit, *Ieremias de Topheth, quò miserat eum Dominus ad prophetandum, & stetit in atrio domus Domini, & dixit ad omnem populum,* &c. *Et audiuit Phassur filius Emmer sacerdos, qui constitutus erat princeps in domo Domini, Ieremiam prophetantem sermones istos, & percussit Phassur Ieremiam,* &c.

Ierem. 19. ℣.14.

Ierem. 20. ℣.1.

Quibus verbis manifestè ostenditur, Ieremiam prophetam, qui ab impio templi principe, eò quòd prophetaret, supplicio adiudicabatur, in templo comprehensum, quod erat prophetis audiendis potissimùm destinatum, atque in neruum missum, quod templo ipsi erat proximum: neque tantùm B loci propinquitate ad templum pertinere videbatur; sed quoniam ditioni sacerdotum subijceretur, vt in eiusmodi neruo delinquentes in templum, detinerentur, ac nerui grauissima custodia, quasi supplicio quodam plecterentur. quod vel ipsemet Phassur significare voluisse videtur. Nam *cùm illuxisset in crastinum, eduxit Phassur Ieremiam de neruo.* haud quidem iniquissimi facinoris conscientia tactus, quod si fuisset, sequentia Prophetae verba illum ad salubre paenitentiae consilium adduxissent; sed fortè veritus, ne grauissimi nerui perpessioni succumberet Ieremias, atque ipse Phassur tamquam homicidij reus, dignitate, sacerdotio, facultatibus priuaretur, ac vita. Theo- C doretus in tantum videtur huic sententiae subscribere, vt locum hic commemorari arbitretur subterraneum, cuiusmodi multa habebat templum à Salomone aedificatum. Verùm quamuis Graeca voce, quae *neruo* Latinae, substituitur, eiusmodi subterraneus locus significari aptè posset; tamen sontium locum, & supplicium in templo exstitisse nulli rationi videtur condecens, multoque minùs sacris illis ministerijs, quae in templi crypto, porticibus exercebantur quamplurimis, prout suis locis ostendimus. Quocirca nulla ratione arbitramur huic disputationi nos posse satisfacere, nisi priùs breuiter, quid neruo significetur, perstringamus.

TEMPLVM prophetis audiendis potissimùm destinatum erat.

NERVVS pro delinquentibus in templum, maxmè si in templo peccabant. *Ibid. ℣.3.*

Theodoret. sup. Ierem.

INTRA templi septa non erat carcer, aut delinquentium neruus.

D Quoad primum, Hebraicè habetur על המה מכת ghal hammah pechet super, vel in neruum, aut carcerem posses conuertere; quoniam ea vox eorum ferè omnium sententia, qui Hebraea interpretantur, quid propriè significet, non agnoscitur: manifestum est tamen, eam à verbo הפך haphac deduci, quod omnem verbi, verto, cum suis compositis omnibus significationem amplectitur. Eius rei exemplum vnum, aut alterum subiungam: *Subuerti vos,* inquit Dominus apud Amos, *sicut subuertit Deus Sodomam, & Gomorrham;* vel vt alij interpretantur, ad instar subuersionis Sodomae, & Gomorrhae. Sic etiam in Deuteronomio: *Ita vt vltrà non seratur; nec virens quid-* E *piam germinet in exemplum,* ad instar, *subuersionis Sodomae, & Gomorrhae,* &c. Quocirca Hebraeorum nonnulli interpretes eum locum coniectant hammapechet, hoc est, subuersionis dici, eò quòd subuertendi in eum demitterentur; quasi fuerit quoddam carceris genus, in quo morte multandi tantummodo propter eius grauitatem detinerentur. Verùm Septuaginta interpretes longè diuersam sequuti videntur vocis notionem: nam ipsi, quos imitatur Theodotio, cataractem scribunt, quam vocem non in aliam videtur licere conuertere, quàm in abruptum, seu praecipitem locum, prout eam interpretatus est

NERVVS quid Hebraeis significet.

Amos 4. ℣.11.

Deut. 29. ℣.23.

NERVVS in cataractem, hoc est, praecipitium conuertunt Graeci.

Universidad de Deusto Biblioteca

vocem Theodoretus. At Hieronymo teste Symmachus, βασανιστήριον basanistirion, siue πρεβλωτήριον streblotirion conuertit, quod vtrumque tormenta significat. Quas voces optimè interpretatur Hieronymus: vtraque enim ex aequo significat locum, quo homines torquentur, cruciantur, constringuntur; eiusmodique tormentis interrogati examinantur. Assentiuntur his quoque Rabbini. Chimchius scripsit fuisse instrumentum, è duobus consectum lignis, inter quae erat locus colli, vt ibi vincti collum tenerent; subditque vulgò vocari cepz, Hispanis dicitur cepo. Solent in illud manus, nonnumquam pedes etiam simul immitti, quò maiori crucietur incommodo, qui in illud conijcitur. Subiungit verò praeallatis Graecorum testimonijs Hieronymus. Nos autem neruum diximus more vulgari; quod tormenti genus etiam in actibus Apostolorum legimus, quando Apostolus Paulus, & Silas in custodiam carceris dati sunt. Hactenus ille. Locus autem, quem citat, sic habet: *Misit eos in interiorem carcerem, & pedes eorum strinxit ligno*; Graecè εἰς τὸ ξύλον is to xylon, in cippum, posses vertere, si Latina fuisset ea vox.

S. Hieron.

Rab. Ioseph Chimchi.

NERVVS Rabbinis est idem, quod vulgò dicitur Hispanis cepo.

Act. 16. ℣. 24.

Habemus igitur manifestè testatam Hieronymi mentem, qui cùm neruum conuertit, vinculum significare voluit. Quare autem vinculum significet neruus, Latina vox testatur. Festus sic appellari putat vinculum ferreum, quo pedes, aut etiam ceruices impediuntur. Quare autem ferreum vinculum neruus diceretur, conijciendum nobis est, cùm nullibi legatur, quòd viderim: id autem propterea sic denominari coeptum arbitramur, quod eiusmodi vincula ex duratis neruis primùm fierent; neque id sine exemplo; siquidem testudinis musici instrumenti manubria ex neruis confecta olim fuisse, quae antiquissimis marmoreis monumentis efformata conspeximus, planè testantur.

NERVVS Latina vox, quare vinculum significet.

Festus.

His igitur sic statutis, loci sensum, ac portae situm perscrutari non erit difficile. Coniectus namque primùm in neruum fuisse credendus est Ieremias. Neruum autem in ipso templo exstitisse nullus credet, qui sceleribus maximè templum coinquinari, ac deinde sceleratis audierit. Neruus verò sceleratorum proprium supplicium constitui sanè potuisset in taetro & profundo aliquo carcere: qua etiam ratione sententiam Graecorum non abijciemus. Illud tamen nonnihil illis obesse videtur, quòd in porta Beniamin fuisse dicatur; quoniam cùm haec vrbis fuerit porta, vt mox ostendemus, facilè credendum est, eam reliquis portis, ac turribus vrbis similem fuisse. At omnes turres vrbis, prout suprà vidimus ex Iosepho, vsque ad viginti cubitos altitudinis erant plenae, & solidae, nihilque in eis reliquum fuerat inane, quo detinerentur custodiendi: non ergo fuit locus subterraneus, immo potiùs sublimis, & pensilis. Nisi fortè & hoc Hebraicae denominationi tribuendum videretur, vt tametsi locus totus credatur sublimis; tamen quòd à superiore tantùm parte haberet ingressum, lumineque careret, haud secus quàm in profundum puteum, aut taetrum barathrum detrudi viderentur, siue subuerti, qui in eum locum custodiendi immittebantur.

NERVVS sceleratorum non fuit in templo, quod sceleribus maximè polluereturr.

NERVVS quomodo in profundo carcere esse potuisset.

Sup. lib. 2. vrb. cap. 20.

QVARE carcer diceretur subuersio.

Neque ideo praedictis obstat, portam Beniamin dici domus Domini: id enim eius nobis locum proprium ostendit. Oportet tamen priùs in memoriam reuocare, quae priori libro diximus de prima vrbis Hierosolymae fundatione, & de tribuum Beniamin, & Iuda in media vrbe communicatione. Nam cùm Dauid montem Sion totum muniuisset, in eius aquilonari vrbis parte absque dubio portas aperuit; ex ea enim parte, vt ostendimus, maximè portis indigebat; à Meridie verò propter praeruptas rupes, inutilis fuisset portarum vsus. Vna autem ex ijs portis, antequam templum à Salomone aedificaretur, porta Beniamin meritò dicebatur; quoniam viam euntibus ad eam tribum aperiebat; tribus namque Beniaminiticae fines à medio monte Moria ad Aquilonem protendebantur. Hanc autem portam in media ferè latitudine vrbis exstitisse conijcimus, ad eum nempe locum, quo pontem Xystum exstitisse probauimus. Postquam autem templum à Salomone exstructum fuit, cuius fines ad eam vsque portam extendebantur, vt in descriptione patet, iam tum illa porta non ampliùs ad inferiorem vrbem ducere potuit, sed ad templum tantùm, & à templo ad superiorem vrbem. quare domus Domini porta dicta & habita potiùs, quàm vrbs fuit. Deinde verò posteaquam vrbs tota protuberans ad Aquilonem maximè excreuit, aedificata Caenopoli, eiusdem nominis porta alia in angulo, Aquilonem & Orientem prospectante, aperta fuit in turri Hananeel. Huius autem portae, eiusque denominationis habemus auctorem Benedictum Ariamontanum, qui eius mentionem à Nehemia factam non fuisse putat, quòd fortassis suo tempore conclusa fuerat. habemus etiam Borchardum Adrichomium, & alios.

A MERIdie portas non habuit vrbs.

TRIBVS Beniaminiticae fines vbi incipiant.

PORTAE superioris situs, & vsus.

PORTA inferior, eiusque situs probatur. *Hened. Ariamont. in Hieruf. Barth. p. 1. c. 7. §. 45. Adrichom. de vrb. n. 155.*

Quòd si hoc ita est, vt fuisse credimus, & mox probaturi sumus, ex harum portarum situ facilè quis intelliget, cur ea, quae domus Domini dicitur porta, dicatur etiam superior; nempe, quia & superioris erat vrbis, & loco, ceteris ferè omnibus Hierosolymae portis eminebat. Atque hoc tam perspicuo sacrae Scripturae apud Ieremiam testimonio probata satis manere videtur porta superior.

QVARE sic dicta porta superior.

Ierem. 20. citato.

De inferiore verò exstat apud eundem Ieremiam illustre pariter testimonium huiusmodi: *Egressus est Ieremias de Ierusalem, vt iret in terram Beniamin, & diuideret ibi possessionem in conspectu ciuium. Cumque peruenisset ad portam Beniamin, erat ibi custos portae per vices, nomine Ierias, &c. & apprehendit Ieremiam prophetam, dicens: ad Chaldaeos profugis.* Quae quidem facti commemoratio nulla ratione videtur superiori portae aptari posse. Primùm, quia egressus dicitur Ieremias de Hierusalem ad portam Beniamin; at quam diximus, porta superior in media vrbe constituta, qualibet sui parte in vrbem ducebat, vel ad inferiorem, vel ad superiorem. Hocque ipsum confirmari videtur Iosephi testimonio, qui in itinere comprehensum Ieremiam tradit. ex quo conijcere licet, non in media vrbe comprehensum fuisse. Quibus addendum videtur, quòd nullum ne suspicionis quidem leue indicium dedisset Ieremias in superiore porta comprehensus, quòd fugeret ad Chaldaeos; posset enim si ab vrbe superiore descendebat, fingere se ire in templum, cùm, vt dixi, illac tantummodo duceret via per portam Beniamin descendens. Quòd si à templo egrediebatur in superiorem vrbem, nulla erat ex illa parte via ad Chaldaeos ducens, cùm contrà aquilonares inferioris

Ierem. 37. ℣. 10. & 11.

PORTA inferior alia probatur fuisse à superiore.

Iosepb. 10. antiq. c. 10.

vrbis

Universidad de Navarra Biblioteca

vrbis portae omnes ad Chaldaeos ducerent, illa propiùs, quae ad oliuarum etiam montem spectabat, quem tum Chaldaei, tum plures alij vrbis oppugnatores Iosepho teste subiere. Comprehensus igitur Ieremias in porta Beniamin inferiore, quam portam Anguli dici falsò putarunt nonnulli, vt suo loco vidimus, sistitur ante principes, qui *irati contra Ieremiam, caesum eum miserunt in carcerem*: non iam in illum eundem portae Beniamin superioris: immo verò in eum, quem suprà ostendimus domui Regiae fuisse proximum. Fuisse autem diuersum ab illo probant longè diuersa verba, quibus hic & ille carcer describitur. Hic enim *ingressus* dicitur Ieremias *in domum laci, & in ergastulum*; ibi verò in neruum tantummodo coniectus. Fuisse autem Regiae vicinum huiusmodi ergastulum, probat eiusdem loci historia, quae sic habet: *Mittens autem Sedecias Rex, tulit eum*, Ieremiam, *& interrogauit eum in domo sua absconditè*. Quod non facilè praestare potuisset Rex, nisi Regiae proximus esset locus, quo detinebatur Ieremias.

Ibid. ℣. 14. DE CARcere, in quem missus fuit secundò Ieremias.

Quibus sic stantibus, silentio minimè praetermittendum videtur, Ieremiam & à sacerdotibus dira passum, & à principibus populi, & apud templi principem, grauissimis constrictum vinculis, pernoctasse; cùm tamen diu apud principes saeculi infixus fuerit in limo profundi; vt non tantùm manifestissimis prophetijs Christum Dominum, eiusque acerbissimas perpessiones referat; verùm consimilia passus, Christum Dominum repraesentet, apud Caipham Pontificem noctu quasi in carcere ac vinculis asseruatum, acerbissimisque doloribus affectum; apud Pilatum verò praesidem, tot ac tam magna tormenta passum, vt vel singula singulis aquarum guttis collata, immensum complerent mare, in quo natare facilè potuisset, in eiusque profundi limo demergi, vt ab eodem Domino luculentissimo psalmo testatum est.

IEREMIAS à sacerdotibus dira noctu passus, diu à principibus populi, Christi symbolum fuit.

Psal. 68.

Ad finem tandem huius capitis reddenda videbatur ratio, propter quam huius inferioris Beniaminiticae portae numquam meminerit Nehemias, instaurationem commemorans. Verùm ipsamet interrogatio proposita, & apta videtur esse responsio, & omnis eiusmodi dubitationis solutio; quoniam, inquam, instaurationem commemorat, vt aliàs dixi, atque adeo eas tantummodo retulit muri partes, portas, ac turres, quae instauratae fuerunt; reliquas non item. Quapropter significare voluisse videtur Nehemias turrem Hananeel cum porta Beniamin, quae in ea fuerat priùs, apertaque semper fuit, integram permansisse; ideoque vsque ad turrim Hananeel aedificauerunt cum Eliasibo sacerdotes; turrim verò, aut portam, quae aedificata permanserat, minimè aedificauerunt.

QVARE Nehemias portae Beniamin non meminit.

DE PORTA FICTILIS, EIVSQVE MVLTIPLICI *denominatione. De valle Topheth, atque agro Acheldema.*

Cap. XXV.

PORTAM Fictilis vnus tantummodo Ieremias commemorat, & semel tantùm. Verùm quò huius portae faciliùs haberi ratio posset, diuina quadam prouidentia actum est, vt ex Hebraea, Latina, & Chaldaea lectione diuersae admodum notiones, ex singulis singulae deducerentur. Quò factum est, vt pluribus portae signis vnà collatis, portae situs, & ratio perspecta habeatur. Locus autem Ieremiae sic habet: *Haec dicit Dominus: vade, & accipe lagunculam figuli testeam à senioribus populi, & à senioribus sacerdotum; & egredere ad vallem filij Ennom, quae est iuxta introitum portae Fictilis*. Et quidem primùm hanc fuisse portam ciuitatis in extimo muro apertam, vtpote quae in vallem Ennom viam aperiret, planè ex ipso contextu apparet, ita vt interpretatione non indigeat. Atque idipsum Hebraea phrasis magis continere videtur, quae sic habet: אשר פתח שער החרסות aser petthach seaghar hacharsioth, quae, nempe vallis, ostio portae hacharsioth solaris, vel Fictilis, subaudi, proxima erat. Cumque tota vallis Ennom in longum muri orientalis vrbis ducta, omnibus eius portis proxima fuisset, manifestè intelligemus, prophetam mitti ad eam partem vallis, quae huic portae erat magis proxima. Ex quo etiam manifestum fit, non esse portam hanc cum alijs confundendam. Quo autem loco statuenda sit, vel ex eo primùm haberi posse videtur, quòd ad prophetandum contra vallem Topheth mittitur propheta, quam sordibus abominationum suarum repleuerant Reges Iuda, populi, sacerdotumque seniores impijssima, & ferarum immanitatem superantia peragentes sacrificia Baalim. *Et aedificauerunt*, inquit, *excelsa Baalim ad comburendos filios suos igni in holocaustum Baalim: quae non praecepi, nec locutus sum, nec* eorum similia *ascenderunt in cor meum*. Quasi quid exsecrandum commemorans Deus, eius omnem suspicionem, immo & memoriam longè à se repellit, ac si vulgò Hispanè diceret; quemauan, dios nos guarde sus hijos viuos. Ad eum ergo locum, quo huiusmodi exsecrandi sceleris auctor Baal residebat in saltu, se missum fuisse significare voluit ipse Propheta, cùm subdit: *Et non vocabitur ampliùs locus iste Topheth*, &c. Id quod probare videtur Sanctus Hieronymus, qui iussum fuisse testatur prophetam egredi ad vallem filij Ennom, in qua erat delubrum Baal, & nemus, & lucus Siloë fontibus irrigatus. Quibus Hieronymi verbis, quasi digito nobis portae Fictilis situs ostenditur. Nam siluam, & lucum inferiorem oportet semper esse fonte, quo irrigatur. Statuamus ergo ob oculos dispositionem, & acclriuitatem vallis Ennom, & comperiemus eam descendere ab Aquilone in Meridiem, id quod Nehemias apertè testari videtur,

Ierem. 19. ℣. 1. & 2.

PORTA Fictilis in exteriore vrbis muro aperta fuit.

LOCVS portae Fictilis ex propinquitate vallis Topheth probatur.

Ibid. ℣. 5.

S. Hieron. sup. Ierem.

VALLIS Ennom ab Aquilone descendit in Meridiem.

Universidad de Deusto Biblioteca

tur, dum tradit ascendendum fuisse aedificatoribus à porta Equorum ad portam Gregis, nempe à Meridie in Aquilonem. Atque iterum manifestè satis: nam cùm egressus fuisset *per portam Vallis nocte*, indeque ad portam Fontis venisset; cumque totum montem Sion ab Occidente in Orientem per Meridiem circumdedisset, vallem Ennom ingressus, vtique à Meridie Aquilonem versus ascendit *per torrentem*, vt rediret ad portam Vallis, prout suprà omnia perpendimus.

Sup. cap. 6. huius lib.

Exstat autem venerabilis Bedae locuples de hac re testimonium huiusmodi: Iuxta murum templi, vel Hierusalem, Gehennon occurrit, quae est vallis Iosaphat à septemtrionali plaga in Austrum porrecta; per quam torrens Cedron, si quando pluuiarum aquas recipit, decurrit. Haec vallis, & parua campi planities irrigua, & nemorosa, plenaque delicijs, locum quondam Baali sacrum habuit. Haec ille. Quibus & illud manifestè testatum habemus, torrentem Cedron iuxta decursum vallis ab Aquilone Meridiem versus defluxisse. Et cùm non viuis, ac perpetuis aquis affluereret torrens, sed tantùm hibernis, ac pluuialibus, hoc etiam testimonio, Hieronymi sententia confirmatur, attestantis, aquis Siloë irrigari siluam, aut nemus Topheth, in quo fanum Baali exstructum fuerat. Quocirca necesse est eam siluam inferiorem multò fuisse ipso fonte, & natatoria Siloë, nempe magis ad Meridiem in valle Ennom. Verùm cùm omnes orientalis vrbis portae ad Aquilonem fontis Siloë constitutae, vt vidimus, longè ab eo fonte distent, multò magis eos distare necessum est à loco Topheth, quem exstitisse ad Meridiem fontis probatum est; quemque iuxta introitum portae Fictilis constitutum fuisse tradit Ieremias. Quo quidem validissimo argumento falsitatis conuincuntur chorographi illi omnes, qui portam Aquarum etiam portam Figuli dictam fuisse arbitrantur. necessarium ergo est, aliam à praedictis aperire, quae ipsi fonti Siloë proxima sit.

Beda lib. de locis sanctis cap. 6.

VALLIS Topheth ad Meridiem statuenda, fons Siloë versus Aquilonem.

His ergo ducti rationibus, inter flexuram, & angulum, quem recessus natatoriae Siloë constituit in muro, portam Fictilis aperuimus. Quam propter saepius allatam rationem cùm non commemorasset Nehemias, illam tamen praetermissam fuisse, vel ipsius verba commonstrant, dum ait: *Post eum* Azariam, *aedificauit Bennui filius Henadad mensuram secundam, à domo Azariae vsque ad flexuram, & vsque ad angulum*; atque cùm nullum alium interponat aedificatorem, subdit: *Phalel filius Ozi contra flexuram, & turrim, quae eminet de domo Regis excelsa*, &c. Necessarium autem fuit inter angulum, & secundam flexuram spacium aliquod intercessisse, sicut inter priorem flexuram, & angulum duplex intercessit mensura; quod spacium quoniam instauratione non indiguit, ideo fuit praetermissum, atque in eius medio porta Fictilis aperta fuit. cuius praeterea situm maximè confirmabunt, quae de eiusdem portae nominibus tractanda suscipimus.

QVARE portam Fictilis non commemorauerit Nehemias.

Nehem. 3. ℣. 24.

HEBRAICUM portae Fictilis nomen.

Et quidem primùm Hebraicum nomen חרסות charsioth à radice חרס cheres deduci videtur, quae Solem significat, sic dictum, vt aliqui putant, ab ardore, & exsiccatione. Eius fit mentio in libro Iudicum: *Reuertensque de bello*, Gedeon filius Ioas, *ante Solis ortum*; Septuaginta ab ascensione ares: Pagninus: desuper existente Sole, hoc est, antequam Sol occideret. Idem tenere videtur Chaldaeus, vsque non intrare Solem, vertens. Vatablus, à loco accliui ad orientalem plagam; quamuis in scholijs Hebraica videatur Latinis conciliare, ante ascensum Solis scribens, hoc est, antequam Sol ascenderet supra horizontem. Fit eiusdem vocis mentio apud Isaiam: *Ciuitas Solis*, inquit, *vocabitur vna*. Et Iob: *qui praecipit Soli*, inquit, *& non oritur*: Hinc deductam putant vocem חרסות charsioth, quasi dicas solarem, siue orientalem. Nonnulli Hieronymum hanc vocem in Fictilis conuertisse arbitrati sunt, eò quòd sumeret ס samech pro ש sin sinistro. Verùm cùm hos omnes perspicaces censores alucinari putemus, si cùm vno Hieronymo conferantur, qui Hebraicae litteraturae peritissimus, & sacrorum librorum sollertissimus fuit interpres, nihil temerè, aut sine magno consilio hac in parte actum fuisse ab Hieronymo statuimus: immo verò ex consimilium vocum notionibus rem ipsam, quam significare voluerat textus, mirificè expressit. Nam praeterquam, quòd praedictae duae litterae Hebraeis commutari frequenter soleant, vtpote quae consimilem in pronunciatione sonum reddant, ipsa etiam ratione, atque exemplis mox afferendis facilè constare poterit, quàm accuratè Hieronymus *portam Fictilis* conuertit: חרש chares enim cum ש sin siboleth, hoc est, habente punctum in sinistro cornu, significat testam, fictile, igne, vel Sole coctum. In hoc enim congruit haec vox cum superiore חרס cheres, quasi diceret Hispana phrasis, asoleada. Quòd autem vox חרש cheres cum ש sin Solem etiam significet, manifestum est ex Iobi testimonio, qui cete magnum longa oratione describens, sic post multa: *Sub ipso*, inquit, *erunt radij* חרש cheres *Solis, & sternet sibi aurum, quasi lutum*. Quo in loco vtriusque vocis acceptionem in vnum coniungere voluisse videtur Rabbi Dauid, qui sic interpretatur: margaritae splendidae sicut Sol. Rabbi Leui: Petrae acutae similes testis acutis ob suam ariditatem, super quas tota sua mole dormiet, & non laedetur. Targhum: Frustra acuta, vt testae. Quam quidem sententiam, quae Hebraeorum, atque Graecorum communis videtur, tenet etiam vulgata nostra lectio, non qualescumque acutas significans, sed acutissimas, verubusque simillimas, pluresque seriatim dispositas, quas eleganti translatione vocauit radios Solis. Septuaginta interpretes propriè obeliscos posuerunt, qua ratione ostendit Iob durissimam ceti cutem, qui super acutissimas testas, solaribus radijs quàm simillimas, siue etiam super aureis tribulis versetur, aut molliter cubet, haud secus quàm super molli luto; id enim significant sequentia; *& sternet sibi aurum quasi lutum*.

Iudic. 8. ℣. 13.

Pagnin. in dictionar.

Vatabl.

Isai. 19. ℣. 18.

Iob 9. ℣. 7.

HIERONYMI ac vulgatae descriptio.

Iob 41. ℣. 21.

SOLIS radij acutis verubus conferuntur.

Rab. Dauid.

Rab. Leui.

Targhum.

His ergo sic statutis, examinandum nunc venit, quare sic diceretur ea porta. Liranus quorundam sententiam citat, asserentium, portam eam Fictilis dictam, quòd iuxta eam figuli habitarent. Quam rationem quoniam veram ducimus, explicabimus, cùm primùm reliquas portae denominationes percensuerimus.

QVARE sic fuerit denominata porta Fictilis.

Liranus.

Quòd ad Graecos attinet, Hieronymus sic de eis scribit: Pro porta Fictili Aquila, Symmachus, & Theodotio ipsum verbum posuerunt Hebraicum חרסית charsith, pro quo Septuaginta iuxta morem suum pro aspiratione ח cheth litterae addiderunt χ chi Graecum, vt dicerent Charsith, pro Harsith. Haec ille. Quocirca cùm Graeci nullam superaddant voci interpretationem, hoc tantùm significare volunt, nomen charsith vel charsioth vsurpa-

GRAECI ח chet Hebraicum in χ conuertunt.

Universidad de Deusto Biblioteca

vsurpatum ab eis, quasi portae proprium fuisse, ideoque non interpretandum rati sunt. Longè tamen aliter Chaldaeus paraphrastes, qui ante portam קילקלתא chilcheiatta scribit: eam autem vocem Latinus Chaldaei interpres portam stercoris conuertit, neque immeritò; eadem enim apud eundem Chaldaeum in stercoris, necessariò vertenda est, in libris Regum, & psalmorum, vbi habetur, *de stercore erigens pauperem*. Significat autem ea vox non tam stercora, quàm lustramenta, sordes, puluerem, paleas, ea inquam omnia, quae voce Hebraica גלל galal significari suprà diximus.

CHALdaeus hanc portam stercoris vocare videtur.

1. *Reg.* 2. ℣. 8.

Psal. 112. ℣. 7.

Sup. lib. 1. *vrb. c.* 9.

Ex qua Chaldaei interpretatione originem sumpsisse putamus constantem illam chorographorum nostrae aetatis sententiam, qui ferè omnes portam stercoris ad Orientem sistunt; verùm vt latè suprà probauimus, porta quidem stercoris ad Occidentem statuenda necessariò fuit; atque longè diuersa ratione sic fuit denominata porta stercoris, ac porta Fictilis. Illa enim, vt ostendimus, propriè à stercore denominabatur, propter fimeta, quae iuxta eam asseruabantur; haec autem non item, sed propter sordes, quae per hanc portam egerebantur, vel inibi proiectae conspiciebantur. Ideoque Rabbi Salomon portam Fictilis sic dictam putat, quòd prope portam illam proijcerentur fragmenta vasorum fictilium. quod non leui quidem coniectura à Rabbino traditum putamus. Sed eadem vox Chaldaica, quae sordes, ac lustramenta significat, paululum immutata קילקילתא chilchiltha, phialam significat, habentem os angustum, sic dictam absque dubio propter sonum, quem edit, quando ei liquor infunditur; differtque nonnihil ab Hebraica voce בקבוק bachbuch, quae *lagunculam* significat apud Ieremiam, quem interpretamur. nam cùm vtraque vox vas significet angustum habens orificium, haec tamen Hebraica vas denotat paulò latius habens guttur, quod dum infunditur, edit sonum illum bachbuch; consimili forsan onomatopoeia idem vas Italis dicitur bocal. At Chaldaica vox vas significat os habens arctius, quod dum infunditur, edit illum alterum sonum chilchiltha, Hispanis dicitur botija. Huiusmodi verò testaceum vas praecipitur accipere à senioribus Ieremias, venireque ad portam Fictilis, iuxta quam nempe eiusmodi vasa fiebant, confractaque paene innumera conspiciebantur (vt prope figulorum officinas frequenter assolent) vt inibi confracta inter confractorum aceruos laguncula ruinam Hierosolymitanorum ciuium, ac eorum miseram cladem portendat; locusque ille non ampliùs vocetur *Topheth, & vallis filij Ennom, sed vallis occisionis*; siue vt Septuaginta conuertunt, πολυάνδριον τῆς σφαγῆς polyandrion tis sphagis, hoc est, locus plurium sepulcrorum occisionis, vel occisorum.

Rab. Salom. apud Liran.

A PROIectis iuxta hanc portam fictilium vasorum testis, porta Fictilis dicebatur.

CONFRactio lagenae quid portendat. *Ierem.* 7. ℣. 32.

Iam verò si praedicta omnia, quae de porta Fictilis dicta à nobis sunt, in vnam summam colligantur, eadem quoque facilè nobis ostendent locum illum celeberrimum, qui ager priùs dicebatur figuli; postea verò, quàm pretio sacratissimi & inaestimabilis sanguinis Christi emptus, & peregrinorum sepulturae deputatus fuit, ager sanguinis, siue Acheldema dici coepit.

QVAE DIximus de porta Fictili, ager figuli, siue acheldema conueniunt.

Et primùm vt qua ratione haec duo cohaereant, sibique inuicem respondeant, facili negotio cognoscamus, testimonium Hieronymi examinandum est, quod sic habet: Tapheth legimus in Ieremia Aram-tapheth; est autem in suburbanis Acheldemae vsque hodie locus, qui sic vocatur, iuxta piscinam Fullonis, & agrum Acheldema. Qui locus scriptorum incuria ita est deprauatus, vt quid significare voluerit Sanctus Hieronymus, vix possit ex eo percipi. Quare corrigendus priùs videtur iuxta ea, quae in eodem traduntur Ieremiae loco, quem citat. Ibi enim dum verba textus refert, sic scribit: *Et aedificauerunt excelsa*, siue aram *Topheth, quae est in valle filij Ennom*. In commentario verò sic habet: Excelsa autem, quae Hebraicè appellantur במות bamoth, siue Aram *Topheth, quae est in valle filij Ennom*, illum locum significat, qui Siloë fontibus irrigatur, & est amoenus, atque nemorosus, hodieque hortorum praebet delicias. Hic autem gentilitatis error omnes prouincias occupauit, vt ad capita fontium, lucosque amoenissimos victimas immolarent, & omnis prauae religionis superstitio seruaretur. Topheth lingua Hebraea interpretatur latitudo. Quibus verbis ab amoenitate, ac loci delicijs deductam Topheti denominationem significare voluisse suspicor Hieronymum, quasi diceret, cordis latitudinem, quòd tantae amoenitatis, & pulcritudinis conspectu hominum corda dilatarentur. Verùm cùm vocis תפת topheth radix certò statui vix possit, eius quoque certam notionem ignorari necesse est: tamen quid alij sentiant, dum refero, quid quisque sequatur, sibi integrum erit statuere.

S. Hieron. sup. Iere. 7.

TOPHETH Hebraica vox quid significet.

Putarunt quamplurimi radicem esse propriam, vel à תפה thaphah deduci, significareque infernum, quò seducti decidunt: alij à radice יפת iaphath deducunt eam vocem, & portentum, rem mirabilem, insolitam indicare volunt. Posset tamen & à radice יפה iaphah deriuari, & pulcritudinem referre. Semel legitur haec vox apud Iob: *Posuit me*, inquit, *quasi prouerbium vulgi, & exemplum coram eis*. In Hebraeo habetur תפת לפנים topheth lepanim, portentum faciebus, hoc est, omnibus me prospicientibus admirabilis videbar, vel prae nimia pulcritudine, vel prae maxima dolorum, ac miseriarum, quibus premebar, copia.

Iob 17. ℣. 6.

Eam sententiam tenuisse videtur Hieronymus, qui Toph gehennam, siue operculum oris accipiendum tradit. Atque hac ratione intellexisse arbitror locum Iobi Chaldaeum, qui in gehennam conuertit Topheth: non enim credendum vlla ratione videtur, sollertem interpretem in re tam manifesta alucinatum, vt Tophetum apud Iob gehennam verteret ex eo, quòd amoenissimus quondam locus, postquam à Iosia Rege contaminatus fuit, coeperit pro inferno, & poenarum loco vsurpari: ea enim omnia quamplurimis retro saeculis antecessit Iobus, & vocis in eo sensu vsurpatio. Sed quoniam vim vocis, quam suprà ostendimus, expressit Chaldaeus; propterea forsan gehenna pro inferno coepit vsurpari, vel quod locus in ea Topheth infernum significaret, quem tunc maximè expressit, cùm vt ex Hebraeorum placitis tradit Hieronymus, omnis populus Indaeorum ibi pericrit, offendens Deum; vel quando viuentes filios (horrendum spectaculum) ignibus exurendos tradebant parentes, quapropter & gehenna ignis dicta fuit: vel quando post contaminatum à Iosia locum, sordibus, ac bestiarum putidis cadaueribus horrendum praebere coepit atque abominabile spectaculum. Quocirca non paraphrastem tantummodo egisse videtur hoc loco vulgatus; verùm sollertissimum interpretem: nulla enim alia Latina voce aptiùs explicari potuisse videtur Hebraica

S. Hieron. de nomin. Hebr. ex Ierem.

4. *Reg.* 23. ℣. 10.

QVARE gehenna pro inferno vsurpetur.

S. Hieron. Ierem. 7.

S. Hieron. de locis Hebraicis.

Topheth,

Universidad de Deusto Biblioteca

Topheth, quàm voce, *exemplum*, quasi dicat, & ego qui olim pulcritudinis, & felicitatis fueram, nunc verò positus sum poenarum, ac miseriae *exemplum*, tamquam quidam infernus. Sunt tamen alij, qui à radice תפף taphaph deducunt eam vocem, hoc est, tympanizationem; quòd in abominando illo Baalis cultu tympana pulsarentur, ne parentum commota viscera à tam nefario cultu deficerent, si filiorum eiulatum, ac gemitus, quos in flammis edebant, audirent.

Iam verò, cùm locus Topheth, qualis fuerit, manifestum sit, vicinumque eum fuisse portae Fictilis, perspicuè tradat Ieremias: atque cùm hunc eundem locum agro acheldema proximum collocet Sanctus Hieronymus; de huius loco quid idem sentiat, videndum modò est, vt his omnibus rationibus simul collatis, firmus, ac sine vlla dubitatione maneat portae Fictilis locus. Is verò sic habet: Acheldema חקל-דמא, ager sanguinis, qui hodie quoque demonstratur in Aelia ad australem plagam montis Sion, & hactenus iuxta Iudaeorum consilium mortuos ignobiles alios terra tegit, alios sub dio putrefacit. Haec ille. Neque verò ad vsque Hieronymi tempora ager ille solùm notus fuerat Hierosolymae ad Austrum exstitisse; verùm nostris quoque temporibus à peregrinis inuisitur, atque eorum testimonijs probantur ea, quae Adrichomius in hunc modum scribit: Acheldema ager erat figuli ad australem plagam montis Sion situs, à tergo habens montem eiusdem nominis mediocriter altum, iactu lapidis à piscina superiori distans, qui Iudaeorum consilio triginta argenteis, quibus Iudas Christum vendidit, in sepulturam peregrinorum emptus est. Cuius medium Imperatrix Helena quattuor muris, longitudine septuaginta duorum, latitudine verò quinquaginta pedum fecit includi, ac superiùs testudine (quae septem foraminibus, per quae defuncta Christianorum peregrinorum corpora dimittuntur, patet) concamerari. Hactenus ille. Quae autem subdit de eius terrae miranda vi, ac de ea in Romanum, quem vocant, campum sanctum asportata, respuente incolarum, admittente peregrinorum tantùm corpora, non referimus, quoniam alios exquirant eiusmodi commenta lectores ab ijs, quos Romae degere aliquando licuit, atque assidua experientia oppositum doceri. Reliquum est, vt eius nominis, quo hic ager vocatur, notionem, vsum, atque qua occasione in eum fuerit destinatus, breuiter attexamus.

S. Hieron. de locis Hebrai. de act. Apostol.

AGER acheldema.

Adrichom. Hierosol. n. 216.

Haec omnia disertis verbis tradit sanctus Euangelista Matthaeus. Is enim, postquam triginta argenteos pacti iniquissimi pretij, à Iuda Christi traditore paenitentia ducto in templo proiectos retulisset, sacerdotesque quadam religiosa superstitione ductos non licuisse sibi arbitratos fuisse, quos acceperant argenteos, in corbonam mittere, quia *pretium sanguinis* esset: *Consilio autem inito*, inquit, *emerunt ex illis agrum figuli in sepulturam peregrinorum. Propter hoc vocatus est ager ille Haceldama, hoc est, ager sanguinis vsque in hodiernum diem. Tunc impletum est, quod dictum est per Ieremiam prophetam, dicentem: & acceperunt triginta argenteos, pretium appretiati, quem appretiauerunt à filijs Israël, & dederunt eos in agrum figuli, sicut constituit mihi Dominus.*

Matth. 27. ℣. 7. & seq.

Quòd si quae diximus de porta Fictilis, in memoriam reuocemus, eadem omnino huic agro conuenire facilè iudicabimus. Hic enim Maldonato teste sic potuit vocari, vel quia alicuius figuli fuit, vel quia ex eo figuli ad fingenda vasa terram effodiebant; aut quia in eum testarum fragmenta proijciebant, ita vt culturae inutilis esset, solisque mortuis sepeliendis commodus esse posset. Haec ille. Neque incredibile videtur; immo valde vero simile, eundem agrum & figuli fuisse, & proiectis testarum fragmentis omnibus viuentium vsibus paene inutilem. Ex quo etiam responderi facilè posset quaestioni illi, quae negotium aliquibus facessit, qua nempe ratione ager tam magnus, Hierosolymae vicinus, triginta argenteorum minimo pretio potuerit aestimari? Nam si agri magnitudo, eiusque inutilis vsus, atque pretium attendantur, inuenientur longè diuersa ea omnia fuisse à communi vulgi existimatione: ager enim minimus est, cuius medietatem metitur Adrichomius septuaginta duorum pedum longitudine. Vsus eius, vt dixi, omnibus humanis vsibus inutilis. quem arbitramur consimilem omnino fuisse monti illi, qui prope portam S. Pauli Romae visitur, vulgoque mons dicitur testaceus, quòd totus testis figulinis constet. qui mons quamuis intra vrbis moenia constitutus, nullis tamen vsibus seruit. Pretium item, quamuis coëmendo sanguine Christi infinitis partibus minus fuerit; agri tamen comparatione magnum fuit. Nam vt nos suo loco notabimus, triginta sicli, quales ibi sunt intelligendi, quindecim argenti vncijs pondo aequales sunt; aequiualentque centum viginti Hispanis argenteis, totidemque Romanis Iulijs, aut eo amplius. Quòd si ad ea tempora aestimationem referas, maximum quidem fuisse facilè cognosces ex eo, quòd Ieremias agrum quidem fructiferum emit ab Hanameel, filio patrui sui, decem & septem siclis: sic enim interpretatur eum locum Hieronymus. Quocirca dicendum videtur, non emisse quidem sacerdotes agrum iusto pretio, sed maiori: pecuniam enim, quam in corbonam mittere non licebat, satis prouidè administrasse putabant, si arrepta occasione coëmendi agri illam profunderent. Sed nunc tandem vt capitis finem initio coniungamus, portam Fictilis propterea dici facilè potuisse putamus, quòd agro figuli fuisset proxima, interiacente tantummodo valle Topheth.

Maldon. in Matth.

DE PRETIO agri an conueniens fuerit.

TRIGINTA sicli, quibus Christus fuit venditus, quantum valeant.

Ierem. 32. ℣. 9.

PORTA Fictilis dicta, quòd agro figuli esset proxima.

AGER Acheldema quare dictus.

TRIBVS VRBIS LATERIBVS DVODENAS *tantùm apertas fuisse portas, quaternas singulis: necnon de vijs Hierosolymitanis.*

Cap. XXVI.

EX ijs, quae superioribus capitibus firmissimis testimonijs, aut probabilibus coniecturis adducta sunt, facilè cuiuis constare potest, portas quidem, quae in exteriore murorum ambitu apertae, vrbem muniebant, eamque totam ciuium, & alienigenarum vsui percommodam reddebant, duodecim tantùm

PORTAE Hierusalem duodecim tantùm fuerunt. *Adrichom.*

tantùm fuisse, neque plures sacris litteris, aut probatis scriptoribus commemorari, neque in pauciores redigi sacro textu permitti. At quoniam his multò plures à quamplurimis commemorantur, praesertim ab Adrichomio; ne quisquam eorum scripta legens, aut incuriae, aut inscitiae nos arguat; earum singulas breui percensere conabimur, atque ostendere, quid de eis sentiendum sit.

Et quidem, si, quod sentio, liberè dicam, eiusmodi portae omnes vel duodenario portarum numero includuntur, vel ad eas sunt referendae; reliquae autem, quae ad has non possunt reduci, partim fictae, partim ad exteriorem vrbis ambitum non pertinent, sed interioribus muris continentur; partim verò ex Aelia in antiquam Hierosolymam falsò transferuntur: aliae verò tamquam vrbis portae referuntur, cùm templi, aut Regiae, aut Pontificiae domus portae fuerint.

PORTA Dauid nulla fuit.

Atque vt à porta Dauid, quae nostris chorographis celeberrima est, initium sumam, illa nusquam reperitur in sacris: quam enim Borchardus, & Adrichomius sic dictam putant, portam Fontis olim vocari satis suprà probauimus. Porta negotiatorum aut nulla fuit, aut porta Gregis sic dicta fuit, propter rationes suo loco allatas. Porta turrium muliebrium, & porta, quae contra monumentum Helenae commemoratur à Iosepho, eaedem omnino sunt cum porta Ephraim, & Anguli, vt ex ijs, quae de Helenae monumenti situ suprà à nobis tradita sunt, constare cuiuis poterit. Porta Iebus nulla vmquam apud probatos auctores legitur. Porta aurea orientalis, quam maximè celebrant nostrae aetatis scriptores, nulla vmquam fuit olim sic dicta, vel in templo, vel in vrbe. Quòd verò tradunt per eam ingressum fuisse Christum Dominum in die palmarum, falsum omnino est; repugnat enim Sophoniae vaticinio, per Gregis turrim, ac portam, ingressurum eo die Christum Dominum enuncianti, vt suo loco ostendemus. Id verò quod tradunt, auream portam compendiaria via à templo ad Olineti montem duxisse, non auderent asserere, si attentiùs Iosephum legissent, asserentem, templum ab orientali sui parte, quae Oliuarum montem prospicit, trecentos, & eo ampliùs cubitos erectum fuisse, atque adeo iter illud, quod vix oculis quis posset emetiri, deficiente visu, vt ait idem Iosephus, prae nimia altitudine, hoc ipsi Christum Dominum super asinam, & pullum eius humano more vectum, emensum fuisse arbitrantur. Quapropter nulla fuit compendiaria via, quae à templo rectà duceret in montem orientalem, sed per portam Gregis ingressos ducebat recta via ad aquilonarem periboli templi, indeque per orientalem viam ad speciosam templi portam, per quam introisse arbitramur in templum Christum Dominum. Scio tamen auream eiusmodi portam Hierosolymis maxima veneratione in huius ingressus Christi memoriam coli, quam arbitrantur ad instar prioris aedificatam loco eodem, per quam aditus hodie à monte Olineti in templum patere potuisset.

PORTA negotiatorum eadem, quae Gregis. PORTA turrium muliebrium est porta Ephraim. *Ioseph. 6. belli c. 2. Sup. lib. 2. vrb. c. 17.* PORTA Iebus nulla. PORTA aurea in Aelia tantùm.

NVLLA fuit recta via à templo ducens in montem Oliuarum, propter immensam templi altitudinem.

PORTA Aurea, quae Hierosolymis hodie dicitur, nullam videtur similitudinem habere priorum.

Quòd verò ad similitudinem prioris attinet, architecturae ratio, atque columna illa Gothorum more in medio portae erecta, nil tale probat, nisi quis crederet nouam Gothorum aedificandi rationem iam inde ab Herode originem ducere. Quòd ad locum, & situm spectat, meminisse oporteret eiusmodi propugnatores, inter murum quidem vrbis orientalem, & templum, Ophelem, latam Nathinaeorum habitationem, intercessisse, prout Nehemia, & Iosepho referentibus latè suprà probatum à nobis est. Quocirca necessarium est, eiusmodi scriptores locum attentiùs considerare, atque diligentiùs perpendere, quaenam porta olim eo loco aperta fuerit. Si enim eam fuisse portam templi dixerint, speciosam eam vocare cogentur; si autem vrbis (vtriusque enim esse nulla ratione potuit) vocent Gregis; nam auream neque hanc, neque illam vocare licebit.

Porta Genath, & horti Regis, eadem fuit cum porta Gregis, vt suo loco ostendimus. Portam verò palatij Pontificis finxit in muro australi vrbis Adrichomius, nescio qua fretus coniectura: ea enim, quam pro se afferre videtur ex Nehemia, dicente Baruchum aedificasse *vsque ad portam domus Eliasib sacerdotis magni*, potiùs subuertit, quam astruit eiusmodi portam; siquidem domus porta non potuit in muro vrbis aperta esse. Posticum verò ex ea parte nulla ratione haberet domus Pontificis, cùm propter praecipitia, & inaccessam viam inutile omnino esset & inaccessum.

PORTA Genath eadem, quae Gregis. PORTA palatij Pontificis nulla fuit eiusmodi in muro vrbis. *Adrichom. Hierusal. n. 161. Nehem. 3. ℣. 20.*

Porta media in muro Bezetae aperta fuit ex aduerso portae Piscium, quam secundam quoque portam dici probauimus. Porta verò Iudicij, vel Custodiae Ophelis potiùs fuit, quàm vrbis, vt vidimus. Porta ferrea, ex propinquo Sancti Petri carcere, quem suprà iuxta montem Caluariae exstitisse probauimus, vbi fuerit, manifestum cuiuis esse poterit. Quoniam verò in superiorem vrbem conscendere volebat S. Petrus, è carcere eductus ab Angelo, (ibi enim fidelium Ecclesia in cenaculo Christi conueniens, assiduè pro eo orabat) ideo portam ferream vrbis superioris fuisse conijcimus, apertamque in turri Hippicos. Cuius portae mentionem fecisse Iosephum putamus, haec scribentem: Cùm autem ab excursibus paululum quieuissent, obseruato Romanos per opera, & castra esse dispersos, quia labore, & formidine Iudaeos discessisse arbitrarentur, excurrunt omnes, quà turris erat Hippicus, porta latenter, ignemque operibus inijciunt: Haec ille. Reliquae omnes portae quae à praedictis scriptoribus commemorantur, vel templi portae fuerunt, vt porta fundamenti, porta Regis, porta Seir, porta sacra, porta sublimissima, porta noua, & aliae huiusmodi: vel certè commentitiae sunt; neque eiusmodi portae vmquam Hierosolymis visae.

PORTA media in muro Bezetae fuit. PORTA Iudicij, vel Custodiae Ophelis, non vrbis fuit. PORTA ferrea fuit muri superioris vrbis non inferioris. *Sup. lib. 2. vrb. c. 9.* *Ioseph. 6. belli c. 7.*

Iam verò quoniam portarum distributionem & ordinem in vnam summam redigere paramus, illud in primis referendum est, quod aliàs saepe notauimus, australem vrbis tractum perpetuo muro clausum fuisse, neque vllam olim in ea vrbis regione portam apertam commemorari: immo verò rationes, & testimonia non parua reperiri, quae nostram tuentur sententiam. Celebre est illud Iosephi, saepius à nobis allatum. Ciuitas enim, inquit, trino muro circumdata erat, nisi quà vallibus inuijs cingebatur: ex ea enim parte vnius muri habebat ambitum. Quibus verbis partem eam vrbis vallibus inuijs cingi testatur, quae & vnico tantùm muro cingebatur: at ea pars meridiana est, vt pluribus locis probatum à nobis est: ex ea ergo parte nullius portae fuit vsus; si enim vlla fuisset, non valles inuiae dicerentur, in quas paterent à portis quaedam viae. Est etiam non leuis huius rei coniecturam, nullam à Nehemia vmquam commemorari portam inter Fontis occidentalem portam, & Aquarum orientalem, cùm difficillimum creditu foret, si portae in ea regione exstitissent, sicut in alijs, nullam earum dirutam à Chaldaeis fuisse.

MVRVS australis nullam habuit portam. *Ioseph. 6. bell. c. 6.*

Nam

Universidad de Deusto Biblioteca

Nam si destructa fuisset, & instauranda foret, atque adeo commemoraretur à Nehemia, à quo nullam ex instauratis praetermissam credimus. Illud tamen validum esse putamus nostrae sententiae argumentum, quòd cùm duodecim vrbis portas sigillatim enumerauimus, singulisque propria loca ordine adscripserimus; nulla tamen ex omnibus ijs portis ad Austrum prospexit. quare tribus alijs vrbis lateribus omnes portas apertas fuisse constabit. Earum verò distributio & ordo, si ab orientali latere incipiamus, & ab eius meridiana parte, huiusmodi est, vt prima occurrat porta Fictilis, secunda Aquarum, & deinceps reliquae. Quae omnes portae, quoniam satis suprà probatae sunt, omnino sunt silentio praetermittendae: si tamen priùs iuuandae memoriae causa, vtque omnes vno intuitu conspici possint, earum nomina, ordinem, ac regiones subiecta tabula proponamus.

NVLLAM ex instauratis portis credimus à Nehemia non commemoratam.

ORIENTALI, aquilonari, & occidentali vrbis lateribus omnes eius portae fuerunt apertae.

Suprà suis quaeque capitibus huius libri.

TABVLA DVODECIM portarum Hierusalem.

Ab Oriente	1. Porta Fictilis.
	2. Porta Aquarum.
	3. Porta Equorum.
	4. Porta Gregis.
Ab Aquilone	1. Porta Beniamin inferior.
	2. Porta Piscium.
	3. Porta Vetus.
	4. Porta Ephraim.
Ab Occidente	1. Porta Anguli.
	2. Porta Vallis.
	3. Porta Stercoris.
	4. Porta Fontis.

AD QVAS regiones ducerent viae per portas vrbis egredientes.

Per has quidem duodecim portas in omnes terrae Israëlis partes exitus patebant hac ratione. Per portam Fictilis in vallem Gehennon, agrum Acheldema, & in omnes australes regiones, vsque ad Sinai montem. Per Aquarum portam in hortos Regios, & alios vallis Iosaphat, indeque aequabilis, planaque via in Bethaniam ducebat. Per portam Equorum in torrentem Cedron, cui erat proxima, equi Regis deducebantur. Per portam Gregis in vallem Iosaphat, in montem Oliueti, & in Bethaniam, Ierichuntem, desertum, & omnem orientalem regionem vsque ad Iordanem. Per hanc viam egressus Sedecias, comprehensus est à Chaldaeis, & per eandem descendens *homo quidam, incidit in latrones*. Per portam Beniamin in Anathot desertum, ac alias vrbes eiusdem tribus. Via item extra hanc portam ducebat in Galilaeam, Caesaream Philippi, & Damascum, in qua Dominus Saulum, Christianorum persequutorem ac hostem, Apostolum, eorundem Christianorum principem, ac parentem effecit Paulum. Per portam Piscium in mare Galilaeae, Iordanem ac totam orientalem, & aquilonarem regionem. Per portam Veterem iter patebat ad omnes aquilonares regiones. Per portam verò Ephraim in eiusdem denominatinis montem, in Sichem, Samariam, & Galilaeam. Per portam Anguli in Arabiam, quae inde quoque Iosepho teste conspiciebatur, via patebat. Per portam Vallis in Caluariae montem egressus est Christus Dominus. Per eam quoque in Silo, Bethoron, & Gabaon ibatur. Per portam Stercoris ad Ioppen, mare, ac omnes occidentalis regionis partes. Ac tandem per portam Fontis iter in agrum fullonis, in Bethleem, Hebron, Gazan, & Aegyptum patebat. Viae autem, quae ab hac porta Meridiem versus tendebat, meminit Sanctus Euangelista Lucas in actis Apostolorum, sic scribens: *Angelus autem Domini locutus est ad Philippum, dicens: Surge, & vade contra meridianum ad viam, quae descendit ab Ierusalem in Gazan*. In qua via mirabilem Aethiopis eunuchi potentis Candacis Reginae conuersionem, ac baptismum contigisse memorat.

4. Reg. 25. Ierem. 35. ℣. 52. Luc. 10. ℣. 30.

Act. 8. ℣. 26.

Neque verò difficilis erat viarum in eiusmodi regionis partes ducentium descensus, vel earundem in vrbem ascensus: immo verò arte quadam & magnifico sumptu ad omnes iter agentium vsus viae erant accommodatae, & aptissimè dispositae. De quibus haec Iosephus, Salomonem commendans. Diuina autem, inquit, quadam diligentia, ac prouidentia rebus in omnibus vtebatur; & cùm esset elegantiarum amator, ne viarum quidem curam praetermisit, sed & harum, quotquot Hierosolyma Regiae sedem ducebant, nigra silice constrauit; tum vt vltrò citroque commeantibus essent faciles, tum ad ostentandam hac quoque parte principatus sui magnificentiam. Haec ille. Ex quibus facilè etiam conijci potest, quantam idem Salomon adhibuerit diligentiam, & operam in sternendis vijs, ac plateis Hierosolymitanis; quas quidem vias candido saxo sternere permisit populo Agrippa, non vtique quod credam denuo, sed vt antiquum Hierosolymae splendorem aliqua ex parte instaurare posset. Id quod ex ipsa Iosephi historia haec referente conijci facilè potest. Iam absolutum erat &, inquit, templi aedificium: Populus igitur cùm videret esse in otio circiter octodecim opificum millia, solitorum hactenus in templo ex operarum mercedibus victum quaerere; nolensque sacram pecuniam repositam habere, nequando praeda Romanis fieret; simulque opificibus inde prouisum cupiens, quòd vel vna hora operato statim merces repraesentaretur; suasit Regi vt orientalem instauraret porticum. Ea templi extima claudebat, profundae valli & angustae imminens; ac proinde subnixo muro quadringentos alto cubitos, saxis constructo quadratis valde candidis; eratque cuiusque saxi longitudo cubitorum viginti, sex verò altitudo; opus Salomonis Regis, qui primus vniuersum templum condidit. Rex autem, cuius curae Claudius Caesar fabricam templi commiserat, reputans quodcumque opus demoliri facilè, reparari difficilè, maximè talem porticum, egentem & tempore longo, & pecunijs plurimis, non annuit populi precibus; sed vrbem candido saxo consternere si liberet, non vetuit. Quibus quidem verbis manifestè testari videtur Iosephus, Regem populo instaurationem vrbis exoptanti, eiusdem vias candido saxo sternere permisisse. Verùm de instauratione, portis, ac vijs iam satis. Ad muri dedicationem explicandam accedamus.

Ioseph. 8. antiq. c. 2. al. 7.

VIAE extra vrbem nigra silice stratae.

VIAE Hierosolymitanae candido saxo stratae.

Ioseph. 20. antiq. c. 8. aliàs 17.

EX CA-

Universidad de Deusto Biblioteca

EX CAPITE DVODECIMO LIBRI NEHEMIAE QVI ET ESDRAE SECVNDVS DICITVR.

ARGVMENTVM.

Muro absoluto, binis cantorum choris à porta stercoris, duplici via, ad domum Domini venientibus eius dedicationem factam fuisse percenset; nec non aedificati, muri ordine portas.

XXVII. IN dedicatione autem muri Ierusalem requisierunt Leuitas de omnibus locis suis, vt adducerent eos in Ierusalem, & facerent dedicationem & laetitiam in actione gratiarum, & cantico, & in cymbalis, psalterijs, & citharis.

XXVIII. Congregati sunt autem filij cantorum de campestribus circa Ierusalem, & de villis Netuphati.

XXIX. Et de domo Galgal, & de regionibus Geba & Azmaueth: quoniam villas aedificauerunt sibi cantores in circuitu Ierusalem.

XXX. Et mundati sunt Sacerdotes & Leuitae, & mundauerunt populum, & portas, & murum.

XXXI. Ascendere autem feci principes Iuda super murum, & statui duos magnos choros laudantium. Et ierunt ad dexteram super murum ad portam sterquilinij.

XXXII. Et iuit post eos Osaias, & media pars principum Iuda,

XXXIII. Et Azarias, Esdras, & Mosollam, Iudas, & Beniamin, & Semeia, & Ieremias.

XXXIIII. Et de filijs sacerdotum in tubis, Zacharias A filius Ionathan, filius Semeiae, filius Mathaniae, filius Michaiae, filius Zechur, filius Asaph,

Et fratres eius Semeia, & Azareel, Malalai, Galalai, Maai, Nathanaël, & Iudas, & Hanani in vasis cantici Dauid viri Dei: & Esdras scriba ante eos in porta Fontis. XXXV.

Et contra eos ascenderunt in gradibus ciuitatis Dauid in ascensu muri super domum Dauid, & vsque ad portam Aquarum ad Orientem. XXXVI.

B Et chorus secundus gratias referentium ibat ex aduerso, & ego post eum, & media pars populi super murum & super turrim furnorum, & vsque ad murum latissimum, XXXVII.

Et super portam Ephraim, & super portam Antiquam, & super portam Piscium & turrim Hananeel, & turrim Emath, & vsque ad portam Gregis: & steterunt in porta Custodiae, XXXVIII

Steteruntque duo chori laudantium in domo Dei, & ego, & dimidia pars magistratuum C mecum. XXXIX.

Et Sacerdotes, Eliachim, Maasia, Miamin, Michea, Eliöenai, Zacharia, Hanania in tubis. XL.

EXPLANATIO EIVSDEM PARTIS CAPITIS DVODECIMI NEHEMIAE.

DEDICATIO MVRI QVID SIT, ET QVA RATIONE FIERET. Caput XXVII.

ABSOLVTA muri aedificatione, ac singulis eius portis enumeratis, naturae ordo postulat, vt muri dedicationem à Nehemia instauratore factam breui pertractemus. Et quoniam iterum singularum vrbis portarum, ac totius muri fit ordine commemoratio, fiet etiam, vt dedicatione percensita, ea omnia, quae de portis, ac totius muri dispositione diximus, magis ac magis stabiliantur. Ac primùm quid dedicatio sit, & qua ratione fieret, quoniam ad ea nos deducit textus, quàm breuissimè perstringemus.

XXVII. *In dedicatione autem muri Ierusalem*: Hebraicè ובחנכת vbechanuccath. quae vox imbuere significat, prima rudimenta dare, erudire, docere, atque etiam dedicare. Cuius verbi expressa vis mirificè illustrat celeberrimum illum prouerbiorum loemm, qui sic habet: *Adolescens iuxta viam suam, etiam cùm senuerit, non recedet ab ea*. Hebraicè sic: חנך לנער על פי דרכו chanach lannaghar ghal pi dareccho. Imbue (erudi, doce) puerum secundum modum eius. R. Dauid exponit: incipe docere puerum à pueritia eius secundum viam (aut modum) eius, id est, paulatim paulatim, vt ferre possit. Rabbi Ionas interpretatur, dedica. Iuxta Hebraea in Regio codice sic: Initia puerum super os viae suae, etiam cùm senuerit, non recedet ab ea. Et sensus est, puerum in ipso ingressu viae suae, hoc est, cùm primùm ad annos iudicij peruenerit, imbuendum disciplina, ac bonis moribus dedicandum Deo: eos enim mores, quos in primo vitae exordio imbiberit, tenebit diu. Significat ergo verbum Hebraicum, dedicare, hoc est, renouare, vti, vel frui. Quocirca praecipitur parentibus, alijsque, quibus puerorum cura demandata est, vt primos eorum fructus (id enim significat Hebraica phrasis, os viae, siue initium viae, siue vitae, instituti, aut exercitationis) in bonos vsus conuertant. Hispanè dicerem, haz del vna buena estrena, honestis disciplinis ingenium, bonis moribus animum imbue. maximopere enim conducere honestae educationi solet, perpulcras, honestasque rerum imagines puerorum oculis, cùm primo iudicij diluculo aperiuntur, obijci, quantùm contrà, turpes nocent. Est etiam huius verbi vsus in Deuteronomio: *Quis est homo*, inquit, *qui aedificauit domum nouam, & non dedicauit eam*? Hispanè y no la ha estrenado? *Vadat, & reuertatur in domum suam, ne fortè moriatur in bello, & alius dedicet eam*. Hispanè y otro la estrene. Graeci, nomen à praedicto verbo deductum ἐγκαίνια encaenia vocant: eiusque fit mentio in Euangelio Ioannis: *Facta sunt*, inquit, *encaenia in Ierosolymis*. Quo loco Cyrillus; sunt autem encaenia, inquit, sollemnitas ipsa dedicationis templi: Graecè enim καινὸν caenon dicitur nouum; & quandocumque nouum quid fuerit dedicatum, encaenia vocantur: atque encaeniare Graecè, innouare, vel inchoare Latinè dicitur. Haec Cyrillus. Eadem totidem ferè verbis asserit Augustinus, subditque: iam & vsus habet, hoc verbum, si quis noua tunica induatur, encaeniare dicitur. Illum ergo diem, quo templum dedicatum est, Iudaei sollemniter celebrabant. Hactenus Augustinus. His ergo sic statutis, quidnam muri dedicatio significet, manifestò cognoscitur. Modus autem, quo eiusmodi dedicatio muri facta fuit, sequentibus ostenditur.

Ac primùm quidem venerabilis Beda: Iamdudum aedificata erat, inquit, ciuitas, sed non decebat eam dedicari, priusquam habitatoribus aggregatis, & ministri templo idonei, & portis, ac vestibulis essent custodes deputati. Ea propter: *Requisierunt*, inquit, *Leuitas de omnibus locis suis, vt adducerent eos in Ierusalem*. Quae Leuitarum multitudo dedicationis festiuitati conducere non parum videbatur: illud verò maximè, quod sequitur: *& facerent dedicationem, & laetitiam in actione gratiarum, & cantico, & in cymbalis, psalterijs, & citharis*. Tres potissimùm dedicationis enumerat comites, laetitiam, gratiarum actionem, & canticum, pluribus instrumentis musicis associatum, quorum quolibet deficiente perfecta minimè foret dedicatio.

Quod ad primum, laetitia necessaria est; qua enim ratione accepti à Deo beneficij quis memor esse poterit, quin laetetur? Est enim collatum à Deo beneficium, quasi eius beneuolentiae, & amoris erga nos argumentum, cuius fauorabilis beneficentia laetitiam parit. Teste enim Athanasio, Deus ipse est fons, & origo laetitiae. propterea que maxima perfundendum laetitia Messiam Regem praedixit in psalmo Propheta: *Domine*, inquiens, *in virtute tua*; in verbo sibi vnito, interpretatur Remigius, *laetabitur Rex, & super salutare tuum exultabit vehementer*, salutem humani generis sibi impositam. *Desiderium cordis eius tribuisti ei, & voluntate labiorum*

Prou. 22. ℣. 6.

PVERORVM educatio maximè commendatur.

Rab. Dauid in lib. radic. R. Ionas.

DEDICARE est vti, vel frui re aliqua noua.

OS QVID significet.

Deut. 20. ℣. 5.

Ioan. 10. ℣. 22.

Cyril. lib. 7. in Ioan. c. 9.

ENCAENIA quid sint.

S. August. tract. 28. in Ioan.

QVA RATIONE facta fuerit dedicatio.

LAETITIA, gratiarum actione, & cantico dedicatio celebrabatur.

DEVS fons, & origo laetitiae.

S. Athanas. in vita Antonij.

Psal. 20. ℣. 2.

Universidad de Deusto Biblioteca

rum eius non fraudasti eum: quidquid ore petijt, vel corde expetijt, obtinuit, quae est omnis laetitiae ratio. nec immeritò votorum adepta possessio laetificat, & ipsa spes in Deo sita laetificare maximè potest, id quod clarè testatur idem Psaltes: *Et laetentur*, inquit, *omnes qui sperant in te, in aeternum exultabunt, &*, id est, quia *habitabis in eis*.

SPES IN Deo sita maximè laetificat. Psal. 5. ℣.12.

Hac igitur potissimùm ratione in memoriam collati à se beneficij laetitiam exigit Deus, vt dum laetatur, profiteatur homo à Deo se illud accepisse: immo verò propterea tantummodo laetatur; omnem enim aliam laetitiam longè à se repulisse testatur Sanctus Iob, dum protestatur, & iurat: *Si laetatus sum super multis diuitijs meis, & quia plurima reperit manus mea*. haec faciat, subaudi, mihi Deus, & haec addat. Atque adeo tantopere sunt inter se connexa & colligata dedicatio & laetitia, vt non dicat sacer historicus fecisse dedicationem, in, vel cum laetitia, quasi quoddam dedicationi adueniens, sed *dedicationem, & laetitiam*; haud secus quàm si dedicare murum, ac laetari, synonyma fuissent. Laetitiam consequitur gratiarum actio, quae Hebraeis dicitur הודות hodoth, in confessionibus vertunt nonnulli: ea enim vox à radice ידה iadah deducitur, quae confiteri, gratias agere, laudare significat. Quae omnia huius verbi significata, quid facere consueuerit Regius Psaltes singulis quibusque noctibus, innuere videntur: ait enim. *Media nocte surgebam ad confitendum tibi super iudicia iustificationis tuae*. Sed & illud potissimùm, quod hac etiam voce Hebraica significari putant nonnulli, quasi ea à radice ידד iadad deducatur, quae amare, diligere significat: & meritò; non enim alia potiùs ratione gratias agere, vel collaudare Deum possumus, quàm si eum diligamus. Ab hac etiam voce deductum putant Iudae patriarchae nomen יהודה iehudah, indeque fit, vt verbum idem apud Esther significet, iudaizare, hoc est, ad ritum, & legem Iudaeorum se conuertere: sic enim habetur: *in tantum vt plures alterius gentis & sectae* מתיהדים mithiahadim, iudaizarent, *eorum religioni, & caerimonijs iungerentur*. Quapropter & ipso Patriarchae & tribus nomine innui quodammodo videbatur, IESVM Christum Dominum nostrum, qui est vera salus, & omnis confessionis, & amoris fundamentum, de ea tribu nasciturum, vt verè natus est.

Iob 31. ℣.25.

IN DEO tantummodo laetari decet, non in creatis & caducis rebus.

GRATIARum actio laetitiam consequitur.

Psal. 118. ℣.62.

INTERpretatio nominis Iudae patriarchae. Esther 8. ℣.17.

Et in cantico. Vnius tantummodo cantici fit mentio, quasi vnicum fuisset iam olim compositum, quo in dedicationibus vti consueuerint: sicut enim singulis quibusque sollemnitatibus, ac festis singula adhibebant cantica, vt aliàs ostendimus; ita etiam in domorum, vel priuatarum vel communium dedicatione quauis omnes vtebantur cantico, id quòd non coniectura Rabbinorum tantùm affirmare non veremur; sed quoniam titulus ipse psalmi, quem nos legimus, idem significare videtur. Sic enim habet: שיר חנכת הבית ל דוד sirchanuccath habaijtha le dauid, canticum dedicationis domus Dauidis. In nostra Latina vulgata sic legimus: *Psalmus cantici in dedicatione domus Dauid*. Quo loco Genebrardus: Dauid, inquit, construitur cum psalmus cantici; *domus* enim hic aedem, siue tabernaculum significat: congruitque eius interpretatio cum Chaldaeo paraphraste, qui sic vertit: canticum pro dedicatione domus sanctuarij Dauidis. Constans ergo sententia tenet, psalmum quidem à Dauide compositum pro dedicatione domus; an verò sit pro domo Domini, non satis videtur probari, maximè, cùm praecedens eiusdem Dauidis psalmus in eiusmodi templi dedicationem compositus videatur; tum quòd totus is de sacrificiorum oblationibus, ac Dei magnificentia loquitur; tum etiam, quòd id quoque eius psalmi titulo significatur, qui sic habet: *Psalmus Dauid in consummatione tabernaculi*. quocirca psalmum praeallatum potiùs arbitramur occasione domus suae in ciuitate Iebusaei denuo dedicandae compositum à Dauide fuisse; cuius exemplo reliqui in cuiuscumque domus dedicatione vti eodem psalmo consueuere. Neque mirandum est, si quamplurima hoc psalmo referantur ad Christum; quae enim alia laus, quae gratiarum actio posset Deo patri gratior cantari ea, quàm qua Christi Domini mors, & resurrectio significaretur? quinimmo ideo hunc psalmum concinebant, vt & in ipsa domus dedicatione profiterentur, se spe resurrectionis Christi maximè teneri, qui est omnium, eius fide, & caritate viuentium, laetitia & canticum. Notat autem ea omnia aptissimè Remigius: hic psalmus, inquiens, continet vocem capitis, congratulantis de resurrectione in se iam completa in re, & in membris per speciem. Vnde Apostolus: Qui *Dominum suscitauit* à mortuis, *& nos suscitabit per virtutem suam*. Constructa est domus Domini, quando in vtero Virginis natura nostra assumpta est à verbo Dei; dedicata autem est, quando innouata, facta est immortalis & impassibilis. Et haec domus construitur in nobis, cùm verbum fidei accipimus: dedicatur autem nunc in spe, & tandem in re, cùm mortale hoc induet immortalitatem: cùm iam nihil aliud in nobis erit, nisi laus Dei. Hactenus Remigius.

QVALE canticum in dedicationibus adhiberetur.

Psal. 29. ℣.1.

Genebrard. in psalm.

Chaldaeus.

A

Psal. 28. ℣.1.

PSALMO hoc dedicatorio multa de Christo continentur, & quare.

B

Remigius psal. 29. ℣.1.

1. Cor. 6. ℣.14.

C

Canticum verò non sola voce, sed & manibus associandum dicit, dum varia instrumenti genera cantico accommodata fuisse commemorat. Sunt autem ea מצלתים metsiltaijm, cymbalis, נבלים nebalim, nablis, *psalterijs* וכנורות vbechinnoroth, & cinnaris, *& citharis*. de quorum singulis vnà cum reliquis aliàs agendum nobis est. Congregatos autem dicit cantores de villis, quas circa Hierusalem aedificauerunt, vtique intra ipsam vrbem, ad celebrandam dedicationem.

CANTIcum manuum pulsatione associandum testatur.

D

XXX.

Et mundati sunt sacerdotes, & Leuitae, & mundauerunt populum, & portas, & murum. Multis quidem, ac varijs antiquae legis ritibus, ac caerimonijs testatur Deus, quàm sibi sint omnia immunda inuisa, quamque facilè sit, humanas res omnes immundas fieri: *Quidquid tetigerit immundus*, inquit in Numeris Deus, *immundum faciet, & anima, quae horum quidpiam tetigerit, immunda erit*, &c. Dixerat autem paulò superiùs: *Si quis hoc ritu non fuerit expiatus, peribit anima illius de medio Ecclesiae*. Quapropter Deum arbitrantes Iudaei corporea tantummodo immunda auersari, traditionibus suis varia baptismata sanxerunt, quae enumerat Sanctus Euangelista Marcus: *Pharisaei enim*, inquit, *& omnes Iudaei, nisi crebrò lauerint manus, non manducant, tenentes traditionem seniorum, & à foro, nisi baptizentur, non comedunt, & alia multa sunt, quae tradita sunt illis seruare, baptismata calicum, & vrceorum, & aeramentorum, & lectorum*. Quocirca Venerabilis Beda: spiritualia enim, inquit, prophetarum verba carnaliter accipientes, quae illis de cordis, & operis castigatione praecipiebant, dicentes: *Lauamini, mundi estote*. Et, *mundamini, qui fertis vasa Domini*: isti

QVAM sint Deo inuisa omnia immunda. Num. 19. ℣.22. & ℣.20.

E

Marc. 7. ℣.3. & 4.

PHARIsaei decipiebantur, arbitrantes corpora tantùm munda à Deo expeti, non autem corda. Beda.

Isai. 1. ℣.16. Isai. 52. ℣.11.

Universidad de Deusto Biblioteca

PVRIFICATIO sacerdotum, Leuitarum, ac populi, nec non & muri quomodo fieret.

Dion. Carth. in Nehem. 12.

2. Par. 29.

Num. 19.

ISTI de corpore solo lauando seruabant. Haec ille. Verùm non ita antiqui illi sacerdotes, Nehemia, & Esdra praecipientibus, sed cum cordibus quoque mundati credantur, & mentibus, *mundati sunt* corpore, *& mundauerunt populum, & portas, & murum*. Cuius purificationis ritus percenset Dionysius his verbis: Porro sacerdotum tamquam superiorum purgatio fiebat per corporum, & vestium lotionem, per orationes, ieiunia, continentiamque ad tempus ab vxorum amplexu, & per aspersionem aquae lustrationis, ac per sacrificia quaedam. Interdum tamen ad purgationem eorum non concurrebant haec omnia. Leuitae autem faciliori ritu mundabantur, quàm sacerdotes; quemadmodum in Paralipomenis legitur; videlicet per aspersionem aquae lustrationis, orationes, & lotiones, & alia quaedam; non tamen in omnibus fiebat mundatio vno modo. Sacerdotes verò & Leuitae sanctificabant populum sacrificando, & orando pro ipso, aspergendoque ipsum aqua praefata, de qua in Numeris scribitur. murum verò sanctificabant aquae istius aspersione. Haec ille. Sed de his nos latiùs, cùm de sacrificijs agemus.

DEDICATIONEM MVRI PROCESSIONE *quadam, à principibus Sacerdotum, Leuitarum, ac populi factam.*

Cap. XXVIII.

XXXI. QVAM latus fuerit murus, super quo totus ferè populus in ordinem redigi potuerit.

Nicol. de Lira hic.

SVPER murum ambulabat vterque chorus non super terram.

ASCENDERE autem feci principes Iuda super murum. omnes quidem simul, quos mox in duos diuisit choros. Ex quo facilè cuiuis constare poterit, quanta fuerit latitudo muri, super quo non solùm ordinatè dispositus, ita vt vnus alium sequeretur, procedebat populus; verùm etiam super ipso muro ferè totus cum suis principibus existens, in suas classes distribui, atque disponi potuerit. id quod probari videtur ex eo, quòd cùm hic principes Iuda super murum ascendisse testetur, mox ad dexteram quidem abisse commemoret mediam partem principum Iuda. His quoque verbis palam fit, totam hanc dedicationem factam fuisse à sacerdotibus, Leuitis, & populo, ambulantibus super murum. Quapropter meritò Liranus quosdam interpretes reprehendit, arbitrantes duos choros sic diuidi, vt vnus iret super murum circumeundo ciuitatem, alius super terram iuxta murum exteriùs ambularet. Sed hoc non videtur, inquit, verùm, quia infrà de secundo choro dicitur, quòd media pars populi erat supra murum. Et per hoc intelligendum est, quòd vterque chorus laudantium, qui erat de sacerdotibus & Leuitis, ibat supra murum, & vna pars populi erat cum eis super murum; & alia super terram. Quibus verbis manifestè conuincit, eiusmodi interpretes à vera sacrae Scripturae historia deuiasse.

Verùm maior quidem reprehensionis nota ipsi Lirano inurenda videtur, qui eos, quos à vero aberrasse cognouit, sequutus postmodum fuerit, asserens & ipse, mediam populi partem ambulasse super terram. Nam sicut principes Iuda, vtique omnes, ascendere fecit Nehemias, super murum: & asserens mediam eorum partem dextrum chorum cantorum sequutam, illud profectò significare videtur, reliquam principum partem reliquum quoque chorum subsequutam fuisse; ita etiam cùm mediam partem populi iuisse ex aduerso super murum testatur, subintelligendum significat, ex aduerso quidem iuisse reliquam partem populi, quae priorem comitabatur chorum.

QVOMODO diuisi intelligantur duo chori, & quibus constarent hominum classibus.

Et statui duos magnos choros laudantium. Hebraicè תודות thodoth vox deducitur à radice ידה iadah, quam paulò superiùs interpretati sumus, conuertendamque probauimus laudem, & confessionem. *Duos, laudantium*. Septuaginta interpretes duos pro laudatione legunt, & subaudiendum quidem videbatur, quod vulgatus dixit, *choros*, classes, vel ordines intellige. hosque duos choros conflatos agnosces ex principibus, sacerdotibus, Leuitis, ac populo, singulis ordinibus in duas partes distributis.

Bibl. Regia tom. 1. Appar.

Pagninus in diction.

Vatabl.

Et ierunt ad dexteram super murum ותהלכת vethahaluchath: & in processionibus, conuertit Regius codex. Et ambulatores ad dexteram super murum, Pagninus interpretatur, Rabbinos sequutus. Vatablus, euntes ad dexteram: in scholijs verò: & progressiones, siue progressus, aut processiones, subaudi, primi chori, progressae sunt ad dexteram, &c. quasi dicat, chorum alterum iussum procedere ad dexteram. Haec ille. Quae omnes versiones in idem recidunt, & significatione vocis Hebraicae probantur, quae à radice הלך halach deducitur, ambulare, ire, vel abire, atque procedere significante: idemque Latina voce, processio, significari videtur, iuxta loquendi antiquissimum Romanorum principum morem. Atque hic obiter notandum videtur, quàm sint nostrae aetatis nouatores reijciendi, qui antiquissimum, quem sancta mater Ecclesia morem in processionibus tenuit, damnare non verentur: praesenti enim veteris testamenti exemplo processionum series, ordinum distributio, cantorum, & instrumentorum concentus, in Dei laudem destinata, omnia aptissimè, piè, sanctéque instituta fuisse probatur. Vt verò maior historiae intelligentia habeatur, obseruandum est, quòd cùm, vt suprà probauimus, decem passuum milliaribus totus muri ambitus contineretur, ne tam longum iter procedere cogeretur promiscuè populus super murum obambulans, duplex quodammodo processio facta sit, distributis vt vidimus, sacerdotibus, Leuitis, principibus cum populo in duos choros, atque ita muro bifariam etiam partito, ab eius medio, in duas partes abierunt chori; alter nempe ad dexteram, reliquus ad sinistram, donec emensa ab vtroque aequali muri parte vterque simul in domo Domini conueniret. *Ierunt igitur ad dexteram* illi, qui ad primum chorum pertinebant, *super murum ad portam sterquilinij*, super murum portae stercoris legunt Septuaginta, Hebraea לשער lescaghar, portae stercoris in dandi casu posses vertere; sensusque id innuere videtur, in porta stercoris laudantium diuisionem factam fuisse; iuisseque eorum alteram partem ad dexteram, nempe ad Meridiem. Iam verò hortandum hic lectorem duximus, vt descriptionem nostram Hierosolymae ob oculos ponat, si sequentia facillimè intelligere cupiat, quibus perceptis, eundem obnixè precamur, vt aliorum attentiùs contempletur imagines, vt quid, aut quantum haec nostra studia ab alijs distent, iudicare possit. Quare autem à porta stercoris tantae laetitiae ac sollem-

ANTIQUISSIMUS processionum vsus.

L. Sancit. de consulib. lib. 12.

QVA DE causa in duas partes partiti sint murum instauratores.

AD DEXTERAM processit primus chorus, hoc est, versus Meridiem.

Universidad de Deusto Biblioteca

QVARE à porta stercoris tantae sollemnitatis festum, & pompa primùm procedat.

sollemnitatis festum aggrediantur, si quis causam interroget, nullam aliam certiorem iudicarem ab ea, quam paulò superiùs significabam, nempe eiusdem portae situm. Nam cùm Nehemias decreuisset duos laudantium choros simul tandem ad portam Custodiae venire, vt in domo Domini starent, necessarium fuit, muro in duas partes aequales diuiso, aequale eius spacium vtrique choro distribui. Atque huius diuisionis medium fuit vtique in porta stercoris, prout ex ijs, quae de eadem porta diximus, atque ex ipsa descriptione patebit. *Ad dexteram* autem iuisse hunc primum chorum testatur Nehemias: nam cùm vterque chorus domum Dei, ad quam ire decreuerat, rectà prospiceret, primus eorum ad dexteram, montem Sion, & superiorem vrbem lustrauit: alter verò montem Salem, & totam inferiorem vrbem; porta enim stercoris, vt vidimus, proxima fuit turri Hippicos, ad quam Iosepho teste inferioris vrbis murus muro superioris coniungebatur.

XXXII. *Et iuit post eos*, Hebraicè אחריהם achadehem, quae vox à radice אחד achad deducta est, quae vnum significat, & passim primum; cardinalibus namque numeris pro ordinalibus saepe vtuntur Hebraei. posset verti, *iuit* primus eorum *Osaias*, vel *iuit* vnus eorum, hoc est, inter eos, *Osaias*, *& media pars principum Iuda*. Vel sensus est; *iuit post eos*, hoc est, ordine procedebant, sibi mutuò succedentes. Quem interpretandi modum admittit Hebraea phrasis, similisque videtur illi, quae habetur in Iob אחד באחד יגשו echad bechad ijgasu, vnus cum vno accedent, hoc est, *vna alteri adhaerebit*. Sic in praesenti vnus ipsis procedet associatus, hoc est, *post eos*, qui primi processerunt, procedent sequentes, quos sequentur reliqui, nempe *Osaias*, *& media pars principum Iuda*. *Et Azarias, Esdras*. Non hunc esse crediderim Esdram sacerdotem, sed alium principem tribus Iuda eiusdem nominis cùm illo, quem paulò inferiùs commemorat, chorum sacerdotum praecessisse, eumque vocat Esdram scribam: *& Mosollam*. Hic terminatur versus apud Hebraeos, subsequentia ad alium videntur pertinere, qui sic habet: *Iuda, & Beniamin, & Semeia, & Ieremias*. Et quidem siue superioribus annectatur, siue ab eisdem separetur, hic sensus eruendus videtur, vt quoniam in superioribus principum tantummodo tribus Iudae mentionem fecerat, inter eos quoque principes Beniamin computati hic intelligantur; nam diuisa in duas partes ciuitas ab his duabus tribubus incolebatur, id quod initio huius disputationis ostendimus. Quapropter quotiescumque principes populi referuntur, principes vtriusque tribus commemorari credendi sunt, vt ex ijs, quae suprà de militia populi Israëlitici attulimus, videre quiuis poterit.

CARDINALIBUS numeris pro ordinalibus vtuntur frequenter Hebraei.

Iob 41. ℣. 8.

XXXIII.

PRINCIPES populi, pro Iudae, & Beniamin principibus accipiendi sunt.

Sup. lib. 2. trb. c. 23.

Et Ieremias. Non hunc esse putamus prophetam, cuius scripta habemus: nam praeterquam quòd huius, atque illius nomen non eodem apud Hebraeos modo scribitur; temporum etiam ratio nullo modo credere permittit, Ieremiam vsque ad huius instaurationis tempora superuixisse.

XXXIIII. *Et de filijs sacerdotum*, hoc est, de sacerdotibus: sacerdotium enim hereditario iure transibat in filios, vt suis locis à nobis tractatur. *In tubis*. Fuerunt enim sacerdotum propria instrumenta tubae, iuxta praeceptum Domini: *Filij autem Aaron sacerdotes clangent tubis; eritque hoc legitimum sempiternum in generationibus vestris*. Sacerdotum verò commemoratio interpretatione non indiget, vsque ad illud.

FILII sacerdotum idem, qui sacerdotes dicuntur.

Num. 10. ℣. 8.

A *In vasis cantici Dauid viri Dei*. Vasis nomen latiùs Hebraeis patet, quàm alicui nationi, vel linguae; significat enim supellectilem, arma, vasa, & quodlibet instrumenti genus. Sic in actis Apostolorum de Saulo ad Ananiam Christus Dominus: *Vade*, inquit, *quoniam vas electionis*, hoc est, electum instrumentum, aut organum *est mihi iste, vt portet nomen meum coram gentibus, & Regibus, & filijs Israël*. Hac etiam ratione *vas interfectionis* dicitur ab Ezechiele securis, vel aliud quodcumque instrumentum ad interficiendum aptum. Sic & in psalmo: *Vasa mortis*, dicuntur sagittae, lethale vulnus infligentes. Quapropter & in alio psalmo: *Nam & ego confitebor tibi*, inquit, *in*

B *vasis psalmi veritatem tuam*. Quem locum Chaldaeus sic vertit: sed & ego confitebor coram te, instrumentis musicis, & laudatorio annunciabo veritatem tuam. Quapropter vasa cantici, omnibus consentientibus, interpretibus instrumenta musica significant. Quare verò Dauidis dicantur, non omnes conueniunt. Vatablus enim sic dicta putat, quòd eisdem vteretur Dauid in canendis psalmis. Magis tamen probarem Dionysij ex Lirano sumptam sententiam, quae sic dicta arbitratur ea instrumenta, quòd à Dauide instituta fuerint ad decantandos psalmos, & cantica. Dicitur autem Dauid vir Dei איש האלהים is haelohim, quae voces omnes magnum, insignem, eximiumque vi-

C rum significare possent: sed illud potissimùm, fuisse diuino afflatum spiritu, quo suadente eiusmodi instrumenta musica diuinis laudibus decantandis aptissima instituerit.

XXXV.

VASIS nomen quid significet in sacris litteris.

Actor. 9. ℣. 15.

Ezech. 9. ℣. 1.

Psal. 7. ℣. 14.

Psal. 70. ℣. 22.

INSTRVmenta musica, quare Dauidis dicantur.

Vatabl. Liran. Dion. Carth.

VIR DEI quare dicatur Dauid.

Et Esdras scriba ante eos, praecedens, inquam, sacerdotes, atque cantores *in porta Fontis*. Septuaginta interpretes: super portam ad lauandum, conuertunt, quasi rationem reddentes, quare porta ea Fontis denominaretur; nempe, quoniam per eam egrediebantur ad lauandum in agro Fullonis, vt suprà ostendimus. Quam verò portam Fontis appellent, manifestè testari videntur Hebraea, quae portam oculi, vel Fontis scribunt; aduersam eam quidem portae Aquarum orientali.

PORTA Fontis porta ad lauandum quare dicatur.

D *Et contra eos ascenderunt in gradibus ciuitatis Dauid in ascensu muri super domum Dauid*. Septuaginta ante eos reddidisse videntur: nec mirandum sanè; vox enim Hebraica נגדם venegdam vtrumque significat, ante, coram, & contra. Sic in libris Regum: *Ego autem*, inquit, *faciam verbum istud* נגד neged coram, *in conspectu omnis Israël*, & ונגד veneged coram, *in conspectu Solis*. Quare loci sensus erit, qui praecedebant sacerdotes, ascenderunt coram eis, ante eos, vel in conspectu eorum. idem prorsus significare nonnumquam solet Latina vox, *contra*. *ascenderunt in gradibus ciuitatis Dauid*. Horum graduum situm, & vsum suprà ostendimus.

XXXVI.

ASCENdere contra eos, quid significet.

2. Reg. 12. ℣. 12.

E Verum non paruam difficultatem inuoluit, quanam ratione super murum progrediens chorus, super gradus ascendisse dicatur, vel quomodo murus ipse vrbis ascendere potuerit super domum Dauid, quae in celsiore parte montis Sion exstructa fuerat, cùm contrà murus non ad celsissima montis ascenderit, sed per medium, eius inferiores partes ambiens & muniens, vtpote debiliores. quae quidem difficultates omnes ab vnica tantùm Hebraica particula על ghal ortae cùm sint, ea exposita, & peculiaris huius textus phrases, & genuinus loci sensus facilè percipietur.

Ea vox, quae frequenter solet conuerti in Latinum super, saepe etiam significat idem, quòd iuxta

Universidad de Deusto Biblioteca

Gen.14. ℣.6. Gen.16. ℣.7. Psal.136. ℣.1. Ioan.4. ℣.6. Maldon. in Ioan. GRADVS ciuitatis Dauid, qui dicantur. QVOMODO murus ascendisse dicatur super domum Dauid. POTISSIMAE murorum partes portae sunt, vel turres. Liran. PORTA Aquarum non fuit templi, sed vrbis porta. XXXVII. EX ADuerso, quid significet. Vatablus Nehem.12. ℣.13.

prope, secus, apud. Sic in Genesi: *Vsque ad campestria Pharan, quae est* על ghal super, iuxta, *in solitudine*. Atque iterum: *Cum inuenisset eam*, inquit, *Angelus Domini* על ghal *iuxta fontem*. Atque in psalmo על ghal: *Super*, hoc est, iuxta *flumina Babylonis, illic sedimus & fleuimus*. Hanc eandem phrasim tenuisse videtur Sanctus Ioannes Euangelista: *IESVS ergo*, inquiens, *fatigatus ex itinere, sedebat sic supra fontem*, hoc est, iuxta, prope fontem, quemadmodum interpretatur eum locum Maldonatus. Sensus ergo loci erit: ascenderunt על ghal, iuxta, prope gradus ciuitatis Dauid; non enim super eos conscendisse credendi sunt: vel sensus est, ascendisse ascensum muri, qui murus à porta stercoris, quae in inferiore parte montis Sion aperta erat, per totum occidentale latus montis Sion domui Dauid obiectus sursum erigebatur. Vox enim מעלות maghaloth ab eadem radice deducta, à qua superior particula & gradus significat, & quemcumque ascensum. Reliquam textus partem faciliùs interpretabimur: nam vbi nos legimus; *in ascensu muri super domum Dauid*, ex Hebraeo vertit Regius codex; in ascensu ad murum desuper domum Dauid; cumque declinationibus careant Hebraei, neque hoc loco legatur particula, accusandi casum denotans, possemus & nos vertere desuper domus Dauid, vt sensus sit, ascenderunt ad murum, cui supereminebat domus Dauidis, vel propter litteram ל lamed, posses vertere, in ascensu ad murum, qui tendebat aduersus domum Dauid. *Et vsque ad portam Aquarum, ad Orientem*. Cùm potissimae murorum partes portae sint, vel celeberrimae aliquae turres, nullaque fuisset porta, vt diximus, in toto australi vrbis tractu, illum breui enumerat binis tantummodo assignatis eius terminis, occidentali, qui domui Dauid erat obiectus, & Aquarum porta orientali. Neque in porta Aquarum stetisse credendus est hic primus chorus, cùm paulò inferiùs is cum secundo in domo Domini stetisse dicatur. Quapropter audiendus minimè videtur Liranus, qui leui quadam coniectura suasus, asseruit, hanc fuisse orientalem portam templi, cùm ex eodem Nehemia suprà ostensum sit, portam Aquarum inter duas turres domus Regiae, eidem ex aduerso exstitisse. Quibus adde, quòd antequam in domo Domini fuisse dicantur duo chori, in porta Custodiae stetisse dicuntur, ad quam relicta Aquarum porta tandem peruenerunt.

Et chorus secundus gratias referentium ibat ex aduerso, hoc est, à sinistris, vt intuenti descriptionem nostram perspicuum erit, in eaque turres, ac portas, quas enumerat; turris enim furnorum, quam mox commemorat, in inferiori erat ciuitate; at porta Fontis, & domus Dauid in superiore. Harum autem medium locum tenebat porta stercoris. Quare cùm portam Fontis euntibus ad dexteram primùm occurrisse dicat, euntibus verò ex aduerso, turris furnorum prima conscendatur, planum omnino fit, quid significare voluerit voce illa, *ex aduerso*, nempe ad sinistram & aquilonarem vrbis partem.

Et ego post eum. Chorum autem, quem principes Iuda, sacerdotes, ac Leuitae praecedebant, sequebatur pro sua singulari animi modestia Nehemias, quem *& media pars populi* sequebatur, reliqua populi parte alterum subsequente chorum. *Super murum*. Non ergo super terram: id quod suprà ostensum à nobis est. Notat autem hic Vatablus, chorum hunc secundum progressum fuisse

A ordine opposito ab eo, qui descriptus fuerat capite tertio: & quidem meritò; nam ibi, vt vidimus, dum instaurationem enumerauit Nehemias, portam Gregis, turrim centum, turrim Hananeel, portam Piscium, portam Veterem, murum latissimum, & turrim furnorum percensuit: hic verò in dedicatione contrà, turrim furnorum, murum latissimum, portam Veterem, portam Piscium turrim Hananeel, turrim centum, & portam Gregis. Ex quo fit, vt cùm instauratores ab Oriente per Aquilonem progressos ad Occidentem deduxerit Nehemias, in dedicatione ab Occidente per eundem aquilonarem tractum ad Orientem vsque laudantium chorum perduxisse credendus sit.

B Qua ratione manifestum omnino fit, id quod alijs quoque rationibus probatum à nobis est; portam quidem stercoris ad Occidentem spectasse, & reliquarum ordinem, ac situm instaurantium enumerato ordine comprobari. *Super murum*. Itaque procedebant, *& super turrim furnorum, & vsque ad murum latissimum*. longiorem tractum praetergressum se esse Nehemias, huiusmodi enunciatione ostendere consueuit. *Vsque ad portam Aquarum ad Orientem. & vsque ad murum latissimum*. Hoc enim tractu comprehendi portam Anguli, vel ex ipsa sequenti porta Ephraim, quae, vt vidimus, quadringentis tantummodo cubitis à porta Anguli distabat, interiacente muro latissimo, comprobari videtur.

C *Et super portam Ephraim*, quam omnes ad Aquilonem statuunt; neque enim aliter possunt, cùm ad eam caeli regionem, Hierosolymae, sita sit ea tribus. *Et super portam Antiquam*; eandem portam quoque Veterem dici, suprà probauimus, cùm in Hebraeo eodem vtrobique nomine denominetur. *Et super portam Piscium, & turrim Hananeel, & turrim Emath*. Eandem hanc etiam turrim *centum* dici in capite tertio, ostendimus suprà; cùm idem Hebraeis sit *Emath*, atque Latinis *centum*. *Et vsque ad portam Gregis, & steterunt in porta Custodiae*.

Steteruntque duo chori laudantium in domo Dei. Huius quidem contextus ratio ita planè D conuincit portam Custodiae templo fuisse proximam, vt Liranum, ac Dionysium quodammodo coëgerit asserere, portam hanc templi atrio proximam fuisse. Arreptaque inde occasione Adrichomius, nouam finxit portam in turri magna, quam Custodiae portam vocauit; neque vllam eiusmodi denominationis rationem inueniens, quandam formauit, quam vtinam perpendisset, huiusmodi; sic dicta, inquit, quòd aliqui Regis stipatores Rege templum ingresso, custodiam ibi agerent. Haec ille. Quibus nihil vero consonum videtur contineri. Primùm enim, turrim, quam ipse magnam appellat, eam putat esse, quam Nehemias turrim magnam, & eminentem vocat, E quam nos ibidem ostendimus turrim fuisse domus Regiae, non autem muri ciuitatis. In assignanda verò denominationis ratione, aliquos dixit Regis stipatores in ea manere solitos. In quo, artificio quodam, & astu locutus videtur: nam negare non poterat, aliquos cum Rege ingredi consueuisse; ex quo necessarium foret, non omnes manere potuisse in porta Custodiae; verùm, quoniam pluribus sacrae Scripturae, atque Iosephi testimonijs legerat stipatores Regios vnà cum Rege templum ingredi solitos, aliquos cum Rege templum ingredi consueuisse, vel inuitus fateretur necesse fuit. Quare omnes simul ingressos fuisse permittat (id quod

SECVNdum chorum Nehemias deducit ordine opposito illi, quo instauratores percensuerat. PORTA stercoris ad Orientem spectauit. XXXVIII. Sup. c.10. huius libri. Sup. cap.7. huius lib. XXXIX. PORTA Custodiae non fuit in atrio templi. Liran. Dion. Carth. Adrichom. Hierosol. n. 65. Nehem. 3. ℣.27. Ibid. c.20. huius lib.

quod nos quoque sentire decreuimus) donec aliquo testimonio, aut ratione probet aliquos in ea porta mansisse, & qua de causa. Neque minùs quidem à vero aberrant, qui portam Iudicialem cum porta Veteri confundentes, eam ad Occidentem statuunt. Nam cùm pluribus à nobis probatum suprà sit, eandem portam templo orientali proximam, & Iudiciariam, & Custodiae dictam, eam ad Occidentem non exstitisse fateantur necesse est.

Sup. c. 22. huius lib. PORTA Iudicialis ad Orientem statuenda, nulla ratione ad Occidentem.

Et ego, & dimidia pars magistratuum mecum. Reliqua magistratuum pars cum Esdra scriba in domo Domini pariter steterat, vt cum canticis, gratiarum actione, & sacrificijs accepti beneficij memores, Deo optimo ac maximo bonorum omnium largitori, breuissimo temporis spacio murum instauratum, perfectumque fuisse acceptum referrent. Atque haec de instauratione, ac dedicatione muri dicta sufficiant.

Multa praeterea agenda supererant, quae ab huius instituti scriptoribus sollerter inquiruntur ac pertractantur: quae omnia quò magis planè demonstrarentur, eò magis totius vrbis faciem ob oculos legentium proponerent. Verùm quoniam, quae de antiquissima, ac nobilissima vrbe dici possent, omnia nec dicere proposuimus, neque consequi nos posse sperabamus; sed illa tantummodo praelibare, quae perspecta à sollerti lectore cùm fuissent, aditum ad omnia sacrae Scripturae loca, quae de vrbe loquuntur, facilè intelligenda patefacerent; nec non Iosephi historias legenti perspicuum fieret, quae quibusque locis contigissent: ideo ijs tantummodo disputatis, quae propter varias scriptorum opiniones, vel propter ipsius rei difficultatem, quodammodo sepulta videbantur, nobilioribus insinuatis potiùs, quàm pertractatis, alijs in ipsa tantùm descriptione notatis, reliquis omnibus consultò praetermissis, modum huic nostrae disputationi adhibuimus, quò latior posterioris saeculi secundioribus ingenijs scribendi campus relinquatur: nobis verò si Deo iuuante vita superstes fuerit, addendi potiùs occasio detur, quàm detrahendi.

Illud tamen praetermittendum nulla ratione videbatur, quod iure optimo postulare videntur, qui vrbis sanctae studio tenentur, haec legentes, nempe vt sacratissima eius loca percenseremus, ac IESVM Christum Dominum nostrum Bethania Hierosolymam venientem comitaremur, in eaque cum discipulis suis cenantem veneraremur, in hortum, domum Annae, Caiphae, Pilati, Herodis, atque iterum in Pilati domum redeuntem sequeremur; indeque in Caluariae locum egredientem, ibique cruci affixum, ac sepultum, debito prosequeremur affectu ac veneratione; & tandem in Oliueti montis cacumine super caelos caelorum conspiceremus ascendentem: verùm quoniam huius Euangelicae historiae filum vix tenere possemus, nisi & temporum ratio, vnà cum locorum disputatione perspecta haberetur; ea verò maximè ex ijs pendeat, quae septima huius Apparatus parte de sacris ferijs disputanda à nobis sunt; ideo benignum precamur lectorem, permittat eiusmodi sacrorum vrbis locorum tractationem vnà cum mystica vrbis, ac templi explicatione in extremam Apparatus partem commodiùs reijci. Nunc hanc nostram disputationem tragica miserandae, perpetuoque duratura florentissimae vrbis ruina claudamus.

A

PECCATO SVO IN IESVM CHRISTVM *Dominum, omnium grauissimo, grauissimum supplicium promeruit Hierosolyma.*

Cap. XXIX.

B

INnumerabiles propemodum, easque grauissimas calamitates perpessa est Hierosolyma: ea verò reliquarum omnium maxima fuit, quam in fine praecedentis libri retulimus, quamque Ieremias propheta toto Threnorum libro non satis deplorasse videtur, eodem attestante, quia: *magna est enim velut mare* immensum, prope infinitam aquarum multitudinem continens, *contritio tua*. Verùm si eiusmodi calamitates, ac ruinae cum hac vltima à Romanis illata conferantur, haud secus ab ea superabuntur, quàm ab interitu aegritudo quaeuis, à naufragio quodlibet maris periculum, ab vniuersali totius vitae conflagratione quaelibet peculiaris membri alicuius vstio. Vt propterea hanc vastitatem exaggerans Christus Dominus, vtpote quae vna vniuersalem orbis euersionem ad viuum exprimere potuisset, propheticè dixerit: *Erit enim tunc tribulatio magna, qualis non fuit ab initio mundi vsque modò, neque fiet*. Neque immeritò; nam si *pro mensura peccati* statuendum praecepit aequissimus legumlator Deus *plagarum* modum, numquid non eandem quoque aequitatis rationem Deum ipsum iudicem tenuisse credendum est? immo verò maximè. Cùm enim omnia omnium hominum scelera vnicum Iudaeorum scelus maximè superet: auctorem siquidem vitae Christum IESVM interemerunt, non mirum est, sed quodammodo necessarium, plagarum modum, quo peccatorum hoc maximum vindicatur, omnes alias plagas longè superasse. Quod ipsum, prout à nobis proponitur, argumentum latè prosequitur Amos propheta, idque sibi quasi totius suae prophetiae scopum ab initio proponit. Atque ideo eiusdem prophetiae interpretationi accuratiùs insistere operaepretium duxi, quò legentibus palam fiat, quaenam fuerit euersionis causa, quantumque fuerit, & quàm acerbum supplicium, quod numquam sit finem habiturum. Quoniam verò eiusmodi prophetae testimonijs vehementer vrgeri se sentiebant Hebraei, & quasi cognoscere cogebantur impietatem suam, qua Christum Dominum verum Deum, ac sibi promissum Messiam occiderant; ideo singulas eius partes singulis excogitatis figmentis, atque effugijs, à vero prophetae sensu detorquere conati sunt. Quapropter eorum praetermissis cauillationibus, & erroribus, planum prophetiae sensum eiusdem prophetae collatis testimonijs comprobare conabimur.

Thren. 2. ℣. 13.

VLTIMVM vrbis excidium cum alijs confertur.

Matth. 24. ℣. 21.

Deut. 25. ℣. 2.

Amos Propheta in omni sua prophetia exaggerare contendit immane illud Iudaeorum scelus, quo Christi Domini, ac Saluatoris nostri sanguinem vilissimo pretio impiè vendiderunt, & mercati sunt, eius effusionem sitientes. Collatione autem facta huius sceleris cum quamplurimis alijs non Israëlitarum modò, sed & gentium, id maximè

SCELVS Christi venditi exaggerat Amos propheta.

Universidad de Deusto Biblioteca

ximè consequi se posse sperabat, vt ab eisdem praecaueretur, ac postquam admissum fuisset, cognosceretur, quò eius auctores in debitam paenitentiam inducerentur. Id autem maximè praestat gradatione quadam, minora priùs referens, maiora subiungens, ac tandem eorum omnium maximum breuissima oratione perstringens. Vsus est autem saepius illa phrasi communi: *Super tribus sceleribus Damasci, & super quattuor non conuertam eum*. Vbi eruditè satis notat Ribera, non ad certum aliquem peccatorum numerum referenda esse tria illa peccata, quibus quartum peccatum praefertur; sed certo illo numero, indefinitum omnis generis peccatorum numerum intellexisse prophetam; idque probat Chrysostomi testimonio, qui de muliere, quae fermentum in farinae satis tribus abscondit, loquentem Matthaeum sic interpretatur, quasi tria sata pro multis posuerit. Consueuit enim, inquit, hoc numero pro multitudine vti scriptura. Atque idem ipsum alijs quoque sacrae Scripturae testimonijs comprobari posse videtur, in quibus Hebraica vox שלש scalos Latinè ternarius reddita multitudinem significat, vt videre est apud Ezechielem: *Duplicetur*, inquit, *gladius ac triplicetur*. quem locum semel atque iterum R. Dauid: duplicetur gladius tribus vicibus, R. Selomo: duplicetur ter: Pagninus, gladius, gladius, gladius conuertit. Et sunt qui exponunt, magnus erit gladius, quasi dicat, potentissimus ad percutiendum. Ex eadem enim voce deducitur שלש scalis, magnum, ducem, principem significans, quasi dicas, triarium, vel triplo maiorem reliquis. Sic in libris Regum: *Respondens vnus* השלש hascalis, dux, princeps, *de ducibus, super cuius manum Rex incumbebat*. Et in Prouerbijs: *Ecce*, inquit, *descripsi eam tibi* שלישים scalisim, *tripliciter*, magna, mirabilia carmina interpretatur R. Dauid Chimchius, exponique posse tradit, semel, secundo, & tertio, hoc est, triplicia, vel triplicata, trifariam, id est, multifariam, saepius iterata. Rab. Abraham verba ducalia, hoc est, magna, R. Leui, verba gloriosa ad dirigendum te.

Amos 1. ℣. 3.
Rib. ibid.
TRIA scelera Damasci non certum aliquem peccatorum numerum significant, sed innumera.
S. Chrysost. hom. 47. in Matth. 13.
TERNARIUS pro indefinito numero.
Ezech. 21. ℣. 14.
Rab. Dauid in lib. radic. & in comment.
R. Selomo.
Pagnin. in dictionar.
4. Reg. 7. ℣. 2.
Prou. 22. ℣. 20.
R. Dauid.
R. Abrah.
R. Leui.

Quae omnia loca cum suis interpretationibus probare videntur Hebraica phrasi ternarium pro magno quodam, atque indefinito numero vsurpari. quapropter cùm trium scelerum meminit Amos propheta, omnis generis scelerum meminisse videtur: eorum tamen, quae frequenter, & à multis admitti consueuerunt; reliqua enim, quae hunc ordinem transcendunt, in quartum deducuntur gradum. Exquirit tamen idem Ribera diligenter, quaenam sit huius locutionis ratio; earum autem quas affert, illam maximè probauerim, quae astruit numerum ternarium primum esse, qui ad multitudinem perueniat; tria enim plura dicuntur, duo non item. quapropter non videtur à ratione omnino alienum, primum numerum multitudinis pro numero eiusmodi absolutè vsurpari. Verùm quòd ad locum Amos, quem interpretari conamur, spectat, apertiorem sensum esse crediderim, qui in ipso, vt mox videbimus, contextu innuitur, nempe quòd omnia scelerum genera ad tria potissimùm reduci posse videantur. Aut enim peccatori ipsi ea perpetranti aduersantur, aut proximo, aut Deo. Prioris generis sunt peccata, quae carnis dicuntur, attestante Paulo, quia *omne peccatum quodcumque fecerit homo, extra corpus est: qui autem fornicatur, in corpus suum peccat*. In secundo gradu numerari potest omnis iniustitia, & potissimùm fratris odium. In tertio idolatria, quae maximè Deo viuo & vero aduersatur.

TERNARIUS, quia primus est numerus ad multitudinem pertinens, multitudinem significat.
QVOD omnia peccata ad tria potissimùm genera reducantur, ideo tria scelera vniuersa significant.
1. Corin. 6. ℣. 18.

Sunt autem se excedentia ex genere suo peccata eo ordine, quo à nobis constituta sunt. atque haec sunt tria peccata Damasci, Gazae, Tyri, Edom, filiorum Ammon, Moab, Iudae, & Israëlis. Singulis verò quartum quoddam adiungit, quod vltra humanum consuetumque peccandi modum, & peccatorum numerum excresceret: vindictamque à Deo ita efflagitare sua acerbitate videretur, vt non esset ampliùs differenda. Quapropter singulis quibusque quartis peccatis statim affuisse diuinam vltionem commemorat, vt ea ratione quartum Israëlis peccatum reliquis omnibus peccatis, eiusque vindicta reliquorum vindictis collata magis ac magis innotesceret. Breuiter igitur quartum quodque cuiuscumque gentis peccatum percenseamus, Damasci primum.

PECCATA in seipsum, in proximum, & in Deum admittit peccator.
QVARTUM scelus quod dicatur.

Eò quòd, inquit, *triturauerint in plaustris ferreis Galaad*. In quo excessisse videntur terminos belli, ac quodammodo iuris gentium; siquidem non contenti victoria de hostibus Galaaditis parta, ipsam quoque eorum ciuitatem, ac totam circumquaque regionem deuastarunt, demolitique sunt, haud secus quàm spicarum manipulos solent ferrea dentataque plaustra saepe saepius desuper conuoluta triturare. Quod immane scelus robustorum, ac principum caedes, populi seruitus, & pulcherrimarum vrbium combustio vindicatura consequitur.

Amos 1. ℣. 3.

Eo tamen scelere maius multò fuit peccatum Gazae: accipitur autem ea ciuitas pro vniuersa Palaestinorum regione, quo scelere omnis generis peccata cumulauerunt: *Eò quòd transtulerint captiuitatem perfectam, vt concluderent eam in Idumaea*. Neque enim contenti sunt, iniqua vrbium Iuda, Israëlisque vastitate, ac seruitute filiorum eius: verùm quotquot ex eis, iniuria nullo iure, detinebant vendiderunt Idumaeis, genti immani, ac crudeli, magisque ab Israëlitarum finibus remotae, quasi perpetuam illis seruitutem exoptantes. Vocat autem perfectam captiuitatem omnes captiuos nemine dempto: Idumaeos verò gentes longinquas, iuxta Ioëlis vaticinium: *Et filios*, inquit, *Iuda, & filios Ierusalem vendidistis filijs Graecorum, vt longè faceretis eos de finibus suis*. Quod scelus similis omnino praecedenti vindicta consequitur; additque ad explicandum sceleris excessum; *conuertam manum meam super Accaron, & peribunt reliqui Philisthinorum*.

GAZA pro vniuersa Palaestinorum regione accipitur.
℣. 6.
CAPTIVITAS perfecta quae sit.
Ioël. 3. ℣. 6.
Amos 1. ℣. 8.

Maius autem eo scelere fuit omnino Tyriorum scelus; siquidem eiusdem Gazae sceleris participes, *concluserunt captiuitatem perfectam*, hanc addentes praeuaricationem: illi enim *transtulerunt*, hi quasi pactione facta de non dimittendis captiuis, *concluserunt captiuitatem perfectam in Idumaea*: cùm tamen omni iure humano, naturali, ac diuino tenerentur fraterni foederis atque amicitiae eisdem, quos captiuos abduxerant, iura seruare, *& non* sunt *recordati foederis fratrum*. quod vehementer exaggerat eorum immanitatem. Huius sceleris vindictam vno verbo perstringit Amos: eam tamen latè persequitur Ezechiel, vt suprà vidimus.

CONCLVDERE captiuitatem quid sit.
Tom. 2. cap. 27. & 28. Ezech.

Scelere autem Tyri maius multò fuit scelus Edom: eius autem regionem Graeca voce Idumaeam dici testatur Ribera, & ab Esau Iacobi fratre originem duxisse. Hi ergo Idumaei vrbium vastatione minimè contenti, vt Damasceni, neque hostium seruitute vt Gazaei, neque foedere iunctorum fratrum perpetua captiuitate vt Tyrij, omnem

EDOM Graecè Idumaea dicitur.
Rib. ibid.

Universidad de Deusto Biblioteca

Amos 1. ℣. 11. FRATERna caedes, & odium immane scelus.

omnem eorum peccandi licentiam longè superarunt, *eò quòd persequutus sit in gladio*, hoc est, cum gladio, vsque ad mortem *fratrem suum* vterinum Iacobum, filios eius iniurijs, odio, ac nece prosequutus, *& violauerit misericordiam eius*, homini cuicumque, non tantùm fratri, debitam; vel quam ipse Edom, vt homo, humanitatem à se abijcere non debuisset, *& tenuerit vltrà furorem suum, & indignationem suam seruauerit vsque in finem*. Huius sceleris vindictam igne factam fuisse testatur, qui iuxta comburendorum dispositionem diutiùs ac magis comburit.

IGNIS peccatorum vindictae aptissimus, qui iuxta comburendorum dispositionem magis ac magis comburit.

Scelere autem Edom multò maius fuit scelus filiorum Ammon: *eò quòd secuerit praegnantes Galaad ad dilatandum terminum suum*. Quò enim ampliùs euadere possent fratrum odia, & amor propriae ditionis, quàm vt nondum viuentes perimat, nondum natos odio prosequatur, patrata immanissima maternorum viscerum sectione? Hoc verò scelus, non vt reliqua, ignis tantummodo hostilis, vindex consequitur, sed quasi maior quidam è visceribus terrae exhalans, vel ab ipso caelo delapsus. Id quod significare voluisse videtur Dominus, subdens: *& in turbine in die commotionis*. *℣. 14.*

Neque verò hic sistitur effrenata hominum peccandi libido; multò magis extenditur, multò latiùs extra honesti fines excurrit ac diuagatur. Maius his multò fuit Moabi scelus: *eò quòd incenderit ossa Regis Idumaeae vsque ad cinerem*. Quis enim tantus excogitari posset vindictae ardor, qui non hostis morte sedetur? quae tanta irae ac furoris incendia, quae non effuso inimici sanguine exstinguantur? quodnam tam immane ac dirum hostilis memoriae odium, quod hostis sepulcro, eius carnibus consumptis, atque in puluerem redactis, aridisque perspectis demortui ossibus, nullam viuentis similitudinem conseruantibus, non quiescat? non deponatur? non abijciatur? Et tamen vlteriùs multò processit Moabitarum ira, furor, atque odium, ossa defuncti Regis comburentium, nec desistentium, donec in aridissimum cinerem conuerterentur. Eiusmodi autem sceleris, ignem, interitum, ac mortem vindices fore praedicit Dominus.

IRA QVAE in mortuos efferuescit omnium maxima. *Amos 2. ℣. 1.*

Haec autem omnia gentium scelera quamuis immania sint; non tamen excedunt secundi ex praenotatis generibus gradum: quapropter ijs omnibus multò maius fuit Iudae scelus, non in homines admissum, sed aduersum Deum ipsum, rerum omnium opificem ac Dominum: *eò quòd abiecerit legem Domini, & mandata eius non custodierit: deceperunt enim eos idola sua, post quae abierant patres eorum*. Cuius sceleris vindictam subdit, dicens: *Et mittam ignem*, Nabuchodonosoris, *in Iuda, & deuorabit aedes Ierusalem*. Eius vindictae suprà latè meminimus, ostendentes propter idololatriam illatam fuisse.

IVDAE scelus idololatria. *℣. 4.* *℣. 5.* *Sup. lib. 2. vrb. c. vlt.*

Ea autem omnia, quae hactenus dixerat propheta, quasi quaedam enumeratio sunt grauissimorum scelerum, vt ea omnia ostendat à peccato Israëlis longè lateque superari: *Haec* enim, inquit, *dicit Dominus: super tribus sceleribus Israël, & super quattuor non conuertam eum; pro eo*, inquam, *quòd vendiderit pro argento iustum, & pauperem pro calceamentis*. De iusto hoc vendito quisnam fuerit, dubitant quamplures. Hebraei quidem, ne tam manifesto prophetae testimonio cogantur fateri, Christum Dominum ab eis venditum, & cruci adiudicatum, verum fuisse Messiam, in lege, prophetis, & psalmis sub iusti nomine saepe pro- *℣. 6.*

QVISNAM fuerit iustus venditus, cuius meminit Amos.

A missum, de alio, aut alijs iustis locum interpretantur, ita vt de Christo Domino intelligi nulla ratione posse astruant, de quo sanè intelligendus est. Id quòd à nonnullis quoque Catholicis, ac pijs viris, Hebraeorum placita sectantibus negatur, non aliam ob causam, quàm quòd de Israële propheticus hic sermo loquatur; nec tantùm, sed & tota prophetia ad Israëlem videatur dirigi. Nam cùm ea Hebraeorum natio, quae Christum Dominum vendidit, & morti adiudicauit, Israëlis nomine non censeatur, sed potiùs Iudae & Hierusalem, de alia, quàm de Christi venditione locutus illis videtur Propheta Amos. Quibus tamen non obstantibus, Rabbi Samuel Iudaeus, Galatinus cum B Hadriano Fino maximè hoc testimonio arbitrantur tueri se posse Christianorum partes, aduersus Iudaeos: neque immeritò; id enim conuincere videtur ipse prophetae contextus, quòd hi ipsi scriptores contendunt.

DE CHRISTO Domino intelligendam hanc prophetiam tradunt Hebraeorum aliqui. *Rab. Samuel epis. ad Rab. Isaac cap. 6. habetur tom. 4. biblioth. sanct. Galat. lib. 4. de arcan. cap. 24. Hadri. Fin. lib. 6. flagel. cap. 47.*

Ratio autem ea dubitandi non ita vrget, vt propterea verum loci sensum abijciamus, aliaque admittamus, quae illi admittunt, vim omnem prophetici sermonis non exprimentia; immo potiùs, quae ea verba maximè extenuant. Quamuis enim negandum non sit, prophetas plerumque post diuisionem Israëlitici populi sub Roboamo, & Hieroboamo, Israelis nomine compellare consueuisse decem tribus, Iudae verò nomine binas; non tamen C semper in eo distinctionis rigore versantur, sed plerumque etiam Israëlis vel Iudae nomine totam Iacobi progeniem; omnes, inquam, circumcisione signatos vocare voluisse probantur; vt propterea prudens lector, ac sapiens prophetarum interpres, non illa distinctionis tantùm ratione arbitretur se posse verum prophetarum sensum agnoscere, nisi diligenter etiam contextui, antecedentibus, inquam, ac subsequentibus conetur plenè satisfacere. Eius rei possem quamplurima exempla proferre: vno tamen aut altero contentus ero: quae quoniam huic nostro quàm simillima sunt, haud dubium quin ea tantùm cuilibet sanae mentis satisfacere queant. Et primùm Isaias sic suam D inscribit prophetiam: *Visio Isaiae filij Amos, quam vidit super Iudam, & Ierusalem*: cum tamen in ipso prophetiae exordio ad Israëlem prophetiam suam dirigere videatur, inquiens: *Cognouit bos possessorem suum, & asinus praesepe Domini sui: Israël autem me non cognouit, & populus meus non intellexit*. Vbi Hieronymus: pro Iuda, inquit, in quo significantur duae tribus, Septuaginta, & Theodotio posuere, Iudaeam, quae totam terram duodecim tribuum ostendit. Haec ille. Qui quamuis principaliter de duabus tribubus loqui prophetam arbitretur; non tamen propterea negare potest, & de omnibus multa locutum fuisse. Eam verò Septuaginta interpretum E versionem pro viribus conatur defendere Leo de Castro, ex plurium, grauissimorumque Patrum sententia probans, Septuaginta interpretes diuino spiritu afflatos multa addidisse, multa immutasse in sacris litteris; sicut & hoc loco fecisse videntur iuxta Eusebij Caesariensis sententiam, qui omnem nationem Iudaeorum, inquit, reprehendit hoc loco, siquidem ait: *Israël me non cognouit*: ideoque de duodecim tribubus, quae hoc nomine significantur, egisse prophetam contendit. Atque iterum idem Eusebius ab ipso quoque Moyse vniuersam prouinciam prophetico spiritu denominatam Iudam, ait, eò quòd ante tempora Christi Iudaea vocanda esset. Quapropter iuxta

PROPHETAE saepe non semper Israëlis nomine decem tribus intelligunt.

ISRAEL pro tota Hebraeorum natione.

Isai. 1. ℣. 1. *Ibid. ℣. 3.* *S. Hieron. sup. Isai.* *Leo de Cast. sup. Isai. 1.* *Euseb. lib. 2. demon. 36.* *Euseb. lib. 3. demon. c. 2.*

Mosis

Universidad de Deusto Biblioteca

Mosis prophetiam mirandum non est, si Septuaginta interpretes Iudam hoc loco Iudaeam conuerterint, vt ostenderent, sententia spiritali hoc vaticinium ad vniuersam prouinciam Iudaeam pertinuisse. Exstat tamen aliud Isaiae testimonium, eiusdem Sancti Hieronymi interpretatione confirmatum, quo sine vlla controuersia Israëlis nomine totus Hebraicus populus intelligitur. Nam cùm beneficia retulisset, quae toti populo sub allegoria vineae contulerat Dominus, subdit: *Vinea enim Domini exercituum domus Israël est, & vir Iuda germen eius delectabile*. Non enim aliam constituit vineam Iudae, neque alijs palmitibus conferebatur Israël, quàm eisdem filijs Israël. Quamobrem meritò totam hanc Isaiae prophetiam ad hanc vltimam, de qua agimus, Israëlis auersionem retulit Foreirus illis verbis: Facilè iam fuerit intelligere, quando Respublica Hebraeorum haec perpessa sit. non quòd similia ante aduentum Domini non experti fuerint; sed vix haec de altera vastatione intelligi possunt, quàm de vltima. & cùm id aliquibus rationibus ex ipso contextu desumptis confirmasset, subdidit: Quando quaeso sic patuit Israël hostium incursionibus, vt ardere tota Respublica, & conflagrare visa fuerit? Quando sic concidit fortitudo bellica, & contritae sunt vniuersae vires Iudaeorum? Quando sic ruptus & diruptus fuit murus ciuitatis sanctae, & templum & totum ipsum Regnum, vt omnino spes etiam restitutionis, & instaurationis interierit? Quando, inquam, nisi post occisum Dominum? In superioribus enim captiuitatibus non eradicabatur penitus vinea, adhuc remanebant vites, & forma Reipublicae aliqua ex parte apparebat. A mille & quingentis annis ne speciem quidem Reipublicae habent. Olim calamitas, quae accidebat, putatio quaedam esse videbatur, vt vberiores postea fructus ederet: at Titus, & post ipsum Hadrianus omnia funditus euerterunt. Haec ille.

S. Hieron.

Isai. 5. ℣. 7.

Forei. in Isai.

IN QVO differat vltima à reliquis vrbis vastationibus.

Quibus probare contendit, Israëlis nomine totam Hebraeorum Rempublicam intelligi, quae tunc demum quasi inutilis vinea non derelicta modò, non saepe destituta tantùm, sed omni humano, ac caelesti auxilio priuata, quasi effossis singularum vitium radicibus, omni spe futurae instaurationis caruit, cùm Hierosolyma funditus euersa, & Regnum ab Hebraeis ablatum, & datum fuit genti facienti fructus eius. Nam quamuis decem illae tribus, quae sub Osee Rege in captiuitatem abductae sunt, tunc demum perijsse videantur, cùm abductae fuerunt; siquidem nusquam ampliùs omnes redijsse simul legantur: tamen magna ex parte redierunt in patriam, quando à Cyro Regè omnibus volentibus in patriam redire permissum fuit: quapropter multos redijsse cum duabus tribubus compertum est.

4. Reg. 17.

QVOMODO totus Israël vltima vastitate concidisse probetur, non autem priùs.

Verùm enimuero etiamsi neque vnus quidem ex decem illis Israëlis tribubus redijsset: tamen manente Hierosolyma, & Hebraeorum Republica, captiuis ipsis, ac per orbem dispersis Israëlitis spes aliqua superesse videbatur, recuperandae pristinae libertatis, ac in patriam remeandi: at postquam Hierosolyma euersa, eiusque Regnum, sacerdotium, ac dignitas paene interijt, spes quoque Israëliticae restaurationis penitus interijsse videbatur. Quapropter de Israële, eiusque triplici peccato, & de quarto, quo iustum vendiderunt, sermo est Amos prophetae: non verò tantùm de Iudaeorum sceleribus, quamuis illi quidem praecipuam huius sceleris sensere vindictam. Sunt tamen praeterea non contemnenda argumenta, quae hanc nostram videntur confirmare sententiam: illa sequenti capite cum alijs, quae ad hunc locum faciunt, proponemus.

DVM VENDIDIT CHRISTVM DOMINVM

Israël sibi extremum excidium comparauit.

Cap. XXX.

PRIMVM omnium non refert Amos propheta occisum Christum, sed venditum, quamuis grauius certè peccatum fuerit occidere, quàm diuendere; eoque maius, quò maius hoc quàm illud inferebat damnum iusto. At ne fortè excusarent se Iudaei, dicentes; nos non occidimus eum, sed Romani; ideo venditionis, cuius nullam possent afferre excusationem, meminit Propheta, non occisionis. Ipsi namque, Augustino teste, Romano Iudici eum occidendum tradiderunt, vt quasi ipsi à morte eius viderentur immunes. Huc accedit, quod manifestis rationibus probare contendit idem Augustinus, grauioris culpae reos fuisse Iudaeos ipso Pilato; hic enim quamuis inuitus occiderit Christum, reus quidem fuit, quia fecit; illi verò inexcusabilis culpae labe foedati, qui inuitum coegerunt vt occideret. quapropter & voce Domini Saluatoris maius fuit Iudaeorum peccatum peccato Pilati: ait enim: *Propterea qui me tradidit tibi, maius peccatum habet*. Sic enim interpretari locum hunc libet, cum Patribus, Cyrillo, Chrysostomo, Augustino, cum Euthymio, & alijs expositoribus.

QVARE Amos non commemoret occisum Christum, sed venditum.

S. Aug. sup. Psal. 65. ℣. 2.

Ioan. 19. ℣. 11.

Cyril. lib. 12. cap. 22. S. Chrysost. hom. 83. S. August. tract. 116. Euth. & alij sup. Ioan. 19.

Et quamuis reos quidem Christi mortis fuisse Iudaeos ipsa veritas exponat: tamen ne illi, qui veritati semper restiterunt, excusationem aliquam sui sceleris adinueniant, venditum, vt dixi, Christum ab eis commemorat propheta, non occisum. Et ne vlla ratione possent hoc etiam scelus à se repellere Iudaei, dicentes, nos non diuendimus eum, sed Iudas, qui non fuit de tribu Iuda, sed de tribu Ephraim; illis opponemus prophetam vsum fuisse Hebraico verbo מכרם michram, quod vulgatus vertit, vendiderunt. de quo verbo Galatinus affirmat, esse quidem commune ad significandum tam emptionem, quàm venditionem. ex quo fit, vt non minùs ea voce Iudaei comprehendantur ementes, quàm Iudas vendens. Possent tamen, etsi immeritò, adhuc etiam excusationem quaerere Iudaei, dicentes, se minimè emptionis reos, cùm & Euangelista testetur Iudam ad principes sacerdotum accessisse, qui ex tribu Leui omnes erant, non de Iuda, vt cum eis de pretio vendendi Christi ageret: & pro se afferre Sanctum Lucam Euangelistam *cum principibus sacerdotum, & magistratibus*

QVA RATIONE probetur mortis Christi omnino reos fuisse Iudaeos.

Galat. lib. 4. cap. 24.

QVOMODO Israëlitae vendiderint Christum.

Luc. 22. ℣. 4.

Universidad de Deusto Biblioteca

tibus Iudam locutum fuisse testantem, nec non Matthaeum referentem, *triginta argenteos* accepti pretij, relatos fuisse à Iuda paenitentia ducto, *principibus sacerdotum & senioribus*, quasi eisdem, à quibus eos acceperat. Adhuc tamen possent conuinci Iudaei, quia inter illos principes ac seniores absque dubio connumerati videntur duo & septuaginta illi seniores, quos in australi parte templi concilia celebrare consueuisse tradit liber Paralipomenon; inter quos & Iudaei annumerabantur: tamen quia neque omnes illi erant de tribu Iuda; immo verò ex omnibus duodecim tribubus, seni ex singulis assumpti, prout nos latè suo loco probabimus: ideo firmioribus argumentis perfidos vrgeamus. Ac ne huiusmodi excusationibus excusarent se in peccatis Iudaei, seque ab hoc scelere venditi Christi innoxios fuisse credentes, ac propterea & à paena tantae impietati debita immunes fore putarent, vt eas omnes excusationes vnico verbo excluderet propheta, eiusmodi peccatum Israëli adscribit; non quidem quatenus excludit Iudaicam tribum, sed quatenus eam includit & reliquas; vt ostendat nullam ex duodecim tribubus poenas euasuram, cùm nulla reperiatur, quae tanti sceleris particeps non fuerit & rea.

Matth. 27. ℣. 5.

1. Par. 26. ℣. 15.

DIVENDITI Christi omnes Israëlitas reos fuisse ostendit propheta, quo neminem probet tanti sceleris paenas euasurum.

Et quidem, quòd ad Iudam Iscariotem tanti sceleris spectat auctorem, fuisse eum ex tribu Ephraim, non autem ex Iuda, non tam propria sententia, quàm Isaiae vaticinio probat Sanctus Hieronymus, qui dum illa verba interpretatur: *Vae coronae superbiae, ebrijs Ephraim, & flori decidenti, gloriae exultationis eius, qui erant in vertice vallis pinguissimae, errantes à vino*: triplici via incedendum sibi proponit. Primùm iuxta historiam, deinde iuxta tropologiam, & ad extremum iuxta vaticinium prophetale. Et primùm, nomine Ephraim decem tribus intelligi probat ex eo, quòd Ieroboamus primus earum Rex, quique eas deficere fecit, à Roboamo Salomonis filio, ex tribu fuit Ephraim. Et post multa subdit: secundum prophetiam illud possumus dicere, quòd coronam iniuriae vocet scribas & Pharisaeos, qui Dominum blasphemabant; & appellantur mercenarij Ephraim propter Iudam, qui de tribu Ephraim, & de vico eiusdem tribus Iscarioth, Dominum pretio vendidit. & post aliqua de valle pinguium explorata, quae Hebraicè Gethsemani dicebatur, in qua Iudas Dominum tradidit, subdit: Ebrius autem fuit proditor non vino, sed auaritia, & furore aspidum insanabili, & diaboli cibo, qui post buccellam intrauit in eum, & penitus deuoratus est, quia oratio eius versa est in peccatum, & ne paenitentia quidem eius fructum salutis habuit. Verbum Hebraicum שוכרי siccore ambiguum est, & vel ebrios, vel mercenarios sonat, ceterique ebrios, soli Septuaginta Μισθωτὸς misthotus, id est, mercenarios transtulerunt. Haec Hieronymus.

S. Hieron. sup. Isai. 28. ℣. 1.

IVDAS proditor ex tribu Ephraim.

EBRII dicuntur mercenarij.

S. Hieron. de nomin. Hebr. Matthaei.

Quibus minimè aduersatur, quòd idem alibi nomen Ischariot interpretatur memoriale Domini, & subdit; quòd si voluerimus legere Issachar-rioth, est merces. Potest autem dici & memoria mortis. Haec Sanctus Hieronymus. Qui quidem non propterea significare voluit Iudam fuisse ex tribu Issachar, quòd eum Issachariothem vocet, vt quidam sunt arbitrati: immo verò non fuisse probare videtur, ostendens mutandum valde nomen fuisse, vt ad eam tribum aliqua saltem vocis similitudine significaretur pertinuisse.

Earum verò vocum discrimen, magis apertè constabit, si consulantur Hebraea. Siquidem longè aliter scribitur אישקריות iscarioth, & יששכר issachar. fuisse autem illi voci non huic affine Iudae nomen, probat Graeca scriptura, qua Ισκαριώτης iscariotis scribitur per κ cappa, quae Hebraico ק coph respondet, non autem per χ chi, quod solet Hebraico כ caph respondere. Multoque minus aduersatur Sancti Hieronymi sententiae subtilis illa nominis אישקריות iscarioth in duas voces diuisio, quasi dictum sit ab איש is vir, & קריות carioth quasi sit vir Cariothensis; falsò enim argumentantur, qui quòd apud Iosue vicum Carioth legant in tribu Iuda, inde denominari Iudam arbitrentur, cùm contrà & apud Amos prophetam, & apud Ieremiam celebris vrbs quaedam huius nominis commemoretur in regione Moabitarum, propter eorundem scelera subuertenda. Et hanc quidem vrbem in sortem venisse tribus Ephraim, atque ab ea denominatum fuisse Iudam, satis probat Sancti Hieronymi manifestissimum testimonium, cùm oppositam sententiam antiquorum nullus tenuerit.

ISCARIOTH & Issachar longè diuersae voces.

ISCARIOTH vicus tribus Iudae, & ciuitas insignis Moabitarum.

Iosue 15. ℣. 25. Amos 2. Ierem. 48.

Sed iam tandem illud probandum superest, quod sublatis aliarum sententiarum fundamentis, facilè à quocumque cordato viro concederetur, nempe iusti nomine Christum Dominum hoc loco intelligendum. Et primùm ex innumeris propè sacrae Scripturae locis constare id quidem poterit: illis tamen consultò praetermissis, quoniam & suprà allata à nobis nonnulla sunt; vnicum tantùm prophetae testimonium lubet nunc afferre, quod se solo possit hanc nostram stabilire sententiam. Habetur autem apud Zachariam, estque huiusmodi: *Exulta satis filia Sion, iubila filia Ierusalem: ECCE REX TVVS venit tibi iustus & saluator: ipse pauper, & ascendens super asinam, & super pullum filium asinae*. Quem locum de Christo Domino intelligendum testantur cum sanctissimis Matthaeo, & Ioanne Euangelistis omnes Ecclesiae Catholicae doctores; nec tantùm; verùm & ipse Hierosolymitanus populus sic eundem locum intellexisse videtur; siquidem venientem Christum Dominum pauperem, sedentemque super asinam & pullum eius, tamquam Regem ex Danidica familia promissum venerati sunt, attestante S. Marco, quia clamabant, dicentes: *Benedictum quod venit Regnum patris nostri Dauid*. Quapropter eodem testimonio conuincendos fore Iudaeos putat non semel, sed saepius Eusebius. idemque Sanctus Chrysostomus, atque alij doctores sentiunt. Quibus omnibus rationibus perspicuum fit, nomine, iusti, Christum Dominum intelligi, ita vt nulla ratione id negari possit, etiamsi neque in Hebraeo, neque in Graeco addatur articulus, eximium aliquem, iustum, denotans. Quapropter cùm defectus articuli nihil prohibeat, iusti, nomine apud Zachariam Christum intelligi, permittant sollertes articulorum indagatores, & apud Amos iusti, nomine Christum quoque intelligi: tum vel maximè, quòd mirabilis quidam consensus obseruari facilè possit inter Zachariam & Amos, cùm eundem, quem iustum vterque propheta vocat, pauperem pariter fuisse commemoret. Quibus addenda videntur, quae sequuntur apud vtrumque prophetam. Amos enim periturum tandem concludit Israëlem, stridente subter eos Domino, *sicut stridet plaustrum onustum feno*, & quae sequuntur. Apud Zachariam verò: *Et disperdam*, inquit, *quadrigam ex Ephraim, & equum de Ierusalem, & dissi-*

IVSTI nomine Christum Dominum intelligi.

Sup. lib. 1. vrb. c. 14.

Zachar. 9. ℣. 9.

Matth. 27. ℣. 5. Ioan. 12. ℣. 15.

Marc. 11. ℣. 10.

Euseb. lib. 8. demon. 4. & lib. 9. demon. 17. S. Chrysost. homil. 67. in Matth.

IVSTI NOmine Christus designatur, quamuis ea vox neque apud Hebraeos, neque apud Graecos articulo notetur.

CONSENSUS Zachariae & Amos.

Amos 2. ℣. 13. Zach. 9. ℣. 10.

Universidad de Deusto Biblioteca

& dissipabitur arcus belli, &c. Cuius loci contextum significare voluisse videtur Christus Dominus, cùm sicut refert Sanctus Lucas, eodem die, & hora, qua descendebat IESVS de monte Oliueti: *coeperunt omnes turbae descendentium gaudentes laudare Dominum*, &c. *dicentes: Benedictus qui venit Rex in nomine Domini, pax in caelo, & gloria in excelsis*. Quibus verbis quasi testari videbatur Euangelista opere completam priorem, quam attulimus, prophetiae partem; subditque: *Et vt appropinquauit, videns ciuitatem*, quasi memor eorum, quae mox sequebantur in eadem prophetia, *fleuit super eam, dicens; quia si cognouisses & tu*, &c. *& ad terram prosternent te, & filios tuos, qui in te sunt*, ex quacumque tribu fuerint, eo maximè tempore, quo ex omnibus tribubus venerant omnes viri religiosi ad diem festum, vt propterea Sanctus Ioannes Euangelista turbam multam commemoret, *quae venerat ad diem festum*. quibus verbis maxime congruere videntur vtriusque prophetae verba. Quod enim Zacharias Ephraim & Hierusalem dixit; hoc est, duodecim tribus, & totam Hebraicam familiam, idem ipsum vnico verbo vocauit Amos, Israël, & Christus Dominus filios Hierusalem. Suprà enim ostendimus omnium tribuum communem habitationem fuisse Hierosolymam.

Luc. 19. ℣. 37. & 38.

Ibid. ℣. 41. 42. 43. & 44.

QVARE Christus Dominus in die palmarum fleuerit super ciuitatem.

QVA RAtione Israëlis nomine omnes tribus intelligantur.

Lib. 2. huius. cap. 22.

Iam verò quamuis satis firma videatur nostra sententia; non tamen stare diu posse videbitur, nisi & aliorum sententiam examinemus, & quibus partibus deficiat, ostendamus. Sunt fateor, qui nomine iusti huius iustitiam accipiendam arbitrantur, quam vendidisse intelligendi sunt iniqui Iudices, minimis etiam munusculis corrupti. Alij verò iustum indefinitè pro quouis iusto accipiendum putant, vel pro iustis, idque Chaldaei testimonio confirmari putant, qui, vendiderunt pro argento iustos, vertit; notariqúe existimant Israëlitarum iniquitatem, atque auaritiam, cuius causa iura, substantiam, ac vitam iustorum, & innocentium ditioribus vendebant, iniquè iudicantes. Qui dicendi modus in idem omnino recidit cum priori, atque vtroque impijssimi Iudaei oculos mentis suae contegunt, ne clarissimo huius loci splendore illustrentur.

VOX, iustus, non pro quouis iusto, neque pro iustitia accipienda.

Fateor ego quidem ingenuè meam inscitiam, meque nulla ratione intelligere posse, quonam modo stare queat, vt de simplici iniustitiae & auaritiae peccato loquatur contextus. Nam si verba illa attentiùs considerentur: *super tribus sceleribus, & super quartum non conuertam eum*, nihil aliud omnium consensu significare videntur, quàm quod etiamsi propter tria illa peccata, quae tempore anteriora, grauitate minora semper intelligenda sunt, & à Deo dimitti, & maximis poenis affici meruerit gens illa: tamen Dei optimi benignitate, patientia, longanimitate, & paenitentiae locum, & poenae dilationem, & supplicij relaxationem concessam illis plerumque fuisse. At verò cùm ad quartum reliquorum omnium maximum, & quasi mensurae cumulum peruenerit, quasi effusa mensura: iram quoque Dei in illam gentem & populum effundendam. Id enim significare videtur Christus Dominus ad Pharisaeos: *itaque*, inquiens, *testimonio estis vobismet ipsis, quia filij estis eorum, qui prophetas occiderunt: & vos implete mensuram patrum vestrorum*. Quo loco Chrysostomus: Prophetizat, inquit, illis futurum esse, vt sicut patres eorum interfecerunt prophetas, sic & ipsi interficerent Christum, & Apostolos, & ceteros sanctos.

QVID significet, & super quartum non conuertam eum.

Matth. 23. ℣. 31. & 32.

S. Chrysost. sup. Matth.

Quibus verbis verum loci sensum explicasse videtur Chrysostomus. Sicut enim contingere solet, in quauis etiam maxima mensura, vt etiam si minimis sinapis granulis impleatur, cùm ad cumulum vsque venerit, vel vno tantùm desuper immisso granulo effundatur: sic etiam Pharisaei patrum suorum sceleribus quasi plenam mensuram vsque ad cumulum impleuerunt, ita vt effunderetur. Mensuram autem vocat immensam Dei patientiam, quae ideo impleri dicitur, quòd eo vsque & non ampliùs exspectare decreuerit. Hanc igitur mensuram effuso Christi sanguine vsque ad cumulum impleuerunt Iudaei, ita vt ipse cumulus effunderetur: & tunc effusa mensura, & Dei fuit in eos effusa vindicta. Idipsum significare voluisse apud eundem Amos videtur Dominus, aptissima illa currus feno onusti, vsus translatione, vt quamuis vel vnicum tantùm mortale peccatum, etiamsi ex minimis sit, tam graue sit, vt suo quasi pondere suum auctorem in aeternam mergat damnationem: tamen si illud diuinae conferas longanimitati, & patientiae, haud secus tibi videbitur, quàm si validissimo currui feni leuissimam paleam compares. At verò sicut tot possunt imponi, & superimponi currui feni paleae, vt vehementer onustus strideat, & aliquando rumpatur: sic etiam quamuis nulla peccata possint diuinam superare misericordiam: tamen nostro more intelligendi, nonnumquam ostendit Deus, se non posse ampliùs tam immensam scelerum molem sustinere, quin iram effundat, atque vindictam sumat de inimicis suis. Id enim significat quartum peccatum, cuius saepe meminit Amos, nempe scelus quoddam, quod ceterorum omnium peruersitatem ita superet, vt cumulus quidam videatur esse, implens, & supereffundens mensuram, ita vt nulla ratione sustineri posse videatur. Cuius rei argumentum sit diuina vltio & ira, eiusmodi peccatum subsequens; immo potiùs illi adhaerens, haud secus quàm vmbra corpori. Hoc est enim, quod illis verbis significatur, *non conuertam eum*, patiar in sua obstinatione manere; siue vt Chaldaeus vertit, non parcam eis.

MORTE Christi impleuerunt Iudaei mensuram patrum suorum.

Amos 2. ℣. 33.

TAM graue est vel minimum mortale peccatum, vt suo pondere in aeternam mergat damnationem.

NON conuertam eum, quid significet.

Iam igitur prudens lector diligentiùs perpendat, an vendere quemcumque iustum, vno excepto, tale peccatum sit, idque triplici examine. Primum in se: deinde facta cum commemoratis collatione; ac tandem ratione vindictae, & vltionis, quae huiusmodi Israëliticum peccatum consequuta est. Et quidem quòd ad primum spectat, rectè definitur à Sancto Thoma, peccata quidem, quae sunt contra Deum, omnium esse grauiora: illa verò grauissima, quae directè sunt contra ipsum. Ex quo fit, iuramentum quidem falsum, quod Deo tantummodo aduersatur, grauiùs quidem peccatum esse adulterio, siue homicidio, multoque grauius qualibet alia iniuria proximo illata: at verò odium Dei, siue etiam idololatriam grauissimum esse peccatum, si cum reliquis omnibus comparetur, quae sunt contra proximum. Quare non videtur peccatum simplicis iniustitiae contra proximum quarto loco computari debuisse. Quibus adde, maius quidem in eodem peccatorum genere esse illud, quod mox subiungit idem propheta: *Qui conterunt*, inquiens, *super puluerem terrae capita pauperum*.

DE NVLlo alio iusto quàm de Christo vendito intelligi possunt verba prophetae.

S. Thom. 1. 1. q. 73. art. 8. ad 2.

QVAE DIrectè sunt contra Deum peccata, omnium sunt grauissima.

PRIMA ratio.

Quare

Universidad de Deusto Biblioteca

Quare super hoc potiùs dicendum à Domino fuisset, *non conuersam eum*, quàm quòd vendiderint *pro argento iustum*. Ex quo fit, iusti nomine eum intelligendum, cuius venditio maius peccatum fuit, quàm omnium pauperum terrae capita super pulverem conterere. Si verò peccati quarti cum reliquis collatio fiat, manifestum est, hoc ceteris fore maius: at nullus inuenitur, vel inter Ecclesiae doctores, vel inter Hebraeos, qui tribus peccatis Israëlis annumeratam non intelligat idololatriam: maius ergo peccatum fuisse intelligendum est venditio iusti ipsa idololatria. Id verò stare nulla ratione potest, nisi nomine iusti Christus Dominus, qui est infinita iustitia, intelligatur. Non ergo contextui satisfaciunt, qui de quouis iusto locum interpretantur; praesertim cùm non tantùm reliquis Israëlis sceleribus praeferatur hoc scelus; verùm etiam facta quadam gradatione, omnibus, tùm aliarum gentium, tum etiam Iudae impietatibus, atque abominationibus longè antecellere, planè significetur. Ac tandem, si de vltione hoc peccatum & alia consequuta, fit sermo, & propter idololatriae peccatum comminetur Dominus mittendum ignem in Iudam, quem ignem per Nabuchodonosorem afferendum bene intellexit Ribera, hoc est, subsequuta septuaginta annorum captiuitate: quodnam erit scelus Israëlis, quòd tanto maiori poena multatur, quanto ad finem capitis refertur? vbi innuitur neminem euasurum, neque saluandum velocitate, robore, viribus, armis, pedibus, aut equo, etiamsi nudus profugere contendat ab hostibus.

SECVNDA ratio.

TERTIA ratio.

Rib. *super Amos. 2. n. 10.*

Quae verba nullam aliam ruinam, nullum vrbis, aut regionis excidium aliud praesignare videntur, quàm illud, quod vrbi intulit Titus, vrbi, inquam, Iudaeis, ex omnibus tribubus, populis, ac linguis ad diem festum venientibus, plenae. & propterea vrbe euersa, Israëli, hoc est, toti Iudaeorum genti excidium intulisse videatur.

Exstat autem mirabile Sancti Hieronymi testimonium, validissimis argumentis hanc eandem sententiam probantis: illudque propterea referre operaepretium duxi. Multa, inquit, Iudaee, scelera commisisti, cunctis circa te seruisti nationibus: ob quod factum? vtique propter idololatriam. Cumque seruisses, crebrò tui misertus est Deus, & misit iudices, & saluatores, qui te de seruitute Moabitarum, Ammonitarum, Philisthinorum, ac diuersarum gentium liberarent. Nouissimè sub Regibus offendisti Deum, & omnis tua prouincia, gente Babylonica vastante, deleta est. Per septuaginta annos templi solitudo permansit: à Cyro Rege Persarum est laxata captiuitas: exstructum quoque est sub Dario templum. Quae passi sitis à Medis, Aegyptijs, & Macedonibus, non enumero: nec tibi adducam in memoriam Antiochum Epiphanem, crudelissimum omnium tyrannorum: nec Pompeium, Gabinium, Scaurum, Varium, Cassium, Sossiumque replicabo; qui tuis vrbibus, & praecipuè Hierosolymae insultauerunt. Ad extremum, sub Vespasiano & Tito vrbs capta, templumque subuersum est. Deinde ciuitatis, vsque ad Imperatorem Hadrianum principem, per quinquaginta annos mansere reliquiae: post illam euersionem vsque ad hanc diem paulò minùs quàm per quadringentos annos & vrbis, & templi ruinae permanent. Ob quod tantum facinus? Certè non colis idola, sed etiam seruiens Persis, & Romanis, & captiuitatis pressus iugo, deos ignoras alienos. Quomodo clementissimus quondam Deus, qui numquam tui antea oblitus fuerat, nunc per tanta spacia temporum non adducitur, vt soluat captiuitatem, & vt veriùs dicam, exspectatum tibi mittat Antichristum? Ob quod, inquam, facinus, & tam exsecrabile scelus, auertit à te oculos suos? ignoras? Memento vocis parentum tuorum: *Sanguis eius super nos, & super filios nostros*. Et: *hic est heres, venite occidamus eum, & nostra erit hereditas*. Et: *non habemus Regem nisi Caesarem*. Habes quod elegisti, vsque ad finem mundi seruiturus es Caesari, donec gentium intret plenitudo, & omnis Israël saluus fiat; & qui quondam erat in capite, vertatur in caudam. Haetenus verba fuere Beati Hieronymi. Eandem porrò sententiam Prudentius Christianorum poëtarum clarissimus, in extrema apotheosi his versibus extulit.

Hieron. ad Dard. epist. 129.

EXIMIA S. Hieronymi in Iudaeos sententia.

Matt. 21. ℣. 38. Marci 12. ℣. 17. Ioan. 19. ℣. 15. Rom. 11. ℣. 25.

Exilijs vagus, huc illuc fluctantibus errat
Iudaeus, postquam patria de sede reuulsus
Supplicium pro caede luit: Christique negati
Sanguine respersus commissa piacula soluit.

Pruden.

Iam verò, ne capitis modum excedere videamur, orationis filum intercidere hic cogimur, vt quasi resumptis viribus attentiùs Lector excipiat, quae de reliquis Israëlis sceleribus sequenti capite dicturi sumus.

HINC sensu S. Hieronymi facile colligi potest.

DE ATROCISSIMIS ALIIS SCELERIBVS, *quibus excidij poenam sibi augeri promeruit, & auxit Hierosolyma.*

Cap. XXXI.

QVONIAM Amos propheta hoc nostrum argumentum latè prosequitur, & id maximè conatur ostendere, quod nos superiore capite proposuimus, extremum nempè supplicium, illata Christo morte, sibi promeruisse Hierosolymam, quod scelus omnia alia & immanitate, & consequente vindicta longè superat, & propterea alia quoque eius scelera commemorat, vt facta collatione innotescat hoc esse omnium maximum; ideò nos reliquum quoque secundi capitis contextum ostendere operaepretium duximus: tunc enim firma, ac stabilis haec nostra interpretatio poterit permanere, cùm singulis textus partibus, & omnibus simul conueniens esse probabitur. Et quidem cùm reliquarum gentium, atque ipsius Iudae tria peccata in genere commemorasset, ac quartum in particulari, modum quoque in sceleribus Israëlis commemorandis seruauit eundem. At verò Israëli magis

Universidad de Deusto Biblioteca

li magis infensus Dominus, & tribus quoque peccatorum generibus eum maximè infestum fuisse mox ostendit. Ac primùm peccata enumerat, quae Israël aduersus proximum admittere consueuerat: *Qui conterunt*, inquiens, *super puluerem terrae capita pauperum, & viam humilium declinant:* prae superbia dedignantur cum humilibus incedere. Vel declinare viam, aut, sicut habent Hebraea, declinare facere humilium viam, aliud iniustitiae genus significat, quod praedictum consequitur: nempe bonis omnibus spoliatos, pauperes & abiectos à via rectitudinis declinare facere, furtis, rapinis, ac sceleribus sibi victum quaeritare. Id quod Iob etiam testari videtur illis verbis: *Subuerterunt pauperum viam, & oppresserunt pariter mansuetos terrae*. hoc est, opprimentes pauperes, ac mansuetos terrae eos non permittunt in officio persistere, quin in leones, canes, aut lupos euadant. Subdit autem aliud peccati genus turpissimum illud quidem, atque inauditum: *Et filius ac pater eius ierunt*, modesta sacrae Scripturae phrasis, *ad puellam, vt violarent nomen sanctum meum*. Quod peccati genus vehementer auersatur Paulus, eius auctorem Satanae tradendum censens in interitum carnis: *Omnino*, inquit, *auditur inter vos fornicatio, & talis fornicatio, qualis nec inter gentes, ita vt vxorem patris sui aliquis habeat*. Tertium verò peccati genus, idque omnium maximum subiungit, dicens: *Et super vestimentis pignoratis accubuerunt iuxta omne altare*. Idololatriae maximè deditos fuisse Israëlitas, probat locus: tum quòd assidua conuiuia celebraturi idolorum sollemnitatibus lectos pretiosissimis vestibus, luxui, & falso cultui studentes, sternerent; tum vel maximè, quòd eiusmodi vestes, quoniam ab omnibus emi non poterant, dato pignore, ac pretio, mutuò accipiebantur à dominis; consonatque quod sequitur; *vinum damnatorum*, hoc est, pretiosissimum ac generosum *bibebant in domo dei sui*, prout doctè persequitur hunc locum Pradus. Aggrauat autem haec tria peccata commemoratio collatorum à Deo beneficiorum, quorum causa, magis ac magis quasi cogebantur Deum diligere, & ab omni peccato diligenter cauere.

Amos 2. ℣. 7.

PAVPERES opprimere, ita vt in peccata labantur, immane scelus.

Iob. 24. ℣. 4

IMPVDICITIAE scelus atrox.

1. Corint. 5. ℣. 1.

IDOLOlatriae studiosi nullis parcebant sumptibus.

Prad. Ezechiel. 23. ℣. 31. & 40.

COLLATA à Deo beneficia maximè aggrauant admissa in eum peccata.

Neque verò externa tantùm commemorat beneficia, sed & illa potissimùm, quae saluti animorum conducere, & ab omni scelerum labe auocare possent, qualia sunt Nazaraeorum, & Prophetarum vtilis conuersatio, quorum illi exemplo, hi autem verbo, ad Dei optimi honorem & cultum inducere, & ab omni peccatorum contagione praeseruare potuissent populos, nedum sanare. His verò tam salutaribus antidotis venena miscere conatos dicit, ne vnquam vsui forent, dum subdit: *& propinabitis Nazaraeis vinum*, vt peccatis & ipsi obnoxij, plebi fierent scandalo potiùs, quàm exemplo, *& prophetis mandabitis, dicentes: ne prophetetis*. Quae omnis peccatorum enumeratio eò tendere videtur, vt ostendat Dominus, quantas, quamque magnas meruisset propterea poenas Israël; & tamen super his omnibus conuersus à Deo est. At super quartum numquam est, aut fuit conuertendus. Quare autem post enumeratum quartum scelus haec tria commemoret, si quis interroget; legenti eius temporis historias haud difficile erit respondere. Nam quamuis venditione ac morte Christi promeruerunt iam satis Hebraei suae gentis, ac vrbium perpetuam vastationem, eiusque inferendae sententia diuino decreto firmata, atque à Daniele propheta euulgata iam fuisset; tamen adhuc suam manifestans Deus patientiam, quasi locum paenitentiae illis concedens, per plures annos vindictam distulit, quibus prudentiores minimè effecti in omnem peccandi licentiam, idololatria tantùm excepta, sese effuderunt. quod Iosephus ipse oculatus testis scribit. Nam cùm Hebraeis, vt sese Romanis dederent, suaderet; exemplaque non pauca attulisset, quibus probaret irato Deo numquam armis sese tueri Hebraeos potuisse, quin debitas scelerum poenas perpenderent, subdit. Ita numquam genti arma data sunt. oppugnationi verò sine dubio cohaeret excidium. Oportet ergo, vt opinor, sacri loci possessores iudicium Deo de omnibus permittere, manusque tunc humanas contemnere, cùm à superno ipsi iudice non recedant. Vos autem quid ex his, quae legis conditor bene dixit, egistis? Quid quòd is exsecratus est, praetermisistis? Quantum autem illos, qui citò periere, impietate superastis? Nam occulta dedignantes peccata, hoc est, furta, insidiasque, atque adulteria, rapinis, caedibus certatis, nouasque maleficiorum excogitastis vias &c. Haec ille. Neque hoc tantùm testimonio Hebraeorum scelera incredibilia commemorat ipse Iosephus, verùm alijs paene infinitis; ita vt fame, diffidijs, homicidijs, ac bello grassantibus, maiora damna viderentur accrescere, nouis excogitatis omnis generis sceleribus. Id quod ipse Titus testatus est, admirans Hebraicae feminae impietatem, quae fame victa cum ipsa natura pugnauit, ac lactentem filium occidit, coxit, & comedit. Ea enim mala perpendens impia mater, quae superstitem manerent filium, dolore, ac fame victa sic cum est allocuta.

Iosep. lib. 6. belli c. 11.

MVLIER quae filium suum occidit, coxit, & comedit.

Esto igitur mihi cibus, & seditiosis furia, & humanae vitae fabula, quae sola deest calamitatibus Iudaeorum. Et hoc simul dicens occidit filium, coctumque medium comedit, adopertum verò reliquum seruauit. Et post pauca subdit Iosephus. Citò autem Romanis etiam nunciata est illa calamitas; eorumque alij non credebant, alij miserabantur: multos autem vehementius eius gentis odium cepit. Caesar autem super hoc Deum placabat: siquidem Iudaeis pacem obtulisset, eisque liberam proposuisset omnium obliuionem, quae commiserant. Illos autem pro concordia seditionem, bellum pro pace, pro satietate, atque opulentia famem optasse: & qui proprijs manibus templum, quod ipse eis seruasset, incendere coeperant, huiusmodi alimentis eos esse dignissimos. Verumtamen scelus huius nefandi victus ruina sese patriae operturum, neque relicturum in orbe terrae, vt Sol inspiciat ciuitatem, in qua matres sic vescerentur. Ante matres autem patribus huiusmodi alimenta deberi, qui nec post eiusmodi clades arma deponerent. Refert etiam Egesippus plurima eiusdem Caesaris verba, indignatione plenissima, in quae stupore perculsus prorupit, vbi tam immane facinus, tam exsecrandum scelus ad aures eius accidisset. ex quibus, quoniam huic nostro instituto explicando aptissima videntur, nonnulla referre haud pigebit. Aduersus diuina quoque inquit, conspirasse hos homines, opinio frequens, & poena indicio est. Ardent hodie quoque terrae propter incolarum impietatem, plerosque etiam ex istis hiatus soli absorbuit. Quamdiu igitur in his locis moramur; vbi & terrarum ruina est? vidimus & mare mortuum, vidimus etiam mortua terrarum nascentia, humum aridam, virentium

Iosep. 7. bel. cap. 8.

Egesip. lib. 5. de excid. vrb. cap. 41.

NAZAraeorum, & prophetarum consuetudo & Dei beneficium est, & maximè saluti animarum confert.

Amos 2. ℣. 12.

QVARE triplicia peccata post quartum enumeret Amos propheta.

Universidad de Deusto Biblioteca

rentium fructuum vmbras inanes, foris gratiam, intus fauillam? Quis dubitare poteſt, quin apud inferos verſemur, apud quos etiam elementa moriuntur? Ipſa quin etiam, quae poſt mortem viuere ſolet, apud quos naturae pietas mortua, & ſuperſtes defunctis religio? Quis enim parentes non etiam mortuos diligat? quis etiam amiſſos filios non amet, & loco pignorum teneat? Manet affectus etſi pignus abierit: perſeuerat nomen naturae, gratia non intercidit. Apud hos verò nec viuentem mater recognoſcit filium, nec appellantem audit, nec vagientis miſeretur, & propter vnius horae exſecrabilem cibum parricidales inijcit pignori manus. Et poſt multa, quae genti vitio tribuit, ſubdit: Infelix ciuitas, in qua talis officina, tale miniſterium eſt. Operiant eam ruinae ſuae, atque abſcondant mundi ipſius inuidi ipſi contagionem, ne Sol videat, ne ſtellarum globus ſpectet, ne maculentur aurarum ſpiramina, purgatorius quoque ille exuret ignis. Thyeſteas dapes fabulam putamus, flagitium videmus, veritatem cernimus atrociorem tragoedijs. Ibi enim firmior ſexus, & partus alienus; hic mulier, cui partus proprius fuerit cibus: ibi aliena fraus; hic propria voluntas: ille doluit; haec *inſultauit*: digna talibus viris eſca, *qui pertinaciter* bellando, mulieres ſuas ad tale perduxerunt conuiuium. Equidem eos tantis malorum afflictos acerbitatibus iam furere arbitror, amentesque factos, qui haec non ſentiant. Quare maturiùs bellum conficiamus, quia emendari non queunt; ingruamus inſtantiùs, vt fugiamus regionum iſtarum morientes aquas, terras ruentes. Haec ille. Neque verò nouum, aut inauditum hoc ſcelus Iſraëli; ſiquidem temporibus Eliſei graſſante maxima fame in vrbe Samariae, mulier quaedam in conſpectu, & auribus totius populi non erubuit clamare ad Regem, & dicere: *Mulier iſta dixit mihi: da filium tuum vt comedamus eum hodie, & filium meum comedemus cras. Coximus ergo filium meum, & comedimus: dixique ei die altera: da filium tuum vt comedamus eum. quae abſcondit filium ſuum.* Inauditum ſanè facinus, incredibilis audacia, nec miranda, ſi quae ad parricidium femineum impulit pectus veſana fames, eandem quoque omni rubore, omni naturalis verecundiae ſenſu poſthabito, tam immane atque horrendum facinus proprio compellat ore fateri. Maximopere timendum eſt, animum à Deo deſeri, huncque ad contemptum vſque peccatorum deſcendere; tunc enim quaſi inundans fluuius, nullis non modò humanis, verùm neque etiam diuinis, neque ipſiſmet à natura inſitis legibus, aut rationibus poterit contineri. Sed quid antiqua commemorem gentis peccata, cùm paene infinita exſtent argumenta eorum, quibus ea gens prometitum illata Chriſto morte ſupplicium quaſi efflagitabat, & ſibi maturiùs adeſſe cogebat? Immo verò illud maximè teſtari videbatur Iſraëliticus populus, ſe eſſe à Deo dimiſſum, Regnumque ab Iſraelë ſublatum, datumque iam pridem genti fuiſſe (iuxta Chriſti Domini prophetiam) *facienti fructus eius.* Cuius rei vel vnicum tantùm proferam Ioſephi teſtimonium, quod omni videtur exceptione maius, vtpote Iudaei, veritate potiùs, quàm alio quouis affectu ducti, vt ſuae gentis exſecranda facinora commemoraret. Is enim quamplurimis eiuſmodi criminibus enumeratis: Non equidem recuſabo, inquit, dicere, quae dolor iubet. Puto ſi Romani contra noxios tardaſſent venire, aut hiatu terrae deuorandam fuiſſe ciuitatem, aut diluuio perituram, aut fulminum, ac Sodomae incendia paſſuram. Multò enim magis impiam progeniem tulit, quàm quae illa pertulerat. Haec ille. quibus & ſcelerum multam ſubiungit, quò faciliùs percipi poſſit, quàm exſecranda fuerint ſcelera, quibus tam dira ſupplicia promererentur. Eorum autem partem aliquam ſequenti capite percenſere decreui.

NATVRAE pietas ipſis quibus deberur defunctis ſuperſtes manet.

IDEM SCELus Iſraëli antiquum.

PECCAtorum contempeus effrenatam peccandi licentiam parit.

Matth. 21. v. 43.

Ioſeph. 6. belli c. 16.

QVAM DIRA EXPERTA SIT VRBS *Romana obſidione vallata.*

Cap. XXXII.

NVLLA alia ratione preſſiùs oſtendere me poſſe duxi, quae atroci illa obſidione, atque vrbis excidio euenerint mala, quàm ſi Ioſephi oculati teſtis proferam teſtimonium. Denique, inquit, cùm eorum pertinacia deſperata totus populus interijt. Et quid opus eſt ſingulatim narrare clades? Mannaeus Lazari filius tranſgreſſus ad Titum per vnam portam, quae ſibi credita fuerat, centum & quindecim millia, & octoginta dixit elata cadauera, ex quo die caſtra propo ciuitatem poſita ſunt, ex die quartadecima menſis Aprilis vſque ad Kalendas Iulij. Haec autem immenſa eſt multitudo: nec tamen ipſe fuit appoſitus portae, ſed publicam mercedem diuidens, mortuos ex neceſſitate numerabat: ceteros enim propinqui ſepeliebant. Sepultura autem fuit elatos ex opido proijcere. Poſt hunc autem nobiles profugi omnia mortuorum egenorum ſexcenta millia portis eiecta nunciabant; aliorum verò numerum minimè poſſe comprehendi: cùm autem pauperibus efferendis non ſufficerent, congeſta in maximis aedibus cadauera eſſe incluſa: & frumenti quidem modium veniſſe talento. Poſt autem vbi muro circumdata ciuitate ne herbas quidem legere iam liceret, ad hoc neceſſitatis quoſdam fuiſſe compulſos, vt cloacas rimarentur, boumque veterem fimum alimentum haberent, ſtercuſque collectum, quòd ne viſui quidem tolerabile fuerat, cibus erat. Haec Ioſephus. Quae ideo libenter retuli, quòd poſt explicatam huius ruinae cauſam operaepretium duxi eius quoque poenae ſeueritatem, ac grauitatem aliqua ex parte explicare, quò cuiuis legenti conſtare facilè poſſit, quàm haec ſibi mutuò reſpondeant, quamque omnium quae vel dici, vel excogitari poſſent, ſcelerum maximum, maxima, ac paene incredibilis ſequatur vltio. Verùm quamuis non hoc loco tantùm, ſed propè infinitis alijs idem ipſum teſtetur Ioſephus, potiſſimùm ſeptem libris de bello, qui Graecè ἁλώσεως haloſeos, captiuitatis, expugnationis, cladis denominantur; nec non pluribus etiam antiquitatum, in quibus plures enumerat clades, infeliciſsimoſque caſus; tamen nullo illorum neque omnibus ſimul collectis ita exaggerari videtur huius euerſionis, ac ruinae magni-

INCREDIbilis paene numerus eorum, qui in obſidione perierunt.

Ioſeph. 6. bell. c. 16.

Universidad de Deusto Biblioteca

magnitudo, quàm ipsius veritatis testimonio; ipsius inquam, qui quòd à suis venditus, & morti traditus fuit, eius impietatis idem ipse aequissimus iudex, ac vindex fuit: qui cùm in sermonem incidisset de templi magnificentissimis aedificijs; illud praedixit subuertendum omnino, ita vt non relinqueretur in eo lapis super lapidem. Apostoli verò arbitrati sunt id in vniuersali totius mundi subuersione euenturum, nec antea; haud secus quàm Martha, quae cùm audisset Dominum, dicentem: *resurget frater tuus*, ipsa respondit: *scio, quia resurget in resurrectione in nouissimo die*: non enim magis videbatur Hebraeis credibile templum subuertendum, quàm Lazarum resuscitandum; ideoque tum hoc tum illud ad nouissimum referebant diem. Quapropter *sedente eo*, Christo IESV, *super montem Oliueti, accesserunt ad eum discipuli secretò, dicentes: dic nobis quando haec erunt, & quod signum aduentus tui, & consummationis saeculi?* Cumque multa respondisset Dominus communia signa, quae cùm vrbis ac templi, tùm totius mundi consummationem praecessura erant, subdit: *Cùm ergo videritis abominationem desolationis, quae dicta est à Daniele propheta, stantem in loco sancto, qui legit intelligat.*

QVAS Domini prophetias non intelligebant, ad extremum diem referebant.

Ioan. 11. ℣. 23. & 24.

Matth. 24. ℣. 3. & 4.

Quae verba quamuis ad finem mundi referantur ab Irenaeo, Hilario, & auctore operis imperfecti; eiusmodique interpretationem referens Sanctus Hieronymus minimè improbet, eumque imitatus Beda: tamen tam hoc, quàm eo Danielis loco, qui à Christo Domino refertur, reliqui ferè omnes grauissimi scriptores de Hierosolymitana vastatione Dominum locutum fuisse non dubitant, quamuis nec nos dubitemus & ad extremam saeculi consummationem respexisse: siquidem huius singulare quoddam praesagium, ac symbolum illa Hierosolymitana fuit. Et quidem eius, quod diximus, haud dubium argumentum desumi posse videtur ex ipsius Danielis contextu: is enim sic habet: *Et post hebdomades sexaginta duas occidetur Christus*. Cuius loci clarissimum lumen auersantur quàm maximè caecutientes Iudaeorum oculi; atque adeo multis excogitatis interpretationibus, quasi densissimis tenebris illum obnubilare contendunt, non ob aliam sanè causam, quàm ne lumen videant. Quapropter varios sibi effingunt Christos, quos auersari debuissent potiùs, nedum eos gloria angelicae commemorationis dignos habere. Ego verò reliquis omnibus praetermissis, vnum tantùm, eorum confusioni, ac dedecori aptissimum commemorabo Agrippam minorem, quem vltimum Hebraeorum Regem à Tito interfectum fuisse mentiuntur; cùm is bello, ac triumpho Titi de Iudaeis parto superuixerit, vt probat Pererius. Verùm quamuis ea tempestate occisus fuisset, numquid eius vnctionem commemoraret angelus, qui iniquus, alienigena, sacram Regum Israël vnctionem furatus potiùs videbatur, quàm vllo iure adeptus?

Iren. lib. 5. cap. 25. Hilar.

HIEROSOlymae consummatio mundi extremam consummationem praesignauit.

Dan. 9. ℣. 26.

FALSO fingunt Iudaei Agrippam à Tito occisum, & à Daniele commemoratum.

Pereir. lib. 10. in Dan.

Verùm quoniam longum esset Iudaeorum figmenta confutare, quae ipsa per se euanescunt; illis praetermissis, ad pios, & sanae mentis viros conuertatur oratio. quos vel vna tantummodo explicata ratione conuinci posse speramus. Ea verò desumitur ex Hebraica lectione, quae vocat Christum משיח masiach, qua voce omnes doctores tam Ecclesiae Catholicae, quàm Hebraorum IESVM Christum Dominum nostrum intelligendum putant. Ea namque voce, & Graeca Χριστὸς Christos vnctus propriè significatur, vt alibi annotauimus. ac propterea mundi Saluator ac Dominus eiusmodi nomen sibi iure optimo assumpsisse videtur, quòd *prae consortibus* suis, hoc est, prae illis omnibus, qui aliqua sanctificationis vnctione digni effecti sunt, & participes, vnctus fuerit à Deo; Deo inquam Patre suo, *oleo laetitiae*, omnium, inquam, gratiarum, ac donorum; plenitudine *diuinitatis*, quae *inhabitat* in eo *corporaliter*: neque propterea tantummodo; sed quoniam in ipsum Christum sicut in caput effusum diuinitatis vnguentum *descendit in barbam, descendit in oram vestimenti eius*, descenditque superefluens gratiarum copia in montem Sion, haud secus quàm ros matutinus, inebrians, secundans, atque exornans montem Hermon.

MESSIAE nomine IESVS Christus Dominus noster intelligendus est.

Alibi sup. Ezech. 28. ℣. 14.

Psal. 44. ℣. 8.

Coloss. 2. ℣. 9.

Psal. 132. ℣. 3.

Proptereaque vncti omnes consortes vnctionis Christi meritò dicuntur, quòd sacerdotij, Regiae potestatis, ac omnis sanctificationis vnctionem ab ipso IESV Christo Domino nostro receperint: ac recepturi sint, quotquot vncti dicendi sunt. Hanc autem Ecclesiae Catholicae intelligentiam non ignorasse videntur Hebraei, qui interrogati à Christo Domino, *quid vobis videtur de Christo, cuius filius est?* de Christo mundi Saluatore interrogari se intelligentes, *dicunt ei: Dauid*. Permittant ergo Hebraei, atque alij omnes eorum placitis assentientes, de eodem Christo nos intelligere Danielis prophetiam, de quo interrogati Pharisaei, eum confessi sunt futurum fuisse filium Dauidis; eorumque confirmans testimonium Christus, filium quoque Dei, Deumque verum esse probat, eiusdem Dauidis testimonio, qui Christum, Dominum suum compellat *in Spiritu* sancto, quo edoctus non errat, dum ait: *Dixit Dominus Domino meo, sede à dextris meis*.

SACERdotes ac Reges quare participes vnctionis Christi dicantur.

Matth. 22. ℣. 42.

DE CHRIsto Domino intelligenda Danielis prophetia.

Psal. 109. ℣. 1.

Hunc ergo Christum Dei Filium vnigenitum, verumque Deum, Dauidis quoque filium, atque verum hominem factum, quem post hebdomades sexaginta duas occidendum praedixerat Daniel, eodem ipso annorum completo numero, Iudaeorum, atque omnium Israëlitarum odijs, atque calumnijs sub Pontio Pilato Romanorum praeside occisum fuisse, verè & propriè credimus, ac profitemur: cuius sanguine pretiosissimo redempti sumus, iustificamur, & glorificabimur: id quòd ipse Daniel disertis verbis testatus fuerat, seu potiùs angelus Danieli loquens: *Septuaginta*, inquiens, *hebdomades abbreuiatae sunt super populum tuum, & super vrbem sanctam tuam, vt consummetur praeuaricatio, & finem accipiat peccatum, & deleatur iniquitas, & adducatur iustitia sempiterna, & impleatur visio, & prophetia:* omnes, inquam, omnium prophetarum visiones, & prophetiae, quae de Christo erant. Quae omnia consummata fuisse testatus est ipse Christus in cruce moriens; *& vngatur Sanctus sanctorum*. Hunc ergo vnctum Messiam vel Christum, quem vnum Sanctum sanctorum dixeris, vtpote sanctificationis vnguento prae omnibus sanctis, vt dixi, vnctum; hunc, inquam, occidendum praedixit Daniel.

Dan. 9. ℣. 24.

CHRISTVS Dominus noster quare Sanctus sanctorum dicatur.

QVO mortis genere occidendus erat Christus praedixit Daniel.

Hic verò omittendum nulla ratione videtur, quo mortis genere occidendum Christum praedixerit diuinus vates; quòd cùm in nullo alio vel Rege, vel sacerdote completum propriè sit, perspicuum omnino

omnino erit, de nullo alio vncto intelligendam prophetiam, quàm de Christo Domino Messia, Rege, ac sacerdote, Deo vero, ac homine. In Hebraeo enim habetur יכרת ijccarath, à radice כרת carath, quae caedere, ferire, seu scindere significat, tamque latè patet significatione, vt omnibus communioribus verbi scindendi vix exprimatur, transferturque hoc verbum ad significandam foederis percussionem, ducta phrasi à caesione victimae in foedere consueta, cuius exemplum habetur in Genesi. Interrogauit enim Dominum Abrahamus: *Vnde scire possum, quòd possessurus sim eam? Et respondens Dominus; sume, inquit, mihi vaccam triennem, & capram trimam, & arietem annorum trium, turturem quoque, & columbam. Qui tollens vniuersa haec diuisit ea per medium, & vtrasque partes contra se alterinsecus posuit.* Et post multa subdit: *Cùm ergo occubuisset Sol, facta est caligo tenebrosa, & apparuit clibanus fumans, & lampas ignis transiens inter diuisiones illas. In illo die* כרת carath *pepigit Dominus foedus cum Abram.* Cuius moris meminit etiam apud Ieremiam Dominus: *Et dabo*, inquit, ad gladium, pestem, ac famem, *viros, qui praeuaricantur foedus meum, & non obseruauerunt verba foederis, quibus assensi sunt in conspectu meo, vitulum quem conciderunt in duas partes, & transierunt inter diuisiones eius.* Neque verò sacra Israëlitarum tantummodo foedera caesis victimis stabiliebantur, verùm & sacrilega gentium, idolis seruientium. Ne autem hi ritus ab illis mutuati viderentur, porcam illis sacrificijs immundam, huiusmodi sacrilegijs dicatam silice caedebant, vt Virgilius auctor est, canens:

Stabant, & caesa iungebant foedera porca.

Quibus omnibus testimonijs comprobari videtur, verbo כרת carath, eiusmodi mortem significari, qua victimae caedi solent. Quapropter & hoc loco licet conuertere, caedetur Christus quasi victima, non vtique alius quàm is, qui apud Ieremiam loquitur, dicens: *Et ego quasi agnus mansuetus, qui portatur ad victimam.* Huius ergo immaculati agni, qui hostia pro nobis factus est, impijssimos mactatores tanto sceleri debitas poenas passuros praedixit idem Daniel, dum subdidit: *Et non erit populus, qui eum negaturus est.* Quae verba longè aliter habentur in Hebraeo ואינלו veenlo, & non ei, ad verbum conuertunt nonnulli, subaudiendum credentes verbum substantiuum, quo oratio compleatur, ita vt sit sensus, & non erit ei reliquum quidquam, cùm vitam ei, honorem, ac substantiam auferre voluerint perfidi Iudaei. Sanctus verò Hieronymus Hebraeorum quandam interpretationem citat huiusmodi: Non erit illius imperium, quod putabat se redempturum. Septuaginta interpretes in Sixtiano codice eleganti quadam vsi sunt verborum consonantia, sic enim habent: ἐξολοθρευθήσεται χρίσμα, καὶ κρίμα οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῷ exolothreuthisetae chrisma cae crima ve estin en auto. Exterminabitur vnctio. abstractum pro concreto posuerunt, mysterium innuentes, copiosissimam nempe vnctionem Christi, ita vt vnctio potiùs quàm vnctus dicendus sit. Quod sacramentum significare voluisse videtur sponsa in Canticis; dum ait: *Oleum effusum nomen tuum*, quasi diceret, vocaris dulcis IESV Messias, Christus, vnctus; mihi verò pretiosissimis omnium aromatum vnguentis ita fragrans videris, vt deinceps te compellare velim non tantùm משיח maschiah, verùm משחה mischa, non tantùm Χριστὸς Christos, verùm χρίσμα chrisma, non vnctum tantummodo, sed vnctionem ipsam, *oleum*, inquam, *effusum nomen tuum*. Exterminabitur, vel occidetur Christus, & iudicium non est in eo.

CAEDERE victimas in pactis firmandis consuetum.

Gen. 15. ℣.8. 9.10. & 17. atque 18.

Ierem. 34. ℣.18.

Virgil. 8. Aeneid.

CAESVS quasi victima Christus fuit.

Ierem. 11. ℣.19.

5. Hieron. sup. Dan. 9.

QVAM vindictam de suis occisoribus sumpserit Christus.

CHRISTVS prae vnctionis copia vnctio videtur dicendus potius, quàm vnctus.

Cant. 1. ℣. 2.

Quae omnes tam variae lectiones in eam me coniecturae adducunt sententiam, vt Hebraeis codicibus aliquam deesse vocem suspicer, quam in imperium conuerterunt Hebraei, Graeci in iudicium, Latini in populum, quòd vel scriptorum incuria, vel Hebraeorum malitia accidisse ex aequo potuisset, vel propterea maximè, quòd inter canonicas scripturas Danielem non admittunt Hebraei, ne huius loci clarissimo testimonio aduentum Christi fateri cogantur. Quoniam autem quaenam fuerit ea vox, quae tam diuersis verbis respondeat, diuinare nobis integrum non est, aliam quoque animi mei coniecturam pijs ac doctis viris examinandam subijciam, qua ostendam vulgatam nostram lectionem Hebraica illa contineri. Aliqui enim Hebraicae linguae periti arbitrantur vocem אין in, ad radicem מאן meen referendam, eliso מ mem. Et quidem hoc verbum significat renuere, recusare, aut negare. Vnde deductum est illud Hebraeorum elogium כל נאם או אמן או מאן cal neum o aman o meen, hoc est, de quolibet verum est affirmare, vel negare, quòd fit litterarum huius radicis sola transpositione. Quapropter meritò conuerti potuit vox אין aen, quasi retineat suae radicis significationem, quasi dicat, negans aut renuens; subaudiaturque populus, & negans populus לו lo pro לא lo, hoc est, non. Frequenter enim (vt pluribus sacrae Scripturae locis probat Pagninus) scribitur particula haec cum א aleph, & legitur cum ו vau, & è contrà. Ex quo conijci potest, vtriusque vocis significationem facilè posse permutari. Tunc verò apertus fiet loci sensus, si negatiuae particulae vsus Hebraeis frequens perpendatur: solent enim non rarò verbum substantiuum, quasi in ipsa negatione inclusum subticere. Eius rei videre est in sacris litteris exempla non pauca. In Numeris, obmurmurans populus *contra Deum, & Moysen, ait: Cur eduxisti nos de Aegypto, vt moreremur in solitudine?* אין en non panis ואין veen, & non aqua. Quam phrasin expressit aptissimè vulgatus: *Deest panis*, inquiens, *& non sunt aquae.* Et in libro Iosue: *Iericho autem*, inquit, *clausa erat, atque munita timore filiorum Israël* אין en non egrediens ואין veen, & non ingrediens, *& nullus egredi audebat, aut ingredi.* Et tandem in libro Paralipomenon: *Ligna quoque cedrina*, inquit, לאין leen, vt non numerus, hoc est, quorum non erat numerus, vulgatus, quae *non poterant aestimari*, prae multitudine.

DANIELIS liber apud Hebraeos vitiatus.

Pagninus in diction.

NEGATioni verbum substantiuum includunt Hebraei.

Num. 21. ℣.5.

Iosue 6. ℣.1.

1. Par. 22. ℣.4.

Erit ergo iuxta relata loci, quem interpretamur, sensus, & negans, vel negaturus eum, subaudi populus, non erit, hoc est, peribit, destruetur. Cuius quidem loci sensum, & prophetiae euentum significare videtur sanctissimus Apostolus Petrus, ad populum Hierosolymitanum his verbis loquens: *Deus Abraham, & Deus Isaac, & Deus Iacob, Deus patrum nostrorum glorificauit filium suum IESVM, quem vos quidem tradidistis, & negastis ante faciem Pilati, iudicante illo dimitti. Vos autem sanctum & iustum negastis*, &c. Hunc ergo populum, qui IESVM Christum filium Dei negauit

Actor. 3. ℣.13. & 14.

Universidad de Deusto Biblioteca

negauit, periturum praedicit Daniel; consonantque sequentia verba: *Et ciuitatem & sanctuarium dissipabit populus cum duce venturo*. Exercitus nempe Romanorum Tito duce ciuitatem vniuersam Hierusalem, sanctumque in ea templum destruet, ac funditus euertet. Quem locum intellexisse videtur Iosephus, à Sancto Ioanne Chrysostomo relatus. Eodem autem, inquit, modo Daniel, & de Romanorum principatu scripsit, quodque ab illis tollenda esset Hierosolyma, ac desolandum templum. Haec ille. *Et finis eius vastitas, & post finem belli statuta desolatio*.

Dan. 9. ℣.26.

Ioseph. S. Chrysost. hom. 2. con. Iudaeos.

Confirmabit autem pactum multis hebdomada vna, & in dimidio hebdomadis deficiet hostia, & sacrificium: & erit in templo abominatio desolationis. Est autem huius loci interpretatio ad intelligendam vrbis desolationem maximè necessaria; ideoque in sequens caput eam distulimus: exigit enim eius dignitas seiunctam ab alijs disputationem.

Dan. 9. ℣.27.

DE ABOMINATIONE DESOLATIONIS.

Cap. XXXIII.

DIFFICILIA planè, atque obscura esse relata verba, neque cuiuis ad intelligendum exposita, probat Pereirus ex ipsismet superadditis à Christo Domino verbis, *qui legit intelligat*; quibus quasi monere voluit lectorem Dominus, esse attentiùs ea verba legenda, quae sua difficultate oscitantem, ac segnem lectorem à sui intelligentia longè repellunt. Nos verò quamuis loci difficultatem non negemus; immo verò experti simus: & eo magis, quòd ingenij perspicuitate prae ceteris interpretibus destituimur; arbitramur tamen eiusmodi verbis non loci difficultatem innui, sed dignitatem: nec significare Christum, esse obscura verba, sed intellectu necessaria. Huius sententiae angelicus doctor mihi auctor est & dux: qui à Christo Domino dicta fuisse haec verba arbitratur, quia in illa prophetia Danielis multa dicuntur de passione Christi. Sunt enim, inquit, haec verba obseruanda; vnde ibi dicitur: *occidetur Christus, & erit in templo abominatio desolationis*, & vsque ad consummationem, & finem perseuerabit desolatio. Vnde qui videt *intelligat*, quòd talia acciderunt. Haec Sanctus Thomas. Quibus verum loci sensum significare videtur: ea enim verba & Apostolis tunc primùm dicta videntur, & omnibus etiam postmodum eorum posteris. id quod ipse innuit contextus. Differebant quidem Apostoli vrbis, ac templi desolationem vsque ad consummationem saeculi, ac propterea aduentum Christi eidem vltimae diei connectebant; interrogant enim de vtroque simul, dicentes: *Dic nobis, quando haec erunt, & quod signum aduentus tui, & consummationis saeculi?* Eisdem aptissimè respondet Christus, quasi diceret, legite, & intelligite Danielis prophetiam: ibi enim scriptum est, Christum post sexaginta duas hebdomadas à reparatione vrbis computatas occidendum, eiusque populum defuturum, futuramque tunc primùm abominationem desolationis in loco sancto, quae numquam sit finem habitura. Neque Apostolos tantùm his verbis hortatur ad intelligendam Danielis prophetiam, sed & omnes posteros, Hebraeorum maximè, vt cùm viderint abominationem desolationis tam diu perduraſſe in loco sancto, totam quoque Danielis prophetiam opere fuisse completam, & Christum à patribus suis occisum iam fuisse credant. Hoc enim est, quod Sanctus Thomas breui oratione, sed sententiarum plena significare voluisse videtur, dicens: Vnde qui videt, nempe aliqua ex ijs, quae à propheta commemorantur, accidisse, intelligat, quòd talia, hoc est, reliqua omnia acciderunt.

Matth. 24. ℣.15.

ATTENtiùs legenda difficilia Scripturae loca.

DVM Christus ait, qui legit intelligat, non difficultatem, sed intelligentiae necessitatem significat.

S. Thom. sup. Matth.

Matth. 24. ℣.3.

DANIELIS, & Euangelij consensus.

QVOMOdo prophetia Danielis conuincantur Hebraei aduenisse Christum.

Et quamuis haec ita sint, negari tamen nulla ratione potest, obscuram omnino esse orationem, & quae interpretatione maximè indigeat, vtpote in qua explicanda eruditissimi viri maximè desudarint. Qui ferè omnes in varias abiere sententias. Abulensis, Iansenius, & alij abominationem desolationis stantem in loco sancto, hoc est, in templo, intelligenda existimant plurima, & abominanda scelera, quae in ipso templo à Iudaeis sunt admissa eodem ipso tempore, quo vrbs, & templum obsidebatur à Romanis. Auctor verò historiae scholasticae, quem sequitur Dionysius Carthusianus, arbitratur, ipsamet Hebraeorum sacrificia, caerimonias, ac ritus, quibus olim Deus colebatur, & Iudaei sanctificabantur, abominationem desolationis dici, quoniam post Christi mortem Deo exosa, & abominanda fierent, ac mox desolationi paterent. Sanctus verò Augustinus, Origenes, & Caietanus ipsum Romanorum exercitum abominationem desolationis dici putant, idque satis probabili coniectura; quoniam ijs ipsis Sancti Matthaei verbis, quae interpretamur, haec apud Sanctum Lucam respondere videntur: *Cùm autem videritis circumdari ab exercitu Ierusalem, tunc scitote, quia appropinquauit desolatio eius*. Irenaeus cum alijs, quos suprà retulimus, Antichristum putat abominationem desolationis dici, vtpote qui in templo Dei sit sessurus, & tamquam Deus à multis adorandus. Sanctus verò Hieronymus, Chrysostomus, Theodoretus de idolis intelligendam esse Danielis prophetiam, cum auctore primi libri Machabaeorum arbitrantur: atque eodem modo illam Christi Domini: quamuis non omnes consentiant in assignanda ea statua, vel idolo, de quo peculiari ratione propheticus sermo loquatur.

DIFFICILIS huius loci interpretatio.

Tost. c.24. Matth. Ians. c.122. concord.

PRIMA interpretatio.

S. August. epist. ad Hesych. Orig. tract. 29. Caiet. Matt. 24.

Luc. 21. ℣.20.

Iren. lib. 5. cont. haeres.

SECVNDA interpretatio.

S. Hieron.

Et ne videamur in re clara diutiùs laborare, priusquam ad vlteriora progrediamur, examinandum est, an verum sit, quod à Caietano, & alijs proponitur, nempe in libro primo Machabaeorum Danielis prophetiam vel citari, vel exponi. Nam cùm fidelibus omnibus sit infallibilis veritatis liber ille, nulli eorum liceret ab eiusmodi interpretatione discedere. Ratio autem, quae Caietanum in eam adduxit sententiam, non aliunde videtur esse petita, quàm quòd in praedicto Machabaeorum libro haec verba habentur: *Aedificauit Rex Antiochus abominandum idolum desolationis super altare Dei*. Graecè ὠκοδόμησαν βδέλυγμα ἐρημώσεως ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον ocodomisan bdelygma erimoseos epi to thysiastirion, aedificauerunt abominatio-

1. Mach. 1. ℣.57.

minationem desolationis super altare. Quae Graeci textus verba magis fauere videntur Caietani sententiae, quàm Latinae vulgatae editionis. His tamen non obstantibus, tenendum videtur cum Pereiro, scriptorem libri Machabaeorum minimè Danielis verba citasse, sed consimilibus verbis vsum fuisse, quae optimè admittunt & sensum, quem ipse tenuit, & illum, quem Daniel ipse exprimere voluit, quemque Christus Dominus interpretatus est.

Pereir. lib. 10. in Dan. quaest. 24.

DANIELIS prophetia nec citatur, nec exponitur in libro Machabaeorum.

Atque vt hinc ordiamur, argumenta non modica desumi possent ex innumeris paene sacrae Scripturae locis, quibus abominationis nomine idola vocantur. Alijs verò omnibus consultò praetermissis, vel vnum pro omnibus nobis esse poterit, auctoritas nempe vulgatae editionis, quae aptissimè ipsissimam scriptoris mentem, vel potiùs Spiritus sancti afflatum consequuta videtur, dum abominationem in *abominandum idolum* conuertit. aptiorem enim sensum nulla ratione videtur textus admittere. At inquies: Pari quoque ratione apud Danielem, & Matthaeum eadem vox interpretanda erit, ita vt hic etiam statuam aliquam significare intelligatur. Posset id quidem, nisi contextus obstaret, oppositumque ab euentu probaretur. Primùm enim, quod ad contextum spectat: *erit*, inquit Daniel, *in templo abominatio desolationis, & vsque ad consummationem, & finem perseuerabit desolatio*. Quibus verbis idem ipsum, quod abominationem desolationis vocauit propheta, idem, inquam, ipsum vsque ad vniuersalem saeculi consummationem perseueraturum praedicit. Neque his tantùm verbis, verùm etiam praecedentibus; sic enim habent: *Et ciuitatem, & sanctuarium dissipabit populus cum duce venturo: & finis eius vastitas, & post finem belli statuta desolatio*. Quae omnia significare absque dubio videntur hanc vltimam vrbis, ac sanctuarij desolationem irreparabilem fore, vtpote quae à Deo tanti sceleris vindice statuta, firmata, atque in perpetuum stabilita sit: atque hoc differat haec vltima vrbis vastitas à praecedentibus, quòd illae temporariae, haec sempiterna; illae finem tandem habuerint, haec verò vsque ad finem duratura, omni sit fine caritura.

APTISSIMUS sacri Scriptoris interpres vulgata editio est.

EX CONtextu probatur Danielem non fuisse de statua locutum.

Dan. 9. ℣. 27.

Ibid. ℣. 26.

IN QVO differat à praecedentibus vltima Hierosolymae vastitas.

Qua ratione verba Christi Domini interpretanda putarem, vt quam Daniel statutam desolationem dixit, eandem ipsam Christus Dominus *stantem* dicat, aptissima quidem voce significans perpetuò duraturam desolationem; quae temporis fluxu non effluat, aut immutetur, sed stet quasi ab omni temporis fluxu, & mutatione immunis. Cui sententiae veritatem conciliat, quòd prophetam sibimet ipsi concordare faciat, eidemque Euangelium. Atque iuxta hunc sensum sermonem fieri de statua aliqua nulla ratione intelligere possumus, cùm ex statuis nulla tamdiu perseuerauerit in templo. quod & ex antiquis historijs, & ijs, qui hodie templum in loco prioris à Christianis exstructum sine vllo signo aut imagine à Mahometanis coli cognoscunt, perspicuè probari videtur.

PERPETUò duratura desolatio.

His verò sic statutis, quid abominatio desolationis significet, inuestigandum est. Atque Maldonati potissimùm mihi sententia probanda videtur, eò quòd ea tantummodo praeiactis fundamentis consistat. Abominationem desolationis ipsam putat dici desolationem, consueta Hebraeorum phrasi, qua duo substantiua nomina conne-

Mald. sup. Matth.

ABOMInatio desolationis abominandam desolationem significat.

ctuntur, quorum alterum adiectiui supplet vices. atque adeo abominationem desolationis, abominabilem, horrendamque desolationem significet. eius rei exstant exempla non pauca. Paulus enim saepe ea vsus est phrasi: *Destruet*, inquit, illum iniquum *illustratione aduentus sui*, hoc est, illustri aduentu suo. Et iterum: *ideo mittet illis Deus operationem erroris*, hoc est, operantem, & efficacem errorem, ἐνέργειαν energian, homines in exitium trahentem, *vt credant mendacio*. Ac tertiò: *Cuius*, inquit, *factus sum minister secundum donum gratiae Dei, quae data est mihi secundum operationem virtutis eius*, hoc est, operantem virtutem eius. Neque verò duobus tantùm simul iunctis nominibus suae mentis conceptus exprimere potuisse videtur sanctissimus Paulus; verùm & tres nonnumquam connectit, vt videre est in eadem epistola, in qua assidua oratione petere se dicit à Deo, vt det Ephesijs spiritum sapientiae, vt sciant inter alia, *quae sit supereminens magnitudo virtutis eius in nos*, quàm magna sit virtus eius erga nos, *qui credimus, secundum operationem potentiae virtutis eius*, hoc est, secundum virtutem eius potentem & operantem. Atque iuxta hanc interpretandi rationem conuertisse videtur hanc phrasim vulgatus, allato Machabaeorum textu. Nam cùm de idolo sermonem ibi fieri intellexisset, *abominandum idolum* abominationis voce significari cognouit: nosque eius vestigia sequuti, abominatione desolationis tum à propheta Daniele, tum à Christo Domino illum referente id potissimùm intelligi arbitramur, desolationem nempe illam abominabilem, exsecrandamque futuram, vtpote quae horribilis, cruenta, immanisque in tantum esset, vt eam aequissimi iudicis oculi, quamuis iustissima indignatione pleni, quasi auersarentur, nec ferre, nec sine lacrymis referre possent.

DVO SVBstantiua nomina Hebraei coniungunt, quorum alterum adiectiui supplet vicem.

2. Thess. 2. ℣. 8. & 10.

Ephes. 3. ℣. 7.

Ephes. 1. ℣. 19.

QVARB dicatur abominabilis desolatio.

Est autem Hebraica Danielis lectio his consona, quae sic habet: ועל כנף שקוצים משמם veghal canaph sicutsim mesomem, quae lectio conuertitur in Regio codice, & super alam abominationum stupefaciens: Vatablus, eritque vastator super abominationum ala, quam sic interpretatur. Propter alam abominationum destruetur, hoc est, propter Iudaeorum magnas abominationes, quas erant admissuri, crucifigentes Christum. Alam siue extensionem abominationum vocat longam seriem abominationum, siue multiplices abominationes. Haec ille. Isidorus Clarius. Et propter expansionem abominationum erit desolatio: adducitque duplicem interpretationem, alteram, extensionem abominationum de expansione Romanorum vexillorum accipientem, reliquam in haec verba: aliqui tamen interpretantur hunc locum, quòd tanta futura sit vbique abominatio, vt neminem non in admirationem sit raptura miserae plebis Iudaicae desolatio, & exterminium, quod continuò stillabit super eam, & apprehendet calamitatem calamitas. Haec ille. quibus propiùs multò ad sensum prophetae accessisse videtur. Nam super alam abominationum esse desolationem hanc, innuere videtur hoc loco, abominandam fuisse desolationem super, vel prae ala abominationum. Id quod declarat vulgatus, *abominationem* eam vocans, ac si sit omnium abominationum non tantùm maxima, sed velut quoddam compendium, & summa.

HEBRAIca verba variè interpretantur quam plures.

Vatabl.

Isid. Clar.

SVPER alam abominationum quid significet.

Verùm

Universidad de Deusto Biblioteca

Verùm huic interpretationi non videntur congruere sequentia Christi Domini verba: *Tunc* enim, inquit, *qui in Iudaea sunt, fugiant ad montes, & qui in tecto, non descendat tollere aliquid de domo sua*. Quae verba si hortatoria sint, vt ab omnibus ferè intelliguntur, insuperabilem difficultatem videntur inuoluere. constanti namque & vnica oratione, qualis haec est, quis duplicem, sibique aduersantem admittat sensum? vel ad diuersas personas sermonem fieri? Hortatur enim priori orationis parte ad fugam, secunda vt maneant, ac postmodum impedimenta itineris commemorat, hiemem, sabbatum, praegnantem, aut nutrientem esse. Quae omnia nisi attentiùs perpendantur, quomodo sibi inuicem cohaereant, vix poterit intelligi. Eoque maior haec difficultas apparebit, si trium Euangelistarum de hac eadem desolatione loquentium verba conferantur; haec potissimùm, quae interpretamur. quae omnia accuratè satis perpendit Augustinus. Ac primùm quae attulimus verba ex Sancto Matthaeo affert, mox ex Sancto Marco: *tunc qui in Iudaea sunt, fugiant in montes: & qui super tectum, ne descendat in domum, nec introeat, vt tollat quid de domo sua*, subditque mox idem S. Augustinus. Lucas verò, vt ostenderetur tunc factam fuisse abominationem desolationis, quae à Daniele dicta est, quando expugnata est Hierusalem, haec, eodem loco, Domini verba commemorat: *Cùm autem videritis circumdari ab exercitu Ierusalem, tunc scitote, quia appropinquauit desolatio eius*. Apparet itaque tunc ibi positam desolationis abominationem, de qua duo illi Euangelistae locuti sunt. Denique etiam iste similiter sequitur: *tunc qui in Iudaea sunt, fugiant ad montes*. Et pro eo quòd dixerunt illi, *& qui super tectum, non descendat in domum, nec introeat, vt tollat quid de domo*; iste dixit: *Et qui in medio eius* sunt, *discedant*, vt ostenderetur illis verbis apud alios Euangelistas positis, festinationem fugae fuisse praeceptam. Haec Augustinus.

Matth. 24. ℣.16.

DIFFICVLter intelliguntur haec Saluatoris verba, si tamquam hortatoria accipiantur.

S. August. epist. ad Hesych 80.

Marc. 13. ℣.14.

Luc. 21. ℣.20. & 21

Ex quibus liquidò constare videtur, cum sensisse eadem Christi Domini verba, non eisdem verbis ab Euangelistis relata. Quapropter & paulò inferiùs, dum illa verba Matthaei interpretatur: *qui* est *in tecto, non descendat tollere aliquid de domo sua*: potest commodiùs, inquit, intelligi spiritualiter, quasi difficultatem indicans litteralis intelligentiae; quam expressit Hilarius: Praeceptum istud, inquiens, secundum humanam intelligentiam, rationem dicti, factique non recipit. Qui enim in tecto est, & Iudaeam sit relicturus, nisi descendens ex eo, abire non poterit. Aut quae vtilitas est consistere in tecto, & non in domo manere? Haec ille. Hanc ergo insuperabilem difficultatem, quam doctissimorum patrum testimonia, sensum litteralem horum verborum negantia inuoluunt, emollire conatur Maldonatus, qui illud, *tunc*, non ad proxima solùm verba referendum putat, sed etiam ad plura praecedentia, quasi dicat: Cùm audieritis *praelia, & opinones praeliorum*, & cetera, quae dixi, futurae vastationis signa videritis, *qui in Iudaea sunt, fugiant ad montes*. Et deinde cùm verba illa interpretatur, *& qui in tecto, non descendat*, annotauit, Iudaeos Palaestinae tectis cenare, & deambulare consueuisse: ideoque monet, inquit, Christus, vt si quis fortè, cùm futura calamitas ingruerit, super tectum fuerit, ne descendat in inferiorem domum, etiam vt pecuniam, aut aliquid ad fugam necessarium assumat; sed aut saltu, aut reptatione, aut aliaquacumque possit celerrima ratione sese eripiat; quemadmodum iussus est Lot, cùm ex Sodomis fugeret, retrò non respicere, id est, nullam moram interponere. Haec ille. Verùm huiusmodi interpretatio ingeniosa quamuis difficiliora ceteris inuoluit. Quomodo enim fieri potest, vt in tecto existens, ab vrbis euersione fuga se eripiat, quin descendat? Saltu se eripiet, inquies. Numquid in inferiora saltans non descendit? saltare tamen poterit in tectum proximae domus: fateor. at non propterea vniuersalem vrbis ruinam vitabit, nisi in montana fugiens, longè se ab omnibus hostium incursibus separet. Manere autem in tecto nulli tutum esse potuisset, cùm quòd non vnius horae aut diei, sed plurium mensium duratione protracta obsidio fuerit, tum vel maximè, quòd omnia vrbis, & domorum tecta flamma corripuerit.

DIFFICILis est Augustino litteralis huius loci intelligentia, Hilario impossibilis.

Hilar. can. 26. in Matt.

Mald. sup. Matth.

PALAESTINAE tectis deambulare, & cenare consuetum est.

Quae difficultates omnes facillimè eluentur, omniaque consensu litterali mutuò secum constabunt, si intelligamus, Christum Dominum non quidem ad fugam hortari, sed fugam omnino interclusam iri significare voluisse, vt sibi quisque de opportuno remedio prouidere posset, priusquam exercitus veniret, atque vrbs obsideretur. cùm enim venerit abominabilis illa desolatio, nullus fugae patebit exitus. Sensus ergo loci ironicè dictus, & à contrario sensu intelligendus videtur vsitata sacrae Scripturae phrasi. Eiusmodi est illa Ecclesiastis: *Laetare ergo iuuenis in adolescentia tua, & in bono sit cor tuum in diebus iuuentutis tuae, & ambula in vijs cordis tui, & in intuitu oculorum tuorum: & scito*, hoc est, scito tamen, *quòd pro omnibus his adducet te Deus in iudicium*. Manifesta magis est illa Deuteronomij. *Et dicet*, vtique irridens Deus: *vbi sunt dij eorum, in quibus habebant fiduciam? De quorum victimis comedebant adipes, & bibebant vinum libaminum? surgant*, hoc est, vtique non surgent, *& opitulentur vobis, & in necessitate vos protegant*. neque opitulabuntur, neque protegent. luxta quam interpretationem: *fugiant in montes*, apertè significabit tunc fugam minimè praesidio fore. *non descendat* vel *descendant*: vtique neque erit vsui descendere, neque manere, quia vel descendat, vel non descendat, sine dubio peribit. Atque hic quidem sensus maximè conueniens est verbis prophetae Amos, quibus suprà ostendimus eum de hac eadem euersione loquutum: *Et peribit*, inquit, *fuga à veloce, & fortis non obtinebit virtutem suam, & robustus non saluabit animam suam, & tenens arcum non stabit, & velox pedibus suis non saluabitur, & ascensor equi non saluabit animam suam, & robustus corde inter fortes nudus fugiet in illa die, dicit Dominus*. Reliqua autem, quae subiungit Christus Dominus de hieme, vel sabbato, de praegnantibus, & nutrientibus, eò spectare videntur, vt ostendant fugae locum nullum futurum. quod mirificè expressit sanctissimus Pater ac Pontifex Gregorius magnus, qui omnia suo more ad mores conferens, ipsum tenuit litterae sensum. Venantium increpat de dimisso monastico habitu: Culpam ergo tuam, inquit, pensa, dum vacat, districtionem futuri iudicis dum vales exhorresce, ne tum illam amaram sententiam audias, cùm iam nullis fletibus euadas. Pensa quod scriptum est: *orate ne fiat fuga vestra hieme, vel sabbato*.

DIFFICILior ceteris Maldonati interpretatio.

IRONIA figura Rhetorica sacris Scripturis frequens.

Eccles. 11. ℣.9.

Deut. 32. ℣.37. & seq.

QVOMODO consentiant descendere, & non descendere.

NVLLVS fugae patebit exitus.

Amos 2. ℣.14.15. & 16.

S. Greg. lib. 1. epist. cap. 33.

Universidad de Deusto Biblioteca

bato, ad ambulandum quippe in hieme torpor frigoris obsistit. Et iuxta praeceptum legis ambulare in sabbato non licet: in hieme ergo vel sabbato fugere conatur, qui iram districti iudicis tunc appetit fugere, quando ei non licet ambulare. Haec Sanctus Gregorius. Qui ex eiusdem contextus intelligentia probare contendit, à nemine extremum Dei iudicium fuga vitari posse, quemadmodum Hierosolymitanam vastitatem nemo paene euadere potuit, quin hostes in illa die nulla humana, naturalive compassione tacti, nulla religionis cura detenti, ipsismet Deo sacris festis in omnia regionis, & vrbis loca, in omnem aetatem, & sexum, in omnem hominum conditionem ac statum liberrimè debaccharentur, ac furerent.

Quae omnia opere completa fuisse pluribus locis testatur Iosephus: ego verò vno aut altero relato contentus ero, quoniam tota eius de bello historia huius impletae prophetiae contestatio videtur esse. Is igitur Hierosolymitanae seditionis initium commemorans: Simon autem, inquit, vbi vxorem suam à Zelotis recepit, ad reliquias Idumaeae tendit persequendas, & vndique circumacta natione, Hierosolymam compulit plerosque fugere, cùm ipse quoque ad eam sequeretur. Deinde muro eius obsesso, si quem operariorum ex agris adeuntem *multitudinem cepisset*, interficiebat: eratque populo foris Simon Romanis terribilior: intus Zelotae vtrisque saeuiores, quos etiam Galilaei nouis inuentis & audacia factionum corrumpebant. Nam & Ioannem ad potentiam ipsi prouexerant, & Ioannes eis pro potentia, quam sibi comparauerat, vicem referens, omnia quae desiderarent vt facerent, permittebat. Insatiabilis autem rapinarum cupiditas, &c. Effeminantes autem vultum, dextras ad caedem promptas habebant, delicatoque incessu eneruati, subita incursione bellatores fiebant, & de paludamentis versiculoribus eductis gladijs, casu obuios transuerberabant. Eos autem, qui Ioannem fugissent, excipiebat saeuior in caedibus Simon, quique intestinum euasisset tyrannum, ab eo, qui prope erat, occidebatur. Omnis autem fugae via transire cupientibus ad Romanos abscissa erat. Idem verò praeterea Iosephus Eleazarum inducit, plura suis commemorantem huius completae prophetiae argumenta, quae quia breuiore oratione percenset Egesippus, eius hic verba referre non dubitaui. Desperatis, inquit, eorum rebus, auctor turbarum Eleazarus inter cetera diffidentiae verba abiectionis suae à Deo sic conquestus est. O miseri, ad quam spem istius vitae nos reseruauimus? Esto, hostis ignoscat, quid proderit, cùm offensa Dei clara sit? ignes ab hoste in nos versi, mutata ventorum flamma, flammae retortae, vt nostra subsidia deurerentur? Quis poterit aduersante Deo viuere? nullus veniae locus, sed manifestum voluntariae mortis imperium, &c. Commoriamur patriae, ne simus superstites tanti dedecoris opprobrio. Quò igitur fugiemus à facie Dei, aut quò ibimus infenso nobis caeli Domino? Si cadant super nos montes, & concauis specubus abscondant; quomodo tamen poterimus declinare indignationem tantae potestatis? quò enim progrediemur, vbi non sit Deus, cùm ipse vbique sit? An mediocria exempla sunt, quibus doceamur, quòd iamdudum genti nostrae pro peccatis nostris infestus sit, qui antè praesidebat? Quis hoc dubitet, cùm videat, quòd in nos manus nostrae conuersae sint? pluresque seditio domestica, quàm bellum exstinxerit? Non donabo Romanis quòd vicerint, nec ipsi sibi hoc vindicant, qui sciunt, quòd omnes ferè, nostris potiùs armis, quàm alienis perierimus. Quae enim Romana arma viderunt Caesaream inhabitantes Iudaei? quorum feriato die sabbati inter sollemnes nostrorum sacrorum cultus, multitudo gentilium Caesariensium, repentino quodam impetu, & misso desuper furore succensa viginti millia deleuit, omnes fugauit, vt totam vrbem exinaniret. Nonne Syriam totam quidem impleuit dementia, vt Iudaei atque gentiles in ijsdem vrbibus siti, & incolatus gratia sibi priùs nexi, postea inter se armis collidérentur, quò Romanis vadum futurae victoriae constitueretur? Nam quid de Scythopoli loquar, quò Iudaei primò contenderant, vt gentilem populum praeuenirent, ne quid aduersus nostros exemplo ceterarum vrbium machinaretur? Itaque quos par fuit coniunctis aduersum alienigenas viribus bello decernere, haec è contrario aduersum se Iudaei decreuerunt, vt pars eorum aduersus cognatos, & proximos suos praeliaretur, deinde ipsi pro pretio laboris & impensi sanguinis à gentilibus perimerentur, quod prohibuerunt ipsi fieri gentilibus. Damasceni, nulla existente causa, octo millia Iudaeorum strauerunt; Ascalonitae duo millia quingentos. In vrbe quoque, cui Ptolemais nomen, caesi duo millia. Alexandriae verò vetus erat odium inter Iudaeos, & gentium populos, ex quo Magnus Alexander vsus est studio Iudaeorum ad Aegyptios subijciendos. Vnde condita vrbe, ex aequo Iudaeis, & Aegyptijs attributa priuilegia, & habitationes diuersae, ne eorum cultus permisceretur, qui purificationes suas sine vlla volebant contagione seruare. Hinc frequentes inter eos conflictus fuere, exorta iurgia, iudicium petitum. Nihil tamen ex tanti Regis temeratum liquet fuisse beneficijs, sed postea à gentilibus exorto tumultu, cùm Iudaeorum necati aliqui, alij ad poenam detinerentur, iniuria motum Iudaeorum populum aduersum auctores iniuriae insurrexisse, & cùm pertinaciùs se de ciuibus vltum iri vellent, inductum exercitum Romanum, qui sexaginta Iudaeorum millia intra vrbem fuderit. Verùm quid in leuioribus moror, cùm excidium totius orbis in vnius ciuitatis ruina nobis deplorandum sit? Vbi est maxima ciuitas Hierusalem? vbi decora Sion? vbi templum mirabile? vbi secundum illud tabernaculum, sanctitatis sacrarium, quo semel in anno solus princeps sacerdotum solebat intrare non sine sanguine, quem pro se offerret, & populi delicto? Profanatum est à gentibus, habitant in reliquijs vrbis, qui eam destruxerunt. Vbi, inquam, es ciuitas referta populis, venerabilis Regibus, acceptabilis Deo, gratiae sedes? pauimenta tua de marmore, parietes tui fulgentes marmore, culmina tua pretioso splendebant marmore, portae tuae micantes auro, aliae argento renitentes. Omnes interfecti, & qui te iugiter inhabitabant, & qui ad te ex totius orbis terrarum partibus conueniebant; vt non dubium sit, in te mundum perijsse. Hactenus ille.

Tandem ad calcem huius disputationis libet Isaiae locum afferre, quo quae dicta sunt, omnia de huius ruinae causa, & magnitudine, plenè explicantur. Cùm enim celeberrimam illam vineae parabolam, qua Dei optimi, ac beneficentissimi satoris, cultorisque liberalitatem expressit,

Ioseph. 5. bell. c. 9.

QVAE damna pariat, ducem, aut principem iniquo militi aut populo gratiam velle referre.

Ioseph. 7. bell. c. 28.

Egesip. in anacephal.

A DEO potiùs vindice quàm à Romano milite percussi Iudaei perierunt.

SECVNdum tabernaculum vocat Sanctum sanctorum.

PAVIMENta, parietes, culmina templi è pretioso marmore.

PARABOla vineae apud Isaiam & Matthaeum explicatur.

Universidad de Deusto Biblioteca

pressit, vineae contrà peruersitatem, quae pro dulcissimis vuis amarissimas protulit labruscas, significauit. Nec non quòd vineae huius conducti agricolae eos, qui fructus exigebant, Domini seruos apprehenderunt, *& alium caeciderunt, alium occiderunt, alium verò lapidauerunt*, ac tandem filium patris familias IESVM Christum Dominum nostrum occiderunt, cuius culpae poenam expressit cum interpretatione parabolae apud Matthaeum Euangelistam ipse Dominus, dicens: *Ideo dico vobis, quia auferetur à vobis Regnum Dei, & dabitur genti facienti fructus eius.* Qua autem ratione sublato à Iudaeis Regno ipsi subuertendi forent, expressit apud Isaiam ipse Dominus, dicens: *propterea captiuus ductus est* גלה galah, disparuit, posses vertere, *populus* quondam *meus, quia non habuit scientiam.*

Mat. 21. ℣. 35.

Ibid. ℣. 41.

Isai. 5. ℣. 13

SCIENTIae defectus perditio populi Iudaici.

Quo loco nulla ratione probare possum Foreiri, sollertis alioqui interpretis explanationem, qui, absque scientia, conuertit, hoc est, insperatò, inopinatò, subitò; quasi verò ignorantiae aut scientiae defectus comes exilij fuerit non causa: cùm contrà vulgata editio; *propterea*, scribens, *quia non habuit scientiam*, & causam fuisse significet. quae Latina lectio ipsis Hebraicae מבלי mieceli, propterea non scire, & Graecae διὰ τὸ μὴ dia to mi, quia non cognouerunt, maximè concordat. Quid autem non cognouerint, indicant Septuaginta, sequentia verba praeallatis connectentes, quia non cognouerunt, inquiunt, ipsi Dominum. Hebraicè וכבודו vcbodo, gloriam eius. Quo loco aptè mihi videtur intellexisse Leo de Castro IESVM Christum Dominum nostrum, qui aeterni patris gloria dicitur: *Et nobiles eius interierunt fame, & multitudo eius siti exaruit. Propterea dilatauit infernus animam*, insatiabilem glutiendi sitim, *suam, & aperuit os suum absque vllo termino; & descendent fortes eius, & populus eius, & sublimes, gloriosique eius ad eum.* Hanc enim Iudaeorum extremam calamitatem, qua nulla maior vel dici, vel excogitari potuisset, cuiusque acerbitas, & magnitudo, causae respondens ostenditur, infinita propemodum hominum millia fame, gladio, flammisque pereuntia, in infernum, aeternis ignibus cruciandà, detrusisse, praeallata Isaiae verba demonstrant. Atque his breuiter commemoratis, nihil ampliùs addendum duxi, ne abominanda illa desolatio numquam satis, neque pro meritis explicata exaggerari videatur.

Foreir. in Isai.

FOREIRI sententia non probatur.

Leo de Cast. in Isai.

CHRISTVS gloria Patris dicitur.

Isa. 5. ℣. 13. & 14.

QVAM abominanda fuerit vrbis desolatio.

VRBIS EVERSIONEM PERPETVO DVRATVRAM.

Cap. XXXIIII.

QVAMVIS manifestis rationibus probatum superiore capite videatur, à Daniele propheta testatum fuisse, desolationem vrbis vsque ad finem saeculi duraturam: tamen quoniam hoc argumento Iudaeorum perfidia conuincitur, illud ipsum quod probatum iam satis est, nouis prophetarum, & sanctorum patrum testimonijs, ac rationibus breuissimè confirmare non grauabimur. Ac primum sit Ieremiae prophetae, qui bis praecipitur à Domino de Hierosolymae vastitate sub figulini vasis parabola prophetare; sed diuersa omnino ratione, dissimili prorsus euentu. Primùm enim vas figuli in exemplum proponit, antequam igne coquatur, solideturque: postmodum verò vas coctum, atque in humanos vsus destinatum. Horum autem vasorum discrimen in eo potissimùm consistit, quòd si vas crudum frangatur, instaurari, ac refici facilè poterit, coctum nulla ratione.

HOC ARgumento Iudaei conuincuntur.

Priori parabola priores vrbis ruinas, & casus significat, posteriori hanc vltimam. Eius haec sunt verba: *Et factum est verbum Domini ad me, dicens*, vtique postquam missus ad domum figuli, viderat in manu figuli dissipatum vas refici: *Numquid sicut figulus iste, non potero vobis facere domus Israël, ait Dominus? Ecce sicut lutum in manu figuli, sic vos in manu mea domus Israël. Repente*: Septuaginta interpretes, ad summam, conuertunt Hebraicam vocem רגע ragagh, quam in *repente*, momento temporis, vel firmiter seu stabiliter licet conuertere: *Repente loquar aduersum gentem, & aduersum Regnum, vt eradicem, & destruam, & disperdam illud. Si paenitentiam egerit gens illa à malo suo, quod locutus sum aduersum eam: agam & ego paenitentiam super malo, quod cogitaui vt facerem eis. Et subitò loquar de gente, & de Regno vt aedificem, & plantem illud.* Quae omnia ad priores vrbis, aut gentis subuersiones pertinere censenda sunt: siquidem in illis omnibus paenitentiam egisse credenda est gens illa à peccatis suis, vt & ipse Deus super malo quod cogitauerat facere eis. Toties enim quoties eradicatum, destructum, & dispersum fuerat Regnum illud, aedificatum, & plantatum est: Eius rei exempla habentur in sacris: Aegyptiacam enim seruitutem praedixit Abrahamo Deus: *Scito praenoscens*, inquit, *quòd peregrinum futurum sit semen tuum in terra non sua, & subijcient eos seruituti, & affligent quadringentis annis. Verumtamen gentem, cui seruituri sunt, ego iudicabo. Et post haec egredientur cum magna substantia.* quae omnia opere completa sunt. Babylonicam quoque captiuitatem, eiusque finem praedixit Ieremias illis verbis: *Erit vniuersa terra haec in solitudinem, & in stuporem, & seruient omnes gentes istae Regi Babylonis septuaginta annis.* Et iterum: *Cùm coeperint impleri in Babylone septuaginta anni, visitabo vos, & suscitabo super vos verbum meum bonum, vt reducam vos ad locum istum.* Cuius captiuitatis finem & prophetiae exitum initio huius libri ostendimus.

Ierem. 18. ℣. 5. 6. 7. 8. & 9.

SICVT lutum in manu figuli, sic omnes homines in manu Dei.

DEI MIsericordia.

HEBRAEorum triplex seruitus.

AEGYPtiaca prima seruitus fuit.

Gen. 15. ℣. 13. & 14.

SECVNDA Babylonica.

Ierem. 25. ℣. 11. & 12.

Ierem. 29. ℣. 10.

Sup. cap. 2. huius.

Fuit & tertia vrbis clades, qua miserè afflicti, contritique sunt Hebraei ab Antiocho Epiphane: verùm ea breuissima fuit, trium nempe annorum cum dimidio, prout accuratè satis traditur à Pereiro, qui putat eam praedictam à Daniele fuisse, ac certo annorum fine compressam. Sanctus verò Chrysostomus, cùm Danielis verba commemorasset, subdit: Haec sanè iam euenerunt omnia. Passi sunt ista Iudaei ab Antiocho, cui nomen illustris, sicut Daniel multos ante annos praeuiderat, scripsitque euentura. Et tamen Iosephus eandem cladem commemorans, sic scribit: Vigesima autem & quincta mensis Casleu, quem Appellaeum Macedones nominant, accenderunt lumina in candelabris, & suffitum fecerunt in altari, & panes supra mensam proposuerunt,

TERTIA Graeca sub Antiocho Epiphane.

Pererr. in Dan. lib. 10. q. 20. & li. 9. 9. Sed reuertamur, & seq.

Chrys. orat. 2. con. Iud.

Iosepb. 12. antiq. c. 11.

Universidad de Deusto

Chryſ. orat. 2. cont. Iud. TRIPLEX illa ſeruitus finem ſortita eſt, vltima numquam finietur.

Ierem. 19. ℣. 1.

Ibid. ℣. 10. & 11.

S. Hieronym. ſup. Ierem.

DE CAPTIuitate Romana intelligenda ſunt Ieremiae verba.

NON IVdaeorum ignauiae, ſed diuinae ordinationi tribuendum Hieroſolymam numquam inſtauratam fuiſſe.

Euſ. 4. hiſt. cap. 6.

Chryſ. hom. 2. cont. Iud.

Iuſtin. cont. Tryph.

ſunt, & in nouo altari holocautomata immolauerunt: idque accidit eadem die, qua ante triennium eorum ſacra profanata fuerunt. Integro enim triennio deſertum fuit templum poſt factam ab Antiocho profanationem. Haec ille.

Et haec omnis triplicis Iudaicae ſeruitutis commemoratio diſerto ſermone, pluribuſque teſtimonijs à Sancto Ioanne Chryſoſtomo percenſetur; quibus omnibus vrbis cladibus felix inſtauratio ſucceſſit. Verùm ea, quam refert ſequenti capite Ieremias, fine caritura praedicitur. Ibi enim Dominus ei dicit: *Vade & accipe lagunculam figuli teſteam*, Hebraice חרש cheres, teſta, fictile igni, vel Sole coctum (nam conuenit cum voce חרס cheres, ſolem ſignificante) vas vtique humanis vſibus deputatum; propterea ſubdit, *à ſenioribus populi, & à ſenioribus ſacerdotum*: cumque in vallem filiorum Ennom praeciperetur exire, ſubiungitur; *& conteres lagunculam in oculis virorum, qui ibunt tecum: & dices ad eos: Haec dicit Dominus exercituum: ſic conteram populum iſtum, & ciuitatem iſtam, ſicut conteritur vas figuli, quod non poteſt vltrà inſtaurari.*

Quae verba quoniam doctiſſimè, vt cetera, intellexit Sanctus Hieronymus, eius omnem interpretationem referentes, validiſſima noſtrae huius diſputationis argumenta proponemus. Perſpicuè, inquit, non de Babylonia, ſed de Romana dicitur captiuitate. Poſt Babylonios quippe, & vrbs inſtaurata, & populus reductus in Iudaeam, & abundantiae priſtinae reſtitutus eſt. Poſt captiuitatem autem, quae ſub Veſpaſiano, & Tito, & poſtea accidit ſub Hadriano, vſque ad conſummationem ſaeculi ruinae Hieruſalem permanſurae ſunt: quamquam ſibi Iudaei auream, atque gemmatam Hieruſalem reſtituendam putent; rurſumque victimas, & ſacrificia, & coniugia Sanctorum, & Regnum in terris Domini ſaluatoris: quae licet non ſequamur, tamen damnare non poſſumus; quia multi Eccleſiaſticorum virorum, & martyres iſta dixerunt. & vnuſquiſque in ſuo ſenſu abundet, & Domini cuncta iudicio reſeruentur. Quomodo autem vas fictile & teſteum ſi fractum fuerit, in antiquam ſpeciem non poteſt reformari; ſic & populus Iudaeorum, & Hieruſalem ſubuerſa ſtatum priſtinum non habebunt. Denique caſſum eſt hodie nomen ipſius ciuitatis, & ab Aelio Hadriano Aelia dicitur, & cum habitatione priſtina, priſtinum quoque nomen amiſit, ad decutiendam ſuperbiam habitatorum eius. Sanctae autem crucis, & reſurrectionis vocabula non vrbem ſignificant, ſed locum. Hactenus verba ſunt Hieronymi.

Veram autem ac genuinam eſſe hanc loci interpretationem, maximè probare videtur euentus. Primùm, quoniam poſt mille quingentos & eò ampliùs annos einſmodi Regnum, ſanctuarium, aut ciuitas inſtaurata non fuit. Et quamuis vel ſuae inopiae, vel ignauiae, non diuinae comminationi tribuere haec forſan potuiſſent Habraei: tamen de hac etiam perfidia conuincentur, cùm pluribus hiſtorijs teſtatum ſit, eos ſuperioribus ſaeculis totis viribus conatos fuiſſe non ſine opibus, aſtu, principum fauore, & ſumptibus vrbem reficere, atque priſtinum ſibi ſtatum reſtituere: diuina tamen ordinatione renuente nihil vmquam proficere potuerunt. Teſtis eſt Euſebius Caeſareae Epiſcopus, qui cùm Iudaeos à Romanorum imperio ſub Hadriano iterum deſciſcentes fuiſſe commemoraſſet, haec quae ſequuntur, ſcribit. Porro cùm Iudacorum defectio longiùs in dies ſerperet, Rufus praefectus Iudaeae auxiliaribus copijs ab Imperatore ſibi ad eam rem miſſis illorum amentiam, tamquam anſam oblatam ad exitium arripiens, acerbè, & crudeliter eos exagitat: virorum ac mulierum vnà cum liberis infinita propè millia confertim concidit, belli iure agros illorum Populo Romano adiudicat. Et poſt multa de Barchochebas Iudaeorum duce, & obſidione vrbis commemorata ſubdit: Cùm & rerum nouandarum auctores fame, ac ſiti eſſent ad extremam prope pernitiem detruſi, & caput illius temeritatis debitas poenas perſoluiſſet, Ariſto Pellaeus narrat, vniuerſae genti ex illo tempore prorſus interdictum, ne pedem in agrum Hieroſolymitanum aliquando inferrent, & legis decreto inſtitutiſque Hadriani vetitum (ille planè ſic in mandatis dederat) ne vel ex edito loco paternum ſolum oculis aliquando aſpicerent. Hieruſalem ergo cùm ita eſſet Iudaeorum gente orbata, & veteribus incolis prorſus deſtituta, genereque frequentata exterorum hominum, deinceps cùm eſſet à Romanis occupata, nomen commutauit, & ad honorem Aelij Hadriani Imperatoris, qui eam deuiciſſet, illuſtrandum Aelia appellata eſt. Hactenus Euſebius.

LEGIS DEcreto vetitum Iudaeis, ne vel ex edito loco Iudaeam proſpicerent.

HIEROſolyma in memoriam eius vaſtitatis, quam ab Aelio paſſa eſt, Aelia compellabatur.

Sanctus verò Chryſoſtomus hoc idem argumentum latè proſequitur. Nam ſi Iudaei, inquit, numquam tentaſſent aedificare templum, dicere poterant: Si voluiſſemus aggredi templi inſtaurationem, omnino potuiſſemus, & perfeciſſemus. Nunc autem res ipſa demonſtrat, eos non ſemel aut bis, ſed ter aggreſſos, & impetum feciſſe non aliter, quàm fit in certaminibus Olympiacis. vt nulli dubium eſſe poſſit, quin Eccleſiae ſit victoria. Qui enim igitur hoc aggreſſi ſunt? nimirum illi, qui ſemper reſiſtunt Spiritui ſancto, qui res nouas moliuntur, qui ſeditiones concitant. Poſt deuaſtationem, quae facta fuit ſub Veſpaſiano, ac Tito, ſub Hadriano mota ſeditione, conati ſunt priſtinam Rempublicam inſtaurare, haudquaquam intelligentes, quòd arbitrio Dei bellum gereretur, iubentis in perpetuum eam ciuitatem deuaſtari. Porro Deo bellante ſuperare impoſſibile eſt. Impetu igitur facto in Caeſarem, rurſus eum adegerunt, vt funditus deleret ciuitatem, deuictis, ac ſubactis illis; omnibusque reliquijs abolitis, ne in poſterum poſſent impudenter agere, ſtatuam ſuam in loco collocauit. Deinde ſciens futurum, vt illa tempore collaberetur, quò illius victoriae notam immedicabilem inureret, & illius impudentiae monumentum, nomen ſuum ciuitatis ruinis impoſuit. Quoniam enim ipſe dicebatur Aelius Hadrianus, ideo & ciuitati nomen Aeliae iuſſit imponi, inde & Aelia dicitur in hodiernum vſque diem, cognomine euictoris & euerſoris. Poſt hunc ſub Conſtantino rurſus eadem aggreſſi ſunt. at ille amputatis illorum auriculis, ac rebellionis ſigno impreſſo corpori illorum, per omnia loca circumferebat illos, ceu fugitiua mancipia, ac verberones, corporibus mutilatis conſpicuos illos faciens omnibus, ac eos qui per omnes regiones erant ſparſi, erudiens, ne in poſterum eadem conarentur. Hactenus verba ſunt Chryſoſtomi.

Beatus verò Iuſtinus martyr, cùm aduerſus Iudaeos diſputans, eos interrogat, quare Deus ante Abrahamum iuſtos fieri vellet abſque circumciſione, & ſabbatis: ab eo autem per circumciſionem

Universidad de Deusto Biblioteca

IVSTI sine circumcisione, cum circumcisione, & lege.

REDITVS Hierosolymitanus nulli Iudaeorum patens. *Iustin. apoleg. 2. pro Christian.*

NON ERIT ex Iudaeis qui terram suam incolat.

POENA mortis constituta in Hebraeum quemcumque, qui terram illam introijsse deprehenditur.

Matt. 24. ℣. 21.

TRIBVLATIO magna, qualis non fuit, nec erit, dicitur ista Hierosolymitana. *Aug. epist. ad Hesych.*

2. Thessal. 2. ℣. 8.

Amos. 2. sup. cap. huius libri.

HEBRAEI qui dispersi modò sunt per totum mundum, non Hebraeorum populus, sed eius vmbra dicendi.

sionem vsque ad Moysen; inde verò circumcisione, & alijs praeceptis, id est, sabbato, hostijs, libationibus, & oblationibus: quare igitur hoc? nisi vt à me, inquit, ante dictum est, respondeatis, ac doceatis, quòd Deus, qui praescius est, cognouisset dignum fore populum vestrum, qui Hierosolymis expelleretur, nec fore, vt illuc cuiusquam concessu ei reditus pateret. Et iterum ad necessarias demonstrationes se venturum pollicitus: Terram quidem, inquit, Iudaeorum expugnandam fuisse vt intelligatis, audite quae à prophetico spiritu dicta sunt. Verba autem facta sunt quasi ex persona populorum, ea quae facta sunt, admirantium. Sunt autem haec; Facta est deserta Sion, quasi deserta vrbs Hierusalem facta est, & domus sancta nostra diris deuota est, gloriaque, quam laudarunt patres nostri, igni deleta & consumpta est: quaeque in ea praeclara pretiosaque erant, omnia conciderunt. Et haec tulisti, tacuisti, nosque valde abiecisti. Vrbem autem Hierusalem desertam fuisse, quemadmodum fore praedictum est, optimè scitis. De illius autem solitudine, nec quemquam eorum habitandi causa eò reuersurum, ab Isaia propheta dictum est hoc modo: terra eorum deserta, eis spectantibus ac videntibus eam hostes illorum euertent, nec erit ex ipsis, qui eam incolat. Eam porro à vobis custodiri, vt nemo in ea sit, mortemque in eum constituram, qui introijsse deprehendatur, certò scitis. Haec Iustinus.

Quòd si ratione etiam hanc Patrum sententiam confirmare velimus, non mediocris desumi poterit ex ipsius veritatis propheticis verbis. Siquidem ait: *erit enim tunc tribulatio magna, qualis non fuit ab initio mundi vsque modò, neque fiet.* Nam de Hebraeorum populo intelligenda videntur ea verba, sicut intelligenda esse probat ex collatione Euangelistarum Augustinus, qui & obiectioni respondet, quod talis, aut forsitan maior erit temporibus Antichristi. Intelligendum est enim, inquit, de illo populo dictum, quòd ei talis ampliùs futura non erit. Si enim Antichristum illi primitùs & praecipuè recepturi sunt, facturus est tunc idem populus tribulationem potiùs, quàm passurus. Quae Sancti Augustini responsio vera est, optimeque probat, vsque ad Antichristi tempora nil tale passuros Hebraeos. Verùm cùm Antichristus spiritu oris Domini nostri IESV Christi occidendus prophetico spiritu dicatur à Paulo, nec non eius omnes asseclas multandos à Christo firmiter credamus, erit vtique, vt quam non patientur ab Antichristo, hac maiorem tribulationem, eam sine dubio patiantur à Christo. Quapropter dicendum videtur, neque etiam tunc passurum quidem populum Hebraeorum maiorem hac tribulationem, non quòd maior non sit futuri iudicij tribulatio, omnibus Hierosolymae tribulationibus; sed quòd non ampliùs instaurandus sit populus, aut in pristinam dignitatem restituendus. De illo enim verum iam est, eritque in perpetuum, quod dictum à propheta fuit; *& non erit populus, qui eum est negaturus*, iuxta ea, quae suprà attulimus. Namque qui toto orbe terrarum dispersi modò conspiciuntur Hebraei, non populus, sed eius gentis vestigia quaedam, vel potiùs obscurae vmbrae sunt, qui rebellionis signum, corporibus suis impressum (vt Chrysostomi allatis vtar verbis) per vniuersa loca circumferentes, antiquae, nobilissimae quondam gentis nomen pariter atque ignominiam ostentent. Propterea quidem non ampliùs vocatur populus ille Israël, sed reliquiae Israël, quas & aliquando conuertendas praedixerunt prophetae, id quod diuino afflatus spiritu interpretatur Sanctus Paulus. Nam cùm Isaiae locum retulisset, quo populum illum non credentem, & contradicentem vocarat, subdit: *Dico ergo: numquid Deus repulit populum suum*, hoc est, omnes eos, qui ex Israële originem ducunt? *absit. Nam & ego Israëlita sum ex semine Abraham, de tribu Beniamin: non repulit Deus plebem suam, quam praesciuit. An nescitis in Elia quid dicit Scriptura, quemadmodum interpellat Deum aduersum Israel? Domine prophetas tuos occiderunt, altaria tua suffoderunt, & ego relictus sum solus, & quaerunt animam meam. Sed quid dicit illi diuinum responsum? Reliqui mihi septem millia virorum, qui non curuauerunt genua ante Baal. Sic ergo & in hoc tempore reliquiae secundum electionem gratiae saluae factae sunt: Quid ergo? quod quaerebat Israël*, temporale regnum, antiquum splendorem, & gloriam, *hoc non est consequutus: electio autem consequuta est* eos omnes, quos ex illa gente decreuerat saluandos, *ceteri verò excaecati sunt.* Ex quibus Pauli verbis eiusque collatione manifestum fit, non ampliùs futurum Israëliticum populum magnificum & gloriosum, qui saluus fiat, sed eius tantummodo reliquias. Hoc eodem argumento vsus videtur Tertullianus, qui cùm aduersus Marcionem disputans plura adduxisset sacrae Scripturae testimonia, quibus probare contenderet, propter Christum, veri Dei & creatoris filium, fuisse à prophetis praedictum Iudaeos grauissima passuros, subdit. Certè si nondum venit Christus creatoris, propter quem haec passuri praedicantur, cùm venerit ergo, patientur. Et vbi tunc filia Sion derelinquenda, quae nulla hodie est? vbi ciuitates exurendae, quae iam in tumulis? vbi dispersio gentis, quae iam extorris? Redde statum Iudaeae, quem Christus creatoris inueniat, & alium contende venisse (venturum potiùs legerem.) Atque haec ille.

RELIQUIAE Israël vocantur deinceps Hebraei non Israël.

Isa. 63. ℣. 2. Rom. 11. ℣. 1. & seq.

3. Reg. 19. ℣. 10.

Tertull. l. 3. cont. Marcion.

DEFICIENTE Hierosolyma nulla eius euersio esse potest.

Sed ad prophetarum testimonia redeamus, quia cum obstinatissimis Iudaeis agendum nobis nunc est. Isaiae prophetae testimonium, quod ipse subiungit ei, quod in fine capitis superioris à nobis relatum est, referre operaepretium duxi. *Propter hoc*, inquit, *sicut deuorat stipulam lingua ignis, & calor flammae exurit; sic radix eorum quasi fauilla erit, & germen eorum vt puluis ascendet.* Aptissima arboris translatione Reipublicae statum explicat, illiusque exustione huius subuersionem. Cuius rei manifesta probatio desumitur ex Nabuchodonosoris somnio cum interpretatione Danielis prophetae. *Arborem* enim, inquit, *quam vidisti sublimem, atque robustam, cuius altitudo pertingit ad caelum, & aspectus illius in omnem terram, & rami eius pulcherrimi, & fructus eius nimius:* haec omnia Regni sunt praesidia, ornamenta, & gloria, *& esca omnium in ea, subter eam habitantes bestiae agri, & in ramis eius commorantes aues caeli;* haec sunt quae subditorum multitudinem, diuersosque eorum gradus significant, nec non subsidia, quae à Rege, & populo, quilibet in gradu suo recipit. quae omnia ostendit propheta subdens: *Tu es Rex, qui magnificatus es, & inualuisti, & magnitudo tua creuit, & peruenit vsque ad caelum, & potestas tua in termi-*

Isa. 5. ℣. 24.

Dan. 4. ℣. 17. & 18.

ARBORE Regnum, seu eius combustione huius subuersio significatur.

GLORIOSVS Rex subsidia praestans Regno, arbore indicatur fructifera.

nos vniuersae terrae. Arboris verò radices, & germen, quid in Regno indicent, ostendit, subdens: *Quòd autem praecepit, vt relinqueretur germen radicum eius, id est, arboris: Regnum tuum tibi manebit, postquam cognoueris potestatem esse caelestem*. Ex qua prophetae interpretatione manifestum fit, radice arboris spem recuperandi Regni aptissimè significari. Nam sicut arboris ramis, folijs, floribus, fructu, & alijs quibuscumque partibus siue ornamentis amputatis, & consumptis, si tamen radix cum germine maneat, adhuc spes manet antiqui splendoris, ac vitae recuperandae: si verò radix vnà cum ramis comburatur, nulla ampliùs manere poterit arbori renascendi spes: eodem prorsus modo Iudaici Regni radice in fauillam redacta, germineque eorum ascendente, hoc est, à vento pulueris instar sparso, nulla instaurationis spes illi poterit superesse. Causam autem huius combustionis subnectit: *abiecerunt enim*, inquiens, *legem Domini exercituum, & eloquium sancti Israël blasphemauerunt*. Quae verba Cyrillus sic interpretatur. Repudiauerunt legem Domini, id est, Euangelium, & ipsam legem Moysis: nam ipse Dominus ait: *Si enim Moysi crederetis, crederetis forsitan & mihi; de me enim ille scripsit*. In vtrumque igitur peccatum à Iudaeis est. Repudiauere namque miseri, Dei verbum, & prophetarum praedictiones falsas putauere, neque Euangelij recepere salutem. Haec ille. Ingeniosè Foreirus ex ipsa Hebraica voce אמר omer, quam in eloquium conuertit vulgatus, Christum Dei verbum intelligendum statuit. Et quidem illud certum est, propter blasphemias aduersus Christum Dominum prolatas, illatasque ei iniurias, iratum Iudaeis fuisse Deum. *Ideo*, inquit, *iratus est furor Domini in populum suum*, & quae sequuntur. quibus clades illius populi extremas percenset, & subdit: *In his omnibus non est auersus furor eius, sed adhuc manus eius extenta*. Quibus verbis saepius in sequentibus repetitis dilucidè significatur, Dominum nondum tanta occisione contentum, alijs atque alijs supplicijs semper Iudaeos persequuturum esse, ita vt perpetua vindicta, vsque ad finem saeculi duratura, in eos exerceatur & saeuiat. Exstat & aliud Isaiae testimonium hoc idem toto ferme capite vigesimo quarto probantis: *Agitatione agitabitur*, inquit, *terra sicut ebrius, & auferetur quasi tabernaculum vnius noctis, & grauabit eam iniquitas sua, & corruet, & non adijciet vt resurgat*. Quo nullum adduci posse videtur luculentius testimonium praeter illud, quod apud eundem Isaiam quasi huius interpretatiuum sequitur. Nam cùm praeallato capite, quodam humanitatis sensu diu multumque ruinam populi sui defleuisset, iam nunc quodam nouo diuini zeli ardore concepto, Dei iustissima consilia exaltat ac praedicat, dicens: *Domine Deus meus es tu, exaltabo te, & confitebor nomini tuo, quoniam fecisti mirabilia, cogitationes antiquas, fideles, amen*: fidem veritatem conuertunt ex Hebraeo nonnulli: hoc est, ea, quae ab aeterno decreueras, promiseraque; gentibus nimirum veritatis lumen, & Iudaeis iustam indignationem opere praestitisti, his veritatem, hoc est, iustitiam, & meritas poenas inferendo, illis fidem, promissaque exhibendo. *Quia posuisti ciuitatem*, vtique Hierosolymam, *in tumulum, vrbem fortem in ruinam, domum alienorum*: ita *vt non sit ciuitas, & in sempiternum non aedificetur*. Atque huius loci perspicuam veritatem tenebris offundere, quamuis omni ope conentur Hebraei, nulla ratione poterunt. Nam etsi vox עלם gholam, quam in *perpetuum* conuertit vulgatus, definitum tempus nonnumquam significet, vt à nobis suprà ostensum est: tamen hoc loco *perpetuum*, nempe id omne tempus significat, quo praesens saeculum duraturum est. quod ex ipsa antecedentium, & consequentium verborum collatione manifestum esse cuiuis poterit. *Super hoc enim*, quòd Iudaico populo, vindictae, atque irae Dei deputato, gentium populus electus ad illuminationem est, *laudabit te populus fortis; ciuitas gentium robustarum timebit te*. Nos, inquam, qui ex gentibus Dei gratia vocati sumus in Dei lumen, & Regnum per aspersionem sanguinis IESV Christi Domini nostri, eundem Deum ac Dominum sine fine laudamus, dum perpetuò duraturam recolimus, atque videmus vrbis illius euersionem: vrbis inquam, illius, quae parricidali scelere oppressa corruit, nec adijciet vt resurgat.

Ibid. ℣. 23.

REGNI Iudaici radice combusta, nulla ei superest spes instaurationis.

Cyrill. apud Leo. de Cast. in commen. Ioan. 5. ℣. 46.

IN DEVM & Moysen peccauerunt Iudaei Christum non recipientes.

Foreir. sup. Isaiam.

Isai. 5. ℣. 25

MANVS Dei adhuc extenta in Iudaeos.

Isai. 24. ℣. 20.

CORRVIT scelere occisi Christi Iudaeus oppressus, nec adijciet, vt resurgat.

Isai. 25. ℣. 1. 2. & 3.

FIDELIS promissorum expletor est Deus, veracem gentibus, iudicem Iudaeis se exhibens.

IN SEMPITERNUM non aedificabitur Hierusalem.

Sup. tom. 2. Sup. Ezech. 28. ℣. 19.

LAVDANDUS sine fine à Christianis Deus est, quòd meritas poenas in perpetuum à Iudaeis exigat.

Universidad de Deusto Biblioteca

PRIMAE PARTIS EPILOGVS ET HIEROSOLYMITANAE EVERSIONIS HISTORIA.

Caput XXXV.

HACTENVS est à nobis ex varijs tum sacrarum litterarum, tum scriptorum veterum ac recentiorum testimonijs, tamquam ex vario stamine tela contexta, varijsque coloribus forma Hierosolymae, antiquissimae, atque inter omnes longè praestantissimae ac celeberrimae vrbis expressa. Cuius memoria, quemadmodum pictura in tabula perantiqua, ita erat vetustate deleta; vix vt adumbrata quaedam species appareret. cùm praesertim eam plurimi illustrare conati, obscurasse potiùs, quam lucis aliquid ipsi attulisse viderentur: vt remouenda nobis priùs fuerint, quae essent ab illis adiecta, multaeque nobis quaestiones institutae, multis cum Hierosolymae scriptoribus, profligandae. Huc accedit, quòd vt peristromatum textoribus vsu venire cernimus, qui dum alia fila stamini intexunt, alia intermittunt postea resumenda, eorum & multitudine ac varietate subiectas imagines obtegunt; vt qui earum adspectu perfrui velit, ei absoluto iam opere sit altera peripetasmatis facies intuenda: ita nos saepe, dum Hierosolymae vrbis tum nascentis exordium, tum crescentis accessionem, ac decrescentis defectionem occasumque persequimur, in varijs sacrorum voluminum locis enucleandis commorati sumus: quippe qui in ijs inserendis, interpretis potiùs quàm historici munere fungeremur.

HISTORIA vrbis suprà non ita continuata cernitur, tum propter confutationem diuersarum opinionum, tum propter variorum locorum è sacris litteris explicationem.

Iam verò par est, vt in huius libri postremo capite, tamquam in epilogo Hierosolymorum seriem ac veluti contextum quàm paucissimis ostendamus: non eodem ordine, quò nos deduxit vrbis historia; sed eo, qui & ad eius formam commodiùs contemplandam, & ad eandem faciliùs memoria complectendam maximè accommodatus esse videatur. ita tamen vt

IN HOC epilogo vrbis historia pertexitur non eodem ordine, quo in superioribus.

A vno propemodum oculorum obtutu nobilissimae vrbis ortum, progressionem, statum, imminutionem, interitum facilè quiuis possit non sine animi voluptate perspicere.

Fuit haec ciuitas ipsius prope hominum generis aequalis. nam postea quàm primi illi mortales ex communi non hominum modò, sed etiam animantium naufragio reliqui, deletis rebus omnibus, emersere; Nõe illorum caput & parens, qui iam tum vt credimus, futuram loci sanctitatem, maiestatemque prospiceret, ea videlicet beneficia praeciperet animo, quibus esset
B is locus cumulandus à Deo; montem illum, qui propterea Salem, hoc est, pax, salus, felicitas dictus est, Semo filio natu maximo, atque inter ceteros sibi carissimo donauit; in eundem eiusque fratres reliquis orbis terrae partibus distributis. Semus vir pius ac religiosus in primis, tanto munere libentissimè suscepto, cuius videlicet magnitudinem facilè agnosceret, vrbem in eo monte pulcherrimam condidit, quam non modò optimis institutis ac legibus temperauit; verùm etiam tanta aequitate ac
C sapientia administrauit, vt inde Melchisedeci, hoc est, Regis iusti cognomen inuenerit. In eadem vrbe templum Semus, idemque Melchisedecus praepotenti Deo aedificauit, ex cuius vero cultu ac religione cùm omnia commoda, omnemque prosperitatem intelligeret in ciuitatem esse manaturam; vrbem ipsam Hierusalem, hoc est, pacis visionem ac beatitudinis appellauit. In eo templo, vt erat idem Rex & sacerdos Dei altissimi, sacrificium panis & vini faciebat, quo nouae legis & Catholicae Ecclesiae admirabile sacrificium tantò antè monstrabatur,
D quo panis & vini speciebus quasi velis obtectum vnigenitum Dei Filium sacerdotes offerimus, verum scilicet panem, qui ad nos in perpetuum alendos de caelo descendit.

Lib. 1. mo. cap. 14. NOE POST diluium omnes terras filijs distribuit, & Semo natu maximo montem Salem.

Ibid. c. 1.

SEMVS qui & Melchisedecus, in monte Salem vrbem, & in ea templum aedificat.

Ibid. c. 14.

Ibid. c. 11.

VRBS cur Hierusalem dicta.

Ibid. c. 10. Paral. 1.

S. Hieron. epist. Paul. & Eustoch. ad Marcel. MELCHISEDEC Rex sacerdos panem & vinum Deo obtulerat.

Per

Universidad de Deusto Biblioteca

IEBVS vrbem suo nomine condit.

Lib. 1. vrb. cap. 10.

Per idem ferè tempus Iebus item vnus ex Noë pronepotibus, & Semi fratris, hoc est, Chami nepos, filius Chanaani, in editissima parte atque tutissima Sionis montis, qui est monti Salem ad Meridiem proximus, alteram vrbem seu arcem exstruxit, cui suum quoque nomen imposuit.

Ita haec per multis saeculis eousque steterunt, quoad Israëlis posteris ex diuturna Aegyptiorum seruitute diuinitus ereptis, & in Palaestinam Dei beneficio ac iussu profectis, diuino consilio instinctus Iosue, illorum eo tempore dux ac princeps, duodecim tribubus eam regionem ita distribuit: vt eius vrbis partes tribus duae, Iudae scilicet ac Beniamin ex aequo sortirentur: alijs autem duobus collibus interiectis bifariam diuisis, quorum alter Moria, Caluariae alter dicebatur Salem quidem Beniamino, Iudae verò montem Iebusaei Sionem attribuit. Atque ille quidem partem, quae sibi obtigerat, fratris auxilio facilè obtinuit: hic verò suam, quamuis bellica virtute praestantior, ne fratris quidem ope potuit adipisci. Quod sanè videtur praecipuo Dei consilio contigisse: vt haec scilicet prouincia integra magno duci Dauidi reseruaretur, vbi vim suam, animique magnitudinem ostentaret, eiectisque Iebusaeis, suo illam nomine dignaretur. Verùm quum ob exiguitatem loci ciuium numerum capere nequiret, illam Dauid amplificauit, moenibus ferme passuum septem millium, vrbe Iebus inclusa, totum Sionis montem circumsepsit, quem pulcherrimis etiam aedibus exornauit. Et quamquam non fuit illi à Deo facta potestas templi exaedificandi, vt in ea vrbe diuina maiestas praesens auxilium suum ac numen ostenderet: eiusdem tamen Dei praepotentis iussu, maximo ad eam rem coacto thesauro, materiaque ad aedificium comparata, Salomoni filio, Regnique successori dedit moriens operis efficiendi negotium. Is verò excitato in monte Moria, instar magnae cuiusdam vrbis, augustissimo ac post homines natos magnificentissimo templo: vt eius templi commodis consuleretur, vrbem ipsam auxit: dum collem alium, qui ad Aquilonem inter templum & veterem vrbem Salem situs erat, muro vestiuit ac sepsit. In hac verò vrbis parte piscinam prope templum ad victimas lauandas exstruxit, quae in templo essent immolandae: foro, iuxta veterem portam Gregis, relicto percommodo, in quod pecudes in templo mactandae cogerentur: ex quibus videlicet cognomentum non platea modò, sed etiam porta, piscina, atque vrbs adiuncta desumpsit; quippe quae Bethesda vocata sit, hoc est, Graecè Probatica, Latinè Pecuaria: tametsi eam aliàs Bezetam Iosephus appellet, eoque vocabulo vrbem nouam significari confirmet.

Ibid. c. 9.

1. Par. 17.

DAVID prohibitus à Deo aedificare templum, illud Salomoni commisit.

1. Par. 28. Sup. tom. 2. c. 40. Ezech. 2. Par. 3.

SALOMON templum, nouam vrbem, & piscinam aedificat.

Lib. 2. vrb. cap. 13.

Ibid. c. 14.

BETHESda, porta, piscina, noua vrbs & platea Probatica dicta.

IOSVE vrbem Salem, & Iebusaei Beniamino, ac Iudae attribuit.

Lib. 1. vrb. c. 15. & 16.

IVDAS vrbem Iebusaei ante Dauidis tempora non obtinuit.

DAVID captam Iebusaei vrbem suo nomine appellat, & auget.

Lib. 2. vrb. cap. 1.

Trecentos annos eoque ampliùs ita stetit haec ciuitas, vsque ad Ezechiae tempora, sextidecimi Regis Hierosolymae, ex tribu verò Iudae quinctidecimi. Is quum aliquando accepisset aduentare aduersus Hierosolymam cum maximis copijs Assyriorum Regem Sennacheribum, quum alia prudens Imperator ad propugnandum idonea comparauit; tum vrbis angulum, qui inter veterem Salem, nouamque Salomonis vrbem nudus atque inermis fuerat inter Orientem & Aquilonem relictus, muro communiuit: quo muro vicis aliquot, qui antea excludebantur, inclusis, vrbem totam propemodum in quadrum redegit. Ciues autem fortasse, vt hanc partem ab alia, quam paulò antè dicebamus, noua vrbe distinguerent, eam Graeco vocabulo καινόπολιν caenopolin, hoc est, nouam vrbem nominauerunt. atque ita etiam hac noua adiuncta, vrbs tota multò est, quàm antea, effecta munitior. Etenim quum ad Meridiem in rupe esset praerupta fundata, vallibusque inaccessis circumdatas satis erat ex ea parte, sicu ipso ac loci natura, munita, humili dumtaxat muro contenta. At ex alijs locis, praesertim verò ab Aquilone magis erat hostibus peruia, & oppugnatu facilior. Ergo ad ea loca, quasi triplex iam vrbs, quam describimus, triplici item cincta suo quaeque muro iam erat, Dauidis videlicet vrbs primùm, deinde Salomonis, ad extremum Ezechiae: Iebusaei enim moenia fuerant iam antea cum veteri vrbe deiecta. Quocirca vsque adeo Hierusalem amplitudine, sepimentis, munitionibus creuit, vt admirationem omnino afferat rem diligentiùs perpendenti. Nam quum pulcherrimis esset ac satis altis moenibus circumsepta; nonaginta praeterea ad propugnandum turres habebat, in orbem ducenis cubitis muri distantes: quarum humillimae, singulae quadrata forma, aequè latae ac longae vicenis cubitis erant, altae quadragenis; quum tamen nonnullae quinque & quinquaginta, aliae nonaginta, centum aliae altae viserentur. Ita igitur longè lateque patuit vrbs, vt moenium ambitus decem passuum millia contineret; cuius capacitas cùm tanta esset; tamen si hominum spectetur, quos capiebat, numerus, exigua videatur. Etenim Paschae tempore recenset Iosephus in ea vicies quinquies centena, & quinquaginta sex hominum millia reperta: quòd minùs admirandum videbitur legentibus in libro Paralipomenon, Iosaphati septimi Hierosolymorum Regis, Iudae autem sexti temporibus, vndecies centena sexaginta millia hominum bellatorum in album fuisse relata. Neque tamen hac sua Hierusalem amplitudine, ciuiumque multitudine nobilissimorum contenta videbatur. verùm ab ea, eiusque finibus Iudaei prodierunt in Aegyptum, Phoenicem, Syriam, Caelesyriam, Pamphyliam, Ciliciam, Bithyniam,

Ibid. c. 16. 17. 18. & 19.

EZECHIAS trecentis post annis καινόπολιν aedificat.

VRBS EZEchiae καινόπολις dicta, hoc est, noua ciuitas.

Ibid. Lib. 2. vrb. cap. 3.

HIERVSAlem à Meridie inaccessa, ab Aquilone triplici muro circumdata.

Lib. 3. vrb. cap. 28.

MOENIVM ambitus decem millium passuum cum nonaginta turribus.

Lib. 2. vrb. c. 20. & 21.

Ibid. Lib. 2. vrb. cap. 23.

INGENS numerus ciuium Hierosolymis.

Ibid. c. 23.

NVMERVS militum Iosaphati Regis tempore.

2. Par. 17. ℣. 13. & seq.

HIEROSOlyma coloniae aliò deductae.

Universidad de Deusto Biblioteca

Lib. 2. vrb. c.22.

Pontum, Thessaliam, Boeotiam, Macedoniam, Aetoliam, Atticam, Argos, Corinthum, & ad remotissimas quasque ac celeberrimas insulas, Euboeam, Cyprum, Cretam, atque omnes ferme orbis terrae partes incolendas.

VRBIS felicitas fuit elationis causa.

Denique, vt paucis multa complectar, ad summam peruenit haec ciuitas felicitatem, quippe cui Deus affatim cuncta suppeditarit, quae illi copiam bonorum omnium, amplitudinem, dignitatem, existimationem, & gloriam afferre possent, vt in ea exornanda summus ille terrarum caelique rector ac Dominus suam quodammodo liberalitatem, potestatem, benignitatem ostentare voluisse videatur. Verùm, vt ferè solent rebus secundis plerique mortalium immoderatiùs efferri, semper videtur ingrata ciuitas impietate bellare voluisse cum Deo: vt vicissim cum illa Deus beneficijs & caritate certabat. Quapropter eam priùs non semel Deus, sed frustra per suos vates admonitam, tandem passus est in potestatem Nabuchodonosoris venire, qui eam bonis omnibus, quibus ipsa se suo vitio indignam effecerat, spoliauit. Ergo templo, vrbe, ciuibus flamma ferroque consumptis, reliquo populo ac Rege ipso in captiuitatem abducto, pretiosissima quaeque in Babylonem Nabuchodonosor asportauit. Verumtamen, quod rebus ad voluntatem fluentibus perditur, id saepenumero instauratur aduersis. Quare Solymae ciues aerumnis & calamitatibus expoliti, suoque periculo iam facti cautiores, Deum iure ipsis infensum, facilè, quae est eius clementia, placare potuerunt. Quum igitur benignissimus Pater varijs rationibus atque artibus Assyrij Regis successores suo populo conciliasset; eos tandem ita permouit, vt primùm Zorobabelem ad instaurandum templum, deinde Nehemiam ad vrbem ipsam mitterent reficiendam. Is ingenti erga Deum pietate flagrans, patriaeque studiosissimus, vt Hierosolymam venit, ciues suos conuocat, ad vrbem instaurandam cohortatur, moenia illis in quadraginta sortes distributa diuidit, ita sarcienda, vt ab Eliasibo summo sacerdote initium fieret, qui sponte se cum suis obtulisset, vt aequum est credere, ad primam ac difficillimam partem reficiendam. Illum deinceps Hierichuntini sequuti, Zacchur, filij Asnaa, Marimuth, Mosollam, Sadoc, Thecueni, Ioiada, Meltias & Iadon, Eziel, Ananias, Raphaia, Iedaia, Hattus, Melchias, Hasub, Sellum, Hanun, & habitatores Zanoë, Melchias, Sellun, Nehemias, Rehum, Hasebias, Bauai, Azer, Baruch, Merimuth, Beniamin & Hasub, Azarias, Bennui, Phalel, Phadaia, Nathinaei, Thecueni, Sadoc, Semaia, Hanania & Hanun, Mosollam, Melchias; denique aurifices atque negotiatores: qui omnes suis quisque locis, ac pro sua quisque parte, à porta Gregis templo proxima inchoantes, prope in media vrbis orientali facie ad turrim vsque Meath, turrimque Hananeel aedificarunt, in qua turri porta erat sita Beniamin. Inde ad Aquilonem versi portam Piscium, portamque Veterem instaurarunt, ad latiorem vsque plateam progressi, quae inter portam Ephraim atque Anguli interiacebat: in porta, muro ad Occidentem deflexo, Furnorum turrim refecerunt, portam Vallis, Stercoris, Fontis; gradus denique, quibus de ciuitate Dauidis descendebatur vsque ad eiusdem sepulcrum, restituerunt: paulò autem vlteriùs procedentes, muro ad Meridiem circumacto ad piscinam vsque exaedificarunt, quae grandi opere constructa est, vsque ad domum fortium, contra ascensum firmissimi anguli, contra domum Eliasib sacerdotis magni, & vsque ad aedes Azariae: vnde ad Orientem reuertentes, primam flexuram atque angulum, quem efficit murus, dum intra montem natatoria Siloe reconditur, vbi est porta Fictilis, perfecerunt, ac deinceps flexuram alteram è regione primae turris Regiae Salomonis, vsque ad angulum templi, portam Equorum, totumque murum Ophel, vsque ad portam Iudicialem, alterumque templi angulum: inter quem & portam Gregis exiguum muri interuallum intercedebat. Sortito igitur sunt ita moenium partes distributae, quo commodiùs ab omnibus opera poni posset, celeriusque tantum opus absolui. quod & est effectum, duorum scilicet spacio & quinquaginta dierum. Ita vrbs iisdem, quibus antea, moenibus, turribus, portis, eodemque loco sita necessariò mansit quod etiam, praeter argumenta proposita, aedificandi celeritas ostendit. Quumque vrbs, vt dictum est, quadrata forma ab ea parte, quae ad Meridiem spectat, esset inaccessa; reliquum est, vt portae duodecim, quas circa se habuit, pro ratione reliquarum trium muri partium, artificiosè, per certa interualla disiunctae, quaternae singulis partibus tribuerentur, eodem ordine, quem in ijs recensendis deinceps indicauimus.

Lib. 3. vrb. cap. 5.

Nehem. 3. & li. 3. vrb. à c. 7. vsque ad 23.

Ibid. lib. 3. vrb. c. 8.

Nehem. 6. ℣. 15.

VRBS breui instaurata eodem loco, iisdem moenibus, turribus, & portis.

Lib. 3. vrb. cap. 6.

DVODECIM portae Hierosolymae, ternae in tribus partibus moenium.

Ibid. c. 26.

Quamquam non murus modò, sed vrbs etiam vniuersa in vicos quattuor & viginti, vici verò singuli in centenas insulas, regionesve distributi, atque hae varijs aedibus ac domicilijs, pro ciuium numero aedificandis assignatae. His porro vicis principes praefecti sunt octo & quadraginta, vicos singulos binis principibus procurantibus; quippe quum vicorum amplitudo singulos à singulis administrari non pateretur; id quod Vrbs Roma, quae optimam quamque politiam semper voluit aemulari, videtur imitata; dum in regiones tredecim distributa, singulis praefectis commissa est, qui hodie vulgo

VRBS IN 24. vicos diuisa, vici in centenas regiones. 48. praefectis attributi, quod Roma est imitata.

Ibid. c. 12.

Universidad de Deusto Biblioteca

vulgo Caporioni, hoc est, regionum capita nominantur.

Erat igitur Hierusalem aedificijs priuatis ac publicis apprimè nobilis: quoniam praeter templum, quod pulcherrimum fuit ac maximum omnium aedificiorum, quotquot vel post hominum memoriam fuere, vel posterioribus saeculis futura sunt, ad eius imitationem (vt ferè fit) omnes artificio mirabili suas quisque aedes moliebantur; praesertim verò palatia, domosque Regias, quas è candido fuisse constructas marmore verisimile est: cuius in ijs locis tanta erat copia, vt vel plateae ipsae, angiportus, compita, eodem essent marmore constrata. Quamobrem verè de tota vrbe dici potest, quod Iosephus de vno templo memoriae prodidit, tantum fuisse lapidum candorem, ex quibus ipsa quoque constabat; vt procul illam intuentibus monti niueo similis videretur. Quam igitur fuisse putemus suburbanorum collium, vallium, agrorum speciem, & amoenitatem? quae varijs arboribus, vineisque vestirentur, ac tamquam in aulaeo vario candidis villis atque aedificijs conspergerentur. Quae tandem fuit totius suburbani forma, quae venustas, quae dignitas, quod vijs nigro silice constratis exornaretur? quae quidem viae dum bellè fluentes torrentis Cedronis aquas passim decussarent, tota regio quasi Phrygio opere distincta & elaborata videbatur. Et quamuis haec tam multa sint ac tam praeclara ornamenta quae diximus; tamen si cum caelestibus illis, quae sub aspectum non cadunt, diuinisque muneribus conferantur; longiùs ab ijs abesse videantur, quàm à rebus veris existimentur somnia, aut à corpore vmbra distare.

VRBIS Templum, palatia, viae ex candido marmore. Lib. 3. vrb. cap. 33.

SVBVRBANI Hierosolymitani amoenitas.

MVNERA plura & maiora spiritualia, quàm externa Hierosolymae donata.

Quod si haec multò maiora sunt externis aut corporis bonis; quanto tandem illud erit maius existimandum atque diuinius? quod ipse Dei filius, hominis natura suscepta, infans in eius vrbis templo sisti, puer legisperitos audiendo, percunctando, respondendo non consulere, sed erudire; vir deinde in eodem templo augustissimo docere quotidie, in ea vrbe, eiusque finibus morbos animi corporisque depellere, mortuos ad vitam reuocare voluerit? Verùm, vt in tabula nulla ratione potest montis celsitudo, nisi vmbrarum adiuncta obscuritate monstrari; neque Solis fulgor, nisi multis obscurisque vmbris appositis, exprimi; ita prorsus hae res, quas praesentes cernere non licet, quò faciliùs velut in typo cernantur; simul & praeclaram Christi benignitatem, & caecas hominum ingratorum tenebras in huius ciuitatis indigenis tamquam in tabula descriptas intueamur necesse est.

MAXIMUM omnium beneficium Hierosolymarum Christus.

Ergo illuc Bethania Christus profectus decimo primae lunae die, quo nimirum die agni in vrbem ad Pascha mactandi cogebantur, diuinus hic Rex venit asello vectus pauper ac mansuetus. Et quamquam permulti, qui ad festum diem sollemnemque confluxerant, huiusce Solis praeclarissimi radijs excitati, summis eum laudibus extulerunt, verum esse Dauidis filium & eundem Regem confitentes, Christumque promissum: tamen tantae lucis vsura frui diutiùs noluerunt. vt eodem Christus die, atque in ipso celebritatis triumpho infelicis vrbis exitium deplorarit. Deinde verò portam Gregis suo aduentu cohonestauit ac templum: quoad quinto post die ad vesperam, quo tempore agnus erat rite immolandus, in summo Sione monte ac domo, quae Dauidis fuerat, veteris Paschae legibus ritibusque seruatis, & antiquatis, nouum felicissimumque Pascha nostrum instituit, cùm sacrificium simul & sacramentum, atque adeo cibum, potionemque nobis, verum suum viuumque corpus ac sanguinem tribuit. Inde Aquarum porta trans torrentem Cedron egressus, in villam Gethsemani, hortumque illi proximum se recepit. vbi (ò immane facinus!) à Iuda discipulo satellitibus traditus, atque inde tamquam latro à nefarijs latronibus captus, ad Annam, Caipham, Pilatum, Herodem adductus, ad Pilatum reductus ab ijs, qui nihil huiusmodi concursationibus agebant aliud, nihil cogitabant, nihil moliebantur, nisi vt innocentissimo sanguine diuturnam inuidentiae sitim tamquam rabidi canes explerent. Pilatus iniquus iudex, vt suam dissimularet iniquitatem, ita eum caedi maleque accipi iussit, capite ita sentibus perterebrato, totoque corpore vsque adeo cruentato produxit; vt eo sanè spectaculo quarumuis vel immanissimarum gentium furor mitigari potuerit. At Solymorum animi tantum abfuit, vt commouerentur; vt vehementiùs etiam in vitae auctorem exarserint. O dura vrbis tam ingratae saxa, quae huiusmodi homines educat! Non enim credo pane vel humanis epulis isti vescuntur. ò matres non mulieres, sed immanes belluae, quae virus aspidum ac fel draconum pro lacte talibus filijs praebuistis!

Ioan. 12. ℣. 1. & 12. Cyrill. lib. 8. in Ioan. c. 9.

CHRISTVS in triumpho vrbem deplorauit. Luc. 19. ℣. 41.

IN DOMO Dauidis Pascha vetus antiquauit, nouumque Christus instituit. Niceph. 8. histor. c. 30. & lib. 2. c. 3. Hieron. to. 3. epist. 1. ad Paul. Beda Hierus. c. 3.

QVO DIE verus agnus vrbem ingressus.

A QVARUM porta Christus in hortum villae Gethsemani proximum se recepit.

PILATI dissimulatio.

IVDAEORUM inuidia & crudelitas.

IVDAEIS flagitantibus damnatur Christus.

Verùm hae sunt obscurae quaedam vmbrae, quibus faciliùs, vt in tabula immensus diuinae erga nos benignitatis splendor effulgeat, siquidem suis Iudaei vociferationibus, atque conuicijs à Pilato damnationis sententiam extorserunt. Quare illum porta Vallis in supremum Caluariae montem adductum inter duos latrones medium, auersa ab vrbe facie suffixerunt. Tam crudele facinus terra non tulit; diffractus atque diruptus illico mons, vt etiamnum cernitur, ad Christi sinistram à Meridie, peruicacem latronem à Christo seiunxit:

PORTA Vallis ad montem Caluariae ducitur, ibique auersa ab vrbe facie in crucem tollitur. Lib. 2. vrb. cap. 13. Io. Damasc. l. 4. orthod. fid. c. 13.

MONS Caluariae discissus malum latronem seiungit à Christo, qui in eodem sepultus.

Universidad de Deusto Biblioteca

xit: cuius tamen tum clementia non commisit, vt maiore etiam hiatu terra debiscens, vrbem totam, regionem, gentemque penitus absorberet. Quamquam, vt infrà dicemus, maioribus reseruabatur, grauioribusque supplicijs. In eodem Christus monte sepulturae mandatus; tertio quidem die vi sua surrexit rediuiuus: quadragesimo verò, ex alio monte summo contra Caluariae montem ad Orientem sito, qui Oliueti dicitur, de hostibus triumphans ascendit in caelum, vnde supremo illo die venturus est iudex viuorum ac mortuorum, vt singulis, pro cuiusque meritis praemia poenasque persoluat.

Beda Hierus. c. 2.

Bed. ibid. cap. 7.

EX MONte Oliueti ascendit in caelum. Actor. 1. ℣. 11.

Iam verò vt ad institutam narrationem reuertatur oratio; quis tandem erit tam iniquus rerum aestimator, qui, dum audit haec ab ingratissima ciuitate in suum parentem, deque se optimè meritum dominum, Regem, Deumque profecta, non exspectet, dum det quamprimùm tantae impietatis grauissimas poenas? Eas tamen Deus certis de causis differebat. At Solymi ciues odio Christiani nominis inflammati, indomitum furorem, quem in Christum iam minùs poterant, numquam in eius Apostolos ac discipulos effundere desiterunt. Quare septimo anno supra trigesimum à Christi morte Iudaeorum nationem Romanus Imperator, innumeris aerumnis, molestijs, detrimentis, agrorum, opidorumque vastationibus, direptione, incendio, fame, internecione vexauit. Atque vrbem ipsam deinceps Titus aggressus, primò castris contra turrim Psephinam positis, supra portam Anguli constitutam, primum moenium ambitum innumerabilium Iudaeorum strage perrupit, vt ab incolis desertus, totus in Titi venerit potestatem. Is verò, nulla interposita mora, confestim exercitu in alium vrbis angulum traducto, ad Cedronis torrentem, alterum muri circuitum oppugnare coepit, atque illum intra dies quinque, etsi bis Romanis à Iudaeis repulsis, occupauit: vt eius partem diruerit, partem ad propugnandum reseruarit. Quumque suas copias paulisper quiescere, viresque reficere siuisset; ad arcem accessit, quae ad Occidentem atque Aquilonem à Machabaeis priùs quidem fuerat excitata, vt cùm à seipsis, tum à templo alterius arcis impetum propulsarent; quam Antiochus aduersus eos in supremo Salem monte constituerat; deinde verò instaurata fuerat ab Herode, atque Antonia, vt Antonio gratificaretur, appellata. Neque verò Iudaeos Titus ad pacem desistebat allicere: quam tamen ipsi peiùs multò oderant, quàm suas caras haberent facultates, coniuges, liberos, patriam, vitam denique ipsam, salutem, libertatem.

DEVS differt euersionem vrbis. Euseb. lib. 3. hist. c. 8.

In actis Apost.

QVO tempore ac loco vrbem Titus obsederit. Ioseph. 6. bell. c. 5. & 6.

TITVS primo muro perrupto, secundum quinque diebus occupat. Ibid. cap. 8.

Ibid. cap. 9.

ANTOniam ac templum Titus obsidet. Ibid. c. 11.

Ibid. c. 9. & aliàs saepe.

IVDAEOS Titus inuitat ad pacem ac reliquam vrbem muro cingit.

Quocirca Titus nouo reliquam vrbem statuit muro vallare; tum ne quis euaderet; tum ne quis Iudaeis extrinsecus opem ferret: atque illum triduo ita perfecit, vt nouem ac triginta stadiorum ambitum complecteretur, ac tredecim castellis munieretur: quae idoneis essent locis constituta, interuallisque disposita. Iam verò quis hic aut famem satis explicet, crudelitatem, tyrannidem, quae intra vrbem, seditiosorum perditorumque ciuium opera, grassabatur? aut detrimenta & calamitates, quibus omnes à Romanis assiduè premebantur? Non diu Antoniae percussus arietibus angulus, de nocte sua sponte concidit. quare turris tota facili negotio capi à Romanis militibus potuit; qua deinde funditus euersa, in eiusdem ruinis aequam sibi viam atque aditum ad ipsum templum oppugnandum aperuerunt. In eius autem expugnatione etsi multa & grauia incommoda ac damna perpessi, tandem tamen illud inflammarunt. in quod ignis cùm triduo desaeuisset, Titus vt restingueretur, imperauit. interea cum suis, quid illo esset agendum, deliberat, omnibusque disturbandum censentibus; ipse tamen conseruandum esse decernit. Verùm inane erat Imperatoris templi conseruandi consilium, quod iam Deus igni, propter nefaria scelera, foedaque in eo admissa flagitia, destinarat. Quare templum toto terrarum orbe celeberrimum, Caesare inuito, atque adeo grauiter indigneque ferente, breui conflagrauit.

Ibid. c. 13.

VRBIS fames, crudelitasque seditiosorum. Ibid. c. 14.

ANTOnia capitur. Ioseph. 7. bell. c. 1.

EX EO LOco, vbi fuerat Antonia, templum expugnatur.

CAPTVM templum triduo ignis depascit, ac tandem Tito inuito penitus ablumit.

Ibid. cap. 9. 10. & 11.

Ad extremum Titus de interiore vrbe capienda agere, atque ab Occidente illam aggredi instituit. Et quamquam tres ab Herode turres exstructae illi vehementiùs obstiterunt; tamen paulò inferiores partes occupans, Iudaeis nihil repugnantibus, quippe qui effugerant, vrbem ingreditur. vbi milites pro libidine obuios quosque caedere, aedes diripere, direptas incendere: donec idem Titus totam iussit vrbem erui simul ac templum, tribus illis turribus dumtaxat inter ceteras celsissimis relictis atque pulcherrimis, Phasaëlo, Hippico, & Mariamme, ad vrbis munitissimae amplitudinem indicandam; quae quum talis ac tanta esset, Romanorum tamen virtute capi potuisset. Sed si rem accuratiùs inspiciamus, veriorem illam esse causam reperiemus, quam Titus ipse videtur agnouisse, cùm ait: Deus Iudaeos ab istis munimentis detraxit; quamque idem Iosephus illis verbis cogitur confiteri. Etenim, inquit, seditio, fames, obsidio, murorumque sine machinis casus, quid sit aliud, quàm in illos ira Dei?

CAPTA vrbs diripitur & incenditur. Ibid. c. 13.

Ioseph. 7. bell. c. 18.

Ioseph. 7. belli c. 16.

TITVS & Iosephus euersionem Deo iusto vindici tribuunt.

Ioseph. 7. bell. c. 1.

Neque tamen hic finis tantae cladis fuit. pauci enim, qui tunc euaserunt, ideo superstites fuisse iure videantur; vt quasi materia quaedam essent, quam diuini furoris ignis absumeret. Quum enim iterum Iudaei post annos quinquaginta, vel paulò ampliùs, ab Aelio Hadriano Romanorum Imperatore defecissent, ac templum restituere conarentur; Aelius, vno die quingentis eorum atque octoginta millibus trucidatis, quae-

Niceph. 3. histor. c. 24.

AELIVS Hadrianus postremò Iudaeos & vrbem funditus delet.

Universidad de Deusto Biblioteca

quaecumque ex vetustis aedificijs reliqua fuerant, solo aequauit; vt ne lapis quidem super lapidem, quod Christus Dominus disertis verbis tanto antè praedixerat, remaneret: quin etiam vt Aristo Pellaeus apud eundem testatur, longius deinde Iudaei defectione perfidiaque progressi, adeo à Rufo Iudaeae Praefecto sunt ad internecionem vsque deleti; vt illa regio antiquissimis indigenis destituta, ab aduenis coleretur, & noua quaedam vrbs Aelia, Romani Imperatoris nomine diceretur.

Niceph. ibid.

NOVA Hierusalem Aelia dicitur.

Is igitur fuit Hierosolymae, vrbis quondam maximae casus omnino miserandus: is fortunatissimae ciuitatis exitus calamitosus. vbi quiuis non modò queat, vt in tabula effigiem quampiam, sed vt in effectis necessariam causam, Dei capitale in peccatum odium intueri: vbi facilè quiuis intelligat, nullum esse tam firmum tutumque praesidium, nullam arcem tam altam ac munitam, nullam denique potentiam tantam, etiam si diuinae proximam finxeris; quae, admisso semel scelere, non ruat, non deleatur, non ad nihilum redigatur.

EXTANTE vrbis & gentis clade, quàm sit Deus peccatum semper exosus, intelligitur.

Verùm haec ciuitas alicui fortasse meritò de nobis queri posse videatur; quòd cùm initio ostenderim, me illius laudes velle celebrare, tantas iam in illa tragoedias excitarim; vt ex ciuitatis ortu pulcherrimo, progressione admirabili, statu florentissimo, longè iam maius dedecus in eiusdem occasum infelicissimum quodammodo redundarit. His ego querelis ita mihi videor posse respondere; vt negem id spectasse me, vt eam aut laudarem vehementiùs, aut gra-

A *uiùs vituperarem, quàm instituti mei ratio postularet: atque illud vnum mihi propositum fuisse confirmem, vt ea vrbis cognitio hauriretur, quae esset ad sacra volumina intelligenda perutilis. Quoniam autem ita me ipsa expostulando compellat; eam ego vicissim commonefacio, vt meminerit, non sibi ea se beneficia & ornamenta praeclara, vel vt in ijs acquiesceret, accepisse: sed quasi commodata, ac tamquam typos, & exempla summorum bonorum, ac munerum diuinorum, quae in illis adumbrata atque descripta erant, postea reuera Ecclesiae Catholicae tribuenda: cui iam abundè cernimus, liberalissimeque donata. Atque hoc sanè debet eidem esse solatio, quòd nomen illud veteris, terrestrisque Hierosolymae, quod Romanus Imperator perpetua conatus est obliuione delere, de caelo delapsum Ioannes Euangelista Sanctissimus & huic mysticae ciuitati, Ecclesiae, inquam, Catholicae vidit impositum. Quae vt sit antiquae illius Hierosolymae similis; in extrema huius Apparatus disputatione, Deo bene iuuante, dicemus. Interim verò iucundum hunc nuncium veteris illius ciuibus affero, nouae huius Hierosolymae portas, atque adeo patria viscera ad eos etiam excipiendos patere, modò intrare voluerint: vt ipsis quoque eandem beatitudinem, idem Regnum, idem sacerdotium, eandem iustitiam impertiatur ac pacem, quam nobis IESVS Christus attulit verus Deus, idemque verus homo, Messias ac Saluator in lege promissus, cui honor & gloria in omnem debetur aeternitatem.*

MAGNVM est vrbis euersae solatium, fuisse typum, & figuram Ecclesiae.

PATET etiamnum Iudaeis in Ecclesiam aditus.

PRIMAE PARTIS FINIS.

IOANNIS

Biblioteca
Universidad de Deusto

Universidad de Deusto Biblioteca

IOANNIS BAPTISTAE VILLALPANDI CORDVBENSIS E SOCIETATE IESV

APPARATVS VRBIS

ac templi Hierosolymitani.

PARS SECVNDA.

DE HEBRAEORVM

ponderibus, numismatis, atque mensuris.

MATHEMATICARVM

demonstrationum.

LIBER PRIMVS.

PROOEMIVM.

Vitruu. lib. 9. prooem.

MERITO sanè Architectorum princeps Vitruuius admirabatur olim à Graecorum maioribus maxima praemia, honoresque nobilibus athletis constituta fuisse, qui Olympia, Pythia, Isthmia, Nemaea vicissent; non item scriptoribus, quibus non ijdem tantummodo honores; verùm etiam longè praestantiores deberentur: cùm tamen nullos vmquam decretos ex maiorum monumentis testimoniisque nouerimus. Nam quòmaior fructus è scriptorum studijs, quàm ex athletarum stadijs cursuve in omnes Respublicas manare consueuit; eò his quàm illis praemia maiora debentur. Sanè quidem par fuerat ijs triumphos, honoresque decerni, & quòd ethnicus homo scripsit, deorum in numerum sedesque referri sapientes viros. At verò licet haec ita sint, doctorum eius tempestatis hominum doctissimus ac sapientissimus Aristoteles, eorum vel ignauiam, vel studiosam obliuionem ab omni sceleris labe vindicare conatur; dum athletis decreta praemia testatur, non sapientibus, quia praemium praestantius suo decet esse certamine. Quapropter certaminum gymnicorum praemium optatius & praestantius quàm ipsa concertatio est: prudentia verò quodnam praemium possit esse praestantius? quae laus ipsa virtute nobilior?

Vitruuius ibid.

Ergo nulla viris sapientibus decreta sunt praemia, quia nulla sapientibus viris aequa praemia dari possunt: quamquam nihil omnino sit quantumuis honorificentissimum, quod sapienti viro non debeatur. Haec licet vera esse fatear, & à viro in omni scientiae laude planè perfecto dicta sapienter; non tamen omni culpa vacare Graecos crediderim, qui nullum sapientiae propositum esse praemium voluerunt. Certè si tum sacra tum profana historiarum monumenta euoluantur, reperientur haud pauci, qui quos pro collatis in se beneficijs, dignis nequiuerunt cumulare muneribus, hoc ipsum tamen ita professi sunt, vt beneficos si non paribus, certè quibus possent muneribus venerarentur. Atque vt ex infinita propemodum exemplorum silua vnum è multis proferamus: Tobiae sanctissimi patriarchae, virique gratissimi egregium animum perscrutemur; qui Angelum, quem sibi quasi humanum socium, in itinere beneficentissimum expertus fuerat, ducem, tutorem, parentem, atque doctorem, receptorum beneficiorum

Universidad de Deusto Biblioteca

nesiciorum primùm commemoratione colit, dicens: Quam mercedem dabimus ei, aut quid dignum poterit esse beneficijs eius? me duxit & reduxit sanum: pecuniam à Gabelo ipse recepit, vxorem ipse me habere fecit, & daemonium ab ea ipse compescuit, gaudium parentibus eius fecit, meipsum à deuoratione piscis eripuit, te quoque videre fecit lumen caeli, & bonis omnibus per eum repleti sumus. Quid illi ad haec poterimus dignum dare? *Neque tamen propterea, quòd se fateretur nihil dignum illi offerre posse, ab omni abstinuit munerum oblatione; siquidem subdidit:* Sed peto te Pater mi, vt roges eum, si fortè dignabitur medietatem de omnibus, quae allata sunt, sibi assumere. *Quod vtinam leges, atque hominum iura decernerent, vt media saltem pars fructuum, quos ex scriptorum libris disciplinisque percipiunt mortales reliqui, ijs ipsis scriptoribus decerneretur.*

Tobiae 12. ℣. 2.

Iam verò cùm ceterarum disciplinarum suas quaeque Reipublicae vtilitates & commoda subministret, eoque maiora, quò meliorem nostri partem magis magisque exornat ac perficit; eae tamen, quae Mathematicae facultates nominantur, principem inter disciplinas locum tenere suo iure censendae sunt. Nam vt earum nobilitatem ac certitudinem, ceteraque vtilitatum commoda praetermittam; ea sanè omnium longè maior est huius disciplinae vtilitas, quòd omnia opida, vrbes, Regna, Reipublicae, omnis denique hominum societas vno Mathematicarum rerum praesidio muniantur; vt si Mathematici artes ingenumque è ciuitate sustuleris, ne ipsa quidem hominum in societatem propensione, quanta quanta sit, diutiùs aut Respublica, aut ciuitas ipsa consistat. Quid enim profuisset hominibus in vnum simul locum conuenisse, nisi harum scientiarum legibus domos exstruere, vrbes munire, ciuitates excolere, praesidia excitare, ciues denique ab hostium incursibus tueri docerentur? Hae facultates Reipublicae commoda domi parant, foris tuentur, in pace sunt ornamento, in bellis praesidio ac munimento; castra erigunt, vallos muniunt, arma ministrant, earumque tractationem atque exercitationem homines docent. In tranquillo verò ac pacato Reipublicae statu, quis enumeret, quot ac quanta mortalibus Mathematicae scientiae commoda largiantur. Quid enim? An sine Astrologiae beneficio temporum quisquam curam, atque exactam rationem tenere possit? annorum, mensium, dierum spacia perscrutari, tempestatum vicissitudines inuestigare, quibus nauigationem inire, quibus longis itineribus se dare, quibus aliqua ad communem vsum, ad vitamque iucundè, & ciuili more ducendam necessaria haberi queant. quibus, inquam, temporibus negotiatorum ac mercatorum munera exercere liceat, probè cognoscere? Agri porro colendi ratio, omnisque agricolarum opera atque vtilitas, nonne ex temporum, lunaris, atque solaris cursus cognitione maximè pendet; sine qua nec aptè arbores serere, nec semina iacere, nec fructus, vt reliqua taceam, maturè percipere possumus? Eam verò cognitionem Astrologiae acceptam referendam esse, nemo nisi planè fatuus, negabit. Age verò, quis vmquam sine librae, mensurae, ac numeri dispositione aut commercia exercebit, aut ius inter dissidentes dicet, aut suum vnicuique partietur? Agros autem metiri, temporum, vel iniquorum iniurijs abolitos, praefigere eorum terminos quis vmquam absque Geometriae praesidijs poterit? Commoda verò, quae suaui concentu Musice hominum generi afferat, euoluere non est huius loci. Priùs enim me vires, papirus, tempusque deficerent, quàm vt singulas Mathematicae scientiae vtilitates percensere numerando possem. Nulla est enim in Republica ars, nulla artificum exercitatio, nulla agricolarum opera, quae non aliquo Mathematici adminiculo fulciatur. Quis enim nisi Mathematicarum artium peritus, pistrinum frumento, alijsque rebus molendis ac triturandis inuenit? Quis torcular ac proelum, quo vinum, oleum, ac infiniti liquores gustui, medicinae, ac voluptati necessarij exprimuntur, excogitauit? Quis nautas mali & antennae vires, temonis paene inexplicabilem vim, magnetis propè diuinam virtutem edocuit? Mathematicus est, qui omnia ferè omnibus artibus instrumenta suppeditat, artificum vires auget, labores leuat, mercatoribus rerum gerendarum rationes praescribit, & studiosis omnibus ad omnia paene optimarum artium, ac disciplinarum studia viam aperit, ingenia exacuit, mentes illustrat. Ac mihi quidem haec omnia prudenter satis vt cetera persequutus videtur sapientissimus Plato: qui cùm Rempublicam omnibus suis numeris absolutam constituere conaretur, verba illa adiunxit ad Mathematicarum facultatum laudem & commendationem amplissima. Quam maximè igitur praecipiendum est, vt qui praeclarissimam hanc habitant ciuitatem, nullo modo Geometriam spernant: nam & quae praeter ipsius propositum quodammodo esse videntur, haud exigua sunt. Et roganti qualia, respondet; quae tu circa rem bellicam commemorabas. Scimus quin etiam ad disciplinas omnes facilius perdiscendas interesse omnino, attigeritne Geometriam aliquis, an non. Deinde quoque de ordine addiscendarum Mathematicarum idem continuò disserens, post linearum ac superfi-

Plato l. 31. de Republ.

Universidad de Deusto Biblioteca

superficierum geometricarum tractationem statim addiscendam tradit Astrologiam. Dubitanti autem Socrati, ac dicenti: decet autem statim post augmentum secundum tertium capere: est autem hoc circa cuborum augmentum, atque id, quod profunditatis est particeps. Est certè, respondet; sed haec ò Socrates nondum reperta videntur. Huius duae sunt causae, quia videlicet nulla in ciuitate haec honorantur; & cùm inuentu difficilia sint, haud ardenter quaeruntur; & qui ista perquirunt, duce indigent, sine quo minimè reperirent. Quem esse primò difficile est: deinde etiam si sit; dum tamen ita se habent vt nunc, qui haec indagant, fastu elati nequaquam parerent. Sin autem ciuitas tota huic operi praesideat, honorificè deducens, & isti obtemperabunt quidem, & haec sedulò studioséque discussa clariùs emicabunt. Haec ille. Hoc idem problema Platonis temporibus nondum inuentum, dignumque ab eodem iudicatum, in quod tota ciuitas incumberet, adhuc tamen in tenebris ignorationis iacet. Sed de hac cubi ratione paulò iam fusiùs agam; huius enim potissimùm inueniendae causa omnis hic noster susceptus est labor. Architas Tarentinus, & Eratosthenes Cyrenaeus, cùm in ceteris inuentionibus fuerint grati, in eius rei concertationibus maximè sunt suspecti. Alius enim (vt Vitruuij verbis vtar) alia ratione explicare curauit, quod Delo imperauerat responsis Apollo, vti arae eius quantum haberet pedum quadratorum, id duplicaretur, & ita fore, vt qui essent in ea insula, tunc religione liberarentur. Itaque Architas hemicylindrorum descriptionibus, Eratosthenes organica mesolabij ratione idem explicauerunt. Neque huius tantummodo oraculi impulsu excitatos ad hoc inuestigandum Mathematicos fuisse, testatur idem Eratosthenes, sua ad Ptolemaeum epistola; verùm etiam alio quodam effecto à prisco quodam poëta responsò: rogatus enim inquit, à Minoa Glaucus, quanam forma sibi aedificari sepulcrum mallet, respondisse fertur, cubica, cuius capacitas dupla esset eius cubi, qui quaquà versus centenos obtineret pedes. Architectus verò arbitratus, vnumquodque latus dupla ratione augendum, errore maximo deceptus est; quodlibet enim planum prioris quadruplum effecit, ipsum autem solidum octuplum. Neque his solùm impulsi sunt rationibus, ad cubi duplicationem inuestigandam Mathematici; sed vehementi Platonis etiam obiurgatione, qui quod quaesitum fuerat, inueniendum, vel cum maximo labore ac difficultate censeret. Ac problema hoc & difficillimum, & multorum laboribus quaesitum, non tamen inuentum, cubi duplicatio vocatum fuit. Ergo ad eius enodationem insudarunt plurimi irrito conatu, donec Hippocrates Chius eius primam, vt traditur, solutionem inuenit. Qui id fieri posse testatus est, si constaret ea scientia, qua duabus datis rectis lineis, duae mediae inuenirentur continuè proportionales. Quo factum est, vt hac noua solutione in aliam maiorem multò Mathematici dubitationem inciderent, quanam ratione inueniri possent lineae praedictae. Et huic difficultati aperiendae vehementiùs institit Plato, & medio quodam instrumento id peregit Menechmus, subobscuram ac difficilem inueniens hyperboles & parabolae, siue duarum parabolarum sectionem. In eadem cubi duplicatione inuenienda Philoponus, ac Philo, Apollonius Pergaeus, & Heron, Diocles, Papus, Porus, & Nicomedes, & paene infiniti alij Mathematici desudarunt: verùm nullus eorum, quòd sciam, geometricis id rationibus inuenire vsquequaque potuit. Quoniam autem ipsius Eratosthenis testimonio, ac longè potissimùm experimento compertum nobis fuerat, liquidorum, siue etiam aridorum corporum mensuras vix aut nulla ratione, vel alias cum alijs conferri, vel ipsas sibi exaequari posse, nisi haec cubi duplicatio rectiùs teneretur: huius etiam problematis inuestigationi, vt Hebraeorum mensuras faciliùs cognoscerem, animum applicui, ac nonnulla, quae assidua meditatione collegi, huius secundae partis initio praefigere statui: eaque omnia ad sex potissimùm capita reuocanda duxi. In quorum primo Lemmata quaedam proponam, proportionales quantitatum magnitudines inuicem conferentia: in altero Theoremata, varias linearum proportionalium affectiones explicantia: in tertio problemata, quae lineis proportionalibus alia atque alia ratione inueniendis viam aperiunt. In quarto agam de dimensione circuli & sphaerae: in quincto, de varijs vsibus proportionalium linearum; in quo etiam rationem aperiemus mensuras ex ponderibus colligendi. in sexto tandem atque vltimo problema illud soluam, quod ab ingeniosis quibusdam viris propositum est; an Palaestinae regio, quòd montuosa sit, quadruplo maior, quàm si plana esset, habenda sit. Cuius soluendi gratia nonnulla scitu digna de centro grauitatis, ac linea directionis afferemus.

Neque verò in his rebus indagandis atque aperiendis, eorum irrisionem verebor, qui me, quòd Mathematicum potiùs quàm Theologum agere in hac disputatione profitear, vrbano quodam cauillo, antiquo illi persimili: Num & Saul inter prophetas? *sugillare fortasse contendent. Duplex enim hac de re iudicium mihi subeundum est, Mathematicorum*

Vitruu. lib. 9. cap. 3.

1. Reg. 10. ℣. 11.

rum alterum, alterum Theologorum. Mathematicos sanè haud vereor gratiam mihi habituros non modicam, quòd viam illis huius rei inuestigandae aperuerim latissimam: nam inuenisse quod quaero vix audeo polliceri. Et in hanc spem erigit me sanè non rarò Clauij nostrae Societatis Mathematici testimonium, qui mihi pro pluribus, ne dicam pro omnibus haberi meritò potest. Theologorum verò patientiam exposco, atque vt huius consilij mei decretum aequi boniqúe consulant, rogo: ipsi enim, ni mea me fallit opinio, experimento quoque probare poterunt, me in ijs ipsis, quae de cubiti mensura, ac alijs mathematicis (quae firmissimae sunt) demonstrationibus affero, comprobata planè ac certa afferre; nostramque sententiam inanibus quibusdam excogitatis effugijs oppugnari; immo verò & sinistrè iudicari minimè patientur. Sed hoc aliorum iudicium esto; quod nostrum fuit, curauimus, vt haec omnia seorsum reponerentur, ne legentium, & ad finem voluminis anhelantium cursus retardaretur. Illorum verò studijs ac votis, qui principia, quibus in his nostris rebus demonstrandis innitimur, perspicere cuperent, debere me putaui, vt ea hic fusiùs atque vberiùs explicarem. Atque adeo fiet, spero, vt & hi, quibus ac quàm firmis fundamentis innitatur haec nostra de mensuris tractatio, intelligant; illis verò ad alia properantibus eadem nec despectui, nec impedimento sit futura. In citandis porro Euclidis elementis vtimur Clauij commentarijs: quòd ideo dixerim, vt intelligas, vbi scholia, & corollaria, quae non rarò adducimus, inuenire possis.

LEMMATA

Universidad de Deusto Biblioteca

LEMMATA QVAE MAGNITVDINES proportionales inuicem conferunt.

CAPVT PRIMVM.

LEMMA PRIMVM.

SI SINT quotcumque magnitudines continuè proportionales, illae ex eis, inter quas aequales numero magnitudines intercipiuntur, erunt proportionales, continuè quidem si interceptae cum extremis continuentur; si verò non continuentur, discretè.

INT magnitudines A,B,C,D,E,F,G,H, I,K, continuè proportionales. Dico primò, etiam A,C,E,G,I, vel B,D,F,H, K, inter quas singulae magnitudines intercipiuntur, esse continuè proportionales. Cùm enim sumantur ternae magnitudines A,B,C, C,D,E, E,F,G, &c. sitque ex hypothesi earum proportio ordinata ex aequalitate, [a] erit quoque eadem proportio A,ad C,quae C,ad E, E,ad F,&c. Parique ratione si sumantur ternae magnitudines, B,C,D, D,E,F, &c. erit eadem proportio B,ad D,quae D, ad F,&c. Immo si quaecumque duae, inter quas intercedit vna media, conferantur cum quibuscumque duabus, inter quas similiter vna media intercipiatur, semper demonstrabitur eas proportionales esse. Accipiantur enim binae A,C,quae conferantur cum duabus D,F, vel cum duabus H, K, vel cum duabus B,D, erit omnino eadem proportio A,ad C, quae D,ad F,vel H,ad K,vel B,ad D,nempe ex aequalitate ordinata vt priùs: solumque haec deprehendetur in vtraque argumentatione differentia, quòd prior illa colligat proportionem continuam, posterior verò discretam.

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	K.
1.	2.	4.	8.	16.	32.	64.	128.	256.	512.

[a] 22. quinti.

SINT rursum eaedem magnitudines continuè proportionales. Dico secundò, etiam A, D, G, K, vel B, E, H, inter quas binae mediae cadunt, continuè proportionales esse. Atque si binae A,D, conferantur cum magnitudinibus B,E, vel F,I, &c. inter quas similiter binae mediae intercipiuntur, erunt in eadem proportione discreta. Quia enim accipiuntur quaternae magnitudines A,B,C,D, D,E,F,G, G,H,I,K, quarum est ordinata proportio, erit [b] rursum ex aequalitate eadem proportio A,ad D, quae D, ad G, & G, ad K. Eodemque modo erit continua proportio inter B, E, H, & haec, eadem cum proportione, verbi gratia, A,ad D, nempe cum ea, quae est inter quosuis duos terminos, inter quos duo medij intercedunt. Semper enim omissis duobus medijs ex quattuor terminis proportionalibus, licebit ex aequalitate inferre eandem proportionem extremorum, vt in exemplis adductis patet. Atque idem ipsum eadem ratione de quibuscumque alijs magnitudinibus proportionalibus, inter quas aequales numero mediae cadunt, licebit inferre. quod erat demonstrandum.

[b] 22. quinti.

A

LEMMA SECVNDVM.

PROPORTIONES, quae componuntur ex eisdem proportionibus, vel quae sunt duplicatae, vel triplicatae, &c. eiusdem proportionis, sunt eaedem inter se; & quae sunt eaedem inter se, componuntur ex eisdem, vel sunt duplicatae, triplicatae, &c. eiusdem.

B

ROPORTIONES A, ad B, & C, ad D, sint compositae ex eisdem, nempe proportio A,ad B, sit composita ex proportionibus A, ad E, E,ad F, & F,ad B, & hae sint eaedem cum proportionibus C, ad G, G, ad H, & H, ad D, ex quibus componitur proportio C, ad D. Eritque [a] ex aequalitate eadem proportio A, ad B, quae C, ad D. Si verò proportiones A, ad B, & C, ad D, ponantur, verbi gratia, triplicatae proportionis A,ad E, vel C, ad G, poterunt [b] inter A, & B, interponi duo termini E, & F, per quos continuetur proportio A, ad E; & inter C, & D, interponi quoque poterunt duo termini G, & H, per quos continuetur proportio. Quibus interpositis erunt quattuor magnitudines A,E,F,B, & totidem aliae C, G, H, D, inter quas est proportio ordinata. Vnde ex aequalitate erit rursum eadem proportio A,ad B, quae C,ad D. quod erat primò demonstrandum.

A.	E.	F.	B.
			I.
C.	G.	H.	D.

[a] 22. quinti.

[b] Defin. 10. quinti.

C

SIT deinde eadem proportio A, ad B, quae C, ad D, sitque proportio A, ad B, composita ex proportionibus A, ad E, E,ad F, & F,ad B. Dico etiam proportionem C, ad D, componi ex eisdem proportionibus: fiat enim vt A, ad E, ita C,ad G, & vt E,ad F, ita G,ad H, & denique vt F,ad B, ita H,ad I. Quare ex demonstratis erit eadem proportio A,ad B, quae C,ad I; sed eadem ponitur C,ad D; ergo [c] I, & D, sunt aequales; & iccirco etiam proportio C,ad D, componetur ex proportionibus C,ad G, G,ad H, & H, ad I, hoc est, ex proportionibus A, ad E, E,ad F, & F, ad B. Quod si proportio A,ad B, ponatur, verbi gratia, triplicata proportionis A,ad E, erit quoque proportio C, ad D, triplicata eiusdem. Interiecto enim insuper termino F, per quem proportio A, ad E, continuetur, si fiat vt A,ad E, ita C,ad G, & vt E,ad F, ita G,ad H, & denique vt F, ad B, ita H,ad I, erit quoque proportio C,ad I, triplicata proportionis C,ad G, hoc est A,ad E. Ac proinde ex demonstratis erit vt A,ad B, sic C, ad I: sed ita ponitur quoque C, ad D: ergo vt priùs I, & D, erunt aequales, eritque etiam proportio C, ad D, triplicata proportionis C, ad G, vel A, ad E. quod erat demonstrandum.

[c] 9. quinti.

LEMMA

Universidad de Deusto Biblioteca

LEMMA TERTIVM.

SI SINT quotcumque magnitudines continuè proportionales, & inter proximas quaslibet interponantur quotuis mediae numero aequales; erunt hae cum illis continuè proportionales: & inter se in eadem proportione continua magnitudinum propositarum, si videlicet eae inter se conferantur, quae sibi respondent, nempe secundae secundis, tertiae tertijs, &c.

MAGNITVDINES quinque A,C,E,G,I, sint primò continuè proportionales, & inter quaslibet proximas sint interpositae singulae mediae B, D, F, H. Dico omnes nouem magnitudines esse continuè proportionales. Quoniam enim tres magnitudines A, B, C, itemque tres, C,D,E, nec non tres,E,F,G,& tres,G, H,I,sunt continuè proportionales,erit [a] in singulis proportio primae ad tertiam, nempe A,ad C, C,ad E, E,ad G, G,ad I,duplicata proportionis primae ad secundam,videlicet A, ad B, C,ad D,&c. Sunt autem proportiones primarum ad tertias ex hypothesi eaedem: ergo & primarum ad secundas,vel quod idem est, secundarum ad tertias, atque adeo cuiuslibet antecedentis ad proximè sequentem, proportio erit eadem. Ergo singulae mediae cum magnitudinibus propositis sunt continuè proportionales. Ex quo sequitur [b], iuxta primum lemma etiam inter se esse continuè proportionales, nempe ita esse B, ad D,vt D, ad F, &c. Et quidem in proportione magnitudinum propositarum, nempe A, ad C, propterea quòd tam inter illas quàm inter has singulae cadant magnitudines mediae, vt in eodem lemmate fuit demonstratum.

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	K.
1.	2.	4.	8.	16.	32.	64.	128.	256.	512.

SINT secundo magnitudines A,D,G,K, continuè proportionales, & inter quaslibet proximas interijciantur binae mediae B C, EF, HI, eruntque proportiones primarum ad quartas,nempe A,ad D, D,ad G, & G ,ad K, triplicatae proportionis primarum ad secundas, vel secundarum ad tertias; vel tertiarum ad quartas, cùm per interiectos terminos semper eadem proportio sit continuata. Cùm ergo rursus proportio primarum ad quartas sit eadem, erit [c] quoque proportio primarum ad secundas, secundarum ad tertias, tertiarum ad quartas, atque adeo omnium magnitudinum propositarum cum suis medijs eadem proportio continua; & consequenter [d] eadem quoque proportio cuiuslibet secundae ad proximam secundam, & tertiae ad tertiam,&c. proportio eadem, quae est inter magnitudines propositas, hoc est, B,ad E, E,ad H, vel C,ad F, F,ad I, erit eadem quae A,ad D, propterea quòd inter singulas binae cadant mediae proportionales.

EODEM modo si quotcumque aliae mediae interponantur inter magnitudines continuè proportionales, demonstrabitur propositum; nisi quod loco proportionis duplicatae vel triplicatae assumenda sit quadruplicata,quinctuplicata,&c.

a Defin. 10. quinti.
b Lem. 1. huius.
c 2. lemma huius.
d 1. lemma huius.

LEMMA QVARTVM.

SI SINT quotcumque magnitudines continuè proportionales; quaelibet illarum erit media inter quaslibet duas, quae ab ea vtrimque aequaliter distent.

SEPTEM magnitudines, A,B,C,D,E,F,G, sint, verbi gratia, continuè proportionales. Dico magnitudinem, verbi grata, D, non solùm mediam esse inter C,E,quod ex hypothesi constat; sed etiam inter B, & F, nec non inter A, & G. Cùm enim sint tres magnitudines B,C, D,& aliae tres, D,E,F, sitque earum proportio ordinata ex hypothesi, erit ex aequalitate [a] proportio B,ad D,eadem, quae D, ad F, eodem modo erit eadem A, ad D, quae D, ad G,si loco trium magnitudinum sumantur quattuor A, B, C, D, & aliae quattuor D, E, F, G. Immo hoc ipsum constat etiam ex primo lemmate [b]: siquidem tam inter A,D, quàm inter D, G, cadunt duae mediae.

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
1.	2.	4.	8.	16.	32.	64.

a 22. quinti Euclid.
b Lem. 1. huius.

LEMMA QVINCTVM.

SI SINT quattuor magnitudines siue continuè, siue discretè proportionales; quae est media proportionalis inter minimam & maximam, est etiam media inter duas reliquas; & quae est media inter has reliquas, est quoque media inter maximam & minimam.

EADEM proportio sit A, ad B, quae C,ad D, sitque A, minima, & D, maxima, inter quas sit media E. Dico eandem E, esse mediam inter reliquas B,C. Quoniam enim ex hypothesi est, vt E,ad A, ita D,ad E, & vt A,ad B, ita ponitur C, ad D, erit [a] quoque ex aequalitate perturbata, vt E,ad B,ita C,ad E. quod erat primum.

SIT deinde E,media inter B,& C. Dico eandem mediam esse inter A, & D. Quia enim vt A,ad B, ita ponitur C, ad D, & vt B, ad E, ita E, ad C, erit ex aequalitate perturbata, vt A, ad E, ita quoque E,ad D. quod erat demonstrandum.

A.	B.	E.	C.	D.
1.	2.	8.	32.	64.

a 23. quinti.

LEMMA SEXTVM.

SI SINT quattuor magnitudines, & quae est media proportionalis inter minimam, & maximam, ea sit quoque media inter reliquas; quattuor illae magnitudines erunt proportionales, ponendo minimam & maximam extremas.

QVATTVOR sint magnitudines A, B, C, D, sitque A, minima,& D, maxima, & aliqua magnitudo E, sit media proportionalis tam inter A, D, quàm inter B,C. Dico ipsas magnitudines proportionales esse,hoc est, ita esse A,ad B, vt C, ad D, vel A, ad C,vt B,ad D, vtcumque sumantur,modò minima & maxima ponantur extremae. Nam ex hypothesi vt A,ad E, ita est E,ad D,& vt E, ad B, ita C, ad E: ergo ex [a] aequalitate perturbata erit quoque A, ad B, vt C, ad D, vel permutando [b] vt A, ad C, ita B, ad D.

A.	B.	E.	C.	D.

a 23. quinti.
b 16. quinti Euclid.

LEMMA SEPTIMVM.

SI SINT quotcumque magnitudines continuè proportionales, & aliae quaedam in eadem ratione; sitque vna aliqua posteriorum media inter duas quaslibet priorum, etiam reliquae posteriores eodem ordine erunt mediae inter reliquas priores.

PONATVR, magnitudines A,B,C,D,E,F, esse continuè proportionales, & alias L,K,G,H,I,in eadem ratione proportionales, sitque G, verbi gratia, media inter C,D. Dico etiam reliquas eodem ordine esse medias inter reliquas, nempe H,inter D,E, & I, inter E,F: nec non L,inter A,B,& K, inter B,C. Quoniam enim G, media est inter C,D,erit [a] proportio C, ad D, duplicata proportionis C, ad G,vel G, ad D. Sed proportio C, ad D, eadem est quae G, ad H: ergo etiam proportio G, ad H, erit [b] duplicata proportionis G, ad D, ac proinde D, erit media inter G, H, hoc est, vt G, ad D, ita erit D, ad H. Eodemque modo ex eo, quòd eadem sit proportio D,ad E,quae G,ad H,& D,sit media inter G,& H,ostendemus H, mediam esse inter D, & E, & consequenter E, mediam esse inter H,I,& I,mediam inter E, F. Immo eadem ratione demonstrabitur quoque K,L,medias esse inter C,B, B,A. quod erat demonstrandum.

A.	B.	C.	D.	E.	F.
L.	K.	G.	H.	I.	

a Defin. 10. quinti.
b 2. lemma huius.

LEMMA

Universidad de Deusto Biblioteca

LEMMA OCTAVVM.

SI SINT quotcumque magnitudines continuè proportionales, & vt prima ad vltimam, ita sit vltima ad aliam, haec in ratione primae ad secundam occupabit duplo remotiorem locum à prima, dempto vno quàm occupauerat vltima. Et si rursum sit vt prima ad proximè inuentam, ita eadem inuenta ad aliam: haec posterior in eadem ratione occupabit similiter duplo remotiorem locum à prima, dempto vno quàm occupauerat prior, & sic deinceps.

DENTVR in primis duae magnitudines A,B, fiatque vt A, ad B, ita B, ad C: dico C, occupare duplo remotiorem locum dempto vno à prima A, quàm occupauerat secunda B, nempe tertium, id quod patet. Quemadmodum enim inter A, B, nullus alius intercedit terminus in ratione A, ad B; ita neque inter B, & C. Ac proinde cùm ab A, vsque ad B, sint duo termini, & à B, vsque ad C, similiter duo termini, essent omnino quattuor termini

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	K.
1.	2.	4.	8.	16.	32.	64.	128.	256.	512.

vsque ad C, hoc est C, occuparet quartum locum, duplo scilicet remotiorem, quàm occupat secundus B, nisi B, esset terminus communis, hoc est inter illos terminos bis numeratus. Fiat rursus vt A, ad C, inuentum terminum, ita C, ad alium E: dico E, occupare quinctum locum, eò quòd quinarius numerus à duplo tertij vnitate deficiat. Quoniam enim eadem est proportio A, ad C, quae C, ad E, & proportio A, ad C, [a] duplicata est proportionis A, ad B, erit [b] etiam C, ad E, duplicata proportionis A, ad B, hoc est, inter C, & E, cadet vnus terminus D, per quem continuetur proportio A, ad B. Quare cùm ab A, vsque ad C, sint tres termini, & similiter à C, vsque ad E, alij tres, essent omnino ab A, vsque ad E, sex termini, nisi C, magnitudo bis fuisset posita. hoc est, E, occuparet duplo remotiorem locum, quàm C, nempe sextum, nisi propter repetitum terminum C, essent tantùm quinque. Auferenda ergo est vnitas ex illo numero sexto, qui duplus est, denominationis loci tertij termini C. Eodem modo ostendemus, si fiat vt A, ad E, quinctum terminum, ita idem terminus E, ad alium I; terminum I, occupare nonum locum, eò quòd nouenarius numerus vnitate deficiat à duplo quinarij. Cuius rei ratio similis praeallatis est: nam cùm tam ab A, vsque ad E, quàm ab E, vsque ad I, sint quinque termini, consequenter ab A, vsque ad I, essent decem termini, nisi auferendus esset semel terminus E, qui in eiusmodi numeratione bis computatur.

a Defin. 10. quinti Eucl.
b 2. lemma huius.

SI verò propositae essent tres magnitudines continuè proportionales A, B, C, & vt A, ad C, ita C, fieret ad aliam E, & vt A, ad E, ita E, ad aliam I, coincideret haec progressio cum praecedente, ac proinde vtriusque eadem esset demonstratio.

SINT item quattuor magnitudines A, B, C, D, continuè proportionales, & vt A, ad D, quartam, ita fiat D, ad aliam G; dico G, occupare septimum locum ab A. nempe locum duplo remotiorem, dempto vno, quàm occupet quarta magnitudo D. Cùm enim, si continuata foret proportio A, ad B, ab A, vsque ad D, essent quattuor termini; erunt quoque à D, vsque ad G, quattuor termini, propterea quòd vtraque [c] proportio A, ad D, & D, ad G, sit triplicata eiusdem proportionis A, ad B. Quare ab A, vsque ad G, essent octo termini, nisi terminus D. semel esset reijciendus, eò quòd bis fuerit numeratus. Eademque est ratio, si plures essent magnitudines propositae, continuè proportionales: quod erat demonstrandum.

c Defin. 10. quinti Eucl.

SCHOLIVM PRIMVM.

QVOD si dicta progressio non inciperet à primo termino, sed à quouis alio, vt à secundo, tertio, quarto, adhuc tamen locus cuilibet termino inuento assignari posset. Nam si, verbi gratia, in eadem figura sint quattuor magnitudines continuè proportionales A, B, C, D, & vt B, secunda ad D, quartam, ita fiat D, ad aliam F. erit omnino F, quincta à secunda B, in proportione B, ad C, hoc est, A, ad B, ac proinde, si habeatur ratio primae magnitudinis A, erit eadem magnitudo F, sexta à prima A. Si verò iterum fiat, vt B. ad F, ita F, ad aliam K, erit K, nonus terminus à secundo B, iuxta propositum lemma, & consequenter respectu termini A, erit eadem magnitudo K, decimus terminus.

Eodem modo si fuissent quinque magnitudines A, B, C, D, E, & vt B, secunda ad E, quinctam, ita se haberet E, ad aliam H, esset E, respectu B, quarta, & per lemma propositum H, respectu B, septima, eò quòd bis quattuor faciant octo, & dempta vnitate maneant septem. Eadem igitur magnitudo H, esset terminus octauus, si haberetur ratio primi termini A.

Non aliter argumentandum foret, si à quouis alio termino progressionis sumatur initium. Si enim iuxta hoc lemma diligenter aduertatur, quotum locum occupet quilibet terminorum inuentorum ab illo termino, à quo incipit progressio, & illi loco addantur tot vnitates, quot termini eiusdem terminum, à quo progressio incipit, praecedunt, conficietur numerus locorum pro termino inuento respectu primi. Ita enim vides, si fiat vt C, ad E, ita E, ad G, & numero quincto, qui est denominator loci G, respectu termini C, addantur duo, eò quòd terminum C, antecedant alij duo A, B, produci numerum 7. denominatorem loci pro eodem termino G, respectu termini A. Atque ita de reliquis.

SCHOLIVM SECVNDVM.

NE semper cogamur nouo discursu vel supputatione eorundem terminorum loca inuestigare, sequentem tabulam hic subijcere libuit, in qua prima series transuersa continet denominatores locorum aliquot magnitudinum continuè proportionalium à prima, quando scilicet vt prima ad secundam, ita secunda est ad tertiam, & vt prima ad tertiam, ita haec ad aliam, & rursum vt prima ad hanc, ita haec eadem ad aliam, &c. Numeri enim in dicta serie ostendunt, quoti sint illi termini in continua proportione primae ad secundam. In secunda verò serie descripti sunt illi numeri, qui indicant, quoti sint singuli termini, quando tribus magnitudinibus datis continuè proportionalibus, vt prima ad tertiam, ita tertia ad aliam: & rursum vt prima ad hanc primò inuentam, ita eadem inuenta ad aliam, &c. In tertia pariter serie repositi sunt illi numeri denominatores terminorum, quando quattuor propositis magnitudinibus continuè proportionalibus, vt prima ad quartam, ita quarta se habeat ad aliam, & vt prima ad hanc aliam, ita eadem proximè inuenta ad aliam, &c. & ita deinceps de reliquis.

TABVLA CONTINENS denominatores locorum magnitudinum continuè proportionalium à prima.

1	2	3	5	9	17	33	65	129	257	513	1025
1	3	5	9	17	33	65	129	257	513	1025	2049
1	4	7	13	25	49	97	193	385	769	1537	3073
1	5	9	17	33	65	129	257	513	1025	2049	4097
1	6	11	21	41	81	161	321	641	1281	2561	5121
1	7	13	25	49	97	193	385	769	1537	3073	6145
1	8	15	29	57	113	225	449	897	1793	3585	7169
1	9	17	33	65	129	257	513	1025	2049	4097	8193
1	10	19	37	73	145	289	577	1153	2305	4609	9217
1	11	21	41	81	161	321	641	1281	2561	5121	10241
1	12	23	45	89	177	353	705	1409	2817	5633	11265
1	13	25	49	97	193	385	769	1537	3073	6145	12289
1	14	27	53	105	209	417	833	1665	3329	6657	13313
1	15	29	57	113	225	449	897	1793	3586	7169	14337

TABVLAE FABRICA.

PRIMVS à sinistris tabulae numerus est vnitas denominator primi termini: secundus verò numerus est semper diuersus, crescitque per singulas vnitates à binario; eò quòd alter terminus, secundum quem primò continuanda est proportio, possit esse vel secundus è duobus datis, vel tertius ex tribus datis, vel quartus ex quattuor &c. Tertius deinde numerus in singulis ordinibus denominat primum terminum, qui per dictam continuationem proportionis primò inuenitur. Quartus verò numerus denominat secundum terminum inuentum,

Universidad de Deusto Biblioteca

tum, ita vt reliqui numeri post secundum eo ordine, quo se mutuò consequuntur versus dextram, denominent terminos eodem ordine inuentos.

Quod verò ad tabulae extensionem attinet, ea perfacilis est. Descripta enim prima serie sinistra descendente, quae solis vnitatibus contenta est, & secunda serie, quae à binario per singulas vnitates, vt praediximus, crescit, reliqui numeri cuiusuis seriei transuersae per continuam duplicationem numeri praecedentis emergunt, dempta semper ex duplo vnitate.

Et quoniam idem est duplicare propositum numerum, & ex duplo auferre vnitatem, quod duplicare numerum vnitate minorem numero proposito, & duplo addere vnitatem, patet eosdem numeros transuersos etiam produci, si quilibet numerus antecedens minor vnitate duplicetur, & duplo adijciatur vnitas. Ita vides iuxta priorem regulam in prima serie ex duplicatione binarij, qui est secundus dicti ordinis, produci quaternarium, & hinc sublata vnitate relinqui ternarium, reponendum in tertia cellula, & eundem ternarium produci, si duplicetur vnitas, quae est minor vna vnitate quàm binarius, & duplo illi, nempe binario, adijciatur vnitas.

Possunt etiam singulae series descendentes componi ex primo & supremo numero cuiusuis ordinis. Nam si numerus vnitate minor, quàm sit numerus supremus, addatur eidem supremo, producetur numerus proximè inferior: & si huic iterum addatur idem numerus, qui primò fuit additus, procreabitur alter numerus inferior proximè sequens: & ita per continuam additionem eiusdem numeri minoris vnitate, quàm sit supremus, ad proximè inuentum, habebuntur singuli reliqui numeri inferiores. Exemplum esto: si quis extendere velit sextam seriem descendentem, cuius supremus numerus est septemdecim, primùm ad 17. addat 16. numerum proximè minorem numero 17. procreabitque numerum proximè inferiorem 33. Deinde huic numero 33. iterum adijciat sexdecim, & inueniet numerum 49. & sic deinceps.

TABVLA CONTINENS denominatores locorum magnitudinum continuè proportionalium à prima.

1	2	3	5	9	17	33	65	129	257	513	1025
1	3	5	9	17	33	65	129	257	513	1025	2049
1	4	7	13	25	49	97	193	385	769	1537	3073
1	5	9	17	33	65	129	257	513	1025	2049	4097
1	6	11	21	41	81	161	321	641	1281	2561	5121
1	7	13	25	49	97	193	385	769	1537	3073	6145
1	8	15	29	57	113	225	449	897	1793	3585	7169
1	9	17	33	65	129	257	513	1025	2049	4097	8193
1	10	19	37	73	145	289	577	1153	2305	4609	9217
1	11	21	41	81	161	321	641	1281	2561	5121	10241
1	12	23	45	89	177	353	705	1409	2817	5633	11265
1	13	25	49	97	193	385	769	1537	3073	6145	12289
1	14	27	53	105	209	417	833	1665	3329	6657	13313
1	15	29	57	113	225	449	897	1793	3586	7169	14337

TABVLAE VSVS.

SINT propositae, verbi gratia, sex magnitudines continuè proportionales, quaeranturque termini progressionis, si ea instituatur iuxta praemissum lemma. Quaeratur primò inter secundos numeros, hoc est, secundi ordinis descendentis numerus sex, qui cùm reperiatur in quincta serie transuersa, illa erit quae continet denominatores quaesitos terminorum. Nam si fiat vt prima magnitudo data ad sextam datam, ita haec sexta ad aliam, inuenietur magnitudo, quae vndecimum locum occupet à prima; si videlicet proportio primae ad secundam datam continuata fuisset vsque ad vndecimum terminum. quem quidem denominatorem vndecimum exhibet tertius numerus quincti ordinis.

Si verò rursum fiat, vt prima magnitudo ad vndecimam proximè inuentam, ita eadem vndecima ad aliam, eius locum à prima denominabit numerus quartus eiusdem quincti ordinis, nempe 21. hoc est, per continuationem proportionis primi termini ad vndecimum, inuenitur terminus vigesimus primus.

Eadem porro tabula inseruit quoque illi progressioni, quam in priori scholio exposuimus. Nam si, verbi gratia, iterum sint propositae sex magnitudines continuè proportionales, fiatque vt tertia, ad sextam, ita sexta ad aliam, & vt eadem tertia ad hanc, ita eadem haec ad aliam, & ita progressio fiat iuxta lemma praemissum, quasi tertius terminus primus foret, & consequenter sextus respectu eiusdem sit instar quarti, inuenientur reliquorum terminorum denominatores in tertia serie transuersa tabulae praecedentis, quotus videlicet quisque sit à tertio termino, tamquam à primo. Atque iccirco si singulis numeris eiusdem ordinis tertij adijciatur binarius, eò quòd tertium terminum datum alij duo praecedant, conficientur denominatores omnium terminorum inuentorum, respectu primi termini dati, vt patet ex ijs, quae in priori scholio sunt dicta.

LEMMA NONVM.

SI SINT quotcumque magnitudines continuè proportionales, & vt prima ad quamlibet earum, veluti ad secundam, ita sit alia quaelibet earundem ad aliam, veluti tertia ad quartam; illa quae est instar quartae, occupabit eum locum ab ea, quae est instar tertiae, quem illa, quae est instar secundae, obtinet à prima. Eadem quoque, quae est instar quartae à prima occupabit eum locum dempto vno, qui componitur ex eo, quem habet tum ea, quae est instar secundae, tum ea, quae est instar tertiae ab eadem prima.

PROPONANTVR sex magnitudines A, B, C, D, E, F, continuè proportionales, & vt earum prima, verbi gratia A, ad D, quartam veluti ad secundam, ita sit, verbi gratia, eadem quarta D, instar alicuius tertiae ad aliquam G, quae sit instar quartae. Dico G, eum locum obtinere à D, quem D, occupat ab A: itemque eandem G, eum locum occupare ab A, vno dempto, qui componitur ex eo, quem habet D, quarta dum est instar secundae, & G, dum est

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	K.	L.	M.
1.	2.	4.	8.	16.	32.	64.	128.	256.	512.	1024.	2048.

instar tertiae ab eadem D, dum est instar secundae. Nimirum magnitudinem G, occupare quartum locum à D, quotum etiam D, occupat ab A: eandemque G, occupare locum septimum ab A; propterea quòd hic numerus septem relinquatur, si ex numero octo, qui componitur ex duabus distantijs D, ab A, nempe ex bis quattuor, dematur vnitas. Prioris partis haec est demonstratio. Quoniam enim eadem est proportio A, ad D, quae D, ad G, & A, ad D, est triplicata proportionis ipsius A, ad B, erit [a] D, ad G, triplicata eiusdem: atque adeo inter D, G, cadent duo termini E, F, per quos continuetur ter inter extremos D, G, proportio A, ad B. Quemadmodum & inter A, D, cadunt duo termini B, C, per quos continuatur ter eadem proportio A, ad B. Quare eum locum occupabit G, à D, quem D, ab A, nempe quartum. Eademque est ratio de reliquis: nam eodem modo demonstrabitur F, sexta occupare quartum locum à C, tertia, vel H, octaua ab E, quincta, si vt A, ad D, ita ponatur C, ad F, vel E, ad H. Si autem vt A, ad E, quinctam, verbi gratia, ita ponatur H, octam ad M, duodecimam, ostendetur M, ab H, occupare quinctum locum, eum scilicet, quem E, obtinet ab A. & sic de reliquis.

[a] 2. lemma huius.

EX quo posteriorem partem facilè licet deducere. Quia enim G, occupat quartum locum à D, quemadmodum D, ab A, si distantia G, à D, addatur distantiae D, ab A, producetur numerus octo, à quo si dematur vnitas, ne bis computetur eadem D, relinquitur numerus septem, distantiae G, ab A; id quod etiam patet ex praecedenti lemmate; siquidem proportio A, ad D, continuata est ad G.

RVRSVM si vt A, ad D, quartam, veluti ad secundam, ita sit C, tertia, vt tertia ad aliam F, veluti ad quartam: dico F, esse sextam ab A. Cùm enim C, ab A, tertium occupet locum, & F, à C, quartum, eò quòd per priorem partem huius lemmatis tantum distet F, à C, quantum D, ab A, si ex numero septem, qui componitur ex ternario, & quaternario, auferatur vnitas, ne idem

Universidad de Deusto Biblioteca

idem terminus C, bis numeretur, vel quia post C, solùm sint tres magnitudines vsque ad E, relinquetur numerus sex distantiae magnitudinis E, ab A. Eodem modo si vt A, ad D, veluti ad secundam, ita sit E, veluti tertia ad H, veluti ad quartam: & numero quinario distantiae tertiae E, ab A, addatur quartus numerus distantiae secundae D, ab A, quae quidem est eadem cum distantia H, ab E, producetur numerus nouenarius, à quo si subtrahatur vnitas, nè videlicet terminus E, bis numeretur, relinquetur numerus octonarius distantiae termini quarti H, ab eodem primo termino A.

SCHOLIVM.

EADEM ratione si loco primae magnitudinis A, sumatur instar primae quaecumque reliquarum magnitudinum continuè proportionalium, verbi gratia, magnitudo quarta D, fiatque vt D, ad aliam, verbi gratia, ad G, quae sit instar secundae, ita alia, verbi gratia, nona magnitudo I, quae sit instar tertiae, ad aliam M, quae sit instar quartae; deprehendetur, quota sit haec quarta à prima A; modò constet, quota sit illa, quae est instar secundae, ab ea, quae est instar primae, & quota sit illa, quae est instar tertiae, à prima A: semper enim vltima inuenta, nempe ea, quae est instar quartae à prima magnitudine A, eum locum obtinebit dempto vno, qui componitur ex distantia, quam habet ea, quae est instar secundae ab ea, quae est instar primae, & ex illa distantia, quam habet ea, quae est instar tertiae à prima A. Vnde cùm in exemplo terminus I, qui est instar tertiae magnitudinis, sit nonus terminus ab A, & terminus G, à D, seu M, ab I, sit quartus, factaque additione quattuor ad nouem fiant tredecim, si dematur vnitas, remanebit numerus duodecim, & hic denominabit distantiam inuenti termini M, à primo termino A, hoc est, M, erit terminus duodecimus.

Ceterum haec regula solùm habet locum, quando terminus, qui est instar primi, est propinquior primo termino A, quàm sit is, qui est instar termini tertij. Nam si foret eadem proportio, verbi gratia, G, ad I, eius qui est instar primi termini ad eum, qui est instar secundi, ita verbi gratia C, instar tertij ad aliam E, qui sit instar quarti: non rectè per traditam regulam deprehendetur huius quarti termini E, distantia à primo A: eò quòd terminus C, qui est instar tertij, sit propinquior primo A, quàm terminus G, qui est instar primi. Nihilominus eiusdem termini quarti distantia facilè habebitur, si distantia termini, qui est instar tertij, à primo termino A, subtrahatur à distantia eius, qui est instar termini secundi, & insuper ex reliquo numero tollatur vnitas. Vltimus enim numerus relictus erit distantia quaesita: ita enim vides, si ex nouenario numero distantiae secundi termini I, à termino A, subtrahatur ternarius, distantia tertij termini C, ab eodem primo termino A, relinquitur senarius, à quo si auferatur vnitas, remanet quinarius, denominans distantiam termini, qui fuit instar quarti ab eodem termino A.

LEMMA DECIMVM.

SI SINT quattuor magnitudines continuè proportionales, sitque prima maior secunda, interque extremas cadat quincta magnitudo media; ipsa erit minor secunda ex quattuor proportionalibus: & si inter hanc quinctam magnitudinem, & primam interponatur alia magnitudo sexta, ea erit maior eadem secunda. Septima autem magnitudo, quae fuerit media inter quinctam & sextam, erit rursum minor, & magnitudo octaua, quae fuerit media inter sextam & septimam, iterum erit maior eadem secunda: & ita de alijs magnitudinibus medijs, quae simili modo interponuntur, quae omnes alternis vicibus maiores erunt minoresve magnitudine secunda; semperque inter minores posterior erit maior priore, & quae inter maiores fuerit posterior, erit priore minor.

SINT quattuor magnitudines A, B, C, D, continuè proportionales, sitque A, prima maior secunda B, & inter AD, interponatur quincta aliqua magnitudo E, media, & rursum inter A, & E, sexta magnitudo G, & inter E, G, septima magnitudo I, & denique inter G, I, octaua magnitudo L. Dico E, I, minores esse, & G, L, maiores ipsa B, & inter minores E, I, posteriorem L, maiorem esse priore E: at verò L, quae inter

maiores fuit posterior, esse minorem priore G, & ita de alijs magnitudinibus, quae dicto modo ac ordine interponi possunt. Quoniam enim A, B, C, D, sunt continuè proportionales, interque extremas A, D, posita est media E, ea erit [a] quoque media inter B, & C, & ideo E, minor erit quàm B, cùm in proportione maioris inaequalitatis, quae est inter terminos B, E, C, terminus E, sit posterior. Intelligatur quoque inter A, & B, positus medius terminus F, & inter BE, medius H, & denique inter B, G, medius K. Cùm igitur magnitudines A, B, C, sint continuè proportionales, & inter ipsas sint mediae F, & E, [b] erunt quoque omnes A, F, B, E, C, continuè proportionales, & consequenter magnitudo G, quae posita est media inter A, & E, erit quoque media inter F, & B, & ideo maior quàm B, cùm B, sit terminus posterior in ratione maioris inaequalitatis.

a lemm. 5. huius.

b lemm. 3. huius.

Rursum magnitudines FBE, sunt continuè proportionales, eò quòd sint tres termini continui ex quinque terminis A, F, B, E, C, quos proximè ostendimus esse continuè proportionales, interque ipsos positae sunt aliae mediae G, H. Ergo [c] erian omnes quinque magnitudines F, G, B, H, E, erunt continuè proportionales. & quia inter G, E, media est per constructionem I, ipsa erit quoque media inter B, H, ideoque minor quàm B, maior tamen quàm E, qui in proportione maioris inaequalitatis est terminus posterior.

c lemm. 5.

Postremo quoniam G, B, H, sunt continuè proportionales, immo & G, K, B, I, H, eò quòd K, sit posita media inter G, B, & I, proximè ostensa media inter B, H, erit omnino magnitudo L, quam posuimus mediam inter G, I, quoque media inter K, B, ideoque maior quidem quàm B, minor verò quàm G: eademque est ratio de quibuscumque alijs magnitudinibus similiter interpositis. Quod erat demonstrandum.

SCHOLIVM.

QVOD si proportio posita fuisset minoris inaequalitatis, essent termini G, L, minores termino B, & I, E, maiores, idque demonstraretur ijsdem prorsus medijs, quibus vsi sumus in hoc lemmate.

At si maneat prior proportio maioris inaequalitatis, eodem ferè modo demonstraretur, si inter E, D, ponatur media sexta aliqua magnitudo M, & inter E, M, septima magnitudo N, interque N, M, octaua magnitudo O, magnitudines E, N, maiores fore tertia magnitudine C; & N, minorem esse magnitudine E, posteriorem priore. At verò magnitudines M, O, fore minores, & O, maiorem ipsa M, siquidem proportio ponatur maioris inaequalitatis. Si verò proportio proposita esset minoris inaequalitatis, asserendum esset oppositum: vt manifestè colligitur ex dictis.

LEMMA XI.

POSITIS quotlibet magnitudinibus inaequalibus, ita vt quaelibet antecedens sit maior consequente, constabitur differentia extremarum ex differentijs intermediarum.

QVATTVOR magnitudines sint AB, CD, EF, & G, vt proponitur, earumque differentiae sint HF, ID, KB. Dico differentiam BL, inter extremas AB, & G, componi ex differentijs HF, ID, KB. Si enim ipsis CD, EF, sumantur in AB, aequales AK, AM, erit KM, aequalis differentiae ID, & ML, aequalis differentiae HF. Cùm ergo differentia LB, componatur ex LM, MK, KB, constat id quod proponitur.



LEMMA XII.

SI SINT quotlibet magnitudines continuè proportionales, erunt earum differentiae in eadem ratione.

RES magnitudines AB, CD, E, sint continuè proportionales, sintque earum differentiae FB, GD. Dico esse BF, ad DG, vt AB, ad CD, vel CD, ad E. Cùm enim sit vt AB, ad AF, hoc est, ad CD, ita CD, ad CG, hoc est, ad E, erit quoque diuidendo vt BF, ad AF, ita DG, ad GC, & permutando BF, ad DG, vt FA, ad GC, hoc est, vt CD, ad E: vel vt AB, ad CD. Eademque est ratio de pluribus.



COROLLARIVM.

HINC sequitur, differentiam inter maximam & mediam, maiorem esse differentia inter mediam & minimam.

LEMMA XIII.

SI SINT tres magnitudines continuè proportionales, differentia extremarum maior est quàm dupla differentia inter mediam & minimam.

IN eadem figura, cùm ex demonstratione praecedentis lemmatis sit BF, ad DG, differentia ad differentiam vt AB, ad CD, si AB, est maior quàm CD, erit quoque BF, maior quàm GD. Igitur BF, DG, simul, maiores erunt quàm dupla ipsius DG. Cùm igitur BF, DG, [a] aequales sint differentiae inter AB, & E, maximam & minimam; erit quoque differentia inter maximum & minimum terminum magnitudinum proportionalium maior dupla DG, quae est differentia inter maximam & minimam.

a Lemma 11. huius.

COROLLARIVM PRIMVM.

HINC sequitur, differentiam inter mediam & minimam esse minorem semisse differentiae inter maximam & minimam.

COROLLARIVM SECVNDVM.

SEQVITVR etiam, si sint quattuor vel plures magnitudines continuè proportionales, differentiam inter maximam & minimam multò esse maiorem differentia, inter minimam, & proximam minimae: siquidem omissis reliquis, si solùm habeatur ratio trium vltimarum, adhuc differentia inter maximam & minimam maior est dupla differentia inter mediam illarum, & minimam: vel differentia inter mediam & minimam minor semisse differentiae inter maximam & minimam.

LEMMA XIIII.

SI SINT quattuor magnitudines continuè proportionales, sitque prima maior secunda, interque extremas cadat quincta magnitudo media, & inter primam & quinctam alia magnitudo sexta iterum media: & rursus inter quinctam & sextam alia magnitudo septima, & inter sextam & septimam magnitudo octaua, &c. magnitudines sexta, octaua, &c. quae sunt maiores secunda quattuor proportionalium ita appropinquabunt eidem secundae, vt tandem minùs ab ea differant quacumque magnitudine proposita.

SINT quattuor magnitudines A, B, C, D, continuè proportionales, & A, maior sit quàm B, interque A, & D, ponatur media, nempe quincta aliqua magnitudo E, & inter A, E, sexta magnitudo G, & inter E, G, magnitudo septima I, & denique inter G, I, magnitudo octaua L, &c. Dico magnitudines G, L, quae omnes per lemma decimum maiores sunt secunda magnitudine B, ita eidem B, appropinquare, vt tandem minùs ab ea differant quacumque magnitudine proposita. Nam si inter A, B, intelligatur quoque media proportionalis F, erunt



A, F, B, E, C, continuè proportionales. Et quia G, posita est media inter A, E, ipsa erit quoque media inter F, B, & ideo per corollarium primum Lemmatis decimi tertij differentia, inter G, B, minor erit semisse differentiae inter F, B, multoque minor semisse differentiae inter A, B, ita vt per interpositionem magnitudinis G, ablatum sit ex differentia, quae fuit inter A, B, plusquam dimidium. Rursum si inter B, E, intelligatur media H, erunt F, G, B, H, E, continuè proportionales, & consequenter magnitudo I, quae posita est media inter E, G, erit quoque media inter B, H. Eodemque modo, si inter G, B, intelligatur media K, erunt G, K, B, I, H, continuè proportionales, & magnitudo L, quam statuimus mediam inter G, I, erit media inter K, B. Vnde cùm K, L, B, sint continuè proportionales, magnitudo media L, [a] minùs differet à B, semisse differentiae, quae est inter extremas magnitudines K, B, atque adeo differentia inter L, B, multò erit minor semisse differentiae, quae erat inter G, B. Quia ergo magnitudo G, minùs differt à B, semisse differentiae inter A, B, & magnitudo L, minùs differt ab eadem B, semisse differentiae inter G, B; eademque est ratio de reliquis magnitudinibus, quae dicto modo ac ordine interponerentur: patet per earundem magnitudinum mediarum interpositionem, semper magis ac magis appropinquari ad secundam B, [b] & tandem minorem fore differentiam quacumque magnitudine proposita.

a Coroll. 1. lemm. 13. huius.

b 1. decimi Eucli.

LEMMA XV.

SI inter duas magnitudines ponatur vna media, quae sit tertia, & inter primam & tertiam alia magnitudo media, quae sit quarta, & inter tertiam & quartam alia media quincta, & inter quartam & quinctam alia media, nempe sexta, & ita deinceps differentia inter tertiam & quartam minor erit semisse differentiae inter primam & secundam, siue differentiae inter extremas: item differentia inter quinctam & sextam minor semisse differentiae inter tertiam & quartam, & ita de reliquis; ita vt semper binae mediae posteriores minùs inter se differant, semisse differentiae inter duas proximè praecedentes.

MAGNITVDINVM A, B, prima A, sit maior, & secunda B, minor, inter quas ponatur tertia magnitudo media C, & inter A, C, sit quarta magnitudo media D, & rursum inter C, D, quincta magnitudo media sit E: inter D, verò & E, sit media F, magnitudo videlicet sexta. Dico differentiam inter CD, minorem esse semisse differentiae inter A, B, & differentiam inter E, F, minorem esse semisse differentiae inter CD.



Cùm enim D, sit media inter A, C, [a] erit differentia inter C, D, minor semisse differentiae inter A, C. Est autem differentia inter A, C, minor differentia inter A, B: ergo differentia inter C, D, multò erit minor semisse differentiae inter A, B. Eodem modo, quoniam E, F, D, sunt continuè proportionales, erit differentia inter EF, minor semisse differentiae inter E, D: & quia differentia inter D, E, minor est differentia, quae est inter D, C, erit quoque differentia inter E, F, minor semisse differentiae inter CD. Sic etiam, si inter E, F, posita esset media G, magnitudo septima, & inter F, G, media H, magnitudo scilicet octaua; magnitudines H, G, minùs inter se different, semisse differentiae, quae est inter E, F. Quod erat demonstrandum.

a Coroll. 1. lemm. 13. Eucli.

COROLLARIVM.

HINC efficitur, si dicto modo & ordine continuè immittantur mediae inter duas magnitudines datas; tandem duas earum aequaliter distantes ab extremis minùs inter se differre, quacumque differentia proposita. Cùm enim demonstratum sit, differentiam inter C, D, minorem esse semisse differentiae inter A, B, & differentiam inter E, F, minorem semisse differentiae inter C, D, & differentiam inter G, H, minorem semisse differentiae, quae est inter E, F, &c. deuenietur tandem hac ratione ad aliquas duas medias, quae [b] minùs inter se differant quacumque differentia proposita.

b Prima 12. Euclid.

DE AF-

DE AFFECTIONIBVS VARIIS LINEARVM PROPORTIONALIVM.

Caput II.

THEOREMA I. PROPOSITIO I.

SI duae rectae lineae sectae sint in quattuor partes continuè proportionales, & prima cum tertia constituant lineam priorem, secunda verò & quarta posteriorem: erit tota ad totam in eadem ratione partium.

REctae AB, CD, sectae sint in E, & F, ita vt partes AE, CF, EB, FD, sint continuè proportionales; Dico totam AB, ad totam CD, habere eandem proportionem, quam habet pars AE, ad partem CF, vel CF, ad EB, &c. Cùm enim tres rectae AE, CF, EB; itemque aliae CF, EB, FD, sint in eadem ratione continuè proportionales; erit [a] ex aequalitate, vel ex primo lemmate primi capitis huius, vt AE, ad EB, sic CF, ad FD. Et componendo [b] vt AB, ad EB, ita CD, ad FD. [c] Permutando verò erit tota AB, ad totam CD, vt EB, ad FD, quae quidem est proportio ipsarum partium. Quod erat demonstrandum.



a 22. quinti Eucli.
b 18. quinti Eucli.
c 16. quinti Eucli.

THEOREMA II. PROPOSITIO II.

SI duae rectae lineae sint diuisae singulae in duas partes, & quemadmodum tota ad totam, ita sit ablata ad ablatam, & insuper vna pars vnius sit media inter duas partes alterius; erunt omnes quattuor partes continuè proportionales.

SIt vt tota AB, ad totam CD, ita ablata AE, ad ablatam CF, & verbi gratia, pars CF, ipsius CD, sit media proportionalis inter partes AE, EB, ipsius AB. Dico omnes quattuor partes AE, CF, EB, FD, esse continuè proportionales. Nam cùm sit vt tota AB, ad totam CD, ita ablata AE, ad ablatam CF, [a] erit etiam reliqua EB ad reliquam FD, vt tota ad totam, hoc est, vt ablata AE, ad ablatam CF: sed ita ponitur quoque esse CF, ad EB; ergo etiam CF, ad EB, eadem erit proportio, quae EB, ad FD, atque iccirco omnes quattuor rectae AE, CF, EB, FD, erunt continuè proportionales. Eodem modo si fuisset vt tota AB, ad totam CD, ita ablata EB, ad ablatam FD, & verbi gratia, EB, posita fuisset media proportionalis inter CF, FD; demonstraretur, easdem quattuor partes esse continuè proportionales. Immo si in priori positione reliqua EB, posita fuisset media proportionalis inter partes CF, FD, adhuc sequeretur easdem quattuor partes continuè esse proportionales ob eandem rationem. Quod erat demonstrandum.

a 19. quinti Eucli.

THEOREMA III. PROPOSITIO III.

SI duae rectae lineae inaequales singulae in duas partes secentur, ipsaeque partes sint continuè proportionales, & prima pars cum tertia efficiat priorem, secunda verò & quarta posteriorem: erit id, quod fit ex tota maiori in minorem sui partem, aequale ei, quod ex tota minori fit in partem sui maiorem. Itemque id quod fit ex tota maiori in maiorem partem minoris, aequale erit ei, quod fit ex tota minori in maiorem partem maioris. Et denique id quod fit ex tota maiore in minorem partem minoris, aequale erit ei, quod fit ex tota minore in minorem partem maioris.

BIna AB rectae AB, CD, sint rursum sectae in punctis E, F, ita vt partes AE, CF, EB, FD, sint continuè proportionales; sitque AB, maior, quàm CD. Dico rectangulum sub AB, tota maiore, & sub EB, minore segmento suo, aequale esse rectangulo sub tota minore CD, & maiore eiusdem segmento CF. Cùm enim vt tota AB, ad totam CD, ita [a] sit CF, ad EB, erit [b] rectangulum sub prima AB, & vltima EB, aequale rectangulo comprehenso sub intermedijs CD, CF, quod est primum. Et quia rursum vt tota AB, ad totam CD, ita est pars AE, ad partem CF, erit quoque rectangulum sub extremis AB, CF, aequale rectangulo sub intermedijs CD, AE, quod est secundum. Et denique quoniam iterum vt tota ad totam ita est pars EB, ad partem FD, erit etiam rectangulum sub AB, FD, aequale rectangulo sub CD, EB, quod est tertium, & vltimo loco demonstrandum.

a Prima huius.
b 16. sexti Eucli.

THEOREMA IIII. PROPOSITIO IIII.

SI duae rectae lineae inaequales secentur singulae in duas partes, sic vt id, quod fit ex tota maiore in minorem sui partem sit aequale ei, quod fit ex tota minore in sui partem maiorem, & insuper id, quod ex tota maiore in maiorem partem minoris sit aequale ei, quod fit ex tota minore in maiorem partem maioris: vel certè id quod fit ex tota maiori in minorem partem minoris, sit insuper aequale ei quod fit ex tota minore in minorem partem maioris: erunt quattuor illae partes, in quas sectae sunt lineae, continuè proportionales.

QVod si rectangulum sub AB, EB, aequale ponatur rectangulo sub CD, CF, & insuper rectangulum sub AB, CF, aequale sit rectangulo sub CD, AE, erit [a] vt AB, ad CD, ita CF, ad EB, & vt AB, ad CD, hoc est, CF, ad EB, ita AE, ad CF, ac proinde AE, CF, EB, erunt continuè proportionales. Et quoniam vt tota AB, ad totam CD, ita est ablata AE, ad ablatam CF, [b] erit quoque reliqua EB, ad reliquam FD, vt tota ad totam, vel vt ablata AE, ad ablatam CF. Ac proinde omnes quattuor AE, CF, EB, FD, erunt continuè proportionales. Simili prorsus ratione erunt eaedem rectae continuè proportionales, si rursus rectangulum sub AB, EB, ponatur aequale rectangulo sub CD, CF, & insuper rectangulum sub AB, FD, aequale rectangulo sub CD, EB, [c] Erit enim iterum vt AB, ad CD, ita CF, ad EB; & vt AB, ad CD, hoc est, CF, ad EB, ita EB, ad FD. Et quia vt tota AB, ad totam CD, ita est EB, ad FD, ablata ad ablatam; etiam reliqua AE, ad reliquam CF, erit vt tota ad totam, vel vt ablata EB, ad ablatam FD, &c. Quod erat demonstrandum.

a 16. sexti Eucli.
b 19. quinti Eucli.
c 16. sexti Eucli.

SCHOLIVM.

CETERVM quando rectangulum sub AB, CF, aequale est rectangulo sub CD, AE, & insuper rectangulum sub AB, FD, aequale rectangulo sub CD, EB, solum sequitur, eandem esse proportionem AE, ad CF, quae EB, ad FD, non autem quod omnes quattuor lineae sint continuè proportionales, vt patet.

Universidad de Deusto Biblioteca

THEOREMA V.
PROPOSITIO V.

SI tres lineae rectae continuè proportionales ad idem punctum conueniant, & media ad reliquas sit perpendicularis: rectae quae illarum coniungunt terminos, continebunt angulum rectum.

TRES rectae CB, CD, CA, continuè proportionales conueniant in puncto C, ita vt CD, quae est media, ad reliquas sit perpendicularis. Dico ductas AD, DB, continere angulum rectum in D. Nam rectae in primis AC, CB, constituent vnam rectam lineam. Deinde, quoniam circa aequales angulos; nempe rectos DCB, DCA, latera DC, CB, proportionalia sunt lateribus DC, CA; erunt[b] triangula DCB, DCA, aequiangula, aequalesque habebunt angulos CBD, CDA, sub quibus subtenduntur latera homologa CD, CA, atqui angulus CBD, cum angulo CDB, aequualet recto DCB; propterea quòd omnes tres anguli trianguli DCB,[c] aequales sint duobus rectis: ergo & angulus ADC, constituet cum angulo CDB, rectum ADB. Quod erat demonstrandum.

a 14. primi Eucli.
b 6. sexti Eucli.
c 32. primi Eucli.



THEOREMA VI.
PROPOSITIO VI.

SI duae lineae rectae sese ita ad angulos rectos secent, vt quattuor illarum partes sint ordine, & continuè proportionales: tres rectae, quae eodem ordine earum terminos coniungunt, & ipsae sunt continuè proportionales, in ratione partium.

QVATTVOR rectae continuè proportionales CA, CD, CB, CE, constituant angulos rectos in C, ita vt prima, & tertia, itemque secunda, & quarta iaceant in directum, hoc est, constituant rectas AB, DE. Dico etiam iunctas rectas AD, DB, BE, quae nectunt earum puncta extrema, esse continuè proportionales, in proportione AC, ad CD, vel CD, ad CB, vel CB, ad CE. Cùm enim CD, media sit proportionalis inter AC, CB, & CB, media proportionalis inter DC, CE, [a] erunt anguli ADB, DBE, recti; ac proinde [b] triangula ADB, DBE, eidem triangulo DCB, & inter se similia: habebuntque aequales angulos ABD, DEB, itemque angulos BAD, EDB. Quare eadem erit proportio AD, ad DB, quae DB, ad BE, hoc est, AD, DB, BE, erunt continuè proportionales: & quidem in ratione CD, ad CB, quae eadem est cum proportione AD, ad DB, vel DB, ad BE, propter similitudinem triangulorum ADB, DBE, cum triangulo DCB. Quod erat demonstrandum.

a 5. huius.
b 8. sexti Eucli.



THEOREMA VII.
PROPOSITIO VII.

SI tres lineae continuè proportionales sibi inuicem in terminis eodem ordine ad angulos rectos insistant, quae illarum terminos nectunt duae rectae lineae, sese mutuò secabunt ad angulos rectos, & in quattuor partes continuè proportionales.

HAEC propositio conuersa est praecedentis, faciléque demonstratur in eadem figura praecedenti. Si enim tres rectae AD, DB, BE, sint continuè proportionales, & constituant angulos rectos in D, B, nectanturque AB, DE, se mutuò secantes in C, erit[a] triangulum ABD, simile triangulo DEB, aequalesque habebunt angulos ABD, DEB, itemque angulos BAD, EDB: sed angulus EDB, cum angulo CDA, aequalis est recto ADB: ergo etiam anguli CAD, CDA, recto aequales erunt, ergo[b] & reliquus angulus ACD, in triangulo, ACD, rectus erit. Cùm igitur recta DC, perpendicularis sit ad AB, & vicissim AB, perpendicularis ad DE, triangula ACD, DCB, BCE, [c] similia erunt triangulis ADB, DBE, habebuntque latera circa aequales angulos proportionalia, hoc est, vt AC, CD, ita erit CD, ad CB, & CB, ad CE. Quod erat demonstrandum.

a 6. sexti Eucli.
b 32. primi Eucli.
c 8. sexti Eucli.

THEOREMA VIII.
PROPOSITIO VIII.

SI sint tres lineae continuè proportionales, & super maxima describatur semicirculus, ad quem ex termino diametri applicetur media, ab eodemque termino diametri ex diametro abscindatur aequalis minimae; quae connectit terminos mediae, & minimae ex diametro abscissae, perpendicularis erit ad diametrum, & eadem media proportionalis existet inter minimam, & excessum maximae super minimam.

IN eadem figura sint tres rectae continuè proportionales AB, BD, BC, & super maximam AB, describatur semicirculus ADB, in quo applicetur media BD, & minima BC, sit pars diametri AB, ita vt AC, sit differentia inter maximam, & minimam. Dico ductam CD, esse perpendicularem ad AB, & mediam proportionalem inter AC, CB. Nam si insuper nectatur AD, erit[a] angulus ADB, in semicirculo rectus. Et quoniam duo triangula ABD, DBC, habent circa communem angulum B, proportionalia latera, nempe vt AB, ad BD, ita BD, ad BC, ipsa[b] erunt aequiangula; ac proinde angulus BCD, aequalis erit recto ADB. Cùm ergo in triangulo rectangulo ADB, ex recto angulo D, demissa sit perpendicularis DC, ipsa[c] erit media proportionalis inter segmenta AC, CB. Quod erat demonstrandum.

a 31. tertij Eucli.
b 6. sexti Eucli.
c Coroll. 8. sexti Eucli.

SCHOLIVM.

HOC theorema potuisset etiam proponi hoc modo. Si in triangulo rectangulo, vt basis ad vnum laterum, sic fiat idem latus ad aliquam tertiam, quae abscindat ex basi prope illud latus, recta quae iungit terminos abscissae, & lateris praedicti, est perpendicularis ad basim: demonstratio enim vtrobique eodem modo progreditur.

THEOREMA IX.
PROPOSITIO IX.

SI in triangulo rectangulo ex quolibet acutorum angulorum interuallo lateris adiacentis arcus circuli describatur, secans basim, & ex puncto sectionis demittatur perpendicularis in latus praedictum, idem latus erit media proportionalis, inter basim trianguli, & segmentum lateris contentum inter perpendicularem, & angulum acutum.

SI in figura praecedente triangulum rectangulum BCD, & centro B, interuallo BC, descriptus sit arcus CG, secans basim BD, in G, ex quo demissa sit perpendicularis GH. Dico latus BC, mediam esse proportionalem inter BD, BH. Cùm enim GH, sit parallela ipsi DC, erit[a] vt BD, ad BG, hoc est, ad BC, ita BC, ad BH. Quod erat demonstrandum.

a 2. sexti Eucli.

THEO-

Universidad de Deusto Biblioteca

THEOREMA X.
PROPOSITIO X.

SI IN triangulo rectangulo ab angulo recto in basim cadat perpendicularis, & rursum ex angulo recto vnius triangulorum partialium alia perpendicularis in suam basim, constitutae erunt quattuor lineae continuè proportionales: nempe basis trianguli totalis, & basis partialis, nec non duo earundem basium segmenta intercepta inter perpendiculares, & angulum communem.

DEMISSA sit in triangulo rectangulo ADB, praecedentis figurae, perpendicularis DC, & in triangulo partiali ACD, perpendicularis CI. Dico quatuor rectas, videlicet duas bases, AB, AD, & duo segmenta AC, AI, à perpendicularibus DC, DI, ad communem angulum A, abscissa esse continuè proportionales. Cùm enim tria triangula ABD, ACD, AIC, sint aequiangula, [a] erunt latera circa communem angulum A, proportionalia, hoc est, vt BA, ad AD, sic erit AD, ad AC, & AC, ad AI. Quod erat demonstrandum.

a Coroll. 8. sexti Eucli.

THEOREMA XI.
PROPOSITIO XI.

SI basis trianguli rectanguli bifariam diuidatur, indeque perpendicularis educatur; ea abscindet ex vtrolibet laterum circa angulum rectum semissem eius lineae, quae ad basim eandem habet proportionem, quam eadem basis ad latus, ex quo semissis illa abscissa fuit.

IN eiusdem figurae triangulo rectangulo ACD, secta sit basis AD, bifariam in K, & ex K, erecta sit perpendicularis KFL, secans latus AC, in F, & DC, protractum in L, ipsique, verbi gratia, AF, sumatur aequalis FB. Dico BA, ad AD, eandem habere proportionem, quam habet AD, ad AC. Nam cùm AD, AB, sint duplae ipsarum AK, AF, [a] erit AB, ad AD, vt AF, ad AK. Sed AF, ad AK, est [b] eadem, quae AD, ad AC; propterea quòd triangula ACD, AKF, sunt aequiangula, vtpote habentia praeter angulos rectos ad C, K, reliquum angulum ad A, communem: ergo etiam AB, ad AD, erit, quemadmodum AD, ad AC. Eodemque modo cùm dupla ipsius DL, ad DA, habeat eandem proportionem, quam DL, ad DK, & DL, ad DK, sit vt AD, ad DC, ob similitudinem triangulorum LDK, ACD, erit quoque dupla ipsius DL, ad AD, vt AD, ad DC. Quod erat demonstrandum.

a 15. quinti Eucli.
b 4. sexti Eucli.

PROBLEMA I.
PROPOSITIO XII.

DATA recta linea diuisa vtcumque, aliam rectam cum illa constituere ita diuisam, vt partes datae cum partibus constitutae sint continuè proportionales.

DATA recta AB, diuisa vtcumque in C, descriptoque semicirculo ADB, erigatur perpendicularis CD, secans circumferentiam in D, & si rectam AC, cupiamus esse primam quattuor proportionalium, erigatur ad ductam DB, perpendicularis BE, quae protractam DC, secet in E. Dico quattuor rectas CA, CD, CB, CE, esse continuè proportionales. Iuncta enim AD, erit [a] angulus ADB, in semicirculo rectus, ex quo cum demissa sit recta DC, perpendicularis in basim AB, quemadmodum & in triangulo rectangulo DBE, ex angulo recto DBE, perpendicularis BC, in basim DE, [b] erit CD, media proportionalis inter segmenta AC, CB; & CB, media proportionalis inter segmenta DC, CE, atque adeo quattuor partes CA, CD, CB, CE, continuè erunt proportionales,



a 31. tertij. Eucli.
b Coroll. 8. sexti Eucli.

A quarum prima CA. Si verò prima deberet esse recta CB, oporteret erigere perpendicularem ex puncto A, super rectam AD; illa enim perpendicularis abscinderet ex recta DC, protracta quartam proportionalem, vt patet ex demonstratis.

PROBLEMA II.
PROPOSITIO XIII.

DATIS duobus lateribus, vel eorum proportione, vel dato latere, cum perpendiculari, quae in triangulo rectangulo demissa foret ex angulo recto in basim: vel dato vno laterum, vel perpendiculari, vel vno segmentorum; cum reliquo segmento ipsum triangulum vel illi simile describere.

B

VTRVSCVMQVE duabus ex senis rectis lineis praecedentis figurae datis; nimirum AB, AD, BD, CD, CA, CB, vel saltem earum proportione data, ipsum triangulum descriptum iri.

Primò enim sit data basis AB, vnà cum alterutro laterum AD, DB, verbi gratia, cum AD. Diuisa AB, bifariam in F, describatur centro F, circa AB, semicirculus ADB, in quo applicetur recta aequalis ipsi AD, nectaturque BD, quae cum efficiat [a] angulum rectum cum latere AD, erit triangulum ABD, rectangulum, id quod construendum proponebatur.

a 31. tertij Eucli.

Secundò detur eadem basis AB, vnà cum perpendiculari CD. Descripto iterum semicirculo ADB, secetur recta AB, in puncto C, ita vt recta CD, sit media proportionalis inter segmenta AC, CB; id quod fiet per ea, quae ex Peletario demonstrat Clauius [b] erectaque perpendiculari ex C, secante circumferentiam in D, nectantur AD, BD. Erit igitur CD, media proportionalis inter AC, CB, atque adeo aequalis datae perpendiculari, & ipsum triangulum ADB, erit id, quod oportebat construere.

b Clau. 13. sexti Eucli.

C

Tertiò basis AB, detur cum alterutro segmentorum AC, CB, verbi gratia, cum AC. Descripto semicirculo ADB, erigatur perpendicularis ex C, nempe CD, & nectantur AD, DB, factumque erit triangulum ADB; quod quaeritur.

Quartò dentur duo latera AD, DB, quae constituantur ad angulum rectum in D; ducta enim AB, factum erit, quod proponitur.

Quinctò detur vnum laterum circa angulum rectum, verbi gratia, AD, vnà cum perpendiculari. Describatur circa AD, semicirculus ACD, in eoque applicetur recta DC. Iuncta enim AC, erit constructum triangulum ACD, cui addatur triangulum CDB, erigendo ex D, super AD, perpendicularem DB, quae cum AC, protracta concurrat in B, ipsumque triangulum ABD, constructum erit.

Sextò detur iterum vnum laterum circa angulum rectum, verbi gratia, AD, vnà cum segmento basis AC, quod eidem lateri adiacet. Vt ex his constituatur triangulum ADB. priùs construetur triangulum ACD, applicando in semicirculo ACD, rectam AC: quemadmodum in quincto casu applicata fuit perpendicularis DC, ac deinde adiungendum triangulum CBD, vt ibi.

D

Septimò, detur iterum latus AD, vnà cum segmento BC. Et adijciatur [c] segmento BC, recta CA, ita vt rectangulum sub BA, AC, sit aequale quadrato AD, inuentaque erit recta AB, super quam si describatur semicirculus ABD, atque ex C, erigatur perpendicularis CD, nectanturque DA, DB, descriptum erit triangulum ADB, cuius latus AD, lateri dato erit aequale. Nam ex constructione praedicta, cùm in triangulo rectangulo ADB, ex angulo recto demissa sit perpendicularis DC, erit [d] AD, media proportionalis inter BA, AC, hoc est, quadratum AD, [e] erit aequale rectangulo comprehenso sub BA, AC: sed etiam quadratum lateris dati aequale est eidem rectangulo: ergo quadratum AD, erit aequale quadrato lateris dati; nec non latera ipsa eorundem quadratorum, nempe latus AD, erit aequale lateri dato.

c Schol. 36. tertij Eucli.
d Coroll. 8. sexti Eucli.
e 17. sexti Eucli.

E

Octauò, detur perpendicularis CD, cum alterutro segmentorum, verbi gratia, cum AC. Coniungantur ad angulum rectum in C, ductaque AD, erigatur ad ipsam perpendicularis DB, quae cum AC, protracta concurret in B, perficietque triangulum rectangulum AVB.

Nonò, & vltimo dentur duo basis segmenta AC, CB. Descriptoque semicirculo ADB, erigatur perpendicularis CD; iunctae enim DA, DB, constituent triangulum quaesitum.

Quando loco laterum datur dumtaxat eorum proportio, sumendae erunt duae quaeuis rectae, habentes illam proportionem loco ipsorum laterum datorum, & tunc fiet triangulum quaesito simile. Sin verò vnum dumtaxat latus detur, & proportio, quam habet ad aliud latus; inueniendum priùs erit illud alterum latus, ad quod habeat illam proportionem, id quod efficitur ex problematibus sexti Euclidis. & postea ex lateribus inuentis. construendum erit triangulum vno aliquo modorum praedictorum.

Universidad de Deusto Biblioteca

THEOREMA XII. PROPOSITIO XIIII.

IN quadratis costa est media proportionalis inter diametrum, & semidiametrum, in ratione, quam habet excessus diametri supra latus, ad excessum lateris supra semidiametrum, vel quam habet duplus hic excessus, posterior ad excessum priorem.

IN quadrato ABCD, ductae sint diametri AC, BD, quae se mutuò [a] bifariam secabunt, & [b] ad angulos rectos in E, & lateri BA, abscissa sit aequalis BF, ipsique EF, aequalis EG, ita vt DF, sit excessus diametri BD, supra costam BA, & EF, sit excessus lateris BA, hoc est, BF, supra semidiametrum BE, & FG, dupla sit excessus EF. Dico AB, mediam esse proportionalem inter BD, BE, in ratione DF, ad FE, vel GF, ad DF. Quia enim in triangulo rectangulo ABD, demissa est ex angulo recto A, in basim BD, perpendicularis AE, erit [c] vt DB, basis, hoc est, diameter ad BA, latus, hoc est, ad costam quadrati, ita AB, costa quadrati ad BE, segmentum basis, hoc est, ad semidiametrum: ergo costa media est proportionalis inter diametrum, & semidiametrum, quod est primum. Deinde quoniam est, vt tota DB, ad totam FB, hoc est, ad BA, ita ablata FB, ad ablatam BE, [d] erit quoque reliqua DF, ad reliquam FE, vt tota BD, ad totam BF, vel vt ablata BF, ad ablatam BE. Quare proportio diametri ad costam, & costae ad semidiametrum eadem est, quae excessus diametri supra costam, ad excessum costae supra semidiametrum. Quod autem haec eadem quoque sit, quae GF, ad DF, sic ostendo: Vt BD, ad BE, ita est GF, ad FE, cùm vtrobique sit proportio dupla. Et vt BE, ad BA, ita est ex demonstratis, & conuertendo, EF, ad FD, ergo [e] ex aequalitate, vt DB, ad BA, sic erit GF, ad DF. In quadratis igitur, &c. Quod erat demonstrandum.



a Schol. 34. primi Eucli.
b Coroll. 3. tertij Eucli.
c Coroll. 8. sexti Eucli.
d 19. quinti Eucli.
e 22. quinti Eucli.

COROLLARIVM.

HINC constat in quadrato excessum diametri supra latus quadrati esse medium proportionale inter excessum lateris supra semidiametrum, & inter duplum, eiusdem excessus; siquidem ostensum est GF, ad DF, esse, vt DF, ad FE.

THEOREMA XIII. PROPOSITIO XV.

SI DVAE lineae habentes proportionem diametri ad costam, copulentur in termino communi, eisdemque simul sumptis adijciatur in directum linea recta aequalis: erit tota composita ex duabus initio positis, & ex adiuncta, ad compositam ex adiuncta, & minore initio positarum, vt haec ipsa composita ad adiunctam, & quidem in ratione diametri ad costam.

HABEAT in figura praecedenti DF, ad FE, eam rationem, quam habet alicuius quadrati diameter ad suam costam, & eisdem DF, FE, simul sumptis aequalis EB, adijciatur in directum. Dico DB, ad BF, habere eandem proportionem, quam FB, ad BE, & hanc proportionem eandem esse cum proportione DF, ad FE, nempe diametri ad costam: ita vt etiam DB, sit diameter quadrati ex BF, & BF, diameter quadrati ex BE. Sumatur enim ipsi EF, aequalis FG, & quoniam etiam ED, EB, positae sunt aequales, si ipsi ED, addatur FG, & ipsi EB, recta EF, erunt quoque DG, FB, aequales: immo & reliquae DF, GB, aequales erunt. Iam verò quoniam DF, est diameter quadrati ex FE, [a] erit eius quadratum duplum quadrati ex FE; est autem [b] quadratum FG, quadruplum eiusdem quadrati FE: ergo quadratum FG, erit duplum quadrati DF, atque adeo latus FG, ad latus DF, habebit eandem [c] proportionem, quam latus DF, ad latus FE. [d] Componendo ergo erit etiam GD, ad DF, vt ED, ad FE, & permutando GD, hoc est, FB, ad DE, hoc est, ad BE, vt DF, ad FE. Quare recta BF, erit diameter quadrati ex BE. Quod autem DB, sit diameter quadrati ex BF, sic ostenditur. Quadratum FB, duplum est quadrati BE, eò quòd ostensum sit BF, esse diametrum quadrati ex BE, & quadratum DB, quadruplum est eiusdem quadrati BE: ergo quadratum DB, duplum erit quadrati BF. Cùm igitur quadrata ex DB, BF, BE, sint continuè proportionalia, erunt [e] & latera continuè proportionalia, atque adeo, DB, ad BF, habebit proportionem diametri ad costam, hoc est, proportionem, quam DF, ad FE, quod erat demonstrandum.

a Schol. 47. primi Eucli.
b Schol. 4. secundi Eucli.
c Schol. 22. sexti Eucli.
d 18. quinti Eucli.
e Schol. 22. sexti Eucli.

THEOREMA XIIII. PROPOSITIO XVI.

ERECTA in semicirculo à quolibet puncto diametri ad ipsam diametrum perpendiculari, & ab vno terminorum eiusdem diametri ductis pluribus lineis, quae secent circumferentiam, & perpendicularem, siue intra, siue extra semicirculum: illa linea quae transit per intersectionem perpendicularis cum circumferentia, est media proportionalis inter illam cuiusuis alterius lineae partem, quae continetur inter terminum diametri, & circumferentiam, & illam, quae intercipitur inter eundem terminum, & perpendicularem.

A QVOVIS puncto F, diametri AD, semicirculi ABCD, erigatur perpendicularis FB, & à termino D, ducantur plures lineae, vna ad punctum B, qualis est DB, reliquae vtcumque, quales sunt DH, DE, secantes circumferentiam in H, C; & perpendicularem in I, E. Dico rectam BD, esse mediam proportionalem tum inter rectas HD, DI, tum inter rectas ED, DC. Iunctis enim AH, AC, cùm angulus AHD, in semicirculo [a] sit rectus, is erit aequalis angulo recto DFI: Est autem insuper angulus ADH, vtrique triangulo AHD, DFI, communis. [b] Igitur & reliqui anguli DAH, DIF, aequales erunt, & triangula ipsa aequiangula, & [c] similia. Eodem modo aequiangula erunt triangula ACD, DFE. Quare eadem erit proportio AD, ad DH, quae ID, ad DF: itemque AD, ad DC, quae ED, ad DF: & [d] tam rectangulum sub HD, DI, quàm sub ED, DC, aequale erit rectangulo sub AD, DF. Sed rectangulo sub AD, DF, est [e] aequale quadratum rectae DB. Ergo & rectangulo sub HD, DI, & sub ED, DC, idem quadratum BD, aequale erit; rectaque BD, [f] erit media proportionalis tam inter HD, DI, quàm inter ED, DC. Quod erat primùm demonstrandum.



a 31. tertij Eucli.
b 32. primi Eucli.
c 4. sexti Eucli.
d 6. sexti Eucli.
e Coroll. 18. sexti, & 17. eiusdem Eucli.
f 17. sexti.

QVOD si perpendicularis educta fuisset ex altero terminorum diametri, verbi gratia, ex A, qualis est AG, tangens [g] circumferentiam in A, adhuc recta AD, quae ex reliquo termino D, ducitur ad punctum contactus, media esset proportionalis inter segmenta GD, DB, quae in recta, verbi gratia, DG, intercipiuntur inter circumferentiam, & perpendicularem, interque terminum D. Siquidem vt priùs, triangula ABD, DAG, sunt aequiangula, & similia: [h] vel quia in triangulo rectangulo DAG, recta AB, est perpendicularis ad basim DG. [i] Quod erat demonstrandum.

g 16. tertij.
h Ex demonstratis.
i Coroll. 8. sexti Eucli.

ALITER. Nectantur HB, BC. Quoniam igitur duo anguli DHB, DAB, insistunt eidem arcui DB, ipsi erunt [k] inter se aequales. Sed eidem angulo DAB, aequalis est [l] angulus DBF, eò quòd in triangulo rectangulo ABD, ducta BF, sit ad basim AD, perpendicularis. Igitur & anguli DHB, DBI, in triangulis DBH, DBI, aequales erunt. Habent autem eadem triangula praeterea angulum communem ad punctum D, & consequenter reliquum reliquo aequalem. Ergo triangula dicta sunt aequiangula, habentque [m] latera proportionalia nempe HD, ad DB, vt DB, ad DI. Non aliter si ex puncto C, demittatur perpendicularis CK, secans BD, in L, ostendentur triangula DBC, DCL, esse aequiangula, & insuper [n] esse aequiangula triangulo DBE, atque iccirco [o] esse eandem proportionem ED, ad DB, quae DB, ad DC. Quod erat demonstrandum.

k 27. tertij.
l 8. sexti Eucli.
m 4. sexti Eucli.
n Coroll. 2. sexti Eucli.
o 4. sexti Eucli.

COROL-

Universidad de Deusto Biblioteca

A

COROLLARIVM PRIMVM.

SEQVITVR ex vtraque hac demonstratione, quòd si in semicirculo ex eius diametro erigatur perpendicularis, & ab vno terminorum diametri quotcumque rectae ducantur, secantes illam perpendicularem, & circumferentiam; rectangula comprehensa sub segmentis illarum, quae intercipiuntur inter peripheriam, & terminum diametri, & inter eundem terminum & perpendicularem omnia esse inter se aequalia. Demonstratum enim est, tum rectangulum sub HD, DI, tum rectangulum sub ED, DC, esse aequalia vel eidem quadrato rectae BD, quae media est proportionalis inter latera illorum rectangulorum, vel eidem rectangulo contento sub AD, DF. Immo hoc ipsum rectangulum est vnum ex illis, quae continentur hoc corollario, cum comprehendatur sub DA, intercepta inter terminum D, & circumferentiam, & sub segmento DF, comprehenso inter eundem terminum, & inter perpendicularem FB.

Sic etiam producta recta DC, vsque ad perpendicularem AG, erectam ex termino A, erunt rectangula sub QD, DC, & sub GD, DB, inter se aequalia. siquidem aequalia sunt eidem quadrato ex diametro AD, vt demonstratum est in propositione.

COROLLARIVM SECVNDVM.

EX priore etiam demonstratione sequitur; quòd si in semicirculo ex aliquo puncto intra diametrum sumpto ad ipsum erigatur diametrum perpendicularis, & ab vtroque extremo diametri ad vnum idemque punctum perpendicularis rectae ducantur, secantes circumferentiam: Rectangula comprehensa sub vtriusque segmentis, interceptis inter dictos terminos diametri, & inter circumferentiam, & perpendicularem, simul sumpta aequalia esse quadrato diametri. Ita namque vides, si ducantur duae rectae AB, DB, secantes circumferentiam, & perpendicularem in eodem puncto B, rectangulum sub AB, quae intercipitur inter terminum A, & inter circumferentiam, & sub AB, intercepta inter eundem terminum A, & inter perpendicularem BF, hoc est, quadratum ex recta AB, vnà cum rectangulo sub rectis DB, DB, interceptis inter idem punctum D, & inter punctum B, quod est commune perpendiculari FB, & circumferentiae, hoc est, vnà cum quadrato BD, aequale esse [a] quadrato diametri AD. Item rectangulum sub AD, DF; quod [b] est aequale quadrato DB, vnà cum rectangulo sub DA, AF, quod est aequale quadrato DB, aequale esse eidem quadrato ex diametro BD. Et denique rectangulum sub EA, AH, vnà cum rectangulo sub ED, DC, si videlicet ductae sint rectae AE, DE, ad idem punctum E, perpendicularis BF, eidem quadrato AD, aequalia esse, vt & rectangula sub HD, DI, & sub CA, CI, si ductae sunt rectae DH, AC, per commune punctum I, eiusdem perpendicularis BE. Nam & illa, & ista aequalia sunt quadratis ex AB, DB, vt patet ex supra demonstratis.

a 47. primi.
b Coroll. 8. sexti, & 17. eiusdem.

SCHOLIVM.

HAEC propositio multo est vniuersalior illis, quas ex Cardano, & Ioanne Baptista, Benedicto demonstrat Clauius ad finem sexti libri Euclidis; habetque vsum amplissimum, vt ex sequentibus propositionibus constabit. Et quoniam eandem intersectionem linearum cum perpendiculari multa alia consequuntur scitu non inutilia, quamuis ad duas medias proportionales, adeoque ad propositum nostrum non omnino facere videantur: ea tamen nouem propositionibus sequentibus explicare libuit, quod in alijs demonstrationibus Geometricis saepius assumi possint. Possent eae tamen, si ad finem lector properet, sine magna iactura praetermitti.

Clauius in scholio ad finem sexti prop. 18. & 19.

B C D E

THEOREMA XV. PROPOSITIO XVII.

SI IN in semicirculo ex quouis puncto intra diametrum assumpto ad ipsam erigatur perpendicularis, & ab vtroque termino diametri duae rectae ducantur se mutuò secantes intra semicirculum in aliquo puncto lineae perpendicularis: aliae duae rectae ductae ab ijsdem terminis diametri per puncta, in quibus priores duae secant circumferentiam, si producantur, concurrent etiam ipsae extra semicirculum in idem punctum erectae perpendicularis.

EX vtroque termino A, D, diametri AD, ductae sint duae rectae AC, DH, se mutuo secantes intra semicirculum ABC, in puncto I, perpendicularis FB: Dico rectas quoque AH, DC, protractas cum eadem perpendiculari concurrere in eodem puncto, verbi gratia, E. Concurrat enim recta AH, cum protracta perpendiculari FB, in E, nectaturque CE. Quoniam igitur rectangulum sub EA, AH, [a] aequale est rectangulo sub CA, AI, erunt [b] quattuor puncta A, I, C, E, in circumferentia circuli: & ideo anguli oppositi ECI, EHI, in quadrilatero HICE, [c] duobus rectis aequales. Sed angulus EHI, rectus est, vtpote aequalis angulo AHD, in semicirculo; ergo & angulus ECI, rectus erit, aequalisque angulo recto [d] ACD. Quare cùm anguli ACE, ACD, sint aequales duobus rectis, erunt [e] rectae CD, CE, vna linea recta, & consequenter protracta etiam recta DE, transibit per punctum E. Non aliter demonstrabitur rectas AC, DH, secare perpendicularem in eodem puncto I, si priùs ductae fuissent rectae AE, DE, ad punctum E, extra semicirculum secantes eiusdem circumferentiam in punctis H, C. Nam ducta, verbi gratia, AC, secante perpendicularem FB, in I, iunctisque IH, DH, erunt vt priùs, quattuor puncta H, I, C, E, in circumferentia circuli, & angulus IHE, aequalis recto ICE. [f] Atqui etiam HD, cum eadem recta AE, facit angulos rectos in puncto H. Ergo rectae HI, HD, sunt vna linea recta transiens per punctum I. Quod erat demonstrandum.



a Coroll. 16. huius.
b Schol. 36. tertij Eucli.
c 22. tertij.
d 31. tertij.
e 14. primi. Eucli.
f 31. tertij.

COROLLARIVM.

HINC est manifestum, si in quouis triangulo ex tribus angulis demittantur perpendiculares in latera opposita, ipsas sese mutuò secare in eodem puncto. Nam in triangulo oxygonio ADE, demissa sit ex E, perpendicularis EF, & circa AD, describatur semicirculus AHCD, secans latera AE, DE, in H, C, nectanturque AC, DH, quae [g] ad eadem latera AE, DE, perpendiculares erunt. Quare ex ijs, quae proximae sunt demonstrata, eaedem rectae AC, DH, se mutuò secabunt in eodem puncto I, cum perpendiculari AF, in qua se mutuò secant aliae duae AHE, DCE. Deinde fit triangulum, verbi gratia, AID, amblygonium, & ex angulo obtuso, AID, demissa perpendicularis IF, quae intra triangulum cadet: reliquae verò duae perpendiculares AH, DC, cadent in latera DI, AI, protracta. Dico easdem tres perpendiculares FI, AH, DC, concurrere in idem punctum E. Descriptus enim semicirculus circa basim AD, transibit necessario [h] per puncta HC. Cùm igitur AC, DH, intra semicirculum conueniant in eodem puncto I, perpendicularis FI; conuenient etiam rectae AH, DC, cum eadem perpendiculari in alio puncto E.

Postremò, quod ad triangulum rectangulum attinet, cùm in eo duae perpendiculares demissae ex angulis acutis sint, ipsamet latera trianguli circa angulum rectum, patet tertiam perpendicularem demittendam ex angulo recto se mutuò secare cum reliquis in eodem puncto, in quo existit angulus rectus. Ergo, &c.

g 31. tertij.
h Schol. 31. tertij.

THEO-

Universidad de Deusto Biblioteca

THEOREMA XVI. PROPOSITIO XVIII.

SI IN semicirculo ab vtroque termino diametri duae rectae ducantur, se mutuò secantes intra semicirculum, & ab eisdem terminis per puncta, in quibus ductae secant circumferentiam, ducantur aliae duae rectae, concurrentes extra semicirculum: recta, quae coniungit vtrumque punctum concursus, erit ad diametrum perpendicularis.

IN semicirculo ABCD, sequentis figurae ex terminis A, D, diametri AD, ductae sint rectae AC, DH, se mutuò secantes in I, & circumferentiam in C, H, & per C, H, ex ijsdem terminis A, D, eductae sint DC, AH, concurrentes in E. Dico rectam EI, quae nectit vtrumque punctum concursus E, I, esse perpendicularem ad diametrum AD. Producatur enim vsque ad F; atque ex I, intelligatur demissa perpendicularis IF, quae cum protracta [a] transeat per E, erit perpendicularis IF, vna, eademque linea cum recta EI, hoc est, cum recta EIF: atque iccirco etiam recta EIF, erit ad diametrum AD, perpendicularis. Quod erat demonstrandum.

a 17.huius.

COROLLARIVM.

HINC patet noua ratio demittendi lineam perpendicularem in datam rectam lineam ex puncto dato, Si enim data foret recta AD, & punctum E, descripto semicirculo ABD, quouis interuallo, ex quouis puncto rectae AD, iunctisque AE, DE, secantibus circumferentiam in H, & C, si iterum nectantur DH, AC, illae se mutuò secabunt in puncto I, per quod ducta recta ex puncto E, necessariò est perpendicularis ad rectam AD vt demonstratum est.

THEOREMA XVII. PROPOSITIO XIX.

SI IN semicirculo ex aliquo puncto diametri erigatur perpendicularis, & per duo eiusdem puncta ab vtroque termino diametri quattuor rectae ducantur, secantes circumferentiam in quattuor punctis: rectae quae nectunt illa quattuor puncta, siue opposita, siue ad easdem partes lineae perpendicularis, se mutuò secant in eadem perpendiculari.

EX puncta I, R, perpendicularis FB, ductae sint AC, AQ, DH, DP. Dico tam rectas HQ, CP, quae nectunt puncta opposita, quàm rectas CQ, HP, nectentes puncta ad easdem partes, se mutuò intersecare in eisdem punctis lineae perpendicularis, nempe in L, O. Secet enim in primis recta CP, perpendicularem in L, & iungatur QL, quam dico protractam transire per punctum H. Nam ductae AP, DQ, secabunt vlteriùs [a] extensae perpendicularem in aliquo puncto G, eritque [b] rectangulum sub GA, AP, aequale rectangulo sub CA, AI, & consequenter, cùm quattuor puncta C, I, P, G, sint [c] in circumferentia circuli, erit [d] rectangulum sub CL, LP, aequale rectangulo sub GL, LI. Eademque ratione erunt quattuor puncta H, I, Q, G, in circumferentia circuli; & si recta QL, intelligatur producta vsque ad circumferentiam illius circuli, verbi gratia, vsque ad H, erit rectangulum sub QL, LH, rectangulo sub GL, LI, hoc est, rectangulo sub CL, LP, aequale. Vnde semicirculus ABCD, transiens per tria puncta C, Q, P, [e] transibit insuper per punctum H, hoc est, punctum H, erit illud, in quo se mutuò intersecant circulus descriptus per tria puncta, I, Q, G, & circulus descriptus per tria puncta C, Q, P: sed tale est quoque punctum H. Ergo recta QL, protracta transibit per hoc punctum H, & consequenter HQ, CP, se mutuò secabunt in eodem puncto L.

a 16.huius.
b 1.Coroll. 16.huius.
c Schol.36. tertij Eucli.
d 35.tertij Eucli.
e Schol.35. tertij Eucli.



SECET deinde recta CQ, perpendicularem FB, in O. Dico rectam HP, transire per idem punctum O. Quia enim tam rectangulum sub CA, AI, aequale [f] est rectangulo sub QA, AR, quàm rectangulum sub HD, DI, rectangulo sub PD, DR, describetur [g] circulus tam per quattuor puncta C, I, R, Q, quàm per quattuor puncta H, I, R, P. Rectangulum igitur sub CO, OQ, aequale erit rectangulo sub IO, OR, & si intelligatur ducta HO, secare circulum per tria puncta H, I, R, descriptum in aliquo puncto P; erit quoque rectangulum sub HO, OP, aequale rectangulo sub IO, OR, hoc est, rectangulo sub CO, OQ. Vnde [h] semicirculus ABCD, transiens per tria puncta C, Q, H, transibit insuper per punctum illud P. Idem ergo punctum P, erit communis sectio semicirculi ABCD, & circuli describendi per tria puncta H, I, R; sed hic circulus transit quoque per punctum P, in quo eundem semicirculum secat recta DRP. Ergo recta HP, eadem erit cum recta HO, transibitque protracta per punctum O.

f 1.Coroll. 16.huius.
g Schol.36. tertij Eucli.
h Schol.36. tertij Eucli.

QVOD si loco puncti I, acceptum fuisset punctum E, extra semicirculum, ductaeque fuissent rectae AE, DE, secantes semicirculum in punctis, verbi gratia, H, C, adhuc rectae HQ, CP, se mutuò secarent in perpendiculari FB, in L; & rectae HP, CQ, protractae sibi mutuò occurrerent in puncto O. Cùm enim tunc etiam ductae rectae DH, AC, se necessariò intersecent [i] in eadem perpendiculari, nempe in I, ex hoc instituetur demonstratio vt priùs.

i 17.huius.

THEOREMA XVIII. PROPOSITIO XX.

SI IN semicirculo ex aliquo puncto diametri erigatur perpendicularis, & ex vtroque termino diametri duae rectae ducantur, secantes circumferentiam in singulis punctis, & perpendicularem in puncto communi: rectae, quae circumferentiam contingunt in illis duobus punctis, concurrent in eodem perpendicularis puncto. Et si ab aliquo puncto perpendicularis extra semicirculum assumpto, ducantur duae rectae tangentes semicirculum: rectae ductae ad illa duo puncta contactuum ab vtroque termino diametri, eoque vel opposito, vel ad easdem partes lineae perpendicularis, concurrent cum eadem perpendiculari ad vnum idemque punctum.

EX vtroque termino A, D, diametri AD, per idem punctum I, vel E, ductae sint rectae, secantes circumferentiam semicirculi ABCD, in punctis H, C, in quibus eundem semicirculum tangant rectae HG, CG. Dico ipsas secare perpendicularem FB, in eodem aliquo puncto G. Et vicissim si ex quocumque puncto G, extra semicirculum in eadem perpendiculari assumpto ducantur duae tangentes GH, GC. Dico tam rectas AC, DH, ductas ad puncta opposita, quàm rectas AH, DC, iungentes puncta ad easdem partes, in eodem perpendicularis puncto se mutuò intersecare.

SI enim primò ductae sint rectae AC, DH, per punctum I, transibunt [a] quoque ductae AH, DC, per commune punctum E: vel si priùs ductae forent AH, DC, ad idem punctum E, secarent se mutuò etiam rectae DH, AC, in aliquo puncto I. Quo posito, habebunt duo triangula rectangula ICE, IHE, communem basim IE, qua diuisa bifariam in G, dico iunctas GC, GH, semicirculum ABCD, tangere in punctis CH, hoc est, coincidere cum duabus rectis, quas posuimus, eundem semicirculum in dictis punctis contingere. Si enim centro G, interuallo GE, vel GI, intelligatur descriptus circulus, is transibit [b] per puncta C, H, ac propterea tres rectae GC, GI, GH, aequales erunt, triangulaque GIC, GIH, isoscelia, & [c] anguli GCI, GIC, duobus GIH, GHI, erunt aequales. Sed angulo GIC, in triangulo ECI, aequalis est angulus EDF, in triangulo EFD, propterea quòd dicta triangula sint similia, vtpote similia triangulo ADC: ergo etiam angulus ADC, aequalis erit angulo ACG. Quare cùm recta AC, secet circulum ABCD, & angulus ADC, in alterno segmento sit aequalis angulo ACG, quem cum eadem recta AC, facit linea CG, in puncto sectionis C; eadem recta CG, [d] continget circulum in puncto C. Sed eandem ob causam etiam recta HG, eundem circulum tangit in H. Ergo duae rectae CG, HG, tangentes semicirculum ABCD, in punctis C, H, secabunt perpendicularem in communi aliquo puncto G.

a 17.huius.
b Schol.31. tertij Eucli.
c 5.primi Eucli.
d Schol.32. tertij Eucli.

DVCANTVR iam duae rectae GC, GH, tangentes semicirculum in H, C. Dico tam rectas AC, DH, quàm AH, DC, se mutuò secare in perpendiculari FB. Secet enim in primis recta AC, dictam perpendicularem in I. Cùm igitur angulus ACG, ad punctum

Universidad de Deusto Biblioteca

ctum contactus, qualis [e] sit angulo in alterno segmento ADC, hoc est, angulo KIF, propter similitudinem triangulorum ACD, AFI, & angulo AIF, aequalis sit [f] angulus GIC, erunt etiam anguli GCI, GIC, aequales, & latera GC, GI, [g] aequalia. Quare cum eodem modo demonstrari possit, rectae GH, aequalem fore rectam GI, quam ex perpendiculari FG, abscindit recta DH, ipsique tangentes GH, GC, sint [h] aequales, erit vtique recta AH, abscissae per rectam AC, aequalis rectae GI, abscissae per rectam DH, hoc est, vtraque GI, erit vna eademque linea recta, & ideo rectae AC, DH, se mutuò secabunt in perpendiculari in eodem puncto I. Immo & rectae AH, DC, se mutuò secabunt in communi puncto E, [i] vt demonstratum est suprà.

e 32. tertij Eucli. f 15. primi Eucli. g 6. primi Eucli. h Corol. 36. tertij Eucli. i 17. huius.

COROLLARIVM PRIMVM.

HINC patet; si in semicirculo, verbi gratia, ABCD, accipiantur vtcumque duo puncta H, C, ad quae ex oppositis terminis diametri ducantur rectae AC, DH, sese secantes in I: itemque aliae duae AH, DC, ad partes easdem concurrentes in E, nectanturque EI: rectas GC, GH, quae ex puncto G, in quo recta EI, secatur bifariam, ducuntur ad puncta circumferentiae C, H, eandem circumferentiam in ijsdem punctis contingere. Ex eo enim, quòd duae rectae AC, DH, itemque AE, DE, se mutuò secent in perpendiculari FE, qualis est [k] hic recta EI, & ex eo, quòd eadem EI, secta fuit bifariam in G, demonstratum est in priori parte huius propositionis rectas GC, GH, tangere semicirculum ABCD.

k 18. huius.

COROLLARIVM SECVNDVM.

EX eadem hac propositione est manifestum, si ex aliquo puncto lineae perpendicularis ducantur duae tangentes, & ab vtroque termino diametri per puncta contactus ducantur rectae, quae vt demonstratum est, necessariò sese intersecant in eadem perpendiculari, vel intra, vel extra circulum; segmentum lineae perpendicularis interceptum inter praedictam sectionem, & punctum, ex quo eductae sunt lineae tangentes, aequale esse ipsis tangentibus. Ostensum enim est in priori parte huius propositionis, tum rectas GI, GC, GE, tum rectas GI, GH, GE, aequales esse; propterea quòd G, sit centrum circuli describendi tam circa triangulum EIC, quàm circa triangulum EIH.

THEOREMA XIX. PROPOSITIO XXI.

SI IN semicirculo ex aliquo puncto diametri erigatur perpendicularis, atque ex eius puncto quouis extra semicirculum assumpto duae rectae ducantur ad vtrumque terminum diametri, secantes circumferentiam, aliaeque duae eandem circumferentiam tangentes: rectae quae nectunt duo puncta sectionis circumferentiae cum terminis diametri non ad easdem partes lineae perpendicularis, se mutuò secant cum linea nectente duo puncta contactuum in vno eodemque puncto lineae perpendicularis.

EX puncto G, perpendicularis FG, ducantur in figura praecedenti duae rectae lineae GA, GD, secantes circumferentiam semicirculi in punctis PQ, aliaeque duae GH, GC, eandem circumferentiam tangentes in H, C. Dico duas rectas AQ, DP, quae iungunt duo puncta sectionum Q, P, cum duobus terminis A, D, qui non sunt ad easdem partes perpendicularis cum punctis P, Q, se mutuò secare in eadem perpendiculari cum recta CH, nectente duo puncta contactuum C, H. Et quidem rectas AQ, DP, se mutuò secare in linea perpendiculari FB, nempe in puncto R, constat ex demonstratis. [a] Quod autem etiam recta CH, transeat per idem punctum R, ita probatur. Ex puncto C, per punctum R, producatur CR, vsque ad punctum circumferentiae, quod sit H, nectaturque GH, quam dico circumferentiam contingere in H, atque adeo coincidere cum tangente GH, priùs ducta. Cùm enim super rectam AG, duo anguli AFG, AQG, existant recti, circulus circa diametrum AG, descriptus [b] necessariò transibit per puncta F, Q, & iccirco cùm in illo circulo se mutuò secent duae rectae FG, AQ, in puncto R; rectangulum sub FR, RG, erit aequale [c] rectangulo sub AR, RQ: sed eandem ob causam cùm etiam AQ, CH, se mutuò secent in semicirculo ABCD, in eodem puncto R; rectangulum sub CR, RH, aequale est eidem rectangulo sub AR, RQ. Ergo etiam rectangulum sub FR, RG, aequale erit rectangulo sub CR, RH; poteritque proinde circa [d] quattuor puncta F, H, G, C, describi circulus, quem dico insuper transire per punctum K, centrum semicirculi ABCD. Iunctis enim KC, KH, erunt in quadrilatero FKCG, duo anguli oppositi GFK, GCK, aequales duobus rectis. Quattuor igitur puncta KFGC, [e] erunt in circumferentia circuli: in ea scilicet, quae insuper transit per punctum H. Vnde rursum in quadrilatero KHGC, duo anguli oppositi KCG, KHG, erunt duobus [f] rectis aequales. Est [g] autem angulus KCG, rectus: ergo & angulus KHG, rectus erit: & recta HG, tanget [h] semicirculum ABCD, in puncto H, in quo CR, protracta eundem secat. Quod erat demonstrandum.

a 17. huius. b Schol. 31. tertij Eucli. c Schol. 35. tertij Eucli. d Schol. 35. tertij Eucli. e Schol. 22. tertij Eucli. f 22. tertij Eucli. g 18. tertij Eucli. h 16. tertij Eucli.

SCHOLIVM.

EODEM ferè modo demonstrabimus rectas AP, DQ, transire per punctum G, si priùs ducantur duae tangentes GH, GC, nectaturque CH, secans perpendicularem in R, & per R, ducantur AQ, DP. Si enim intelligatur ducta GD, ponaturque secare circumferentiam in aliquo puncto Q, recta AR, protracta necessariò transiret per illud punctum Q, vt demonstratum est in hac propositione. Cùm ergo etiam recta DQ, sit pars illius rectae GD, eadem protracta transibit omnino per punctum G: eodemque modo recta AP, protracta transibit per idem punctum G.

THEOREMA XX. PROPOSITIO XXII.

SI IN semicirculo ex aliquo puncto diametri erigatur perpendicularis, & ex vtroque termino diametri binae rectae ducantur, secantes singulae circumferentiam in singulis punctis, & perpendicularem in eisdem, tum intra tum extra semicirculum; punctaque circumferentiae tum inter se, tum etiam cum puncto diametri, ex quo erecta est perpendicularis, tribus rectis nectantur, eademque producantur: tres anguli trianguli sic constructi diuidentur bifariam; interni quidem à linea perpendiculari, & à duabus rectis, quae eductae ab extremitatibus diametri se mutuò secant intra semicirculum; externi verò à diametro semicirculi, & à duabus rectis ab eiusdem terminis eductis, quae se mutuò secant extra semicirculum.

Et si insuper ex ijsdem punctis circumferentiae duae rectae ducantur ad centrum semicirculi, angulus, quem comprehendunt in centro, aequalis erit angulo praedicti trianguli, qui consistit ad punctum diametri, vnde erecta est perpendicularis.

IN semicirculo ABCD, cuius centrum K, ex puncto F, diametri AD, erecta sit perpendicularis FB, quam in eodem puncto I, intra semicirculum secent duae rectae DH, AC, occurrentes circumferentiae in punctis H, C; rectae verò AH, DC, ductae ab eisdem terminis AD, per eadem puncta H, C, secent [a] eandem perpendicularem extra semicirculum in puncto E, nectanturque HC, HF, CF, & producantur vtrimque, verbi gratia, vsque ad M, N, T, S. Dico tres internos angulos F, C, H, trianguli CFH, secari bifariam per rectas FB, AC, DH; & tres externos FHM, FCN, CFT, vel HFS, secari bifariam à rectis AH, DC, DF, vel AF. Et denique iunctas HK, CK, continere angulum CKH, aequalem angulo CFH.

a 13. huius.



Cùm

Universidad de Deusto Biblioteca

Cùm enim in quadrilatero AFIH, duo anguli AFI, AHI, aequales sint duobus rectis, poterit[b] per quattuor puncta A, F, I, H, describi circulus. quare angulus HFI, [c] aequalis erit angulo HAI, hoc est, angulo HAC. Sed angulo HAC, aequalis [d] est angulus HDC, & angulo HDC, hoc est, IDC, aequalis est angulus IFC, eò quòd etiam quadrilatero FICD, circumscribi possit circulus propter angulos DFI, DCI, qui duobus rectis sunt aequales: ergo etiam angulus HFI, aequalis erit angulo CFI, hoc est, perpendicularis FB, secabit angulum HFC, bifariam. Deinde in eodem quadrilatero AFIH, angulus FHI, aequalis est[e] angulo FAI, hoc est, DAC, & angulus DAC, aequalis angulo DHC: ergo & inter se aequales erunt anguli FHI, DHC, rectaque DH, secabit bifariam angulum FHC, eiusdem trianguli FHC. Eandem prorsus ob causam recta AC, secabit bifariam angulum HCF: siquidem vterque angulus HCA, ACF, aequalis est angulo HDF, seu angulo IDF.

b Schol. 22. tertij Eucli.
c 21. tertij Eucli.
d 21. tertij Eucli.
e 21. tertij Eucli.



Praeterea si ab aequalibus, nempe ex rectis angulis BFD, BFA, auferantur aequales anguli BFC, BFH, remanebunt aequales CFD, HFA. Cùm ergo eisdem sint[f] aequales AFS, DFT, erunt etiam aequales tam anguli DFC, DFT, quàm anguli AFH, AFS, atque adeo externus angulus CFT, vel HFS, secabitur bifariam à diametro AD. Item cùm tres anguli MHA, AHD, DHC, sint[g] aequales duobus rectis, & angulus AHD, sit[h] rectus, erunt duo anguli AHM, DHC, simul aequales recto AHD. Sunt autem ex paulò antè demonstratis etiam aequales anguli FHD, DHC: his ergo ablatis, ex illis remanebunt aequales AHF, AHM. Eodemque modo demonstrabuntur aequales esse anguli DCF, DCN. Atque adeo reliqui duo anguli externi FHM, FCN, trianguli FHC, secti erunt bifariam per rectas AH, DC.

f 15. primi Eucli.
g 13. primi Eucli.
h 31. tertij Eucli.

Postremò angulum HKC, aequalem esse angulo HFC, sic ostendemus. Angulus HKC, duplus est[i] anguli HDC, seu anguli IDC; sed in quadrilatero FICD, (cui potest circumscribi circulus, vt suprà demonstrauimus) angulo IDC, aequalis est[k] angulus IFC; ergo angulus HKC, duplus est anguli IFC. Est autem eiusdem etiam duplus angulus HFC; propterea quòd eum perpendicularis BF, bifariam secet. Aequales igitur sunt[l] anguli HKC, HFC. Quod erat demonstrandum.

i 20. tertij Eucli.
k 21. tertij Eucli.
l Pron. 6.

SCHOLIVM PRIMVM.

SI loco rectarum AC, DH, ductae fuissent rectae AB, DB, secantes tum perpendicularem, tum circumferentiam in vno codemque puncto B, & per B, ducta foret recta MBV, tangens circumferentiam in eodem puncto B; adhuc verum esset, angulos FBM, FBV, quos in puncto contactus facit perpendicularis cum tangente, secari bifariam à rectis AB, DB. Erit enim angulus DBV,[a] aequalis angulo DAB, & angulus ABM, aequalis angulo ADB. Sed angulis DAB, ADB, aequales sunt[b] anguli DBF, ABF; propterea quòd in triangulo rectangulo ABD, ex angulo recto B, demissa sit perpendicularis in basim AD. Ergo & anguli DBV, DBF; itemque ABM, ABF, aequales inter se erunt: rectaeque DB, AB, secabunt angulos FBV, FBM, bifariam.

a 32. tertij Eucli.
b 8. sexti Eucli.

SCHOLIVM SECVNDVM.

CONVERSA etiam huius propositionis nullo negotio demonstrabitur in hunc modum. Sint enim in primis duo anguli BFH, BFC, qui fiunt vtrimque cum perpendiculari FB, inter se aequales; vel certè anguli AFH, DFC, qui fiunt ad diuersas partes cum diametro AD. Dico tam rectas AC, DH, quàm rectas AH, DC, se mutuò secare in perpendiculari FB, nempe in I, & E. Secet enim ducta AC, perpendicularem FB, in I, & ex D, per I, ducatur DI, secans circumferentiam in H, nectaturque HF. Per hanc ergo propositionem erit angulus BFH, aequalis angulo BFC: ac proinde recta HF, proximè ducta coincidet cum priùs ducta, & vtraque in circumferentia assignabit idem punctum H; rectaque HD, transibit per punctum I, in quo perpendicularem FB, secat recta AC. Ex quo sequitur[c] etiam rectas AH, DC, eandem perpendicularem in eodem puncto E, intersecare. Quòd si aequales fuissent constituti anguli AFH, DFC, illis ablatis ex duobus rectis BFA, BFD, remanerent aequales BFH, BFC. Immo si cum diametro AD, in puncto F, facti essent anguli DFC, DFT, productaque foret recta TF, esset rursum angulus AFH, aequalis angulo DFC, & consequenter anguli BFH, BFC, aequales. & hinc deduceretur conclusio vt priùs.

c 17. huius.

Secet deinde recta AC, perpendicularem, FB, in I, iunctaque CF, fiat angulus ACH, aequalis angulo ACF. Dico etiam rectam DH, transire per punctum I: itemque ductas AH, DC, concurrere cum eadem perpendiculari FB, in eodem puncto E. id quod ex priori parte statim sequitur; ita[d] vt satis sit probare priorem partem, nempe DH, transire per I, quod sic ostenditur. Ducatur enim recta DI, & producatur, vsque dum secet circumferentiam in puncto H; quod dico esse idem cum illo, in quo eandem circumferentiam secat recta CH, quae cum AC, ponitur, constituere angulum ACH, aequalem angulo ACF. Cùm enim duae rectae AC, DH, se mutuò secent in perpendiculari FB, nempe in I, erit per hanc propositionem angulus ACH, aequalis angulo ACF: ac proinde recta CH, quae nectit punctum H, inuentum per rectam DIH, eadem erit cum recta CH, quam initio duximus.

d 17. huius.

Quia verò ex eo, quòd angulus HCF, sectus sit bifariam per rectam AC, illico sequitur, vt patet ex superiori demonstratione, etiam reliquum angulum FCN, externum secari bifariam per rectam DC; vt è contrario ex eo, quòd angulus FCN, sectus sit bifariam per rectam DC, sequitur etiam angulum FCH, secari bifariam per rectam AC: Si igitur priùs ducta fuisset DCE, & angulo FCD, constitutus angulus aequalis DCN, rectaque NC, protracta fuisset, donec secaret circulum in H, ostenderetur etiam ducta AH, cum perpendiculari FB, concurrere in puncto E, in quo eidem occurrit recta DC: nam vt dictum est, ex eo quòd angulus FCN, sectus sit bifariam per DC, sequitur etiam, angulum FCH, sectum esse bifariam per rectam AC; atque adeo ductas AC, DH, se mutuò secare in eodem puncto I. vnde tandem concluditur,[e] etiam rectas AH, DC, in eodem puncto E, concurrere.

e 17. huius.

Neque aliter demonstrabitur tam rectas AC, DH, quàm rectas AH, DC, se mutuò intersecare in perpendiculari FE, siue angulus DHC, ponatur aequalis angulo DHF, siue angulus AHM, ponatur aequalis angulo AHF, rectaque MH, intelligatur protracta vsque ad G, vt patet ex demonstratis.

THEOREMA XXI. PROPOSITIO XXIII.

SI IN semicirculo ex aliquo puncto praeter centrum erigatur perpendicularis vsque ad circumferentiam, & ex puncto circumferentiae educatur tangens concurrens cum diametro extensa; atque ex illo concursu alia ducatur linea, secans semicirculum: rectae eductae ab vtroque termino diametri ad illas intersectiones circumferentiae se mutuò secabunt in linea perpendiculari. Et si vicissim duae rectae ex vtroque termino diametri educantur ad idem punctum lineae perpendicularis, secantes circumferentiam in duobus punctis: recta quae per illa protrahitur, occurret diametro in illo puncto, in quo cum eadem concurrit linea tangens.

PRODVCATVR in figura praecedenti tangens VB, vsque dum occurrat extensae diametro in M, & ex M, ducatur altera recta MC, secans circumferentiam in HC. Dico tam rectas AC, DH, quàm AH, DC, secare perpendicularem FB, in eisdem punctis I, E. Ducantur enim FH, FC, nec non semidiameter KB, quae erit perpendicularis[a] ad MB. Et quoniam in triangulo rectangulo MKB, ex angulo recto demissa est perpendicularis in basim, nempe recta BF, erit[b] recta MB, media proportionalis inter totam basim KM, & inter eius segmentum MF; & ideo rectangulum sub KM, MF, erit[c] aequale quadrato rectae MB: sed eidem quadrato est etiam aequale[d] rectangulum sub CM, MH: ergo & inter se erunt aequalia rectangula sub KM, MF, &

a 18. tertij Eucli.
b Coroll. 8. sexti Eucli.
c 17. sexti Eucli.
d 36. tertij Eucli.

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano

MF, & sub CM, MH; poteritque [e] per quattuor puncta K, F, H, C, describi circulus. Vnde cùm in quadrilatero KFHC, circulo inscriptibili anguli KFC, KHC, sint aequales [f] & angulo KHC, aequalis sit [g] angulus KCH, eò quòd triangulum KHC, sit isosceles: erit etiam angulus KFC, aequalis angulo KCH; qui cùm aequalis sit etiam angulo AFH, propterea quòd vterque cum eodem angulo KFH, duobus rectis [h] aequipaleat; erunt quoque inter se aequilatera; ideoque inter se aequales erunt duo anguli KFC, AFH, & consequenter reliqui ex rectis BFC, BFH, aequales. Quare ex secundo scholio propositionis praemissae tam rectae AC, DH, quàm rectae AH, DC, se mutuò intersecabunt in perpendiculari FB. Quod erat demonstrandum.

e Schol. 36. tertij Euclid.
f 21. tertij Eucli.
g 5. primi Eucli.
h 13. primi & 22. tertij Eucli.

SIT deinde ductae AC, DH, secantes perpendicularem in I, & circumferentiam in C, H: vel duae rectae AE, DE, secantes circumferentiam in ijsdem punctis HC, & perpendicularem in E. Dico iunctam CH, transire per M, vel ductam MC, transire per H. Ducta enim MC, secante circumferentiam in aliquo puncto H, nectatur FH, quae ex proxima demonstratione efficiet angulum HFB, aequalem angulo BFC: sed etiam recta FH, quae ducitur ex F, ad punctum H, in quo secat circumferentiam recta DIH, facit angulum BFH, aequalem angulo BFC, vt demonstratum fuit in priori parte huius propositionis: vtraque ergo FH, est vna eademque linea, punctumque H, vnum & idem: nempe id in quo circumferentiam secat ducta MC, & in quo eandem secat ducta DI; eademque est ratio rectarum AE, DC, si iterum nectantur AC, DH, vt patet.

COROLLARIVM PRIMVM.

HINC patet, si ex puncto M, ducatur quaeuis recta MC, secans circulum, nectanturque AC, DH, AH, DC, FH, FC, non solùm angulum HFC, bifariam diuidi à perpendiculari FB; sed etiam reliquos angulos FHC, FCH, à rectis DH, AC; nec non eorundem externos FHM, FCN, CFT, vel HFS, secari bifariam per rectas AH, DC, AD. Siquidem eiusmodi sectio angulorum necessariò consequitur inter sectionem rectarum AC, DH, vel AE, DC, quam faciunt cum perpendiculari FE, vt demonstratum est propositione praecedente.

Immo si priùs ponantur dicti anguli secti bifariam, hoc est, verbi gratia, anguli ACF, ACH, vel anguli BFH, BFC, &c. ponantur esse aequales, constabit etiam veritas conuersae huius corollarij, nempe ductam CH, transire per punctum M: si videlicet priùs [i] demonstretur, rectas AC, DH, vel AH, DC, se mutuò secare in perpendiculari FB. Hinc enim ex posteriore parte huius propositionis sequetur, rectam CH, transire per punctum M.

i Schol. 2. Proposit. praeced.

COROLLARIVM SECVNDVM.

SEQVITVR etiam, si ab vtroque termino diametri rectae ducantur ad quotuis puncta perpendicularis, secantes circumferentiam; rectas quae iungunt puncta illarum sectionum, omnes se mutuò secare in eodem puncto diametri. Nam quemadmodum ostensum est, rectam CH, necessariò transire per punctum M, ita demonstrabitur de quibuscumque alijs similiter ductis.

SCHOLIVM.

SI etiam ductis rectis AC, DH, per punctum I, vel AE, DE, per punctum E, vel constitutis angulis aequalibus, verbi gratia, BFH, BFC, &c. inuenta fuissent duo puncta H, C, & per ea ducta fuisset recta CH, occurrens diametro in M, facile demonstraretur iunctam MB, tangere circumferentiam in B. Nam si ex puncto B, ducatur tangens, eaque occurrat diametro in aliquo puncto M, ex quo nectatur MC, haec necessariò transibit per punctum, in quo circumferentiam secat recta DI, vel recta FH, vt patet ex demonstratione huius propositionis. Cùm ergo per idem punctum H, transeat etiam prior recta CH, haec coincidet cum recta MC, quam paulò antè duximus ex puncto M, ad punctum C: ac proinde recta quoque MB, ducta ex puncto M, in quo diametro occurrit protracta CH, tanget circumferentiam in puncto B.

THEOREMA XXII. PROPOSITIO XXIIII.

SI IN semicirculo ex aliquo puncto diametri educatur perpendicularis, secans circumferentiam, & ex puncto sectionis educatur tangens, eaque concurrat cum diametro; & rursum ex alio puncto eiusdem perpendicularis extra semicirculum assumpto ducantur aliae duae tangentes: recta quae coniungit puncta contactuum, secabit diametrum in eodem puncto cum tangente principio ducta.

EX puncto B, praecedentis figurae, in quo perpendicularis FB, secat circumferentiam, educta sit tangens BM, secans diametrum DA, in M, atque ex puncto G, ducantur aliae duae rectae GH, GC, tangentes eandem circumferentiam in punctis HC, per quae extendatur recta CH, quam dico transire per punctum M. Si enim iungantur AC, DH, eae se mutuò secabunt [a] in perpendiculari FB, nempe in I. Demonstratum est autem in propositione praecedenti, tunc rectam CH, transire per punctum M: ergo etiam recta CH, nectens duo puncta contactuum, transibit per idem punctum M. Quod erat demonstrandum.

a 20. huius.

COROLLARIVM.

ET quoniam eadem est ratio de quibuscumque alijs tangentibus, quae ex quibuscumque alijs punctis lineae perpendicularis educi possent, patet rectas omnes puncta illa contactuum coniungentes transire per idem punctum M.

THEOREMA XXIII. PROPOSITIO XXV.

SI IN diametro semicirculi praeter centrum sumatur quodpiam punctum, & ex eo erigatur perpendicularis, secans circumferentiam in puncto, in quo eandem alia recta tangit, concurritque cum diametro, erit eadem proportio tangentis ad perpendicularem, quae segmenti diametri inter tangentem, & circumferentiam ad segmentum, inter circumferentiam & perpendicularem; vel quae semidiametri ad segmentum inter centrum & perpendicularem. Item si ex eodem puncto intersectionis diametri & tangentis ducatur alia recta, secans semicirculum, & à puncto sectionis ducatur recta ad punctum diametri, vnde erecta est perpendicularis, erit adhuc eadem proportio segmenti secantis inter diametrum & peripheriam ad rectam, quae ducta est à sectione circumferentiae ad punctum diametri, vnde erecta est perpendicularis; quae segmenti diametri inter tangentem vel secantem, & circumferentiam, ad segmentum inter circumferentiam & perpendicularem; vel quae semidiametri ad segmentum inter perpendicularem & centrum.

PRAECEDENTE figura cum sua constructione resumpta, dico eandem esse proportionem tangentis MB, ad BF, perpendicularem, vel secantis MH, ad rectam HF, vel MC, ad CF, quae segmenti MA, ad AF, vel MD, ad DF, vel AK, hoc est, DK, semidiametri ad KF, segmentum inter centrum & perpendicularem FB.

Cùm enim in triangulis MBF, MHF, MCF, ductae rectae AB, AH, AC, [a] bifariam secent angulos MBF, MHF, MCF, & secent communem basim MF, in A, [b] erit eadem proportio laterum, quae segmentorum basis, hoc est, vt MA, ad AF, ita erit MB, ad BF, MH, ad HF & MC, ad CF. Quod autem haec proportio eadem quoque sit, quae MD, ad DF, & KA, vel KD, ad KF, sic ostenditur. Primò, quoniam in triangulo rectangulo MBK, ex angulo recto B, demissi est perpendicularis BF, in basim MK: erit eadem proportio MB, ad BF, hoc est, MA, ad AF, quae BK, ad KF, hoc est,

a 22. huius.
b 3. sexti Eucli.

Universidad de Deusto Biblioteca

est, quae KA, vel KD, ad KF, propterea quòd triangula MBF, BKF, [c] sint aequiangula. Deinde quoniam vt MK, ad KB, vel KD, ita est [d] BK, ad KF, hoc est, KD, ad KF, erit [e] etiam componendo vt MD, ad KD, ita DF, ad KF. & permutando [f] vt MD, ad DF, ita KD, ad KF. sed vt KD, ad KF, ita est, MA, ad AF, vt proximè ostensum est: ergo vt MA, ad AF, ita erit quoque MD, ad DF.

c 8. sexti Eucli.
d Coroll. 8. sexti Eucl.
e 18. quinti Eucli.
f 16. quinti Eucli.



Quare eadem erit proportio MB, ad BF, MH, ad HF, MC, ad CF, quae MA, ad AF: vel MD, ad DF; vel KD, ad KF; vel etiam eadem, quae MK, ad KB, hoc est, ad KD. Quod erat demonstrandum.

COROLLARIVM.

HINC fit, quòd si in semicirculo ex quouis puncto diametri, praeter centrum, erigatur perpendicularis, secans semicirculum in puncto, in quo eundem altera recta tangit: quaelibet duae rectae, quae ex quouis puncto circumferentiae ducuntur ad duo puncta diametri, in quibus eandem secant linea tangens & perpendicularis, eandem inter se habebunt proportionem. Ostensum enim est, proportionem HM, ad HF; MB, ad MF; MC, ad CF, &c. eandem esse cum proportione MA, ad AF.

SCHOLIVM.

ILLVD etiam hoc loco breuiter libet annotare, ijsdem positis, quae in hac propositione ponuntur, rectam MC, à perpendiculari FB, ita secari in puncto, verbi gratia, L, vt eadem sit proportio MH, ad HL, quae est MC, ad CL. Cùm enim in triangulo HFC, angulus HFC, [g] sectus sit bifariam à perpendiculari FB, erit eadem [h] proportio HL, ad LC, quae HF, ad FC. Deinde quoniam est, vt MH, ad HF, ita MC, ad CF, vt proximè demonstrauimus, & permutando erit vt MH, ad MC, ita HF, ad CF, erit quoque vt MH, ad MC, ita HL, ad LC, & permutando vt MH, ad HL, ita MC, ad CL.

g 22. huius.
h 3. sexti Eucli.

THEOREMA XXIIII. PROPOSITIO XXVI.

SI IN semicirculo ex vno terminorum diametri ducatur tangens, & ex altero termino linea secans tangentem, & circumferentiam, atque à puncto intersectionis circumferentiae, in diametrum demittatur perpendicularis, tota secans diameter segmentum secantis intra semicirculum, nec non segmentum diametri inter secantem & perpendicularem, erunt quattuor lineae continuè proportionales.

REPETATVR figura propositionis decimaesextae, in qua semicirculum ABCD, tangat recta AG, in A; recta verò DG, eandem tangentem secet in G, & circumferentiam in B, & ex B, demissa sit in diametrum, perpendicularis BF. Dico secantem GD, diametrum DA, segmentum secantis DB, nec non DF, segmentum diametri, inter secantem & perpendicularem, esse continuè proportionales. Nam AD, [a] est media proportionalis inter GD, BD. hoc est, vt GD, ad AD, ita est AD, ad BD: sed vt GD, ad AD, [b] ita est BD, ad DF; propterea quòd triangula ADG, FDB, sint similia, propter parallelas AG, FB: ergo etiam vt AD, ad BD, ita erit BD, ad DF. ac proinde quattuor rectae GD, AD, BD, FD, erunt continuè proportionales. Quod erat demonstrandum.

a 16. huius.
b 4. sexti Eucli.



THEOREMA XXV. PROPOSITIO XXVII.

SI IN semicirculo, ab alterutro terminorum diametri applicentur duae lineae ad circumferentiam, atque à punctis, ad quae sunt applicatae, duae cadant perpendiculares in diametrum, secantes vicissim lineas initio ductas, erunt quattuor lineae interceptae inter perpendiculares, & terminum diametri continuè proportionales, in ratione applicatarum.

IN semicirculo ABCD, figurae praecedentis, sint ex termino diametri D, applicatae ad circumferentiam duae rectae DB, DC, & ex punctis B, C, demissae sint duae perpendiculares BF, CK, quae vicissim secent applicatas; nempe BF, protracta protractam DC, in E, & CK, rectam DB, in L. Dico quattuor rectas ED, DB, DC, DL, comprehensas inter perpendiculares FE, KC, esse continuè proportionales, in ratione applicatae DB, ad applicatam DC. Cùm enim DB [a] sit media inter ED, DC, erit eadem proportio ED, ad DB, quae DB, ad DC: sed vt ED, ad DB, ita est DC, ad DL, propter similitudinem triangulorum DBE, DLC, eò quòd BE, LC, sint parallelae: ergo vt BD, ad DC, ita erit quoque DC, ad DL: atque ita quattuor rectae ED, DB, DC, DL, erunt continuè proportionales in ratione DB, ad DC. Quod erat demonstrandum.

a 16. huius.

THEOREMA XXVI. PROPOSITIO XXVIII.

SI IN semicirculo, ex alterutro termino diametri duae rectae applicentur ad circumferentiam, & minori illarum adijciatur recta, ita vt tota composita ex minore, & adiecta, sit ad duas applicatas tertia proportionalis maior: & ex maiori, prope terminum diametri, auferatur recta, quae ad easdem applicatas sit tertia proportionalis minor: hoc est, rectae applicatae sint mediae proportionales inter dictam compositam & ablatam: rectae quae iungunt terminos duarum maiorum, itemque duarum minorum, erunt perpendiculares ad diametrum.

HAEC est conuersa praecedentis, quod attinet ad perpendiculares: demonstraturque in eadem figura hoc modo. Sint applicatae duae rectae DB, DC, ex termino D, & minori adiuncta sit CE, ita vt tota DE, sit tertia proportionalis maior, ad DC, DB; & ex maiori DB, ablata sit DL, tertia proportionalis minor ad easdem applicatas. Dico iunctas EBF, CLK, esse perpendiculares ad diametrum AD. Nectantur enim AB, AC, BC: quoniam igitur triangula EDB, BCD, DCL, habent communem angulum EDB, & circa communem angulum latera proportionalia, hoc est, vt ED, ad DB, ita BD, ad DC, & CD, ad DL; ipsa [a] erunt aequiangula, eruntque aequales anguli BED, CBD, LCD, sub quibus subtenduntur homologa latera BD, CD, LD.

a 6. sexti Eucli.

Deinde, quoniam angulus BCA, aequalis est [b] angulo BDA, & angulus BAC, aequalis est angulo BDC, erunt duo anguli BCA, BAC, trianguli ABC, aequales angulo EDF, qui componitur ex angulis BDA, BDC, & [c] reliquus angulus ABC, aequalis duobus reliquis DFE, DEF, trianguli DEF. Sed angulus DBC, pars ipsius ABD, aequalis est angulo DEF, hoc est, DEB, vt paulò ante ostendimus: ergo reliquus DFE, aequalis erit reliquo ABD, qui cùm sit [d] rectus, erit etiam DFE, rectus, hoc est, recta EB, erit perpendicularis ad diametrum. Est [e] autem CLK, parallela ipsi EF, eò quòd angulus DCL, aequalis sit angulo, DEB: ergo & CL, ad diametrum AD, perpendicularis erit. Id quod etiam hoc modo probari potest. Angulus DLC, aequalis [f] est duobus internis & oppositis LDK, LKD: sed angulo DLC, aequalis est angulus DCB, propterea quòd triangula DLC, DCB, sint similia: ergo & angulus DCB, aequalis erit duobus LDK, LKD. Est autem angulus LDK, hoc est, BDA, aequalis angulo BCA, parti ipsius BCD: ergo & reliquus angulus DKL, reliquo angulo ACD, nempe recto, in semicirculo, aequalis erit.

b 21. tertij Eucli.
c 32. primi Eucli.
d 31. tertij Eucli.
e 28. primi Eucli.
f 32. primi Eucli.

Quòd si vna applicatarum, nempe maior, fuisset diameter DA, & minor, verbi gratia, DB, rectaque DG, tertia proportionalis maior & DF, minor, adhuc iunctae AG, BF, essent perpendiculares ad diametrum AD. immo tunc altera illarum, nempe AG, tangeret semicirculum. Quia enim circa communem

Universidad de Deusto Biblioteca

nem angulum ad D, latera sunt proportionalia, in triangulis ADG, ADB, DFB, ipsa erunt * aequiangula, & habebunt angulos DAG, ABD, BFD, aequales, sub quibus subtenduntur homologa latera DG, DA, DB: sed angulus ABD, est rectus in semicirculo: ergo & reliqui anguli DAG, DFB, recti erunt, rectaeque AG, FB, ad diametrum AD, perpendiculares. Quod erat demonstrandum.

* 8. sexta sexti Eucl.

THEOREMA XXVII. PROPOSITIO XXIX.

SI IN semicirculo ex alterutro terminorum diametri duae rectae applicentur ad circumferentiam, & à puncto applicationis minoris demittatur perpendicularis ad diametrum; perque punctum applicationis maioris ex praedicto termino diametri arcus describatur, occurrens perpendiculari protractae: & denique ad punctum illud occursus recta educatur ex eodem termino diametri, haec secabit circulum, intercipietque lineam inter terminum diametri & circumferentiam, aequalem illi segmento maioris lineae applicatae, quod comprehenditur inter eundem terminum diametri & perpendicularem. Et vicissim si ex illo termino diametri, interuallo, quod aequale sit segmento lineae maioris applicatae, intercepto inter terminum diametri & perpendicularem, describatur arcus, secans circumferentiam semicirculi; rectaque ex eodem termino diametri per illud punctum sectionis circumferentiae extendatur vsque ad perpendicularem, aequalis erit maiori termino lineae ab initio applicatae.

PRO, in primis in semicirculo superioris figurae maior applicatarum ex termino D, sit ipsa diameter DA; minor verò sit DB; & ex B, cadat in diametrum perpendicularis BF, quam protractam secet arcus AE, descriptus centro D, interuallo maioris applicatarum DA; nectaturque DE, secans circumferentiam semicirculi in C. Dico rectam DC, aequalem esse rectae DF, hoc est, segmento maioris DA, intercepto inter terminum D, & perpendicularem FB, vel quod idem est, dico arcum descriptum ex D, interuallo DC, transire per E; & vicissim si centro D, interuallo DF, arcus describatur, secans circumferentiam in C, ductaque DC, extendatur vsque ad protractam perpendicularem FB, verbi gratia, vsque in E, rectam DE, aequalem fore ipsi DA, hoc est, arcum descriptum ex D, interuallo DE, transire per punctum A.

Quoniam enim recta FBE, est perpendicularis ad diametrum AD, erit [a] ED, ad BD, sicut BD, ad DC: sed vt ED, ad DB, hoc est, vt AD, ad DB, ita est [b] in triangulo rectangulo ABD, DB, ad DF: ergo [c] etiam vt DB, ad DC, ita erit eadem DB, ad DF; ac proinde DC, DF, [d] aequalis erit. Eodem modo si priùs descriptus sit arcus FC, hoc est, DF, DC, ponantur aequales, ostendentur aequales esse DE, DA. Cùm enim iterum recta FE, sit ad diametrum perpendicularis, erit vt CD, ad DB, ita DB, ad DE: sed vt CD, ad DB, hoc est, FD, ad DB, ita DB, ad DA; ergo vt DB, ad DE, ita erit eadem DB, ad DA, & consequenter recta DE, aequalis ipsi DA.

a 16. huius.
b Corol. 8. sexti Eucl.
c 11. quinti Eucli.
d 9. quinti Eucli.

Aliter sine proportionibus. Quoniam in triangulis ACD, DFE, duo anguli ACD, ADC, aequales sunt duobus angulis EFD, EDF, nempe praeter communem angulum ad D, rectus alter est aequalis alteri recto, & praeterea latera AD, DE, quae aequalibus angulis similiter opponuntur, ponuntur aequalia, erunt [e] etiam reliqua latera reliquis lateribus aequalia, nempe DC, ipsi DF. Si autem aequalia ponantur latera, DC, DF, ea adiacebunt aequalibus angulis praedictis; ac propterea iterum reliqua latera reliquis lateribus erunt aequalia, nempe DE, ipsi DA, & EF, ipsi AC.

e 26. primi Eucli.

Sint deinde applicatae duae rectae DB, DC, & ex C, puncto applicationis minoris demittatur perpendicularis CK, secans maiorem in L. & centro D, interuallo DB, describatur arcus, occurrens perpendiculari KC, protractae in R, nectaturque DR, circumferentiae occurrens in M. Dico segmentum DM, aequale esse segmento DL. Et si vicissim centro D, interuallo DL, describatur arcus, secans circumferentiam in M, & ex D, per M, extendatur recta DM, vsque ad perpendicularem KR, rectam DR, fore aequalem rectae DB. Nam recta DC, quae ex termino D, applicata est ad punctum C, vbi circumferentiam secat perpendicularis KC, [f] erit media proportionalis tam inter rectas BD, DL, quàm inter rectas RD, DM, hoc est, vt BD, ad DC, vel RD, ad DC, ita erit DC, tum ad rectam DL, tum ad rectam DM: aequales igitur sunt [g] rectae DL, DM, quemadmodum & DB, DR, ponuntur aequales. Eodem modo, si aequales ponantur DL, DM, erit vt DL, vel DM, ad DC, ita DC, ad DB, vel ad DR; ac proinde rectae DB, DR, aequales erunt. Quod erat demonstrandum.

f 16. huius.
g 9. quinti Eucli.

COROLLARIVM.

HINC patet, si vt in propositione, praecipitur, ducantur arcus BR, LM, quorum ille secet perpendicularem KC, in R, hic verò circumferentiam in M, rectam eductam ex D, ad alterum punctorum, MR, transire per reliquam. Demonstratum enim est, si ducatur recta DR, eius segmentum DM, aequale esse segmento DL, & si ducatur DM, & producatur vsque ad perpendicularem KC, in R, rectam DR, aequalem fore rectae DB.

THEOREMA XXVIII. PROPOSITIO XXX.

SI IN semicirculo ab alterutro terminorum diametri duae rectae applicentur ad circumferentiam, & ex eodem termino duo arcus describantur interuallo applicatarum, secantes vicissim applicatas: recta connectens puncta sectionum, erit ad diametrum perpendicularis, & quae ex altero punctorum sectionis in diametrum demissa fuerit perpendicularis, ea transibit per reliquum punctum.

IN eadem figura sint primò applicatae DA, DC, & centro D, interuallis DA, DC, descripti arcus secent easdem applicatas in F, E. Dico rectam EF, quae nectit puncta sectionum F, E, esse perpendicularem ad diametrum AD: & si ex E, in diametrum demittatur perpendicularis, dico eam cadere in punctum F: & vicissim si ex F, erigatur perpendicularis, dico eam transire per punctum E. Ducta enim recta AC, erunt duo latera AD, DC, trianguli ACD, aequalia duobus lateribus ED, DF, trianguli DEF. Est autem insuper communis angulus ADE: ergo etiam * reliqui anguli reliquis angulis aequales erunt; nimirum angulus ACD, angulo DFE; sed ille est rectus: ergo & hic. Rursum si EF, ponatur perpendicularis ad DA, ducta ex E, erunt duo anguli EFD, EDF, aequales duobus angulis ACD, ADC, & latera DE, DA, rectis angulis opposita, aequalia; ac proinde etiam reliqua latera DF, DC, [b] erunt aequalia. Si verò ex E, ponatur erecta perpendicularis FE, in ijsdem triangulis, angulis praedictis adiacebunt aequalia latera DF, DC: quare etiam reliqua latera DA, DE, erunt aequalia, hoc est, perpendicularis FE, transibit per punctum E, in quo arcus DE, secat applicatam DC.

* 4 primi Eucli.
b 26. primi Eucli.

Deinde sint applicatae rectae AB, DM, & iterum descripti arcus BR, ML, centro D, secantes applicatas in R, L. Dico rectam RL, protractam vsque ad K, perpendicularem esse ad eandem diametrum. Ex puncto enim R, intelligatur in diametrum demissa perpendicularis, secans circumferentiam in C, ducaturque recta DC, [c] quae erit media proportionalis tam inter rectas RD, DM, quàm inter rectas BD, DL, sumendo DL, pro ea, quae intercipitur inter punctum D, & inter perpendicularem RK, hoc est, vt DR, ad DC, vel DB, ad DC, ita erit DC, ad DM, & ad DL: ac proinde RK, perpendicularis abscindet ex DB, rectam DL, aequalem ipsi DM: sed etiam recta RL, abscindet ex eadem DB, rectam BL, ipsi DM, aequalem: ergo recta RL, coincidet cum recta RK: & iccirco ad diametrum AD, perpendicularis existet. Eodem modo si ex puncto L, fuisset ducta ad diametrum perpendicularis LK, quae protracta secet circumferentiam in C, & DM, protractam in R, iunctaque fuisset DC, ea esset media proportionalis tam inter DL, DB, quàm inter DM, DR, hoc est, vt DL, ad DC, vel DM, ad DC, ita foret eadem DC, ad DB, & ad DR: ac proinde DB, DR, aequales existerent; vel quod idem est, perpendicularis KL, transiret per R, in quo rectam DM, secat arcus BR. Quod erat demonstrandum.

c 16. huius.

Universidad de Deusto Biblioteca

THEOREMA XXIX. PROPOSITIO XXXI.

SI IN semicirculo ex alterutro terminorum diametri duae rectae applicentur, & ex eodem termino duo arcus describantur interuallo applicatarum, secantes vicissim applicatas, rectaque ducatur, nectens puncta sectionum; vel certè ex alterutro punctorum sectionis in diametrum demittatur perpendicularis, secans circumferentiam semicirculi; recta quae ad illud punctum circumferentiae applicatur ex praedicto termino diametri, erit media proportionalis inter applicatas.

IN eadem figura sint primò applicatae DA, DC, centroque D, interuallo DA, & DC, descripti sint arcus, secantes vicissim applicatas in EF, nectaturque EF; vel ex E, demittatur perpendicularis in diametrum DA; vel denique ex F, ad eandem diametrum erigatur perpendicularis: omnes enim istae lineae sunt vna & eadem linea recta, vt constat ex praecedenti propositione; secabuntque circumferentiam in eodem puncto, verbi gratia, B. Dico iunctam DB, esse mediam proportionalem inter DA, DC. Cùm enim EF, sit perpendicularis, vel ex hypothesi, vel ex praecedente propositione, erit [a] vt AD, ad DB, vel vt DE, ad DB, ita DB, ad DC.



Deinde sint applicatae rectae DB, DM, & descripti arcus BR, ML: ducta igitur RL, [b] erit perpendicularis ad AD, coincidetque cum vtraque perpendicularium, quae demitteretur ex vtrolibet punctorum R, L, in eandem diametrum AD. Vnde si ad punctum C, in quo perpendicularis RLK, secat circumferentiam, ducatur DC, ipsa erit [c] media proportionalis inter applicatas DB, DM. Quod erat demonstrandum.

a 16. huius.

b 30. huius.

c 16. huius.

THEOREMA XXX. PROPOSITIO XXXII.

SI IN semicirculo ex vno terminorum diametri, applicentur tres lineae continuè proportionales, quae ex puncto applicationis mediae in diametrum cadit perpendicularis, abscindet ex maiori aequalem minori, & ex minori protracta rectam aequalem maiori.

SIT primò in eadem figura ex termino D, applicatae tres rectae DA, DB, DC, continuè proportionales, & ex B, in diametrum cadat perpendicularis BF, secans DA, in F, & DC, protractam in E. Dico DF, DC; itemque DA, DE, esse aequales. Nam vt DA, ad DB, ita [a] est DB, ad DF; sed vt DA, ad DB, ita est ex hypothesi DB, ad DC: ergo vt DB, ad DF, ita erit eadem DB, ad DC: aequales igitur sunt DF, DC. Eodem modo, quoniam est [b] vt DC, ad DB, ita DB, ad DE; & vt DC, ad DB, ita ex hypothesi DB, ad DA, erit quoque vt DE, ad DE; ita eadem DB, ad DA: ac proinde etiam DA, DE, aequales erunt. Quod erat demonstrandum.

a 16. huius.

b 16. huius.

Sint secundò applicatae tres rectae DB, DC, DM, continuè proportionales, & perpendicularis CK, secet maximam DB, in L, & minimam protractam in R. Dico DL, DM, itemque DB, DR, esse aequales: cùm enim ob perpendicularem CK, iterum sit vt DB, ad DC, ita DC, ad DL, & ex hypothesi, vt DB, ad DC, ita DC, ad DM: & iccirco DL, DM, erunt aequales. Non aliter demonstrabuntur aequales esse DB, DR. Quod erat demonstrandum.

THEOREMA XXXI. PROPOSITIO XXXIII.

SI IN semicirculo ex altero terminorum diametri applicentur duae rectae ad circumferentiam, & ex punctis circumferentiae demissae perpendiculares vltra circumferentiam producantur, secantes vicissim applicatas; atque ex termino diametri, interuallo maioris applicatarum describatur arcus, secans perpendicularem demissam ex termino minoris; vel si eodem centro arcus describatur interuallo rectae interceptae inter praedictum terminum & dictam perpendicularem, qui secet circumferentiam; linea quae ex eodem termino, per illam sectionem perpendicularis vel circumferentiae extenditur vsque ad perpendicularem, demissam ex termino maioris applicatae, vnà cum minore applicatarum protracta vsque ad eandem perpendicularem, superaddet rectis applicatis duas alias maiores continuè proportionales. Et si ex puncto intersectionis circumferentiae cum arcu proximè descripto demittatur alia perpendicularis; haec abscindet ex minore applicatarum rectam, quae cum ea, quae intercipitur inter terminum diametri, & dictam intersectionem circumferentiae, substituit eisdem applicatis duas alias minores in eadem proportione continua applicatarum.

APPLICATAE sint iterum in eadem figura in primis diameter DA, & recta DB, ductisque perpendicularibus AQ, FB, super eadem diametro AD, quae secent applicatas in punctis F, G, describatur centro D, interuallo DA, arcus AE, occurrens perpendiculari FB, in E, vel eodem centro D, interuallo DF, describatur arcus FC, secans circumferentiam in C: recta enim quae ducta fuerit ex D, ad vtrumlibet punctorum E, C, necessariò transibit per reliquum punctum, vt supra demonstratum est. [a] Dico igitur, si DCE, & DB, producantur vsque ad perpendicularem AQ, in Q, & G, rectas DQ, DG, esse continuè proportionales cum applicatis DA, DB: itemque ducta recta CK, ad diametrum perpendiculari, & secante rectam DB, in L, rectas DC, DL, eisdem DA, DB, similiter esse proportionales. Cùm enim parallelae sint rectae AQ, FB, erit [b] eadem proportio DQ, ad DG, quae DE, ad DB; sed vt DE, ad DB, hoc est, DA, ad DB, [c] ita est in triangulo rectangulo ADG, (ex cuius angulo recto A, ad basim DG, cadit perpendicularis AB,) recta DG, ad DA, hoc est, DG, ad DE: ergo etiam vt DQ, ad DG, ita erit DG, ad DE, vel ad DA, & DA, ad DB. Quare rectae DQ, DG, erunt continuè proportionales cum rectis DA, DB. Immo propter FE, KC, perpendiculares, [d] est quoque vt DE, hoc est, DA, ad DB, vel DB, ad DC, ita DC, ad DL: ergo etiam DC, DL, cum eisdem DA, DB, continuè erunt proportionales.

a 29. huius.

b 2. sexti Euclid.

c Corol. 1. sexti Eucl.

d 16. huius.

Sint secundò applicatae rectae DB, DC, ductaeque perpendiculares FB, KC, secantes applicatas in E, L, & centro D, interuallo DB, vel DL, descripti sint duo arcus BR, LM, quorum ille perpendicularem KC, secet in R, hic verò circumferentiam in M, & per M, vel R, ex puncto D, extendatur recta DMRO, vsque ad perpendicularem FB. Et denique ex M, demittatur in diametrum perpendicularis MP, secans minorem applicatam DC, in N. Dico ipsis DB, DC, in continua proportione adiectas esse duas DO, DE, maiores, & duas minores DM, DN. Nam in primis rectas DR, DM, esse vnam rectam lineam, constat ex [e] demonstratis. Deinde perpendiculares FO, KR, PM, [f] erit vt DO, ad DE, ita DR, ad DC: sed vt DR, ad DC, hoc est, DB, ad DC, ita est [g] DE, ad DB; cùm DB, sit media proportionalis inter DE, DC. Ergo vt DO, ad DE, ita erit DE, ad DB, & DB, ad DC, hoc est, DR, ad DC. Est autem vt DR, ad DC, vel DB, ad DC, ita [h] DC, ad DL, vel DM; & DM, ad DN. Sex igitur lineae DO, DE, DB, DC, DM, DN, continuè proportionales erunt. Quod erat demonstrandum.

e Corollar. 29. huius.

f 2. sexti Euclid.

g 16. huius.

h 16. huius.

THEO-

Universidad de Deusto Biblioteca

A

THEOREMA XXXII. PROPOSITIO XXXIIII.

SI DIAMETER circuli secetur in quotuis partes continuè proportionales, communem habentes terminum cum diametro quae sit maxima partium proportionalium, atque à reliquis earum terminis excitentur perpendiculares ad diametrum, secantes circumferentiam; rectae quae à termino communi applicantur ad illas sectiones circumferentiae, sunt continuè proportionales, eaedemque mediae inter diametrum, & singulas eius partes.

DIAMETER DA, praecedentis figurae sit continuè proportionalis cum suis partibus DF, DK, DP, erectisque perpendicularibus FB, KC, PM, secantibus circumferentiam in B, C, M, applicentur à termino communi D, rectae DB, DC, DM. Dico eas continuè esse proportionales, ac medias inter diametrum, & singulas partes. hoc est, DB, mediam esse inter DA, DF: DC, mediam inter DA, DK; & denique DM, mediam esse inter DA, & DP. Quorum posterius constat ex [a] supradictis: siquidem diameter DA, secat perpendiculares FB, KC, PM, in F, K, P, & rectae DB, DC, DM, applicatae sunt ex D, ad earundem terminos B, C, M. Quod facilius etiam constat ex corollario propositionis octauae libri sexti Euclidis.

a 16. huius.

Prior verò pars ostenditur hoc modo. Quoniam enim DB, est media proportionalis inter DA, DF, vt praediximus, erit eadem proportio DA, ad DB, quae DB, ad DF. Sed DF, est aequalis ipsi DC, eò quòd vtraque sit media proportionalis inter DA, DK, illa quidem ex hypothesi, [b] haec verò per praemonstrata: ergo etiam DA, ad DB, erit eadem proportio, quae DB, ad DC. Deinde quoniam DA, DF, DK, DP, sunt quatuor lineae proportionales, & recta DM, media est proportionalis inter minimam DP, & maximam DA, vt proximè ostendimus, [c] erit eadem DM, quoque media proportionalis inter reliquas DK, DF. Sed recta DB, est etiam ipsa media proportionalis inter DF, DA, & tres rectae DK, DF, DA, sunt continuè proportionales: [d] ergo omnes quinque lineae DA, DB, DF, DM, DK, erunt continuè proportionales, hoc est, vt DA, ad DB, ita erit DB, ad DF, hoc est, ad DC, & DC, ad DM. Posset hoc ipsum aliter demonstrari nulla habita praecedentium Lemmatum ratione. Ex hypothesi namque eadem est proportio DA, ad DF, quae DF, ad DK: & vt DF, ad DK, ita est [e] (ob similitudinem triangulorum DFB, DKL,) DB, ad DL; erit igitur vt DA, ad DF, ita DB, ad DL; & permutando, vt DA, ad DB, hoc est, [f] vt DB, ad DF, ita DF, ad DL. Cùm igitur etiam recta DC, media sit [g] inter easdem DB, DL, ipsa erit aequalis rectae DF, eritque eadem proportio BD, ad DC, quae BD, ad DF, hoc est, quae DA, ad DB. Igitur tres rectae DA, DB, DC, sunt continuè proportionales. Deinde quoniam etiam tres rectae DF, DK, DP, sunt continuè proportionales, erit [h] ob parallelas FB, KC, PM, eadem proportio DB, ad DL, quae DC, ad DN, cùm illa sit eadem, quae DF, ad DK, & haec eadem, quae DK, ad DP. Permutando igitur erit DB, ad DC, etiam eadem, quae DL, ad DN, sed vt DB, ad DC, ita est [i] DC, ad DL: ergo DL, media est proportionalis inter DC, DN, sed etiam DM, est [k] media proportionalis inter easdem: ergo DL, DM, erunt aequales, ac proinde eadem proportio DB, ad DC, quae DC, ad DM. Quod erat demonstrandum.

b 16. huius.
c lemm. 5. cap. 1. huius.
d 3. lemma cap. 1. huius.
e 4. sexti Eucli.
f Coroll. 8. sexti Eucl.
g 16. huius.
h 2. sexti Eucli.
i 16. huius.
k 16. huius.

COROLLARIVM.

EX posteriore hac demonstratione patet, non solùm quando partes diametri cum tota diametro sunt continuè proportionales, sed etiam quando dumtaxat inter se sunt proportionales; applicatas ad circumferentiam, iuxta ea quae in propositione statuuntur, esse continuè proportionales: ex eo enim solùm, quòd DF, DK, DP, essent proportionales, ostendimus etiam applicatas DB, DC, DM, esse continuè proportionales.

THEOREMA XXXIII. PROPOSITIO XXXV.

SI IN semicirculo vnà cum diametro ab alterutro terminorum diametri applicentur ad circumferentiam quotcumque lineae continuè proportionales; atque à punctis circumferentiae, ad quae sunt applicatae, cadant perpendiculares: hae secabunt diametrum in partes continuè proportionales; ipsaeque applicatae erunt mediae inter diametrum, & singulas eius partes.

B

APPLICATAE DB, DC, DM, in eadem figura sint cum diametro DA, continuè proportionales, & ex punctis B, C, M, cadant perpendiculares BF, CK, MP. Dico etiam diametrum DA, cum suis partibus DF, DK, DP, continuè esse proportionales; & applicatam DB, mediam esse inter DA, DF; & DC, mediam inter DA, DK; & DM, mediam esse inter DA, DP: quorum hoc constat iterum; illud verò probatur hoc modo. Recta BD, media est proportionalis inter DA, DC, ex hypothesi: & eadem BD, media est inter AD, & DF; [a] ergo DF, & DC, sunt aequales. Rursus DC, eadem ratione est [b] media proportionalis inter DA, DK; ergo & DF, quae est aequalis ipsi DC, erit media proportionalis inter DA, DK, ac proinde tres rectae DA, DF, DK, erunt continuè proportionales. Praeterea, quia vt DA, ad DF, ita est DF, ad DK, vt proximè ostendimus, & vt DF, ad DB, hoc est, vt DC, ad DB, ita est DM, ad DC, hoc est, DM, ad DF: ergo ex aequalitate perturbata erit quoque DA, ad DB, vt DM, ad DK. Sed DA, ad DB, est sicut DC, ad DM, ex hypothesi, hoc est, sicut DF, ad DM: ergo vt DF, ad DM, ita erit DM, ad DK. Quare cùm vna, & eadem DM, sit media proportionalis tum inter DF, DK, tum inter DA, DP, sitque DA, maxima, & DP, minima; erit [c] quoque eadem proportio DA, ad DF, quae DK, ad DP; sed DA, ad DF, est eadem, quae DF, ad DK, vt paulò antè ostensum est: ergo quatuor lineae DA, DF, DK, DP, continuè sunt proportionales. Id quod etiam sine sexto lemmate probabitur, hoc modo. Quoniam tres rectae DB, DC, DM, ponuntur continuè proportionales, & ex puncto C, cadit perpendicularis CLK, erit [d] DL, aequalis ipsi DM. Et quia vt DC, ad DM, ita est [e] DM, ad DN, erit quoque vt DC, ad DM, hoc est, vt DB, ad DC, ita DL, ad DN, & permutando, vt DB, ad DL, ita DC, ad DN: sed ob parallelas FB, KC, PM, vt DB, ad DL, ita est, DF, ad DK; & vt DC, ad DN, ita est DK, ad DP. Ergo etiam vt DF, ad DK, ita erit DK, ad DP. Quod erat demonstrandum.

a 16. huius, & ex coroll. propos. 8. lib. 6. Eucli.
b 16. huius, vel ex coroll. propos. 8. lib. 6. Eucli.

DA.	DM.
DF.	DP.
DB.	DK.

c 6. lemm. cap. 1. huius.
d 32. huius.
e 16. huius.

COROLLARIVM.

SI ETIAM haec posterior demonstratio diligentiùs consideretur, facilè apparebit, quotcumque, & vtcumque ab vno termino diametri applicatis continuè proportionalibus ad circumferentiam, si à punctis applicationis cadant perpendiculares in diametrum, partes diametri continuè proportionales fore: neque enim haec posterior demonstratio pendet ex eo, quòd applicatae sint continuè proportionales cum diametro.

Universidad de Deusto Biblioteca

A

THEOREMA XXXIIII. PROPOSITIO XXXVI.

SI DIAMETER semicirculi diuidatur in quotuis partes, continuè proportionales, communem habentes terminum cum diametro, quae sit maxima partium proportionalium; atque à reliquis earum terminis excitentur perpendiculares, quarum quae ex termino diametri erigitur, circulum tangat, reliquae eundem secent: rectae quae ex termino communi diametri applicantur ad illas sectiones circumferentiae si producantur vsque ad tangentem, ipsae erunt continuè proportionales cum applicatis, quemadmodum & illae, quae intercipiuntur inter eundem communem terminum, & perpendicularem eductam ex termino partis minimae.

B

SIT, in eadem figura, diameter DA, cum suis partibus DF, DK, DP, continuè proportionalis, & AS, tangat semicirculum in A; reliquae verò perpendiculares eductae ex terminis F, K, P, eundem secent in punctis B, C, M, ad quae ex termino D, communi, applicentur rectae DB, DC, DM, quae protractae secent tangentem AS, in G, Q, S: perpendicularem verò PM, in M, N, T. Dico tum rectas DS, DQ, DG, tum rectas DN, DT, DP, esse continuè proportionales cum applicatis DA, DB, DC, DM. Si enim praeter rectas, AB, AC, intelligatur quoque ducta AM, ipsae in triangulis rectangulis ADS, ADQ, ADG, erunt perpendiculares ad bases DS, DQ, DG, eò quòd anguli ABD, ACD, AMD, in semicirculo sint [a] recti, ac proinde eadem recta DA, [b] erit media proportionalis, tam inter rectas DS, DM, quàm inter rectas DQ, DC; nec non inter rectas DG, DB. Sed inter quattuor lineas DS, DQ, DC, DM, maxima est DS, & minima DM, (est enim [c] DS, maior, quàm DQ, quia in triangulo DQS, opponitur obtuso angulo Q, & DC, maior, quàm DM, vt patet ex demonstratis, [d] & inter quattuor DQ, DG, DB, DC, maxima est DQ, minima DC. Ergo [e] eadem erit proportio DS, ad DQ, quae DC, ad DM: & eadem DQ, ad DG, quae DB, ad DC. Est autem DB, ad DC, eadem, quae DC, ad DM, vel DA, ad DB, eò quòd applicatae DA, DB, DC, DM, sint [f] continuè proportionales: ergo etiam DS, ad DQ, eadem erit, quae DQ, ad DG. Et quoniam etiam DG, ad DA, est, vt DA, ad DB, vt praediximus; erunt omnino septem lineae, DS, DQ, DG, DA, DB, DC, DM, continuè proportionales: immo & reliquae tres DN, DT, DP, cum eisdem in continua erunt proportione, propterea quòd propter parallelas AS, PM, proportio DM, ad DN, & DN, ad DT, & DT, ad DP, eadem sit, [g] quae DS, ad DQ, & DQ, ad DG, & DG, ad DA, quam monstrauimus esse continuam.



a 31. tertij Euclid.
b Coroll. 8. sexti Eucl.
c 19. primi Euclid.
d Schol. 15. tertij Eucl.
e 6. lemm. cap. 1. huius.
f 34. huius.
g 2. sexti Euclid.

C

COROLLARIVM.

QVOD si solùm habeatur ratio trium partium DF, DK, DP, adhuc tamen interceptae inter punctum D, & perpendiculares FO, PM, erunt continuè proportionales cum applicatis DB, DC, DM. Cùm enim [h] ex eo, quòd DF, DK, DP, sint continuè proportionales: sitque [i] vt DC, ad DM, ita DM, ad DN, hoc est, [k] DO, ad DE, & vt DB, ad DC, ita DC, ad DL, & DE, ad DB, & DN, ad DT, erunt omnino rectae DO, DE, DB, DC, DM, DN, DT, continuè proportionales, & ita de reliquis, si plures fuissent partes diametri continuè proportionales.

h Corollar. 34. huius.
i 16. huius.
k 2. sexti Euclid.

D

THEOREMA XXXV. PROPOSITIO XXXVII.

SI EX vno terminorum diametri erigatur tangens semicirculum, atque ad eam ex altero termino applicentur quotcumque lineae continuè proportionales cum diametro; harum segmenta contenta inter communem terminum, & circumferentiam, erunt in continua cum illis proportione: & si ex puncto circumferentiae, in quo eam secat maxima applicatarum, cadat perpendicularis in diametrum, ea secabit reliquas applicatas, eruntque segmenta earundem intercepta inter communem terminum diametri, & ductam perpendicularem in eadem continua proportione, ita vt minima sit segmentum diametri inter communem terminum, & dictam perpendicularem.

RECTAE DS, DQ, DG, sint in eadem figura applicatae ad tangentem AS, continuè proportionales cum diametro DA, secantes circumferentiam in M, C, B, & ex M, cadat perpendicularis MP, secans diametrum in P, & applicatas in N, T. Dico omnes decem lineas DS, DQ, DG, DA, DB, DC, DM, DN, DT, DP, continuè proportionales esse. Nam rursus vt in praecedente propositione, erunt rectae AB, AC, AM, si forent ductae, perpendiculares ad rectas DS, DQ, DG, ac proinde [a] AD, media proportionalis inter applicatas, & inter earum segmenta intra semicirculum, & consequenter [b] eadem erit proportio DS, ad DQ, quae DC, ad DM, & DQ, ad DG, quae DB, ad DC: sed DS, DQ, DG, sunt continuè proportionales: ergo & DB, DC, DM. Sed etiam DG, ad DA, est, vt DA, ad DB: ergo etiam DA, cum eisdem continuabit eandem proportionem, quemadmodum & rectae DM, DN, DT, DP, quae propter parallelas AS, PM, sunt in eadem proportione cum applicatis ad tangentem. Quod erat demonstrandum.

a Coroll. 1. sexti Eucl.
b Lemm. 6. cap. 1. huius.

COROLLARIVM PRIMVM.

SI ex reliquis punctis circumferentiae, in quibus eam secant reliquae ad tangentem applicatae, demittantur aliae perpendiculares in diametrum; illae secabunt diametrum in partes continuè proportionales. [c] Siquidem hic demonstratum est, etiam segmenta applicatarum, quae sunt intra semicirculum, esse continuè proportionalia.

c 35. huius.

COROLLARIVM SECVNDVM.

EODEM etiam ferè modo demonstrabitur, rectas DB, DC, DM, esse continuè proportionales, cum segmentis, DM, DN, DT, si rectae DO, DE, DB, applicatae ad perpendicularem FO, continuè ponantur proportionales. Nam vt DO, ad DE, ita [d] erit DM, ad DN, hoc est, [e] DC, ad DM, & vt DE, ad DB, vel DN, ad DT, ita DC, ad DL, hoc est, DB, ad DC. Ac proinde dictae rectae DO, DE, DB, DC, DM, DN, DT, erunt continuè proportionales.

d 4. vel 2. sexti Eucl.
e 16. huius.

E

THEOREMA XXXVI. PROPOSITIO XXXVIII.

SI DIAMETER semicirculi diuidatur in quotuis partes continuè proportionales, communem habentes terminum diametri, quae sit maxima partium proportionalium, atque à reliquis earum terminis excitentur ad diametrum perpendiculares, quarum quae ex altero termino diametri, semicirculum tangat, reliquae secent; & à termino communi ad illas sectiones applicentur rectae, eaedemque producantur vsque ad tangentem: vnaquaeque earum secabitur à reliquis perpendicularibus in proportionem continuam partium diametri; & quarumlibet duarum proximarum segmenta intercepta inter commu-

Universidad de Navarra Biblioteca

communem terminum diametri, & singulas perpendiculares, erunt alternatim continuè proportionales in ratione rectarum ad circumferentiam applicatarum: item binae quaelibet non proximae, inter quas scilicet altera intercedit, habebunt eas partes aequales, quae continentur inter communem terminum diametri, & duas quaslibet perpendiculares proximas: & denique segmenta applicatarum inter communem terminum, & perpendiculares erunt quoque ordine continuè proportionales.

ADHVC sint in eadem figura continuè proportionales DA, DF, DK, DP, sitque ducta tangens AS, cum perpendicularibus FB, KC, PM, & ad puncta B, C, M, applicatae sint DB, DC, DM, & protractae vsque ad tangentem AS, ad puncta GQS. Quibus positis, manifestum est eas secari proportionaliter in ratione continua partium diametri DA, à perpendicularibus FB, KC, PM, eò quòd omnes sibi inuicem sint parallelae, vt patet, [a] hoc est, DS, DO, DR, DM; itemque DQ, DE, DC, DN, nec non DG, DB, DL, DT, esse continuè proportionales, in ratione, quae est inter partes diametri DA, DF, DK, DP. Dico insuper segmenta duarum DS, DQ, quae sunt duae proximae, itemque segmenta DQ, DG, nec non segmenta duarum DG, DA, esse alternatim continuè proportionalia, ita vt sit eadem proportio, verbi gratia, DG, vnius ad alteram DA, quae huius eiusdem DA, ad segmentum alterius DB; & rursum huius segmenti DB, ad alterius segmentum DF, itemque DF, ad DL, & DL, ad DK, & DK, ad DT, & denique DT, ad DP.

a Schol. 4. sexti Eucl.

Nam primùm, quoniam DG, DB, DL, DT, sunt continuè proportionales, quemadmodum & DA, DF, DK, DP, estque proportio vtrobique eadem, & DA, est [b] media proportionalis inter DG; DB, erunt [c] & reliquae DF, DK; mediae inter reliquas DB, DL, DT, hoc est, DG, DA, DB, DF, DL, DK, DT, erunt continuè proportionales; quibus addenda est DP, propterea quòd DT, ad DP, sit [d] eadem, quae DG, ad DA. Deinde quoniam DQ, DE, DC, DN, sunt quoque continuè proportionales, in ratione continuè proportionalium DG, DB, DL, DT, [e] estque DB, media proportionalis inter DE, DC, erunt [f] & reliquae DG, DL, mediae proportionales inter reliquas: illa scilicet inter DQ, DE, haec verò inter DC, DN. Atque adeo omnes DQ, DG, DE, DB, DC, DL, DN, & insuper DT, continuè proportionales erunt in ratione applicatarum DB, DC. Adhuc, quoniam etiam DC, media est [g] inter DR, DM, & reliqua segmenta vtriusque DS, DQ, sint in eadem ratione continua; erunt etiam omnia vtriusque segmenta alternatim continuè proportionalia propter eandem rationem praedictam. Vnde facile etiam concluditur tertia pars propositionis, nempe eas partes earundem linearum non proximarum esse aequales, quae intercipiuntur inter communem terminum D, & inter quaslibet duas perpendiculares proximas, hoc est, partes DA, DE, rectarum DA, DQ, inter quas cadit media DG, aequales esse, illas scilicet, quae intercipiuntur inter perpendiculares AS, FB, & similiter reliquas partes DF, DC, itemque DK, DN, contentas inter reliquas perpendiculares, esse aequales; quemadmodum & partes DG, DO, DB, DR, DL, DM, quae sunt partes rectarum DG, DS. Nam, verbi gratia, recta DQ, media est [h] proportionalis inter DS, DG, & eadem DQ, est quoque ex proximè demonstratis media, inter eandem DS, & inter DO: ergo DG, DO, sunt aequales. Rursus quoniam AS, est parallela ipsi FO, erunt quemadmodum DS, DQ, DG, ita etiam DO, DE, DB, continuè proportionales. Sed DE, est insuper etiam media proportionalis inter DO, DR, ob rationem praedictam: ergo etiam DB, DR, erunt aequales. Eademque est ratio de reliquis. Postremo dico etiam segmenta DF, DL, DN, applicatarum DA, DB, DC, quae scilicet intercipiuntur inter terminum D, & perpendiculares FB, KC, PM, esse continuè proportionales. Cùm enim ex tertia parte huius propositionis DF, DL, sint aequales ipsis DC, DM, & DC, DM, DN, sint continuè proportionales, vt monstratum est, erunt etiam DF, DL, DN, continuè proportionales. Eodem modo erunt continuè proportionales DG, DE, DR, propterea quòd DE, DR, sint aequales ipsis DA, DB, rectaeque DG, DA, DB, sint continuè proportionales. Quod erat tandem demonstrandum.

b 16. huius.
c lemm. 7. c. 1. huius.
d 4. sexti Eucli.
e 16. huius.
f lemm. 7. c. 1. huius.
g 16. huius.
h 36. huius.

COROLLARIVM.

SIC etiam, si tres tantùm DF, DK, DP, essent continuè proportionales, essent segmenta rectarum DO, DE, DB, abscissa à perpendicularibus KR, PM, continuè proportionalia propter parallelas FO, KR, PM, nec non segmenta duarum proximarum DO, DE, itemque ipsarum DE, DB, alternatim continuè essent proportionalia: & denique segmenta DR, DB, itemque DM, DL, &c. essent aequalia, vt in propositione est dictum. Nam iterum essent DO, DR, DM, continuè proportionales, vt & DE, DC, DN, & DC, media proportionalis inter DR, DM: ergo & DE, media proportionalis inter DO, DR; reliqua enim facilè quiuis ex propositione huc afferet ad demonstrandum.

SCHOLIVM.

CETERVM haec omnia eodem modo demonstrabuntur, si vel ad circumferentiam semicirculi, vel ad tangentem applicatae fuerint lineae continuè proportionales. Cùm enim tunc demissae perpendiculares necessariò etiam secent diametrum in partes continuè proportionales, vt ostensum est, [i] patet demonstrationem hic adductam etiam habere vim in illis positionibus.

i Propos. 6. 35. & 37. huius.

THEOREMA XXXVII. PROPOSITIO XXXIX.

SI PLVRES semicirculi se mutuò interiùs contingant, & à puncto contactus ducantur quotuis rectae lineae, eae omnes praeter vnam, quae dictos semicirculos potest tangere, secabuntur ab eisdem semicirculis in ratione diametrorum.

QVATTVOR semicirculi ABD, FLD, KTD, PhD, se mutuò tangant in puncto D, sitque maximi semicirculi diameter DA, quae [a] necessariò transibit per centrum reliquorum semicirculorum. Erigatur deinde ex puncto D, super communem diametrum DA, perpendicularis Dq, eosdem quattuor semicirculos [b] contingens in puncto D. Dico si ex eodem puncto D, ducantur quotuis aliae lineae rectae, verbi gratia, DB, DC, DM, eas secari à dictis semicirculis in ratione diametrorum DA, DF, DK, DP, hoc est, rectam DB, ad DL, DT, Dh, rectamque DC, ad DN, Dg, Dm, nec non DM, ad Df, Dl, Dp, eandem habere proportionem, quam DA, ad DF, DK, DP. Nectantur enim AB, FL, KT, Ph, quae omnes erunt inter se parallelae, eò quòd anguli ABD, FLD, KTD, PhD, in semicirculis sint [c] recti. Atque iccirco latera DB, DA, secta erunt [d] proportionaliter. Eadem ratione sectae erunt proportionaliter rectae DA, DC, itemque DA, DM, vt patet, si intelligantur ductae AC, FN, Kg, Pm: itemque rectae AM, Ff, KL, Pp. Quod erat demonstrandum.

a 11. tertij Eucli.
b 16. tertij Eucli.
c 31. tertij Eucli.
d 2. sexti Eucli.



COROLLARIVM PRIMVM.

HINC patet, si diametri DA, DF, DK, DP, essent continuè proportionales, hoc est, segmenta diametri DA, intercepta inter punctum contactus D, & inter circumferentias semicirculorum essent continuè proportionalia; etiam segmenta rectarum DB, DC, DM, &c. intercepta inter idem punctum D, & inter easdem circumferentias semicirculorum, forè continuè proportionalia.

COROLLARIVM SECVNDVM.

Item si, verbi gratia, applicatae DF, DL, DN, essent continuè proportionales; etiam DA, DB, DC, itemque DK, DT, Dg, esse continuè proportionales. Nam cùm sit, vt DA, ad DF, ita DB, ad DL, & DC, ad DN, erit quoque permutando DA, ad DB, & DB, ad DC, vt DF, ad DL, & DL, ad DN.

Universidad de Deusto Biblioteca

THEOREMA XXXVIII. PROPOSITIO XL.

SI IN semicirculo ex vno terminorum diametri ad circumferentiam applicentur rectae lineae; atque ab eis etiam protractis (si ita visum fuerit) abscindantur partes ipsis applicatis proportionales; sitque partibus, & applicatis idem terminus communis: reliqui earundem partium termini erunt in circumferentia alterius semicirculi, qui priorem tangit in illo termino communi applicatarum, & cuius diameter ad diametrum semicirculi propositi habet proportionem, quam partes abscissae ad applicatas.

EX termino D, applicentur in semicirculo figurae propositionis praecedentis, verbi gratia, rectae DB, DC, DM, ex eisque abscindantur DL, DN, Df, ipsis applicatis proportionales, ita vt DB, ad DL, & DC, ad DN, & DM, ad Df, sit proportio eadem. Dico puncta L, N, f, esse in circumferentia semicirculi, qui semicirculum ABCD, tangat, in D. Nam vt DB, ad DL, ita fiat DA, ad DF, nectanturque, AB, FL, quae cum secent latera DA, DB, proportionaliter [a] erunt inter se parallelae, & iccirco angulus FLD, [b] erit aequalis angulo ABD; & quia hic est [c] rectus in semicirculo, erit & ille rectus. Quare si circa diametrum DF, describatur semicirculus, is transibit per [d] punctum L, idemque semicirculus tanget [e] semicirculum ABCD, in puncto D. Eodem modo si ductae essent AC, FN, FM, Ff, tam illae duae, quàm istae duae essent parallelae, efficerentque angulos rectos cum applicatis DC, DM, & consequenter semicirculus circa DF, descriptus, quem ostendimus transire per L, transibit quoque per N, f. Quod si ex eisdem applicatis protractis abscissae fuissent rectae DG, DE, DR, ipsis applicatis proportionales, atque ex diametro DA, protracta abscissa fuisset recta, ad quam ita se haberet DA, vt DB, ad DG, vel DC, ad DE, vel DM, ad DR, & circa totam illam lineam abscissam descriptus fuisset semicirculus, eadem prorsus demonstratione ostenderetur, illum semicirculum transire per puncta G, E, R, & semicirculum ABCD, tangere, in puncto D. Quod erat demonstrandum.



a 2. sexti Eucli.
b 29. primi Eucli.
c 31. tertij Eucli.
d Schol. 31. tertij Eucl.
e Schol. 13. tertij Eucl.

THEOREMA XXXIX. PROPOSITIO XLI.

SI PLVRES semicirculi continuè proportionales diametros habentes, se mutuò tangant interiùs, atque à diametro maximi semicirculi, siue primi abscindantur quotuis aliae rectae continuè proportionales in eadem ratione diametrorum, ita vt punctum contactus sit terminus communis partium abscissarum; & in reliquis terminis earundem partium abscissarum erigantur super maximam diametrum perpendiculares, secantes circumferentiam primi semicirculi: rectae quae ex puncto contactus, siue communi termino partium applicantur ad illa puncta sectionum circumferentiae, se mutuò secabunt cum perpendicularibus in circumferentijs reliquorum semicirculorum, hoc ordine: applicata ad punctum sectionis primae perpendicularis, quae scilicet erecta est ex termino partis maximae abscissae, se mutuò secabit cum secunda perpendiculari, seu proxima in circumferentia secundi semicirculi, & cum perpendiculari tertia in circumferentia tertij semicirculi. Recta verò applicata ad punctum sectionis circumferentiae cum secunda perpendiculari, se mutuò secabit cum tertia rursus in circumferentia secundi semicirculi, & cum quarta perpendiculari in circumferentia semicirculi tertij, & ita deinceps.

QVATTVOR semicirculi ABCD, FLD, KTD, phD, habentes continuè proportionales diametros, in eadem figura, se mutuò tangant in D, sitque diameter maximi semicirculi, siue primi DA, quae transibit quoque per reliquorum centra. Abscindantur deinde ex eadem diametro DA, quotuis rectae DF, DK, DP, DH, DI, DV, in eadem continua proportione diametrorum, & ex terminis F, K, P, H, I, V, excitentur perpendiculares, secantes circumferentiam primi semicirculi in punctis B, C, M, X, Y, Z, ad quae applicentur ex communi termino D, rectae DB, DC, DM, DX, DY, DZ. Dico eas se mutuò secare cum perpendicularibus praedictis in circumferentijs reliquorum semicirculorum: nempe rectam DB, applicatam ad punctum sectionis primae perpendicularis FB, se mutuò secare cum secunda perpendiculari KC, in circumferentia secundi semicirculi FLD, & cum tertia perpendiculari PM, in peripheria tertij semicirculi. & similiter applicatam DC, cum tertia, quarta, quincta perpendiculari se mutuò secare eodem ordine in circumferentia secundi, tertij & quarti semicirculi, & ita de reliquis; vel, quod idem est. Dico puncta L, N, f, k, n, in quibus rectae applicatae secant ordine perpendiculares, KC, PM, HX, IY, VZ, esse in circumferentia semicirculi FLD. Cùm enim partes abscissae DF, DK, DP, sint in continua proportione diametrorum, (immo in hoc exemplo sunt ipsaemet diametri, quamuis vt demonstratio sit vniuersalis, sumendae sint loco quarumcumque aliarum partium abscissarum) & vt DF, ad DK, ita sit ob parallelas FB, KC, applicata DB, ad suum segmentum DL, & vt DK, ad DP, ita DC, ad DN, erunt applicatae DB, DC, sectae in ratione diametrorum in punctis L, N, hoc est, in ratione quam habet diameter DA, primi semicirculi ad diametrum semicirculi secundi. Vnde [a] puncta L, N, erunt in circumferentia illius secundi semicirculi. Eodem modo, quoniam rectae DK, DP, DH, sunt continuè proportionales in ratione diametri semicirculi secundi, ad diametrum semicirculi tertij, & rectae DL, DN, Df, applicatae sunt ad circumferentiam secundi semicirculi, habentque ad suas partes DT, Dg, DL, eandem proportionem, quam DK, ad DP, & DP, ad DH, hoc est, quam diameter semicirculi secundi ad diametrum semicirculi tertij; erunt puncta T, g, l, in circumferentia eiusdem tertij semicirculi; & ita de reliquis. Quod erat demonstrandum.

a 40. huius.

COROLLARIVM.

ITAQVE cùm hic demonstratum sit, semicirculos FLD, KTD, in ijsdem punctis secare applicatas DB, DC, DM, in quibus eas secant perpendiculares, patet ex hac propositione, inferri posse omnia illa, quae pertinent vel ad lineas proportionales, comprehensas inter dictas perpendiculares, vel quae attinent ad aequalitatem earundem linearum, omnia scilicet illa, quae hactenus conclusimus in superioribus propositionibus ex intersectionibus applicatarum cum perpendicularibus etiam productis, id quod etiam figura ipsa satis aperte indicat, quam simillimam priori construximus, educendo dumtaxat hic plures perpendiculares, pluresque lineas ad circumferentiam applicando, tum vt plura puncta in circumferentijs semicirculorum haberentur, tum vt exempla poneremus erectarum perpendicularium, tum ex terminis ipsarum diametrorum, quales sunt FB, KC, PM, tum ex terminis aliarum partium proportionalium abscissarum, quales sunt perpendiculares, HX, IY, VZ.

THEO-

Universidad de Deusto Biblioteca

THEOREMA XL. PROPOSITIO XLII.

SI IN semicirculo recta quaepiam ab alterutro termino diametri ad circumferentiam applicata, secet perpendicularem quampiam super diametrum eductam; sitque segmentum eius interceptum inter terminum diametri, & dictam perpendicularem aequale segmento diametri inter eundem terminum, & perpendicularem, quae in ipsam diametrum cadit à puncto applicatae in circumferentia; eadem applicata eiusdemque segmentum inter terminum diametri, & priorem perpendicularem erunt duae mediae proportionales inter diametrum, & illud eius segmentum, quod continetur inter eundem terminum diametri, eandemque illam priorem perpendicularem.

APPLICATA DC, in semicirculo ABCD, secet, verbi gratia, perpendicularem PM, in N, sitque segmentum eius DN, aequale segmento DK, contento inter eundem terminum D, interque perpendicularem CK, quae ex C, cadit in diametrum DA. Dico rectas DC, DK, medias esse proportionales inter diametrum DA, & segmentum eius DP, interceptum inter eundem terminum D, & inter priorem perpendicularem PM. Nam per decimam sextam huius erit, vt DA, ad DC, ita DC, ad DK, hoc est, ad DN, & DN, ad DP, habet eandem rationem; propterea, quòd triangula DCK, DPN, sint similia, habentque latera proportionalia. Quod erat demonstrandum.



THEOREMA XLI. PROPOSITIO XLIII.

SI diameter semicirculi sit maxima, seu prima quattuor rectarum continuè proportionalium, & ex eadem prope alterutrum terminorum eiusdem abscindatur linea quaedam aequalis quartae, siue minimae, ex eiusque altero termino excitetur perpendicularis: eadem perpendicularis auferet ex recta, quae ex eodem termino diametri fuerit applicata ad circumferentiam aequalis secundae, lineam aequalem tertiae. Et vicissim si ex eodem termino diametri applicetur ad dictam perpendicularem aequalis tertiae; eadem producta vsque ad circumferentiam erit aequalis secundae. Semper verò tertia erit aequalis illi segmento diametri, quod intercipitur inter terminum diametri, & perpendicularem, quae in diametrum cadit à puncto circumferentiae, ad quod est applicata secunda, vel in quo eandem secat tertia, ad priorem perpendicularem applicata.

DIAMETER DA, sit in eadem figura maxima, siue prima quattuor proportionalium, quarum quarta sit DP; & DC, applicata ad circumferentiam sit secunda. Dico rectam DN, quam ex secunda DC, abscindit perpendicularis PM, esse tertiam. Sit enim DK, aequalis tertiae, & nectatur CK, quae erit[a] perpendicularis ad diametrum, ideoque parallela ipsi PM. Quoniam igitur inter quattuor lineas continuè proportionales DA, DC, DK, DP, vt prima DA, ad secundam DC, hoc est, vt secunda DC, ad tertiam DK, ita DK, tertia ad DP, quartam; & vt DK, ad DP, ita est[b] DC, ad DN, erit quoque vt DC, ad DK, ita DC, ad DN, ac proinde DK, DN, erunt aequales, & vtraque tertia proportionalis quattuor rectarum proportionalium. Dico secundo, si applicata tertia DN, ad perpendicularem PM, producatur ad circumferentiam, verbi gratia, vsque ad C, rectam DC, fore aequalem secundae. Nam cùm sit vt tertia DN, ad quartam DP, ita prima DA, ad secundam, & vt DN, ad DP, ita sit (demissa perpendiculari CK) DC, ad DK, & [c] DA, ad DC, erit quoque vt DA, prima ad secundam, ita AD, ad DC; ac proinde DC, erit quoque secunda. Atque adeo DK, erit aequalis ipsi DN, cùm vt DA, ad DC, ita sit DC, ad DK, & eadem DC, ad DN. Quod erat demonstrandum.

a 28. huius.
b 4 sexti Eucli.
c 16. huius, vel ex Coroll. 8. sexti Eucli.

THEOREMA XLII. PROPOSITIO XLIIII.

SI DVO semicirculi se mutuò interiùs contingant, atque à puncto contactus ad circumferentiam maioris applicetur recta aequalis diametro minoris: haec applicata, & segmentum eius contentum intra semicirculum minorem, erunt duae mediae proportionales inter diametrum maioris, & illud eius segmentum, quod comprehenditur inter punctum contactus, siue terminum illius diametri, & inter perpendicularem in eandem diametrum demissam ex puncto, vbi recta applicata occurrit circumferentiae minoris semicirculi.

IN figura proportionis quadragesimae praecedentis se mutuò tangant semicirculi ABCD, FLND, in puncto D, quod sit terminus diametri DA, & quoniam eadem DA, etiam transit[a] per centrum semicirculi FLND, erit DF, diameter semicirculi FLND: applicetur que ad circumferentiam maioris semicirculi rectae DF, aequalis DC, secans minorem semicirculum in N, & ex N, demittatur in diametrum DA, perpendicularis NP. Dico DC, DN, esse duas medias proportionales inter diametrum DA, & inter segmentum eius DP. Intelligatur enim ducta AC, eritque triangulum ADC, aequiangulum triangulo DNP, propterea quòd angulus ACD, rectus, aequalis sit angulo recto DPN, & angulus ADC, sit communis. Vnde[b] eadem erit proportio AD, ad DC, quae DN, ad DP: sed vt DA, ad DC, hoc est, vt DA, ad DF, ita est[c] DF, siue DC, ad DN: ergo vt DA, ad DC, ita erit DC, ad DN, & DN, ad DP. Quod erat demonstrandum.

a 11. tertij Eucli.
b 4. sexti Eucli.
c 39. huius.

SCHOLIVM.

EODEM modo si priùs ducta intelligatur perpendicularis PM, & postea describatur semicirculus FND, qui priorem ACD, tangat in D, & perpendicularem secet in N, ita vt ducta DNC, sit aequalis diametro semicirculi FND, demonstrabitur, eandem diametrum, seu applicatam DC, nec non segmentum DN, esse duas medias inter DA, DP; siquidem idem semicirculus FND, etiam rectam DC, secat ita, vt in propositione fuit suppositum.

THEOREMA XLIII. PROPOSITIO XLV.

SI diameter semicirculi sit maxima, seu prima quattuor rectarum continuè proportionalium, & ex eadem prope alterutrum terminorum abscindatur aequalis quartae, siue minimae, ex eiusque altero termino excitetur perpendicularis ad diametrum, ad quam ex dicto termino diametri applicetur aequalis tertiae, vel quam intersecet recta applicata ad circumferentiam, aequalis secundae: circulus priorem tangens interiùs in praedicto termino diametri, habensque diametrum aequalem secundae quattuor proportionalium, transibit per illud punctum sectionis, vel applicationis erectae perpendicularis:

laris : & si per idem punctum sectionis, vel applicationis describatur circulus, priorem tangens in dicto termino, eius diameter aequalis erit eidem secundae quattuor linearum proportionalium.

IN eadem figura sit maxima, siue prima quattuor linearum continuè proportionalium diameter DA, quarta, seu minima segmentum DP, & ex P, erecta sit perpendicularis PM, ad quam sit applicata DN, aequalis tertiae, eritque [a] iuxta demonstrata recta DC, hoc est, recta DN, protracta vsque ad circumferentiam aequalis secundae, atque adeo punctum N, erit quoque illud, in quo DC, aequalis secundae applicata ad circumferentiam secat perpendicularem PM, hoc est, idem punctum N, erit applicationis tertiae, & sectionis secundae. Dico si ex diametro DA, abscindatur recta DF, aequalis secundae DC, & circa eam describatur semicirculus, qui quidem, semicirculum ABCD, necessariò tanget [b] in puncto D; eum transire per punctum N. Nam si ex puncto, in quo semicirculus descriptus circa diametrum DF, secat rectam DC, intelligatur demissa perpendicularis, ea ex diametro [c] auferet rectam DP, nempe quartam proportionalem: atque adeo eadem perpendicularis coincidet cum perpendiculari PN, & consequenter vtraque secabit semicirculum in eodem puncto N, vel applicationis rectae DN, vel sectionis rectae DC.

a 43. huius.

b Schol. 13. tertij Eucl.

c 44. huius.



Constituatur [d] iam ad punctum N, super rectam DN, angulus DNr, aequalis angulo NDr, qui cùm sit acutus, erit & DNr, acutus, ac proinde [e] Nr, concurret cum diametro DA, in r, eruntque [f] rD, rN, aequales. Quare si centro r, interuallo rD, describatur circulus, is transibit per punctum N, tangetque circulum ABCD, in D. Dico eius diametrum DF, aequalem esse ipsi DC. Cum [g] enim sit, vt DA, ad DF, ita DC, ad DN, & per hypothesin vt DC, ad DN, ita DN, ad DP, eademque est ratio [h] DF, ad DN; erit quoque vt DC, ad DN, ita DF, ad eandem DN, & consequenter DF, DC, erunt aequales. Quod erat demonstrandum.

d 23. primi Eucli.
e 13. Pronunc. 1. Eucli.
f 6. primi Eucli.
g 39. huius.
h Coroll. 8. sexti Eucl.

SCHOLIVM.

QVOD si in semicirculo, verbi gratia, ABC, primò intelligatur ex quouis puncto P, diametri AD, erecta perpendicularis, verbi gratia, PM, & ex puncto D, ad eiusdem semicirculi circumferentiam intelligatur applicata recta DC, hac cum conditione, vt sumpta ex diametro AD, recta Dr, aequali semissi ipsius DC, etiam recta rN, ducta ex puncto r, ad punctum N, in quo linea applicata DC, perpendicularem PM, intersecat, aequalis sit eidem semissi rectae DC, facilè demonstrabis DC, DN, esse duas medias proportionales inter AD, diametrum, & inter DP, segmentum diametri, interceptum inter punctum D, & inter perpendicularem PM. Nam si centro r, interuallo rD, vel rN, describatur semicirculus DNF, nectanturque AC, FN, [i] erunt anguli ACD, FND, in semicirculis recti, rectaeque AC, FN, [k] parallelae; ac proinde [l] triangula ACD, FND, erunt similia, habebuntque latera circa aequales angulos proportionalia, hoc est, vt AD, ad DC, ita erit FD, ad DN; sed FD, aequalis est ipsi DC, eò quòd vtraque FD, DC, sit dupla ipsius Dr; ergo vt AD, ad DC, ita erit DC, ad DN. Quia verò in triangulo rectangulo FND, recta NP, est perpendicularis ad basim FD, [m] erit recta DN, media quoque proportionalis inter FD, DP, hoc est, inter DC, DP. Atque iccirco quattuor lineae AD, DC, DN, DP, erunt continuè proportionales. Quod erat demonstrandum.

i 31. tertij Eucli.
k 28. primi Eucli.
l Coroll. 4. sexti Eucl.
m Corol. 8. sexti Eucl.

THEOREMA XLIIII. PROPOSITIO XLVI.

SI DVO semicirculi se mutuò interiùs tangant, in extremitate diametri, sitque diameter interioris semissis diametri exterioris, & ex puncto contactus ducatur linea recta, secans vtriusque semicirculi peripheriam, atque ex puncto intersectionis cum semicirculo interiori demittatur linea perpendicularis in diametrum, & denique ex puncto diametri, in quod cadit ducta perpendicularis, applicetur ad rectam priùs ductam, linea aequalis segmento diametri intercepto inter punctum contactus, & perpendicularem; tota recta priùs ducta ex puncto contactus vsque ad peripheriam exterioris circuli; & dupla eius, quae ad eandem fuit applicata, constituunt duas medias inter diametrum exterioris semicirculi, & inter illud segmentum lineae primò ductae, quod intercipitur inter punctum contactus, & inter punctum, ad quod postremò altera linea applicata fuit.

CIRCA diametrum AB, descriptus sit centro C, semicirculus ADB, & circa eius semissem BC, semicirculus BEC, qui priorem tanget in puncto B, ex quo educatur recta BD, vtcumque secans vtriusque semicirculi peripherias in D, E, & ex puncto E, demittatur in diametrum perpendicularis EF; ipsique FB, applicetur ad BD, aequalis FG. Dico BD, & rectam ipsius BF, duplam, esse duas medias inter AB, & BG, hoc est, si ipsi FB, vel FG, accipiatur aequalis FH, rectas AB, BD, BH, BG, esse continuè proportionales. Ductis enim HD, HG, HE, quoniam duo latera BF, FE, trianguli BFE, aequalia sunt lateribus HF, FE, trianguli HFE, & anguli comprehensi per constructionem [a] recti, erit basis BE, aequalis basi HE. Est autem ipsi BE, aequalis [b] ED, eò quòd etiam BC, ponatur aequalis ipsi AC. Ergo tres rectae EB, EH, ED, aequales erunt, & si centro E, interuallo EB, vel ED, describeretur semicirculus, is transiret per punctum H. In triangulo igitur BHD, angulus BHD, cùm esse possit in semicirculo, [c] rectus erit. Eodemque modo rectus erit angulus HGB, in triangulo BGH, propterea quòd tres rectae FB, FG, FH, sint aequales. Vnde cùm in triangulo rectangulo BHD, ex angulo recto demissa sit perpendicularis HG, [d] erit recta BH, media proportionalis inter BD, BG. Est autem [e] etiam BD, media proportionalis inter AB, BH. Ergo quattuor lineae AB, BD, BH, BG, continuè proportionales erunt. Quod erat demonstrandum.



a 4. primi Eucli.
b 39. huius.
c 31. tertij Eucli.
d Coroll. 8. sexti Eucl.
e 16. huius, vel ex Coroll. 8. sexti Eucl.

DE IN-

Universidad de Deusto Biblioteca

DE INVENIENDIS LINEIS PROPORTIONALIBVS.

Caput III.

PROBLEMA I. PROPOSITIO I.

DVARVM linearum inaequalium datam proportionem vlteriùs continuare tum ad maiores, tum ad minores terminos.

Clauius in schol. vndecimae sexti Eucl. & lemmate 12. lib. 1. Astrolabij.

QVAMQVAM hoc ipsum problema Clauius absoluat; idem tamen hoc loco proponere libuit, eò quòd ex ijs, quae capite praecedenti multis ac varijs propositionibus sunt demonstrata, nouam quandam praxim elicuerimus, qua mediante non solùm proportio data continuetur, vt ibi, ad proximos terminos, sed simul eademque opera ad plurimos sequentes tum maiores tum minores extendatur.

Sint igitur datae rectae DA, DB, quarum proportionem libeat continuare tum ad maiores, tum ad minores terminos. Circa maiorem DA, describatur semicirculus ABCD, in quo ex termino diametri D, applicetur minor data DB, eademque producatur, donec erectam ex puncto A, perpendicularem AE, secet in E; nec non ex puncto B, in eandem diametrum DA demittatur perpendicularis BF, quam arcus AG, EH, descripti centro D, interuallis DA, DE, secent in G, H, & per G, H, ex eodem puncto D, producantur rectae, secantes tangentem AE, in I, K, & circumferentiam in C, L. Iterumque centro D, interuallis DI, DK, describantur duo arcus IM, KN. secantes perpendicularem FB, in punctis M, N, per quae ductae DM, DN, secent tangentem in O, P, & circumferentiam in Q, R. Dico DP, DO, DK, DI, DE, DA, DB, DC, DL, DQ, DR, esse continuè proportionales. Quoniam enim vt DP, ad DK, ita est [a] DK, hoc est, DN, ad DH, vel ad DE, propter similitudinem triangulorum DPK, DNH, & vt DK, ad DE, hoc est, ad DH, ita DH, ad DB, erunt [b] quoque in eadem ratione cum rectis DP, DK, DE, continuè proportionales DB, DL, DR. Eodemque modo erunt continuè proportionales DO, DI, DA, DC, DQ, & quidem in eadem ratione cum prioribus. Cùm enim DF, DC, sint aequales, propterea quòd eadem DB, sit [c] media proportionalis inter DA, DF, & inter DG, DC, quarum DA, DG, ponuntur aequales; sintque praeterea triangula DAB, DFB, aequiangula, erit eadem proportio DB, ad DB, quae DA, ad DF, hoc est, ad DC. Quare cùm DP, DK, DE, DB, DL, DR, sint continuè proportionales; & similiter DO, DI, DA, DC, DQ, sint quoque in eadem ratione continuè proportionales; sitque [d] DA, media proportionalis inter DE, DB, erunt [e] & reliquae inter reliquas mediae proportionales, atque adeo omnes vndecim rectae DP, DO, DK, DI, DE, DA, DB, DC, DL, DQ, DR, erunt continuè proportionales.



a 4. sexti Eucli.
b 37. capitis secundi huius.
c 16. secundi cap. huius.
d 16. secundi cap. huius.
e lemm. 7. primi cap. huius.

Aliter, instituendo operationem in quocumque semicirculo, in quo applicari posit alterutra datarum. Sint enim propositae rectae DB, maior, minor DC, & semicirculus sit ABCD, cuius diameter primò sit maior, quàm data DB. Applicetur in eodem semicirculo ex altero terminorum diametri, verbi gratia, ex D, vtraque data DB, DC; demissisque in diametrum perpendicularibus BF, CS, producatur minor applicatarum DC, vsque ad perpendicularem FB, in G, & centro D, interuallis DB, DG, describantur duo arcus, secantes reliquam perpendicularem SC, in T, V, tectanturque DT, DV, secantes perpendicularem FB, in H, M, & circumferentiam in L, Q. Dico rursus DM, DH, DG, DB, DC, DL, DQ, esse continuè proportionales. Nam vt priùs erunt DM, DG, DC, DQ, continuè proportionales: & similiter DH, DB, DL. Est enim vt DG, ad DB, ita [f] DB, hoc est, DT. ad DC, & DC, ad DL: ergo etiam [g] vt DG, ad DC, ita erit DB, ad DL. Quare cùm sint quattuor rectae DM, DG, DC, DQ, & aliae tres DH, DB, DL, continuè proportionales, & in eadem ratione; sitque DB, media proportionalis inter DG, DC, vt ostendimus; erunt quoque reliquae eodem ordine ascendendo & descendendo mediae proportionales inter reliquas, & consequenter omnes septem rectae praedictae erunt continuè proportionales. Quibus illico aliae quattuor adijcerentur, si centro D, per puncta H, M, alij duo arcus describerentur, secantes perpendicularem SC, & per puncta sectionum ex D, educerentur rectae, &c.

f 16. secundi cap. huius.
g 1. lemma primi cap. huius.

Sint secundò datae rectae DG, maior, & minor DB, quarum saltem minor DB, possit applicari in semicirculo ABCD. Demissa perpendiculari BF, applicetur ad eam maior data DG, secans circumferentiam in C, & ex C, cadat perpendicularis CS. Et rursus centro D, interuallis DB, DG, describantur duo arcus secantes perpendicularem SC, in T, V, & per T, V, ex D, eijciantur duae rectae secantes perpendicularem FB, in H, M, & circumferentiam in L, Q. Eruntque vt priùs, continuè proportionales septem rectae DM, DH, DG, DB, DC, DL, DQ.

COROLLARIVM PRIMVM.

EX his igitur patet, quid agendum sit, si duabus datis tertia sit adiungenda proportionalis. Nam si in semicirculo ABCD, descripto circa maiorem è datis, nempe circa AD, applicetur minor data DB, & ex A, termino eiusdem maiori erigatur perpendicularis AE, secans productam minorem DB, in E, erit recta DE, tertia proportionalis, maior. Si verò ex puncto B, nempe ex termino minoris datae DB, demittatur in diametrum perpendicularis BF, ea abscindet ex eadem diametro, hoc est, ex maiori data rectam DF, tertiam proportionalem minorem ad easdem datas AD, DB. Demonstratum enim est in hac propositione, si dicta praxis adhibeatur, quattuor rectas, DE, DA, DB, DF, fore continuè proportionales. Immo tertia linea proportionalis adijcietur duabus rectis datis, etiam si semicirculus, in quo minorem diximus esse applicandam, non sit descriptus circa maiorem datam. Satis enim est, si vtraque data applicetur vtcumque in quotuis alio semicirculo, quales, verbi gratia, sunt DB, DC. Demissis enim in diametrum DA, perpendicularibus BF, CS, ex terminis B, C, rectarum applicatarum, ipsae abscindent ex eisdem applicatis tertiam proportionalem, tum maiorem, tum minorem; perpendicularis quidem BF, protracta ex protracta minorem DC, maiorem tertiam proportionalem DG; perpendicularis verò CS, ex maiori DB, tertiam proportionalem minorem DX, [a] vt demonstratum est.

a 16. cap. secundi huius.

COROLLARIVM SECVNDVM.

EX quibus rursum colligitur, hoc problemate haberi posse omnes illos terminos impares, in proportione duarum rectarum data, qui continentur in tabula, quam scholio secundo lemmatis octaui capite primo huius descripsimus. Omnes enim numeri illic expressi sunt denominatores alicuius termini tertij ad duos terminos vel datos vel inuentos, vt manifestum est ex compositione eiusdem tabulae. Nam denominator, verbi gratia, 3. qui in dicta tabula in suprema serie transuersa reperitur in tertia cellula, denominat tertium terminum, qui videlicet est tertius proportionalis ad duos datos. Numerus verò 5. in quarta cellula contentus, denominat quinctum terminum, qui est tertius iterum proportionalis ad primum datum, & tertium proximè inuentum. Et ita de reliquis numeris sequentibus in eadem serie, atque adeo de omnibus & singulis numeris cuiusque alterius seriei. Datis enim primo & secundo termino, quos denominant numeri primae & secundae cellulae cuiusuis seriei; reliqui numeri in reliquis cellulis versus dextram sunt denominatores eorum terminorum, qui eodem ordine sunt tertij proportionales ad primos datos, vel ad primum & alium proximè inuentum. Illud tamen reperitur diuersitatis inter primam seriem & reliquas, quòd in prima primus & secundus terminus semper dentur; in reliquis

verò

Universidad de Deusto Biblioteca

verò terminus secundae cellulae debeat priùs hoc problemate, per continuationem scilicet proportionis datae, inuestigari, quàm reliqui eiusdem seriei termini haberi possint. Nam in tertia, verbi gratia, serie, vbi secundus denominator est 4, antequam haberi possint reliqui termini eiusdem seriei, necesse est, vt ex duobus terminis datis priùs continuetur proportio vsque ad terminum quartum: nisi fortè idem quartus terminus detur sine secundo: tunc enim non esset opus eiusmodi continuatione.

PROBLEMA II. PROPOSITIO II.

QVOTVIS lineis rectis continuè proportionalibus datis, totidem alias, vna dempta, tum maiores, tum minores adijcere.

IN eadem figura datae sint tres rectae DF, DX, DY, continuè proportionales, quibus adiungendae sint duae aliae minores & maiores. Circa maximam illarum DF, describatur semicirculus FXY, ad cuem ex puncto D, applicentur reliquae duae minores DX, DY, atque ex puncto F, erigatur perpendicularis ad diametrum DF, secans DX, DY, protractas in B, G; itemque ex puncto Y, demittatur in eandem diametrum perpendicularis, secans DX, DF, in Za. Dico DG, DB, esse duas maiores, & DZ, Da, duas minores, easdemque continuè proportionales cum tribus datis. Nam si praeterea ex puncto X, demittatur perpendicularis XS, erunt [a] segmenta diametri DF, DS, Da, continuè proportionalia, & consequenter etiam productae DY, DX, vsque ad tangentem FB, in G, B, nempe rectae DG, DB; nec non segmenta earum DZ, Da, intercepta inter perpendicularem Ya, erunt [b] continuè proportionalia cum applicatis DF, DX, DY.



a 35. secundi huius.

b 36. secundi huius.

Neque verò necesse est, vt semper circa maximam DF, describatur semicirculus, in quo reliquae duae applicentur; sed satis est, si tres rectae datae applicentur ex eodem termino diametri ad circumferentiam cuiuscumque semicirculi, quales sunt in eadem figura, verbi gratia, tres rectae DC, DL, DQ, applicatae ad circumferentiam semicirculi ABCD: ductae enim perpendiculares CS, Qc, secabunt easdem datas, auferentque rectas DV, DT, itemque Dc, Db, in continua cum illis proportione, vt patet ex demonstratis. [c] Eademque est ratio de pluribus datis, dummodo vt dictum est, ad circumferentiam alicuius semicirculi ex altero termino diametri applicentur, atque à puncto applicationis maximae & minimae perpendiculares ducantur in diametrum: hae enim secabunt applicatas, eisdemque adijcient tot alias tum maiores tum minores, vna dempta, quot fuere datae.

c Corollar. 36. secundi huius.

Aliter. Sit rursum in semicirculo FXYD, diameter DF, continuè proportionalis cum applicatis DX, DY. Ex maxima earum, nempe ex DF, abscindatur DS, aequalis minimae DY, & ex minima DY, protracta sumatur DC, aequalis maximae DF. Deinde circa DS, describatur semicirculus secans DX, DY, in Z, b; itemque alius per punctum C, tangens semicirculum FXYD, in D, qualis est semicirculus ABCD, quem iamiam describere docebimus. Hic enim secabit protractas DX, DF, in B, A, adiungetque tribus datis duas maiores DA, DB, prior verò SZbD, exhibebit duas minores DZ, Db. Cùm enim tres rectae DF, DX, DY, sint continuè proportionales, erunt [d] etiam tam DA, DB, DC, quàm DS, DZ, Db, continuè proportionales. Quare cùm sit, vt AD, ad DB, ita DB, ad DC, hoc est, ad DF, & vt DA, ad DB, ita sit quoque [e] DF, ad DX, & DX, ad DY, hoc est, ad DS, & DS, ad DZ, & DZ, ad Db, erunt omnes septem rectae DA, DB, DF, DX, DY, DZ, Db, continuè proportionales. Eademque est ratio de pluribus datis, si illae dicto modo applicentur in semicirculo: neque est necesse, vt maxima illarum sit diameter eiusdem semicirculi; sed poterunt omnes datae applicari in quouis semicirculo, quales, verbi gratia, sunt DX, DY, De, applicatae in semicirculo FYD; si enim minimae illarum De, sumatur ex maxima DX, aequalis DZ, & ex minima De, protracta abscindatur DL, aequalis maximae DX, atque per puncta Z, L, describantur alij semicirculi secantes datas, abscindentur vt prius, duae maiores, & duae minores continuè proportionales cum ijsdem datis, vt patet; cùm in omnibus eadem sit demonstratio.

d Coroll. 2. 39. secundi huius.

e 39. secundi huius.

Ceterum semicirculos praedictos ita licebit describere. Sit enim describendus semicirculus per punctum, verbi gratia, C, qui semicirculum FXYD, tangat in puncto D. Diuisa recta Dc, bifariam in g, erigatur ex g, perpendicularis gf, secans diametrum DA, in f, eritque f iuncta fc, aequalis ipsi fD, ac proinde centro f, interuallo fD, descriptus circulus, transibit per C, & tangetque semicirculum FXYD, in D.

f 4. primi Eucli.

g Schol. 13. tertij Eucl.

PROBLEMA III. PROPOSITIO III.

DVARVM linearum inaequalium proportione data, quemcumque eius terminum praescriptum compendio inuenire.

QVAMQVAM per primum probletna inuestigari possit, quicumque terminus cuiusuis proportionis datae, continuando eandem proportionem, ad illum vsque terminum, & per secundum problema quaeuis proportio non sine compendio extendatur: quia tamen per hoc secundum problema non semper certò terminus propositus attingitur, nisi omnes ferè medij termini priùs designentur, & per primum problema termini saltem remotiores non nisi cum longissima praxi haberi queunt, visum est superioribus duobus problematis duo alia adiungere, in eisque modum praescribere, quo terminus quaesitus compendiaria via attingatur.

Prior igitur modus similis est illi, quo per praecepta Arithmeticae inuenitur vltimus quiuis terminus cuiusuis progressionis Geometricae, cuius primus terminus datur vnà cum denominatore rationis, per quam illa progreditur. Sint enim datae duae rectae A, B, sitque inuestigandus terminus, verbi gratia, vigesimus septimus in proportione, quam habet A, prima, ad B, secundam. Quaeratur in tabula, quam scholio secundo lemmatis octaui construximus, numerus 27. isque primò in suprema serie; & si ibi non reperiatur, quaeratur in secunda, vel deinceps in tertia, quarta &c. sed quia in nulla illarum reperitur, sumatur similiter discurrendo per singulas series, numerus proximè maior vel minor, qualis est numerus 25. in tertia serie loco quincto. Quo inuento continuetur per primum problema huius capitis proportio A, ad B, vsque ad quartum terminum, eò quòd in dicta tertia secundus numerus est 4. hoc est, duabus rectis A, B, adijciantur aliae duae C, D, continuè proportionales cum datis A, B. Et rursus vt A, ad D, ita fiat D, ad aliam E, quae erit septima à prima A, iuxta praedictam tabulam: siquidem tertius numerus in tertia serie est 7. Si autem iterum fiat, vt A, ad E, ita E, ad F, erit F, terminus 13. & denique si fiat vt A, ad F, ita F, ad aliam G, haec erit per eandem tabulam terminus 25. qui cum à quaesito termino 27. differ duobus terminis, [a] habebit omnino G, ad terminum quaesitum eandem proportionem, quam prima A, ad tertiam C; cùm vtrobique vna dumtaxat cadat media proportionalis. Quare si fiat vt A, ad C, ita G, ad aliam H, inuenietur [b] terminus 27. qui quaeritur.

a 1. lemma primi huius.

b 9. lemma primi huius.

Simili omnino ratione procedendum erit in inuestigatione quorumcumque aliorum terminorum, illud dumtaxat obseruando, vt quando prima extensio proportionis ad aliquot terminos, qualis in exemplo fuit extensio vsque ad quartum terminum D, non sufficit, vt per eam ex inuento vltimo termino G, eliciatur terminus quaesitus H, tunc vel extendatur proportio A, ad B, ad plures terminos, saltem ad eum, qui possit satisfacere problemati proposito, vel certè proportio A, ad D, extendatur post terminum G, toties, donec attingatur terminus H, vel saltem inueniatur terminus eidem ita propinquus, vt per illum ex terminis primae extensionis attingi possit terminus quaesitus, id quod facilè quiuis collegerit ex dictis.

Obseruandum praeterea est, quando terminus in tabula inuentus remotior est termino quaesito, tunc ab eodem illo termino remotiore per extensionem proportionis inuento retrocedendum esse versus terminum quaesitum. Si enim in superiore exemplo inueniendus fuisset non terminus 27. sed terminus, verbi gratia, 24. qui minor est termino 25. quem supra inuenimus, idem terminus 24. inueniretur, si fieret vt terminus secundus B, ad primum A, nempe retrocedendo, ita terminus 25. inuentus ad alium, hic enim erit terminus 24. siquidem tantùm distat à 25. quantum A, à B.

Aliter sine praedicta tabula. Sint iterum datae rectae A, B, quaeraturque, verbi gratia, terminus 63. Principio eadem proportio

Universidad de Piura

portio A, ad F, extendatur ad aliquot terminos, verbi gratia, ad A,B,C,D,E,F, quod illico fiet per problema praecedens: deinde fiat vt A, primus terminus ad F, sextum, ita F, ad alium, inuentusque erit[c] terminus vndecimus G. quo inuento iterum fiat vt A, ad G, ita G, ad alium H, qui erit terminus 21. Si autem iterum fiat, vt A, ad H, ita H, ad alium, is erit 41. nempe terminus I: & denique si fiat vt A, ad I, ita I, ad alium, habebitur terminus 81. nempe K, maior termino quaesito, minor verò eodem erit I. Quorum licet vterque seruire posit ad inuestigandum terminum 63. quia tamen alter illorum nempe 81. minùs differt ab eodem termino 63. quam differat 41. eum in sequenti appropinquatione conuenit assumere. Inter terminos ergo hactenus inuentos quaerantur duo, qui tantum inter se distent, quantum distat 63. ab 81. nempe qui distent 17. terminis intermedijs; tot enim cadunt medij inter 63. & 81. cum differentia sit 18. vel si nulli eiusmodi sint inuenti, quaerantur duo, qui inter se distent, vel paulò pluribus vel paucioribus terminis quàm 17. quales quidem sunt duo termini, H, I, scilicet 21. & 41. inter quos cadunt 19. medij, eò quòd 21. & 41. inter se differant numero 20. Quare si fiat vt I, ad H, nempe vt 41. terminus ad terminum 21. ita terminus K, 81. ad alium, inuentus erit terminus 61. L, qui tantum distat à termino 81. quantum terminus H, à termino I, cùm inter vtrosque idem numerus terminorum interijciatur, propter eandem proportionem H, ad I, & L, ad K. Conferatur iam idem terminus L, cum termino 63. & quoniam inter se tantùm distant, quantum termini A, C, si fiat vt A, ad C, ita L, ad alium, inuentus erit tandem terminus 63. M, quem quaerere proposuimus, quem etiam inuenire potuissemus hac alia via.

Inuentis terminis H, I, fiat vt H, ad I, ita I, ad alium terminum, qui ex[e] demonstratis, erit terminus 61. à primo A, nempe terminus L. Nam cùm differentia inter 21. & 41. sit 20. erit terminus I, vigesimus primus à termino H, ac proinde si 21. addatur ad 41. procreabitur numerus 62. à quo subtracta vnitate, manebit 61. denominator termini inuenti L, à quo cùm terminus quaesitus M, sit tertius, si fiat vt A, primus ad C, tertium, ita L, ad alium, is erit terminus 63. M, quaesitus. Posset quidem idem terminus adhuc multis alijs, vt ita dicam, saltibus inuestigari, sed hos insinuasse sufficiet, ne in re aperta prolixiores simus, quàm par est.

e Schol. Lemm. 9.

PROBLEMA IIII.
PROPOSITIO IIII.

EVNDEM terminum proportionis desideratum compendiosius reperire.

POSTERIOR verò modus, quem hoc posteriori problemate prosequemur, nouus est & facilis, eoque terminus quaesitus certò semper attingitur. In eo enim non solùm traditur ratio inueniendi terminos intermedios, qui necessarij sunt ad inueniendum extremum; sed praeterea docetur praxis Geometrica, qua ijdem illi termini compendiosissimè ad vltimum vsque terminum, qui quaeritur, extendantur. Et quidem quod ad terminos necessarios inuestigandos attinet, ij, inuenientur breuissimè per paucissimas subdiuisiones denominatoris vltimi termini quaesiti, iuxta sequentem regulam. Denominator vltimi termini, qui quaeritur, diuidatur continuò bifariam, vsque dum peruenietur ad binarium, hac dumtaxat obseruatione adhibita, vt quando numerus diuidendus est impar, priusquam fiat diuisio, addatur vnitas; quando verò est par, priùs adijciatur binarius; semissibus enim huiusmodi eo ordine, quo sunt inuentae, vnà cum denominatore vltimi termini seorsim notatis, habebuntur denominatores omnium terminorum, qui necessarij sunt ad vltimum terminum eorundem.



DV.	63.	terminus quaesitus.
DR.	32.	
DO.	17.	termini necessarij.
DL.	9.	
DH.	5.	
DE.	3.	
DB.	2.	termini dati.
AD.	1.	

Exemplo id quod praecipitur, fiet manifestius. Sit igitur rursus inueniendus terminus 63. in continua proportione rectae AD, ad rectam DB, sitque verbi gratia, AD, maior quam DB. Principiò descripto seorsim numero 63. ei, quòd impar existat, addo 1. deinde numerum 64. diuido bifariam & semissem 32. scribo infra 63. Ad haec eidem semissi, eò quòd sit par, adijcio 2. & semissem aggregati 34. quae est 17. subscribo priori semissi 32. Et quoniam 17. iterum est numerus impar, iterum adijcio vnum, & producto numero 18. diuiso bifariam, inuentamque semissem 9. repono sub 17. iterumque ad nouem adijcio 1. vt fiant 10. & 10. diuido bifariam, vt habeam semissem 5. quam scribo infra 9. eique addita rursum vnitate, diuisoque numero 6. bifariam noto similiter infra 5. inuentam semissem 3. cui postremo subijcio 2. semissem numeri 4. qui fit ex additione vnitatis ad ternarium iuxta tradita praecepta. Atque ita praeter terminum 63. qui quaeritur, reperti sunt quattuor denominatores quattuor terminorum, qui necessarij sunt ad inuestigationem postremi; reliqua verò semissis 2. est denominator secundi termini DB, qui datur. vnde qui volet habere omnes omnino terminos tum datos tum necessarios, vnà cum termino quaesito in eadem tabellula expressos, is infra semissem 2. adscribet insuper vnitatem: ea enim denominabit primum terminum datum, AD.

Iam verò quod attinet ad praxim, qua ex hisce terminis annotatis eruitur vltimus, ea instituetur in hunc modum non incommodè. Circa primum terminum datum AD, nempe circa maiorem è datis describatur circulus ABDC, in eoque applicetur ex[a] puncto D, minor data DB, quae seruiet ad inueniendos omnes terminos pares, per superiorem subdiuisionem inuentos, qualis est terminus 32. Prima verò AD, exhibebit omnes reliquos, quotquot scilicet ex eadem diuisione prodierint impares, quales sunt 3. 5. 9. 17. vnà cum postremo 63. qui quaeritur. Et quidem tertius terminus, qui est primus ex inuestigandis, ex primo & ex secundo inuenietur, iuxta praedicta, [b] demittendo scilicet, ex puncto B, in diametrum AD, perpendicularem BE. haec enim auferet ex DA, rectam DE, tertiam proportionalem ad duas datas AD, DB. Perpendicularis autem BE, facilè demittetur, si arcui AB, sumatur aequalis AC, vel certè arcui BD, aequalis arcus DC, cùm ex hoc sequatur, etiam reliquos AB, AC, ex semicirculis ABD, ACD, aequales fore. Ducta enim recta BC, erit necessariò perpendicularis ad diametrum AD. Si enim iungatur recta DC, erunt duo latera BD, DE, trianguli BDE, aequalia duobus lateribus CD, DE, trianguli CDE, eò quòd DE, sit commune, & DC, DB, subtendant aequales arcus BD, CD. Quare cùm insuper anguli EDB, EDC, [c] sint aequales, [d] erit in ijsdem triangulis etiam reliquus angulus DEB, aequalis reliquo angulo DEC, & quia sunt deinceps, erit [e] vterque rectus, & recta BE, perpendicularis ad diametrum AD. Itaque ad ducendam eandem perpendicularem BE, immo ad demittendam quamcumque aliam perpendicularem in diametrum DA, ex quouis puncto semicirculi ABD, satis erit centro D, per punctum B, vel per aliud punctum propositum describere arcum BC, qui reliquum semicirculum ACD, secet in alio puncto C; iuncta enim BC, erit vt modò demonstrauimus, perpendicularis ad diametrum AD. Quia verò tunc cùm arcus BD, parum differt à semicirculo, descriptus arcus BC, centro D, interuallo DB, nimis obliquè secat semicirculum ACD, operaepretium fuerit tunc arcum BC, non describere ex puncto D, sed ex alio quouis puncto prope A, siue citra, siue vltra ipsum vtcumque assumptum, vel etiam ex ipso puncto A; sic enim eiusmodi obliqua sectio euitabitur. Quando verò punctum semicirculi ABD, ex quo demittenda est perpendicularis, propinquius fuerit puncto D, tunc sine errore poterit adhiberi praxis praedicta, ita vt arcus describendus tunc describatur centro D. Porro inuento hac ratione tertio termino DE, ex eo inuenietur quinctus, siue secundus terminus ex inuestigandis, via non prorsus dissimili à priori; neque enim hic aliud quaeritur quàm tertius terminus proportionalis ad datum primum terminum AD, & ad tertium inuentum DE; terminus enim eiusmodi tertio loco proportionalis ad praedictos necessariò erit terminus quinctus à primo iuxta demonstrata. [f] Vnde vt idem terminus quinctus reperiatur, applicanda erit in semicirculo ABD, recta DF, aequalis ipsi DE, videlicet tertio termino hactenus inuento, & ex puncto F, in diametrum DA, demittenda perpendicularis FH, quorum quidem vtrumque illico praestabitur, si centro D, interuallo DE, describatur arcus, secans vtrinque circulum in punctis F, G: nam hac ratione applicata DF, erit aequalis tertio termino DE, (quam tamen ducere non erit necesse, cùm satis sit inuenisse punctum F) & recta FEG, erit perpendicularis ad diametrum AD, vt modò demonstrauimus: & denique abscissa recta DH, ex eadem diametro AD, erit [g] tertia proportionalis ad duas rectas AD, DE, hoc est, [h] eadem DH, erit quincta proportionalis, siue quinctus terminus in ratione primae datae AD, ad secundam datam DB, quem secundo loco inuestigare oportebat.

a 1. quarti Eucli.

b Corollar. primae propos. huius cap.

c 27. tertij Eucli.

d 4. primi Eucli.

e Definit. 10. primi Eucli.

f 8. Lemm. primi huius.

g 1. Coroll. 1. tertij huius.

h 8. Lemm. c. 1. huius.

Ex quo eodem prorsus modo reperientur terminus 9. & 17. tertio & quarto loco inuestigandi, cùm etiam ipsi & priores duo sint impares. Si enim centro D, interuallo DH, describatur arcus secans circulum vtrimque in punctis I, K, nectaturque IK, ea erit perpendicularis ad diametrum, abscindetque nonum terminum DL, cuius si iterum interuallo describatur alter arcus, secans rursus circulum in punctis M, & N, ducaturque MN, abscindetur per eam ex diametro AD, decimus septimus terminus DO, vt patet [i] ex dictis, [k] eò quòd hac ratione semper inuenietur tertius terminus proportionalis tum ad primum datum, tum ad vltimo loco inuentum. Immo hac praxi si omnes termini inuestigandi vnà cum vltimo termino, qui praecipuè quaeritur, forent impares, inuenirentur illico singuli sine vlla interruptione, & quidem omnes in diametro, siue in primo termino dato AD, ducendo videlicet tum arcus, tum perpendiculares praedictas. Quia verò in exemplo proposito terminus quincto loco inuestigandus est par, nempe 32. iccirco ordo hactenus obseruatus

i Coroll. 1. prop. tertij huius.

k 8. Lemm. primi huius.

Universidad de Deusto Biblioteca

seruatus nonnihil interrumpitur. Quamuis enim praxis, qua idem terminus 32. est inquirendus, non differat à priori; is tamen à propria perpendiculari non abscinditur ex primo termino AD, vt fuere abscissi priores termini impares; sed ex secundo termino DB, qualis est recta DR, quam abscindit recta PQ, quae est perpendicularis ad diametrum AD, demissa ex puncto P, vel Q, in quibus circumferentiam secat arcus POQ, descriptus centro D, interuallo rectae DO, hoc est, interuallo termini 17. vltimo loco inuenti, iuxta tradita hactenus praecepta. Ita vt hinc manifestè appareat, inuentionem terminorum parium nulla alia in re differre ab inuentione terminorum imparium, nisi quòd perpendiculares, quas [a] ducere oportet, ex diametro quidem, siue ex primo termino AD, abscindant terminos impares, at ex secundo termino DB, auferant terminos pares. Quod autem terminus DR, hoc modo inuentus sit 32. facilè demonstratur ex ijs, quae scholio secundo lemmatis 8. primi capitis annotauimus. Cùm enim eadem [b] sit proportio BD, ad DP, hoc est, ad DO, quae DO, ad DR, sitque DB, terminus secundus, & DO, terminus 17. à primo termino AD, erit omnino idem terminus DO, decimus sextus à termino DB; vnde cùm idem terminus DR, sit tertius proportionalis ad duos BD, DO, is erit trigesimus primus ab eodem termino DB, eò quòd bis 16. faciant 32. & dempta vnitate, remaneant 31. ac proinde si huic distantiae adijciatur vnitas, eò quòd terminus DB, vno tantùm loco distet à primo DA, erit omnino inuentus terminus DR, trigesimus secundus ab eodem primo termino AD. Hoc ipsum tamen aliter adhuc ex ipsa constructione demonstrari poterit in hunc modum. Eadem enim perpendicularis PQ, quae ex secunda DB, abscindit rectam DR, quam dicimus esse terminum 32. abscindit ex prima AD, rectam DX, quae à primo termino A, est [e] 33. Nam cùm recta DX, sit tertia proportionalis ad primum terminum AD, & ad 17. terminum DO, nempe ad DP, quem vltimo inuenimus, erit [d] eadem DX, terminus 33. à primo termino AD. Est autem [e] vt DB, ad DE, hoc est, vt AD, primus terminus ad DB, secundum; ita DR, ad DX, propterea quòd triangula rectangula BDE, RDX, ob communem angulum ad D, sint aequiangula. Ergo quemadmodum inter AD, DB, non cadit alius terminus proportionis AD, ad DB, ita nec inter DR, DX, alter cadet terminus eiusdem proportionis AD, ad DB. atque iccirco ipsum terminum DA, immediatè sequetur terminus DX. Est autem DX, vt ostendimus, terminus trigesimus tertius: ergo DR, erit terminus trigesimus secundus eum proximè antecedens, hoc est, recta DR, erit terminus, quem quincto loco inuestigare oportebat. Superest nunc, vt ex hoc tandem termino eliciamus vltimum terminum desideratum, nempe sexagesimum tertium, quem dico reperiri, si centro D, interuallo DR, quem proximè inuenimus, describatur arcus, secans circulum in punctis S, T, & puncta S, T, nectantur recta ST, secante diametrum AD, ad angulos rectos in puncto V. Abscissa enim recta DV, ex primo termino AD, eò quòd terminus quaesitus sit impar, erit ipse terminus sexagesimus tertius hactenus optatus. Si enim iungatur insuper recta DS, erit [f] AD, ad DS, siue ad DR, hoc est, vt primus terminus ad trigesimum secundum, ita idem terminus trigesimus secundus DR, vel DS, ad DV: sed per lemma octauum primi huius, tertius proportionalis ad primum, & ad trigesimum secundum terminum est terminus sexagesimus tertius, propterea quòd numerus 63. remaneat, si ex duplo numeri 31. subtrahatur vnitas. Igitur recta DV, erit terminus sexagesimus tertius, quem inuestigare oportebat. Eademque est ratio inuestigandi quoscumque alios terminos, dummodo diligenter obseruetur, vt semper interuallo termini vltimo inuenti describatur arcus, secans circumferentiam circuli in duobus punctis: recta enim nectens illa duo puncta, erit semper perpendicularis ad diametrum, siue ad primum terminum AD, auferetque ex eodem quidem primo termino AD, terminum proximè sequentem, qui quaeritur, si idem terminus est impar. Si autem inueniendus terminus est par, enm abscindet eadem perpendicularis ex secundo termino DB, vt patet exemplo, & demonstratione adducta.



a 1. Coroll. primae prop. tertij huius.

b 16. secundi huius.

e 16. secundi huius.

d 8. Lemm. primi huius.

e 4. sexti Eucli.

f 16. secundi cap. huius.

Immo ex eadem demonstratione praxis hactenus traditae est manifestum, cur in inuestigatione terminorum necessariorum ad vltimum per superiorem subdiuisionem termini propositi, vnitatem quidem addere iussimus, quando numerus, qui diuidendus est bifariam, est impar, binarium verò, quando est par. Cùm enim in hac praxi ex quouis termino dato vel inuento praeter primum, inueniatur alius terminus tertius, qui à primo duplo remotiorem locum occupat, vno dempto, quàm occupauerat terminus datus, vel inuentus, vel certè alius terminus tertius inueniatur, qui ab eodem primo duplo remotiorem locum occupat, dempris duobus, quàm idem terminus datus vel inuentus occupauerat, prout videlicet ille tertius terminus attenditur, vel in primo termino AD, vel in secundo termino DB; necesse omnino fuit ita dictam subdiuisionem instituere, vt eiusmodi essent termini per diuisionem inuenti, vt ex eis, ex primo & secundo datis per dictam praxim peruenire possemus ad extremum: id quod per traditam regulam prorsus efficitur. Nam addita, verbi gratia, vnitate ad vltimum terminum sexagesimum tertium propositum, & diuiso numero producto 64. per duo, inuenitur semissis triginta duo, nempe terminus eiusmodi, ex quo per praxim traditam inuenirì possit vltimus terminus sexagesimus tertius. Si enim ad primum terminum, & ad trigesimum secundum inueniatur [g] tertius proportionalis, is erit per lemma octauum primi huius, terminus sexagesimus tertius, abscindeturque ex primo termino AD, propterea quòd terminus sexagesimus tertius sit impar. Applicata enim in semicirculo ABD, recta DS, quae sit aequalis termino trigesimo secundo, abscindet demissa ex puncto S, in diametrum AD, perpendicularis SV, terminum sexagesimum tertium DV, eò quod DV, [h] sit tertia proportionalis ad AD, DS. Eademque est ratio de quibuscumque alijs terminis imparibus: semper enim addita vnitate, & producto numero diuiso bifariam, quotiens exhibet terminum, ex quo dicto modo eliciatur terminus quaesitus. Quando verò terminus quaesitus est par, qualis hic est terminus trigesimus secundus, is nullo modo inuenietur per eius semissem sedecim, si quidem adhibenda sit praxis praemissa: nam tertius terminus proportionalis ad primum & ad decimum sextum necessariò est terminus trigesimus primus, si is intelligatur abscindi à perpendiculari ex primo termino AD, aut terminus trigesimus proximè praecedens, si idem intelligatur abscindi ex secundo termino DB, vt patet ex supradictis. Vnde alius omnino inquirendus est terminus intermedius, diuersus à semisse numeri paris propositi, vt ex illo & ex primo termino AD, deprehendatur terminus trigesimus secundus; is autem erit terminus decimus septimus, qui maior est vnitate semisse numeri 32. hoc est is, qui est semissis numeri 34. qui numerum 32. superat duabus vnitatibus. Si enim ad primum terminum AD, & ad terminum decimum septimum inueniatur tertia proportionalis, [i] is foret terminus trigesimus tertius abscissus à linea perpendiculari ex primo termino AD; si verò attendatur segmentum, quod eadem perpendicularis abscindit ex secunda DB, ipsum erit terminus trigesimus secundus, nempe terminus proximè antecedens terminum trigesimum tertium, vt videre fuit in superiori praxi. Non aliam ob causam addendus est binarius cuicumque alteri termino pari, prius quam idem secetur bifariam: sic enim semper habebitur in semisse alter terminus, ex quo propositus eruatur.

g 1. Coroll. primae tertij huius.

h 16. secundi cap. huius.

i 8. Lemm. primi cap. huius.

Atque haec est ratio inuestigandi terminum quemcumque desideratum, etiam remotissimum, quando proportio exhibita est maioris inaequalitatis, qualis fuit proportio rectae AD, maioris, ad minorem DB. Et licet ratio similis praescribi posset pro terminis minoris inaequalitatis, vt patet ex dictis, [k] vbi docuimus, qua praxi tertia proportionalis adijciatur ad duas datas tum maior tum minor; quia tamen, dum remotior aliquis terminus inquiritur in proportione minoris inaequalitatis, figurae plerumque nimium excrescunt: iccirco libuit problema propositum solis proportionibus maioris inaequalitatis accommodare, quae contentae sunt semicirculo, vel circulo, qui circa maiorem terminum datum describitur; illud hoc loco annotando, quo obseruato, possint ex praxi tradita etiam termini proportionis minoris inaequalitatis deprehendi: id quod fiet in hunc modum.

k 1. Coroll. primae prop. tertij huius.

Termini proportionis minoris inaequalitatis conuertantur, vt fiat proportio maioris inaequalitatis, & in hac proportione inquiratur per praecepta tradita ille terminus minor, qui sit eiusdem denominationis cum termino maiori quaesito. Si enim fiat vt hic terminus minor inuentus ad primum terminum, hoc est, ad maiorem terminum datum, ita secundus terminus, hoc est, minor datus ad alium, id quod fiet per duodecimam libri sexti Euclidis: producetur terminus ille maior proportionis minoris inaequalitatis, qui quaeritur. Cùm enim tunc eadem sit proportio minoris termini inuenti, ad primum datum maiorem, quae secundi dati ad quartum, quem reperimus maiorem: distabit vtique hic idem terminus maior inuentus tot terminis à secundo dato, hoc est, à primo termino proportionis minoris inaequalitatis; quantum distat primus terminus, hoc est, maior datus à minore inuento, vel quantum distat hic minor inuentus ab eodem maiore dato. Atque haec distantia est ea, qua ponitur distare terminus quaesitus à primo in proportione maioris inaequalitatis, vt patet ex praxi. Ergo & distantia termini maioris inuenti erit ea, qua debet distare terminus quaesitus ab eodem termino minore dato; hoc est, terminus maior inuentus erit ille, qui quaeritur.

Itaque si foret proposita proportio minoris inaequalitatis BD, minoris ad DA, maiorem, quaereretur que huius proportionis terminus, verbi gratia, iterum sexagesimus tertius, conuertenda esset primò proportio exhibita in proportionem maioris inaequalitatis, hoc est, maior terminus AD, habendus esset instar primi, & minor DB, instar secundi: atque in hac proportione inuestigandus esset per superiores regulas, terminus sexagesimus tertius, minor, nempe DV; hoc enim inuento, si rursum fiat vt DV, ad DA, ita DB, ad alium, is respectu termini DB, erit sexagesimus tertius, quemadmodum & DA, respectu DV, vel DV, respectu DA, est sexagesimus tertius. Atque adeo hac praxi inuentus erit in proportione DB, ad DA, terminus sexagesimus tertius, quem inuestigare erat propositum.

positum. Eademque est ratio de alijs. Duarum igitur linearum inaequalium proportione data &c. quod erat faciendum.

SCHOLIVM.

SI verò in constructione huius problematis praeceperimus, vt minor data, nempe recta DB, applicaretur ad circumferentiam circuli, quem circa maiorem datam AD, describendum esse diximus, id tamen non est absolutè necessarium: poterit enim problema absolui in quocumque etiam alio circulo maiori, in quo vtraque data applicari possit; vt videre est in hac altera figura, vbi primùm ad circumferentiam circuli ABD, applicauimus, exempli gratia, datas DA, DB, quarum vtraque minor est diametro CD, ac deinde in ratione quam habet maior AD, ad minorem DB, inuestigauimus terminum trigesimum secundum DO, modo superiùs descripto. Nam primò confecimus tabellam hic appositam terminorum, qui faciunt ad inuentionem vltimi termini, per continuam diuisionem vltimi termini trigesimi secundi quaesiti, vt in principio huius problematis monuimus. Deinde ex primo & secundo termino dato inuenimus tertium terminum DE, qui est vltimus ex terminis necessarijs per subdiuisionem inuentis, describendo scilicet centro D, interuallo secundi termini DB, arcum BP, & ducendo rectam BQP, quae iuxta demonstrata est perpendicularis ad diametrum CD, auferṫque [a] ex prima data AD, rectam DE, tertiam proportionalem ad datas rectas AD, DB; cùm non secus eueniat, quàm in superiori figura, in qua perpendicularis BEC, demissa ex termino secundae in diametrum AD, abstulerat ex eadem diametro, quae illic eadem erat cum prima data, tertiam proportionalem DE. Ad haec centro D, interuallo tertiae proportionalis DE, descripsimus secundum arcum FEG, quem tamen integrè non expressimus, quòd eo opus non habeamus, vt nec rectam FG, quae nectit duo puncta F, G, in quibus dictus arcus secat circulum ABDC; satis enim est applicare regulam ad puncta inuenta F, G, atque in prima AD, notare punctum H, in quo eandem AD, regula intersecat. Nam recta DH, hoc modo ex prima AD, abscissa, erit [b] tertia proportionalis ad primam AD, & ad inuentam DE, hoc est, [c] eadem recta DH, erit quinctus terminus in ratione rectae AD, ad rectam DB, quem quidem secundo loco inuestigare oportebat. Ex quo eodem modo inuentus est terminus nonus DL, & ex hoc denique terminus trigesimus secundus DO, qui cum sit par, ideo per rectam MN, abscissus est ex secundo termino DB, & non ex primo AD, ex qua eadem recta MN, abscindit terminum trigesimum tertium DR. Manifestum igitur est, inueniri posse quemcumque terminum propositum, etiamsi maior data non sit diameter circuli, sed vtraque applicata sit in quocumque alio circulo, dummodo praxis tradita adhibeatur: nimirum, arcus, vt dictum est, describantur, & eorum beneficio perpendiculares ducantur in diametrum, saltem occultae; hae enim auferent ex maiori data terminos impares, & ex minori terminos pares, eos videlicet, qui ad alterum terminum quaesitum eruendum conducunt.

32
17
9
5
3
2
1



a 16. secundi huius.

b 16. secundi huius.

c 8. Lemm. primi huius.

PROBLEMA V.
PROPOSITIO V.

DVABVS datis rectis lineis mediam proportionalem adinuenire.

HAEC est propositio decima tertia sexti Euclidis, quam nos ex ijs, quae superiori capite sunt demonstrata, duplici alia via solnemus; quarum prior est haec. Sint datae rectae AB, BC, circa maiorem AB, describatur semicirculus, in eoque applicetur minor data BC. Deinde centro B, interuallo maioris BA, describatur arcus, secans protractam minorem BC, in D, & eodem centro, interuallo autem minoris BC, describatur alter arcus, secans maiorem AB, in E, nisi idem arcus fuerit priùs descriptus, tunc scilicet, quando applicata fuit recta BC. Si enim ducatur recta DE, secans circumferentiam semicirculi in F, nectamque BF, erit recta BF, media proportionalis inter datas AB, BC: eò quòd [a] ducta DE, sit perpendicularis ad diametrum AB, ac proinde [b] eadem sit proportio AB, sive BD, ad BF, quae BF, ad BC, sive ad BE.



a 32. huius.

b 16. sexti Eucli.

Si verò altera via inter duas datas mediam proportionalem inuenire libuerit, sic erit progrediendum. Duae datae, quales, verbi gratia, sunt rectae BC, BG, applicentur in quouis semicirculo, verbi gratia, ex termino B, ad puncta C, G. Et quoniam haec applicatio fit describendo arcus centro B, interuallis rectarum datarum, ijdem arcus producantur aliquanto vlteriùs, vt vicissim secent applicatas, hoc est, arcus descriptus interuallo maioris BC, secet protractam minorem BG, in I, & arcus descriptus interuallo minoris BG, secet maiorem datam in H. Ducta enim IH, si esset producta, esset [c] perpendicularis ad diametrum, ac proinde recta BK, ducta ad punctum K, in quo circumferentiam secat recta IH, [d] erit media proportionalis inter datas BC, BG.

c 30. secundi huius.

d 16. secundi huius.

SCHOLIVM.

POTVISSET prior modus etiam hoc modo proponi. Descripto semicirculo circa maiorem datam AB, auferatur ex eadem BE, aequalis minori datae: atque ex E, erigatur super eandem maiorem perpendicularis EF, secans semicirculum in F: ducta enim recta BF, esset media proportionalis inter datas, vt demonstrauimus. Verùm melior est modus à nobis traditus, cùm idem colligat, quod iste, & simul doceat, qua ratione ducenda sit illa perpendicularis.

PROBLEMA VI.
PROPOSITIO VI.

INTER duas rectas datas, quotlibet terminos medios impares interponere ex ijs, qui denominantur à numeris, qui sunt vnitate minores terminis eius progressionis duplae, quae à binario procedit.

PROGRESSIONEM proportionis duplae, cuius in propositione fit mentio, vnà cum numeris proximè minoribus hic expressam vides.

2. 4. 8. 16. 32. 64. 128. 256. 512. 1024. &c.
1. 3. 7. 15. 31. 63. 127. 255. 511. 1023. &c.

Dico igitur tot medios terminos inueniri posse inter quascumque duas rectas datas, quot sunt vnitates in quolibet numerorum imparium hic descriptorum, nempe vnum, tres, septem, quindecim, &c. ita vt ijdem numeri sint instar denominatorum terminorum inueniendorum. Et quidem vnum terminum medium

Universidad de Deusto Biblioteca

interponi posse inter duas rectas datas, constat tum ex decima tertia propositione libri sexti Euclidis, tum ex propositione proximè praecedente. Tres autem interponi posse vel septem, vel quindecim, &c. ex eo manifestè deducitur, quod per eandem propositionem praemissam non solùm inter duas datas vnus medius terminus interponi posit; sed etiam tum inter vtramque rectam datam, & medium terminum inuentum; tum inter quoslibet inuentos, singulos medios interijcere liceat. Hinc enim fit, vt quando inter primum & medium inuentum; itemque inter eundem medium & tertium, sine vltimum terminum singuli termini medij interijciuntur, inter eosdem terminos extremos, tres omnino termini sint constituti; nempe medius ille primò interpositus, & duo alij inter eundem medium, & extremos interiecti. Si verò inter eosdem terminos tum inuentos tum datos, qui iam in vniuersum sunt quinque, alij

2. 4. 8. 16. 32. 64. 128. 256. 512. 1024. &c.
1. 3. 7. 15. 31. 63. 127. 255. 511. 1023. &c.

intrudantur medij, hi cum prioribus tribus constituunt numerum septem terminorum intermediorum. Nam inter quinque terminos quattuor omnino cadunt termini medij, nempe tot, quot sunt termini propositi vno minùs, quemadmodum etiam inter tres terminos, duos incidisse medios paulò antè aduertimus. Positis enim ordine quinque terminis, cadet inter primum & secundum primus ex quattuor, quos interponi posse diximus; tum inter secundum & tertium cadet secundus, inter tertium verò & quartum tertius; & denique inter quartum & quinctum quartus, & consequenter inter quinque terminos, si alij singuli interponantur, quattuor erunt in vniuersum, qui interponuntur, & hi cum tribus priùs inter eosdem terminos positis, septem terminos constituent. Non aliter deprehendemus octo fore terminos, qui inter septem proximè inuentos, & extremos interponi possint. Atque adeo si vnam in summam hi cum illis colligantur, quindecim esse terminos, qui hac ratione fuerint constituti inter datos, &c. Semper enim vltra terminos interpositos, si singuli interijciantur inter inuentos & datos, tot cadent alij, quot fuere priùs interpositi, vno insuper adiecto. Nam vno interposito, alij duo interijciuntur; tribus verò interpositis, alij quattuor, & septem interpositis, octo alij. Vnde etiam apertè colligitur, denominatores eiusmodi terminorum interpositorum debere esse numeros impares: siquidem & primus qui interponitur ab impare denominatur, scilicet ab vnitate. Cùm enim vno interposito interponi possint alij duo, nempe tot, quot antè, vno adiecto, si hic numerus 2. qui est par, addatur impari, nempe vnitati, componetur numerus impar 3. qui denominabit terminos, qui secunda praxi, inter duas rectas datas interponi possunt. Deinde quoniam interpositis tribus terminis per secundam praxim, interponuntur alij quattuor per praxim tertiam, nempe iterum tot, quot fuere priùs interpositi vno insuper adiecto, si hic numerus 4. qui iterum est par, eò quòd fiat ex impari 3. & ex vnitate, addatur ad 3. denominatorem mediorum proximè inuentorum; erit productus numerus, 7. hoc est, denominator terminorum vltimò interpositorum iterum impar, & ita de reliquis.

Quòd autem hi denominatores sint illi numeri impares, qui sunt minores proximè terminis proportionis duplae, quae à binario incipit, hinc fiet manifestum. Idem namque est duplicare numerum aliquem, & ex producto demere vnitatem, quod duplicare eundem numerum, dempta priùs vnitate, & producto numero iterum adijcere vnitatem. Idem enim, verbi gratia, numerus ternarius inuenitur, si, verbi gratia, binarius duplicetur, & ex duplo, nempe ex quaternario subtrahatur vnitas, vel si duplicetur vnitas, hoc est, numerus proximè minor binario, & producto scilicet binario, addatur vnitas. Vnde cùm denominator vnius termini medij, qui primò omnium interponitur inter duas rectas datas, sit vnitas; nempe numerus proximè minor primo termino progressionis duplae, quam ponimus incipere à binario, erit omnino numerus ternarius, hoc est, denominator terminorum, qui secundò interijciuntur, quique duplus est denominatoris proximi, continens insuper vnitatem, aequalis secundo termino, progressionis duplae, nempe quaternario, sublata priùs ex eodem secundo termino vnitate. Item numerus 7. qui denominat terminos medios, qui tertiò interponuntur, quique continet bis denominatorem terminorum proximè interiectorum, & insuper vnitatem, aequalis erit tertio termino eiusdem progressionis duplae, nempe numero 8. sublata vnitate. Eademque est ratio de reliquis denominatoribus mediorum terminorum, qui consequenter interponi possunt inter duas rectas datas.

Itaque vt problema propositum soluatur, satis est eam tenere praxim, qua inter duas datas rectas vnus terminus medius interponitur. Nam si idem problema superiùs adhibeatur, hoc est, primo inter duas rectas imponatur vnus terminus medius; tum inter easdem datas, & medium terminum inuenti alij, &c. immissus tandem erit inter easdem rectas datas is numerus terminorum, quem immittere oportebat: dummodo idem numerus terminorum sit vnus, ex numeris imparibus, quos progressio hic adducta exhibet. Ex qua progressione facilè etiam determinabitur, quot vicibus iteranda sit praxis interpositionis vnius termini medij, vt tandem numerus terminorum propositus habeatur, si videlicet diligenter attendatur, quotum locum occupet in progressione dicta denominator terminorum propositorum. Nam quotum locum occupat eiusmodi denominator, toties iteranda erit praxis vnius termini medij. Nam vt tres termini medij interponantur inter duas rectas datas; bis repetenda erit praxis dicta, eò quòd denominator trium terminorum propositorum occupet secundum locum in progressione terminorum possibilium. Item vt inter easdem rectas datas intrudantur quindecim, necesse erit eandem praxim repetere quater, propterea quòd denominator 15. quartum locum obtineat.

SCHOLIVM.

EX his patet, quamuis via Geometrica per propositiones suprà citatas quamplurimi possint interponi termini medij inter duas rectas datas; plurimos tamen esse ac infinitos, qui per continuam immissionem vnius termini medij inter datos & inuentos nequaquam haberi queant. Cùm enim per interpositionem continuam vnius medij termini solùm interponatur ille numerus terminorum mediorum, qui denominatur à numeris imparibus, in superiori progressione expressis, quique exprimeretur, si eadem progressio in infinitum extenderetur, vt manifestum est ex discursu praemisso: patet, hac via non solùm vllum numerum terminorum mediorum denominatorum à numero pari; sed neque denominatores à quamplurimis numeris imparibus interponi posse. Immo non minùs facilè est, inire rationem terminorum, qui interponi nequeunt, quàm terminorum, quos interponi posse hactenus ostendimus. Numerum enim eiusmodi terminorum impossibilium eadem ipsa series progressionis terminorum possibilium commonstrat. Vnitas enim, quae est primus terminus dictae progressionis, ostendit vnum numerum terminorum esse impossibilem inter vnum terminum, & tres, qui sunt possibiles, nempe illum numerum terminorum, qui denominatur à binario, qui est numerus medius inter vnum & tria in progressione numerorum naturali. Ternarius verò, qui est secundus terminus eiusdem progressionis terminorum possibilium, monstrat tres esse numeros terminorum impossibilium inter tres terminos, & septem terminos, qui possunt interponi, eos scilicet, qui denominantur à tribus numeris, qui cadunt inter 3. & 7. qui quidem sunt tres tantùm, videlicet 4. 5. 6. septenarius enim quartum occupat locum à ternario, cùm eum iuxta superiorem regulam continere debeat bis, & insuper vnitatem: ac prionde tres necessariò cadent alij numeri inter 3. & 7. nempe tot, quot sunt vnitates in secundo termino progressionis dictae. Itaque per immissionem continuam vnius termini medij nulla ratione interponentur aut quattuor termini medij, aut quinque, aut sex; sed neque octo, vel nouem, vel decem, vel vndecim, vel duodecim, vel tredecim, vel quatuordecim termini medij inter datas intrudentur, eò quòd septem isti numeri cadant inter 7. & 15. hoc est, inter tertium & quartum terminum eiusdem progressionis terminorum possibilium &c.

PROBLE-

Universidad de Deusto Biblioteca

PROBLEMA VII.
PROPOSITIO VII.

EOSDEM terminos medios numero impares duabus rectis datis immittere praxi peculiari.

SINT iterum datae duae rectae AB, BC, & circa totam AB, descriptus sit semicirculus ADB, centroque B, intervallo BA, arcus AG; huius enim arcus beneficio, & semicirculi ADB, immittentur inter duas datas AB, BC, quotuis mediae numero impares ex eis, quae denominantur à numeris imparibus progressionis, quam propositione praecedente instituimus. Sint enim, exempli gratia, inueniendi quindecim termini medij inter datas AB, BC: quoniam igitur hic numerus 15. est quartus terminus in superiori progressione, primò omnium inter duas datas, interque maiorem datam, & proximam inuentam, quater interponetur vnus terminus medius in hunc modum. Ex C, super rectam AB, erigatur perpendicularis, secans semicirculum in puncto D; quam perpendicularem sic facilè eduxeris: applicata in eodem semicirculo recta BF, aequali ipsi BC, producas eandem BF, vsque ad arcum AG, in g. Iuncta enim Cg, erit [a] perpendicularis ad rectam AB; eademque secabit semicirculum in puncto D, ad quod ducta recta ex puncto B, nempe recta BD, erit tum ex alijs propositionibus, tum ex praxi problematis quincti huius, media proportionalis inter datas AB, BC. Eodem modo si recta BD, producatur, vsque ad arcum AG, in G, eidemque BD, aequalis sumatur BE, erit ducta EG, perpendicularis ad diametrum AB, eademque in semicirculo ADE, assignabit punctum F, ad quod ducta recta BF, erit media proportionalis inter datam AB, & inuentam proximè BD, vel BE. Sumpta verò BH, aequali ipsi BF, & BF, protracta vsque ad arcum AG, in K, secabit ducta recta HK, quae rursum est perpendicularis ad AB, semicirculum in puncto I, & recta BI, erit media inter AB, BH, vel BF. Postremo producta BI, in N, & sumpta BL, aequali ipsi BI, iunctaque LN, secante semicirculum in M, erit recta BM, quarto loco inuenta, media proportionalis inter eandem datam AB, & inter proximè inuentam BL, vel BI. Atque has quattuor lineas BD, BF, BI, BM, inuenisse sat est, vnà cum tribus perpendicularibus CD, EF, HI; ex his enim inuenientur omnes reliquae, quae cum quattuor inuentis numerum quindecim terminorum mediorum continuè proportionalium constituent, quos inuestigare proposuimus. Si autem plures inferendi forent, necesse esset plures alios terminos medios immittere inter datam AB, & terminum proximè inuentum, donec videlicet tot essent inuenti medij, quot locis distat à primo ille terminus progressionis propositionis praecedentis, qui denominat seu numerat terminos, quos iubemur interponere, vt initio huius propositionis monuimus.



a 30. secundi huius.

Sic igitur reliquos terminos per inuentos interponemus. Centro B, per punctum O, in quo vltimo inuenta BM, secat perpendicularem proximam HI, describatur arcus OP, secans circumferentiam semicirculi in P: nectaturque BP, & per puncta QRS, in quibus sequentem perpendicularem secant tres rectae BM, BI, BF, describantur tres alij arcus, secantes semicirculum in T, V, X, nectanturque BX, BV, BT, quae reliquam perpendicularem CD, vnà cum priùs ductis BF, BP, BI, BM, secent in punctis Y, Z, a, b, c, d, e. Dico quindecim rectas BM, BI, BP, BF, BX, BV, BT, BD, BY, BZ, Ba, Bb, Bc, Bd, Be, esse medias proportionales inter datas AB, BC.

b 16. secundi huius.

Nam primò vt BA, ad BM, ita est [b] BM, ad BL, hoc est, ad BI, & vt BM, ad BI, ita est BI, ad BO, hoc est, ad BP, eò quòd LM, HI, sint perpendiculares ad diametrum AB. Igitur quattuor rectae BA, BM, BI, BP, erunt continuè proportionales. Deinde quoniam vt BM, ad BL, sive ad BI, ita est BI, ad BO, & vt BM, ad BL, ita [c] est BO, ad BH, erit quoque vt BM, ad BI, vel BI, ad BO, ita BO, vel BP, ad BH, hoc est, ad BF. Vnde recta BF, est quincta proportionalis ad quattuor praedictas. Quod autem quattuor proximè sequentes, nempe BX, BV, BT, BD, hoc est, quattuor rectae, BS, BR, BQ, BE, cum ijsdem quinque sint continuè proportionales, facilè hoc loco vel ex eo demonstrabitur, quòd [d] rectangula comprehensa, sub AB, BE; MB, BQ; IB, BR; BP, BS, sint aequalia eidem quadrato BF, atque adeo inter se aequalia. Hinc enim sequitur, [e] eandem esse proportionem AB, ad BM, & BQ, ad BE; itemque BM, ad BI, & BR, ad BQ, nec non IB, ad BP, & BS, ad BR, atque adeo PB, ad BF, & BF, ad BS. Sunt autem BA, BM, BI, BP, BF, continuè proportionales; ergo & reliquae BF, BS, BR, BQ, BE, hoc est, omnes nouem rectae, BA, BM, BI, BP, BF, BS, BR, BQ, BE, continuè erunt proportionales. Quare cùm eandem ob causam etiam rectae BY, BZ, Ba, Bb, Bc, Bd, Be, BC, sint continuè proportionales in eadem ratione cum praedictis, erunt omnino omnes quindecim rectae per traditam praxim interpositae mediae proportionales inter datas AB, BC. Quod erat faciendum.

b 4 sexti Eucli.

c 16. secundi huius.

d 16. sexti Eucli.

COROLLARIVM.

EX priore parte huius problematis patet, qua ratione inueniatur terminus maximus & minimus, eorum terminorum imparium, qui iuxta propositionem sextam, inter duas datas interponi possunt. Nam ex eo, quod, verbi gratia, numerus 15. denominator videlicet quindecim terminorum, est quartus terminus progressionis numerorum imparium, quam dicta propositione sexta descripsimus, collegimus per quattuor terminos, quorum primus sit medius inter datas, secundus medius inter maiorem datam & inuentam, tertius inter eandem maiorem datam, & proximè inuentam, & quartus denique sit medius rursum inter maiorem datam, & vltimo inuentam, inueniri terminum maximum & minimum quindecim terminorum propositorum, nempe terminum BM, & terminum Be, quorum ille, proximus est maiori datae AB, & hic proximus minori datae BC; primò enim inuenta est recta BD, media inter datas AB, BC, secundò inuenta est recta BF, media inter AB, BD. tertiò recta BI, media inter AB, BF, & denique quartò inuenta est recta BM, media inter AB, BI. Eadem est ratio de alijs, dummodo tot mediae dicto modo inueniantur, quot locis distat denominator terminorum imparium datus, à primo termino inclusiuè, supradictae progressionis numerorum imparium.

PROBLEMA VIII.
PROPOSITIO VIII.

INTER duas rectas datas propositum terminum medium inuenire, dummodo is sit vnus ex terminis imparibus propositione sexta denominatis.

PROPOSITIONE tum sexta, tum praecedente docuimus, quotuis terminos medios interponere inter duas rectas datas ex ijs, qui denominantur à numeris imparibus, qui sunt proximè minores terminis proportionis duplae à binario incipientis: nunc vnam vel alteram viam aperiemus, qua quilibet eiusmodi terminorum haberi possit sine inuentione omnium reliquorum.

Prior modus est hic. Sint datae duae rectae AB, BC, vt in praecedente propositione, cuius figura hic repetatur; sitque inuestigandus, verbi gratia, terminus BX, qui est vnus ex quindecim terminis, qui omnes interponi possunt inter duas datas, vt vidimus in eadem propositione. Tunc autem dicitur aliquis terminus propositus, quando nota est eius distantia ab extremis, maximo scilicet & minimo, ac proinde vt terminus BX, dicatur esse propositus, necesse est, vt detur eius distantia à terminis BM, Be, qui sunt extremi quindecim terminorum. Sit ergo terminus quaesitus idemque propositus BX, quinctus à termino maximo BM, inclusiuè, & consequenter vndecimus à minimo termino Be, etiam inclusiuè, vel decimus exclusiuè: idem igitur terminus BX, erit terminus sextus à maximo terminorum datorum, nempe ab AB. Eum ergo deprehendemus in hunc modum. Per corollarium propositionis praecedentis inueniatur terminus maximus quindecim terminorum, nempe recta BM. Deinde per propositionem quartam inueniatur terminus sextus à primo termino AB, in proportione rectae datae AB, ad inuentam rectam BM: hac enim ratione inuenta erit recta BX, terminus quinctus à recta BM, quae est primus & maximus quindecim terminorum, vt patet ex vtraque propositione modò citata.

Posterior modus ita se habet. Sit rursus inueniendus ex quindecim terminis, qui interponi possunt inter datas AB, BC, terminus quinctus BX, à maximo inclusiuè, hoc est, terminus sextus à maiori data AB. Per quinctum problema huius, inueniatur inter datas AB, BC, medius terminus proportionalis BD, qui minor erit termino quaesito, eò quòd sit nonus à maiori data AB. Vnde inueniendus terminus BX, erit inter AB, & BD. Inueniatur ergo iterum alius terminus medius inter AB, BD, nempe BF, qui cùm sit quinctus à primo AB, is erit maior quaesito BX, ac proinde BX, cadet inter BF, BD, inter quas tertiò inueniatur media proportionalis BV, hoc est, terminus septimus à primo AB, qui cùm iterum sit minor quam BF, qui erat terminus quinctus, erit quaesitus terminus BX, medius propor-

Universidad de Deusto Biblioteca

proportionalis inter BF, BV, eò quòd sit sextus à primo AB. Posita igitur media proportionali inter BF, BV, inuentus erit terminus BX.

Non aliter inueniemur cuiusmodi reliquorum terminorum, etiam ex quocumque alio numero terminorum proposito, dummodo diligenter obseruetur, quotus sit quilibet terminorum mediorum per problema quinctum interpositorum à prima, eaque maiori, vel etiam minore data. Semper enim per eiusmodi immissionem mediorum deuenietur ad terminum quaesitum, cùm is vnus sit ex omnibus, qui per continuam interpositionem haberi possunt, vt viditmus in sexto problemate.

PROBLEMA IX.
PROPOSITIO IX.

DVABVS rectis datis, ad duas rectas inter easdem datas medias ita Geometricè vtrimque appropinquare, vt tandem differentia minor sit quauis differentia proposita.

EX maiori data, verbi gratia, AB, abscindatur BC, aequalis minori datae, & circa totam AB, describatur semicirculus, quem erecta perpendicularis CD, ex puncto C, super diametrum AB, secet in puncto D, nectaturque BD, centroque B, interuallo BD, describatur arcus DE, secans diametrum AB, in E, eodemque centro B, describatur alter arcus AF, interuallo totius BA, secans protractam BD, in F, & puncta E, F, nectantur recta EF, quae arcum semicirculi secabit in puncto G, à quo ad punctum B, ducatur recta BG, secans CD, in H, & per H, describatur centro B, arcus HI, & rursum ex I, per K, in quo arcus DE, secat rectam BG, protrahatur IK, donec arcum semicirculi secet in L, à quo iterum ad punctum B, ducatur LB, secans CD, in M, & per M, L, centro B, describantur arcus MN, LO, quorum ille diametrum AB, in N, hic verò rectam BG, secet in O, ductaque per N, O, recta NO, quae arcum semicirculi secet in P, iungatur recta BP. Dico si in hunc modum ad arcum semicirculi aliae semper & aliae rectae applicentur, quales in proposito exemplo sunt rectae BD, BG, BL, BP, has continuò magis magisque appropinquare ad eam, quae secunda foret è duabus medijs, quae cadunt inter duas rectas datas AB, BC; sic vt alternatim minores sint maioresve eadem secunda, & minùs tandem vtraque ab eadem differat quacumque differentia proposita.



Primò enim, quoniam recta CD, est perpendicularis ad diametrum AB, erit [a] recta BD, media proportionalis inter extremas AB, BC, hoc est, vt AB, ad BD, ita erit BD, ad BC; est autem BF, aequalis ipsi AB, & BE, aequalis ipsi BD; ergo vt BF, ad BD, ita erit BE, ad BC, & consequenter EF, CD, erunt [b] parallelae. Et quia CD, est perpendicularis ad diametrum AB, erit quoque EF, ad eandem perpendicularis: & recta [c] BG, erit media proportionalis inter AB, BD. Rursum quoniam [d] est vt BG, ad BD, siue ad BK, ita BD, ad BH, hoc est, BE, ad BI, [e] erunt quoque EG, IK, parallelae. Et quia EG, est perpendicularis ad diametrum AB, erit quoque IKL, ad eandem perpendicularis, atque adeo recta BL, erit media proportionalis inter BG, BD, cùm [f] sit eadem proportio BG, ad BL, quae BL, ad BK.

Postremo erit quoque [g] NO, parallela ipsi IK, eò quòd eadem sit proportio BO, ad BK, hoc est, BL, ad BK, quae BM, ad BH, siue quae BN, ad BI, & consequenter, cùm IL, sit perpendicularis ad AB, erit quoque NP, ad AB, perpendicularis, atque adeo BP, erit media proportionalis inter BG, BL. Non aliter demonstrabitur, quascumque alias, quae dicto modo fuerint interpositae, medias fore inter duas proximè interpositas. Nam quemadmodum BG, media est inter AB, & BD, primò interpositam, & BL, media inter BD, BG, primò & secundò interpositas, & BP, media inter BG, BL, secundo & tertio loco interpositas; ita ea, quae consequenter interponeretur, esset media inter BL, BP, &c. Neque aliud per traditam praxim hic quaeritur, nisi vt dicto ordine continuò aliae atque aliae lineae mediae inter datas & inuentas interijciantur. Atque iccirco, qui easdem medias quibuscumque alijs modis interposuerit, semper idem problema confecerit, vti etiam videre est in hac eadem figura, vbi tres medias BG, BP, BL, etiam eo modo immisimus, quem problemate quincto exposuimus. Nam vt inter AB, BD, interponeremus mediam BG, centro B, interuallis BD, BA, descripsimus arcus DE, AF, secantes rectas BA, BD, in E, F, & per F, duximus rectam EF, ad cuius intersectionem cum arcu semicirculi ducta recta BG, exhibet mediam inter AB, BD, vt demonstratum est in quincto problemate praedicto. Ad ducendam verò rectam BL, mediam inter BD, BG, descripti sunt arcus DK, GQ, iunctaque recta KQ, quae arcum semicirculi secat in L. Et denique descriptis arcubus LO, GR, qui quidem idem est cum GQ, ductaque OR, inuentum est in arcu eiusdem semicirculi punctum P, pro recta BP.

a 16. secundi huius, vel coroll. 8. sexti Eucl.
b 2. sexti Eucli.
c 16. secundi huius.
d 16. secundi huius.
e 2. sexti Eucli.
f Ibidem.
g Ibidem.

Iam verò quamlibet harum linearum continuò appropinquare ad eam, quae esset secunda, si inter AB, BC, interpositae forent duae mediae, sic demonstrabitur. Cùm enim lineae hic interpositae sint eo ordine interpositae, qui proponitur lemmate decimo, erunt per idem lemma BG, BP, maiores, & BD, BL, minores illa secunda duarum mediarum proportionalium, & BP, inter maiores posteriùs inuenta erit minor ipsa BG, quae fuit inuenta priùs: recta verò BL, quae inter minores fuit posterior, erit maior priore BD. Deinde per lemma decimum quartum, vbi iterum inquiritur similis interpositio mediarum, tandem deuenietur ad aliquam, quae quidem maior sit, quàm secunda illa duarum mediarum proportionalium, quae desideratur, sed quae minùs ab eadem differat, quacumque differentia proposita: id quod etiam colligitur ex corollario lemmatis decimi quincti, ex quo etiam minores similiter appropinquare doceri potest. Nam cùm etiam in hoc lemmate decimo quincto requiratur talis immissio mediarum proportionalium, qualis hic praecipitur, per eiusdem lemmatis corollarium necessariò deuenietur ad aliquas duas, quae aequaliter distent ab extremis, quod attinet ad ordinem, quo fuerunt interpositae, quales sunt BG, BD, itemque BP, BL; quaeve tandem minùs inter se differant quacumque differentia proposita. Et quoniam semper ex duabus eiusmodi medijs altera est maior illa secunda duarum mediarum, quae quaeritur, & altera minor, iuxta demonstrata, [h] patet, vtramque ab illa secunda duarum mediarum multò minùs differre, quàm ipsae inter se, atque adeo multò minùs differre ab eadem secunda, quauis differentia proposita.

h Lemma 10. cap. 1.

Itaque vt hac arte eliciatur maior duarum mediarum proportionalium, quae cadunt inter datas AB, BC, interponendae erunt inter easdem datas continuò aliae atque aliae mediae proportionales ordine hic praescripto, donec deueniatur ad aliquas duas, quarum altera sit maior, altera minor ea, quae quaeritur, quales sunt, quae ab extremis aequaliter distant, vt suprà monuimus, quae inter se vix ampliùs differant: quaelibet enim eiusmodi linearum sumi poterit pro illa duarum mediarum proportionalium, quae quaeritur. Vel certè inter easdem duas vltimò inuentas adhuc interponatur vna media proportionalis, vel etiam media vtcumque: ipsa enim similiter sensibiliter à vera differre non poterit: immo fieri poterit, vt hac ratione, licet casu, inueniatur per interpositum vtcumque ipsa vera, quae quaeritur, dummodo haec interposita non sit media proportionalis inter duas proximas, vel maior eadem media proportionali. Nam tunc adhuc certi essemus, eam maiorem esse quaesita.

APPROPINQVATIO ad minorem duarum mediarum proportionalium.

IMMO eadem opera accedemus quoque ad minorem duarum proportionalium. Cùm enim maior duarum mediarum proportionalium applicata ad circumferentiam semicirculi ADB, ex puncto B, necessariò cadat intra BL, BP, eadem quoque cadet inter BM, BS, quae sunt partes ipsarum BL, BP. Et quia segmentum eiusdem maioris duarum mediarum applicatae ad circumferentiam, interceptum inter punctum B, & perpendicularem CD, [a] aequale est minori duarum mediarum proportionalium: eadem minor proportionalium cadet quoque inter rectas BM, BS, quae eandem habent proportionem cum BP, BL. Cùm enim [b] BR, ad BP, eandem habeat proportionem, quam BP, ad BL, & proportio BM, ad BS, [c] eadem sit quae BR, ad BP, habebit quoque BM, ad BS, eandem proportionem, quam BP, ad BL, & ideo cum BM, BS, sint minores ipsis BP, BL, minùs inter se different, quàm inter se differant BP, BL. Sed aliquae BP, BL, minùs inter se different quacumque differentia proposita: ergo BM, BS, & inter se, & consequenter à minore duarum proportionalium quaesita, multò minùs different quacumque magnitudine proposita.

a 43. secundi huius.
b 16. secundi huius.
c 4. sexti Eucli.

SCHOLIVM PRIMVM.

QVOD si hac appropinquatione non contenti, curiosius scire velimus, quot eiusmodi medijs interpositis deueniatur tandem ad aliquam tum maiorem tum minorem, quae à vera, eaque maiore duarum mediarum proportionalium minùs differat hac vel illa differentia determinatè proposita, id colligimus hac ratione. Sit proposita differentia T, citra quam oporteat appropinquare ad maiorem duarum mediarum propor-

Universidad de Deusto Biblioteca

proportionalium, quae cadunt inter duas AB, BD. Interponantur primò saltem duae mediae BD, BG, vt in hac propositione praecipitur: sic enim citiùs pertingemus ad scopum propositum. Sumptaque rectu VX, quae aequalis sit rectae GK, nempe differentiae inter BG, BD; conferatur proposita differentia T, cum differentia VX, quae si minor deprehendatur quàm T, tum per primam interpositionem duarum mediarum BD, BG, deuentum erit ad duas lineas, quae minùs inter se differant differentia T, atque adeo quarum singulae etiam à maiore duarum mediarum proportionalium minùs differant eadem differentia T. Si verò T, deprehendatur esse aequalis ipsi VX, tunc satis erit vltra duas BG, BD, interponere alias duas BP, BL. Hae enim cùm minùs inter se differant, quàm BD, BG, minùs etiam inter se different differentia T. Ad haec si T, minor fuerit quàm VX, inuestigandum erit in primis, quoties T, contineatur in VX, & numero illi addenda erit insuper vnitas, si fortè T, in VX, non contineatur praecisè. Et hoc ideo fiet, vt sciamus, quanam parte aliquota ipsius VX, maior sit vel aequalis differentia assignata T. Ponamus verò, exempli gratia, differentiam T, vel esse aequalem sextae parti ipsius VX, vel certè esse maiorem, ita vt T, sumpta quinquies, deficiat ab VX, sumpta verò sexies eandem excedat. Constituatur deinde progressio proportionis duplae, incipientis ab vnitate, vt

1. 2. 4. 8. 16. 32. 64. &c.

hic factum vides, & inter eiusdem terminos quaeratur is, qui est proximè maior denominatore eius partis aliquotae rectae VX, quae deprehensa est esse minor vel aequalis ipsi T, qualis cùm paulò antè positus sit denominator 6. qui denominat partem sextam differentiae VX, sumendus erit ex terminis progressionis duplae terminus quartus 8. eo quòd sit proximè maior denominatore 6. Dico igitur, si vltra duas medias BG, BD, interponantur insuper tribus alijs vicibus binae aliae, videlicet in numero proximè minore eo numero, qui in progressione dupla denominat locum termini excerpti, nempe in proposito exemplo locum termini 8. deueniri ad duas lineas, quae inter se minùs differant differentia T. Nam si recta VX, intelligatur subdiuisa continuò bifariam, donec deueniatur ad partem denominatam à numero 8. quem ex progressione dupla desumpsimus (id quod fiet, si VX, ter diuidatur bifariam, primo in Y, tum recta VY, in Z, & denique VZ, in a,) erit recta Va, pars octaua totius VX, minor vna parte sexta eiusdem, atque adeo minor differentia T. Vnde cùm per interpositionem duarum mediarum inter BG, BD, iuxta regulam suprà in hac propositione traditam auferatur ex differentia, quae est inter BG, BD, hoc est, ex differentia VX, plus quam dimidium, erit illa differentia minor quàm VY, hoc est, quàm semissis ipsius VX.

Deinde si secundo duae aliae immittantur mediae, eae ex priori differentia iterum auferent plus quàm semissem; atque adeo minùs inter se different semisse ipsius VY, hoc est, eorum differentia minor erit, quàm VZ, quae est pars quarta totius VX. Et denique reliquis duabus tertio loco immissis, quae iterum ex priori differentia plus auferunt semisse, deuentum erit ad duas lineas, alteram maiorem, alteram minorem, quae minùs inter se different semisse ipsius VZ, hoc est, minùs recta Va, quae est pars octaua totius VX: atque adeo eaedem lineae tum inter se, tum inter eam, quae duabus medijs inter duas datas maior foret, minùs different differentia data T; cùm haec minor sit deprehensa parte octaua differentiae VX; & ita de reliquis.

SCHOLIVM SECVNDVM.

EX his quae hactenus sunt allata, manifestè constat, solutionem problematis vniuersam in eo versari, vt inter duas datas interponantur quamplurimae mediae, quae tum per praxim communem Euclidis, tum per alias peculiares à nobis suprà traditas, inter datas immitti possunt. Et licet hac in parte nihil noui adduxisse videamur; ipsa tamen determinatio terminorum mediorum, inutiliumque ab vtilibus segregatio, omnino noua esse videtur, vt nihil dicam de praxi, qua facillima ratione eosdem terminos, qui propriè ad solutionem problematis faciunt, inuenire docuimus. Accedit, quòd vna eademque opera simul exhibeamus tum maiorem tum minorem ea, quae quaeritur, & quidem ita exactè, vt tandem inter eas & veram, differentia sit minor quauis differentia proposita, imitando hac in parte Archimedem, qui simili methodo ad dimensionem circumferentiae circuli in partibus diametri, adeoque ad quadraturam, quae eadem cum duabus medijs in sede morari, eademque obscuritate obuolui videtur, nobis viam aperuit. Iam verò vt adhuc manifestiùs appareat; quinam sint illi termini medij, qui soli proprie ad eam appropinquationem faciunt, quà hic ad alteram duarum mediarum proportionalium magis semper, magisque accedimus, placuit in hoc secundo scholio sequentem tabulam componere, in qua contineantur denominatores eiusmodi terminorum mediorum, hoc est, qui explicent, quotus quisque sit ex diuerso numero mediorum, qui per continuam interpositionem vnius medij inter duos terminos datos Geometricè interponi possunt, iuxta ea, quae propositione sexta huius capitis conscripsimus. Illic enim composuimus tabulam, quae continet numerum terminorum mediorum, qui Geometricè inter datas rectas interponi queunt. Quales etiam sunt numeri huius tabulae, qui in supremo latere sunt descripti: sunt enim singuli proximè minores singulis terminis proportionis duplae, incipientis à binario, vel quod idem est, quilibet posterior proximè est maior duplo praecedentis, incipiendo ab vnitate.

Itaque, vt vsum tabulae hic propositae explicemus, primus numerus supremi lateris, nempe vnitas, denominat eum terminum, qui inter duas datas primo interponitur. Secundus deinde numerus nempe 3. denominat eos terminos, qui secundo interponentur, hoc est, numerus hic 3. admonet, tres fore in vniuersum terminos medios, si iterum inter primum & medium, itemque inter medium & alterum extremum terminum datum singuli medij interijciantur. Ad haec tertius numerus 7. docet septem fore terminos medios, si inter proximè inuentos & extremos singuli alij medij tertia operatione immittantur, & ita de reliquis numeris eiusdem supremi ordinis, vt propositione sexta praedicta fusiùs explicauimus.

	1	3	7	15	31	63	127	255	511	1023	2047	4095
I.	1	2	4	8	16	32	64	128	256	512	1024	2048
II.		1	2	4	8	16	32	64	128	256	512	1024
III.			3	6	12	24	48	96	192	384	768	1536
IIII.				5	10	20	40	80	160	320	640	1280
V.					11	22	44	88	176	352	704	1408
VI.						21	42	84	168	336	672	1344
VII.							43	86	172	344	688	1376
VIII.								85	170	340	680	1360
IX.									171	342	684	1368
X.										341	682	1364
XI.											683	1366
XII.												1365

Numeri deinde antiqui, qui sunt praefixi in latere sinistro, dicunt ordinem mediorum terminorum, qui in hac propositione inter datas rectas interponuntur, ita vt I, significet primum terminum immissum, qualis in superiori figura est terminus BD: sequens verò numerus II, significet secundum terminum, nempe rectam BG, & ita de reliquis. Nam sequentes duo numeri III, & IIII, significant posteriores duos terminos medios BL, BP.

Postremò reliqui numeri intra aream tabulae descripti innuunt, quotus sit quiuis terminorum interpositorum, ex quouis numero terminorum, quos numeri in fronte tabulae positi denominant. Etsi enim, verbi gratia, BD, sit terminus medius & singularis, cadens inter extremos terminos AB, BC, idem tamen terminus BD, potest acquirere alias atque alias denominationes, respectu aliorum terminorum, qui inter easdem rectas multipliciter interponi possunt. Nam si, verbi gratia, inter duas rectas AB, BC, intelligantur tres termini medij, erit recta BD, vnus ex illis, & quidem ex tribus illis ipse erit secundus, cùm

Universidad de Deusto Biblioteca

priùs fuerit singularis. Si verò inter easdem duas rectas AB, BC, intelligantur positi septem termini medij, erit terminus BD, ex septem illis terminus quartus. Et si interpositi termini fuissent quindecim, idem terminus BD, esset octauus: inter 31. verò terminos is esset terminus decimus sextus &c. vt videre est in tabula: nam è regione I, quam diximus significare primum terminum BD, descripti sunt hi numeri 1. 2. 4. 8. 16. &c. ijdemque sub numeris 1.3.7.15.31.&c. ita vt superiores numeri determinent numerum terminorum interpositorum, vel potiùs numerum terminorum, qui Geometricè interponi possunt; inferiores verò numeri indicent, quotus sit ex quolibet numero terminorum suprascriptorum terminus primus, inter duas datas immissus. Eodem modo primus numerus, nempe 1. qui ponitur è regione II, & sub numero 3. significat secundum terminum BG, inter tres terminos, qui inter datas possunt constitui, esse primum: sequens verò numerus 2. qui cadit sub numero 7. ostendit eundem secundum terminum 7. ex septem terminis fore secundum &c.

	1	3	7	15	31	63	127	255	511	1023	2047	4095
I.	1	2	4	8	16	32	64	128	256	512	1024	2048
II.		1	2	4	8	16	32	64	128	256	512	1024
III.			3	6	12	24	48	96	192	384	768	1536
IIII.				5	10	20	40	80	160	320	640	1280
V.					11	22	44	88	176	352	704	1408
VI.						21	42	84	168	336	672	1344
VII.							43	86	172	344	688	1376
VIII.								85	170	340	680	1360
IX.									171	342	684	1368
X.										341	682	1364
XI.											683	1366
XII.												1365

Itaque ex hac tabula illico colligitur, si ordine in hoc problemate praescripto inter duas datas quotuis medij termini interponantur, quotus sit quiuis eorum ex eo numero mediorum, qui interponi possunt inter easdem datas, vt ex praedictis patet. Compositio verò eiusdem tabulae facilis est, poteritque à quouis sine magno labore extendi. Numeri enim supremi ordine progrediuntur per proportionem duplam addita vnitate, ita vt primo termino posito 1. secundus terminus sit 3. tertius sit duplus secundi vna cum vnitate, hoc est, 7. &c. In secunda deinde serie, hoc est, numeri è regione I, progrediuntur per eandem proportionem duplam sine adiectione vnitatis, incipiendo rursum ab vnitate. In tertia verò & reliquis seriebus licet earundem numeri similiter progrediantur in proportione dupla; non tamen primus earum numerus ponitur sub primo numero supremae seriei; sed promouentur singuli vno loco vlterius, vt videre est in tabula: neque in singulis primus numerus est vnitas, sed perpetuò crescunt hac lege. Primus numerus tertiae seriei, hoc est, è regione II, est vnitas, ponitur que sub 3. supremae seriei. Quartae autem seriei primus numerus, quive collocatur sub 7. supremae seriei, est 3. hoc est, numerus duplus eius, qui fuit primus in serie praecedente vnà cum vnitate. In quinta verò serie è regione IIII, & sub 15. supremi ordinis primus numerus est 5. hoc est, iterum duplus eius, qui fuit primus in serie proximè antecedenti, sed dempta vnitate. Ad haec primus numerus sextae seriei est duplus numeri primi seriei quintae, auctus insuper vnitate, videlicet numerus 11. & huius est duplus sequens numerus 21. dempta vnitate: & ita de reliquis; semper enim numerus sequens est duplus praecedentis, alternatim addita vel dempta vnitate, vt patuit in exemplis adductis: apparebitque manifestiùs in sequenti discursu. Sint enim duae magnitudines A, B, sitque A, maior; & inter eas interijciatur primò primus terminus medius C, & inter A, C, secundus terminus medius D; & rursum inter C, D, tertius terminus me-

A D FHG E C B
2 4 6 5 3 1

dius E; & inter E, D, terminus quartus F, interque E, F, quinctus terminus G, nec non inter F, G, sextus terminus medius H, &c. terminus igitur C, erit ille

A vnicus, qui primò fuit interpositus. Si verò inter easdem magnitudines intelligantur interpositi tres termini medij, hoc est, praeter terminum C, alij duo medij, alter inter A, C, qualis est terminus D, & reliquus inter C, B, erit idem terminus C, secundus ex illis tribus. Si autem rursum inter hos tres & extremos alij ponantur medij, hoc est, inter extremos interponantur septem termini, cùm terminus C, inter illos septem medium occupet locum, hoc est, vtrimque tres habeat terminos ex illis septem, ipse erit quartus, hoc est, denominabitur à numero 4 qui est duplus numeri 2. à quo idem terminus C, denominabatur esse secundus, ex tribus terminis priùs interiectis. Praeterea si inter eosdem terminos extremos, & septem medios praedictos alij medij collocentur, hoc est, in vniuersum termini quindecim, erit terminus C, ex eorum numero octauus, eò quòd medium inter eos locum occupet; hoc est, idem terminus C, denominabitur tunc à numero 8. qui duplus est proximi denominatoris praecedentis 4. & ita deinceps reliqui denominatores sequentes in secunda serie tabulae praeconstructae singuli dupli erunt singulorum praecedentium, tum propter rationem adductam, tum quod interpositis vno, vel pluribus medijs inter A, C, si rursum inter singulos alij medij interponantur, numerus interpositorum semper sit aequalis numero terminorum priùs interpositorum plus vno. Ac proinde si insuper addatur terminus C, qui est alter inter duos extremos A, C, quive inter priùs interpositos non erat numeratus, erit numerus terminorum posterius interpositorum inter A, C, vnà cum numero priùs interpositorum, vnàque cum termino C, duplus terminorum priùs interpositorum cum eodem termino C.

Rursus quoniam terminus secundus D, medius est inter A, C, idem terminus D, erit primus è tribus medijs, qui interponi possunt inter A, B; ac proinde in tabula sub 3. supremae seriei, & è regione numeri antiqui II, posita est vnitas: reliqui verò numeri sequentes iterum sunt dupli, singuli singulorum antecedentium, idque demonstratur, vt priùs. Nam cùm D, sit medius terminus inter A, & C, hoc est, primus ex tribus terminis, qui cadunt inter A, B, si rursum inter singulos immittantur singuli, erit procul dubio idem terminus D, secundus ex terminis septem tunc interpositis, eò quòd inter A, & D, ex eisdem illis septem terminis cadat vnicus. Et si rursum inter septem istos terminos, & extremos alij interponantur, hoc est, alij octo, qui cum prioribus faciant terminos quindecim, cadent inter A, & D, tres ex illis terminis quindecim: ac proinde terminus D, erit terminus quartus, hoc est, duplus denominatoris praecedentis, nempe duplus binarij. Si autem inter hos tres terminos, qui cadunt inter A, D, interque terminos A, D, alij medij interijciantur, cùm interpositi sint aequales numero priùs interpositis plus vno, si cum priùs interpositis connumeretur terminus D, erunt posteriùs interpositi numero aequales priùs interpositis vnà cum termino D, atque adeo iuncti simul erunt dupli priùs interpositorum vnà cum eodem termino D. Atque haec est ratio, quare etiam tertiae seriei numeri progrediantur in dupla proportione: immo similis est ratio etiam reliquarum.

Quod autem in serie quarta primus numerus debeat esse 3. sic deducitur. Cùm enim D, sit medius inter A, C, hoc est, terminus secundus ex tribus, qui cadunt inter A, B; si rursum inter singulos, & extremos A, B, intelligantur positi singuli, qualis est terminus E, medius inter DC, erit omnino idem terminus E, tertio loco immissus, tertius inter septem; eò quòd ex illis septem vnus etiam tantùm cadat inter A, D, hoc est, inter A, & E, cadant duo termini ex illis septem, quorum vnus est D, proximus ipsi E. Et quoniam, si rursum inter singulos septem, & extremos interponantur alij, numerus interpositorum cum priùs interpositis componit denominatorem 15. & praeter duos terminos dictos, qui cadunt inter A, E, cadunt alij tres, hoc est, vno ampliùs, si priùs interpositis addatur terminus E, erit hic numerus terminorum aequalis numero terminorum posteriùs interpositorum; atque adeo omnes termini simul constituent numerum duplum priorum terminorum, connumerando cum eisdem terminum E, hoc est, terminus E, erit sextus terminus ex quindecim illis interpositis inter extremos A, B.

Vbi

Universidad de Deusto

Vbi etiam vides, quemadmodum primus numerus tertiae seriei, nempe 1. duplus est minus vnitate numeri primi secundae seriei; ita primum numerum quartae seriei, duplum esse numeri primi, seriei tertiae, continereque insuper vnitatem. Verum hoc ipsum sic etiam licebit colligere. Quoniam terminus primus C, est secundus è tribus, & D, terminus secundo interpositus est similiter vnus ex illis tribus, ipsique C, proximus versus A; erit omnino idem terminus D, primus è tribus. Deinde quoniam idem terminus D, est secundus ex septem terminis, & terminus E, tertio loco interpositus, est ex eisdem septem terminis vnus; idemque proximus ipsi D, versus terminum B, erit idem terminus E, tertius ex septem. Item quoniam E, est sextus ex quindecim, & terminus F, quarto immissus est quoque vnus ex illis quindecim ipsi E, proximus versus A, idem terminus F, erit quinctus, hoc est, minor vnitate duplo prioris termini E, qui fuerat tertius inter septem, & consequenter sextus inter quindecim, & ita de reliquis.

Ex eadem porro tabula facilè quoque addisces, quotus sit quilibet terminorum, qui ad minorem duarum proportionalium appropinquant, quales in figura huius propositionis ostendimus esse rectas BD, BH, BM, BS, quarum BD, BM, sunt maiores secunda duarum mediarum proportionalium: reliquae verò duae BH, BS, minores. Nam per decimam sextam propositionem secundi huius, recta BD, quae est media proportionalis inter datas AB, BC, est quoque media proportionalis tam inter BG, BH, quàm inter BL, BM, interque BP, BS; ac proinde quantum distant BG, BL, BP, à media BD, tantum distabunt in quouis numero mediarum proportionalium possibilium rectae BH, BM, BS, ab eadem media BD. Quare cùm in tabula in primis habeatur, quota sit media BD, in quouis numero mediarum proportionalium, & similiter quotae sint ex eodem numero mediae proportionales BG, BL, BP. Si numerus eisdem BG, BL, BP, debitus subtrahatur ex numero debito ipsi BD, relinquentur distantiae earundem mediarum proportionalium à media proportionali BD, atque adeo si illae distantiae adijciantur ad numerum ipsi BD, debitum, illico exsurgent numeri debiti medijs proportionalibus BH, BM, BS, hoc est, qui dicant, quotae sint hae mediae in quouis numero mediarum proportionalium, quae rectis datis via Geometrica immitti possunt. Verbi gratia, rectam BG, hoc est, secundam mediam reperio in tabula esse primum terminum ex tribus medijs: at verò rectam BD, primam mediam, esse ex eodem numero trium proportionalium secundum. Et quoniam numerus ipsi BG, debitus, nempe vnitas, sublatus ex numero ipsi AD, congruente, nempe ex binario, relinquit vnitatem, signum est terminum BG, vnico tantùm termino distare à termino BD; cùm ergo terminus BH, tantundem distet à BD, quantum BG, si distantia 1. addatur ad 2. procreabitur numerus 3. ipsi BH, debitus, hoc est, qui pronunciet rectam BH, esse tertium terminum ex tribus, qui inter AB, BC, immitti possunt. Si verò numerus 2. qui dicit eundem terminum BG, esse secundum terminum ex septem medijs, subtrahatur ex numero 4. qui dicit terminum BD, esse ex eisdem septem terminis medijs quartum, relinquitur distantia termini BG, à termino BD, dupla, & haec differentia addita ad 4. conficiet numerum 6. qui debetur termino BH. Si enim inter duas datas interiectae essent septem mediae, terminus BH, esset sextus. Quem etiam numerum ex eadem tabula elicies fortasse citiùs hoc modo. Inuento numero, qui debetur, verbi gratia, termino BG, respectu cuiuscumque numeri terminorum, vt, verbi gratia, numero 2. respectu septem terminorum mediorum, auferatur ex 7. nempe ex numero terminorum, vnitas, hoc est, numerus, vnitate minor, numero, qui debetur ipsi BG; relinquetur enim numerus 6. qui debetur ipsi BH, vt priùs.

SCHOLIVM TERTIVM.

ETSI praxis in hoc nono problemate tradita ita sit breuis, ac commoda, vt ea contenti esse possimus; quia tamen nonnumquam etiam varietas placet, eam hoc loco insinuasse fortasse non displicebit. Primò itaque solui poterit beneficio tabulae proximae constructae problema propositum hoc modo. In dicta tabula sub aliquo numero mediorum terminorum, qui in suprema serie describuntur, accipiatur numerus ille, qui est primus in aliqua alia serie, vt, verbi gratia, numerus 21. qui subijcitur numero 63. supremae seriei: estque numerus primae seriei septimae, quae praefixum habet numerum antiquum VI. Deinde per ea, quae problemate octauo sunt demonstrata, inter duas datas inueniatur terminus vigesimus primus ex 63. terminis, qui inter easdem datas interponi possunt: hac enim ratione habebitur quidam terminus, qui tanto erit secundae è duabus medijs, nempe maiori propinquior, quanto numerus terminorum, cuius vnum terminum determinatum per problema octauum inuenimus, fuerit maior.

Nam si loco termini vigesimi primi ex numero sexaginta trium terminorum accepissemus in tabula praecedente terminum octuagesimum quinctum, ex numero terminorum 253. per eiusmodi terminum inuentum multò magis accessissemus ad illam è duabus medijs, quam inuestigare est animus. Vtrum verò terminus hac ratione inuentus maior sit, vel minor illa secunda duarum mediarum proportionalium, ipsi numeri numerum acceptum, vel praecedentes vel subsequentes in eadem tabula illico definiunt: nam si terminus acceptus in tabula maior est vnitate duplo primi numeri seriei praecedentis, terminus acceptus, & per octauum problema, deinceps erutus, erit minor secunda duarum mediarum proportionalium: si verò idem terminus acceptus fuerit minor vnitate duplo numeri primi seriei praecedentis, inuenietur per problema octauum recta maior ea, quam inuestigare oportet.

Alio modo poterit variari hoc nonum problema per ea, quae ostensa sunt problemate quinto, vbi inter duas datas docuimus mediam proportionalem interponere tum beneficio semicirculi, tum beneficio cuiuscumque segmenti circuli, cuius diameter non sit minor maiore data. Ac proinde cùm in solutione huius problematis nihil aliud requiratur, quàm vt inter duas datas, & inuentas, immittantur aliae atque aliae mediae, si id fiat beneficio segmenti alicuius circuli, & non beneficio semicirculi, confectum erit problema propositum via aliquantulum diuersa ab ea, quam praemonstrauimus, nempe ab ea, qua beneficio semicirculi problema absoluitur.

Postremo omnibus illis modis satisfiet problemati proposito, quibus inter duas datas immitti potest vna media proportionalis. Nam si eiusmodi praxis saepius adhibeatur, vt in hac propositione monuimus, factum erit quod proponitur.

SCHOLIVM QVARTVM.

VLTRA praxes hactenus traditas vel insinuatas libet hoc loco postremò adiungere adhuc aliam, qua ijdem termini, quibus ad duas medias inter duas datas continuò appropinquatur, liberiùs fortasse, quàm antè, appropinquetur. Nam cùm per praxim traditam simul inueniatur, tum maior tum minor ea quae quaeritur, fieri vix potest, quin illico incidamus in confusionem linearum, sibi inuicem nimiùm appropinquantium. Si verò alterutra tantùm inueniatur, hoc est, vel maior, vel minor, fortassis confusio illa aliquo modo vitabitur. Sic ergo rem exsequemur. Principio inueniatur prima media inter duas datas; deinde altera media inter primam



mediam

Universidad de Deusto Biblioteca

mediam inuentam, & maiorem datam: tum tertia media inter secundam mediam & minorem rectam datam; postea media quarta inter mediam proximè inuentam, hoc est, inter tertiam mediam, & iterum inter maiorem datam. Et hac reperta reperiatur deinceps quincta media, tum inter quartam inuentam, tum inter minorem; atque hoc modo procedatur donec libuerit. Semper enim per eiusmodi medias magis magisque appropinquabitur ad duas medias desideratas: & illae quidem, quae sunt mediae inter medias inuentas, & maiorem datam, omnes erunt maiores secunda quattuor linearum proportionalium, si prima ponatur maior data. Illae verò, quae sunt mediae inter easdem medias inuentas, & minorem datam, omnes erunt maiores illa, quae inter easdem quattuor lineas proportionales esset tertia. At verò si inuenta prima media inter datas, secunda media interijciatur inter eandem primam mediam, & minorem datam: & deinde inter secundam mediam inuentam, & maiorem datam alia reperiatur media tertia; & rursum media quarta inter mediam tertiam proximè inuentam, & inter minorem datam, sicque procedatur vlteriùs; omnes illae mediae inuentae appropinquabunt ad duas medias, quae quaeruntur; eruntque omnes minores eisdem duabus medijs; & illae quidem, quae sunt mediae inter aliquam mediam & minorem datam, minores erunt tertia quattuor proportionalium; si quarta proportionalis statuatur minor data; reliquae verò, quae sunt mediae inter medias inuentas & maiorem datam, erunt minores secunda earundem quattuor linearum proportionalium.

Ceterum mediae rectae proportionales, quae hic desiderantur, commodissimè inuenientur tum per problema quinctum, beneficio scilicet semicirculi, vel cuiusuis alterius segmenti: tum per decimam tertiam propositionem sexti libri Euclidis, vt videre est in apposita figura. In ea enim datae sunt rectae, AB, maior, & minor BC, constituentes angulum rectum ad punctum B. Deinde ex recta CB, protracta versus B, sumpta est BD, aequalis ipsi AB, & circa totam CD, descriptus est semicirculus DEC, secans protractam AB, versus B, in E, atque sic inuenta est inter datas AB, BC, hoc est, inter DB, BC, [a] prima media proportionalis BE. Deinde circa AE, descriptus est alter semicirculus AFE, secans BD, in F, & per hunc semicirculum reperta est recta BF, media proportionalis inter AB, maiorem datam, & inter BE, primam mediam priùs inuentam. Ad haec semicirculus descriptus circa CF, dedit rectam BG, mediam proportionalem inter BF, proximè inuentam, & inter minorem BC: & denique semicirculus AHG, secans BD, in H, exhibuit rectam BH, mediam proportionalem inter maiorem datam AB, & inter BG, mediam proportionalem tertio loco inuentam &c.



a 13. sexti Eucli.

Et quoniam in hoc exemplo post inuentam BE, proximè inuenta est BF, media inter BE, & inter maiorem datam AB. dico rectas BE, BG, maiores esse tertia quattuor proportionalium, quarum prima est AB, & quarta BC, itemque BF, BH, maiores esse secunda earundem quattuor proportionalium, & tam illas quàm istas esse maiores, vt semper posteriùs inuentae magis magisque accedant ad veras, atque adeo per hanc praxim deueniri tandem posse ad aliquas, quae minus differant à desideratis, nempe à secunda & tertia quattuor proportionalium, siue à duabus medijs inter datas AB, BC, quacumque linea proposita. Quod ad priorem partem attinet, ea ex ipsa constructione & positione mediarum inuentarum satis est manifesta. Nam cùm BE, sit [b] media inter extremas DB, BC, eadem quoque erit media inter duas medias, quae inter easdem DB, BC, cadunt: ac proinde maior erit, quàm sit tertia quattuor proportionalium; si prima ponatur esse maior recta DB, vt dictum est: siquidem tunc recta BE, est vicinior maximae, quàm illa tertia proportionalis. Recta verò BF, quae est inuenta secundo inter BE, & maiorem datam AB, erit maior secunda quattuor proportionalium; siquidem etiam ipsa est vicinior maximae, quàm sit secunda quattuor proportionalium. Nam secunda quattuor proportionalium est media inter maximam & tertiam quattuor proportionalium: at verò BF, est media inter eandem AB, maximam, & inter BF, quae etiam ipsa maior est, quàm illa tertia, quattuor proportionalium, vt proximè ostendimus.

b 13. sexti Eucli.

Sic etiam, quoniam recta BG, est media inter BC, & inter BF, quae est maior quàm secunda quattuor proportionalium, eadem recta BG, erit vicinior maximae DB, quàm sit tertia quattuor proportionalium, quae est media inter eandem BC, & inter secundam quattuor proportionalium. Et quia eadem est ratio de quibuscumque alijs, quae hoc modo inueniuntur, patet omnes fore maiores secunda & tertia quattuor linearum continuè proportionalium. Altera verò pars ex eo efficitur manifesta, quòd lineae mediae hoc ordine inuentae sint eaedem cum illis, quae per superiorem praxim huius problematis sunt inuentae. Nam recta BE, hic inuenta eadem est cum BD, superioris figurae, dummodo in vtraque figura datae AB, BC, sint aequales: hoc enim posito, vtraque BE, BD, sunt mediae proportionales inter datas: eodemque modo erit recta BF, hic inuenta eadem cum BG, illic inuenta, cum vtraque sit media inter primam mediam & maiorem datam. Rectam verò BG, huius figurae aequalem esse rectae BM, illius figurae, quae videlicet est primò inuenta maior ea, quae foret tertia quattuor proportionalium, si inter AB, BC, immissae essent duae mediae proportionales: itemque rectam BH, huius posterioris figurae aequalem esse ipsi BP, prioris figurae, nempe ei, quae inuenta est secundo loco maior ea, quae esset secunda quattuor proportionalium, tunc demum ostensum erit, si in eadem figura priori ostendatur, rectam quidem BM, mediam esse proportionalem inter BG, & BC, hoc est, inter BF, BC, posterioris figurae, & BP, esse mediam inter AB, BM, hoc est, inter AB, BG, eiusdem posterioris figurae, sic enim aequales erunt vtriusque figurae tum rectae BM, BG, tum rectae BP, BH, &c. Hoc autem ostendemus hac ratione. Et quidem recta BL, cuius segmentum est BM, ducta est hoc modo. Ex B, per H, & D, descripti sunt arcus HI, DK, quarum hic diametrum AB, secat in I; ille verò rectam BG, in K, Ductaque IKL, quam demonstrauimus esse perpendicularem ad diametrum AB, exhibuit in circumferentia semicirculi punctum L, ipsamque adeo rectam BL, mediam proportionalem inter BG, BD. Idem quoque punctum L, sic ibidem docuimus inuenire. Centro B, interuallis BD, & BG, iussimus describere arcus DK, GQ, secantes rectas BG, BDQ, in K, Q. Recta enim KQ, secat circumferentiam in eodem puncto L, in quo prius eandem secuerat perpendicularis IKL. immo quia KQ, IL, habent segmentum commune KL, constituent vnam eandem rectam lineam: id quod tamen etiam alibi fuit demonstratum. Simili ferè ratione ducta est recta BP, media proportionalis inter BG, BL. Nam descriptis arcubus MN, LO, centro B, interuallis BM, BL, ducta est perpendicularis NO, vel eodem centro B, interuallis BL, BG, descripti sunt arcus LO, GR, secantes rectas BG, BLR, in O, R, iunctaque est recta OR, quae in circumferentia exhibet idem punctum P, quod in eadem determinat perpendicularis NO, eò quòd ducta recta BP, ad punctum intersectionis, vtroque modo inuentum, sit media proportionalis inter BL, BG, ac proinde etiam OR, NOP, necesse est, vt sit vna linea recta. Quibus positis quoniam in triangulo BNR, perpendiculari NR, parallela est recta CD, [c] erit eadem proportio BR, hoc est, BG, ad BN, hoc est, ad BM, quae BM, ad BC, ac proinde BM, erit media proportionalis inter BG, & BC. Item quoniam NP, vt dictum est, est perpendicularis ad diametrum AB, erit [d] BP, media proportionalis inter AB, & BN, hoc est, BM, atque adeo BM, BP, huius prioris figurae, erunt aequales rectis BG, BH, posterioris figurae. Cùm igitur eadem sit ratio de quibuscumque alijs, quae in vtraque figura continuè inueniri possunt; iamque superiùs demonstratum sit, BG, BP, maiores secunda quattuor proportionalium semper magis ad eandem secundam accedere, & tandem minùs ab eadem differre quacumque linea proposita, idemque verum sit de re-

c 2. sexti Eucli.

d 16. secundi huius.

Universidad de Deusto

ctis BD, BM, &c. quae maiores sunt tertia quattuor proportionalium, patet etiam hoc posteriori modo, per continuam inuentionem mediarum proportionalium appropinquari ad easdem quaesitas, atque ita appropinquari, vt tandem differentia sit minor quauis differentia proposita. Immo eadem est ratio etiam de illis mediis, quas diximus inueniri minores eisdem duabus mediis quaesitis, si aliter instituatur operatio, vt in principio huius scholij quarti monuimus.

PROBLEMA X.
PROPOSITIO X.

LINEAM quandam curuam describere, cuius beneficio inter quascumque duas rectas datas duae mediae immittantur. Vocetur autem proportionatrix prima.

RECTA AB, assumpta vtcumque secetur bifariam in C, & tum circa totam AB, tum circa eius semissem BC, describantur semicirculi ADB, CEB, qui sese mutuò tangant in puncto B, ex quo ad circumferentiam maioris semicirculi applicentur quamplurimae lineae rectae, quarum vna est recta BD, secans semicirculum interiorem in E, in qua, vt & in reliquis, reperietur punctum lineae proportionatricis hoc modo. Ipsi BE, segmento applicatae BD, abscindatur ex diametro AB, aequalis BF, & centro F, interuallo eiusdem BE, vel BF, describatur arcus secans eandem applicatam BD, in G, punctum enim G, erit in proportionatrice, hoc est, in linea curua, quam describere volumus, quamque tunc demum integram describemus, si similiter in reliquis rectis applicatis singula puncta reperiantur in singulis; & denique puncta extrema A, B, cum illis punctis continuentur linea quadam curua vniformi, quae nullibi angulos efficiat, eo scilicet modo, quo per puncta, certa ratione inuenta, linea quadratrix à Clauio, & linea conchoideos à Nicomede, nec non sectiones conicae ab alijs delineari consueuere. Et talis est in praesenti figura, linea AGB, cuius haec erit proprietas praecipua, quòd ducta quauis linea recta ex B, ad circumferentiam ADB, proportionatricem secante vtcumque (hoc est, siue in aliquo punctorum Geometricè inuentorum, siue in alijs punctis intermedijs, quae licet similiter descripta non sint, pro similiter tamen descriptis habentur) si semissi ipsius applicatae ex diametro abscindatur aequalis, initio facto à puncto B, & ex eius extremo ad punctum intersectionis cum proportionatrice ducatur altera recta, haec ducta aequalis sit semissi eiusdem initio applicatae, vt patet ex eiusdem lineae descriptione. Atque hoc modo quodlibet punctum proportionatricis examinari poterit, num rectè sit inuentum nec ne.



His praemissis sint primùm datae AB, BH, inter quas ponendae sint duae mediae. Ex puncto H, erigatur perpendicularis HG, secans proportionatricem in G, & ex B, per G, eijciatur recta BD, vsque ad circumferentiam semicirculi in D. Dico rectas BD, BG, esse duas medias inter AB, BH. Cùm enim in semicirculo ADB, ex puncto H, erecta sit perpendicularis HG, & ex puncto B, ducta BD, secans perpendicularem HG, in G, sic vt sumpta BF, aequali ipsi BE, quae est semissis applicatae BD, aequalis sit ipsi FG, vt patet ex proprietate proportionatricis praedicta, [a] erunt BD, BG, duae mediae proportionales inter AB, BH. Sint deinde datae duae rectae BI, BK, quarum maior BI, non sit aequalis ipsi AB, sed vel minor vel maior. Applicata igitur data recta BI, vnà cum BK, ad rectam AB, ad punctum B, in quocumque angulo ABI, nectatur AI, & per K, ipsi AI, [b] agatur parallela KH, secans AB, in H, [c] eritque triangulum ABI, simile triangulo HBK, & proportio AB, ad BH, eadem quae IB, ad BK. Ad haec ex puncto H, educatur perpendicularis HG, secans proportionatricem in G, & ducta BGD, abscindantur ex AB, rectae BL, BM, aequales ipsis BD, BG, quae ex praecedenti demonstratione sunt mediae inter AB, BH, & denique per L, M, ducantur LN, MO, parallelae ipsi AI, secantes BI, in N, O. Rectae enim BN, BO, erunt duae mediae inter BI, BK. Nam propter parallelas AI, LN, MO, HK, [d] erit recta BI, secta in N, O, K, in eandem proportionem cum recta BA; sed recta BA, secta est in quattuor lineas continuè proportionales, BA, BL, BM, BH: ergo & BI, erit secta in quattuor lineas proportionales BI, BN, BO, BK. Quare & lineam curuam descripsimus, & eius beneficio inter quascumque rectas datas, duas medias immisimus. Quod erat faciendum.

[a] Schol. 45. secundi huius.
[b] 31. primi Eucli.
[c] Coroll. 4. sexti Eucl.
[d] 10. sexti Eucli.

SCHOLIVM.

HAEC descriptio proportionatricis, vel certè partis eiusdem, plurimum etiam seruiet problemati praecedenti, ne videlicet in appropinquatione ad duas medias nimium haerere cogamur. Si enim in figura priori dicti problematis inter duas BP, BL, quarum vtraque non admodum differt à secunda duarum mediarum proportionalium, estque altera maior, altera minor eadem, interponeretur altera media proportionalis, & tum in hac, tum in praedictis duabus BP, BL, per ea, quae in hoc problemate praescripsimus, inueniantur puncta proportionatricis, eademque inuenta linea quadam curua, congruenter nectantur; vel etiam arcus circuli per eadem puncta describantur (neque enim eiusmodi arcus sensibiliter different ab illo segmento proportionatricis) linea illa curua secabit perpendicularem CD, in eo puncto, per quod incedit illa recta educta ex puncto B, quae inter duas datas AB, BC, exhibet duas medias.

PROBLEMA XI.
PROPOSITIO XI.

ALIAM lineam curuam, nempe secundam proportionatricem describere, eiusque beneficio inter quascumque duas rectas, datas duas medias interponere.

SVPER quamcumque rectam AB, centro C, describatur semicirculus ADE, & circa eius semissem BC, alter semicirculus BEC, priorem tangens in puncto B. Deinde ex puncto B, ducantur ad peripheriam semicirculi ADB, quotcumque rectae, & quomodocumque, dummodo sint sparsae per totum semicirculum: in omnibus enim illis lineis reperientur puncta proportionatricis secundae hoc modo. Ex puncto E, in quo semicirculum BEC, secat recta, verbi gratia, BD, quae est vna ex lineis praedictis, demittatur in diametrum AB, perpendicularis EF, ipsique FB, applicetur ad eandem BD, aequalis FG, hoc est, centro F, interuallo FB, describatur arcus secans BD, in G; punctum enim G, erit in proportionatrice. Eadem ratione inuenientur in omnibus reliquis lineis singula puncta, quibus debitè coniunctis, & inter se, & cum punctis extremis AB, vt in superiore proportionatrice monuimus, descripta erit tandem secunda proportionatrix, nempe linea curua AGB. Eius verò proprietas haec erit, vt ducta quacumque linea ex puncto B, verbi gratia, recta BD, proportionatricem secans in puncto G, si ex puncto E, in quo recta BD, secta fuerit bifariam, demittatur perpendicularis EF, in diametrum AB, rectae FB, FG, sint aequales. Hac linea descripta, inuenientur inter quascumque duas rectas propositas duae mediae proportionales in hunc modum. Nam primò sit data recta AB, maior, & minori datae ex puncto B, applicata sit ad proportionatricem aequalis recta BG, eademque producatur vsque ad peripheriam semicirculi in D, & ex puncto D, in diametrum AB, demittatur perpendicularis DH. Dico BD, BH, esse duas medias proportionales inter datas AB, BG. Diuisa enim BD, bifariam in E, & ex E, demissa perpendiculari EF, erit recta FG, aequalis rectae BF, ex proprietate huius secundae proportionatricis. Est autem [a] ipsius BF, dupla BH, propterea quod DH, EF, sint parallelae, & recta BD, ponatur secta bifariam in E. Igitur [b] BD, BH, erunt duae mediae proportionales inter AB, BG, & sic de alijs, quando maior data aequalis est diametro, siue basi proportionatricis AB.



Quando verò maior data, maior est vel minor, quam AB, qualis est recta BI, & minor data sit quaecumque, verbi gratia, recta BK, diuidenda erit in primis AB, in L, ita vt proportio AB, ad BL, sit eadem quae BI, ad BK, quod fiet, si ductae AI, agatur parallela KL. Nam si inter AB, BL, vt proximè est dictum, inueniantur duae mediae BM, BH, & ex ductis MN, HO, parallelis ipsi AI, recta BI, secetur similiter in N, O, erunt quemadmodum BA, BM, BH, BL, ita etiam BI, BN, BO, BK, quatuor lineae continuè proportionales.

[a] 2. sexti Eucli.
[b] 46. secundi huius.

SCHO-

Universidad de Deusto Biblioteca

SCHOLIVM PRIMVM.

POTEST *haec secunda proportionatrix etiam hoc alio modo describi sine semicirculo BEC, ductis ex puncto B, plurimis rectis vt prius, inueniemus in qualibet illarum, verbi gratia, in recta BD, punctum proportionatricis hoc modo. Demissa perpendiculari DH, ducatur vicissim ex H, in BD, perpendicularis HG. Punctum enim G, erit in proportionatrice. Nam diuisa BH, bifariam in F, vel BD, bifariam in E, & demissa perpendiculari EF, recta FG, erit necessariò aequalis ipsis FB, FH, eò quòd angulus rectus HGB,* [a] *necessariò sit in semicirculo descripto circa diametrum BH.*

Immo quantumuis non constaret, puncta proportionatricis hoc modo inuenta cum prius inuentis coincidere; linea tamen per eiusmodi puncta descripta non immeritò diceretur proportionatrix, eò quòd semper exhibeat duas medias inter diametrum AB, & inter quamcumque aliam lineam minorem ipsa AB. Quemadmodum enim ex inuentione puncti G, in recta BD, sequitur, quattuor lineas AB, BD, BH, BG, esse continuè proportionales; ita etiam idipsum prorsus sequitur ex alijs punctis in alijs lineis inuentis. Quod autem hoc sequatur, patet. Nam propter perpendicularem DH, rectae AB, BD, BH, [b] *sunt continuè proportionales. Et quia in triangulo rectangulo BHD, ex angulo recto H, demissa est in basim perpendicularis HG,* [c] *etiam BD, BH, BG, sunt continuè proportionales: ac proinde omnes quattuor AB, BD, BH, BG, erunt continuè proportionales.*

a Schol. propos. 31. tertij Eucl.

b 16. huius.

c Coroll. 8. sexti Eucl.

SCHOLIVM SECVNDVM.

HINC *rursum accedit compendium problemati nono. Si enim per dictum problema nonum inueniantur duae aliquae lineae, quae aliquantulum accedant ad secundam quattuor proportionalium, posita maxima AB, & minima BL, quales in figura huius propositionis sunt rectae BP, BQ, interque illas interijciatur media proportionalis BR, & denique in omnibus tribus per praecepta huius problematis inueniantur tria puncta proportionatricis S, T, V, linea curua, vel etiam arcus circuli descriptus per tria puncta S, V, T, secabit arcum circuli LG, descriptum centro B, interuallo datae BL, minimae, in puncto G, & ducta BGD, demissaque ex D, perpendiculari DH, inuentae erunt, iuxta demonstrata in hac propositione, duae lineae BD, BH, quae sunt duae mediae inter datas AB, AL, hoc est, inter AB, BG.*

PROBLEMA XII.
PROPOSITIO XII.

INTER duas rectas datas, duas medias beneficio instrumenti inuenire.

FIAT ex aere, aut quauis alia materia solida norma ABDC, quàm accuratissimè constructa, ita vt linea ABD, sit recta, & vterque angulus ABC, DBC, sit rectus, punctumque B, exactè respondeat angulo recto DBC, factumque erit instrumentum, duabus medijs inueniendis non incommodum, cuius omnem formam vides in figura. eius verò vsus est huiusmodi.

Sint datae duae rectae EF, EG, & circa maiorem EF, descriptus sit semicirculus EHF, quem perpendicularis GH, secet in H, & centro E, interuallo EH, describatur arcus HI. Et rursum ex I, erigatur perpendicularis IK, eritque EH, vel EI, minor quidem quàm secunda ex quatuor proportionalibus, incipiendo à maiori. At recta EK, si duceretur, esset maior, quàm eadem secunda, vt patet ex ijs, quae suprà demonstrata sunt [a] erit igitur vt secunda ex quattuor proportionalibus, si applicetur ex puncto E, ad peripheriam semicirculi EHF, necessariò cadat ad aliquod punctum, quod est inter puncta H, K. Quae applicatio vt per instrumentum fiat, describantur priùs centro E, vtcumque aliquot arcus secantes diametrum EF, & arcum HK, in punctis inter puncta H, K; eisque descriptis, vt videre est in figura, applicetur punctum instrumenti B, nempe angulus rectus, perpendiculari GH, & latus BA, protendatur per punctum E, idemque angulus B, sursum moueatur vel deorsum per rectam GH, donec regula AD, quae interim semper protenditur per punctum E, secet circumferentiam EHF, & altera regula BC, secet diametrum EF, ijs in punctis, in quibus eandem circumferentiam & diametrum secat vnus aliquis arcuum ab initio descriptorum; vel certè verisimile sit, & ita sensus iudicet, si per alterum illorum punctorum centro E, describatur arcus, cum transiturum esse per reliquum punctum: tali enim in situ si instrumentum consistat, inuentae erunt duae mediae inter datas. Ponamus enim centro E, per punctum L, in quo regula BC, secat diametrum, descriptum arcum transire per punctum M, in quo circumferentiam secat regula AD. Dico rectas EM, EB, esse duas medias inter EF, EG. Ducta enim MF, erunt MF, BL, parallelae, ac proinde [b] triangula EMF, EBL, similia. [c] Est autem triangulo EBL, simile quoque triangulum EBG, ob perpendicularem BG, quae in basim EL, cadit ex angulo recto EBL: igitur omnia tria triangula erunt similia. Quare eadem erit proportio EF, ad EM, siue ad EL, (eò quòd EL, EM, ponuntur aequales) quae EL, ad EB, & EB, ad EG. Atque adeo inter duas datas inuentae erunt duae mediae, quas inuenire erat propositum.



a 9. huius.

b Coroll. 4. sexti Eucl.

c 8. sexti Eucl.

SCHOLIVM.

HOC *instrumentum vel propterea mihi maximè probatur, quòd planum ac solidum, simplicissimumque sit, & in quo nulla mouenda sit eiusdem pars: assidua enim nos docuit experientia, instrumenta illa, quarum partes mouendae, aliter atque aliter aptandae sunt, exactè fieri vix posse, exactè vsibus deseruire nulla ratione posse. In hoc verò instrumento non tantùm eius fabrica & examinatio facilis, verùm ipsa operatio haud difficilis est: eam verò examinare facillimum erit. Nam constituto, vt praediximus, instrumento, notanda in figura tantummodo essent puncta M, L. & circini fixo pede in E, alter extendendus vsque ad M, vel L, & circumducendus circinus, probandumque num eum reliquo exactè concordet: hoc enim inuento, tungetur recta EM, quae duas medias dabit, EM, EB; si verò non ita exactè respondeat circinus, iterum applicandum esset instrumentum, & reliqua peragenda, vt praefertur.*

Iam verò huic toti optatissimo, & ingeniosissimo problemati finem imponere decreui. Quod si soluere omnino non potui, certè tamen multò propius accedere conatus sum, quàm hactenus, quod sciam, vllus. Illud insuper ni fallor, praestiti vt inter tritas illas, difficiles tamen vias, quibus antiquorum alij medijs quibusdam curuis lineis, alij mechanicis instrumentis duas medias perueſtigarunt, nouas rationes adinuenerim, si non certiores, attamen expeditiores: quaeque pluribus vsibus, minori temporis iactura, minimaque erroris suspicione, quasi compendio esse possint. Eorum nonnulli in sequentibus proponentur, si tamen priùs de circuli ac sphaerae dimensione nonnulla dixero.

Universidad de Deusto Biblioteca

CIRCVLI AC SPHAERAE DIMENSIO.

Caput IIII.

ORDO ipse disciplinae postulare videbatur, vt post inuentas medias proportionales, de earum vsu mox ageremus: verùm quoniam vsus mediarum proportionalium in commensuratione, & proportione figurarum & corporum potissimùm versatur, ne in ignotis laboraremus, de figuris & corporibus agendum priùs fuisset; nisi ea & maiorem indaginem exposcerent, & Mathematicis peruulgata fuissent. Verùm quoniam in ijs, quae maximam difficultatem inuoluunt, nostra potissimùm versabitur disputatio, sphaeram quippe non rarò, circulum autem saepe examinare oportebit: ideo haec non pertractanda, sed insinuanda potiùs, quae apud Mathematicos latè pertractata reperiantur; & ea tantùm explicanda, sine quibus haec nostra de mensuris disputatio stare nulla ratione posset, quae facilioribus quibusdam demonstrationibus confirmabimus. Et quidem primùm in circulo duo examinanda sunt. Primùm est circumferentiae longitudo; lineam nempe rectam inuenire, quae dati circuli circumferentiae aequalis sit. Alterum, ipsam aream, siue capacitatem circuli, aliqua communi quadrata mensura examinandam proponere: siue si mauis, quadratam planam superficiem dare, quae circuli areae aequalis sit. Quod quàm difficile sit, testantur non sapientissimi modò antiquorum scriptorum; verùm & nostrae aetatis non sapientes tantùm, sed & aliorum quamplures. Nam quos vel ipsamet simplicium terminorum apprehensio latuit, circuli quadratura sic torsit, vt paene emblemata problematum loco ab eis extorserit; non tamen propterea in hodiernum diem, quod sciam, inuenta est. Quapropter nec defore credidissem, qui vel impossibilem inuentu dicerent aut scitu; nisi manifestè testatum ab Aristotele audissent, quadraturam circuli scibilem quidem esse, nondum tamen scitam. Quae quamuis ita sint; tamen Mathematicorum omnium facilè princeps Archimedes tantum splendoris ac lucis huic obscurissimae disputationi suis ingeniosissimis demonstrationibus attulit, vt ea paene omnia, quae ad communes Reipublicae atque Mathematicorum vsus exoptari possent, propemodum demonstrata videantur. Ac illud in primis demonstrat, quod ad areae dimensionem spectat, circulum quemcumque triangulo rectangulo aequalem esse; illi videlicet, cuius latus alterum eorum quae rectum angulum ambiunt, sit dicti circuli semidiametro; alterum eiusdem circuli circumferentiae aequale. Qua quidem demonstratione eò deduxit totum difficultatis pondus, vt certa aliqua ratio excogitaretur, qua linea aliqua daretur recta, circuli circumferentiae aequalis; ea enim inuenta facillimum cuiuis erit rectangulum triangulum constituere, quod circulo sit aequale; ac faciliùs multò quadratum exhibere praedicto triangulo, atque adeo ipsi circulo aequale. Quocirca tota quadrandi circuli difficultas in danda linea recta, circumferentiae circuli aequali consistit. In quo viam etiam facillimam ingressus est idem Archimedes, quam vtinam peregisset, nihil ampliùs in ea re exoptari potuisset. Si enim iustam rationem inuenisset, quam habet ad circumferentiam diameter, vel contra ad diametrum circumferentia, quadrandi circuli scientia penitus comperta esset. Verùm enim verò neque ipse Archimedes, neque ceterorum quisquam ad perfectam eiusmodi proportionis cognitionem peruenire vlla ratione potuit: in eo tamen laudandus non modicè videtur, quòd quàm maximè ad eiusmodi proportionem inueniendam vnus ipse appropinquauerit: siquidem & demonstrauit cuiuslibet circuli circumferentiam suam diametrum ter continere, & insuper eius partem, quae minor est septima, & maior decem septuagenis primis. Quapropter cùm tam parua sit differentia inter vtramque proportionem, eam videlicet, quae maior est vera, & eam quae minor est, & inter vtramque constituenda sit ipsa vera proportio, quam circumferentia habet ad suam diametrum, manifestum est, quàm parum ab ea differt, siue accipiatur maior siue minor harum proportionum. Nos verò qui non tam Mathematicum edocere, quàm mensuras inuestigare, vasaque & corpora ad eas spectantia, quae, & quanta fuerint, examinare statuimus, impeditam illam atque longissimam maximorum numerorum supputationem adducere non curauimus, satis superque huic nostrae disputationi fecisse existimantes, si iuxta breuiorem illam ac faciliorem triplam sesquiseptimam proportionem, sequentium demonstrationum exempla proponeremus, iuxta quorum etiam normam sollerti Mathematico licebit idem ipsum exactioribus numeris comprobare. Iam verò vt ad rem propiùs accedamus, initio huius disputationis aliqua assumamus oportet, quae facilè demonstrarentur, si circumferentiae ac diametri nota esset proportio. sit igitur primum.

Archimed. prop. 1. de circuli dimensione.

ASSVMPTIO PRIMA.

DATO quolibet circulo lineam rectam constituere, eius circumferentiae aequalem. Nam si ducatur in eo circulo diameter, eaque in septem diuidatur partes, ex eisque in quauis linea recta assignentur duae & viginti; eiusmodi linea duas & viginti è septenis diametri partibus continens, loco circumferentiae substituetur, quoniam vt dixi, minima quadam parte illam superat.

ASSVMPTIO SECVNDA.

DATA qualibet linea recta circulum describere, cuius circumferentia praedictae rectae sit aequalis. Vel quod idem est, data circumferentia circuli, eius diametrum & totum circulum constituere. Si enim data recta in partes diuidatur duas & viginti, ex eisque septenae accipiantur, ea erit diameter circuli, eaque inuenta facilè circulus ipse, qui quaeritur, describetur.

THEOREMA I. PROPOSITIO I.

DATIS duabus lineis, quod ex priori in quamlibet posterioris multiplicem fit, aequale est ei, quod fit ex posteriori in consimilem prioris multiplicem. Atque pari ratione, quod ex priori in quamlibet posterioris partem, vel in quaslibet eiusdem partes fit, aequale est ei, quod ex posteriori in consimilem partem, vel consimiles partes prioris fieret. Atque hoc ipsum de quibuscumque duobus numeris demonstrabitur.

DATIS rectis A, B, & earum aequè multiplicibus C, D. Dico primùm, id quod ex A, prima, in D, multiplicem secundae fit, aequale esse ei, quod ex B, secunda, in C, multiplicem primae fit; quoniam C, ad A, est sicut D, ad B; erunt quattuor rectae C, A, D, B, in eadem ratione. [a] Quare quòd ex A, secunda in D, tertiam fit, aequale est ei quod fit ex C, prima, in B, quartam. Quod erat primò demonstrandum.

Rursus sint datae C, D, earumque similes partes, verbi gratia, tertiae A, B, eruntque rursum in eadem ratione quattuor magnitudines C, A, D, B, & consequenter id, quod fit ex C, prima, in B, quartam [b] aequale erit ei, quod ex A, secunda, fit in tertiam D. Atque hoc erat secundò demonstrandum.

a 16. sexti Eucli.

b 16. sexti Eucli.

Tertiò

Universidad de Deusto Biblioteca

Tertiò tandem idem in numeris licebit concludere, cùm hic lineae omnes accipiantur habentes rationem, quam habet numerus ad numerum, & propositione decima nona libri septimi Euclidis, idem demonstretur in numeris, quod propositione decima sexta libri sexti, quam hic citauimus, ostenditur in lineis proportionalibus.

THEOREMA II.
PROPOSITIO II.

DATIS duabus lineis, si accipiatur prioris quaecumque pars, & posterioris aequè multiplex ac est prior suae partis; quod fit ex prioris parte in multiplicem posterioris, aequale est ei quod fit ex priore in posteriorem. Idemque demonstrabitur, si prioris accipiatur multiplex, & posterioris eadem pars, quae est prima suae multiplicis: tunc enim quod fit ex priore in posteriorem, aequale est ei, quod fit ex multiplici prioris in partem posterioris. Atque hoc idem in numeris verum est.

SIT prioris datae A, medietas C, & secundae datae B, sit multiplex dupla D. Dico quod fit ex C, in D, aequale esse ei, quod fit ex A, in B. Quoniam A, & D, ponuntur aequè multiplices ipsarum CB, erit A, ad C, sicut D, ad B. [a] Quare quod ex C, secunda in D, tertiam fit, aequale erit ei, quod ex A, fit in B. Quod erat primò demonstrandum.

a 16. sexti Eucli.

Accipiantur rursus datae C, D, sitque A, aequè multiplex ipsius C, verbi gratia, dupla, sicut B, est pars ipsius D, nempe subdupla. Quare cùm iterum quattuor lineae sint proportionales, demonstrabitur, vt priùs, quod fit ex C, in D, aequale esse ei, quod fit ex A, in B, vel ex B, in A, quod idem est.



Idemque in numeris licebit probare, cùm praedictae lineae accipiantur eae, quae inter se habent rationalem proportionem, ideoque ad hanc demonstrationem reuocari posit propositio decima nona libri septimi Euclidis, vt etiam in praecedenti propositione obseruauimus. Et licet in propositione solùm facta fuerit mentio proportionis multiplicis vel submultiplicis; demonstratio tamen locum habet in quacumque alia proportione: satis enim est, vt sit eadem proportio A, ad C, quae D, ad B, vt ea quae dicta sunt in propositione, verè concludantur.

SCHOLIVM.

HOC ipsum, quod binis superioribus theorematis de lineis demonstrauimus, & in numeris quoque demonstrari posse notauimus; in superficiebus etiam cùm in lineas ducuntur, vt fiant corpora, demonstrari facilè poterit. Nam si intelligatur, cubus AB, cuius latus AE, sit, verbi gratia, numerus ternarius, & hic ternarius ducatur in seipsum, fiet nouenarius numerus; nempe basis quadrata AC. Iam verò si haec basis rursum ducatur in ternarium numerum, quanta ponitur altitudo AD, erit totus cubus AB, viginti septem. Quod igitur ad primum theorema spectat, si AF, complectens, verbi gratia, duas tertias partes basis AC, nimirum 6. multiplicetur in totam altitudinem AD, hoc est, in 3. prodibit solidum AG, 18. nempe duae tertiae partes solidi AB; atque tantundem fiet, si AH, 2. duae videlicet tertiae partes altitudinis AD, ducantur in totam basim AC, quae est 9. bis enim nouem faciunt 18. nempe solidum AI, quod facilè demonstrabitur [b] esse aequale solido AG, cùm vtriusque bases AC, AK, & altitudines AH, KG, sint inter se aequales. Atque idem omnino probabitur de secundo theoremate, cùm huius probationis ratio in eo potissimùm consistere videatur, quòd superficialis numerus, immo & ipsa superficies, quod ad



b 31. vndecimi Eucl.

A *multiplicationem spectat, in ratione numeri accipitur, cui accidit, vt sit superficialis vel solidus, nempe quod ex vnius vel plurium multiplicatione resultet.*

THEOREMA III.
PROPOSITIO III.

DVO triangula aequalia erunt, quorum alterum eandem vel aequalem basim habens cum aliquo tertio, duplam habet eiusdem altitudinem; alterum verò quadruplam habet altitudinem, & basim, vel eandem cum semisse basis eiusdem tertij, vel eidem semissi aequalem.

B DATIS tribus triangulis ADB, AFE, ACB, quorum primum habeat eandem basim cum tertio AB, altitudinem verò AD, duplam altitudinis tertij AC. Secundum verò triangulum AFE, altitudinem habeat AF, quadruplam altitudinis tertij AC; basim verò AE, semissem basis tertij AB. Dico triangula ADB, AFE, esse inter se aequalia. Quoniam enim propositae sunt duae lineae AB, AD, estque ipsius AB, semissis AE, & ipsius AD, dupla recta AF, erit, [a] quod ex AB, in AD, aequale ei, quod fit ex AE, semisse prioris, in AF, posterioris duplam; sed quod fit ex AB, in AD, [b] est duplum trianguli ADB, sicut quod fit ex AE, in AF, est duplum trianguli AFE: [c] eadem ergo erit ratio submultiplicium, nempe aequalitatis. Quod erat demonstrandum.

C



a 2. huius.

b 41. primi Eucl.

c 15. quinti Eucl.

Porrò hoc ipsum etiam immediatè ex ipsis triangulis potest colligi. Cùm enim rectae AB, AF, diuisae sint bifariam in E, D, erunt in priori figura triangula ADB, AFE, dupla eiusdem trianguli ADE, & in posteriore figura triangula ADB, AFE, dupla triangulorum aequalium ADe, AdE: & consequenter ipsa inter se erunt aequalia.

d 1. sexti Eucli.

COROLLARIVM.

HINC sequitur vnumquodque ex duobus triangulis praedictis ADB, AFE, duplum esse tertij ACB, & aequale ei parallelogrammo, quod fit ex AB, basi in AC, altitudinem.

SCHOLIVM.

D

HOC ipsum, quod de dupla proportione basium & altitudinum demonstraui, verum etiam est in quacumque alia vel tripla vel quadrupla, vel quacumque alia proportione, si accipiantur permutatae, vt dictum est, bases, & altitudines triangulorum, quoniam in vniuersum de omni proportione demonstrata sunt, quae propositione secunda proposuimus.

THEOREMA IIII.
PROPOSITIO IIII.

E *AREA cuiuslibet circuli aequalis est ei, quod fit ex tota circumferentia in quartam partem diametri, vel ex semicircumferentia in semidiametrum; vel ex diametro in quartam partem circumferentiae circuli.*

IN triangulo rectangulo ABC, basis BC, sit aequalis circuli alicuius circumferentiae, & latus AB, eiusdem circuli semidiametro, ita vt iuxta supradictam Archimedis demonstrationem triangulum ABC, aequale sit areae eiusdem circuli, extensaque tota diametro BD, compleatur rectangulum BL, sumptaque BE, quarta diametri parte, ducatur ex E, recta EF, ipsi AB, parallela, eritque [a] parallelogrammum BF, triangulo supradicto, hoc est, areae circuli aequale.



Archimed. lib. de dimens. circuli prop. 3

a Ex corol. praeced.

Quod

Universidad de Deusto Biblioteca

Quod erat primò demonstrandum. Porro diuisa BC, bifariam in H, compleatur parallelogrammum BG, quod fit ex semidiametro AB, in semicircumferentiam BH: quod quidem parallelogrammum aequale est[b] parallelogrammo BF, & ex consequenti areae circuli, quod erat secundò demonstrandum.

b 14. sexti Euclid.

Tandem si accipiatur BI, quarta pars circumferentiae, compleaturque parallelogrammum BK, contentum sub tota diametro BD, & sub quarta parte circumferentiae BI, idem parallelogrammum BK, aequale erit[c] parallelogrammo BF, & per consequens areae circuli. Quod erat vltimò demonstrandum.

c 2. huius. & 14 sexti Euclid.

THEOREMA V.
PROPOSITIO V.

SVPERFICIES cuiuslibet sphaerae aequalis est ei, quod fit ex tota diametro in totam circumferentiam maximi in eadem sphaera circuli.

IN eadem figura sit DB, diameter sphaerae BC, maximi in eadem circuli circumferentia, cui quidem circulo aequale est[a] parallelogrammum BF. Atque huius quidem parallelogrammi[b] quadruplum est parallelogrammum BL, quoniam vtrumque parallelogrammum inter easdem parallelas BD, LC, constituitur, estque basis BD, quadrupla basis BE, vt patet ex constructione superioris propositionis. Quare cùm Archimedes demonstret, etiam superficiem cuiuslibet sphaerae quadruplam esse circuli, qui in ea maximus habetur, erit rectangulum BL, aequale superficiei sphaerae: fit autem rectangulum BL, ex diametro BD, in circumferentiam BC; ergo superficies cuiuslibet sphaerae &c. Quod erat demonstrandum.

a ex 2. parte praeced. propos.
b 1. sexti Euclid.
Archimed. lib. 1. de sphaera & cylindro propos. 31.

THEOREMA VI.
PROPOSITIO VI.

CVIVSLIBET sphaerae solidum aequale est ei, quod fit ex area circuli maximi ducta in duas tertias partes diametri; siue ex diametro ducta in duas tertias partes praedictae areae circuli maximi; siue ex semidiametro ducta in tertiam partem superficiei sphaerae, hoc est, in quattuor tertias partes areae circuli in sphaera maximi; siue ex dimidia superficie maximi circuli in quattuor tertias partes diametri, siue tandem ex dupla diametro in tertiam partem superficiei circuli maximi.

SIT parallelepipedum AE, habens basim AR, maximo alicuius sphaerae circulo aequalem, ita vt AB, sit circumferentiae circuli aequalis, & AD, quartae parti circumferentiae. Altitudo verò parallelepipedi sit AC, eiusdem sphaerae diameter. Dico primùm, hoc parallelepipedum esse sesquialterum dictae sphaerae, quoniam est aequale cylindro, habenti basim circulo maximo eiusdem sphaerae aequalem, altitudinem verò totam diametrum; de hoc enim demonstratum ab Archimede est, esse sesquialterum sphaerae. Esse autem parallelepipedum praedicto cylindro aequale, manifestum est; quoniam vtriusque basis eidem circulo in sphaera maximo aequalis est; altitudo verò eadem diameter. Iam verò si AF, ponatur duas tertias partes auferre diametri AC, & per F, ducatur superficies FG, basi parallela, [a] erunt duo parallelepipeda AG, AE, eandem basim habentia in ratione altitudinum: quare AG, duas tertias partes habebit totius AE. Erit igitur AG, ipsi sphaerae aequale; quoniam AE, tam ipsius AG, quàm sphaerae est sesquialterum. Fit autem AG, ex area maximi circuli, hoc est, ex AR, ducta in AF, duas tertias partes diametri. ergo sphaera aequalis est &c. Quod erat primò demonstrandum.



Archimed. lib. 1. de sphaera, et cylind. in coroll. propos. 32.

a schol. 14. lib. 12. Euclid.

Secunda propositionis pars, quae est velut prioris conuersa, manifesta est[b] ex suprà demonstratis: atque consimili argumento, facilè demonstrabitur. Nam si basis AK, intelligatur complecti duas tertias partes basis AR, erecta superficie HS, parallela ipsi BE, vel CD, vtique solidum AS, contentum sub duabus tertijs basis AR, hoc est, superficiei circuli maximi, & diametro AC, complectetur duas tertias partes solidi AE: sed solidum AE, fuit ostensum sesquialterum solliditatis sphaerae: ergo solidum AS, est aequale soliditati sphaerae. Quod erat secundò demonstrandum.

b 2. propos. primae huius.

Quod ad tertiam propositionis partem spectat, illud in primis supponendum est, pro eodem accipiendum esse, tertiam partem superficiei sphaerae, atque quattuor tertias partes superficiei circuli in sphaera maximi. Cùm enim[c] vt suprà notauimus, Archimedes demonstret, superficiem sphaerae quadruplam esse superficiei circuli in sphaera maximi, si quattuor superficies circuli diuidantur in tres partes, singulis obueniet vna, & vna tertia pars, hoc est, quattuor tertiae partes vnius. His ergo sic statutis[d] ex suprà demonstratis manifestum est, idem fieri ex diametro AC, in superficiem AK, duas tertias partes circuli, quod fit ex semidiametro AT, in duplum ipsius AK, hoc est, in superficiem AM, quae quattuor tertias partes continet circuli in sphaera maximi. fit ergo solidum AL, aequale sphaerae. Et hoc erat tertiò demonstrandum.

c sup. prop. 5. huius.
d 1. & 2. huius.

Quarta verò pars praecedentis quasi conuersa est. Demonstratum enim est,[e] quod datis duabus quantitatibus AK, AC, quod fit ex hac in illam, nempe solidum AS, aequale esse tum ei, quod fit ex AM, dupla ipsius AK, hoc est, ex quattuor tertijs partibus circuli, in AT, semissem ipsius AC; tum etiam ex DO, semisse ipsius AR, in AP, duplam ipsius AF, nempe solidum AQ. Quod erat quartò demonstrandum.

e secunda huius.

Tandem demonstratum etiam est,[f] quod datis duabus quantitatibus AK, duabus tertijs superficiei circuli, & AC, diametro, quod fit ex vna ducta in alteram, nempe solidum AS, aequale esse ei, quod fit ex DV, semisse ipsius superficiei AK, in AY, duplam ipsius diametri AC, nempe solidum AZ. Quod erat vltimò demonstrandum.

f secunda huius.

SCHOLIVM.

TOTA haec propositio, quae quinque ostendit modos dimetiendi solidum sphaerae, alijs atque alijs rationibus demonstrari facilè potuisset, iuxta eum morem, quem nos in prioribus eius partibus tenuimus. At ne diutius quàm par est, in istis immoremur, satis me fecisse ingeniosis Mathematicis duxi, si quae demonstranda forent, hic tantummodo indicarem. Nihil enim aliud praesens theorema proponit, quàm quinque parallelepipeda AL, AG, AS, AQ, AZ, quae sub circuli maximi superficiei AR, & diametri AC, varijs partibus ac multiplicibus continentur, aequalia inuicem esse. Cumque initio huius propositionis ostensum sit, parallelepipedum AG, sphaerae cuidam aequale, reliqua quoque eidem sphaerae aequalia esse ostendetur.

THEOREMA VII.
PROPOSITIO VII.

HEMISPHAERIVM cuiuslibet sphaerae aequale est ei, quod fit ex area circuli maximi, ducta in tertiam partem diametri, siue ex diametro ducta in tertiam partem circuli maximi: siue ex dimidia superficie circuli maximi in duas tertias partes diametri; siue ex semidiametro ducta in duas tertias partes circuli maximi, hoc est, in sextam partem superficiei sphaerae.

EX demonstratis superiore theoremate facilè, quae hoc proponuntur, demonstrantur: nam cùm ibi sit ostensum, sphaeram aequalem esse ei, quod fit ex area circuli maximi in duas tertias partes diametri, vtique hemisphaerium aequale erit ei, quod fit ex eodem circulo in vnam tertiam partem diametri, quod sic ostendo. Sit AB, parallelepipedum simile, & aequale parallelepipedo AG, praecedentis figurae, quod erit sphaerae aequale, eiusque basis AD, erit circulo in sphaera maximo aequalis, & AC, eius altitudo erit duabus tertijs partibus diametri aequalis: diuidaturque AC, bifariam in E, ducaturque EF, superficies basi parallela, fientque duo parallelepipeda AF, FC, inter se aequalia: cùm enim sint super eadem basi EF, erunt[a] inter se sicut altitudines AE, EC, quae positae sunt aequales. Quapropter erit A



a 31. vndecimi Eucl.

Universidad de Deusto Biblioteca

erit AF, solidum, quod fit ex area circuli AD, in tertiam partem diametri AE, hemisphaerio aequale. Quod erat demonstrandum. Qua ratione reliquae omnes huius propositionis partes demonstrabuntur. Idemque ipsum in numeris demonstrabitur, iuxta ea quae in lineis demonstrat Euclides, & in numeris Clauius: datis enim duobus numeris, quorum alter secetur in partes, quod ex vno in alterum fit, aequale est ei, quod ex insecto in omnes alterius partes fit.

Euclid. prop. 1. secundi. Clau. 9. Euclid. prop. 14.

A

SCHOLIVM.

QVAMVIS, cùm in numeris habetur cuiuslibet sphaerae magnitudo, facilè possit in duas, tres, vel quotlibet alias partes diuidi; vsui tamen esse non raro poterit, certa qualibet ratione tertiam, vel aliam quamcumque partem habere, etiam si totius sphaerae magnitudo non haberetur. id quod facilè praestari poterit. Nam si area maximi circuli, & diametri duae tertiae partes tamquam duo numeri accipiantur, eorumque alter in tot partes diuidatur, in quot esset diuidenda sphaera, quod fit ex insecto in omnes alterius partes, aequale est toti sphaerae: quod verò fit ex insecto in vnam vel plures partes diuisi, si illa pars fuit vna, verbi gratia, ex tribus, erit productus numerus vna pars tertia sphaerae; si verò fuerunt duae ex tribus, producentur quoque duae partes tertiae sphaerae, &c. Semper enim producitur talis pars, vel tales partes sphaerae, quales sunt illae, quas numerus insectus multiplicat, & tot quot fuerint multiplicatae.

B

THEOREMA VIII. PROPOSITIO VIII.

C

EADEM est proportio quadrati circumferentiae circuli in sphaera maximi ad superficiem sphaerae, quae circumferentiae circuli maximi ad diametrum. Item eadem est proportio quadrati diametri circuli maximi ad superficiem sphaerae, quae diametri ad circumferentiam.

CIRCVLVS in sphaera maximus sit ABC, eiusque diametro AC, aequalis DE; circumferentiae verò eiusdem aequalis sit EF, & super vtraque recta describantur quadrata FG, DH, perficiatur que figura DI, eritque [a] tam rectangulum FH, quàm DG, superficiei sphaerae aequale. Cùm ergo parallelogramma FG, & DG, atque FH, & DG, habeant easdem altitudines, [b] erunt inter se sicut bases. Quare erit FG, quadratum circumferentiae EF, ad DG, superficiem sphaerae; vt EF, circumferentia ad DE, diametrum circuli in sphaera maximi. Item DH, quadratum diametri DE, ad FH, superficiem sphaerae, vt DE, diameter ad EF, circumferentiam. Quod erat demostrandum.

a quincta huius.

b 1. sexti Euclid.

D



SCHOLIVM.

HINC facilè demonstrabitur prima & vltima pars propositionis quartae huius, circulum nempe in sphaera maximum aequalem esse ei, quod fit ex quarta parte diametri in totam circumferentiam, vel ex quarta circumferentiae parte in totam diametrum. Cùm enim ostensum sit tam rectangulum FH, quàm DG, aequale esse superficiei sphaerae, ac propterea quadruplum circuli in sphaera maximi. quarta verò pars rectanguli FH, contineatur [c] sub EH, diametro, & quarta parte circumferentiae EF, manifesta erit prima propositionis pars. Quarta item pars rectanguli DG, continetur sub circumferentia EG, & quarta parte diametri DE. Ex quo manifestum fit, quod vltimò erat demonstrandum.

c prima sexti Euclid.

E

THEOREMA IX. PROPOSITIO IX.

CVBVS diametri, cuiuslibet sphaerae ad solidum eiusdem sphaerae est, vt tripla diameter ad semicircumferentiam circuli in sphaera maximi; vel vt sextupla diameter ad totam eiusdem circuli circumferentiam.

SIT AD, semidiameter, & AC, semicircumferentia, erit [a] rectangulum AP, areae circuli aequale. Et si ex eadem AC, sumantur duae tertiae AE, [b] cùm sit vt AC, ad AE, ita rectangulum sub AD, AC, ad rectangulum sub AD, AE, erit, quemadmodum CA, ipsius AE, ita rectangulum, sub AC, AD, hoc est, area circuli, sesquialterum rectanguli sub AE, AD, ac proinde rectangulum sub AE, AD, continebit duas tertias rectanguli sub AC, AD, hoc est areae circuli maximi. Quare parallelepipedum DS, basim habens rectangulum sub AE, AD, & altitudinem DM, vel AF, diametro circuli aequalem, erit aequale soliditati sphaerae ex secunda parte sexti theorematis huius.

a prop. 4 huius. b 1. sexti Eucl.



Intelligatur quoque super diametrum AB, descriptus cubus AH. Dico eum ad soliditatem sphaerae, hoc est, ad parallelepipedum DS, habere proportionem, quam habet tripla diameter AB, hoc est AT, ad AC, semicircumferentiam. Nam perficiatur quoque rectangulum DT, contentum sub semidiametro AD, & AT, tripla diametro. Quoniam igitur LT, continet duas tertias ipsius AT, & AE, duas tertias ipsius AC; erit eadem proportio AT, ad AC, quae LT, ad AE. Deinde quoniam cubus AH, & parallelepipedum DS, eandem habent altitudinem diametrum sphaerae, erit [c] cubus ad parallelepipedum vt basis AK, ad basim AQ. Sed basi AK, aequale est LV, rectangulum; cùm tam basis AK, quàm LV, sit duplum rectanguli DE; ergo cubus AH, ad parallelepipedum DS, erit vt LV, ad AQ, hoc est, vt basis LT, ad basim AE: cùm dicta rectangula eandem habeant altitudinem. sed vt LT, ad AE, ita ostendimus esse AT, ad AC: Ergo vt tripla diameter ad semicircumferentiam; vel etiam vt sextupla diameter ad totam circumferentiam; ita erit [d] cubus diametri ad soliditatem sphaerae. Quod erat demonstrandum.

c 32. vndecimi Euclid.

d 15. quincti Euclid.

COROLLARIVM.

EX hac demonstratione sequitur etiam, vt duplum diametri ad duas tertias partes circumferentiae, ita esse cubum diametri ad soliditatem sphaerae; ostendimus enim dictam proportionem esse, quam habet LT, ad AE.

VSVS VARII THEOREMATVM hactenus demonstratorum.

BAM verò, ne in his, quae ad praxim diriguntur, circa theoremata tantummodo versemur, exemplis manifesta facere decreui, quae ex his theorematis ad dimensionem circuli atque sphaerae vsui esse potuerunt. Accipiamus autem numeros ipsos Archimedis, vt cuiuis faciliora, & magis in promptu sint, quae proponemus exempla. Si ergo circuli alicuius diameter sit 7. circumferentia verò 22. aream eius circuli sic inuestigabimus.

INVENTIO AREAE CIRCVLI. Vsus I.

PRIMVM circumferentia 22. ducatur in quartam partem diametri, id est, in $\frac{7}{4}$. vel $1\frac{3}{4}$. quod enim inde fit, nempe $38\frac{1}{2}$. area est circuli.

Circumf. 22.
$1\frac{3}{4}$
Area $38\frac{1}{2}$

Deinde si ducatur semicircumferentia, nimirum 11. in semidiametrum, id est, in $3\frac{1}{2}$. idem numerus $38\frac{1}{2}$. colligetur.

11 | 7
$3\frac{1}{2}$ | $5\frac{1}{2}$
$38\frac{1}{2}$ | $38\frac{1}{2}$

Ac tandem si diameter, hoc est 7. ducatur in quartam partem circumferentiae, id est, in $5\frac{1}{2}$. prodibit idem numerus $38\frac{1}{2}$. quod suprà demonstratum est.

sup. propos. 4. huius.

INVEN-

Universidad de Deusto Biblioteca

INVENTIO SVPERFICIEI sphaerae. Vsus II.

38 1/2
4
154
Sphaerae superficies.

SVPERFICIEM verò totam sphaeram ambientem sic inuestigabimus. sit diameter sphaerae 7. ritque iuxta demonstrata area, maximi in sphaera circuli 38 1/2. si ergo hic numerus per 4. multiplicetur, dabitur [a] *sphaerae superficies 154.*

Quod si diametrum sphaerae 7. in circumferentiam maximi circuli 22. duxeris, eundem numerum 154. procreabis, per ea, quae supra demonstrauimus theoremate 8.

[a] *Archimed. de sphaera & cylindro propos. 31.*

22
7
154

INVENTIO SOLIDITATIS sphaerae. Vsus III.

38 1/2
4 2/3
179 1/3
Soliditas sphaerae.

PRIMVM ducatur area maximi in ea circuli 38 1/2. in duas tertias partes diametri; nempe in 4 2/3. productus enim numerus 179 1/3. erit soliditas sphaerae.

Rursum si diameter 7. ducatur in duas tertias partes areae maximi circuli 25 2/3. producetur eadem soliditas sphaerae 179 1/3.

7
25 2/3
179 1/3

Deinde si semidiameter 3 1/2. ducatur in tertiam partem superficiei sphaerae 51 1/3. iterum prodibit soliditas sphaerae 179 1/3.

3 1/2
51 1/3
179 1/3

Quartò si ducatur dimidia superficies circuli maximi 19 1/4. in quattuor tertias partes diametri, nempe in 9 1/3. ad huc inuenietur dicta sphaerae soliditas 179 1/3.

19 1/4
9 1/3
179 1/3

Quinctò si multiplicetur dupla diameter, nimirum 14. in tertiam partem superficiei circuli maximi, nempe in 12 5/6. summa multiplicationis nempe 179 1/3. exhibebit rursum sphaerae soliditatem, vt patet ex theoremate proximè demonstrato.

14
12 5/6
179 1/3

Postremò ex theoremate nono eadem soliditas sphaerae inuenietur quoque beneficio regulae trium, dupliei via. Siue enim fiat, vt tripla diameter, videlicet, vt 21. ad dimidiatam circumferentiam, id est, ad 11. siue vt sextupla diameter 42. ad totam circumferentiam 22. ita cubus diametri, qui est, 343. ad aliud, semper numerus quarto loco inuentus erit 179 1/3. nempe is, qui debetur soliditati sphaerae.

vt 21. ad 11.
vel vt 42. ad 22.
ita 343. ad 179 1/3.

INVENTIO HEMISPHAERII Vsus IIII.

38 1/2
2 1/3
89 5/6
11 1/6
7
89 5/6
19 1/4
4 2/3
89 5/6
25 2/3
3 1/2
89 5/6

PRIMVM si aream circuli maximi 38 1/2. ducas in tertiam partem diametri, id est, in 2 1/3. produces hemisphaerium 89 5/6.

Deinde si tertiam partem areae circuli maximi 12 1/6. ducas in totam diametrum 7. inuenies idem hemisphaerium 89 5/6.

Tertiò si dimidiam superficiem circuli maximi 19 1/4. ducas in duas tertias partes diametri, id est, in 4 2/3. iterum habebis desideratam hemisphaerij soliditatem 89 5/6.

Quartò tandem ac vltimo, si duas tertias partes circuli maximi, 25 2/3. ducas in semidiametrum 3 1/2. deprehendes eandem soliditatem hemisphaerij 89 5/6. iuxta ea, quae sunt demonstrata theoremate septimo.

INVENTIO TERTIAE PARTIS sphaerae. Vsus V.

POR RO tertiam partem sphaerae sic inuenies iuxta ea, quae eadem propositione superiùs [a] *à nobis sunt ostensa: primum diuide duas tertias partes diametri, nimirum 4 2/3. in tres partes: deinde tertiam eiusmodi partem, quae erit 1 5/9. ducas in aream circuli maximi 38 1/2. Productus enim numerus dabit tertiam partem soliditatis seu capacitatis sphaerae, nempe 59 8/9.*

[a] *In schol. propos. 7.*

1 5/9
38 1/2
59 8/9

INVENTIO CVBI, CVIVS LATVS sit aequale diametro sphaerae in numeris datae. Vsus VI.

FIAT vt 11. ad 21. vel vt 22. ad 42. ita soliditas cuiusuis sphaerae in numeris datae ad aliud; Quartus enim numerus proportionalis [b] *erit cubus, cuius latus est aequale diametro propositae sphaerae; atque adeo si ex inuento cubo extrahatur radix cubica, iuxta regulas in Arithmeticis traditas, radix inuenta numerabit partes diametri in palmis, si soliditas sphaerae nota fuit in palmis cubicis, vel in quauis alia mensura, in qua sphaera data fuit. Hoc modo. si forte proposita sphaera est palmorum cubicorum 905 1/7. fiatque vt 11. ad 21. vel vt 22. ad 42. ita dictus numerus sphaerae 905 1/7. ad aliud, inuenietur quarto loco in regula trium, cubus 1728. & radix ipsius cubica erunt palmi 12. respondentes duodecim palmis diametri propositae sphaerae.*

[b] *9. huius.*

vt 11. ad 21.
vel vt 22. ad 42.
ita 905 1/7. ad 1728.

ALIA EARVNDEM MAGNITVDINVM inuentio. Vsus VII.

IAM verò ex ijs, quae hactenus attulimus, duplex se ostendit via quamcumque datam sphaeram, hemisphaerium, aut circulum vel calculandi, vel examinandi. Nam si datae sphaerae diameter in septem partes diuidatur, omnia, quae his exemplis ostensa sunt, datae sphaerae facilè poterunt accommodari: vel si diameter nota sit, aut eam non velis in septenas partes diuidere, ex quacumque alia sphaerae dimensione cognita, aliam quamcumque, immo & omnes alias inuestigare poteris, iuxta Arithmetices sollemnem regulam, quam trium vocant. Datis enim tribus quantitatibus notis, quartam inuestigat, ad quam tertia eandem habeat rationem, quam prima ad secundam. Exempli causa: quaero quanta sit circumferentia eius circuli, cuius diameter est palmorum duodecim. Quoniam igitur [a] *eadem est proportio diametri ad circumferentiam in quibuscumque circulis, erit procul dubio etiam diameter 12. ad suam circumferentiam, vt diameter 7. superiùs assumpta ad circumferentiam 22. quantam inuenisse Archimedem obseruauimus. ac propterea si fiat vt 7. ad 22. ita 12. ad aliud; inuenietur numerus 37 5/7. pro circumferentia circuli propositi.*

[a] *Pappus lib. 5. propos. 11.*

vt 7. ad 22.
ita 12. ad 37 5/7.

Eodem modo, quoniam propositione nona demonstratum est, cubum diametri cuiusuis sphaerae ad soliditatem sphaerae habere eandem proportionem, quam habet tripla diameter ad dimidiam circumferentiam; estque secundum Archimedem dimidia circumferentia 11. si diameter ponatur 7. Si fiat vt 21. videlicet triplum diametri 7. ad 11. ita cubus superiùs assumptae diametri 12. nempe cubus 1728. ad aliud, quartus numerus proportionalis per regulam trium inuentus, videlicet 905 1/7. erit capacitas eius sphaerae, cuius diameter est partium 12. hoc est, sphaera illa erit palmorum cubicorum 905 1/7. si diameter statuatur, esse duodecim palmorum, & ita de reliquis traditis regulis. Hactenus dixisse satis reor de circuli ac sphaerae dimensione, cùm ea dixerim, quae sacras mensuras inuestigantibus vsui esse potuerunt: atque ideo interceptum disputationis filum retexemus, de vsu linearum proportionalium in vniuersum sequenti capite nonnulla praelibantes potius quam pertractantes.

vt 21. ad 11.
ita 1728. ad 905 1/7.

Universidad de Deusto Biblioteca

DE VSV LINEARVM PROPORTIONALIVM.

Caput V.

INTER praeclara ſcriptorum inuenta, quae maximè hominibus vtilia fore putantur, quaeque non ſatis dignis honoribus aut praemijs cumulata fuiſſe conqueritur Vitruuius, nonnulla quaſi è multis ſelecta exempla proponit, quae omni honore ac laude digna iudicanda non dubitauit. Sunt autem ea: Platonis inuentum de agro quadrato conſimili figura duplicando: Pythagorae norma ex orthogonij trigoni deformatione: Archimedis illud vnum infinita propemodum ſollertia excogitatum, quo modo portio argenti auro miſta in integro opere deprehendi diſcerniqué poſſit: ac tandem Architae Tarentini, & Eratoſthenis Cyrenaei, quae ſuprà retulimus, proponit inuenta. Quae quidem omnia eò potiſſimùm ſpectare videntur, vt ſicut numerorum ab Arithmeticis, & linearum ab Euclide in elementis; ita etiam ſuperficierum & corporum ratio, diuiſio, & compoſitio cognoſci, dijudicariqué poſſit. Quae, infinita propemodum commoda Reipublicae parere poterit; noſtraeque huic de menſuris diſputationi non vtilis modo, ſed & neceſſaria iudicabitur. Decet enim poſt augmentum ſecundum (vt Platonis verbis vtar) tertium capere: vocat autem tertium augmentum profunditatem, ſicut ſecundum vocauerat latitudinem, primum verò longitudinem. Et quidem ea omnia, quae à Vitruuio & Platone proponuntur, linearum proportionalium vſu facilè comprehenduntur: ſuperficies enim vnica inuenta media proportionali augentur, componuntur, aut diuiduntur, corpora binis: quoniam ſuperficies duplicata laterum ratione ſibi mutuò conferuntur; corpora verò triplicata. Ex ijs verò ea tantummodo, quae huic noſtrae diſputationi vſui eſſe iudicaui, ad ſequentes propoſitiones reduxi.

Vitruuius lib. 9. cap. 1. 2. & 3.

Plato. lib. 31. de Repub.

PROBLEMA I. PROPOSITIO I.

CVIVIS datae planae figurae aequale quadratum deſcribere.

IN primis datum ſit parallelogrammum rectangulum, inueniaturque [a] inter eius baſim & altitudinem vna media proportionalis; nam quod ſuper ea fiet quadratum, aequale [b] erit dato parallelogrammo. Quod ſi rectangulum non ſit, datum parallelogrammum, accipiatur illi aequale rectangulum parallelogrammum, & fiat vt in priore caſu. Vel quod idem eſt; ducatur à quouis angulorum parallelogrammi ad baſim perpendicularis, & inter ductam perpendicularem & baſim vna inueniatur media proportionalis: eius enim quadratum aequale erit [c] dato parallelogrammo. Si verò circulo alicui inueniendum ſit aequale quadratum, fiat ipſi circulo iuxta demonſtrata aequale [d] parallelogrammum rectangulum, atque inter eius inaequalia latera inueniatur media, cuius quadratum aequale erit [e] inuento parallelogrammo, ac propterea dato circulo. Quod ſi alia quaeuis figura proponatur, cui ſit inueniendum aequale quadratum, fiat priùs dictae figurae aequale parallelogrammum, & reliqua fiant, vt in ſuperioribus caſibus.

a Propoſ. 5. cap. 3. huius.
b 17. ſexti Eucli.
c Ibidem.
d Propoſ. 4. cap. 4. huius.
e 17. ſexti Eucli.

PROBLEMA II. PROPOSITIO II.

DATAE cuiuis planae figurae ſimilem planam figuram ſub quauis data ratione maiorem vel minorem deſcribere.

DATA ſit in primis rectilinea figura quaecumque A, cui oporteat ſimilem ſimiliterque poſitam rectilineam figuram deſcribere, in ea quidem ratione, quam habet recta B, ad rectam C. Sumpto igitur quouis latere figurae propoſitae, verbi gratia, DE, inueniatur ad rectas B, C, & DE, [a] quarta proportionalis F. Rurſum inueniatur [b] inter DE, & F, media proportionalis GH, ſuper quam deſcribatur [c] rectilinea figura K, ſimilis ſimiliterque poſita ipſi A. Dico ipſam eſſe figuram rectilineam quaeſitam. Cùm enim tres lineae DE, GH, & F, ſint continuè proportionales, erit [d] vt recta DE, ad F, ſic rectilinea figura A, ad figuram K; ſed vt DE, ad F, ita per conſtructionem eſt B, ad C: ergo figura [e] A, ad K, erit vt linea B, ad C, quod eſt propoſitum: ideoque ſi recta B, maior fuerit quàm C, erit & figura A, maior quàm K, & ſi minor, minor, & ſi aequalis, aequalis. Quod erat primò demonſtrandum. Si verò data plana figura ſit circulus, quoniam circuli ſeſe inuicem habent, [f] ſicut ex illorum diametris deſcripta quadrata, iccirco eodem modo circulos datos augebimus aut minuemus, quo ipſa diametrorum quadrata, iuxta demonſtrata. Quod ſi data figura ſit circuli ſector vel ſectio, circulus complebitur, & in data ratione augebitur, eademque erit [g] omnino ratio circulorum, atque eorundem ſimilium partium. Vt autem conſtituantur ſectiones & ſectores ſimiles, neceſſe eſt vt ad circulorum centra anguli conſtituantur aequales.



a Propoſ. 5. cap. 3. huius.
b Propoſ. 5. cap. 3. huius.
c 18. ſexti Eucli.
d Corollar. propoſ. 20. ſexti Eucl.
e 11. quinti Eucli.
f 2. duodecimi Eucl.
g 15. quinti Eucli.

PROBLEMA III. PROPOSITIO III.

DATIS quotlibet planis figuris, aequale quadratum, vel circulum aequalem omnibus ſimul deſcribere.

SI datae planae figurae non fuerint quadrata, accipiantur [a] latera quadratorum ipſis figuris aequalium vel ipſa latera quadratorum, aut diametri circulorum, verbi gratia, AB, BC, CD, fiatque rectangulum triangulum ABC, & ad AC, quae angulo recto opponitur, erigatur perpendicularis CD, iungaturque DA, ex qua ſi fiat quadratum, ipſum aequale erit datis tribus quadratis rectarum AB, BC, CD. Nam quadratum ex AD, aequale [b] eſt quadratis ex CD, & CA; ſed quadratum ex CA, aequale eſt quadratis ex AB, & BC. Ergo quadratum ex AD, aequale erit datis tribus quadratis. Quod erat demonſtrandum. Quod ſi dari ſint tres circuli, quorum diametri ſint rectae AB, BC, CD, eadem ratione oſtendetur, circulum, cuius diameter ſit AD, aequalem, eſſe circulis, quorum diametri eſſent AB, BC, CD.



a Prima huius.
b 48. primi Eucli.

PRO-

Universidad de Deusto Biblioteca

A

PROBLEMA IIII. PROPOSITIO IIII.

DATIS quotlibet figuris planis, atque vna alia, prioribus maiori, a maiori minores omnes auferre, reliquumque in quadratum vel in circulum conuertere.

a Ex praecedenti.

SIT [a] latus quadrati vel diameter circuli, datis omnibus minoribus figuris aequalis, recta AB, & linea C, sit latus quadrati vel diameter circuli maiori figurae aequalis; & super AB, erigatur indefinita perpendicularis AD, & centro B, interuallo BD, ipsi C, aequali circumducatur arcus D, secans perpendicularem in D. Dico rectam AD, esse latus quadrati vel diametrum circuli aequalis residuo, siue quod idem est, quadratum AB, datis omnibus minoribus figuris aequale, vnà cum quadrato rectae AD, aequale [b] esse quadrato ipsius BD. Quod erat faciendum. Idem omnino in circulis ostendetur, si eorum diametri assumantur, quod in quadratis, assumptis lateribus, ostensum est.



b 47. primi Eucli.

PROBLEMA V. PROPOSITIO V.

DATVM cylindrum in parallelepipedum eiusdem altitudinis conuertere, & datum parallelepipedum in cylindrum.

a 2. huius.

DATVS sit cylindrus ABC, in parallelepipedum eiusdem altitudinis conuertendus, fiat [a] basi circulari BC, aequale quadratum ED, erectisque ad angulos rectos planis, fiat parallelepipedum DF, habens eandem altitudinem cum dato cylindro EF, eritque quod ex BC, circulo sit in altitudinem BA, aequale ei, quod fit ex quadrato ED, circulo aequali, in altitudinem EF, quae ipsi AB, est aequalis. Quod si datum sit parallelepipedum FD, cui oporteat cylindrum aequalem in aequali altitudine constituere, fiet [b] primò circulus BC, ipsi basi ED, aequalis. Deinde erigetur cylindrus in eadem altitudine, habebiturque intentum.

b 2. huius.

PROBLEMA VI. PROPOSITIO VI.

D

DATO parallelepipedo, aequalem cubum construere.

a Vlt. propos. lib. 2. Eucli.
b Cap. 3. huius propos. 9. & sequent.
c 31. vndecimi Eucl.

PARALLELEPIPEDVM datum sit ABCD, cuius altitudo CD, latitudo BC, longitudo AB, iam oportet ipsi AD, parallelepipedo, aequalem cubum constituere. Ipsius igitur AC, basis, latus tetragonicum inueniatur, [a] hoc est, linea recta, cuius quadratum aequale sit basi AC, quae quidem linea recta sit E, atque per aliquod praemissorum problematum inter [b] rectas E, & CD, binae proportionales mediae inueniantur F, G. Aio quòd cubus ipsius rectae lineae F, aequalis sit dato parallelepipedo AD. Cùm enim parallelepipedum AD, aequale [c] sit parallelepipedo, cuius basis est quadratum ex recta E; & altitudo CD, eadem scilicet cum altitudine CD, parallelepipedi AD, cuius basis ponitur planum ABC, cui constitutum est aequale quadratum rectae E, eidemque parallelepipedo sub quadrata basi rectae E, & sub altitudine CD, [d] sit aequalis cubus ex recta F, cuius videlicet basis est quadratum ex recta F, propterea quòd vt basis cubi ex F, nempe quadratum rectae F, ad quadratum ex E; ita sit [e] recta CD, nempe altitudo parallelepipedi praedicti ad F, altitudinem cubi ex recta F, (quae quidem proportio est reciproca basibus & altitudinibus) erunt quoque inter se aequales cubus ex recta F, & parallelepipedum AD. Dato igitur parallelepipedo, &c. Quod erat faciendum.



d 34. lib. 11. Eucl.
e Corollar. propos. 20. lib. 6. Eucl.

SCHOLIVM.

CYLINDRO etiam facilè dabitur aequalis cubus; nam si iuxta praecedens problema detur illi aequale parallelepipedum, per praesens problema poterit parallelepipedo dari aequalis cubus, qui aequalis quoque erit dato cylindro.

PROBLEMA VII. PROPOSITIO VII.

B

DATO solido simile solidum in data ratione maius vel minus constituere.

CONSTITVENDVM sit solidum simile dato solido A, ad quod, datum A, se habeat, vt B, ad C. Ipsius igitur solidi A, lateri cuipiam, aequalis assumatur recta linea D, & vt B, ad C, sic fiat D, ad E, atque inter D, E, duae rectae inueniantur [a] mediae proportionales F, G, atque super recta linea ipsi G, aequali, constituatur [b] solidum H, simile & similiter positum solido A, dato. Et quia [c] si quatuor rectae lineae proportionales fuerint, sicut prima ad quartam, sic est, quod ex prima solidum, ad id quod ex secunda, simile similiterque positum. Igitur solidum A, ad solidum H, est vt D, ad E; haec autem posita fuit vt data B, ad C. Dato igitur solido A, sub data ratione constitutum est simile solidum H. Quod erat propositum.

C



a Cap. 3. huius problem. 9. & sequent.
b 27. vndecimi Eucl.
c 33. vndecimi Eucl. & eius corollar.

SCHOLIVM PRIMVM.

QVOD si cylindro oporteret similem cylindrum in data ratione maiorem vel minorem constituere, id etiam facile posset praestari, si iuxta praecedens problema, ipsi cylindro aequale constituatur solidum, quod iuxta praesens augeatur vel minuatur; eique rursum cylindrus constituatur aequalis; vel certè diametro basis dati cylindri accipiatur aequalis recta, verbi gratia, D, inueniaturque, vt priùs, recta G; ea enim erit diameter basis cylindri, quem oportet constituere: qui quidem tunc demum [d] erit priori similis, si ei tribuatur altitudo, ad quam altitudo dati cylindri eandem habeat proportionem, quam diameter basis cylindri dati, ad diametrum G, inuentam.

d Definit. 24. vndecimi Eucl.

SCHOLIVM SECVNDVM.

QVOD si sphaeram in data ratione oporteat augere vel minuere, eadem prorsus ratione procedetur, eo tantum excepto, quòd pro latere dati solidi, accipiatur diameter sphaerae.

PROBLEMA VIII. PROPOSITIO VIII.

E

SVB data altitudine parallelepipedum dato cubo aequale construere.

ALTITVDO data sit recta linea A, datusque cubus B, & sub altitudine A, excitandum sit parallelepipedum, dato B, cubo aequale. Esto C, recta linea aequalis vni laterum cubi B, & fiat [a] vt A, ad C, sic C, ad D, atque inter C, D, rectas lineas [b] media proportionalis sit E. Dico itaque parallelepipedum, cuius basis aequalis sit quadrato ipsius E, atque altitudo aequalis ipsi A, aequale esse dato cubo B. Cùm enim per constructionem tres



a Prop. 11. lib. 6. Eucl. vel per 1. prop. cap. 3. huius.
b Prop. 13. lib. 6. Eucl. vel per 5. c. 3. huius.

Universidad de Deusto Biblioteca

rectae lineae C,E,D, sint continuè proportionales [c] quadratum ipsius C, ad ipsius E, quadratum, erit vt C, ad D, vel sicut A, ad C, (ex constructione namque est vt A, ad C, sic C, ad D,) hoc est, vt quadratum, seu basis cubi B, ad quadratum ex E, quod volumus esse basim parallelepipedi construendi; ita erit recta A, quae debet esse altitudo eiusdem parallelepipedi ad C, altitudinem cubi B, hoc est, bases cum altitudinibus erunt reciprocae. Quare parallelepipedum [d] habens basim aequalem quadrato E, & altitudinem aequalem datae rectae A, aequale erit dato cubo B, quod oportuit efficere.

c Corollar. propos. 20. lib.6. Eucl.

d Prop.34. lib.11. Euclid.

PROBLEMA IX.
PROPOSITIO IX.

DATO parallelepipedo non cubico, sub data altitudine, aequale dare parallelepipedum.

DATVM parallelepipedum sit A, dataque altitudo recta linea B, & recta linea C, sit aequalis altitudini dati parallelepipedi A, rectaeque lineae D, quadratum, [a] sit aequale basi parallelepipedi A, atque vt B, ad C, sic fiat D, ad E, [b] atque inter D, & E, media proportionalis sit F. Aio parallelepipedum habens altitudinem aequalem ipsi B, datae rectae lineae, basim verò aequalem quadrato rectae lineae F, esse aequale dato parallelepipedo A.



Quia enim ex constructione, vt D, ad F, sic est F, ad E, erit [c] quadratum ipsius D, ad ipsius F, quadratum, sicut D, ad E, [d] vel vt B, ad C. At quadratum ipsius D, per constructionem est aequale basi parallelepipedi A: igitur [e] parallelepipedum habens altitudinem aequalem rectae lineae B; basim autem ipsius F, quadrato aequalem, aequale existit dato A, parallelepipedo, quia altitudines basibus sunt mutuae. Ergo dato parallelepipedo datum est aequale parallelepipedum, quod oportebat constituere.

a 14. lib.2. Eucli.

b 13. sexti Eucli. vel per 5. tertij huius.

c Corol.20. propos. lib. sexti Eucl.

d Prop.11. lib.5. Eucl.

e Proposit. 34. lib.11. Eucli.

PROBLEMA X.
PROPOSITIO X.

DATO parallelepipedo, ad datum planum rectilineum, aequale excitare parallelepipedum.

PARALLELEPIPEDVM datum sit A, datumque rectilineum B, sitque super B, rectilineum erigendum parallelepipedum aequale dato A. Inueniantur duae [a] rectae C,D, quarum quadrata sint aequalia rectilineo B, & basi parallelepipedi A; & [b] ipsis C,D, proportionalis fiat tertia E, & altitudini parallelepipedi A, aequalis sit F. Et vt C, ad E, sic fiat F, ad G. Aio parallelepipedum habens pro basi rectilineum B, altitudinem autem G, aequale esse dato parallelepipedo A. Quia enim tres rectae lineae C, D, E, sunt ex hypothesi continuè proportionales, erit [c] sicut quadratum ipsius C, ad ipsius D, quadratum, ita C, ad E, seu F, ad G. Est autem per constructionem quadratum ipsius C, aequale rectilineo B, & quadratum ipsius D, aequale basi parallelepipedi A, atque F, recta linea aequalis altitudini parallelepipedi A. Igitur parallelepipedum habens basim B, & altitudinem aequalem ipsi G, aequale est dato parallelepipedo A. [d] Ergo dato parallelepipedo A, ad datum planum rectilineum B, excitatum est aequale parallelepipedum, quod oportuit efficere.



a Prop.vlt. lib.2. Eucl.

b Prop. 11. lib.6. Eucl.

c Corollar. propos. 20. lib.6. Eucl.

d Prop.34. lib.11. Euclid.

PROBLEMA XI.
PROPOSITIO XI.

DATAE sphaerae aequalem cubum constituere.

DIAMETER datae sphaerae sit A, circa quam circulus in data sphaera maximus describatur, eique inueniatur [a] aequale quadratum, cuius latus sit B, accipiaturque linea C, duae tertiae partes ipsius diametri A, atque inter B,C, duae inueniantur [b] mediae continuè proportionales D,E, atque super D, describatur cubus F, quem dico aequalem esse datae sphaerae. Fiat enim parallelepipedum G, cuius quadrata basis aequalis sit quadrato ipsius B, hoc est, areae circuli maximi in proposita sphaera; habeatque altitudinem ipsi C, aequalem, nempe duabus tertijs partibus diametri eiusdem datae sphaerae; eritque [c] solidum G, ipsi sphaerae aequale, eidemque probandus est cubus F, aequalis. id quod fiet in hunc modum. Quoniam quattuor lineae B,D,E,C, sunt continuè proportionales, erit [d] quadratum ipsius B, nempe basis solidi G, ad quadratum ipsius D, nempe basim cubi F, sicut B, ad E. Est autem permutando, sicut B, ad E, ita D, altitudo cubi F, ad C, altitudinem solidi G. Habent ergo solida G, & F, bases cum altitudinibus reciprocas; & iccirco [e] sunt inter se aequalia. Quod erat demonstrandum.

a Prop.34. lib.11. Euclid.

b Prop. 11. lib.6. Eucl.

c Corollar. propos. 20. lib.6. Eucl.

d Prop.34. lib.11. Euclid.

c Propos.6. cap.4. huius.

d Corollar. propos. 20. sexti Eucl.

e 34. vndecimi Eucl.

PROBLEMA XII.
PROPOSITIO XII.

DATO cubo aequalem sphaeram inuenire.

PATVS dati cubi sit A, & intelligatur sphaera B, cuius diameter sit aequalis lateri A, eique inueniatur [a] aequalis cubus, cuius latus sit C, & fiat sicut C, latus cubi, ad diametrum ipsius sphaerae B, hoc est, ad A; ita ipsum latus A, dati cubi ad D. Dico sphaeram circa diametrum D, descriptam, aequalem esse cubo dato A. Intelligantur enim quattuor lineae proportionales, C, prima ad secundam A, vt diameter B, hoc est, A, tertia, ad D, quartam, iuxta constructionem: eruntque ipsis [b] insistentia similia solida cubica etiam proportionalia. At sphaera ad sphaeram habet eandem rationem, quam cubus super diametrum primae sphaerae ad cubum super diametrum secundae [c]: quoniam demonstratum est [d] ab Euclide, sphaeras inter se esse in triplicata ratione diametrorum, qua etiam ratione se habet [e] cubus ad cubum. Ergo sicut cubus super C, ad cubum super A, descriptum; ita sphaera B, ad sphaeram, quae super D, describeretur: & permutando [f] vt cubus super C, ad sphaeram B, ita cubus super A, ad sphaeram super D, descriptam. Sed cubus super C, positus est aequalis sphaerae B, ergo & cubus A, erit aequalis sphaerae D. quod erat faciendum.

a Ex praecedenti.

b 37. vndecimi Eucl.

c Lemm.2. cap.1. huius.

d 18. duodecimi Eucli.

e 33. vndecimi Eucl.

f 16. quinti Eucli.

PROBLEMA XIII.
PROPOSITIO XIII.

DATIS quotcumque cubis vel sphaeris, vnum cubum, vel vnam sphaeram illis omnibus aequalem inuenire.

SI dati cubi aequales inter se sint, vel duo vel plures, facilè in vnum cubum coagmentabuntur, si duae quaeuis lineae accipiantur, quarum vna alteram toties contineat, quot sunt cubi assignati, ac mox cubus vnus inueniatur [a] qui habeat ad vnum ex datis eam rationem, quam maior linea habet ad minorem; cubus enim eiusmodi inuentus aequalis erit omnibus datis. Atque eadem ratione [b] sphaera vnica inueniet-ur, datis quotlibet sphaeris inter se aequalibus, aequalis. Quod si inaequales sint dati cubi, [c] fiant eis totidem parallelepipeda rectangula aequalia super totidem aequalibus basibus quadratis. Nam si super alia basi quadrata dictis basibus aequali fiat parallelepipedum, cuius altitudo sit composita ex omnibus altitudinibus illorum parallelepipedorum, constructum erit parallelepipedum omnibus illis aequale, eò quòd tantundem fiat ex illa tota altitudine in suam basim, quantum ex singulis eius partibus in eandem basim, vel in alias bases ipsi aequales. Si igitur huic eidem parallelepipedo [d] fiat aequalis cubus, is erit quoque aequalis omnibus cubis datis simul sumptis: si verò inaequales sphaerae datae sint, easque libeat in vnam sphaeram colligere, fiant [e] illis sphaeris aequales cubi, & deinceps procedatur vt in superiori casu praecepimus, habebiturque cubus illis omnibus sphaeris aequalis; atque adeo [f] si is in sphaeram conuertatur, habebitur sphaera omnibus sphaeris datis aequalis, hoc est, sphaera, quam inuenire fuit propositum.

a Ex septima huius.

b Ex scholio 2. eiusdem prop.

c 10. huius.

d 6. huius.

e 11. huius.

f 12. huius.

PRO-

Universidad de Deusto Biblioteca

PROBLEMA XIIII.
PROPOSITIO XIIII.

A MAIORI cubo detracto minori, residuum cubo exprimere, idemque in solidis rectangulis non cubicis obseruare.

FIAT in primis vt AC, latus maioris cubi ad DF, latus minoris, ita DF, ad tertiam lineam G, & tertia G, ad quartam H, & ex CA, altitudine maioris cubi auferatur CI, ipsi H, quartae aequalis: ducaturque superficies IK, basibus cubi parallela, auferetque ex cubo AB, solidum CK, dato cubo DE, aequale, quod sic ostendo. Quoniam quattuor lineae AC, DF, G, H, sunt positae continuè proportionales, [a] erit quadratum primae AC, hoc est, basis cubi AB, ad quadratum secundae DF, hoc est, ad basim cubi DE, vt prima AC, ad tertiam G. Est autem ex aequo, vt AC, ad G, ita DF, ad H. Ergo DF, altitudo cubi DE, ad H, altitudinem parallelepipedi CK, habet eandem proportionem, quam basis CB, ad basim EF: [b] sunt ergo inter se aequalia cubus DE, & parallelepipedum CK. Quod erat primò demonstrandum.



a Coroll. propos. 20. sexti Eucl.

b 34. vndecimi Eucl.

Quòd si residuum AK, per sextam huius in cubum conuertatur, habebitur intentum. Non aliter procedendum erit in solidis rectangulis. In idem enim recidit praxis praedicta & demonstrata, si loco cuborum AB, DE, sumantur quaecumque rectangula solida: immo si id quod proponitur, perficiendum foret in sphaeris vel cylindris, id fiet eodem paene modo, dummodo sphaerae priùs & cylindri dari, ad solida rectangula reducantur, & postea inuenta solida residua denuò in sphaeras vel cylindros conuertantur.

SCHOLIVM.

QVOD si aliquando plures sint auferendi cubi vel solida rectangula, vel etiam sphaerae & cylindri, ex vno cubo solido, sphaera, vel cylindro, qui omnibus illis proponitur, maior, cùm iam suprà monstratum sit, qua ratione pluribus eiusmodi solidis vnum detur aequale, manifestum est, nihil hic vltrà praecipiendum esse, sed ea potiùs repetenda & obseruanda, quae de singulis praecepta sunt.

[e] Suprà 13. huius.

PROBLEMA XV.
PROPOSITIO XV.

DATA quauis aquae quantitate, cubum inuenire, qui eius sit capax.

HOc problema praecipuum est in hac materia, quam deinceps tractaturi sumus, vtpote quod viam nobis aperit expeditissimam ad quascumque veterum mensuras, exactè tum inueniendas, tum examinandas. Nam vt suis locis apparebit, eius beneficio antiquum Romanorum pedem in medium proferemus, eoque posito, tum alias mensuras Latinas aequè ac Graecas atque Hebraeas, tum vel maximè veram cubiti sacri quantitatem suis partibus omnibus dabimus expressam. Hoc verò loco id efficiemus, vt quoniam ad inueniendum pedem Romanum certa quaedam aquae quantitas cubo includenda est, nihil hic eorum desiderari queat, quae ad accuratam eiusmodi problematis solutionem spectare videantur. Principio igitur hoc statuendum est, tunc aquae quantitatem dari, quando vel ipsa aqua quocumque in vase, licet illud non expleat, datur; vel quando vas sine aqua, vel etiam pondus dumtaxat aquae proponitur. Quamuis enim in posterioribus duobus casibus aqua ipsa non exhibeatur, nihilominus vase dato vel pondere, per impletionem vasis dati, vel libratione aquae iuxta pondus praescriptum, aqua habebitur, quam dare oportebat. Data igitur in hunc modum quauis aqua, fiat primò vas aliquod AB, cuius inane, formam habeat parallelepipedi rectanguli, & basis AC, sit quadrata, angulique, quos cum basi faciunt latera, sint quoad fieri poterit, inter se aequales, seu quod idem est, recti ex eis, quos solidos vocant, ipsumque vas saltem tantae sit capacitatis, vt dubium non sit, quin in eo aqua proposita contineri possit: qua in re sensus iudicium sufficiet, & rudis quaedam artificis aestimatio. Deinde vas eiusmodi parallelepipedum super aliqua basi firma sic statuatur, vt basis eius AC, exactissimè sit ad libellam exaequata, nisi fortè etiam orificium vasis ea diligentia sit elaboratum, vt basi AC, penitus aequidistet: tunc enim satis erit (idque fortassis fiet commodiùs) si ipsum orificium ad libellam constituatur. Vtro verò modo situatum sit parallelepipedum, non fuerit fortassis abs re etiam per ipsam aquam experiri, si vas ita sit positum, vt oportet; praesertim quando basis AC, mediocrem quantitatem excedit: tunc enim, si per aliquem canalem vel fistulam subtilem, vel alio quouis modo infusa in medium basis aqua omni ex parte aequaliter diffluit, signum erit debitè esse constitutum parallelepipedum; sin minus, aut defectus aliquis per libellam inuectus est, vel ipsa parallelepipedi basis omni ex parte aequa non est. Vbi etiam illud est aduertendum, vt aqua, quae ad librationem vasis, vasi infunditur, pars sit eius, quae ad cubum reducenda est; vel certè si aqua immissa alia fuit à data, haec per spongiam aliquam priùs exhauriatur, quàm eidem vasi aqua proposita infundatur. Quod verò ad materiam vasis spectat, ea commodiùs alibi explicabitur, vbi mensurae ipsae antiquae fusiùs explicabuntur, quantitatesque singularum definientur. Nunc problema propositum expediamus, & quod superiùs in [a] vniuersum ostensum est, id hoc loco breuiter aquae accommodemus. Itaque vase in hunc modum praeparato, infundatur ei aqua vel data, vel quae ex dato vase aut pondere fuit inuenta, & vbi penitus conquieuit, notetur diligenter eius altitudo AE, eique seorsim accipiatur aequalis recta H; recta verò G, sit aequalis lateri basis AC, & inter G, H, inueniantur [b] duae mediae I, K; cubus enim, cuius latus est I, secunda quattuor proportionalium, si prima ponatur G, aequalis erit parallelepipedo AF, atque adeo idem cubus ex recta I, sat praecisè capiet aquam AF. Cùm enim quattuor rectae G, I, K, H, sint continuè proportionales, [c] erit quadratum ex recta G, hoc est, basis AC, parallelepipedi AF, ad quadratum ex I, nempe ad basim cubi rectae I, vt G, ad K. Vt autem G, ad K, ita est permutando recta I, altitudo cubi ex I, ad rectam H; nempe ad AE, altitudinem parallelepipedi AF. Quare cùm bases parallelepipedi AF, & cubi ex I, sint cum eorum altitudinibus I, & H, reciprocae, erit [d] cubus ex I, aequalis parallelepipedo AF, seu aquae propositae AF, atque adeo idem cubus I, erit capax aquae AF, id quod efficere hoc problemate voluimus. Ceterum in sequentibus duobus problematis aliam industriam proferemus, qua beneficio ponderum ex vno aliquo cubo aquae, quamcumque aliam quantitatem aquae cubo sibi adaequato includemus.

a Propos. 6. huius.

b Cap. 3. huius prop. 9. & seq.

c Corollar. 20. sexti Eucli.

d 34. vndecimi Eucl.

SCHOLIVM PRIMVM.

DIXIMVS in hac demonstratione, cubum ex I, datam aquam capere satis praecisè, propterea quod si rem iuxta trutinam Geometricam expendere velimus, cubus ex I, aequalis quidem sit penitus parallelepipedo AF, vt ex demonstratione patet: ipsi tamen quantitati aquae non omnino aequalis est, sed aliquanto minor. Superficies enim aquae non est reuera plana, qualis est superficies EF, latus parallelepipedi AF, sed est aliquantulum curua, nempe sphaerica, cuius centrum est centrum totius vniuersi, vt probatur ab Archimede in libro de ijs, quae vehuntur in aqua, soletque explicari ab [e] alijs in tractatu de sphaera. Neque tamen propterea praxis tradita vitiosa putanda est, cùm hic tantam aquae copiam cubo non mensuremus, in qua periculum sit sensibiliter à vero discedendi; sed tantam, vt eius superficies curua pro plana sine errore sumi possit. Ceterum cùm difficile sit quantitatem eiusmodi praescribere, in qua esse possit illa differentia notabilis, & in qua nullo modo aduerti queat, ne omnem hanc difficultatem neglexisse videamur, differentiam illam, notabilis sit nec ne, in hunc fortassis modum non malè collegeris. Notata diligenter, vt praediximus, altitudine aquae AE, vel CF, in lateribus parallelepipedi AB, sume eiusdem superficiei aquae distantiam, ab orificio eiusdem parallelepipedi AB, quam in figura esse vides, rectam BF. Deinde applicanda erit ad angulos orificij oppositos regula quaepiam, & ex loco eiusdem medio inter praedictos angulos demittenda erit beneficio perpendiculi, vel alio quouis artificio, altera regula priori perpendicularis, donec aquae superficiem leuiter attingat; segmentum enim huius demissae regulae, inter priorem regulam, & superficiem aquae contentum, erit distantia curuitatis aquae, à plana superficie, orificij parallelepipedi; haec enim distantia si aequalis deprehendatur ipsi BF, nulla erit differentia notabilis inter aquam & parallelepipedum AF: at si minus inueniatur aequalis, aliquid certè erroris committeretur, si in constructione cubi, loco datae aquae

e A Clauio cap. 1. in sphaeram

aquae, parallelepipedum AF, acciperetur; eiusmodi verò erroris differentia, subtractione minoris ex maiore, penitus innotescceret. Quod si eiusmodi diligentia alicui molesta fortassis videatur, nimiumque laboriosa, illud saltem obseruasse non videatur laboriosum, vt in constructione parallelepipedi AB, quoad fieri poterit, coarctetur basis AC, & quod latitudini basis detractum est, laterum restituatur sublimitati: Sic enim, quantumuis etiam magna fuerit aquae quantitas, imperceptibilis semper erit error, qui ex curua aquae superficie posset obrepere: immo eò erit minùs perceptibilis eiusmodi error, quò aquae quantitas maior seu sublimior exstiterit. Nam si religiosius cum Geometris loqui velimus, quo in vase AB, aquae superficies à centro mundi fuerit remotior, id quod per aliam atque aliam aquae superfusionem fiet; eò superficies aquae ad superficiem planam accedet magis, & consequenter error, qui in minori quantitate fuit exiguus, in maiori erit paene nullus.

SCHOLIVM SECVNDVM.

IN eadem hac propositione illud quoque obiter obseruandum est, non esse absolutè necessarium, vt basis parallelepipedi AB, sit quadrata, cum possit esse quaecumque alia rectangula, vel non rectangula, aut etiam circularis, modò latera reliqua basi illi ad angulos rectos insistant. Nam si eiusmodi vasi iterum aqua data infundatur, & altitudo eiusdem in aliquo laterum obseruetur; per ea, quae ostensa sunt propositione sexta, cubus inuenietur aequalis illi solido, quod aqua impleuit. Cur autem in problemate quadratam potiùs basim vasi construendo praescripserimus, quàm alterius generis, id ideo factum est, quòd posita basi quadrata paxis sit expeditior, vt quiuis facilè iudicauerit, qui hanc praxim particularem, cum illa vniuersali propositione sexta huius tradita, conferre voluerit.

SCHOLIVM TERTIVM.

SOBITER etiam hoc loco monendus mihi lector videtur, praeceptum hoc de reducenda quauis aquae quantitate ad cubum sibi aequalem, conuenire quibuscumque alijs non solùm liquoribus, sed etiam frugibus, & alijs rebus aridis, quae vasis mensurari consueuere, dummodo id diligenter obseruetur, vt postquam fruges, aut res aliae siccae vasi commissae fuerint, earum superficies quoad fieri poterit, complanetur, & basi efficiatur aequidistans: reliqua enim eodem modo se habent, vt de aqua dictum est. Immo eaedem illae res siccae & aridae, earumque mensurae ac vasa, cuiuscumque generis fuerint, beneficio aquae certius in cubum permutabuntur: si videlicet mensurae illae aqua impleantur, quae postea in aliquod parallelepipedum in hunc vsum praeparatum, quale est parallelepipedum AB, transfundatur: vel certè si mensurae illae aquam continere nequeant, loco aquae assumatur milium, sinapi, vel aliud genus leguminis, quod granula habeat perexigua: hac enim ratione mensurae cuiuscumque, etiam figurae maximè irregularis, capacitatem, cubo aeque capaci dimetiri licebit. Semper tamen praxim, quae per aquam fit, ceteris praetuleris: ea enim ita sese vasi insinuat, vt nullam eius partem vacuam relinquat, id quod leguminibus non conceditur, quae se mutuò tum impediunt, tum vasis sese lateribus accommodare non possunt.

PROBLEMA XVI.
PROPOSITIO XVI.

SEPTEM metallorum, mellis item, aquae atque olei, nec non frumenti, & hordei, cum Palaestini tum etiam Romani, pondera & magnitudines, explorare, ac mutuò conferre.

SVPERIORE problemate ea proposuimus, quae in definiendis mensuris plurimum habent momenti: nunc quoniam idipsum fieri posse aduertimus per metallorum pondera, si ea nobis planè reddantur cognita, vel certè quoniam ea, quae beneficio aquae nuper inuenta sunt, per pondera tum metallorum, tum mellis, aquae, & olei non malè

A examinantur; visum est hoc problema superiori adiungere, & res praedictas trutinae subijcere, eaque pondera tandem inuenta in medium proferre: quibus semel prolatis, quis non videt, quantum varijs hominum vsibus commodi sit accessurum? Militia certè sine cognitione ponderum metallorum in praecipua sui parte manca sit, est necesse. ea est, quae circa eiaculandos globos versatur, quorum magnitudini nisi debitum pondus respondeat, aut ponderi magnitudo, & vtrisque accommodetur tormenti bellici, vt vocant, metallica fistula, frustra laborat, qui in mittendis globis id se effecturum sperat, quod desiderat. Quàm verò expeditè ex globo vnius librae ferri, aut plumbi, atque ex eius diametro semel inuenta, diameter inueniatur globi duarum, trium, aut quattuor librarum, &c. aut si fortè diameter detur cuiusuis globi, qua industria pondus eiusdem debitè enuncietur, manifestum erit ex sequenti problemate, in quo dictas diametros ex pondere cuiusuis metalli, quod hic eruere conabimur, seorsim depingemus, & qua arte inuentae sint, aperiemus. Sed ne quispiam minùs ad rem nostram haec facere arbitretur, is intelligat, me diu multumque in solutione huius pro-

B blematis elaborasse, eam potissimùm ob causam, quòd viderem vix aliter explicari posse locum illum Ezechielis, quo praecipitur, librationem mensurarum aequam esse debere iuxta cuiusque mensuram. Vnde id mihi omnino faciendum esse existimani, vt primùm diligenter singulorum metallorum pondera, vnà cum mellis, aquae, & olei ponderibus exquirerem, eaque demum inter se conferrem, & hinc denique, quam conuenientiam inter se habeant mensurae ac pondera, dijudicarem; quorum hoc postremum suo loco exsequemur, reliqua duo, hoc & sequenti problemate expedietmus.

Huius verò problematis solutio, quasi conuersa videtur esse praecedentis: ibi enim datam aquae quantitatem, vel eiusdem pondere dato, ad cubicam formam, quantum ponderet, quamque, ad similis formae aliam quantitatem, proportionem habeat, demonstrare instituimus. Vt ergo à metallis exordiremur, maxima quadam diligentia cubos ex singulis sex solidis metallis fieri curauimus, nimirum ex auro, argento, plumbo, cupro, ferro, stanno, omnesque aequales habuimus & inter se, & singulas eo-

C rundem bases aequales cuidam quadrato. Fieri namque curauimus aeream laminam non valde subtilem, quae in sui medio habuit quadratum foramen, aequis lateribus & angulis; in quod quadratum foramen inducebantur singulae singulorum cuborum superficies, atque ad eiusmodi normam paulatim angulorum rectitudo & laterum paritas simul exigebatur. Atque huiusmodi quidem cubos adhibuimus ad pondera omnia, quae subijciemus examinanda.

At quoniam liquida quoque simul conferre animus erat, quae non alia ratione possunt efformari, quàm si inani vase includantur, eam formam habente, quam liquidis inducere volumus, ideo & vas quoddam ex laminis aereis affabre elaboratis, inane, cubicum, fingi praecepimus, cuius latus prioris esset duplum, quadrata[a] basis, quadrupla, cubus octuplus. [b] Hunc verò cubum, quoniam eius saepe mentio facienda est, distinctionis gratia libuit Paratumcubum appellare: cuius quidem latus instrumento infrà apponendo expressum habetur.

Neque verò temerè, aut sine rationabili causa aliam solidis, aliam verò liquidis rebus adhibuimus cubi magnitudinem:

D nam quia assidua experientia experti fueramus, non oportere esse magna pondera, in quibus minimae differentiarum partes sunt percipiendae; debuerunt metalla, quae graniora sunt, minori forma conflari: ar contrà, oleum, aqua, & mel, maiori debuerunt fieri, quò facilius eorundem liquorum effectus percipi possent. Ea verò, vt deinceps laboriosam, erroribusque obnoxiam proportionum supputationem vitaremus, duplicata laterum ratione auximus, in qua, vt vidimus, laterum, superficierum, ac corporum nota est proportio, eaque logisticis supputationibus aptissima. Et quamuis hac in re operae tantum posuerimus, plurium videlicet etiam annorum inuestigationem; ac diffideremus plerumque tam immensi laboris onera posse sustinere, nisi accessisset studium ac opera sollertissimi Mathematici Patris Christophori Griemberger, publici in hoc nostro Romano Gymnasio Professoris: tamen quoniam non quantum laboris & sollicitudinis in his nostris lucubrationibus posuerimus ostentare cupimus, sed quàm maximè, quamque breuissimè prodesse peroptamus, ideo alias atque alias tabulas, varias operationes, lon-

E giores alias, alias difficiliores vias, quas ingressi sumus, silentio praetermittentes, rem totam quasi in compendium quoddam breuissimè atque dilucidè redigentes, proponemus: atque adeo metalla etiam ipsa solida, quae sub minori forma examinata à nobis sunt, ad similem, atque rerum liquidarum formae aequalem, redegimus; id quod multiplicatis per octonarium numerum inuentis numeris factum est: atque adeo si eosdem, quos nos proponimus numeros, per eundem octonarium quis diuidat, eos ipsos numeros habebit, quos nos adinueniuus; ac si forsan ipse eadem experiri velit, an eandem vel diuersam, quam nos rationem consequatur, dijudicare poterit.

His igitur quasi praeiactis fundamentis, quod ad vnciam spectat, haberi curauimus exactissimam, eamque primùm à sollerti aurifice in Hispania, iuxta eius regionis pondera, exigi mandauimus, Romamque deinde aduectam, hic ab aurificibus, alijsque artificibus cum suis ponderibus conferri fecimus, & ab omnibus aequa esse probata est haec vncia, communi vnciae, Romanaeque nostrae aetatis. Hanc igitur vnciam minimae bilancis iudicio,

* relegimus: hic contra datum vel assumpram quantitatem aquae vel alterius rei formam,

a Schol. 4 secundi Eucl.
b 33. vndecimi Eucl. Infrà in fine huius cap.

Universidad de Deusto Biblioteca

cio, qua aurei nummi expenduntur, in sequentes diuisiones partiti sumus; & ferè omnia pondera bilancis eiusdem examini subiecimus. Et vt minima quaeuis ponderis differentia dijudicari ac notari facilè posset, vnciae pondus tamdiu in duas aequas partes subdiuisimus, quamdiu ad minimas quodammodo partes ventum esset, quaeque vix in minima ac iusta bilance ponderarent. Deuenimus enim octaua subdiuisione ad vnciae partes ducentesimas quinquagesimas sextas. Atque huiusmodi pondera adhibuimus metallis atque alijs rebus examinandis: verùm non vno simplici examine contenti fuimus, sed multiplici, & ex duobus ac pluribus composito. Priùs enim singula metalla ponderauimus, & singulorum pondera seorsum notauimus, deinde bina, postmodum terna, ac tandem alia cum alijs in bilance perpendimus, & singulorum examinum pondera ordine notata, logistica supputatione composuimus, subtraximus ab inuicem, alia atque alia ratione contulimus, ac numeros tandem, omnibus bene perpensis, quos tibi paulò inferiùs proponemus, collegimus. Neque tamen adhuc his nostris accuratis examinationibus fidendum omnino esse rati sumus, dubitantes nimirum, ne his nostris breuioribus ponderibus aliqua vel minima subrepere posset erroris particula, quae in minimis licet percipi nulla ratione posset; ea tamen saepius in maioribus ponderibus repetita errorem pareret opinione maiorem: ideo & huic etiam incommodo, quatenus datum fuit, obuiare conati sumus: nam & scriptores plures perlegimus, de rerum ponderibus pertractantes, & in densissima opinionum silua viam offendimus haud difficilem, quae, quid grauissimi atque antiquissimi scriptores constanter de hac re sensissent, nobis demonstraret; eam postea suis locis patefaciemus. interim tamen hoc in praesenti praetermittendum non est, quod iuxta praedictorum scriptorum probatissimas sententias, iterum metallorum, atque aliarum rerum pondera examinauimus, collata nimirum eius, quam illi tradunt, mensurae proportione, ad nostri cubi rationem, & ponderis ad pondus: id quod haud difficile fuit iuxta inferiùs afferenda. Atque in aqua primùm, quae reliquarum ferè omnium rerum naturalium haberi potest quasi prima mensura, vtpote in qua minima reperiantur momentorum discrimina, minimum, vel potiùs nec latum quidem vnguem à recto deuiasse comperimus, ita vt huius confirmationis argumento in spem erigamur non modicam, fore, vt aliquando rectam directionis viam tenuisse credamur, qui ita parum à veritatis scopo, tam à longè viso aberrauimus. In metallis verò, in quibus examinandis nullum adinuenire potuimus impeditissimae viae, quem sequeremur, ducem, ita ratione ac discursu nos comparauimus, vt quam minimùm ab inuento ponderum numero discederemus, & tamen certum aliquod librarum pondus alicui mensurae tribueremus. Illud verò quod vel addidimus, vel subtraximus, facilè ex quauis metalli vel alteratione vel permixtione addi vel minui posset. Ab hac tamen mutati ponderis licentia aurum excipimus, in quo exactissimè, quod semel ac semper prodijt, retinuimus, quò certo certius inferiùs probare possemus, cubum auri ad quantitatem palmi Hebraeorum efformatum, iustum Hebraeorum talentum semper pendisse. In argento viuo, quod intra liquorum, quod praediximus, vas appendimus, experti etiam fuimus, num Vitruuiano illi testimonio pondere responderet; affirmat enim quattuor argenti viui sextarios centum libras pendere, atque inuenimus respondere. Verùm in hoc etiam nonnihil est annotandum: nam si exactè nimis argentum viuum intra vasis orificium includere conaremur, ita vt nihil ex eo emineret, deessent fortè ad exactum Vitruuij pondus aliquot ex illis particulis: at verò si tantisper in orbem duci permitteretur, exactam quidem Vitruuij rationem exhibebat. Cuius rei duplicem licuit suspicari coniecturam: altera est, Vitruuium purioris argenti viui pondus examinasse: altera verò, ipsum quoque Vitruuium ita vasa repleuisse, sicut & nos; atque huic magis adhaerescimus; tum quia argentum viuum multiplex examinauimus, ac tandem sublimatum expendimus, quò puriùs adhiberetur; & tamen valde parum aut ferè nihil in pondere argenti viui discriminis adinuenimus: tum vel maxime, quoniam vix aut nulla ratione vas magnum, quale fuit sextariorum quattuor, plenum haberetur, quin in vasis medio in cumulum cresceret argentum viuum. Neque verò nos ipsi eiusmodi cumuli differentiam comperissemus, nisi exactè nimis illam vitare cupientes, vas illud inane cubicum, quod ex laminis aereis compegeramus, vndequaque conclusissemus, quattuor tantummodo dimissis in superiori parte minoribus foraminibus, per quae liquor immitteretur, & inclusus aer excluderetur. atque ea ratione plenum argento viuo vas illud appendimus priùs, sicut, aquam appenderamus, & aliquanto minus adinuenimus argenti viui pondus, eo quod praescribitur à Vitruuio: sublata verò lamina illa superiore, plenoque vase, exactissimè pondus respondit. Quae omnia sigillatim, infinitis propemodum alijs praetermissis, notare decreui, ne à quoquam falsitatis vmquam arguamur, si quae tanta sollicitudine quaesita, & tanta difficultate inuenta à nobis sunt, leuiori cuidam examini compererit forsan non respondere. Aut ne (quod est hominum ingenium) facillimè ac leuiter inuenta quis putet, quae breuissimè, facilique methodo liberaliter simul proponuntur.

Vitr. lib. 7. cap. 8.

Duplicis item metalli ratio exhibenda fuit, eius inquam, quod orichalcum dicitur, atque permixti aeris cuius conficiendis campanis ac tormentarijs fistulis frequens est vsus. Atque vtriusque cubos reliquis pares fecimus, & diligenter expendimus, neque in vllo propemodum à cupro differre comperimus. Ex quo etiam coniecimus, orichalcum colore tantummodo immutato, in nullo à cupri substantia differre. Et quamuis aeris colorem Cadmia in aureum mutari scribat Agricola; tamen longè aliter sensisse videtur Plinius, ex quo ea se sumpsisse profitetur. is enim sic scribit: Fit (aes) & è lapide aeroso, quem vocant Cadmiam. Haec ille. Verùm quidquid de coloris immutatione sit, id nos, quod experientia edocti fuimus, liberè profitebimur: Cupro stannum admixtum, colorem in aureum mutat, duritiem fermè in saxeam, pondus ferè nihil. Illud etiam obseruauimus, orichalcum ex antiquis numismatis in cubum alijs similem conflatum, pondere reliquis aequale fuisse, colore magis rufum. Quapropter & haec omnia composita metalla ad simplicis naturam reuocanda duxi. reliqua verò, quae ad metalla examinanda spectant, breui deinceps persequar. De frumento tamen & hordeo dicendum priùs aliquid videbatur, quò perfecta disciplinae huius ratio haberetur: at quoniam in tam paruo vase, quale erat Paratuscubus, vix, aut ne vix quidem aptari posse grana videbantur, quae iustam aliquam ponderis rationem exhiberent, ideo numeros hos omnes ex proportione illorum rimati sumus, quos vel probatissimi scriptores, memoriae prodiderunt, vel in magnis vasis, ponderibus experti sumus. Et quoniam longè diuersa ratio habenda est ponderis frumenti, aut hordei Palaestinae regionis, atque Romanae, ideo vtriusque seorsum ponderis rationem exhibendam duxi.

Agric. lib. 8 de nat. fossil.
Plin. lib. 34. Cap. 1.

Praemittenda igitur fuit sequentibus disputationibus, ipsius vnciae, eiusque partium ratio vniuersa. Quapropter vnciae partes, ad quas reuocanda sunt omnia pondera, ita simul in sequentem tabulam redegimus, vt in prima numerorum serie transuersa, facilè quis videat, quot ex eiusmodi partibus contineat vncia; in secunda quot partes contineat semuncia, in tertia quot vnciae quarta, & sic de reliquis. Prima verò numerorum columna eas indicat vnciae partes, quibus nos in ponderibus vtebamur; neque enim alias adhibuimus: non tamen propterea miretur quisquam, si aliquibus ex metallorum numeris quinctas harum partium partes viderit appositas: ex illa namque, quam paulò superiùs dixi, ponderum cum scriptorum sententijs collatione aliquot quinctae harum minimarum partium partes prodiere, quas nullo pondere, nulla lance deprehendere potuissemus. Quoniam verò eiusmodi quinctae partes si praetermitterentur, errorem in numeris inducerent, qui suspensum saltem eorum indagatorem tenerent, monendum horum duximus lectorem. de alijs etiam secundae columnae numeris certiorem eundem facere oportuit, nos praedictos primae columnae numeros decuplasse, vt omnes, quos vocant, fractos numeros vitaremus: reliquas praeterea subiecimus vnciae partes, quòd hae sint ab omnibus scriptoribus receptissimae, & nos de eis infra fusiùs suo loco tractaturi simus.

PARTES, QVAS CONTINET *tum vncia, tum eius segmenta.*

	Partes 256.	Partes decimae	Duellae	Sicilici	Sextulae	Drachmae	Scrupula	Oboli	Siliquae	Lentes
1	256	2560	3	4	6	8	24	48	144	192
$\frac{1}{2}$	128	1280	$1\frac{1}{2}$	2	3	4	12	24	72	96
$\frac{1}{4}$	64	640	$\frac{3}{4}$	1	$1\frac{1}{2}$	2	6	12	36	48
$\frac{1}{8}$	32	320	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	1	3	6	18	24
$\frac{1}{16}$	16	160	$\frac{3}{16}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{2}$	3	9	12
$\frac{1}{32}$	8	80	$\frac{3}{32}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$	$1\frac{1}{2}$	$4\frac{1}{2}$	6
$\frac{1}{64}$	4	40	$\frac{3}{64}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{3}{32}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{4}$	$2\frac{1}{4}$	3
$\frac{1}{128}$	2	20	$\frac{3}{128}$	$\frac{1}{32}$	$\frac{3}{64}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{3}{8}$	$1\frac{1}{8}$	$1\frac{1}{2}$
$\frac{1}{256}$	1	10	$\frac{3}{256}$	$\frac{1}{64}$	$\frac{3}{128}$	$\frac{1}{32}$	$\frac{3}{32}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{9}{16}$	$\frac{3}{4}$

Assignatis nunc igitur vnciae, eiusque segmentorum partibus, nihil iam superest, nisi vt omnia simul metallorum atque aliarum rerum, quas expendimus, pondera in vnam summam redacta proponamus: illis enim diuisionibus, ac plurium partium collectionibus, quibus singula pondera expendimus, supersedendum duximus: atque alijs quamplurimis operationibus, quibus huiusmodi summam collegimus. Sequenti namque tabula omnibus ingeniosis viris satisfecisse putaui, in qua vnico aspectu intuebitur lector, quot ex suprà enumeratis vnciae partibus penderit Paratuscubus auri, quotve cubus argenti, & sic de reliquis.

PARA-

PENDIT

PARATVSCVBVS AD EXAMINANDA PONDERA, cuius latus est in instrumento recta Δ Θ,

EX

	Partes 256.	Libras.	Vncias.	Duellas.	Sicilicos.	Sextulas.	Drachmas.	Scripula.	Obolos.	Siliquas.	Lentes.
Auro.	2775	925/1024	10 215/256	32 133/256	43 23/64	65 5/128	86 23/32	260 5/32	520 5/16	1560 15/16	2081
Argento viuo.	2220	555/768	8 43/64	26 1/64	34 11/16	52 1/32	69 3/8	208 1/8	416 1/4	1248 3/4	1665
Plumbo.	1724 1/5	8621/15360	6 941/1280	18 263/1280	26 301/320	36 263/640	53 141/160	161 103/160	323 23/80	969 69/80	1293 3/20
Argento.	1539 1/5	481/960	6 1/80	18 3/80	24 1/20	36 3/40	49	147	294	882	1176
Cupro.	1346 4/5	3367/7680	5 167/640	15 501/640	21 7/160	31 181/320	42 7/80	126 21/80	252 21/40	757 23/40	1010 1/10
Ferro.	1196 4/5	187/480	4 27/40	14 1/40	18 7/10	28 1/20	37 2/5	112 1/5	224 2/5	673 1/5	897 3/5
Stanno.	1110	555/1536	4 43/128	13 1/128	17 11/32	26 1/64	34 11/16	104 1/16	208 1/8	624 3/8	832 1/2
Melle.	222	111/1536	111/128	2 77/128	3 15/32	5 13/64	6 15/16	20 13/16	41 5/8	124 7/8	166 1/2
Frumen. Palaest.	154 1/6	925/18432	925/1536	1 413/512	2 157/384	3 157/256	4 157/192	14 87/192	28 29/32	86 23/32	115 5/8
Aqua vel vino.	148	37/768	74/128	1 47/64	2 5/16	3 15/32	4 5/8	13 7/8	27 3/4	84	111
Oleo.	133 1/5	111/2560	333/640	1 359/640	2 13/160	3 39/320	4 13/80	12 39/80	24 39/40	74 37/40	99 9/10
Frumento Rom.	111	111/3072	111/256	1 77/256	1 47/64	2 77/128	3 15/32	10 13/32	20 13/16	62 7/16	86 1/2
Hordeo Palaest.	102 7/9	925/27648	1/9	1/3	4/9	2/3	8/9	2 2/3	5 1/3	16	19 1/3
Hordeo Romano.	88 4/5	111/3840	111/320	1 13/320	1 31/80	2 13/160	2 31/40	8 13/40	16 13/20	49 19/20	66 6/10

Huius verò tabulae vsus sic est obseruandus. Primùm legatur titulus: Pendit paratus cubus ad examinanda pondera, cuius latus est in instrumento recta Δ Θ, vnciae partes ducentesimas quinquagesimas sextas, bis mille septingentas septuaginta quinque; libras nullam integram, sed partes tantummodo librae, quas sic licet nominare: nongentas viginti quinque millesimas vigesimas quartas: vncias decem, & insuper ducentas quindecim ducentesimas quinquagesimas sextas vnius partis; similiterque de alijs locis omnibus ac numeris iudicabis. At si non totam tabulam perlegere velles, sed tantummodo, exempli gratia, cognoscere, quot drachmas praedictus ex cupro cubus pendisset, in regula illa vel numerorum serie, cui ad sinistram vox [ex cupro,] adscripta est, quaeres numerum in columna drachmarum descriptum, & inuenies praedictum cubum pendisse drachmas quadraginta duas vnà cum septem octuagesimis drachmae partibus. Plures alij possent adhiberi huius tabulae vsus, quos breuitatis studiosi, lectoris industriae relinquimus. Vnum tantummodo praeterire non debuimus, tum quòd is sit scitu iucundissimus, tum vel maximè, quod nostris his peruestigationibus sit necessarius. Est autem eiusmodi. Cùm primùm quis metalla omnia, & res alias quascumque examinandas intelligit, mox illud vnum ei occurret, & cognoscere cupiet, quanam proportione argentum, verbi gratia, ab auro superetur, aut à plumbo, aut ab ipso argento ferrum vincatur, aut cuprum. Et hoc quidem duplici ratione posset inquiri. Prima: assumpta aequali vtriusque metalli magnitudine, quanto haec ab illa praeponderet: secunda, asignato aequali vtriusque pondere, qua magnitudine hoc ab illo superetur. Quae quamuis longè diuersa à se inuicem videantur, vt reuera sunt: tamen quod ad problematis solutionem spectat, pari ratione respondendum est. Nam si nos statuamus, aequali assumpta argenti viui, & stanni quantitate, duplo plus ponderare argentum viuum, necessaria illatione mox colliges, duplam stanni quantitatem pondere aequalem esse subduplae argenti viui: eadem est enim vtrobique magnitudinis argenti viui ad stanni magnitudinem proportio, quae ponderis stanni ad pondus subduplae quantitatis argenti viui. Vt ergo ad rem propiùs accedamus, cùm seorsum singularum rerum pondera, quae aequali cubi quantitate commensurata sunt, explicentur; ijdem ponderum numeri, eorum corporum proportionem, quam dixi, indicabunt. Eius rei aptissimum exemplum esse poterit, quod paulò superiùs assumpsi de argento viuo & stanno; in prima enim numerorum columna è regione argenti viui hic numerus scriptus est 2220. è regione verò stanni hic alter 1110. quocirca si illum, vtpote maiorem, per minorem hunc diuiseris, in quotiente (quod aiunt) inuenies 2. proptereaque affirmabis, argentum viuum stanni esse duplum. Atque simili prorsus ratione aliarum quarumcumque rerum, quas binas contuleris, rationem facilè adinuenies. Verùm quoniam eiusmodi diuisio & difficilis est, & quae propter numeros, quos fractos vocant, non cuiuis est peruia; ideo vt hac quoque molestia & labore lectorem liberarem, tabulam sequentem apposui, in qua statim apparere poterit, quam habeant inter se proportionem praedicta corpora: hoc est, quoties maius ex illis quodlibet ex minoribus contineat. Cuius vsus intelliges, si legas, hoc ordine. Proportio quam habet cubus aut quaeuis alia quantitas, auri, argenti viui, plumbi, argenti &c. ad aequalem cubum vel quantitatem ex hordeo Romano, hordeo Palaestinae, frumento Romano, oleo, aqua, vel vino, melle, stanno &c. Si igitur quaeras, quam proportionem habeat cubus argenti ad cubum olei, argentum quaeres in superiore linea, & oleum in dextra columna tabulae, atque vbi lineae vtrimque procedentes sibi mutuò occurrunt, inuenies numerum vndecim cum quinque nonis partibus; ex quo intelliges, cubum, verbi gratia, vnius palmi argenti, pondere aequalem esse vndecim paribus cubis olei vnà cum quinque nonis partibus vnius cubi olei. atque idem in reliquis omnibus obseruabis.

PROPORTIO QVAM HABET CVBVS, AVT quaeuis alia quantitas.

Ad aequalem cubum vel quantitatem EX

	Auri	Argenti viui	Plumbi	Argenti	Cupri	Ferri	Stanni	Mellis	Frum. Palaest.	Aquae vel vini	Olei	Frum. Romani	Hordei Palaest.	Hordei Romani
Hordeo Romano	31 1/4	25	19 5/12	17 1/3	15 1/6	13 53/111	12 1/2	2 1/2	1 53/72	1 2/3	1 1/2	1 1/4	1 17/108	1
Hordeo Palaest.	27	21 3/5	16 97/125	14 122/125	13 13/125	11 2981/4625	10 4/5	2 4/25	1 1/2	1 11/25	1 37/125	1 2/25	1	
Frumento Rom.	25	20	15 8/15	13 13/15	12 74/555	10 434/555	10	2	1 7/18	1 1/3	1 1/5	1		
Oleo	20 5/6	16 2/3	12 17/18	11 5/9	10 1/9	8 328/333	8 1/3	1 2/3	1 17/108	1 1/9	1			
Aqua vel vino	18 3/4	15	11 13/20	10 2/5	9 1/10	8 16/185	7 1/2	1 1/2	1 1/24	1				
Frumen. Palaest.	18	14 2/5	11 23/125	9 123/125	8 92/125	7 3529/4625	7 1/5	1 11/25	1					
Melle	12 1/2	10	7 23/30	6 14/15	6 1/15	5 217/555	5	1						
Stanno	2 1/2	2	1 3071/5550	1 29/75	1 16/75	1 217/2775	1							
Ferro	2 1907/5984	1 1279/1496	1 2637/5984	1 107/374	1 375/2992	1								
Cupro	2 11/182	1 59/91	1 51/182	1 1/7	1									
Argento	1 167/208	1 23/52	1 25/208	1										
Plumbo	1 142/233	1 67/233	1											
Argento viuo	1 1/4	1												
Auro.	1													

NVMERI QVORVM SINGVLI MAIORES IN omnes sui minores diuisi, dant praedictas proportiones: suntque aequales omnino numeris ponderis praedictarum rerum in superiore tabula propositis.

Auri	Argen. viui	Plumbi	Argen.	Cupri.	Ferri.	Stanni	Mellis	Frum. Palaest.	Aquae vel vini	Olei	Frum. Rom.	Hordei Palaest.	Hordei Romani
2775	2220	8621/5	7696/5	6734/5	5984/5	1110	222	925/6	148	666/5	111	925/9	444/5

Atque

Universidad de Deusto

Atque his tandem proposito problemati satisfecisse videbimur, cùm duo illa, quae inuestiganda proponebantur, ad pondera, & magnitudines metallorum mellis, vini olei, frumenti, hordei Palaestini, ac Romani inuestiganda, & mutuò conferenda spectantia, satis explicata sint. Quod verò reliquum est, de metallorum atque aliarum rerum pondere ac magnitudine, mensurarum inuestigationi conducens, reliquis problematis quàm breuissime explicabimus. Verùm quò ea faciliùs percipi possint, aliquot scholia praemittere decreui, quae quasi problematum lemmata aut assumptiones sint.

SCHOLIVM PRIMVM.

PRO sequentium problematum solutione illud in primis assumimus, quod manifestum quidem est, nullaque videtur probatione indigere alia, quàm ea, qua solent prima probari principia, quae axiomata vocantur, siue communes animi consensiones: ea enim cùm primùm explicata fuerint, quasi inditum veritati lumen ostendunt; illisque mox animus errore aut deceptione non impeditus, quasi naturali motus propensione assentitur. Huiusmodi est, quod initio proponimus, eandem nimirum esse proportionem partium ponderis alicuius cubi, ad totum pondus, quae est totidem magnitudinis eiusdem cubi partium ad totam cubi magnitudinem. Nam si demus cubum, verbi gratia, auri vnam vnciam pendentis, vnciamque diuidere velimus in partes ducentesimas quinquagesimas sextas, magnitudinemque dati cubi aurei diuisam intelligamus, in totidem cubicas magnitudinis partes, facilè iudicabitur eandem omnino rationem esse ponderis vnius vnciae auri ad partes ponderis ducentas quinquaginta sex, quae quantitatis cubi aurei ad partes cubicas eiusdem ducentas quinquaginta sex. Quis enim non facilè componat, & ad idem reuocet pondus & magnitudinem, cùm singulos ex illis magnitudinis cubos, in quos totum cubum diuisimus, vnam ducentesimam quinquagesimam sextam vnciae partem ponderare cognoscat? Maneat ergo firmum ac stabile, eandem esse rationem ponderis, ad partes ponderis, quae cubicae magnitudinis ad totidem cubicas magnitudinis partes.

SCHOLIVM SECVNDVM.

NOTANDA maximè sunt ea, quae praecedenti scholio proponimus: plures enim vsus maximique ponderis huic possunt afferre disputationi. Namque facilè quis posset ponderis, atque Arithmetices beneficio ea omnia exsequi, quae ad sequentia spectant problemata, nimirum cubum inuenire, habentem pondus in dati ponderis quaesita ratione, siue etiam magnitudine: latus enim vnius vnciae, duarum, aut plurium, nec non vnius librae, duarum, trium aut quarumcumque; vnius item talenti, aut plurium ex auro, argento, ferro, aut alio quouis metallo, aqua item, melle, oleo, aut quauis re liquida aut solida, cuius pondus sit notum, facillimum erit inuenire. Nam si vncia vel libra, vnciae vel librae, diuidantur in quascumque partes, eiusque partium numeri, ac si cubus esset, assumatur radix; deinde datum pondus in similes partes diuidatur, ac eius extrahatur radix: ex huius radicis proportione ad priorem radicem, ea omnia poterunt praestari, quae cuiuis praestanda proponerentur. Sed quoniam res est laboris plena, quaeque totum exigit hominem, ni velit in perscrutandis numeris saepius aberrare; ideo operaepretium me facturum existimaui, si laborum nostrorum fructus, si qui sunt etiam in hac parte, proponerem: duas propterea sequentes apposui tabulas, quae & leuamini esse possint, & exemplo. In earum prima numeri continentur illi, quos in superioris problematis tabula descripsimus, esseque diximus partium vnciae, quas Paratuscubus tum ex auro, tum ex alijs metallis ac rebus liquidis, pariterque solidis ponderaret. Hosque similiter numeros tamquam cubicos accepimus, atque eorum radices singulis apposuimus. Nec non eosdem numeros tamquam soliditatis sphaerarum numeros accepimus, & iuxta praescriptam desuper formam earum sphaerarum cubos, earum radices ac sphaerarum diametros adinuenimus, atque apposuimus. Quoniam verò Archimedes circuli quadraturam eò tantummodo perduxit, vt demonstraret proportionem diametri ad circumferentiam, minorem esse ea, quam habet numerus 7. ad numerum 22. maiorem verò ea quam habet numerus 71. ad numerum 223. ideo eius vestigijs insistentes iuniores Mathematici, numeros alios excogitarunt, habentes proportionem mediam inter illas duas, atque adeo magis proximam verae; quoniam nondum quisquam veram adinuenit diametri ad circumferentiam rationem. Ideo non solùm iuxta Archimedis proportionem (quam in problematis praecedentis capitis in exemplum adduximus) sphaeras cubis vnius aut plurium vnciarum aequales, earumque diametros adinuenimus; verùm etiam iuxta numeros Buteonis atque Vietei, qui eas hactenus magis exactos tradiderunt.

But. in lib. de quadr. circuli.

Viet. in lib. canonis triangulorum.

In secunda verò tabula cubi vnius vnciae, duarum, & sic vsque ad duodecim continentur, ac deinceps duarum, trium, ac reliquarum ordine librarum vsque ad centum viginti quinque, quae Hebraeorum complent talentum, vt suis locis ostendemus. Praedictisque numeris acceptis, ac si cubici essent (non enim sunt reuera) eorum radices cubicae è regione singulis respondent, nec non sphaerarum diametri. Harum verò tabularum vsus deinceps explicabimus.

NVMERI PARTIVM VNCIAE, QVAS pependit Paratuscubus ex singulis infrascriptis rebus plenus, vnà cum ipsius vnciae, librae, ac talenti similibus partibus. Quibus adiectae sunt eorundem numerorum cubicae radices, necnon cubi diametrorum cum diametris sphaerarum, quae eisdem cubis aequales essent.

Quae omnia cùm iuxta Archimedis, tùm iuxta exactiorem aliorum proportionem computata sunt.

	Cubi rei sphaerae in partib. 256.	Radices cuborum	Cubi diametrorum in proportione Archimedis.	Diametri sphaerarum in eisdem numeris	Cubi diametrorum in exactiori. numeris	Diametri sphaerarum in eisdem numeris
Aurum	2775	$14\frac{1}{100}$.	$5297\frac{8}{11}$	$17\frac{1}{10}$	5300	$17\frac{43}{100}$.
Argent. viuum	2220	$13\frac{\ }{100}$	$4238\frac{2}{11}$	$16\frac{1}{10}$:	4240	$16\frac{23}{100}$.
Plumbum	$1724\frac{1}{2}$	$12\frac{65}{100}$.	$3291\frac{12}{11}$	$14\frac{9}{10}$:	3293	$14\frac{87}{100}$.
Argentum	$1539\frac{1}{2}$	$11\frac{55}{100}$.	$2938\frac{29}{11}$	$14\frac{1}{10}$.	2940	$14\frac{22}{100}$.
Cuprum	$1346\frac{2}{3}$	$11\frac{9}{100}$.	$2634\frac{44}{77}$	$13\frac{4}{10}$.	2572	$13\frac{70}{100}$.
Ferrum	$1196\frac{4}{5}$	$10\frac{62}{100}$.	$2284\frac{24}{77}$	$13\frac{2}{10}$:	2286	$13\frac{17}{100}$.
Stannum	1110	$10\frac{36}{100}$.	$2119\frac{8}{11}$	$12\frac{8}{10}$.	2120	$12\frac{56}{100}$.
Mel	222	$6\frac{4}{100}$.	$423\frac{9}{10}$	$7\frac{21}{100}$.	424	$7\frac{11}{100}$.
Frum. Palaest	$154\frac{2}{9}$	$5\frac{32}{100}$.	$294\frac{7}{11}$	$6\frac{65}{100}$	294	$6\frac{65}{100}$.
Aqua vel vinù	148	$5\frac{29}{100}$.	$282\frac{8}{11}$	$6\frac{50}{100}$.	283	$6\frac{57}{100}$.
Oleum	$133\frac{1}{3}$	$5\frac{11}{100}$.	$254\frac{10}{11}$	$6\frac{40}{100}$:	254	$6\frac{13}{100}$.
Frum. Rom.	111	$4\frac{80}{100}$.	221	$6\frac{5}{100}$:	212	$5\frac{86}{100}$.
Hord. Palaest.	$102\frac{2}{9}$	$4\frac{68}{100}$.	$196\frac{7}{11}$	$5\frac{21}{100}$.	196	$5\frac{81}{100}$.
Hord. Rom.	$88\frac{4}{9}$	$4\frac{40}{100}$.	$169\frac{10}{11}$	$5\frac{11}{100}$	170	$5\frac{54}{100}$.
Vncia	256	$6\frac{27}{100}$.	$488\frac{7}{11}$	$7\frac{28}{100}$	489	$7\frac{28}{100}$.
Libra	3072	$14\frac{54}{100}$.	$5864\frac{8}{11}$	18	5867	$18\frac{1}{100}$.
Talentum.	384000	$72\frac{42}{100}$.	$753090\frac{10}{11}$	$90\frac{2}{100}$	753384	$90\frac{2}{100}$.

TABVLAE HVIVS, ET SEQVENTIS compositio.

Notandum in compositione tam huius quàm sequentis tabulae est, quòd cùm numeros proponimus radicis cubicae, aut diametri sphaerae, non eos proponimus tamquam veros ac certos, quibusque nihil aut desit aut supersit ad lateris vel diametri quantitatem, sed veris tantummodo magis propinquos. Nam cùm vtrique numeri (nimirum tam radices cuborum; quàm diametri sphaerarum) extractis radicibus numerorum, qui praecisè cubi non sunt, inueniantur, nulli possunt dari numeri, qui praecisè eorum sint radices; quin vel veris sint maiores vel minores. Atque vt huius quoque differentiae aliquo modo ratio haberetur, maioribus in signum duo puncta adiecimus, minoribus vnum. Atque haec in comperto manifestaque sunt Matheseos peritis, reliquis

quis tam obscura, vt meritò vereri possem, ne sit pluribus scandalo, qui reliqua minùs certa iudicent, quòd non praecisas habeamus cuborum radices. Verùm quamuis non omnibus ex aequo satisfieri possit: tamen huiusmodi homines monendos duxi, omnem illam differentiam decimam vnius partis partem non excedere. Ex quo fit, vt si in minoribus radicum fractionibus numeratori addatur vnitas, iam sint maiores, & si à similibus maiorum radicum numeratoribus fractionum auferatur vnitas, fiant veris minores. Quapropter nulla ratione potuerunt eiusmodi numeri veris propinquiores haberi, quin multò maiores fierent fractiones, quod legenti minùs foret vtile, quàm nobis operosum ac longum.

TABVLAE VSVS PRIMVS

HVIVS verò tabulae primus seorsum vsus is est, quem cuborum latera praeseferunt, nimirum vt quemadmodum superiore problemate propositis numeris ponderis metallorum, primùm mox occurrit metallorum inter se, & cum alijs rebus proportio, sic etiam hoc loco proportio laterum inueniatur. Cuius rei exemplum proponam. Videmus enim in tabula aequales cubos argenti viui, & mellis decuplam habere rationem ponderis. Extractis verò radicibus, comperiemus eam proportionem in lateribus esse eandem, quae est numeri tredecim cum quattuor centesimis ad sex cum sex centesimis. Quapro-

A *pter si fiant duo cubi, mellis alter, alter argenti viui, ita vt latus huius sit tredecim cum quattuor centesimis, illius verò sex cum sex centesimis, erunt vtique aequales pondere, id quod & in omnibus alijs obseruare facilè poteris.*

VSVS SECVNDVS.

EST & alius periucundus huius tabulae vsus, nimirum inuenire latus eius cubi, qui vnam ducentesimam quinquagesimam sextam vnciae partem pendat: id quod sola diuisione lateris Paraticubi in tot partes, quot numerus radicis continet vnitates, facilè consequeris. Nam si attentiùs perpendatur, quid fiat, quando

B *alicuius numeri cubici radix extrahitur, inuenietur nihil aliud inquiri, quàm quoties contineat latus dati cubi, latus eius parui cubi, qui toties contineatur in maximo, quot vnitates habet datus numerus cubicus. Igitur in auro, verbi gratia, inuenta radix quattuordecim cum quinque centesimis, hoc primùm praestat, nimirum quòd si latus cubi aurei in totidem partes diuidatur, vnius ex illis partibus cubus toties continebitur in maximo cubo, quot sunt vnitates in dato aureo cubo, hoc est, bis mille septingentae septuaginta quinque: at totidem partes vnciae pendebat paratus auri cubus: ergo quilibet ex dictis cubis vnam quaesitam vnciae partem pendet. quod erat demonstrandum.*

TABVLA

Universidad de Deusto Biblioteca

TABVLA
PARTES CONTINENS VNCIAE ET EARVM, QVAE CONTINENTVR IN LIBRA, NEC NON LIBRARVM,

quae continentur in Hebraeorum talento, cum partium earundem radicibus cubicis atque insuper diametrorum cubos, & sphaerarum diametros. sphaerarum, inquam, quae totidem vncias vel libras penderent.

	Numeri librarũ.	Partes vnciae.	Harum partium radices.	Cubi diametrorum.	Diametri sphaerarum.
Vnciae	1	256	$6\frac{31}{100}$	$488\frac{8}{11}$	$7\frac{88}{100}$
	2	512	8	$977\frac{7}{11}$	$9\frac{92}{100}$
	3	768	$9\frac{1}{10}$	$1466\frac{2}{11}$	$11\frac{4}{10}$
	4	1024	$10\frac{3}{10}$	$1954\frac{10}{11}$	$12\frac{3}{10}$
	5	1280	$10\frac{9}{10}$	$2443\frac{7}{11}$	$13\frac{6}{10}$
	6	1536	$11\frac{7}{10}$	$2932\frac{4}{11}$	$14\frac{8}{10}$
	7	1792	$12\frac{5}{10}$	$3421\frac{1}{11}$	$15\frac{8}{10}$
	8	2048	$12\frac{9}{10}$	$3909\frac{8}{11}$	$15\frac{9}{10}$
	9	2304	$13\frac{2}{10}$	$4398\frac{6}{11}$	$16\frac{4}{10}$
	10	2560	$13\frac{7}{10}$	$4887\frac{3}{11}$	17:
	11	2816	$14\frac{1}{10}$	5376	$17\frac{8}{10}$
	12	3072	$14\frac{4}{10}$	$5864\frac{9}{11}$	18.
Libra	1	3072	$14\frac{4}{10}$	$5864\frac{9}{11}$	18
	2	6144	$18\frac{1}{10}$	$11729\frac{8}{11}$	$22\frac{7}{10}$
	3	9216	21	$17594\frac{2}{11}$	26.
	4	12288	$23\frac{5}{10}$	$23458\frac{10}{11}$	$28\frac{6}{10}$
	5	15360	$24\frac{8}{10}$	$29323\frac{7}{11}$	$30\frac{9}{10}$
	6	18432	$26\frac{4}{10}$	$35188\frac{4}{11}$	$32\frac{8}{10}$
	7	21504	$27\frac{6}{10}$	$41053\frac{1}{11}$	$34\frac{8}{10}$
	8	24576	$29\frac{1}{10}$	$46917\frac{9}{11}$	$36\frac{8}{10}$
	9	27648	$30\frac{2}{10}$	$52782\frac{6}{11}$	$37\frac{5}{10}$
	10	30720	$31\frac{7}{10}$	$58647\frac{3}{11}$	$38\frac{8}{10}$
	11	33292	$32\frac{3}{10}$	64512	$40\frac{1}{10}$
	12	36864	$33\frac{7}{10}$	$70376\frac{8}{11}$	$41\frac{3}{10}$
	13	39936	$34\frac{2}{10}$	$76241\frac{5}{11}$	$42\frac{4}{10}$
	14	43008	35	$82106\frac{2}{11}$	$43\frac{5}{10}$
	15	46080	$35\frac{8}{10}$	$87970\frac{10}{11}$	$44\frac{2}{10}$
	16	49152	$36\frac{6}{10}$	$93835\frac{7}{11}$	$45\frac{4}{10}$
	17	52224	$37\frac{4}{10}$	$99700\frac{4}{11}$	$46\frac{4}{10}$
	18	55296	$38\frac{1}{10}$	$105565\frac{1}{11}$	$47\frac{3}{10}$
	19	58368	$38\frac{8}{10}$	$111429\frac{8}{11}$	$48\frac{1}{10}$
	20	61440	$39\frac{5}{10}$	$117294\frac{6}{11}$	49:
	21	64512	$40\frac{3}{10}$	$123159\frac{3}{11}$	$49\frac{8}{10}$
	22	67584	$40\frac{7}{10}$	129024	$50\frac{6}{10}$
	23	70656	$41\frac{2}{10}$	$134888\frac{8}{11}$	$51\frac{1}{10}$
	24	73728	$41\frac{8}{10}$	$140753\frac{5}{11}$	52.
	25	76800	$42\frac{5}{10}$	$146618\frac{2}{11}$	$52\frac{8}{10}$
	26	79872	$43\frac{1}{10}$	$152482\frac{10}{11}$	$53\frac{4}{10}$
	27	82944	$43\frac{8}{10}$	$158347\frac{7}{11}$	$54\frac{1}{10}$
	28	86016	$44\frac{2}{10}$	$164212\frac{4}{11}$	$54\frac{7}{10}$
	29	89088	$44\frac{6}{10}$	$170077\frac{1}{11}$	$55\frac{4}{10}$
	30	92160	$45\frac{1}{10}$	$175941\frac{9}{11}$	56.
	31	95232	$45\frac{8}{10}$	$181806\frac{6}{11}$	$56\frac{6}{10}$
	32	98304	$46\frac{2}{10}$	$187671\frac{3}{11}$	$57\frac{3}{10}$
	33	101376	$46\frac{6}{10}$	193536	$57\frac{8}{10}$
	34	104448	$47\frac{1}{10}$	$199400\frac{8}{11}$	$58\frac{4}{10}$
	35	107520	$47\frac{6}{10}$	$205265\frac{5}{11}$	59.
	36	110592	48	$211130\frac{2}{11}$	$59\frac{6}{10}$
	37	113564	$48\frac{4}{10}$	$216994\frac{10}{11}$	$60\frac{1}{10}$
	38	116736	$48\frac{9}{10}$	$222859\frac{7}{11}$	$60\frac{6}{10}$
	39	119808	$49\frac{3}{10}$	$228724\frac{4}{11}$	$61\frac{1}{10}$
	40	122880	$49\frac{7}{10}$	$234589\frac{1}{11}$	$61\frac{7}{10}$
	41	125952	$50\frac{2}{10}$	$240453\frac{8}{11}$	$62\frac{2}{10}$
	42	129024	$50\frac{6}{10}$	$246318\frac{5}{11}$	$62\frac{7}{10}$
	43	132096	$50\frac{9}{10}$	$252183\frac{2}{11}$	$63\frac{2}{10}$
	44	135168	$51\frac{3}{10}$	258048	$63\frac{7}{10}$
	45	138240	$51\frac{7}{10}$	$263912\frac{8}{11}$	$64\frac{1}{10}$
	46	141312	$52\frac{1}{10}$	$269777\frac{5}{11}$	$64\frac{6}{10}$
	47	144384	$52\frac{4}{10}$	$275642\frac{2}{11}$	$65\frac{1}{10}$
	48	147456	$52\frac{8}{10}$	$281506\frac{10}{11}$	$65\frac{5}{10}$
	49	150528	$53\frac{2}{10}$	$287371\frac{7}{11}$	66.
	50	153600	$53\frac{6}{10}$	$293236\frac{4}{11}$	$66\frac{4}{10}$
	51	156672	$53\frac{9}{10}$	$299101\frac{1}{11}$	$66\frac{9}{10}$
	52	159744	$54\frac{3}{10}$	$304965\frac{8}{11}$	$67\frac{3}{10}$
	53	162817	$54\frac{6}{10}$	$310830\frac{5}{11}$	$67\frac{8}{10}$
	54	165888	$54\frac{9}{10}$	$316695\frac{2}{11}$	$68\frac{2}{10}$
	55	168960	$55\frac{1}{10}$	322560	$68\frac{6}{10}$
	56	172032	$55\frac{6}{10}$	$328424\frac{8}{11}$	69:
	57	175104	$55\frac{8}{10}$	$334289\frac{5}{11}$	$69\frac{4}{10}$
	58	178176	$56\frac{2}{10}$	$340154\frac{2}{11}$	$69\frac{8}{10}$
	59	181248	$56\frac{6}{10}$	$346018\frac{10}{11}$	$70\frac{3}{10}$
	60	184320	$56\frac{9}{10}$	$351883\frac{7}{11}$	$70\frac{6}{10}$
	61	187392	$57\frac{3}{10}$	$357748\frac{4}{11}$	71:
	62	190464	$57\frac{6}{10}$	$363613\frac{1}{11}$	$71\frac{4}{10}$
	63	193536	$57\frac{9}{10}$	$369477\frac{9}{11}$	$71\frac{8}{10}$
	64	196608	$58\frac{3}{10}$	$375342\frac{6}{11}$	$72\frac{3}{10}$
	65	199680	$58\frac{6}{10}$	$381207\frac{3}{11}$	$72\frac{8}{10}$
	66	202752	$58\frac{9}{10}$	387072	$72\frac{8}{10}$
	67	205824	59	$392936\frac{8}{11}$	$73\frac{3}{10}$
	68	208896	$59\frac{3}{10}$	$398801\frac{5}{11}$	$73\frac{8}{10}$
	69	211968	$59\frac{6}{10}$	$404666\frac{2}{11}$	74:
	70	215040	$59\frac{9}{10}$	$410530\frac{10}{11}$	$74\frac{3}{10}$
	71	218112	$60\frac{2}{10}$	$416395\frac{7}{11}$	$74\frac{7}{10}$
	72	221184	$60\frac{5}{10}$	$422260\frac{4}{11}$	75.
	73	224256	$60\frac{8}{10}$	$428125\frac{1}{11}$	$75\frac{4}{10}$
	74	227328	61	$433989\frac{9}{11}$	$75\frac{7}{10}$
	75	230400	$61\frac{3}{10}$	$439854\frac{6}{11}$	76.
	76	233472	$61\frac{6}{10}$	$445719\frac{3}{11}$	$76\frac{4}{10}$
	77	236544	$61\frac{9}{10}$	451584	$76\frac{7}{10}$
	78	239616	$62\frac{3}{10}$	$457448\frac{8}{11}$	$77\frac{1}{10}$
	79	242688	$62\frac{6}{10}$	$463313\frac{5}{11}$	$77\frac{4}{10}$
	80	245760	$62\frac{9}{10}$	$469178\frac{2}{11}$	$77\frac{7}{10}$
	81	248832	$62\frac{9}{10}$	$475042\frac{10}{11}$	78.
	82	251904	$63\frac{2}{10}$	$480907\frac{7}{11}$	$78\frac{3}{10}$
	83	254976	$63\frac{6}{10}$	$486772\frac{4}{11}$	$78\frac{6}{10}$
	84	258048	$63\frac{9}{10}$	$492637\frac{1}{11}$	79:
	85	261120	$63\frac{9}{10}$	$498501\frac{9}{11}$	$79\frac{3}{10}$
	86	264192	$64\frac{2}{10}$	$504366\frac{6}{11}$	$79\frac{6}{10}$
	87	267264	$64\frac{6}{10}$	$510231\frac{3}{11}$	$79\frac{9}{10}$
	88	270336	$64\frac{9}{10}$	516096	$80\frac{2}{10}$
	89	272408	$64\frac{9}{10}$	$521960\frac{8}{11}$	$80\frac{5}{10}$
	90	276480	$65\frac{3}{10}$	$527825\frac{5}{11}$	$80\frac{8}{10}$
	91	279552	$65\frac{6}{10}$	$533690\frac{2}{11}$	$81\frac{1}{10}$
	92	282624	$65\frac{9}{10}$	$539554\frac{10}{11}$	$81\frac{5}{10}$
	93	285696	$65\frac{9}{10}$	$545419\frac{7}{11}$	$81\frac{7}{10}$
	94	288768	$66\frac{3}{10}$	$551284\frac{4}{11}$	82:
	95	291840	$66\frac{6}{10}$	$557149\frac{1}{11}$	$82\frac{3}{10}$
	96	294912	$66\frac{9}{10}$	$563013\frac{9}{11}$	$82\frac{6}{10}$
	97	297984	$66\frac{8}{10}$	$568878\frac{6}{11}$	$82\frac{9}{10}$
	98	301056	67	$574743\frac{3}{11}$	$83\frac{3}{10}$
	99	304128	$67\frac{3}{10}$	580608	$83\frac{6}{10}$
	100	307200	$67\frac{6}{10}$	$586472\frac{8}{11}$	$83\frac{9}{10}$
	101	310272	$67\frac{9}{10}$	$592337\frac{5}{11}$	84:
	102	313344	$67\frac{9}{10}$	$598202\frac{2}{11}$	$84\frac{3}{10}$
	103	316416	$68\frac{3}{10}$	$604066\frac{10}{11}$	$84\frac{6}{10}$
	104	319488	$68\frac{6}{10}$	$609934\frac{7}{11}$	$84\frac{9}{10}$
	105	322560	$68\frac{9}{10}$	$615796\frac{4}{11}$	$85\frac{3}{10}$
	106	325632	$68\frac{9}{10}$	$621661\frac{1}{11}$	$85\frac{6}{10}$
	107	328704	69	$627525\frac{9}{11}$	$85\frac{9}{10}$
	108	331776	$69\frac{3}{10}$	$633390\frac{6}{11}$	$85\frac{9}{10}$
	109	334848	$69\frac{6}{10}$	$639255\frac{3}{11}$	$86\frac{3}{10}$
	110	337920	$69\frac{9}{10}$	645120	$86\frac{6}{10}$
	111	340992	$69\frac{9}{10}$	$650966\frac{6}{11}$	$86\frac{9}{10}$
	112	344064	$70\frac{3}{10}$	$656849\frac{3}{11}$	$86\frac{9}{10}$
	113	347136	$70\frac{6}{10}$	$662714\frac{5}{11}$	$87\frac{3}{10}$
	114	350208	$70\frac{9}{10}$	$688508\frac{10}{11}$	$87\frac{8}{10}$
	115	353280	$70\frac{9}{10}$	$674443\frac{7}{11}$	$87\frac{7}{10}$
	116	356352	$70\frac{9}{10}$	$680308\frac{4}{11}$	$87\frac{9}{10}$
	117	359424	$71\frac{3}{10}$	$686173\frac{1}{11}$	$88\frac{2}{10}$
	118	362496	$71\frac{6}{10}$	$692037\frac{9}{11}$	$88\frac{5}{10}$
	119	365568	$71\frac{9}{10}$	$697902\frac{6}{11}$	$88\frac{7}{10}$
	120	368640	$71\frac{9}{10}$	$703767\frac{3}{11}$	89:
	121	371712	$71\frac{9}{10}$	709632	$89\frac{2}{10}$
	122	374784	$72\frac{3}{10}$	$715496\frac{8}{11}$	$89\frac{4}{10}$
	123	377856	$72\frac{6}{10}$	$721361\frac{5}{11}$	$89\frac{2}{10}$
	124	380928	$72\frac{8}{10}$	$727226\frac{2}{11}$	$89\frac{9}{10}$
	125	384000	$72\frac{9}{10}$	$733090\frac{10}{11}$	$90\frac{2}{10}$

Talen.

COMPOSITIO TABVLAE.

HVIVS verò tabulae cuiuis manifesta erit compositio: posito enim vnius vnciae numero ducentarum quinquaginta sex partium, is additur sibi, & fiunt binae vnciae, quibus si addas eundem, fient tres, & sic vsque ad duodenarium, qui complet libram; estque ter millium septuaginta duarum partium: quem numerum si eidem addas, habebis duas libras; si iterum inuento duarum librarum numero, eundem vnius librae addas fient tres; & sic deinceps vsque ad talenti numerum. qua ratione qui vellet, posset hanc tabulam vlteriùs ad plures & plures libras seu talenta extendere. Quod si quis vellet quemcumque seorsum librarum aut talentorum, siue etiam vnciarum numerum habere, id in vncijs facilè inueniet, si eiusmodi vnciarum numerum per ducentas quinquaginta sex partes multiplicet. At si librae sint aut talenta, priùs exquiret, quot vnciae in eiusmodi libris aut talentis contineantur, & in illis haud secus procedet, quàm in vncijs diximus. Singulis verò ex his numeris tabulae ex aduerso respondent radices cubicae, veris quàm proximae; deinde cubi diametrorum earum sphaerarum, quae praedictis cubis aequales essent: huiusmodi enim cubos primùm oportuit inuenire, quàm ipsas diametros, vt in propositione nona praecedentis capitis ostendimus. Hos verò numeros tabulae adiecimus ad vsum vigesimae secundae sequentis propositionis; ac tandem extractas horum

horum numerorum radices adiecimus, quas aequales esse diametris sphaerarum ex suppositione sit manifestum; ideoque distinctionis gratia, & vt magis essent perspicuae huiusmodi radices, diametros sphaerarum tantummodo appellare decreuimus.

TABVLAE HVIVS VSVS.

HVIVS tabulae vsus & multiplex est, & periucundus. In ea enim primùm apparet, quot vnciae numerentur in libra, quot librae in talento. At hoc, inquis, peruulgatum est: fateor, sed numquid propterea scribendum non est? immo verò maximè, cùm copiosiùs multò nobis inferiùs disputandum sit, de numero librarum talenti, & eius iusto pondere. Est & alius etiam vsus non ita frequens, qui ostendit, quot partes vnciae contineat quaelibet vnciarum libra, quotque contineant singula talenta, ac librae, verbi gratia, tertia, decima, nonagesima, &c. Sed haec omnia leuiora sunt; illud magni momenti, quòd ex lateribus cuborum potest excerpi proportio, quam habeat cubus, vnam vnciam pendens, ad cubum duas pendentem, idque in lateribus. Si enim notauero cubi vnius vnciae radicem, esse sex cum triginta quinque centesimis; duarum verò esse octo; inde mox colligam, dato quolibet cubo, eiusque latere diuiso in partes octo, & qualibet illarum rursum in decem partes; si ex partibus octauis accipiantur sex, & ex vnius octauae decimis tres & semis (tantundem enim valent decimae tres & semis, ac triginta quinque centesimae) atque ex his partibus fiat eiusdem materiae cubus vnus, qui erit vtique prioris tam pondere quàm magnitudine subduplus: eademque ratione reliquorum omnium proportiones inuestigare facilè poteris.

VSVS VTRIVSQVE TABVLAE SIMVL.

IAM vero exponemus, quanam potissimùm causa vtramque praecedentem tabulam apposuerimus: ea enim est, vt harum beneficio inuenire quis possit, in auro, argento viuo, plumbo, argento, ac reliquis, quantitatem lateris, cuius cubus pendat vnam vnciam, aut vnam libram, duas, tres, aut reliquas vsque ad talentum. Id quod hac ratione praestari poterit. Sit, verbi gratia, quaerendum latus cubi aurei, libram vnam pendentis, in priori tabula notetur radix Paraticubi aurei, quae est, quatuordecim; diuidatur deinde latus Paraticubi in partes quatuordecim, atque earum vna diuidatur in partes decem, & si posset, in centum. Notetur deinde in secunda tabula latus vnius librae, quod est quatuordecim, cum quinque decimis; atque ex partibus decimis quartis Paraticubi accipiantur quatuordecim cum quinque decimis, siue quod idem est, addatur illi lateri medietas vnius decimae quartae partis, & illud erit latus quaesiti cubi vnius librae. Cuius rei ratio in promptu est. Nam cùm diuiso latere Paraticubi aurei in partes quatuordecim, ostensum sit, quamlibet ex illis partibus latus esse cubi aurei, qui vnam similem partem vnciae penderet, si ex illis addantur totidem quot desunt numero cubi aurei ad complendum numerum vnius librae, vtique totum illud partium aggregatum vnam libram penderet: at hoc idem praestatur, si radix cubi aurei augeatur uel minuatur iuxta radicem numeri vnius librae: ergo hac ratione habebitur latus vnius librae. Quod verò idem hac atque illa ratione praestetur, sic ostendo. Cubus auri pendit ducentesimas quinquagesimas sextas vnciae partes bis mille septingentas septuaginta quinque: at in libra sunt ex eisdem partibus ter mille septuaginta duae: si ergo ab hoc numero ille auferatur, supersunt ducentae nonaginta septem, quae si adderentur minori numero, fieret sine dubio vterque aequalis; nunc verò extracta vtriusque radix indicat numerum, qui bis in se multiplicatus reddit numerum, cuius est radix: ergo idem omnino fit, si addantur bis millibus septingentis septuaginta quinque, ducentae nonaginta septem, ac si radici quatuordecim addantur quinque decimae, vel medietas vnius decimae quartae, quod idem prorsus importat.

3072
2775
297

SCHOLIVN TERTIVM.

EX his quae modò demonstrata sunt, illud quoque fit manifestum, quod scire lector cuperet. Primùm quid praestitum sit, cùm in tabula praecedenti eos numeros apposuerimus, qui ex numeri vnius vnciae, in librae vnius vel plurium vnciarum numerum multiplicatione fiunt: deinde quanam ratione eundem librae numerum pro omnibus rebus apponamus. Nam quod ad primum, cùm vncia duodecies contineatur in libra, & in quinque libris sexagies, numerus, qui in tabula apponitur è regione vnius librae, is est, qui ex numero partium vnciae duodecies multiplicato resultat, sicut numerus quinque librarum is est, qui fit ex multiplicatione numeri partium vnciae in sexaginta numerum quinque librarum vncijs respondentem, & sic de singulis. Quod ad secundum verò spectat, cùm in totidem partes diuisa intelligatur auri vncia atque plumbi, idem omnino numerus adhibendus est ad plumbi partes computandas atque ad auri, hoc tantùm ab illo distans, quod ille qui leuioris metalli partes computat mole, maiores indicat partes, qui verò grauiores, idem mole minores ostendit.



PRO-

Universidad de Deusto Biblioteca

PROBLEMA XVII.
PROPOSITIO XVII.

LATVS cubi libram vnam pendentis ex auro, argento viuo, plumbo, argento, ceterisque metallis: nec non similem cubum mellis, frumenti Palaestinae, aquae, vel vini, olei, vel aliarum rerum, quae in superioribus tabulis examinata sunt, vnica simul operatione reperire.

DIVIDATVR in primis linea quaecumque AB, in partes quindecim, & ex illis quaelibet in decem, ita vt tota diuisa intelligatur in partes centum quinquaginta: ponaturque linea CD, habere ex eis quatuordecim cum quinque decimis, quot nimirum partes habet latus vnius librae in secunda tabula scholij secundi praecedentis, & super CD, describatur semicirculus CED, notentur deinde in tabula prima eiusdem scholij partes vnciae, quas pendebat Paratus-cubus in singulis rebus; applicetturque primùm semicirculo linea CF, quae habeat ex partibus diuisae lineae AB, quatuordecim, quot nimirum assignantur radici cubi aurei: parique ratione applicetur eidem semicirculo linea CF, habens partes tredecim cum vna decima, quot assignantur radici cubi argenti viui, & sic linea CG, partium duodecim latus plumbi, linea CH, partium vndecim cum quinque decimis latus cubi argenti, linea CI, partium vndecim latus cubi cupri, linea CK, partium decem cum sex decimis latus cubi ferri, linea CL, partium decem cum quatuor decimis latus cubi stanni, linea CM, partium sex cum dimidia decima latus cubi mellis, haec nimirum dimidia decima accipienda erit pro sex illis centesimis, quae in tabula notantur: abijcienda enim est illa pars centesima, hoc est, decimae decima, quoniam vix notari potest in his paruis lineis. At qui exactiùs operari vellet, maiores acciperet lineas; quarum quaelibet pars in centenas diuidi posset, atque adeo centesimarum quoque partium rationem haberet: haec enim quae nos proponimus, exempla tantummodo haberi volumus.

IAM verò & reliqua latera applicentur similiter semicirculo, linea CN, nimirum latus cubi frumenti Palaestinae, partium quinque cum tribus decimis & dimidia; linea CO, latus cubi aquae, vel vini, partium quinque, & tribus decimis aliquanto minus; linea CP, latus cubi olei partium quinque cum vna decima, & aliquanto ampliùs; linea CQ, latus cubi frumenti Romani quatuor partium cum octo decimis, & aliquanto ampliùs; Linea CR, latus cubi hordei Palaestinae partium quatuor cum septem decimis aliquanto minùs; linea CS, latus hordei Romani partium quatuor cum quatuor decimis ac dimidia. Quibus sic positis, ponatur linea CT, aequalis lateri Paraticubi lineae nimirum in instrumento ΔΘ, erigaturque ex ea linea TI, eidem perpendicularis, intersecans lineam CE, in V, lineam CF, in X, lineam CG, in Y, lineam CH, in Z, lineam CI, in a, lineam CK, in b, lineam CL, in c, lineam CM, in d, lineam CN, in e, protractam lineam CO, in f, lineam protractam CP, in g, protractam CQ, in h, protractam CR, in i, protractam CS, in l. Dico abscissas CV, CX, CY, &c. esse latera vnius librae in singulis rebus, quas ponderauimus. Nam si ducatur DE, duo triangula DEC, & VTC, sunt vtique similia, vtpote rectangula, & angulum ad C, communem habentia. Sunt igitur eorum latera proportionalia, nimirum vt CE, ad CD, ita CT, ad CV: sed CE, posita est, habens ad CD, eam proportionem, quam latus ponderis cubi auri ad vnius librae latus in ijsdem partibus: ergo CT, latus Paraticubi aurei habet ad lineam CV, eam proportionem, quam latus ponderis Paraticubi ad latus ponderis vnius librae. Si ergo fiat cubus aureus lineae CV, is pendet libram vnam. quod erat demonstrandum. Idemque omnino in reliquis singulis rebus demonstrabitur: erit namque linea CX, latus librae argenti viui, linea CY, latus librae plumbi, CZ, argenti, Ca, cupri, Cb, ferri, Cc, stanni, Cd, mellis, Ce, frumenti Palaestinae, Cf, aquae vel vini, Cg, olei, Ch, frumenti Romani, Ci, hordei Palaestinae, Cl, hordei Romani. quod erat tandem demonstrandum.

SCHOLIVM PRIMVM.

EADEM prorsus via & methodo latera inueniri poterunt duarum, trium, aut plurium librarum, siue alterius cuiusuis ponderis, aut in tabula nostra notati, aut secus, & in qualibet re, siue ex ijs, quae à nobis examinata sunt, siue in quibuslibet alijs. Nam in primis si pondus exquiratur ex notatis in tabula; linea CD, ponetur tot partes habere diuisae AB, quot in tabula notantur pro radice quaesiti ponderis, sietque semicirculus, & reliqua; prout in problemate. Quod si numerus notatus minimè fuisset in tabula, verbi gratia, si quis vellet habere praedictorum metallorum latera librae vnius cum septem vnciis, is in vnam summam colliget ex tabula numerum partium vnius librae 5072. & partium vnciarum septem 1792. qui simul collecti efficiunt 4864. indeque radicem cubicam educet, quae est septemdecim, lineamque CD, primùm ponet partium rectae AB, septemdecim, & ducto semicirculo, in reliquis, procedet sicut in problemate. Quod si aliarum rerum pondus exquiras, aut ea liquida sunt vt balsamum: aut solida, sed quae vase aliquo contineri possunt vt fruges: tunc enim prius oporteret sibi comparare vas cubicum exactissimum, quale nos habuimus, eidemque aequale, illudque balsamo, vel alia re, quam examinare cupit, plenum, diuisa vncia in totidem partes, ac nos diuisimus, appendere. Quodsi res solida esset, quae posset in cubum efformari vt lapis, efformanda esset in aequalem nostro cubum, atque appendenda, notandusque numerus partium vnciae quas appenderat, eiusque numeri radix, esset, cubica extrahenda, & in reliquis, vt praescriptum est, procedendum. Illud verò notandum videtur, non esse omnino necessarium nostra vti vnciae partitione, aut cubi magnitudine: cuique enim liberum est, quibus volet in hac parte vti. Quòd si rectam viam tenere, & ab ea nequaquam discedere exoptat, is diligentiùs animaduertat, quae sequenti notantur scholio.

5072
1792
4864

SCHOLIVM SECVNDVM.

FACILEM omnino viam ac methodum ostendimus superiore scholio, quo mediante, quicumque facilè poterit latus cubi adinuenire non vnius tantummodo librae, sed quarumcumque & cuiusuis ponderis, nec tantùm in auro, argento viuo, atque in alijs rebus, quae à nobis examinatae sunt; verùm etiam in quibusuis alijs rebus, quas vnusquisque sibi examinandas proponeret. Sed quoniam facile posset à recto, quem in problemate tenuimus, calle aberrare, nisi ea omnia, quae à nobis obseruata sunt, & ipse obseruaret: ideo duo haec potissimum notanda, & obseruanda duxi. Primum, oportere partes quaesiti ponderis plures esse partibus cuiuscumque rei, cuius pondus quaeritur: sicut partes lateris librae assumptae fuerunt, quae quinario excedunt partes ponderis auri, quod excedit reliqua omnia pondera. Id quod propterea necessarium est, quia minores diametro lineae circulo possunt applicari, maiores minimè.

Secundò aduertendum, quòd praedicto problemate, eiusque figura, ac demonstratione vnicum tantùm ponderis genus, videlicet libram in singulis rebus inuenire docuimus: nam qui vellet duas libras, aut librae partem aliquam inuenire, is aliam figuram iuxta problematis iussa facturus esset. Quae verò eadem possint praestari figura, in sequentibus manifestabuntur.

PROBLEMA XVIII.
PROPOSITIO XVIII.

LATVS cubi vnciam vnam pendentis ex auro, argento viuo, plumbo, argento, atque alijs rebus superiori problemate propositis, facili methodo in eadem figura adinuenire.

APPLICETVR eiusdem figurae semicirculo CED, linea Cm, quae sit partium diuisae lineae AB, sex, cum triginta quinque centesimis, hoc est, cum tribus decimis & semis, quot nimirum partes habet radix vnius vnciae in praemissa tabula. Et à puncto T, ducatur recta Tn, perpendicularis ad ductam Cm, quae sine dubio parallela esset rectae Dm, si duceretur. Quapropter & triangula CDm, CTn, similia erunt, eorumque latera proportionalia, nimirum CT, ad Cn, eandem habebit rationem, quam CD, ad Cm. Posita est autem recta CD, habens ad rectam Cm, eam proportionem, quam latus vnius librae ad latus vnius vnciae. Ergo recta CT, latus nimirum Paraticubi habet ad rectam Cn, eam proportionem, quam latus vnius librae ad latus vnius vnciae. Quibus stantibus, ponatur CO, aequalis ipsi Cn, & erigatur perpendicularis Op, secans lineas omnes, quae latera sunt vnius librae, tum in metallis,

Universidad de Deusto Biblioteca

tum in alijs rebus, & latus hordei Romani CSl, secetur in p. Dico lineam Cp, esse latus vnius vnciae hordei Romani, quod sic ostendo. Quoniam in triangulo CTl, ducta est recta op, basi Tl, parallela, secabit latera in partes eiusdem rationis, nimirum sicut Cl, ad CT, ita Cp, ad Co, & permutando C l, ad Cp, vt C T, ad Co, ex quo fit vt C l, ad C p, habeat eandem rationem, quam latus vnius librae ad latus vnius vnciae: ergo linea Cl, quae ostensa est [b] latus esse vnius librae hordei Romani, ad lineam Cp, habebit eandem proportionem, quam latus vnius librae ad latus vnius vnciae. si fiat ergo cubus lineae Cp, capax is erit vnius vnciae hordei Romani, quod erat demonstrandum. Id quod in singulis alijs lineis in figura assignatis demonstrari eadem ratione poterit.

b Propos. praeced.

SCHOLIVM.

CONSIMILI operatione duarum, aut plurium vnciarum latera inueniri possunt, si loco applicatae rectae Cm, quae partes habet lateris vnius vnciae, aliae applicarentur, habentes partes lateris duarum aut trium vnciarum.

THEOREMA I. PROPOSITIO XIX.

INTER sphaeras cubis aequales eadem est proportio diametri ad diametrum, quae lateris ad latus, nec non diametri ad latus eadem est proportio, quae diametri ad latus, & è conuerso.

NEQVID deesse videatur hnic disputationi, agendum etiam nonnihil fuit de diametris, & sphaeris corporum, quae examinare intendimus. Cuius omnis disputationis hoc theorema, quasi quoddam fundamentum est ac primum principium. Sit igitur sphaera A, cubo C, aequalis, & sphaera B, cubo D. Dico primùm eandem esse rationem diametri sphaerae A, ad diametrum sphaerae B, quae lateris cubi C, ad latus cubi D: quoniam eadem est proportio A, ad C, quae B, ad D, nimirum aequalitatis, erit etiam permutando A, ad B, eadem quae C, ad D. Harum autem proportionum in sphaeris est diametrorum triplicata, in cubis autem est laterum triplicata: ergo sicut bene demonstrauit Clauius, erit eadem subtripla diametrorum ac laterum, sicut eadem est tripla corporum: eadem igitur erit proportio diametri sphaerae A, ad diametrum sphaerae B, quae lateris cubi C, ad latus cubi D, quod erat primò demonstrandum. Ex eoque immediatè sequitur secundum: permutando enim eadem erit proportio diametri A, ad latus C, quae diametri B, ad latus D. Hinc etiam conuertendo manifestum fit quoque tertium, nimirum lateris C, ad diametrum A, eandem esse proportionem, quae est lateris D, ad diametrum B.



Clauius lemmate prop. 8. 10. Eucl.

PROBLEMA XIX. PROPOSITIO XX.

DIAMETRVM sphaerae Paratocubo aequalis; nec non diametros sphaerarum libralibus cubis aequalium, eadem problematis decimi septimi figura adinuenire.

APPLICETVR in primis linea CT, latus Paraticubi in priori semicirculo in q, extendaturque indefinita C q: notetur deinde in tabula ponderum diameter sphaerae vnius librae, quae est septemdecim cum quinque decimis, ex eisque media pars sumatur circino, cuius fixo pede statuto in linea CD, alter mobilis ponatur in C, & circumducatur arcus C r f, secans extensam C q, in r. Dico lineam Cr, esse diametrum sphaerae Paratocubo aequalis. Nam cùm linea C r, secta sit à duobus semicirculis sese tangentibus in C, diuisa quoque erit [a] in eadem ratione diametrorum: at diameter CD, posita est partium lateris cubi libralis, diameter verò semicirculi Crf, posita est partium diametri sphaerae etiam libralis: ergo [b] linea C q, ad lineam Cr. habebit eandem rationem, quam latus cubi ad diametrum sphaerae, eidem cubo aequalis. quod erat primò demonstrandum.

a Prop. 39. secundi c. huius.
b Ex praecedenti.

Ponatur praeterea linea Ct, aequalis lineae, Cr, & erigatur perpendicularis tf, eaque abscindet lineam CE, in u, & in reliquis lineis CF, CG, CH, CI, CK, CL, CM, CN, CO, abscindet diametros sphaerarum libralium earum rerum, quarum sunt in dictis lineis latera cubica. Quod sic ostendo. Quoniam in triangulo Ctu, ducta est linea TV, basi t u, parallela, ea abscindet latera proportionalia; & permutando erit C u, ad CV, vt C t, ad CT, sed C t, ostensa est habere ad CT, proportionem diametri sphaerae ad latus cubi aequalis: erat autem ostensa [c] CV, latus aurei cubi libralis: ergo Cu, est diameter aureae sphaerae libralis, quod erat secundò demonstrandum. Atque eadem ratione in singulis alijs lineis demonstrari poterit, abscissas à perpendiculari tf, ad vsque commune punctum C, esse diametros sphaerarum libralium, quod exquirebatur.

c ex praeced. prop. 17. huius.

PROBLEMA XX. PROPOSITIO XXI.

DIAMETROS sphaerarum vncialium in singulis rebus in hac eadem figura inuenire.

SICVT libralium sphaerarum diametros adinuenimus, sic etiam vncialium inuenire poterimus, si ex adinuento puncto t, ducatur recta t s, quae sit parallela ipsi Tn; cùm enim in triangulo t s C, ducta sit recta Tn, basi ts, parallela, ea vtique diuidet latera in partes proportionales, eritque permutando Cs, ad Cn, vt Ct, ad CT; sed Ct, ostensa [a] est habere ad CT, proportionem diametri sphaerae ad latus cubi sibi aequalis: ergo C s, ad C n, habebit [b] proportionem diametri sphaerae ad latus cubi sibi aequalis. Ponatur igitur Cy, aequalis ipsi Cs, erigaturque perpendicularis yz, secans lineam C S, in z, & alias pariter abscindet in eadem proportione, nimirum habebit Cz, ad Cp, latus vnciae hordei Romani eandem proportionem, quam diameter sphaerae ad latus cubi sibi aequalis: cumque Cp, ostensa sit latus cubi vncialis, erit Cz, diameter sphaerae eiusdem ponderis.

a Propos. praeced.
b 19. huius.

PROBLEMA XXI. PROPOSITIO XXII.

LATVS cubi vncialis, aut cuiusuis alterius ponderis absque vlla radicum extractione, similiterque diametrum sphaerae eiusdem ponderis in re qualibet inuenire.

EA problemata hactenus ex posuimus, quae ex inuentis, numerorum beneficio, radicibus & diametris, alia quoque, quae huic possent conducere disputationi, inuenire docerent. Et quamuis in Arithmeticis vel mediocriter versatis ea videatur & exactissima & facillima via; alijs tamen, qui quamplurimi sunt, quibus non ita in promptu est numerorum vsus & exercitatio, satis faciendum videbatur. immo verò tam his quàm illis ostendenda fuit facilis & expedita via: quam nobis aperit mediarum proportionalium potissimus vsus, nimirum vt ex ipsis numeris primis, tamquam cubicis, acceptis, absque extractione radicum ea omnia habeantur, quae hactenus radicum beneficio ostensa sunt. Sit igitur in primis inueniendum latus cubicum vnius vnciae aquae: & cùm vnciam in partes diuidamus ducentesimas quinquagesimas sextas, is numerus tamquam primus cubus notandus est. Secundus verò erit centum quadraginta octo, quot nimirum ex illis vnciae partibus pendebat Paratus aquae cubus. Ponatur deinde quaecumque linea AB, partium ducentarum quinquaginta sex, ex quibus habeat linea BC, centum quadraginta octo, erectaque perpendiculari CD, inueniantur inter [a] duas AB, BC, duae mediae proportionales BE, BD. Et quoniam sunt quattuor lineae proportionales BC, BD, BE, BA, erit cubus primae BC, ad cubum secundae BD, vt prima BC, ad quartam BA, nimirum vt centum quadraginta octo ad ducenta quinquaginta sex. Fiat tandem BF, aequalis lateri Paraticubi aquae, & erecta perpendicularis FG, abscindat lineam BG, quam dico esse latus cubi vncialis aquae. Quoniam BF, ad BG, habet eandem [b] proportionem, quam BC, ad BD, habebit cubus datus rectae BF, ad cubum rectae BG, proportionem, quam centum quadraginta octo ad ducenta quinquaginta sex, nimirum quam habebant inuentae partes ponderis aquae ad partes vnius vnciae. Ex quo fit [c] vt cubus rectae B G, aqua plenus vnam vnciam pendat. quod erat demonstrandum.



a Ex aliquo probl. c. 3. huius.
b Secunda 6. Euclid.
c Schol. 1. propos. 17. huius.

Atque eadem ratione possent quorumlibet aliorum ponderum latera inueniri, si pro numero partium vnius vnciae in linea AB, signato numerus partium eiusmodi ponderis signaretur, & in reli-

Universidad de Sevilla Biblioteca

in reliquis eodem modo procederetur. Quod si diameter sphaerae, vnius vnciae aquae, verbi gratia, inueniendus esset, primò inuenire oporteret cubum diametri sphaerae, qui quidem cubus, vt in propositione nona praecedentis capitis, eiusque vsu traditur, facillimè inuenitur, multiplicato nimirum dato cubo centum quadraginta octo in viginti vnum, diuisoque producto deinde per numerum vndecim: is enim numerus, qui in quotiente inuenit vocant, prodibit, quadringenta octoginta octo cum octo vndecimis assignandus esset primùm in linea AB. In linea verò BC, ducentae quinquaginta sex ex illis; cumque inuentae fuerint inter eas BD, BE, duae mediae, ponetur in recta BA, linea aequalis inuento lateri cubico vnius vnciae, nempe rectae BG. Erecta namque perpendicularis ex termino positae lineae abscindet ex BE, lineam, quae erit diameter sphaerae vnius vnciae aquae. Nam tunc cubus lineae BF, ad cubum lineae BG, haberet eam proportionem, quam ducentae quinquaginta sex partes ad partes quadringentas quadraginta octo cum octo vndecimis; nimirum eam proportionem, quam habet cubus vnius vnciae aquae, ad cubum diametri sphaerae vnius pariter vnciae aquae: sed linea BF, posita est latus cubi vnius vnciae aquae: ergo linea BG, erit latus cubi diametri sphaerae vnius vnciae aquae. Atque his eisdem rationibus inuenire posses latera & diametros cuborum & sphaerarum libralium; aut aliorum quorumcumque ponderum, quod erat demonstrandum.

PROBLEMA XXII. PROPOSITIO XXIII.

INSTRVMENTVM conficere ad augenda minuendave corpora aptissimum.

FELICITER mihi euenisse existimo, quòd longiorem hanc Mathematicam disputationem vtilissimo posim ac felicissimo fine concludere. Exponam siquidem instrumentum quoddam constructione facile, operatione facillimum, cuius vtilitates & commoda experietur grata posteritas. Quae omnia quoniam pro dignitate pertractare non licuit, nec percensere libuit. Illud verò augendorum, minuendorumve in data ratione corporum instrumentum compellare decreui, in quo celeberrimum illud problema (quod initio huius disputationis proposui, quodque doctissimorum omnium aetatum hominum auctoritate ac votis prosequutus cubi duplicatio vocabatur) mox ac sine vlla difficultate soluitur, ex quo non minùs facilem deinceps futuram Mathematicis existimo, corporum, solidarumve figurarum additionem, subtractionem vel multiplicationem, quàm hactenus superficierum, linearum, aut numerorum fuerat. Eius primùm fabrica explicanda est, quae quamuis vniuersalis sit, & ad omnes posit proportiones, omnimunque corporum magnitudines aptari; tamen nostri instituti ratio & breuitatis studium nos hortabatur, vt illud ad sacras potissimùm mensuras examinandas accommodaremus. instrumentum verò ne interpositum sua magnitudine problemata impediret, ad huius capitis calcem reponimus.

Primùm igitur constituendus est semicirculus ACB, (omnis namque haec nostra disputatio ad semicirculum reduci posse videtur) sed quia plures alij semicirculi, plureſque lineae in eodem ducendae sunt instrumento, etiamsi cuiuscumque magnitudinis posset assumi praedictus semicirculus; tamen ne postmodum hic assumptus impedimento esset ac confusioni, eiusmodi libuit assumere semicirculum, qui postea in examinandis cuborum lateribus, atque sphaerarum diametris vsui esse posit. illumque aptissimum, vtpote magis exactum fore iudicaui, qui omnium esset maximus. Vt igitur illum collatione facta discernere, atque quàm magnus esse debeat, statuere possem, sequentes duas tabulas apposui, in quibus ex ijs (quae superiore potissimùm tabula logistica supputatione adinuenta sunt) radicibus cubicis, ac diametris sphaerarum Paraticubi in singulis rebus vnà collatis cum radice cubica, ac diametro sphaerae vnius talenti proportionem adinuenimus, quam latus cubicum, aut diameter sphaerae in singulis rebus haberet ad latus Paraticubi. Exemplis propositis earum fabrica erit omnibus perspecta ac cognita.

Tabula 1. scholij 2. propos. 16. huius.

Nam cùm in praedicta tabula radix cubica Paraticubi auri sit assignata partium $14\frac{8}{100}$. atque earundem partium radix talenti sit $72\frac{48}{100}$. si hic numerus per illum diuidatur, dabit in quotiente quinarium numerum cum tali fractione, quae ad centesimas partes redacta hunc efficiat numerum $5\frac{17}{100}$. qui in tabula primae adscriptus est auro. qua etiam ratione aliarum omnium rerum adinuenti sunt in eadem tabula numeri.

Pro secunda verò tabula in eadem praecedenti notetur numerus diametri sphaerae vnius talenti, nimirum $90\frac{48}{100}$. & latus cubicum seu radix Paraticubi hordei Romani (huius enim primùm indigemus) partium $4\frac{08}{100}$. atque hic quidem numerus indicat, in quot partes intelligatur diuisum latus Paraticubi hordei Romani. Quapropter si per hunc numerum diuidatur ille alter diametri sphaerae talenti hordei, atque diuisionis fractus numerus ad centesimas partes reducatur, hunc numerum dabit $10\frac{27}{100}$. quem hordeo adscripsimus in secunda sequenti tabula, atque sic alias deinceps.

A

PROPORTIO QVAM HABET latus cubi auri aliarumve rerum, talentum vnum pendentis, ad latus Paraticubi.

Latus cubicum talenti,	Auri.	Hoc est, recta.	AE.	Continet latus Paraticubi, hoc est, rectam Δ Θ.	$5\frac{17}{100}$
	Argenti viui.		AF.		$5\frac{07}{100}$
	Plumbi.		AG.		$6\frac{04}{100}$
	Argenti.		AH.		$6\frac{28}{100}$
	Cupri.		AI.		$6\frac{28}{100}$
	Ferri.		AK.		$6\frac{24}{100}$
	Stanni.		AL.		$7\frac{01}{100}$
	Mellis.		AM.		$11\frac{49}{100}$
	Frum. Palaest.		AN.		$13\frac{14}{100}$
B	Aquae vel vini		AO.		$13\frac{74}{100}$
	Olei.		AP.		$14\frac{32}{100}$
	Frum. Romani		AQ.		$15\frac{14}{100}$
	Hordei Palaest.		AR.		$15\frac{11}{100}$
	Hordei Romani		AS.		$16\frac{10}{100}$

PROPORTIO QVAM HABET diameter sphaerae aureae aliarumve rerum, talentum pendentis, ad latus Paraticubi.

Diameter sphaerae talenti.	Auri.	Hoc est, recta.	AT.	Continet latus Paraticubi, hoc est, rectam Δ Θ.	$6\frac{41}{100}$
	Argenti viui.		AV.		$6\frac{18}{100}$
	Plumbi.		AX.		$7\frac{12}{100}$
	Argenti.		AY.		$7\frac{81}{100}$
	Cupri.		AZ.		$8\frac{12}{100}$
C	Ferri.		Aa.		$8\frac{48}{100}$
	Stanni.		Ab.		$8\frac{60}{100}$
	Mellis.		Ad.		$14\frac{28}{100}$
	Frum. Palaest.		Ae.		$16\frac{12}{100}$
	Aquae vel vini		Af.		$17\frac{03}{1000}$
	Olei.		Ag.		$17\frac{21}{100}$
	Frum. Rom.		Ah.		$18\frac{72}{100}$
	Hord. Palaest.		Al.		$19\frac{22}{100}$
	Hord. Rom.		AB.		$20\frac{27}{100}$

Hoc igitur primùm ipso primo aspectu cognoscitur, diametrum sphaerae hordei Romani maximam esse omnium linearum, quae in his tabulis describuntur, vtpote quae latus continet Paraticubi vigesies cum vna & viginti centesimis eiusdem
D partibus. Vt ergo propiùs ad instrumenti fabricam accedamus, latus Paraticubi lamina aerea, quàm maximè haberi potuit plana atque expolita, describi fecimus, fuitque recta ΔΘ, eamque in centum partes diuisimus, atque lineam deinde AB, accepimus, quae vigesies dictam contineret ΔΘ, atque insuper vnam & viginti centesimas eiusdem partes, quam nimirum lineam AB, esse propterea diximus diametrum sphaerae hordei Romani, talentum Hebraeorum pendentis. Igitur super recta AB, ducatur[a] primùm semicirculus ACB, in quo describatur prima proportionatrix ADB, diameter autem circuli AB, diuidatur in tot partes, in quot partes libuerit datum cubum multiplicare vel subdiuidere: nobis modò erit vsui diuisa diameter in partes centum viginti quinque, quae numeris adscriptis notantur, vt in ipso apparet instrumento; & ex singulis eriguntur perpendiculares, secantes proportionatricem & ex altero diametri termino A, ducuntur indefinitae rectae per puncta, in quibus perpendiculares ductae secant proportionatricem: quae rectae a puncto A, ductae numeris quoque semicirculo appositis notantur, vt
E ratio, quam quaelibet ducta linea habet ad diametrum, ex ipsis numeris distinguatur. Neque verò omnibus lineis numeros adiecimus, nam vel in maximo instrumento confusionem parerent tot numeri; sed singulis tantùm quinis lineis: medias namque quattuor facilè quiuis computabit.

a propos. 3. huius.

Et quia omnis huius instrumenti vsus ex huiusmodi linearum semicirculo applicatarum diligenti situ maximè pendet, quò earum quaelibet iuxta diametri diuisae partes examinari posit, sequentem quoque tabulam adiecimus, in qua cubus diametri AB, in centum viginti quinque partes diuisae, accipitur nimirum 1953125. atque eiusmodi cubus diuiditur in partes centum viginti quinque, datque cubum vnius libraе 15625. Hunc numerum si duplices, efficies cubum duarum librarum 31250. si triplicaueris, cubum inuenies trium, & sic reliquos vsque ad finem tabulae; ex quibus numeris radices cubicae extractae dant vnius libraе latus partium diametri viginti quinque praecisè: duarum librarum $31\frac{4}{10}$. & sic reliquas, vt in tabula videre est.

Universidad de Deusto Biblioteca

A

TABVLA

PROPORTIONEM OSTENDENS, quam cubi applicatarum ſemicirculo linearum habeant ad cubum diametri: nec non quam ipſae applicatae habeant ad diametrum ipſam in centum viginti quinque partes diuiſam, quarum ſingulae ſubdiuiſae rurſus in denas partes intelligantur.

Librae	Cubi	Latera
1	15625	25
2	31250	$31\frac{3}{10}$
3	46875	36
4	62500	$39\frac{7}{10}$
5	78125	$42\frac{2}{10}$
6	93750	$45\frac{4}{10}$
7	109375	$47\frac{8}{10}$
8	125000	50
9	140625	52
10	156250	$53\frac{7}{10}$
11	171875	$55\frac{6}{10}$
12	187500	$57\frac{2}{10}$
13	203125	$58\frac{8}{10}$
14	218750	$60\frac{3}{10}$
15	234375	$61\frac{6}{10}$
16	250000	63
17	265625	$64\frac{3}{10}$
18	281250	$65\frac{8}{10}$
19	296875	$66\frac{7}{10}$
20	312500	$67\frac{1}{10}$
21	328125	69
22	343750	70
23	359375	$71\frac{1}{10}$
24	375000	$72\frac{4}{10}$
25	390625	$73\frac{1}{10}$
26	406250	$74\frac{1}{10}$
27	421875	175
28	437500	$75\frac{9}{10}$
29	453125	$76\frac{8}{10}$
30	468750	$77\frac{7}{10}$
31	484375	$78\frac{6}{10}$
32	500000	$79\frac{4}{10}$
33	515625	$80\frac{3}{10}$
34	531250	81
35	546875	$81\frac{8}{10}$
36	562500	$82\frac{6}{10}$
37	578125	$83\frac{5}{10}$
38	593750	$84\frac{1}{10}$
39	609375	$84\frac{8}{10}$
40	625000	$85\frac{4}{10}$
41	640625	$86\frac{2}{10}$
42	656250	$86\frac{9}{10}$
43	671875	$87\frac{6}{10}$
44	687500	$88\frac{3}{10}$
45	703125	$88\frac{9}{10}$
46	718750	$89\frac{6}{10}$
47	734375	$90\frac{3}{10}$
48	750000	$90\frac{9}{10}$
49	765625	$91\frac{4}{10}$
50	781250	$92\frac{1}{10}$
51	796875	$92\frac{7}{10}$
52	812500	$93\frac{4}{10}$
53	828125	$93\frac{9}{10}$
54	843750	$94\frac{5}{10}$
55	859375	$95\frac{1}{10}$
56	875000	$95\frac{7}{10}$
57	890625	$96\frac{3}{10}$
58	906250	$96\frac{8}{10}$
59	921875	$97\frac{4}{10}$
60	937500	$97\frac{9}{10}$
61	953125	$98\frac{4}{10}$
62	968750	$98\frac{9}{10}$
63	984375	$99\frac{5}{10}$
64	1000000	100
65	1015625	$101\frac{1}{10}$
66	1031250	101
67	1046875	$101\frac{5}{10}$
68	1062500	102
69	1078125	$102\frac{5}{10}$
70	1093750	103
71	1109375	$103\frac{5}{10}$
72	1125000	104
73	1140625	$104\frac{1}{10}$
74	1156250	$104\frac{9}{10}$
75	1171875	$105\frac{4}{10}$
76	1187500	$105\frac{9}{10}$
77	1203125	$106\frac{4}{10}$
78	1218750	$106\frac{9}{10}$
79	1234375	$107\frac{3}{10}$
80	1250000	$107\frac{8}{10}$
81	1265265	$108\frac{3}{10}$
82	1281250	$108\frac{8}{10}$
83	1396875	109
84	1312500	$109\frac{4}{10}$
85	1328125	$109\frac{9}{10}$
86	1343750	$110\frac{4}{10}$
87	1359375	$110\frac{8}{10}$
88	1375000	$111\frac{3}{10}$
89	1390625	$111\frac{8}{10}$
90	1406250	112
91	1421875	$112\frac{4}{10}$
92	1437500	$112\frac{8}{10}$
93	1453125	$113\frac{3}{10}$
94	1468750	$113\frac{7}{10}$
95	1484375	114
96	1500000	$114\frac{4}{10}$
97	1515625	$114\frac{8}{10}$
98	1531250	$115\frac{3}{10}$
99	1546875	$115\frac{7}{10}$
100	1562500	116
101	1578125	$116\frac{4}{10}$
102	1593750	$116\frac{8}{10}$
103	1609375	$117\frac{3}{10}$
104	1625000	$117\frac{6}{10}$
105	1640625	$117\frac{9}{10}$
106	1656250	$118\frac{3}{10}$
107	1671875	$118\frac{6}{10}$
108	1687500	119
109	1703125	$119\frac{4}{10}$
110	1718750	$119\frac{8}{10}$
111	1734375	$120\frac{1}{10}$
112	1750000	$120\frac{5}{10}$
113	1765625	$120\frac{8}{10}$
114	1781250	$121\frac{1}{10}$
115	1796875	$121\frac{5}{10}$
116	1812500	$121\frac{8}{10}$
117	1828125	$122\frac{2}{10}$
118	1843750	$122\frac{6}{10}$
119	1859375	122
120	1875000	$123\frac{1}{10}$
121	1890625	$123\frac{4}{10}$
122	1906250	$123\frac{8}{10}$
123	1921875	$124\frac{2}{10}$
124	1937500	$124\frac{6}{10}$
125	1953125	125

SCHOLIVM PRIMVM.

HAC igitur ratione duplici via poſſunt applicatae lineae comprobari, num exactè conſtitutae ſint, tum ex proportionatricis cum perpendicularibus communi ſectione; tum etiam ex longitudine vniuscuiusque applicatae, num reſpondeat numero partium diametri, in hac tabula eidem lineae aſſignato.

SCHOLIVM SECVNDVM.

B *QVOD ſi praedictae lineae à termino A, ductae bene conſtitutae ſint, dabunt ſingulae duas medias proportionales inter totam diametrum, & eius partem, quae intercipitur inter punctum A, & illam perpendicularem, quae eidem rectae occurrit in proportionatrice. Exemplis haec erunt manifesta. Ex puncto ƒ. ſexageſimae quartae diuiſionis erigitur perpendicularis ƒ D, ſecans proportionatricem in puncto D, & per D, punctum proportionatricis ducitur recta ADC, ſecans circumferentiam ſemicirculi in C. Vtique demonſtratum eſt* [a] *rectas AC, AD, medias proportionales eſſe inter duas AB, Aƒ. Quapropter cubus prioris AB, ad cubum ſecundae AC, habebit eandem rationem, quam prima AB, ad quartam Aƒ, nimirum quam numerus centum viginti quinque habet ad ſexaginta quattuor. Cumque idem de omnibus alijs, lineis, quae a ſemicirculo ACB, ſecantur, probari poſſit, perſpicuum eſt, eas omnes lineas latera eſſe cuborum, ad quae cubus diametri eam habeat rationem, quam in inſtrumento indicant eidem ſemicirculo adſcripti numeri.*

[a] prop. 10. tertij huius.

C *His igitur ſic conſtitutis, aptiſſimum habebis inſtrumentum, quo mediante idem prorſus in cubis praeſtare poſſis ac ſphaeris, quod in addendis, ſubtrahendis, multiplicandis, aut diuidendis numeris ac lineis, vt dixi, praeſtare ſolebas.*

SCHOLIVN TERTIVM.

D *NOTANDVM hic etiam eſt, priuſquam ad vſus inſtrumenti veniamus, quattuor potiſſimum lineas inter omnes praedictas reperiri, quae numeris integris praeciſè reſpondent, nimirum primam, octauam, vigeſimam ſeptimam, & ſexageſimam quartam, inter quas & diametrum, diuiſae in partes centum viginti quinque, binae reperiuntur mediae proportionales, integrum earundem partium numerum continentes. ſunt autem praedictae quattuor continuè proportionales hae.*

prima	ſecunda	tertia	quarta
125	25	5	1
125	50	20	8
125	75	45	27
125	100	80	64

SCHOLIVM QVARTVM.

E *SI igitur ponatur tota diameter latus cubicum centum viginti quinque librarum, erit latus vnius librae partium diametri praeciſè viginti quinque, quod ſic oſtendo. Ex eo quòd ſint quattuor lineae continuè proportionales, primaque habeat partes 125. & ſecunda 25. & tertia 5. & quarta 1. fit vt quam proportionem habet prima 125. ad quartam 1. eandem habeat cubus primae ad cubum ſecundae: nimirum eam, quam habent cubi vel ſphaerae librarum centum viginti quinque ad cubum vel ſphaeram librae vnius.*

COROLLARIVM.

HINC ſequitur, cubum latus habentem duplum lateris cubi vnius librae, nimirum partium diametri 50. eſſe octuplum prioris: nam quicumque cubus latus habuerit, bis continens latus alterius, eius erit octuplus: vnitatis enim cubus eſt vnitas,

binarij

binarij octonarius, quod ipsa binarij bina in seipsum multiplicatio demonstrat. Quapropter quam habet rationem numerus primae 125. ad 8. numerum quartae, eandem habet cubus primae lineae 125. ad cubum secundae 50. Atque eadem ratione demonstrari poterit, triplum primae 75. esse latus cubi viginti septem librarum, & cubum quadruplae 100. esse latus cubi sexaginta quattuor librarum, cùm vterque sit numerus, cubus hic quaternarij, ille ternarij, sicut numerus 8. est cubus binarij.

SCHOLIVM QVINCTVM.

ILLVD etiam notandum est, quòd cùm in fabrica instrumenti ostensum sit, lineas semicirculo applicatas esse ordine secundas ex quaternis continuè proportionalibus à maxima incipiendo; tertias verò in eisdem lineis à proportionatrice auferri: fit vt quattuor illae lineae tertiae proportionales, nimirum 5. 20. 45. 80. praecisè dent puncta proportionatricis in quattuor illis secundis 25. 50. 75. 100.

SCHOLIVM SEXTVM.

NON tantùm praedictarum octo linearum longitudo demonstratur vt vidimus, verùm etiam earum situs, & ad semicirculum applicatio. Nam si posito circini pede fixo in puncto A, mobilis extendatur vsque ad quinctae perpendicularis terminum in diametro, & circumducatur arcus; is absque dubio abscindet quartam, tertiam, secundam, & primam perpendiculares in punctis, per quae si à puncto A, ducantur rectae vsque ad semicirculum ACB, erunt constitutae quattuor lineae 100. 75. 50. & 25. id quod facilè demonstrari poterit. Nam linea AC, secans quartam perpendicularem μλ, in puncto λ, & semicirculum in puncto C, constituit duo triangula similia, si ducta intelligatur recta BC, nimirum ABC, & Aλμ; nam & rectangula sunt, & angulum habent, qui ad A, communem. quapropter erunt eorum latera proportionalia, nimirum AB, ad AC, sicut Aλ, ad Aμ, sed Aλ, ad Aμ, habet ex constructione proportionem, quam quinque ad quattuor: ergo AB, quae est partium centum viginti quinque, habebit ad AC, eandem proportionem. Ex quo fit, vt linea AC, sit partium centum, quod erat demonstrandum. id quod & in alijs tribus lineis demonstrari similiter poterit. Atque hoc ipsum ostendi alia quoque ratione potest: nam tota diameter diuisa intelligitur in quinque partes, quarum vnam prima linea 25. ex quattuor praedictis continet, secunda 50. continet duas, tertia 75. tres, quarta 100. quattuor, cum quibus tota diameter constituit triangula rectangula, vt pote, quae in semicirculo; sed hoc idem efficit linea quinque partium cum quattuor illis praedictis perpendicularibus: ergo constituit triangula similia.

SCHOLIVM SEPTIMVM.

QVOD si cui difficile videretur, longiores lineas exactè duci posse per propinquiora illa puncta quartae, tertiae, ac secundae perpendicularis, facilè is posset similia puncta earundem linearum in pluribus alijs perpendicularibus inuenire. Nam si quicumque numerus partium diametri accipiatur, qui sit quinarij multiplex, atque super eodem centro A, arcus circumducatur ad interuallum multiplicis numeri partium assumpti, is in perpendicularibus, quae à termino diametri A, & à se inuicem tot partibus distant, quot vnitates sunt in multiplici quinarij assumpto, dabit puncta pro praedictis quattuor lineis ducendis. Nam si, verbi gratia, accipiatur denarius quinarij duplus, & iuxta decem partium diametri longitudinem circumducatur arcus, is in secunda perpendiculari abscindet lineam 25. in quarta lineam 50. in sexta lineam 75. & in octaua lineam centum, ex ijs quae a ab Euclide demonstrata sunt. Atque idem ipsum de alia quauis multiplicatione demonstrari facilè potest.

a Euclid. lib. 6. prop. 2. & 4.

PROBLEMA XXIII. PROPOSITIO XXIIII.

DATIS quotlibet lineis inaequalibus, non habentibus continuam proportionem, alias atque alias interponere, ita vt inter omnes continua sit proportio, vel si continua esse non possit, ad continuas citra datam quamlibet accedere quantitatem.

HOC problemate instrumenti fabrica demonstrabitur. Datis namque AB, BC, BD, BE, BS, quinque lineis inaequalibus, vt praeferrur, descriptoque super maxima AB, semicirculo ACSB, eidem applicentur & reliquae, & centro B, interuallo quartae BE, describatur arcus EF, ex eodemque centro B, describatur arcus AG, secans protractam BE, in G, iungaturque GF, secans circumferentiam in H, & rectam BC, in I, quae nimirum GF, erit a perpendicularis ad diametrum. Iungatur deinde HB, & ex centro B, describatur arcus IK, secans rectam BH, in L, ducaturque super eodem centro B, arcus HM, occurrens protractae BK, in M, iungaturque ML, secans circumferentiam in N, ducaturque BN, quae extensa secet arcum HM, in P, & ex eodem centro ducatur arcus NO, secans rectam BH, in O, & iungatur OP, quae si occurrat circumferentiae in puncto D, ibi sistendum; sin minùs, vlteriùs eadem ratione procedendum, donec perpendicularis ducta occurrat puncto D, vel citra datam differentiam eidem sit proxima; id enim fiet necessariò iuxta suprà b demonstrata.

a Prop. 30. c. 2. huius.

b Prop. 9. c. 3. huius cum suis scholijs.

Quod si perpendicularis OP, transeat per punctum D, facilè demonstrabitur, continuatam fuisse proportionem inter duas BC, BK. Primùm enim examinandum est, quot sint interpositae mediae inter BC, BK, iuxta c suprà demonstrata: nam cùm BH, sit media d inter BC, BI, hoc est, BK, rursumque inter BH, BK, sit media BN, & inter BH, BN, sit media BD, erunt hac triplici operatione in vniuersum interpositi inter BC, BK, termini numero septem, eritque BD, quinctus, computando à maximo.

c Schol. 2. prop. 9. tertij huius.

d 16. secundi huius.

Atque vt tandem ad extremas continuetur proportio, ducatur



D arcus HQ, secans rectam BG, in Q, iungaturque QR, ad punctum nimirum R, in quo arcus EF, secat rectam BH, quae si occurrat circumferentiae in puncto K, habetur intentum; sin minùs, vlteriùs esset progrediendum. Et quoniam inter BD, BK, sunt interpositi duo termini, si totidem interponantur inter BK, BE, totidemque inter BA, BC, erunt omnes termini interpositi inter BA, BE, 13. computatisque extremis, omnes erunt 15. ex quibus quartus erit BC, nonus BD, decimusquinctus BE. Totidem autem terminos interponendos esse inter BA, BC, quot inter BI, BF, vel BE, patet; quoniam BH, est media tam inter BC, BI, quàm inter BA, BF. e quare cùm pares numero positae sint lineae inter BC, BH, & inter BH, BI, pares quoque interponendae erunt inter reliquas BA, BC, & BI, BF, vel BE.

e Coroll. 8. sexti Euc.

Rursum vt continuetur ad quinctam proportio ex centro B, describatur arcus SV, secans secundam BC, in V, & ex eodem centro



centro describatur arcus CT, occurrens protractae BS, in T, iungaturque TV, quae si transeat per punctum E, habetur intentum: sin minùs, vlteriùs esset progrediendum, donec aliqua perpendicularis transeat per punctum E: tunc enim obseruatis terminis interpositis inter BC, BE, qui sunt in figura iuxta demonstrata 10. si totidem termini interponantur inter BE, BS, erit continuata proportio, & omnes termini inter extremas BA, BS, positi erunt 25. eisdemque BA, BS, computatis, omnes erunt 27. Atque eadem ratione ad plures ac plures alias continuari posset proportio.

SCHOLIVM PRIMVM.

HVIVS problematis beneficio cum alijs suprapositis, tota appositi instrumenti fabrica demonstrari facilè posset. Nam cum solutio praesentis problematis tota versetur in interpositione vnius mediae proportionalis inter quaslibet datas, id quòd pluribus suprà problematis fieri posse ostendimus, si quis omnium linearum, quae maximo instrumenti semicirculo applicatae sunt, continuaret proportionem, seorsumque notaret, quotus ex illis terminis continuae proportionis coinciderет cum singulis illarum; eiusmodi lineas facilè inuenire posset iuxta demonstrata[a].

a Prop. 6. c. 2. huius.

SCHOLIVM SECVNDVM.

ETIAMSI ad instrumenti demonstrationem hoc problemate lineas primùm media proportionatrice ad semicirculum applicauerimus, illisque mediantibus reliqua omnia fuerint peracta; tamen postquam quis sciret ex eisdem lineis, quot termini essent interponendi inter maximam lineam 125. librarum & minimam vnius libraе, cùm vtraque ex his extremis nota sit; maior ex suppositione, minor verò ex demonstratione,[b] *non amplius opus esset proportionatrice. Huius verò demonstrationis praesentis problematis figura exemplum esse poterit, in qua quattuor lineae BC, BD, BE, BF, non casu aut temere desumptae fuerunt, sed diuisa diametro AB, in partes quinque aequales, in punctis X, Y, Z, a, erectae fuerunt perpendiculares ad occultam proportionatricem, quae socia fuit in punctis f, d, e, b, per quae ductae fuerunt ad circumferentiam lineae BbC, BeD, BdE, BfS. quare iuxta demonstrata dant duas medias proportionales inter AB, diametrum, & eius partes Ba, Bz, BY, BX. Quapropter cùm inter has continuata sit proportio, vt praefertur, facilè inter omnes instrumenti lineas continuari proportio poterit.*

b schol. 3. praeced. probl.

COROLLARIVM.

HINC fit, vt si quis inuenire vellet duas medias proportionales inter lineam quamuis & aliam, quae ad eandem habeat proportionem, quàm 4. ad 5. vel quam 3. ad 5. vel quam 2. ad 5. id posset facillimè praestare, si similem praeallatae figurae super data maxima linea describeret, ac primùm ex aliquo problematum capitis huius inueniret lineam BS, maximam ex duabus medijs inter BA, datam, & BX, quinctam eius partem; interpositis namque inter BA, BS, terminis 25. illi darent lineas BC, BD, BE, maximas ex duabus mediis inter diametrum AB, & lineas Ba, BZ, BY, BX, quae habent praedictam rationem partium: vt in ipso problemate ostensum est. Mediae verò reliquae facilè inuenirentur, si fieret vt AB, ad BC, ita BC, ad aliam; daret enim lineam Bb, tertiam proportionalem. & sic de reliquis.

A

PROBLEMA XXIIII.
PROPOSITIO XXV.

DATO cuiuscumque cubi latere, latus dupli, vel quacumque ratione multiplicis, aut submultiplicis, ac plurima simul eiusmodi latera vnica facili operatione in instrumento inuenire; idemque ipsum in sphaerarum diametris praestari poterit.

B

DATO in instrumento latere cuiuscumque cubi, vel diametro cuiuscumque sphaerae AE, si super AE, describatur, semicirculus, is auferet ex ductis à puncto A, lineis latera aut diametros, ad quorum cubos vel sphaeras habeat cubus lateris AB, vel sphaera eiusdem diametri AB, eandem rationem, quam indicant numeri; nimirum quam 125. ad centum viginti quattuor, & ad centum viginti tria &c. quoniam vt suprà[a] demonstratum est, semicirculi ACB, & AE, diuidunt illas omnes ductas lineas in eadem ratione diametrorum, nimirum vt tota AB, ad suam partem AB, ita & tota subsequens linea ad suam partem sectam à semicirculo AE, & permutando vt tota ad totam, sic ablata ad ablatam. quare sicut cubus totius ad cubum totius, ita cubus partis ad cubum partis: sed paulò antè demonstratum est, diametrum AB, habere ad ductas lineas proportionem, quam indicant numeri: igitur & lineae sectae à semicirculo AE, habent eandem proportionem, quam indicant numeri. Diuisus igitur erit cubus, cuius latus datur, vel sphaerae, cuius diameter habetur AE, in partes 125. quod erat primò demonstrandum.

a prop. 39. c. 2. huius.

C

Quod si quis cuperet datum cubi latus AE, in omnes partes numeri centum viginti quinque multiplicare, applicet lineam AE, ad primam, hoc est, ad minimam instrumenti lineam extensam, si opus fuerit, & diuisa linea AE, applicata bifariam, ductaque recta, quae eidem sit ad angulos rectos, notetur, vbi ea occurrerit diametro; erit enim ibi centrum eius semicirculi, qui[b] transibit per vtrumque punctum A, E, in prima instrumenti linea. Ducatur ergo eiusmodi semicirculus, vel intra vel extra semicirculum ACB, qui secabit omnes ductas lineas vel intra circulum, vel extensas in eadem ratione, quam indicant earum numeri, atque adeo earundem cubi habebunt quaesitam rationem. quod erat demonstrandum.

b ex corol. prop. 1. tertij Euclid.

D

SCHOLIVM.

QVONIAM in hac secunda operatione difficile omnino est à minimis lineis ad maximas procedendo non aberrare, ideo notanda censui, quae operantem dirigant, ac ab omni erroris suspicione tueantur. Cùm enim in quolibet instrumenti semicirculo lineae secentur in eadem ratione, vt à maiore semicirculo secantur, fit vt iuxta demonstrata latus cubi octupli duplum futurum sit lateris cubi vnitatis. quare in linea prima semel notabitur dati cubi latus, & in octaua bis, & ter in

Universidad de Navarra Biblioteca

ter in vigesima septima linea, & in sexagesima quarta quater: atque ita habebuntur quinque puncta, per quae transire debet ducendus semicirculus, si bene processeris; sin minùs, iterum atque iterum omnia examinabis, donec comperias, vnde aut quo loco aberraueris.

PROBLEMA XXV. PROPOSITIO XXVI.

DATO latere vnius librae auri, vel cuiusuis rei latera in instrumento inuenire duarum aut plurium librarum, necnon talenti vnius aut plurium, ac tandem vnius aut quotcumque vnciarum.

PROBLEMA hoc nihil praeterea exigere videtur aliud, quàm superioris ad subiectam materiam applicationem: ex eo enim, [a] quod superiùs ostendimus latera inuenire vnius librae in singulis metallis, aut alijs rebus, si ea ad primam instrumenti lineam applicentur describanturque per singulorum laterum terminos, vt praescribitur, semicirculi, [b] dabunt in diametro descripti semicirculi latera talenti vnius, nimirum centum viginti quinque librarum, in reliquis verò lineis latera cuborum, quos numeri indicant eisdem lineis adscripti.

a Prop. 18. huius.

b parte 2. prop. praecedentis.

Quod si praeterea plurium talentorum latera in singulis rebus exquiras, applicabis ad minimam, (si opus fuerit) extensum instrumenti lineam talenti inuentum latus, semicirculumque describes, vt dictum est. [c] qui quidem semicirculus in abscissis lineis latera dabit duorum, trium, ac reliquorum talentorum vsque ad centum viginti quinque.

c 2. parte praeceden. probl.

Illud porro peculiare huius problematis erit, si ex dato vnius librae latere latera vnius aut plurium vnciarum exquiras, quod etiam facillimum erit iuxta demonstrata. Nam si datum librae latus ad duodecimam instrumenti lineam applices, ducasque per eius terminum semicirculum, is abscindet in minoribus lineis latera vndecimae, decimae, nonae, octauae ac reliquarum vnciarum, nimirum latera partium assis, deuncis, dextantis, dodrantis, bessis, septuncis, semissis, quincuncis, trientis, quadrantis, sextantis, vnciae, hoc eodem quo computata sunt ordine. At in reliquis maioribus lineis latera inuenies tredecim, quatuordecim, quindecim, ac reliquarum vnciarum vsque ad centesimam decimam tertiam, nimirum librae vnius & vnciae; librae & sextantis; librae & trientis &c. vsque ad duas libras: deinde similem duarum librarum cum omnibus assis partibus compositionem dabunt lineae: & sic etiam trium & reliquarum vsque ad dictum centesimum decimum tertium vnciarum numerum.

SCHOLIVM.

HVIVS vltimi problematis demonstratio & vsus in eo potissimum erit vtilissimus, quòd cùm in alijs à prioribus lineis, latera det vnius, duarum, & plurium librarum vsque ad nonam cum quincunce, post quam eadem latera alia atque alia ratione adinueneris, ea cum inuentis alia ratione lateribus si conferas facilè experieris, an rectè in tuis operationibus processeris, aut secus.

PROBLEMA XXVI. PROPOSITIO XXVII.

DATO latere vnius librae auri, vel cuiuslibet rei, latus librae vnà cum quauis librae parte aut partibus, nec non plurium librarum cum similibus partibus inuenire.

QVAMVIS praecedenti propositione ac scholio libras cum vncijs simul inuenire docuerimus; tamen quoniam partes librae non semper ad integrum vnciarum numerum reduci possunt; ideo illud insuper in hoc problemate addendum duxi, quod maximè vsui esse poterit. Plerumque enim accidere potest, vt non, quae in instrumento habentur lineae sufficiant, vtpote cùm aliquis numerus integer, simul cum aliqua fractione qui numerus in instrumento expressus non esset, exquireretur. Quo in casu integrum datum numerum in partibus diametri, quas in prima instrumenti constructione signasti, à puncto A, computabis, ac sequentem partem iuxta fractionis denominatorem diuides; ex eisque diuisis partis partibus tot accipies, quot indicat eiusdem fractionis numerator, erectaque inde perpendiculari, per punctum in quo proportionatricem secuerit, lineam à puncto A, duces, atque ita quaesiti numeri lineam in instrumento habebis.

Exemplum esto. Si quaeras lineam, quae in descriptis semicirculis det latera cubi sex libras cum binis tertijs partibus pendentis; vtique septimam diametri partem à puncto A, computatam in tres partes diuides, atque per terminum secundae ex illis eriges perpendicularem, quae proportionatricem secet, atque per communem sectionem rectam à puncto A, duces, quae à descriptis semicirculis secabitur, ita vt det latus cubi sex libras cum binis tertijs partibus pendentis.

SCHOLIVM PRIMVM.

SATIS SVPERQVE praecedentibus problematis modum ac viam ostenderimus, qua singulorum tum metallorum, tum aliarum rerum ponderum latera lector ingeniosus sibi comparare posset: non tamen propterea fecisse satis videmur vel lectoris vsui, vel nostro proficiendi studio; nisi & eadem inuenta latera in ipso instrumento expressa adhiberemus. Igitur iuxta ea omnia, quae demonstrata pluribus locis sunt, adinueniemus diametrum AE, latus esse cubi aurei talentum, hoc est, libras centum viginti quinque pendentis, diametrum AF, latus esse argenti viui eiusdem ponderis, & AG, latus plumbi; AH, argenti, AI, cupri, AK, ferri, AL, stanni, AM, mellis; AN, frumenti Palaestinae; AO, aquae vel vini: AP, olei; AQ, frumenti Romani, AR, hordei Palaestinae; AS, hordei Romani; harum porro diametrorum semicirculi abscindunt in instrumenti lineis latera cuborum, qui eum librarum numerum in singulis eiusmodi rebus pendunt, quem indicant numeri eisdem lineis adscripti.

SCHOLIVM SECVNDVM.

QVONIAM singulari theoremate probatum est [a] eandem rationem esse diametri sphaerae ad diametrum alterius sphaerae, quae lateris cubi primae sphaerae aequalis ad latus cubi secundae sphaerae aequalis; ideo quae de inueniendis lateribus cubicis, librarum, vnciarum, aut talentorum ex vno dato diximus, ea omnia pari ratione procedunt in inueniendis in instrumento ex vna data diametro, diametris sphaerarum eiusdem ponderis. Atque vt hac etiam opera liberare lectorem possemus, ipsas quoque diametros talentorum auri, argenti viui, plumbi, aut aliarum rerum, in ipso instrumento assignauimus, & semicirculos super eos descripsimus, qui diametros abscindunt in ductis lineis librarum centum viginti quattuor, centum viginti trium, & reliquarum deinceps librarum vsque ad vnam. Est igitur diameter sphaerae talentum, hoc est, libras centum viginti quinque pendentis, ex auro AT, ex argento viuo AV, ex plumbo AX, ex argento AY, ex cupro AZ, ex ferro Aa, ex stanno Ab, ex melle Ad, ex frumento Palaestinae Ae, ex aqua vel vino Af, ex oleo Ag, ex frumento Romano Ah, ex hordeo Palaestinae Ai, ex hordeo Romano AB.

a 19. prop. huius.

PROBLEMA XXVII. PROPOSITIO XXVIII.

DATVM quodcumque corpus solidum aquae vel alteri liquori conferre, vel quod idem est, aquae quantitatem dato corpori aequalem inuenire.

CVM non omnia corpora potuerimus examinare, vt huic nostro instrumento adscriberentur, operaepretium duximus modum ostendere, quo ea omnia ad haec nostra reuocentur, quoque magis appareat plura esse instrumenti eius commoda. Sit in primis data quaelibet solida quantitas, verbi gratia, ex lapide, qui quidem lapis aqua sit grauior: praedictum igitur lapidem in aquam primùm immittes, ita vt non amplius aquam possit imbibere; moxque aqua eductum, atque leuiter extersum iusta bilance ponderabis, quantumque pendat, seorsum annotabis. sitque, verbi gratia, pondus quindecim librarum, mox tenui filo suspensum lapidem, atque alteri bilancis brachio ligatum in puram aquam immittes, ita vt solus lapis in aquae medio suspensus pendeat, bilanx & pondera, quae ex altera bilancis lance pendent, omnia sint in aere, neque aquam contingant. Quibus sic constitutis, lapidem iterum

Universidad de Deusto Biblioteca

rum ponderabis, quantumque sic pendat, notabis. Sit, verbi gratia, adinuentum pondus librarum quinque, deficiatque à priori pondere libris decem. & quoniam Archimedes ingeniosissimè quidem demonstrauit, solida leuiori humido immissa minùs ponderare, quàm in aere, eiusmodique ponderis differentiam aequalem esse, ponderi quantitatis ipsius humidi, solidae quantitati aequalis, fit vt aquae quantitas decem libras pendens aequalis sit dato lapidi. Quod si datum solidum non sit grauius aqua, aequari poterit oleo, vel alteri leuiori liquori, iuxta ea quae dicta sunt.

Archimed. lib. 1. de his quae vehuntur in aqua prop. 7.

PROBLEMA XXVIII. PROPOSITIO XXIX.

CVIVSCVMQVE rei, cuius pondus, aut quantitas explorata nobis nondum sit, latus cubicum, aut diametrum sphaerae in eodem instrumento inuenire; qui nimirum cubus, aut sphaera aequalis sit datae quantitati aut ponderi: necnon vnius, pluriumve librarum latera aut diametros inuenire.

SIT in primis propositum, lapidem, verbi gratia, ad cubum vel sphaeram reducere, vel quod idem est, latus assignare cubi, vel diametrum sphaerae dato lapidi aequalis, id quod duplici via praestari posset. Primùm si ex eiusmodi lapide cubum conficias parato nostro cubo lateris Δ Θ, aequalem, illumque pondere examinatum ad instrumentum nostrum applicueris, eadem prorsus ratione, qua nos metalla, ac alia in superioribus expendimus. Aliter tamen faciliùs id praestari posset, iuxta demonstrata, [a] praedictum lapidem ad aquam reuocando. Nam si exemplo superioris problematis lapis esset aequalis aquae decem libras pendenti, mox in instrumento inuenires latus cubi aquae decem libras pendentis, cuius lateris cubus dato lapidi aequalis esset, idemque inuenta priùs diametro decem librarum aquae, praestare poteris de sphaera dato lapidi aequali.

a superiori probl.

Ad inueniendum verò latus cubicum vnius librae dati lapidis in praedicto exemplo, [b] obseruabis, molem petrae libras quindecim pendentis aequalem fuisse moli decem librarum aquae. quapropter ex mutua collatione colliges molem lapidis pendentis libram vnam & semis, aequalem esse moli aquae libram vnam pendentis: ideoque inuentum [c] in instrumento latus vnius librae aquae, aequale esse comperies cubo lapidis libram vnam & semis pendentis. Qua etiam ratione inuentum latus trium librarum aquae aequale erit lapidi duarum librarum, & sic de reliquis tum cubicis lateribus, tum sphaerarum diametris philosophaberis.

b propos. praeced.

c probl. 25. huius.

PROBLEMA XXIX. PROPOSITIO XXX.

LATVS cubicum vel diametrum sphaerae cuiusuis mensurae liquorum, aut frugum, cuius in re qualibet notum sit pondus, in ipso instrumento mox assignare.

ECCE nunc tibi proponimus, lector humanissime, totius disputationis huius scopum ac finem, & dum aliud quidpiam videbamur agere, quasi ex inopinato & de repente incidimus in ea omnia, quae exoptare possemus; ita vt difficiles & asperas has omnes Mathematicorum vias meritò patefecisse videamur, qui sine vllo labore adinuenimus, quae omnibus laboribus, difficultatibus, ac molestijs spretis quaesitu dignissima sunt, inuentu non modò vtilissima, sed & iucundissima. Atque eò magis huius disciplinae studiosis haec ipsa, inuenta esse gratulor, quò ea tum Mathematicarum peritis, tum reliquis omnibus earum etiam ignaris in promptu esse possunt ac manifesta, hoc vno tantummodo excepto, quòd Mathematicos ipsa demonstrationum vis atque efficacia in nostram coget venire sententiam; immo verò non coget: perspecta enim veritate, quadam animi propensione in eam adducet, efficietque vt in ea perpetuò maneant: reliquos, quibus demonstrationum pondera perspecta esse nullatenus possunt, pro vniuscuiusque capiti suis ductos coniecturis, vel ratio efficiet, vt cum illis sentiant, vel animi affectio, ignoratio, aut error efficiet, vt ab eis longè dissentiant.

Sentiat tamen pro arbitratu suo vnusquisque; nobis hoc curae maximè est, vt ea scribamus, quae nouimus.

Ad propositi igitur problematis solutionem accedentes hoc primùm testamur, quòd cùm latera cuborum vnius librae, duarum, aut plurium ex singulis metallis, aut rebus alijs in ipso instrumento assignauerimus, si quis, verbi gratia, supponat Romanum congium aqua plenum decem libras pendere, is in semicirculo diametri AO, quaerat lineam decem librarum; ea enim erit latus cubicum congij: & ex consequenti semipes Romanus antiquus. Pari quoque ratione, si quaerat quis latus cubicum amphorae, quam melle plenam crediderit pendere libras centum viginti, in semicirculo mellis AM, quaerat lineam centum viginti librarum: ea enim dabit latus amphorae, & ex consequenti pedem Romanum antiquum. Tandem si quis supponeret choenicem, hoc est, quattuor sextariorum mensuram auro plenam centum viginti quinque libras pendere, is facilè inueniret lineam AE, diametrum semicirculi aurei latus esse eiusmodi cubi quattuor sextariorum. Et quoniam infrà probaturi sumus, latus cubicum choenicis aequale esse palmo, hoc est, sextae parti cubiti sacri, qui lineam AE, sexies acciperet, cubitum sacrum haberet. & sic de alijs omnibus mensuris, atque eorum lateribus inueniendis procedendum est. Quod verò ad diametros spectat sphaerarum, his eisdem cubis aequalium, cùm diametri proprios habeant semicirculos, vt diximus, in illis quaerendae essent lineae, quae datorum ponderum in re quauis essent diametri sphaerarum. Atque haec obiter de mensurarum lateribus dicta sufficiant, quoniam ea alibi sunt fusiùs pertractanda.

PROBLEMA XXX. PROPOSITIO XXXI.

RERVM omnium, quarum cubica latera in instrumento signata erunt, ponderis proportionem in ipso instrumento, in singulisque mensuris experiri.

GRATISSIMVM esse poterit legenti, sine vllo labore aut difficultate in ipso instrumento rimari, quantum, verbi gratia, choenix, quae auro plena centum viginti quinque libras pendit, pendat plena argento viuo, vel alia quauis re. quod vt assequatur, centro A, intervallo AE, lateris choenicis auri describet arcum, per E, obseruabitque, ad quorum ponderum lineas secet eiusmodi arcus semicirculos rerum in instrumento descriptarum, inuenietque pendere choenicem argento viuo plenam libras centum, quot nimirum illi assignauit Vitruuius suprà relatus; ferro plenam quinquaginta quattuor, stanno quinquaginta; melle decem, & sic de alijs: nam vbi integri fuerint librarum numeri, omnes ordine talento minores habebuntur in instrumento, atque adeo facilè poterunt obseruari. At verò si non praecisè in linea aliqua secaret arcus ductus ex E, semicirculum rei quaesitae, cuperetque aliquis scire quae pars aut partes lineae addendae essent, vt iustum numerum ponderis haberet, is ducat rectam à puncto A, per sectionem arcus per E, ducti, & semicirculi rei quaesitae, & à puncto communi sectionis ductae lineae cum proportionatrice, ducat perpendicularem ad diametrum; ea enim secabit in diametro numerum librarum cum parte vel partibus eius, quas pendit choenix rei propositae, vt ex ipsius instrumenti constructione patet. verùm quoniam, quae ad mensurarum & ponderum proportiones spectant, non minùs vtilia, quàm iucunda esse poterunt, examinandisque mensuris necessaria, integras de ea re tabulas proprijs huius partis locis subijciemus.

Vitruu.

Iam verò quoniam cupimus his nostris Mathematicis disputationibus finem imponere, eas Aristotelis insigni de circulo testimonio claudere decreuimus. Is enim mechanicas quaestiones, quas Mathematicarum contemplationum naturaliumque communes vocat, tractare aggressus: Miraculo sunt, inquit, ea quidem quae natura contingunt, quorum ignorantur causae: illa verò quae praeter naturam, quaecumque ad hominum vtilitatem arte fiunt. Enumeratis ijs, quae miranda sunt, contrariaque videntur, subdit: Omnium autem huiusmodi causae principium habet circulus. istud verò ratione contingit: ex admirabili enim mirandum accidere quidpiam non est absurdum. Percenset deinde idem Aristoteles quaedam, quae in circulo maximè sunt admiranda; eiusmodique disputationem his verbis concludit: Quapropter (vt dictum est priùs) non est inconueniens, ipsum, nimirum circulum, miraculorum omnium esse principium. Hactenus ille.

Aristot. prooemio mechanic. quaest.

Nos verò huiusmodi testimonium in lectorum gratiam ideo adduximus, quòd haec tota disputatio nostra ad circulum reduci facilè possit. Nec tantùm ea, quae de passionibus linearum in circulo descriptarum hactenus disputauimus; verùm etiam ea, quae sequenti capite de grauium directione ac motu dicturi sumus, ad circulum reuocanda videntur; siquidem ea omnia à circumferentia ad circuli centrum diriguntur; indeque proueniunt ea omnia, quae proponemus, accidentia. Quapropter si alio esset peculiari nomine hic noster nuncupandus liber, de mirabilibus circuli nuncuparetur. Quidquid enim eximium, quidquid mirandum, aut singulare hac nostra disputatione proponitur, id omne circuli mirabilibus annumerandum est, cuius beneficio haec, ac plura his etiam mirabiliora praestare possemus; si eius naturam, & affectiones plenè perspicere daretur. Quibus, quoniam ampliùs de eis disputare non vacat, apposito sequenti instrumento finem etiam imponemus.

Universidad de Deusto
Biblioteca

Universidad de Deusto
Biblioteca

AVGENDORVM MINVENDORVMV
INSTRV

316

In quo describuntur diametri Sphaerarum, & latera cubica metallorum, aliarumque rerum quae hic recensentur, libram vnam, duas, & r
atque Romanis usui fuere, quantumque singulae, singu

QVOD IOANNES BAPTISTA VILLALPANDVS CORDVBENSIS E SOCIETATE IESV NVNC PRIMVM
Eius structura & usus his extremis potissimum, hi



Romae Superiorum permissu et cum Priuilegijs

Universidad de Deusto
Biblioteca

VMVE IN DATA RATIONE CORPORVM
RVMENTVM

am, duar, & reliquas deinceps usque ad centum uigintiquinque pendentium: Cubica quoque latera assignantur mensurarum, quae Hebraeis olim, Graecis singulae, singulis praedictis rebus plenae, pendant, indicatur

C PRIMVM EXCOGITAVIT AERE QVE PRO SVO VRBIS AC TEMPLI APPARATV INCIDI EXCVDI QVE CVRAVIT

: potissimum huius capitis quincti problematis latius explicatur.



Universidad de Deusto
Biblioteca

Universidad de Deusto Biblioteca

NVM MONTVOSA REGIO VLTRA QVADRVPLVM MAIOREM ſui vſum exhibeat, quàm inferioris areae ſpacia definiant, Vbi de centro grauitatis, & linea directionis. Cap. VI.

QVO mecum ipſe attentiùs reputo, resque veterum cum rebus horum temporum atque noſtratibus confero, eò mihi ſcriptores ij feliciores videri ſolent, qui graui aliquo ſcribendi argumento propoſito, rectum, ac ſine vlla offenſione curſum in ſuis lucubrationibus tenere potuerunt. Quam ſanè felicitatem hoc mihi cenſeo vehementiùs expetendam, quòd elapſis iam tot annis, quibus in hoc elaborando pro viribus, atque ornando opere verſor, tum doctiſsimorum virorum exſpectatio, tum aſsiduae amicorum cohortationes eius exitum & abſolutionem non poſtulant modò, ſed iure ſuo quodammodo flagitant. Ego verò contrà ita me eorum, quae pertractanda ſunt, copia, magnitudine, difficultate obrui ſentio, atque adeo ita animum viresque debilitari, vix vt mihi ſperare videar, me aliquando, quò cupio, facilè peruenturum: ſiquidem quando iam portus eſſet aſpiciendus, nondum vnde ſolui, longiùs me intelligo receſsiſſe. Verumtamen dum ego maximè grauiſsima quaeque, omiſsis ceteris vrgere cogito; ecce tibi, repente cogor ad res Mathematicas, tamquam ad ſcopulum adhaereſcere. Nonnulli enim non nihil cognita Iſraelitici populi amplitudine, ac viciſsim Palaeſtinae regionis anguſtijs, cùm ſatis intelligere non poſſent, qua ratione iſta inter ſe conſentiant, affimare non dubitant, eam regionem, quòd longè lateque ſit montibus referta, eoſdem vſus habere, ac ſi quadruplo ferè maior eſſet ea agri planitie, in qua montes illi ſunt ſiti. Quod etſi rerum naturae atque experientiae ipſi repugnat; prima tamen ſpecie plauſibile nonnullis videri ſolet, qui aut hanc facultatem rei expendendae non habent, aut certè non ſatis in eius facultatis initijs perſequendis & enucleandis elaborarunt. Quae cùm ita ſint, non poſſum rem tacitus praeterire; immo verò cogor vt propriam inſtituti mei ac muneris arbitrari. Primùm enim nos Ezechiel, vt in ſecundo volumine vidimus, ad agendum de Palaeſtina videtur impellere: deinde verò ſi vna diſputatio de Regni Iſraelitici amplitudine ac maieſtate ſcriptores illos hac de re agere coegit; cur mihi non eſt ea res expendenda diligentiùs, cui plura ſunt de illo Regno & maiora dicenda? Vt igitur id via quadam & ratione tractemus, videndum erit, opinor, in primis, & quos praeſtet vſus terra mortalibus. & eos quidem ego praecipuos eſſe arbitror duos. Tellus enim eſt & ad exſtruendas aedes, vbi homines diuerſentur, & ad ferendas arbores ac plantas, quibus tum homines tum pecudes veſcantur, idonea. Cùm verò aedificia plantasque omnes, vt conſiſtere ac permanere queant, rectas eſſe oporteat; ea videlicet rectitudo ex huius vniuerſitatis medio, quod mundi centrum dicimus, & ex ipſorum corporum medio, ſiue centro grauitatis per directionis lineam ſumenda eſt. quapropter haec erunt mihi omnia ita perſtringenda, vt ab inſtituti noſtri ratione non recedam. Nam neque abſoluendi cupiditas patitur me longiùs euagari, & vicißim ſtudium, quo illi fortaſſe capientur totius libri perlegendi, qui eius lectionem ſemel deguſtare coeperint, me hortatur, vt neque ab alijs quidquam mutuer deſcribendo, neque alia dicam praeter ea, quae hiſce ſtudijs atque alijs huiuſmodi conducant, quaeque maximè ſperem iucunda fore legentibus. Porro in hac diſputatione conſuetudinem Mathematicorum ſequemur, vt eam in ſuas proportiones, nonnullis initio propoſitis definitionibus diuidamus.

A

DEFINITIO PRIMA.

VNIVERSI medium appetunt omnia grauia, quod centrum dicitur mundi.

DEFINITIO SECVNDA.

CENTRVM grauitatis cuiuſcumque grauis eſt eiuſdem grauis medium.

B *HANC vtramque definitionem ex Ariſtotele deſumptam, eiuſdem verbis ac rationibus licet comprobare. Is enim, dum terram ſphaericam eſſe adſtruit, inter alias validiſsimas rationes hanc affert:* Videre autem, *inquit*, non eſt difficile modicum inſiſtentes & diuidentes, quomodo cenſemus quantamuis magnitudinem grauitatem habentem, ad medium ipſum ferri. *Intentam animi cogitationem, omni ſepoſita confuſione, exigere primùm videtur ſapientiſsimus philoſophus ad hanc naturalium virium, ac motuum contemplationem: deinde ad medium ferri omnia grauia, manifeſtis verbis expreſſit. Medium autem aptè dici in ſphaera centrum, vel ipſa ſphaerae definitio, qua vſus eſt Cicero, manifeſtè demonſtrat; ſic enim de mundo ſcribit. Ergo globoſus eſt fabricatus, quod* σφαιροειδὲς ſphaeroides *Graeci vocant, cuius omnis extremitas paribus à medio radijs attingitur. Haec Cicero. De centro autem grauitatis ſic idem Ariſtoteles:* Manifeſtum enim eſt, quod non quouſque tangat centri extremum *(centrum extremo, aut extrema ſui parte, legendum putarem; centrum enim non habet partes)* ſed oportet praeualere quod eſt maius, donec vtique ſuo ipſius medio medium ipſum acceperit. *Haec planè Ariſtotelis ratio mihi videtur aptiſsima ad centri grauitatis naturam percipiendam. Nam ſi ſublata de medio terra, intelligamus corpus quodcumque graue, à Lunae, verbi gratia, concauo demitti, ad centrum vtique mouebitur, neque quieſcet, cum extrema ſui parte centrum contigerit: non enim eſt in centro vis aliqua, quae corpora teneat, ne inde moueantur, ſed in ipſis grauibus potiùs, atque in ſingulis eorum partibus eſt grauitas, quae ducit ad centrum. Cùm ergo pars illa extrema corporis, quae centrum contingit, quaeque ſi ab alijs eſſet ſeiuncta, quieſceret, comprimatur ab alijs grauioribus, quae illi ſuperſtant, & reſiſtere non poſſit potentiobus, neceſſarium eſt eam cedere, à centro dimoueri, atque in oppoſitam partem ferri, donec totidem ſecum partes aequè ponderantes attulerit, quot ex hac ſuperiore parte manent. Haec autem omnia, quae dixi, ad vnam tantummodo lineam pertinent, per quam graue illud recta via motum eſt. Atque hoc, quod in ea linea praedicti motus hactenus comprobauimus, idem prorſus in alia quauis linea cuiuſuis alterius motus, qui à concauo Lunae ad centrum mundi fieret, pari ratione oſten-*

Ariſt. 2. de caelo c. 7. tex. 107.

Cicer. lib. de vniuerſit.

C

D

Universidad de Deusto Biblioteca

ostendetur. Ex quo fit, corpus illud non prius posse quiescere, quàm suo ipsius medio medium mundi contingat: tunc enim suarum partium aequè vndique ponderantium pondere corpus, illud aequeponderatum stabit.

Quin & de tota terra similiter philosophandum significauit Plato, illis verbis: Hoc igitur ratum fixumque in animum induxi meum, *ait*; primùm si ipsa terra in medio est vniuersi, à caelo circumquaque aequis circumducta spatijs, nullius quidem illam rei praesidio indigere, neque aëris, neque alius cuiuspiam necessarij fulcri, vti ne cadat. Verum ad eam retinendam satis esse, quod caelum sibi quaqua versus simile sit, καὶ τῆς γῆς αὐτῆς τὴν ἰσοῤῥοπίαν, & quod ipsa terra sit aequilibris. Res enim aequilibris in similis cuiusdam aequique medio constituta non poterit aut magis aut minus *aliorsum declinari*, quodque similiter & eodem se habet modo, in neutram inclinet partem, sed constanter permanet.

Plato in Phaedo.

Ex his igitur, quae diximus, manifesta quoque fiunt, quae ab alijs traduntur centri grauitatis definitiones. Pappus enim Alexandrinus: Dicimus autem, *inquit*, centrum grauitatis vniuscuiusque corporis punctum quoddam interpositum, à quo si graue appensum mente concipiatur, dum fertur, quiescit, & seruat eam, quam in principio habebat positionem, neque in ipsa latione circumuertitur.. *Hac autem definitione aptè quidem explicantur ea, quae praedictam centri naturam consequuntur: ex eo enim, quod centro illo intelligimus grauitatem corporis vndequaque bifariam diuidi, necessarium est, illo puncto manente totum quoque corpus manere; aequale enim ab aequali non mouetur: non ergo potest totum corpus moueri eius centro manente; neque vna aliqua ipsius pars potest alteram mouere, cui est pondere ac situ aequalis; atque adeo neque positionem mutare, neque in latione circumuerti potest, nisi accedat impetus, vel alia aliqua extrinseca ratio, de qua non est nobis sermo.*

Papp. Alex. lib. 8. Mathem. collect.

Aliam affert Commandinus eiusdem centri definitionem huiusmodi. Centrum grauitatis vniuscuiusque solidae figurae est punctum illud intrapositum, circa quod vndique partes aequalium momentorum consistunt. *Hactenus plenè definiuisse videtur, idque quod nos vocamus grauis medium, ipse explicat, qua ratione sit intelligendum: corporibus etenim & figura & pondus expendi possunt, & tam pondus quàm figura in aliquibus corporibus sibi inuicem conueniunt, vt videre est in sphaera, & similibus; tamen non semper id accidit, cùm in plerisque corporibus longè diuersa sit figurae & ponderis ratio, & figurae medium longè distet à ponderis medio. Quapropter monendum videbatur in perueſtigatione centri grauitatis, ponderis tantummodo rationem habendam, non magnitudinis aut molis; idque significare voluimus, dum grauis medium diximus; atque Aristoteles, dum* suo ipsius medio *dixit; ac si apertè diceret, grauis in eo, quod grauis est attendendum esse medium. Illud verò quod definitioni superaddit explicandae definitionis gratia Commandinus, explicandum videtur: non quod dubitemus, quid vir doctus in re manifesta senserit, sed quoniam ad complementum spectat disciplinae ea remouere, quae addiscentibus, alijsve minùs ea in re eruditis occurrere possent impedimenta. Is igitur:* Si enim, *inquit*, per tale centrum ducatur planum, figuram quomodocumque secans, semper in partes aequeponderantes ipsam diuidet. *Haec ille. In quibus secare & diuidere non ita accipienda sunt, vt separationem ab inuicem partium significent; fit enim plerumque, vt graue iuxta planum aliquod per centrum grauitatis transiens, diuisum in duas partes aeque ponderantes minimè diuidatur: quoniam postquam diuisae sunt grauis partes, quaelibet earum ad suum centrum habet rationem, non ampliùs ad prius, quod erat totius centrum. Ex quo fit, diuersam sortiri plerumque rationem ponderis respectu vnius centri ab ea, quam habuerant respectu alterius. Cuius rei ea potissimùm ratio exhiberi potest, quòd partes quò magis vel minùs distent à centro, eò magis vel minùs ponderant, vt infrà obiter ostendemus. Sensus igitur eorum verborum erit huiusmodi: si planum intelligatur quomodocumque transiens per centrum grauitatis, circa praedictum planum partes aequeponderantes semper erunt. Id quod & verum est, & exemplo quodam à magnitudine ad pondus translato probari potest. Sicut enim sphaerae proprium est, ex eo tantùm, quod habeat punctum in medio ab aequalibus vndique longitudinis partibus circumdatum, vt sphaera in duas partes aequales diuidatur à plano per illud medium transeunte, neque vlla ratione potest in duas diuidi partes aequales, plano per centrum non transeunte: sic etiam ex eo, quod vnumquodque graue habet suum grauitatis medium, in duas partes pondere aequales secabitur à plano per centrum transeunte; neque plano poterit intelligi in duas aequas ponderis partes diuidi, quin praedictum planum per illud medium transeat.*

Federicus Comman. lib. de centro grauitatis.

A

DEFINITIO TERTIA.

B LINEAM directionis vocamus eam, quae motus grauium dirigit: ducta nempe intelligitur esse à mundi centro ad verticem grauis.

GRAVIA omnia suo naturali pondere feruntur ad medium, quod terrae ambitu continetur; & ideo quae apud nos sunt omnia, vel mouentur vel quiescunt: quae quiescunt, ideo non mouentur, quod impediuntur, & detinentur: eorum verò, quae mouentur, quaedam in motu impediuntur, alia verò expedita sunt. Exemplum videre est in aqua circa terram mota, quoniam non potest rectà descendere; & de hoc motu vtpote irregulari & iuxta rationem impedimenti accommodato, nihil nobis in praesentia dicendum: si autem minimè impediantur grauia, rectà descendent. Illa ergo linea, quae eiusmodi motum dirigit, siue quae motum dirigeret, si impedimentum auferretur, dicitur linea directionis. Hanc verò lineam necesse est à centro procedere, vel ad centrum tendere, quod idem est. Nonnulli eam vocant perpendicularem horizonti: nam tendere intelligitur vsque ad verticem: ita vt propterea Clauius horizontem definierit describi ex vertice tamquam polo: quoniam linea directionis à centro procedens, vsque ad verticem se extendens, horizontis est axis.

C

Clauius libro de sphaera t. 1. §. de circulis sphaerae.

PETITIO SIVE SVPPOSITIO.

PETIMVS omnes directionis lineas habendas, ac si essent parallelae.

QVAMVIS ex dictis constet, omnes lineas directionis in centro mundi concurrere; ideoque quò magis distant à centro, eò magis inter se ipsas distare; tamen tanta est distantia à centro, vt haec maior vel minor linearum directionis distantia nullo possit sensu percipi, nulla ratione dijudicari queat. Et quoniam de rebus naturalibus agimus; quae palmis, pedibus, atque alijs physicis mensuris dijudicandae sunt: ideo Mathematicas subtilitates praetermittendas censemus, ac de directionis lineis haud secus iudicandum, quàm si essent parallelae. in quo nobis assidua opitulatur experientia, manifestumque Astrologorum exemplum. Videmus enim in primis celsissimum exstrui murum, cuius vtraque superficies exactè ad perpendiculum, hoc est, ad lineas directionis respondet: & tamen si in summo atque in imo mensuretur, prorsus aequalis iudicabitur, haud secus quàm si parallelis exaequaretur lineis. Exemplum verò huic nostro simillimum videmus in Astrologis, qui tam horologijs, quàm alijs instrumentis experiuntur in horizonte tunc Solem esse, cùm stylì vnbra horizonti fuerit parallela; cùm tamen horizon & solis radius vmbram dirigens, ab eodem Sole tamquam à centro simul procedant; atque adeo parallelae esse non possint: quapropter parallelas lineas pro eisdem plerumque accipiendas praecipiunt. Quae omnia doctè satis vt cetera, & in libro de horologijs, & de sphaera pertractat Clauius.

D

E

a defin. 3. huius.

Clau. lib. de horolog. plurib. locis. & de sphaera t. 1. q. An ex terra, & aqua §. colligitur rursus.

PRO-

Universidad de Deusto Biblioteca

A

PROPOSITIO I.

AD motum hominis progressiuum directionis lineam moueri necesse est: idemque de alio quocumque graui intelligendum.

HAEC propositio manifesta quidem fit ex lineae directionis definitione: nam si in superficie terrae AB, cuius centrum C, intelligatur homo, vel quodcumque graue erectum AD, vtique linea directionis tunc esset DC, quoniam ea recta via duceretur, si descenderet ad centrum. Si verò AD, moueatur vsque ad BE, aliam sine dubio haberet directionis lineam, nempe rectam EC: ea enim dirigeretur, si liberè descenderet ad centrum.

COROLLARIVM.

HINC fit, vt homo suo motu progressiuo horizontem quoque mutet: hominis enim AD, Zenith esset F, extensa linea ED, vsque ad F: at verò hominis BE, Zenith foret G, pari ratione exploratum. quare cùm ex Zenith tamquam polo describatur circulus horizontis, ex diuersis ad eandem sphaerae partem polis, diuersos circulos maximos describi necesse est, eundem est impossibile.

SCHOLIVM.

HAEC horizontis tam crebra mutatio in rigore Mathematico intelligenda est: Astrologi enim & Cosmographi physico more loquentes, in eisdem regionibus eosdem putant manere horizontes.

PROPOSITIO II.

CVIVSCVMQVE solidi centrum grauitatis loco suo in figura dimoueri potest, cum aliquid additur, vel minuitur, vel cùm partes alia ratione constituuntur.

D

SIT in cubo AB, ex consimili materia conflato centrum grauitatis C, quod triplici ratione mutari potest: vel si dato corpori addatur corpus ED, tunc enim dimidium ponderis grauis AB, minus esset dimidio ponderis corporis AE: quapropter necessarium est centrum grauitatis mutatum fuisse versus additam partem. Quod erat primum. At si ex AB, detrahatur AF, erit dimidium residui DF, minus quàm dimidium totius AB. ex quo fit, centrum grauitatis recessisse à priori centro C, versus partem DB, quod erat secundum. Ac ne aliquis casus videatur desiderari, alicui etiam videri posset mutari centrum grauitatis, addendo pariter ac minuendo. quod verum est, & in triplici etiam casu potest contingere. Primùm si vtrimque addatur, & minuatur aequale pondus, & aequaliter positum, tunc idem centrum grauitatis maneret, cùm communi axiomate [a] medietas cum addita, & sublata quantitate aequali, aequalis sit alteri medietati, cum addita atque sublata aequali quantitate. Deinde si ex additione cum subtractione ponderis inaequalitas resultet, ad casus praedictos reuocanda erit. Tandem si ex diuersa partium positione inaequalitas proueniat, ad subsequentem casum reuocanda erit operatio: ideoque non oportuit additionem cum subtractione commemorare.

a Axiom. 2. lib. 1. Euclid.

Ad vltimum propositionis casum veniamus. Si ab eodem corpore auferatur pars AF, eademque corpori addatur ex altera parte, ita vt DE, sit aequalis ipsi AF: dico etiam tunc centrum grauitatis mutatum fuisse. Nam cùm ex communi axiomate AB, & HE, sint aequales, erunt [b] quoque eorum medietates aequales; cumque medietas corporis AB, commensuranda sit à superficie AI, & medietas corporis HE, ex superficie GE, necessarium est inuicem minimè conuenire posse; ex quo fit mutatum fuisse grauitatis centrum. quod erat tandem ostendendum.

b 15. quinti Euel.

PROPOSITIO III.

IN sphaera ex aequaliter ponderantibus conflata idem est centrum grauitatis & magnitudinis: si verò ex dissimilibus constet, & idem potest esse & longè diuersum.

DATA sit sphaera A, ex aequiponderantibus primùm conflata, & quotcumque partes accipiantur ex vna parte si totidem eisdem aequales accipiantur ex alia, has & illas ex suppositione oportet esse aequiponderantes, sed non est dare dimensionem aliquam in sphaera à centro, hoc est, à medio ad extrema, quae non sit reliquis omnibus aequalis: ergo & aequiponderans. Ex quo fiet, vt idem sit magnitudinis quod grauitatis medium, quod erat primum. At si ex non aequiponderantibus conflatur, poterit esse idem centrum atque diuersum. Sint enim sphaerae portiones inter se aequales, & aequiponderantes BC, & DE, portio verò sphaerae CD, sit tota sibi inuicem aequiponderans, sed à prioribus pondere longè diuersa, & tunc idem erit centrum grauitatis sphaerae A, quod & magnitudinis iuxta demonstrata. Quod si portiones BC, DE, sint magnitudine aequales, pondere verò inaequales, manebit vtique magnitudinis centrum; mutatum verò intelligetur fuisse grauitatis centrum, iuxta superioris problematis casus.

B

PROPOSITIO IIII.

OMNIA grauia non impedita ita descendunt, vt centrum grauitatis non discedat à linea directionis.

C

IN graui AB, sit centrum grauitatis C, à quo ad centrum mundi D, ducatur recta CD. dico descendente graui AB, punctum C, non recedere à linea CD; ea enim est breuissima extensio. Quare cùm à nullo impediatur graue, atque aequalium momentorum partes dictum punctum C, circumstent, nihil prohibere poterit, quò minùs relictis omnibus longioribus vijs breuissimam peragret.

PROPOSITIO V.

OMNE corpus puncto insistens tunc stabit, cùm linea directionis per punctum, cui innititur transiens, per centrum quoque grauitatis eiusdem transierit: cadet autem si transierit extra centrum grauitatis.

RONATVR pyramis ADB, cuius grauitatis centrum C, puncto D, insistat. Quod si linea directionis HD, extensa transierit per punctum C, corpus stabit; quoniam eius omnes partes aequiponderantes ex aequo distant à praedicta linea. Ex quo fit vt nullae partes, reliquas in alterutram partem perducere possint: stabit igitur pyramis. At verò si pyramis EDF, ita sit constituta, vt linea HD, extensa transeat extra G, centrum grauitatis pyramidis EDF, cadet pyramis, quoniam partes DCF, plus ponderant quàm reliquae DCE.

SCHOLIVM PRIMVM.

HOC ipsum quod de pyramide dixi, de sphaera quoque intelligendum est, & de alio quouis corpore, quod puncto possit insistere. Quoniam quod ad punctum, cui insistit, & ad centrum grauitatis spectat, eadem est in omnibus ratio.

SCHOLIVM SECVNDVM.

NON aliter iudicandum videtur de corpore, lineae insistenti; quàm de eo, qui insistit puncto; ideoque de eius insistentia haud secus iudicandum est, quàm si alicui ex punctis lineae cui insistit, tantummodo insisteret.

Universidad de Deusto Biblioteca

PROPOSITIO VI.

PERFECTE sphaericum si graue sit, & perfecto plano insistat, nec impediatur, semper mouebitur, donec ad plani punctum perueniat, in quo tantum quiescere potest.

GRAVE AD, perfectè sphaericum insistat perfectè plano AB, & centrum mundi sit C, & ex C, intelligatur ducta sphaera EF, quae praedictum planum contingat in puncto F, ducaturque CFG. tunc dico sphaeram AD, nisi impediatur, moueri, donec insistat puncto F, in quo tantùm consistere potest. Nam si per punctum A, cui insistit sphaera AD, ducatur recta CA, & extendatur ad I, cadet infra punctum D. Iam si plano AB, iungatur recta AF, fiet triangulum CFA, in eodem existens plano, & in eodem plano sphaera EF, abscindet circulum EF. Et quoniam linea AF, circulum EF, contingit, [a] angulus CFA, rectus erit, & [b] angulus CAF, minor recto; cumque [c] angulus IAH, sit aequalis angulo CAF, erit minor recto, & angulus FAI, maior recto; maior igitur est portio sphaerae manens in maiori angulo FAI, quam reliqua manens in minori angulo IAH. ea igitur praeponderabit, & trahet sphaeram in F. In puncto verò F, quiescet; quoniam cùm duae sphaerae CF, & FG, sese contingant in F, quae à centro vnius C, ad centrum alterius G, ducetur, recta transibit per vtriusque contactum F, ideoque [d] tunc stabit, iuxta demonstrata.



a 18. tertij Euclid.
b 32. primi Euclid.
c 13. primi Euclid.
d ex praeced.

SCHOLIVM.

HOC *totum alia quoque ratione poterit demonstrari; in eadem enim figura cùm totum planum AB, sit extra sphaeram EF, habeantque punctum F, commune, fiet vt centro C, omnium quae imaginari possunt in plano punctorum, maximè sit proximum punctum F, reliquorum, quò vnumquodque magis remouetur à puncto F, eò etiam magis distet à centro C; quò verò magis appropinquat illi, huic etiam magis sit proximum; ideoque ab omnibus alijs punctis mouebitur, donec veniat ad punctum F, vt magis appropinquet mundi centro.*

PROPOSITIO VII.

GRAVIA quae quantitati insistunt, tunc stabunt, cum directionis linea per medium quantitatis, cui insistit graue, ducta, per centrum grauitatis transibit: vel cum ducta linea directionis per dictae quantitatis extremum transierit per centrum grauitatis, vel saltem dimiserit illud ex parte quantitatis cui insistit graue: quod si ex altera parte dimittet illud graue, dubio procul cadet.

ESTO graue ABCD, cuius centrum grauitatis sit E, insistat quantitati BC; si igitur linea directionis FE, transiens per punctum K, medium quantitatis BC, transierit per punctum E, vtique graue stabit: quoniam partes grauis, quae circumstant punctum E, aequiponderantes sunt. quare neque hae illas trahere possunt, neque ab illis trahi: ex quo fit vt totum graue quiescat. At si graue augeatur ex altera parte quantitate CDG, ita vt centrum grauitatis sit H, si linea directionis transiens per extremum C, quantitatis BC, extensa transierit per punctum H, adhuc corpus stabit. Cuius rei ratio est: nam si corpus inniteretur, puncto C, tantùm, staret: [a] nihil igitur obstare poterit, quò minùs stet, insistens toti quantitati BC. Deinde si linea FC, extensa non transierit per punctum H, si dimittat illud versus punctum E, vtique corpus stabit. Nam si graue puncto IC. posset insistere quanto magis stare poterit insistens quantitati CK; super quam necessariò existet centrum grauitatis; impossibile namque est quantitatem ABCD, cuius centrum erat E, auctam ex parte dextra ipsius E, centrum grauitatis retrahere ad oppositam partem, nimirum ad E, quare centrum manere necesse est inter puncta H, E. atque lineam directionis transire inter puncta CK, atque adeo corpus stare.

a 5. huius.

Tandem si linea FC, extensa dimittat centrum corporis, quod sit, verbi gratia, L, ex altera parte quantitatis BC, cui insistit graue, illud cadere necesse est. Nam cùm pondus CLG, sit aequale ponderi CLA, ex suppositione centri grauitatis, maius erit pondus quantitatis CHG, pondere quantitatis CHA. Trahet igitur maior pondere quantitas minorem; ideoque cadet ex parte G, quia in ea grauis parte inuenitur centrum grauitatis, & consequenter maius pondus.



SCHOLIVM.

HIS *septem propositionibus, quae in vniuersum demonstrata de omnibus corporibus sunt, viam nobis aperuimus expeditissimam, ad inuestigandos hominum motus, vnà cum reliquorum animalium atque auium insistentijs, & progressionibus. eisdem etiam diiudicare poterimus sculptorum statuas et pictorum imagines, quibus plerumque contingit huius scientiae ignoratione deceptos statuam ita effingere vel figuram, vt nulla ratione stare posset, si viueret. Omnem enim hominem, qui vel rectè stat, vel sedet, aut se inclinat aut quiduis aliud agit, necessartum est inniti, atque suo grauitatis centro ac directionis linea seipsum dirigere ne cadat. id quod nonnullis ex sequentibus propositionibus ostendemus.*

PROPOSITIO VIII.

SI homo pedibus ita insistat, vt linea directionis per extremum pedis, cui innititur, transiens transeat etiam per centrum grauitatis, si brachium extendat ex ea parte qua pendet, dubio procul cadet.

HOMO AB, brachiis corpori admotis ita insistat sinistro pedi B, vt linea directionis per extremam sinistram partem pedis B, transiens transeat etiam per centrum grauitatis hominis, quod sit C. tunc dico, si corpore immoto manente brachium sinistrum extendat, casurum eum in sinistram partem. Nam cùm brachium extensum habeat rationem vectis, siue longioris staturae brachij, plus poterit propendere in eam partem, ad quam extensum est. Ergo ex diuersa partium positione mutatum [a] erit centrum grauitatis extra lineam CB, magisque ponderabit figura ex parte sinistra, quam ex dextera. Quare cùm maius pondus minorem pertrahat figuram, cadere necesse est.

a prop. 2 huius.

SCHOLIVM.

QVOD *si quisquam manifestis rationibus minus sit assuetus assentiri, atque experiri cupiat in se huius propositionis argumentum; is in medio pauimenti alteri pedi insistat; tunc enim maior habenda est aequilibrij ratio, & corpore immoto extendat brachium quasi quidquam arrepturus ab aliquo; hoc namque modo facilè intelliget, quot, & quanta eum docuit prouida natura, quorum ipse numquam conscius fuerat, neque eorum munerum benignissimo largitori gratias egerat, sine quibus vix aut nulla ratione tutus gressus suos, aut motus posset dirigere.*

PRO-

Universidad de Deusto Biblioteca

A

PROPOSITIO IX.

NVLLVS homo poterit se inclinare, aut in anteriorem aut in posteriorem partem, aut ad latera, quin linea directionis transiens per extremam partem quantitatis, cui innititur ex ea parte, in quam se inclinat, transeat etiam per centrum grauitatis corporis, aut hoc immineat quantitati, cui innititur: nam si extra illam maneat, cadet.

FIGVRA ABCD, sit dextro pedi B, insistens, quae in dexteram partem D, inclinet se. Dico necessarium esse, ne cadat, lineam directionis transeuntem per extremum pedis B, versus pollicem transire per centrum grauitatis, vel vt dimittat illud ex parte pedis in posteriorem figurae partem: nam si centrum maneat in anteriori parte, absque dubio cadet, vt supra [a] ostensum est. Huic igitur necessitati prouidit natura, docens hominem, cùm se inclinat, vt dixi, sinistrum pedem in posteriorem partem extendere, qui quasi vectis in statera praeponderet capiti: neque id tantuminodo plerumque sufficit, praesertim si ad terram vsque inclinare se velit homo; sed etiam cum pede corporis partem posteriorem sensim retrahit, quoniam, vt dixi, stare non poterit, nisi aut linea directionis per centrum grauitatis transeat, aut saltem dimittat illud ex parte opposita ei, in quam se inclinat.

a 17. huius.

SCHOLIVM.

NEQVE verò huic etiam propositioni deerit modus, quo experiri quis possit ea, quae proponit, vera esse. Nam si quis vtrumque pedem coniunctum ac totum corpus muro cuicumque erecto ab eo auersus adaptet, atque inferiori parte muro coniuncta manente, sese in anteriorem partem inclinare velit, cadet. indeque discet hominem quodam naturali instinctu ductum quoties se inclinat, illa praestare quae diximus; quae quia impeditus à muro praestare non potest, cadit.

PROPOSITIO X.

QVOTIESCVMQVE homo sedet vt se erigat, necessarium est, vt pedes sedi quàm maximè habeat propinquos, caputque in anteriora educat.

HAEC omnia euenunt, quòd dum homo sedet, sedi insistit, atque sedili erigit superiorem corporis partem, quae eminet; crura enim & reliquam corporis partem, quae pendet, non opus est vt dirigat. At postquam pedibus insistere cupit, necessarium est, vt totius corporis centrum grauitatis quàm maximè sit propinquum lineae directionis, quae transeat per pedes, quibus insistere vult: atque ideo corpori submittit pedes, caputque educit, vt pedibus ipsis immineat, adiutusque viribus naturalibus se erigit. ea verò quae ad lineam directionis spectant, ex suprà demonstratis manifesta sunt.

SCHOLIVM.

HVIVS propositionis praxim experietur facilè vniusquisque, si lento nimis gradu se erigit; quoniam motus velocitas & impetus nonnulla ex his praeuenit, alia ne facilè sensu percipiantur efficit.

B

PROPOSITIO XI.

NVLLVS homo, qui totus extensus supinus iaceat, se eriget ita vt erat extensus, quin cadat; sed necessarium est ei, vt corpus complicet, & superiorem partem corporis priùs erigat, ac pedes corpori submittat, & sic se eriget. Quod si iaceat pronus, manibus primùm innitatur simul ac pedibus, mox genua in anteriorem partem complicabit, atque ita se eriget.

QVANDO totus homo iacet, secundum omnes corporis sui partes consistit, atque adeo linea directionis non indiget. At verò cùm pedibus insistere vult, qui maximè sunt remoti à centro grauitatis corporis, oportet vt eos paulatim ad se colligat, ac priùs caput erigat, & corpus, mox illa praestetquae sedenti necessaria sunt, [a] vt se erigat. Quod verò ad secundam propositionis partem spectat, sequenti problemate, quo de quadrupedum insistentia & motu tractamus, manifestum erit.

a Superiore prop.

C

SCHOLIVM PRIMVM.

HVIVS propositionis tam nota est experientia, vt explicatione non indigeat.

SCHOLIVM SECVNDVM.

PRAECEDENTIVM propositionum argumentis aduersari videntur ea, quae à funambulis & alijs ioculatoribus fieri passim videmus: ipsi enim nonnumquam supini iacent, ac extensi se videntur erigere haud secus quàm si essent lignei. Ad quae respondebimus, omissis ijs, quae praestigijs ac malis artibus fiunt: de quibus non est nobis modò dicendum; duo praeterea consideranda sunt, in horum similibus motibus. Primùm velocitas motus, in qua ita sunt exercitati, vt in admirationem non modicam rapiant praesentes. Atque iccirco quamuis hos motus, quos dixi, aliqua saltem ex parte obseruent; tamen à nullo spectantium percipi possunt. Non enim possumus tam veloces esse visu, quàm hi sunt motu. Quamuis enim visus omnium sensuum ac motuum velocissimus esse videatur, tamen quoniam quandam exigit attentionem, qua percipiantur ea, quae oculis obijciuntur, ideo veloces motus oculorum aciem plerumque effugiunt. id quod experientia docemur: si enim quis regulam aliquam filo alligatam velociter circumducat, visum decipit, ac continuatam videtur conspicere rotam, haud secus quàm si regula esset simul in illis omnibus spacij partibus, quae pertransit, quoniam visus non potest tam citò aduertere, & videre illam in singulis.

D

E

Secundò etiam notandum est, plura hominem sua vi atque impetu in motu praestare posse, quàm quae grauium legibus coarctanda sint: ipse enim homo sibimet imprimit nonnumquam impetum, ita vt totum suum corpus & pondus erigat, in aere quoque erectus tantisper detinet sese, dum pedibus motus illos praestet saltantium, quas capriolas *vulgò Hispani & Itali vocant. His igitur eisdem rationibus possunt hi, qui maximè exercitatione & viribus pollent, sibi aut eiusmodi imprimere impetum, quo plura ex ijs, quae diximus, suppleant. atque adeo nihil haec atque eiusmodi alia nobis aduersantur, qui de motu loquimur, & de animalium situ, quatenus grauia sunt atque propendent; non verò quatenus viuentia sunt, aliosque motus atque alios praestare possunt.*

Universidad de Deusto Biblioteca

PROPOSITIO XII.

QVADRVPEDIA tunc stabunt, cùm linea directionis per extremum superficiei, quam inter extremos pedum terminos operiunt, transiens pertransierit etiam per centrum grauitatis eorum, uel dimiserit illud ex parte superficiei, cui insistunt: ideoque cùm progrediuntur, si vtrumque dextrum pedum simul erigunt cadent, nisi linea directionis transiens per extremum reliquorum, transierit per centrum grauitatis, aut reliquerit illud ex parte pedum. At cùm sua corpora posterioribus tantum modo pedibus innixa erigunt; & poplites & magnam corporis partem à pedibus in posteriora retrahant necesse est, vt centrum grauitatis ad lineam directionis pedibus superimponant.

EQVVS ABCDE, cuius centrum grauitatis sit A, quattuor pedibus insistat BCDE; quantitas igitur cui insistit, habenda erit tota superficies BCDE. de qua philosophandum est iuxta demonstrata. At quoniam frequenter solent animalia ita se constituere insistentia, vt maximè consistere possint, fit vt linea directionis EA, per medium quantitatis, cui insistunt, G, transiens se extendat ad centrum grauitatis A. Atque adeo cùm incedit, si à terra simul subleuet vtrumque dextrum pedem BE, cadet equus, nisi linea directio-

Sup. 7. huius.

nis per pedem C, transiens, transeat etiam per centrum grauitatis. quod suprà demonstratum est. Ac tandem si se erigat equus, ea praestat, quae in extrema propositionis parte proposuimus, & in apposita figura quiuis obseruare poterit.

COROLLARIVM.

EX dictis fit manifesta ratio, propter quam equitantes moueamur, non tantùm iuxta progressum equi, verùm etiam alijs atque alijs motibus, quibus nonnumquam vehementer nos concuti experimur: nam vt dixi, eiusmodi motus omnes nunc ad latus sinistrum, mox ad dextrum, deinde ad sinistrum, vt sua pondera libret equus, sunt necessarij. Vehementiores autem, atque molestiores eos esse in diuersis equis motus experimur, qui quare diuersi sint, si examinare velimus, habenda nobis ratio est, virium, velocitatis motus, atque exercitationis: vsu enim ac disciplina alijs atque alijs moribus bruta ipsa animantia imbuuntur.

PROPOSITIO XIII.

AVIVM, cùm pedibus insistunt, eadem quae de bipedibus habenda ratio est. Cùm verò volant, quoniam alis suspenduntur, necessarium est, vt linea directionis per alarum medium transiens, transeat etiam per grauitatis centrum.

HAEC omnia, quae de auium insistentia, & motu proponimus, manifestè ex antecedentibus demonstrantur: nam quae in priori parte dicenda essent, ea omnia communia hominum insistentiae sunt; eo tamen excepto, quòd homines, qui semper exstant, raroque in anteriorem partem se inclinant, duplici & altera alteri contraria complicatione flectuntur, vtpote qui genua complicant antrorsum, coxas retrorsum: at aues, quae caput & corpus ad manducandum semper inclinant, crura retrorsum complicant, vt linea directionis per pedes transiens, transeat etiam per centrum grauitatis; quod exemplis fiet manifestum. Sit enim auis AB, cuius centrum C, insistens pedibus D, cùm caput inclinat, necessarium est, vt crura E, retrorsum complicet, vt linea directionis DC, per medium pedum, quibus auis insistit, transiens transeat etiam per centrum C. id quod quilibet poterit quotidie obseruare. Quod verò ad secundam partem spectat, cùm auis volans, duabus alis quasi fulcris sustineatur, ne totum corpus in anteriorem, aut posteriorem partem praeponderans inclinet, necessarium est, vt pondus corporis ex aequo libretur: quod non fiet, nisi linea directionis per fulcrum, & centrum grauitatis transeat. Huiusmodi autem auium indigentiae prouidisse videtur natura, quae auibus, quarum ob alias atque alias causas colla decuit esse longiora, crura dedit etiam longiora, vt his atque illis pariter extensis, vtrimque ex aequo ponderarent. Aliud quoque librandi genus volucres à natura edoctae sunt. Nam cùm anteriorem corporis partem sursum eleuare volunt, & posteriorem deprimere, alas, hoc est, fulcra, quibus sustinentur, in anteriorem partem extendunt: cùm verò contrà inferiùs suum volatum dirigunt, in posteriorem partem alas retrahunt; hoc enim vel illo modo facilè efficiunt, vt grauitatis centrum saltem in volantium corpore loco mutetur. Eadem ratione ab ea parte, quae propendet, alas retrahentes, aequa trutina aues seipsas librare consueuerunt. id enim faciunt, quod faceret, qui ab axe, cui insistit statera, pondus remoueret, aut si axem remoueret à pondere; vtraque enim pariter ratione pondus aequiponderaret. Sed de viuentibus iam satis, ad plantas & inanimata examinanda accingamur.



PROPOSITIO XIIII.

ARBORES, plantae, & herbae nisi impediantur, ad angulos rectos se erigunt; non quidem pauimenti, cui insistunt, sed horizontis, nempe secundum directionis lineam, per trunci ima ad grauitatis centrum deductam.

IN accliui latere ABC, montis ABCD, ducatur recta AC, ex cuius puncto B, erigatur ipsi AC, perpendicularis BF, atque per idem punctum D, B, erigatur linea directionis DBE. Iam ex eodem puncto nascatur arbor BE, quam dico non posse stare, si iuxta rectitudinem lineae BF, nascereur. Nam cùm tota arbor cum omnibus suis ramis & trunco nullum habeat fulcrum, cui innitatur, praeter quantitatem B, cui affixae sunt radices, ac non solùm centrum grauitatis arboris, verùm tota arbor propendeat extra lineam directionis DBE, cader absque dubio, nisi alitunde aut teneatur aut fulciatur. Quapropter arbor nascetur horizonti recta, nempe iuxta lineam directionis DE.

Arbores rectae nascuntur vt stare possint.

Cuius rei rationem aliam quoque assignare possumus; quòd cùm arbor & truncus eò sint stabiliores quò directiores; naturaque eorum procreatrix arborem conseruari, ac maximè stare semper intendat, eidem rectitudinem praefiniuit lineae directionis. His etiam accedit, arbores ac plantas, quod calorem & vitam à caelo & sideribus expetant, naturali quasi motu in caelum ferri. quod ipsa quoque experientia compertum est: arbores enim, quae in opacis locis nascuntur, prae ceteris eiusdem generis altiùs surgunt, quò Solem, vt fertur, exquirant. At naturalis motus non impeditus semper est rectus (exemplo sunt grauia omnia & leuia) ex quo fit vt arbores secundum directionis lineam sursum, erigantur. Atque hoc ipsum, quod de arboribus & plantis diximus, de herbis etiam intelligemus, maiori prorsus earundem indigentia permoti: nam quò teneriores sunt, & subtiliores earum calami, eò magis oportuit rectitudine fulciri, cùm minori etiam pondere pressae rumpantur. Excipimus ab his tamen, vitem, cucurbitam, hederam, portulacam, atque his similes, quae caulis debilitate seipsas rectà non possunt sustinere.

Rectitudinem arboribus natura praescribit; eas maximè conseruari volens.

Arbores rectà in caelum tendunt, vnde calorem & vitam suscipiunt.

Naturalis motus non impeditus semper est rectus.

Plantae & herbae magis egent rectitudine.

EXA-

Universidad de Deusto

EXAMINATIO PROBLEMATIS initio propositi.

HIS praemissis, quasi primis eorum quae dicenda sunt, principijs, ad illud, quod initio propositimus, examinandum propius accedamus. Equidem non tantum eius sententiae scriptores affirmant, quadruplo maiores esse vsus, quos montuosa terra parit, quàm quos plana eidem substans; verùm etiam magnitudine ipsa quadruplos esse montes subiectae areae. Quapropter tria nobis examinanda sunt. Primum, an maior sit superficies montis ea superficie plana horizontis, qui illi substat.

Secundum, an sit quadrupla. Tertium tandem, quos vsus seminibus afferat. Ac primi quidem facillima responsio est, quam vna tantùm eaque breuissima propositione absoluemus.

PROPOSITIO XV.

MONTIVM aut vallium superficies maiores sunt plana superficie, quae illis substat, vel his superstat.

QVONIAM plana superficies, breuissima à linea in lineam extensio est, fit manifestum, accliues sive inclinatas, vno verbo non planas, planis maiores esse, tantoque maiores, quanto magis à rectitudine discedunt vel montes ascendendo, vel valles descendendo. Haec autem pauca de primo sufficiant. In secundo, quamuis veritas ipsa se prodat, quoniam varias possunt montes induere formas, quae vtinam regulares essent, ideo vt ad regulares eas reuocemus, supponemus ea, quae de sphaera suprà demonstrata sunt. Nunc de conis & cylindris vnam atque alteram praemittere debui propositionem huiusmodi.

PROPOSITIO XVI.

AEQVICRVRIVM conorum, quorum latera aequalia sunt, superficies, demptis basibus inter se sunt vt basium diametri.

DVO coni recti sint ABC, DEF, quorum latera AB, DE, aequalia sint. Dico superficiem coni ABC, dempta basi ad superficiem coni DEF, dempta basi, esse vt est diameter BC, ad diametrum EF. Sectis enim diametris bifariam in G, H, sit I, media proportionalis inter AB, BG; & K, media proportionalis inter DE, EH: erunt [a] igitur circuli semidiametrorum I, K, aequales superficiebus conicis, demptis basibus: ideoque eandem inter se proportionem habebunt circuli, quam conicae superficies. Est autem circulus semidiametri I, ad circulum semidiametri K, vt BG, ad EH, hoc est, vt diameter BC, ad diametrum EF, propterea quòd tam circuli habent proportionem duplicatam diametrorum vel semidiametrorum I, K, [b] cùm sint vt quadrata diametrorum, [c] quàm rectae BG, EH, proportionem duplicatam I, ad K, propterea quòd tam rectae AB, I, BG, quàm rectae DE, K, EH, continuè proportionales sunt, initio facto ab eadem recta, sive ab aequalibus AB, DE. Igitur & superficies coni ABC, ad superficiem coni DEF, demptis basibus erit vt diameter BC, ad diametrum EF, quod erat demonstrandum.

a Archim. prop. 14. lib. de sphaera & cylindro.

b 2. duodecimi Eucl. c 28. decimiquarti Euclid.

PROPOSITIO XVII.

SVPERFICIES cylindri recti demptis basibus dupla est superficiei coni aequicruris, dempta basi, quae eandem cum cylindro basim vel aequalem habeat, & latus lateri cylindri aequale.

SIT cylindrus AC, & conus EFG, habens basim FG, basi cylindri BC, aequalem, & latus EF, lateri AB, aequale. Dico demptis basibus, cylindri superficiem superficiei coni duplam esse. Inuenta enim H, media proportionali inter AB, BC, & K, media proportionali inter EF, & FI, semissem diametri, basis; erit [a] superficiei cylindri aequalis circulus semidiametri H, & [b] superficiei coni circulus semidiametri K, aequalis. Et quoniam hi circuli duplicatam proportionem habent H, ad K, & proportio BC ad FI, est quoque duplicata proportionis H, ad K, vt in praecedenti theoremate diximus, erit vt BC, ad FI, ita circulus ad circulum, id est, ita superficies cylindri ad superficiem coni. Cùm ergo BC. ipsius FI, dupla sit, constat propositum.



a 13. primi de sphaera & cylindro. b 14. primi de sphaera & cylindro.

COROLLARIVM.

HINC fit superficiem cylindri recti, quae aequalem vel eandem cum cono habeat basim, altitudinem verò lateri coni subduplam, aequalem esse superficiei coni propositi. Nam si diuisa AB, altitudine cylindri bifariam in L, ducatur planum LM, vtrique basi parallelum, non tantùm cylindrus erit ab eo diuisus bifariam; verùm ipsa quoque cylindri superficies demptis basibus erit diuisa bifariam. Quare cùm superficies cylindri AC, sit dupla tam superficiei cylindri LC, quàm superficiei coni EFG, erit haec superficies illi aequalis.

PROPOSITIO XVIII.

FORMAM montis vel vallis inuestigare, cuius superficies quadrupla sit eiusdem basis.

MONTES vt dixi, nulla sunt aequabili aut regulari figura, quae Mathematicis rationibus possit expendi. Haec verò examinatio eò est difficilior, quòd non alicuius vel aliquorum formas, sed omnium ad vnam examinandi normam reuocare contendimus: ideoque non iustam aliquam eorum mensuram indagare proponimus, sed quae viam legentibus aperiat, de singulis montibus circiter iudicandi. Primum igitur, quoniam ab angulis maximè abhorret natura, vtpote quos videt corruptioni obnoxios, ideoque tamquam prouida mater, quae rerum non procreationi tantùm, verùm etiam conseruationi maximè inuigilat, circularem formam rebus paene omnibus inducit. Cuius rei exempla proferre non minùs superuacaneum esset, quàm longum, cùm quocumque oculos, vel ad seipsum conuertat lector, perplura videat huius propositionis exempla. Sunt igitur plerumque montium bases in orbem ductae vel eiusmodi, quae ad circulos possint reduci. In circulari autem basi vel hemisphaerium, vel cylindrus, vel conus potest insistere, vel aliqua alia forma, quae partim sit conica, partim cylindrica, partim verò sphaerica. Ad has igitur omnes montium forma reuocari facillimè poterit. Si ergo mons totus hemisphaerij figuram habeat, superficies montis vniuersa, quae conspicitur; dupla tantummodo est superficiei circularis, cui mons insistit, vt suprà ostensum à nobis est.

Ab angulis abhorret natura, ab acutis maximè.

Sup. cap. 4. huius.

Ac verò si mons conicam potius habeat figuram vel illi similem, vt superficies montis quadrupla sit necessarium est, accliuitatem montis duplam longitudine esse diametri basis. quod sic ostendo. Sit conus ABD, cuius basis BCDE, eiusque diameter BD, semidiameter BF, atque AB, latus coni sit aequale lateri AD, & duplum diametri BD. Tunc dico superficiem coni ABD, quadruplam esse superficiei basis BCDE. Quoniam enim Archimedes [a] demonstrat, cuiuslibet coni aequicruris superficiem ad suam basim eandem habere proportionem, quam latus ipsius coni ad semidiametrum basis: erit superficies coni ABD, ad basim suam BCDE, sicut AB, ad BF; sed AB, est quadrupla ipsius BF, vtpote quae posita est dupla diametri BD. Ergo dati coni superficies quadrupla est suae basis. quod erat demonstrandum.



a Archimed. lib. de sphaera & cylindro prop. 15.

Tandem si forma montis sit cylindrica, tunc cylindri superficies demptis basibus quadrupla erit suae basis, cùm cylindrus habuerit altitudinem diametro basis aequalem. Fiat enim in praecedenti figura cylindrus GI, cuius basis IH, sit aequalis basi coni BCDE, & altitudo HG, sit aequalis diametro BD, eritque

que [b] superficies cylindri GI, demptis basibus aequalis superficiei coni ABD, dempta basi: quoniam AB, ponitur dupla diametri, hoc est, altitudinis HG, cylindri G I. quod erat demonstrandum.

b Ex Coroll. praeced.

His igitur sic statutis, facilè quis poterit de singulis montibus, num quadrupli sint suarum basium, iudicium ferre: nam si aequiformi figura sit mons ad aliquam trium, quas proposuimus, vel totus, vel secundum omnes sui partes reducetur, & earum more mensurabitur. Quod verò ad cylindricam formam spectat, quamuis superficiei dimensio ita sit commensuranda vt dixi; tamen quod ad humanos spectat vsus, de quibus mox agemus, vix vllum erecta eius superficies praestare potest alium quàm muri, aut sepimenti: cumque superior basis aequalis omninò sit inferiori, nihil ad eorum causam momenti affert, qui quadruplo maiores vsus in montibus exquirunt in huiusmodi. Immo verò de huiusmodi montis plana superficie, quae nihilo maior est inferiore, & quamplurima affert incommoda ascendendi, difficiliùs humorem recipiendi, & alia eiusmodi, nihilo secius iudicandum est, quàm de puteo, aut valle, vel voragine aliqua, cuius latera ad perpendiculum descendant: in his enim quò maior est laterum altitudo, eò sunt minùs ad omnes humanos vsus proficua. Tota igitur commensurationis ratio ad sphaeram & conum erit reuocanda.



Sit igitur mons ABC, cuius basis BCD, circularis sit eiusque superficies BE, sit conica: reliquum autem superficiei EAF, sit hemisphaerij forma, vel minor aliqua sphaerae portio, ex cuius circulari basi EF, cylindrica superficies perpendicularis, descendat, auferens ex basi BCD, circularem superficiem GHIK, [c] eritque superficies hemisphaerij EAF, dupla basis GHIK, vel minor dupla, si cacumen montis EAF, sit portio sphaerae hemisphaerio minor. Vt verò reliquam montis superficiem inuestigemus, supponamus esse superficiem decurtati coni aequicruris, (vt ad maximè regularem figuram reducatur: de reliquis enim, quantum ab his differant, facilè iudicabitur) extendanturque latera coni BE, CF, donec concurrant in L, intelligaturque tota superficies coni LBC, dempta basi: vt igitur ea sit quadrupla basis, oportet [d] latus BL, vel CL, duplum esse diametri basis BC, vel quadruplum semidiametri BN, intelligaturque diuisa superficies basi EF, totius coni basi parallela, eritque superficies ablati coni LEF, quadrupla basi EF, hoc est, GHIK, cùm latus LE, duplum sit diametri GI, vel EF. Nam cùm [e] sit vt LB, ad BC, ita LE, ad EF; sit autem LB, ipsius BC, dupla: erit quoque LE, ipsius EF, vel GI, dupla quadrupla nimirum semidiametri GN.

c Cap. 3. huius.

d Archim. prop. 16. de sphaera & cylind.

e 4. sexti Euclid.

Cùm igitur ostensum sit totius superficiei conicae LBC, ad totam basim BCD, eandem esse proportionem, quae ablatae superficiei conicae LEF, ad ablatam basim GHIK, erit eadem quoque & reliquae superficiei conicae EBCF, ad reliquam basim BDCMGKIH, inter duos circulos BDCM, GKIH, positam; nimirum quadrupla. Vt ergo superficies BE, sit quadrupla dictae residuae superficiei basis, necessarium est latus EB, quadruplum esse lateris BG, vt verè est in proposito exemplo. Cùm enim tota L B, totius BN, quadrupla sit, & ablata LE, ablatae GN, erit quoque reliqua EB, reliquae BG, quadrupla. Adhuc tamen totius montis ABC, superficies multò minor erit quadrupla superficiei basis BCD, vt patet ex demonstratis.

Hoc ipsum quod de montibus hactenus demonstratum est, de vallibus quoque verum erit: nam easdem habent valles superficies, quas aequales montes, qui intelligerentur inuersi. His igitur rationibus manifestum fit, longè à vero aberrasse eos scriptores, qui montium quorumcumque superficies quadruplas esse basium affirmarunt, cùm contrarium omnino doceat frequens experientia. rarissimi enim montes sunt, qui eiusmodi proportione suas bases excedant: si qui verò sunt, ij erunt tanta proceritate sublimes, vt nullis propemodum humanis vsibus deseruire possint. Quapropter ad terrenos vsus quos hominum consuetudini praestant, prae planis montes, inuestigandos veniendum nunc tandem est.

PROPOSITIO XIX.

QVOS vsus praestent hominibus prae planis montes aut valles.

TERRAM perambulare solemus, iactisve fundamentis aut seminibus, aedificare vel seminare. Quod verò ad perambulandum spectat, cùm infinita propemodum humanis vsibus afferant commoda, varias regiones peragrare litterarum beneficio, absentium etiam amicorum consortio frui, proprias merces diuendere, alienas comportare, & alia

A eiusmodi quamplurima, quae longum esset percensere, omni humanae vel bestiarum ambulationi commodior multò est plana regio, quàm montuosa: haec enim longioribus ac difficilioribus itineribus viam potiùs intercludere videtur ambulationibus, quàm aperire. quapropter inter hos vsus & commoda, quae hominibus afferunt montes, hoc minimè computandum duxi, cùm potiùs inter incommoda recensendum sit. sed tamen nollem ita videri hanc disputationem suscepisse, quasi Palaestinae regionem, quam plures alij scriptores laudibus & honoribus prosequuti sunt, ego difficultatibus obnoxiam censeam, cùm è contra se res habeat; vt quam illi non satis neque pro meritis laudarunt, nos eximijs ac dignis honoribus cumulemus. Quoniam verò nulla maior cordatis viris haberi posset vituperatio, quàm aliquid ita commendare, vt totum laudationis corpus ex illis rebus constaret, quae aut verae non sunt, aut laude non dignae, aut omnibus eiusdem generis communes (in eo enim laudis studiosus quodammodo profiteretur, id quod laudatur, veris carere laudibus, aut tot vituperanda in eo esse, vt laudandum sit in eo, quod in alijs contemneretur: aut nihil proprium, nihil
B magnificum, nihil gloriosum eidem inesse, quod non sit alijs omnibus rebus commune, ac peruulgatum) ideo vt ab huiusmodi suspicione omnino liberemur, in eo maximè omnem nostram operam atque industriam ponendam duximus, vt semotis ijs, quae vera non sunt, dimissis communioribus & minùs dignis, ea tantummodo in commendatione Palaestinae percenseamus, quae vera sunt, quaeque propria, & quae eximia ac magnifica laude digna sunt. Hac igitur potissimùm de causa ambulationibus, commercijs, admittendis nimirum peregrinis hominibus, atque dimittendis proprijs accommodatam esse Palaestinae regionem negamus: atque id non temerè, aut sine iusta ac graui causa factum fuisse ostendemus, sed, vt gens illa suis finibus contenta, rerum omnium copiam & affluentiam à Deo suo tantummodo exspectans, eius cultui & venerationi prae omnibus alijs studijs atque exercitationibus vacaret. & hac ex parte commodissimam fuisse affirmamus. Id quod Dominus significare voluisse in Deuteronomio videtur, ad Israëlem loquens: *Terra enim*, inquit, *ad quam ingrederis possidendam, non est* *Deut. 11. vers. 10.*
C *sicut terra Aegypti, de qua existi, vbi iacto semine in hortorum morem aquae ducuntur irriguae, sed montuosa est & campestris, de caelo exspectans pluuias.* Quo loco composita oratione insinuat Dominus labores & aerumnas, quas perferat necesse est, qui Aegyptias cupit metere fruges: id enim significat, *iacto semine, & aquae ducuntur irriguae*; vel vt ex Hebraeo vertit Steuchus, & pedibus superinduces aquas. Quibus verbis etiam *Aug. Steu. Eugub. in Pentat.* Rabbi Salomone attestante, labores agri colendi significantur. Contrà verò cùm de montuosa Palaestinae regione loqueretur, nec seminis, neque irrigationis meminit, sed diuinae largitatis & *Rab. Salom.* beneuolentiae tantùm. In eo verò quod subditur: *Cauete ne fortè decipiatur cor vestrum, & recedatis à Domino, seruiatisque dijs alienis, & adoretis eos*, praecipi videtur, vt finibus suis contenti, *Deut. 11. vers. 16.* ne extra eos diuagari studeant, ne fortè externarum gentium consuetudine in prauos inducantur mores; ita vt qui corpore à patrio solo recesserunt, animis quoque ab auita recedant religione, sordibusque & idololatria polluantur: id enim indicare videntur Hebraea, quae sic habent. ne fortè dilatetur cor vestrum: vt *פן יפתה לבבכם*
D vertunt aliqui, Sanctum Hieronymum sequuti, qui alijs in locis ita verbum illud conuertit, vt in Iaphet filio Noë videre est, *pen iphtheh lababcem.* quasi finium dilatationem seductioni proximam fore significet.

Propterea Christus Dominus, dum adhuc manerent antiqua alia legis praecepta, Apostolis suis praecepit; *In viam gentium* *Matt. 10. vers. 5.* *ne abieritis*. Has autem leges, haec praecepta seruasse videtur populus, cùm virgo dicebatur. Testis est Sanctus Hieronymus, scribens: virgo appellatur, & filia Hierusalem, quia cunctis *S. Hieron. super Isai. 37. ver. 22.* gentibus simulacra adorantibus hominum mortuorum, haec sola conseruet castitatem religionis Dei, & vnius diuinitatis cultum. Sed iam satis ostendisse videor vtilitatem & commoda, quae percipere poterat ex montuosa terra populus Dei, ad animum pertinere, nihil ad corpus. quare ad alios vsus examinandos accedamus.

Montes animis potius Hebraeorum, quàm corporibus vtiles.

PROPOSITIO XX.

E *AEDIFICATIONI minùs vtile est accliue solum, quàm planum illi substans.*

SVPEREST nunc tandem, vt duplicem vsum, quem è terrae solo percipere solent mortales, examinemus: atque inter planum, & asperum dijudicemus, vtrum eorum magis sit in vtroque genere proficuum & vtile. In terra igitur partim domos, palatia, vrbes, atque opida aedificamus; partim arbores, plantas, fruges, atque herbas serere consueuimus. Atque haec sunt potissima terrae munia, quibus tamquam vberibus, officiosa nutrix nobis efficitur, dum eorum altero nos sustinet ac fouet; altero verò recreat & alit: vtroque pariter à caeli inclementia & iniurijs, non minùs quàm à propria indigentia & incommodis nos tuetur & protegit. Et primùm quod ad aedificia spectat, cùm non maiora fiant in maiori superficie montis, ijs, quae fierent in planis, eisdem montibus

Terra hominibus officiosa nutrix.

subia-

Universidad de Deusto Biblioteca

subiacentibus, planè non video in quo sint aedificijs montes vtiliores, quàm plana illis subiacentia. Atque vt ostendamus non maiora in montibus exstrui posse aedificia, quàm illa forent, quae aedificarentur in planis; sit montis accliue A B, eidemque substans plana superficies sit AC, erigantúrque duo muri AE, CF, quos cùm fieri constet secundum directionis lineam, vt sibimet iuxta demonstrata insistant, necessariò affirmandum est, eos non magis à se inuicem distare, quam si superficiei AC, insisterent, atque in eadem altitudine distantia computaretur. Nam si F B, linea directionis vlteriùs extendatur vsque ad centrum mundi G, absque dubio transibit per terminum C, superficiei AC; id enim significare volumus, quouescumque aliquam superficiem alteri subsitare dicimus: idemque iudicium erit de tota superficie muri ED, quae si vlteriùs dirigatur, congruet dubio procul cum termino A, superficiei AC, ideoque non maior domus aedificari potest in maiori acclui superficie AB, quàm aedificaretur in minori plana, eidem situ respondente AC. Nisi quis huic nostrae demonstrationi se opponat, adhuc contendens eisdem Mathematicis rationibus posse probari, maiores in montibus, quam in planis eisdem subiacentibus aedificari posse domos, non quidem propter maiorem acclinem superficiem: id enim vt demonstrauimus, est impossibile: sed quoniam magis remouentur à centro. Nam cùm lineae directionis EAG, & FCG, quae vtrumque murum contingunt, in centro mundi sibi mutuò occurrant, quò magis à centro remouebuntur, eò etiam magis à se inuicem distabunt. Huic verò argumentationi libenter assentimur: ac ne ea nobis à quoquam obijceretur, subiunximus computandam aequalem vel inaequalem murorum distantiam inaequali eorundem altitudine. Verùm quamuis haec ita sint, nihil prorsus oppositae sententiae conducunt: eiusmodi enim excessus tam est exiguus, vt nullo videatur sensu percipi posse. Quis enim vnquam in celsissimis turribus ac castellis, quae montium instar aliquando eriguntur, eiusmodi maiorem in superioribus distantiam, quam in inferioribus expertus est; cùm tamen eadem ratione probetur, altiores muros crassiores esse, magisque ac magis à se inuicem distantes? Quapropter cum de ijs, quae sensu percipi, & hominibus vtilia esse possunt, nunc loquamur, firmum omnino manear, aedificijs commodiora esse plana loca; montuosa verò incommodiora. Nam praeterquàm quòd materiae lapidum atque aliarum omnium rerum comportatio difficilis est & molesta, aliaque damna inferat aedificantibus; illud vnum silentio praetereundum non est, oportere eum, qui domum, quam diximus in monte AB, aedificatam incolere voluerit, vel totam terram ABC, eruere, vel inane ABD, opplere, è quibus quid sit operosius, iudicabunt alij: nobis enim ad vlteriora progrediendum est.

PROPOSITIO XXI.

NVM plures vsus afferant cultoribus in montibus agri, quàm in campis.

SVBLATIS iam de medio ijs, quae minus cognita difficultatem aliquam huic nostrae disputationi possent afferre, reliquum est vt illud examinemus, cui totum disputationis pondus insidet: ac videamus, num vberiores sint prae campis colles, & qua potissimùm de causa: & tandem quantum illi sint magis proficui. Ac in primis illud in memoriam reuocandum est, quod nos assidua docuit experientia, manifestisque posset rationibus comprobari, montes clementer arduos humanis vsibus deputari, nimia proceritate sublimes feris potiùs ac volucribus esse tantummodo peruios: in quibus vix possunt homines, aut alia animantia consistere, nedum eos arare aut fodere; iacta quoque semina facilè dilabuntur, aut si fortè nascantur, imbribus defluentibus terra circumquaque dilabitur, herbaeque ante maturitatem arescunt, nec fructum ferre possunt. Atque iccirco de huiusmodi montibus agendum nobis non est. Nam quamuis hominum vel industria vel indigentia modum adinuenerit excitandi muros, atque exaequandi aliquas montium partes, in eis quasi quasdam scalas constituentes, adhuc tamen de illis agendum non est, cùm planè manifestum sit, eorum montium areas omnes simul minores esse subiacente montis area; illis saltem omnibus partibus, quibus interiecti muri respondent.

De reliquis igitur montibus, quos clementer arduos vocare decreuimus, disputandum nobis est. Et si quidem inquiramus, in qua parte terrae, in decliui an verò in plana, plura possint spargi seminis grana? facillimè respondebitur, plura posse in decliui spargi. Nam cùm suprà ostensum sit, acclíuem superficiem maiorem semper esse subiacente plana, maior planè plura recipiet eiusdem seminis aequalia grana, quàm minor: id quod in proparulo omnibus est, ita vt probatione non indigeat; tamen quò magis innotescat, eius rei manifestum exemplum proponam. Disponantur in quadrata vnius palmi tabula tot frumenti grana sese mutuò contingentia, quot possint totam complere

A superficiem, eorumque numerus seorsum noterur: haud dubium quidem est, quin, si fiat eadem tabula eiusdem latitudinis ac duplae longitudinis, duplo plura seminis grana capiat. Atque hoc ipsum, quod de granis diximus, sese ita vndequaque contingentibus, vt superficiem operiant, verum quoque est de granis pari vndequaque longitudine à se inuicem disiunctis. Nam si in eodem proposito exemplo in prima serie granorum primum, decimum, vigesimum, & reliqua denario numero computata suis locis dimittantur; reliqua verò ex ea serie grana auferantur, idemque ipsum in decimo, vigesimo, atque alijs à denario numero computatis granorum ordinibus obseruetur, deinde alij omnes medij granorum ordines auferantur, remanebunt vtique adhuc plura grana in superficie duorum palmorum, quàm in vnius plani superficie. Quapropter manifestum est, plura eiusdem seminis grana paribus interuallis à se inuicem distantia in montuosa superficie, vtpote maiori, seminari posse, quàm in plana illi subsistente, vtpote minori. Atque haec de iaciendis seminibus dicta sufficiant.

Plura grana in monte seminari possunt quàm in subiacente plano, non tamen crescere & multiplicari.

B At verò si quaeras, in qua parte terrae possunt plures arbores nasci, pluresve plantae eiusdem magnitudinis procreari, quae definitam exigant à se inuicem distantiam? affirmare audebo, non plures posse in montuosa quàm in plana illi subiacente produci. Quod vt probem, intelligatur acclíue montis AB, & ducatur à termino supremo montis perpendicularis superficies AC, & plana superficies CB. Dico non plures arbores posse produci in decliui montis AB, quàm in plano CB. Accipiatur enim in plano CB, minima distantia, in qua possit produci arbor, verbi gratia, pinus, aut ficus, ita vt in minori produci vix possit: sitque CD; eidemque accipiantur aequales distantiae DE, EF, FG, & erigantur indefinitae perpendiculares DQ, ER, FS, GL, secantes acclíue montis AB, in punctis Q, R, S, L, super quibus intelligantur pini plantatae QM, RN, SO, LP, & super punctis D, E, F, G, similiter intelligantur plantatae pinus DH, EI, FK, GL, &

C quoniam supposuimus arbores DH, EI, FK, GL, plantatas in minima distantia, & arbores omnes, quae sunt in acclíui montis, nempe QM, RN, SO, L P, sunt plantatae in eadem distantia, non poterunt ibi plantari plures quàm in plana superficie CD, plantarentur. Hoc tamen ipsum probari vel potiùs explicari poterit hac ratione. Cùm omnes arbores vt suprà probauimus, erigantur secundum directionis lineas, quae perpendiculares & parallelae sunt, [a] erigentur quidem QM, RN, SO, TP, secundum directionem ductarum perpendicularium DM, EN, FO, GP, cumque perpendiculares secundum omnes suas partes aequidistent, aequidistabunt supremae arbores inferioribus, hoc

D est, tanta est distantia inter arborem QM, & arborem RN, quanta inter duas DH, EI, & sic de reliquis. Cumque omnes distantiae DE, EF, FG, sint positae; aequales erunt superiores arbores & inter se, & cum inferioribus in eadem distantia: cumque inferiores sint in minima distantia, non poterunt superiores constitui in minori: ergo non possunt plures arbores constitui in decliui montis AB, quàm in eius plano CB. quod erat demonstrandum. Et hoc ipsum similiter probabitur in granis frumenti, & quibuslibet leguminibus, aut herbis, quia similiter illae ascendunt perpendiculariter haud secus quàm arbores, & requirunt debitam distantiam, citra quam suffocantur.

a Ex petitione huius.

Verùm adhuc alicui posset nonnihil superesse difficultatis: nam cùm quantitas terrae RQ, quae est inter arbores QM, & RN, maior sit quantitate terrae DE, quae est inter arbores DH, & EI: maior erit distantia inter arbores superiores, quàm inter inferiores. Et confirmatur, quia nos suprà probauimus maiorem esse superficiem montis AB, plana superficie CB: & quod ad lineas AB, & CB, spectat, eas etiam inaequales esse, maiorem verò

E AB, ex [b] Euclide demonstratur. Atque adeo si tota CB, sit diuisa in partes aequales, verbi gratia, quinque, & linea A B, in totidem aequales partes, maior erit: quincta pars lineae maioris, quàm quincta pars lineae minoris; quia sicut tota se habet ad totam, ita pars ad similem partem.

b 19. primi Euclidis.

Haec autem dubitatio hoc vnum petit examinandum, qua ratione sit commensuranda arborum distantia: quoniam etsi in superficie terrae maior sit distantia QR, quàm sit DE, vt bene probat propositum argumentum; aliter tamen accipiendam esse distantiam, ostendendum est. Igitur primùm supponimus non à quolibet puncto vnius arboris ad quodlibet alterius accipiendam esse arborum distantiam, quia si sic acciperetur, nihil certi statui posset; eaedem namque arbores essent in maiori & minori & aequali distantia, quod absurdum dictu foret. Patet enim ad sensum, maiorem esse distantiam inter punctum H, & punctum E, quàm inter idem punctum H, & punctum I, aut quàm inter punctum D, & punctum E. Quare arbores DH, EI, erunt in maiori, & minori distantia, quod est inconueniens. Quare cùm distantia arboribus, plantis, atque herbis conueniens, de qua loquimur, non sit imaginaria, sed vera & certa, vtpote quae conducit, aut obest procreationi naturali arborum; erit etiam certa quae-

ta quaedam ratio naturalis de distantijs iudicandis. Distantia verò ea computanda est secundum breuiorem lineam, quae ab arbore ad arborem duci potest, nempe per lineam vtrique perpendicularem. Sint enim duae arbores DH, EI, & à quolibet puncto prioris, verbi gratia, D, ducatur eidem perpendicularis DE. Dico secundum quantitatem lineae DE, accipiendam esse distantiam praedictarum arborum: ea enim breuissima est inter distantias, quod sic probo. Ducatur ex H, puncto prioris arboris quaeuis alia linea, verbi gratia, HE, & quoniam linea HE, maior est, [c] quàm DE, & subinde obliqua, non est reliquarum congrua mensura: nam semper regula accipienda est constans & certa, non autem incerta: linea verò DE, dicitur Mathematicis ad vtramque DH, EI, recta aut perpendicularis, vtpote quae vtrique arbori stat ad angulos rectos; reliquae omnes lineae obliquae sunt, & potiùs à recta mensurandae sunt, quàm ipsae constituantur aliarum mensurae. Rectum enim Aristotele teste, est iudex sui & obliqui: ex quo fit, vt quoniam inter arbores superiores QM, & RN, atque inter inferiores DH, EI, est aequalis distantia recta DE, vtrisque parallelis DM, EN, pariter recta, omnes etiam quocumque modo ducerentur, inter easdem arbores similiter positae, etiamsi obliquae, pariter aequales ostenderentur. Sint enim parallelae rectae ductae HE, QR, illae pariter erunt aequales, [d] vtpote parallelae, & inter easdem parallelas. Idemque ipsum demonstrari posset, si inter aequidistantes, non verò inter easdem ducerentur. Nam si ad eosdem angulos intelligantur ductae rectae HE, & IE, erunt etiam inter se aequales. Nam cùm trianguli HDE, duo anguli HDE, rectus, & DHE, positi sint aequales duobus IEF, recto, & EIF, trianguli IEF, & insuper latus DE, prioris trianguli aequale sit lateri EF, posterioris, erunt & reliqua latera inter se aequalia. Quapro-

c 19. primi Euclid.

Aristot.

d 34. primi Euclid.

A pter e linea HE, aequalis erit lineae IF, quod erat demonstrandum. Maneat igitur, quod probatum est, firmum, arborum seu herbarum distantias penes rectas lineas computandas esse, non verò iuxta obliquas. *e 26. primi Euclid.*

At quamuis haec ita sint, negari tamen non potest, nonnihil conferre frugibus & arboribus montium leniter inclinatas superficies: quamuis enim in proposito exemplo superiores arbores in eadem constituantur inferiorum distantia, quae minima est: tamen cùm ratio distantiae in arboribus non tantùm ex Mathematica dimensione accipiatur; verùm eius etiam ratio multiplici ex capite definiatur, fit vt arbores in minori distantia possint in superioribus constitui, quàm in inferioribus. Ratio enim, quare arbores DH, EI, non possint propiùs plantari, ea esse plerumque solet, quòd excrescentibus vtriusque arboris ramis sibi inuicem obuiarent; & impedimento essent, ne ampliùs crescerent, atque adeo Solis radios arcerent, quò minùs subiacentem terram lumine & calore fecundare possent. At contra fit in superioribus arboribus: nam cùm rami M, arboris QM, eminentiores sint ramis N, arboris RN, fit vt hi ab illis minùs impediantur, atque adeo possint in minori distantia constitui. B Verùm haec & alia, quae ingenij subtilitate inuestigari possent, montuosae regionis commoda ita sunt exigua, vt nisi aliae accederent vbertatis causae in Palaestina, non equidem digna foret, quae tantopere à sacris scriptoribus commendaretur.

Ea verò quae diximus omnia, luculentissimo Sancti Hieronymi, viri quidem in sacris Scripturis exercitatissimi, fidissimique atque oculati testis testimonio ita confirmantur, vt ampliùs in controuersiam à cordato viro non videantur posse reduci. Illud autem est huiusmodi: Reuera nihil terra repromissionis pinguius, si non montana quaeque atque deserta, sed omnem illius latitudinem consideres. Haec Sanctus Hieronymus. Quibus facilè conuincuntur decepti fuisse scriptores illi, qui quadruplo maiores vsus suis cultoribus Palaestinam regionem afferre consueuisse testantur, quòd montuosa sit; cùm contrà Hieronymus sentiat, montuosam regionis partem vnà cum campestri & inculta ab vberrimi soli collatione abijciendam. Quamobrem disputationem hanc absoluere decreuimus; quoniam ad mensuras templi inuestigandas nos reuocat instituti series. *S. Hieron. super Isai. 5.*

LIBRI PRIMI FINIS.

DE ROM-

Universidad de Deusto Biblioteca

DE ROMANIS, GRAECIS, HEBRAICISQVE PONDERIBVS, ATQVE NVMISMATIS SECVNDAE PARTIS APPARATVS LIBER SECVNDVS IN QVATTVOR DISPVTATIONES TRIBVTVS.

DE PONDERIBVS ET MENSVRIS IN VNIVERSVM DISPVTATIO PRIMA.

QVOS VSVS REIPVBLICAE AFFERANT PONDERA, ATQVE MENSVRAE, *deque eorum primo inuentore. Caput I.*

QVARE SIT de mensuris agendum.

QVAMPLVRIMA tum ex ijs, quae adhuc in explanatione Prophetae diximus, tum ex his, quae hoc Apparatu dicturi sumus, ita sunt cum exacta ponderum, & mensurarum ratione connexa, vt absque illa vix, ac ne vix quidem a nobis perspici, atque cognosci queant: ideoque facturum me operaepretium iudicaui, si numismata, & pondera, mensurasque Reipublicae Hebraeorum perpenderem, & quam diligentissime perscrutarer. Sane huius examinis non modicam, nec vnius diei molestissimam operam libentissimo animo praetermisissem, si alij doctissimi, atque ingeniosissimi viri, hanc eandem viam ante me ingressi, ad optatum exitum peruenissent; & rem multis difficultatum laqueis impeditam diligentiùs, atque accuratiùs expeditam suis ipsi posteris reliquissent. Neque enim vacabat, vt aut operam luderem, aut multiplicatis verbis, auctoque volumine ex varijs doctorum virorum laboribus, vigiliisque rerum materias vndecumque in nostra isthaec commentaria Apparatumque apportarem, aut vt (quod aiunt) actum agerem. Quin etiam hasce ipsas, quales quales lucubrationes meas, quas huic disputationi necessarias iudicaui, nequaquam suscepissem; aut susceptas statim A in ianua dimisissem, nisi spes aliqua affulsisset fore, vt, Deo conatus meos adiuuante, ex his tandem densissimis tenebris emergerem, & facem, lucemque aliquam, in re alioqui obscurissima, alijs praeferrem. Atque hoc ipsum non ingenij mei perspicacitati (quod scio quam sit exiguum) non assiduis laboribus, vigiliisque tributum volo, sed Deo, Optimo donorum omnium largitori, qui, quòd me ad haec studia quodammodo delegerit, expeditiorem quandam, facilioremque mihi viam monstrauit, qua, tot opinionum, & sententiarum obuolutionibus, impedimentisque reiectis, rectum iter, idemque in omnibus nullo indice, sacra tantum scriptura duce, perpetuo quodam tramite tenerem. Neque verò aliorum scriptorum vitio, aut incuriae B adscribendum duco, quòd non idem illi sint iter ingressi; sed quoniam eorum quidam Graecas, Romanasque mensuras studiose inuestigantes, ab Hebraeis, quas tum ipsi quaerere proposuerant, tum verò optimo iure debuerant, abstinuerunt: alij attigerunt quidem eas, ac delibarunt, sed ex Rabbinorum traditione, & scriptis, quasi e turbidis fontibus impuras aquas, & pura puta mendacia, anilibusque non rarò conspersa fabulis, velut delibatum, merumque e caelo nectar, vt est in fabulis, & hauserunt ipsi sitientibus animis, & ceteris, quod est perniciosius, propinarunt. Atque vtinam illustria illa suae antiquae

CAVSAE percensentur, ob quas hactenus plenè de mensuris Hebraeorum disputatum non sit.

RABBINI non bene de mensuris tractant.

Universidad de Deusto Biblioteca

Reipublicae Rabbini ornamenta cognouissent, non vtique nobis Graeca, Arabica, vel alterius cuiusque regionis, quam exsules incolunt, propria pro germanis Hebraeis, corruptissima quidem, eaque & immanissimis figmentis admista pro veris obtrusissent: alij, pijne magis, an ignari, dum ex Sacrae Scripturae versionum, & interpretum varietate alia, atque alia longè diuersa ponderum, ac mensurarum Hebraicarum discrimina, rationesque venantur, minus forsan cognouerunt fieri minimè posse, vt vnius nationis, linguae, aut Reipublicae vasa omnia, numismata, pondera, ac mensurae alterius Reipublicae, aut gentis consimili supellectili aequa proportionis ratione respondeant: ex quo fit, vt optimi interpretis munere functus videatur is, qui mensuram proximam veae pro vera suffecit, quoties vera defuit, quam proferret. Huc accedit, quòd, propter iampridem extinctam, longeque à nostra aetate distantem Hebraeorum Rempublicam, mensurae, quibus illa vteretur, vix, aut ne vix quidem explicari queunt, nisi eae cum externis Graecorum, aut Romanorum mensuris conferantur: atqui saepenumero accidit, vt, dum Graecorum scripta peruoluunt, qui de Romanis loquuntur historijs; vel contrà Romanorum, qui de illorum annalibus scripsere, plurima infinitis propemodum difficultatibus implicentur. Plerique enim ex eiusmodi scriptorum numero aliena pondera, vel mensuras proprijs suae regionis vocibus explicarunt, quòd vel res illae, etsi non eaedem omnino, tamen non longè diuersae viderentur; vel quod externis vocibus, quamuis res plurimum inter se differre cognoscerent, in ijs conscribendis vti nollent.

VERSIONum varietas non conducit ad inuestigandas mensuras.

PROPTER Hebraicae Reipublicae antiquitatem difficillimè eius percipiuntur mensurae.

Et fortasse illud quoque vitium veteribus scriptoribus irrepsit, quod in recentioribus saepenumero deprehendas, vt ea consignata litteris posteritati mandarent, quae ipsi non satis, superque cognoscerent. Nos igitur, dum horum scriptis minùs credimus, veritatis, quae adhuc latitabat, desiderio incensi, post tot eruditissimorum virorum lucubrationes, post tot libros in lucem editos, in idem quoque studium incumbere, sedulamque operam impendere non grauamur: sapientis lectoris erit ferre iudicium, num veritatem ipsam postliminio reuersam simus consequuti. Neque enim dubitamus haud defuturos, qui haec ipsa, quae nos scribimus, augeant, illustrent, &, quod non inuiti omnibus concesserimus, exactiori corrigant virgula, notaque censoria: reprehensores enim, vt non videmus, ita religiosa animi demissione non perhorrescimus. Illud tamen fortasse profiteri, ac polliceri quispiam de nobis posset, firmioribus quidem, ac solidioribus, quàm adhuc alij, fundamentis molem hanc superstruere conatos sedulò fuisse.

Iam verò ad institutum nostrum propius accedentes, in omni bene ordinata Republica, vt Aristoteles auctor est, à magistratibus instituitur magnitudinum dimensio, ponderum quantitas, rerum humidarum, aridarumque mensura: his enim quoridianus vsus maxime indiget, vtpote, quibus consistit, atque extat humana societas. Quapropter non aliter legum conditoribus censetur perfecta venditio, quàm admensa, appensa, annumeratàque sint ea, quae numero, pondere, atque mensura continentur. Constant autem huiusmodi dimensionibus non corpora tantùm, sed & cetera omnia: nam & scriptum est in libro Sapientiae: *Omnia in mensura, & numero, & pondere* esse disposita. In hac igitur mundi speciosissima, ac perfectissima vniuersitate omnia, quae facta sunt, suis ordinata sunt numeris, dimensionibus exactissimis, ac proprijs quaeque aptata sunt locis. Quemadmodum enim sapientis architecti munus est, tum in aedificio constituendo, tum vel maximè in eius rei magistro, atque praepositro instruendo, totius aedificij partium mensurationes, numerumque praescribere, ac suis quaeque locis constituere, solidissima fundamenta perpendere, certissimoque librata pondere confirmare (sine his enim praeceptionibus architectus institui, architectura ipsa, multoque minùs aedificium aliquod nulla poterit ratione constare) ita planè Rempublicam instituentis munus est, certam quandam numerandi rationem, iustas regulas, stata pondera, definitas mensuras ciuibus constituere, quibus colligata societas permanere queat; eiusque principes, gubernatores, ac iudices, qui quasi quidam architecti Rempublicam augent, tuentur ac prouehunt, facilè possint ei praestare subsidia; humanaeque societatis, atque commercij vnusquisque ciuium commoda percipere. Qua enim alia ratione locorum distantias, rerum longitudines, multitudinem, pondera; liquorum, ac frugum quantitatem examinare, atque haec mutuò conferre, permutare, aut diuendere poterit is, qui à numeri mensurae, ac ponderis vsu, ac ratione sit longè lateque semotus? Iam, si commercia tollas, Respublica, seu ciuitas, quae nihil est aliud, quam hominum multitudo aliquo societatis vinculo colligata, tollatur oportet: nedum augeri, illustrari, exornari possit.

Arist. lib. 9. Metaph.

MENSVRAE in Republica constituuntur, vt humana consistat societas.

LEGE quod saepe. paragrapho in ijs, quae. ff de contrahenda emptione.

Sap. 11. v. 21

MENSVRA debitam quantitatem, numerus ordinem, pondus loci constitutionem in rebus significat.

Iam verò quotusquisque erit, qui infinitas propemodum vtilitates, & commoda, quae Reipublicae afferat mensurarum, ac ponderum vsus percensere, ac numerare queat? Mihi verò, etsi plurima agnosco, illud tamen satis esse videri solet, quo ceteros ad nostram hanc sententiam, si quis nobiscum fortasse non sentit, reuocemus; sine ponderum, mensurarumque ratione Rempublicam vllam vt institui, ita nec conseruari posse diutius. Quid quod commercia, quibus cum res familiares, opesque augentur, pondere etiam, mensura, numeroque niruntur? Domus ipsae, habitationes, atque vrbes, quibus vitam tuemur, atque à caeli iniurijs quasi defendimus, pondetibus, mensurisque librantur. Bella, quibus pacem, ac vitae tranquillitatem ab hostium iniurijs vindicamus, hasce artes suas, quasi parentes, atque institutrices agnoscunt. Quis enim exercitum in partes tribuere, aequa forma componere, aptare machinas, agmen ad pugnam euocare, hostem insidijs, ac vi circumuenire, hos illis, illos his substituere, aut subducere pro belli ratione, commoditateue locorum, & alia eiusmodi paene infinita praestare possit, sine harum artium disciplinarumque praesidijs? Atque vt omnia vno verbo comprehendam, nulla est in Republica ars, nulla rerum contrahendarum ratio, quam non pondus, numerus, aut mensura bona mater edat in lucem, & editam tollat. Sed de his, alijsque sexcentis aliorum esto iudicium.

REIPVBLICAE gubernatoribus, haud secus, quam aedificiorum architectis, ratio mensurarum necessaria est.

COMMERCIA sine mensuris non exercentur.

DOMVS sine mensura aedificari non possunt.

BELLA SINE numero inuida possunt.

Verùm enimuero historiam attexamus, quae hac nostra aetate contigit, & me etiam testem agnoscet; quam ideo hoc loco referendam censui, vt vel ex ipsis incommodis ponderandarum, ac men-

ac mensurandarum rerum disciplinas, earumque necessitates facilè quisque intelligat. Delatus fuit ditissimus quidam vir, publicae monetae praefectus, quòd plus iusto singulis cudendi argenti libris ex aere admisceret: quoniam lege sancitum erat, qua proportione id faciendum. Iam, quoniam experimento didicerat reus, difficilem eam causam fore, quae sine numerorum, ac ponderum perfecta cognitione nulla ratione percipi potuisset, à suprema potestate obtinuit, vt duo constituti iudices seorsim causam attentiùs examinarent, sententiamque seorsim proferrent. Mirum dictu, eodem die iudex vterque ex eisdem actis, causa, atque libellis cognitis, & confessione rei audita, sententiam protulit: earum altera eundem reum plurima aureorum millia Reipublicae soluere iussit, ac turpissima plectendum morte damnauit, reliquis omnibus eius bonis fisco adiudicatis; altera verò sententia eundem tamquam legis iura exequutum liberum dimittendum, ac ab omni eiusmodi accusationis instantia absoluendum iudicauit. Cumque impossibile fuerit, reum à vera miscendi aeris ratione pariter aberrasse, & non aberrasse, dicendum omnino videbitur, eiusmodi iudices, vel eorum alterum, in graue Reipublicae, ac proximi damnum, ponderum, ac numeri ignoratione aberrasse. Atque haec quidem damna manifesta cuiuis esse poterunt, quibus remedium adhiberi facile potuisset.

IVDICIA iusta sine ponderum ratione proferri nequeunt.

Grauiora omnino ea, quae à medicorum inscitia proueniunt damna: quae quoniam manifesta esse nequeunt, tamquam vtilia remedia, ipsa lethalia medicamenta magnis sumptibus à miseris aegrotis coëmuntur. Iure optimo medicus & ipse Agricola sic scribit: Atque aliorum errores humana ratione depelli possunt, medici, si fuerint magni, nonnumquam diuina tantùm. Etenim mercator, cùm metitur, vel ponderat, si extra modum incuria prodit, ipse accipit detrimentum: sin dolo quidpiam de ijs detrahit, defraudat emptorem; sed in eo, quod facilè rependi queat: medicus, si vel inscitia, vel negligentia, vel maleficio vtitur, maioribus, quàm par sit, mensuris, & ponderibus, praesertim cùm medicamentis purgantibus mederur, aegroti robur minuit, aut eum omnino interficit: si minoribus, quamuis id minori fiat valetudinis iactura, non rarò tamen etiam tunc medicamentum, quod purgat, nocet aegrotanti. Sacrarum verò litterarum studiosis, quorum potissimùm commodis hic liber scribitur, quantas afferat vtilitates ponderum, ac mensurarum intelligentia, vel ex eo maximè colligi potest, quòd quamplurimi sacrorum interpretum hoc argumentum tractauerunt non modo transcursim, & aliud agentes, verum editis de hac re integris commentarijs. Et quidem ipsamet sacra biblia plena sunt cubitorum, sicli, talenti, bati, ephi, atque similium ponderum, ac mensurarum commemoratione, quae qui bene nouerit, sensum genuinum eiusmodi locorum eruere facilè poterit; sicut eum ignorari necesse est ab eo, qui mensuras ignorauerit. Quapropter consultum illis à me fuisse sperabo, si lucem aliquam huic difficilimae tractationi his meis elucubrationibus attulisse cognouero. Sed ad institutum nostrum reuertamur; atque firmissimo quodam argumento confirmemus, mensuras Reipublicae non vtiles

MEDICINAE damna, sine mensuris gratissima.

Geor. Agric.

A modò, verùm & necessarias semper fuisse. Illud verò manifestum erit perpendenti, iam tunc ab initio fundatae primae mundi vrbis, ac Reipublicae, ponderum, ac mensurarum vsum inuentum fuisse. Id quod memoriae proditum accepimus à Iosepho, non modicae auctoritatis scriptore. Is enim Cainum reprehendit, quod fraternae caedis castigatione mutatus in melius minimè fuerit; quin potius per vim, & rapinas delitijs, atque auaritiae maximè indulserit: ac subdit: Ad haec simplicem hactenus viuendi rationem, excogitatis mensuris, ac ponderibus, immutauit, pristinamque sincerita-
tem, & generositatem, ignaram talium artium in versutiam deprauauit. Primus agrorum terminos fixit, vrbemque exstructam, & communitam, coactis in vnum domesticis, inhabitan-
B dam tradidit, Enoso nomine imposito, ab Enoso liberorum natu maximo. Haec ille. Quae quamuis vera sint, vtpote sacris litteris valde consentanea, non tamen defuerunt, tum è Graecis, tum etiam ex Latinis scriptoribus plurimi, qui alios mensurarum, ac ponderum inuentores retulerint. Etenim Gellius Palamedem, Strabo, & Plinius Phidonem Argiuum, Diogenes Laërtius Pythagoram mensurarum inuentores fuisse commemorant, Agricola teste. Sanctus verò Isidorus Moysen primùm in eremo filijs Israël pondera, & mensuras dedisse tradit. Neque verò esse potuit, quin Moyses, qui quasi deperditam diuturna seruitute Hebraeorum Rempublicam instaurauerit, eis quoque mensurarum, & ponderum antiquam ratio-
C nem non institueret. Subdit tamen idem Isidorus: Primus Sidon Argiuus ponderum rationem in Graecia constituit. Et licet alij antiquiores exstiterint, iste hac arte experientior fuit. Videtur verò Isidorus eos vocare solitus artis, vel scientiae alicuius inuentores, qui in ea excelluerunt. Fuisse autem eiusmodi mensuras à Caino inuentas simplicissimas, maximè vniformes, regulares, atque à naturalibus humani corporis dimensionibus petitas, nobis etiam tacentibus, res ipsa loquitur; quae quidem per manus tradita ad posteros vsque emanarunt. Quod & ipsa dimensionum nomina, pes, cubitus, palmus, facilè demonstrant. Nam & Noë primariam regulam, humanum nempe cubitum adhi-
D buit aedificio arcae, ex mandato Domini, construendae. Qui quidem cubitus, instaurata post diluuium gentis politia, legalis atque ciuilis habitus est; eodemque vsi sunt, cùm reliqui Heber posteri, tum etiam Moyses in ligneo tabernaculo exstruendo, atque Salomon in marmorei templi fabrica dimetienda: id quod manifestis rationibus suis locis fusius ostendemus. Nunc enim ad singula pertractanda veniendum est, ac primùm de mensuris in vniuersum.

INITIO institutae Reipublicae institutae mensurae sunt.

CAIN PRIMUS mensurarum inuentor.

ALII, QVI dicuntur mensurarum inuentores.

Strabo lib. 5. Plin. lib. 7. Diog. lib. 9. Agricola in prooem. lib. de rest. pond. S. Isidor. lib. 16. Originum c. 24.

E

Universidad de Deusto Biblioteca

MENSVRARVM PONDERVMQVE

Iustam rationem à Deo iniungi, tum quòd in foro venali iustitiae instrumenta; tum verò maximè, quòd in iudiciali aptissima iustitiae symbola sunt.

Cap. II.

VM primùm ad ea accessi, quae hoc capite tractanda proponuntur, sese mihi obtulit insignis Leuitici locus, quo Deus Optimus Maximusque Hebraeorum Rempublicam instituens, iustam iniungit mensurarum, ac ponderum rationem. Quo quidem facilè probare potuissem superioris capitis argumentum. Quibusdam enim praeceptionibus diuina sapientia videtur significare voluisse, tamdiu Rempublicam duraturam, quamdiu mensurae, ac ponderis iusta ratio tenebitur: ea verò deficiente ruituram protinus. Verùm quoniam in re manifesta diutius comprobanda immorari non vacat, ad loci interpretationem proposito capitis instituto maximè conducentem veniamus. Is autem sic habet: *Nolite facere iniquum aliquid in iudicio, in regula, in pondere, in mensura, statera iusta, & aequa sint pondera, iustus modius, aequusque sextarius. ego Dominus Deus vester.* Hebraicè: לא תעשו עול במשפט במדה במשקל ובמשורה מאזני צדק אבני צדק איפת צדק והין צדק יהיה לכם אני יהוה lo thaghasu ghauel ba-misphat bamidah, bamiscal vba mesurah meozne tsedech, abne tsedech, ephat tsedech, vehin tsedech, ihieh lachem ani Adonai. Quae quidem verba sic conuertit Regius codex: Non facietis iniquitatem in iudicio, in mensione, in pondere, & in mensura, statera iustitiae, lapides iustitiae, epha iustitiae, & hin iustum erit vobis: ego Dominus. Quo quidem loco praecepti huius, quod ad mensuras spectat, dignitatem primò demonstrant ipsa ad finem apposita verba: *ego Dominus*. Hanc enim legem proponens populo Moyses, quo maiori reuerentia obseruaretur, eam quasi Dei manu subscriptam tradidit: habetur enim in Hebraeo ineffabile Dei nomen. Lex autem iniquitatem prohibet, quae עול ghauel Hebraeis dicitur. Ea vox iniustitiam, iniuriam, atque id omne significat, quod contra leges, & iura committitur, quod proximo iniuriam, vel damnum aliquod irroget: id propriè, quod ex corde in os, indeque in externum etiam opus contra ciuilem iustitiam prorumpit: quod in publicis, ac priuatis mensuris, ac ponderibus facilè admitti ab iniquis solet. A qua quidem voce originem fortasse duxit, quae vulgo Italicè vsurpatur gabella, qua exactiones, ac principum impositiones nominantur: non quod eae omnes damnandae tamquam iniustae sint, sed quod vulgus eas tamquam iniquas damnare ab initio coeperit. Cuius rei argumentum nobis esse poterit, quòd publicani tributorum exactores male audirent, ac peccatores vocarentur ab Hebraeis. Id verò quod principibus iusta ratione permittitur, nempe vt ex singulis mensuris, verbi gratia, frumenti, vini, aut olei, quas quis vendiderit, nonnihil minus recipiat emptor, quod principi exhibeatur, vt Rempublicam sustinere, ac tueri possit, idipsum singulis ciuibus propria auctoritate facere, diuina lege tamquam iniquum prohibetur.

Leuit. 19. ℣. 35. & seq.

EGO DOMINUS; ad finem latae legis adhibitum, quasi Regia subscriptio est.

GHAVEL Hebraica vox iniquitatem significat, è qua forsan deducta fuit Romana gabella.

TRIBVTORUM exactores publicani, & peccatores dicebantur Hebraeis.

QVOD Principibus nonnunquam licet mensuras imminuere, id diuina lege priuatis personis prohibetur.

Quattuor autem sunt ea, quibus ne iniquitas adhibeatur, edicitur, nempe iudicium, regula, pondus, mensura. Iudicium verò Hebraeis משפט misphat dicitur, cuius vocis notio latissimè patet: significat enim iudicium, mensuram, normam, regulam, praeceptum, legem, dispositionem. Huius vocis vim explicare videtur insignis ille Psalmus, qui totus in describendo beato, ac felici homine, vel potius veram hominis felicitatem versatur; in duos, & viginti versus Hebraeis tributus, à totidem alphabeti litteris perpetua serie incipientibus, atque in decima littera יוד iod, quae & prima ineffabilis Dei nominis existit, hanc subiungit humanae felicitatis summam, יכלכל דבריו במשפט iecalcel deuaraiu bemispat; *Disponit sermones suos in iudicio*. Metietur verba sua, vel res suas in mensura, hoc est, secundum legem, & normam, vel in iudicio, hoc est, discretè. Rabbi Dauid ad superiorem versum videtur ea verba referre; vt quoniam dixerat, *iucundus*, felix, beatus, *homo qui miseretur, & commodat*; metieturque res suas, id est, dona sua; & impensas suas faciet in mensura aequali, secundum iustitiam, & iudicium. Rabbi verò Salomon: reget res suas, id est, voluntates suas in mensura, vel res suas, quae sunt necessariae in cibo, ac potu, indumentisque in mensura secundum facultates suas. Rabbi verò Abraham, in Iudicio, inquit, nempe vt par est, vt decet. Euthymius: non fortuitò, aut inconsideratè loquetur, sed cum iudicio, & discretione, vel quia Graeca, inquit, dictio λόγος logos, non tantùm verba, & sermones, sed rationes etiam significat: dic quòd vir iste, qui timet Dominum, recto ac sano iudicio rationes, & negotia sua omnia semper disponet: quemadmodum etiam Symmachus reddidit. Et quidem non tantùm ab Graecae vocis notione, vt probat Euthimius, sumenda videtur eiusmodi interpretatio, sed multò magis ab Hebraicae דבר dabar, quae verbum, sermonem, aliquid significat: non enim accipitur pro simplici voce, seu dictione, sed pro integra rei narratione; immo & pro ipsa re dicta. Iuxta quem loquendi morem intelligendi videntur pastores, ad inuicem dicentes: *Transeamus vsque Bethlehem, & videamus hoc verbum, quod factum est.* Significat ergo Latina vox dicta, & facta omnia, ita vt Psalmi sensus sit: omnia sua negotia, ac solicitudines disponet in iudicio. Vox verò altera יכלכל iecalcel, cui Latina, *disponet* substituitur, significat mensurare, vel continere quasi intra mensurae terminos. Cui quidem voci Latinam calculi affinem nonnulli faciunt, quasi sit ad calculum, vel summam disponere, dispensare, aut continere. Quapropter Sanctus Hieronymus pro *disponet*, dispensabit, Latinè reddit. Quae quidem omnis rerum, ac negotiorum dispositio, vel dispensatio, vel commensuratio in iudicio, iusta trutina facienda praedicitur. Et quidem rerum omnium aequam constitutionem nullum aliud sym-

Psal. 111. ℣. 5.

Rab. Dauid in commen.

Rab. Salom.

Rab. Abr.

Symmach.

VERBVM plura significat Hebraeis.

Luc. 2. ℣. 15.

DISPONERE pro mensurare aut continere vsurpatur.

S. Hieron.

Universidad de Sevilla Biblioteca

symbolum aptius significare videtur, quàm lancium aequa libratio, earumque iudicium, seu examen, quod in medio librae erigitur, aptissime demonstratur. Inter bina librae brachia stylus quidam ad angulos rectos constituitur, hoc est, ad aequales angulos: omnes enim recti anguli aequales sunt. Ex quo fit, vt suspensa ex medio libra, tunc librae stylus perpendiculari filo respondeat, cùm lances aequa pondera sustinebunt. Quòd si altera in alteram partem praeponderet, in eam quoque inclinare stylum necesse est, quo rectè iudicet hanc prae altera ponderare. Quòd si ad inaequales angulos stylus erigatur, contrà eueniet, vt tunc in medio perpendicularis fili constituatur stylus, cùm maiore pondere pressa erit lanx illa, à qua magis recessit iniquus stylus, peruersè quoque iudicans. Atque hoc quidem iniustitiae genus prohibetur à Deo, nempe vt in neutram partem inclinet iudicaturus quisque; sed in medio constans, ac rectus aequa dijudicet: idque non in foro contentioso tantùm; verùm etiam in venali foro. Ac propterea cùm primùm negatiuum proposuisset praeceptum; *nolite facere*, inquiens, *iniquum aliquid in iudicio*, &c. subdit affirmatiuum, dicens, *statera iusta*, &c. quasi idem sit iudicium iniquum, quod iniqua statera: sicut è contrà iusta statera aequum iudicium denotat. Tribus item alijs iustitiae administris iniquitatem permisceri prohibet, nempe במדה bamidah, *in regula* conuertit vulgatus, & meritò; vsurpatur enim ea vox ferè semper, ad significandum pedem, palmum, cubitum, calamum; idque mensurae genus, quo interualla, vel rerum longitudines metimur: במשקל bamischal, in pondere, quo rerum momenta perpendimus, cuius iudicio metalla, reliquarumque omnium rerum aestimatio ac pretium sistuntur; atque omnia ferè alia, quae quauis mensura coaequantur: במדורה bamesurah, in mensura, quae duplex est, rerum liquidarum altera, vini videlicet, aut olei altera verò rerum solidarum, vtpote frugum, & similium, quibus mensurae mox respondent, ephi aridorum, & hin liquorum, vt suis locis patebit. His igitur verbis iniungit magistratibus Israëliticae Reipublicae, quam instituebat Deus, vt iustitiae illibatam normam in omnibus teneant, ius suum vnicuique reddentes, cùm in foro iudiciali, & contentioso, tum in foro venali, in publicis, & priuatis commercijs atque contractibus. Quod praestari facilè poterit, creatis incorruptis iustitiae administris, animatis, quales sunt iudices, Reipublicae administratores, ac magistratus; nec non restitutis prioribus inanimatis iudicibus, quales sunt vetus regula, legitimum pondus, & mensura iusta: non enim minus humanae vitae consuetudo ab huiusmodi iudicibus pendet, quàm ab illis; neque minus detrimenti parimur, cùm ab iniqua regula, mensura, vel pondere fraudamur, quàm cùm ab iniquo iudice calumniam sustinemus. Quibus addendum videtur, quod saepius his, quàm illis iudicibus sistimur: ad magistratus enim non nisi discordes, ac mutuò litigantes accedimus; ad mensuras verò etiam concordes, quantumuis aequitatis obseruatores, plerumque recurrimus. Quid enim est aliud, si rectè perpendas, vlna metiri continua, grauia pondere, fluida mensura, quàm

LANCIVM aequa libratio iustitiam aptissime significat. *Axiom. 12. prim. lib. Euclid.*

NON SOLUM in iudiciali foro, verùm etiam in venali iustitia obseruanda praecipitur.

MIDAD HEbraea vox mensuram significat, qua interualla metiebantur.

IVDICIBVS integris, aequa regula, pondere, & mensura omnis iustitiae administratio fit.

AD IVDICES discordes, ad mensuras etiam concordes recurrunt.

A apud eiusmodi iudicem nostra iura tueri, integerrimique iudicis stare decretis? Nam quia celebratur quoddam iudicium in foro venali, cum consorte contractus, haud secus, quàm in contentioso cum actore, vel reo, ideo apud omnes ferè nationes, & gentes vsus obtinuit, iudicij nomina, & phrases ponderibus tribuere, & contrà. Id quod disertis verbis testatur apud Isaiam Dominus: *Ponam*, inquit, *in pondere iudicium, & iustitiam in mensura*, Hebraicam vocem קו cau Hieronymus vertit *in pondere*, lineam, regulam, longitudinis mensuram alij: at satius cum vulgato extenta, atque in directum protracta librae brachia intelligemus, quae sicut libram vocamus, sic & pondus, vel ponderatorem nuncupare licebit.

IVDICII nomina, & phrases ponderibus, & ponderum contrà iudicijs tribuuntur. *Isai. 28. ℣. 17.*

IVDICIVM in pondere quid sit.

B Quoniam autem in medio longitudinis librae examen erigitur, cuius est iudicare de aequalitate, vel inaequalitate ponderum in lancibus existentium, ideo aptissimè iudicium librae, seu lineae examini tribuit, ponderibus iustitiam; elegantissima bilancis comparatione significans Dominus, se iustè praemia largiturum, vel poenas pro ratione meritorum; cohaereteque aptissimè superioribus sensus: vt quoniam inani spe delusos se esse conquererentur Israëlitae, lapidis firmissimi Christi promissione eos firmat, in quo omnis spes vitae, ac salutis bene fundatur; iubetque eos bono animo esse; *qui enim crediderit non festinet*; vel, vt Paulus interpretatur, *non confundetur*. Hispanorum phrasis eodem verbo

Roman. 9. ℣. 33.

C vtrumque significante diceret, no se corra, non erubescat, non cadat à spe sua, longanimiter perseueret, quia iustè Deus reddet meritorum praemia, ponens in pondere iudicium. Sensum attendentes Septuaginta conuertunt: ponam iudicium in spem, & misericordia mea in statera. Neque verò hic dicendi modus, quo statera iudicium, aequo pondere iustitia significatur, sacris tantummodo literis frequens est; verùm etiam profanis. Nam & Romani Imperatores aequitatem, quam ostentare, ac sibi arrogare cupiebant, suis numismatis effingebant; idque stantis, atque incorruptae virginis specie aequam bilancem dextra manu tenentis: sic Vespasianus, Galba, Gordianus, & Macrinus apud Antonium

A. August. in lib. monet. discorso 2. n. 18.

D Augustinum. Sed & Cicero: Ad ea probanda, inquit, quae non aurificis statera, sed quadam populari trutina examinantur. Et iterum: sed ego hec meis ponderibus examinabo, quid cuique debeam. Sic etiam Virgilius.

Cic de Orat. Cic pro Plan. Virgil. 12. Aeneid.

Iuppiter ipse duas aequato examine lances
Sustinet, & fata imponit diuersa duorum,
Quem damnet labor, & quò vergat pondere lethum.

Festus verò: Examen, inquit, est & aequamentum, & iudicij inuestigatio. Atque sexcentis alijs locis eadem obseruare licebit.

Festus.

Verum non leue argumentum ad probandum mensuras iustitiae obseruandae aptissima esse instrumenta, desumi potest ex eo, quòd iniquissimi illi pauperum hostes sese ad impietatem

E mutuò hortantur, illis verbis: *vt imminuamus mensuram*, vtique, qua frumenta diuendimus, *& augeamus siclum*, vtique illum, quo iustum siclorum, quos recipimus, pondus examinamus. Quoniam enim antiqui illi pondere siclos, & numismata omnia examinabant (id quòd hodie Romae in aureis nummis frequenter fit) quoddam pondus ex ae-

MENSVRAE obseruandae iustitiae aptissima instrumenta: *Amos 8. ℣. 5.*

AVGERE siclum ad fraudandum quid sit.

Universidad de Deusto Biblioteca

re, vel quauis alia graui materia prae manibus habuisse credendi sunt, quod cùm iustum sicli pondus haberet, in altera librae lance constitutum, facilè ostenderet, an siclus in altera lance constitutus aequo pondere fuisset, eòve maior, vel minor. Hunc ergo siclum, vel sicli pondus dicas, augere vltra iustum pondus decreuerant, quo siclos omnes iusto minores fuisse falsò ostentarent; qua ratione sperabant fraude capiendos emptores, qui cogerentur denis, verbi gratia, quibusque siclis siclum vnum superaddere, eò quod decima sicli parte à iusto deficere siclos emptoris iniqua fraude ostenderetur. Neque verò simplici fraude contenti, sicli pondus augebant, sed & stateras dolosas supponebant; vt si quae merces pondere essent examinandae, fraudi paterent. Atque adeo sibi facilè pollicebantur fore, vt breui, non modo pauperum substantias deuorarent, sed & ipsorum liberos, libertatem, & sanguinem. quod & ipsi testantur, dicentes: *vt possideamus in argento egenos, & pauperes pro calceamentis*. Cuius quidem sceleris acerbam vindictam comminatur Deus apud Micheam prophetam: *Adhuc*, inquiens, *ignis in domo impij thesauri iniquitatis*. Vix existentibus in domo impij thesauris, iniquitate, fraude, ac rapinis comparatis, ignis scelerum vltor diuitias consumens aderit. *Et mensura minor* iusto *irae* Dei vindicis *plena*. *Numquid iustificabo*, hoc est, in iudicio iustam decernam, vel non vlciscar, *stateram impiam, & sacelli pondera dolosa?* quasi dicat, minimè; sed vindictam sumam, non patiar, non feram. Sunt autem huiusmodi comminationis sacrae litterae plenae, quibus consultò supersedemus. Haec autem pauca perstrinximus, quò non se putent à consimilis sceleris labe immunes ij omnes, quorum culpa dolosae staterae, iniqua pondera, imminutae mensurae, decurtatae regulae pro veris, ac certis nobis intruduntur, quò non pauperum fraudi solùm studetur, sed, quòd maius est, sacrarum litterarum studiosis caecitatis offunduntur tenebrae, ac dum limpidissimos sacrae historiae fontes, quasi quibusdam obscuritatis nebulis contegunt, sitientes animi prae aquarum penuria aestuant, excruciantur, torquentur; ita vt, quae certissima sunt, aliarumque rerum quasi examina, ac iudices, ea diuinatione potius, quàm certa scientia percipienda videantur. Apud Xenophontem Socrates illos omnes insanire aiebat, qui diuinatione exploranda illa esse arbitrabantur, de quibus decernendis data est hominibus à dijs facultas. Si enim quisquam interrogat, vtrum illum aurigam praefigere quadrigis melius sit, qui bene teneat artem; an illum, qui non bene sciat: aut vtri, gubernandi perito sit nauis commendanda, an imperito: quaeque liceat, aut numero, aut mensura, aut pondere scire, si qui sunt, qui deos de illis interrogent, hos nefaria facturos opinabatur. Quae quidem doctrina percipi dij voluerunt, discere homines oportere; quae verò incerta hominibus sunt, illa diuinatione conari à dijs consequi: deos namque his, quibus propitij sunt, ista aperire. Hactenus ille. Qui, quamuis certissima esse ea omnia putet, atque hominibus peruestigatione manifesta, quae numero, mensura, aut pondere constant, tamen si ad haec nostra tempora peruenisset, quibus ipsam mensuram inter difficillima quaeque licebit computare, non miraretur sanè, si diuina potius ope freti, quàm humani ingenij, aut alicuius disciplinae praesidio hanc disputationem aggredimur.

INIQVI pauperum non substantiam modò, sed & liberos, libertatem, ac vitam deuorant.

Amos 8. ℣. 6.

Michae. 6. ℣. 10.

POENAE iniquis ponderibus decernuntur grauissimae.

Ibid. ℣. 11.

QVAE DAMna afferat iniqua sacrorum ponderum pertractatio.

Xenophon. lib. 1. *de dictis, & factis Socratis.*

DE MVLTIPLICI MENSVRARVM GENERE, *deque earum mutua collatione, & aequalitate.*

Cap. III.

MERITO sanè, allato Leuitici testimonio, tres percensentur venalis fori integerrimi iudices: ad hos enim omne iudicium defertur. Siue enim agros, domos, praedia, interualla, pannos, aut vestes metimur, ea omnia regula examinantur, aequa num sint, maiora, vel minora: aut aurum, argentum, aes, medicamenta, aut quaeuis alia ponderantium genera conferimus; quae quidem omnia statera, ac pondere examinantur: vel tandem vinum, oleum, aut quosuis liquores, siue frumentum, hordeum, aut fruges, aliasvè eiusmodi res examinamus, ea omnia mensura dijudicantur. Duplex verò mensurae genus, ephi frugum, & hin liquorum inibi percensetur. Neque plures his adinuenire licet; numeri namque ratio vniuersalis est, & quae omnia pariter recenset: Quare quot sint interualli pedes, passus, stadia, cubiti; quot sicli, vnciae, minae, talenti; nec non logi, sextarij, bati, aut ephi examinandum est. Atque adeo ad haec tria capita deducenda duximus omnia mensurarum, ac ponderum genera, ad regulam, pondus, & ad mensuram, quae duplex est, liquorum altera, altera frugum, & ad eadem capita omnem nostram disputationem reuocabimus. Prius tamen, quàm ad singula pertractanda veniamus, agendum videtur in vniuersum de mensurarum, ac ponderum mutua collatione, & aequalitate. Non enim temere praeallato Leuitici textu, linea, pondus, ephi, & hin simul recensentur, & pari aequitatis norma seruanda praecipiuntur, sed accuratè satis, summa quidem prudentia atque consilio: ea enim omnia intantum sibi mutuò conueniunt, & connexa sunt, vt, si regulam teneas, pondera atque mensuras facillimè consequaris; atque è contrario, si mensuram ignores, aut pondera, reliquas ignorare cogaris. Pendet enim pondus à mensura, mensura componitur regula; atque ex ipsa mensura facillimè, sicut à pondere, deducitur regula. Nam si numquam satis laudatum est in Romana Republica, quòd ad regulam omnes mensuras exegerit, cùm falso id illa sibi arroget, quasi eiusmodi rationes primae inuenerit, quid dicendum est de Republica illa, infinitis propemodum saeculis ante Romanam diuinis legibus instituta? Dicemus sanè id, quod res est,

TRES SVNT venalis fori iudices, regula, pondus, mensura.

REGVLA cognita, mensurae, & pondera cognoscuntur, sicut his ignoratis illa quoque ignorari necesse est.

ROMANI politiae aemulatores non inuentores fuere.

res est; aemulatores quidem politiae Romani fuerunt, non auctores; imitatores fuerunt, non inuentores. Sed si laude digni sunt hi, qui aliorum bonos mores imitati sunt, quanto magis illi, apud quos primò viguerunt, quique omnis prudentiae, tamquam à Deo instituti, exemplar fuere? Fuit sanè laude dignum Romanis, quod ex regula, pedis inquam humani longitudine, liquorum mensuram trina dimensione parem fecerunt; quam propterea quadrantal nuncupauere, eiusque tertiam partem modium frugum mensuram constituerunt. Idem verò ipsum, vel si quid perfectius in Dei populo excogitari poterat, extitisse, ac perpetuò conseruatum fuisse non dubitabimus: non enim decebat à Deo institutam Rempublicam, à qua ceterae, quidquid vsquam habuerunt ornamenti, mutuatae sunt, hac laude priuari, quae maxima est. Nam si certa ratione exaequetur regulae pondus, huic mensura, quis cogitatione persequi poterit, nedum verbis exprimere, quot, & quantas eiusmodi ponderum, lineae, atque mensurae analogia afferat hominum societati vtilitates, & commoda? quis fructus percensere poterit, quos inde perciperent ciues? quàm facilè sua quisque iura tueretur, dum iustam mensurarum, ac ponderum rationem sibi speraret futuram esse praesidio; cùm, si quid de regulae longitudine subtractum fuisset, facilè mensura permanens prodere, & si quid his detractum dolo malo fuisset, facilè pondus ipsum, ac libra demonstrare potuisset? Quae quidem ratio condecens maximè videri poterit, Rempublicam à Deo, optimo, sapientissimoque principe institutam, sanctissimisque legibus instructam, hisque potissimum, quae ad mensuras, & pondera spectant, iuxta ea, quae superiore capite ostendimus. Quapropter non coniectura modo, sed afferendis manifestis rationibus hoc primò statuimus, Cainum palmo suae manus, longitudine inquam extensae manus, ab extremo maximi ad extremum minimi digiti, quae longitudo dimidio cubito aequalis est, vas quadratum omni ex parte, (cubum Geometrae vocant) fieri curasse; idque בת bath dictum, quo fruges, & liquida pariter metiretur: mox hoc vas hordeo plenum ponderasse; idque pondus ככר chichar dictum (talentum vocare licebit) pondus omnium maximum atque legitimum constituisse. Ac tandem, hordei, atque tritici seruata proportione, tantundem ponderis è tritico appensum vas aliud constituit, quod & בת bath nuncupauit, quem distinctionis gratia minorem Batum apellabimus. Qui quidem Batus priori minor est subsesquialtera proportione; quoniam subsesquialtera proportione pondere superatur à tritico hordeum. Neque tantum bati hi, hordeo, atque frumento pleni talento Hebraeorum pondere exaequantur, verùm etiam hic minor batus grauiori vino rubro Palaestinae plenus talentum pendet. Quae quidem omnia, subductis rationibus, suis quaeque locis probabuntur. Interim tamen viam tantummodo lectori ostendam, quam in probandis his, quae proposuimus, tenere decreuimus; qua etiam ratione totius operis quasi argumentum proposuisse videbimur.

MAXIME Reipublicae prodest, regulae mensuras, & pondera conuenire.

QVA RATIONE Cainus suae manus palmo mensuras, & pondera composuerit.

ARGVMENTUM totius disputationis de mensuris, & ponderibus.

HORDEVM subsesquialtera proportione pondere a tritico superatur.

DVPLEX BATUS probatur et sacris litteris.

Ac primùm duplicem batum probant Sacrae Scripturae testimonia, quae templi aenei maris capacitatem commemorant: nam in libro Regum bis mille batos capere dicitur; at in libro Paralipomenon ter mille Batos. Cuius sententiae difficultatem emollire conatus vulgatae editionis auctor, *tria millia metretas* aptissima ratione, quam suo loco ostendemus, scripsit. Quae quidem testimonia necessario exigere videntur, duplici mensura commensuratum fuisse idem vas, quod harum tria millia caperet, illarum verò duo millia; fuisseque maiorem minoris sesquialteram: tantundem enim ternarius numerus binarium superat, quantum maior minorem superabat. Fuisse autem ex his mensuris maiorem semicubiti, vel palmi cubici vel ex eo constare poterit, quod aenei maris forma, eiusque longitudo, latitudo, altitudo, ac circuitus, cubitis commensurata describuntur in sacris litteris. Ex quo fit, vt, si geometricas rationes sequaris, facilè inuenias bathi maioris capacitatem aequalem omnino fuisse semicubito cubico; id quod nos proprijs quoque rationibus suo loco subducemus. Ex quibus omnibus rationibus, cùm primùm manifestatae à nobis fuerint, manifesta quoque fiet regulae, ac mensurae proportio, & aequalitas. Alia duo supererant probanda; nempe, liquorum, ac frugum mensuras aequales, & has, atque illas ad iustam ponderis rationem exactas fuisse. Quae quidem pari ratione probantur celeberrimo illo Ezechielis testimonio, quod suprà à nobis explicatum est, atque infrà latius pertractabitur; siquidem in eius gratiam totus hic susceptus est labor. Is verò sic habet: *Statera iusta, & ephi iustum, & batus iustus erit vobis: Ephi, & batus aequalia, & vnius mensurae erunt; vt capiat decimam partem cori batus, & decimam partem cori ephi: iuxta mensuram cori erit aequa libratio eorum*. Probaturi autem infra sumus, quod & eodem Ezechielis capite manifestum fuit, bathum liquorum mensuram fuisse; vtpote qua oleum mensuraretur; ephi verò mensuram aridorum, vtpote, quae frumentum, & hordeum commensuraret. Quare prima fronte apparet in textu, ephi aridorum mensuram parem omninò fuisse bato liquorum mensurae. Alterum verò quod probandum supererat, manifestum omnino fiet, si consulantur Hebraea, in quibus mensura dicitur תכן thochen, libratio verò מתכנתו mathcuntho, quae vtraque vox ab eodem verbo תכן thachan deducitur, quod est mensurando expendere, pensum mensurare, mensurata pensitare. Cuius rei exempla quamplurima adduci potuissent; illud vnum pro omnibus esse poterit, quod habetur in libris Regum: *Dabant eam* pecuniam *iuxta numerum atque mensuram*, Hebraicè המתכן hamthuchan, id est, pondere mensuratam; vel potius in numero, ac pondere. Inde deducitur תכן thochen, mensura appensa, vel pensum ad mensuram. Vnde rectissimè, & ex propria verbi notione vertit Hieronymus, cùm scripsit: *erit aequa libratio eorum*. Nam pondere examinabatur bathus, an legalis esset, ac iustae mensurae; appenso videlicet vino, vel frumento, quo bathus compleretur. Qua etiam ratione talenti pondus examinabatur.

2. Paral. 4. ℣. 6.

BATVS MAior semicubiti fuit cubus.

BATVS MAior quantus fuerit.

MENSVRAE liquorum, & frugum aequales fuerunt, & ad pondera rationes exactae.

Ezech. 45. ℣. 10. & 11.

BATVS LIquorum mensura.

EPHI MENsura aridorum.

MENSVRAS, & pondera aequalia fuisse probat ipsa Hebraica vox.

4. Reg. 12. ℣. 11.

Bati verò latus iuxta mensuram palmi exaequabatur. Quae quidem omnia cùm sibi mutuò responderent, tum mensurae omnes legitimae, legitimumque pondus habebatur. Haec autem omnia, atque eorum singula quoniam suis quaeque fundamentis fulta manifestanda sunt, ideo nunc praetermittenda duximus. illud tantummodo

1. Reg. 7. ℣. 27.

modo ex dictis affirmantes, huiusmodi analogiam, qua nulla posset dici, vel excogitari ingeniosior, vel magis commoda, in Hebraeorum Republica diuinis legibus instituta perpetuò asseruatam fuisse. Qua ratione nobis pollicemur fore, vt, si semel iustum talenti pondus, vel bati aequam capacitatem, vel exactam cubiti longitudinem assequamur, ceteras quoque mensuras omnes, omniaque pondera facilè consequuturos.

Ac primùm experiri conabimur, num certi quidquam rimari possimus, quo manifestam ponderum rationem percipiamus. Nam quamuis ea, quae ad Hebraeorum pondera spectant, ita nobis manifesta videantur in sacris litteris, vt pro reliquorum omnium fundamento, & quasi primis principijs assumi possint; ea tamen tot sunt quaestionibus, atque difficultatibus implicata, vt vix explicari sine magna difficultate queant. Atque adeo ad aliena pondera examinanda, & mutuo conferenda, quasi quadam impressa vi cogimur accedere. Nos verò ea ex omnibus antiquis primùm seligenda duximus, quae, antiqua cùm sint, aetati tamen nostrae prae caeteris essent tempore, nominibus, & ratione coniunctiora. Sunt autem ea Romana pondera: quamuis & de Graecis etiam nonnihil dicendum sit: sic enim fiet, vt, plurium scriptorum de diuersis ponderibus collatis testimonijs, atque mutua omnium ponderum consensione probata, magis firma, ac stabilis maneat nostra sententia. atque ita euenturum speramus, vt Deo nos bene iuuante, lucem aliquam disputationi de Hebraeorum ponderibus afferre possimus; qua mediante, & alias eorundem mensuras, & longitudines facilè percipiamus, quas ad pondera referentes examinabimus. Quo autem consilio de Romanis, ac Graecis mensuris libro hoc, qui res sacras tantummodo tractare statuit, agamus, sequenti capite aperiemus.

DE ROMANIS AC GRAECIS PONDERIBVS, *mensurisque agendum, quoniam eà mutua collatione percipiuntur.*

Caput IIII.

OMNIS de mensuris, ac ponderibus tractatio eò potissimùm spectare videtur, vt mensuras cum mensuris conferre noscamus, cum ponderibus pondera. Facili enim negotio vna aliqua mensura cognoscitur, omnes non ita, nisi cum cognita illa conferantur. Ex quo fit, vt omnes, quotquot de mensuris, ac ponderibus agere instituerunt, instituerunt autem quamplurimi, nihil aliud egisse videantur, quàm vel proprias mensuras inter se, maiores, videlicet, cum minoribus, vel pares cum paribus comparare, alienas cum alienis, vel alienas cum suis: atque omnino ostendere conati sunt, quoties maior ex alienis contineat minorem ex proprijs, vel quoties vna ex his contineat aliquam ex illis; vt, cum vna aliqua ex illis cum alia quapiam ex proprijs, vel ex aequo respondere noscatur, vel eam data proportione superare, vel ab ea deficere, tunc arithmetica supputatione, reliquae omnes mensurae cognoscantur: id quod & in ponderibus, pari ratione contingere necesse est. Quapropter mirari nemo poterit, si, qui suae Reipublicae, suaeque aetatis mensuras pertractarunt, breuissimè, ac nullo paene negotio rem totam expedierint; quoniam nimirum eiusmodi mensurae scribenti pariter, ac legentibus assidua experientia erant notissimae: at contrà, qui externas, vel diuturnitate temporum à se longè remotas tractauerunt, & infinitis propemodum difficultatibus se implicuerunt, & ingentia volumina conscripserunt. an vero id, quod instituerant, feliciter consequuti sint, nondum omnino iudicio comprobatum est. Nam & illud ipsum, quod rebus omnibus caducis, ac fluxis euenire consueuit, id omne mensuris ipsis, ipsisque ponderibus contigisse, ac eorundem disputationi simul accidisse cognoscimus. Etenim quo magis vnaquaeque mensurarum ratio, à nostra aetate, temporum interuallo, distare probatur, eò magis quasi vetustate detrita ab hominum pene memoria excidisse cognoscitur: ac vix tandem, post assiduos, in perueſtigandis scriptoribus multorum annorum labores, vnum, aut alterum inuenire conceditur, qui vnam aliquam ex antiquioribus mensuris cum aliqua alia ex proprijs ita comparet, vt eius certa ratio haberi queat. Ideoque, dum omnium mensurarum antiquissimas, vtpote mundi primas inquirimus, necessario cogimur, quasi per gradus ascendendo, atque aetatum seruato ordine procedere; ita vt antiquas primùm inuestigemus, mox antiquiores, ac tandem ad antiquissimas deueniamus.

Et quoniam hoc eodem antiquitatis ordine à nostra aetate seiunguntur Romanorum Imperatorum mensurae, hae à Graecis, & ab his Hebraicae, fiet, vt disciplinae ordinem sectantes à notioribus nobis incipiamus; quarum comparatione postmodum, illas ipsas ab hominum memoria maximè remotas percipere possimus. Atque adeo in hoc, ac sequentibus huius partis libris ita progrediemur, vt de Romanorum antiquis ponderibus, numismatis, atque mensuris primum disputemus, eas mutuò inter se conferentes; deinde Graecorum mensuras easdem ipsas inter se; postea cum Romanis antiquis mensuris conferamus. Demum Hebraeas mensuras, pondera, atque numismata inter se, deinde ea cum Graecis, ac Romanis antiquis, ac tandem omnia cum nostris Hispanis, ac Romanis comparabimus.

Et quamuis ea, quam diximus, firmissima ratione disputare de Romnais mensuris, ponderibusque minimè cogeremur; de eis tamen agendum esset, vel propterea saltem, quod earum exemplo comprobare facilè possemus id, quod superiore capite de mensurarum, ac ponderum mutua collatione percensuimus. Romani enim illi antiquae Reipublicae auctores, quidquid politicae artis, in exteris quibusque gentibus, obseruare potuerunt, id omne in suam Rempublicam

TRES MODI conferendi mensuras.

QVI SVAE aetatis, & Reipublicae mensuras scripserunt, breuissimè, ac facillimè; qui alienas, pari obscuritate, ac prolixitate.

ROMANAE antiquae primùm, deinde Graecae antiquiores, ac tandem antiquissimae Hebraeorum mensurae perueſtigandae sunt.

ROMANI quidquid politicae artis in exteris gentibus obseruarunt, id omne in suam Rempublicam transferre conati sunt.

cam transferre omni ope, atque opera conati sunt; quoniam, vt dixi, ex pede longitudinis, mensura quadrata, liquorum mensuram composuere, & ex hoc rursum duplicato medimnum, atque ex tertia quadrantalis parte modium, frugum mensuram fecere. Neque his tantùm contenti fuerunt mensurarum aequis rationibus, sed & his pondera, & ponderibus has ipsas mensuras examinandas proposuerunt. Ex quo fit, vt qualibet mensura, aut quocunque pondere perspecto ac cognito, reliquae omnes mensurae, ac pondera reliqua facilè examinentur, ac dignoscantur. Quae omnia suis quaeque locis latius probaturi sumus.

ROMANA ANTIQVA PONDERA ATQVE NVMISMATA.

DISPVTATIO SECVNDA.

DE ROMANORVM LIBRA, PONDO, ET ASSE CAP. V.

DE hoc argumento, scriptores non contemnendi, integra volumina non parua conscripserunt; nos verò, quoniam illa in omnium versantur manibus, à longioribus quaestionibus abstinentes, ea praelibabimus tantummodo, quae, si abessent, mutilam, ac mancam hanc nostram disputationem redderent. Et quoniam ponderum aequitatem vtilitatis, ac fructus non parum Reipublicae afferre consueuisse, initio huius libri ostendimus, damnaque quamplurima oriri probauimus ex iniquitate ponderum, ideo praetermittam etiam commemorare leges, ac iura, quae grauissimas poenas censent in eos, qui pondera immutauerint. Comminationis porro, & indignationis diuinae aduersus eos, qui pondera, vel mensuras vitiant, plena sunt sacra eloquia: eorum nonnulla suprà retulimus, nunc omnia praetermittimus. Hoc tamen notandum maximè initio duxi, Romanos, vel hac vna potissimùm ratione permotos, vnicum tantùm pondus, vnicam libram suis omnibus commercijs adhibuisse, quo omnis propemodum immutandorum ponderum ratio, & via iniquis, auaris vniuersis intercluderetur. In quo Hebraeos imitati, à Graecorum diuersitate maximè recesserunt. Hoc ita ab omnibus receptum est, vt à nullo, quòd sciam, negetur: ita vt Grlepsius, cuius omnis labor in eo versatur, vt omnes mensuras, & omnia pondera multiplicer, nullam inuenerit vel leuissimam coniecturam, qua posset libram Romanam, sicut alia omnia pondera, & mensuras discindere, &, quasi conterere.

Lannonam de extraordin. criminibus. l. siquis vxori de furtis.

sup. c. 2 huius libri.

LEGIBVS humanis, ac diuinis poenae censentur in vitiatores ponderum, aut mensurarum.

LIBRA ROMANIS semper eadem.

Gu. Grsep. libell. de multipl. sicl. & talento.

Est autem libra à librando dicta. Primaeua sui institutione libra instrumentum illud significat duas habens vtrinque lances, quibus aeque constitutis, vel earum alterutra depressa, aut eleuata iustum deprehenditur rerum, quae examinantur, pondus. Huius rei elegantissima translatione Cicero meminit: Quo loco quaero, inquit, quam vim habeat libra illa Critolai, qui cum in alteram lancem animi bona imponat, in alteram corporis & externa, tantùm propendere illam bonorum animi lancem putat, vt terram, & maria deprimat. Hactenus Cicero. Et quamuis hoc ita sit, vsus tamen apud probatissimos scriptores obtinuit, vt libra plerumque vsurpetur pro certo quodam, & firmo Romanorum pondere, quo omnia ponderanda librabantur. Idem ipsum librae pondus indeclinabili voce significabatur: ideoque ni fallor, librae vox pondo additur Latinae linguae & vsus peritissimis. Nam Liuius coronam auream librae pondo Ioui dicatam fuisse; & Columella, calami pondo libram scribit. Neque librae tantummodo addebatur pondo; verumetiam cuicumque alij ponderi. Plautus.

Cic. Tuscul.

PONDO LIbrae additur à probatis scriptoribus, & cuiuis eius parti.

Liu. lib. 4.

Colum. lib. 12 ca. 2.

Plaut. Asin. act. 3. sc. 3.

Neque piscium vllam vnciam pondo hodie cepi.

Verùm tamen est, nonnunquam pondo, & libram seorsum vsurpari, atque idem ipsum quod separata significare, vt videre est apud Catonem, sic scribentem: adipis pondo duo, casei libram. Et Plinius: Quibusdam generibus, inquit, per se pondus, sicut balearico modio tritici panis pondo triginta reddit, quibusdam in binis mystris, vt Cyprio, & Alexandrino, viginti propè libras non excedentibus. Haec ille. Huiusmodi libram assem quoque appellatam fuisse tradit Varro: Multa, inquit, pecuniae signatae vocabula sunt, aeris, & argenti haec, as ab aere, dupondius, à duobus ponderibus, quod vnum pondus assipondium dicebatur, id ideo, quod as erat librae pondus. Hactenus Varro. Huius vero denominationis originem, & rationem reddere videtur Plinius: Is enim dum tacitè reprehendit luxum, atque intemperantiam populi Romani, quae à minimis incipiens paulatim excreuerit ad magna, pecuniam, quae omnis luxus atque intemperantiae radix est, percensere aggreditur, eius-

PONDO pro libra.

Cato c. 128.

Plin. lib. 18. c. 7.

Varro lib. 4. de ling. Lat.

Plin. lib. 33. ca. 3.

Universidad de Deusto Biblioteca

ciusque excessus, atque varias mutationes enumerat, vtpote quae ab aere ad argentum, ab argento ad aurum vsque peruenerit: Populus Romanus, inquit, ne argento quidem signato, ante Pyrrhum Regem deuictum vsus est. Libralis, vnde etiam nunc libella dicitur, & dipondius appendebatur asis (Petus legit appellabatur, nec displicet eiusmodi lectio.) His verbis Plinius illud primùm significare videtur quid diceretur asis, nempe vna libra aeris, quae vsque ad Plinij tempora asis quoque libella vocabatur, sicut duo asses, siue duae librae dipondius.

VSVS ARgenti signati quando Romanis esse coeperit.

Et quoniam omnium monetarum vsum appenso tunc aere supplebant, fiebat, vt vna, binis, vel pluribus aeris libris appensis commercia exercerentur omnia, stipendia tam militum, quam seruorum, & artificum soluerentur: ex quo fiebat, vt vsu breuitatis studioso as diceretur, quasi aes, subintelligendo librale, atque ideo vnam libram assem dicebant, & reliquas dupondium, tripondium, centumpondium, &c. Plautus his vsus est, dum ait.

ASSIS VNDE dicatur.

Plaut. in Asi. act. 2. sc. 3.

Ad pedes cùm alligatus es aequum centumpondium.

Hinc plures ortae loquendi phrases, de quibus Plinius: Quare, inquit, aeris grauis poena dicta. Et adhuc expensae in rationibus dicuntur: item impendia, & dependere. Quin & militum stipendiorum, hoc est, stipis ponderandae pensatores libripendes dicuntur: qua consuetudine in his emptionibus, quae mancipij sunt, etiam nunc libra interponitur. Haec ille. Hoc ipsum sensisse videtur Paulus apud Festum: Pendere poenas, inquit, soluere significat, ab eo quòd aere graui cùm vterentur Romani, penso eo, non numerato debitum soluebant, vnde etiam pensiones dictae. Poenas pendere propriè dicitur, qui ob delictum pecuniam soluit; quia penso aere vtebantur. Hactenus Pauli sunt verba. Quibus duo maxima populi dispendia significantur, quae rudis illa ac barbara grauis aeris pensio afferebat. Alterum, quòd semper ad manus cogerentur habere bilancem, aut staterem: alterum, & illud quidem grauissimum, quod difficillima cuiuis esset diuisio, ac maximi ponderis pro minimo pretio asportatio. Quae incommoda non diu potuit ad incrementa vergens populus sustinere, rerumque assidua experientia doctus, ea cupiens vitare, aes primum signauit. Huius auctor est idem Plinius: Seruius Rex primus signauit aes: antea rudi vsos Romae Remeus tradit: signatum est nota pecudum; vnde & pecunia appellata. Haec Plinius. Fuisse autem hanc primam pecuniam librarium assem, eiusdem Plinij verbis illis planum fit, quae aliàs à nobis pertractanda sunt.

Plin. vbi supra.

STIPENdium, & poena vnde dicta.

Paul. apud Fest. Pomp.

QVAE DAMna afferret grauis aeris pro leui moneta antiquus vsus.

Plin. vbi sup.

QVIS PRImus Romanis aera signauerit, & cur pecuniae dicantur.

Assem, libram, & pondo in duodecim partes secuerunt Romani, quorum singulas vocarunt vncias, quasi vnas. Hoc autem vsi sunt potissimùm in partitionibus numero, quòd is Vitruuio teste, ex duobus senarijs perfectis numeris constet: nisi & in hoc etiam, sicut in quamplurimis alijs rebus Hebraeorum imitati sunt mores Romani, hoc vno ab illis distantes, quòd illi eius rei causam Deo auctore cognouerunt, hi penitus ignorabant. Aliam verò rationem assignare videtur Fannij versus.

QVARE AS in duodenarium vnciarum numerum sit distributus.

Vitruu. lib. 3. cap. 1.

Fannius.

Vnciaque in libris pars est, quae mensis in anno.

Quasi verò naturae ordinem, ac distributionem imitari voluerint Romani duodenario numero: videbant enim non tantùm humano ingenio, sed natura ipsa duce solarem cursum, quem annum appellarunt, duodenis Lunae circulis, quos menses dixerunt, vt plurimùm compleri. Aliam verò rationem potissimam fuisse crediderim, quòd duodenarius numerus in plures aliquotas partes diuidatur, quas paulò inferius ostendemus. id quod in bene ordinata Republica obseruatum est, atque obseruari debuisset in omni. Singulas autem vnciarum partitiones suis proprijs nominibus distinxerunt, quae supra retulimus, Atque à minimis partibus progrediemur ad maximas, idque Varronis exemplo atque testimonio: Vncia, inquit, ab vno, sextans ab eo, quod sexta pars assis, sicut quadrans ab eo, quod quarta, & triens tertia pars, semis, quasi semissis, id est, dimidium assis (vt supra dictum est) septunx à septem & vncia collisum: reliqua obscuriora, quod ad diminutionem, & ea, quae demuntur, ita sunt, vt extremas syllabas habeant, vt à duodecim vna dempta vncia, deunx, dextans dempto sextante, dodrans dempto quadrante, bes, vt olim des dempto triente. Haec ille. Quae oportet attentiùs percipiat, ac memoria retineat lector, si facilem sibi aditum ad sequentia velit patefacere: harum enim ignoratione vocum quamplurima ignorari necesse est. Ideoque nos Fannij quoque ea de re versus, ac compendiariam quandam harum partium enumerationem afferemus; si priùs tamen Pompeij alteram bessis interpretationem commemoremus: Bes, inquit, appellatum est, quod bis triens sit, quamuis dura compositio fiat bessis ex triente: bessis vnciae octo sunt, triens quattuor. Haec ille. Fannius verò sic.

Varro lib. 4. de ling. Lat.

PARTIVM assis nomina, & imponendorum ratio.

HAS VOCES memoria retinere necessarium est, ad sequentia intelligenda.

Sext. Pomp.

Fannius.

Vncia nam libra si deest, dixere deuncem:
At si sextantem retrahas erit ille decuncis.

Vocem hanc, quae diuersa est ab illa receptissima Varronis, composuisse videtur Fannius ex duabus, decem, & vncijs: sublatis enim nonnullis litteris fit decuncis. Difficiles admodum sequentes duo versus sunt: eos tamen adhibuisse videtur, quibus binas illas voces semuncia, atque sexcuncia exponeret: ea propter & eos explicare debuimus.

DECVNX vnde dicta.

Sed nullum reliquo nomen semuncia certum
Dempta dabit: nec enim est huius sescuncia triplex.

SEMVNCIA quid.

Semuncia composita vox ex semis, & vncia: semis verò quasi semissis dicitur, hoc est semis assis iuxta Isidorum. Haec si auferatur ex asse, reliquum, nempe vndecim, ac semis, nulla certa voce nominari potest. Vox autem sesquiuncia vnam vnciam ac semis denotat, hoc est, tres semuncias: ea verò si dematur ex asse, nullum reliquo certum nomen dabit; repetendam enim censeo prioris partis periodi sententiam, ad intelligendam alteram.

S. Isidor. lib. 16. orig. cap. 24.

De particula verò illa, sesqui, plura Budaeus, quae tantumdem ac semis significat, si cuilibet rei partibili iungatur, vt sesquipes, sesquidigitus, sesquimensis, sesquiopera, hisque similibus. Significat etiam superparticularem (quam vocant Mathematici) proportionem, ac tunc numero iungitur; dicimusque sesquialteram, sesquitertiam, sesquimillesimam proportionem. Quoniam verò (vt Clauius tradit) eius sunt plures species, vnaquaeque distinguitur numero, cui iungitur particula haec, sesqui. Nam sesquialtera proportio ea est, quae quantitatem continet eiusque

Bud. lib. 1. de asse.

SESQVI quomodo vsurpetur.

Claui. super definit. 4. 5. Euclid.

que alteram partem; sesquitertia tertiam insuper partem, & sic reliquae. Græci verò, quoniam vna voce carent, qua hanc proportionem significent, eleganti & ipsi vtuntur paraphrasi, pro sesquimina tres semiminas scribentes. Cuius rei plura exempla qui cupit, legat Budaeum: nos enim illud tantummodo hic notabimus, Fannium Graecorum phrasim imitatum, sesquunciam semunciae triplicem dixisse. Sed ad reliquos Fannij versus accedamus.

Dodrantem reliquum vocitant, quadrante retracto.
Cumque triens desit, bessem dixere priores.
Idem septuncem, dempto quincunce, vocarunt.
Post haec semissis solidi pars maxima fertur.
Nam quae dimidium superat, pars esse negatur,
Vt docuit tenui scribens in puluere musa.

Hi quidem versus illud exigere videntur, vt duodenarij numeri naturam attentiùs perpendamus, quae non huic tantummodo disputationi vsui esse possit, sed & alijs. Id quod sequenti capite praestare decreuimus.

DE PARTIBVS ASSIS, ET DVODENARII *diuisione. Cap. VI.*

QVONIAM in partes duodecim as diuiditur, id examinandum priùs est, quare hoc potiùs, quàm alio diuisionis numero vsi sint antiqui. Numerus hic in partes sibi mutuò aequales, quas aliquotas vocant, quincuplici diuisione tribuitur: cuiuscumque diuisionis partes sic denominabis, binas, ternas, quaternas, senas, duodenas; non enim in plures aliquotas diuidi potest. Atque vnaquaeque ex huiusmodi partibus à numero diuisionis denominatur: nam quae bifariam diuidit, semis dicitur, quae in tres, triens, quae in quattuor, quadrans, quæ in sex, sextans; quae in duodenas, iam, non à diuisionis numero nomen accepit, sed ab vnitate dicta est vncia. Et quoniam quae à maiori numero denominantur partes, sunt minores, quae à minori, maiores, vt ratio ipsa in schemate partium asis infra apponendo ostendet, fit, vt, quoniam numerorum minimus est binarius, partes, quae eo diuidente procedunt, sint omnium maximae, id quod figura ipsa demonstrat. Nam aliquota pars est, vnitas, binarius, ternarius, quaternarius, senarius, & hic est reliquorum omnium maximus numerus. Bes autem, dodrans, dextans, & deunx potiùs dicendi sunt partes, quàm pars, id quod intuenti in ipsa figura manifestum fit. in qua etiam apparet ratio, propter quam peritissimi illi Romanorum institutores semissem, trientem, quadrantem, sextantem à propriae diuisionis numero compellarunt; bessem verò, dodrantem, dextantem, & deuncem ab ea parte, qua asse minores erant; partis enim potissima ratio habenda est, reliqui non ita: atque adeo partes, vt, residua parte dempta, ab ipsa denominentur parte, quae habet suae diuisionis proprium nomen. Sed ad alia de asse consideranda propiùs accedamus.

PARS A NVMERO, quo continetur, denominatur. partes à parte, quae deficiunt à toto.

Infra cap. 8. huius.

A Et quoniam, quae hactenus diximus, de signato librali asse intelligenda sunt, id etiam animaduertendum occurrit, non semper librales asses cusos; tam grauis enim pecunia asportationi, & commercijs inutilis erat & molesta, occasioneque arrepta cautum fuit, vt minores asses ferirentur, quo ciuium vsui pariter ac Reipublicae emolumentis consuleretur. Huius rei auctor est Plinius sic scribens: Librae autem pondus aeris imminutum bello Punico primo, cùm impensis Respublica non sufficeret, constitutumque vt asses sextantario pondere ferirentur (hoc est ex sextante assis binas pendente vncias) ita quinque partes factae lucri, dissolutumque aes alienum, &c. Postea vero, inquit, Hannibale vrgente, Q. Fabio maximo

ASSES LIBRA minores cusi.

Plin. lib. 33. cap. 3.

B Dictatore, asses vnciales facti. Haec ille.

Sed de partibus assis iam satis: illud tantummodo notandum superest, assis nomine plura significare consueuisse Romanos, vnum in numero nonnumquam. Exstat eius rei exemplum apud Columellam: Duco, inquit, quinctam partem longitudinis, fiunt ducenti quadraginta, & quinctam partem longitudinis, hoc est, viginti quattuor: his vtriusque summis singulos asses adijcio, qui efficiunt extremos ordines, quos vocant angulares. Fit ergo altera summa ducentorum quadraginta vnius, altera viginti quinque. Haec ille. Eandemque saepius loquendi phrasim ibidem vsurpat. & Vitruuius: Supra sex adiecto asse ἐφέκτου ephecton; quem locum quamuis paulò inferiùs nos aliter referamus, vt pari ratione de septenario, atque alijs numeris loquatur, & sextantem pro asse scribamus, tamen posset etiam assis manere, si pro vnitate in numero accipiatur. Sed & Romanus etiam pes in totidem asis partes diuisus, eisdem quoque vocibus solet distingui. Huius rei frequens est vsus Vitruuio: Deinde, inquit, regulae bipedales ex vna parte supra marginem canalis imponantur, ex altera parte bessalibus laterculis pilae struantur. Bessales laterculos vocat Vitruuius eos, qui octo vnciarum essent. Et iterum de templorum gradibus: Crassitudines autem eorum graduum ita finiendas censeo, vt neque crassiores dextante, neque tenuiores dodrante sint collocatae. Quo loco dextantem posuit pro decem, dodrantem pro nouem pedis Romani vncijs. Ille verò peculiaris est dicendi modus, quo vsus est Columella: sed non est, inquit, dupondij, & dodrantis altitudo, quae istud efficere posit; accepit enim dupondium pro duobus pedibus, quasi pedes asses ponderales essent. Sed huiusmodi loquendi modus, quod ad assem, & partes eius spectat, frequens est inter Iurisperitos. id quod Vlpianus his verbis testatur: Hereditas plerumque diuiditur in duodecim vncias, quae asis appellatione continentur. Habent autem & hae partes propria nomina, ab vncia vsque ad assem, puta haec: sextans, quadrans, triens, quincunx, semis, septunx, bes, dodrans, dextans, dēunx, as, & alibi saepe fit harum partium mentio. Vnicum verò ego tantummodo exemplum Ciceronis nunc afferam, quo ostendam, non tantùm asis partibus vsos in diuidenda hereditate antiquos, verùm etiam in ipsius vnciae diuisione, de qua post pauca agendum nobis est. Is sic: Facit haec, inquit, heredem ex deunce, & semuncia Caecinnam, ex duabus sextulis M. Fulcinium, Ebutio sextulam aspergit. Quo loco illud obiter notandum duxi, deuncem & se-

ASSIS DICEBATUR vnitas in numero.

Colum. lib. 5. cap. 3.

Vitru. lib. 3. c. 1.

ROMANVS pes, vt asis, in duodecim partes diuiditur.

Vitru. lib. 7. cap. 4.

Colum. lib. 4. cap. 1.

DVPONDium pro duobus pedibus.

Vlp. l. seruum. in fi. de hered. instit.

Cic. pro Caecinna.

Universidad de Deusto Biblioteca

VNCIAE, ET cuiuluis numero nomina ipsa partium assis tribuuntur.

& semunciam vocari à Cicerone assis decem partes cum dimidia, quibus nempe ad assis complementum semuncia desit: idque duplici voce, quoniam vna carent eiusmodi voce Latini, sicut supra ex Fannio notatum à nobis est. Neque verò duodenis tantummodo assis partibus praedictae denominationes tribuebantur, sed etiam senarij numeri partibus. Quod cùm sine vlla notatione vsurpauerit Vitruuius, cui maxima debetur in his fides, argumento mihi est non leui, quemcunque numerum, quaseumque etiam diuisibiles res his partibus, atque earum nominibus diuidi, & denominari consueuisse. Locus autem Vitruuij celeberrimus est, qui quoniam deprauatus valde, nec satis à commentatoribus explicatus est, operaepretium me facturum existimaui, si illum pristinae integritati restitutum quàm breuissimè explicauero. Mathematici vero, inquit contra disputantes, ea re perfectum esse dixerunt numerum, qui sex dicitur, quod is, numerus habet partitiones eorum rationibus ex numero conuenientes; sic sextantem vnum, trientem duo, semissem tria. Hactenus partes senarij, quas partes tantùm vocari dixit suprà relatus Fannius, nosque aliquotas partes vocari diximus, enumerauit Vitruuius. Atque ea ratione senarium numerum perfectum dixerunt Mathematici, quod hae omnes partes insimul sumptae senarium reddunt. Nam vnum, duo, tria efficiunt sex. Hasque Mathematicorum rationes ex numero conuenientes vocauit Vitruuius, & reliquas senarij diuisiones, quae partium sunt, multiplices subiungit his verbis. Bessem, quem δίμοιρον dimoeron dicunt, quattuor; quinctarium, quem πεντάμοιρον pentamoeron dicunt, quinque, perfectum sex. Hucusque parum variant codices; deinceps mendosi sunt omnes. Nos verò sic textum referemus, vt contextus coniectura corrigendum suasit: quicumque volet lectionem nostram cum alijs conferre, facile inueniet, quibus partibus, & qua ratione ab illis dissentimus: nam non esse huius loci duximus, singula verba seorsum examinare. Cum autem, inquit, supputatio ~~tario crescit supra sese, adiecto sextante, sextans~~ crescit supra sese, adiecto sextante, sextans alterum, qui ἕφεκτον ephecton dicitur, cuM facta sunt octo, quod est tertia adiecta, triens alterum, qui ἐπίτριτος epitritos dicitur: dimidia adiecta, cum facta sunt nouem, sesquialteram, qui ἡμιόλιος hemiolios appellatur, quia duabus tertijs partibus additis, & decussi facto, bes alterum, quem ἐπιδίμοιρον epidimoeron vocitant: in vndecim numero, quod adiecti sunt quinque, quinctarium alterum, quod ἐπιπεντάμοιρον epipentamoeron: duodecim autem, quod ex duobus simplicibus numeris est effectus, διπλασίονα diplasiona. Hucusque Vitruuij sunt verba, quibus plures explicat antiquas locutiones, quarum vna tantummodo nobis est in vsu, qua explicata, reliquae omnes manifestae fient. Nam sicut numerum, qui solidum continet, ac insuper semissem alterius, sesquialterum dicimus, quasi semis alterum, sic etiam olim dicebant sextans alterum eum, qui solidum continebat, & sextantem: pariqúe ratione de reliquis omnibus ratiocinandum videtur. Eiusmodi verò numeri omnes senario comparati, longè diuersas apud Mathematicos sortiuntur appellationes, quas, quicumque voluerit, videre poterit apud Clauium. Sed de asse iam satis: reliquum est, vt de vnciae quoque partibus non nihil dicamus.

VITRVVII locus restitutus, & explicatus.

SESQVIALterum quare dicerentur.

Clau. sup. defin lib. 5. Euclid.

SESQVIALterum quare dicerentur.

Clau. super definit. lib. 5. Euclid.

DE VNCIA, DRACHMA, ATQVE *earum partibus.* *Cap. VII.*

VNCIA ab vno dicta.

VNCIA ab vno dicta, quod sit vna ex duodecim partibus assis. Fuit autem Romanorum proprium pondus, sicut ipsa vox indicat, quod & ad Graecos translatum, & pondere, & voce idem omnino semper fuit: quod paulò inferiùs probaturi sumus, dum drachmam examinabimus. Quoniam verò non omnis duodenaria diuisio magnum aliquod totum sufficienter diuidit, necessarium fuit ipsam rursus vnciam in alias, atque alias partes tribuere. Ac primùm in duas semuncias, sic dictas, quia, Varrone teste, se valet dimidium, ac si dicas, secta vncia. Paulus: semis, inquit, semodius, semuncia ex Graeco trahuntur, sicut & alia multa, quae S, literam pro aspiratione eorum habent, vt ἑπτὰ septem ὕλη silua: sic ista ab eo, quod illi dicunt ἥμισυ, declinata sunt. Haec ille. Eius meminit Columella illis verbis: Pro silphio mellis adijcies pondo semunciam. pondo vsurpauit pro vniuersali, non pro certo pondere, cùm alias consueuerit pro libra vsurpari. Eandem vnciam rursum diuidunt in partes tres, quas duellas vocant, qua deductione, non satis teneo: ea enim, quam affert Petus, haud satis mihi probatur. Dicta est, inquit, à duabus coniunctis sextulis: pari enim ratione quaelibet assis, vel vnciae pars, quae alicuius minoris esset dupla, dici potuisset duella. Neque Peto fauet allatus ab eo Fannij versus, huiusmodi.

Var. lib. 4. de ling. Lat.

Colum. lib. 12. cap. 57.

DVELLA quare dicatur. *L. Petus lib. 5. de pond.*

Sextula cum dupla est, veteres dixere duellam.

Ea enim poëtica phrasis nihil aliud significat, quàm illa eiusdem Fannij:

Drachmam si gemines, aderit quem dicier audis Sicilicus.

Pro duella duas sextulas vsurpauit Cicero, mox afferendus, quòd ea voce vt minùs eleganti vti fortè noluerit. Idemque obseruatum à Columella fuit, qui plures assis partes enumerans duellae non meminit. Sicilicus igitur quarta est vnciae pars: sic dicitur Festo, quod semunciam secet, qui sicilicum neutro genere protulit. Sicilici mentio fit apud Plinium, verùm de partibus pedis loquentem; sed nihil refert, cùm partes assis, librae, ac pedis eisdem prorsus nominibus, atque eadem proportione censeantur. Tribus sicilicis, inquit, infra quattuor pedes, totidemque infra semipedem crassitudinis. Qui quidem dicendi modus perinde est, ac si dixisset, mensam latam fuisse pedes tres, vncias vndecim, cum quarta vnciae parte crassam vncias quinque cum quarta item vnciae parte.

Colum. lib. 5. cap. 1.

SICILICVS quasi semunciam secans. *Festus. Plin. lib. 13. c. 15.*

Sextula sexta est vnciae pars, quod ipsum nomen indicat; id quod expressè testatur Varro: Aeris, inquit, minima pars sextula, quod sexta pars sit vnciae. Eius quoque meminit Cicero: Testamento facto, inquit, mulier moritur: facit haec heredem ex deunce, & semuncia Caecinnam; ex duabus sextulis M. Falcinium libertum su-

SEXTVLA sexta est vnciae pars. *Var. lib. 4. de ling. Latina. Cic. pro Caecinna.*

superioris Viri: Ebutio sextulam aspergit. Quo loco Cicero vt bene notat Budaeus, hereditatem, hoc est, assem, in deuncem, semunciam, & tres sextulas diuisit. Ex quo liquet, sextulam tertiam partem fuisse semunciae, vnciae sextam, atque totius assis septuagesimam secundam, id quod in schemate infrà apponendo liquet.

Bud. lib. 1. de asse.

DRACHMA quasi obolorum manipulus Graecis dicitur.

Drachma Iulio Polluci dicitur, quod sit quasi manipulus obolorum, quem δραγμὴν dragmin vocant. Fuit autem drachma, sicut nomen ipsum indicat, Graecorum proprium pondus, & signatum numisma, quod, cùm rerum potirentur Graeci, ad Romanos translatum, ab ipsis frequenter vsurpatum est; sicut è contrà Romanorum vnciae pondus, & nomen ad Graecos translatum est. id quod afferenda Graecorum, ac Latinorum testimonia facilè demonstrabunt. Fuit autem drachma octaua vnciae pars, quod disertis verbis testatur Fannius.

Vncia fit drachmis bis quattuor.

DRACHMAE octo in vncia.

Ex quo, arithmetica supputatione, constabit, libram, siue assem drachmis constare sex & nonaginta; octies enim duodecim fiunt nonaginta sex, ex quibus quattuor tantùm desunt, ad complendum numerum centenarium. Quae omnia illis versibus complectitur Fannius.

Accipe praeterea, parvo quam nomine Graij
Mnam vocitant, nostrique minam dixere priores:
Centum hae sunt drachmae, quod si decerpseris illis
Quattuor, efficies hanc nostram denique libram.

Cleopatra lib. de munditijs.

His concordat Cleopatra: Libra, inquiens, habet vncias duodecim, drachmas nonaginta sex, scripula ducenta octoginta octo. Vncia habet drachmas octo, scripula viginti quattuor. Hoc ipsum testatur Dioscorides: Vncia verò, inquit, drachmas habet octo, scripula viginti quattuor. Atque Galenus: Ideirco, inquit, quod ponderalis vncia octo drachmas pendet. Ex quibus omnibus testimonijs illud liquidò constare poterit, vnciam Romanam octo drachmis Graecis constare, octoque drachmas Romanas vnciae Graecorum aequales esse; siue, vt clarè loquar, non aliam esse apud Graecos vnciam ab ea, quàm re, & nomine à Romanis sunt mutuati: sicut nullius alterius drachmae fit mentio Latinis ab ea, quàm re, & nomine Graecorum more vsurparunt. Eam verò peregrinae vocis enumerationem meritò praetermisit Columella, qui & duellam quoque non connumerauit inter partes assis, quod hanc, vt dixi, minùs elegantem, illam omnino barbaram iudicaret. Sed iam reliquas vnciae partes prosequamur. Quoniam vncia scripulos continet viginti quattuor, ijdemque grammata dicuntur, & drachma tribus constat scripulis, assem diuidunt in scripulos ducentos octoginta octo: scripulus verò diuiditur in duos obolos, semiobolos quattuor, siliquas sex, lentes, seu lupinos octo. quæ omnia, ne diutiùs immoremur, commemoratis Fannij carminibus manifesta fient. Illud vnum praenotandum duximus, nos consultò Fannium imitatos, scripulum dixisse, quoniam subtiles alias scripuli indagationes tamquam minùs proficuas abiecimus. Adde his etiam, quod, quoniam non eundem, quem Fannius, sequuti sumus ordinem, ne confusionem pariat ijs, qui tum eius carmina, tum has nostras tractationes percipere cupiunt, nostrum schema illis ob oculos proponendum esse censemus: sic enim fiet, spero, vt singula nullo negotio percipiant. Is verò sic habet.

Dioscor. lib. de ponderib.
Galen. lib. 6. de comp. medicam. secund. genera.

DRACHMA eadem Romanis, quae Graecis, sicut eadem Graecis vncia, quae Romanis.

Colum. lib. 5. cap. 1.

SCRIPVLI quot in vncia.

SCRIPVLVM quare dicamus.

Ordiar à minimis, post haec maiora sequentur.
Nam maius nihil est aliud, quàm multa minuta.

Iuxta subiectam materiam verum planè dicit; physicas verò, subtilesque disputationes sicut ille non curat, sic nos tractare non decet.

Semioboli duplam est, obolus, quem pondere duplo
Gramma vocant, scripulum nostri dixere priores.
Semina sex alij siliquis latitantia curuis
Attribuunt scripulo, lentes veraciter octo,
Aut totidem speltas numerant, tristesque lupinos
Bis duo. sed si par generatim his pondus inesset,
Seruarent eadem diuersae pondera gentes.
Nunc variant: etenim cuncta non foedere certo
Naturae, sed lege valent, hominumque repertis.
In scripulis ternis drachmam, quo pondere doctis
Argenti facilis signatur pondus Athenis.
Holceque à drachma non re, sed nomine differt.
Drachmam si gemines, aderit quem dicier audis
Sicilicus. Drachmae scripuli si adiectio fiat,
Sextula, quae fertur, nam sex his vncia constat.
Sextula cùm dupla est, veteres dixerè duellam.
Vncia fit drachmis bis quattuor: vnde putandum
Grammata dicta: quod haec viginti quattuor in se
Vncia habet; tot enim formis vox Graeca notatur,
Horis quot mundus peragit, noctemque, diemque.
Vnciaque in libra pars est, quae mensis in anno.
Haec maior Latio libra est, gentique togatae.
Attica nam minor est, &c.

Hoc ipsum confirmari potest Galeni testimonio, qui libram Romanam duodenas vncias habere testatur, ac subdit. Vncia drachmas octo: hae & olcae quibusdam dicuntur. Olea, quae & drachma, habet ceratia, id est, siliquas octodecim. Aiuntque in ea esse tres scrupulos, scripulos potiùs legendum, vt suprà notaui, in scrupulo obolos duos. Quae omnia Galeni verba cum Fannij versibus apprimè concordant: illud tamen addere videtur, drachmam siliquas continere octodecim, quod etiam manifestum fiet, si quae dicta sunt à Fannio bene computemus: is enim drachmae scripulos tribuit tres, scripulo sex siliquas: ex quo fit, vt drachma octodecim contineat siliquas; ter enim sex efficiunt octodecim. Reliquas autem Galeni diuisiones praetermittendas duxi, quòd eae non concordent cum aliorum scriptorum diuisionibus; illa tamen excepta, qua siliquas ceratia vocat; tria enim ceratia in obolo constituit, in quo totidem sunt siliquae, vt videre est in subiecto schemate, quod ad finem sequentis capitis adiecimus: quoniam difficillimum esse iudicauimus, omnes assis, vnciae, atque scripuli partes memoria retinere; neque faciliùs fore librum euoluere, ac pluribus locis inquirere, quid de singulis partibus agatur. ideoque omnes in vnum schema congestas in locum vnum reiecimus.

Galen. lib. de ponder.

EXPLICATIO

SCHEMATIS, PARTES ASSIS; *librae, atque vnciae simul colligentis: necnon de earundem partium proportione. Cap. VIII.*

VT ea omnia, quae diximus, ob oculos haberi, ac facillimè, vel ex ipsa loci ordinata distributione memoria retineri possint, subsequens schema apponere decreui; in quo assem, vnciam, ac scripulum seorsum in partes secuimus: ita tamen, vt ad latera numeros apponeremus, indicantes, quoties as, vncia, vel scripulus eiusmodi partem contineret. Illud etiam superadiunximus, vt quoniam as in duodecim vncias diuiditur, partibus duodenarij numeri assis partes explicaremus hoc ordine, vnciam vnitate, sextantem binis, quadrantem ternis, trientem quaternis, quincuncem quinis, semissem senis, septuncem septenis, bessem octonis, dodrantem nouenis, dextantem denis, deuncem vndenis, assem duodenis. Pari quoque ratione quoniam vncia diuiditur in scripulos viginti quattuor, huius numeri partibus vnciae partes expressimus; atque eisdem declarauimus scripuli partes: nullus enim alius minor numerus admittit scripuli diuisiones. Illi verò Romani numeri, qui à latere pyramidis dextro cernuntur, hoc indicant, assem continere semisses duos, trientes tres, quadrantes quattuor, sextantes sex, vncias duodecim, semuncias viginti quattuor, duellas triginta sex, sicilicos quadraginta octo, sextulas septuaginta duas, drachmas, seu denarios nonaginta sex, scripulos ducentos octoginta octo, obolos quingentos septuaginta sex, semiobolos mille centum quinquaginta duos, siliquas mille septingentas viginti octo, lentes, speltas, siue lupinos bis mille trecentos quattuor. Et haec de partibus assis in vniuersum dicta sufficiant.

PARTES assis quomodo in schemate exprimantur.

Vnciam deinde ostendunt sinistri numeri diuisam in semuncias duas, duellas tres, sicilicos quattuor, sextulas sex, drachmas, siue denarios octo, grammata, siue scripulos viginti quattuor, obolos quadraginta octo, semiobolos nonaginta sex, siliquas centum quadraginta quattuor, lentes, speltas, siue lupinos centum nonaginta duos. Tandem scripulus diuisus est in obolos duos, semiobolos quattuor, siliquas sex, lentes, speltas, seu lupinos octo. Et quamuis haec, quae attulimus, satis viderentur ad exprimendam assis, eiusque partium diuisiones, ac proportiones; tamen, quoniam exacta quaedam plurium ex his partibus computatio reperitur apud Columellam, cuius facilis intelligentia ex schemate desumi potest, quaque intellecta, non parum tota haec disputatio illustratur, eam breui percurram, numerosque omnes schemati apponam, vt eos omnes simul perpendere lector possit, atque ex eorum supputatione singulas assis partes examinare. Et quidem Columella iugerum velut assem in partes suas distribuit, non quidem omnes, vt ipse testatur, sed in quamplurimas. Vocat autem iugerum duas areas quadratas, singulas ducentorum viginti pedum, siue vnam aream oblongam, longitudinis pedum ducentorum quadraginta, latitudinis pedum centum viginti. Quae vtraeque summae, inquit, inter se multiplicatae quadratorum faciunt pedum viginti octo millia & octingentos. Ac post pauca subdit: Iugeri partes non omnes posuimus, sed eas, quae cadunt in aestimationem facti operis: nam minores persequi superuacaneum fuit, pro quibus nulla merces dependitur. Igitur, vt diximus, iugerum habet quadratorum pedum viginti octo millia & octingentos, qui pedes efficiunt scrupula ducenta octoginta octo. Vt autem a minima parte, id est, a dimidio scrupulo incipiam, pars quingentesima septuagesima sexta pedes efficit quinquaginta, id est, iugeri dimidium scrupulum. Pars ducentesima octuagesima octaua pedes centum, hoc est, scrupulum. Pars centesima quadragesima quarta pedes ducentos, hoc est, scrupula duo. Pars septuagesima secunda pedes quadringentos, hoc est, sextula, in qua sunt scrupula quattuor. Pars quadragesima octaua pedes sexcentos, hoc est, sicilicus, in quo sunt scrupula sex. Pars vigesima quarta pedes mille ducentos, hoc est, semuncia, in qua sunt scrupula duodecim. Pars duodecima duo millia & quadringentos, hoc est, vncia, in qua sunt scrupula viginti quattuor. Pars sexta pedes quattuor millia & octingentos, hoc est, sextans, in quo sunt scrupula quadraginta octo. Pars quarta pedes septem millia & ducentos, hoc est, quadrans, in quo sunt scrupula septuaginta duo. Pars tertia pedes nouem millia & sexcentos, hoc est, triens, in quo sunt scupula nonaginta sex. Pars tertia & vna duodecima pedes duodecim millia, hoc est, quincunx, in quo sunt scrupula centum viginti. Pars dimidia pedes qaatruordecim millia & quadringentos, hoc est, semis, in quo sunt scrupula centum quadraginta quattuor. Pars dimidia & vna duodecima, pedes sexdecim millia & octingentos, hoc est, septunx, in quo sunt scrupula centum sexaginta octo. Partes duae tertiae pedes decem nouem millia & ducentos, hoc est bes, in quo sunt scrupula centum nonaginta duo. Partes tres quartae pedes vnum & viginti millia & sexcentos, hoc est, dodrans, in quo sunt scrupula ducenta sexdecim. Pars dimidia & tertia pedes viginti quattuor millia, hoc est, dextans, in quo sunt scrupula ducenta quadraginta. Partes duae tertiae & vna quarta pedes viginti sex millia & quadringentos, hoc est, deunx, in quo sunt scrupula ducenta sexaginta quattuor. Iugerum pedes viginti octo millia & octingentos, hoc est, as, in quo sunt scrupula ducenta octoginta octo. Hactenus Columellae sunt verba. Quae nemo mirabitur post tot de eadem re allata testimonia me retulisse, si intelliget nihil vel ex ijs ipsis, quae receptissima sunt, in controuersiam non verti. Vt igitur testatissimum omnibus sit in asse diuidendo consensisse omnes antiquos scriptores, haec retulisse sufficiat, atque subiecto schemate, & partium assis collatiora adiecta, finem huic capiti imponam.

Colum. lib. 3. cap. 1.

IVGERVM quid.

VNCIAE partes in schemate.

EXPLICANTUR numeri partium assis, quos nobis reliquit Columella.

SCHE-

Universidad de Deusto Biblioteca

SCHEMA PARTES ASSIS LIBRAE ATQVE VNCIAE SIMVL COLLIGENS.

AS

		12	
		7	Septunx
II.	6 6		Semis
		5	Quincunx
III.	4 4 4		Triens
	8		
	Bes		
IIII.	3 3 3 3		Quadrans
	9		
	Dodrans		
VI.	2 2 2 2 2 2		Sextans
	10		
	Dextans		
XII.	I I I I I I I I I I I I		Vncia
	11		
	Deunx		
	24		
XXIIII.	12 12	Semuncia	II.
XXXVI.	8 8 8	Duella	III.
XLVIII.	6 6 6 6	Sicilicus	IIII.
LXXII.	4 4 4 4 4 4	Sextula	VI.
XCVI.	3 3 3 3 3 3 3 3	Drachma Denarius	VIII.
CCLXXXIIX.	III III III III III III III III	Gramma Scripulum	XXIIII.
	24		
DLXXVI.	12 12	Obolus	II.
CIↃCLII.	6 6 6 6	Semiobolus	IV.
MDCCXXIIX.	4 4 4 4 4 4	Siliqua	VI.
IIMCCCIIII.	3 3 3 3 3 3 3 3	Lentes, Speltae, Lupini	VIII.

COMPVTATIO IVGERI VELVT ASSIS EX COLVMELLA.

	IVGERVM CONTINET Pedes quadratos.	Scripula.
	28800	288
Septunx	16800	168
Semis	14400	144
Quincunx	12000	120
Triens	9600	96
Bes	19200	192
Quadrans	7200	72
Dodrans	21600	216
Sextans	4800	48
Dextans	24000	240
Vncia	2400	24
Deunx	26400	264
	1200	12
	600	6
	400	4
	200	2
CXLIV	100	1
XXXXVIII.	50	
X CVI.		
CXLIIII.		
CXCII.		

PARTIVM ASSIS MVTVA COLLATIO
INDICANS QVOTIES MAIOR QVAEVIS QVAMLIBET CONTINEAT MINOREM.

C O N T I N E T

	Libra	Deunx	Dextans	Dodrans	Bes	Septunx	Semissis.	Quincunx	Triens	Quadrans.	Sextans	Vncia	Duella	Sicilicus	Sextula	Drachma	Scripulus	Obolus	Siliqua	Lens
Lentes	2304	2112	1920	1728	1536	1344	1152	960	768	576	384	192	64	48	32	24	8	6	4	1
Siliquas	1728	1584	1440	1296	1152	1008	864	720	576	432	288	144	48	36	24	18	6	$1\frac{1}{2}$	1	
Obolos	576	528	480	432	384	336	288	240	192	144	96	48	16	12	8	6	2	1		
Scripulos	288	264	240	216	192	168	144	120	96	72	48	24	8	6	4	3	1			
Drachmas	96	88	80	72	64	56	48	40	32	24	16	8	$2\frac{2}{3}$	2	$1\frac{1}{3}$	1				
Sextulas	72	66	60	54	48	42	36	30	24	18	12	6	2	$1\frac{1}{2}$	1					
Sicilicos	48	44	40	36	32	28	24	20	16	12	8	4	$1\frac{1}{3}$	1						
Duellas	36	33	30	27	24	21	18	15	12	9	6	3	1							
Vncias	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1								
Sextantes.	6	$5\frac{1}{2}$	5	$4\frac{1}{2}$	4	$3\frac{1}{2}$	3	$2\frac{1}{2}$	2	$1\frac{1}{2}$	1									
Quadrantes	4	$3\frac{2}{3}$	$3\frac{1}{3}$	3	$2\frac{2}{3}$	$2\frac{1}{3}$	2	$1\frac{2}{3}$	$1\frac{1}{3}$	1										
Trientes	3	$2\frac{3}{4}$	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{4}$	2	$1\frac{3}{4}$	$1\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{4}$	1											
Quincunces	$2\frac{2}{5}$	$2\frac{1}{5}$	2	$1\frac{4}{5}$	$1\frac{3}{5}$	$1\frac{2}{5}$	$1\frac{1}{5}$	1												
Semisses	2	$1\frac{5}{6}$	$1\frac{2}{3}$	$1\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{3}$	$1\frac{1}{6}$	1													
Septunces	$1\frac{6}{7}$	$1\frac{5}{7}$	$1\frac{4}{7}$	$1\frac{3}{7}$	$1\frac{2}{7}$	$1\frac{1}{7}$	1													
Besses	$1\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{3}$	$1\frac{1}{4}$	$1\frac{1}{6}$	1															
Dodrantes	$1\frac{3}{8}$	$1\frac{2}{9}$	$1\frac{1}{8}$	1																
Dextantes	$1\frac{2}{5}$	$1\frac{1}{10}$	1																	
Deunces	$1\frac{1}{11}$	1																		
Libras	1																			

PARTIVM assis proportio.

Neque verò ſchemate tantummodo Lectori ſatisfeciſſe me putaui, quamuis facili quodam diſcurſu ipſe poſset ſingulas aſſis, & vnciae partes deprehendere: atque ex appoſitis numeris intelligere, quam vnaquaeque illarum ad aliam rationem habeat: ſed & adhuc tabulam partium aſſis mutuam collationem indicantem adieci, in qua primo aſpectu cognoſcere poſſit, quoties maior quaelibet aſſis pars quamlibet minorem contineat; ex quo vniuſcuiuſque partis ad alias omnes proportio haberi poterit. ſchematis verò, & tabulae vſus ita eſt manifeſtus, vt nulla alia interpretatione indigere videatur.

SCHEMATIS & tabulae vſus facilis.

DE

Universidad de Deusto Biblioteca

DE ROMANORVM DENARIO, EIVSQVE, ET *assium permutatione.*

Cap. IX.

QVAMVIS denarius ad rem nummariam potiùs, quàm ad pondera pertinere videatur, tamen hoc loco, quod ad eius pondus potissimùm pertinet inquirimus, id eoque eum huc potius referendum, quàm in alium locum differendum duximus: idque propterea maximè, quòd praecedenti capite de Attica drachma disseruimus, quae denario Romano aequalis pondere dicitur. At quis non vereatur densissimam opinionum siluam ingredi, in qua negotium facessere ex otio voluisse videntur scriptores. Crucem fixisse Grammaticis Plinij verba fatetur Alciatus, in quam vtinam non ipse impegisset. Magna est enim inter scriptorem hunc, & Agricolam mota lis, dum hic septenis, ille octonis drachmis denarium exaequari contendit. Ille quidem litibus, & causis assuetus arcem se tueri posse, nec sinere causae iugulum perfodi profitetur: hic medicamentorum naturam ac vires perpendens, causae caput, & iugulum, latera, & viscera minimè posse defendi confidit. Sanè mota lis haec, si in detrimentum cedat clientum, grauis omnino sit, ac periculosa: substantiam enim deperdunt Iuristarum errores, Medicorum vitam: sed quoniam vix, aut nulla ratione tuemur sine substantia vitam, ac nihil prodest sine vita substantia, omnia quodammodo haec magna bona horum subijciuntur decretis, eorum lites dirimere, atque vnumquemque in rectam veritatis semitam deducere operepretium esse existimaui. Ac primùm vterque ex aequo doctè satis, & eruditè partes suas tuetur, atque defendit; decipitur tamen in eo, quod alterum reprehendit. Nam si contendat Alciatus lapsum fuisse Agricolam, asserentem septenos denarios aequales fuisse aliquando octonis Atticis drachmis, lapsus est Alciatus: id enim planè testatur Plinius affirmans, iustum denarij pondus esse, cum octoginta quattuor è libra signentur. Quod si octoginta quattuor denarios in duodenas vncias distribuas, inuenies singulis vncijs septenos denarios exaequari. At quoniam octo drachmae vnciae, vt dixi, aequales sunt, communi Mathematicorum axiomate fit, vt, quae sunt eadem vnciae, sint eadem inter se. Deinde si contendat Agricola, deceptum fuisse Alciatum existimantem, denarij, & drachmae idem omnino pondus fuisse, decipitur Agricola: namque id expressè, non obiter, aut aliud agens testatur idem Plinius, professus primùm, quoniam in mensuris quoque, ac ponderibus crebrò Graecis nominibus vtendum sibi erat, interpretationem eorum se semel eo loco positurum: igitur drachma, inquit, Attica (ferè enim Attica obseruatione medici vtuntur) denarij argentei habet pondus. Haec ille. Ac tandem, quoniam vera est vtriusque sententia, si alter ab alterius reprehensione abstineat, in eo vterque deceptus est, quod tempora non distinxit: varijs enim

Alciat. de pond. & men.

Georg. Agric. in resp. ad ea, quae Alciat.

Plin. lib. 33. cap. 9.

VNCIA IN septem denarios fuit olim diuisa.

DENARIVS postea aequalis drachmae.

Plin. lib. 2. cap. 34.

A temporibus Romani vnciam in septem denarios, libram in octoginta quattuor partiti sunt, quibus denarius drachmae ac septimae vnciae parti aequalis fuit. Non decet nos immorari in confutandis omnibus omnium scriptorum erroribus, ijs maximè, qui ex supputationis ignoratione procedunt: nam facilè lector eos animaduertet, si primis saltem arithmetices rudimentis sit imbutus; sin minùs, eum amicè hortamur, vt ab his abstineat, vel ludimagistros consulat, priusquam opus, & operam in his ludat. Sed ad litem nostram componendam reuertamur. Agricola, ne nimium litigiosus videatur, triplicem constituit Romanorum argenteum denarium; grauem, vtpote, pendentem Atticam drachmam

B vnam cum dimidia; mediocrem, qui drachmam, & septimam eius partem; leuem, qui plerumque drachmam pendat. At illos graues vbi reperit, non video; neque verò scriptorum vllus dixit, immo neque somniauit, apud Romanos denarios, non ad rationales vnciae partes, conflatos fuisse. Quod si denarius eiusmodi conflaretur, aut computes sex denarios, & efficient drachmas nouem, aut quinque, & efficient drachmas septem cum dimidia, quod vtrumque cum historiarum fide, & Romanorum politia ex aequo pugnat. Rationes verò fundamenta, seu fulcimenta dicas, huius fluxae, atque inanis opinionis ipsa sua sponte curruunt, cùm imperuestigata potiùs videantur, ad iter impediendum, quàm obla-

C ta. Nam quamuis Liuius in triumpho Quinctij affirmet, signati argenti octoginta quattuor millia fuisse Atticorum, tetradrachmam, inquit, vocant, trium ferè denariorum in singulis argenti est pondus, non bene tamen inde colligit Agricola, denarium sesquidrachmam pendere; potiùs colligere debuisset cum Brisciano, quem ipse reprehendit, drachmam vnam, ac tertiam insuper drachmae partem continere: at inquit, non iustos tres denarios pendet tetradrachmon, sed ferè tres. at cùm illud, ferè, non magis indicet, ternos denarios à iusto tetradrachmi pondere deficere, quàm hunc ab illis, intelligamus Liuium loquutum de denariis, qui septimam partem vnciae pendent, ac tetradrachmon dixisse, tres

D ferè, hoc est, tres & semis pendere: illos namque graues denarios Agricolae, grauioribus viris examinandos relinquimus. Tandem Agricola totam causam Alciato relinquit, ea tantum lege, vt concedat denarios illos drachmales leues, ac non legitimos vocitari. Verum priusquam id illi concedatur, ostendat Agricola necesse est, quo maiori iure potiti sint Dictatores, vel Consules, aut Triumuiri illi, qui denarios ex septima vnciae parte percusserunt, aut, quo minori Respublica ipsa, quae, Q. Fabio Maximo Dictatore, monetas omnes imminuit? quoniam nisi id ostendat, nos pari ratione legales compellare decreuimus drachmales denarios, senatusconsulto percussos: idque potiori sanè ratione, quàm il-

E los alios maiores, vel minores. Accedit huc Portius, haec eadem disertis verbis confirmans: Crescente enim, inquit, auaritia, ad imitationem Graecorum pondere drachmae denarij signari coeperunt, & hi frequentiores apud auctores, & in ruinis, & in thesauris passim reperiuntur, & talento, & minae, & sestertio magis conueniunt, ex quibus plurimos antiquissimos, & diuersis notis signatos, diuersissimisque in regionibus reper-

NVLLIBI reperiuntur denarij graues drachmae vnius, & dimidiae.

Liu. lib. 34.

Port. lib. 1. de sester.

Universidad de Deusto Biblioteca

tos vidi, & appensos omnes ponderi drachmae conuenire deprehendi, quod maximam fuisse coniecturam Romanae iustitiae Regi Taprobanes, Plinius attestatur, cùm in captiua pecunia denarios pari pondere, & diuersarum imaginum reperisset (etsi magnitudinum, & non imaginum in libris impressis corruptè legatur: tamen in antiquissimo manuscripto, imaginem, & non magnitudinum legi, & rectè;) & hos fuisse propriè denarios, vel magis communes, attestatur Liuius, cùm scribit, Acheos à Flaminio admonitos redemisse seruos Itali generis per totam Achaiam, eamque redemptionem centum talentis stetisse Achaeis, cùm quingentos denarios pretium, quod redderetur dominis, pro singulis seruis statuissent: mille enim & ducentos ea ratione Achaia habuit. quod si rectè computetur, constabit talentum sexaginta minarum, & Atticum sex millium denariorum extitisse. Idem Liuius, si cum Plutarcho conferatur, comprobabit denarios, & drachmas eiusdem aestimationis fuisse, cùm alter ipsorum drachmas, alter totidem bigatos Badio Nolano à Marcello donatos referant. Et Appianus scribit Octauium quingentas drachmas Veteranis, quos ex mancipijs collegerat, promisisse. Cicero idem exprimens, totidem denarios dedisse scribit. Idem, si rectè, & non deprauatè legatur, attestatur Plinius, cùm exprimit tertiam partem minae, denariorum triginta trium habere pondus (vt in codice manuscripto legitur) quamuis, triginta octo, corruptè legatur in impressis. Hactenus ille. Atque eius rationibus libenter assentimur cum Plinio, Cleopatra, Plutarcho, Liuio, Budaeo, atque alijs, denarium drachmæ Atticae pondere aequalem fuisse existimantes. Et hactenus fecisse satis videremur, quod ad denarij pondus spectat.

Plin. lib. 6. c. 22.

Liu. decad. 4. lib. 4.

Appia. lib. 3.

Cic. lib. 16. epist. ad Att. epist. 6. & epist. ad Q. frat. & alibi.

DENARIVS drachmae Atticae aequalis fuit.

Plin. lib. 21. cap. 34. Cleop. lib. de mundit. Plutarch. in Antonio. Tit. Liu. lib. 34. Bud. lib. 5. de asse.

Verùm quoniam aliàs saepe occurret, vt de denario nummo, quorque assibus permutetur, agendum sit, ne iterum hanc eandem disputationem resumere cogamur, hic breuissimè subijciemus ea omnia, quae de denario dicenda videntur, quamuis non nihil ab instituto distrahamur. Fuit is quidem argenteus nummus sic dictus, quòd decem asibus permutaretur. Huius rei testis est non modicae auctoritatis Vitruuius: Nostri autem, inquit, primo decem fecerunt antiquum numerum, & in denario denos aereos constituerunt, & ea re ad hodiernum diem denarij nomen retinet; etiamque quartam eius partem, quod efficiebatur ex duobus asibus, & tertio semisse, sestertium vocitauerunt. Sic corrigo locum hunc ex punctis ijs, quae in textum è marginalibus notationibus irrepserunt, quaeque difficiliorem contextum reddebant. Subscribit Vitruuio Volusius Metianus. Is enim: denarius, inquit, primò asses decem valebat, vnde & nomen traxit: quinarius dimidium eius, id est, quinque asses, vnde & ipse vocatur: sestertius duos asses, & semissem, quasi semis tertius, Gra ca figura ἑβδομον ἡμιτάλαντον, hebdomon himitalanton; nam sex talenta, & semitalentum eo verbo significantur. Lex etiam duodecim tabularum argumento est, in qua duo pedes, & semis sestertius pes vocatur (sic autem scribendum est, non semissis tertius.) Accedit & his Plinius, tempus pariter indicans, quo primùm signatus fuit denarius. Argentum signatum est, inquit, anno Vrbis D LXXXV. (nihil nostra interest, siue mendum subsit huic annorum numero, siue non) Q. Fabio Consule, quinque annis ante primum bellum Punicum. Et placuit denarius pro decem libris aeris, quinarius pro quinque, sestertium pro dipondio, ac semisse. Horum verò trium scriptorum, quos nemo in hac parte non recepit, libenter testimonia retuli; quoniam ijdem ipsi consequenter referunt denarij aestimationem immutatam, in quo à quamplurimis non recipiuntur, fortè quia non percipiuntur. Subiungit ergo allatis verbis Vitruuius: Postea quoniam animaduerterunt, vtrosque numeros esse perfectos, & sex & decem, vtrosque in vnum coniecerunt, & fecerunt perfectum decussi sex (sic corrigo, quo Graecae voci similis facta vox, magis conueniat; ipsi enim δεκαέξ decaex dicerent.) Huius autem rei auctorem inuenerunt pedem: e cubito enim cum dempti sunt palmi duo, relinquitur pes quattuor palmorum: palmus autem habet quattuor digitos: ita efficitur, vti habeat pes sexdecim digitos, & totidem asses aereos denarius. Hoc ipsum tenet Metianus, superioribus verbis subiungens: Nunc denarius sexdecim, victoriatus, & quinarius octo, sestertius quattuor asses valet. Sed & Plinium referre necessarium duxi, quo illum, dum plurium correctionum morsibus vindicamus, nostram sententiam, & alia obiter scitu iucunda breui aperiamus. Is verò sic habet: Librae autem pondus aeris imminutum bello Punico primo, cùm impensis Respublica non sufficeret, constitutumque, vt asses sextario pondere ferirentur: ita quinque partes factae lucri, dissolutumque aes alienum. Nota aeris fuit, ex altera parte Ianus geminus, ex altera rostrum nauis; in triente verò, & quadrante rates. Quadrans antea trunceis vocatus à tribus vncijs, postea, Hannibale vrgente, Q. Fabio Max. Dictatore, asses vnciales facti: placuitque denarium sexdecim asibus permutari, quinarium octonis, sestertium quaternis: ita Respublica dimidium lucrata est. In militari tamen stipendio semper denarius pro decem asibus datur. Hactenus Plinius.

Vitruu. lib. 3. cap. 1.

DENARIVS sic dictus, quòd asibus decem permutaretur.

SESTERTIVS duos asses valet cum dimidio, quòd ipso nomine indicatur.

Volus. Met. lib. de pond. & mensur. non ante multos annos inuento.

Plin. lib. 33. cap. 5.

ARGENTVM quando primum Romae signatum.

DENARII aestimatio quando immutata.

Tria his Plinij verbis continentur, quae cum eruditissimis viris disputanda sunt. Primum, quod ad sexdecim denarij asses spectat, in quo Budaeo erit satisfaciendum. Secundum, quod ad loci correctionem, in quo de sextantarijs asibus, de quinque partibus prius lucratis, & de dimidio lucro cum Alciato differendum, ac tandem de stipendio militari Lipsij videndus est locus.

Bud. lib. 5. de asse.

Alciat. lib. de pond. Iust. Lips.

Et quod ad primum spectat, quamuis disertis verbis testatum sit à grauissimis viris, quos attulimus, denarium sexdecim asibus permutari solitum, tamen asylum quoddam inuenit Budaeus, quo confugeret, tantorum testium fidem abrogare contendens. Is verò Sextus Pompeius Festus est, qui sic scribit: Sextantarij asses in vsu esse coeperunt ex eo tempore, quo propter bellum Punicum secundum, quod cum Hannibale gestum est, decreuerunt Patres, vt ex asibus, qui tum erant librarij, fierent sextantarij, per quos, cùm solui coeptum esset, & populus aere alieno liberaretur, & priuati, quibus debitum publicè solui oportebat, non magno detrimento afficerentur.

DENARIVS sexdecim asibus permutabatur.

Sext. Pomp. Fest.

Quorum verborum fides quàm sit suspecta, indicant ea, quae censoris iudicium adhuc exquirunt: tot enim mendis scatet, vt, si expurgari velit, in suam à quocumque sententiam perduci facilè possit. Et illud in primis reliquorum historijs

Universidad de Deusto Biblioteca

storijs non concordat, quòd bello Punico secundo tradit, asses primùm sextantarios constitutos, cùm primò factos constet. Sed quamuis, quod ad asses attinet, septennio tantummodo perduraſſe sextantarios, concederemus Budaeo, & Festo, tamen non propterea denarios ad pristinam institutionem redijsse concedendum esset, cùm vel maximè Iustiniani constitutione, atque apud alios, atque alios probatissimos scriptores sestertium assibus quattuor, denarium sexdecim aestimari legamus. Neque his obstant Varro, Apuleius, Aruntius, Pompeiusve, scribentes denarium asses decem, quinarium, seu victoriatum quinque, sestertium duos, & semissem valuisse; quoniam, vt bene notat Antonius Augustinus, hi omnes scriptores praeteriti temporis aestimationem expresserunt, & id, vnde primaeua earum vocum institutio manauit. Pariqué ratione Plutarcho, Dionysio, ac ceteris respondendum censet, è quibus argumenta erroris optimi quoque viri desumpsere. Eiusdem rei argumentum apparet in quodam C. Titinij denario, capiti Romae, quod in altera parte signatum est, adiecta hac nota XVI. vt in alijs multis X. nempe, quia feriundae pecuniae is praefectus fuerit, cum assibus sexdecim permutatus est denarius, qui pro decem antea dabatur, vt auctor est Dalecampius, Fuluium Vrsinum sequutus.

Leg. vlt. C. de donat.

Varro lib. 4. de lug.

Apul. apud Prisc. lib. 6.

Arunt. apud eund. lib. de pond.

Ant. August. lib. 2. emend. cap. 7.

Dalecamp. notat. in Plin.

Quod verò secundo loco examinandum proposuimus, illud est, quod Alciatus verba Plinij, quae praeposterè in sermonis contextu posita, crucem fixisse Grammaticis tradit, ipse in crucem tollere, ac disturbare videtur: contendit enim non sextantario pondere, sed dextantario asses percussos, eosque sextantarios dictos, quia sextans illis deesset. Redarguit verò hanc vocum perturbationem Festus, sic scribens: Graue aes dictum à pondere, quia deni asses, singuli pondo librae, efficiebant denarium ab hoc ipso numero dictum. Sed de bello Punico Populus Romanus pressus aere alieno, ex singulis assibus libralibus senos fecit, qui tantundem valerent. Quibus verbis Festus ipse se explicat, ne putet Alciatus paruo detrimento affectum dici populum, cui sexta pars aeris ablata est, qui maximo affectus esset, si quinque sextas partes in singulis assibus perdidisset: nam ad monetae pretium respexit Festus, non ad aeris pondus. Cumque tantundem valerent sextantarij asses, quantum valebant librales, non magno detrimento afficiebantur ciues, quibus sextantarij dabantur pro libralibus. Ex quibus manifestum quoque fit, Rempublicam tunc quinque partes, non quinctam partem lucratam fuisse. In eo verò maximè alucinatur Alciatus, quod subdit Plinius, Rempublicam videlicet dimidium fuisse lucratam, cùm vnciales asses fecit ex sextantarijs, & denarios sexdecim assibus permutari mandauit. Veritati propius accessit Budaeus, qui scopum penitus attigisset, si de solis assibus loquutus fuisset Plinius, cùm Rempublicam dixit dimidium lucratam; vncia enim dimidium sextantis est. verùm, cùm pariter enumerasset asses vnciales, & denarios sexdecim assium factos, tunc ea verba adiunxit, planè significans vtriusque monetae permutatione, dimidium lucri obtigisse Reipublicae. id quod in aere bene collegit Budaeus; in argento verò manifestum fiet, si perpendamus, denarium tunc decem asses valuisse: cumque deinceps sexdecim permutari praeciperetur, in singulis denarijs sex asses lucrabatur Respublica, qui excedunt medietatem denum assium. At quoniam militum maximè tunc indigebat Respublica, ne eorum subiret indignationem, cauit pariter, ne huiusmodi numismatum immutatio quidquam detrimenti militibus pareret; immo verò lucri tantundem, quantum Reipublicae.

Festus.

QVOMODO Respublica quinque partes lucrata sit, cùm sextantarios asses ex libralibus fecit.

QVOMODO dimidium lucrata sit Respublica, cùm asses vnciales ex sextantarijs fecit, & denarios asses valere iussit sexdecim.

Atque hoc significare voluit Plinius: In militari tamen stipendio, inquiens, semper denarius pro decem assibus datus: quamuis deinceps Ducum, vel etiam Imperatorum auaritia factum, vt pro denario decem asses darentur. id quod conqueruntur apud Tiberium rebellantes milites, attestante Tacito. Enimuero, inquiunt, militiam ipsam grauem, infructuosam, denis in diem assibus, animam, & corpus aestimari: hinc vestem, arma, tentoria; hinc saeuitiam Centurionum, & vacationes munerum redimi, &c. Nec aliud leuamentum, quàm si certis sub legibus militia iniretur, vt singulos denarios mererent. Hactenus ille. Cumque haec, & alia quamplurima postularent, placidè respondit missis litteris Tiberius, & inter alia concessit, vt denarius diurnum stipendium foret. Quo loco bene notat Lipsius, denarium tunc temporis, non denos, sed plures asses valuisse. Ab eo tamen non possumus non dissentire, qui duodenum assium, aut praeter propter fuisse conijcit denarios, cùm sexdecim assium fuisse comprobatum sit tot scriptorum manifestis testimonijs. Illud tamen praetermittendum nulla ratione duxi, quo confirmari quodammodo posset, denarium drachmae aequalem fuisse: siquidem denarius militis Romani stipendium fuit, drachma Graeci, quod ex Thucydide docte colligit idem Lypsius. Sed de denario iam satis.

Cornel. Tac. lib. 1. Annal.

Lipsi. elector. 1. cap. 2.

QVO TRVTINAE GENERE VTI DECEAT *mensurarum, ac ponderum indagatores, ne decipiantur. Cap. X.*

QVO staterae genere vti deceat mensurarum indagatorem, declarandum hic est. Atque id quidem praetermisissem lubens, sicut alicui forsan omnino praetermittendum videretur; nisi e densissimis tenebris, ac tetra caligine, in quam magno Reipublicae litterariae damno Petum, atque eius asseclas iniqua statera coniecerat, in clarissimam lucem, bilancis ac ponderum beneficio tandem aliquando emersissemus. Id quod eò magis necessarium duximus, quod Romae degimus, vbi (quod pace omnium dixerim) vix sit vlla commercij ratio, in qua propter staterae modos, quos induxit cupiditas, vix, aut ne vix quidem certus posit esse emptor, te iustum pondus

Universidad de Deusto Biblioteca

dus accipere etiam in pretiosissimis quibusque mercibus. quod in auro ipso, & argento coëmendo ego ipse expertus sum. Constituamus igitur hoc primum, oportere eum, qui mensuras, & pondera indagare cupit, stateram illam deuitare, cui inaequalia brachia sunt, cuiusque idem pondus in longiori brachio motum, distinguit, ac signat varia pondera; Hispanis Romana propriè dicitur, quòd eius vsus Romae maximè vigeat. Nam, praeterquam quòd infinitis propemodum erroribus subiacet, prout infrà manifestum erit, ea quodammodo prohiberi videtur lege, qua iustae bilances haberi praecipiuntur: *Statera iusta, & aequa sint pondera*. Hebraicè מאזני צדק אבני צדק mozne tsedec abne tsedec, bilanx iustitiae, lapides iustitiae. Est autem vox מאזני mozne deducta à radice אזן azan, quae aurem significat, proferturque frequenter duali forma, quòd duas lances quasi binas aures habeat. Huius meminit psalmus: *Verumtamen vani filij hominum, mendaces filij hominum in stateris, vt decipiant ipsi de vanitate in idipsum*. Ex Hebraeo sic conuertit Vatablus: Verumtamen filij hominum vani sunt, mendaces filij viri; & notat filios hominum vocari plebeios, & infimae sortis; filios viri, principes, optimates, praestantes, & meritò: leguntur enim in Hebraeo binae illae voces, de quibus suprà latiùs; prosequiturque interpretationem psalmi his verbis: si simul ponantur in bilance, ipsa vanitate leuiores erunt. Hunc eumdem psalmum dum interpretatur Genebrardus, bilances nobis ob oculos ponere videtur; ait enim: si ascendat in alteram librae lancem inanitas; in alteram verò vniuersum humanum genus, profectò inanitas ipsa praeponderabit. Elegans planè hyperbole, & ad deijciendum omnem humanum fastum aptissima. Non me latet vsurpari etiam ab Hebraeis vocem פלס peles, quam in stateram conuertunt eorum nonnulli, eamque diuersam esse arbitrantur à bilance: Rabbi enim Himmanuel: manifestum est, inquit, quod פלס peles, & מאזנים moznaijm sunt nomina imposita instrumentis, quae sunt facta ad eleuandum ponderabilia. Et פלס peles quidem est sicut virga ferrea, quae est apta, atque disposita ad ponderandum magna pondera: at מאזנים moznaijm est instrumentum ad ponderandum parua; & lapides ponderales sunt in vna parte, venalia in altera. At Rabbi Dauid sic scribit: פלס peles est rectitudo staterarum, & est illud, quod ponderans sua capit manu, in cuius medio est lingula staterarum.

STATERA inaequalia habens brachia, vitanda maximè.

Leuit. 19. ℣. 36.

BILANX Haberi praecipitur à Domino.

Psal. 61. ℣. 10.

Vatabl.

Sup. tom. 2. Ezech. 27. ℣. 2.

ELEGANS hyperbole ad deijciendum humanum fastum aptissima.

R. Himmanuel.

Rabbi Dauid in lib. rad.

Hanc verò interpretationem, vtpote radici vocis magis consonam, sequutus fuisse videtur Vulgatae interpres tum in Isaia, tum in Ecclesiaste: Isaias enim ait: *Quis appendit tribus digitis molem terrae, & librauit in pondere montes, & colles in statera*. Dei Optimi sapientissimam prouidentiam omnipotentiae connexam, mirabili hac translatione praedicat Isaias: Deum enim solertissimo comparat artifici, qui argentea, verbi gratia, vel aurea plurima vasa fabrefacturus, totam priùs auri massam altera lance constituens, altera verò pondera, libras, vnciasue totidem: ac bilancem filo, quod in medio eius est, tribus digitis eleuans, iuxta sapientiae suae artem constituit ponderis, quantum toti operi sit praescribendum, ac mox singulis vasis, aut operis partibus condecentia distribuit pondera, huic maiora, illi aequalia, & alij minora. Id enim significat molem terrae, montes, & colles librare. In quo non tantùm de naturali elementorum constitutione loquutum crediderim prophetam, sed multò magis de rerum humanarum dispositione, ac peculiari prouidentia: creata namque omnia hominis institutioni, & vsibus à benignissimo creatore destinata sunt. Quo loco vocem פלס peles in ponderis conuertit Vulgatus, qua lancis iudicium, vel examen significare voluisse videtur potiùs, quàm diuersae staterae genus. Ex quo liquidò constare videtur, perperam voces explicari ab Himmanuele. Nam qui bilance in paruis, statera in magnis rebus ponderandis vtuntur artifices, id instrumentorum defectu, viriumque imbecillitate solent; non verò quòd rerum ratio, aut natura id exigat. At verò cùm Dei omnipotentiam exprimere vellet propheta, vt id aptissimè significaret, ipsum inducit tribus digitis libram sustinentem, cuius altera lanx totam terrae molem, altera verò tantundem ponderis contineat. Atque eiusdem sapientiam mirificè expressit in fabricando lancis accuratissimo instrumento, cuius tam immensa magnitudo nihil impediat, quò minùs exigui etiam colles eodem possint appendi, & minutissimi ponderis granulis dijudicari.

Isai. 40. ℣. 12.

DEI OPTIMI admirabilis prouidentia statera significatur.

Atque hoc ipsum, quod perpetua allegoria indicauit Isaias, expressit ac declarauit Sapiens, sic scribens: *Pondus, & statera iudicia Domini sunt, & opera eius omnes lapides sacculi*, vel sacculi. Vbi etiam pro voce Hebraica פלס peles, Vulgatus vertit aptissimè *pondus*, examen, lingula, siue iudicium lancis, *& statera, iudicia Domini sunt*. Non eget Deus Optimus mechanicis his vestris instrumentis, ad dijudicandum rerum pondera, vel aestimationes; sed ipsa Dei iudicia sunt eius statera, amussis, lances, & libra. Neque putetis deesse Deo posse lapides ponderales, *opera eius* sunt *omnes lapides sacculi*, hoc est, omnia ponderum genera, quae omnibus anteactis, praesentibus, vel futuris saeculis excogitari possunt. Alium non longè diuersum indicat sensum huiusmodi versio Vatabli: Statera, bilanx, iudicium Domini sunt, omnia pondera opus eius sunt: quasi dicat: proprium Dei est, omnia iusta trutina ponderare. Decipiuntur omnino, qui propria industria, & astu putant rerum gubernationes, status, aut regna posse, aut vltra praescriptam à Deo magnitudinem augere, aut citra, aliorum status comprimere, quòd vulgò Romae dicitur, dar la bilancia, cùm bilanx, & pondera, quibus mundi regna, vel deprimuntur, vel eleuantur, vel aequiponderant, in hominum non sint potestate; Domini enim propria sunt.

Prouerb. 16 ℣. 10.

STATERAE pondera Dei quae sint.

CONTRA Politicos.

Lapides sacculi hoc loco conuertunt ex Hebraeo quamplurimi, duplicem Hebraeorum morem pariter indicantes; alterum quòd pondera ex lapidibus conficiebant durioribus; alterum quod, quo simul ea reponerent, ac conseruarent, sacculis imponebant. Vtrumque respexisse videtur Dominus in Deuteronomio huiusmodi legem ferens: *Non habebis in sacculo diuersa pondera, maius & minus; nec erit in domo tua modius maior, & minor. Pondus habebis iustum, & verum, & modius aequalis, & verus erit tibi*. Ex Hebraeo sic verti potest: Non erit tibi in sacculo tuo lapis & lapis, maior, & minor: Non erit tibi in domo tua ephi & ephi, maior, & minor: lapis integer (siue retributionis, quod Hispani diceremus

HEBRAEI lapidcis ponderibus vtebantur, quae saeculo asseruabant.

Deut. 25. ℣. 13. 14. & 15.

de dar

Universidad de Deusto Biblioteca

de dar y tomar, & iustus erit tibi: ephi item iustus erit tibi. Quam quidem legem minimè obseruatam ab Hebraeis fuisse exprobrat apud Micheam Dominus oratione illa, indignationis & irae plena: *Numquid iustificabo stateram impiam, & sacculum ponderum dolosa, in quibus diuites eius repleti sunt iniquitate &c.* Quibus omnibus locis, cùm, quoties stateraе, aut bilancis fit mentio, lapidum quoque ponderalium indicetur vsus, manifestum fit, bilancis vsum Hebraeorum Reipublicae fuisse communem; eundemque à Deo iunctum; vtpote aequitati magis consonum; quem tenuisse quoque Romanos illos antiquos, omnis politicae aequitatis aemulatores, probare poterit Marci Catonis locus, inter cellae oleariae instrumenta haec commemorans: Trutinam vnam centumpondium incertum vnum, pondera certa. Quem locum accuratè sanè interpretatur Lucas Petus, cuius verba referre operaepretium duxi, quoniam antiqua Romanorum pondera, qualia fuerint, bene explicant: Incertum, inquit, centumpondium intelligo ego pondus librarum centum, ex diuersis diuersorum ponderum massis; non autem ex vna sola massa constitutum. habebant enim antiqui pondera ex lapidibus quibusdam nigris, venis quibusdam viridibus obscurissimis commaculatis, quae non nisi madidis lapidibus, & diligenter intuentibus apparent, silicea duritia, expolitionem ita recipientes, vt intuentium imagines redderent. ex quibus maiora duobus ferreis anulis, siue ansis, in superiore parte plumbo ferruminatis, minora vno suspendebantur. decem pondo, & infra id pondus plerumque sine ansa; quorum adhuc maxima copia diuersarum magnitudinum, à centum vsque ad semibras, trientes, & quadrantes Romae inspiciuntur &c. quarum vnam cum huiusmodi inscriptione ad calcem operis apposuit, ex qua probat curam, & custodiam ponderum ex Senatusconsulto ad Quaestores vrbis pertinuisse. Igitur Cato, inquit, vt ad eum redeamus, ne patremfamilias multis ponderibus, sex ponderum massis oneraret, in ea olearia cella centumpondium vnum incertum requisiuit, id est, tot certa pondera, vtputa massam alteram librarum quinque, alteram decem, aliam viginti, aliam viginti quinque, aliam quadraginta, quae summam librarum centum constituerent, vt ex his certis ponderibus illud incertum centumpondium constitui posset. Certum enim Iurisconsultus Paulus illud appellari testatur, cuius species, vel quantitas aut nomine suo, aut ea demonstratione, quae nominis vice fungitur, qualis, quantaque sit, ostenditur: ideoque istud centumpondium appellauit incertum Cato, quia per se corpus non haberet, sed ex alijs diuisis certis ponderibus, re exigente, constitui posset: putauit enim ille hoc modo emptori, & venditori, & in paruo, & magno librarum numero consultum esse posse, cùm amphorae, & seriae, & vasa alia, quibus oleum diffusum conseruabatur, vix centumpondium excedere possent. Hactenus Petus. Quae vel propterea tantùm referenda videbantur, quod ipsius testimonio liquido appareat in trutinae vsu lapsum fuisse eum, quem non latuit, bilance, ac varijs ponderibus antiquos vsos fuisse, non verò trutina, & vnico pondere. At quamuis bilanx deceptioni, ac iniquitatibus minùs subijciatur, quam trutina, modum tamen adinuenit malitia, quo certi nihil ipsa bilance, ac ponderibus dijudicari, aut percipi posit. Nam cùm librae perfecta ratio in eo potissimùm consistat, quod ex recta regula à medio suspensa, ex vtraque parte sit sibi vniformiter aequalis, crassitudine, longitudine, figura, & pondere, atque vt omnino recta sit, & ab eius extremis binae aequales, & vniformes pendeant lances: tamen Romae, quas vidi bilances, omnes ex curuatis sursum regulis pendent, ex quarum constitutione hoc vnum necessario sequitur, vt quamuis aequissima pondera lancibus adhibeantur, quiescere tamen nulla ratione possint; atque adeo necessarium sit ponderantem, dum ponderat, semper bilancem tabulae admouere, vt in aequilibrio brachia librae constituat, ac mox eleuare, vt videat, in quam partem propendeat. Quod si tabula, quae subtus est, inclinata sit, non ad libellam constituta, in inferiorem partem inclinare necesse est bilancem eiusmodi, aequissima quamuis pondera sustineat.

Mitto hic infinita propemodum alia decipiendi genera, quae illo breuissimo tempore, quo bilanx à venditore suspenditur, admisceri possunt, quo minus emptor deprehendere possit, aequiponderentne bilances, aut secus. Porro vtriusque bilancis figuram apposui, quo ab iniqua dijudicari possit, quae aequa sit. Verum quoniam non Reipublicae iura dicere, aut ciuium iniurias repellere statui, sed mensurarum examinatorem monere: illud Vrbis Quaestoribus perpendendum relinquo; hoc vnum sollertem Lectorem admonitum velim, vt, si mensuras pondere, aut pondera ipsa examinare desiderat, bilancem adhibeat, quae recta sit, quaeque adhibitis aequis ponderibus, ac ex aliquo stabili clauo suspensa immota maneat, ita vt semel, iterum, atque iterum examinare, & dijudicare posit, num in alteram partem inclinet, ac quantum; ac mox idem ipsum commutatis ponderibus è lance in lancem certissimè dijudicare posit. semper enim decet eum, qui propria experientia aliquid certi statuere cupit, sibi non nimis fidere, sed diu multumque esse suspectum, vel propterea maxime, quod ipse expertus fuerit, se fuisse deceptum, vel saltim propter Hippocratis celeberrimum illud dictum, experimentum fallax. Sed de trutina, atque bilance iam satis, ad eius vsus explicandos properemus.

Iniqua

Aequa

Q. VRB.
DIANAISI.F.SILVANS.
S C.
L. LVCRETIVS L. F.
TRICIPITINVS
Q. VRBIS.

Micheae 6. ℣. 11.

BILANCIS vsus, vtpote aequitati magis consonae à Deo praeseribitur.

EADEM bilanx antiquis Romanis fuit.

Luc. Petus lib. 5. de ponderib.

L. certum. de rebus creditis.

QVAE SIT bilancis ratio, quae aequitatem pariat.

INCVRVATAE bilancis deceptiones.

NVM CERTI QVIPPIAM STATVI POSSIT *de Romanis ponderibus, quo eorum ratio habeatur.* *Cap. XI.*

MIRARI sanè Lector non debet, si ea, quae hoc capite pertractanda proponimus, ita dubitanter proponamus, ac si praeter morem illum, quem perpetuò tenuimus, quaestionem mouere, & aliorum sententias percensere, deinde nostram aperire, & confirmare, ac tandem, ea confirmata, aliorun fundamenta, rationesque dissoluere dialecticorum more velimus; cùm contrà se res habeat. Nam si in alijs fugienda mihi est ea disputantium methodus, in his maximè, in quibus coniectandi ars plurimùm, experimenta non multum, ratiocinatio minimum valere censenda est: tot enim, ac tam varijs difficultatibus, sententiarumque multitudine obuoluitur, vt non iam, quot sunt capita, tot sint sententiae, sed quot possunt capitum partes excogitari, vel potiùs, quot sunt hominum cogitationes, tot reperiantur in re hac opiniones, argumenta, coniecturae, experimenta, quae vim mentis quasi obtundere, & excaecare videantur. Qua in re ita desperandum videbatur posse nos in clarissimae veritatis semitam deduci, vt arrogantiae adscribi posset, si quis hac tempestate aliquid de ea re certò affirmare praesumeret. Huius igitur notae labem vitare cupientes, rem totam in dubium reuocauimus, quo Lectorem suspensum teneremus, ac dubium, donec lectis ijs omnibus, quae nos proponimus, quid de eis sentire debeat, secum ipse statuat. Nos enim totam hanc disputationem dilucidè, ac quàm breuissimè poterimus, explicare decreuimus.

QVAM SIT haec disputatio dubia.

AGRICOLA, dum restituere pondera contendit, nihil de eis probari posse ostendit.

Ac primum lecto integro Agricolae libro de restituendis ponderibus, atque mensuris, illud mihi visus sum consequutus, vt rem arbitrarer inuentu non solùm difficilem, quam inquirimus, verùm etiam impossibilem. Nam res naturales, cuiusmodi sunt fruges, singulas primùm percensens, incertas esse contendit, mox ad numismata, denariosque antiquos descendit: & Portium refellit, quod suam libram affirmet antiquae aequalem fuisse, cùm neque, qua id ratione probet, explicet, neque, quam suam libram appellet, id enim vsui esse potuisset, vt alijs experimento notum esset, an deceptus fuisset Portius: Alciatum deinde, Budaeumque redarguit, quòd non denarios adhibuerint iustos, neque eos, quos adhibere debuissent: ac tandem ipse in ea sententia conquiescit, vt putet, septenis appensis aequis, paribusque denarijs, vnciam restitui debere, qua mediante reliqua pondera, atque mensurae restitui facilè possint. Verùm, cùm difficilè non minùs sit credere Agricolam iustos denarios, paresque antiquis inuenire potuisse, quàm ipse credat Alciatum, aut Budaeum aequam denariorum rationem tenuisse, ideo adhuc animus haeret, dubiusque est vel propterea maximè, quod Agricolae opinio circa denarium minùs, vt vidimus, certa exploratàque sit. Certiorem viam ingressus fuit ante non multos annos Petus, ingeniosus vir, ac sollers, ni infeliciter in via ita deficeret, vt posteris ferè omnibus à vero aberrandi causa esset, & auctor: aquam enim ad examinanda pondera aptissimam adhibuit, vtpote, quae minimùm pondere variet: quippe, quum ego ipse viginti aquae vncias ex diuersissimis aquis ponderauerim, vixque repererim drachma vna à se inuicem distare. Quod ipsum antiquorum quoque exemplo, testimonijsque probabitur. Mensuram certam, exactamque adhibuit idem Petus, cui licuit Farnesianum antiquum congium apud se habere, metiri, examinare, ponderare. optimo, ni fallor, iudicij acumine eam tenuit ex multis sententiam in ponderum, ac mensurarum proportione censenda, quae vera, certaque est, nimirum congium Romanum aqua plenum decem libras Romanas pendere. Quod & nos firmissimis testimonijs confirmauimus, eumque certiorem reddidit conueniens interpretatio illarum duarum litterarum, quae congio adscriptae sunt, P. X. siquidem pondo decem ipse, vt debuit, legit. Quis verò credat huiusmodi virum tot, ac tantis praesidijs munitum, tot quasi praeeuntibus facibus ad optatam veritatis sedem peruenire non potuisse? adhibita namque trutina, quae ponderum omnium aequissimus esse solet iudex, omnium ponderum rationem consequi facilè potuisset. Sed, proh dolor, iniquum sortitus iudicem, eiusque sequutus sententiam, & oleum, & operam perdidit, & parum abfuit, quin ingenia falleret, acutissima quamuis, & perspicacissima. Sicque plenum, inquit, cum iustissima trutina, qua hodie Romae vtimur, cum appendissem, inueni aquam, qua eum compleueram, libras nostri temporis nouem, vncias sex semis efficere, quibus vncias quinque, drachmas quattuor, scripulum vnum, & grana quattuordecim (de quibus nullam rationem habendam esse putaui) ex antiquis libris praedictis pendere inueni. Hactenus ille.

Luc. Pet. lib. de antiq. li. quid. & aqua mensuris.

AQVA, quae minimùm pondere variat, aptissima est ad examinanda pondera.

RES NATVrales, siue etiam denarij ad restituenda pondera minùs sunt vtiles.

Ea verò multis nominibus mihi suspecta fuerunt. Quibus omnibus praetermissis, illud vnum mihi maximo argumento fuit, illum fuisse deceptum, quod trutinam adhibuisse testatur, cuius vsus frequens est Romae: nam cùm ea, quae superiore capite de trutina dixi, diligenter perpendissem, atque assidua multorum annorum experientia comperissem, omnium deceptionum aptissimum esse trutinam seminarium; inde fieri existimaui, vt, ad quam quisque vellet opinionem, Romanam recentem trutinam facile posset accommodare. Atque ideo cogitare coepi, num & ego ipse possem eiusdem esse experimenti particeps, oculatusque testis: verebar tamen maximopere, ne si quid ego in medium proferrem, quod praedicti Scriptoris testimonio aduersaretur, vel meum minùs haberetur certum, vel vtriusque pariter in leuitatis, ne dicam falsitatis suspicionem incideret. Verùm Dei optimi benignitate factum est, vt eiusmodi testes adhibere nostri experimenti possim, quorum auctoritas, & fides nulli posit esse suspecta. Quapropter cogor nostri quoque experimenti rationem reddere longiorem, atque eo magis, quo maior est auctoritas, & laus eius Scriptoris, quem refellimus.

TRVTINA deceptionum seminarium: etiam naturque in suam quisque adducit sententiam.

Quum

CARDINALIS Farnesij dignitas commendatur.

Quum igitur Illustrissimo, ac Reuerendissimo Domino Odoardo Cardinali Farnesio significarem desiderium, quo tenebar videndi, pariterque mensura, ac pondere examinandi antiquum illum congium, quem in suo ditissimo antiquarum rerum promptuario diligenter asseruat, magnique faciebat, tum propter innatum studium, quo bonarum artium tenetur; tum vel maximè propter singularem animi beneuolentiam, qua ordinem nostrum prosequitur, annuit, quamuis illi antea neque de nomine, vt credo, notus essem: neque tantùm hoc, quod petieram, concessit, sed & illud promisit, quod neque optare quidem auderem, se velle haec nostra experimenta suo benignissimo aspectu honestare, suaque dignitate, atque auctoritate ab omni falsitatis, atque deceptionis suspicione tueri. Igitur statuto die, qui fuit tertio nonas Martij, anni proximè praeteriri nonagesimi octaui, hora quoque statuta, cum iustam bilancem, quam attuleram, filo appendissem ex alio ferreo, qui in media fenestra pendebat, variaque pondera, alia maiora, alia minora attulissem, ex durissimis saxis in eadem bilance examinata, allatus est mihi congius, à Luca Peto relatus, & rubra cera, qua possem tenuissimas congij rimulas obturare. Adstitit mox Illustrissimus Dominus, à quo perhumaniter exceptus fui, adstitit pariter nobilis vir Petrus Albertinius Iuris vtriusque Doctor, eiusque publicus professor in alma huius vrbis Academia, eiusdemque Cardinalis familiaris, cuius opera hoc in me beneficium fuerat collatum; aderantque ex eadem familia aliquot viri nobiles pariter, atque ingeniosi. Aderat & Pater Christophorus Griembergerus, è nostra societate, cuius admirabilem sollertiam in exquirendis his rebus aliàs commemorauimus, quemque mihi socium adsciueram, vel potiùs eorum omnium, quae peragenda forent, experimentorum effectorem, & iudicem; ministrabantque nobis ad nutum Cardinalis iussu adstantes eiusdem famuli. Igitur primùm vas illud antiquum aqua bene dilutum fuit, ne quid postea aquae ponderandae sua imbiberet siccitate, atque exinanitum, in altera pendentis librae lance erectum constituimus: in altera verò lance pondera temperauimus, inani vasi aequiponderantia. Mox eidem lanci, in qua erant pondera, lapidem vnum imposuimus, decem aequas libras pendentem. Attuleramus & nos ampullam vitream, vulgò, Italis, Hispanisque vna caraffa, in qua saepius appenderamus aquae purae vncias viginti, assignaueramusque extrinsecùs in angustiori collo eiusmodi aquae terminum. Et quoniam congij denae librae vncias viginti supra centum complectuntur, quarum sexta pars sunt vnciae viginti, ideo rogati constanter asserebamus, ampullam illam ad vsque praedictum colli signum plenam, sexies effusam, totum illud magnum vas expleturam. Quod quamuis admirationi ferè omnibus, qui tunc aderant, fuit (non enim semper aequa iudicat inexpertus oculus) rem totam breuissimo quodam experimento confirmandam testabamur. Allata est igitur continuò è limpidissima cisterna aqua purissima: quinquies ampullam in vas illud magnum effuderat Pater Griembergerus, & bonam sextae partem, cùm adhuc vas eleuatum, sidente pondere, manebat: tantaque omnes expectatione, ac sollicitudine tenebantur, vt

PLVRIBVS adstantibus congius examinatus.

SEXTARIVS adhibitus ad mensurandum congium.

A vehementer etiam ipse Pater Griembergerus dubitare inciperet; nec tamen propterea paulatim aquam infundere desistebat. Mirum dictu, effusa tandem ampulla, vas vsque ad colli terminum ex aequo plenum, pondera simul eleuata, libraeque examen ita in medio fixum stetit, vt non mobilis libra videretur, sed fixa, ac permanens; atque ita permansit, donec cominus omnes accedentes, oculati possent esse testes iustae librationis vasis ex aequo pleni: ita tamen, vt aqua madefaceret potiùs, quam operiret latiorem illam vasis partem, quae, vt bene notauit Petus, addita videbatur ad conseruanda suprema congij labra. Verùm, quo omnes certiores magis multò redderentur, non defuit adstantium vnus,

RESPONDI ex aequo decem Romanis libris congij aqua.

B qui numerum infusarum aquae ampullarum in dubium reuocaret. quare congium in argenteum magnum guttum paulatim profundere coepimus, ne quidquam aquae effueret, atque eo deinde ampullam implebamus, & in argenteam perpulchram concham sexies, omnibus pariter numerantibus, effudimus. quo factum est, vt eadem aqua, congij mensurae, sextariorum numero, ac decem librarum ponderi, omnium probante iudicio, ex aequo respondere probaretur. Supererat tamen aliud experimentum, quo non minus tunc indigere arbitrabamur, quàm reliquis: nondum enim illas omnes mathematicas rationes, quas libro superiore explicauimus, excogitaueramus; ideoque cubicum

C inane ligneum vas, cupressinis tabulis, ac nuceis è semipede Romano antiquo confecimus, quem, perlectis plurium scriptorum sententijs, nostris nos permoti rationibus selegeramus. quod quidem vas ita oleo, coloribusque, quibus pictores vtuntur, obliniuimus, vt aquam continere facilè posset, effundere, aut imbibere nulla ratione posset. Hoc igitur vas aquam illam, quam mensura, pondereque examinauimus, ex aequo capere testati sumus. id quod minùs verisimile videbatur: nam latè patens in argentea concha limpida illa aqua tanta erat, vt ligneum illud vas bis expletura videretur; verùm ita illud ex aequo compleuit, vt ne vna quidem aquae gutta vel addi, vel detrahi posse ad iustam cubi

D mensuram iudicaretur. Quapropter mens, atque animus eiusmodi experimentis ita conquieuit, vt non amplius in dubium reuocet, aquam, cuius congius ille capax est, pondere lapidi illi aequalem esse, quem nos decem librarum fuisse diximus.

AQVA CONgij decem libras nostri temporis absque dubio pendi.

Verùm cùm alioqui nos integro ac libero iudicio comperissemus, libras illas singulas, duodenis vnciis constare ex ijs, quarum tum in tota ferè Hispania, tum Romae, vt suprà diximus, vsus est frequens; ita etiam constanter asserimus, antiquam Romanorum libram, vnciam, ac pondera tot aetatum successione, ac Romani imperij perturbationibus minimè immutata fuisse, sed eadem per manus tradita, vsque ad nostra tempora

Sup. lib. 1. huius part. cap. 5. prop. 16.

E perdurasse. id quod facilè suaderi cuiuis posset, numismatum, & ponderalium lapidum indicio, quorum apud antiquos illos Romanos tanta fuit copia, vt non solùm ad proximos quosque integra permanarent; verùm ad nos vsque ab ea tempestate maximè semotos. Meritò igitur Alciatus sic scribit: Vncia apud antiquos eadem fuit, quae & nunc est. cuius rei duplex est argumentum: alterum, quod Plinius auctor est, aureos, qui apud veteres didrachmales

Alciat lib. de pond. & mon.

Plin. lib. 33. c. 3.

Universidad de Deusto Biblioteca

males erant, quadraginta octo in libra fuisse: hodie vero, cum noster aureus drachmalis sit, videmus nonaginta sex in ea appendi, & paulo plus, propter colybum, & auctoramentum principalis monetae: alterum est, quod etiam num reperiuntur vetera numismata cum hac ✻ denarij nota eiusdem ponderis, cuius drachma est nostra. Denarium autem idem quod drachmam fuisse, supra docuimus. quod si qui leuiores denarij reperiantur, id ex intertrimento euenit, vel quia aliqui principes, propter difficultates nummarias, leuiore pondere eos percusserint. Hactenus Alciati sunt verba. Quae immeritò sanè reprehendit Agricola, duplici potissimùm argumento ductus. Alterum, quòd non vnciam expresserit, quae antiquae aequalis habenda sit: cui Agricolae difficultati facilè respondebimus nos, qui hoc constanter tenemus, vnciam numquam Romae immutatam fuisse. Ad ea vero, quae affert de Mediolanensi librarum diuersitate, & multitudine, cùm eadem in Hispania ferè tota, in nostra potissimùm Baetica prouincia vsu venire consueuerit, respondebimus, nihil obstare, diuersas libras eisdem vncijs constare: maximam duabus & triginta, mediocrem sexdecim, argentariam octo: atque adeo nihil ea ratio prohibet, quin & Mediolani eadem esse possit nunc vncia, quae Romanis eadem perpetuò fuit. Qua etiam ratione secundo Agricolae argumento satisfit, Mediolanensem drachmam aequalem esse antiquae, qua non maior, sed aequalis fuit denarius antiquus, si tempora consulantur, vt suprà ostendimus. In hoc verò & ipso Alciati firmiori nitimur fundamento, quòd ille minima quaedam denariorum adhibuit pondera, in quibus maior error, ac ponderis differentia difficiliùs, ac minùs percipitur: nos verò decem librarum pondus, vnciarum nimirum centum viginti, drachmarum verò nongentarum sexaginta, adhibuimus: ex quo pondere, certo certiùs elicitur drachmae pondus, à quo si vel minimum synapis granulum auferretur, vel eidem adderetur, toties multiplicatum maximam, maximeque perceptibilem efficeret ponderis differentiam. Verùm nos etiam numismatum examinato pondere, & calculo subducto, haec eadem confirmare poterimus, & alia his ipsis non minùs vtilia, scituue iucunda statuere. Ea autem sunt huiusmodi. Hebraeorum siclum probaturi mox scimus, cùm ex pluribus veteris, ac noui testamenti collatis testimonijs; tum ex Iosephi idem manifestè testantis sententia, tetradrachmo Attico aequalem fuisse, eundemque nullus dubitauit semunciae Romanae exaequari, quod disertis verbis affirmat Sanctus Hieronymus: nos verò singulari Dei beneficio plures ex antiquis Hebraeorum sortiti siclos, iusta lance expendimus: ideoque hoc etiam affirmare non dubitamus, antiquum siclum aequalem semunciae nostrae aetatis Romanae, & Hispanae sine vlla differentia fuisse. Quocirca, cùm idem siclus antiquae quoque Romanae semunciae aequalis fuerit, communi animi consensione nostri temporis semuncia antiquae exaequabitur, vtpote quòd vni tertio, eidem nimirum siclo antiqua, & nostri temporis semuncia exaequatur. Ea verò omnia, quae diximus, certa esse facilè comperiet ipsa experientia lector, nisi iniqua statera decipiatur sit, quod Lucae Peto sollerti, & ingenioso viro contigisse, non sine animi sensu, & commiseratione comperimus. Atquae haec de statuendo certo vnciae pondere dicta sufficiant; cùm, iuxta ea, quae ostensa pluribus suprà sunt, perspecta vnciae quantitate, facilè possit Romana etiam libra certò cognosci, atque Romana omnia antiqua pondera haberi, quod erat in primis, ac maximè optandum in hac disputatione.

DIVERSA librarum genera diuerso earundem vnciarum numero plerumque constantur.

Sup. cap. 9. huius.

IVSTA RAtio ponderis decem libris haberi commodè potest.

EX HEBRAEorum siclis certa hauritur ponderum ratio.

S. Hier. sup. Ezech.

EXPERImento haec nostra poterunt comprobari, nisi iniqua obstet trutina.

DE ROMANORVM NVMISMATIS, EORVMQVE *materia, pondere, & aestimatione.* *Cap. XII.*

DISPVTationis ordo.

VIX poterat numismatum ratio cognosci, quae ex eorum pondere maximè pendet, quin ponderum haberetur ratio perspecta: pondera vero neque ponderibus conferri, neque ipsa per se expendi possunt, nisi trutinae, cuius est eiusmodi iudicium, iusta habeatur forma, iniquae vitentur deceptiones. Quapropter hanc, quam institueramus de Romanis ponderibus disputationem, intermittere quodammodo coacti fuimus, vt de trutina statueremus, cuius mox beneficio certam Romanae vnciae, ac librae cognitionem haberemus. His igitur quasi praeiactis fundamentis, reliquum est, vt, quoniam de denarijs, assibusque, & alijs numismatis inter pondera disputandum fuit, reliqua numismatum genera, aurea potissimùm, eaque per genera, & quam breuissimè pertractemus. Romanorum namque numismata singula percensere si vellem, iustum volumen conficerem: id quod alijs quamplurimis vsu iam venit. Sunt verò alij non pauci, quibus nondum satis perspecta, & cognita videtur esse numismatum disputatio, qui non horas modò, sed menses, annos, aetatem denique ipsam, facultates, vitam ponere non grauantur in ipsismet nummis conquirendis auidiùs, conseruandis diligentiùs; ijs denique assiduè, ac sine vlla defatigatione considerandis. hi, si quos fructus ex ea re perceperint, posteritati non inuideant, propria volumina, vberioresque commentarios quamprimùm edere omni ope, atque opera curabunt: nobis enim haec obiter pertractanda sunt, atque ex editis iam libris ea tantummodo praelibanda, quae ad nostrum hoc institutum de Hebraeorum numismatis explicandis conducere videbuntur. quae omnia intra breuitatis fines coarctanda ita sunt, vt quanta maxima poterunt perspicuitate dicantur. Ac primùm librarios asses, atque dupondios vidimus, semisses, trientes, quadrantes, sextantes alijs, atque alijs figuris, & imaginibus signatos, ex quibus asses oblonga vna lineola litterae I simili discernebantur, vel littera L, libram indicante; dupondia eiusmodi lineis binis, semisses littera S. reliquae verò assis partes, exstantibus quibusdam punctis instar hemispheriorum, ostendebant, quot essent in singulis vnciae. Nam trientem quattuor puncta,

MODVS NVmismatum percensendorum.

ASSES, DVpondia, trientes, quadrantes, sextantes, aerei quomodo notarentur.

Universidad de Salamanca Biblioteca

cta, quadrantem tria, sextantem bina, vnciam vnum eiusmodi punctum discernebat ab alijs. Et quamuis plures trutina diligenter expenderimus, nullas binas consimiles partes, quae sibi mutuò responderent, inuenimus; nedum cum antiquis vncijs, atque ponderibus. Ex quo milli hoc vnum confici posse videtur, antiquissimis illis Romanis temporibus, quibus adhuc supererat grauis aeris vsus, asses, semisses, trientes, ceterasque partes, quae priùs pondere tantummodo examinabantur, signari coeptas fuisse, tum vt ciues molestia liberarentur afferendi secum stateram, ac pondera ad examinanda permutationis aera, id quod Sinis in vltimis illis Asiae Indicae finibus vsu adhuc venire retulerunt nobis è nostris aliqui oculati testes: tum verò maximè ne deceptionibus, fraudibusue pateret aditus. Quae ratio omnes nunc ferè nationum Principes, Respublicasque impulit, vt numismata cudant, diligenterque caueant, ne à quoquam vel imminuantur, vel immutentur. Sed postquam signari coepta sunt permutationis pondera, iam non ampliùs iusto vnciarum pondere constiterunt. pars enim subtrahenda videbatur, quae percussoribus, alijsque monetarum ministris alendis sufficeret. Quantùm verò à statuto, ac certo vnciarum pondere deficerent haec signata aera, quamuis ea, vt dixi, perpenderimus, nulla certa ratione dijudicare potuimus. Nam vetustas, frequensque vsus, atterit, consumit, imminuitque ipsa metalla, duriffimaque saxa; eoque ampliùs, quo grauiora sunt, & magis ponderosa. Haec porro signata aera in marsupijs, aut sinibus portari minimè poterant, sed in saccis, plaustrisque imposita. id quod Conscriptis, quos vocabant, Patribus, accidisse memorat Liuius, cùm & ipsi graue aes, quod in publicum militis stipendium tunc primùm decretum fuerat, in aerarium conferebant. Et quia nondum, inquit, argentum signatum erat, aes grane plaustris quidem ad aerarium conuehentes speciosam collationem faciebant. Postea verò, quàm aes imminutum fuit, vt diximus, quamuis priorum exemplo suis imaginibus, superscriptionibus, alijs, atque alijs emblematis, aut signis asses, semisses, trientes, ceterasque partes, eisdem etiam retentis nominibus cuderent Reipublicae moderatores; tamen qua ponderis ratione id facerent, à nullo, quod sciam, ex historicis memoriae proditum est. Nam quamuis sextantarios, vncialesque asses commemoret Plinius; tamen vix poterit deprehendi, cùm ex millibus duo non detur aerea numismata adinuenire, quae sibi mutuò pondere respondeant. quapropter ab his incertis abstinendum iudicaui. Neque verò eo, quòd diximus, compendio imminuti aeris contenti fuerunt Romani; sed quo commercijs commodiorem aperirent viam, argentum signare decreuerunt. Igitur argentum, Plinio teste, signatum est anno Vrbis CCCCLXXXIIII. Q. Fabio Cos. quinque annis ante primum bellum Punicum. Hunc annum Eusebius olympiadi centesimae vigesimae septimae adscribit, Et placuit denarius pro decem libris, quinarius pro quinque, sestertius pro dipondio, ac semisse. Hucusque Plinius. At Varro nummorum appellationes illis verbis explicat: In argento nummi, id à Siculis. Denarij quod denos aeris valebant, quinarij, quod quinos; sestertius, quod semistertius. Dupondius enim, & semis antiquis sestertius est, & veteris consuetudinis, vt retro aera dicerentur, ita vt semistertius, semisquartus pronunciarent: sestertius igitur ab semis tertius dictus. Nummi denarij decuma libella, quod libram pondo ac valebat, & erat ex argento parua. Sembella, quòd sit libellae dimidium, quod semis assis. Teruncius à tribus vncijs sembellae, quod valet dimidium, & est quarta pars, sicut quadrans assis. Haec ille. Quibus verbis quamplurima innuit Varro, quae non parum ad rei nummariae disputationem conducere iudicaui, ideo ea quàm breuissimè perstringenda decreui.

SIGNATAE monetae causae.

GRAVIA aera in saccis, non in loculis; in plaustris non in sinibus portabantur. T. Liu. lib. 4. histor. in fine.

AEREI AS. ses quantum fuerint imminuti, non facile deprehenditur.

ARGENTVM primò signatum quando fuit.

Plin. lib. 33. cap. 3.

Euseb. in Chronic.

M. Varro lib. 5. de ling. Latin.

SESTERTIVS denarij pars quarta, libella decima, sembella vicesima, Teruncius quadragesima.

Ac primùm à Siculis acceptum denarij vsum memoriae proditum accepimus: Siculi autem sicut loco Graecis propinquiores, ita eorum mores, & consuetudines citiùs, ac faciliùs multò imitabantur, quàm Romani; quare cum Graecis argenteam drachmam, vt mox videbimus, in vsu fuisse compertum sit, ea facilè à Graecis ad Siculos, & ab his ad Romanos transferri potuit. Ex quo non leui coniectura probari posset illa Agricolae sententia; qua contendit Latinos scriptores Graecorum libros conuertentes, drachmam semper in denarium conuertere consueuisse, quamuis ea paria inter se non fuerint: quoniam initio, vt dixi, denarius ex vnciae parte septima cudebatur. Sed cum primùm imminutus fuit, ad suam pristinam originem redactus fuisse videtur: siquidem Graecorum drachmae factus fuit aequalis.

A SICVLIS Romani denarij vsum acceperunt.

G. Agric. in respons. ad Alciat. vbi de denar.

PRO DENARIJS drachmas substituunt Graeci, sicut Latini pro drachmis denarios.

Secundo loco manifestè confirmat Varro argenteorum numismatum sex tantùm fuisse genera, maximum denarium, minimum teruncium, media quinarium, vel victoriatum sestertium, libellam, sembellam. Hae autem omnes denarij sunt partes; quotae verò sint, indicant eorum nomina, prioris denarij institutionis habita ratione. Cùm enim primò decem assibus permutaretur denarius, sicut nominis indicat notio, fit, vt quinarius denarij medietas quinque assibus esset aequalis, sestertius quinarij medietas, denarij pars quarta duobus assibus ac semis, libella denarij decima, quinarij quincta, sestertij binae quinctae, libra vna dicta fuit pondo, & as: huius verò medietas, nimirum denarij vicesima pars sembella dicebatur, cuius item medietas denarij quadragesima à tribus assis vncijs teruncius dicebatur. Et hoc fuit minimum antiquorum argenteum numisma. Verùm cùm pondere, ac magnitudine ita esset exiguum, vt non sine magno labore cudi potuisset, facillimeque è manibus elaberetur, ac perderetur, id perpendentes posteri, non ampliùs visi sunt, voluisse minima haec numismata ex argento cudere, sed denario, eiusque medietate, quinario, & quarta denarij parte sestertio argenteis retentis, reliqua ex aere percusserunt. Cuius rei argumentum est, quòd cùm plures ex his viderimus, nullum tamen ex illis videre potuimus, neque ab aliquo recentiorum scriptorum à se visum scribi comperimus. Fuit igitur denarij nota X. quinarij V. sestertij IIS. quae quidem notae assium numerum indicabant, quem singulae ex eiusmodi monetis continerent. Verùm cùm eisdem litteris, & nomina plerumque rerum, aut hominum

DENARIVS, quinarius, sestertius, libella, sembella, teruncius, argentei nummi.

ARGENTEOrum numismatum proportio.

NVMISMATum notae.

Universidad de Deusto Biblioteca

minum indicarentur, & numeri, quò omnem auferrent dubitandi rationem, numeros plerumque lineola quadam transuersa discernebant. Ex quo factum est, vt denarij nota in asterisscum vergeret, binae II. sestertij in litteram H. commutarentur, atque adeo apud ipsos scriptores plerumque HS. sestertium denotat.

Leonar. Port. lib. 2. de sester. Cuius rei Portium auctorem habemus, quamuis in sestertij nota ab eo discedamus, qui putat illas rectas lineas L. litteram denotare, quas nos potius, vt I. accipimus vnitatis indicem.

Plin. lib. 33. c. 1. Quinarij originem, alteriusque denominationis rationem indicat his verbis Plinius.

QVINARII origo, & victoriati nomen.

Qui nunc victoriatus appellatur, lege Clodia percussus est: antea enim hic nummus ex Illyrico aduectus, mercis loco habebatur. Est autem signatus victoria, & inde nomen.

NVMISMATum denominatio.

Haec Plinius. Neque alia ratione bigati, aut quadrigati dicti sunt nummi, & ratites asses, quàm quod illi bigas, aut quadrigas referrent, hi rates. Ac ne quidquam ex ijs, quae ad perfectam tractationem conducere videntur, praetermittere consultò iudicemur, illud etiam hic obiter notandum fuit, quod & nos ipsi vidimus, & Antonius Augustinus planè testatur; in aliquibus denarijs huiusmodi notam reperiri XVI. in victoriatis VIII. quod mirum in modum confirmat ea, quae supra ex Plinio, & Vitruuio probauimus, denarij manente pondere aestimationem excreuisse, ita vt qui prius assibus decem permutaretur, iam sexdecim valeret, victoriatus octo, sestertius quattuor. Nec me mouet, quòd nullus nostra aetate conspiciatur sestertius, notam habens IIII. vt relatis denarijs, ac victoriatis responderet; quoniam vel eiusmodi sestertij omnes, quod essent minimae quantitatis, perierunt; vel si hoc minùs videatur probandum cùm in fictilibus, alijs, atque alijs vasis reperiantur quamplurima vetustissimorum numismatum genera, ab omnibus vetustatis, & aeruginis damnis immunia, credi potest ab eiusmodi nota abstinuisse Triumuiros, ne forsan pro alia aliqua longè diuersa vsurpari contingeret, ac potissimum ne IIII. viros referre putaretur. Quòd si cui ne haec quidem probetur coniectura, meliorem ab illo inueniendam esse contendam, quoniam validissimis argumentis nixa sententia, quamplurimisque denarijs, ac victoriatis confirmata repudiari non debet, si sestertij nummi eiusmodi nota signati nulli nunc reperiantur. Minimos argenti nummos, quos retulimus, commemorant etiam scriptores alij praeter Varronem: Plautus enim: At ob eam, inquit, rem mihi libellam pro eo argenti ne duis. Et Cicero: Ecquis, inquit, Volcatio, si sua sponte venisset, vnam libellam dedisset? Sembellam Volusius etiam Metianus vsurpat. Teruncium idem Cicero: Vt enim, inquit, obscuratur, & offunditur luce Solis lumen lucernae: & vt interit magnitudine maris Aegaei stilla muriae; & vt in diuitijs Croesi teruncij accessio: & gradus vnus in ea via, quae est hinc in Indiam: sic cùm sit is bonorum finis, quem Stoici dicunt, omnis ista rerum corporearum aestimatio splendore virtutis, & magnitudine obscuretur, & obruatur, atque intereat necesse est. Hactenus Cicero. Nosque de argenteis nummis egisse iam satis videbimur.

Ant. Aug. dialogo 1. delle medaglie.

DENARII sexdecim assium, victoriati octonum, sestertij quaternum.

Plaut. in captiu. *Cic. lib. 4. in Verrem.* *Volus. Met. in distrib. denarij.* *Cic. lib. 3. de finib.*

Enim verò de aureo nummo dicendum est aliquid: atque in primis Plinij locus afferendus, qui, quòd corruptus sit maxime, negotium dedit quamplurimis, sollertissimisque scriptoribus, quos diutius detinuit, atque impediuit: nos verò illum breui discutiemus, certa pro certis asserentes, incerta non confirmantes, sed vt sunt vel ab alijs tradita, vel à nobis excogitata, sic ea referentes: nam sollerti historico de rebus suae Reipublicae differenti fidem non adhibere inconueniens putaretur, in ijs potissimùm, quae rationi non aduersantur: at hoc loco à nullo non carpitur, cùm ita sibimet sit aduersus, vt librarij vitio singulis prope orationis membris singuli adscribantur errores; quos ita vnusquisque pro arbitratu corrigit, vt dicere contendat Plinium, quod corrigens dici vellet à Plinio. Is verò in omnibus propemodum exemplaribus impressis sic habet. Aureus nummus post annum sexagesimum secundum percussus est, quam argenteus; ita vt scripulum valeret sestertijs vicenis, quod efficit in libras ratione sestertiorum, qui tunc erant, sestertios DCCCC. Post haec placuit XL. M. signari ex auri libris, paulatimque Principes imminuere pondus: minutissimus vero ad XLV. M.

PLINIO fides adhibenda.

Quo in loco, vt inde exordiamur, vnde maior possit haberi certitudinis ratio, receptum ab omnibus est, millenarium illum numerum quadragenis, vel quinis quadragenis aureis è libra percussis additum, esse quidem additicium, & ab omni veritatis specie alienum; nobis verò haec aliorum sententia probatur, non tantum propter eorum rationes, quas etiam probamus, verum etiam propter alias, quae in eam nos adducunt sententiam, vt putemus errorum etiam causam exploratam, atque perspectam nobis fuisse. Nam cùm omnia vetustissima manuscripta exemplaria in Vaticana bibliotheca inspexissem, in omnibus ferè aberat priori loco nota illa M. & vox ipsa millia: at vnum exemplar post alia rem omnem facilè ostendit. Cùm enim easdem numerorum notas praeferret, quas alij, nimirum XL. & XLV. insuper litterae duo puncta superimposuerat scriptor sibi mutuò connexa, quibus in antiquis quamplurimis exemplaribus litteram a. suppleri obseruauimus, quo faciliùs intelligi posset illa enunciatio, quadraginta, & quadraginta quinque. Atque ea puncta facilè decipere potuerunt lectorem, vt illa duo puncta pro littera M. acciperet, qua millenarium numerum indicabant antiqui. Quod verò deceptus fuerit, illud planè indicat, quod in posteriori numero haud secus, quàm in priori eidem litterae L. addita sunt illa puncta ante litteram V. quare vel legendum foret, quadraginta millia, & quinque; vel, cùm id nemo legat, fatendum est mendo lectoris, atque librarij millenarium illum numerum adiectum fuisse. His igitur sic statutis, facilis erit intelligentia loci. Post haec placuit, inquit, quadraginta signari, ex libris nimirum singulis, non quadraginta duo, vt corrigebat Agricola, neque quinquaginta, vt putabat Budaeus. Quid verò hic quadragenarius numerus indicaret, significare voluisse videntur exemplaria, quae sic habent, X. XL. hoc est, denarios quadraginta. Neque mirandum est, denarij nota nummos ipsos aureos indicari, cùm denarius tunc fuisset vsitatissimus nummus, cuiusque nota omnia propemodum nummis-

PLINIVS emendatus, & explicatus.

Georg. Agr. de pond. & temp. mone. Bud. lib. 3. de asse.

DENARII nota aureis indita.

Universidad de Barcelona Biblioteca

mismata significarentur. id quod de nùmmo paulò inferius ostendemus. Ex his igitur, quae in promptu sunt, facilè etiam Plinij mens conijci, ac pene perspici poterit in illis, quae ita obscura sunt, vt propemodum delitescere videantur. Cùm enim explicare instituat Plinius aureorum, qui Romae primùm percussi fuerunt, pondus, & aestimationem, defecisse omnino crederetur, si, quantum valeret aureus, scripulusve, explicasset, nullamque aurei nummi rationem reddidisset. Quocirca, cùm & apud omnes scriptores receptum sit, mendum hoc loco irrepsisse, & id ipsa ratio demonstret, quae indicat sibi mutuò aduersantia, omninoque contraria illis verbis contineri, perspicuum sanè est, ita integritati restituendum locum, vt quàm minima verborum mutatio fiat, eaque substituantur, quae quàm maximè indicare possint aurei nummi tunc primùm percussi pondus, atque aestimationem. Quod vtrumque significare voluisse videtur Plinius, cùm, quantum valeret auri scripulum declarans, tum ostendens, quot aurei signarentur ex libra. Deinde illud etiam ad hanc coniecturam conducere posse non parum putaui, quod minimos aureos ea tempestate percussos, è librae parte quincta & quadragesima fuisse testatur. id quod factum fuisse confirmat, cum aureus è quadragesima librae, in quadragesimam quinctam imminutus fuit. Ex quo duo pariter licet conijcere, primum, quod, cum aureus initio percussus est, maior planè effectus fuerit, quàm illi, quorum quadraginta libram explerent; ac perinde pauciores annumerandi sunt. Alterum est, non multò inferiorem numerum quadragenario debere substitui, cum sensim, & quasi furtiuè aureum imminutum fuisse indicet illa altera differentia quadragenarij numeri, & quadragesimi quini: hic enim illo maior est octaua illius parte, huius nona. His igitur sic constitutis, Plinij locum sic corrigendum censeo. Aureus nummus post annum sexagesimum secundum percussus est, quam argenteus, ita vt scripulum valeret sestertijs vicenis, quod efficit in libras (cùm ratio ipsa ostendat libras non posse cum sestertiorum numero conuenire, eius vocis loco aliam substituo, quae rem omnem, vt mox ostendam, explicat) quod efficit in senos, subaudi, aureos, ratione sestertiorum, qui tunc erant, sestertios nongentos. Post haec placuit quadraginta signari ex auri libris, paulatimque principes imminuere pondus: minutissimus vero ad quadraginta quinque. Neque verò coniecturae desunt, quae suadere possent, senarium potiùs, quàm alium numerum, librarum loco substituendum. Prima, eaque potissima, quòd hic tantùm numerus allatis rationibus, ac omnium numerorum supputationi conuenit, alij non item: altera leuior: nam si forsan librarius, qui initio Plinij libros descripsit, senarium hunc numerum, quem substituimus, notis VI. scripsit, & litterae illius V. crura plus nimio diuaricauit incautus, occasionem profecto praebuit lectoribus, illam pro L. legendi, atque ita libras legerunt pro senis.

QVAE RAtiones possint Plinij correctioni conducere.

PLINII LOcus pristinae integritati quomodo restituendus.

Iam verò, si iuxta hoc Plinij testimonium auri aestimationem, hoc est, quam haberet tunc ad argentum proportionem, & quo pondere primum percussi sunt aurei, cognoscere cupimus, res est in promptu: nam cùm sestertius quarta sit denarij pars, scripulum verò sit tertia pars denarij, nimirum eius, qui tunc erat,

AVRI AD argentum prima proportio.

A drachmae constitutus aequalis, fit vt viginti sestertij quinis denarijs argenteis exaequentur: auri verò drachma quinis denis. Neque his obstat, quod alibi Plinius, de varijs lini generibus agens, scribit, qui cùm byssino principatum in toto orbe dedisset: Proximum byssino, inquit, mulierum maxime delicijs circa Elim in Achaia genito, quaternis denarijs scripula eius permutata quondam, vt auri reperio. haec enim quattuor denariorum scripulis singulis commutatio, quae in drachmas singulas efficit duodenum denariorum aestimationem, duodenariamque auri ad argentum proportionem, ex auri copia nata est, prioremque illam ita subsequuta, vt ad nostra ferè tempora perdurauerit, vt suo loco videbimus. Quod verò ad aurei illius primi nummi aestimationem, & pondus spectat, si nongenti sestertij in senos diuidantur aureos, singulis aureis centum quinquaginta obuenient sestertij, qui rursum quater secti denarios triginta septem & semis aureo nummo aequiparant. atque haec fuit prima aurei aestimatio. Pondus verò hac alia supputatione constabit. habet libra, prout in schemate vidimus, scripula ducenta octoginta octo, quae si in vicenos sestertios, quos valet auri scripulum, ducantur, ostendent auri libram quinque millibus septingentis sexaginta sestertijs computandam. qui numerus si in sestertios centum quinquaginta, quos ostendimus aureum nummum valuisse, diuidatur, prodibit numerus triginta octo cum binis quinctis partibus, totidemque aureos nummos ex libra primùm signatos fuisse confirmabimus: qui deinde imminuti, effecti fuerunt quadraginta, postmodum quadraginta quinque, ac sic deinceps, bonitate, pondere, atque aestimatione magis, ac magis imminuti sunt aurei. Atque haec forsan ratio fuit, quae Plinium mouit, quo minus aureos, quos contineret libra, exprimeret, aut quot scripula continerentur in aureo, quod neuter horum numerorum certa posset ratione supputari, quin semper particulae superessent aliquot, quarum commemoratio legentibus impedimento potiùs foret, quàm lumini. Satis igitur prudenter se gessit, qui vno tantummodo numero sestertiorum, qui senis annumerantur aureis, expresso, auri valorem, aureique quantitatem omnibus legentibus expressit: Arithmeticae autem peritis non hoc tantum, sed aurei pondus, proportionem ad denarium, quotque signarentur ex libra, atque alia quamplurima scitu iucunda certa ratione confirmanda proposuit. Quapropter, si, quot drachmas penderet tunc aureus, scire quis cuperet, is numerum nonaginta sex drachmarum, quas continet libra, diuidat in numerum, quem diximus, aureorum, obuenientque singulis aureis drachmae binae, ac semis. atque adeo in senis aureis, quos computauit Plinius, erunt drachmae quindecim, quae triplicatae faciunt scripula quadraginta quinque, quae in vicenos, quos valent, argenti sestertios ductae efficiunt sestertios nongentos, quos, propter librariorum ignauiam, commentatores tot editis voluminibus adhuc eruere nequiuerunt.

Plin. lib. 19. cap. 1.

PRIMI AVrei aestimatio.

900 6
150

150 4
$37\frac{1}{2}$

EIVSDEM aurei pondus. Cap. 8. huius.

288
20
5760

5760 $38\frac{2}{3}$
150

QVOT EX illis aureis ferirentur ex libra.

QVARE Plinius apertè non dixerit, quot aurei primum signarentur ex libra.

QVOT drachmas penderet aureus.

Nos igitur, vt eorum, quae disseruimus, magis habeatur perspecta ratio, pristinae integritati restitutum Plinij locum adijciamus. Aureus nummus post annum sexagesimum secundum percussus est, quàm argenteus, ita vt scripulum valeret

Plin. lib. 33. c. 3.

INTEGRITAte donatus Plinij locus.

leret sestertijs vicenis, quod efficit in senos ratione sestertiorum, qui tunc erant, sestertios nongentos. Post haec placuit quadraginta signari ex auri libris, paulatimque principes imminuere pondus: minutissimus verò ad quadraginta quinque. Haec Plinius, quae commodius, sequenti capite explicabuntur.

QVO TEMPORE, QVAQVE RATIONE IMMINUTI *fuerint aurei nummi; & de aureis solidis.*

Cap. XIII.

DE primaeua aurei nummi apud Romanos institutione satis hactenus disputatum est. at quoniam Plinio, alijsque scriptoribus testatissimum est, aureos deinceps imminutos fuisse, id quod prae se ferunt ipsa numismata, breuiter examinandùm duxi, quibus temporibus, ac quantum aurei imminuti fuerint. Igitur apud Romanos primùm aurei trigintaocto cum binis quinctis partibus ex libris singulis signabantur, deinde quadraginta, postea quadraginta quinque, ac tandem quadragintaocto percussi fuerunt ex libris singulis. Qui quidem aureorum numerus aureos singulos drachmis duabus exaequat: nam si nonaginta sex librae drachmas, in quadraginta octo aureos diuidas, singulis aureis binae drachmae obuenient. Atque hoc quidem aurei nummi pondus diu, multumque durauit, Nam cum ex quamplurimis aereis, argenteisque monetis, quas apud Laelium Pasqualinum sollerter appenderam, nullas reperissem iusto ponderi respondere: binis tamen drachmis respondebant ex aequo plures seorsum aurei. cui consonat, quod à Budaeo, & Agricola appensi nummi eiusdem inuenti sunt ponderis. Quapropter hujus sententiae auctores habemus quamplurimos, ac in primis Didacum Couarruuiam, Leonardum Portium, Budaeum, Georgium Agricolam, atque alios, qui omnes propterea constanter in hac sententia sunt, quod antiquorum plura testimonia, rationesque perplures videantur habere, quamuis illa, quae adstruunt ex Plinij loco superiùs à nobis explicato, nihil illis opitulentur, cùm eius aetatis aureorum minimus in libra numerus quadraginta quinque non excesserit. Illud verò solidum mihi videtur esse testimonium Iulij Pollucis ad Commodum Caesarem scribentis: Aureus enim nummus, inquit, duas drachmas Atticas habebat. At Heliogabalum prodigum eum quidem, ac profusissimum Imperatorem, ad quinquagenos aureos ex libra signasse confirmare videtur Aelius Lampridius, cuius verba, quoniam & de plurium aureorum forma quid sentire debeamus, nos admonent, hic referre non grauabimur. Vectigalia, inquit, de Alexandro loquens, publica in id contraxit, vt qui decem aureos sub Heliogabalo praestiterant, tertiam partem aurei praestarent, hoc est, tricesimam partem: tumque primum semisses aureorum formati sunt; tunc etiam, cum ad tertiam partem aurei vectigal decidisset, tremisses, dicente Alexandro, etiam quartarios futuros, quod minus non posset. quos quidem iam formatos in moneta detinuit, expectans, vt si vectigal contrahere potuisset, & eosdem ederet: sed cum potuisset per publicas necessitates, conflari eos iussit, & tremisses tantum, solidosque formari. Formas binarias, ternarias, & quaternarias, & denarias etiam, atque amplius vsque ad bilibres quoque, & centenas, quas Heliogabalus inuenerat, resolui praecepit, nec in vsu cuiusquam versari, atque ex eo his materiae nomen inditum est, cum diceret, plus largiendi hanc esse Imperatori causam, si, cum multos solidos minores dare posset, dans decem, vel amplius, vna forma triginta & quinquaginta & centum dare cogeretur. Hactenus Lampridius: Ratio verò, qua ductus Imperator, minores solidos, hoc est, iusti ponderis fieri iussit, sublatis è medio binarijs, ternarijs, alijsque maioribus formis, ea est, ne cogatur Imperator triginta, quinquaginta, siue etiam centum aureos solidos vna forma donare, cùm plus donasse videatur, dans plures formas minoris plerumque ponderis, atque aestimationis. Ex quo illud in primis perspicuum est, binarias, ternarias, denariasque formas compellari eas, quae binos, ternos, aut denos aureos continerent. Deinde illud alterum haud obscurè innuitur, quòd cum denarias etiam, atque eo amplius vsque ad bilibres quoque, & centenas percussas fuisse formas tradat, tricenas etiam, atque librarias factas fuisse, non est ambigendum; cùm praesertim Imperator ipse has tres formas seorsum commemoret, eam nimirum, quae triginta aureos contineat, alteram, quae quinquaginta, hoc est, librariam, ac tandem illam, quae centum aureos contineat, hoc est, bilibrem. Cùm igitur apud Romanos libra immutata nunquam fuerit, eaque nonagintasex drachmas tantummodo contineat, aureos ex binis drachmis conflatos, quadragintaocto tantummodo libra contineri arbitramur; atque tunc aureos imminutos existimamus, cùm quinquaginta percussi sunt è libris singulis, qui ab aliorum pondere vigesima quarta illorum parte deficerent, drachmae verò quadragesima octaua, hoc est, binis nonagesimis sextis. Non enim possum à Budaei, aliorumque sententia non dissentire, qui Romanam argentariam, siue nummariam libram quinquaginta drachmarum confingunt, quam nullo firmo testimonio, aut certa ratione probant. Quamuis enim Plinium, aliosve Latinos scriptores adducant, qui, dum aliqua Graecorum testimonia referunt, libram pro mina substituunt, ea tamen ratio non probat libram minae aequalem fuisse, cùm satis fuisse videatur historico, si vocem suam alienae substitueret, quae libram significaret, à minae pondere non longè diuersam, cùm haec drachmarum sit centum, illa verò nonaginta sex. Libuit potius Agricolae in hac parte adhaerere sententiae, qui ex eiusdem Plinij testimonijs probat libram à mina diuersam fuisse.

Illud etiam obiter hic annotandum, semisses, ac tremisses aureorum ab Alexandro Seuero signatos, qui nimirum aurei nummi partem alteram, vel tertiam continerent, neque his minores signatos, cùm ratio, quae tremisses fieri suasit, nimirum vectigalis imminutio, cessauerit in quartario, propterea quod vectigalia imminuere nequiuerit; fieri autem minores aureos minus

AVREI DIdrachmi quando percussi.

Did. Couarr. lib. de veter. collat. numis. Leonar. Port. lib. 1. de sest. Bud. lib. 3. de Asse. G. Agric. lib. 1. de monet. & 2. de pond. & temp. mon. Iul. Poll. lib. 4. de vocab.

HELIOGAbalus quinquaginta aureos nummos ex libra percussit.

Aeli. Lamp. in Alex. Seuero.

SEMISSES, & tremisses aurei quando primum signati.

BINARIOS aureos, quartarios, & bilibres Heliogabalus percusserat.

QVID BINAriae, ternariae, ac centenariae formae significent.

CVM QVINquaginta aureos percussi sint è libra, imminuti sint aureos non aucta libra.

G. Agric. lib. 4. de pond. Rom.

LIBRA ROmana semper à Graecorum mina diuersa fuit.

MINORES tremissis aureos, nunquam fuerint in vsu.

nus existimabatur Reipublicae vtile fore, cùm facillimè è manibus elaberentur, non sine magna ciuium iactura. Neque enim moris fuit priscis illis temporibus monetas in subtiles laminas diducere, sed crassiores omnibus nostris etiam maioribus illarum minimas efficiebant. In cudendis enim nummis illud potissimum curabant Imperatores, vt suas, carorumque suorum ad viuum vtrimque expressas gestarent imagines; id quod vix, aut nulla ratione in subtilioribus bracteis fieri poterat. Quae ratio vna cum alijs non contemnendis Lelium Pasqualinum sollertissimum antiquitatis indagatorem, atque obseruatorem in eam sententiam induxit, vt crederet, numismata olim minimè facta fuisse, vt à nostris fiunt. Hi enim primùm argentum, vel aurum in tenues laminas longiores extendunt, quas forficibus abscindunt, & paulatim ad rotundam formam adducunt, dum eas pondere examinant, donec ad iustam ponderis rationem sint exactae, ex quibus plures simul intra forcipem ad id percommodum comprimunt, malleisque omnes super incude ad rotundam formam, quoad fieri potest, magis exactam conformant, ac tandem sigillis ferreis nummos percutiunt, qui priùs nihil habuerant impressum, sed laeues fuerant, ac plani. Contrà Romani fusum aurum, vel argentum in argillosam terram ad id praeparatam, priùs pondere, ac rotunda figura conformabant, ac simul rudi Imperatorum imagine signabant, quam deinde sigillis ad perfectam formam effingebant: haud secus, quam Romae modò aereas illis imagines plures conficiunt, quas vulgò medaglias vocant, quasi metallicas, eodem prorsus nomine, quo antiqua solent compellare numismata. Atque hanc putabat ille esse causam, quòd ex multis numismatum aureorum, argenteorum pariter, ac aereorum millibus, quae apud se habet, vix duo, nedum tot, quot aut Agricola, aut Budaeus, aut ipse Plinius inuenta fuisse testantur, eiusdem ponderis numismata inuenire potuerit. cuius rei ego ipse oculatus sum testis: nisi fortè alia illi, alia nos, pondera examinamus trutina; aut fortè aequiponderantia vocant illi, quae ternis, quinis, aut duodenis tantummodo granis differunt. Nam nullum credo lectorum non anci-
Leonar. Port. lib. 1. de sest. pitem tenebit, aut dubium, quod viderit Portium de denarijs, quos passim in ruinis Romae, atque thesauris reperiri testatur, sic scribentem: Ex quibus, inquit, plurimos antiquissimos, & diuersis notis signatos, diuersissimisque in regionibus repertos vidi, & appensos omnes ponderi drachmae conuenire deprehendi. Haec ille; Pliniumque pro se adducit, qui libertum quendam circa Arabiam sub Claudio nauigantem Aquilonibus raptum memorat Taprobanem insulam appuli-
Plin. lib. 6. c. 22. se, in qua percontatus à Rege, enarrauit Romanos, & Caesarem. Mirum in modum, inquit, in auditis iustitiam ille suspexit, quod pares pondere denarij essent in captiua pecunia, cum diuersae imagines indicarent a pluribus factos. Et hoc maxime sollicitatus ad amicitiam, legatos quatuor misit. Haec Plinius. Id quod nobis longè aliter accidisse testamur: nam cùm duos, ac plures denarios appenderemus eiusdem formae, inscriptionis, ac pene magnitudinis, atque ita similes, vt non eodem tempore, sed eodem prorsus die percussos fuisse conijceres; tamen eos deprehendimus quinis, nouenis, aut denis granis pondere à se inuicem distare; cùm alij ab his plus

ARGENTI cudendi vsus modernus ab antiquo diuersus.

ANTIQVI Romani fusos seorsum singulos nummos sigillis percutiebant.

PARES pondere nummi iustitiae principis argumentum.

A nimio differrent. Ex quo facilè licet conijcere scriptores illos, qui aequalia fuisse numismata Romanorum confirmant, huiusmodi differentiam minimam iudicasse, ac propterea contemnendam. Sed ne longiùs ab instituto nostro diuagari videamur, tandem ad Iustiniani aureos solidos explicandos veniamus.

Aureus nummus, postquam semisses, ac tremisses aurei cudi coepti sunt, solidus dictus est Isidoro, quia nihil illi deesse videtur: Solidum enim antiqui integrum dicebant, & totum. quod factum fuisse videtur, vt ab alijs aureis nummis, qui partes erant solidi, hoc nomine distingueretur. Is igitur sub Constantino, aut sub Iuliano Imperatoribus,
B ita pondere imminutus est, vt sextam effecerit vnciae partem. Huius verò ponderis solidum tunc fuisse, ita perspicuum est, vt negari a cordato sapientique viro minime possit, cùm eius rei perspicua exstet constitutio, cuius haec sunt verba iuxta Didaci Couarruuiae emendationem. Quotiescumque certa summa solidorum pro tituli qualitate debetur, & auri massa transmittitur, in septuaginta duos solidos libra feratur accepta. Huius verò constitutionis auctores fuerunt Valens, & Valentinianus Imperatores. eam corrumpere tentant Budaeus, & Holoander, & duo de quinquaginta scribere, vt numerus hic aureis, qui frequentiùs duarum drachmarum pondere reperiuntur, respondeat. Verùm eos meritò coarguit, & conuincit Anto-
C nius Augustinus, Constantinum Graecum, Demetrium, Alabaldum, & Isidorum illis obijciens. Et quidem Sanctus Isidorus constitutioni constanter adhaeret, haec scribens: Solidus apud Latinos alio nomine sextula dicitur, quod ijs sex vncia compleantur. Hunc, vt diximus, vulgus aureum solidum vocat, cuius tertiam partem ideo dixerunt tremissem, quod solidum faciat ter missus. Hactenus Isidorus. Quod si duos & septuaginta solidos, qui fieri tunc solebant ex auri libra, in duodenas eiusdem auri libras diuiseris, comperies, senos solidos ex vncijs singulis fieri, atque adeo sextulam, quae nomine indicat quota sit vnciae pars, pondere solido aequalem fuisse. Cumque in schemate nostro superiùs allato omnium vnciae partitionum nomina, proportio-
D nesque proponantur, facilè quiuis poterit solidi ad alias ponderis partes proportionem inuenire. Nam si scire quis cuperet, quotnam drachmae continerentur in solido, cùm drachmam comperit octauam esse vnciae partem, solidum sextam, octo per sex diuidet, comperietque solidum drachmam vnam pendere cum tertia drachmae parte. At scripulum tertia est drachmae: pendet igitur solidus scripula quattuor. Qua etiam ratione, & de omnibus alijs vnciae partibus facilè licebit philosophari. Non me latet, Antonium Augustinum sollertis ingenij, atque eruditionis virum hac in parte nobis esse contrarium, vtpote, qui pluribus vtriusque iuris testimonijs, atque sanctionibus confirmare statuit, solidum, aureum-
E que nummum eiusdem semper fuisse ponderis, atque aestimationis: verùm, cùm illis omnibus, tempora distinguens Couarruuias, plenè satisfaciat, huius potiùs, quàm illius placuit adhaerere sententiae: non tamen libuit eorum longiorem disputationem, rationes, argumenta, responsa referre; cùm quòd apud eosdem facilè haberi possint; tum vel maximè, quòd nostro instituto minùs necessaria videantur.

SOLIDVS quare dicatur aureus. *S. Isid. lib. 16. orig. cap. 24.*

SOLIDVS sexta fuit pars vnciae, ideoque & sextula dicebatur.

Did. Couar. lib. rer. coll. numis. cap. 3. l. Quotiescumque. C. de suscept. praepos. & Arcar. lib. x.

NON IDEM fuit solidus, qui didrachmus.

Ant. Aug. lib. 2. emenda cap. 9.

S. Isidor. lib. 16. orig. cap. 24.

SOLIDI AD vnciae partes proportio.

Anton. Aug. loco citato.

Couar. citatus.

Universidad de Deusto Biblioteca

QVA RATIONE SESTERTIVM ROMANI *Vsurpent, vbi de centesima vsura. Cap. XIIII.*

EXIGIT huius disputationis integritas, vt Romanas aliquas verborum formas, & vsus, quod ad rem nummariam spectat, non praetermittamus: his namque perspectis, scriptorum sententiae perfacilè percipi poterunt; sicut earum ignoratione has omnino ignorari necesse est. Ab eis tamen multo abstinuissem libentiùs, si, quos ea de re attentiùs scriptores legeram, inuenissem, rem distinctè, ac per partes tractandam suscepisse, & suae quemque parti plenè satisfecisse. At cùm mihi minus ego ipse satisfacere queam, quod rerum compendia, siue adumbrationes potiùs, quam tractationes edere cogar, ea tantummodo seligam, quae per has asperas, atque difficiles vias deducere nos possint; &, si quae offenderimus impedimenta, submoueant. Igitur à sestertio exordiar, qui, vtpote numismatum argenteorum minimus, prae caeteris omnibus in ratione contrahendarum rerum vsurpabatur, & omnium frequentissime, tum sermonibus, tum scriptis commemorabatur. Id quod Hispani in nostris computationibus obseruamus; omnem enim cuiuslibet pretij aestimationem ad summam nostrorum numismatum minimi reuocamus, quem marauedinum dicimus. Igitur, cum, vt dixi, sestertius dictus sit, quasi semistertius as, cùm as sit generis masculini, eodem quoque genere sestertium distingui necessarium fuit. At postquam Graecorum consuetudine, legibus, atque ediscendo idiomate delectari coeperunt Romani, quod illi ἀσάριον asarion neutro genere proferrent, sestertium quoque eodem genere, eademque terminatione censuerunt. Hanc verò nostram coniecturam ideo amplexamur, quod ab aliquibus maximae auctoritatis scriptoribus obseruauerimus, tum hoc, tum illo modo vocem hanc sine vlla notionis differentia vsurpari. Qua in re haud ignoro omnem Grammaticorum scholam mihi ex aduerso stare, dum docet, hunc sestertium quartam denarij partem indicare; hoc sestertium mille sestertios. At nihil mihi credi postulo, nisi id tantùm, quod manifestis argumentis probauero, quorum pars maxima ex Agricola, quem antesignanum sequor, desumpta erit. Ac primùm Martialem afferamus testem: is enim ad Caium sic scribit.

MINIMI nummi prae alijs in omnium manibus, atque ore versantur.

SESTERTIVS quasi semis tertius as.

SESTERTIVS, & sestertium pro eodem accipiebatur.

Georg. Agr. lib. 2. de pon. & temp. monet.

Mart. lib. 2.

Mutua viginti sestertia fortè rogabam,
Quae vel donanti, non graue munus erat.

Fuisset autem grauissimum, si sestertia singula millenos sestertios, argenteos nimirum denarios ducentos quinquaginta, siue argenti libras duas cum dimidia importarent. Non ergo alia sestertia intellexit Martialis, quàm, quae denarium in quattuor secant partes. Atque hoc ipsum ex Iuuenalis carmine, quod doctissimorum hominum torsit ingenia, confirmari poterit.

-mullum, inquit, sex millibus emit — Iuuen. saty. 4.
Aequantem sanè paribus sestertia libris.

In cuius loci interpretatione non possum non ab Agricola dissentire, qui libras octodecim pependisse mullum confirmat, cùm Plinius mullum piscem binas libras ponderis rarò admodum exsuperare tradat. Et Horatius. — Plin. lib. 9. c. 17.

-laudas insane trilibrem — Horat. lib. 2. serm. sat. 2.
Mullum.

Et Martialis. — Mart. lib. 5. in Lagurium.

Nolo mihi ponas rhombum, mullumque bilibrem.

Insistendum potiùs est Budaei vestigijs, qui senas libras mullum pependisse tradit, totidem sestertiorum millibus emptas. In eo vero probare huius sententiam non possum, quod sestertia singula millenos sestertios valere putat, ex quo fieret, piscem illum quindecim millibus argenti libris coëmptum fuisse, cùm inter inauditas, portentosasque profusiones luxuriam Asinij computet Plinius, qui sub Claudio Principe vnum mercatus est mullum octo millibus nummum. Accedere his possent plures Martialis versus: ego verò vnico tantùm contentus eius epigrammate allato, finem huic probationi imponam. — Plin. lib. 9. cap. 7. ASINII PRO digalitas.

Mutua te centum sestertia Phoebe rogaui; — Mart. lib. 6. in Phoeb.
Cum mihi dixisses: exigis ergo nihil:
Inquiris, dubitas, cunctaris, meque diebus
Teque decem crucias; iam rogo Phoebe neges.

Quibus versibus quis non videat, Phoebum à Poëta reprehendi, qui verbis, ac pollicitationibus liberalem se, ac benignum exhibuerit, vtpote, qui nihil putaret à se peti, dum centum sestertia peterentur, re verò ipsa, ac facto ita tenacem, atque auarum, vt cita promissi negatio exoptanda fuerit potiùs, quàm longa, molestaque dilatio. A Poëtis verò potiùs, quàm historicis neutro genere proferri sestertia putat Agricola, quòd huius terminationis casus potiùs, quàm illius carmina recipiant. At nondum his, quae attulimus, nostro instituto satisfecisse videmur, cùm alia, atque alia ratione vsurpari à scriptoribus sestertia videamus. Longè enim diuersa significare volunt, cùm decem sestertios dicunt, vel decem sestertium, aut decies sestertium. Quotiescumque enim decem sestertios, vel decem sestertia dicunt, numerali videlicet nomine, genere, & casu cum sestertio congruente; nullum alium numerum intelligunt, quàm denarium sestertiorum numerum, idemque in alio quouis numero intelligendum est. Cicero: Doceas, inquit, oportet, aliquo in loco Siciliae, Praetore Verre, ternis denarijs tritici modium fuisse. ac post pauca subdit: Verùm enimuero cum esset sestertijs binis, aut etiam ternis, quibusuis in locis prouinciae duodenos sestertios exegisti. Haec ille. Qui, quòd priùs dixerat denarios ternos, mox quasi quadam amplificatione refert, duodenis sestertijs, quot nimirum ternis continentur denarijs, quoniam quaterni sestertij complent singulos denarios. His adstipulatur Suetonius Tranquillus, C. Caesarem affirmans sestertios trecentos populo Romano legasse viritim. Plutarchus verò eiusdem legationis meminit, & septuaginta quinque drachmas vnicuique ciui Romano legasse dicit. Quibus collatis testimonijs planè colligitur quartam partem drachmae, vel denarij vocari sestertium; nam quater septuaginta quinque efficiunt trecentos sestertios. id quod ipse Plutarchus testatur his verbis: Quidam Liberti-

CVR NEGATIO exoptanda potiùs, quàm longa promissi dilatio.

DECEM SEstertij, vel sestertia eosdem nummos significant.

Cic. lib. 5. in Verrem.

Suet. Tranq. in vita C. Caes.

Plut. in vitis Antonij, & Bruti.

Plutarch. in Sylla.

Universidad de Deusto Biblioteca

bertinus, qui dicebatur vnum proscriptorum occultare, atque ideo erat de saxo praecipitandus, improperauit Syllae, quod diu vna in domo cenacularia habitassent, ac pependisset ipse mercedem superioris aedificij duo millia nummum sestertiorum, inferioris ille tria millia, vt interesset inter vtriusque fortunam mille nummum, qui drachmis Atticis valent ducentis quinquaginta. Haec ille. mille sestertijs nummis aequales aestimatione ducentas quinquaginta drachmas affirmat, vt logistica supputatione constare possit, drachmam vnam quattuor sestertijs valere. Aliquando verò non completa oratione vtuntur, tum historici, tum poëtae; sed aliquid subintelligendum esse, ipsa vocum secum inuicem non cohaerentium vsurpatio indicat; vt, cùm dena sestertium, vel sestertium quinque aiunt; qua phrasi intelligenda sunt, millia, vt compleatur oratio. id quod vsu primùm venit, cùm eadem oratio esset repetenda: elegantiae namque ergo vox illa, millia, subticebatur: postea verò frequens vsus obtinuit, vt etiamsi completa oratio non praecessisset, facilè, addendam esse vocem illam, audientes, vel legentes intelligerent. Vtriusque phrasis vnum tantummodo, aut alterum exemplum subiungam: plura enim apud praedictos scriptores quilibet inuenire facilè poterit. Cicero: Repente, inquit, recitatur vno nomine, sestertium ducenta quinquaginta Syracusanis. Contrà verò Sallustius priori loco subticuit millia, posteriori adiecit. Ad hoc si quis, inquit, indicauisset de coniuratione, quae contra Rempublicam facta erat, praemium seruo libertatem, & sestertium centum, libero impunitatem eius rei, & ducenta millia. Verùm ipse Cicero, quamuis nihil praecesserit, aut sequatur, ex quo subintelligendam vocem illam, millia, intelligatur; tamen ex ipsa loquendi consuetudine satis perspectam fore arbitratus est certam pecuniae summam: scribit enim, sestertium sexaginta socios perdidisse ex vicesima portorij Syracusis. Et iterum: Iste nihilominus iudicium sestertium octoginta dabat. Ciceronem imitatus est Plinius: Pyramidas enim, inquit, Regum miramur opera, cùm solum tantum foro exstruendo sestertium mille ducentis Caesar Dictator emerit. Hoc eodem loquendi modo vsus est Tranquillus: Ludis, inquit, Decius Laberius eques Romanus mimum suum egit, donatusque est quingentis sestertium, & anulo aureo. Nam quadringenta millia sestertium erant census equester, sed is fuit Caesaris beneficio auctus. Quibus omnibus testimonijs perspicua satis esset, ac manifesta haec Romana phrasis, nisi librariorum ignoratione factum fuisset, vt cùm sestertios notis, numeros litteris adscriptos viderent, alios, atque alios pro vniuscuiusque captu substituerent numeros. id quod agnouit Portius, qui, cùm duplicem putaret esse sestertij notionem, nihil certi ausus est statuere, quo alterum ab altero discerneretur. cuius rei causam adiecit, quia codices, inquiens, synonymo corrupti, non bene possunt obseruari, cùm eodem nomine, & vocabulo res diuersissima existimatione reperiatur, quo nunc legentes, & forte olim scribentes alucinati sunt. Verùm non synonymis vocibus, sed codicum tantummodo vitio adscribendum errorem censet Agricola, quo non legentes modo alucinarentur, sed scriptores etiam sollertiores, inter quos Budaeum putat, plures Ciceronis, & aliorum scriptorum locos corrupisse, dum corrigere curauit. Atque ipse quasdam tradit obseruationes, ac regulas, quibus loci eiusmodi pristinae possint integritati restitui: eas lector apud eundem examinare poterit, quae nobis prae alijs probantur.

DENA SESTERTIUM dicebant Romani, millia subintelligentes.

Cic. lib. 4. in Verr.

Sallust. de coniur. Catil.

Cic. lib. 4. in Verrem.

Plin. lib. 36. cap. 15.

Suet. Tranq. in Caesare.

QVADRINGENTA millia sestertium erant census equestris.

Leonar. Port. lib. 1. de sester.

Tandem decies sestertium, decies centena sestertium millia significat, Plutarcho teste: ait enim: τῶν φίλων τινὶ μυριάδας ἐκέλευσε πέντε καὶ εἴκοσι δοθῆναι. τοῦτο Ῥωμαῖοι δέκις καλοῦσι. ton philon tini myriadas eceleuse pente cae icosi dothinae. tuto Romaei decies calusi. Romani quinque & viginti myriadas drachmarum decies vocant. Pro eodem vsurpat Plutarchus drachmam, atque denarium atque adeo cùm viginti quinque myriadas Graecorum more ducenta quinquaginta denariorum millia significent, si ea quater multiplicentur, efficient decies centena sestertium millia, eum nimirum, quem passim millionem vocamus. Hunc autem dicendi morem tenuit saepe Cicero: Possum, inquit, deinceps totam rem explanare, deinde ad extremum id, quod accidit, dicere. Dionem sestertium decies centena millia numerasse. Iterum verò hanc eandem rem enarrans, sic scribit: Hic est Dio, Iudices, nunc beneficio Q. Metelli ciuis Romanus factus, de quo, multis viris primarijs testibus, multorumque tabulis nobis priore actione satisfactum est, sestertium decies numeratum esse, vt eam causam, in qua ne tenuissima quidem dubitatio posset esse, isto cognoscente obtineret: propterea greges nobilissimarum equarum abactos, argenti, vestisque stragulae domi quod fuerit, esse direptum: ita sestertium vndecies Q. Dionem, quod hereditas ei obuenisset, nullam aliam ob causam perdidisse.

Plutarch. in Antonio.

DECIES sestertium, quid significet.

250000
4
1000000

Cic. lib. 3. in Verr.

Cic. lib. 4. in Verr.

MVNERA accipere iudicem dedecet.

His igitur allatis testibus ita confirmata videtur nostra sententia, vt non ampliùs egeat testimonijs; verùm libuit has omnes sestertij nummi acceptiones peracuto quodam Martialis epigrammate concludere, quo non solum hanc Latinam sestertij phrasim percensuit; verùm multò magis damna, quae pariat eius effrenata cupiditas, ad omnes humanae vitae vsus prorsus inutilis.

PECVNIAE cupiditas omnibus humanis vsibus inutilis.

Si dederint superi decies mihi millia centum,
Dicebas, nondum Scaeuola factus eques:
Qualiter ò Viuam? quàm large? quamque beate?
Riserunt, faciles & tribuere dij.
Sordidior multò post hoc toga, penula peior:
Calceus est sarta terque, quaterque cute.
Deque decem plures semper seruantur oliuae,
Explicat & cenas vnica mensa duas.
Et Veientani bibitur faex crassa Rubelli:
Assè cicer tepidum constat, & assè focus.
In ius ò fallax, atque inficiator eamus.
Aut viue, aut decies Scaeuola redde deis.

Martial. lib. 1. epigr. ad Scaeuolam.

Verum hoc ipsum melius multò, ac sine sugillationis felle, sine figmentorum fallacijs, grauissimis, ac significantissimis verbis expressit Ecclesiastes. *Est & aliud*, inquit, *malum quod vidi sub Sole, & quidem frequens apud homines: vir cui dedit Deus diuitias, & substantiam, & honorem, & nihil deest animae suae ex omnibus quae desiderat: nec tribuit ei potestatem Deus, vt comedat ex eo.* Sed de his aliàs; nunc enim superest, vt ad aliqua, quae in oppositum afferuntur, breui respondeamus. Ac primùm ad illud, quod non modicam vide-

Ecclesiast. 6. ℣. 1. & 2.

Universidad de Deusto Biblioteca

Muret. in Catulli epigr. ad Furium.

videtur habere auctoritatem apud Muretum, quòd cùm Catullus Furium quendam ex diuite egenum factum, nimium sugillasset, summae inopiae incommoda, quasi ei vtilia forent, commemorans, tandem subdit.

Haec tu commoda tam beata Furi
Noli spernere, nec putare parui,
Et sestertia, quae soles precari centum,
Desine: nam sat es beatus.

Quo loco haud credibile videtur Mureto, sestertijs centum, qui vix tribus nostris aureis pares essent, se felicem putasse Furium. Et quidem merito: non est enim verisimile, nec credendum tantillum optasse, aut expetijsse Furium, neque, ea vt crederentur dixit Poëta, amplius quam quae superiùs de eo finxerat; sed vt animi abiectionem etiam in ipsis exilibus rebus cupitis exaggeraret: alias enim, etiam si centum millia exoptasset sestertium, haud beatus fuisset ille, qui vix ea summa soluere potuisset vel debiti medietatem, cui oppignoratam dicit habuisse vineam sequenti illo, atque acuto epigrammate.

Furi, villula nostra non ad Austri
Flatus opposita est, nec ad Fauoni,
Nec saeui Boreae, aut Apeliotae,
Verum ad millia quindecim & ducenta.
O ventum horribilem, atque pestilentem.

Ibi verò ad millia quindecim & ducenta sestertium subaudiendum putat, & rectè, Muretus. Fateor tamen nonnumquam à Poëtis sestertia scribi pro sestertium, quod vocem hanc versus, vt dixi, non admitteret, vt apud Horatium videre est.

Horat. lib. 2. epist. 2. ad Florum.

Accipit & bis dena super sestertia nummum.

Pro sestertium nummum, vt subintelligatur, millia, quod bene notauit Lambinus. Neque alia ratione putarem intelligendum alibi eundem Horatium sic scribentem.

Horat. lib. 1. epist. 7. ad Mecoen.

Dum septem donat sestertia, mutua septem
Promittit, persuadet vti mercetur agellum.
Mercatur &c.

Sed omissis quae in contrarium afferri possent in nostrae huius sententiae confirmationem, vnico tandem libet vti argumento, quod non dubito magnae apud eruditos viros auctoritatis futurum: erit namque desumptum ex antiquis lapideis inscriptionibus, quae eo potissimum scriptoribus praestant, quod lapides, quae à primo scriptore receperunt signa, eadem praeferant; cùm contrà scriptorum libri ab alijs, atque alijs exscribentibus mutati, & immutati ita plerumque sunt, vt ab ipsis suis primis auctoribus, si reuiuiscerent, minimè recognoscerentur, aut haberentur proprij. Harum igitur inscriptionum plures perlegi, tum in libello Venetijs impresso apud Ioannem Tacuinum, anno salutis nostrae M.DXXV. tum in codice Bibliothecae Mureti, qui ante annos centum triginta quattuor membranis perpulchris, Romanis litteris, quas maiusculas dicunt, manuscriptus fuit. Atque in nulla inscriptione sestertia, aut sestertios litteris scripta vidi, sed notis in omnibus, quamuis eae diuersae sint. In aliquibus enim duplex L. cum littera S. in alijs duplex II. cum eadem S. littera, quae omnes literae lineola transuersae conspiciuntur.

Neque verò moueat lectorem, quod in aliquibus impressi codicis inscriptionibus, vox, SESTERTIA, legatur; eaedem namque omnes inscriptiones in manuscripto, quem dixi, codice reperiuntur; ego verò diligenter has cum illis contuli, & vera esse, quae dixi, reperi, ac facilè conieci, Impressorem duplicem tantummodo notae sestertij typum habuisse, atque adeo, cum tertia opus fuit, ipse librarius pro arbitrio suo vocem adiecit integram, omniaque mendis conspersit. Maneat igitur firmum, inscriptiones notis sestertios significare solitas, non litteris: at ipsas inscriptiones certum est nonnumquam de sestertijs minoribus loqui, plerumque de maioribus. Quis igitur non amphibologiae notaret priscos illos homines, si rem totam lectoris arbitrio reliquissent, vt posset vel sestertios, vel sestertia millenaria proportione maiora sufficere? Ne ergo quid simile admittere cogamur, teneamus, eadem nota, eadem omnino sestertia, vel eosdem sestertios nummos significari, quorum quaterni denarium complent: nonumquam verò, millena sestertia computanda esse, indicat adiecta M. littera, vel alia nota; plerumque verò supplenda ostendit ipse contextus, ac vsitata tunc phrasis. Integra phrasis habetur in lapide quodam, qui visitur in pauimento Ecclesiae Sarsinae, antiquae Italiae vrbis, in prouincia, quam Acmiliam vocant, quae sic habet.

EADEM nota ijdem semper sestertij nomoi significantur.

CAPVT. EX TESTAMENTO. CETRANIAE. SEVERINAE. COLLEGIS. DENDROPHORORVM. FABRVM. CENTONARIORVM. VTI MVNIC. SASSI. H-S. SENA MILIA. N. DARI. VOLO. FIDEIQ. VESTRAE. COH. LEG ITALI. COMMITO. VII. EX. REDITV. H-S. VTI QVATERN. M.N. OMNIBVS. ANIS. PRID. IDVS. IVN. DIE. NATALIS. MEI. OLEVM. SINGVLIS. VOBIS. DIVIDATVR. ET. EX. REDITV. H-S. BINVM. MILIVM. N. MANES. MEOS. COLAVS. HOC. VILIA. FACIATIS. FIDEI VESTRAE COMMITO.

Quorum verborum huiusmodi est lectio, atque interpretatio. Caput. ex. testamento. Cetraniae. Seuerinae. Collegis. Dendrophororum. fabrum. Centonariorum. municipibus. Saffi. (hoc est antiquum vrbis nomen, quae Saffium dicebatur, nunc Sarsia) sestertium. sena. millia. nummum. dari. volo. fideique. vestrae. cohors. legionis. Italicae. committo. vti. ex. reditu. sestertium. quaternum. millium. nummum. omnibus. annis. pridie. Idus. Iunij. die. natalis. mei. oleum. singulis. vobis. diuidatur. &. ex. reditu. sestertium. binum. millium. nummum. manes. meos. colatis. hoc. vt. ita. fiat, fidei. vestrae. committo. Quo loco abstulit omnem dubitandi rationem duplex obseruatio. altera, quod millia ipsa sesterriorum expressa habentur, neque subintelligenda sunt; altera, quod littera N. nummos indicans, illa sestertia, quae excogitarunt Grammatici, non posse hic intelligi ostendit, cum numquam eiusmodi sestertia nummi dici potuissent, sed nummorum maxima summa. Est autem alius lapis ad Concordiam antiquam Italiae ciuitatem, quem si eodem modo interpretemur, facilè cum scriptoris mente comprehendemus.

ARICIVS. A. L. TERTIVS. AVGVSTALIS. TESTAMENTO. VIAM. STERNI. IVSSIT. IN. QVOD. OPVS. EROGATA. SVNT. H-S. XXX. Aricius Aricij filius (sic lego; plerumque enim accidit, vt litteris in ipsis lapidibus vetustate, aut alio casu exesis, scriptor alias substituat, quas minimè debuisset) tertius Augustalis testamento viam sterni iussit. in quod opus erogata

Universidad de Deusto Biblioteca

sunt sestertium triginta, vbi subaudienda sunt millia. Haec autem omnia facilè confirmari possunt insigni lapide, qui fuit olim in Adriani mole, nunc dicitur castrum S. Angeli, qui non modo phrasim, quam diximus de sestertijs; verùm etiam, qui sint semisses vsurarum, & centesimae vsurae facili quadam computatione explicat, hoc est, quos redditus praeberent singulis annis centeni nummi. Lapis autem sic habet.

L. AELIO CAES. DIVI. HADRIANI. AVG. F. COS. II. A. QVINTILIO. A. F. PAL. PRISCO. IIII. VIR. AED. POTEST. VI. VIR. IVRE. DI. IIII. VIR. QVINQVE. ADLECTO. EX. S. C. PONTIF. PRAEF. F. A. B. R. CVIVS. OB. EXIMIAM. MAGNIFICENT. QVAM. IN. INIMIC. SVOS. CONTVLIT. SENAT. STATVAM. PVBLICAE. PONEND. IN. FORO. VBI. IPSE. VELLET. CENSVERE. H. A. T. R. HIC. EX. S. C. FVNDOS. TEPONIAM. ET. ROIANVM. ET. MAMIAM. ET. PRATVM. EX. OSCO. AB. REP. REDE. H-S. LXX. M. EXTIMAVIT. R. P. REDDIDIT. EX. QVORVM. REDITV. DE H-S. IV. M. CC. QVOTANNIS. VI. ID. MAI. DIE. NATAL. SVO. PERPET. PARETVR. PRAEBENT· MVNICIPIBVS. ET. COLONIS. ET. MVLIERIBVS. NVPTIS. CRVSTVL. ET. CIRCA. TRICLIN. DECVRIONIB. MVLSVM. ET. CRVST. ET. SPORTVL. H-S. X. TN. L. EM. PVER. CVRIAE. IN. CREMENTVM. ET. VI. KA. AVG. QVIBVS. Q. V. VL. CRVST. MVLSVM. ET. VIII. N. INS. VIRID. ET. IN. TRICLIN. MEO. AMPL. IN. SIG. N. TES. IN. ET. IN. ORTI. STATVAE. ET. IMAG. MEAR. RESP. PERPET. H-S. XXX. N. IMPEND. ARBIT. IIII. VIR. AEDILIVM. CVRA. FAVOR. ARIL. EST. SI. PVER. PLAEBAEIS. SINE. DISTINTIONE. LIBERTATIS. INICIVM. SPARSIONE. MOD. XXX. ELEX. VINI. VRNIS. SEX. POMORVM. EMIAM. ISTATION. DICVNT. INCREMENTIS. PRAESTITERINT.

MVNI.
MVNIC.
DIR. demptum iussit reponi.
N.C.
XV.
INCOLIS.
H. ITEM. ET VI. VIR.
II. H. NA.
FAVORABILI.
MICVM. SPARSION. ET. EX. POCIONVM IMINISTRATION. DIG. INCRENTIS.

Reperitur autem lapis alter in agro Ferentino cum simili inscriptione, paucis tantummodo mutatis, quae propterea margini adieci, quòd ad notarum intelligentiam non parum conducere videbantur. Horum autem verborum interpretatio sic se habet.

Lucio Aelio Caesare. D. Hadriani Augusti filio Consule secundum (haec autem verba in lapide Ferentino desiderantur) Aulo Quintilio, Auli filio Palatino Prisco, Aediliciae potestatis iure dicundo quartumuiro quinquenali, adlecto ex Senatusconsulto Pontifici Praefecto fabrorum. Cuius ob nimiam magnificentiam, quam in inimicos (vel munificentiam, quam in municipes suos) contulit, Senatus statuam publicè ponendam in foro, vbi ipse vellet, censuere, hic autem titulum reponi (vel hic decretum iusserunt reponi) Hic ex senatusconsulto fundos Teponiam, & Roianum, & Mamiam, & Pratum ex Osco ab Republica redemptos, sestertium septuaginta millibus nummum extimauit, Reipublicae reddidit, ex quorum reditu de sestertium quattuor millibus ducentenis quotannis sexto Idus Maij, die natali suo perpetuò daretur, praesentibus municipibus, & incolis, & mulieribus nuptis crustulum plus mulsi heminam, & circa triclinium Decurionibus mulsum, & crustulum, & sportula sestertium denis millibus triclinij loco empto pueris curiae incrementum, & sexto Kalendas Augusti, quibuscumque venire velint, crustulum, mulsum, & sestertij nummi octo in singulos sextumuiros, & in triclinio meo amplissimo in singulos duo sestertij. Et in ornamentum statuae, & imaginum mearum Respublica perpetuò sestertios nummos triginta impendat, arbitrio Quartumuirum aedilium cura fauorabili. & si pueris plebaeis sine destinatione libertatis micum sparsion modium triginta, & ex vini vrnis sex potionum iminiſtration dignis incrementis praestiterint.

Ex his igitur vtriusque lapidis collationibus multa in Romano lapide habentur, quae vera omnino censenda sunt, in alio non item. quae in eam nos facilè inducunt sententiam, vt arbitremur, vel scribentis, vel exscribentis vitio erratum fuisse. Atque illud in primis, quod pro H-S. IV. M. CC. habet XV. M. CC. id quod stare nulla ratione potest: nam haec posterior summa reditibus iure statutis non respondet. Quod vt ostenderem longa illa quaestio, ac difficultatibus plena, quam doctissimi viri agitare non desistunt, de centesima vsura, ac semissibus vsurarum mihi etiam agitanda foret. Verùm quoniam eam, relatis quamplurimis opinionibus, earumque argumentis, pertractare non vacat, nec decet, quàm breuissime, quid de ea sentiam, explicabo, idque huius lapidis testimonio confirmabitur; nam & de reliquis iam me expediam. Huius autem quaestionis primam videtur dedisse occasionem Columella, qui vinearum fructus, & lucra centesimis vsuris praeferenda esse subducto calculo confirmat. Reliquis verò praetermissis, illa tantummodo eius verba referam, quibus, quid ipse centesimas vocet vsuras, aut vsurarum semisses, palam exponit. sunt autem huiusmodi: Eam summam efficient in singula millia, centenis vicenis nummis enumeratis. Has autem vsuras quotannis redditas paulò superiùs indicauerat. Iam verò si millia nummorum singula singulis annis centenos vicenos reddunt nummos, singula vtique centena duodenos dabunt in annum nummos, singulis nimirum mensibus singulos. Quam vsuram non alia ratione centesimam dictam crediderim, quàm quod à centenario sit parta. id quod propterea factum à Romanis crediderim, quòd ipsos annuos reditus ad duodenarium frequentissimum, vt dixi, in omnibus commercijs numerum reuocare cupiebant. quo mediante eius omnes partes haud secus quam assis partes, facillimè & partirentur, & computarent. Hinc fit, vt vsurarum semisses, tremisses, quadrantes, trientes, besses, quincunces, vnciales, & aliae eiusmodi haud secus quàm assis partes dicantur: quae non alia ratione computanda sunt, quàm si annui redditus, centum, verbi gratia, nummorum, nimirum duodecim nummi in similes partes intelligantur diuisi. atque adeo semisses vsurarum, vel dimidiae centesimae, quas vocat Iustinianus, non aliae censendae sunt, quàm quae senos in annum reddunt centenis nummis, in mensem seminummum. Huius autem semissis vsurae meminit Plinius eleganti illo de Opimiano vino testimonio, sed ita difficili, vt à nullo, quem viderim, plenè intelligatur: refert enim vina condita sub L. Opimio Consule, ducentis ferme ante Plinium annis vsque ad sua tempora perdurasse. Eiusmodi autem

Colum. lib. 3. de re rust. c. 3.

CENTESIMAE vsurae dicuntur, cùm centeni nummi duodenos in annos singulos reddunt.

L. eos. de vsur. const. 27.

SEMISSIS vsurae dicitur, cùm centeni nummi senos in annum reddunt.

Universidad de Deusto Biblioteca

VINI pretium.

tem vini pretium ita excreuisse commemorat, vt centenis nummis singulae vini vnciae aestimarentur, quantum olim integra amphora. Eius haec sunt verba. Quo fit vt eius temporis aestimatione in singulas amphoras centeni nummi statuantur. Ex his tamen vsura multiplicata semissibus, quae ciuilis, ac modica est, in C. Caesaris Germanici filij principatu annis centum sexaginta, singulas vncias vini constitisse, nobili exemplo docuimus. Hactenus ille. Quorum verborum hic est genuinus sensus: Si Opimij tempore amphora vini centum sestertijs nummis aestimata asseruaretur, eodemque tempore centeni nummi ad vsuram darentur, iuxta vsurarum semisses, post annos centum sexaginta tot nummos reddidissent centum illi nummi ad vsuram dati, quot vnciae sunt in vini amphora. Nam cum sequenti libro probaturi simus, amphoram vini libras pendere octoginta, quae in duodenas librae vncias multiplicatae vncias efficiunt nongentas sexaginta: si senos nummos semissis vsurae, quos reddunt singulis annis centeni nummi, in annos centenos sexagenos multiplices, habebis vtique totidem nongenos sexagenos nummos. Neque verò hos tantum fuisse dicit Opimiani vini in amphoram pretium; sed eosdem centies multiplicatos, vt sentit Portius. Iam verò, si ad nostri lapidis intepretationem accedamus, cùm redditus septuaginta millium sestertium nummum computentur in annum efficient sestertium nummum quaterna millia & ducentos. Nam si fiat regula trium; si centum dant sex, quid dabunt septuaginta millia? multiplicanda erunt septuaginta millia in sex, efficientque quadringenta viginti millia, quae, si diuidantur per priorem numerum centum, efficient quater mille ducentos, ac totidem referuntur in lapide sestertij pro annuo redditu septuaginta sestertium millium. Illud porro quod ad collatam Quinctilij munificentiam in inimicos legat Romanus lapis, quamuis in municipes conuerterit Ferentinus, facilè nos conijcere permittit, ipsos Ferentinos, & municipes fuisse, & Quinctilij inimicos, in quos ob eximiam animi magnificentiam beneficia contulit, quae admirans Romanus Senatus, statua, atque aeterna memoria digna censuit. At Ferentini eadem in suis praedijs repetentes, inimicorum à seipsis odiosum nomen longè repulerunt, municipum scribentes, vtpote, qui municipes collatis muneribus denuo facti fuerant. Quod verò ad lapidem hunc spectat, cum eius rationem tamquam oculatus testis reddere diu, multumque cupiuissem, eum attentiùs conquisitum reperire non potui, quamuis à fide dignis testibus tandem acceperim, eum in porticu, & anteriori facie molis Adriani ad haec vsque nostra tempora constitutum perdurasse, indeque cum alijs multis sublatum fuisse; quamuis à quo id factum sit, scribere me non deceat, neque diutius in sestertio inuestigando immorari.

Plin. lib. 24. cap. 4.

160
6
960

Port. lib. de sester.

100. 6. 70000. 4200.

DE NVMMI
NOTIONE, ET VSV
Cap. XV.

NVMMVS à Numa Romanorum Rege vocatus est, qui eum primus Romae imaginibus notauit, & titulo nominis sui praescripsit, vt auctor est Isidorus. qui & numisma dicitur eidem, quasi nomisma, quòd nominibus principum, effigiebusque signabatur. Verùm Graecum nomen esse νόμισμα nomisma quidam philosophantur, sic dictum à Graecis, qui primi legem tulerunt, vt particulae metallorum signarentur, quae rerum pretijs aestimandis aptissimae forent, easque sic compellarunt tamquam legitimas: νόμος nomos enim institutum significat, ius, hominum moribus receptam consuetudinem, sanctionem. Cuius rei auctorem afferunt Aristotelem, qui sic scribit: τοῦ νόμα ἔχει νόμισμα, ὅτι οὐ φύσει ἀλλὰ νόμῳ ἐστί. tu noma echi nomisma, hoti v physi alla nomo esti. Nummum inde nomen traxisse putat, quod non natura, sed lege factus sit. Adducunt etiam in hanc sententiam Iulium Pollucem, asserentem, nummum etiamsi Romanum nomen videatur, à Graecis tamen originem ducere, eoque potissimùm vti solitos Graecos in montosis Italiae, Siciliaeque partibus. Verùm quidquid sit de vocis origine, illud certè negari non potest, eius vsum Romanis ita frequentem fuisse, vt in re pecuniaria nulla vox magis vsurpetur: quapropter siue ab ipsis Romanis excogitata sit, siue à Graecis accepta, vtique vt propria à Latinorum doctissimis accepta est: tribuiturque plerumque tam argenteis, quàm aureis monetis, atque etiam aereis. Aureis tribuitur à Cicerone in Philippicis: eosdemque intellexisse videtur Plautus, dum sic inducit loquentem.

De mina vna deminui modo quinque nummos.
Mihi detraxi partem Herculanam.

Mina verò Graecorum frequens, vt paulò inferiùs ostendam, drachmarum fuit centum. Partem verò Herculanam constat decimam dici; cuius verò numeri quinarius decima sit pars, ipsa multiplicatione quinarij constat. Est igitur nummus Plauto quinquagesima pars minae, hoc est, duarum drachmarum, quot nimirum suprà ostendimus aureum pependisse numisma. Neque propterea non etiam pro sestertio vsurpabitur nummus, vt ex hoc loco probare contendit Turnebus: immo verò, vt mox ostendemus, non vulgo tantum, sed à probatissimis scriptoribus frequentiùs pro sestertio accipitur. De eisdem tamen aureis nummis intelligendus videtur Horatius.

Recondere nummos & aurum:

Argenteum nummum refert Plautus.

Nimis sum miser, nummum nusquam reperire argenti queo.

Et iterum.

Nam noster nostrae qui est magister curiae
Diuidere argenti dixit nummos in viros.

Pro qualibet moneta vsurpatur à Cicerone. vnde, si sequutus esset eorum sententiam, qui honesta, &

NVMMVS à Numa Rege.

Isid. lib. 16. orig. c. 17.

NVMISMA quasi nomisma propter principum nomina, quae circumferebat.

Arist. lib. 5. Ethic.

NVMMVS quasi legitimus, aut legis dictus.

Iulius Pollux.

Cic. Philip. 12.

Plaut. in truculento.

AVREVS didrachmus Plauto.

Adrian. Turneb. lib. 24. aduers. c. 17.

Horat. 2. serm. sat. 3.

Plaut. Pseud. 5.

Et in Aulul. 5.

Cic. 2. de fin.

Universidad de Deusto Biblioteca

NVMISMA, & denarius pro eodem vsurpatur in Euangelio.

sta, & recta emolumentis omnibus, & commodis anteponerent, nummum nullum attigisset. Pro eodem autem vsurpari numisma, & denarium, patet ex Euangelio, dicente Domino. *Ostendite mihi numisma*, quo loco duo alij Euangelistae *denarium* scribunt: *at illi obtulerunt ei denarium*, vel de Romanorum denario sermonem fieri perspicuum est, vel ex eo potissimum, quod sequitur, numisma illud Caesaris imagine, & superscriptione percussum fuisse.

Matth. 22. V. 19. Marc. 12. V. 15. Luc. 20. V. 20.

Verum quamuis haec ita sint, nummus frequenter pro sestertio accipitur. Cicero vel ipse solus rem hanc confirmare potuisset, qui ait: Cogit enim Scandilium quinque illa millia nummum dare, ac numerare Apronio. Et post pauca. Cogit Scandilium, inquit, Apronio ob singularem improbitatem, atque audaciam, praedicationemque nefariae societatis, sestertium quinque millia mercedis nomine, ac praemij dare.

Cic. 5. in Verr.

NVMMVS pro sestertio.

Quibus locis pro eodem nummos, ac sestertios vsurpat Cicero. Et Vitruuius. Ab senatu, inquit, Populoque Romano petijt, vt liceret transferre opidum, constituitque moenia, & areas diuisit, nummoque sestertio singulis municipibus mancipio dedit. hoc est, singulas areas singulis sestertijs ciuibus vendidit, vt interpretatur locum Philander. Est & alius de nummo sestertio Ciceronis locus, quem perspectum habuit Turnebus. Ciceronis haec sunt verba: Tua Posthume nummo sestertio a me addicuntur. Si quis magnum aes alienum conflauisset, plerumque eius bona alicui nummo sestertio addicebantur hac lege, vt creditoribus satisfaceret: in quorum fraudem vendere non licebat. ita que subijcit Cicero: Ita bona veneant, vt solidum suum cuique soluatur: nihil iam aliud nisi fidem curat. Flagitiosissimum, & sceleratissimum habebatur olim, fidem in credita pecunia fallere: ad famam igitur debitorum tuendam, vt dictum est, bona vendebantur, & emptori onus soluendi imponebatur. At de nummo sestertio iam satis. Illud tantummodo explicandum superest, quod de omni nummorum genere dicebatur, quid sit nummus asper. Id quod eruditè satis Turnebus, quem ad calcem huius disputationis referre non pigebit. Olim, qui thesaurum parare studebant, in eo nummum asperum libenter recondebant, quem interpretor bene percussum, & recentem, non veterem, neque tritum, atque ipso vsu laeuem, fugientibus notis, nec forma expressa. quo sensu illud Persianum accipi censeo.

Vitru. lib. 1. cap. 4.

Philan. sup. Vitru.

Turneb. adversa. lib. 29.

Cic. pro Rabir. Posth.

A

NVMMVS asper.

Turneb. lib. 18. aduersar. cap. 28.

- Quid asper vtile nummus habet.

Pers. Saty. 3.

Qui enim pecuniae amantes erant, in nummis recipiendis fastidiosi erant, & nummos perfectissimae, & expressissimae formae obseruabant, ac ne alios quidem recipere volebant, in exactione potissimum tributorum. Tranquillus in Nerone: Exegitque ingenti fastidio, & acerbitate nummum asperum, argentum pustulatum, aurum obrizum solutum iri. Quod è Seneca conijcimus, cuius verba subscribam. Sed mouebis mihi controuersiam, si te noui, nec voles quod debeo, nisi in aspero, & probo accipere. Eodem sensu scribit Maro: *Vasa.*

B

Suet. in Nerone. c. 44.

Senec. lib. 2. epist. 19.

Virg. 5. Aen.

- perfecta, atque aspera signis.

quae nimirum extantibus signis in asperitatem caelata erant. Sed ne diutius, quàm par est, in his immorer, quae ad alias disciplinas potiùs, quàm ad has nostras disputationes pertinere videantur, illis supersedemus, finem pariter huic disputationi de Romanis ponderibus, atque numismatis imponentes.

C

GRAECORVM PONDERA, ATQVE NVMISMATA. DISPVTATIO TERTIA.

DE ATTICAE DRACHMAE ORIGINE, PONDERE, NOMINIBVS CAP. XVI.

HAEC de Graecorum ponderibus, atque numismatis disputatio non modò integrum exigeret commentarium; verùm vix pluribus, maximisque voluminibus posset comprehendi, si omnia Graecorum pondera, aut numismata percensenda tantùm essent, nedum pertractanda. Nam praeterquam, quòd natura quodammodo comparatum habere videretur gens illa, vt varietate rerum pariter, ac multitudine delectaretur, fuit insuper in varias, longeque diuersas Respublicas, Regna, atque ditiones, moribus, terrarum situ, ac ipso locutionis idiomate à se inuicem longè sepositas distributa. ex quo factum est, vt, cùm quaelibet illarum suis vteretur ponderibus, proprijsque numismatis, in rerum historijs percensendis historici alijs, atque alijs nominibus vtantur, pro cuiusque gentis moribus, atque institutis. Quapropter mirandum non est, si in perueſtigandis Graecorum ponderibus maxima intercedere videatur rerum perturbatio, ingeniorumque, vel acutissimorum confusio. Nos verò qui huic instituto plenè satisfacere plane diffidimus, omnia verò pertractare nec vacat, neque animus est, ea tantummodo praelibare curabimus, quae à pluribus recepta erunt, magisque à controuersijs, & opinionum varietate aliena, quae-

D

quaeque ad Romanorum, Hebraeorumque pondera intelligenda maximè necessaria iudicabuntur. Et à drachma exordiemur, quae receptissima fuit non Graecis modo, verùm Romanis etiam, vt vidimus, nec non Hebraeis ipsis, vt mox videbimus. Dicta verò fuit, vt suprà vidimus, quasi δράγμα dragma, hoc est manipulus obolorum. Scholiastes Theocriti, alijque Grammatici δραχμὴ drachmi à δράττομαι drattomae, apprehendo, rapio, carpo, pugnum impleo dicta est, inquiunt, id est, quae tantum κερμάτων cermaton minutorum aereorum contineat, quantum aliquis manu in pugnum contracta capere possit. Id quod ex Plutarcho desumptum videtur, sic de Lacaedemonijs scribente: Obeliscis vtebantur ferreis nummis, quidam aereis. Vnde durat ad haec vsque tempora, vt multum pecuniolae oboli vocetur, & drachma sex oboli: tantum enim circumplectebatur manus, quod περιδράττεσθαι peridraptestae dicitur.

Sup. cap. 7. huius. DRACHMA vnde dicta, *Plut. in Lysandro.*

Eadem drachma alio nomine dicitur ὁλκὴ holci ab ἕλκω helco dicta, quod verbum trahere significat, aut ponderare, quod pondus lancem, cui imponitur, trahat. vt apud Lucianum: τὴν ὁλκὴν διτάλαντα, tin holcin ditalanta, ponderis duorum talentorum. Idem ὁλκὴ ὀβολῶν ε. holci obolon e, quinque obolorum pondus. Citatur Dioscorides, quod senserit holcem trium fuisse obolorum, dum scribit ὁλκὴ τριωβόλου holci triobolu. Cùm tamen frequenter apud Dioscoridem holce pro drachma vsurpetur, quae sex habet obolos, scripula verò tria. id quod Simon Genuensis scribit, holcem pondus esse trium scripulorum. Eadem vox, holce, denarius exponitur ab Hermolao. Quae omnia tribus hisce carminibus disertè complectitur Fannius.

DRACHMA dicitur holce. *Lucian. in Demonacte. Dioscor. c. 63. Sim. Gen. Hermola lib. Q. Fann. lib. de pond.*

In scripulis ternis drachmam, quo pondere doctis
Argenti facilis signatur pondus Athenis:
Holceque à drachma non re, sed nomine differt.

Suidas quoque ponderis, ac nummi rationem pariter commemorat, scribens: δραχμὴ δὲ ὁλκὴ νομίσματος ἀργυρίου drachmi de holci nomismatos argyriu, hoc est, drachma autem pondus argentei nummi. Alexarchus apud Athenaeum mutato more loquendi τὴν δραχμὴν ἀργυρίδα tin drachmin argyrida vocat, id est, drachmam argenteam. Fuit & aurea drachma, quàm δραχμὴν χρυσίου drachmin chrysiu Hesychius, & Suidas nominant. de qua paulo inferiùs. A drachma plures componuntur voces: δίδραχμος didrachmos enim dicitur, qui duarum drachmarum pretij est, vt Thucydides, & Aristoteles sentiunt: in neutro verò genere δίδραχμον didrachmon nummus est duas drachmas continens. Eius mentio habetur apud Matthaeum. Pollux esse dicit, quod olim vocabatur βοῦς bus Thesei numisma. τρίδραχμος tridrachmos, qui trium drachmarum pretij, ponderis, aut mensurae est. Et τρίδραχμον tridrachmon tres drachmae, seu nummus tribus drachmis valens Polluci. τετράδραχμος tetradrachmos dicitur res illa, quae quattuor drachmarum pretij est, vt τετράδραχμος μέδιμνος tetradrachmos medimnos medimnus, qui quattuor drachmis venditur: & neutro genere τετράδραχμον tetradrachmon nummus valens quattuor drachmis, vt in Axiocho. τέτραχμον tetrachmon per syncopen pro eodem sumitur, vt tradit Eustatius. τετράδραχμον tetradrachmon stateren vocabant Graeci, sicut testatur Cleopatra, quod non modo ex scriptorum communi constat consensu, sed multo magis ex Euangelio Sancti Matthaei. ibi enim sic habetur: *Et cùm venissent Capharnaum, accesserunt, qui didrachma accipiebant, ad Petrum, & dixerunt ei: Magister vester non soluit didrachma?* Ex quibus verbis perspicuum est, in singula capita didrachma soluendum, hoc est, duas drachmas. IESVS autem eum praeueniens dixit post alia Petro: *Vade ad mare, & mitte hamum, & eum piscem, qui primus ascenderit, tolle; & aperto ore eius inuenies stateren; illum sumens da eis pro me, & te.* Fit igitur planum, stateren duobus didrachmis, hoc est, tetradrachmo aequalem fuisse. De statere verò, quod sit Hebraeorum siclo notione, ac pondere omnino similis, infrà suo loco.

Sup. cap. 7. Athenaeus. Hesychius. Thucid. lib. 3. Arist. Oecon. 2. Matth. 17. ℣. 24. Pollux. TETRADRACHMON, & stater idem significant. Cleopatra lib. de munditiis. A B C D E Matth. 17. ℣. 24. 25. 26. 27.

Hic verò illud vnum addendum censui, quod paulo ante proposuimus, quanam ratione, & drachmae, & vsus, & nomen ad Habraeos quoque translatum sit. Nam apud Esdram sic legimus: *Secundum vires suas dederunt impensas operis auri solidos* דרכמונים darcemonim. Septuaginta in Complutensi, atque alio codice χρυσίου δραχμῶν chrysiu drachmon auri drachmarum: in alijs verò χρυσίου δραχμὰς chrysiu drachmas auri drachmas habent *sexaginta millia &c.* Eandem verò vocem, quam praeallato Esdrae loco Latinus interpres conuertit, solidum, apud Nehemiam manere permississe videtur: sic enim habet. *Athersata dedit in thesaurum auri drachmas mille, & phialas quinquaginta, tunicas sacerdotales quingentas triginta. Et de principibus familiarum dederunt in thesaurum operis auri drachmas vigini millia, & argenti minas duo millia ducentas.* Septuaginta interpretes in Complutensi codice χρυσίου δραχμὰς chrysiu drachmas, habent, hoc est, vt in vulgata nostra, auri drachmas. Et quamuis verbis diuersa videatur ab hac Sixtiani codicis lectio; tamen re ipsa, ac verborum significatione in idem prorsus recidit; sic enim habet. καὶ ἀπὸ μέρους ἀρχηγῶν τῶν πατριῶν ἔδωκαν εἰς τὸ ἔργον τῷ Νεεμίᾳ εἰς θησαυρὸν χρυσοῦς χιλίους φιάλας πεντήκοντα, καὶ χωθωνὰθ τῶν ἱερέων τριάκοντα, καὶ ἀπὸ ἀρχηγῶν τῶν πατριῶν ἔδωκαν εἰς θησαυροὺς τοῦ ἔργου χρυσοῦ νομίσματος δύο μυριάδας, καὶ ἀργυρίου μνᾶς δυχιλίας τριακοσίας. καὶ ἔδοκαν οἱ κατάλοιποι τοῦ λαοῦ, χρυσίου δύο μυριάδας, καὶ ἀργυρίου μνᾶς δυχιλίας διακοσίας. Quae sic vertit in Sixtiano item codice Latinus interpres: Et de parte principum patriarum dederunt ad opus Nehemiae in thesaurum aureos mille, phialas quinquaginta, & cothonoth sacerdotum triginta. Et de principibus patriarum dederunt in thesauros operis auri numismatis viginti millia, & argenti minas bis mille trecentas, & dederunt reliqui de populo auri viginti millia, & argenti minas bis mille ducentas. (interpres enim hic pro trecentas vertit nescio, quam ob causam, quadringentas: quum tamen in Complutensi codice, & in vulgata editione Latina legamus ducentas. Quibus locis, quae in Complutensi codice aureae drachmae dicuntur, in Sixtiano primùm aurei vocantur, deinde aurea numismata; ac tandem cùm numerum expressit, numisma substituit, illud in primis significare volens, auream drachmam ita in vsu Graecis fuisse, vt subintelligenda foret, quoties absolute, aureus diceretur, aut scriberetur. Deinde cùm numisma subiecit, illud certè indicare videtur, auream quoque drachmam signatam fuisse, vtpote inter numismata relatam. Verùm vnde ea vox ad Hebraeos translata, quae Hebraeorum non est, ne-

DRACHMAE vsus Hebraeis. *Esd. 2. c. 7. ℣. 70. & 71. Marin. in epist. Nec.*

ab

que ante Esdram legitur in sacris litteris, facilè possumus conijcere, nimirum ex Chaldaeorum Babylone consortio, vt propterea Marinus putauerit vocem דרכמונים darcemonim Chaldaicam esse, ab eaque Graecorum drachmam desumptam. Et vox quidem ipsa Chaldaicam redolet scripturam, & formam; veruntamen Graeci minime faterentur vnquam, se quidquam ab alijs recepisse gentibus vel nationibus, sed ipsi potiùs, quamuis non satis aptas confingant peregrinarum vocum origines, atque interpretationes, earum volunt haberi inuentores.

DE DRACHMA ATTICO NVMISMATE, OBOlis, aereis minutis. Cap. XVII.

DE drachmae origine, pondere, ac nominibus iam satis egimus; supereſt, vt quoniam non pondus tantum fuiſſe drachmam diximus, ſed & numiſma, breui explicemus, qua forma percuteretur Athenis. Vidimus autem argenteum numiſma, Graecis litteris Athenarum nomine inſcriptum, ex altera parte Mineruae galeatum caput geſtans; ex altera verò noctuam, ipſius Mineruae auem. id quod diſertis verbis ſignificauit Plutarchus, qui, cùm Gylippi cuiuſdam ducis furtum indicaret diſcrepans à libellorum computo argenti ſumma; contrà verò concluſi, & ſignati ſacci doli ſuſpicionem tollerent, eaque res Ephoros haberet ſuſpenſos: Seruus, inquit, Gylippi ſignificauit ijs per aenigma ſub Ceramico multas cubare noctuas (nam κέραμος ceramos tectum, ſub quo direptas pecunias condiderat Gylippus, & κεραμικὸς ceramicos, locus certus Athenis dicitur) nummi autem id temporis, ſubdit, Athenienſium gratia erant noctua fere ſignati. Eſt autem apud Antonium Auguſtinum Byzantinum numiſma, vt indicat eius ex altera parte inſcriptio huiuſmodi, BYZA. cum laureati iuuenis facie; altera verò parte pyramis, ſeu obelus eſt, cum hac inſcriptione, ΔΡΑΧΜΑ drachma. ſed non drachmis tantummodo noctuas efformabant Athenienſes, ſed & obolis; erat enim τετρώβολον tetrobolon nummi genus quattuor obolos valens, quod Iulio Polluce atteſtante, effigiem Iouis impreſſam habebat. à poſtica autem parte duas noctuas. Sed & Euſtathius, & Pauſanias τετροβόλου βίος tetrobolu bios pro militis ſtipendio vſurpant. Thucydides item, atque Dioſcorides τριώβολον triobolon pro tribus vſurpant obolis. Διώβολον Diobolon verò, duos obolos, accipere ſolebant ad concionem venientes: ori item defunctorum imponebatur, vt Acheronti naulum ſolùere poſſent, quo citius ſtygias traijcerent aquas: talibus enim figmentis, ac inanibus fabulis generis humani immaniſsimus hoſtis dementabat miſeros illos homines.

NOCTVIS ſignabantur Athenis nummi.

Plut. in Lyſand.

Anton. Aug. dial. primo delle medaglie.

Dionyſ. Otto. Seda. interpr.

Iul. Pollux lib. 9.

Dioſcor. lib. 5. c. 107.

Sed ad inſtitutum redeuntes, tot fuerunt Graecorum numiſmatum ſigna, quot & Romanorum, quae ad nulla certa capita reuocari poſſent; atque ideo praetermittenda à nobis eſſe iudicauimus, quoniam eiuſmodi numiſmatum magna Romae reperitur copia, &, quibus ea non ſuppetunt, quae in dialogis Antonij Auguſtini impreſſa circumferuntur, ſufficere poterunt. Vnicum tantummodo numiſma ſilentio praetermittendum non fuit, quod ſingulare, quodque noſtrae huic diſputationi lucis non parum afferre poſſit. Illud habuimus ex promptuario Laelij Paſqualini, eſtque aereum, ex altera facie ſphyngen referens cum hac inſcriptione. ACCAPIA TPIA aſſaria tria. quae inſcriptio illud perſpicuè demonſtrat, quod alicui minus videretur probandum, Graecos Romanorum non ponderibus modo, ſed & vocibus vſos, quibus fortè conſonat, quod Cleopatra inquit: As, ſeu aſſarion drachmas duas, ſcilicet habet. ſed de re ipſa, Attica nimirum drachma, eiuſque partibus diſſerendum eſt.

Cleop. lib. de mundit.

Plinius: drachma, inquit, Attica (fere enim Attica obſeruatione medici vtuntur) denarij argentei habet pondus. eadem ſex obolos pondere efficit, obolus decem chalcos. Et quod ad obolos ſpectat, res eſt citra controuerſiam; idem enim ipſum teſtatum eſt à Cleopatra ſic ſcribente: ἡ δραχμὴ ἔχει γράμματα γ΄. ὀβόλους ς΄. hoc eſt, drachma habet ſcripula tria, obolos ſex. Et Suidas. δραχμὴ ἓξ ὀβολῶν drachmi hex obolon, drachma ſex obolorum. qui quidem oboli minores planè ſunt Hebraici ſicli obolis: nam cùm infrà ex ſacris litteris oſtendendum ſit, ſiclum drachmis quattuor aequalem in obolos fuiſſe diuiſum viginti, fit vt drachma vna quinque obolis exaequetur. Quapropter Hebraicus obolus Atticum vnum continebit, atque eiuſdem inſuper quinctam partem. De obolorum verò diuiſione non ita planè conſtat inter Scriptores: nam obolum in duos ſecant ſemiobolos, quorum vnumquemque ἡμιώβολον himiobolon appellant. eundem rurſus obolum in ſex aereola diuidunt, quae χαλκοὶ chalci dicuntur. Huius ſententiae auctores referuntur ab Agricola Diodorus, & Suidas, cuius haec ſunt verba: ὀβολὸς παρὰ Ἀθηναίοις ἓξ ἐστὶ χαλκῶν, obolos para Athinaeis hex eſti chalcon: obolus apud Athenienſes ſex eſt aereolorum. Verùm longè diuerſa eſt Cleopatrae de obolorum aereolis ſententia huiuſmodi: Obolus, inquit, habet thermum vnum ſemis, ſiliquas tres, chalcos octo. id quod alijs quamplurimis computationibus eiuſdem confirmatur, quamuis alterius cuiuſdam ſemioboli meminerit Cleopatra, cuius ad praedictum analogia vix alicui ex aliorum Scriptorum ſententijs congruere videatur. Nam quòd inde probet Agricola denarium, qui ſeptima eſt vnciae pars, drachmae fuiſſe aequalem, non video quomodo ſtare poſſit. quapropter eius ſententiam lectori attentiùs examinandam conſultò praetermittimus.

Plin. lib. 20. cap. vltimo.

GRAECORum obolo maior eſt Hebraeus quincta illius parte.

Agric. lib. 5. de pond. Graec.

Chalcus χαλκοῦς chalcus praeterea in ſeptem minuta ſecatur, λεπτὰ lepta Graecis dicta: Suidas enim ſic ſcribit: ὁ δὲ χαλκοῦς λεπτῶν ἑπτά ho de chalcus lepton hepta; aereolum autem ſeptem eſt minutorum: λεπτὸν lepton autem, id eſt, minutum, ſiue, vt eſt apud Senecam, minutia, ampliùs non diuiditur, vt meritò propterea minuti nomen retineat, quod nullum eſt numiſma minus. Huius minuti aeris fit mentio in Euangelio, tum Marci, tum etiam Lucae: ille enim ſic habet: *Et ſedens* IESVS *contra gazophylacium, aſpiciebat quomodo turba iactaret aes in gazophylacium, & multi diuites iactabant multa. Cum veniſſet autem vidua vna pauper, miſit duo minuta, quod eſt quadrans.* Graecè ἔβαλε λεπτὰ δύο, ὅ ἐστι κοδράντης, ebale lepta dyo, ho eſti codrantis, *miſit minuta duo, quod eſt quadrans.* Sanctus verò Lucas ſic habet: *Reſpiciens autem vidit eos, qui mittebant munera ſua in gazophylacium diuites. Vidit autem, & quandam viduam pauperculam, mittentem aera minuta duo,* Graecè δύο λεπτὰ dyo lepta, duo minuta. Cyrillus duos

CHALCVS ſeptem habuit minuta.

Suidas.

Seneca.

Marc. 12. V. 41. & 42.

Luc. c. 21. 1. & 2.

Cyrillus.

Universidad de Deusto Biblioteca

Beda.

duos obolos intelligit missos à vidua; Beda verò quartam sicli partem oblatam ab ea fuisse existimat. Verùm Graecus pariter, ac Latinus Euangelistarum textus minimum illud aereum numisma, de quo paulò ante loquebamur, expressit. In eo verò, quod Sanctus addit Lucas, duo illa minuta aerea quadrantem fuisse, vtique oboli quartam partem indicasse videtur, atque adeo obolum in octo aera diuisum. quod vel propterea factum licebit conijcere, quod illam oboli partitionem, quam à Graecis mutuati fuerant Hebraei, politica suaderet ratio ex septena ad octauam inducere, quò facilior, & commodior toti populo esset oboli in plures aequas octauas partes diuisio, omissis septenis, quas in nullas alias, quàm septenas aequas partes poteris secare. Fit igitur ex his facilis coniectura, computando pauperculae illius viduae dono, perapta. Nam si octo minuta aereum, siue chalcum constituunt; aerea verò sex obolum, oboli verò sex drachmam, sexies octo efficient in obolo minuta quadraginta octo; quae si iterum sexies multiplicentur, erunt in drachma minuta ducenta octoginta octo, duoque illa viduae minuta constituent centesimam quadragesimam quartam drachmae vnius partem. Quod si sententiam Cleopatrae sequeremur, quae obolum in chalcos diuidit octo, fient in drachma minuta trecenta octoginta quatuor; donum verò viduae centesima nonagesima secunda esset drachmae pars, vt in supputationibus margini adiectis videri facile poterit.

OBOLVS IN octo aereola diuisus fuisse videtur.

IVXTA SVIdam.
Minuta in chalco 8
Chalci in obolo 6
Minuta in obolo 48
Oboli in drachma 6
Minuta in drachma 288
144

IVXTA Cleopatram.
Minuta in chalco 8
Chalci in obolo 8
Minuta in obolo 64
Oboli in drachma 6
Minuta in drachma 384
Viduae donum 192

Neque verò aegrè tulerit lector, si hic tantisper immoremur, expendentes, quàm maximè auaritiae studium inductis argenteis, aureisque maximis numismatis excreuerit; siquidem nullis alijs vsibus deseruire videntur minuta, atque aerea, quàm vt in pauperes, aut in templum quàm minimum erogetur. id quod significare voluisse videtur Euangelicus textus, dum Christum Dominum asserit prospexisse turbam, ac diuites aera mittentes in gazophylacium; qui, quamuis multa mitterent, minus multo mittebant, quàm si vel vnum mitterent argenti siclum, qui mille centum quinquaginta duobus aereis minutis constabat, vt suis locis ostendemus. Meritò sanè Lacedaemonij missam à Lysandro pecuniam repudiabant, non recipiendam in vrbem monetam auream, vel argenteam censentes; sed retinendam patriam. At quando Lysandri necessarij intercesserunt, & institerunt, vt pecunia illa retineretur in vrbe, visum fuit in vsum publicum, vt admitterent id genus nummos; si quis eos posidere compertus esset priuatim, in eum pœnam capitalem sanxere. Quasi vero, inquit Plutarchus, nummos Lycurgus formidasset, non autem nummorum comitem auaritiam, & cupiditatem, quae non ita detrahebatur, quod non teneret eos priuatus, vt, quia haberet, Respublica incendebatur, accedente ad vsum eius dignitate, & admiratione. Neque enim fieri poterat, cui esse dignationem cernebant publice, id vt respuerent pro inutili, atque vt ad rem priuatam sibi quisque flocci faceret, id quod publicae tanti esset, & adeo charum. Immo vero mores ex publicis studijs longe citius influunt in vitam priuatam, quam priuatae offensae, & motus Rempublicam refarciunt vitijs. quippe rapit secum vniuersitas haud dubie partes potius, vbi vergit in deterius; partis verò in vniuersitatem noxae multas correctiones, & remedia accipiunt à sanis: at hi cinium aedibus, ne in eas penetrarent nummi, metum apposuerunt custodem & legem; animos verò eorum infractos a pecunia, & immotos non seruarunt, qui in diuitiarum, quasi amplae rei, & eximiae coniecerunt omnes admirationem. Hactenus Plutarchi

AVREI, ET argentei numismatis vsus auaritiae studium auxit.

LACEDAEmoniorum in pecunijs accipiendis frugalitas.

Plutarch. in Lysandro.

REIPVBLICAE vitia facilè in ciues effluunt, non ita horum in illam.

A

B

C

D

E

sunt verba. quae ideo libenter retuli, quòd cuiquam forsan videri potuisset, nos, qui plus fortè nimio toto hoc opere diuitias, atque opum iactantiam commendare videmur, aliter, quàm par esset, de eisdem iudicare censeamur. Atque vt his Plutarchi dictis omnes rerum publicarum censores admoneantur, cauendum magnopere, ne dum aurea, atque argentea numismata adaugent, minimis aereis vel retentis, vel etiam imminutis, pecuniae desiderium, atque iniquae cupiditatis sitim exaestuare permittant, siue etiam faciant, vt pauperum tantummodo, ac miserorum stipendia, ac dona comminuantur, siue ad nihilum redigantur. Sed his praetermissis aliò, quod ad drachmam attinet, absoluamus. Et quidem illud notandum superest, alia, atque alia drachmarum genera apud Scriptores reperiri, quae quoniam ad Attica reuocari facilè possunt, ne diutiùs immoraremur ab illis supersedendum duximus, & ad minam explicandam veniendum.

MONETIS in Republica auctis, parcis retentis, auaritia augetur, pauperum subsidia minuuntur.

DE GRAECO RVMMINA.

Cap. XVIII.

QVAE Latinis mina, Graecis μνᾶ mna dicitur. vnde verò ea vox ducatur, non satis constat. Herodotus μνέας mneas Ionicè dicit pro μνᾶς mnas. quae vox deduci posse videtur à verbo μένω, meno, quod manere significat, à quo μενία menia, factaque litterarum aliqua mutatione μνέα mnea, indeque μνᾶ mna. tunc enim apta esset vocis interpretatio, vt manentem vocarent eam argenti summam, vel quod, qui eam comparare potuisset, libenter conseruaret, nec distrahi sineret; vel quod, alijs ferè omnibus mercibus vsu consumptis, ipsa per manus delata maneat, ac diutiùs conseruetur. id quod omnibus pariter numismatis commune est.

MINA QVAsi manens duplici ex causa dicitur.

Et quod ad minae aestimationem, ac pondus spectat, vt ab illis exordiamur, quae citra controuersiam recepta ab omnibus ferè sunt, Attica mina centum Atticas drachmas pendit, ac valet. Huius rei testis est apud Suidam Diodorus, sic scribens: ἡ δὲ μνᾶ δραχμῶν ρ'. hi de mna drachmon ρ'. mina verò drachmarum centum. Cleopatra verò non tantùm minam drachmis comparat, sed & Romanis vncijs, dum ait: Attica mina vncias habet duodecim & dimidiam, drachmas centum, scripula trecenta, obolos sexcentos, lupinos nongentos, siliquas mille octingentas, aereola tria millia sexcenta. Suidas quoque scribit: ἑκατὸν δραχμαὶ ποιοῦσι μνᾶν μίαν, hecaton drachmae piusi mnan mian: centum drachmae faciunt minam vnam. Plinius Attica pondera explicare professus sic scribit: Mna, quam nostri minam vocant, pendit drachmas Atticas centum. Et quidem his tam luculentis testimonijs planum omnino fiet, ac firmum, Atticam minam centum Atticis drachmis aequalem fuisse. Illud vnum negotium facessere videtur, quod Fannius scribit, duplicem significans fuisse minam, Graecorum alteram, Atheniensium alteram. Eius hi sunt versus.

Diodor.

Cleop. lib. de mundit.

Suidas.

Plin. lib. 21. cap. vlt.

Vnciaque in libra pars est, quae mensis in anno,
Haec maior Latio libra est, gentique togatae.

Attica

Attica nam nostra est; ter quinque hanc denique drachmis
Ter vicenis tradunt explerier vnam.
Accipe propterea paruo quam nomine Graij
Mnam vocitant, nostrique minam dixere priores.
Centum hae sunt drachmae, quod si decerpseris illis
Quattuor, efficies hanc nostram denique libram,
Attica quae fiet, si quartam dempseris hinc, mna.

In horum versuum intelligentia mirificè digladiantur, ac inuicem pugnant Alciatus, & Agricola, cùm in eo conueniant, quod Fannius duas commemoret Atticas minas, alteram drachmarum septuaginta quinque, alteram centum. In eo etiam conueniunt, quod male Rhemnius minam vocauerit Atticam libram. Verùm cùm adhuc sub iudice lis sit, num à Graeca voce λίτρα litra Latina ducatur libra, num contrà à Latina Graeca, nulla ratione debuit peritissimus Grammaticus, suaque antiquitate celeberrimus, suae gentis voces referens facile reprehendi. Nam quod ad vocem spe-
Pollux. lib. 14. ctat, Pollux auctor est, λίτρα litra vocem esse à vetustis temporibus Graecis vsurpatam, quam Romani per β. libram vocant. Alij verò contrà Latinam esse vocem contendunt, inter quos est Gale-
Galen. lib. 1. de compond. nus, sic de Romanis ponderibus, atque mensuris scribens; Sunt, inquit, ἐπιχώρια ταῦτα ὀνόματα τότε τῆς λίτρας, καὶ τοῦ ξέστου, καὶ τῆς οὐγκίας, epichoria tauta onomata tote tis litras, kae to tu xestu, kae to tis vncias, patria haec nomina, libra, sextarius, vncia. Verùm quamuis omnino Latina foret vox, libra, non reprehendendus esset Fannius, qui, quam Athenienses *mnam* vocant, Atticam vocat libram, cùm nulla Latina vox reperiatur, pondus significans minae ponderi magis simile, id quod & à Plinio, & ab alijs probatissimis tum Graecis, tum Latinis scriptoribus obseruari quotidie cernimus. Immo verò illud insuper addiderim, minimè à Fannio minam compellari libram, sed subintelligendam dimitti, vt à scrupulosioribus etiam hisce lectoribus subaudiri posset, Attica mina.

MINA SEPTVAGINTA QVINQVE DRACHMARVM. Hanc igitur fuisse tradit ter quinis, terque vicenis drachmis, hoc est, septuaginta quinque. Aliam deinde refert minam, quam Graeci contrahentes, *mnam* vocant, centum drachmarum, cum qua tum Romanam libram, tum etiam Atticam minam confert, affirmans libram à mna superari drachmis quattuor, ab eadem verò alteram minam Atticam quarta sui parte superari. Qua in re nonnihil alucinari videtur Alciatus, dum innuit mnam illam Atticam à Romana libra superari quarta ipsius librae parte. qua ratione duae & septuaginta drachmae mnam illam complerent, quam ipse Alciatus quinque & septuaginta habuisse testatur. ideoque non immeritò reprehenditur ab Agricola, qui vtinam omni reprehensione, aut potiùs omni eo, quod reprehendendum esset, omnino vacaret: non enim tantopere in castigando Fannio detineretur, quod Graiam, vt ipse ait, vocauerit centenariam minam, cùm ita ad amussim omnia sint à Fannio percensita, vt attentiùs perscrutandus sit potiùs, quàm corrigendus audacius. neque enim Graiam eam minam vocat, sed vocem à Graecis contractam mnam dici, quod omni rationi non modò contrarium non est, verùm etiam valde consentaneum: Athenienses enim Graeci absque dubio sunt, quique verborum contractione maximè delectantur. Sed omissis vocibus, ad rem ipsam examinandam propiùs accedamus.

DVPLEX fuit Athenienses mina. Fuit vtique duplex Athenis mina, centenaria

A altera, altera eiusdem supertripartiens quartas. illam Scriptores grauissimi illi, quos suprà retulimus, confirmant, ac nemo non credit: hanc Fannius inducit, atque Priscianus sic scribens: Mina Attica drachmae septuaginta quinque. Has duas minas ita discernit Agricola, vt temporum diuersitate altera alteri successerit, maior vtique minori, Plutarchi testimonio fretus, asserentis Solonem mensuras, & monetae pretium auxisse. Plutarchus *Plutarch. in Solone.* sanè beneficia enumerans, quae populo contulerat Solon, hoc vnum subdit: Simulque huic, quae adiuncta fuerunt, mensurarum augmentum, & monetae pretium: quippe minam, quae fuerat ante septuaginta & trium, centum fecit drachmarum. Itaque quam numero parem summam valore minorem praestarent, multum accessit commodi, magnum
B aes dissoluentibus, nihil creditoribus tamen detrimenti. Haec ille. Quae an plane perspecta Agricolae sint, non satis video. Nam cùm mina moneta non fuerit, sed certa quaedam drachmarum monetarum summa, ea augeri nulla ratione potuit, nisi ipsius monetae aut numerus augeretur, aut pretium. sed ipse Plutarchus omnem abstulit dubitandi occasionem; siquidem monetae tantummodo pretium imminutum fuisse testatur; ita vt eodem drachmae, ac minae pondere manente, eodemque pristinarum drachmarum numero, aestimatio tantummodo crescceret, ita vt mina, quae priùs tres & septuaginta aestimabatur drachmas, deinceps centum aestimaretur, ac valeret. atque adeo drachma tantummodo à Solone immutata fuisse
C credenda est, non mina. Sed cùm Scriptores omnes Atticam drachmam intelligant centesimam fuisse Atticae minae partem, fit vt omnes Solonis drachmam, & minam intelligant, non aliam. Quapropter, cùm minorem quandam minam Scriptores Athenienses referant drachmarum septuaginta quinque, eam simul Athenis cum alia maiori in vsu fuisse credendum est; cùm minimè inconueniens videatur, duplicem minam eodem tempore exstitisse; id enim ipsum de duplici talento negare neque ipse Agricola potuit. Confirmat autem ea, quae diximus, Demetrius Alabaldus, *Demetrius Alabaldus.* vtramque Atticam minam, & Romanam libram paribus conferens drachmis: Libra, inquit, Italica continet drachmas nonaginta sex, id est, duodecim vncias: li-
D. bra Graeca minor est, vt quae drachmis conficiatur septem (fortè mendum est, &, quinque, substituendum) & septuaginta. Mnam, seu minam constituunt centum drachmae maiorem drachmis quattuor Romana libra. Sunt plura alia minarum genera, quarum non proportionem mutuam, aut institutionis originem curiosiùs inuestigandam censui, sed quid de eis Scriptores sentiant.

Fuit igitur in primis alia mina vnciarum sexdecim, quam Galenus Atticam quoque vocat, & *Galen. lib. de pond. apud Alciat.* Aegyptiam, sic scribens: Mna Attica, & Aegyptia habet vncias sexdecim. Cleopatra quoque eiusdem meminit: Mina, inquit, nomen ponderis ha- *Cleopatra lib. de mundituis.*
E bet vncias sexdecim, drachmas centum viginti octo, scripulos tercentum octoginta quattuor, obolos septingentos sexaginta octo, thermos, seu, quod idem est, lupinos mille centum quinquaginta duos, siliquas bis mille trecentas quaternas, chalcos sex mille centum quadraginta quattuor. Alius quidam Graecus de ponderibus sic *Graecus apud Alciatum.* scribit. Mina Attica habet vncias duodecim (deesse puto, aut scriptoris, aut interpretis vitio illud, semis: Attica namque mina, vt vidimus, vncias continet duodecim & semis, drachmas videlicet centum) alia mina vncias sexdecim, Ptolemaica

Universidad de Deusto Biblioteca

Dioscor. lib. de pond. apud eundem.

octodecim. Dioscorides praeterea: Mina, inquit, secundum medicorum vsum habet vncias sexdecim, quod est drachmas centum viginti octo: Italica autem vncias octodecim, hoc est, libram vnam semis, drachmas centum quadraginta quattuor. Alexandrina mina habet vncias viginti, hoc est, drachmas centum sexaginta. Hoc Dioscoridis testimonio, atque alio quodam ex Galeno desumpto confirmare conatur Agricola, minam vnciarum sexdecim in vsu medicis fuisse. Et quoniam Plinij auctoritas ex opposito stare videtur, dum ait, Attica potissimùm mina drachmarum centum vti solitos medicos, tandem concedit hac, & illa vsos fuisse, quod nos libenter admittimus, eiusdemque concessione freti arbitramur, medicos numquam fuisse, aut Tribunos plebis, aut rerum publicarum administratores, qui suo arbitrio sibi propria effingerent pondera, sed publicis, ac communibus vsos, eorumque vnumquemque, vel propriae patriae mores sequutum, vel eius, ad quam, vel in qua scribebat, tenuisse iura, atque instituta: id quod omnibus ferè alijs scriptoribus, mercatoribus, reliquisque negotiatoribus vsu venire consueuit. Quapropter vtiliùs multo perueſtigasset Agricola singularum minarum auctores, & originem, quàm vt medicis imponeret, contra iura fuisse ponderum institutores, qui non credit eos sine causa praedictam instituisse minam. Sed cùm nos quoque, quid hac in re statuendum sit, ignoremus, satis esse arbitrati sumus, si in re tam dubia antesignanum aliquem sequamur ex illis scriptoribus, qui antiquitate sibi auctoritatem, ac fidem promeriti sunt. Galeni igitur dictis stemus, minam asserentis vnciarum sexdecim Athenienſibus pariter, atque Aegyptijs communem fuisse. Quod verò ad alias minas spectat, ipse quoque Galenus alibi sic scribit: Dissensere autem inter se, qui de ponderibus, & mensuris scripserunt, quantum minae pondus sit. Alij quidam ipsam sexdecim vnciarum esse dicunt; alij verò viginti: nonnulli autem distinguunt, atque Alexandrinam viginti esse vnciarum aiunt; alteram verò sexdecim. Quae omnia in vnam summam redigentes triplicem adinuenimus, Atticam minam, minimam drachmarum quinque & septuaginta, hoc est, vnciarum nouem cum drachmis tribus; mediam drachmarum centum, vnciarum duodecim semis: maximam drachmarum centum viginti octo, vnciarum sexdecim, quae Aegyptiorum etiam dicitur fuisse, eiusque vsus nostra tempestate extra Italiam pluribus orbis partibus frequens est. Fuit & alia Ptolemaica mina drachmarum centum quadraginta quatruor, vnciarum octodecim, quam sesquilibram Romanam compellare licebit; atque propterea fortassis Dioscorides Italicam minam eam dixit. Alia verò mina Graecorum omnium maxima fuit Alexandrina, quam paulò ante explicauimus. Huius meminit Epiphanius sic scribens: Italica mina quadraginta starerum est, hoc est vnciarum viginti, id est, librae vnius, & duarum tertiarum partium librae. Sed quare eam minam Epiphanius Italicam vocet, non satis teneo: sed neque in ea re inuestiganda diutiùs immorabor. his enim ita explicatis, satis me fecisse arbitror cupientibus varia Graecorum pondera ad certa capita reuocare, quae memoria facilè retineri possint. Nam quae ad Hebraeorum minas spectant, altiorem indaginem sequenti disputatione exposcunt.

Galen. lib. 2. de composit. medic. sec. gen.

Plin. sup. cit.

QVAE DICATVR mina medica.

Galen. lib. 5. de compos. medic.

TRIPLEX Athenis mina.

Epiphan. lib. 6. de mens.

GRAECORVM MVLTIPLEX TALENTVM.

Cap. XIX.

TA'ANTON talanton apud Graecos reipsa multiplex, multo tamen amplius vocis notione. Ex quo factum est, vt non modo regiones, populi, ac Respublicae varia sibi censerent talenta; verùm etiam antiqui illi Scriptores vocis acceptiones sequuti, varijs, diuersissimisque rebus eam vocem tribuere consueuerint. At hac nostra tempestate, qua nihil sibi pulchrum, aut speciosum dici posse putant, decepti quamplurimi, nisi quod nouum, quod inauditum, quod nulli vmquam in mentem venerit, aut cogitationem, arrepta quauis occasione tot fingunt talenta, quot neque ab aliquo percipi, neque dijudicari facilè possint, nedum memoria retineri: atque adeo disputatio haec, quae antiquis historijs, alijsque rebus quamplurimis vtilis, & commoda esset, sua difficultate, & incertitudine ipsa perspicacissima ingenia ita obruit, vt tractationem hanc vereantur vel ab ipso limine salutare. Quapropter operaepretium me facturum existimaui, si prima huius exstruendae fabricae ad solidum vsque effodiam fundamenta, causasque exponam, propter quas in tam varias abierint Scriptores de hac re sententias. τάλαντον talanton igitur primitiua sua institutione significat stateram, libram, lances, iuxta etymologicum: namque deducitur à verbo ταίνω taeno, quod per reduplicationem fit τιταίνω titaeno extendo, vel traho, vel ab adiectiuo ταλαὸν talaon, hoc est, aptum ad pondus sustinendum, vnde verbum ταλαντέυω, vel ταλαντῶ ponderare seu librare significat, vt apud Platonem τὴν δὲ γῆν ταλαντουμένην ἀνωμάλως tin de gin talantumenin anomalos, hoc est terram, quae inaequaliter libratur &c. Plura etiam apud eundem significat, vel maximam quandam auri, vel argenti portionem, iuxta quam significationem Demosthenes dixit πεντήκοντα τάλαντα penticonta talanta quinquaginta talenta: vel stateram apud Aristophanem: ἀλλ' ἢ τάλαντῳ μουσικὴ κριθήσεται, all hi talanto musici crithisetae, verumtamen lance musica iudicabitur. Suidas, & Pollux legunt ϛατμιθήσεται statmithisetae, hoc est, ponderabitur.

Tertiò ἡ ῥοπὴ hi rhopi stateraе momentum, siue examen significat. Tandem numeri cuiusdam nomen est, vnde πολυτάλαντος polytalantos dicitur diues, quod multa talenta possideat. Homerus.

κεῖται δ' αὖ ἐν μέσῳ δύο χρυσοῦ τάλαντα,

hoc est, sita sunt in medio duo auri talenta. Quo loco probant quamplurimi, minimum quid fuisse talentum. quorum coniecturam accuratè satis percensuit his verbis Eustatius. Sciendum indefinitum esse, vt in alijs quoque dictum est, talentum apud veteres, sicut & Porphyrius, & alij ostenderunt. Nam & apud Atticos postea in sex millia staterum conclusum est. Macedonicum verò talentum erant tres χρύσεοι chrysioi aurei. Diphilus verò alicubi ait, ἀργυρίου βραχύ τι τάλαντον argyriu brachy ti talanton argenti exiguum quiddam talentum. Apud alios talentum erant centum viginti quattuor drachmae; ita inaequaliter se habebat. Ergo vel hic, quae Achilli danda erant talenta, non videntur magnum aliquid esse, vt etiam duo, quae in exequijs Patrocli quarto athletae

PLVRES de talento sententiae inde exortae.

TALENTI notiones variae.

Plato in Timaeo.

TALENTVM magnum pondus, stateram, & certum numerum monetae significat.

TALENTVM pro stratera examine.

Eustat.

Universidad de Navarra Biblioteca

athletae proposita, exiguum quoddam videbitur pondus. In libris autem Athenaei constat, talentum aliquando fuisse sex millia ceratia. Iterum verò idem Eustatius super illum Homeri versum.

Καὶ τότε δὴ χρύσεα πατὴρ ἐτίταινε τάλαντα.

Cum tum dehinc aurea patir etitaene talanta.

Tum verò aureas pater extendit lances. talanton, inquit, propriè dicitur de statera propter τάλαν talan, hoc est vim instrumenti ad continendum; & aequiuocè dici ait de instrumento, & de ea re, quae penditur. Ac tertio eandem rem exemplis probat allatis, sic scribens: Sciendum porro est, vt medimnus dicitur, tum vas metiens, tum quod ab eo mensuratur, & choenix similiter, dicimus enim mensuram quandam choenicem; & cubitus item, tum qui metitur, tum quod ab eo mensuratur: ita etiam talentum non modò statera, qua pondera dijudicantur corporum, quae lancibus imponuntur, sed etiam ipsum pondus, quod ponderatur. Hactenus Eustatius. Nos verò, perpensis huiusmodi testimonijs, illud in primis statuendum duximus, talentum non semper pro certo aliquo vel pondere, vel numero, vel nummo accipi, sed plerumque pro indefinito, atque incerto. id quod etiam Aristoteles scripsit, talenti nimirum pondus indefinitum antiquitus fuisse, dum ait. Quod quamuis retulit Grepsius, non tamen tanti viri propterea auctoritas, & fides eidem Grepsio obstitit, quominus toties talenta definita, ac certa multiplicaret, quoties diuersis in locis, ac diuersissimis, contrarijsque notionibus scriptam reperit talenti vocem. In quo non omnino reprehendendus est, cùm alios sit secutus; verumtamen ipse omnium, quotquot in hac re decepti sunt, antesignanus, ac princeps habendus, qui plura effinxerit talenta, plura excogitauerit pondera, mensuras plures, quàm quae sunt, aut fuerunt vmquam; immò verò quàm quae hominum potuerunt subire cogitationem, nedum aestimationem, aut opinionem. Quapropter dum scriptorem hunc omnibus huius partis disputationibus refellimus, omnium aliorum, si quae sunt similia figmenta, meritò confutasse videbimur. In quo non Graecorum, aut talentorum diuersitatem, aut morum facilitatem, inconstantiamque negabimus, aut eorum partes tueri conabimur; sed sacri tantummodo textus veritatem, à simili scribendi ratione vindicare, quin potius perpetuam earundem rerum obseruationem ab omni confusione, & tenebris alienam tenuisse omni ope atque opera enitemur ostendere. Graecis enim pariter, ac Latinis codicibus vox, talentum, Hebraicae chicar succedit. Vnde factum est, vt praedicti Scriptores hanc, quam ipsi profani, nulla ratione admittunt vocis talenti confusionem, etiam in sacram scripturam, eodem diuino spiritu Hebraicè primùm scriptam, inducere non vereantur. Qua de re opportunè magis, cum de Hebraeorum talento, agemus.

Arist.

GREPSIVS inuenitò tot fiunt talenta.

ALIENA est à sacrae scripture contextu Graeci talenti confusio.

Iam verò, vt peculiarem Graeci talenti notionem expendamus, in primis Sextus Pompeius Festus: talentorum, inquit, non vnum genus, Atticum est sex millium denarium. Reliqua, quae de alijs talentis adducit, ita sunt corrupta, vt vix vlla sit completa oratio, quae mentem indicet auctoris. in hoc verò, quod retulimus, & magnam habet auctoritatem, & ab omnibus paene scriptoribus sine controuersia admittitur, cùm denarium drachmae aequalem intellexisse credatur. Iulius Pollux: Atticum, inquit, talentum sex millia drachmarum valebat Atticarum: Babylonium verò septem millia; Aeginaeum decem millia; Syrium mille, & quingentas secundum Atticae drachmae rationem. quemadmodum sanè & Atticas minas Atticum talentum habuit sexaginta; Babylonium septuaginta; Aeginaeum centum. Quibus verbis numero pares minas talentis singulis adscribit sexaginta, minis drachmas centum, eandem diuersis talentis minarum, ac drachmarum proportionem confirmans, drachmae tantummodo pondere, atque existimatione diuersam. Quod dictum tam multiplices drachmas inducit, quot à nullo alio, quod sciam, scriptorum recensitae sunt. Fateor tamen ab eodem Polluce sic de Aeginetica drachma scribi: Atqui Aeginetica drachmam maiorem Attica fuisse notandum est, vt quae denos obolos Atticos capiat, quos Attica tantùm senos. quare Athenienses crassam eam drachmam vocabant, odio Aeginetarum Aegineam vocare grauati. In quo constans est Pollux, vtpote, qui eandem proportionem assignet Aeginaeo talento drachmarum Atticarum decem millium ad talentum Atticum sex millium ex eisdem drachmis, quam Aeginaeae drachmae obolorum Atticorum decem ad Atticam senum eorumdem obolorum. Sed an hoc idem in omnibus alijs talentis, minis, ac drachmis obseruatum fuerit, alij viderint; mihi enim non fit verisimile, diuersas nationes, ac gentes eandem perpetuò seruasse talenti ad minam, & minae ad drachmam analogiam; cùm diuersa talenta, ac minas à diuersis gentibus odio plerumque alterius gentis ductis praescripta fuisse compertum sit. Accedit his Herodoti auctoritas, quae, dum cum eodem Polluce, atque alijs confertur, nostram hanc sententiam omnino confirmat. Is igitur sic scribit: Distributo prouincijs hunc in modum tributo, quod exigebatur cum hoc edicto, vt, qui argentum, hi Babylonici talenti pondere; qui aurum, hi Euboico pondere afferrent. Valet autem Babylonicum talentum septuaginta minas Euboicas. Haec ille. Sed idem Iulius Pollux relatus affirmat, Babylonicum talentum septuaginta minas Atticas valere: minae igitur Euboicae, & Atticae eiusdem ponderis sunt; idemque de drachmis, ac talentis dicendum est. Iuxta quorum Scriptorum sententiam corrigendum censeo Aeliani locum, qui, dum munera recenset, quae Rex dono dabat venientibus ad se legatis: Conficiebar autem, inquit, Babylonicum talentum septuaginta duas minas Atticas, septuaginta tantummodo legerem, expunctis, duabus. Quod si Pollucis adhuc testimonium, de pari minarum in talento apud omnes gentes numero, sano modo interpretari velimus, illud planè rationabili coniectura opinari licebit, vt Scriptores, verbi gratia, Athenienses, quo faciliùs alterius gentis talenta perciperent, ea in parem minarum, atque drachmarum suis talentis numerum partiti putentur, quo fieret, vt obseruata tantummodo drachmae proportione, reliqua omnia faciliùs, atque expeditè magis computarentur.

Pomp. Fest.

Iul. Pollux lib. 9. onomast.

OMNIA TALENTA in sexaginta minas diuidit Pollux, minas singulas in centum drachmas.

IAM MVLtiplices drachmae, ac minae minus fiunt verisimiles.

Herodot. in Thalia.

MINA EVboica, & Attica eadem.

Aelian. variar. hist. lib. 1. cap. 22.

Sed ad Atticum reuertamur talentum, quod sex millia drachmarum habuisse affirmat Graecus Aristophanis interpres. Nam cùm Bdelycleon Philocleonis filius: Si de iudicibus, inquit, merces amplius non soluatur, supersunt singulis annis talenta centum quinquaginta. Praedictus interpres, annum illic accipi affirmat pro decem mensibus, quibus iura fari licebat, duobus reliquis in festorum sollemnitatibus actis, ne fari quidem iudi-

Aristoph.

Universidad de Deusto Biblioteca

iudicibus licebat: silebant enim tunc iudicia, atque conciones. Ex quo fit, ipso attestante, vt singulis ex illis decem mensibus, quindena penderentur iudicibus talenta. Erant porro Athenis iudicum sex millia, quorum singulis dabantur in dies oboli tres, hoc est semidrachma, vt mox ex eadem fabula ostendemus. quare si ea omnia, quae interpres tradit, ad vnam summam redigantur, comperiemus sex Iudicum millibus drachmarum tria millia in dies exhibita, quae terdenis vnius mensis diebus multiplicata efficiunt in mensem drachmarum nonaginta millia, quae, cùm in quindena vnius mensis talenta diuiduntur, ostendunt talenta singula drachmarum habuisse sex millia: drachmarum, inquam, Atticarum, ex quibus octo complebant Romanam vnciam, sex & nonaginta libram.

SEX MILLIA Iudicum Athenis erant.

SINGVLIS sex millium Iudicum diurnum stipendium semidrachma dabatur.

3000
30
90000

90000. 6000
15

Neque verò aduersus haec mouere debent lectorem, quae ingeniosè adstruit eruditus planè nostrae aetatis vir Marsilius Cagnatus, qui, dum locum Aristophanis pertractat, obolum confirmare contendit Atticum, atque subinde drachmam minorem omnino fuisse, quam quae octauam possit aequare vnciae partem. Eius haec sunt argumenta. Philocleon senex Vespis iudicandi desiderio insanus, narrabat se à Lysistrato (qui etiam ipse vnus ex Iudicibus fuit) semel hunc in modum fuisse deceptum. Iudicis merces quotidiana triobolus erat: Lysistratus die quadam integram acceperat drachmam, cuius dimidium Philocleoni praebere debuisset: veniunt illi in macellum. ibi inter pisces Lysistratus squamas tres cephalorum pro obolis tribus collegae tradit: ille, cum propter matutinas tenebras non satis dispiceret, putauit se obolos accepisse, & subdit: Illud fortè non adeo vulgatum hinc intelligitur, obolum quoque fuisse nummum argenteum, sed tam exiguum, vt potuerit aliquis in tenebris pro obolo squamam piscis recipere, splendore captus, & figura, cum inter vtriusque magnitudinem parum, aut nihil interesset. Ille quidem statim odore dolum intellexit; sed deceptor in deceptum culpam reiecit, quasi ipse dolum machinaretur, qui argentum deuorasset, & squamas pro argento accepisse mentiretur. quamobrem illum notauit, tamquam galli ventrem haberet, qui posset argentum concoquere. Haec ille. Quae omnia cum in fabula à poëta relata sint potiùs, vt risum moueant, quàm vt fidem adstruant, satis superque Aristophani satisfecerit, qui intelliget cephalorum squamam aliquam similitudinem argentei oboli retulisse, non verò formae, aut ponderis paritatem. Quapropter vnius fabulae figmentum non debuit tot probatis scriptoribus fidem abrogare, qui constanter affirmant, Atticas drachmas octo Romanae vnciae aequales fuisse. Et quidem praedictae sententiae argumentum, quod proponitur, eiusmodi est, vt si quid, quod ad oboli, drachmae, aut talenti pondus spectet, probat, tam multa probet, vt eius fides nulli non suspecta sit. Quis namque credat, squamas sex, aut decem drachmae pondus aequare posse: Cum ego ipse, pluribus astantibus testibus, eius piscis squamas recentes, & humidas appenderim, & inuenerim sexaginta ex eis pondus Romani Iulij, qui drachma minor est, aequare non potuisse, nedum drachmae pondus aequarent squamae sex? Quapropter nihil eiusmodi fabulam ad pondera examinanda conducere posse existimamus. Ea verò, quae de obolo proponuntur, examinanda iam sunt. Duplex obolus proponitur, Atticus alter, & paruus, cuius meminit Hippocrates, ferri cuiusdam praecipiens supremam partem constitui latitudine parui oboli: alter verò magnus, seu Aeginaeus, cuius meminit alibi idem Hippocrates his verbis: Pondere, inquit, Aeginaei oboli. Horum porro obolorum eadem putatur esse ratio, quae drachmae Aeginaeae ad Atticam, vel quae talenti ad talentum, nimirum, eadem cum ea, quam habet denarius ad senarium numerum. Verùm quamuis Hippocrates sollers medicus oboli pondus commemorans aliquid significasse videatur, Aeginaeum dicens; tamen nullam puto ponderis differentiam respexisse, dum parui dixit, sed maiorem, vel minorem nummi latitudinem indicare voluisse, qua eodem metallo, pondere, iussu, ac die percussi nummi esse frequenter solent, vt in omnibus omnium aetatum, ac gentium numismatis obseruari poterit.

Marsil. Cagn. variar. obser. lib. 4. cap. 6.

POETARVM fabulae grauissimorum Scriptorum fidem abrogare non debent.

Hipp. de haemorrh.

Hipp. lib. de superfoet.

OBOLI MAgni, & parui non vsquequaque probati sunt.

Haud dissimili coniectura docti quidam nostrae aetatis viri alucinati sunt, arbitrantes bina fuisse Athenis talenta, paruum, quod hactenus exposuimus, minarum sexaginta, & magnum, quod ipsi putant octoginta fuisse minarum. Nam quamuis negari non possit, talentum aliquod octoginta fuisse minarum, illud verò non vsquequaque verum est, eiusmodi Atticum dicendum talentum. Qua in re libuit eruditissimo viro Petro Ciacconio assentiri potiùs, quàm alijs, quorum rationes non firmis videntur niti fundamentis. Illius haec sunt verba: Et sanè cùm apud nullum, (quod sciam) Graecum scriptorem magni talenti fiat mentio, id additum à Latinis videri potest, ne paruum quiddam pro illorum consuetudine talentum esse existimaretur. Vidit hoc Seruius, qui super illo Virgilij versu.

Pet. Ciaccon. de mens. & pond.

Et tripodas geminos, auri duo magna talenta. *Virg. 9. Aen.*

Bene, inquit, addidit, magna, nam talentum potest, & breue aliquid, & magnum significare. Hactenus ille.

Quod verò ad Plauti locum spectat, ex quo probari putat Seruius, magnum octoginta minarum talentum, planè Agricola demonstrat, non aliud ibi intelligendum talentum, quàm Atticum, sexaginta minarum: siquidem centum viginti minae bina magna talenta vocantur. Ex quo Ciacconij sententia mirificè stabilitur. Priscianum mox reijcit idem Agricola, vtpote minus secum inuicem congruentia locutum, quem etiam nos dimittemus, ac mox eundem Agricolam arbitrantem Atticum octoginta minarum talentum apud Liuium reperiri: sed de Euboico talento, non de Attico sermonem ibi à Liuio fieri, attentiùs examinatus Liuij locus indicabit. Is sic habet, dum pacem ab Antiocho expetitam, & à Scipione Romano Consule exhibitam enarrat, inter eius pacis leges haec enumerat. Pro impensis deinde in bellum factis quindecim millia talentum Euboicorum dabitis, quingenta praesentia, duo millia & quingenta, cum Senatus, Populusque Romanus pacem comprobauerit: millena deinde talenta (sic corrigo cum Budaeo, & Glareano, leges enim Latinae linguae corruptam esse ostendunt lectionem illam, mille talentum) per duodecim annos. Pace verò iam à Senatu comprobata. Consul, inquit, Pamphyliam, quo pecuniam, frumentumque Regios conuehere iusserat, peruenit, mille & quingenta talenta argenti accepta Apamaeam deportantur.

Seruius.

G. Agric. lib. 5. de pond.

Tit. Liu. lib. 37.

vbi

Universitätsbibliothek Düsseldorf

vbi duo millia quingenta legenda suadet tum ipse historiae contextus, qui praesentia quingenta accepta iam fuisse significat, duo millia verò quingenta, quae, pace à Senatu comprobata, recipienda erant, nunc accepta fuisse significat: tum vel maximè, quòd ab Appiano haec eadem referente sic scribitur, vt nos legimus; concordatque his quoque, quod in legibus foederis ex Legatorum Antiochi sententia scriptis haec habentur verba: Argenti probi Attica talenta duodecim millia dato intra duodecim annos pensionibus aequis. Talentum ne minus pondo octoginta Romanis ponderibus pendat.

Appianus Syr. in Syriac.

LIVIVS Suimet oblitus Liuius, Attica talenta dixit, cùm suprà Euboica scripsisset, hisque potius, quàm illis minarum numerus, quem suprà ex Polluce retulimus, concordet, quamuis libras, aut pondo pro minis scripserit Latinus historicus. Quae res ne alicui in controuersiam reuocanda videatur, Appianus legendus est, qui, dum haec eadem refert, aliqua subiungit historiae integritati congruentia, quae referre non grauabimur. δεῦναι δὲ καὶ εἴκοσι ἡμέρας, ἃ ἂν ὁ στρατηγὸς ἐπιγράφῃ, καὶ χρήματα ἐς τὴν τοῦδε τοῦ πολέμου δαπάνην δι' αὐτὸν γενομένου, τάλαντα Εὐβοϊκὰ ἀντίκα μὲν ἤδη, πεντακόσια, καὶ ὅταν τάσδε τὰς σπονδὰς ἡ σύγκλητος ἐπιψηφίσῃ, δισχίλια καὶ πεντακόσια. δώδεκα δ' ἔτεσιν ἄλλοις ἕτερα μύρια καὶ δισχίλια τὸ μέρος ἑκάστου ἔτους ἀναφέροντ' ἐς Ῥώμην. Quae Appiani verba, quoniam non ad verbum, sed mutila retulit eius interpres Gelenius, sic conuertere Latinè licet. Vt viginti quoque det obsides, quos Imperator praescripserit, & pecunias pro huius belli sumptibus, eius causa suscepti, talenta Euboica soluat quingenta quidem iam numerata pecunia; vbi verò Senatus haec foedera comprobauerit, duo millia quingenta, & per alios annos duodecim alia duodecim millia, ita vt singulis annis mille talenta Romam deportet. Addidit autem Appianus, hoc foedus tabulis aeneis incisum in Capitolium relatum fuisse, vbi eiusmodi foedera dedicabantur. Igitur, aut à Liuio Attica pro Euboica per incuriam scripta sunt, vel, quod magis fit verisimile, ab aliquo rerum ignaro glossematis loco adiecta sunt, quae postmodum in contextum irrepserunt. Quapropter Euboicum talentum octoginta pondo fuisse, iuxta Liuij sententiam, existimandum est. Quod verò libras octoginta Romani ponderis addiderit, ad explicandum Senatus indulgentiae, ac liberalitatis argumentum haberi poterit: siquidem quae talenta Atticarum minarum octoginta petierat Consul, ipsa indulgens Respublica totidem Romanarum librarum pondus habere concesserit, non paruam pecuniae soluendae partem ea ratione remittens, in singulis nimirum minis semuncias singulas, hoc est, quaternas drachmas, in singulis talentis Romanas libras tres cum triente. Atque de Graecis Ponderibus, atque numismatis dictum sit hactenus.

Liuius commendatur.

Appiani locus restituitur.

EVBOICVM talentum octoginta minarum Atticarum fuit.

HEBRAEORVM PONDERA ATQVE NVMISMATA.

DISPVTATIO QVARTA.

DE CHARACTERIBVS QVIBVS OLIM HEBRAEI NVMISMATA SIGNABANT VBI DE HEBRAICAE LINGVAE *antiquitate, & dignitate.* *Cap. XX.*

EA, quae hactenus de ponderibus, ac numismatis disputauimus, praesentis disputationis quasi quaedam sunt praeiacta fundamenta. Non enim vmquam in animum induxi meum, vt, quoniam de ponderibus mihi agendum esset, de omnibus omnium gentium ponderibus agerem. Quae rerum (vt ita dicam) dissoluta connexio eò mihi magis vitanda fuit, quod in alijs, si quid simile inueniatur, non modicè reprehendendum censuerim. At cùm ipse Propheta, quem interpretandum suscepimus, in hanc nos induxerit Hebraeorum ponderum disputationem, quae, vt suprà ostendi, percipi nulla ratione potuisset, nisi facta cum Romanis, ac Graecis collatione, postquam de his ea tantummodo praelibauimus, quae maximè necessaria videbantur, ad institutum nostrum propius accedentes, de ipsis Hebraeorum ponderibus, atque numismatis quanta maxima poterimus breuitate, ac perspicuitate nunc agemus.

Atque illud in primis statuendum videtur, quod initio huius capitis proposuimus; nimirum quibus characteribus olim Hebraica numismata signarentur: non enim vlla numismata adhuc inuenire potuimus, antiquitatem redolentia, quae eisdem, quibus nunc vtuntur Hebraei, characteribus signentur; cùm tamen plura adinuenerimus, atque à probatis scriptoribus commemorata acceperimus longè diuersis litteris obsi-

NVLLA NVmismata antiqua litteris, quibus nunc vtuntur Hebraei, obsignabantur.

Universidad de Deusto Biblioteca

obſignata. Quapropter omni ope curandum duxi, vt omnes eiuſmodi litteras ordine diſpoſitas examinaremus; vt, his plane perſpectis, & cognitis, quaecumque Hebraeorum numiſmata conſpicere dabitur, facilè agnoſcere, eorumque inſcriptiones & legere, & interpretari ſit integrum. Qua in re illi nullatenus audiendi ſunt, qui tantum ſibi tribuere conſueuerunt, vt, quidquid non norunt, id omne falſum, aut fictum eſſe facilè credant; neque hoc tantum, ſed & obſequium ſe praeſtare Deo putent, ſi aliorum hominum oculos, ac mentem auertant, ne rationes perpendant, quibus confirmantur, atque ſtabiliuntur ea, quae proponuntur: idque non alia ratione praeſtant, quàm dum interrogant: & quo modo tu noſti huiuſmodi litteras antiquas fuiſſe? quis te reddit certiorem, eiuſmodi numiſmata omnia non de nouo ab aliquo fuiſſe confecta? Atque huiuſmodi non pauca proferunt, quibus dum cuncta in dubium reuocant, eorumque, qui ea confirmant, rationes audire detrectant, omnia improbant, cunctaque antiquitatis monumenta, perſcrutantium ſtudia reprehendunt, deſpiciunt, irrident. Quibus non alia ratione reſpondendum cenſeo, quàm ſi eadem ipſos reprehenſores reprehenſione dignos oſtendero, quòd credant Scythas, aut Garamantas vnquam exſtitiſſe, ſi fidem habent referentibus, quas ipſi non viderunt, Conſtantinopolim, Calecut, Iaponiam, & reliquas: nec minùs eſſe deceptos exiſtimemus, ſi vera eſſe exiſtiment, quae ab Hebraeorum Grammaticis traduntur, nimirum litteram א aleph, ſic ſcribendam, ſic autem ב beth, & ſic de reliquis. At ſicut ſtultum omnino eſſet, atque ab omni rationis indicio alienum, huiuſmodi rebus fidem non adhibere, quae ab omnibus ſine controuerſia recepta ſunt, vſuque, ac communi hominum conſenſu inualuerunt, ſic etiam rationes, atque momenta perpendat rei propoſitae vnuſquiſque, priuſquam leuitatis, aut deceptionis arguat eos, qui attentiùs omnia vtriuſque partis argumenta expenderunt, & omnes, quotquot inuenerunt, dubitandi rationes alijs firmioribus adhibitis diſſoluerunt. Haec autem ideo dixerim, vt nemo arbitretur, me aliqua Mathematica poſſe demonſtratione oſtendere, eos, quos proponam characteres, aut ea numiſmata indubitata, atque certiſſima eſſe; ſed ſatis prudenti, atque in omni diſciplina exercitato viro me feciſſe exiſtimabo, ſi, quae à pluribus probatis Scriptoribus confirmata ſunt, proponam, aut animi mei coniecturas proferam, quibus ductus ſingulas huius diſputationis partes probauerim. Nam, quae ſolidis, ac firmis ſacrae Scripturae teſtimonijs innituntur, ea ſequentibus capitibus proprijs locis, ſine dubitatione exponam.

CHARACteres Hebraeorum alij vetuſtiores, alij recentiores ſunt.

Vt igitur ad propoſitam quaeſtionem propius accedamus, id item aſsumere deberemus, non eiſdem, quibus nunc vtuntur Hebraei, olim vſos fuiſſe characteribus: atque illos, quibus nunc vtuntur, nouos eſſe, poſterioribusque eius Reipublicae temporibus adinuentos. Huius rei teſtis eſt Sanctus Hieronymus, ita ſibi conſtans, vt hoc vno teſtimonio ſatis ſuperque probata videatur noſtra ſententia. Eius haec ſunt verba. Certumque eſt Eſdram ſcribam, legiſque doctorem poſt captam Hieroſolymam, & inſtaurationem templi ſub Zorobabel alias litteras reperiſſe, quibus nunc vtimur, cum ad illud vſque tempus ijdem Samaritanorum & Hebraeorum characteres fuerint. Et poſt pauca ſubdit. Et nomen Dei tetragrammaton in quibuſdam Graecis voluminibus vſque hodie antiquis expreſſum litteris inuenimus. Illud verò ſanctiſſimum, & ineffabile Dei nomen, quod Sanctus Hieronymus in codicibus legerat Graecis, vtinam, & ipſe in Latinis ſuis ſcripſiſſet, non vtique ampliùs eſſet de characteribus illis antiquis dubitandum, neque nobis eſſent alij, atque alij characteres inueſtigandi. Verum tamen eſt, ſanctiſſimum virum ſuperuacaneam iudicaſſe eiuſmodi nominis ſcripturam, cum ſatis ſuperque ingenioſis feciſſe exiſtimauerit, affirmans eoſdem illos cum Samaritanis characteribus fuiſſe, quorum erat ſcriptura, & vſus tunc frequens. Sed de ipſis characteribus mox agendum; priùs tamen huius nobis mutationis cauſa inueſtiganda eſt. Nam quamuis deperditos Babylonica captiuitate ſacros libros inſtaurare coactus fuerit Eſdras ſcriba, tamen non vſquequaque compertum eſt, qua ratione nouos etiam characteres adinuenerit: quare non eoſdem potiùs antiquos retinuerit? Huic autem dubitationi ſatisfeciſſe videtur Benedictus Arias ex ſententia, ni fallor, Gerundenſis antiqui Hebraei ſic ſcribens: Namque Iudaei, vt omnes ferè Scriptores aſſerunt, ne cum ſchiſmaticis Iſraelitis vllo ſacrorum vſu communicarent, eam litterarum formam, quae nunc etiam in vſu eſt, hoc eſt, quadratam, mutatis valde alterius prioris figuris, adinuenere. Hinc fit, vt Frater Ludouicus in libro, quem Globum Canonum inſcripſit, eos characteres Chaldaeos, & Babylonicos fuiſſe arbitretur, eadem lingua Hebraica ſub diuerſis manente characteribus. Quo ſenſu accipienda ſunt ea, quae Hebraeus Philo tradit, legem affirmans antiquitùs lingua Chaldaica ſcriptam fuiſſe, manſiſſeque in ea longo tempore. antiquitatem commemoraſſe videtur Philo à reditu captiuitatis, quum Eſdras legem Chaldaicis ſcripſerat characteribus. Sed quamuis, quod ad characteres ſpectat, vtrum eos aliunde deſumpſerit Eſdras, vel eos ipſe tunc primùm excogitauerit, non conſtet; illud tamen minùs ſit veriſimile, linguam dictam propterea tantummodo Chaldaicam, quod litteris fuerit ſcripta Chaldaicis; praeſertim cùm ipſe Philo non litteras modo, ſed ipſam linguam, nomen, ac voces Chaldaicas fuiſſe teſtetur: ibidem enim de ſeptuaginta legis interpretibus loquens, & de Ptolemaeo Philadelpho, ſic ſcribit: Talis Princeps captus noſtrae legis amore, ac deſiderio, in Graecam linguam e Chaldaica transferendam curauit &c. Ac mox de Pontifice, Legatis, ac Graeco Imperatori ſatisfacere cupiente ſic ſcribit. E ſuis Hebraeis, doctiſsimum quemque praeter patrias litteras Graecis etiam eruditum libenter miſit. Ac tandem de ipſa interpretatione legis haec profert: Id negant factum in prodendis his legibus, ſed reddita propria proprijs nominibus Graecis ad Chaldaica exacte reſpondentibus. Quibus locis conſtans planè videtur ſe oſtendere Philo in ea ſententia, quam ſequutus eſt Oleaſter, eandem nimirum linguam, & Chaldaicam dici, & Hebraicam. Hanc ſententiam tenuit Beatus Hieronymus ſic ſcribens: Philo arbitratur linguam Hebraeorum ipſam fuiſſe Chaldaicam, quia Abraham de Chaldaeis fuerit. Quod ſi recipimus, quaerendum eſt, quomodo nunc Hebraici pueri linguam, quam nouerant, doceri iubeantur: niſi forte iuxta quorundam opinionem duas Abraham linguas, & Hebraeorum, & Chaldaeorum ſciſſe dicamus.

S. Hieron. in prologo Galeato.

QVAM OB cauſam litteras mutauerit Eſdras.

Benedictus Arias mont. tom. 3. apparat. bibl. cap. de ſicla.

Gleb. cen. lib. 1. cap. 1.

Philo lib. 2. de vita Moyſi.

HEBRAICA lingua Chaldaica etiam dicitur.

Oleaſt. ſup. Geneſ. 10.

S. Hier. lib. 1. in Daniel.

Haec

Universidad de Deusto Biblioteca

Haec Hieronymus. Huic verò difficultati, quam Beatus Hieronymus proponit, facilè responderi posset, etiam si sententiam teneremus Philonis, *litteras* enim, *& linguam Chaldaeorum* doceri iubentur Hebraei pueri, vt nimirum linguam quam nouerant, erudite, eleganter, atque ornate loqui addiscerent. Quamuis tempore Babylonicae captiuitatis diuersam fuisse Chaldaicam ab antiqua Hebraeorum lingua facilè ostendere possit ipse Hebraicus Danielis sermo Chaldaicis verbis permistus, & purus Isaiae, qui longe abinuicem diuersi sunt. Verùm aliam quoque rationem licet excogitare, propter quam Hebraicus sermo Chaldaici nomine censeatur. Nam cùm omnium linguarum parens, atque origo fuerit Hebraica, Chaldaica quoque dicitur propter idiomatum propinquitatem, vel propterea quod Hebraeorum parens Abraham è Chaldaea primùm vocatus est à Deo. Atque huic sententiae adstipulari videtur Euangelistarum phrasis, ac sanctissimi Ioannis potissimum, qui voces illas, Golgotha, gabbatha, Bethsaida, Hebraicas vocat, cùm terminatione, & litterarum multitudine Chaldaicam potiùs, quàm Hebraicam linguam imitari videantur. vnde non leue desumi posse videtur argumentum, ad probandum Hebraicam linguam eam fuisse, cuius meminit sacra Genesis sic scribens: *Erat autem terra labij vnius, & sermonum eorundem.* Nam cùm tota Hebraeorum lingua à Deo tradita, ineffabile Trinitatis mysterium innuat, Deique arcana declaret, dum omnes eius voces simplicissimae sunt, ternis tantummodo litteris constantes, ex quibus quasi primis vocum originibus, additis alijs, atque alijs litteris, voces omnes deducuntur, ea vtique primitiua erit lingua, quae hunc teneat vocum proferendarum, siue etiam scribendarum morem: illa verò ab hac erit sine dubio deriuata, quae plures addit litteras in prolatione, atque scriptura, praeter primaeuam vocis originem. Atque adeo perperam crediderim citari eos, qui linguam Chaldaicam, Aramaeam, siue Syriacam (his enim omnibus, atque alijs nominibus eadem appellatur lingua) affirmant omnium fuisse primitiuam. Nam magnus Ephrem Syrus, Theodoretus, & Sanctus Augustinus relati à Georgio Auira Syro, olim Maronitarum collegij alumno, nunc Episcopi dignitate in sua gente praefulgente, de lingua vtique Syra loquuti fuisse intelligendi sunt, non vt distinguitur ab Hebraea, sed vt communi quodam nomine vtraque lingua Syriaca dicitur. Huius plane sententiae auctorem habeo Eusebium sic scribentem. Multi Syros litteras primo comperisse asserunt; Syri autem etiam Hebraei sunt: nam Iudaea in Syria semper a Scriptoribus habita est, & Phoeniciam etiam apud priscos appellari constat. Haec Eusebius. Neque verò lingua tantummodo Hebraeorum Chaldaea dicitur, sed & ipsi Hebraei Chaldaei nominantur ab Apolline Milesio: is enim, (vt auctor est Lactantius) rogatus à suis de IESV Christo Domino Nostro, num Deus, aut homo fuerit, hoc modo respondit:

Θνητὸς ἐὼν κατὰ σάρκα, σοφὸς τεραταῤῥέα ἔργοις,
Ἀλλ' ὑπὸ χαλεπαίων κρείτων ὄχλοις συναλωθείς
Γόμφοις καὶ σκολόπεσσι πικρὴν ἔτλησε τελετήν.

Quae verba sic versibus Latinis reddidit Iacobus Gretserius è nostra societate.

Corpore mortalis, sapiens ad facta stupenda;
Verùm à Iudicibus Chaldaeis captus & armis,
Clauis, & palis mortem tolerauit acerbam.

Ex quibus testimonijs planè confirmatur, Hebraeorum linguam plerumque Chaldaicam dici. Quod si inter se distinguantur hae linguae, Syriaca quodammodo prima dicitur, vtpote quae vocum notionibus, & radicibus ipsi primae Hebraicae sit quàm simillima. Dictus verò Auira rationem quandam excogitauit, vt Chaldaicam linguam probet priorem fuisse; nimirum, quia Chaldaei regionem illam colere non destiterunt, in qua ante linguarum confusionem primitiuae linguae fuerat vsus. Quare rationi consentaneum illi videtur, vt putemus eos, qui in Chaldaea permanserunt, antiquam linguam, quam ipsi habuerant, conseruasse. Ea verò ratio nonnihil haberet momenti, ac ponderis, si linguarum confusio ex alia quauis causa, quàm ex sceleris vindicta processisset. Haec enim nihil aliud suadere videtur, quàm quod regionis incolae, cuius ob immane facinus Deus iustus omnium hominum linguas confudit, confusionis perpetua monimenta asseruare debuerint, lingua confusa, atque ipsorum ciuitati, & regioni Babylonis, hoc est, confusionis nomine imposito.

CHALDAICA lingua non est omnium prima.

BABYLONII maximè linguarum confusionem perpessi, confusionis nomine censentur.

Verùm enimuero, etiamsi ex alia quauis causa natiuae linguae permutatio accidisset; non tamen propterea verum esset, quod adstruit Auira, cùm longè aliter accidisse Romae, vbi nunc degimus, experiamur. Nam cùm tres linguas, Hispanicam, Gallicam, & Italicam ex eadem Latina processisse compertum sit, quae Romae potissimùm, & in Italia fuerat primitus vsitata; non tamen propterea Italica lingua plus habet ex Latina, quàm reliquae; cùm plura videamus Hispanicis verbis, ac lingua scripta, quae non minùs Latinis nota sint, ac propria, quàm ipsis Hispanis. id quod ipsa Italica lingua praestari neutiquam posset; ideoque illa omnia argumenta, quibus prior haec sententia confirmatur, non aliud vtique probant, quàm probarent, qui Italicam linguam contenderent illa ipsa Latina lingua vetustiorem fuisse. Sed eiusmodi argumentis praetermissis, superest, vt, qua nos freti auctoritate nostram tueamur sententiam, breui aperiamus.

In primis Sanctus Augustinus: Ergo, inquit, in familia Heber communis antea omnium lingua remansit, diuisis per alias linguas ceteris gentibus, ideo deinceps Hebraica est nuncupata. Ex quo idem Sanctus Augustinus argumentatur, in solo Heber, & familia eius rectam veri Dei fidem, religionem, ac pietatem remansisse. Quam quidem rationem, eiusque vim dum effugit praedictus Georgius, incidit in foueam procul dubio periculosiorem, negans Heberum iustum fuisse: probare namque contendit, non Heberum tantùm, sed & omnes homines sceleris aedificandae, ex superbia, turris conscios fuisse, atque participes; propterea quod historia Genesis, dum conuenisse homines narrat ad eiusmodi turrim aedificandam: *dixit*, inquit, *alter ad proximum suum, venite faciamus &c.* Quo loco paraphrasis Chaldaica, vnusquisque, legit, ad proximum suum; ideoque putat, omnes, nemine excepto, eius criminis fuisse reos. Verùm praeterquam quod phrasis illa nihil tale significat, oppositum tenere nos admonet Ecclesia Catholica, cuius sanctitatem ideo profitemur, quòd iusti ab Abele iusto, vsque ad saeculi consummationem defuisse, deesse,

HEBRAICA lingua omnium prima, ac parens habenda.

Ioan. 19. ℣. 17. & 13. & cap. 5. ℣. 2.

Gen. 11. ℣. 1.

Georg. Michael. Auira è Maronitis in Gram. Syriac.

Theodor. q. 59. in Genes. S. Aug. in prologo sup. psal. tract. 3.

Euseb. lib. 10. praepar. c. 2.

Lactan. Firm. lib. 4. de vera sapien. c. 13.

Gretser. lib. 1. de Cruce cap. 42.

S. Augus. lib. 16. de ciuit. cap. 11.

Gen. 11. ℣.

Universidad de Deusto Biblioteca

deesse, aut defuturos numquam credamus. Cui quidem fundamento Sancti Augustini innitens ratio nullo vnquam tempore labefactari poterit. Hanc sententiam tenet Sanctus Hieronymus, qui *nugas* Hebraicam vocem, apud Sophoniam in Latina versione se reliquisse testatur, vt cùm eadem quoque Latina vox esse probetur, omnibus compertum sit, linguam Hebraicam omnium linguarum fuisse matricem. Atque iterum: Omnium enim, inquit, paene linguarum verbis vtuntur Hebraei, id quod adductis probat exemplis. Horum autem Patrum sententiam optimis fundatam, atque firmatam coniecturis tuentur, ac tenent non veteres tantummodo fere omnes Hebraei, Graeci, & Latini, verùm etiam ex recentioribus quamplurimi, ac doctissimi Scriptores, quos longum foret recensere. eorum tamen nonnullos videre lector poterit apud Pererium, eruditè satis, atque sapienter, vt cetera, hanc eandem sententiam confirmantem.

S. Hieron. Sophon. 3. & Isai. 7.

Perer. disput. 8. lib. 16. in Gen. tom. 2.

Verùm, quod instituto huic nostro conducere non parum videtur, illud est, quod idem Sanctus Augustinus alibi testatur his verbis. Non itaque credendum est, quod nonnulli arbitrantur, Hebraeam tantum linguam per illum, qui vocabatur Heber, vnde Hebraeorum vocabulum est, fuisse seruatam, atque inde peruenisse ad Abraham; Hebraeas autem litteras à lege coepisse, quae data est per Moysem: sed potiùs per illam successionem Patrum memoratam linguam cum suis litteris custoditam. Hactenus Augustinus, qui mox respondere videtur obiectioni illi, quae posset opponi; nimirum, receptum omnino fuisse tum apud Latinos, tum etiam apud Hebraeos Scriptores, & apud Eupolemum, Artapanum, aliosque profanos quos refert Ludouicus Viues, Moysem primum fuisse Hebraicarum litterarum auctorem, atque doctorem. quae etiam causa fuit, vt Theodoretus putauerit, linguam Hebraicam non natiuam alicui Hebraeorum genti fuisse, sed addiscendam singulis. Verùm non aliter respondendum censerem Theodoreto, quàm si de Latina lingua loqueretur: nam sicut haec, quae olim naturalis, & communis Italiae fuit, post longa tempora, aliarum gentium consortio, atque colloquijs ita corrupta est, vt in libris tantummodo permanens addiscenda sit, sic etiam de Hebraica contigit, quae primum à Deo tradita, & quasi naturalis fuit, postmodum verò Theodoreti maximè temporibus addiscenda fuit. id quod significare voluisse videtur Augustinus superioribus verbis haec subiungens: Denique Moyses in populo Dei constituit, qui docendis litteris praeessent, priusquam diuinae legis vllas litteras nossent. hos appellat Scriptura grammaton Isagogos, qui Latinè dici possunt litterarum inductores, vel introductores, eò quod eas inducant, id est, introducant quodammodo in corda discentium, vel in eos potiùs ipsos, quos docent. Haec Sanctus Augustinus. Et quamuis, quod ad inuestiganda numismata spectat, satis, superque fuerit explorasse Hebraeorum characteres, non recentiores Moyse fuisse, cùm nulla numismata videre hactenus potuerimus Moyse, ac lege antiquiora; tamen haec nostra sententia firmior multo, atque stabilior manebit, si alijs, atque alijs testimonijs, atque rationibus ipsa Sancti Augustini verba magis, & magis confirmentur.

S. Augus. lib. 18. de ciuit. Dei. cap. 39.

LINGVA Hebraea cum suis litteris per Patrum successionem fuit asseruata.

Eupolem. apud Euseb. lib. 9. praep. cap. 4. Ludouic. Viues ibid. Theod. quaest. 60. in Gen.

LINGVA Hebraea nulli genti propria, & natiua putatur, sed omnibus addiscenda, haud secus, quàm nunc Latina.

Deut. 31. ℣. 28.

γραμματων εἰσαγωγεῖς.

Iosephus antiquus ipse Scriptor, rerumque gentis suae non ignarus, de Sethi posteris, propter bonam indolem patriam absque seditione in perpetua felicitate incolentibus agens, eos affirmat, sideralem scientiam, ac caelestium rerum cognitionem excogitasse, & subdit: Ne autem inuenta sua ex hominum notitia dilaberentur, & prius perirent, quam pernoscerentur, scientes Adamum vniuersalem rerum interitum praecinisse, vnum incendio, diluuio alterum, excitatis duabus columnis, vna lateritia, altera lapidea, vtrique sua inuenta scripserunt, vt, si lateritiam diluuio deleri contingeret, lapidea superstes hominibus discendi copiam faceret, & quae inscripta continebat, spectanda exhiberet; vel, lapidea igne abolita, maneret lateritia. Manet autem lapidea ad hunc diem in Syria. Hactenus Iosephus, ab omnibus, quod sciam receptus. qui cùm scriptam Astrologiam ante diluuium testetur in Syria, vtique litteris scriptam fuisse planè testatur, quae antiquiores multò sunt Moyse, ac lege. Hebraeos item latè confirmat Eusebius, primos fuisse litterarum inuentores, à quibus aliae, atque aliae nationes, & gentes litteras accepere, ac tandem Graeci. Sed & Suidas Adamum tradit, & Seth eius filium litteras Hebraicas inuenisse, quas antiquiores, & firmiores vocat Irenaeus. Haec sententia ab omnibus ita olim recepta fuit, & euulgata, vt ad Plinij quoque aures peruenerit, qui litteras semper Assyrias fuisse arbitratur, etiam si ab alijs apud Aegyptios repertas fuisse putetur. Sed si rem ita perspicuam, atque receptam libeat etiam rationibus, aut coniecturis confirmare, ea se se mihi offert, quae vel vna non modò Hebraicae linguae antiquitatem, atque praestantiam, verùm etiam literas ipsas illi antiquitate pares fuisse probare facilè possit. desumi autem potest ex Dei optimi immutabilitate, atque constantia, quae, quam semel elegit loquendi, siue etiam scribendi rationem, eam semper tenuisse suadet: cumque Adamo primum loquutum fuisse Deum legamus, atque Patribus in Prophetis, ipsumque Deum Optimum Maximum Moysi sciamus duas tabulas testimonij digito suo scriptas dedisse, ac legem totam, & Prophetarum oracula scribi deinde mandasse, haud dubiè colligimus, eadem lingua priùs ac postmodum Deum loquutum fuisse, quam eidem Adamo praestitit, eisdemque characteribus, quibus eam scribendam docuit, & ipse Deus scripsit, & Prophetae omnes, atque diuino afflati spiritu antiqui illi homines scripserunt.

SETHI posteri sideralem scientiam posteris suis tradiderunt.

Iosepb. lib. 1. antiq. cap. 3.

Euseb. lib. 10. praep. cap. 2.

Suid. lib. 2. antiq. c. 2.

Iren. lib. 3. aduer. haeres. cap. 4. & alij plures citat.

Plin. lib. 7. cap. 56.

DEVS Optimus Hebraea lingua semel locutus, aut scribens semper eadem locutus fuisse, aut scripsisse credendus est.

His tam firmis innixam rationibus sententiam labefactare conatur Goropius quidam Becanus in sua Hermathena, qui dum Cimmeriam suam, vel potiùs Chymeram, alijs omnibus linguis antefert, iniurijs quodammodo, atque conuitijs potiùs lacessere videtur linguam sanctam, quam rationibus aduersus illam contendere; sic enim scribit: Non video igitur, quinam defendi queat eorum assertio, qui Hebraicam linguam omnium primam esse contendunt, cùm nulla sit pluribus difficultatibus implicata, nulla plus habeat ambiguitatis, nulla caliginem profundiorem; adeo vt in eius abyssis perscrutandis non Delio natatore, sed Delio Vate frequenter opus esse videatur. Hinc tanta interpretum eius discordia, tot obscurae, incertaeque de verborum, orationumque intelligentia coniecturae, quas qui compendio nouisse volet, lexica ipsorum consulat, in quibus paucas voces videbit vnius dumtaxat nota-

Gorop. Becan. in sua Hermath. lib. 2.

notationis. Haec ille. qui toto hoc opere id planè consequutus fuisse videatur, vt ad sui commiserationem potiùs, quàm ad sententiae probationem lectores inducat, eo quod ingenij sui acumen, & vires in eam rem probandam impenderit, quam neque ipse, qui scripsit, credidisse credatur; vepote qui ad ostentationem ingenij potiùs scripserit, quàm quod crederet eruditos aliquos viros in suam fore sententiam adducendos. Is verò, quae adducit aduersus linguam Sanctam, perperam assumptis argumentis, id vnum praestitisse videtur, vt eisdem explicatis, linguae huius dignitas innotescat, & causae, propter quas Deus Optimus illam prae caeteris omnibus primùm elegerit. Vt igitur ab eius exordiar rationibus, Aristotelem refert, asserentem, res infinitas esse, vocabula finita, & ideirco necessarium esse, vt vnum idemque nomen plures res designet. Quoniam verò vocum signa sunt litterae, haud secus, quàm rerum voces, vocibus ad rerum multitudinem numero magis accedentibus, litterae faciliùs potuerunt ad minimum numerum reuocari: quapropter viginti duabus litteris totus potuit scribi Hebraicus sermo. Eius verò numeri dignitatem latè persequitur Epiphanius, probans aptissimè assumptum eum litterarum numerum, ad significandum viginti duo opera, quae fecit Deus in sex diebus creationis. Ex his igitur litteris, tamquam primis rerum principijs voces componunt, mirabili quodam artificio, illi idiomati proprio, ac mysterij pleno. Nam vt sacratissimum Trinitatis mysterium singulis paene verbis exprimerent, ac profiterentur, ex litteris ternis, quasdam simplicissimas voces composuerunt, quas שרשים fres, hoc est, radices nominarunt, arborum, & plantarum instar: sicut enim ex vna radice plures procreantur rami, ita ex vnaquaque harum simplicissimarum vocum, additis litteris, permutatis, siue etiam sublatis, plures deducuntur voces. Neque verò propterea, quod plures pariat radix voces, aut pluribus ditetur notionibus vox aliqua, ideo confusioni, aut aequiuocationibus locus datur in lingua sancta, vt perperam colligit Becanus; omnia enim tam mirabili distinguuntur ordine, vt, nisi perfectissimi idiomatis ignoretur artificium, facilè quiuis iudicare possit, hanc vnam linguam dignam fuisse, qua Deus optimus, humano more loquutus, loqueretur; vtpote quae breuissima, sententiarumque plena ipsos posset animi affectus significare, & vnica plerumque voce non pauca audientibus sine aequiuocatione exponere; plurima verò potiori ingenio, atque intelligentia praeditis. Ex quo factum est, vt numero, & magnitudine exiguis scripturarum libris, Hebraicè primùm scriptis, fecundissimis omnis sapientiae fructibus ditetur Sancta Mater Ecclesia, atque in dies magis, ac magis ditari possit. Nam quod Hebraicae voces res ipsas, earumque proprias naturas significent, ita perspicuum est, vt probatione non indigeat. Commune namque, & ab omnibus receptum est illud sacrae Genesis testimonium: *Omne enim, quod vocauit Adam animae viuentis, ipsum est nomen eius*. Vnum tantummodo proferam Philonis testimonium, quo Hebraicae lingue (quam, vt dixi, Chaldaicam vocat) proprietas ostendatur, eaque ab omnibus Goropij iniurijs vindicetur. Hic cùm septuaginta duos sacrae Scripturae interpretes retulisset, ab homi-

HEBRAEAE linguae artificium, & dignitas.

Epiphan. lib. de mens. & pond.

RADICES Hebraicae linguae, quae, & vnde dicantur.

ORDO IN multiplici vocum notione asseruatus, dignitati sermonis conducit, non confusioni.

VBERES sententiae fructus fieri scripturis per que Ecclesia.

Gen. 2. ℣. 19.

Philo lib. 2. de vita Moysi.

A num consortio secessisse, vt huic interpretationi vacarent: In eo secessu, inquit, cum consedissent solitarij, nemine interueniente arbitro praeter naturae partes, terram, aquam, aerem, caelum, de quibus primum proditurí erant mysteria (nam mundi opificium est legum exordium) tamquam numine correpti prophetabant, non alia alij, sed omnes ad verbum eadem, quasi quopiam dictante singulis inuisibiliter. Et quis nescit cuiusque linguae, praesertim Graecae copiam, vt eadem sententia possit enunciari modis varijs, nunc has, nunc illas dictiones accommodando? Id negant factum in prodendis his legibus, sed reddita propria proprijs nominibus Graecis, ad Chaldaica exacte respondentibus, quo melius perciperetur rerum notitia. Quemadmodum enim Geometriae, Dialecticaeque doctrina non admittit sermonis varietatem, sed semper eisdem

B vtitur vocibus; eodem modo & hi conuenientia rebus inuenerunt nomina, quae sola declaratura erant sensum apertissime. Id experimentis quotidianis creditur, siue Chaldaeus Graecam linguam, siue Graecus Chaldaeam didicerit, in vtraque scriptura, tum Chaldaica, tum eius interpretatione miratur germanitatem, immo rerum, verborumque consonantiam adorat, non interpretes illos, sed initiatores, & prophetas appellans, quibus datum est sincerissimas Mosis cogitationes assequi spiritu purissimo.

CELEBRE de septuaginta duobus interpretibus testimonium.

Illud verò deinde huic linguae obijcitur, quò minùs fuerit omnium prima, vocum nimirum paucitas, & indigentia; siquidem in copiosissimis lexicis omnes huius linguae voces ad mille septingentas quinquaginta octo radices reuocantur. Quod quamuis negare non possimus, id tamen linguae tantummodo antiquitati tribuendum existimamus potiùs, quàm

C penuriae: siquidem nihil ferè aliud Hebraico idiomate scriptum reperitur, quàm sacrorum Bibliorum volumina, & nulla gens hodie agnoscitur, quae eam linguam ab infantia loquatur, nisi eam labore comparet, & addiscat. Verùm cùm certa computatione noscamus, ex litteris duabus & viginti, ternis, alia, atque alia ratione assumptis, plures decem millibus diuersas combinationes fieri, quotus nimirum est numerus cubus radicis viginti duo. certò etiam cognoscimus plures voces Hebraicas memoria excidisse, plures etiam in alias translatas linguas nulla ratione posse ab ipsis He-

D braeis, si reuiuiscerent, recognosci. id quod perspicuum est, ita vt probatione non indigeat; praesertim cùm caput hoc, quod sequentium quasi quoddam est praeludium, ita prae alijs creuerit, vt rescindendum potiùs, quàm augendum videatur.

QVANTA olim fuerit Hebraicae linguae copia, quae ex hominum memoria excidisse videtur.

22
22
44
44
484
22
968
968
10648

E

DE

Universidad de Deusto Biblioteca

DE ANTIQVIS FIGVRIS, SEV CHA-*racteribus litterarum.*

Cap. XXI.

EVISSE olim Hebraeis alias litterarum formas ab ijs, quibus nunc vtuntur, satis superque superiore capite ostensum est. Nunc verò dum eorum formam inuestigamus, non aliunde exordiemur, quàm ab auctoritate. Et quoniam vetustissima non suppetunt huius rei testimonia, recentiorum antiquissima referam, quae postea alijs, atque alijs confirmata maximè credibilia ostendentur. Atque in primis Benedictus Arias Montanus, vir ob singularem eruditionem planè notus, & ob insignem Regijs Biblijs nauatam operam celeberrimus, viam sibi ad huiusmodi characteres inuestigandos apertam fuisse testatur à doctissimo Hebraeo Mose Gerundensi, qui annis quadringentis ante Concilij Tridentini tempora in Catalonia floruit. Hic namque Accone Palaestinae vrbe, quae nunc Iacha dicitur, duplici perantiquo numismate adinuento, sententiam suam, (quam in commentarijs Pentateuchi confirmauerat aduersus Salomonem Iarhhaeum, qui in Gallia ante eum scripserat) addito integro de ea re capite retractauit. Affirmat praedictus Gerundensis ea numismata scripta Samaritanis characteribus fuisse: qui olim communes totius Israëlis fuerant, ante discessionem decem tribuum à duabus. Idem verò Benedictus Arias Tridenti siclum quendam se accepisse testatur, ijsdem omnino figuris, & characteribus cusum, qui à Moyse illo Gerundensi referebantur. Cuius quidem sicli formam, & characterum genuinam interpretationem ad finem eius capitis idem sollertissimus Arias Montanus aere subtiliter incisam apposuit. Eandem nos paulò inferiùs cum alijs exponemus, pariterque indicabimus, qua in re, & quibus rationibus in quadam symbolica littera explicanda ab eodem interprete discedamus. Neque verò in hac re tota horum Scriptorum auctoritati tantummodo fidimus, quamuis ea, vel vna posset erudito cuique hanc nostram sententiam suadere; sed & aliorum ferè omnium, quotquot eiusmodi numisma videre, vel aliquod simile consequi datum fuit probante iudicio. Idem namque Montanus sic scribit: Id autem numisma plurimis, & doctissimis, & antiquarum rerum studiosissimis viris ostendimus; idque adhuc, pretiosissimum, & amici munus, & certissimum veritatis antiquae testem magni thesauri loco seruamus cuius vnius cognitio omnem nobis, in ponderum, & monetarum ratione consolidanda, veri disquirendi laborem ademit. Haec ille. Quibus accedit alterius Hispani testimonium, Aria Montano in scribendo posterioris, eruditione non ita. is fuit Reuerendissimus Dominus Antonius Augustinus Episcopus Tarraconensis, qui se alium habuisse siclum testatur, simili inscriptione, quam Samaritanam fuisse testatur. Est insuper huius sententiae Masius, qui siclum vnum habuisse se ostendit, & subdit: eorum lemma vtrimque litteris priscis Hebraicis, siue, vt Talmudici appellant, Lybanicis, vel, vt alij, Samaritanis scriptum &c. His accedat Stanislaus Rescius Polonus, vir eruditione celebris, sed illustrissimorum virorum commendatione celeberrimus, vt editae nuper ab eodem epistolae testantur. is mihi Neapoli praesens retulit, antiquum sarcophagum gigantis Poloniae effossum, ibique ossa reperta, & anulum, ac numismata, quae mihi ipse ostendit, affirmans se ea è Regis Poloniae manu accepisse. Anulus verò aereus tantae magnitudinis erat, vt facilè posset brachium meum circumdare; numismata verò eisdem prorsus characteribus, ac signis cusa erant, quibus sicli à praedictis Scriptoribus relati, & à nobis paulò inferiùs afferendi. Haec eadem confirmant sicli argentei, atque alij, quos Lelius Pasqualinus in suo ditissimo antiquitatis promptuario asseruat, quod promptuarium vel multiplici Illustrissimi Cardinalis Baronij commemoratione celeberrimum habendum est. Eadem planè sententia alijs Fuluij Vrsini, & Illefonsi Ciacconij sicli stabilitur, de quibus infrà. quae omnes monetae inter antiquas Hebraeorum antiquissimae habitae, eisdemque characteribus obsignatae, planè indicant, eiusmodi litterarum formam in vsu olim Hebraeis fuisse. Verùm de antiquis Hebraeorum litteris libet Hebraei cuiusdam ex neotericis testimonium ad verbum referre; quamuis enim non tantae videatur esse auctoritatis, vt hic referatur; tamen quoniam de suis rebus agens, veritate coactus argumenta nobis suppeditat, ad exaltanda Crucis Christi mysteria aduersus proteruos Iudaeos validissima, eius singula verba referam, quae è Rabbinica lingua fideliter Latinè reddidit Benedictus Blancucius Romanus presbyter: vocatur autem Rabbinus Azarias; librum verò vocat מאורעינים lumen oculorum, quo ipse maximè indigebat. is verò sic scribit. *Dicemus nonnulla de figura, ac forma litterarum Hebraicarum, non de illis, quibus hodie vtimur, sed quibus legerunt maiores nostri. In libro Meghila, & libro Sanhedrin scriptum erat litteris Hebraicis, eorum scilicet, qui ab Heber descenderunt, cum quibus etiam insculptae erant litterae eorum, qui sunt in Libano, & dixit R. Salomon, esse litteras magnas, veluti eae, quas scribunt in membranis, & postibus Chuthaei (sic vocat Samaritanos.) Etiam R. Moyses filius Maimon ait illis vti eos, qui vocantur Samaritani. Et ecce secundum, quod vidi in manuscripto viri fide digni de terra Gaui, quod exemplar ipse manu sua propria scripsit ad R. Patachiam Iadam Spoletanum, dum eum doceret linguam Araham, & R. Moyses medicus filius eius ostendit mihi haec Ferrariae. Et etiam secundum quod haec Mantuae sapiens R. Samuel ostendit mihi in manuscripto tractatum R. Moysi Bassolae ad terram sanctam, & quaedam noua, quae vidit in illo tractatu scripta manu recta, & propriè, vt suprà dixi. Et etiam secundum quod ostendit mihi Mantuae sapiens R. Ruben Perusinus in tractatu, quem consignauit ei quidam Christianus Doctor Bononiensis, & idem repererat in libro antiquo fide digno apud illos. Et alphabeti Samaritani haec est figura, & hic est sermo dicti R. Moysis Bassolae.* Alphabetum, quod huic loco apposuit Rabbinus, nos infrà cum

Bened. Arias Mon. App. Bibl. cap. de siclo.

GERVNdensis siclum, & antiquos characteres probat.

ANTIQVAS sicli litteras probant multi Scriptores.

Ant. August. dial. 2. delle medaglie num. 2.

And. Mas. in Iosue c. 7.

Stanisla. Rescius.

Rab. Azar. in lum. oculor. tract. 3. c. 56.

In lib. Megh. cap. 100. & Sanhed. c. 1.

Universidad de Navarra Biblioteca

cum alijs exponemus, vt vnico intuitu dijudicari à legentibus facilè possit, in quibus singuli aut cum alijs concordent, vel ab alijs differant, & quantum. Priùs tamen referenda duxi ea omnia, quae praedictus Rabbinus retulit; tum ad easdem antiquas litteras confirmandas; tum vel maximè ad Hebraeorum numismata percensenda, ne iterum cogamur ad eundem redire Rabbinum. *Et ecce reperi*, inquit, *apud R. Moysen Maimon expositionem legis, quam scripsit, & haec ille ait: Benedixit mihi Dominus vsque adhuc, quod perueni ad Haco, & inueni ibi in manu cuiusdam senis illius vrbis monetam argenteam, sculptam ex vno latere veluti baculo amygdali, & ex alio latere, vase, & in duobus circulis scriptum erat, & insculptum bene. Et ostendit dictus senex scripturam Chuthaeis, qui illam legerunt (scriptum enim erat litteris Heber, quae remanserunt dictis Chuthaeis, vt habetur in Sanhedrin) ex vno latere* שקל חשקלים sechel hasechelim *siclus siclorum, & ex alio legerunt,* ירושלים הקדושה ierusalaim hacadosa *Ierusalem sancta, & dixerunt illam figuram esse virgae Aaron cum ramis, & fructibus; alteram verò figuram vasis manna, & librauimus illam in statera, & pondus habebat decem argenteorum, qui sunt dimidia vncia, vt exposuit R. Salomon.* Haec ille inquit, & subdit: *sed certè ego, sit benedictus Deus, vidi vnum siclum ex supradictis;* & describit fusius eandem sicli, quam suprà retulerat, formam, eiusque vtramque descriptionem, lectionemque corrigit Naaman, quod deceptus fuerit, legens: siclus siclorum, cùm legendum fuisse putet: siclus Israël. Ex altera verò parte lectionem praedicti Rabbini non reijcit, sed aliam quoque insinuat huiusmodi ירשלימה קדושה ierosolimah, cadosah, quam aliquibus allatis exemplis confirmat. Ac tandem, post multa, idem Rabbinus subiungit haec verba. *Ostendam tibi id, quod R. Moyses Elseecher in suis responsionibus scripsit; ait enim: Scito quod peruenerunt ad manus meas quaedam monetae ex multis generibus diuersae, in pondere sicli, & semisicli. Et in nonnullis earum scriptum est: Anno tali consolationis Israel, & in alijs: Anno tali Regis talis: & in quibusdam vidi formam palmae, fasciculi, & cedri. Et dixit mihi quidam Hebraeus in illa scriptura peritus, quod in vno latere erat scriptum litteris Hebraeis antiquis: & opinor quod sint insculptae tempore seruitutis Hebraeorum sub Imperatoribus Graecis.* Hactenus ille. Iam verò rem ipsam pressiùs expendamus. Et quamuis ex allatis testimonijs singula non plenam, aut certam fidem exposcerent, omnia tamen simul collata eam non exposcere modò, sed efflagitare videntur: cum praesertim alio non infirmiori argumento confirmentur. Illud verò desumi facile poterit ex emblematis, atque picturis Bibliothecae Vaticanae. Nam cum Sixtus V. Pont. Max. Fel. Rec. antiquissimam, & nobilissimam Vaticanam Bibliothecam in locum amplissimum à se exstructum, eiusmodi thesauro dignum transtulisset, vniuersos ipsius Bibliothecae parietes, parastades, ac fornices exornare decreuit, non alio emblemate, aut ornamento, quàm quod sapientiam, eruditionem, bonasque artes, aut disciplinas redolere, siue etiam aspicientes non minùs, quam libri edocere posset. Quae res doctis viris, atque omni disciplinarum scientia eruditis, vt assolet, demandata cum fuisset, tandem statutum fuit, & opere completum, vt efformatis Adami, Sethi, & Moysis imaginibus, characteres illi antiqui auratis figuris superscriberentur. Adami deinde primi parentis imagini Latinis litteris haec verba subscriberentur. ADAM DIVINITVS EDOCTVS, PRIMVS SCIENTIARVM, ET LITTERARVM INVENTOR. Cumque paulo inferiùs Abrahamum affirmet, Syras, & Chaldaicas litteras inuenisse, tandem Esdrae nouas Hebraeorum litteras adinuentas tradit. Vocat autem nouas eas, quibus nunc Hebraei vtuntur, quas alij quadratas vocant, quod prae antiquis illis quadratae formae propius accederent. Verum quamuis omnes, quos retulimus, characteres ab eisdem, ni fallor, numismatis deprompti fuisse putentur; tamen cum alia, atque alia figurantur manu, ita à se inuicem distant, vt diuersas litteras non minùs, quàm si diuersarum gentium, aut linguarum fuissent, repraesentare videantur. id quod non est planè mirandum, cum & in ipsis numismatis, quae alijs, atque alijs temporibus percussa sunt, eaedem litterae dignoscantur dissimili propemodum forma. Ideoque operaepretium me facturum existimaui, si quattuor sequentia alphabeta proponerem. Primùm ex Bibliotheca Vaticana. Secundum ex Rabbino, quem supra retuli. Tertium ex numismatis à me collectis, & ibidem expressis; ac tandem quartum alphabetum, quo nunc Hebraei vtuntur, cum Latinis numeris, quos denotant litterae. In quibus duo potissimùm obseruanda duxi: Primùm, quod cum paulò inferiùs septena antiqua numismata proponantur antiquis illis characteribus inscripta, ea, distinctionis gratia, proprijs ordine numeris distinximus; eisdemque numeris litteras singulas alphabeti tertij notauimus; vt, quo quaeque numismate ea forma reperiatur, obseruari facile possit. Alterum verò, quod notandum maximè est, cuiusque causa hic omnis noster in examinandis characteribus labor meritò suscipi potuisset, illud est litteram ת tau, quae saluandorum frontibus imprimi praecipitur à Domino apud Ezechielem, formam habuisse olim Crucis, vt Sanctus Hieronymus confirmat, Origenes, Tertullianus, Ambrosius, & Isidorus cùm alijs, quos retulit Pradus. Sed cum in Vaticano alphabeto nihil eiusmodi conspiciatur, dubium tenere potuisset lectorem, num ea fuerit vera antiquarum litterarum forma. Sed cum non semel, sed saepius in ipsis numismatis Crucis habeatur signum expressum, Rabbinus ille Azarias, quem paulo superiùs retuli, nihil minùs agens, aut cogitans, hanc sustulit dubitationem; nam duplicem formam eidem litterae ת tau assignauit, alteram Vaticanae similem, alteram verò salutiferae Crucis simillimam.

R. Moys. Elseecher in resp. num. 74.

VATICANAE Bibliothecae descriptio.

QVATTVOR alphabeta Hebraica vnde desumpta sint.

NVMERI Latini tertij alphabeti quid denotent.

LITTERA tau crucis formam expressit.

Ezechiel. 9. ℣. 4.

Prad. ibid.

Praedicta verò omnia cum multis alijs infra explicandis, sequenti figura à sollerti lectore obseruari facilè poterunt. In ea enim litterarum variae formae primum visuntur ex illis, quibus olim scribebant Hebraei. Deinde quattuor illae litterae ineffabilis nominis Dei, quas summus Sacerdos sacris operaturus auro expressas gestabat in fronte. Ac tandem, ne plures imagines passim occurrentes, lectoris cursum impedire posse viderentur, eidem quoque figurae adiecimus omnium, quae vidimus, Hebraeorum numismatum formas, de quibus agendum nobis est paulò inferiùs. Eisdem additae sunt desuper inscriptiones, & singulae Esdrae litterae, singulis antiquis respondentes, cum Hebraicarum vocum Latina interpretatione. quae omnia, qui attentiùs nunc perpenderit, facilè percipiet, quae de numismatis Hebraeorum dicturi iam sumus.

Universidad de Deusto
Biblioteca

HEBRAICI CHARACTERES TVM VETVSTISSIMI TVM II QVOS ESDRAS INVENIT



HEBRAEORVM NVMISMATA CVM INSCRIPTIONVM INTERPRETATIONE

Dequibus à capite Vigesimo sexto, potissimum agemus.

ISRAEL SICLVS: SANCTA IERVSALEM

Siclus argenteus ex promptuario Laelij Pasqualini

ISRAEL SICLVS: SANCTA IERVSALEM

Siclus argenteus ex promptuario Laelij Pasqualini

ISRAEL SICLVS: SANCTA IERVSALEM

Siclus argenteus apud me

SICLVS DIMIDIVS: SANCTA IERVSALEM



Semi siclus argenteus ex promptuario F. Alfonsi Ciaconij Ordinis Predicatorum

TEMPVS CIRCVMCISIONIS: EIVS PINGVEDO.

Semi siclus aereus P. Hieronymi Pradi

IERVSALEM SCRIPTVRAM AD: TEMPVS VNCTIONIS

Quarta pars sicli argentea ex promptuario Laelij Pasqualini

IEIVNIO REDEMPTVSES: PROPHETA SAMVEL

Quarta pars sicli aerea ex promptuario Laelij Pasqualini

ISRAEL SICLVS SANCTA IERVSALEM

Siclus argenteus apud me

QVIBVS NO-

Universidad de Deusto
Biblioteca

Universidad de Deusto Biblioteca

QVIBVS NOMINIBVS HEBRAEORVM *sicli appellari consueuerit.*

Cap. XXII.

NATVRAE ordo admonere videbatur, vt à ponderum maximo exordiremur, vel propterea maximè, quod chicar, Hebraeorum pondus maximum, ponderum omnium primum statutum fuerit, vt dixi, ex bati pondere; quod quidem pondus in siclos ter mille; singulos siclos rursus in vicenos obolos secuerunt. Horum exemplo Athenienses talentum maximum constituere pondus, minimum obolum. Id quod eleganti carmine memoriae prodidit Fannius.

Nam nihil bis, inquit, *oboloue minus, maiusue talento.*

At contra disciplinae ratio postulare videbatur, vt ordiremur à minimis, quae quasi maiorum principia sunt, & semina. In quo peritissimum huius artis virum, ac de illius studiosis optimè meritum sequeremur Fannium, qui hanc eandem tenuit methodum, eiusque rationem reddidit, sic scribens.

Ordiar à minimis, post haec maiora sequentur.

Nam maius nihil est aliud, quam multa minuta.

Verùm aliam tenere viam nos cogit ipsa prudentiae ratio, nempe vt à notioribus exordiamur, quamuis neque maiora reliquis sint, neque minora. Huiusmodi autem est siclus, quo cognito, facilè speramus reliqua omnia Hebraeorum pondera, atque numismata definire posse; quoniam ad siclum alia reducuntur. Id quod ferè omnes linguae Hebraicae expositores tradunt, dum vocis huius notionem rimantur.

DE SICLO quare primùm agatur.

Dicitur autem Hebraeis שקל sechel à radice שקל sachal, quae librare, ponderare significat. Sic Iob loquitur: *Vtinam appenderentur* שקול ישקל sachol ijssachal ponderando ponderarentur; vel appendendo *appenderentur peccata mea*. Et quoniam pondere potiùs, quam numero olim numismata examinabantur, inde fit, vt frequenter hoc verbum monetis accipiendis, vel soluendis tribuatur. Qua ratione Ioabo respondit ille: *si appenderes in manibus meis mille argenteos, nequaquam mitterem manum meam in filium Regis.* Quem locum alij conuertunt: etiam si ponderassem super manibus meis mille argenteos, quasi diceret: quamuis mihi annumerarentur, & ego ipse iam mihi appenderem mille argenteos. Vel vt alij: etiamsi appenderem, hoc est appensos numerarem in manu mea, &c. Quae omnia, quàm sint efficacia praesentia lucra ad mouendos animos indicant: & quam facilè omnia contemnat certus animus & constans. Sic etiam apud Esdram: *Appendique eis*, inquit, *argentum, & aurum, & vasa.* Et iterum. *Et appendi in manibus eorum argenti talenta sexcenta quinquaginta*, & quae sequuntur. quibus omnibus locis vox sachal appendere significat, seu numerare, pondere, inquam, atque mensura certam rerum rationem subducere. Inde nomen שקל sechel deducitur, quod librato-

Iob. 6. ℣. 2.

APPENDERE pro soluendi verbo frequenter vsurpatur.

2. Reg. 18. ℣. 12.

PRAESENS lucrum efficax ad mouendum CERTVS animus & constans omnia contemnit.

1. Esdrae 8. ℣. 25. & 26.

rem, librationem, aut pondus conuertere posses; erat enim, quasi omnium ponderum norma, ac iustum pondus. Chaldaeis dicitur פלגא filghaa. quam vocem sic interpretatur Aruch: Est moneta quaedam quattuor valens זוזים zuzim, id est denarios, idem scilicet quod שקל sechel siclus. Graeci, vocem ab Hebraeis mutuati, σίκλος siclos vocant. Quamquam Xenophon affinitatem κ cappa, & γ gamma Graecarum literarum indicans, sic scribat. Τὴν καπίθην ἐλεύθερον ἀλφίτων τεττάρων σίγλων, ὁ δὲ σίγλος δύναται ἑκατὸν ὀβολοὺς καὶ ἡμιοβόλιον ἀττικούς. hoc est: singulae farinae capides quaternis siclis venibant: & siclus obolis septem, & semis mutatur. Hesichius vero, Σίγλον, inquit, νόμισμα περσικὸν δυνάμενον ὀκτὼ ὀβολοὺς ἀττικούς. Siclus nummus Persicus valens obolos Atticos octo: moxque Xenophontem citat asserentem, siclum duabus drachmis Atticis aestimari.

Xenophon. lib. 1. Cyropaedi.

SICLI NOMEN Graecis etiam fuit in vsu.

Hesich. in dictionar.

Est & aliud nomen, quod sacrae historiae non raro tribuunt siclo στατὴρ statir, quae quidem Graeca vox à verbo deducitur ἱστάναι istanai, quod propriè ponderare significat; quapropter ea Graeca vox aptissimè Hebraicum siclum exprimit; nec tantum, sed propterea maximè, quod stater numisma fuit quattuor drachmas Atticas continens: eoque nomine, ac monetae genere vtebantur tum Persae, tum etiam Macedones; vnde Philippici stateres, Darici, & Alexandrini dicti στατῆρες Δαρεικοὶ statires Darici, inquit Herodotus. necnon apud Aristophanem Pluto: Στατῆρσι δ' οἱ θεράποντες ἠρτιάζομεν. statirsi de i therapondes irtiazomen, hoc est, stateribus serui ludebamus par impar. Quapropter meritò Vulgatae editionis auctor statérem siclo Hebraico substituit, id quod Hebraicam, atque Latinam lectionem conferenti in promptu est. Nam in libro Regum ad Saulem seruus: *Ecce*, inquit, *inuenta est in manu mea quarta pars stateris argenti*. cum in Hebraeo שקל כסף sechel caseph, hoc est siclí argenti habeatur, & in Graeco σίγλου ἀργυροῦ siglu argyriu, quod idem est. Idemque ipsum obseruare est iterum, dicente Eliseo: *Cras modius similae vno statere erit, & duo modij hordei statere vno*. cum vtrobique, tam in Hebraeo, quàm in Graeco siclus habeatur pro statere. Illud verò vnum praetereundum silentio non est, quod à linguae Graecae Scriptoribus, atque alijs constanter asseritur, quodque nos suprà fusius ostendimus, statérem quattuor drachmis Atticis aequalem fuisse: ex quo etiam intelligere possumus eundem tetradrachmum dici, cum nihil aliud haec Graeca vox significet, quàm nummum, aut pondus quattuor drachmarum; sicut didrachmum duas drachmas continet. Neque verò apud profanos Scriptores huius rei ratio habetur; verùm expressa magis apud sanctissimum Euangelistam Matthaeum, vbi sic habetur: *Accesserunt qui didrachma accipiebant ad Petrum, & dixerunt ei: Magister vester non soluit didrachma?* Et post pauca subditur, praecepisse Petro Dominum, vt ad mare veniens hamum mitteret: *Et cum piscem*, inquit, *qui primus ascenderit, tolle: & aperto ore eius inuenies staterem, illum sumens da eis pro me, & te*. Quibus verbis duo manifestè testata habemus: alterum, didrachma à singulis solui consuetuisse; alterum, statérem binis didrachmis aequalem fuisse, vtpote qui & pro Christo, & pro Petro soluendus esset. Huius rei auctorem habeo sanctum Hieronymum sic scribentem: Stater dicitur, qui duo habet

1. Reg. 9. ℣. 8.

4. Reg. 7. ℣. 1.

STATER idem, qui tetradrachmus.

Matth. 17. ℣. 24.

Universidad de Deusto Biblioteca

didrachma. Verùm de hoc tributo iterum agemus, cum sicli pondus manifestum priùs fecerimus. Interea tamen haec, quae de statere, & siclo diximus, Sancti Hieronymi testimonio corroborare operae pretium duximus. Is enim Hieremiae verba referens: *Et appendi argenti decem & septem siclos:* quos, inquit, nos in stateres vertimus. Atque iterum: porrò, inquit, siclus, qui Graecè dicitur σταθμὸς statir viginti habet obolos. Ac tandem: qui panis, inquit, habet vicenos siclos, id est stateres; siclus autem, id est stater habet drachmas quattuor. At de sicli pondere nonnulla sequenti capite dicenda sunt, plura vigesimo octauo, quo maximè explicandum est sicli pondus, eiusque aestimatio.

Hieron. super Hiere. 32.

Idem Hieron. super Ezech. 4. ℣. 10.

DE SICLO PONDERE.

Cap. XXIII.

SICLVS, vt dixi, proprie pondus significat, quod non tantum vocis ipsius notione, atque doctissimorum virorum, Graecis, Latinisque testimonijs confirmari facilè potest, verum etiam multò magis sacrae Scripturae exemplis, ijsque frequentibus. Et primum in Exodo: *Aeris quoque oblata sunt talenta septuaginta duo millia, & quadringenti supra sicli.* Quem locum quamuis aliter interpretentur Hebraei, sumpta occasione ab eleganti verborum transpositione, qua vtitur eorundem phrasis, tamen rem ipsam comprehendens vulgatae interpres aptissimè reddit, vt legimus: nam in Hebraco habetur ונחשת התנופה שבעים ככר ואלפים vnechosetb hathenuphah sibghim chichar ואלפים ואלפים מאות שקל vealphaijm vearbagh mooth sechel. quae ad verbum sic in Regio codice Pagninus conuertit: Et aes eleuationis septuaginta talenta, & duo millia, & quadringenti sicli. Quibus verbis referre videtur duo millia ad siclos, non ad talenta; cum contra faciendum manifeste testatum sit à vulgatae editionis interprete, nec sine fundamento, ac manifesta ratione; sed quia id ipsa Hebraica phrasis exigebat: nam, vt Bellarminus notat, hoc proprium eius idiomatis est, vt numeri minores maioribus praeponantur in compositione. Neque id tantum, quod cum Latina lingua commune habet, sed illud peculiare, quod sequentem numerum coniunctione copulat, quasi alius à priori numerus sit. Cuius rei exemplum in Genesi habetur huiusmodi: Vixitque Seth postquam genuit Enos שבע שנים ושמונה מאות שנה sebagh senim vsemoneh meot sanah. quae si ad verbum Latine reddas, septem annos & octingentos annos leges. & tamen meliùs Vulgatus *octingentis septem annis* legit. Pari quoque ratione in loco Exodi, quem interpretamur, phrasis Hebraea illud significare videtur: oblata quidem fuisse duo millia septuaginta talenta, atque insuper quadringentos aeris siclos. Quibus quidem verbis, sicut nullus crederet aeris talenta dici, quasi quadam certa aestimatione, sed potiùs quasi quoddam certum pondus, sic nulla ratione credendum est, siclos ad aestimationem referendos, sed ad pondus. Nam quamuis incredibile non sit tantundem aeris oblatum, quantum quadringentis argenti siclis aestimaretur, tamen illud omnem humanam videtur excedere fidem, oblatum tantum aeris, quantum bis mille septuaginta talentis argenti pretio exaequaretur, cum eiusmodi pondus omne vna cum tabulis, atque earum argenteis basibus, & capitellis, omnique alio tabernaculi instrumento asportandum esset à Caathitarum familia.

Exod. 38. ℣. 29.

Pagninus.

Bellarm. institut. ling. Heb. cap. 3.

NVMERI minores maioribus praeponuntur, non secus apud Hebraeos, quàm apud Latinos.

SICLVS aeris certum pondus indicat.

Extat & aliud huius rei celebre testimonium in libro Iosue, vbi sceleris conuictus Achan peccatum suum his verbis fatetur: *Vidi enim inter spolia pallium coccineum valde bonum, & ducentos siclos argenti, regulamque auream quinquaginta siclorum, & concupiscens abstuli, & abscondi.* Quo quidem loco de pallio, & siclis argenti nihil nobis agendum est, quoniam ea ad huius argumenti elucidationem non faciunt: illud tantummodo inuestigandum, quid regulae aureae nomine intelligatur, quo cognito, facile etiam intelligemus eam quinquaginta siclorum pondere fuisse. Atque in primis, quid de hoc Achani furto à nobis probandum sit, proponere operaepretium duximus, ne suspensum teneamus lectorem, dum nonnulla in medium adducemus, quae à nostro videntur instituto aliena. Erat, ni mea me fallit opinio, ea regula aureum quoddam Martis simulacrum ad linguae, hoc est, ensis modum efformatum, quod Scytharum more colebant Iericuntini. Ex quo fit, vt eam regulam, vel cum ensem minorem intelligere nulla ratione possimus, quàm qui aureos quinquaginta siclos pendat, de quibus nobis per singula agendum est.

Iosue 7. ℣. 21

In Hebraeo habetur לשון lason, in Graeco γλῶσσαν glossan, quae vtraque vox linguam significat animalis: quapropter & in Sixtiano codice Latino Septuaginta interpretum, linguam auream legitur; & Origenes linguam auream interpretatur. Chimchius verò Rabbinus virgam auream instar linguae intelligendam putat. Consimilem sententiam secutus videtur Hieronymus, dum in *regulam auream* conuertit Hebraicam linguae vocem, quòd lingua instar sit regulae. Id verò, quod nos inquirimus, est, cuius ponderis auri ea esset regula.

Orig. homil. 7. in lib. Iosue

Rab. D. Chimchi.

LINGVA aurea quid significet.

Origenes namque non putat illo furto tam modici auri tantam vim fuisse peccati, vt tam vniuersam Domini Ecclesiam macularet. Qui quidem meritò arbitratur aliquid veneni huic subesse sceleri, quod in totam Achani familiam, immo & in vniuersum populum diffunderetur. nam quod Duci suo inobediens fuisset Achan, & insuper latro, ipse sceleris reus morte peccatum suum lueret, quid opus esset totam familiam, & substantiam eius, atque alia ad eum pertinentia omnia absumere? attestante Domino. *Nec poterit Israel stare ante hostes suos, eosque fugiet, quia pollutus est anathemate: non ero vltra vobiscum, donec conteratis eum, qui huius sceleris reus est.* Quocirca merito arbitrantur quamplures ad idola pertinuisse ea, quae furatus est Achan, quae ita sunt Deo exosa, atque abominanda, vt eorum solo contactu quasi contaminentur non tantum homines, verum & familiae, habitacula, & nationes.

Origen. ibid.

Iosue 7. ℣. 12

Tam-

IDOLON vel contrahi non hominis tantum, sed & eorum familiae, & domus contrahi videtur. *Masius in Iosue.*

Tanquam Talmudicum somnium, ac fabulam derideat Masius asserentes ex statuae cuiuspiam ore vulsisse Achanem hanc auream linguam, ante cuius pedes offenderat etiam positum honoris causa babylonicum illud stragulum, & oblatos argenteos siclos, quos surripuit. At quamuis, quod ad linguam auream spectat, non sit verisimile, idoli, siue statuae alicuius linguam quinquaginta siclorum fuisse, tamen non tam videtur à ratione alienum, ea omnia alicuius idoli spolia fuisse, quod & ipse Masius non negat; immo verò eorum sententiam probare videtur, qui linguae nomine ficam aliquam, vel gladiolum, quo Deum suum armauerant Iericuntini, intelligendam arbitrantur. *Aul. Gell. lib. 10. cap. 25. noctì.* Quod & Gellij testimonio comprobant, asserentis, veteres lingulam dixisse gladiolum oblongum in speciem linguae factum, vnde Neuianus ille alter. GLADIOLVS lingua dicebatur. *Neui. in tragoedia Hesiona.*

Sine mihi, inquit, *gerere morem videar linguae.*

Verum lingulae.

Neque illud tantummodo verum est, caecas illas gentes idola ensibus exornare consueuisse, verum & ipsum ensem adorare solitas, quem Acinacem Persae, & Scythae vocabant. *Clem. Alex. adhortatione ad gentes.* Huius rei auctor est Clemens Alexandrinus; sic enim Gentes alloquitur: Quod si praeter haec ipsas vobis imagines subiecero considerandas, vere persequentes inuenietis nugas esse consuetudinem, vt qui manuum hominum opera colatis insensilia. SCYTHAE adorabant Acinacem, hoc est ensem. Et Scythae quidem antiquitus adorabant Acinacem; Arabes autem lapidem, &c. Et post multa iterum: Mars, inquit, ἀκὴς aris Graecè dictus est ἀπὸ τῆς ἄρσεως, καὶ ἀνῃρέσεως apo tis arseos ce anaereseos, idest, ab insurrectione, & interfectione. Qua ratione mihi videntur quoque valde multi, cum solum ensem finxerint, tanquam Marti sacrificare. Est autem hoc Scytharum, sicut dixit Eudoxus in secundo de ambitu. Ex Scythis autem Sarmatae, vt dicit Iresius in opere de mysteriis, adorant Acinacem. *Herodo. in 4.* Hactenus Clemens. Herodotus verò scribit, Scythas Martis simulacrum statuisse acinacem, hoc est, ensem: Amianus verò Marcellinus eius Barbarici Scytharum ritus meminit his verbis: *Amian. lib. 31. histor.* Nec templum apud eos visitur, aut delubrum: ne tugurium quidem culmo tectum cerni vsquam potest; sed gladius barbarico ritu humi figitur nudus, eumque vt Martem regionum, quas circumeunt, praesulem verecundius colunt. Haec ille. Quapropter Lucianum audiamus; is enim Anacharsim Scytham inducit in haec verba loquentem: *Lucian. in hospite.* Sed age, inquit, per Acinacem, & Zamolxim Deos nobis penates, tu me assumptum, o Toxari, vt sospitem circumducito, & quae sequuntur. *Lucian. de amicitia.* Iterum verò lepido quodam dialogo horum irridet insaniam: Toxarim enim Scytham cum Graeco Mnesipo loquentem inducit. eius verba subiungam. IDOLA COlentium irrisio. Quin potiùs, Toxaris inquit, ante tibi iurabo nostrum iusiurandum, quandoquidem istuc initio sum pollicitus; non enim per ventum, & Acinacem quiequam mentiturus sum apud te de Scythicis amicis. Mnesipus: Equidem tuum iusiurandum haud magnopere desiderabam; proinde rectè facis, qui nullum Deorum iures. Toxaris: Quid tu narras? An non tibi videntur esse Dij Ventus, & Acinacis?

A Adeone te fugit, quod nihil sit maius mortalibus vita, ac morte? per haec vtique iuramus, quoties per ventum, & Acinacem iuramus: videlicet per ventum, tanquam qui vitae sit causa; per Acinacem verò, vt qui mortis sit auctor. Mnesipus: Atqui si ista idonea causa est, profectò multos alios quoque Deos ellis habituri tales, qualis est Acinacis, puta iaculum, lanceam, venenum, funem, atque his consimilia; quandoquidem varius est iste Deus interitus, atque innumerabiles aperit vias, quibus ad illum sit aditus. Haec ille.

Quae quidem omnia ideo retuli, vt attentiùs perpendat lector, num aptè congruat textui, quam afferam animi mei coniecturam. Iericuntinam ciuitatem inani spe forte delusam, atque B credentem vanissimo ensis cultu ab Israelitarum oppugnatione, & ensibus se eripiendam fore, Dominus voluit non ferro oppugnari, sed vero Dei cultu, ac religione; circumducta vtique cum maxima veneratione Dei arca, subuersisque hac ratione vrbis moenibus, ac praesidijs, gladijs filiorum Israël ciues omnes, eorumque armenta, & pecora, aliaque viuentia omnia perimenda traderentur; ac tandem flammis absumenda reliqua omnia, auro, atque argento exceptis. Illum verò detestandum aureum ensem, quem pretioso paludamento, oblatisque argenteis siclis colebant Iericuntini, nemo vnquam auderet attingere. Quem videns infelix Achan, *concupiscens* abstulit, vt ipse testatur, ac propterea tantam Do- C mini incurrit offensam, nec ipse tantùm, verùm etiam totus Israël, cui idololatriae seminarium esse potuisset aureus gladius, gentium idolum, ita vt placari Deus nollet Israëli, priusquam de medio tolleretur sceleris huius auctor. Cuius quidem rei haud leue argumentum esse poterit, quod cum aurum omne, atque argentum vrbis Iericho Iosue Domino consecrasset, ac de anathemate, & igne illud abstulisset, aureum gladium, vel regulam, quam surripuerat Achan, argentum quoque, vestem, & cetera igni combussit, atque sub lapidum magno aceruo in perpetuum manere permisit. QVAM DEO exosa sint idola.

Iam verò vt ad nostrum accedamus institutum, quis non videat, aureum illum ensem minorem D non fuisse, quàm vt quinquaginta penderet siclos? id quod manifestis verbis indicare videtur Hebraicus textus, qui sic habet: חמשים שקלים משקל chamissim sechalim mischkal, quinquaginta siclorum pondus eius. Pariqúe ratione Septuaginta interpretes legunt, qui, quod didrachmum siclo substituunt, quinquaginta didrachmorum pondus eius, scribunt. Et Chaldaeus paraphrastes, quinquaginta sicli pondus eius, vertit. PONDERE quinquaginta auri siclos aequauit illa regula, non tantùm aestimatione.

Neque verò his tam manifestis testimonijs quisquam aduersetur, affirmans ea omnia de pretio, atque aestimatione intelligenda; quoniam vsus iam apud Hebraeos obtinuit, vt pondus pro aestimatione vsurparetur, sicut appendere pro numerare, vel soluere: nam eiusmodi argumento roboratur, non infirmatur nostra sententia; firmissima manet, non ruit. Qua enim alia ratione pondus pro aestimatione vsurpatur, quàm quod res omnes pondere, hoc est siclo aestimare solebant antiqui? Neque dissimili ex causa appendere vsurpatur pro soluere, quàm quod, quae soluebantur, omnia siclo, hoc est, pondere soluebantur. Et quamuis quae attulimus, non ita firma essent, vt verè sunt, locus ille alter libri Numero-

Universidad de Deusto Biblioteca

merorum omnem posit auferre dubitationem: ibi enim duodecim principum oblationes recensentur, totidem diebus oblatae, in dedicatione altaris. Ac de Nahassone primo: *Fuerunt*, inquit, *in ea* oblatione *acetabulum argenteum pondo centum triginta siclorum, phiala argentea habens septuaginta siclos, iuxta pondus sanctuarij &c. mortariolum ex decem siclis aureis plenum incenso.* De secundo verò Nathanaele obtulisse scribitur: *Acetabulum argenteum appendens centum triginta siclos: phialam argenteam habentem septuaginta siclos, iuxta pondus sanctuarij &c. mortariolum aureum, habens decem siclos, plenum incenso.* Cumque eadem fere de reliquis principibus verba retulisset, subdit: *Haec in dedicatione altaris oblata sunt à principibus Israel in die, qua consecratum est: acetabula argentea duodecim: mortariola aurea duodecim, ita vt centum triginta siclos argenti haberet vnum acetabulum, & septuaginta siclos haberet vna phiala; id est, in commune vasorum omnium ex argento sicli duo millia quadringenti pondere sanctuarij: mortariola aurea duodecim plena incenso, denos siclos appendentia pondere sanctuarij: id est, simul auri sicli centum viginti.* Quibus quidem verbis ita firma videtur mihi manere haec nostra sententia, vt nulla posit aduersus eam excogitari vel ratio, vel cauillatio, cui vel nobis tacentibus ipsa sacri textus verba non sese obijciant, atque opponant. Nam cùm vnicus tantùm siclus iusti ponderis, quasi aliorum primum exemplar, & norma asseruaretur in sanctuario, eidemque exaequentur pariter acetabula, phialae, ac mortariola, de eorundem pondere loqui intelligendus est sacer textus, non de aestimatione, aut alia quauis vasorum commensuratione. id quod manifestum fit vel ex eo maximè, quod certum quendam siclorum numerum appendisse dicuntur singula vasa iuxta pondus sanctuarij. Ac ne quisquam somniatam aliquam induceret aureorum, atque argenteorum siclorum diuersitatem, manifestè tradit sacer historicus, siclos argenti simul collatos, fuisse bis mille quadringentos pondere sanctuarij: ac mox subdit, siclos auri fuisse centum viginti pondere sanctuarij. Quapropter tam manifestis sacrae Scripturae verbis, & testimonijs inhaerentes, constanter asserimus, siclum quoddam pondus fuisse, atque ita Hebraeis vsurpari, ac Latinis semuncia, vel libra, vel quodlibet aliud ponderis genus. idque verum esse, siue de auro, siue de argento, siue etiam de aere, vel ferro loquatur historicus. Id enim, quae de his omnibus metallis agunt allata testimonia, confirmant. Atque ideo in re tam manifesta diutiùs immorandum haud censeo: sed ad examinandum sicli pondus, quod & numisma fuit, progrediendum.

Num. 7. V. 13. & 14.

Ibid. V. 19. & 20.

Ibid. V. 84. & seq.

SICLVS sanctuarij quare dicatur.

EIVSDEM ponderis sunt argentei, & aurei sicli, atque aerei.

DE SICLO HEBRAEORVM NVMISMATE.

Cap. XXIV.

QVAMVIS siclus, vt dixi, & pondus fuerit, & primaeua sui institutione ponderum norma, & ratio; tamen quid prohibere potuit, quò minùs illud idem pondus aliquando cuderetur, atque in nummi formam redactus, sicut rerum omnium, quae pondere expendebantur, communis erat mensura, sic etiam tum earundem; tum etiam reliquarum & aestimator esset, & pretium? Huius rei auctor est Iosephus, qui cùm de Moyse testetur, absoluto tabernaculo, Aaroni fratri Dei iussu sacerdotis munus contulisse: Post haec, inquit, conuocato populo, imperauit, vt rursum contribuerent viritim dimidium siclum: siclus autem nummi genus est apud Hebraeos, quod valet quattuor drachmas Atticas. Haec sunt Iosephi verba, quorum tanta est auctoritas, & fides, omnium hominum animis insidens, vt à nemine, quod viderim, coarguatur; cùm quamplures viderim, qui occasiones quaerere videntur, quibus omnia quaestionibus, difficultatibusque perturbent, atque confundant, quod saepissimè etiam sine occasione faciunt. At ego certè non video, cur Hebraeo sacerdoti suarum rerum peritissimo de ijs rebus agenti, quae prae manibus quotidie habeantur, non sit habenda fides; atque in his maximè, quae sui facilitate, ac leuitate omnem affectus perturbationem remouent, neque alicui suspicioni viam aperiunt. Quid enim Iosephum mouere potuisset, vt nummum fuisse siclum fingeret? aut quae posset excogitari ratio, quae eum à veritatis recto tramite reuocaret, asserentem siclum maiorem, vel minorem iusto fuisse? Maneat igitur firmum Iosephi testimonium, vtpote omnium ferè Scriptorum consensione receptum. Quam quidem sententiam non modo probant, & tenent eruditissimi viri, quos superioribus capitibus retulimus; sed multò etiam magis probati ab eisdem sicli, quos & nos vidimus, & praecedenti figura expressimus. Nam quis neget siclum olim percussum fuisse, qui plures eius aetatis percussos siclos viderit? At qui non vidit, vel hoc neget, vel credat, pari prorsus dignus est fide, si quidquam statuat in ea disputatione, in qua, quae alijs, vt oportet, perspecta sunt, ipse non vidit. Sed his omissis ad rem ipsam accedamus. Et in primis duo sese nobis examinanda proponunt. Alterum, quando cudi coeptus fuerit hic nummus: alterum, qua forma, & quibus characteribus fuerit percussus.

Ioseph. 3. antiq. cap. 9.

SICLVS Hebraeorum numisma quattuor Atticis drachmis est aequalis.

Et quidem nullus eorum nummorum, quos hactenus videre datum est nobis, Moyse, ac lege vetustior est. Nam vt infrà ostendimus, vrnam mannae, & virgam Aaron gestant, quae, antequam manna datum fuisset, aut virga frondiuisset, fingi, aut efformari nulla ratione potuerunt. At quamuis haec ita sint, antiquiorem Moyse fuisse argentei nummi vsum, probat Epiphanius his verbis: Argenteus excusus est ab initio; nomisma

Epiphan. lib. de mens.

Universidad de Deusto Biblioteca

misina hoc autem Assarijs, (Assyrijs potiùs legerem) exensum est. aiunt Abraham in Chananaeam formam eius intulisse. Haec ille.

ABRAHAMI temporibus percussi iam erant nummi.

Quae quamuis non probet Epiphanius, neque cui innitatur fundamento, declaret, esse tamen valde probabilia indicat Geneseos historia, in qua refertur, Abrahamum ab Ephron petijsse agrum, in cuius extrema parte erat spelunca duplex, vt in ea sepeliret Saram suam: quem quidem agrum sponte, ac gratis oblatum recipere noluit, dixitque eis, iustum pretium se velle dare pro agro, & subiungitur: *Responditque Ephron: Domine mi audi me, terra, quam postulas, quadringentis sicli argenti valet, istud est pretium inter me, & te: sed quantum est hoc? sepeli mortuum tuum. Quod cùm audisset Abraham, appendit pecuniam, quam Ephron postulauerat: audientibus filijs Het, quadringentos sicios argenti probatae monetae publicae.* Quae omnia perspicua planè sunt. Haec vltima tantummodo verba perpendenda, quae indicare maximè possunt percussi sicli vetustatem. Hebraicè sic habentur. ושקל אברהם לעפרן את הכסף אשר דבר באזני בני חת ארבע מאות שקל כשף עבר לסחר vaijsceal Abraham leghephron & hacuseph aser dibber beozne bene chet arbagh meot secel ceseph ghober lesocher. Quae sic ad verbum conuertit in Regio codice Pagninus: Et appendit Abraham ipsi Ephron argentum, quod locutus fuerat in auribus filiorum Chet, quadringentos sicios argenti transeuntis ad mercatorem, vel per mercatores. Et certè binae illae vltimae voces עבר לסחר ghober lesocher, quae quasi ad explicandam argenteorum sicilorum bonitatem additae sunt, phrasim continent Hebraici sermonis propriam. עבר ghober enim transire significat in Genesi: *Et lampas ignis, quae,* עבר ghabar *transiuit inter diuisiones istas.* Et iterum: *Et ipse* עבר ghabar *transiuit ante eos.* Hoc igitur verbum monetae accommodatum id propriè significare videtur, quod Italica phrasis: moneta corrente, vel Hispana, dela moneda que corre. Altera vero vox סחר socher à verbo סחר sachar deducitur, quod, circuire, vel circumcursare significat. Et quia merces de loco in locum circumquaque circumferuntur à negotiatoribus, ideo hoc verbum frequenter Hebraeis idem significat, quod Latinis negotiari, id est, circuire mercatum, nundinas, aut emporia, vel circumferre merces. Sic in Genesi: *Terra in potestate vestra est, exercete* וסחרוה vsecharuha, circuite. vim verbi expressit vulgatus interpres, *negotiamini, & possidete eam.* Hinc fit participiale nomen סחר sochar, quod pari analogia mercatorem vbique significat, & ipsam nonnunquam negotiationem. Rationem verò affert Oleaster haud incongruam, propter quam sicios argenteos dicat transeuntes ad mercatores, vel per mercatores; quoniam nimirum hi prae omnibus alijs diligenter solent examinare numismata. atque adeo argentum transiens per mercatores, vel ad mercatores meritò dicetur, quasi quod sine alio examine etiam inter mercatores ipsos posset expendi, De dar y tomar, diceret Hispana phrasis vnica voce mercantil. id quod septuaginta interpretes ita verterunt, ἀργυρίου δόκιμον ἐμπόροις argyriu docimu emporis argenti probati mercatoribus. Chaldaeus verò paraphrastes, quadringentos, inquit, sicios argenti, quod recipiebatur pro mercimonijs in vnaquaque prouincia. Aptissime phrasim, & Scriptoris mentem

Gen. 23. ℣. 14. 15. & 16.

Gen. 15. ℣. 17. & cap. 33. ℣. 3.

Genes. 34. ℣. 10.

NEGOTIATORES, circumcursores, vel mercium circumductores, quasi quod vulgo dicitur mulatieri. Oleast.

A assecutus est vulgatus, *sicios argenti* scribens, *probatae monetae publicae*. Ex quo facilè confirmatur Epiphanij sententia, nimirum à principio sicios percussos, qui omnibus ferè gentibus in vsu iam tum Abrahami temporibus erant. Quod vel ex eo maximè confirmari potest, quod Sarae dixerat Abimelec Rex Gerarae: *Ecce mille argenteos dedi fratri tuo, hoc erit tibi in velamentum oculorum &c.* quo loco, vt bene probat Pererius, nosque infrà latiùs ostendemus, argenteorum nomine sicli intelligendi sunt; cùm tamen illud citra controuersiam receptum ab omnibus sit, argenteos illos percussos fuisse, non rudes. Quapropter altiùs etiam repetenda videntur nummorum principia, & ad prima vsque prio-
B ris fundandae ciuitatis studia referenda. cùm primùm, commercijs, cupiditatibus, & auaritiae aditus esset patefactus. id quod significare voluisse videtur Iosephus, dum Caini peruersos mores describens, cum alioqui pessimum fuisse, lucrumque tantummodo spectasse retulit, post fraternae caedis reatum, ac poenam nihilo meliorem effectum, omnibus voluptatibus vel cum aliorum iniuria indulsisse, & facultates domesticas per vim, ac rapinas accumulasse; ac tandem aedificata ciuitate, domesticisque suis habitanda tradita, eis mensuras, ac pondera praescripsisse. Porrò in septima Caini generatione artes illas, quae Reipublicae conseruandae, atque augendae vsui maximè esse solent, inuentas fuisse testatur Iosephus
C à tribus Lamechi filijs, quos inter septuaginta septem è duabus vxoribus susceperat; gregariam nimirum, & pastoralem à Iobelo, & à Iubale musicam excultam fuisse; de tertio verò sic. Thobel autem, inquit, viribus excellens, rem militarem egregiè tractauit, cuius artibus, quae ad corporis voluptates pertinerent, sibi comparauit. quin, & aerariam primus est commentus. Hanc verò historiam ex sacra Genesi desumpsisse videtur, vbi sic habes: *Sella quoque genuit Tubalcain, qui fuit malleator, & faber in cuncta opera aeris, & ferri.* Ex Hebraeo vertunt nonnulli; Acuentem, seu polientem omne artificium aeris, & ferri. Septuaginta: & fuit malleator faber aeris, & ferri. Chaldaeus verò paraphrastes: Qui
D fuit, inquit, magister eorum omnium, scientium opus aeris, & ferri. Quo loco bene notat Caietanus, ferrariam artem iam olim inuentam fuisse; quod ad perficienda humani vsus instrumenta spectat, sine quibus neque Cain terram aratro proscindere, neque Abel oues mactare, aut excoriare potuisset. At Tubalcain excoluit, atque perfecit tum ferrariam, tum aerariam artem; ita vt ipse magister omnium eiusmodi artium diceretur; vtpote qui metalla fundere, malleo diducere, cudere, formare docuerit, & expolire. Quapropter his omnibus, quas attulimus, in vnum collatis coniecturis, haud temere quisquam credet, numismata tunc primùm percussa fuisse, cùm aeraria, malleatoriaque artes simul adinuentae
E fuerunt. Cui consonat, quod Graeci, vt gloriam adinuentarum artium sibi studiosè arrogarent (vt pluribus allatis exemplis infrà latiùs confirmabimus) hanc vnam cudendi nummi artem vnà cum adinuentis ponderibus, atque mensuris, quasi in naturali quadam consensione complexas pariter coniunxerunt, vt indicarent, simul, atque eodem tempore adinuentas. Quae res lectori perspecta erit, & cognita, si eum non pigeat audi-

ABRAHAMI temporibus percussi iam erant nummi.

Gen. 20. ℣. 14.

Perer. in Genes.

AB EXORDIO fundatae vrbis initium percussae monetae fuit.

Ioseph. 1. antiq. c. 3.

ARTES OMNES à Lamechi filijs inuentae.

Gen. 4. ℣. 22.

PONDERA, atque numismata cum arte aeraria simul adinuenta fuere.

Universidad de Deusto Biblioteca

Strabo lib. 8. geograph. audire Strabonem; is verò sic inquit: Phaedo Argiuus, decimus ab Hercule, & omnibus suae tempestatis principibus potentia praestans, qua vsus & totam Temeni successionem in plures diuisam partes ad se recepit, & mensuras inuenit, quae Phaedoneae dicuntur, atque pondera, & monetam, cùm aliam, tum argenteam procudit. Haec ille. Quo loco ipsam Genesis, ac Iosephi historiam referri intelliges, si pro Hercule Cainum substituas, pro Phaedone Tubalem. Neque nouum, aut inauditum cuiquam videatur sub aeris nomine aurum quoque, & argentum subintelligendum, cum eiusdem Genesis glossa id aperte testetur his verbis: Et per hanc subintelliguntur alia metalla, scilicet auri, & argenti, & huiusmodi; & significat multiplicitatem, & superabundantiam vasorum auri, & argenti, & huiusmodi. Et hactenus dictum sit de prima numismatum inuentione.

HEBRAEORVM NVMISMATA ANIMALIUM formis caruisse.

Cap. XXV.

RELIQVVM est, vt numismatum formam explicemus: nam quod ad characteres spectat, satis probatum est suprà, antiquis illis omnia eius tempestatis numismata fuisse percussa. Qua in re illud in primis negotium nobis facessere videtur, quod Scriptores non pauci, legendis profanis scripturis assueti magis, quàm sacris, parum absunt, quin existiment, Hebraeorum patres, haud secus, quàm idololatrae, pecudum, immo & hominum formas nummis expressas habuisse, quod à veritate alienum esse palam est. Non tamen illis defuit sub veritatis specie falsa quaedam, & inanis coniectura, desumpta ex sacra Genesi, quae sic habet: *Transiuit Iacob in Salem vrbem Sichimorum, quae est in terra Chanaam, emitque partem agri, in quo fixerat tabernacula, à filijs Hemor patris Sichem centum agnis.* Quo in loco Eugubinus, meritò reprehensus à Pererio, plus nimio sibi tribuit, affirmans emendandam vulgatam lectionem, ita vt, pro agnis, legatur nummis, quod quae in Hebraeo legitur vox iuxta Hebraeorum doctores, non agnas significet, sed nummos. Sed & Septuaginta interpretes μνῶν mnon, hoc est, minas verterunt, eas pro quolibet nummo vsurpantes; librariorum verò incuria ἀμνῶν amnon scriptum est, hoc est, oues, quam corruptam lectionem sequutus Hieronymus, inquit, *agnas* scripsit pro nummis. haec est, quam tenuit ille pio viro indignam sententiam; vtpote quae non modò vulgatae editioni liberiùs aduersetur, sed & rationi ipsi: ac planè veritati contraria sit. Eam verò non solùm reprehendit Pererius; verùm etiam firmis rationibus reijcit, & falsitatis conuincit. Illud tamen silentio praetermittendum non est, quàm à longè petita sit illa Septuaginta interpretum lectionis corruptio, non emendatio: nam vbi illi maturè, & consultò scripserunt ἀμνῶν amnon, hic auctor sine vlla ratione, aut probabili coniectura, conatur legere μνῶν mnon minam, quae, si legeretur, neque nummus esset, neque nummum aliquem significare posset, vt ipse contendit. Praedictae verò Eugubini sententiae fidem minime facit, vt ipse arbitratur, sed abrogat beati Stephani auctoritas. is enim sic inquit: *Et descendit Iacob in Aegyptum, & defunctus est ipse, & patres nostri. Et translati sunt in Sichem, & positi sunt in sepulcro, quod emit Abraham pretio argenti à filijs Hemor filij Sichem.* Quo in loco negotium facessit interpretibus non modicum, quòd cùm huius emptionis, de qua agimus, meminisse videatur Stephanus, agrum ab Abrahamo emptum dicat, qui emptus fuit a Iacob, & argenti pretio, cum agnis emptus fuisse dicatur in Genesi. Cuius quidem difficultatis impedimenta, variarum sententiarum multitudinem, argumenta, coniecturas, fundamenta, responsiones, qui perspicere cupiet, legat nostrum Pererium, cuius styli suauitas, expedita methodus, & ingenij acumen ita lectoris animum permulcebit, vt sine molestia percipere possit, quae aliàs facilè mentis aciem obtunderent. Nos verò, quoniam vix possemus absque huius loci intelligentia proposito instituto satisfacere, rem totam quàm breuissimè ad sua capita reuocandam pertractabimus. Quorum primum est examinare, quo in sepulcro Iacob; & quo Patriarchae eius filij conditi fuerint: non enim videntur in idem illati sepulcrum. Iacob enim morti proximus, adiurans filium suum Ioseph in Aegypto, dixit: *Facies mihi misericordiam, & veritatem, vt non sepelias me in Aegypto, sed dormiam cum patribus meis, & auferas me de terra hac, condasque in sepulcro maiorum meorum.* Mortuò verò patre, supplicat Pharaonem his verbis Ioseph: *Eo quod pater meus adiurauerit me, dicens: en morior; in sepulcro meo, quod fodi mihi in terra Chanaam, sepelies me: ascendam igitur, & sepeliam patrem meum, ac reuertar.* Accepta igitur facultate: *Fecerunt ergo,* inquit, *filij Iacob, sicut praeceperat eis, & portantes eum in terram Chanaam, sepelierunt eum in spelunca duplici, quam emerat Abraham cum agro in possessionem sepulcri ab Ephron Hetaeo, contra faciem Mambre.* Quae omnia illud nobis planè indicant, Iacob sepultum fuisse in spelunca duplici, quam emerat Abraham, non vtique in eodem loculo, in quo Abrahami, aut Sarae ossa condita fuerant; non enim licere putabant patres illi iura sepulcri violare, sed in quodam alio, quem sibi effoderat ipse Iacob. id quod faciliùs multò percipietur, si, quae suprà de sepulcris diximus, in memoriam reuocentur.

Quod verò ad sepulcra Iosephi, & fratrum eius spectat, illud quoque testatum habetur in Iosue his verbis: *Ossa quoque Ioseph, quae tulerant filij Israel de Aegypto, sepelierunt in Sichem, in parte agri, quem emerat Iacob à filijs Haemor patris Sichem, centum nouellis ouibus, & fuit in possessionem filiorum Ioseph.* Quibus verbis diuersum omnino sepulcrum commemoratur ab eo, in quo sepultus fuerat Iacob: alius namque loco fuit, alius primaeua inuentione, pretio longè diuersus, nec minùs emptore, ac venditore: illum namque

Gen. 33. ℣. 18. & 19.

Eugubinus.

EVGVBINI sententia refellitur.

Actor. 7. ℣. 15. & 16.

Perer. in Genes.

Gen. 47. ℣. 29.

DE SEPVLCRO Iacob, & duodecim Patriarcharum, an fuerit idem.

Gen. 50. ℣. 5.

ibid. ℣. 12. & 13.

Gen. 23. ℣. 16.

Sup. lib. 3. 1. par. App. cap. 16.

Iosue 24. ℣. 32.

namque Abrahamus emit, hunc Iacob: illum argenti pretio, hunc ouium: illum ab Ephron; hunc ab Haemor: illum contra faciem Mambre, hunc in Sichem; illum in ius sepulturae, hunc in possessionem. Sed quid obstat, quò minùs in ipso possessionis agro sepulcrum Iosepho benefictissimo fratri, ac sibi ipsis effoderent filij Iacob, cùm (vt vidimus) nihil magis in vsu Hebraeis fuerit; quam vt in suis praedijs sepulcra sibi in rupibus excuderent? His igitur duobus sepulcris, ac locis ob oculos positis, facilis erit verborum Stephani, ac perspicua intelligentia; nimirum translatos Iacob, & Patriarchas, & sepultos; illum quidem in spelunca duplici, quam pretio argenti emerat Abraham; hos verò in Sichem, ac praedio, quod emerat Iacob à filijs Haemor, qui & patrem, & filium habuit nomine Sichem. Neque cuiquam videri debet, aut minùs apta, aut difficilis loquendi ratio: nam cùm ea res omnibus audientibus planè esset cognita, atque perspecta, facilis omnino videbatur audientibus phrasis, quam nobis earundem rerum ignorantia, aut obliuio obscuriorem, ac difficiliorem reddit. Perperam igitur confundunt nonnulli emptionem vtramque, & contra Hebraeorum statuta, ac mores contendunt, argenti pretium, & ouium numerum pro eodem accipienda; vtpote quia nummi quoddam genus, agnarum, quas referebat, nomine censeretur.

Sup. lib. 3. pri. par. c. 16.

Cuius sententiae auctor Achiba non aliam affert probationem, quàm quòd apud Arabes nummus dicatur chesita, quo nomine apud Hebraeos ouis vocatur. Ea verò tam leuis est coniectura, vt coram intuente quamcitissime euanescat. Nam quod ex pecoris, & pecuniae consimili agnominatione quis sine vlla ratione contenderet, pecoribus signatam fuisse pecuniam, probabilem forsan induceret inter gentes coniecturam: at inter priores illos humani generis parentes, bonis artibus, ac legibus à Deo ipso praeceptore imbutos, quis credat pecudum, brutorum, aut ratione vtentium animalium numismatis impressas fuisse imagines, quae idolis colendis facilem aditum patefacerent? Quae quidem innato rationis humanae lumini ita consona sunt, vt ipsos etiam barbaros homines, ad quos philosophiae quaedam quasi reflexa lumina, ac subobscuri splendores peruenerunt, statuas, inanesque rerum imagines fieri, aut coli prohibuisse noscamus. Cuius rei testis nobis erit luculentissimus, Clemens Alexandrinus; is enim Numam ipsum Romanorum secundum Regem (à quo nummi notionem desumptam putat Isidorus) in huius argumenti confirmationem adducit his verbis: Numa autem Rex Romanorum erat quidem Pythagoraeus; ex ijs autem, quae à Moyse tradita sunt, adiutus, prohibuit Romanis, ne homini, aut animali similem Dei facerent imaginem. Cùm itaque centum, & septuaginta primis annis templa aedificarent, nullam imaginem, nec affictam, nec depictam fecere. Occultè enim eis indicarat Numa, quòd id, quod est optimum, non alia ratione, quàm sola mente vlli licet attingere. Hactenus Clemens. Hunc Hebraeorum morem verè retulit, praeter morem, Tacitus: Aegyptij, inquit, pleraque animalia, effigiesque compositas venerantur; Iudaei mente sola, vnumque numen intelligunt: profanos, qui deùm imagines mortalibus materijs in species hominum effingant: summum illud & aeternum, neque mutabile, neque interiturum. Igitur nulla simulacra vrbibus suis, nedum templis sunt: non Regibus haec adulatio, non Caesaribus honor. Hactenus Tacitus. qui, quod à Domino lege iniunctum fuerat, re ipsa factum fuisse confirmat. Et quidem meritò omnem imaginem facere prohibebantur à Domino Hebraei, qui idololatriae dedितissimi quondam fuerant: imagines namque alia, aut alia ratione factas idololatriae causas fuisse latè confirmat Sapiens. Quapropter non sit verisimile, vt dixi, brutorum imagines ab antiquis illis Patribus effictas ea maximè tempestate, qua pro idolis habebantur ab Aegyptijs, vt affirmat Moyses, ad Pharaonem inquiens: *Abominationes*, hoc est, idola, *enim Aegyptiorum immolabimus Domino Deo nostro? quod si mactauerimus ea, quae colunt Aegyptij, coram eis, lapidibus nos obruent*. Cui peruersissimo errori antiqui illi, ac primi parentes non vtique occasionem dederunt, sed posterioris aetatis ambitio, ac superbia. Quae omnia disertis verbis confirmat Sapiens: *Initium enim*, inquit, *fornicationis*, sic vocat idololatriam, *est exquisitio idolorum*, vel, vt alij conuertunt, excogitatio simulacrorum, *& adinuentio illorum corruptio vitae est. Neque enim erant ab initio; neque erunt in perpetuum; superuacuitas enim hominum haec, aduenit in orbem terrarum*; vel, vt habent Septuaginta; superuacua enim ambitione hominum intrauerunt in orbem terrarum. Et quamuis haec ita sint, vt sunt, firma, ac certa, Hebraeorum tamen recentiores aliqui cum eorum sequacibus vocem שה chesitah, quae in Hebraeo habetur praedicto loco Genesis, nummum significare arbitrantur; eam namque deducunt à radice חסף chosef, quae firmitatem, certitudinemque significat, quod nummus sit signum, ac firmamentum contractus mutui. Qua in re meritò à recentioribus reprehenduntur eius sententiae auctores, vtpote qui punctum illud litterae ש sin è sinistro cornu mutauerint in dextrum, quod longè diuersam solet vocibus inducere significationem. Quapropter standum potiùs censent, vt debent, prudentes viri vulgatae nostrae, Septuaginta interpretum, & Chaldaei paraphrastis lectionibus, & interpretationibus communitae, quàm horum placitis, nulla firma aut ratione, aut coniectura innitentibus. Immo verò, si rem ipsam attentiùs inspiciamus, vox שה chesitah, tribus tantùm locis legitur in biblijs, & allato Genesis, quem intrepretamur, & relato Iosue, & tandem in historia Iob, vbi sic habetur: *Et dederunt ei*, vtique amici Iob, *vnusquisque ouem vnam, & inaurem auream vnam*. Quo loco, praeter Sancti Hieronymi, Septuaginta interpretum, Targhum, & Rabbi Abraham, Aben Hezra auctoritatem, quae maxima est, cum hi omnes ouem, vel agnam constanter vertant, idipsum ipsa ratio suadet: quis enim credat auream inaurem nummo vno coniunctam amicorum dono datam, & non potiùs ouem, quae peculio in pristinum statum restituendo vsui esse posset? Accedit huc etiam Oleastri coniectura, ex subsequentibus historiae verbis aptè desumpta: mox enim subditur, inquit, benedixisse Deum nouissimis Iob magis quam primis, & fuisse ei quattuordecim millia ouium: quasi oues illae paucae datae Iob ab amicis, propter Dei benedictionem, in tantum creuerint numerum

CHESITA Hebraea vox agnam, non nummum significat.

PRIMI PHILOSOPHI statuas fieri, ne colerentur, prohibuerunt.

Clem. 1. strom.

S. Isid. Orig. l. 16. cap. 17.

Corn. Tac. lib. 5. hist.

Exod. 20. V. 4.

Sapien. 14. V. 15. & seq.

Exod. 8. V. 26.

IDOLA abominationes dicuntur.

Sap. 14. V. 12. & 13.

Gen. 33. V. 19.

CHESITA nummum non significat.

Iosue 24. V. 32.

Iob 24. V. 11.

Gen. 23. V. 19.

Oleast. in Genes.

Universidad de Deusto Biblioteca

merum. Sed de voce iam satis superque: nunc enim aliud addendum est è re ipsa non leue argumentum, numismata nimirum omnia Hebraeorum, quorum aut forma exstat, aut memoria, in quibus nulla visuntur aut hominum, aut pecudum, siue viuentium signa, nisi vasorum tantum modo, plantarum, aut arborum, aut his similia. Quae omnia tum allatis superiore capite testimonijs, numismatumque formis stabiliuntur, tum multò magis earundem interpretationibus sequenti capite confirmabuntur.

DE ARGENTEI SICLI, AC SEMISICLI *figuris, & inscriptionibus.*

Cap. XXVI.

HVIVS capitis argumentum circa figuram illam numismatum versatur, quam ad finem vigesimi primi capitis paulò superiùs vnà cum characteribus apposuimus. id quod monendum fuit, vt eam lector ob oculos ponat, vt quae agenda sunt, facilè intelligat. In praedicta igitur figura octo visuntur expressa numismata, quae, vt faciliùs perciperentur, suis etiam sunt numeris distincta; vniuscuiusque verò numismatis vtraque facies exprimitur tantumdem ab aduerso situ seiuncta, quanta fuit ipsius numismatis crassitudo, qua eadem numismatum crassitudo in directum extensa subtus aspicitur. Eius verò extensae crassitudinis vsus lectori esse poterit fortè iucundus, si ex subtili alicuius metalli lamina, aut saltem ex papyro similem abscindat quantitatem, quae circumducta numismatis propositi crassitudinem, ac magnitudinem prope ostendet. Illud insuper constituendum videtur, haec omnia numismata percussa fuisse, quod ita certum, atque perspicuum sit intuenti, vt qui illud negare conaretur, certo certius probaret, se à nummorum cognitione ita esse alienum, vt percussa numismata à fusis, aut alia ratione formatis distinguere, aut secernere nesciret. Cuius rei nonnulla etiam apparent in praeallata numismatum figura vestigia, ac signa. Igitur qui maximam prae se ferre videtur antiquitatem, is est siclus, qui primo loco constituitur; tempore posteriores videntur secundus, ac tertius. neque his omnibus minorem ostentat quartus nummus antiquitatem. His autem quattuor nummis eadem vtrimque figura expressa cernitur. De vase illo, quod in prima facie gerunt, constans apud omnes Latinos, Hebraeos, ac Graecos, quos vidi, exstat sententia, vas illud significare, cuius in Exodo fit mentio, vbi sic habetur: *Dixitque Moyses ad Aaron: Sume vas vnum, & mitte ibi man, quantum potest capere gomor, & repone coram Domino ad seruandum in generationes ve-*

NVMISMATA haec omnia percussa fuere.

Exod. 16. ℣. 33.

stras. Et sanctus Apostolus Paulus, dum arcam commemorat testamenti: *in qua*, inquit, *erat vrna aurea, habens manna*, Graecè στάμνος stamnos. Huius porrò vasis capacitatem infrà, cùm demensuris agemus, explicabimus.

Heb. 9. ℣. 4. VRNA MANNAE, & virga Aaron expressae nummis.

Ex altera verò parte praedictis quattuor nummis omnium pariter Scriptorum consensu virga Aaron, quae fronduerat, referri creditur. Verùm cùm terni illi flores, quos in summitate profert ramusculus ille, non tam amygdalini videantur, quam malogranati, quanam ex causa id factum fuisse conijciamus, breui aperiemus. Quamuis quae in textu legimus, quo haec referuntur, ita sint perspicua, vt interpretatione non indigeant. Ibi enim, postquam seditio populi Hebraici contra Moysem, & Aaron igne quodammodo exstincta fuisse dicitur, igne absumptis quattuordecim seditiosorum millibus, & eo ampliùs, ne vlla superessent amplius semina, quae vllo vnquam tempore germinarent, duodecim tribuum virgas singulas vnà cum Aaronis virga afferri sibi praecepit Dominus, vt prolatis ex arido ligno virentibus folijs indicaret, quemnam sibi prae alijs Sacerdotem eligeret. Allatis igitur iuxta Dominicum praeceptum virgis: *sequenti*, inquit, *die regressus inuenit germinasse virgam Aaron in domo Leui: & turgentibus gemmis eruperant flores, qui folijs dilatatis in amygdalas deformati sunt*. Id omne, quod non paucis verni temporis diebus, in proferendis amygdalis, praestare solent eiusmodi arbores, breuissimo illius horae spatio praestitisse Aaronis virgam conspicimus. id quod significare voluisse videntur primi huius nummi percussores, qui amygdala ipsa, floresque simul effinxerunt, seu mauis florida amygdala. Quo vtroque nummi signo duplex genti collatum beneficium referebant, caelestis nimirum panis, quo pasti fuerant, & Sacerdotis, ac Sacerdotij à Deo electi, qui mediator Dei, & hominum constitutus, illius iram ab his auerteret, horum scelera ab illius conspectu dimoueret. Quapropter & vrnam, & virgam vnà cum testamenti arca asseruari praeceperat Deus. Verùm cùm ea omnia in figura illis contigissent, nostrum supercaeleste manna, nostrum Sacerdotem IESVM Christum Dominum, panem viuum, qui de caelo descendit, Sacerdotem aeternum, qui semel quinque siclorum pretio redemptus in templo, Redemptor noster, ac nostrae salutis pretium effectus est. Neque aliam potissimùm ob causam sanctuarij siclo omnem aestimationem fieri praecepisse Dominum arbitrarer, quam quod haec, quae diximus, eiusmodi sicli insignibus referrentur. Quod verò ad inscriptiones spectat, tres nummi priores ex altera facie concordant eisdem characteribus scribentes שקל ישראל sechel Israel, hoc est, Israëlis siclus. ex qua inscriptione cùm altera, quae ex aduerso legitur, bene colligit Benedictus Arias numismatis antiquitatem: siquidem, & Hierosolymam simul, & Israelem refert, qua nimirum tempestate Hierosolyma & sanctitatis, & Regiae potestatis domicilium toti Israëli ante decem tribuum discessionem fuerat: parte altera litterarum numero inscriptiones variant: nam in primo numismate, & in quarto ירושלים הקדושה Ierusalaim hacadosah, tredecim litteris inscribitur. Et quod ad litteram, י iod, spectat, quae penultimo loco primae dictionis ponitur, & litteram, ו vau, quae in antepenultimo secundae, parum, aut nihil adnotandum

Num. 17. ℣. 8.

MANNA, ET virga nummis impressa duplex Dei beneficium referebant.

QVARE Deus sanctuarij siclo omnia aestimari praeceperit.

tandum est; cum eas olim vel adderent, vel non adderent, pro arbitrio; cum certissimis legibus periti agnoscerent, quando esset subintelligenda aliqua eiusmodi litterarum. Postea verò, cum lingua sancta memoria excidere cum suis legibus, & obseruationibus coepit, non solùm eiusmodi litteris, quae vices vocalium gererent, opus fuisse arbitrati sunt, verùm etiam punctis, quibus litterae alioqui immobiles mouerentur, ac significarent; vt doctè tradit Bellarminus. Quod verò ad litteram ה he, quae in medio duarum dictionum additur, spectat, duplicem lectionem admittere posse putat relatus R. Azarias, librum Hierosolymitanum Meghila secutus: aut enim cùm antecedenti coniungitur, ita vt ירושלימה Ierosolimah legatur, aut iungitur sequenti dictioni הקדושה hachadosa. prima verò lectio peregrinae potiùs linguae prolationem refert, aut Syriacae, aut Graecae, quarum tunc temporis nulla consuetudine tenebatur Hierosolyma. Secunda verò lectio, quae vltimo praeallatae figurae numismate comprobatur, magis videtur retinenda, ac probanda; tum quod littera illa vices Graeci articuli supplere posset, ac si diceret Hierosolyma illa sancta, totò terrarum orbe celeberrima; tum vel maximè quod vsu receptum Hebraeis maximè est, vt, duobus pariter nominibus in compositione iunctis, posteriori litteram ה he addant; vt in libro Regum videre est, vbi à Saule rogatus dixit Dauid: *Filius serui tui Isai* בית הלחמי beth hallachmi *Bethlehemitae ego sum*: atque in quarto numismate videre est, in cuius prima facie non שקל ישראל sechel Israel legitur, vt in alijs, sed חצי השקל chatsi hasechel, hoc est dimidius siclus.

Bellar. institut. linguae Hebr. cap. 2.

R. Azarias relatus supra cap. 21. huius in Meghila. cap. 1.

1. Reg. 17. ℣. 58.

Haec autem, quae diximus, perspicua sunt, & quae longiorem disputationem non exigunt. illud, fateor, difficultatem non modicam inuoluit, quid nimirum significet littera illa א, quae in medio nummo super vase conspicitur. Eam namque Benedictus Arias Montanus ita videtur interpretari, vt sit vnitatis nota priorem faciem significans. Ea verò facierum distinctio viris peritis atque antiquiorum numismatum obseruantissimis propterea non probatur, quod nihil eiusmodi obseruatum vnquam viderint. Accedit huc etiam, quod loco eius litterae, binae aliae, in secundo, ac tertio numismate visuntur; quarum omnium litterarum consimilis debuisset esse interpretatio. Quendam verò ex recentioribus Rabbinis Montani sententiam probantem audiui, ac ita eiusmodi litteram cum inscriptione coniungentem שקל ישראל אחד sechel Israel echad, hoc est siclus Israelis vnus, vel primus. Quae lectio mihi haud dubiè non displiceret, si eadem ratione in semisiclo legi posset; vt sensus esset, semisiclus Israel vnus, vel primus. Eam, qui volet, vel probet, vel abijciat: nobis namque non plenè satisfacit. Quapropter, dum solicitè, attentiusque mecum ipse perpenderem, quid ea nota significaretur, sorte incidi in librum quendam de abbreuiaturis Hebraeorum, in quo haec verba legi. א littera aleph significat vnum de nominibus diuinis, nempe אדוני Adonai; & ponitur pro magno nomine quadrilittero יהוה elohim, haec ibi. quae in eam me sententiam induxerunt, vt crederem primos illos Hebraici populi Patriarchas pietatis ergo literam א, numismatis apposuisse; vt quasi symbolum esset genti illi, quod saepe saepius omnium bonorum largitorem in memoriam reuocaret.

B. Ari. Mon. in appara. biblic. in figura sicli.

ALEPH litera in nummo non significat primam faciem.

Globus canonum lib. 7. cap. 2.

LITTERA א in nummo Dei nomen significat.

A Neque verò aequum, aut condecens videri potuisset, ineffabile illud, & admirandum Dei nomen suis litteris expressum, quae vel ipsum summi Sacerdotis caput gloria, & honore coronare consueuerant, numismatis inferri, quae impiorum plerumque manibus contrectantur, locisque reponuntur immundis. Verùm enimuero non ea tantum ratione, quàm adferunt Hebraei, quamuis ea sit sufficiens, arbitramur, littera alphabeti prima Dei ineffabile nomen significari, sed multo magis alia, quam forma eiusdem litterae numismatis expressa nobis indicat. Nam in praedicto nomine tria potissimum consideranda sunt, litterarum numerus, significandi modus, atque id, quod significatur: quaternis namque litteris Deum vnum, trinumque B significat: nominis verò repetita secunda littera assumptam à Dei Verbo humanitatem indicat. Quae omnia symbolice potiùs, ac mystice, quàm vocibus consueto significandi modo indicantur. Ea verò hac vna littera, quamuis obscurè magis, tamen haud dissimili modo innotescunt, in qua tria ligna sibi inuicem connexa, atque innitentia, vnam, eandemque simplicissimam, ac reliquarum omnium primam litteram constituunt, quae quaternis sphaerulis terminatur. Atque haec, ni fallor, sphaerarum in litteris adiectio, caelestibus stellarum figuris haud dissimilis, causa fuit, vt Scriptores non contemnendi arbitrarentur, sacras litteras à primis inuentoribus in stellis inuentas; C atque adeo ipsa litteraria elementa plura complecti significata. Verum, his alio praetermissis, hic tantum obiter notandum duxi, quattuor illas litteras, ineffabile Dei nomen constituentes, consimili artificio excogitatas; vtpote quarum singulae ternis, aut quaternis rectis lignis constent; ternisque, aut quaternis terminentur sphaerulis. Neque id tantum, sed & amplius vltima littera ה he, expressam habebat plerumque crucis formam; vt in quarto numismate facie prima visitur, quo non tantùm Diuini Verbi innueretur incarnatio, sed & assumptae carnis passio. Quae omnia in ipso Dei nomine, quod propterea seorsum scribendum in eadem figura curaui, videre quiuis poterit.

LITTERAE primae in stellis adinuentae.

Globus canonum lib. 10. cap. 12. ibi Ticus Mirandulanus, & Lilius Giral. dialog. 1. histor. poetar.

D Superest iam, vt duas illas litteras, quae in secundo, ac tertio nummo pro ea, quam interpretati sumus, substituuntur, breui explicemus. Harum primam nullus ambigit esse litteram ש sin, alphabeti Hebraici penultimam. de secunda est quaestio. Nam Masius eam arbitratus est esse litteram מ mem, & vtriusque litterae enodationem huiusmodi שלמה מלך selemoch melec, hoc est Salomon Rex; ac si eius tempestate percussus fuerit eiusmodi siclus. Quam quidem sententiam, vtpote rationi valde consentaneam, aliquamdiu secuti sumus; neque abijceremus, si compertum nobis fuisset, atque exploratum, secundam illarum litteram esse מ mem. Sed cum attentiùs perpenderem, mutuoque conferrem similium, aut dissimilium litterarum notas, comperi litteram illam inferiori sui parte litteram מ referre, at toto corpore litteram ד daled, quartam alphabeti, ab ea tantùm distans, quod lineam, quae recta descendit in ד daled ad sinistrum latus inflectit; quod forsan consulto factum fuit, vt legenti indicaret, dictionem minimè completam duabus illis litteris contineri; sed ad vlteriora in sinistram illam partem procedere. Quam animi mei coniectu-

Masi. Iosue 7.

E

ram

Universidad de Deusto Biblioteca

ram à doctis viris probari cum cernerem, etiam ego probare decreueram, & casu incidi in Rabbinum illum Azariam, cuius alias memini, qui שקל דוד sechel Dauid significari putat, nostram lectionem sequutus. Verùm, cùm sicli nomen eadem ipsa numismatis facie expressum sit, non fit verisimile, tam breui inscriptione eandem vocem repetitam fuisse: quapropter easdem litteras retinentes, earum aliam prioris litterae interpretationi similem inuestigare lectionem cogimur. Ea verò non est difficilis: arbitramur enim celeberrimum illud Dei nomen שדי Saddai duabus illis litteris significari. Sed ne ad infirma tantum, & egena elementa respicere videamur, ex ipsa nominis explicatione coniecturas etiam rimari licebit, quae primos illos, ac sanctos Patriarchas inducere potuerunt, ad nomen huiusmodi cum alijs symbolis huic numismati imprimendum. Hoc igitur nomen Abrahamo primùm innotuit in Genesi, dicente Domino אניא ל שדי ania el Saddai. *Ego Deus omnipotens, ambula coram me, & esto perfectus.* Sanctus Hieronymus שדי Saddai, inquit, Aquila interpretatur ἀλκιμον alcimon, quod nos robustum, & sufficientem ad omnia perpetranda accipere possumus. Hanc Beati Hieronymi sententiam, vulgatae aeditionis auctoritate comprobatam, leuioribus quibusdam argumentis conuellere conantur nonnulli, quos meritò redarguit noster Pererius. sed illud exigere videtur contextus, vt eam demus voci notionem, qua maximè posset Deus ad se sequendum inducere Abrahamum; atque huiusmodi sanè est, quod sit Omnipotens, Abrahami non indigens, vtpote sibi sufficiens; quique nihilominus possit, quidquid voluerit, praestare. Congruit igitur hoc Dei nomen cum symbolis illis, vrnae manna, quo populum quadraginta annis pauit in deserto; & Virgae, cuius flore Aaronem verum Sacerdotem à calumnijs hominum liberauit, populoque meritissimum prouidit Pontificem. Haec autem symbola nummis ipsis impressa, in quibus confidunt viri diuitiarum, significare videntur, pios homines profiteri debere, Deum Optimum summae potestatis esse; quique suorum curam gerat, suauissimo cibo de caelo misso eos satians, à calumnijs hominum redimens, ditans, & subleuans. Quae omnia in figura illis contigisse credimus; nobis verò re ipsa exhibita, supercaelesti illo, ac quotidiano Eucharistiae cibo, sacrificio, ac sacramento Sacerdotum eximia potestate consecrato.

Gen. 17. ℣. 1.

S. Hier. epist. 130. ad Marcell.

EXPLICATIO nominis Saddai.

Perer. in Genes.

QVAE BONA nobis conferat sacra Eucharistia.

Tandem quod ad argenteos siclos spectat, huc omne referentes, vltimo loco siclum illum argenteum apposuimus, qui, quod quadratis neotericis characteribus sit inscriptus, recentioribus saeculis factus fuisse probatur. Et quamuis hac fortasse ratione suppositicius nummus aliquibus videatur, tamen, quod ad eius vel antiquitatem, vel veritatem spectat, liberum vnicuique relinquitur; quod volet existimet: nonnullis tamen ducti rationibus illum praetermittendum non fuisse existimauimus. Nam in primis nummuum hunc, vt omnes alios, quos proponimus, initio percussum fuisse, non fusum, aut incisum, ostendunt perplura signa, & coniecturae, quas longum fuisset percensere. peritos consulat lector, si certior fieri cupit, an nummus aliquis vel percussus fuerit, vel alia ratione formatus. Deinde vas illud, quod in prima facie visitur fumum exhalans, formam prae se fert turibuli antiquitatem planè redolentem. Ex altera vero parte virga Aaron frondescens, nondum flores, aut fructus ex se proferens ostenditur; vtraque Sacerdotis instrumenta sunt. Tandem propterea non omittendum duxi hunc siclum, quod aliorum omnium quasi quaedam interpretatio sit; cum notioribus, & vsitatioribus scriptus litteris eadem verba referat, quae alijs characteribus illi: in hoc tamen diuersus ab illis est, quod antiquiorum numismatum inscriptio à sinistra ad dextram tendat; & ab inferiore ad superiorem partem; in hoc verò contra, à dextra ad sinistram; & à suprema ad infimam: nisi fortè & hoc ipsum vel casu, vel consultò factum, illos innuit siclos percussos, nascente, & ad suprema tendente Hierosolyma; hunc contra, iam dilabente, atque ad supremum interitum, atque ruinam corruente. Atque hic satis superque de argentei sicli, ac semisicli forma dictum sit. nunc de alijs sicli partibus agendum est.

ANTIQVA turibuli forma.

DE FORMA, ATQVE INSCRIPTIONE *aerei sicli; necnon de argentea, atque aerea quarta parte sicli. Cap. XXVII.*

AEREVM semisiclum, quem olim à Patre Prado acceperam, ac semel supra attuleram, hic referre cogor, atque ea corrigere, quae ibi minùs accuratè scripta, maiorem, quam postmodum adhibuimus, exigebant indagationem. nam ibi nummus ille, ad exprimendam fruticis balsami formam adhibitus, id sanè praestitit: neque attentiùs expendi inscriptionem, & litterarum formam; sed vt eam verbo à donante acceperam, sic expressi. At posteaquam numismatum alios, atque alios characteres, variasque inscriptiones expendi; necnon integra alphabeta ex varijs locis conflata perspexi, eundem nummum solicitè consideraui, & planè comperi, eisdem omnino antiquis characteribus signatum fuisse, quibus reliqui; atque adeo, inscriptionem vtramque supra positam corrigendam esse, lectorem hortabor. neque enim fateri erubesco id, in quo me minùs recta tradidisse deprehendi; vt vel hac ipsa attestatione profitear, quam laeto, ac lubenti animo alia omnia, si animaduertissem, corrigerem, quae lector prudens corrigenda deprehenderit. non enim dubito, quin alia multa sint.

Supra tomo 2. cap. 27. Ezech. fol. 23

Igitur vt ad nummi explicationem accedamus, is praefert, hinc radicis balsami, inde palmae formam, quas Palaestinae proprias fuisse vel vno Taciti testimonio confirmari facilè poterit. Is enim Iudaeam Palaestinae regionem describens, sic inquit: Rari imbres, vber solum; fruges nostrum ad morem; praeter eas, balsamum, & palmae, Palmetis proceritas, & decor. balsamum modica arbor: vt quisque ramus intumuit, si vim ferri adhibeat, panem ve-

Cor. Tac. lib. 5. hist.

BALSAMVM & Palma Palaestinae propriae.

venae, fragmine lapidis, aut testae aperiuntur. Haec Tacitus. Sed radicem hanc balsami formam referre, non solum hac Taciti descriptione constabit, verùm etiam alijs, quas praecitato loco retulimus. Haec autem perspicua sunt. Litterae verò vetustate ita exesae sunt, vt vix earum vestigia cernantur, quae diuinatore potiùs egere videntur, quàm interprete. quapropter, quae assidua longioriqué meditatione comperi, explicabo: haec eadem paratus corrigere, cùm primùm aliquid aliud vel in mentem venerit, vel ab alijs mihi fuerit oblatum probabilius. Est igitur iuxta balsami radicem inscriptio obscura satis, quam sic lego מול עת mul ghet: nam prima littera מ mem satis videtur expressa. secundum ו vau, qui plures eius litterae formas in praecedentis figurae alphabetis attentiùs considerauerit, facilè deprehendet: necnon tertiam ל lamed, quamuis huius litterae angulus recto magis sit similis, quàm aliarum eiusmodi litterarum. In sequenti verò dictione prima littera haud difficulter discernitur esse similis Latinorum litterae o, similique Graecorum. Ea verò littera, quamuis in antiquis alphabetis non conspiciatur, mihi tamen, tam hoc quinto, quam sequenti sexto numismate accipienda videtur pro littera ע ghain: nam cum apud omnes Hebraeos testatissimum sit, litteram hanc non solum notione, verùm etiam forma oculum referre, tam ע ghain antiqua, quàm recens y, oculum videtur imitari: hoc vno ab illa haec distat, quod haec aperto, illa clauso similis sit oculo. Vltima verò huius inscriptionis littera, quae Latinorum z similis est in Rabbinico alphabeto, pro extrema Hebraici littera ת tau vsurpatur. quapropter meritò tota inscriptio in hunc modum legitur מול עת mul ghet, quae, si Latinè reddatur, circuncisionis tempus significat; atque innuit eo tempore fuisse nummum percussum, quo circuncisus fuit totus populus, non quidem primùm, sed secundum, sub ingressum Palaestinae. Huius verò circuncisionis meminit liber Iosue; qui postquam Reges Amorrhaeorum, & Reges Chanaam retulisset contremuisse audito signo, quod fecerat Dominus, exsiccans fluenta Iordanis coram filijs Israel, subdit: *Eo tempore ait Dominus ad Iosue: fac tibi cultros lapideos, & circuncide secundo filios Israel. Fecit, quod iusserat Dominus, & circuncidit filios Israel in colle praeputiorum. Haec autem causa est secundae circumcisionis: Omnis populus, qui egressus est de Aegypto generis masculini, vniuersi bellatores viri, mortui sunt in deserto, per longissimos vitae circuitus; qui omnes circumcisi erant: populus autem, qui natus fuerat in deserto per quadraginta annos latissimae solitudinis, incircuncisus fuit, donec consumerentur, qui non audierant vocem Domini &c. Horum filij in locum successerunt patrum, & circumcisi sunt à Iosue*. Huius igitur circuncisionis meminit numismatis inscriptio: nam cum primùm circuncisi sunt, & comederunt filij Israel fruges terrae promissae, cessauit manna, vt ibi refertur. Quapropter mirandum non est, si, praetermissis vrnae, & virgae insignibus, arbores assumerent in nummis regionis proprias, cum inscriptione מעבה meghabu, hoc est crassitudo, vel pinguedo eius, eius inquam regionis, quam ingrediebantur possidendam. His verò minimè obstat posterioris aetatis numismata eisdem vrnae, & virgae insignibus fuisse percussa: repetuntur namque libenter à posteris maiorum insignia vel nunc maximè, cum ad id peculiari ratione impelluntur, vt in sequenti numismate explicandum est. Priùs tamen hanc secundam inscriptionem explicare, & vtriusque symboli rationem reddere operaepretium duximus. Ac primùm, quod ad litteras spectat, prima, ac secunda ita sunt expressae, vt omnibus sint in promptu; quarta, quamuis non ita expressa sit, attentiùs tamen intuenti ipsa quoque fit manifesta. In tertia maior est dubitandi ratio, quoniam attrita nimis est; atque vix litteram aliquam repraesentat: sed tamen linea quaedam, vel potiùs lineae quoddam vestigium superesse videtur, quae linea pars litterae ב beth esse videtur. atque adeo vocem illam sic interpretamur, vt deducta sit à radice עבת gabath, quae incrassari significat in Exodo: *Impinguatus* aut pinguis fuisti עבית ghabitha, indeque deducitur nomen מעבה meghabah, in libro Regum sic habetur: *In campestri regione Iordanis fudit ea Rex*. Vasa nimirum aenea templi fundi iusserat Rex in campestri regione Iordanis במעבה bemaghabah in crassamento, vel pinguitudine terrae, hoc est in crassa, ac pingui terrae gleba, quam aptè significauit vulgatus in argilosa terra. quapropter terrae pinguedinem denotare videntur palma, & balsamum. Sed si mentis oculos tantisper intendamus ad interiora harum arborum symbola, facile inueniemus tunc aptè balsami fruticem assumi, cum circuncisionis lapideo cultro factae fit mentio: si enim balsami radicem aspicias, horrida, deformis, atque omnino inutilis videatur; sed cùm primùm lapide incisi fuerint turgentes eius rami, mox suauissimum, ac pretiosissimum balsami stillat vnguentum. Id quod in filijs Israel tunc temporis euenisse cognoscimus, cum primùm lapide fuerunt circumcisi, mox Iosue audiuit Dominum dicentem *Hodie abstuli opprobrium Aegypti à vobis*. Quare & tunc victoriae, ac celsitudinis palmam assumpsisse videntur. Ex tunc etiam fructus vberes Deo reddere potuerunt, qui prius illi erant acerbi, & tanquam incircumcisi, exosi. Quae vtique omnia figurae sunt eius circumcisionis, quam praecipit ipse Dominus in Deuteronomio, vbi postquam potentiam suam infinitam, ditionem sine termino, feruentissimumque amoris affectum quo fidelibus suis agglutinabatur, ostenderat, subdit: *Circumcidite igitur praeputium cordis vestri* &c. Quam cordis circumcisionem, non alio, quàm lapideo cultro praeceperat, vt vidimus, fieri. Id quod planè significatur in balsamo, cuius ramis, vt dixit Tacitus, si vim ferri adhibeas, pauent venae; fragmine lapidis, aut testae aperiuntur. Sed disertis, ac magis perspicuis verbis Plinius non solùm balsami naturam expressit, sed multò etiam magis huius internae circumcisionis instrumenta, modum, & temperamenta. Sic enim inquit: Inciditur vitro, lapide, osseisue cultellis; ferro laedi vitalia odit, emoritur protinus, eadem amputari superuacua patiens: Incidentis manus libratur artifici temperamento, ne quid, vltra corticem, violet. Haec ille. Ex quibus liquido intelligemus, noxios cordis affectus hac cordis interiori circumcisione amputandos praecipi, non quidem indignationis, aut odij ferro, sed viuo lapide, Christi amore, atque imitatione; idque non absque discretionis temperamento. Sed de his satis. Vltra morem enim in haec mystica diuagatus sum, vt ostenderem quam videantur, etiam ex hac parte, animi nostri coniecturae circa numismatum symbola probandae.

Sequitur iam, vt de sexto argenteo nummo nonni-

SVB SEcunda circuncisione percussus fuit semisicclus hic aereus.

Iosue 5. à ℣. 2. & deinceps

Deut. 32. ℣. 15.

BALSAMI frutex aptissimum circumcisionis symbolum.

Iosue 5. ℣. 9.

Deut. 10. ℣. 16.

BALSAMVM ferro non inciditur, vt stillet, sed lapide.

Tacitus vbi supra.

Plin. lib. 12. cap. 25.

CHRISTI exemplo noxij cordis affectus amputandi, vita charitate conseruanda.

Universidad de Deusto Biblioteca

nonnihil dicamus, & in primis de eiusdem nummi insignibus. Is namque ex altera parte torquem gestat satis expressum: est verò affabre elaboratus; vtpote qui binis margaritarum ordinibus constare videatur, quae filis insertae denae quaeque reuinciuntur, & quasi quibusdam interjacentibus nodulis cõpulantur. atque ita fit, vt vniuersus torques in nouem aequas partes diuidatur, quarum media, quae in suprema numismatis parte visitur, inanis apparet, nihilque in medio complectitur; reliquae maioribus quibusdam gemmis complentur, singulae singulis. In his nonnihil insculptum fuisse dignoscitur; quid verò fuerit, neque dignosci, neque conijci potest; quoniam extantes, maximè in numismate, partes vsu attritae sunt, & vetustate consumptae. Atque vt hoc etiam obiter dicamus, si expressum exemplar fuit alicuius torquis, cuius vsus Salomoni, aut alijs Regibus fuerit in vsu, vtique eius inaestimabile pretium, vel ex eo tantùm conijci potuisset, quod margaritae facile possunt annumerari, quinae vtrinque inter singulos torquis nodos: atque adeo margaritae quinque & quadraginta totum Regis collum ambirent, non recta via, sed secundum ambages illas, quas quisque videre poterit in eius figura. Ex quo fit, vt margaritae illae eximia fuerint magnitudine, pretio inaestimabili. Quae omnia ad mysticos potiùs, quos mox indicabimus, referenda sunt sensus.

TORQVIS Regius describitur.

GVTTVS olei sancti in numismate.

Ex altera verò nummi facie guttus visitur forma pulcherrimus, caelaturis eminentibus, quem longum esset per singula describere, & superuacaneum; cum expressus videri possit in numismatis supra apposita figura. Illi adstat frondescens virga, qua non immeritò conijcimus Aaronis virgam referri; cum & vas ipsum ei simile videatur, in quo sanctum vnctionis oleum asseruabatur in templo; quo nimirum Sacerdotes Leuitici generis, vasa quoque, & instrumenta templi inungebantur, & sanctificabantur. Neque coniectura tantùm in hanc ducimur sententiam, sed multo magis ipsius numismatis inscriptione: nam in priore facie, in medio praedicti torquis quinque visuntur litterae satis expressae. Earum prima, secunda, & quarta planè cognoscuntur inter eas, quae supra dictae, explicataeque sunt: Tertia verò, & quinta, quarum similes alibi non perspeximus, non ita facilè dignoscuntur. Tertia namque littera Graecorum litterae ϛ sigma tau, siue notae quinarij numeri Latinorum similis est. ea verò non valde dissimilis est litterae ן num quam in alphabeto Vaticano obseruauimus: in hoc enim vna littera ab altera distare videtur, quod haec numismatis suas habeat complicaturas molliter curuatas; illa verò Vaticana in angulos flectatur, id quod facillimè potuit, etiam ab ipso librario, mutari: quapropter, & pro littera נ num à nobis accipietur. Vltima tandem huius inscriptionis nota, pro vltima Hebraici alphabeti vsurpabitur: nam cum pluribus suprà ostensum sit, litteram ת tau signum crucis expressisse, haec autem cruci omnino sit similis, pro litterâ ת tau merito habenda erit. Accedit huic altera coniectura, id probans, quod mox ostendemus, nummum videlicet hunc posteriori Regum Iudae tempestate fuisse cusum: nam & littera haec magis ad noui alphabeti litteram ת tau videtur accedere; siquidem transuersae crucis dextrum latus in inferiora deflectitur. Quapropter tota inscriptionis lectio hu-

Exod. 31. ℣. 23.

A insmodi erit שמן גת samen gheth, hoc est vnctionis, vel vnguenti tempore. Qua in re cum certi nihil statui possit, quid conijciamus, breui aperiemus. Scripturam hanc numerum quendam annorum indicare putamus; cuius scripturae notio computandi numeri exordium indicat, nimirum annum illum, quo in Exodo Moysi praecepit Dominus, vnctionis oleum sanctum componere; fuit autem is annus primus egressionis filiorum Israel ex Aegypto. Numerus autem, si in vnum colligatur, erit iuxta singularum litterarum notas, vt in margine, octingentorum sexaginta annorum: atque adeo idem importare videtur eiusmodi inscriptio, ac si Latine diceremus, octingentesimo sexagesimo anno egressionis filiorum Israel. Vt igitur, quo

B Rege percussus fuerit hic nummus, inuestigemus, Regum tempora in margine quoque componentes, inuenimus tertio anno Iosiae percussum nummum: nam anno quadringentesimo, & octogesimo egressionis filiorum Israel de Aegypto, quarto Salomonis aedificatur templum, reliqui Salomonis sunt triginta sex; computatisque reliquorum Regum vsque ad Iosiam annis, iuxta sacras historias, colliguntur omnes anni ab egressu vsque ad tertium Iosiae, octingenti sexaginta, vt videre est in apposita tabella.

Nec ab re videtur esse, vt Iosiae tempestate vnguenti fiat, & odoramentorum memoria, quem ita laudauit Ecclesiasticus, vt diceret: *Memoria Iosiae in compositionem odoris facta opus pigmentarij.*

C Haud secus enim iucundam, proficuam, & suauem futuram putat Iosiae sancti Regis memoriam, quàm solet pretiosum vnguentum ex varijs aromatibus sapienter à pigmentario confectum, non contrectantes modo reficere, ac recreare, verùm etiam praesentes omnes, etiamsi a longe prospiciant, & boni odoris fragrantia perfruantur. Id quod significare voluisse videtur sacer Euangelista, qui, cum inunctos retulisset vnguento pedes Domini, subdidit: *& domus repleta est ex odore vnguenti.* Nec mirum; praeclara enim Iosiae facta, eximia virtutum exempla, Religionis, Iustitiae, pacis documenta in omne aeuum futura posteritas laudabit, referet, aemulabitur.

In altera verò nummi facie omnes litterae ita

D sunt expressae, vt nulla possit in dubium reuocari, praeter vltimam, quam abstulit aliquis nummum perforans, vt eum collo appenderet: verùm, quaenam ea fuerit, antecedentes ita certò demonstrant, vt omnis sublata sit dubij occasio. est autem huiusmodi לחרות ירושלם lecharuth Ierusalem, quam Latinè sic licet reddere, ad scripturam Ierusalem: est enim prima vox à radice חרת charath deducta, quae exarare, scribere, sculpere, describere significat. Radici item כתב cathab significatione persimilis. Quapropter vtraque refertur simul in Exodo והמכתב מכתב אלהים הוא חרות על הלחת vehamictháb mictab elohim hu charuth ghal haluchot, & scriptura Dei ipsa sculpta super tabulas. Vulgatus: *scriptura quoque Dei erat sculpta*, vel scripta *in tabulis*.

E Quae autem hic dicatur scriptura, Hierusalem, conijci potest ex eo, quod habetur in libro tertio Esdrae, vbi Iosiam primum solemne pascha celebrari iussisse legimus, Leuitisque dixisse: Et nunc deseruite Domino vestro, &c. Secundum scripturam Dauid Regis Israel. Haec autem Dauidis scriptura habetur in libro Paralipomenon, vbi Leuitae omnes, & numerati dicuntur à Dauide, & in sortes atque familias, variaque domus

ANNVS primus egressionis filiorum Israel ex Aegypto vactionis dicitur tempus.

ש	300
מ	40
ג	50
ע	70
ת	400
	860

3. Reg. 6. ℣. 1

ANNI AB egressu ad templi huius 480

Reliqui Salomonis	36
Roboam	17
Abiam	3
Assa	41
Iosaphat	25
Ioram	8
Ochozias	1
Athalia	7
Ioas	40
Amasias	29
Azarias	52
Ioathan	16
Achaz	16
Ezechias	29
Manasses	55
Amon	2
Iosias	3
	860

Ecclesiastici 49. ℣. 1.

ODORATIS vnguentis Sanctorum memoria comparatur.

Io. in. 12. ℣. 3.

Exod. 32. ℣. 16.

Esdrae 3. cap. 1. ℣. 4. & 5.

1. Paral. 23. & 24. ℣. 6.

SCRIPTVRA Hierusalem, quae dicatur.

domus Domini ministeria distributi, & subditur: *Descripsitque eos* ויכתבם veiecthebem à praedicto verbo deducta est vox: & descripsit eos *Semeias filius Nathanael Scriba Leuites coram Rege*, &c. Et haec quidem scriptura tunc primùm scripta, semper conseruata fuit, dum Respublica illa permansit, additis ijs, qui denuò ad Sacerdotale munus admittebantur, priorum filijs: quam requisiuisse dicuntur è Babylonica seruitute reuersi Sacerdotes illi, qui, quòd eam non inuenerunt, eiecti sunt de Sacerdotio. *Hi*, inquit liber Esdrae, *quaesierunt scripturam genealogiae suae*, vel, vt conuertit ex habraeo Regius codex, scripturam suam genealogizatorum. Hanc igitur scripturam, seu Leuiticae tribus genealogiam eleganti symbolo significare voluisse videtur auctor huius nummi, dum torquem illum expressit, indicans pulcherrimum, & pretiosum Synagogae monile fuisse Sacerdotale munus, vno eodemque sanguinis, & cognationis filo colligatum, varijs ministerijs quasi margaritis ornatum, atque illustrissimis viris, quasi coruscantibus gemmis distinctum; quorum vnctioni, ac sanctificationi deseruiebat sanctum illud vnctionis oleum, de quo paulò superius. Verùm si mens potiùs sanctissimorum illorum virorum, qualis fuit Iosias, & animus in his componendis attendatur, magis propriè, ac verè his inscriptionibus, ac symbolis aeternum Christi Domini Sacerdotium indicabitur, quod sancti Spiritus copiosissima vnctione consecratum, ad nos, licet immeritos, visibili, ac sacro oleo perunctos deducitur, qui eximiae potestatis characteris splendore illustrati lucebimus in perpetuas aeternitates. Atque hoc planè mirandum Ecclesiae sanctae Sacerdotium in varias dignitates, ac gradus distinctum, miro ordinis, & charitatis vinculo colligatum, ipsum Regium mystici corporis Christi collum nobilitat, ditat, exornat.

Esdrae 7. c. 2. V. 62.

SACERDOTALE munus perpulchrum monile olim Synagogae, nunc Ecclesiae.

Vltimò tandem loco aereus quidam nummus explicandus est, qui, quamuis magnitudine, atque materia alijs cedere quodammodo videatur, symbolis tamen, atque inscriptionibus forsan praestare iudicandus est. In eo manipulus quidam apparet expressus, qui ex pluribus frumenti spicis conflatus, floribus, ac fructibus omnis generis abundans, subtus bene reuinctus, & colligatus est. Manipulum circunstant vasa Romanorum vrnis haud dissimilia, quorum dextrum maius vini videtur esse, sinistrum olei. Inscriptio verò maxima ex parte attrita est; sed ita tamen, vt has quattuor litteras satis expressas ostendat à parte sui dextra ש מ ו א quibus non aliud indicari potest, quam Samuelis nomen. parte verò eiusdem faciei sinistra littera tantum נ visitur, quae situ facilè indicat, litteras hinc inde appositas vsu consumptas defecisse. ex quo conijcimus נביא nabi scriptum fuisse, hoc est propheta, vt bene interpretatus est vocem hanc Pradus: sensusque verborum erit, eiusmodi nummum à Samuele Propheta percussum fuisse; cùm ante Israelis Reges ipse Hebraeorum rempublicam administraret. Parte altera nummus vrnam praefert aliorum nummorum vrnis similem, eo tantum excepto, quod haec forma est perfectior, ac iuxta graphicae artis obseruationes magis exacta. quam etiam arbitramur vrnam illam referre, qua manna asseruabatur. quod magis videtur hac ipsa inscriptione indicari, quàm reliquis. Eius igitur inscriptionis prior pars tres integras, ac satis expressas habet the-

Prad. tom. 1. in comment. ipogogico. fol. 1.

A matis litteras huiusmodi גאל gaal; quae vox redimere, in libertatem asserere, vindicare significat apud Isaiam, eximia illa, atque iubilationis plena exhortatione: *Laudate caeli*, &c. *Quoniam redemit Dominus Iacob* &c. Huic haud dissimilis est illa psalmi: *Confitemini Domino quoniam bonus, quoniam in saeculum misericordia eius. Dicant qui redempti sunt à Domino, quos redemit de manu inimici.* Vatablus sic conuertit: In libertatem vindicati à Domino dicant, quod eos vindicauerit à manu hostili. Iuxta hanc vocis huius notionem explicanda est omnis inscriptio: illa namque littera, quae initio praefigitur, quaeque nec in nummis alijs, nec in alphabetis reperitur, diuinanda, potiùs est, quàm explicanda. Ego verò non aliam

DE NOTIONE verbi redimere.

Isai. 44. V. 23

Psal. 107. V. 1. & 2.

B esse existimo, quàm litteram נ nun formatiuam passiuae vocis; atque adeo legendum censeo נגאלת לצום nagaltha letsum. & sensus erit quasi exhortatorius ad populum, huiusmodi, redemptus es, vindicatus, ereptus à ieiunio, hoc nempe manna è caelo delapso. Totus igitur hic nummus à Samuele Propheta, ac totius Israelis Iudice, ad hoc tantum tamque singulare Dei beneficium in memoriam reuocandum, percussus esse videtur. Hoc enim caelesti cibo quadraginta annos pasti, recreati, & liberati fuerant Hebraei, non modo à famis, & indigentiae incommodis, verùm etiam amittendae libertatis, salutis, ac vitae. In eo verò vno, ac simplicissimo cibo, frumenti, vini, olei, frugum, ac fructuum omnis generis continebantur alimenta,

QVID MANna illo veteri contineretur.

C dulcedines, commoda. Quae omnia diuino afflatus spiritu Sapiens percenset his verbis: *Angelorum esca nutriuisti populum tuum, & paratum panem de caelo praestitisti illis sine labore, omne delectamentum in se habentem, & omnis saporis suauitatem: Substantia enim tua dulcedinem tuam, quam in filios habes, ostendebat: & deseruiens vniuscuiusque voluntati, ad quod quisque volebat conuertebatur.* Quae omnia antiqua symbola, quid aliud nobis ostendunt, quàm sanctissimum, & supercaeleste Eucharistitiae sacramentum, quod, singulari Dei, ac Domini nostri IESV Christi beneficio, Spiritu sancto edocta sancta mater Ecclesia, sacra pyxide vrnae illi quamsimillima in Ecclesijs asseruat, in memoriam qui-

Sap. 16. V. 20. & 21.

PLVRA, ET ineffabilia bona, quae supercaelesti Eucharistiae sacramento continentur.

D dem illius singularis beneficij, quo pridie, quàm pateretur IESVS Christus, Deus, ac Dominus noster, patres nostros sanctos Apostolos corpore suo sanctissimo pauit; sanguine mox effundendo potauit; omnis suauitatis dulcedine repleuit, consecrauit, inunxit. Nec in memoriam tantùm, sed vt idem corpus eundem sanguinem, ac illa omnia bona continentem cibum asseruet, quo nos quotidie cibari omni suauitatis sapore, dulcedine, fructu, omnibus bonis, ac tandem aeternae vitae participes esse possimus. Reliqua prudens lector faciliùs conferet, atque commodiùs.

His igitur explicatis nummis, facilè quiuis agnoscere poterit; reliqua omnia Hebraeorum numismata; & qua ratione à figuris, maximè humanis, abstinuerint: quamque à vero alienum sit

E Rabbinorum figmentum, qui in libro Rabba affirmant, quattuor referri nummorum cusores: Abrahamum, cuius nummus senem, ac vetulam referat: Iosue, qui bouem, & vnicornem effinxerit: Dauidem, qui virgam, & turrim: at tandem Mardocheum, qui hinc saccum, inde Reginam Ester, atque seipsum cum ea expresserit. quae omnia tot rebus secum inuicem pugnantibus re-

QVATTVOR numismatum cusores apud Hebraeos recensentur.

Universidad de Deusto Biblioteca

ferta ſunt, vt, vel me tacente, à prudente lectore refellantur: quare ab eorum confutatione abſtinendum duxi. Neque ampliùs quidquam addendum putarem: iam enim ſatis ſuperque dixiſſe videremur de Hebraeorum numiſmatum forma, niſi dicendum etiam nonnihil fuiſſet de nummis illis, qui Hebraei dicendi non ſunt, quamuis Hebraicis etiam litteris ſint conſcripti. Atque vt breuitati conſulam, vnum tantum adferam in exemplum, qui reliquorum omnium cenſuram doceat. Vidi apud Fuluium Vrſinum aeneum quendam nummum pondere drachmae, qui ex altera parte refert Marci Antonij caput, cum inſcriptione huiuſmodi שלמה מלך Selomoh melec, hoc eſt, Rex Salomon. rudem ex aduerſo quandam, & incongruam templi formam oſtendit, cum inſcriptione היכל שלמה haheca Selomoh, hoc eſt Salomonis templum. De quo quid idem Fuluius ſentiat breui explicabo; quoniam ſingularis eruditionis vir auctoritatem ſibi conciliat, & fidem. Is arbitratur nummum hunc ab Herode Agrippa percuſſum, qui, vt Antonio aſſentaretur, ei Salomonis nomen, & aedificati templi gloriam adſcribit. hanc verò ſententiam plures non contemnendae coniecturae confirmant: facies enim, quae in nummo conſpicitur, eſt dubio procul Antonij, vtpote quae cum alijs nummis congruat, qui eiuſdem Antonij praeferunt nomen, & vultum. Litterae omnino ſunt ſimiles ijs, quas nos protulimus, & oſtendimus ab Eſdra inuentas; quapropter nummus Eſdra poſterior neceſſariò habendus eſt. Ac tandem templum non modò nihil habet commune cum Salomonis templo, verum neque cum aliquo alio, quod à gentibus ſapienter fuerit architectatum. atque adeò nihil aliud prae ſe fert, quàm inſcitiam artificis, qui nummi exemplar confecit. Quapropter tam hunc, quàm alium quemcumque ſimilem, ſi reperiatur, non Hebraeorum habendum eſſe putamus, ſed peregrinum: percuſſus enim eſt ab Herode iniquo principe, qui ſe Hebraeum eſſe planè profiteretur, ac nihil minùs curaret, quàm Hebraeorum legibus ſe ſubdere, atque inſtitutis, quibus impium habetur, & execrandum, hominis imaginem quacumque ratione, aut cauſa efformare.

NVMMVS Herodis.

A plicare; & quaſi ab inſtituto deſperantem remouere coeperunt. Quapropter monendum initio prudentem lectorem duxi, vt veri diſcendi cupidus ſupremum conſcendat mentis ſuae conclaue, ibique remotis affectionum arbitris, omnia, & ſingula rationum momenta perpendat; &, quanta ſit Diuinarum ſcripturarum fides, & auctoritas, exiſtimet, quam non modo infringere non licet, ſed neque aliqua ex parte imminuere, aut ei detrahere, nedum leues coniecturas, & figmenta aduerſus illam quodammodo excogitare: non alia ratione, quàm quòd hominum noſtrae tempeſtatis captui minùs credibilia videantur, quae in ſacris voluminibus de magnificentia, & opibus templi proponuntur. Quem ſanè diſputandi morem, vt ab omni ratione alienum, longè à fidelium animis abijciendum eſſe pius quiſque, & cordatus lector planè iam videt: & ſarius multò fore, ſi priùs attentiùs perſpiciatur, quid ſacra dicat hiſtoria: id enim cum primum perſpectum fuerit, & cognitum, mox omnis auferetur dubitatio; & ipſa per ſe cadent pugnantia argumenta, quanto magis excogitata figmenta? atque hunc morem, quem alijs ſequendum ſuademus, nobis in omnibus tenendum, ac numquam dimittendum proponimus. Et in primis Latinae vulgatae editionis auctoritatem tenendam, atque pro viribus tuendam eſſe profitemur, quo maximè Concilij Tridentini ſanctiſsimis decretis nos exhibeamus obſequentes. Quamobrem Septuaginta interpretum verſionem, immo & ipſam Hebraicam lectionem ita explicandam curabimus, vt cùm Latina congruat: quod ſi ab ea diſcrepet, ab ipſius quoque primitiui textus veritate diſcrepare probetur. Quae omnia propterea notanda duxi, quòd hac noſtra tempeſtate quidam, multiplices ſiclos, diuerſa talenta, menſuras varias, variaque pondera ipſe ſibi effingere, & comminiſci conatus, Septuaginta interpretes ſaepè, ſaepiùs Ioſephum ipſum ſacrae vulgatae editionis auctoritati ita opponit, vt illos ſequutus, hanc deſerat. Atque illud maximè cauendum cenſeo, quod vſu, non ſine intimo animi mei ſenſu venire comperio, plures, ſapientes alioqui, & pios viros, rei nouitate, ac falſa eruditionis ſpecie deluſos, latentem anguem in herba non videre, ac tacita venena nulla ratione formidare.

NON EST aduerſus ſacrae Scripturae teſtimonia diſputandum, ſed quid dicant audiendum, quoniam plenam mox fidem ſibi exhiberi expoſtulant.

Statuamus igitur hoc primùm, Hebraeorum ſiclum ſtateri, ſeu tetradrachmo Attico aequalem fuiſſe, necnon Romanae ſemunciae. Id quod teſtatiſſimum eſſe debet apud omnes: nam, vt ad finem capitis vigeſimi ſecundi firmiſſimis teſtimonijs oſtendimus, ſtater, & tetradrachmus Atticus pro eodem pondere vſurpantur ac ſiclus; id quod apud Ioſephum Hebraeum Scriptorem teſtatum accepimus illis verbis: Siclus autem, inquit, nummi genus eſt apud Hebraeos, quod valet quattuor drachmas Atticas. Et apud Heſichium legimus: σίκλος τετραδράχμον ἀττικόν, ſiclus eſt tetradrachmus Atticus. Hebraeus tamen Philo rem omnem teſtatiſſimam reliquit, dum locum illum Leuitici, quo pretia ſtatuuntur vouentium animas ſuas Deo, retulit in haec verba: Eorum verò, qui non ſolùm bona ſua, partemue horum, ſed & ſeipſos deuouerunt, pretia, Graecè τιμὴν timin mulctae, conſtituta ſunt, non iuxta formam, aut proceritatem, aut aliquid ſimile, ſed pro annorum numero, ratione tantùm ſexus, aetatiſque habita. Praefinit enim lex ab anno vigeſimo ad ſexage-

SICLVS ſtater, tetradrachmus pro eodem vſurpantur pondere, & nummo.

Ioſeph. 3. antiq. cap. 9.

Heſichius.

Philo lib. 1. de ſpecialibus legibus, qui eſt ſecundus Decalogi.

DE SICLI PONDERE ET AESTIMATIONE ET *quod vnius tantummodo ſicli mentio fiat in ſacris litteris. Cap. XXVIII.*

SICLI pondus, & aeſtimatio ita ſunt apud antiquos Scriptores perſpicua, vt, niſi recentiores in infinitas ſeſe coniecíſſent quaeſtiones, res fuiſſet tractatu facilis, intellectu facilior, breuitate facillima. Sed quò plures Scriptores ingenij ſui vires, & animum in hanc vnam curam intenderunt, non ſtudio veritatis tantùm, ſed captandae popularis aurae deſiderio permoti, ſibi ipſis negotium faceſſere, nobis laborioſam operam comparare, lectorem difficultatibus im-

Universitat de Barcelona Biblioteca

sexagesimum, τριακόσας δραχμὰς νομίσματος ὁλαργύρου tirin drachmas nomismatos olargyru. mulctam ducentas drachmas argenteos nummos (argenteos solidos vertit confusè Latinus interpres) mulieris verò centum viginti. à quinto autem aetatis anno vsque ad vigesimum masculi octoginta, feminae quadraginta. ab infantia vsque ad quinquennium masculi viginti, feminae duodecim. Eorum verò, qui sexagesimum vitae annum excesserunt, senis sexaginta, anus quadraginta. Haec ille. In quibus obseruandum est, omnes sacri textus numeros quaternario multiplicari: nam, pro sexaginta siclis, ducentas drachmas dixit; pro triginta, centum viginti; pro viginti siclis, octoginta drachmas; pro decem, quadraginta; & sic de reliquis, nemine excepto. Verùm haec omnia plurium scriptorum testimonia pariter complexus est Sanctus Hieronymus: Siclus, inquiens, id est stater, habet quattuor drachmas Atticas: Drachmae autem octo Latinam vnciam faciunt. Hanc sententiam confirmant Scriptores omnes, quos suprà retulimus, dum de sicli forma ageremus, Accedit his etiam nostrum testimonium, cui non dubito, quin aliquid tribuendum sit fidei, ab ijs maximè, qui veritatis studio haec nostra legerint; & probauerint, animaduerterintque quàm accuratè res singulas examinandas susceperimus, praecedenti potissimùm libro. Verùm non nostrum dixerim testimonium, sed ipsorum numismatum, quod solidum esse debet, atque indubitatum. Igitur ante aliquot annos appendimus siclum vnum apud Fuluium Vrsinum, & postmodum eos omnes quos praecedenti capite percensuimus, atque comperimus singulos argenti siclos ex aequo semunciae Romanae antiquae respondere; ita vt ne minimum quidem hordei, aut frumenti granulum huic, vel illi lanci addi potuerit, quin in eam examen propenderet. Nec mirum cuiquam videri debet, antiquissimos nummos suo pristino ponderi nunc respondere, neque vllam argenti partem vetustate consumptam tot saeculis fuisse; nam singulari Dei beneficio nobis contigit tot integros appendere potuisse siclos. Id, quod nummi ipsi integri vetustatem maximè prae se ferentes, litterae expressae, extantesque, argenti color, atque alia id genus multa facilè probant. Atque hoc differunt sicli, quos Romae habuimus, ab illo, quem habuit Benedictus Arias Montanus: ille enim, vt mihi praesens referebat Pater Pradus, atque ipse postmodùm scriptum reliquit, diligenter appensus aliquot granis defecit à iusto semunciae Hispanicae pondere. quae causa fuit, vt ipse in eam sententiam propenderet Pradus, vt putaret siclum semuncia, quae nunc est in vsu, aliqua ex parte minorem fuisse. Verùm, cùm post illum tot, ac tantis experimentis sententiam nostram probauerimus, non putamus vni siclo tantum tribuere, vt plurium aliorum vetustate parium abrogetur fides, praesertim cum ea congij pondere, quod suprà retulimus, confirmetur. Statuto igitur illo primo fundamento, quod vnum omne praesentis disputationis pondus sustinere potest; nimirum eandem vnciam, quae nunc Romae, ac per totam ferè Hispaniam est in vsu, fuisse antiquam illam, qua Hieronymi tempestate vtebantur ijdem Romani; eamque vnciam octo Atticis drachmis ex aequo respondisse: si vera est Hieronymi sententia, quae tot probatos Scriptores plane sequuta est, & ab omnibus recepta, perspicuum erit siclum semunciae pondus habuisse, & tetradrachmo Attico aequalem fuisse. Ex quo omnia sacrae scripturae pondera, omnisque cuiuscumque aestimationis supputatio facilis esset, omnibusque in promptu. Verùm vix, aut nulla ratione consequi potuimus, vt sicut res est, ita maneret: quin illi ipsi, qui sacrae Scripturae veritatem negare non audent, ita eam disputationum, & inanium figmentorum multitudine obruerent, vt parum abfuerit, quin percipi nulla ratione posset. nec mirum est, si in ea pericula, atque damna incurrant, qui caecos Rabbinos, veritatis infestissimos hostes sequuntur, amant, amplexantur. Hos igitur sequuti non pauci duplicem in sacram Scripturam inducere non verentur siclum; sanctum alterum, seu Sanctuarij; alterum verò profanum, vulgi, seu publicum. Atque illum putant huius esse duplum, hunc illius dimidium. Et huius quidem sententiae, cuius antesignanus, & dux haberi potest Grsepsius, fundamentum nullum aliud videtur esse firmius, quam quod ex Septuaginta interpretibus desumere posse se putat. Nam in Genesi, vbi nos legimus: *terra, quam postulas, quadringentis siclis argenti valet*, ipsi scribunt: terra est quadringentorum didrachmorum. Et iterum: *Quod cum audisset Abraham, appendit pecuniam, &c. quadringentos siclos argenti probatae monetae publicae*. Septuaginta: Et appendit Abraham Ephron argentum quadringenta didrachma argenti probati mercatoribus. Sed multiplex huius loci argumentum desumitur ex loco Leuitici, qui sic habet: *Homo, qui votum fecerit, & spoponderit Deo animam suam, sub aestimatione dabit pretium. si fuerit masculus, à vigesimo anno, vsque ad sexagesimum annum dabit quinquaginta siclos argenti ad mensuram sanctuarij. si mulier, triginta. A quinto autem anno vsque ad vigesimum, masculus dabit viginti siclos; femina decem. Ab vno mense vsque ad annum quintum, pro masculo dabuntur quinque sicli, pro femina tres. Sexagenarius, & vltra masculus dabit quindecim siclos; femina decem*. Quibus omnibus locis, cum Hebraicus, atque Chaldaicus textus cum Latino concordent, siclum scribentes; necnon relatus Philo quattuor drachmas singulis tribuat siclis; Graecus tamen Septuaginta interpretum codex didrachmum semper transtulit pro siclo.

Sed quamuis haec ita sint, Septuaginta interpretum lectio non astipulatur Grsepsio, immò verò ei ex opposito aduersatur. Nam hoc eodem loco: Erit, inquiunt, eius pretium quinquaginta didrachma argenti pondere ipso sancto. Quamobrem, aut fingat Grsepsius duplicem siclum Sanctuarij, tetradrachmum alterum, iuxta relatos Doctores, & veritatem ipsam, quam nemo hactenus negare praesumpsit; alterum didrachmum, iuxta hunc locum Septuaginta, quo didrachmum vocant Sanctuarij pondus; aut fateatur suam sententiam Septuaginta interpretum lectione minimè fulciri. Neque verò aliter debent, aut possunt accipi Septuaginta; cum omnes pariter textus concordent, indicantes, sermonem hic fieri de siclo sancto. atque adeo alios testes exquirat, qui siclum vulgi didrachmum comminiscantur. Sed infirmemus ampliùs hanc è Septuaginta interpretibus desumptam coniecturam, ostendentes vnicum tantummodo siclum referri à Septuaginta

SICLVS SEmunciae pondus habuit.

DVPLEX siclus Rabbinorum figmentum.

SEPTVAGINTA interpretes ipsum siclum Sanctuarij didrachmum vocant.

5. Hieron. super Ezech. 4. ℣. 10.

Supra à cap. 22. & deinceps.

Gen. 25. ℣. 15. & 16.

Leuitici 27. ℣. 2. & sequentibus.

Leuit. 27. ℣. 2. & seq.

NVMMI integri à nobis appensi semunciam pendent.

Universidad de Deusto Biblioteca

Exod. 30. ginta interpretibus, illumque didrachma ab eis vocari. nam in Exodo sic habent: Et hoc est, quod dabunt, quicumque transibunt ad visitationem; dimidium didrachmatis, quod est iuxta didrachma sanctum: viginti oboli ipsum didrachma: dimidium autem didrachmatis oblatio Domino. Ac ne quisquam dubitare posset (nihil enim est quod rerum ignoratio in dubium reuocare non audeat) quid didrachmate intelligant Septuaginta, ipsi id explicant, dum
Exod. 39. collectam prima visitatione factam his verbis referunt. Et argenti demptio, a visitatis viris Synagogae centum talenta, & mille septingenti septuaginta quinque sicli: drachma vna capiti, dimidium sicli iuxta siclum sanctum. Ex quibus omnibus locis perspicuum fit, Septuaginta interpretes nullum vulgarem siclum didrachmum significare voluisse, sed eundem vnicum, atque perpetuum Israëlis siclum didrachmum appellasse, eiusque dimidium, drachmam. Verùm, cùm vulgata Latina lectio, cui standum est potiùs: immò & rationes, atque allata testimonia probent, siclum Sanctuarij staterem, & tetradrachmum fuisse; ne his firmissimis testimonijs aduersari dicantur Septuaginta, dicendum videtur, eos, cum didrachmum pro sicio reddunt, non certam habuisse exaequandi ponderis rationem; sed potiùs pro Hebraico nummo alium Graecum substituere voluisse, qui illi in eo tantum esset similis, quod magis in ore, & manibus omnium Graecorum didrachmum tunc versaretur, haud secus quàm tetradrachmus siclus in oculis, ac manibus olim Hebraeorum. Cuius rei haud leuis coniectura desumi potest ex Ezechiele: nam vbi nos legimus: *siclus viginti obolos habet*, Septuaginta interpretes: & pondera, inquiunt, viginti oboli. quo loco nemo non videt noluisse prudentes viros sicli iustum pondus vel expendere, vel explicare, sed tantùm vniuersali ponderis nomine ostendere, sicio certum aliquod pondus indicari. Quem interpretum morem intellexisse, atque significare voluisse videtur Graecus Scholiastes, qui in Leuitico, vbi nos legimus. *Qui enim potest duobus sicli iuxta pondus Sanctuarij*: & Septuaginta: pretio argenti siclorum sicio argenti: ipse sic habet: σταθμὸν ἐν σταθμῷ ἁγίων. stathmon en stathmo agion. pondus in pondere Sanctorum. His igitur sic stantibus illud certò statuamus, quo non amplius Grsepsius nobis lectionem Septuaginta interpretum obijciat, eam nihil continere, quo duplex siclus probetur; sed vnus tantum, quem didrachmum constanter appellant, eius dimidium, drachmam. Quam sententiam, qui tenere velit, vulgatam abijciat necesse est; quae pluribus locis staterem pro sicio substituit. Quod si hanc abijcere pium non est, illam interpretari necesse est. Qua eadem ratione Epiphanius quoque interpretandus est, qui eorundem Septuaginta interpretum versionem sequutus, staterem dixit vnciae fuisse dimidium, habuisseque duo didrachma; siclum verò quadrantem dici, quartam vnciae partem, dimidium stateris, habuisseque duas drachmas. Quod quidem Epiphanij testimonium veritati consonum, nobisque nulla ratione aduersum deprehendetur, si vbique sicilicus legatur pro sicio; ipseque de Romanorum sicilico loquutus fuisse intelligatur, non de Hebraeorum sicio, iuxta ea, quae à nobis iam sunt tradita. Haud dissimili etiam ratione perspicuum fiet Sancti Isidori testimonium huiusmodi: Sicel, qui Latino sermone siclus sicilicus corrigo corrupte appellatur, Hebraeum nomen est, habens apud eos sem vnciae pondus; apud Latinos autem, & Graecos quarta pars vnciae est, & stateris medietas, drachmas appendens duas. Vnde cum in litteris diuinis legitur, siclus sem vncia est; cum vero in Gentilium libris, quarta pars vnciae est. Quae Sancti Isidori verba ita corrigenda censui, vt pro Latino sicio, sicilicus substituatur pro vncia, vtrobique semuncia. Cuius coniecturae suspicionem mihi attulit alter Sancti Hieronymi locus, qui sic habet. בקע Bache, quod in hoc loco pro didrachmo scribitur semuncia: שקל secel vero, qui Latino sermone siclus corrupte appellatur, vnciae pondus habet. Quem locum corruptè nunc legi, vel ipsemet Hieronymus suprà relatus probat, qui vnciam drachmas octo continere tradit, hoc est didrachmos nummos quattuor. Vt ergo secum ipse concordet Hieronymus, sic legendum puto. Bace, quod in hoc loco pro didrachma accipitur, dimidium semunciae est. Secel vero, qui Latino sermone siclus corrupte appellatur, semunciae pondus habet.

Sed ad institutum nostrum reuertamur, & oppositae sententiae diruamus fundamenta. Et in primis illud, quo ex quodam mendo, quod è suo Septuaginta interpretum codice hausit, quispiam hunc duplicem siclum probare contendit: nam vbi, inquit, caesaries Absalonis dicitur pendere siclos ducentos, pondere Regio, seu publico, Septuaginta interpretes centum siclos posuerunt; nimirum quod siclum ponderis publici semis esse existimarunt sicli maioris. Haec verò argumentatio, si firmo inniteretur fundamento, adhuc firma non esset: multis enim alijs ex causis oriri plerumque solent huiusmodi lectiones variae. At quamuis in Complutensi codice centenarius legatur siclorum numerus, tamen in Sixtiano, qui maiore diligentia, pluriumque exemplarium collatione recognitus est, διακόσιας σίκλους diacosijs siclis ducentos siclos legitur. Quo planè ostenditur, non siclorum multitudinem indicare lectionem illam à vulgata diuersam, sed librariorum incuriam, nec nimiam diligentiam eorum, qui eiusmodi ducti rationibus, vnum eundemque sacrae Scripturae siclum in duos diuidunt; quo nihil aliud praestare videntur, quàm vt, dum vtrumque persequuntur, neutrum consequantur. Instant tamen adhuc, & duplicem siclum rimantur: alterum ex hoc loco, vbi ducentis siclis ponderasse dicitur Absalonis capillus pondere publico: alterum ex alijs quamplurimis sacrae Scripturae locis, in Exodo praesertim, atque Leuitico, in quibus sicli Sanctuarij saepe repetuntur: quasi verò duplex ijs verbis siclus indicetur; maior alter, Sanctuarij; alter dimidio minor, publicus, seu Regius. Sed hos Scriptores libentiùs percontarer, num eidem sicio aptari possit, vt & Sanctuarij dicatur, & publicus? quod si potest, vnde quaeso probant eundem non esse? Sed haud dubito, quin idem argumenti genus in nos retorqueant, rogentque, num possint esse diuersi. quod si concedam, vndenam probem fuisse diuersos? Quibus ego, vel hac vna assumpta prouincia, facile ostendam quàm existimem causae nostrae meritò esse fidendum, cui nihil solidum, aut verisimile possit opponi. Accipiamus igitur id, quod vel ipsi aduersarij non negant; siclum nimirum Sanctuarij Graecorum stateri, Romanaeque semunciae

Leuit. 5. ℣. 15.

Epiph. lib. de mens. & pon.

SEPTVAginta interpretes, atque Epiphanius interpretandi sunt.

VVLGATAE lectioni standum.

S. Isid. lib. 16. orig. cap. 24.

SANCTI Isidori, & sancti Hieronymi loci emendati.

S. Hieron. tradit. in Genes.

VARIAE LEctiones ex multis causis oriuntur.

IDEM SIclus, sanctua-

Universidad de Deusto Biblioteca

rij, Israelis publicus, ac regius dicitur.

munciae aequalem fuisse; eumque viginti obolos habuisse, iuxta Exodi, ac Leuitici perspicua testimonia. At idem, siclus Israelis dicitur, iuxta plurium numismatum, quae retuli, argentea testimonia, plurimorum Scriptorum auctoritate comprobata. Et quamuis numismatis, haud secus ipsum publicis instrumentis, plena soleat haberi fides, tamen hoc ipsum sacris testimonijs confirmare non dubitabimus. Ac in primis rogabo, quid, ille profanus siclus, vel vulgi, quibus vsibus deseruiebat; numquid ad emendum, vendendumve? vtique publicis commutationibus deseruiebat; nec alia ratione publicus dicebatur. Sed is dicitur plerumque stater, praesertim ab

4. Reg. 7. ℣. 1. & ℣. 16. & 18.

Eliseo in hunc modum prophetante. *Cras modius similae vno statere erit; & duo modij hordei statere vno*. idemque ibidem semel, atque iterum repetitur, dum impleta fuisse ostenditur prophetia. Sed quamuis haec ita sint, vt verè sunt, adhuc rationem à nobis exquiret lector, propter quam vnus, atque idem siclus Sanctuarij diceretur, ac publicus, seu Regius: cui dubio cum primùm respondero, maximè confirmasse videbor hanc nostram sententiam. Et quod ad publicum

2. Reg. 14. ℣. 26.

spectat, cuius in libro Regum facta est mentio, sic habetur in Hebraeo מאתים שקלים באבן המלך meothaim sechelim be eben hamelec ducentis sicelis in lapide regio, vel pondere regio, vertit Pagninus: Septuaginta verò interpretes ἐν τῷ σίκλῳ τῷ βασιλικῷ in sicelo regio. Regius Codex ἐν τῷ ζυγῷ τῷ βασιλικῷ in pondere regali. qua etiam ratione Chaldaeus paraphrastes eum locum transtulit. Sed quid ea phrasi significaretur expressit prae omnibus alijs vulgatus, *pondere publico* scribens. neque ab hac diuersa esse ostenditur illa, quam supra exposuimus: *quadringentos sicelos probatae monetae publicae*. Idem enim significare videtur moneta probata publica, quod moneta regio pondere examinata, atque omnibus publicis commercijs, atque contractibus deseruiens. Neque verò ab hac diuersa phrasis est, immo eadem diuersa ratione vsurpata illa, quae sacris Scriptoribus

SICLVS IN pondere publico, seu regio dicitur legalis, ac iustus,

Genes. 23. ℣. 16.

Exod. 30. ℣. 13.

magis est in vsu, in Exodo maximè, vbi sic habetur. *Hoc autem dabit omnis, qui transit ad nomen, dimidium sicli, iuxta mensuram templi*. Hebraicè מחצית השקל בשקל הקדש mahatsit hasechel besechel hacodes. dimidium sicli in sicelo sanctitatis, vel iuxta siclum sanctum. Chaldaeus dimidium sicli iuxta siclum sanctuarij. Verùm cùm nos obseruemus saepe in sacris non sacra tantummodo, sed & profana sicelo Sanctuarij appendi, & aestimari, non alium arbitramur fuisse siclum sanctum, vel Sanctuarij à profano, & legali; sed ita nuncupari, quod in Sanctuario asseruaretur vnus, atque idem siclus, ad cuius pondus omnes profani sicli exigerentur. Id, quod vel me tacente, ipsa sacra loquuntur eloquia: *Omnis aestimatio sicelo Sanctuarij ponderabitur. siclus viginti obolos habet*. Neque cuiquam videri debet aut phrasis, aut interpretatio haec noua. Audiamus

IDEM SIclus sanctuarij, vel sanctus, qui iustus, & integer.

Iul. Capit. in Maximi. pat.

Iulium Capitolinum in Maximino patre sic scribentem. Bibisse autem illum saepe die vini Capitolinam amphoram constat; comedisse & quadraginta libras carnis; vt autem Cordus dicit, etiam sexaginta. Haec ille, quibus, vt bene notat Agricola,

G. Agric. lib. 1. de mens.

non aliam à communi, & vulgari intellexisse credendus est amphoram, sed eandem iustae mensurae. Propterea enim in Capitolio Ioui sacrabatur amphora, ne à quoquam

A violaretur, vt auctor est Pannius. Eandemque ob causam Iustinianus mensuras, & pondera in sacratissima cuiusuis ciuitatis Ecclesia custoditi mandat. Sed aduersus haec insurgit doctus quidam nostrae aetatis vir, sic scribens: Ex hoc instituto inuenio, qui explicet siclum Sanctuarij, siue pondus Sanctuarij in libris sacris saepe dici, non quod maius esset publico, vt Iudaei vulgo, & peritiores persuadent, sed quoniam pondera eius gentis iustissima, & mensuras, sicut in alijs gentibus, in templo seruare susceptum sit; & fortassis vtrumque verum fuit, initio pondera legitima in templo seruata, ne adulterari possent: & nihilominus, procedente tempore, dimidio minora apud populum esse facta. Peritioribus tamen illis minùs peritus ego non assentior; tum quod liberum esse videtur, ac nierum effugium, asserere, procedente tempore, pondera fuisse immutata, quibus, etiamsi peritissimis, nulla est adhibenda fides, nisi ostendant, quando, à quibus, quaue occasione immutata fuerint: vel propterea maxime, quod quae semel probabuntur ab Hebraeis obseruata, ex ijs potissimùm, quae diuina lege censebantur, semper obseruata fuisse credendum est, à timoratis praesertim viris, quorum res gestas percensent sacri historici. Quapropter cùm primùm ostenderimus sicli rationem diuina lege semel iniunctam, mox vel nobis tacentibus apparebit, quam inanem Iudaeorum fabulam consequantur peritiores illi. Atque in primis diuina lege, vt vidimus, Israeli iniungitur, omnem aestimationem sicelo sanctuarij ponderari. Atque insuper, inter Sacerdotum munera hoc vnum illis, vtpote Reipublicae maximè necessarium iniungitur, *vt sint super omne pondus, atque mensuram*. Cuius quidem sacerdotalis ministerij perspicuum extat exemplum apud Ezechielem nostrum, sic scribentem: *Statera iusta, & ephi iustum, & batus iustus erit vobis*. Et post pauca: *Siclus autem*, inquit, *viginti obolos habet*. quo in loco non tam Sanctuarij mensuras, quae Babylone detentis in vsu non erant, quàm vulgares vniuerso Israeli communes exigere conatur, prohibens, vt Sanctus Hieronymus ibidem notat, diuersa haberi pondera, diuersasque mensuras. Sed age, non pigeat luculentissimum referre Philonis testimonium, quo testatum habeamus, quibus potissimùm iniungantur huiusmodi leges omnes, diuersa pondera prohibentes. Item, inquit, qui mensuras tractant, ac pondera, negotiatores, caupones, institoresque, & quotquot victui necessaria venditant, seu arida, seu liquida, subijciuntur quidem ἀγορανόμοις agoranomis, quae vox annonae praefectos, Praetores vrbanos, rerum venalium inspectores significat, eos inquam, qui curam habebant annonae forensis, copiaeque cibariorum; non ab re Latinus interpres Aedilibus vertit. Debent tamen sibiipsis esse pro magistratibus, si sapiunt, & non prae metu quod iustum est facere, sed ex libera animi sui sententia: vltroneum enim officium vtique coacto praeferendum est: ideo praecipitur cauponibus, negotiatoribus, & caeteris huiusmodi institutum sequentibus, vt iusta pondera, mensurasque habeant, nullis thechnis insidiantes emptoribus, sed ingenue absque omni fuco dicentes, facientesque singula: sic cogitantes, quod iniqua lucra sint damnosissima, & e diuerso diuitiae cum iustitia coniunctae numquam intercidant. Haec ille. Ex quibus liquidò constare videtur Philonem Hebraeum Ezechielis legem, ac reliquas iustas mensuras, ac pondera exigentes, mercatoribus potissimùm

Fan. de pond. Authentic. de collator. colla. 9. §. si autem.

QVOD SEmel iniunctum diuina lege probabitur, id ab obseruantibus Iudaeis semper obseruatum fuisse credendum est.

Ezech. 45. ℣. 10.

S. Hier. sup. Ezech.

Philo. lib. de creatione principis.

DIVITIAE cum iustitia coniunctae numquam intercidunt.

latas

Universidad de Deusto Biblioteca

latas fuisse; atque de communibus eorum ponderibus, atque mensuris fuisse loquutas. Cumque hoc ita sit, ac de vulgari planè siclo loquatur Ezechiel, siclum viginti obolos habuisse tradit, haud secus, quàm olim in Exodo, Leuitico, ac Numeris totidem obolos habuisse dicitur Sanctuarij siclus. At vix mihi persuadere possum, quemquam, tam audacem fore, vt affirmare non vereatur, obolos etiam duplices fuisse, alios alijs duplo maiores: esset enim id quasi plures sacrae Scripturae textus eludere. ac, ne nihil certi statuant, obolum pro arbitrio immutare, nunc maiorem, nunc minorem illum constituendo. Nam profecto sacrae historiae toties siclum ad oboli vicenarium numerum non exigerent, nisi certa quaedam, atque explorata fuisset oboli ratio, quae numquam mutaretur. Verùm ne huic etiam inani cogitationi non satisfaciamus, in quam se facilè praecipitem daret, qui illam obstinato animo tueri vellet sententiam, is audiat sanctum Hieronymum sic scribentem: obolum autem, hoc est vicesimam partem sicli, siue stateris esse minimam portiunculam in alio loco legimus. Concedant igitur nobis peritiores illi, vsque ad Hieronymi tempora siclum Sanctuarij immutatum non fuisse, ijsdémque nos liberè indulgebimus, procedente tempore vel mutatum, vel non mutatum fuisse, vt libuerit. Id tamen profiteor, iure concedi minimè debuisse; quoniam omnibus propè locis, quibus census illius pro animabus impositi in Exodo fit mentio, semper semisiclus pendi iubetur, non autem siclus; semper igitur ille dictus est semisiclus. Accedit, quod ad haec nostra tempora, & ad manus vsque meas peruenit argenteus quidam semisiclus, cuius formam suprà expressimus, cum hac inscriptione, SEMISICLVS. numquid ergo ab aliquibus potuit vocari siclus, qui extanti, ac perspicua sua inscriptione dicitur semisiclus? planè non puto; nisi forsan ab illis, qui legere nescirent, quae ignorationis nota nulla ratione videtur vlli ex sacris Scriptoribus inurenda. Sed lubet hic tantisper respirare, & orationis filum intermittere, ne tàm videatur inutilis haec, atque imperita siclorum multitudo, orationis longitudine ad legendum ponderosa: quàm mihi est ad confutandum grauis, ac molestiae plenissima.

Exod. 30. ℣. 11. *Leuit.* 27. ℣. 25. *Numer.* 3. ℣. 47. *& cap.* 18. ℣. 16.

SICLVS tam vulgi, quàm Sanctuarij, viginti habuit obolos.

S. Hieron. lib. 14. *in Ezech. cap.* 45.

SEMISICLVS numquam fuit dictus siclus; cum in ipsius litteris id habeatur expressum.

NVLLO CERTO IOSEPHI TESTIMONIO *duplicem siclum probari.* *Cap. XXIX.*

IGET me sanè in eodem confutando argumento diutius immorari. Sicut enim ex qualibet varia lectione Septuaginta interpretum nouum aliquem siclum, nouumue talentum comminisci studuit Grsepsius, sic etiam ex Iosephi mendis, atque interpretum erroribus, quibus scatet Iosephus, suos vel siclos confirmat, vel nouos inducit. Quibus omnibus argumentis vna, eademque ratione posset satisfieri, ad alios vel codices, vel interpretes causam reuocando. Intereà tamen, dum illi, qui sententiam in re dubia ferant, iudices non inueniuntur, standum esse dicemus sacris textibus; errasseque Iosephum, qui illis plerumque aduersatur. Sed quoniam ex horum locorum, quos affert, breui discussione, lucis non parum huic nostrae disputationi afferri posse speramus, eorum aliquos quambreuissimè examinabimus; vt horum saltem exemplo intelligere possit lector, qua ratione sit similibus, si quae occurrent, argumentis satisfaciendum. Is igitur sic scribit: Quod quidem ita esse docet nos auctor libri primi Machabaeorum, qui in epistola Demetrij pro decem millibus drachmarum (sic enim Demetrium hominem Graecum scripsisse discimus ex Iosepho) quinque millia siclorum Hebraico more dixit, binas drachmas pro singulis siclis computando. Haec ille. Quibus verbis maiorem auctoritatem, ac fidem habere videtur Iosepho, quàm libris Machabaeorum, dum hos illi morem gerere debuisse insinuat, affirmans Demetrium Graecum hominem drachmis, non siclis, quae donabat computasse. quasi verò nesciret Demetrius, qui tot mores, atque statuta Hebraeorum in eadem epistola relata seruari permittebat, numisma etiam Hebraeorum proprium computare, atque ad eius modum, quam condonabat summam reuocare. Morem etiam in referenda epistola tenuit Grsepsius, quem, qui veritati vim inferre student, tenere consueuerunt; qui nimirum partem referunt, quae sibi è re videtur esse; reliquam verò, quae aduersa videtur, praetermittere consueuerunt, subticere, caelare, si possunt. Igitur libri Machabaeorum haec sunt verba. *Et ego do singulis annis quindecim millia siclorum argenti, de rationibus Regis, quae me contingunt. Et super haec, quinque millia siclorum argenti, quae accipiebant de sanctorum ratione per singulos annos; & haec ad Sacerdotes pertineant, qui ministerio funguntur.* Quem locum sic retulit Iosephus in Graeco Basiliensi codice. δίδωμι δ' ἐκ τῶν ἐμῶν εἰς τὴν δαπάνην τῶν θυσιῶν κατ' ἔτος μυριάδας ιέ. τὰ δὲ περισσεύοντα τῶν χρημάτων ὑμέτερα εἶναι βούλομαι τὰς δὲ μυρίας δραχμὰς ἃς ἐλάμβανον ἐκ τοῦ ἱερου οἱ βασιλεῖς ὑμῖν ἀφίημι. Huic verò Graecè lectioni maximè conuenit Ruffini interpretatio, quae sic habet: Praebeo etiam

IOSEPHVS mendosus quoties cum sacris litteris non concordat.

Grsepsius de multiplici siclo. §. de minori tal.

DEMETRIVS Graecus siclorum meminit ad Hebraeos scribens.

1. *Machab.* 10. ℣. 40. & 42.

Ioseph. 13. *antiq. cap.* 5.

IOSEPHI locus sophisticus & integritate denatus.

etiam ad sumptus immolationum per singulos annos centum quinquaginta millia drachmas; quaeque superfuerint pecuniae, vestras esse volo. Decem millia autem drachmas, quas Reges a templo accipiunt, vobis cedo. Graeca verò, si ad verbum conuertantur, sic habent: Do autem de meo in sumptum sacrificiorum, in singulos annos myriadas quindecim; pecunias verò, quae supersunt, vestras esse volo: at decies mille drachmas, quas ex templo Reges accipiebant, vobis remitto. Gelenius, sollers & ipse Iosephi interpres, sic habet: Praeterea do in singulos annos ex meis rationibus, in sumptus sacrificiorum, quindecim millia siclorum argenti; & quod pecuniae superfuerit, vestrum esse iubeo: & decem illa drachmarum millia, quae de templo accipiebant Reges, Sacerdotibus, atque ministris templi remitto. Quae quidem omnes lectiones hoc vnum probare videntur, locum Iosephi, quem interpretamur, mendosum fuisse in Graecis codicibus, ac variè ab Scriptoribus, siue etiam ab Interpretibus correctum, ita à vero aberrare, vt nihil doctis, atque eruditis viris probet aliud, quàm quod veritati sacrae Scripturae magis sit conueniens. Atque adeò, sicut priori loco in suis exemplaribus Graecis adinuenit Gelenius quindecim millia siclorum, iuxta sacrae Scripturae lectionem, ita etiam in secundo quinque siclorum millia, iuxta Machabaeorum historiam, scribenda suadet ipsa ratio. idemque ratione illa suadetur, quam excogitauerat pro se Grsepsius, quem rogare lubet, num Graecus Demetrius, qui quando de suis rationibus priorem summam donabat, Hebraicis siclis computauerat, vt ex sacra Scriptura, & Iosepho constat; eam, quam ab Hebraeis siclis Hebraicis accipiebant Graecorum Reges, in eadem epistola reuocauerit? quod planè non fit verisimile. Quapropter perspicuum iam esse existimo, alucinatum fuisse hac in parte cum suis argumentationibus Grsepsium: neque hac tantùm, sed & illis omnibus, quibus consimili argumento diuersi textus, versionis, aut numeri, pondera, numismata, mensuras multiplicare, seu potiùs confundere non desistit. Sed eius argumentis omissis, nos ad explicanda reliqua progrediamur: quoniam quae ex Iosepho afferuntur loca, multiplex talentum probantia, ex quibus rursus coniecturam deducit multiplicis sicli, nullam vim habent; ipsa porrò coniectura leuissima est, & omnino infirmabitur, cùm vnum, non plura talenta Hebraeis fuisse ostendemus.

Gelenius Iosephi interpres.

GRSEPSII iudicio refellitur.

DE AVREIS ET ARGENTEIS SACRAE SCRIPTURAE; necnon de pretio venditi Christi Domini. Cap. XXX.

ON parum huic disputationi vsui esse poterit breuis quaedam explicatio phrasis cuiusdam sacris Scriptoribus frequentissimae, qua aureos, aut argenteos absolutè referunt; nec explicant, quod eiusmodi metalli pondus, aut signati nummi genus intelligendum sit. Vox igitur זהב zachab aurum significat. eam verò à colore deductam putant nonnulli; siquidem, cum vino, aut oleo, siue etiam Aquilonari caeli regioni tribuitur ea vox, lucidum, splendentemque eiusmodi rerum colorem indicat, vno verbo aureum. Vox verò כסף ceseph à radice כסף casaph deducta, quae amare, concupiscere, desiderare significat, argentum denotat; quod sit amabile, seu desiderabile, concupiscentiae incitamentum. Vtraque pariter vox zachab & ceseph cum numeri, aut ponderis nominibus iungitur, siclorum numerum denotat certum, aut indefinitum; tum quòd ponderum norma esset siclus; tum etiam, quòd esset omnium numismatum vsitatissimum, ac nominatissimum. Quam sententiam eruditi viri tenuerunt: mihi verò eruditissimum proferre Hieronymum satis esse videtur; vt eam arbitrer maximè confirmatam, atque tenendam. Is namque in Genesi, quod ex Hebraeo ad verbum vertunt nonnulli, duas armillas, decem auri pondus earum, aptissimè vertit, atque interpretatur, sic scribens: *pondo siclorum decem*. Et in libris Regum, quod in Hebraeo habetur, sexcentis argenti, Latinus interpres scribit: *Egrediebatur autem quadriga ex Aegypto sexcentis siclis argenti*: quamuis in libro Paralipomenon idem repetens, *sexcentis argenteis* scribat, planè indicans idem omnino significari vtraque phrasi. Sed vt omnis sublata esset dubitandi ratio, in libro Iudicum, & Regum exprimitur vox sicli. Neque Latinus tantummodo interpres, quamuis maximae sit auctoritatis, apud eos potissimùm, quibus vulgatam non licet abijcere lectionem; sed etiam Chaldaeus paraphrastes: nam vbi nos legimus in Genesi iuxta Hebraeum, Iosephum venditum *Ismaelitis viginti argenteis*, ipse legit, viginti argenti siclis. Sed obijciet his fortasse quispiam locum Ieremiae: Stateres, hoc est siclos, diuersis computantem numeris; quasi diuersa numismata hac, atque illa voce significentur: sic enim habet: *Et emi agrum ab Hanameel filio patrui mei, qui est in Anathoth: & appendi ei argentum, septem stateres, & decem argenteos*. Quae phrasis non parum torsit quamplurimos; cùm tamen ea sit perspicua; & quam ipsemet interpres sanctus Hieronymus, quem sequitur Rabanus, interpretatus est in commentario, sic scribens: Et appendi argenti decem & septem siclos; quos

AVRVM vnde dictum.

Iere. 51. ℣. 7. Zach. 14. ℣. 12. Iob. 37. ℣. 22.

ARGENTI notio.

QVOTIES aureus, vel argenteus legitur, subintelligendus est siclus.

Genes. 24. ℣. 22.

3. Reg. 10. ℣. 29. 2. Paralip. 1. ℣. 17.

Iudic. 8. ℣. 26. 1. Reg. 18. ℣. 10.

Genes. 37. ℣. 29.

Iere. 32. ℣. 9.

IEREMIAE locus explicatus.

S. Hier. sup. Ierem. Raban. in Ieremiam.

nos

Universidad de Deusto Biblioteca

nos in stateres vertimus. Haec ille, quibus omnem sublatam ostendit loci huius difficultatem, si verba ipsa, vt decet, ordinentur. Appendi, inquit, argentum, (pecuniam hic significat argentum, vt apud Isaiam. *Et quinon habetis argentum, venite, & emite absque vlla commutatione*; & alias saepe. mox explicat pecuniae genus, materiam, & numerum, dicens: decem & septem siclos argenteos; siue, vt habent Septuaginta, septem siclos & decem argenti. Et Chaldaeus paraphrastes hanc, & praecedentem vnico verbo expressit phrasim, dicens: Et appendi argentum septem minas, & decem argenti siclos. minas pro siclis posuit, vt repetitae vocis leniret asperitatem: perspicuum tamen est septenos in Hebraeo siclos dici, non minas; nisi minam absolutè pro pondere posuerunt Chaldaei, sicut alias fieri solet, vt mox videbimus. Quamuis & ipsa vocis repetitio non inusitata sit Prophetis, vt videre est apud Oseam: *Coro*, inquit, *hordei, & dimidio coro hordei*. Atque de aureis, & argenteis in vniuersum haec dicta sufficiant. Superest, vt de argenteis illis, quibus IESVS Christus Dominus noster fuit venditus, breui disseramus.

ARGENTVM pro pecunia. *Isa.55.℣.1.*

Septuaginta Ierem.39.

MINAM pro siclo Chaldaeus vsurpat.

Ose.3.℣.2.

VOCIS eiusdem repetitio.

Ea, quae diximus hactenus, illud omnino explicare videntur, quod pijs omnibus Christi cultoribus in votis esse solet, ac cognitu periucundum; quanti nimirum iniquissimus Iudas IESVM Christum Dominum, ac Redemptorem nostrum vendiderit: ex eo enim peruersum, ac iniquum magis fuisse agnoscent hominis, in quem Diabolus introierat, ingenium; quod infinitum sanguinis Christi, atque inaestimabile pretium cum vilissimo triginta argenteorum pretio contulerit, immo & hoc illi praetulerit. idque non minùs vtile, quàm scitu iucundum censendum est, si attenta mentis cogitatione perpendatur. Et planè res esset sine vlla dubitatione perspicua, si sanctum Matthaei Euangelium Hebraicè, sicut scriptum fuit, extaret. Nam, cùm triginta argenteos Iudae constitutos referat à principibus Sacerdotum; si iuxta ea, quae dicta sunt, interpretemur hunc locum, facilè intelligemus hos argenteos fuisse siclos triginta, pendentes, vt vidimus, argenti vncias Hispanicas, pariter atque Romanas quindecim. Nonnihil tamen lucis afferre videntur Syriaci textus, quos Romae in Collegio Maronitarum habent nostri, in quibus כספו cesapho legitur. Arabici verò eiusdem textus paraphrastes, ea voce, quae argentum significat, aliam significari tradunt Merseala, qua aliqui ex interpretibus quattuor drachmarum pondus significari putant. Ego verò vocem ipsam, vt aliae Arabum quamplurimae, ab Hebraica משקל misal desumptam puto, significareque siclum, iuxta praedicta. Verùm ea sunt hominum ingenia, vt nouis disputationibus quaerant semper materiam, & ansam. nec mirum: cuiquam enim videri facilè posset, in Hebraeo non כסף ceseph, argenti, vel argenteos scriptum fuisse, sed aliam vocem, aliudve nummi genus, quod vt exprimeret Graecus interpres, illumque sequutus Latinus argenteos scripsit, qui non iuxta antiquum Hebraeorum morem tetradrachmi sicli, sed iuxta Graecorum vsum didrachmi, aut drachmae habendi sunt. Cui sententiae fauere videtur argenteus nummus, qui hodie Romae asseruatur in Ecclesia sanctae Crucis in Hierusalem, cuius exemplar, vna cùm alijs Hebraeorum nummis diligenter asseruamus: atque hic nummus didrachmus est, & Rhodi percussus, vt non insignia modò, sed & inscriptio indicat. Hanc tamen difficultatem, quamuis non maxima sit, amouere videtur ipse Euangelista: siquidem emptum affirmat illo pretio agrum figuli in sepulturam peregrinorum; & tunc impletum fuisse, *quod dictum* fuerat *per Ieremiam Prophetam dicentem: Et acceperunt triginta argenteos, &c.* Et quamuis haec verba apud Ieremiam non legamus, legimus tamen illorum similia apud Zachariam. quapropter hoc certo colligi videtur, Euangelistae historiam, & verba ita intelligenda esse, vt cùm Prophetarum verbis maximè concordent. At apud Prophetas ex eodem Ieremia paulo ante probauimus, argenteorum nomine siclos intelligi: non ergo aliud pretium, neque alij nummi intelligendi sunt, quàm sicli triginta. nam ea argenteorum distinctio, quam refert Benedictus Arias Montanus, ex Rabbinis nimirum, argentei nomine in Pentateucho siclum; in Prophetis libram; in agiographis talentum significari, abijcienda videtur, vtpote, quae nullo sacrorum voluminum testimonio comprobetur; immo verò quamplurimis, ijsque manifestissimis sit contraria. Id quod non tantùm sacrorum interpretum testimonijs confirmatur, sed & ipsius Iosephi Hebraei quidem, & Habraici sermonis peritissimi: siquidem in libris Regum Ioab militi exprobrat, quod Absalonem confodere potuerit, nec fecerit: & ait illi iuxta Hebraea: Et ego darem tibi decem argenteos, & baltheum vnum. Dixitque vir ad Ioab: etsi ego appenderem super manus meas mille argenteos, non mitterem manum meam in filium Regis. Hanc verò historiam Iosephus sic refert. Quod nimirum Absalonem pendere de quercu animaduersum, quidam e militibus Danidis nunciauit Ioabo: eoque quinquaginta siclos se illi daturum fuisse dicente, si illum confodisset, respondit: nec si duo millia dedisses fecissem hoc Domini mei filio. Et quamuis Iosephus, librariorum fortasse vitio, in siclorum numero cum sacra historia non concordet, in explicatione tamen argenteorum ita certus est, vt eius sententiam dimittere nobis non liceat, siquidem vulgata Latina lectio id apertè confirmat his verbis: *Et ego dedissem tibi decem argenti siclos, &c.*

Matth.26.℣.15.

ARGVMENTA in contrarium.

ARGENTEVS qui Romae ostenditur, tanquam quo venditus fuit Christus.

Matth.27.℣.9.

Zach.11.℣.12.

SICLIS TRIginta venditus fuit Dominus.

Arias Montanus in diction. Syrochald. מטבע

VARIAS argentei acceptiones non admittunt sacri textus.

2.Reg.18.℣.12.

Ioseph 7. antiq.cap.9

IOSEPHVS examinatus, in quo cum sacris scriptoribus conueniat, aut secus.

Quod verò ad citatum ab Euangelista Ieremiam, non verò Zachariam spectat, inter plures doctissimorum virorum sententias, illa minimè probatur, quae memoriae lapsum in scribente admittit, postea verò minimè ausum fuisse nomen Ieremiae delere, quod Spiritu sancto dictante scripserat: haec enim secum inuicem maximè pugnant, Spiritu sancto dictante excipi, & labente memoria scribi. Illa verò non videtur ex aequo satisfacere, quae Latini textus vitio id ascribit, quasi è marginali aliqua notatione in ipsum textum irrepserit: nam quamuis ipse Euangelista non soleat Prophetarum, quos refert nomina percensere quis prohibet ipsum semel citasse quem voluit? Neque verò huic fauet sententiae S. Augustini testimonium, asserentis sua tempestate Ieremiae vocem codices non habuisse: nam Sanctus Hieronymus eidem Augustino vel coaetaneus, vel antiquior huiusmodi quaestionem mouit, & soluit, vtique non alia ratione, quàm quod *Ieremias* in suis codicibus legeretur. Quapropter, ad tuendam Latinae lectionis auctoritatem, lubet assere-

QVARE Ieremiam citet Euangelista, apud quem ea verba non habemur.

VVLGATAE defensio.

Universidad de Deusto Biblioteca

asserere à codicibus Augustini, librariorum vitio, sublatam vocem potiùs, quàm codicibus Hieronymi, ac nostris omnibus superadditam. Illa igitur sententia prae caeteris nobis probatur, quae affirmat Ieremiae haec esse verba, non autem extare, quoniam in libris alijs, qui non extant, habebantur: perijsse verò Ieremiae libros, auctor libri Machabaeorum testis est locupletissimus, descriptiones eius referens, quae non extant. Nisi malis Eusebio adhaerere, asserenti, in ipsa, quae nunc extat, Ieremiae prophetia haec verba Iudaeorum maligna praesumptione fuisse deleta.

IEREMIAM esse Euangelio, quoniam eius haec sunt verba, quamuis in eius prophetia non extent. *Lib. 2. Mach. cap. 2. ℣. 1. Euseb. demon. lib. 10. cap. 40.*

Supererat nunc aliud argumentum, quod grauissimos viros vehementer mouit; atque ab hac, quam sequimur, opinione deterruit; quia numerum triginta siclorum minimum videtur pretium, ad emendum agrum in suburbanis Hierusalem. Verùm nos supra planè, ni fallor, ostendimus, tam magnum pretium fuisse, aut agri tam minimum vsum, vt duplex, aut eo maior fortasse campus eodem posset pretio comparari.

ARGVMENTVM solutum de agro empto hoc pretio.

Supra parte 1. lib. 3. cap. 25. huius.

Quod attinet ad nummum, qui Romae, vt diximus, tanquam vnus ex acceptis à Iuda, asseruatur, quo antiquas maiorum traditiones tueamur, dicemus cum Illustrissimo pariter atque doctissimo Baronio, certam illam argenteorum summam huiusmodi nummis appensam, non quidem triginta, nam siclis, vt dixi, minores sunt, sed quod, iuxta traditam sententiam nostram, sexaginta ex illis Rhodiorum didrachmis triginta argenteos siclos pondere, & aestimatione exaequarent. Haud secus quàm si quis nunc Romae decem scuta monetae soluisse diceretur, argenteumque nummum ostenderet, Iulium dictum, quo ciusmodi summa soluta fuisset. Ac tandem illud nouum figmentum, aureos siclos ab argenteis dupli, ac subdupli contrarietate distinguens, facilè ex dictis euanescit: siquidem tam similis, tamque frequens sicli sub aurei, & argentei commemoratione intelligentia facilè indicat, eiusdem sicli mentionem fieri, neque alios esse aureos, quàm argenteos siclos, qui, quamuis aestimatione sint longè diuersi, pondere tamen aequales sunt.

NVMMVS Romanus nihil nobis obstat.

Baron. tom. 1. ann. ab anno Christi 34.

NON SVNT aurei sicli ab argenteis distincti.

DE SEMISICLO;

ET DE TRIBVTO,

qui Deo primum, deinde Romanis exhibebatur.

Cap. XXXI.

SEMISICLVS pondus, & signatus nummus non minùs frequens Hebraeis, quàm siclus fuit, immo fortasse magis; quoniam nummus hic viritim quotannis templo pendebatur, vt mox ostendemus. Et quidem rationem ponderis habuisse constat ex historia Genesis, in qua Abrahami seruus inducitur Rebecae Dei ductu obuiam venisse, & aqua ad potum, sibi camelisque suis accepta, protulisse vir *inaures aureas appendentes siclos duos*. Sed hunc locum attentiùs examinare oportet, in quo binae insunt non contemnendae difficultates. Prima, quodnam ornamenti genus inaures hic dicantur: idem namque aliter, atque aliter in alijs sacrae Scripturae locis refertur. Altera difficultas est de eiusdem ornamenti pondere, de quo Hebraea, Graecaque lectio, atque Chaldaica minùs consentire videntur.

Gen. 24. ℣. 22.

Et primùm, eiusmodi ornamentum Rebecae datum Hebraeis dicitur נזם nezem: quam vocem apud Isaiam vulgatus vertit: *& gemmas in fronte pendentes*. quem locum his verbis interpretatur Forerius: nomen נזם nezem, quod monile interpretamur, puto cum praeceptore meo à נזר zanah deductum, facta duarum priorum litterarum transpositione, & addita littera מ mem, & generaliter significat ornamentum, quod publicè vel in fronte, vel in naribus, vel in auribus prostituitur, causa quaerendae sibi bonae gratiae. Hactenus ille. Hanc sententiam, quod ad verbi deductionem spectat, reprehendunt recentiores alij; quòd, cum sanctissimas feminas huiusmodi ornamento vsas fuisse legamus, inconueniens illis videatur ab impudico verbo deduci. Quo sanè argumento nihil aliud conuincitur, quàm linguae sanctae puritas, atque proprietas: illud enim ornamentum oculis spectantium prostitui dicitur, quod propalam, & in omnium aspectum proponitur: eodemque verbo meretrices denotantur, ne peiora de eis proferantur: atque adeo virgines ea voce significabantur, quae absconditas, & ab omnium hominum conspectu longè semotas fuisse indicaret, vt alias dicimus. Fuisse autem huiusmodi ornamentum non aurium tantum modo, sed & vultus, frontis, aut nasi, perspicuum fit in Prouerbijs. *Circulus* נזם nezem *aureus in naribus suis mulier pulchra, & fatua.* Septuaginta: Sicut inauris in naribus porcae, sic mulieri malè prudenti pulchritudo. Circulum legit cum Sancto Hieronymo Clemens Alexandrinus: quamuis in alijs codicibus legatur ἐνώτιον enotion inauris. Sed huius rei celebre habetur testimonium apud nostrum Prophetam Ezechielem, dicente Domino: *Dedi inaurem super os tuum*. Quo loco doctè satis, & piè Sanctus Hieronymus apram reddit rationem:

AVREVM ornamentum Rebecae datum cuiusmodi fuerit.

Isa. 3. ℣. 21. Forer. in Isa.

MERETRICES dicuntur, quòd in conspectum hominum veniant, virgines contra absconditae.

Prouerb. 11. ℣. 22.

Clem. Alex. lib. 3. 3. pedago.

Ezech. 16. ℣. 12.

Universidad de Deusto Biblioteca

tionem: non enim inauris, inquiens, in ore ponitur, sed inauri similis circulus, cuius vsque ad sua tempora vsum perdurasse testatur. Quapropter affirmari posse putamus, voce נזם nezem inaures nonnumquam significari: sed plerumque aliud quoque ornamentum inauribus simile, quod è capillorum radicibus pendens naso superstat, frontem exornat, decorat, & quasi coronat.

EADEM voce inaures, & aliud frontis ornamentum simile significatur.

Quod verò ad huius ornamenti pondus spectat, non minorem inuoluit difficultatem, sed quae facilè ex dictis soluetur. Nam in Hebraeo בקע משקלו becagh miscelo dimidium sicli pondus eius, vel appendentem dimidium siclum. Septuaginta in Complutensi codice, δύο ἐνώτια χρυσᾶ ἀνὰ δραχμὴν ὁλκῆς dyo enotia chrysa ana drachmin olchis, hoc est inaures duas aureas pendentes singulas drachmam, in Sixtiano desideratur δύο dyo. Chaldaeus paraphrastes: inaurem auream appendentem siclum vnum. est igitur בקע primaeua impositione significans dissectum, scissum: vsuque deinde factum est, vt sicli dississum, seu medium significaret: id quod luce meridiana clarius apparebit locum Exodi perpendentibus, qui sic habet בקע לגלגלת מחצית השקל bacagh lagulgoleth machatsit hasecel. hoc est semissis capiti dimidium sicli: cuius loci pars secunda priorem explicare videtur: sed hunc locum paulò inferius explicabimus; & Vulgatam lectionem ab iniurijs detrahentium vindicabimus. Nunc verò, quod ad praesens spectat institutum, illud est, becagh absolutè pro sicli dimidio vsurpari: atque tantumdem pependisse Iudaeos pro animabus suis quotannis Deo, qui ad viginti annorum numerum peruenissent, vt videbimus, cum primùm versiones diuersas conciliabimus. Et primùm Hebraea in promptu est, quae, dum ornamentum indicat, vt dixi, quod non simplex, sed multiplex esse solet, plura eiusmodi ornamenta data fuisse Rebecae indicat. id quod confirmari posse videtur eorum interpretum testimonijs, qui inaures scripserunt, quae binae saltem esse solent, non simplae; dum verò singulari numero eiusmodi ornamentum exprimitur, idque testatur semisiclum pependisse, planè ostendit, singulas eiusmodi ornamenti partes, verbi gratia, inaures tantumdem pependisse. Atque hoc ipsum non coniectura modò, sed disertis verbis indicauerunt Septuaginta, dum particulam illam distributiuam ἀνὰ ana adiecerunt. Verùm Latinus interpres, nihil ab his diffidens, immo verò vlteriùs progressus, rem totam explicauit; & indicare volens, illud fuisse capitis, *aut frontis ornamentum*, *quadruplex* inauribus simile (Hispani diceremus quattro pendientes a manera de arracadas) *inaures aureas* dixit. atque vt totius eiusmodi ornamenti pondus vno exprimeret verbo, subiunxit: *appendentes siclos duos*, quoniam vnaquaequae illarum partium semisiclum pendebat, vt & ipse alibi testatur scribens: didrachmum pondus eius. Chaldaeus verò paraphrastes inaures daras intelligens, quae non singulae, sed binae computari consueuerunt, inaurem scripsit auream appendentem siclum vnum: Quae omnia, nostra Hispana phrasis aptissimè exprimeret, dicens, diole dos pares de arracadas que cada vno pesaua vn siclo. Neque verò quemquam mouere debet, quod Septuaginta interpretes pro becagh drachmam scribant; cùm, vt suprà ostendimus, ipsi pro Sanctuarij siclo didrachma substituant: atque adeo, ne sibi ipsis contrarij sint, semisiclum in drachmam conuertunt.

Gen. 34. ℣. 22.

BECAGH dissectum dimidium significat.

Exod. 38. ℣. 26.

QVADRVplex ornamentum fronti Rebecae datum.

S. Hieron. in quaest. Hebr.

BECAGH semisiclum didrachmo aequalem esse.

A Iam verò, quamuis ex eo, quod probatum est becagh semisicli pondus habere, liquidò constet, & didrachmae aequalem esse; siquidem pluribus suprà probauimus, siclum tetradrachmo exaequari, tamen idipsum nouis rationibus, ac testimonijs comprobare non pigebit, qui de tributo etiam agere constituimus, quod pro animabus suis reddere iussi sunt Hebraei. Et quidem hoc tributo semisiclum, seu becagh imperari constat; tum ex loco Exodi, quod ex Hebraeo suprà retulimus; tum vel maximè ex alio, quod perspicuum est in nostra vulgata, huiusmodi. *Locutusque est Dominus ad Moysem dicens: quando tuleris summam filiorum Israel iuxta numerum, dabunt singuli pretium pro animabus suis Domino, & non*
B *erit plaga in eis, cùm fuerint recensiti. Hoc autem dabit omnis, qui transit ad nomen, dimidium sicli iuxta mensuram templi; siclus viginti obolos habet. Media pars sicli offeretur Domino. Qui habetur in numero à viginti annis, & supra, dabit pretium. Diues non addet ad medium sicli, & pauper nihil minuet. Susceptamque pecuniam, quae collata est, filijs Israel trades in vsus tabernaculi testimonij, vt sit monimentum eorum coram Domino, & propitietur animabus eorum.*

Exod. 38. ℣. 26.

TRIBVTVM populo à Deo indictum becagh, hoc est semisiclum.

Exodi 30. ℣. 11. & sequentibus, vsque ad 17.

TRIBVTI quantitas, tempus, vsus, solutores, & exactores.

Hoc verò tributum, cuius causa, quantitas, tempus, vsus, solutores, atque exactores tam luculenter hoc loco exprimuntur, alijs quoque locis percensetur. Verùm breuitatis studium nos cogit à singulis abstinere. illos tantummodo explica-
C bimus, qui ad explicandam semisicli quantitatem maximè videbuntur accommodati. Inter quos potissimùm erit Iosephi testimonium, quo incommoda, & damna, quae Iudaei Babylone detenti paterentur, enumerans, Neerdae, & Nisibis munitissimarum vrbium meminit, ac subdit: Iudaei freti locorum natura, sacrum didrachma, quod Deo ex more solent offerre, caeteramque votiuam pecuniam in his vrbibus apponebant, tamquam in communi aerario, & de suo tempore transmittendam Hierosolymam. Haec ille. quibus planè testatur semisiclum didrachmae fuisse aequalem. Huius tributi meminit Titus, Iudaeis exprobrans ingratitudinem, & rebelles animos, quibus Romanis adhuc resistebant. enumerans enim collata beneficia subdit: Quodque maxi-
D mum est, tributum capere Dei nomine, ac donaria colligere permisimus: eaque offerentes, neque monuimus, neque prohibuimus, vt hostes nobis efficeremini ditiores; nostraque pecunia vos contra nos instruereris. Haec ille. Neque verò parum mouit Titum, ac Vespasianum patrem haec ratio, quam vltimo loco recensuit Titus: siquidem, ea fortè permotus, debellata Hierosolyma, stipendium, inquit Iosephus, vbicumque degerent, Iudaeis indixit; binasque drachmas singulis annis deferri Capitolium iussit, ita vt ante hac Hierosolymorum templo pendebant. Haec ille. Atque hoc est tributum, cuius exactores Petrum interrogant: *Magister vester non soluit didrachma*: & Dominus inuentum in ore piscis staterem iubet pro se, & Petro reddi. Atque de hoc
E tributo Deo, ac patri suo reddi solito in Hierosolymitano templo loquutum fuisse IESVM Christum Dominum nostrum probant verba, quae interseruit, Petrum praeueniens: *Quid tibi videtur Simon? Reges terrae à quibus accipiunt tributum vel censum, à filijs suis, an ab alienis? Dixit illi* IESVS: *ergo liberi sunt filij*: Quae omnis argumentatio eo tendere videtur, vt ostendat se liberum esse ab eiusmodi tributi solutione:

Iosep. 18. antiq. cap. 12. alias 16.

Ioseph. 7 bell. cap. 13.

Ioseph. 7. belli cap. 27.

TRIBVTVM idem, quod Deo soluebatur, in Capitolium inferre praecipiuntur Iudaei.

Matth. 17. ℣. 23. & 24.

LOCVS Matthaei de libertate Christi explicatus.

nam

nam de Petro, aut alijs sermonem non esse probat nexus, quem indicat Euangelista, horum verborum cum praecedenti exactorum interrogatione. *Magister vester*, inquiunt, *non soluit didrachma?* Respondet his Dominus: non quidem teneor; nam si Reges terrae à filijs suis tributa non accipiunt, quanto minùs caelestis Rex in prima huius tributi indictione, tributum accipere decreuerit ab vnigenito filio suo, sibi consubstantiali, & eiusdem potentiae, maiestatis, & gloriae? quod si Deo Patri tributum hoc soluere non teneor, vtique nec Caesari, qui non aliud, nec ab alijs tributum exigit, quàm ab ijs, qui tributum templo soluere tenebantur. Id quod vel ex eo maximè fit manifestum, quod non à feminis, neque ab illis, qui vigesimum aetatis annum non attigerant, didrachma exigebant: non alia sanè ratione, quàm quod prima illa tributi lege non tenebantur. Quod si aliquando, & ab his etiam pendebatur, id exactorum licentiae, & auaritiae tribuendum potiùs, quàm legi à Caesare latae. sit igitur perspicuum, à Christo Domino tributum exigendum non fuisse, quippè cùm multò potiori filiationis iure ab illa alienorum lege immunis esset. Verùm ad vitandum scandalum, quod in Christi Domini libertatem, immo & Diuinitatem ignorantibus oriri potuisset, praecipitur Petrus, & pro Christo Domino, & pro seipso tributum soluere. Neque verò quisquam miretur, Christum Dominum in multitudinis numero loquutum fuisse, quasi de se, ac Petro loquatur, dum dicit: *Vt autem non scandalizemus eos*: nam praeterquam quod dignitatis, ac maiestatis est propria eiusmodi locutio; etiamsi de Dominica tantummodo libertate loquatur, apud eos, quibus ignotus erat Dominus, eorundem iniquitate scandalum suboriretur, tum quod Dominus non solueret; tum etiam quod Petrus discipulorum primus, magistrum, etiam rogatus, non moneret. Sed non modica sese offerret legenti difficultas inde oborta, quod paulò superiùs indicare voluisse videtur tributum hoc à Vespasiano indictum; cùm, iuxta Sancti Hieronymi, & Bedae sententiam, hoc tributum tunc Iudaeis fuerit impositum, cum *Exijt edictum à Caesare Augusto, vt describeretur vniuersus orbis*. Hanc verò praecedenti sententiae ita conciliat noster Maldonatus, vt putet Vespasianum illud ipsum tributum exegisse, siue etiam indixisse, quod Augustus imperauerat; & à quo sese Iudaei rebellando exemerant.

CHRISTVS scandalum, quod passiuum vocant Theologi, deuitare studet.

Matth. 7. ℣. 26.

S. Hieron. Beda.

QVIS PRIMVS hoc tributum indixerit.

Luc. 2. ℣. 1.

Ioan. Mald. in Matth.

Maius tamen negotium facessit non paucis, nec contemnendis viris eiusdem Matthaei locus alter, quo interrogatus ab Herodianis Dominus: *Licet censum dare Caesari, an non?* petit sibi ostendi numisma census; *at illi obtulerunt ei denarium*. Ex quo colligunt Romanorum denarium drachmae aequalem numisma census dici, quia eiusmodi nummum quilibet Caesari penderet. Cuius argumenti vim non alia ratione effugere se posse putant, quàm si dicant, diuersum fuisse hoc tributum à priori, quod hactenus retulimus: quippe illo binae drachmae sicli dimidium soluerentur à singulis; hoc verò denarius drachmae aequalis, hoc est sicli pars quarta. Sed cùm nullibi legamus aliud tributum Iudaeis à Romanis impositum, praeter didrachma illud sacrum, quod templo olim dabant, dicendum potiùs videtur, Romanos, qui, Plinio teste, vi-

Matth. 22. ℣. 17.

NON ALIVD quàm didrachmi tributum Hebraeis imponere Romani.

Plin. lib. 33. cap. 3.

A ctis gentibus in tributo semper argentum imperabant, vnicam, atque vsitatam denarij Romani monetam imperasse, quam alij simplicem, alij duplicem, vel alia ratione multiplicem, pro imperantium arbitrio soluerent: Ideoque census numisma dici à Iudaeis, non quod vnum tantummodo soluerent; sed quia, qui didrachma soluebant, illud duplici denario soluere cogerentur. Quod si Illustrissimi Cardinalis Baronij sententia, quàm ipse ex Lampridio probat, vt meritò posset, recipiatur; nimirum, Romanos numismata iuxta tributi rationem cudere solitos, ita vt, alijs nummis immotis manentibus, numisma census, iuxta ipsius census rationem, aut minueretur, aut crescceret, dicendum esset, numisma illud B Christo oblatum, à Caesare percussum didrachma fuisse; denariumque dici, propterea quod Romano denario forma, imagine, inscriptione, quamuis non pondere simile fuisset. Sed iam tandem Septuaginta interpretum versionem si attendamus, quamuis ipsi, pro בקע becagh, drachmam substituant, nihil nobis aduersatur; cum ipsi suum, quem dixi, perpetuum morem sequantur, Sanctuarij siclum in didrachmum conuertentes; semisiclum consequenter in drachmam.

Caesar Baron. tom. 1. annal. An. Chri. 34. Aeli. Lampr. in Alexand.

C

DE HEBRAEO RVMMINA.

Cap. XXXII.

MINA apud Hebraeos tam multiplicem habet vsum, vt certum aliquod pondus, aut aestimationem illi dare vix possimus: deducitur enim à verbo מנה manah, quod numerare, deputare significat, vt in Numeris. *Quis dinumerare possit puluerem Iacob, & nosse numerum stirpis Israel?* Et apud D Isaiam: *Numerabo vos in gladio, & omnes in caede corruetis*. Tradam vos in gladium, vertunt Septuaginta. Deputabo vos gladio, vertit Forcirus, nec immeritò; cum locum alterum eiusdem Isaiae, quem aliqui conuertunt: Et cum iniquis annumeratus est, Sanctus Euangelista Lucas vertat: *deputatus est*; cum apud eundem Isaiam Vulgatus, *reputatus est*, legat, quod idem est. Hinc deducitur vox מנה maneh mina, vel mna, certum aliquem numerum significans, aut destinatum pondus, siue pretium alicuius rei. Igitur numerum aliquem significare videntur Hebraei, cum dicunt: Virgo exigit dotem ducentorum, Vidua מנה maneh, minam. quam vocem quamuis aliqui E eorum centum denarios significare arbitrentur, tamen ego potiùs crederem minam hic accipi pro sexagenario sicelorum numero ab Ezechiele praescripto. Quae omnia non modicam mihi inijciunt suspicionem, minam, hunc, vel illum siclorum numerum continentem, certam aliquam, ac quasi lege praescriptam fuisse pecuniae summam, in peculiares vniuscuiusque vsus deputatam; vt ferè congruat notione cum voce מנה menah

Numer. 23. ℣. 10.

DINVMERare in gladio, quid significet. *Forci. in Isai.*

Isa. 53. ℣. 12 Luc. 22. ℣.

MINA CERtum, aut statutum numerum monetarum, aut pondus significat. *Ezech. 45. ℣. 12.*

Universidad de Deusto Biblioteca

partem, sortem significante, quantum cuique deputatur. Iuxta quam minae acceptionem facilè concordatur parabola illa sancti Matthaei, de talentis seruis distributis à Domino; & Sancti Lucae, minas traditas affirmantis. In quo Sanctorum Hieronymi, & Ambrosij in primis adhaeremus sententiae, asserentium, eandem parabolam semel à Christo Domino prolatam, diuersis quamuis verbis, eodem tamen sensu ab vtroque Euangelista fuisse relatam. nosque pariter argumentis, quae Sanctum Ioannem Chrysostomum negare coegerunt eandem vtrobique narrari parabolam, breui respondebimus.

Matth. 25. Luc. 19.

PARABOLA de talentis eadem est, quae de minis.

S. Hieron. S. Ambros. in Lucam. S. Ioan. Chrysost. homil. 79. in Matt. to. 2.

Primùm igitur, diuersae videntur esse parabolae, quoniam tempus, quo dictae fuisse narrantur hae parabolae, non idem vtrobique videtur esse, sed longè diuersum. Matthaeus namque post hanc cum alijs enarratam parabolam, subdit: *Et factum est cum consummasset* IESVS *sermones hos omnes, dixit discipulis suis: Scitis quia post biduum Pascha fiet &c.* Quae quidem post diem Palmarum dicta fuisse videntur. Siquidem ex Euangelio Sancti Ioannis constat IESVM ante sex dies Paschae venisse Bethaniam, ibique conuiuio exceptum à Martha; sequenti autem die venisse Hierosolymam, exceptumque cum palmarum, atque arborum ramis ab ijs, qui venerant ad diem festum. quare dies palmarum ante quinque dies Paschae contigit; atque adeo post tres dies huius aduentus Pascha fiebat, non post biduum. Et Lucas, absoluta minarum parabola, statim subdit: *Et his dictis praecedebat ascendens Hierosolymam*; ac mox aduentum Christi, & palmarum pompam consequenter enarrat. In quo nulla reperitur temporis dissensio: verum namque est, parabolam ante aduentum palmarum dictam. neque his obstat Sancti Matthaei historia, quae, post absolutam talentorum parabolam, longiorem refert Christi Domini de finali iudicio concionem, quam non cogimur affirmare factam eodem die, sed sequenti; ac post eam dictum fuit Discipulis: *Scitis quia post biduum Pascha fiet*, hoc est, quarto ab illo die.

Matth. 26. ℣. 1. & 2.

Ioan. 12. ℣. 1. & 2.

NON ALIVD sed idem tempus indicatur ab vtroque Euangelista.

Deinde, quod spectat ad talenta quina, bina, & singula donata, alibi verò singulas minas; facilè ea concordantur, si minae praedicta notio perpendatur: id enim, quod Matthaeus dixit, talenta vnicuique donata *secundum propriam virtutem*, idem Lucas minae voce indicauit: nimirum vniuscuiusque debitam partem, siue deputatum pecuniarum numerum. Ex quo patet, minas meritis recipientium pares fuisse, inter se verò longè diuersas; vtpotè cum earum vna quinque, altera duo, tertia tandem vnum contineret talentum. Neque recipientium seruorum numerus prohibet eandem fuisse parabolam; siquidem vterque Euangelista omnem recipientium à Deo munera, pene infinitam multitudinem significare voluit; atque vterque pariter Euangelista eandem multitudinem ad tres potissimùm gradus reuocauit. primùm, eorum, qui maximum quendam referunt acceptorum munerum fructum: alterum, eorum, qui mediocrem: tertium, eorum, qui nullum. Atque hoc est, quod perspicuè indicauit Lucas, qui definito denario indefinitum omnium seruorum numerum denotans, in ratione reddenda tres tantùm computauit, ad tres praedictos gradus eos omnes reuocans. Difficiliùs videtur apportati lucri summam concordare; vtpote quia apud Matthaeum primus quinque lucratus est talenta, accepto talentorum numero pari; alter, binis acceptis, bina lucratus est: at apud Lucam denas, vel quinas minas minae singulae pepererunt. Sed neque in eo disparitas est: nam id, quod Matthaeus magnum, ac mediocre lucrum indicare voluit, principali sorti foenus exaequans, id ipsum Lucas expressit denarij numeri indefinita notione, eiusque medietate quinario. Praemium igitur non longè diuersum: id enim, quod Sanctus Matthaeus in vniuersum dixit: *Supra multa te constituam*. Sanctus Lucas magis explicat, dicens: *Eris potestatem habens super decem ciuitates, aut super quinque*. Tandem, quod ad otiosum, & iniquum seruum spectat, quamuis ibi pecuniam domini absconditam in terra, hic verò repositam fuisse in sudario dicatur, quis prohibet nos intelligere, eandem in sudario repositam pecuniam, in terra quoque absconditam fuisse; cum tam hic, quàm illic, aliquo solido, ac bene occluso vase condenda fuisset pecunia, ne consumeretur; neque commodiùs mina, quàm talentum sudario includeretur: vel quia, vt dixi, non aliud hic significet mina, quàm ibi talentum: vel quia, sudarij quantitate non definita, quaelibet vel maxima pecuniae quantitas sudario posset includi. Sed frustra in re hac probanda immoror, cuius locupletissimum testem habeo Sanctissimum Hieronymum sic scribentem: Vae illi, qui acceptum talentum in sudario ligans, ceteris lucra facientibus, id tantum, quod acceperat, reseruauit.

DIVERSVS talentorum, & minarum numerus idem diuersa ratione demonstrat.

RECIPIENTES à Deo munera ad tria capita reuocantur.

ACCEPTORUM ratio quare à tributis tantùm exigatur.

MAXIMVM foenus est, quod sorti exaequatur.

Hier. epist. 1. ad Heliodorum.

Haud aliter quàm praedictae parabolae, minae perspecta notione, intelliguntur, historiae quoque sacrae, & concordantur, & plenè percipiuntur. Maximam enim ingerunt interpretibus difficultatem verba illa libri Regum, quibus Salomon fecisse dicitur *Trecentas peltas ex auro probato*: Et subditur: *Trecentae minae auri vnam peltam vestiebant*: Non enim percipi posse videtur, clypeum trecentas pendentem minas aliquibus humanis vsibus fore proficuum, maximè si mina sit siclorum sexaginta, librarum duarum cum dimidia. Accedit huic difficultati Paralipomenon liber, qui de eisdem peltis sic habet: *Trecenta quoque scuta aurea trecentorum aureorum, quibus tegebantur singula scuta*. Hunc verò, qui inexplicabilis videtur nodus, ita soluere conantur nonnulli, vt Latino textui libri Regum vim inferant, quasi vitiatus sit, cum, iuxta Hebraea, Graeca, & Chaldaea, tres minae legendum esset, non trecentae. Nos verò, quibus leuis ea peregrinorum textuum coniectura videtur ad corrigendum nostrum, quem vt emendatissimum tandem edidit Sixtus Quintus Pontifex Maximus, lectionem nostram retinendam censemus; Hebraeamque, quam alij codices sequuntur, vel legendam, vel interpretandam aliter. Quod confirmari posse videtur Iosephi testimonio, qui non Latinos, sed Hebraeos legit libros; ac trecentas minas legit, non tres, vt falso illi adscribit Grsepsius. Est igitur sic legendum, vt habent nostri emendati codices, atque dicendum, quod cum trecentis aureis, vtique siclis, singulas peltas oper-

PROPTER Hebraeos, Graecos, aut Chaldaeos textus, non licet recedere à Vulgata.

Ioseph. 8. antiq. cap. 2.

CONCORDANTIA TEXTVS.

opertas fuisse legamus in libro Paralipomenon, id, interpretandae alterius lectionis gratia, scriptum fuisse arbitramur. & ad explicandum, quid minae nominae significetur in libris Regum, siue, quod idem est, ad significandum siclum ibi minam dici; non quod aliqua fuisset apud Hebraeos statuta mina, quae pondere fuisset aequalis siclo, sed quod vniuersalis minae notio etiam siclum vnum comprehendat, si is sit operi alicui, aut negotio destinatus. Quem morem tenuit etiam Iosephus historicus: nam Iosephum Patriarcham, quem à fratribus viginti argenteis, vtique siclis, venditum narrat historia sacra, ipse referens, viginti eum minis venditum fuisse tradit: Eundem quoque morem tenuit Chaldaeus paraphrastes, vt praecedenti capite vidimus. Atque hac eadem ratione putant aliqui intelligendum locum Machabaeorum, vbi clypeus magnus pondo minarum mille missus dicitur à Simone Romam; quo loco putant minam pro siclo vsurpari. Id verò nullo probatur argumento: nam ea, quam afferunt, coniectura, nimirum vsui minus vtilem fore tanti ponderis clypeum, leuior videtur, quam quae clypei pondus tantum possit eleuare; vt e magno clypeo, cui à Romanis magna refertur gratia, in tam minimum cogatur pretium, vt bis mille aureorum, siue etiam mille aureorum nostratium summam, eorum sententia, non excedat. Quapropter quamuis minas libri Machabaeorum ad Graecas, aut Romanas reuocandas facilè credam, non ad Hebraeas; tamen, eas ad siclos, vel drachmas reuocandas esse, nulla ratio suadet: donaria enim, quae ad ostentationem mittuntur, numquam consueuerunt ad communes similium rerum coetus constringi. Cuius rei vel vnum pro pluribus esse poterit argumentum. Vidi enim ego ipse in Lauretana Beatae Virginis domo, quae missis à toto Christiano orbe donarijs, quotidie magis, ac magis augetur, & colitur, inter alia calices tantae molis, altitudinis, capacitatis, ac ponderis, vt omnem superet humanam fidem: quoniam certum est, eiusmodi calices nullis alijs vsibus esse aut inseruire posse, quàm ad ostentandam donantis liberalitatem, & magnificentiam. Sed hoc omne ariolandi studium vnus reprehendit Iosephus, qui à Romanis scribit hunc clypeum quinquaginta aureorum millibus aestimari. cumque supra ostenderimus, Romanos aureos didrachmales fuisse, fit perspicuum, clypeum illum mille minas ponderis habuisse, singulas drachmarum centum.

SICLVS quare dicatur mina.

Gen. 37. ℣. 28.

Ioseph. 2. antiq. cap. 3.

1. Macha. 14. ℣. 24.

CLYPEVS minarum mille quomodo aestimandus.

Iosep. 14. antiq. cap. 16.

Sup. cap. 12. & 13. huius.

Et quamuis haec ita sint, vt verè sunt, nihil tamen obstat, quo minus mina fuisset, sicut apud Graecos, & Romanos, ita apud Hebraeos certum habens, ac definitum pondus. Immo verò maximè, vt apud Prophetam nostrum videre est, qui cum postliminio reuersuris iustam mensurarum, staterae, ac ponderum rationem praescriberet, non minimam adhibuisse videtur diligentiam in minae iusto pondere decernendo. *Porrò*, inquit, *viginti sicli, & viginti quinque sicli, & quindecim sicli minam faciunt*; si igitur tres hos numeros, viginti, viginti quinque, quindecim in vnam summam collegeris, facilè inuenies, minam sexaginta fuisse siclorum. cumque siclus ostensus sit Romanae semunciae aequalis, minam intelliges vnciarum fuisse triginta, quae in duodenas librae vncias diuisae, duas efficiunt libras cum dimidia; id quod Iosephus sibi constans, atque hanc nostram sententiam ferè confirmans, sic scribit: Mina autem apud nos constat duabus libris cum dimidia.

Ezech. 45. ℣. 11.

10
25
15
60

Iosep. 14. antiq. cap. 12.

MINA SEXAGINTA siclorum, librarum duarum, & semis.

Verùm quanam ex causa in eiusmodi numeros sexagenarium diuidat Propheta, nec vno verbo dicat; sexaginta sicli mina erit vobis, non eodem modo explicandum esse opinantur interpretes. Nam, cum Hebraeis putant nonnulli, non tam integrae minae pondus explicare voluisse Prophetam, quàm eius partes: quartam, quindecim siclis: tertiam, viginti: quinque duodecimas, numero viginti quinque. Sed si quid artificij in illa diuisione minae reperitur, hoc est: quod si aurifex, verbi gratia, minam argenti, eiusque plures partes expendere vellet, id facilè posset praestare, haec tria habens pondera: primum siclorum viginti quinque: secundum siclorum viginti: tertium siclorum quindecim: posset namque quinarium siclorum numerum appendere, & quemcumque quinarij multiplicem. Nam si quinque primùm argenteos conetur expendere, in altera lance pondus quindecim ponet; in altera verò pondus viginti, pendebitque haec prae illa, siclis quinque. Si igitur argenti tantùm addat priori lanci, donec sit in aequilibrio cum posteriori, absque dubio siclos appendit quinque; eademque ratione decem appendet, si in altera lance quindecim, in altera verò viginti quinque constituat, & in reliquis operetur vt priùs: tres verò sequentes quinarij multiplices numeri, quindecim, viginti, & viginti quinque in ipsis habentur ponderibus: triginta deinde efficiet, sumpto bis pondere quindecim. idem pondus quindecim cum pondere viginti dabit triginta quinque: quadraginta dat bis sumptus vicenarius numerus: quadraginta quinque additi numeri viginti, & viginti quinque. quinquaginta dabit bis sumptus viginti quinque: quinquaginta quinque fiunt, bis sumpto numero viginti, & semel quindecim. sexaginta tandem dabunt sumpta simul tria illa pondera. reliqui verò numeri quinarij multiplices fient additione, vel multiplicatione praedictorum trium numerorum. Sed quamuis hic vnus trium illarum minae partium vsus sufficere videatur, ad sedandos animos eorum, qui causas inquirunt, cur Propheta eiusmodi percensuerit minae partes; tamen non vsquequaque textui ipsi videtur eiusmodi ratione satisfieri. Quapropter adducor in hanc sententiam, vt arbitrer, seruitutis tempore, diuersarum gentium consuetudine varijs earum moribus Hebraeos imbutos fuisse, atque adeo diuersa minarum genera suscepisse; minam videlicet drachmarum sexaginta, siclorum quindecim; alteram drachmarum octoginta, siclorum viginti; tertiam drachmarum centum, siclorum viginti quinque, quae fuit maximè Athenis in vsu, ac tandem, vt vidimus, apud ipsos Romanos. Hunc igitur multiplicis minae vsum inhibere videtur Propheta, dum dicit: *Viginti quinque sicli, viginti sicli, & quindecim sicli in vnam summam collati mina erit vobis*: quasi dicat: sit alijs, quindecim, alijs viginti; alijs verò viginti quinque siclorum mina, vobis, Domino etiam praecipiente, perpetua, eademque mina erit ex his omnibus collecta.

MIRABILIS trium ponderum vsus.

GENTIVM consuetudo earum mores inducit.

Universidad de Deusto Biblioteca

Iuxta praeceptum hoc Ezechielis computasse credendus est Esdras, cum sic scribit, de principibus è Babylonica captiuitate in templum redeuntibus: *Secundum vires suas dederunt impensas operis, auri solidos* drachmas habent Hebraea *sexaginta millia, & mille: argenti minas quinque millia*. quem locum sic conuertunt Septuaginta in Sixtiano codice: auri minas mille, & argenti minas quinque millia. quo loco Septuaginta interpretes drachmas sexaginta singulis tribuunt minis; vel quia drachmam pro siclo vsurpant, vel quia minam siclorum quindecim, drachmarum sexaginta computarunt, nihil millenarium illum numerum, qui superest, curantes, quod magis crediderim.

Esdrae 2. ℣. 69.

Septuaginta 1. Esd. c. 5.

Hanc ipsam principum, ac populi donationem retulit Nehemias, seipsum, atque alios referens, qui maximam oblatae pecuniae partem dederunt. Sed cum auri, & argenti summa huic non respondeat, conijci potest, non omnes eos, qui obtulerunt, ab eodem computari; cum è contra vestes sacerdotales multo plures computauerit Nehemias, quàm Esdras hoc loco computauerit. Sed ad institutam de mina disputationem redeuntes, multiplicem minam videtur insinuare Iosephus: nam praeter illam, quae fuit Hebraeis, vt vidimus, propria, aliam refert siclorum quadraginta; dum caesariem Absalonis affirmat tanti ponderis fuisse, vt siclos ducentos exaequaret, qui sunt minae quinque. Quod si ducentos siclos in minas quinque diuidas, singulis vtique obuenient sicli quadraginta. Atque huiusmodi minam retulit Epiphanius, sic scribens; Italica mina quadraginta staterum est, hoc est vnciarum viginti, id est librae vnius, & duarum tertiarum. Haec ille. Sed de mina iam satis, praesertim cum minae aliae cum his passim inter disputandum occurrant.

Nehemi. 7. ℣. 70.

Iosepb. 7. antiq. cap. 8.

MVLTIPLEX apud Iosephum mina.

200|5
40|

Epiph. lib. de mensuris.

DE HEBRAEORVM TALENTO.

Cap. XXXIII.

HIC cardo totius praesentis disputationis versatur: cupientes namque certa aliqua ratione percipere expensas templi Salomonici, vel saltem illas, quas in paupertate sua praeparasse dicit Rex Dauid: *Centum millia talenta auri; argenti verò mille millia talentorum*, ipsa de talento disputatio nobis occurrit. Et dum, quid talentum hic significet, inuestigamus, scriptores videmus tot talenta comminisci, vt neque in ipso Cretae Labyrintho tot possint ambages occurrere, tot fallaciae ingredientem impedire, quot hic dicendi modi, quot partiendi, comminuendi, augendi, siue immutandi excogitatae sunt viae, quae animum, aut mentem à veri perceptione auocare, immo & repellere possint. Ego planè fateor, non me esse sentio laboris ita patientem, aut lucubrationum mearum tam prodigum, aut temporis tam parum solicitum, vt tamdiu me patiar per tam densam dumetorum siluam aberrare: vt illi, qui postquam integros fecerunt de multiplici talento commentarios, si mox rogentur, quid hac, vel illa talentorum summa significetur, id se penitus ignorare fateantur necesse est; cum nullam possint assignare rationem, quare potiùs hoc talenti genus hic, quàm aliud alibi accipiendum, computandumue sit. quare, cum optatum huius disputationis finem consequi nequeant, oleum, & operam perdidisse censendi sunt. quapropter aliam nos tenere viam decet, alias excogitare rationes: neque hoc tantùm, sed & lectores hortari, vt oculos mentis omnino auertant ab illarum opinionum varietate, & labilitate, ni velint, vertigine turbato capite, in defluentes aquas praecipites se dare. Igitur examinanda est Hebraea vox כבר chicar; quoniam, vt supra vidimus, Hebraicè, lex primùm, historiae, atque prophetiae deinde scriptae sunt. Videnda est praeterea vox, talentum, vnde desumpta sit; & num cum ipsa voce ipsius vocis notio, ac res significata in Hebraeos sit inducta mores. Est igitur vox כבר chicar, Hebraea quidem, sed cuius origo, & notio pene ignoratur: nec me latet vsurpari in biblijs, ad significandam planitiem, tortam, aut frustum panis; vel, vt alij interpretantur, orbem, atque aliquod magnum metalli pondus. Verùm, qua analogia id fiat, statuere non possumus: quamuis enim in dictionarijs primo loco ponatur prior significatio cum suis exemplis, deinde posterior; tamen M. Marinus quorundam sententiam refert, & probat, asserentium vocem כבר chicar, metalli pondus significare, quod Graeci, ac Latini talentum vocant, deinde per translationem vsurpari ad significandum tortam panis, & terrae planitiem. Quam sententiam, si vera est, vt creditur, inde originem sumpsisse credenda est, quod certum, aut destinatum metalli pondus, quo videlicet frumentum, aut alia eiusmodi appenderentur, in tortae modum efformabatur, quod suprema, & infima parte planum, forma rotunda à lateribus in modum semicylindri in orbem ducti tota planè figura panis tortam repraesentabat. eiusmodi plurima passim Romae visuntur exempla, ex nigro, ac splendenti, solidoque lapide affabre elaborata: quibus, propter eorum solidam materiam, longa temporum iniuria pepercit. eisdem simile & nos è candido marmore efformari curauimus talentum, & asseruamus, iustum habens Hebraeorum pondus. Quantum verò chicar penderet, ita perspicuum est in Exodo, vt numquam mirari desinam, quod in re tam manifesta alucinentur quamplurimi. Fateor tamen eos, qui minùs attentè vulgatam nostram tantummodo legerant, aliquam habuisse excusationem: sed eos adhuc culpa non vacare mòx ostendemus. Igitur locus Exodi, sicut ex Hebraeo conuertitur in Regio codice, sic habet: Omne aurum factum ad opus in omni opere sanctitatis: & fuit aurum eleuationis, siue oblationis, nouem & viginti talenta, & septingentorum, & trigin-

1. Paral. 22. ℣. 14.

MVLTIPLICIS talenti computatio confusionem non modicam parit.

AB ALIARVM opinionum lectione abstinendum.

VOX HEBRAEA chicar.

M. Marinus in Arca Noe

HEBRAICI talenti forma.

EXAMINATVR talenti pondus.

Exod. 38. ℣. 24. & seq.

Universitat de Barcelona Biblioteca

& triginta ficli, vel ficlorum, in ficlo fanctitatis. Et argentum vifitatorum, vel numeratorum, finagogae centum talenta, & mille & feptingenti & quinque & feptuaginta ficli in ficlo fanctitatis, Becagh, vel femiffis, capiti dimidium ficli in ficlo fanctitatis omni tranfeunti fuper vifitatos a filio vigiti annorum & fupra, fexcentis millibus & tribus millibus & mille & quinquaginta. Et fuit centum talenta argenti ad fundendum bafes fanctitatis, & bafes veli, centum bafes centum talentis, talentum bafi. Et mille & feptingentis & quinque & feptuaginta fecit vncinos columnis: & texit capita ipfarum, & cinxit eas.

Exod. 39. Septuaginta interpretes in Sixtiano Latino codice fic habent: Omne aurum, quod elaboratum eft ad opera fecundum omnem operationem fanctorum, fuit auri eius, quod primitiarum, nouem & viginti talenta, & feptingenti viginti in Complutenfi legitur triginta, in Hebraeo, atque Latino ficli iuxta ficlum fanctum. Et argenti demptio a vifitatis viris fynagogae, centum talenta, & mille feptingenti feptuaginta quinque ficli: drachma vna capiti, dimidium ficli iuxta ficlum fanctum: Omnis tranfiens ad vifitationem a vigefimo anno, & fupra, ad fexaginta myriadas, & ter mille quingenti & quinquaginta, & facta funt centum talenta argenti in conflationem centum capitellorum tabernaculi, & in capitella velaminis: centum capitella ad centum talenta, talentum capitello. Et mille illos feptingentos feptuaginta quinque ficlos fecit in anfulas columnis. & inauratuit capitella earum, & ornauit eas.

Chaldaea item paraphrafis fic habet: Omne aurum, quod factum eft in omni opere Sanctuarij, & quod oblatum eft, fuit viginti & nouem talentorum, & feptingentorum & triginta ficlorum in pondere Sanctuarij. Argentum autem numeratorum congregationis fuit centum talentorum & mille & feptingentorum & feptuaginta & quinque ficlorum in pondere Sanctuarij. Vnum pondus oblatum eft per fingula capita: quod eft dimidium ficli in pondere Sanctuarij: quod oblatum eft ab omnibus, qui tranfierunt ad numeros a viginti annis & fupra, de fexcentis & tribus millibus & quingentis & quinquaginta: fueruntque centum talenta argenti, ex quo conflatae funt bafes Sanctuarij, & bafes tentorij, centum talenta pro centum bafibus; talentum pro bafe. De mille autem & feptingentis & feptuaginta & quinque ficlis fecit vncinos columnarum, & operuit capita earum, & fecit caelaturas earum.

His igitur ita in idem conuenientibus codicibus, cuilibet perfpicuum eft, de fexcentis hominum millibus centum colligi talenta: ex minori verò hominum numero tribus millibus quingentis quinquagita fiunt ficli mille feptingenti feptuaginta quinque; quoniam quilibet dimidium ficli pendit, bini homines ficlum vnum: atque adeo dupla futura eft femper proportio inter numerum hominum, & ficlorum numerum, qualem habent praedicti duo numeri; vt, facta vtriufque collatione, cuilibet effe poteft notifsimum. Ad maximum igitur hominum numerum redeuntes, fi fexcenta hominum millia centum foluunt talenta, vtique fex millia talentum vnum pendunt, & fingulí dimidium dant ficlum, ergo talentum tria continet ficlorum millia. Neque verò quidquam his, quae diximus, contrarium colligi poteft ex noftra vulgata lectione, aut diuerfum. Nam quamuis fumma talentorum argenti initio non referatur expreffa, vt in alijs codicibus, tamen ibidem teftatum habemus, expenfa fuiffe centum argenti talenta in bafibus centum: atque infuper ficlorum etiam numerus ibi eft relatus, ex quo columnarum capita facta

60550
600000
3550
1771
600000
3000

PROBATVR talentum tria ficlorum millia continere.

A fuiffe referuntur. Quae omnia, vt ab ipfis lectoribus expendi, atque faciliùs percipi poffint, ipfam vulgatam lectionem, additis verbis illis, quibufque fuis locis, quae in alijs lectionibus habentur, & non in vulgata, hic adijcere non grauabor; diuerfis tamen, vt nobis moris eft, diftincta characteribus. *Omne aurum, quod expenfum eft in opere Sanctuarij, & quod oblatum eft in donarijs, viginti nouem talentorum fuit, & feptingentorum triginta ficlorum ad menfuram Sanctuarij.* Argentum autem numeratorum congregationis fuit centum talentorum, & mille & feptingentorum & feptuaginta & quinque ficlorum, in pondere Sanctuarij: femiffis pro capite, dimidium ficli, iuxta ficlum Sanctuarij.

Exod. 38. ℣. 24.

TALENTI pondus ex vulgata lectione probatur.

B *Oblatum eft autem ab his, qui tranfierunt ad numerum à viginti annis, & fupra, de fexcentis tribus millibus, & quingentis quinquaginta armatorum. Fuerunt praeterea centum talenta argenti, è quibus conflatae funt bafes Sanctuarij, & introitus, vbi velum pendet. Centum bafes factae funt de talentis centum, fingulis talentis per bafes fingulas fupputatis. De mille autem feptingentis, & feptuaginta quinque ficlis fecit capita columnarum, quas & ipfas veftiuit argento.* Ex his igitur ita collatis perfpicua planè eft talenti ad ficlum proportio, quàm nemo non recipit. Et quidem, fi facrae litterae attentiùs euoluantur, ni mea me fallit opinio, nullum aliud reperitur talenti genus, neque eius veftigium, aut aliqua dubitandi ratio: nifi ego planè fateri cogar ingenij mei tarditatem, ac mentis hebetudinem, qui inter infinitam propemodum talentorum multitudinem, quae circumfertur, ego ne alterum quidem videre queam, praeter vnum. quod & alijs quoque me oftendere poffe non diffido: ijs potiffimùm omnibus, qui attentiùs haec noftra legerint, ac libero veritatis cognofcendae ftudio rationum, quae breui exponendae funt, momenta perpenderint. Ac primùm, ne ab hoc eodem Exodi loco difcedamus, quis non intelliget vno, eodemque pondere, aurum, argentum, & aes expendi; cùm pari prorfus loquendi ratione eadem voce immutata כבר chicar, eifdemque ficlis aurum, & argentum, vt vidimus, computetur; eademque ratione aes quoque ad certum ficlorum numerum reuocetur, vt in fequentibus apparet? Ibidem enim, nullis interpofitis verbis, haec habentur. *Aeris quoque oblata funt talenta feptuagintaduo millia & quadringenti fupra ficli.* Sed & in libro Paralipomenon, aurum, argentum, aes, atque infuper ferrum eadem voce כבר chicar computantur. fic enim habetur. *Dederuntque in opera domus Dei auri talenta quinque millia, & folidos* Hebraicè אדרכונים adarconim Medi nummi genus fuiffe exiftimat Arias Montanus *decem millia: argenti talenta decem millia: & aeris talenta decem & octo millia: ferri quoque decem millia talentorum.* Quorum fimilia exempla paffim reperies in facris. Ex quibus colliges, figmenta effe vana, quae comminifcitur Grefpfius de talentis aureis, argenteis, aereis numifmaticis, facris, profanis, publicis, maioribus, minoribus, Regijs, decimis, duodecimis, centefimis, millefimis, atque alijs fexcentis huiufmodi monftris, atque portentis. Nam quamuis Hebraica vox chicar nulla alia, Graeca, aut Latina aptiùs reddi poffit, quàm talenti, tamen non propterea verum eft,

DVPLEX talentum non reperitur in facris litteris.

IDEM EST auri, argenti, & aeris talentum.

℣. 29.

1. Paral. 29. ℣. 7.

FERRVM quoque eodem talento, ac ficlo ponderatur.

Arias Montanus in apparatu biblic. lib. de menfu.

MVLTIPLEX talentum figmentum eft.

Universidad de Deusto Biblioteca

immo neque verisimile, omnes talenti notiones, aut diuersarum in Graecia gentium mores in Hebraeorum rempublicam admissos fuisse: illae enim proprium, & ad arbitrium formatum pondus, aut drachmarum numerum sibi talentum assumebant; Hebraei verò perpetuum, & à Deo ipso statutum pondus chicar vocabant. Et quamuis verum sit, Hebraici sermonis interpretes vocem chicar in talentum conuertisse, nusquam tamen, quod sciam, talenti mentio fit in Hebraicis libris. Verùm haec vna ratio facilè suadere poterit, vnum, idemque chicar perpetuò mansisse apud Hebraeos; quod hoc vnum in ipsa lege habetur expressum: totque, ac tam firmis Diuinae legis iuribus inhibetur pondera immutare, vel duplicia habere, sicut in huius libri exordio vidimus.

GRAECORum diuersa talenta ad Hebraeos non pertinent.

MVLTIPLEX pondus, aut mensura inhibetur.

Neque contendat quisquam, ad mysticos sensus eiusmodi leges referendas esse, non ad pondera, vel mensuras; aequitatemque praecipi in agendis rebus omnibus, non in ponderibus: nam etiamsi leges eiusmodi aequitatem praecipiant in vniuersum; quis tamen negabit in ipsis quoque ponderibus, ac mensuris aequitatem praecipi, quorum exemplo & in omnibus alijs rebus seruanda sit? Et quamuis nihil Legislatoris lex, ponderum vel mensurarum aequitatem curaret iniungere, sed eorum nomine, & exemplo iustitiae, atque aequitatis virtutem suadere; quis non videat, carnalem illum populum, qui vix quidquam, praeter nuda legis, atque egena elementa, percipiebat, de ponderibus, mensuris, stateris, ac similibus, quae verbis ipsis exprimuntur, ea intellexisse? Quod si hoc ita est, vt verè est, nemo non videt, infirmam esse rationem illam, qua multiplex talentum potissimùm innititur, Graecorum videlicet exemplo ea probari; cum contra se res habeat, ac firmum hac ratione fieri possit argumentum: multiplex fuit apud Graecos talentum, ergo à talento multiplici abstinuerunt Hebraei, qui à peregrinis gentium legibus maximè abstinebant. Sed hi omnes, qui eiusmodi similitudinis argumentum probant, audiant Philonem Hebraeum: Sola, inquit, nostra lex firma, immobilis, inconcussa, tanquam obsignata naturae signaculis, manet, ex quo scripta est in hodiernum vsque; & spes est mansuram per omnia saecula immortalem, donec Sol, Luna, caelum, totusque mundus manebit. gens enim haec multas experta fortunae vicissitudines, tamen, ne minimum quidem mandatum passa est obsolescere &c. Et subdit: Res certè non caret miraculo, per tot saecula mansisse leges easdem incolumes. Tandem mores aliarum gentium, Graecorum praesertim, ab his longè diuersos fuisse his verbis ostendit: In tota Graecia, totaque Barbaria nulla ciuitas habet leges communes cum quapiam alia: immo vix inuenias vllam eisdem semper vsam, in tot mutationibus rerum, & temporum. Athenienses Laconicas leges aspernantur; Atticas Lacedaemonij. Inter Barbaros Aegyptij non vtuntur Scytharum legibus, nec Scythicae gentes institutis Aegyptiorum: & in vniuersum Europaei suas leges habent; suas item Asiatici populi. ab Oriente vsque ad Occidentem omnes regiones, gentes, ciuitates abhorrent ab externis ritibus: putantque tanto plus honoris suis accedere, quanto magis alienos procul arcuerint. Haec ille. quibus nescio quae coniectura opponi possit, quae probet obsignata Diuina lege talenta, aut pondera ab Hebraeis immutata, vt alienis, Graecis maximè, adhaerescerent. Nullum tamen aliud talentum in sacris reperiri, vel ex eo fit manifestum, quod illi omnes, qui tantopere conati sunt plures siclos, pluraue talenta inducere, nullum sacrae Scripturae testimonium pro se afferant. At afferunt, inquis, Iosephum magnae auctoritatis virum, qui de candelabro à Moyse facto, cuius omne pondus talentum fuisse testatur liber Exodi, praecipiente in hunc modum Domino: *Omne pondus candelabri cum vniuersis vasis suis habebit talentum auri purissimi*. Iosephus verò hoc idem candelabrum referens, fuisse ait pondo minarum centum. Hoc pondus, subdit, Hebraei Chincares, Graeci talentum sua lingua nominant. Haec ille. Alibi verò idem Iosephus, vt vidimus, minae tribuit duas libras, & semissem, vncias nimirum triginta, siclos sexaginta, in quo maximè cum Ezechiele concordat. Sentit igitur Iosephus, talenti pondus siclis constitisse sex millibus, non autem tribus. Verùm, etiamsi Iosephus id sentiret, quod numquam sensit, quis sibi persuadeat, Moysem in eodem libro Exodi, de eodem tabernaculo loquentem, aequiuocè locutum, ita vt, cum donaria percenset, talentum computet siclorum trium millium; cùm verò candelabri pondus, talentum sex millium? quod si hoc verisimile non est, neque credendum est, Iosephum hac in parte tam manifesto errore prolapsum: hos potiùs talentorum inuentores deceptos fuisse crediderim, qui minimè perpendunt, apud Iosephum minam potiùs aliam atque aliam fuisse, vt vidimus, talentum non item. atque adeo, cùm chincares minarum fuisse centum testatur, minam intelligent significare voluisse siclorum triginta, drachmarum centum viginti, potiùs quàm talentum à sacra Scriptura longè diuersum proponere.

GRAECORum exemplo multiplex talentum non probatur, sed improbatur.

Philo lib. 2. de vita Mosis.

LEGIS MIra obseruantia.

Exod. 25. V. 39.

Iosepb. 3. antiq. cap. 7.

Iosepb. 14. antiq. cap. 12.

IOSEPHVS diuersum talentum non retulit, sed diuersam minam.

Et planè, vt verum fatear, si haec Iosephi coniectura ad infirmandum talenti pondus sufficiens, ac vera non est, saltem verisimilis est: illa verò, quae plurimos monit, ab omni est specie veritatis aliena, ex Eupolemo desumpta, huiusmodi. Ingens talentorum numerus, inquiunt, qui in libris Paralipomenon legitur, si ad nostros aureos referatur, immensum crescet, vix vt credi possit, ac ne vix quidem, vt ex tantulo regno Dauid tantum auri, & argenti per totam vitam collegerit. Quare probanda illis videtur Eupolemi sententia, qui, cum de templi structura, atque expensis in eo factis loqueretur, addit: Talentum dico, quod sichum appellant. Quae quidem ratio, si quemquam moueat, viam facilem aperiet ad pleraque sacrae Scripturae loca vel infirmanda, vel aliter quàm decet interpretanda. nam si quisquam proprio metiatur arbitrio, quid credibile videatur, aut secus, facilè postmodum rationes huic similes inueniet, quibus vel probet, quae magis, vel improbet, quae minus credibilia sibi videbuntur, etiam si vera non sint. At longè aliter nobis in rebus sacris procedendum esse videtur, nimirum vt ea, quae planè indicant, & cum alijs sacrae Scripturae locis concordant, maximè credibilia esse videantur. atque ita facilè, quae ab illis obijciuntur, solui possunt argumenta. Et cùm haec vera sint, hoc maximè loco, de praeparatis à Dauide domus expensis locum habent aptissimum: nam si quae, cum in sacris litte-

TALENTVM sicli loco accipi probant nonnulli, sed falso.

NON QVAE nobis credibilia videntur attendere decet in sacris litteris, sed quae ipsae litterae indicant maximè habenda credibilia.

Universidad de Deusto Biblioteca

litteris, tum profanis de templi huius structura, magnificentia, vasis, expensis operis, alijsque dicuntur, attente perpendantur, & inuicem conferantur, facilè intelligetur, eam talentorum multitudinem necessariam ita esse, vt vix vlla minor sufficere potuisset. Quae ratio quantum ponderis, ac momenti habitura sit, tunc maximè lectori constabit, cùm singula, quae modò percensuimus, in hoc nostro apparatu legere, atque examinare licuerit. Interim tamen ipsam Eupolemi historiam examinemus; atque hanc eius interpretationem, quam apta sit ad locum illum Paralipomenon explicandum, perpendamus. Atque illud in primis, quod ipse Eupolemus testatur, nimirum habuisse Salomonem artificum in construendo templo, Aegyptiorum octuaginta millia, Phoenicum totidem; & quando misit eos in regiones suas, denos auri siclos singulis datos fuisse narrat: nam dena talenta falso illi ascripsit interpres, id quod quamplurimos à recta veritatis via reuocauit. Sed hunc locum integritati iuxta Graecos codices restitutum infrà attexemus: Erit igitur hic exterorum numerus centum sexaginta millium. quod si singulis modo computes datos fuisse denos siclos, atque adeo totum illum numerum in denarium ducas, fient expensi, hoc tantum dono operis dato, decies sexies centena siclorum aureorum millia. At in sacris litteris, vt videbimus, Gabaonitarum, siue Nathineorum computantur centum quinquaginta millia. Israelitarum triginta millia. Si igitur his operis tantumdem dedit, neque enim verisimile apparet, eos, qui fuerunt in laboribus pares, paribus caruisse muneribus, fiet vt, si omnia computentur, vt sit hic in margine, absoluto templi opere, factisque omnibus expensis, donauerit Salomon tricies quater centena siclorum millia. Cui ergo nunc fiet verisimile, Dauidem centena tantummodo eorundem siclorum millia templo legasse, cum ait se offerre centena talentorum aureorum millia? Haec verò summa, si iuxta Eupolemi dictum computetur, priori comparata, est eius pars trigesima quarta. At dices: mirum non est, Dauidem non omnes impensas praeparasse, sed earum partem aliquam: at ipse Dauid sic inquit: *Ecce ego in paupertate mea praeparaui impensas domus Domini auri talenta centum millia* &c. quomodo ergo Rex, & Propheta, qui apprimè nouerat operis magnificentiam, leges, ac singula, quae data ab eo Salomoni fuisse testatur idem liber Paralipomenon, quomodo, inquam, hic Propheta impensas domus Domini vocet eam pecuniarum summam, quae vix sufficiat donandae operariorum trigesimae quartae parti, nedum ad omnes operarios tot annis alendos, & labori debitis muneribus cumulandos? Vnde ergo fient tot, ac tam magna vasa aurea, quae ad sexcenta sexaginta millia facta esse narrat Iosephus suo loco afferendus? quod si haec omnia stare non possunt cum tam exiguo siclorum aureorum numero, dicere non verebimur, credibile nimis esse, centena talentorum aureorum millia à Dauide legata Salomoni fuisse, quorum singula tria siclorum millia complectebantur. Neque cuiquam credibile, aut verisimile videbitur, siclos hic pro talentis accipiendos, nisi ei tantummodo, qui haec nec legerit, neque vnquam computauerit. Sed neque Eupolemus quidquam vel cogitauit, vel dixit, quod huic nouae sententiae faueat, vel illam tueatur: sic enim apud Eusebium Eupolemus, vt Graecè lego ἀπεστείλαι δὲ τὸν σολομῶνα καὶ τοὺς αἰγυπτίους, καὶ τοὺς φοίνικας ἑκάστους εἰς τὰν ἑαυτῶν ἑκάστῳ χρυσοῦ σίκλου δόντα δέκα· τὸ δὲ τάλαντον εἶναι σίκλοι: hoc est: remisisse autem, ait Eupolemus, Salomonem & Aegyptios, & Phoenices singulos in patriam suam, datis vnicuique decem auri siclis; siclus autem est talentum, vel, facta verborum transpositione, quae interpretes illos fefellit, talentum autem est siclus; eundemque vtroque modo sensum reddit. Sed attentiùs perpendendum videtur id, quod vel me tacente cuilibet in mentem venire potuisset, nimirum, quod Eupolemus Graecus, & Graecè scribens apprimè nouerat, talentum apud Graecos duplicem habere notionem, quam suprà vidimus: plerumque enim pondus aliquod indefinitè significat vel magnum, vel paruum; alias verò, & frequenter magis pro certo quodam vsurpatur, & determinato maximo pondere, siue drachmarum maximo numero. Et quando Eupolemus expensas templi computauit, mille ducenta triginta argentea talenta computando, ac nihil amplius addendo, significare voluisse videtur, ea fuisse frequentiora talenta, quaeque magis in omnium oculis, ac ore versabantur. At cum in altera significatione eandem vocem vsurpare voluit, subiunxit: siclus est talentum, hoc est Hebraicorum pondus. Et sanè nulla alia Graeca voce aptiùs notio ipsa vocis Hebraicae שקל secel exprimi potest, quàm Graeca talentum; id quod cuicumque legenti ea, quae de vtraque voce suis locis dicta à nobis sunt, maximè erit perspicuum. Ad argumentum illorum, qui diuitiarum copiam, auri, & argenti abundantiam ita putant proportione magnitudinis respondere, vt non possint opes exiguae in latum ditionis campum diffundi, aut maxima auri, & argenti copia exiguo solo contineri, tunc respondebimus, cum de opibus templi, atque adeo Salomonici Regni magnitudine singillatim disseremus. Interim tamen magnam videntur Romano imperio irrogare iniuriam; quia, cum illud esset per totum penè terrarum orbem longè, lateque diffusum, non erubuit *metalla argenti, & auri*, quae in Hispania tunc erant, inuestigare, Regno nimirum huius comparatione nimis exiguo, in quo vix modo reperiuntur exigua quaedam illorum metallorum vestigia: ea namque ipsi Hispani apud Indos inquirunt. Fundamenta verò Grsepsij, quibus numismaticum quoddam talentum se effingere fatetur, contra omnium Scriptorum, etiam Rabbinorum sententiam, quam sint infirma, nemo non videt: omnes enim nullo alio nituntur fundamento, quàm Iosephi mendis, quibus liber ille scatet: in numeris verò potissimùm qui notis olim scribebantur, ipsis nimirum exiguis litterulis, quae vetustate vel omnino, vel aliqua ex parte corrosae, aliae alias facillimè referunt: quapropter vna eademque supra à nobis allata ratione his omnibus respondebimus: Iosephi codicem mendosum esse, quoties à sacris litteris discrepat. Cuius rei non leue argumentum est, Iosephum referre, à Regina Saba, quàm ipse Aegypti vocat, viginti talenta auri allata fuisse, cùm in libris Regum, & Paralipomenon centum viginti legamus: quapropter in codice Iosephi Graeco scribendam censeo ante litteram

MINOR TALENTORUM numerus cum templi magnificentia, & expensis non concordat.

Eupolemus apud Euseb. lib. 9. praeparat. cap. 4.

DENI SICLI singulis è centum sexaginta operariorum millibus dati.

80000
80000
160000
10
1600000
150000
30000
180000
10
1800000
1600000
3400000

QVANTVM donauerit Salomon operarijs templi, operibus absolutis.

1. *Paral.* 22. ℣. 14.

Ibidem.

NVLLA RATIONE stare potest, vt à Dauide Propheta centum siclorum aureorum millia templo dicantur expensae.

NON PVTAUIT Eupolemus alio loco siclum talentum dici, nisi eo solùm, quem retuli,

Sup. cap. 19. huius.

QVANDO siclus dicatur talentum.

1. Machab. 8. ℣. 3.

IOSEPHI mendis numismaticum nititur talentum.

IOSEPHI codices mendis scatent.

Iosph. 8. antiq. cap. 2.

3. Reg. 10. ℣. 10.

2. Paral. 3. ℣. 10.

IOSEPHVS castigatus.

Universidad de Deusto Biblioteca

ram x, quae viginti significat, litteram ρ, quae denotat centum; minorem enim hac summa sacer historicus non vocaret *aurum infinitum nimis*. Ad illud verò argumentum, quod ex eodem Iosepho desumitur, facilè respondebimus: Dauidem legasse templo *centum millia talenta auri; argenti verò mille millia talentorum*, vt habent historiae sacrae: cum his verò non videtur concordare Iosephus, qui decuplo minores numeros scribere videtur, tam in Latinis, quàm in Graecis exemplaribus, etiam Vaticanis antiquioribus, in quibus omnibus numeri hi, non notis, vt olim, sed vocibus scripti sunt, quas notarum vice substitutas fuisse à librario non dubitamus. Igitur locus integritati restitutus, vt cùm sacra historia concordet, sic habuit χρυσοῦ μὲν τάλαντα σπυλεγμένα μ δ'. δὲ ἀργυρίου μμ ταλάντων. nam haec verba sic legenda erant: μυρίας δέκα, & μυρίας μυριάδας, cum librarius deceptus legerit, μυρίας, factaque ibi distinctione subiunxerit δέκα δὲ ἀργυρίου μυριάδας, quae lectio maximam praebuit errandi occasionem Grlepsio, cum id omne, quod astruit, cum Iosepho pugnet, qui eodem loco, paulò inferiùs oblationem principum populi referens, eadem prorsus verba retulit in Graecis codicibus, quae habentur in libro Paralipomenon, quamuis mendum sit in Latinis, qui sic habent: Promiserunt enim se contributuros talentorum auri quinque millia, & stateres decies mille; argenti vero centum millia. In Graeco ἀργυρίου δὲ μυρία τάλαντα argyrii de myria talanta, hoc est argenti verò decem millia talenta. Quae in sacro textu sic habentur. *Pollicitti sunt autem principes familiarum, & proceres tribuum Israel &c. auri talenta quinque millia, & solidos decem millia: argenti talenta decem millia.*

3. Reg. 6. ℣. 10.

1. Paral. 22. ℣. 14.

IOSEPHVS iterum restitutus.

1. Paral. 23. ℣. 6. & 7.

Cùm igitur non sit verisimile diuersa talenta commemorasse eodem capite Iosephum, dicendum est, illum eadem retulisse, quae habentur in sacris; quamobrem, aut hoc, aut superiori loco error est, cùm ipse secum non concordet: dicamus ergo, eum hic vera scribere, vbi sacris litteris consonat; ibi mendosum esse, vtpote sacris litteris, ac sibiipsi contrarium. In eo tantummodo hoc loco aberrauit, quod vocem ארכונים adarchonim, quae habetur in Hebraeo, quamque nos supra interpretati sumus, & Vulgatus optimè vertit solidos, ipse in stateres vertit, quod stare nullatenus potest: hoc enim nummi genus minus oportet esse stateris tertia parte; siquidem decem millia adarchonim talentum vnum non complent: alias enim hoc vnum talentum annumeraretur.

ADARCHONIM sicio, tertia saltem huius parte minus est.

Sed cùm iam tandem ab huiusmodi disputationibus abstinendum sit, quid liquido ex dictis de talento constet, hic subijciendum videtur. Est igitur talentum Hebraeis vnum perpetuò asseruatum habens tria sicilorum millia, nimirum vncias Romanas mille quingentas, quae in vncias quindecim diuisae efficiunt minas centum, quot nimirum talento à Iosepho tribuuntur. At si praedictae sesquimillesimae vnciae in octonas ducantur drachmas; vel si ter milleni sicli in quaternas drachmas diuidantur, obuenient talento drachmarum duodecim millia, quas si in centenas Atticae minae, quam suprà retulimus, drachmas diuidamus, inueniemus habere talentum huiusmodi minas centum viginti, quot nimirum eidem tribuuntur à Vitruuio, qui testudinem retulit ab Agetore Byzantio factam, habentem pondus talentum quattuor millium, quod fit CCCCLXXX. pondo. Philander notat in aliquibus codicibus addi ante pondo, millia; sed in melioribus superaddita est, inquit, notis illis lineola quaedam, idem denotans, nimirum quattuor millia talenta, quadringentis octuaginta millibus pondo exaequari. Si igitur vtrumque numerum consuetis notis scribas, vt in margine, ablatis paribus à dextris ex vtroque notis, fit, vt quaternis talentis quadringenta octuaginta pondo contineantur; atque adeo, si vterque numerus in quaternarium diuidatur, comperiemus, vnicuique talento centum viginti pondo, siue centenarias minas respondere. Quod si supradictas millenas quingentenas talenti vncias in duodenas librae Romanae vncias partiaris, erunt vtique in talento Romanae librae centum vigintiquinque. Huiusmodi verò talenti meminit etiam Suidas, tantumdem affirmans apud quasdam gentes continere, his verbis, τὸ τάλαντον παρὰ τισὶν ἔχει λίτρας. ρκε. hoc est, talentum apud quosdam habet libras centum viginti quinque. Idemque affirmant ab Hesychio referri. Epiphanius verò disertis verbis haec omnia, quae diximus, confirmat, dum sic scribit: Talentum omnem mensuram, quae ponderatur, excedit; verum iuxta librae pondus, est librarum centum viginti quinque. Et post pauca subdit: Porro ex partibus centum viginti quinque talenti est libra vna; libra autem est duodecim vnciarum; Vncia habet stateres duos; stater dimidium est vnciae, habet autem duo didrachma. Haec Sancti Epiphanij sunt verba. ex quibus liquido constat, à vero aberrare eos, qui talentum putant, aut minam esse genus aliquod percussae monetae; cùm tam magna metalli quantitas signari numquam soleat, quin potiùs, vt bene notat Arias Montanus, argenti siclis numeratis talentum exsoluebatur. Idemque de mina certo Hebraeorum pondere iudicandum censeo: quod perspicuum fit, siquidem ligatur in saccis. Magnumque argenti pondus talentum fuisse probatur ex eo, quòd duplex ab vno portari non poterat: *Ligauit enim* inquit historia Regum de Naaman *duo talenta argenti in duobus saccis, & duplicia vestimenta, & imposuit duobus pueris*, Chaldaicè adolescentibus, *suis, qui & portauerunt coram eo.*

VERA TALENTI computatio.

TALENTVM 3000 Sicli. 1500 Vnciae. 100 Minae. 12000 Drachmae. 120 Minae Atticae. 125 Librae.

Vitruu. l. 10. cap. 21.

Philander ibidem.

4 | 000
480 | 000
120

Suidas.

Hesychius Epiph. lib. de mensur.

TALENTVM aut mina numquam signabatur.

TALENTA duo ab vno portari non possunt.

4. Reg. 5. ℣. 23.

Sed adhuc vnus superest eruendus non leuis scrupulus: quia hoc talenti pondus stare non posse videtur cum historia Regum, quae sic habet. *Et tulit diadema Regis eorum de capite eius, pondo auri talentum, habens gemmas pretiosissimas, & impositum est super caput Dauid.* Quis enim, ne breui quidem tempore, pro capitis ornamento coronam admittat, quae centum viginti quinque libras Romanas pendat, pondus vtique, quod vix quisquam, nisi viribus potens, manibus à terra eleuare queat, nedum, vt dixi, portare. quomodo ergo Ammonitarum Rex eam gestabat in capite; aut quomodo postmodum Dauid eam potuit sustinere? Cui vtrique dubio satisfacit liber Paralipomenon; eadem sic referens: *Tulit autem Dauid coronam Melchom de capite eius*: relinquens enim eandem Hebraicam vocem, quae vtrobique habetur מלכם melchom nomen fuisse idoli significat, cuius meminit liber Regum. *Tunc*, inquit, *aedificauit Salomon fanum Chamos idolo Moab in mon-*

2. Reg. 12. ℣. 30.

CORONA aurea talentum pendens.

1. Paral. 20. ℣. 2.

3. Reg. 11. ℣. 7.

monte, qui est contra Hierusalem, & Moloch idolo filiorum Ammon, quod quidem idoli nomen Latinè conuersum fuit in citato libro Regum, dum scribitur *Regis eorum*. Hoc autem idolum Forstero Saturnus putatur, ac si dicas Rex, seu Deus Regius, seu astrum Regium, quod maximè terratum orbi dominatur. Huic verò idolo, quod alio nomine Moloch dicebatur, eratque ingens aerea statua, tam grandis, vt, dum candesceret, manibus immolatum puerum sustineret. atque adeo mirandum non est, immo verò historiae veritati maximè condecens, auream huius statuae coronam, & magnam fuisse, & talentum pependisse. quomodo ergo, tunc dices, impositum fuisse dicitur hoc diadema capiti Dauidis? huic dubio respondet ipsemet locus Paralipomenon, subdens: *fecitque inde sibi diadema*. Neque enim tantummodo propter magnitudinem nimiam coronae, sed multo magis, quoniam indecens esset, atque indecorum, coronam ipsam idoli capiti Regis, quod oleo sancto fuerat inunctum, imponi, nisi priùs per ignem purgata, amissaque priori forma, in aliam transformaretur. Quod vel ex ijs maximè perspicuum erit, quae de peccato Achan suprà disseruimus. Neque verò omne illud auri pondus, quod erat in priori corona, in hanc secundam conferebatur, sed illa tantummodo eius pars, quae sufficiens videretur. Maneat igitur hoc firmum, omnibus sacrae Scripturae locis talentum vnum librarum centum viginti quinque congruere, nulli repugnare. quibus stantibus, facilè omnia Hebraeorum numismata, & pondera ad quaeuis alia reuocabuntur, si tamen priùs proportio auri ad argentum in ipsis sacris litteris inuestigetur.

Ioan. Forsterus in dictionar.

IDOLO illa corona aurea imponebatur

EX AVREA corona aliam sibi fecit David: non enim decebat Regem sanctum idoli coronam gestare.

Supra cap. 23. huius.

QVAM PROPORTIONEM HABVERIT OLIM *aurum ad argentum*.

Cap. XXXIV.

AVRI COMmendatio.

VRVM metallorum optimum apud omnes nationes, omnium etiam maximè aestimatur. Cùm enim tria sint, quae metallorum aestimationem, ac pretia augere soleant, nimirum metalli bonitas, raritas, commoda, auri quidem prae caeteris bonitatem indicat soliditas, pondus, duratio, color. Est autem ita solidum aurum, vt propterea putent nonnulli incorruptibile esse, quod minus sit porosum, eiusque partes magis sint inter sese permistione coagmentatae. Pondus verò eius, vel ex eo, quod suprà ostendimus, liquido constare poterit, siquidem aequales assumptae auri, & reliquorum metallorum portiones, aurea quidem plusquam dupla ponderis proportione quamlibet aliam (vtroque argento & plumbo excepto) superat; vt in tabula de hac re videre quilibet poterit. Quod verò ad eius naturae praestantiam, & durationem spectat, vel ex eo maximè percipi potest, quod igne liquescit, & fundi potest: verùm tantùm abest, vt consumi possit, vt vnum ex omnibus metallis nihil de propria magnitudine, aut pondere in igne deperdat; sed quo saepiùs etiam in magno, quem vocant, catino arserit, & apparuerit ignis colore simillimum, eo fiat melius, & praestantius. Acribus item, quae maximè alia metalla consumunt, nihil aurum consumitur, nec quidquam de proprio colore deperdit. Est etiam purissimum, quod nulla inficitur, aut commaculatur rubigine; neque ipsum manibus attritum, siue etiam super panno, aut aliqua alia pura materia ductum, & reductum eam facilè inficit, aut vllum sui vestigium relinquit, id quod experientia quotidiana demonstrat. Quapropter & apud omnes nationes, omnibus perpetuò seculis magno fuit in honore habitum aurum. Accedit huc etiam, quod propter vtilitates, quas vsui affert humano, aestimatur maximi: siquidem, quamuis magis vniuersales, latioresque fructus ferrum pariat Reipublicae, certè nullos habet aureis iucundiores: eximium enim naturae hominum ornamentum est aurum, haud dissimile ei, quod hoc vniuersum à lumine recipit. Et tandem, quamuis vbique sit rarum, habet hoc insuper, quod subtilioribus terrae venis, ac breuioribus admiscetur. Quapropter quaelibet auri portio non solùm prae alijs metallis fuit in pretio, sed etiam prae ipso argento, quod primas ceterorum tulit. Non tamen semper, neque apud omnes eadem fuit excessus proportio inter haec duo nobilissima metalla: nam Graeci vnam auri partem decem paribus argenti aestimabant, vt auctor Pollux, qui ad Commodum Caesarem scribens; Aurum, inquit, quod argenti decuplum sit, liquido quis discere potest ex Menandri decreto. Sed Plato duodecuplam fuisse auri ad argentum proportionem probat, dum Socratem inducit cum Hipparcho his verbis differentem: Enimuero hoc insuper interrogabo, si quis dimidiam auri libram erogans, duplum reportet argenti, lucrum, an damnum sit? cui respondet Hipparchus: Damnum profecto, o Socrates: nam pro duodecuplo duplum solummodo capit. Hanc verò proportionem non minùs, quam ipsius auri, & argenti vsum Hebraeis acceptam referendam esse à Graecis, non modò illorum auctoritas, & horum aemulationis studium verùm multo magis ipsae sacrae litterae Platone antiquiores suadere videntur. Nam in libris Regum celebris illa historia refertur emptae areae ad aedificandum in ea templum, necnon liberalem Araunae oblationem, cuius explicatio proportionem, quam inquirimus, nobis ob oculos ponet. Gratuitam igitur oblationem areae, boum, & plaustri non admittens Dauid dixit: *Nequaquam vt vis, sed emam pretio à te, & non offeram Domino Deo meo holocausta gratuita. Emit ergo Dauid aream, & boues argenti siclis quinquaginta*. Liranus hunc locum interpretatur his verbis: Littera haec sic debet punctari. *Emit ergo Dauid aream*. & tacetur hic praedium, quod in Paralipomenon exprimitur sexcentorum auri siclorum: & sequitur: *& boues argenti siclis quinquaginta*. Scilicet pro bobus tantùm. Haec ille. In libro autem Paralipomenon sic habetur.

Supra lib. 1. huius part. cap. 5. propositione 16.

AVRI COMmoda.

Iul. Pollux. ad Com. Caesarem.

Plato in Socrate.

2. Reg. 24. ℣. 24.

Nicol. de Lira ibid.

QVANTI aestimata fuerit area templi.

Universidad de Deusto Biblioteca

1. Paral. 21. ℣. 24. & 25. tur: *Dixitque ei Rex Dauid: Nequaquam ita fiet, sed argentum dabo quantum valet: neque enim tibi auferre debeo, & sic offerre Domino holocausta gratuita. Dedit ergo Dauid Hornam pro loco siclos auri iustissimi ponderis sexcentos.* His verò locis quae videtur inesse contrarietas, ita auferenda videtur Grsepsio, vt nouum, more suo, confingat siclum duodecuplo minorem Sanctuarij tetradrachmo siclo. Verùm ille interpretandi modus ab omnibus reijcitur, & meritò: admitteret enim in sacra Scriptura plures, & inexplicabiles aequiuocationes, confusionem non modicam in animos inducentes legentium.

SVB DVO- decuplus siclus non est admittendus.

Nam quis, praeter alia, distinguere posset, num quinquaginta sint Sanctuarij sicli, quos in duodecupla ponderis proportione excedant sexcenti; vel an sexcenti sint Sanctuarij sicli, quorum partem duodecimam referant sicli quinquaginta; cùm nulla possit huius potior assignari ratio, quam alterius? Igitur donec aliquam afferat vel probabilem coniecturam, hanc abijciamus vt falsam. Est autem alius dicendi modus, quem ex Rabbinorum sententia, vna cùm Lirani, quàm attulimus, interpretatione retulit Glosa; nimirum aream altari exstruendo emptam siclis quinquaginta; reliquum verò vniuerso templo exaedificando spatium siclis aureis sexcentis. Priorem Lirani interpunctionem non admittunt Hebraea, quae ad verbum sic conuertuntur ex Chaldaeo, & Graeco: Emit Dauid locum arearum & boues argenti siclis quinquaginta. Non ergo altaris tantùm aream emptam fuisse dicunt, cùm omnia simul siclis quinquaginta coempta fuisse dicantur. Alteram verò interpretationem repellere voluisse videtur Chaldaeus, locum arearum coemptum dicens, ne forsan putaretur vna primùm area empta, & aliae postmodum, quod merum redolet effugium. Sed multo magis hanc improbat sententiam, quod eisdem Paralipomenon libris habetur: *Et coepit Salomon aedificare domum Domini in Hierusalem, in monte Moria, qui demonstratus fuerat Dauid patri eius, in loco, quem parauerat Dauid, in area Hornam Iebusaei.* Ecce in area Hornam totum templum aedificatur, quae tunc empta fuit, cum ei locus ab Angelo demonstratus est: vbi est alia area ab hac priori diuersa? sanè aream altaris ab area totius templi ita distinguere, vt diuersis temporibus, ac pretijs emerentur, nullus admittet, qui templi ipsius, & altaris constitutionem in descriptionibus, quas apponimus, attentiùs perspexerit. Tandem Rabbi Dauid Chimchi putat, sexcentos siclos auri datos pro area, quos duodecim tribus ex aequo soluerunt; in libro autem Regum quinquaginta referri, quantum videlicet vnaquaeque tribus expendit: sed conficta videtur eiusmodi interpretatio, atque violenta. Dicamus ergo, aream vniuerso templo aedificando quàm aptam, totum nimirum à radicibus montem Moria, boues, plaustrum, & iuga boum semel omnia simul coempta fuisse pretio quinquaginta siclorum auri in auro, vt Romano more loquar, qui duodecupla proportione multiplicati sexcentos argenteos siclos efficiunt. Neque obstat locus Regum, qui affirmare videtur siclos quinquaginta argenteos fuisse; cum perpendenda sit Hebraica phrasis, quae sic habet. בכסף שקלים חמשים bacesseph sechelim hamisim. in argento siclis quinquaginta, licet ad verbum vertere:

Glosa super Paralip. Arias Mont. lib. de mens.

INTERPRETATIONEM Lirani non admittunt Hebraei textus.

2. Paral. 3. ℣. 1.

VNIVERSI templi area quinquaginta aureis siclis empta fuit, qui sexcentis argenteis aestimatione sunt pares.

A eademque ratione Septuaginta interpretes, & Chaldaeus paraphrastes hunc locum conuertunt. Argentum verò, vt vidimus, atque vt bene notauit Abulensis, pro quolibet metallo, moneta, aut pretio sumitur; quasi diceret: emit pretio quinquaginta siclorum, atque eodem modo in libro quoque Paralipomenon eadem vox intelligenda est: alias enim maxima esset in verbis oppositio. Qua enim ratione stare poterit, vt dicat Dauid: argentum dabo quantum valet. Hebraicè בכסף מלא beceseph male. in argento pleno. Septuaginta: Emam argento digno. Rem expressit Vulgatus, *quantum valet*: quomodo inquam haec promissio argenti concordat cum eo, quod sequitur, nimirum dedisse

B siclos auri, nisi priori loco argentum pro pretio vsurpetur, quocumque sit metallo expensum? Reliqua verò pars loci Paralipomenon tunc perspicua erit, cum vox משקל mischal perspicua erit; ea autem à verbo שקל sachal deducitur, quod, vt alias diximus, ponderare, seu numerare significat: indeque deducta est vox שקל sechel, quam ponderatorem, seu numeratorem vertere licet, vno verbo siclum: quod, cum sit primum, & commune omnium rerum pretium, apte potest accipi pro communi aestimatione. Qua ratione intellexisse videtur Sanctus Euangelista Matthaeus locum Zachariae, qui sic habet וישקלו vaijsechelu. *Et appenderunt mercedem meam triginta argenteos*: ipse verò sic vertit: *Et acceperunt triginta argenteos pretium appretiati, quem appretiauerunt à filijs Israel. pretium appretiati* vocat id,

C quod dixerat: *Appenderunt mercedem meam*; tunc enim appretiatus fuit ab illis Christus Dominus, quando appenderunt, vel aestimauerunt quanti esset emendus à Iuda; nimirum quando, vt inquit idem Euangelista, *Constituerunt ei* Iudae *triginta argenteos*. Igitur locus Paralipomenon, vt ad institutum reuertamur, sic est intelligendus: *Dedit ergo Dauid Hornam pro loco* במקום bamacom, in loco. vtraque lectio vera est: In eodem namque loco soluit pro loco pecuniam: nimirum quoniam nec munera accipere voluit, nec solutionem differre: pari enim plerumque damno hoc & illud subditos afficit; nonnumquam etiam maiori. שקלי זהב sichele zachab.

D vtique siclos auri. quae lectio apud omnes manifesta est, & in Hebraeo maximè nota, cum vox שקל sichele sit in statu, quod aiunt, regiminis. Quod superest interpretatione indiget, & difficultates omnes peperit משקל שש מאות miscal ses meoth, pondere sexcentorum, legit Regius codex, hoc est, qui sexcentis aestimabantur: id enim, vt dixi, significat pondus. Qua etiam ratione Romana phrasis, non minùs quàm Hispana diceret de argenteo etiam vase, pondere est decem aureorum, pesa dieci scudi d'oro; nimirum, quia tota eius materia decem aureis aestimaretur; sicut ex aduerso diceres, annulus hic pondere est scutorum monetae decem, pesa dieci scudi di moneta. nimirum, quia aurum, quo constat,

E decem argenteis scutis aestimatur. sic etiam in praesenti loco aureos siclos pependisse dicitur Dauid pondere sexcentorum, hoc est, quorum pondus sexcentis aestimabatur, vtique argenteis siclis, quorum vsus erat magis frequens, vt, quoniam aureorum siclorum rarò fit mentio, neque vllum signatum, aut viderimus, aut legerimus extitisse: cum contra & plures viderimus, & ha-

ARGENTVM absolute pro moneta, aut pretio vsurpatur. Abul. quaest. vlt. 2. Reg.

SICLVS pro communi aestimatione. Zachar. 11. ℣. 12. Matth. 27. ℣. 9.

Matth. 26. ℣. 16.

MVNERA à subditis accipere, & solutionem promissi pretij differre aequiparantur.

& habuerimus signatos argenteos siclos, hinc A ad nostra tempora perduraſſe probauimus, eandemque etiam in Hiſpania receptam, cuius octaua pars aequalis eſt Atticae drachmae, & huius vnciae dimidium Hebraeorum ſiclo par eſt: ſiclus autem, cum ab ipſo mundi exordio inuentus fuerit, atque immutatus permanſerit, vnciam hanc noſtram mundo ipſi coaeuam dicere licuiſſet. Hinc fit, vt, quicumque velit Graeca pondera cum Romanis conferre, Romana ad vncias reuocet, Graeca ad drachmas: tunc enim, ſi drachmarum numerum per octonarium diuidat, Romanas habebit vncias, quas mox poterit cum Romanis libris conferre. Quod ſi Romana è contra pondera cum Graecis velit comparare, Romanum pondus ad vncias reuocet, eumque numerum in octonarium multiplicet, habebitque B drachmarum numerum, quem poſtmodum ad minas, atque talenta poterit reuocare. Exemplis res eſt intellectu facillima. fit, verbi gratia, primùm numerus decem talentorum Atticorum ad libras Romanas reuocandus, multiplicetur numerus ſex millium drachmarum, quas habet Atticum talentum, in denarium, fientque omnes denum talentorum drachmae ſexagenae millenae, quae, ſi diuidantur per numerum octo, dant vncias ſepties mille quingentas, quas ſi per duodenarias rurſum diuidas, habebis libras ſexcentas vigintiquinque, quas decem Atticis talentis aequales eſſe affirmabis. Eandemque viam in reliquis omnibus conferendis tenebis. Hebraea C verò pondera faciliùs multo ad haec noſtra reuocabuntur: Siclus enim dimidia pars eſt Romanae, Hiſpanaeque vnciae, idemque quadruplus drachmae Atticae. Sed, vt ad noſtra pondera reuocentur antiqua, neceſſarium eſt, noſtra quoque perſpecta haberi. cuius rei gratia breui quadam ratione ea quoque percenſebimus. Et quod ad Romana pondera noſtri temporis ſpectat, nihil amplius dicendum cenſeo, quàm quod libra, atque vncia cum partibus ſuis eadem nunc quoque in vſu eſt apud omnes mercatores, aurifices, Medicos, atque alios, immota perpetuò manens. Quapropter, quae ſuprà de Romanis antiquis ponderibus dicta ſunt, hic quoque de noſtrae aetatis ponderibus dicta eſſe credenda D ſunt.

Hiſpana pondera aliquanto ab his ſunt diuerſa, quamuis vncia eadem hic atque illic perpetuò fuerit. Igitur à maximis exordium ſumentes, ponderum maximum dicitur Quintal, centum Hiſpanas libras continens, quarum quaelibet ſexdecim eſt vnciarum. Vocem autem hanc ab Hebraico chicar deductam probat vocum, & rei ſignificatae ſimilitudo: ſicut enim chicar centenas quindecim vnciarum minas continebat, ſic etiam quintal centenas, vt dixi, ſexdecim vnciarum libras complectitur. Sed longè petita vocis ſimilitudo videtur aliquibus, quibus ſimilior eſt Latina centenarij vox. Verùm Hebraicae ſimilem magis eſſe vocem quintal E non eſt qui dubitet; praeſertim cum varia earundem Hebraicarum vocum prolatio nonnihil faciat diſcriminis: nos enim antiquam gentis prolationem aſſequi nulla ratione poſſumus. cuius rei haud leue argumentum eſt, quod eandem vocem ככר chicar Graecorum more terminatam κιγχάρις cinchares vertit Ioſephus. chincar igitur in quintal facillimè commutatur. vnde etiam vox cantaro in Italia frequens deducitur.

DVODECVPLA auri ad argentum proportio ex ſacris literis probatur.

600 | 50 | 12

VNCIA noſtra mundo coaeua.

6000
10
60000
60000 | 8
75
7500 | 625
12

ROMANA noſtra pondera eadem ſunt cum antiquis.

HISPANA pondera.

QVINTAL, & cantaro ab Hebraea voce chicar deducuntur.

COLLATIO ANTIQVORVM PONDERVM, AC NVMISMATVM cum noſtri temporis ponderibus, atque numiſmatis.

Cap. XXXV.

HOC capite non ſolùm totius huius libri epilogus continetur, ſed eiuſdem quaſi finis, & fructus, cum omnis ſuſcepta de ponderibus, ac numiſmatis diſputatio eo potiſſimùm tendat, vt ea cùm noſtris ponderibus, ac numiſmatis conferamus, quod eſt huius capitis inſtitutum. Igitur, quod ad pondera, quae percenſuimus, ſpectat, ea omnia, tum inter ſe, tum etiam cum noſtris facilè conferri poterunt; ſiquidem antiquam Romanam vnciam Romae vſque

Universidad de Deusto Biblioteca

tur. Neque mirandum est, ab Hebraeo plura idiomata voces accepisse, cum, illud omnium primum fuisse, suprà ostensum sit. Quintal diuiditur in quattuor partes, quas arrouas vocant, & continent singulae libras Hispanicas viginti quinque. Libra, vt dixi, sexdecim vnciarum est; selibra vnciarum octo: quod pondus apud aurifices, & argentarios dicitur marcho, de quo infra. Vncia librae est decima sexta pars, marchi octaua. Ea diuiditur in semuncias, quartas, octauas, quas absolutè nominant ochauas, subintelligentes vnciae. Haec verò ochaua drachmae Atticae aequalis est. vocis verò drachmae nullus est vsus, nisi apud Medicos. ochauam tandem in duas partes diuidunt, quas vocant adarames. Est autem adarame ochauae medietas, quartae pars quarta, semiunciae octaua, vnciae decima sexta. Adarame in duas partes diuiditur. neque alias habent ponderum partitiones mercatores, aut scrutarij, aurifices, ac reliqui, quorum artificium circa auri, & argenti materiam versatur. Marchum, hoc est semissem Hispanicae librae, Romanae bessem, continentem vncias octo, aliter ad aurum expendendum diuidunt, aliter ad argentum. Auri namque marchum diuidunt in castellanos quinquaginta. olim nummi, nunc ponderis nomen est. Castellanum diuidunt in octo tomines, tominem in duodecim grana. Atque adeo marchus auri diuiditur in grana quattuor millia octingenta, vt in margine apparet.

PARTES Hispani ponderis, quod vocant quintal.

MARCHO continet vncias octo.

	Castellanos	Tomines	Grana.
Auri Marcus continet.	50	400	4800
Castellanus habet.		8	96
Tominus habet			12

Rursus argenti marchum aureo pondere omnino aequalem diuidunt in vncias octo, vnciam in totidem octauas, octauam in grana septuaginta quinque. Qui numeri inuicem multiplicati, vt in margine, dant parem granorum numerum argenteo, atque aureo marcho. Et hoc est, quod ad omnia Hispana pondera spectat.

	Vncias	Octauas	grana
Argenti Marcus habet	8	64	4800
Vncia habet		8	600
Octaua habet			75

Superest, vt de nostris numismatis nonnihil dicamus, ac primùm de Hispanis, de quibus, post alios, perspicue, ac breuiter noster Mariana tractauit, quem, si his plura cupiat, lector adire poterit; nobis enim ab antiquis omnino supersedendum duximus, ac de illis tantummodo nummis agendum, quae satis esse videbuntur ad metallorum pretia percipienda; necnon ad antiqua numismata, & pondera conferenda.

Marian. lib. de ponder. & mens. cap. 22.

Triplex nobis numismatum genus, aereum, argenteum, aureum. Aes percussum, siue etiam argentum, cui pars quarta, aut quinta aeris admista est, nostris dicitur moneda de vellon. Haec verò aeris, & argenti permistio iamdiu apud nos cessauit: non enim argenti copia, & commertiorum multitudo permittit, vt ea ratione argentum admistione corrumpatur. Ex aere minima moneta dicitur blanca: duplex blanca constituit vnum marauedinum. Et quamuis nulla modo videatur moneta, quae aut dicatur, aut aestimetur marauedi, tamen quoniam vsitatissima haec vox est apud nostros, vtpote qua aurei, argentei, aereique nummi, diuersis tamen temporibus, & aestimationibus olim cuderentur, fit vt omnes summae, etiam quàmmaximae ad marauedinos, non modo communi vsu loquendi, verùm etiam in publicis instrumentis reuocentur. Quamobrem, & ad eam nos quoque nostras tabulas reuocabimus. Dum haec scriberem Romae sub exordio anni Iubilei, à viris fide dignis accepi, nunc denuò monetam cudi aeream apud nostros, quae nomine, & aestimatione sit marauedinus. Fit etiam ex duobus marauedinis aerea moneta, quae dicitur ochauo, quod octaua sit pars minimae argenteae monetae, quae dicitur medio real. Alia eius dupla quattuor habens marauedinos, quae quarta pars est eiusdem minimae argenteae monetae. Fuerunt etiam aliquando ex infimo argento percussae aliae monetae, quae dicebantur quartillos, quoniam quarta pars erant argentei regalis, quae octo continebat marauedinos cum dimidio.

AERE AE Hispaniarum monetae.

Ex argento minima moneta dicitur medio real, continet marauedinos septemdecim. huius dupla dicitur regalis, valetque marauedinos quattuor & triginta, pondere ferme Atticae drachmae: siquidem marchus, vnciae videlicet octo, in drachmas diuiduntur sexaginta quattuor; at ex argenti marcho signantur argentei regales sexaginta septem: atque adeo drachma regalem superat tribus sexagesimis quartis huius partibus. Ad argenteam monetam spectare videtur ducatus, vulgo ducado, qui aestimatur argenteis regalibus vndecim, & vno insuper marauedino; siue marauedinis trecentis septuaginta quinque. Et quamuis nullus modo sit nummus, vel argenteus, vel aureus, qui eius sit aestimationis, sed tantummodo vsurpetur ea vox, ad significandam praedictam argenteorum summam, tamen non dubitamus, eam summam ex pretio aurei nummi, quem percussit Rex Catholicus, desumptam vsque ad nostra tempora perdurasse. Nam quamuis ex auri marcho vnciarum octo aurei quinquaginta cuderentur, qui castellani dicebantur, quod Regum Castellae iussu cuderentur; atque eorum vsus Castellanis tantummodo esset frequens, tamen castellani nomine, ad significandum eius aurei pondus retento, nummorum vsus omnino perijt. Ferdinandus postmodum Rex Catholicus aureos excellenti bonitate cudi iussit ex singulis marchis, id est, octonis vncijs, aureos sexagenos quinos, quorum aestimatio tunc fuit marauedinorum quinque & septuaginta supra trecentos, hoc est, argenteorum regalium vndecim, & vnius marauedini, vnde desumpta forsan est praedicta ducati summa. Sed nunc tandem ex singulis octonis vncijs sexaginta octo aurei cuduntur, quos felicis recordationis Philippus Secundus Rex noster, quadringentis marauedinis aestimari praecepit; neque amplius eiusmodi lex immutata est. Ex his verò aureis non simplices modo cuduntur, sed & duplices, ac quadruplices quamplurimi: id enim exigit auri copia, vt faciliùs nummi cudantur, & commodiùs numerentur.

MINIMA Hispana argentea moneta est medio real.

AVREI Hispani.

Quod verò ad auri aestimationem spectat, auri bonitas, atque perfectio maximè attenditur.

AVRI AEstimatio.

Atque

Atque adeo auri bonitatem in viginti quattuor gradus diuidunt, quos vocant quilates, fortassis deducta voce à Graeco pondere κεράτιον ceratiom. Est verò quilate, non pondus, sed auri indicans puritatem: atque adeo in pondere illo, quod supra castellanum vocari diximus, singulos quilates aestimarunt marauedinis viginti quattuor cum tribus quartis marauedini partibus, qui numerus duodecies multiplicatus indicat, quanti aestimandus sit castellanus duodecim habens quilates, nimirum marauedinis ducentis nonaginta septem. Quanti autem aestimandus sit castellanus, vncia, vel marcus in reliquis perfectionis gradibus, sequens tabula indicabit, cuius haud infrequens erit in sequentibus vsus.

24 ¼
12
9
48
24
297

HISPANA AVRI

PRETIA IN SINGVLIS *perfectionis gradibus, quos vocant* Quilates.

Quilates.	Pretium Castellani marauedis	Pretium vnciae marauedis.	Pretium Marci marauedis.
12	297	1856 ¾	24850
13	321 ¼	2010 11/12	16087 ½
14	346 ¼	2165 ¼	17325
15	371 ¼	2320 1/12	18562 ½
16	396	2475	19800
17	420 ¾	2629 11/12	21037 ½
18	445 ½	2784 ½	22275
19	470 ¼	2939 1/12	23512 ½
20	495	3093 ¾	24750
21	519 ¾	3248 7/12	25987 ½
22	544 ½	3403 ½	27225
23	569 ¼	3557 11/12	28462 ½
24	594	3712 ½	29700

HIVS verò tabulae fabrica ex dictis manifesta est: nam aestimatio castellani in singulis gradibus perspicua est, vt dixi; & marcus quinquaginta complectitur castellanos: si igitur inuentum castellani pretium in quinquagenarium numerum multiplicetur, habebitur marci pretium, quod si per octo, quibus constat, vncias diuidatur, dabit vnciae quoque pretium. quod vsui esse maximè poterit; cum vncia vel omnibus alijs gentibus, quarum pondera examinauimus, commune pondus sit, vel omnia earum pondera ad vnciam facilè reuocentur. Quamobrem & vnciam alia quoque ratione examinare forsitan non paenitebit. Ea est huiusmodi. Cùm marcus habeat vncias octo, idemque diuisus sit in castellanos quinquaginta, si hic nummus per octonarium diuidatur, obuenient singulis vncijs castellani sex cum quarta parte: si ergo pretium castellani in singulis gradibus multiplicetur per sex, cùm quarta parte, habebitur pretium vnciae. Vtriusque probationis vnciae exempla subijciam.

VNCIAE auri, & marci pretia quomodo inuestigentur.

Cùm pretium marci aurei de doze quilates, multiplicato per 50. numero 297. innotescat, sitque 14850. si hic numerus in octo diuidatur, inuenietur numerus 1856 ¾ pretium vnius vnciae auri de doze quilates, & sic de reliquis.

297
50
14850

Rursus, si idem numerus 297. pretium vnius castellani multiplicetur in 6 ¼ castellanos, quos habet vncia, prodibit idem, quod supra 1856 ¾ pretium vnciae eiusdem auri, vt in margine apparet. Atque eadem ratione non solùm numeros tabulae omnes examinare poteris, verùm etiam illam ad inferiores numeros extendere.

14850 | 8 11/12
1856

297
6 ¼
1782
74 ¼
1856 ¾

Argenti porrò aestimationem ita rimantur aurifices, vt argenti perfectionem, ac puritatem in duodenas partes diuidant, quas vocant dineros, atque adeo argentum purum putum, absque vlla peregrini metalli admistione, vocant plata de doze dineros quasi dicant, argentum denariorum duodecim. Cui verò admista est aeris duodecima pars, dicitur de onze dineros, & sic de reliquis. atque huiusmodi ferè argentum signatur. Nonnumquam verò, & subtiliter magis, diuidunt quemlibet denarium in duas partes secantes. Est igitur argenti puri aestimatio huiusmodi: marcus, octo nimirum vnciae, bis mille trecentis septuaginta sex marauedinis venditur; qui numerus in duodenas partes diuisus, singulis gradibus centum nonaginta octo marauedinos tribuit. Atque adeo facilis est sequentis tabulae compositio, in qua mox apparet, quanti marcus, aut vncia in singulis perfectionis gradibus aestimetur.

ARGENTI aestimatio.

Universidad de Deusto Biblioteca

HISPANA

ARGENTI PRETIA IN *singulis perfectionis gradibus, quos vocant* dineros.

Dineros	Vnciae pretium marauedis.	Marci Pretium marauedis.
6	148 $\frac{1}{2}$	1188
6 $\frac{1}{2}$	106 $\frac{7}{8}$	1287
7	173 $\frac{1}{4}$	1386
7 $\frac{1}{2}$	185 $\frac{1}{2}$	1485
8	198	1584
8 $\frac{1}{2}$	210 $\frac{1}{8}$	1683
9	222 $\frac{1}{4}$	1782
9 $\frac{1}{2}$	235 $\frac{1}{8}$	1881
10	247 $\frac{1}{2}$	1980
10 $\frac{1}{2}$	259 $\frac{7}{8}$	2079
11	272 $\frac{1}{4}$	2178
11 $\frac{1}{2}$	284 $\frac{5}{8}$	2277
12	297	2376

CONSTITVTIS igitur ijs, quae ad Hispana numismata, auriq́ue, & argenti pretia spectant, superest vt nunc de Romanis agamus, in quibus facilis omnino, & expedita est nummorum computatio. Siquidem scuta, quae vocant, monetae, singula in denos iulios argenteos nummos partiuntur. Iulios deinde in denos baiochos. Baiochum tandem in quinos quatrinos. Ex quo fit, vt cum raro quatrinorum in computis ratio habeatur, eadem summa, eodemq́ue computo baiochos à iulijs, iulios ab scutis distinguant. Prima enim numeri nota, qua Arithmetici vnitates denotari volunt, Romanis baiochos denotat. Secunda, quae denarios Arithmeticis, Romanis iulios significat. ac tertia, quae centenarios signat, cum reliquis, hic Romae scuta monetae denotat. Nam si quis Romae numerum scribat 2376. totidem baiochos indicantem, vtique prima littera, sex, baiochos totidem, secunda septem iulios denotat, reliquae duae viginti tria scuta. Itaque non dicerent bis mille trecentos septuaginta sex baiochos, sed scuta tria & viginti, iulios septem, baiochos sex.

SCVTA Romana, monatae, iulij, baiochi.

SCVTA auri in auro.

Habent etiam scuta auri, quae, quoniam varia saepè, atque longè diuersa diuersis temporibus fuerunt, vt ea, quae nunc sunt in vsu, indicent, scuta vocant auri in auro. Et quamuis certo sint omnia scuta pondere, tamen eorum pretium ita est incertum, vt, pro auri copia, vel penuria, singulis propemodum hebdomadis scuti aurei pretium immutetur, frequenter tamen solet iulijs duodecim aestimari: numerum duodecim iuliorum baiochis augent binis, aut quinis, nonnumquam minuunt binis. Nos verò sequenti tabula duodenos iulios pro singulis aureis computabimus; vt aliquod constans pretium in tabulis constituatur.

Aurum praeterea sic aestimant, vt ex auri vncia, octo aurea scuta cum dimidio cudant; ex libra, bina supra centum. Auream praeterea vnciam diuidunt in denarios viginti quattuor, seu ceratia totidem: dinarum deinde in grana viginti quattuor; Ceratia verò, aut denarij tam ponderis partem indicant vigesimam quartam, quàm perfectionis gradum: aurum namque, cui nihil est admistum alterius metalli, haud secus quàm Hispani, vocant di vinti quatro caratti, o ver dinari. cui verò vigesima quarta pars admiscetur aeris, vel argenti, dicitur de venti tre viginti trium. cui verò admiscetur duodecima pars, hoc est binae vigesimae quartae, dicitur de vinti duoi duorum & viginti ceratium, cuiusmodi est aurum, quod ferè semper cuditur Romae. Atque vt auri pretia in singulis gradibus, vel ceratijs inuestigemus, illud adnotandum est, quod Romae olim sic fuerat vsu receptum, vt auri puri scutum duodecim argenteis iulijs permutaretur; atque adeo, cum eiusmodi auri puritas in viginti quattuor dinaros diuideretur, singulis dinaris singuli semiiulij respondebant, quos semiiulios nunc vocant grossos, & modo scuti pretium ad duodenos iulios excreuit, additis plerumque baiochis. Nos verò duodecim iulios cum vno baiocho accipiemus scuti pretium, baiochos centum viginti vnum, quod ferè magis est frequens. Igitur, si centum viginti vnus per denarios duos & viginti diuidantur, dabunt pretium dinari baiochos quinque, cum vnius baiochi medietate, atque adeo pretium vnius scuti auri denariorum viginti quattuor erit, iuliorum tredecim cum duobus baiochis, hoc est quinta vnius iulij parte. qua ratione auri pretium in singulis dinaris, ac ponderibus facilè inuenietur, vt in apposita tabella apparet.

14
5 $\frac{1}{2}$
12
120
132
121 | 5 $\frac{11}{22}$ $\frac{1}{2}$
22

ROMANA

Universidad de Deusto Biblioteca

ROMANA

AVRI PRETIA *in singulis perfectionis gradibus, quos vocant dinaros.*

Dinari	Scuti auri pretium *scuta iul. baioch.*	Vnciae auri pretium *scuta iul. baioch.*
12	6 6	5 6 1
13	7 1½	6 0 7¼
14	7 7	6 5 4½
15	8 2½	7 0 1¾
16	8 8	7 4 8
17	9 3½	7 9 4¼
18	9 9	8 4 1½
19	1 0 4½	8 8 8¾
20	1 1 0	9 3 5
21	1 1 5½	9 8 1¼
22	1 2 1	10 2 8½
23	1 2 6½	10 7 5¾
24	1 3 2	11 2 2

ARGENTI PRETIA *in singulis perfectionis gradibus, quos Hispano more vocabimus dinaros.*

Dinari	Pretium vnciae *scuta iul. baioch.*	Pretium librae *scuta iul. baioch.*
6	4 8	5 7 6
6½	5 2	6 2 4
7	5 6	6 7 2
7½	6 0	7 2 0
8	6 4	7 6 8
8½	6 8	8 1 6
9	7 2	8 6 4
9½	7 6	9 1 2
10	8 0	9 6 0
10½	8 4	10 0 8
11	8 8	10 5 6
11½	9 2	11 0 4
12	9 6	11 5 2

ARGENTI pretium.

96
12
192
96
1152

ARGENTI pretium sic statuunt Romae, vnciam argenti puri, quod, haud secus quam Hispani, vocant de copella vendunt baiochis nonaginta sex, qui numerus in duodenas vncias ductus dat pretium librae argenti puri, scuta monetae vndecim, iulios quinque, baiochos duos. Sed quoniam, ad nummos cudendos, vnciam vnam è libra subtrahunt, eiusque loco aeris vnciam substituunt, fit vt libra vna argenti, quod vocant de carlino ad iulios cudendos, tanti aestiment, quanti vndecim vncias argenti puri. Eademque ratione, libra argenti in duodecim gradus partita, singulos gradus argenti tanti aestimant in libra, quanti vnciae argenti puri, quae sunt in libra, seorsum, ac sine vlla mistione aestimarentur. Idemque obseruant, seruata proportione, in quolibet alio argenti pondere, vt in apposita etiam tabella videre poteris, quam, vt praecedenti Hispanicae responderet, in semuncias quoque diuisimus. Atque, vt faciliùs rem totam intelligeremus, gradus illos Hispano more dinaros vocauimus: nihil enim aliud est argentum dinarorum vndecim, quàm illud, cui duodecima pars aeris admista est, & sic de reliquis est sentiendum.

Universidad de Deusto Biblioteca

FABRICA SEQVENTIVM TABVLARVM NVMISMATVM AC PONDERVM.

IS igitur sic constitutis, ad vniuersales tabulas veniendum est, quas numismatum, ac ponderum primam, & secundam vocamus, quoniam vnico intuitu mox ostendunt, quot, & quibus è nostris Romanis, aut Hispanis, necnon Romanis, aut Graecis antiquis singula Hebraeorum pondera, atque numismata proportione respondeant, tum in auro, tum in argento. At quoniam difficile omnino foret, ne dicam impossibile, aliquam eligere auri, vel argenti temperaturam, quam omnibus ex aequo suadere possemus vel in numismatis cudendis, vel in templi instrumentis, atque ornamentis fabricandis, ab Hebraeis obseruatam fuisse: ideo tabulas ita composuimus, vt non solum pondera, atque numismata Hebraeorum in perfecto auro, & argento examinaremus, verumetiam modum praescriberemus, quo vnusquisque, ad quam libuerit normam, possit aurum vel argentum reuocare.

TABVLARVM tituli.

Vtriusque verò tabulae titulus ita est perspicuus, vt nulla indigeat interpretatione. Aurea enim, vel argentea Hebraeorum pondera, atque numismata cum antiquis, ac nostris ponderibus ita conferunt tabulae, quod indicant tituli, vt omnes omnium proportiones sub vnum aspectum proferantur. Hebraeorum quidem pondera, atque numismata sunt talenta, minae, sicli, oboli; Graecorum verò pondera pariter, ac numismata, sunt haec Attica talenta, minae, drachmae. Quae omnia vtrique tabulae sunt communia: quoniam, vt diximus, eodem fuit pondere auri, & argenti talentum, mina, siclus, aut obolus; minae quoque, & drachmae Atticae. Argenti praeterea drachma denario Romano aequalis fuit: quapropter sestertios argenti ita computauimus, vt quaterni semper sestertij singulis respondeant drachmis, vt olim denarijs respondebant. Sestertios in auri computatione ita adhibuimus, vt drachmae quarta pars duodenis sestertijs argenteis responderet, drachma quadragenis octonis: sic enim fit, vt aurum duodecupla proportione ad argentum comparetur, quod olim à Romanis, atque ab alijs gentibus obseruari supra ostendimus. Vnciam commune pondus vocamus; quoniam, vt paulò ante dixi, omnibus ferè saeculis à quamplurimis nationibus obseruatam fuisse comperimus, & adhuc obseruari videmus. eademque ratione in vtraque tabula binis quibusque sicelis, atque octonis drachmis vnciam vnam exaequauimus. Reliqui numeri, praeter Hispani marci, *&* grani *numeros, sunt in vtraque tabula longè diuersi. quamobrem & de prima auri tabula primùm, deinde de secunda agemus.*

SESTERTII auri, & argenti, quomodo computati sint.

VNCIA commune pondus.

PONDVS scuti aurei.

Pondus igitur scuti aurei computare potiùs libuit, quam ipsa scuta, quae circumferuntur: nam, cum, vt suprà dixi, aurum in hac tabula perfectissimùm aestimetur, scuta verò auri, quae prae manibus habentur, sint inferioris temperaturae, aut haec cum alijs non respondebant, aut nulla ratione poterant vna cùm caeteris numeris ad omnes gradus reuocari, vt infrà docebimus. Scuta *verò* monetae, iulios, *atque* baiochos *ita computauimus, vt allatis paulo superiùs hoc capite pretijs respondeb-*

SCVTA monetae, iulios, baiochos.

sponderent, nimirum vt vncia auri perfectissimi scutis *vndecim aestimetur, binisque insuper* iulijs, *ac totidem* baiochis. *Hispana pondera ita componimus, vt* marcus (*idem pondus* marca *quoque dicitur*) *octo vncijs aequiparetur, siclis sexdecim, & sic deinceps reliquis.* Marcus *deinde in suos* castellanos tomines granos *diuiditur, iuxta ea, quae suprà dicta sunt. Tandem, quod ad Hispana numismata spectat, ita sunt* marauedini *dispositi, vt, iuxta allata auri pretia, singulis* castellanis *quingenti nonaginta quattuor* marauedini *exaequentur; qui* marauedinorum *numerus in triginta quattuor diuisus, dat* reales *septendecim* marauedinos *sexdecim; idemque in trecentos septuaginta quinque partitus, dat* ducatum *vnum* marauedinos *ducentos nouendecim. at singula in ipsismet tabulis examinari, ac percipi facile possunt.*

MARCVS, & marca pro eodem.

HISPANI numi.

In tabula praeterea argenti eadem prorsus via progressi sumus, hoc vno excepto, quod pretia illic auri, hic argenti, quae seorsum suprà tradita sunt, computauimus. Atque haec de tabularum fabrica dicta sufficiant.

EARVNDEM TABVLARVM VSVS.

QVOD verò ad earundem tabularum vsum spectat, ita facilis est, vt ferè interpretatione non indigeat. Verùm, ne aliquibus, qui in huiusmodi computationibus minus sunt versati, hac in parte deesse videamur; sit in primis propositum, aestimationem inquirere trium talentorum auri: ingrediemur priorem tabulam aureorum ponderum, atque in prima talentorum columna inquiremus propositum talentorum numerum, qui si habeatur expressus, vt noster trium talentorum propositus, mox in eadem linea, ad dextram procedendo, inueniemus talenta tria minas habere 150. siclos 9000. obolos 180000. talenta Attica sex minas 360. drachmas 36000. valereque sestertios 1728000. quem numerum sic proferent, decies sestertium, ac septingenta viginti octo sestertium, subintelligentes primùm centena millia, deinde millia: explicaretur que praedictus numerus hac ratione decies centena, ac septingenta viginti octo sestertium millia. Sed his omissis, quae supra latè discussa sunt, ad trium talentorum reliquam computationem reuertamur. Pendent ea vncias 4500. scuta aurea 38250. Valentque scuta monetae Romanae 50490. iulios 0. baiochos 0. Pendent praeterea marcos *5624* castellanos *28125.* tomines *225000.* grana *2700000. valentque* marauedinos *16706250.* reales *491360.* ducatos *44550. Atque hac ratione in omnibus alijs numeris vtriusque tabulae procedendum est, quando dicti numeri habentur expressi.*

PRIMVS rsus, quanti aestimetur talentum, aut aliud ex antiquis pondus, aut numisma, indicare.

SESTERtiorum numerus quomodo profrendus.

VSVS SEcundus, quomodo inuestigandi sunt numeri, qui non habentur in tabula.

Quod si non habeantur, diuidendi primùm sunt dati numeri in duos, tres, aut plures numeros ex illis, qui habentur in tabulis & cum singulis partibus ingrediendae sunt tabulae, haud secus quàm si numeri essent seorsum dati, ac tandem in tabulis omnes inuenti in vnam summam redigendi sunt, vt habeatur quaesitus numerus. Sit exempli gratia tibi propositum obolos inuestigare, qui siclis 125. aequiualeant, & quoniam hic numerus non habetur in tabula, illum in duos, qui habentur, diuides 120. & 5. atque è regione prioris inuenies in columna obolorum 2400. & ex aduerso posterioris 100. quos si ad

2400
100
2500

Universidad de Deusto Biblioteca

VSVS TERtius, numeros, etiam à se inuicem in tabula valde distantes, comperit.

vnum numerum redigas, affirmabis 125. siclos obolos continere 2500. Qua etiam ratione quoscumque alios numeros inuenire poteris, siue in columnis proximis, siue in illis, quae maximè sunt ab inuicem seiunctae. vt si quis scire cupiat, quot marauedinis *respondeant oboli centum, mox inuenietur in* marauedinorum *columna ex aduerso obolorum 100. respondere hunc numerum 928 1/4. Et quoniam omnium diuersarum gentium, ponderum, ac numismatum, quae hic exprimuntur, numeri, mutua sibi inuicem proportione respondent, fit, vt non modo proportio, quam habent Hebraea pondera, ac numismata cum reliquis haberi possit ex tabulis, verùm etiam proportio, quam habent alia pondera cum reliquis, & quàm habent cum nummis nummi. Vt si quis scire cupiat, quot Hispanis* marauedinis *respondeat* iulius *Romanus, is accipiat in tabula auri numerum integrorum* baiochorum, *cui integer* marauedinorum *numerus respondeat. sitque exempli gratia* baiochorum *22440. cui in eadem linea respondent* marauedini *74250. Dic ergo si 22440.* baiochi *dant 74250.* marauedinos, *quid dabunt 10* baiochi? *(nam 10.* baiochi *vni* iulio *aequiualent) inueniesque, si secundum numerum ducas in tertium, & productum 742500. per primum partiaris, in quotiente hunc numerum 33 1010/22440. hoc est, si fractus numerus ad minorem reuocetur denominationem 33 1/22. Idem obtinuisses, si accepisses* baiochos *4488. respondentes* marauedinis *14850. nam si* baiochi *4488. dant* marauedinos *14850.* baiochi *10. dabunt* marauedinos *33 1/22. vt priùs. Ideoque affirmabis,* iulium *vnum Romanum triginta tribus* marauedinis, *ac tribus insuper trigesimis quartis* marauedini *partibus aequalem esse. Id quod in alijs quoque numeris in vtraque tabula licebit experiri. Notandum tamen pro hoc vsu videtur, Romana antiqua sestertia ita accipienda esse, vt cum ponderibus conferantur, non cum nummis, nisi priùs argentum ad suam temperaturam antiquam reuocetur, eiusque pretium in praecedentibus tabulis inquiratur. Quod verò ad sestertios spectat, quos in auri tabula computamus, illi non modo ad argenti pondus spectant, verùm etiam ad eiusmodi argentum, & aurum, quae in duodecupla proportione sibi respondeant; sic enim, vt dixi, sestertij computati sunt.*

VSVS QVARtus diuersarum gentium pondera, & numismata confert.

742500

33 1010/22440

vel 33 1/22

IVLIVS Romanus continet marauedinos 33 1/22

SESTERTII quomodo sint computati.

QVINTVS vsus, quomodo numeri tabularum ad quamcumque temperaturam reuocentur.

Sed ille vsus superest explicandus, quem supra promisimus, quique aliquibus prae omnibus videretur necessarius; nimirum qua ratione ad debitam auri, vel argenti temperaturam possint reuocari numeri omnes propositae tabulae, qui nummos, aut pretia denotant. Id quod facilè poterit explicari: nam si quis scire vellet, talentum vnum auri viginti trium dinarorum, ceration, *vel* de veinte y tres quilates, *quot* baiochis *respondeat (sic libet omnem summam ad* baiochos *reuocare, ad confusionem vitandam, quae in* scutis, iulijs, baiochis *facilè oriretur.) Igitur videatur primum in auri tabula numerus* baiochorum *talento respondens 1683000. & quoniam hoc est pretium viginti quattuor* dinarorum, *is numerus diuidatur in 24 prodibitque 70125. pretium vnius* dinari *in singulis talentis. quapropter, si hic numerus auferatur à primo, ostendet talentum auri, cui gradus vnus perfectionis deest, hoc numero aestimari 16128. 7. 5. hoc est, (si ad* scuta, iulios, & baiochos *summam reuocemus) sexdecim millibus centum viginti octo* scutis, iulijs *septem,* baiochis *quinque. atque eadem ratione, si idem numerus 70125. auferatur ab hoc, ostendet aurei talenti pretium, cui bini perfectionis gradus desunt, cuiusmodi est aurum, quod Romae cuditur, aestimari 1542750. Et sic de singulis alijs, tam numeris, quam perfectionis gradibus iudicandum censeo. Eademque ratio seruanda*

1683000 | 7 0 2 1 1 5

70125

1683000
70125
1612875
70125

AESTIMAtio talenti auri 23. ceration.

1542750

uanda est in argenti reuocatione, si per semidinaros *fiat computatio. quod si per* dinaros *integros, auferenda tantummodo esset ab inuento numero duodecima pars, pro singulis, quibus à perfecto deficeret,* dinaris. *Omnem igitur hunc vsum sic excipe. Quoties libuerit pretium auri inuenire, qui gradu vno distat à perfectò, auferes ab inuento numero vigesimam quartam sui partem: cui desunt bini, auferes duodecimam; cui terni, auferes octauam; cui quaterni, sextam, & sic de singulis. In argento, cui desit* dinarus *vnus, vel, vt dixi, in cuius libra vncia vna admista sit aeris, auferes ab inuento numero duodecimam partem; si habeat duas vncias aeris, auferes sextam partem; si tres, quartam; si quattuor, tertiam; si quinque, totidem duodecimas, & sic de reliquis: & habebis numeros omnes, ad quam volueris auri, & argenti temperaturam indicandam, accommodatos. Sed mirabitur fortasse quispiam, quod paulò ante dixerim, hunc vsum, prae omnibus alijs, aliquibus videri posse necessarium. Verumtamen omnis cessabit admiratio, cum primum causas, quae me ad has tabulas construendas, immo & ad totum hunc librum scribendum impulerunt, vna cum hominum, nostrae potissimum aetatis, ingenijs lector perpenderit.*

TOTIVS huius libri scopus.

Est fateor suscepti laboris hic exoptatus fructus, vt numeros omnes, quibus in sacris litteris passim talenta, minae, sicli aurei, vel argentei reseruntur, ad nostra possint numismata reuocari. Quapropter auream tabulam ad centum millia talenta auri extendi, argenteam ad mille millia talentorum argenti, maximos quidem sacrae scripturae numeros, quibus reliqui omnes comprehenderentur. Sed quoniam, iuxta hunc nostrum computandi modum, multo amplius excrescit summa, quàm quod hominum frequenter ingenijs, antiqua cum suis conferentibus, credendum videatur, ideo, non modo talenta minuere, siclos multiplicare, & omnia confundere conati sunt, ne credant, quae ex hac nostra supputatione resultant; sed etiam, vt vereor, cum ea omnia, quae hactenus excogitarunt, sibi non satis apta videbuntur, ad haec nostra studia impugnanda, vel ex hoc capite satis superque improbasse videbuntur, quod aurum, & argentum tumultuariè in bello potissimùm congestum, ad perfectissimum reuocauerimus. Sed quamuis rationes, quae hoc probare possent, infrà suis locis simus, Deo dante, allaturi, tamen interea liberum cuique manere voluimus, cuiuscumque temperaturae libuerit aurum sibi, & argentum statuere, & cuiuscumque pretia in his nostris tabulis sine magno labore reperire.

VSVS VLtimus, tabulas has omnes ad cuiuscumque gentis nummos, vel pondera extendit.

Nec illud quidem tandem praetermittendum fuit, quo tabularum vsus pluribus nationibus, ac populis possit esse communis, nimirum, si quispiam in Gallia, Germania, aut India has nostras tabulas suis vellet aptare numismatis, is primum aliquam proportionem inueniat alicuius ex suis ponderibus, aut numismatis cum aliquo pondere, aut numero harum tabularum: tunc enim ductis lineis in alterutra nostrarum tabularum margine, eadem seruata proportione, numeros inueniet, qui inuentis in tabula respondeant, ac tabulas ipsas habebit suis nummis accommodatas, & viam, qua possit omnes praedictos vsus ad suae regionis nummos, aut pondera examinare, conferre, computare cum antiquis, atque inter se. Atque haec sunt, quae nobis, ex multis, quae occurrebant, proponenda videbantur de ponderibus. Priùs tamen, quam ad mensuras sequenti libro explicandas progrediar, oratum hic lectorem velim, vt si in numeris lapsum aliquando fuisse librarium

depre-

deprehenderit, aut nos (non enim tantum aut meae industriae, aut librariorum diligentiae tribuo, vt omnia pro votis credam successisse perfecta) id aequi, bonique consulat, ac tantundem his nostris studijs indulgeat, cum falsi numeri, vel ad praecedentium, subsequentiumue normam, vel ad adiacentium proportionem facilè corrigi possint. Nos verò reprehensionem, quam certò scimus subeundam plurium, non ita veremur, vt ab instituto deterreamur: pluris enim semper fecimus, alijs vel in modico prodesse ad Dei gloriam, quàm nostrae inuigilare existimationi, aut commodis.

Universidad de Deusto Biblioteca

Universidad de Deusto
Biblioteca

TABVLA NVMISMATVM

IN QVA AVREA HEBRAEORVM PO

cum Graecis, Romanis, Hispanis, tum ant

PONDERA ET NVMISMATA Hebraeorum.				GRAECORVM PON. & numismata.			ROMANA antiqua numismata.	COMMUNE pondus.	ROMANA Pondera, ar
Talent.	Minae	Sicli	Oboli	Talent.	Minae	Drachmae	Sesterti.	Vnciae.	Pondera aureo
			1			1/5	9 1/5	1/5	
			10			2	96	1/2	2 1/2
		1	20			4	192	1	4 1/2
		2	40			8	384	2	9
		3	60			12	576	3	13 1/2
		4	80			16	768	4	18
		5	100			20	960	5	22 1/2
		6	120			24	1152	6	27
		7	140			28	1344	7	31 1/2
		8	160			32	1536	8	36
		9	180			36	1728	9	40 1/2
		10	200		2/3	40	1920	10	45
		20	400		1 1/3	80	3840	10	85
		30	600		1 2/3	120	5760	15	127 1/2
		40	800		2	160	7680	20	170
		50	1000		2 1/3	200	9600	25	212 1/2
	1	60	1200		2 2/3	240	11520	30	255
	2	120	2400		5 1/3	480	23040	60	510
	3	180	3600		7 1/3	720	34560	90	765
	4	240	4800		9 1/3	960	46080	120	1020
	5	300	6000		12	1200	57600	150	1275
	6	360	7200		14 2/3	1440	69120	180	1530
	7	420	8400		16 2/3	1680	80640	210	1785
	8	480	9600		19 1/3	1920	92160	240	2040
	9	540	10800		21 1/3	2160	103680	270	2295
	10	600	12000		24	2400	115200	300	2550
	20	1200	24000	1/4	48	4800	230400	600	5100
	30	1800	36000	1/2	72	7200	345600	900	7650
	40	2400	48000	3/4	96	9600	460800	1200	10200
1	50	3000	60000	1	120	12000	576000	1500	12750
2	100	6000	120000	4	240	24000	1152000	3000	25500
3	150	9000	180000	6	360	36000	1728000	4500	38250
4	200	12000	240000	8	480	48000	2304000	6000	51000
5	250	15000	300000	10	600	60000	2880000	7500	63750
6	300	18000	360000	12	720	72000	3456000	9000	76500
7	350	21000	420000	14	840	84000	4032000	10500	89250
8	400	24000	480000	16	960	96000	4608000	12000	102000
9	450	27000	540000	18	1080	108000	5184000	13500	114750
10	500	30000	600000	20	1200	120000	5760000	15000	127500
20	1000	60000	1200000	40	2400	240000	11520000	30000	255000
30	1500	90000	1800000	60	3600	360000	17280000	45000	382500
40	2000	120000	2400000	80	4800	480000	23040000	60000	510000
50	2500	150000	3000000	100	6000	600000	28800000	75000	637500
60	3000	180000	3600000	120	7200	720000	34560000	90000	765000
70	3500	210000	4200000	140	8400	840000	40320000	105000	892500
80	4000	240000	4800000	160	9600	960000	46080000	120000	1020000
90	4500	270000	5400000	180	10800	1080000	51840000	135000	1147500
100	5000	300000	6000000	200	12000	1200000	57600000	150000	1275000
200	10000	600000	12000000	400	24000	2400000	115200000	300000	2550000
300	15000	900000	18000000	600	36000	3600000	172800000	450000	3825000
400	20000	1200000	24000000	800	48000	4800000	230400000	600000	5100000
500	25000	1500000	30000000	1000	60000	6000000	288000000	750000	6375000
600	30000	1800000	36000000	1200	72000	7200000	345600000	900000	7650000
700	35000	2100000	42000000	1400	84000	8400000	403200000	1050000	8925000
800	40000	2400000	48000000	1600	96000	9600000	460800000	1200000	10200000
900	45000	2700000	54000000	1800	108000	10800000	518400000	1350000	11475000
1000	50000	3000000	60000000	2000	120000	12000000	576000000	1500000	12750000
2000	100000	6000000	120000000	4000	240000	24000000	1152000000	3000000	25500000
3000	150000	9000000	180000000	6000	360000	36000000	1728000000	4500000	38250000
4000	200000	12000000	240000000	8000	480000	48000000	2304000000	6000000	51000000
5000	250000	15000000	300000000	10000	600000	60000000	2880000000	7500000	63750000
6000	300000	18000000	360000000	12000	720000	72000000	3456000000	9000000	76500000
7000	350000	21000000	420000000	14000	840000	84000000	4032000000	10500000	89250000
8000	400000	24000000	480000000	16000	960000	96000000	4608000000	12000000	102000000
9000	450000	27000000	540000000	18000	1080000	108000000	5184000000	13500000	114750000
10000	500000	30000000	600000000	20000	1200000	120000000	5760000000	15000000	127500000
20000	1000000	60000000	1200000000	40000	2400000	240000000	11520000000	30000000	255000000
30000	1500000	90000000	1800000000	60000	3600000	360000000	17280000000	45000000	382500000
40000	2000000	120000000	2400000000	80000	4800000	480000000	23040000000	60000000	510000000
50000	2500000	150000000	3000000000	100000	6000000	600000000	28800000000	75000000	637500000
60000	3000000	180000000	3600000000	120000	7200000	720000000	34560000000	90000000	765000000
70000	3500000	210000000	4200000000	140000	8400000	840000000	40320000000	105000000	892500000
80000	4000000	240000000	4800000000	160000	9600000	960000000	46080000000	120000000	1020000000
90000	4500000	270000000	5400000000	180000	10800000	1080000000	51840000000	135000000	1147500000
100000	5000000	300000000	6000000000	200000	12000000	1200000000	57600000000	150000000	1275000000

AC PONDERVM PRIMA

PONDERA ATQVE NVMISMATA

n antiquis, tum nostris conferuntur.

Universidad de Deusto Biblioteca

ANA NOSTRA			HISPANA PONDERA				HISPANA NVMISMATA		
ndera, atque numismata.			Marros	Castellanos	Tomines	Granos	Marauedis	Reales	Ducados
		1 8 1/10		1/2	1 1/10	15	74 1/2	2 1/2	1/4
		2 8 0 1/2		1 1/4	12 1/2	150	594	17 1/2	1 1/2
		5 6 1	1/17	3 1/2	25	300	1856 1/4	54 1/2	4 1/2
				6 1/4	50	600			
			1/2	9 1/2	75	900	5568 3/4	163 1/2	
			1/2	12 1/2	100	1200	7425	218 1/2	19 1/2
		28 0 5	1/4	15 1/2	125	1500	9281 1/4	272 1/2	24 1/4
		33 6 0	1/4	18 1/2	150	1800	11137 1/2	327 1/2	29 7/10
		39 1 7	1/17	21 7/8	175	2100	12993 3/4	382 1/2	34 1/2
				25	200	2400			
				28 1/2	225	2700	16706 1/4	491 1/2	
				31 1/2	250	3000	18562 1/2	545 1/2	49 1/2
		112 2 0	1 1/4	62 1/2	500	6000	37125	1091 1/2	99
		168 3 0	1 1/2	93 7/8	750	9000	55687 1/2	1637 1/2	149 1/2
		224 4 0	2 1/2	125	1000	12000	74250	2183 1/2	198
				156 1/4	1250	15000			
				187 1/2	1500	18000	111375	3275 1/2	297
				375	3000	36000	222750	6551 1/2	594
		1009 8 0	11 1/4	562 1/2	4500	54000	334125	98 7 1/2	891
		1346 4 0	15	750	6000	72000	445500	13102 1/2	1188
		1683 0 0	18 7/8	937 1/2	7500	90000	556875	16378 1/2	1485
				1125	9000	108000			
			22 1/2	1312 1/2	10500	126000	779625	22930 1/2	2079
			30	1500	12000	144000	891000	26205 1/2	2376
		3029 4	33 3/4	1687 1/2	13500	162000	1002375	29481 1/4	2673
		3366 0	37 1/2	1875	15000	180000	1113750	32757 1/2	2970
		6732 0 0	75	3750	30000	360000	2227500	65514 1/2	5940
				7500	60000	720000	4455000	131029 1/2	11880
			150	7500	60000	720000	8910000	262058 1/2	23760
			187 1/2	9375	75000	900000	11137500	327573 1/2	29700
		33660 0 0	375	18750	150000	1800000	22275000	655147 1/2	59400
		50490 0 0	562 1/2	28125	225000	2700000	33412500	982720 1/2	89100
		67320 0 0	750	37500	300000	3600000	44550000	1310294 1/2	118800
			937 1/2	46875	375000	4500000	55687500	1637867 1/2	148500
			1125	56250	450000	5400000	66825000	1965441 1/2	178200
			1312 1/2	65625	525000	6300000	77962500	2293014 1/2	207900
		134640 0 0	1500	75000	600000	7200000	89100000	2620588 1/2	237600
		151470 0 0	1687 1/2	84375	675000	8100000	100237500	2948161 1/2	267300
		168300 0 0	1875	93750	750000	9000000	111375000	3275735 1/2	297000
			3750	187500	1500000	18000000	222750000	6551470 1/2	594000
			5625	281250	2250000	27000000	334125000	9827205 1/2	891000
			7500	375000	3000000	36000000	445500000	13102941 1/2	1188000
		841500 0 0	9375	468750	3750000	45000000	556875000	16378676 1/2	1485000
		1009800 0 0	11250	562500	4500000	54000000	668250000	19654411 1/2	1782000
		1178100 0 0	13125	656250	5250000	63000000	779625000	22930147 1/2	2079000
			15000	750000	6000000	72000000	891000000	26205882 1/2	2376000
			16875	843750	6750000	81000000	1002375000	29481617 1/2	2673000
			18750	937500	7500000	90000000	1113750000	32757353 1/2	2970000
		3366000 0 0	37500	1875000	15000000	180000000	2227500000	65514706 1/2	5940000
		5049000 0 0	56250	2812500	22500000	270000000	3341250000	98272059 1/2	8910000
		6732000 0 0	75000	3750000	30000000	360000000	4455000000	131029412 1/2	11880000
			93750	4687500	37500000	450000000	5568750000	163786765 1/2	14850000
			112500	5625000	45000000	540000000	6682500000	196544118 1/2	17820000
			131250	6562500	52500000	630000000	7796250000	229301471 1/2	20790000
		13464000 0 0	150000	7500000	60000000	720000000	8910000000	262058824 1/2	23760000
		15147000 0 0	168750	8437500	67500000	810000000	10023750000	294816177 1/2	26730000
		16830000 0 0	187500	9375000	75000000	900000000	11137500000	327573529 1/2	29700000
			375000	18750000	150000000	1800000000	22275000000	655147058 1/2	59400000
			562500	28125000	225000000	2700000000	33412500000	982720588 1/2	89100000
			750000	37500000	300000000	3600000000	44550000000	1310294117 1/2	118800000
		84150000 0 0	937500	46875000	375000000	4500000000	55687500000	1637867647 1/2	148500000
		100980000 0 0	1125000	56250000	450000000	5400000000	66825000000	1965441176 1/2	178200000
		117810000 0 0	1312500	65625000	525000000	6300000000	77962500000	2293014706 1/2	207900000
		134640000 0 0	1500000	75000000	600000000	7200000000	89100000000	2620588235 1/2	237600000
		151470000 0 0	1687500	84375000	675000000	8100000000	100237500000	2948161764 1/2	267300000
		168300000 0 0	1875000	93750000	750000000	9000000000	111375000000	3275735294 1/2	297000000
		336600000 0 0	3750000	187500000	1500000000	18000000000	222750000000	6551470588 1/2	594000000
		504900000 0 0	5625000	281250000	2250000000	27000000000	334125000000	9827205882 1/2	891000000
		673200000 0 0	7500000	375000000	3000000000	36000000000	445500000000	13102941176 1/2	1188000000
			9375000	468750000	3750000000	45000000000	556875000000	16378676470 1/2	1485000000
			11250000	562500000	4500000000	54000000000	668250000000	19654411764 1/2	1782000000
			13125000	656250000	5250000000	63000000000	779625000000	22930147058 1/2	2079000000
		1346400000 0 0	15000000	750000000	6000000000	72000000000	891000000000	26205882353 1/2	2376000000
		1514700000 0 0	16875000	843750000	6750000000	81000000000	1002375000000	29481617647 1/2	2673000000
		1683000000 0 0	18750000	937500000	7500000000	90000000000	1113750000000	32757353294 1/2	2970000000

Universidad de Deusto
Biblioteca

Universidad de Deusto
Biblioteca

TABVLA NVMISMATVM
IN QVA ARGENTEA HEBRAEOR
cum Graecis, Romanis, Hispanis,

PONDERA ET NVMISmata Hebraeorum. Talent.	Minae	Sicli	Oboli	GRAECORVM PON. & numismata. Talent.	Minae	Drachmae	ROMANA antiqua numismata. Sesterij.	COMmune pondus. Vnciae.
			1			1/2	4	1/2
			10			2	8	1
		1	20			4	16	2
		2	40			8	32	4
		3	60			12	48	6
		4	80			16	64	8
		5	100			20	80	10
		6	120			24	96	12
		7	140			28	112	14
		8	160			32	128	16
		9	180			36	144	18
		10	200		2/7	40	160	20
		20	400		4/7	80	320	40
		30	600		1 1/7	120	480	60
		40	800		1 4/7	160	640	80
		50	1000		2	200	800	100
	1	60	1200		2 2/7	240	960	120
	2	120	2400		4 4/7	480	1920	240
	3	180	3600		7 1/7	720	2880	360
	4	240	4800		9 6/7	960	3840	480
	5	300	6000		12	1200	4800	600
	6	360	7200		14 2/7	1440	5760	720
	7	420	8400		16 4/7	1680	6720	840
	8	480	9600		19 1/7	1920	7680	960
	9	540	10800		21 6/7	2160	8640	1080
	10	600	12000		24	2400	9600	1200
	20	1200	24000	2/7	48	4800	19200	2400
	30	1800	36000	1 1/7	72	7200	28800	3600
	40	2400	48000	1 4/7	96	9600	38400	4800
1	50	3000	60000	2	120	12000	48000	6000
2	100	6000	120000	4	240	24000	96000	12000
3	150	9000	180000	6	360	36000	144000	18000
4	200	12000	240000	8	480	48000	192000	24000
5	250	15000	300000	10	600	60000	240000	30000
6	300	18000	360000	12	720	72000	288000	36000
7	350	21000	420000	14	840	84000	336000	42000
8	400	24000	480000	16	960	96000	384000	48000
9	450	27000	540000	18	1080	108000	432000	54000
10	500	30000	600000	20	1200	120000	480000	60000
20	1000	60000	1200000	40	2400	240000	960000	120000
30	1500	90000	1800000	60	3600	360000	1440000	180000
40	2000	120000	2400000	80	4800	480000	1920000	240000
50	2500	150000	3000000	100	6000	600000	2400000	300000
60	3000	180000	3600000	120	7200	720000	2880000	360000
70	3500	210000	4200000	140	8400	840000	3360000	420000
80	4000	240000	4800000	160	9600	960000	3840000	480000
90	4500	270000	5400000	180	10800	1080000	4320000	540000
100	5000	300000	6000000	200	12000	1200000	4800000	600000
200	10000	600000	12000000	400	24000	2400000	9600000	1200000
300	15000	900000	18000000	600	36000	3600000	14400000	1800000
400	20000	1200000	24000000	800	48000	4800000	19200000	2400000
500	25000	1500000	30000000	1000	60000	6000000	24000000	3000000
600	30000	1800000	36000000	1200	72000	7200000	28800000	3600000
700	35000	2100000	42000000	1400	84000	8400000	33600000	4200000
800	40000	2400000	48000000	1600	96000	9600000	38400000	4800000
900	45000	2700000	54000000	1800	108000	10800000	43200000	5400000
1000	50000	3000000	60000000	2000	120000	12000000	48000000	6000000
2000	100000	6000000	120000000	4000	240000	24000000	96000000	12000000
3000	150000	9000000	180000000	6000	360000	36000000	144000000	18000000
4000	200000	12000000	240000000	8000	480000	48000000	192000000	24000000
5000	250000	15000000	300000000	10000	600000	60000000	240000000	30000000
6000	300000	18000000	360000000	12000	720000	72000000	288000000	36000000
7000	350000	21000000	420000000	14000	840000	84000000	336000000	42000000
8000	400000	24000000	480000000	16000	960000	96000000	384000000	48000000
9000	450000	27000000	540000000	18000	1080000	108000000	432000000	54000000
10000	500000	30000000	600000000	20000	1200000	120000000	480000000	60000000
20000	1000000	60000000	1200000000	40000	2400000	240000000	960000000	120000000
30000	1500000	90000000	1800000000	60000	3600000	360000000	1440000000	180000000
40000	2000000	120000000	2400000000	80000	4800000	480000000	1920000000	240000000
50000	2500000	150000000	3000000000	100000	6000000	600000000	2400000000	300000000
60000	3000000	180000000	3600000000	120000	7200000	720000000	2880000000	360000000
70000	3500000	210000000	4200000000	140000	8400000	840000000	3360000000	420000000
80000	4000000	240000000	4800000000	160000	9600000	960000000	3840000000	480000000
90000	4500000	270000000	5400000000	180000	10800000	1080000000	4320000000	540000000
100000	5000000	300000000	6000000000	200000	12000000	1200000000	4800000000	600000000
200000	10000000	600000000	12000000000	400000	24000000	2400000000	9600000000	1200000000
300000	15000000	900000000	18000000000	600000	36000000	3600000000	14400000000	1800000000
400000	20000000	1200000000	24000000000	800000	48000000	4800000000	19200000000	2400000000
500000	25000000	1500000000	30000000000	1000000	60000000	6000000000	24000000000	3000000000
600000	30000000	1800000000	36000000000	1200000	72000000	7200000000	28800000000	3600000000
700000	35000000	2100000000	42000000000	1400000	84000000	8400000000	33600000000	4200000000
800000	40000000	2400000000	48000000000	1600000	96000000	9600000000	38400000000	4800000000
900000	45000000	2700000000	54000000000	1800000	108000000	10800000000	43200000000	5400000000
1000000	50000000	3000000000	60000000000	2000000	120000000	12000000000	48000000000	6000000000

AC PONDERVM SECVNDA

VM PONDERA ATQVE NVMISMATA

tum antiquis, tum nostris conferuntur.

Universidad de Deusto Biblioteca

ROMANA NOSTRA Pondera atque numismata		HISPANA PONDERA		HISPANA NVMISMATA		
Tum monetar.	Iul. bazio	Marcos	Granos	Marauedis	Reales	Ducados
	2 1/2	1/320	15	7 1/20	2 2/19	2 9/20
2 4		1/32	150	74 1/2	2 2/19	19 9/20
4 8		1/16	300	148 1/2	4 4/19	3 8/20
9 6		1/8	600	297	8 8/19	7 7/20
1 4 4		1/5	900	445 1/2	13 6/19	1 2/20
1 9 2		1/4	1200	594	17 3/19	1 13/20
2 4 0		1/3	1500	742 1/2	21 12/19	1 4/20
2 8 8		2/5	1800	891	26 1/19	2 1/20
3 3 6		1/2	2100	1039 1/2	30 8/19	2 11/20
3 8 4		3/5	2400	1188	34 7/19	3 2/20
4 3 2		7/10	2700	1336 1/2	39 6/19	3 13/20
4 8 0		4/5	3000	1485	43 5/19	4 4/20
9 6 0		1 1/4	6000	2970	87 10/19	7 8/20
1 4 4 0		1 9/10	9000	4455	131 15/19	11 12/20
1 9 2 0		2 1/2	12000	5940	174 2/19	15 16/20
2 4 0 0		3 1/8	15000	7425	218 7/19	19 1/20
2 8 8 0		3 3/4	18000	8910	262 12/19	23 5/20
5 7 6 0		7 1/2	36000	17820	524 5/19	47 10/20
8 6 4 0		11 1/4	54000	26730	786 17/19	70 15/20
1 1 5 2 0		15	72000	35640	1048 9/19	95 2/20
1 4 4 0 0		18 3/4	90000	44550	1310 1/19	118 7/20
1 7 2 8 0		22 1/2	108000	53460	1572 14/19	142 12/20
2 0 1 6 0		22 9/10	126000	62370	1837 6/19	166 17/20
2 3 0 4 0		30	144000	71280	2096 18/19	190 2/20
2 5 9 2 0		33 3/4	162000	80190	2358 11/19	213 7/20
2 8 8 0 0		37 1/2	180000	89100	2620 4/19	237 12/20
5 7 6 0 0		75	360000	178200	5241 8/19	475 5/20
8 6 4 0 0		112 1/2	540000	267300	7861 12/19	712 18/20
1 1 5 2 0 0		150	720000	356400	10482 16/19	950 12/20
1 4 4 0 0 0		187 1/2	900000	445500	13102 1/19	1 188
2 8 8 0 0 0		375	1800000	891000	26205 2/19	2376
4 3 2 0 0 0		562 1/2	2700000	1336500	39308 3/19	3564
5 7 6 0 0 0		750	3600000	1782000	52411 4/19	4752
7 2 0 0 0 0		937 1/2	4500000	2227500	65514 5/19	5940
8 6 4 0 0 0		1025	5400000	2673000	78617 6/19	7128
1 0 0 8 0 0 0		1312 1/2	6300000	3118500	91720 7/19	8316
1 1 5 2 0 0 0		1500	7200000	3564000	104823 8/19	9504
1 2 9 6 0 0 0		1687 1/2	8100000	4009500	117926 9/19	10692
1 4 4 0 0 0 0		1875	9000000	4455000	131029 10/19	11880
2 8 8 0 0 0 0		3750	18000000	8910000	262058 1/19	23760
4 3 2 0 0 0 0		5625	27000000	13365000	393088 2/19	35640
5 7 6 0 0 0 0		7500	36000000	17820000	524117 3/19	47520
7 2 0 0 0 0 0		9375	45000000	22275000	655147 4/19	59400
8 6 4 0 0 0 0		11250	54000000	26730000	786176 5/19	71280
1 0 0 8 0 0 0 0		13125	63000000	31185000	917205 6/19	83160
1 1 5 2 0 0 0 0		15000	72000000	35640000	1048235 7/19	95040
1 2 9 6 0 0 0 0		16875	81000000	40095000	1179264 8/19	106290
1 4 4 0 0 0 0 0		18750	90000000	44550000	1310294 9/19	118800
2 8 8 0 0 0 0 0		37500	180000000	89100000	2620588 18/19	237600
4 3 2 0 0 0 0 0		56250	270000000	133560000	3930882 1/19	356400
5 7 6 0 0 0 0 0		75000	360000000	178200000	5241176 2/19	475200
7 2 0 0 0 0 0 0		93750	450000000	222750000	6551470 3/19	594000
8 6 4 0 0 0 0 0		112500	540000000	267300000	7861764 4/19	712800
1 0 0 8 0 0 0 0 0		131250	630000000	311850000	9172058 5/19	831600
1 1 5 2 0 0 0 0 0		150000	720000000	356400000	10482352 6/19	950400
1 2 9 6 0 0 0 0 0		168750	810000000	400950000	11792647 7/19	1069200
1 4 4 0 0 0 0 0 0		187500	900000000	445500000	13102941 8/19	1188000
2 8 8 0 0 0 0 0 0		375000	1800000000	891000000	26205882 16/19	2376000
4 3 2 0 0 0 0 0 0		562500	2700000000	1335600000	39308823 3/19	3564000
5 7 6 0 0 0 0 0 0		750000	3600000000	1782000000	52411764 4/19	4752000
7 2 0 0 0 0 0 0 0		937500	4500000000	2227500000	65514705 5/19	5940000
8 6 4 0 0 0 0 0 0		1125000	5400000000	2673000000	78627647 6/19	7128000
1 0 0 8 0 0 0 0 0 0		1312500	6300000000	3118500000	91720588 7/19	8316000
1 1 5 2 0 0 0 0 0 0		1500000	7200000000	3564000000	104823529 8/19	9504000
1 2 9 6 0 0 0 0 0 0		1687500	8100000000	4009500000	117926470 9/19	10692000
1 4 4 0 0 0 0 0 0 0		1875000	9000000000	4455000000	131029411 10/19	11880000
2 8 8 0 0 0 0 0 0 0		3750000	18000000000	8910000000	262058823 1/19	23760000
4 3 2 0 0 0 0 0 0 0		5625000	27000000000	13356000000	393088235 2/19	35640000
5 7 6 0 0 0 0 0 0 0		7500000	36000000000	17820000000	524117647 3/19	47520000
7 2 0 0 0 0 0 0 0 0		9375000	45000000000	22275000000	655147058 4/19	59400000
8 6 4 0 0 0 0 0 0 0		11250000	54000000000	26730000000	786176470 5/19	71280000
1 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0		13125000	63000000000	31185000000	917205882 6/19	83160000
1 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0		15000000	72000000000	35640000000	1048235294 7/19	95040000
1 2 9 6 0 0 0 0 0 0 0		16875000	81000000000	40095000000	1179264705 8/19	106920000
1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0		18750000	90000000000	44550000000	1310294117 9/19	118800000
2 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0		37500000	180000000000	89100000000	2620588235 18/19	237600000
4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0		56250000	270000000000	133560000000	3930882352 1/19	356400000
5 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0		75000000	360000000000	178200000000	5241176470 2/19	475200000
7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0		93750000	450000000000	222750000000	6551470588 3/19	594000000
8 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0		112500000	540000000000	267300000000	7861764705 4/19	712800000
1 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0		131250000	630000000000	311850000000	9172058823 5/19	831600000
1 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0		150000000	720000000000	356400000000	10482352941 6/19	950400000
1 2 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0		168750000	810000000000	400950000000	11792647058 7/19	1069200000
1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0		187500000	900000000000	445500000000	13102941176 8/19	1188000000

Universidad de Deusto
Biblioteca

Universidad de Deusto Biblioteca

DE ROMANIS GRAECIS, HEBRAICISQVE MENSVRIS

SECVNDAE PARTIS APPARATVS LIBER TERTIVS.

DE ROMANAE AMPHORAE DIMENSIONE ET FORMA.

Caput I.

EADEM plane ratione, qua permoti, superiore libro de Romanis, ac Graecis, vna cum Hebraeis ponderibus disseruimus, nunc quoque cogimur de earum gentium mensuris, ad perdiscendas Hebraeas, pertractare. Nam quis vnquam Hebraeorum batum vidit, aut ephi, aut cabum? Eorum porrò quam aliam potuit habere cognitionem, ab ea, quam ex grauissimorum Scriptorum testimonijs licet haurire, dum tradunt batum metretae parem, aut eiusdem sesquialtera proportione maiorem? Qua etiam alia ratione, metretam quoque cognoscimus amphora fuisse consimili proportione maiorem? Verùm eandem disputationum partitionem tenere non libuit, tum breuitatis studio; tum vel maximè, vt quaelibet cuiusque disputationis pars consimili alterius aut coniungi posset, aut permisceri. In quibus omnibus ordini disciplinae, breuitati, perspicuitati maximè inuigilabimus, ac veritati. Quapropter sine vlla vel praefatione, vel mora ad agendum de Romanorum amphora mox accedemus. Sunt igitur quaedam in hac disputatione, à tam multis antiquissimis ac grauissimis Scriptoribus ita recepta, vt ea negare vel proteruiae adscribendum, vel rerum omnium ignorationi videatur. In quibus illud tantummodo praestandum nobis erit, vt quàmbreuissimè, quae citra controuersiam ab omnibus probantur, explicemus: sic enim fiet, vt citiùs, ac faciliùs grauioribus nos expediamus disputationibus. Est autem omnibus propè notissimum amphorae nomen, cum forma, dimensione, & capacitate. Sextus enim Pompeius Festus, vir antiquitate venerandus, Latinae linguae peritissimus: Quadrantal, inquit, vocabant antiqui, quod ex Graeco amphoram dicunt: quod vas pedis quadrati, octo & quadraginta capit sextarios. Haec ille. Deducitur autem ea vox Agricolae à Graeco fonte; à Graecis enim, inquit, ἀμφορεὺς amphoreus dicitur vas, quod vtrimque ansas habet, quibus capi, & portari possit; mensuram etiam eodem nomine appellant. Et quidem ansatam amphoram fuisse planè cognoscimus ex Catone, cuius haec sunt verba: Post dies quadraginta diffundito in amphoras, & addito in singulas amphoras saepe sextarium vnum, amphoras nolito implere nimium, ansarum infimarum fini. Ex quo testimonio, amphorae formam facilè conijcio persimilem referri ijs, quae infra apponam: habent enim ansas superiori parti proximas; ita vt vsque ad infimas ansas plenae, non nimium plenae dici facilè potuissent. Aliam verò vocis huius interpretationem, vnà cum ipsius amphorae definitione adducit Sanctus Isidorus, sic scribens: Amphora vocata, quòd hinc & inde leuetur. Haec Graecè à figura sui dicitur, quòd eius ansae geminatae videantur aures imitari. Recipit autem vini vel aquae pedem quadratum; frumenti verò modios Italicos tres. Hactenus Isidorus. Amphorae quoque meminit Cicero: Iam non quaero, inquiens, vnde quadringentas amphoras mellis habueris. Et iterum: Titurium Tolosae quaternos denarios in singulas vini amphoras portorij nomine exegisse. Eiusdem meminit Varro: Nonne item in agro Fauentino, à quo tricenariae appellantur vites, quòd iugerum tricenas amphoras reddat.

Sext. Pomp. Fest.

G. Agric. lib. 1. de mens. Rom.

AMPHORAE nomen à Graeco significat ansatum.

Cato cap. 113

S. Isidor. lib. 16. orig. cap. 25.

Cic. in Ver. & pro Font.

Varro lib. 1. cap. 11.

Universidad de Deusto Biblioteca

Quibus omnibus testimonijs illud compertum est, mensuram quandam amphoram Romanis dictam fuisse, qua vinum, ac mel, & reliquos metiebantur liquores. Est & aliud eiusdem mensurae nomen, Latinum quidem origine & vsu, quadrantal, à figura mensurae vndequaque quadratae desumptum. Eius rei auctor est Quinctus Remnius Fannius Palaemon, cuius auctoritas tanta est, vt à nullo cordato viro aut impugnari, aut non admittti queat, aut debeat: is enim Claudij, & Neronis temporibus Romae floruit, qui Plinij testimonio commendatur; & Criniti maximè, qui Lucani Cordubensis praeceptorem eum fuisse commemorat, ac in Poëtica ducem. Is eleganti carmine atque erudito de ponderibus atque mensuris scripsit, quo (quamuis omni poëtico artificio, ac lepore) veram, ac sinceram notissimarum rerum rationem, aridissimamque disputationem lectu iucundam reddidit, ac suaui recordatione memorandam; non tamen propterea fidem suis scriptis abrogauit, quòd carmine scripserit: nam licet carminibus fabulas, atque figmenta admisceant Poëtae; de mensuris tamen agit, quae & sua aetate notissimae, & omnibus in promptu erant, quarumque rationem, (quam fortasse verbo coram exposuerat) perspectam suis discipulis haberi cupiens, heroico carmine scripserit: id quod memoriae iuuandae gratia in difficilioribus Grammaticae artis praeceptionibus praestare consueuerunt eius disciplinae magistri, dum eas carminibus, pueris tradunt perdiscendas. Hic ergo Palaemon sic scribit:

FANNII auctoritas quanta sit.

Plin. Crinit. de poetis illust.

Pes longo spatio, latoque notetur in anglo,
Angulus vt par sit, quem claudit linea triplex.
Quattuor ex quadris medium cingatur inane,
Amphora sit cubus, quam ne violare liceret
Sacrauere Ioui Tarpeio in monte Quirites.

AMPHORAE mathematica consideratio.

Eleganti planè oratione, ac methodo persequitur modum conficiendae amphorae, & eius dimensiones, ac formam. Ac primùm quadratum describendum praenotat in superficie plana, ad mensuram pedis. Notetur pes longo latoque spatio in angulo pari, siue recto; definitur enim angulus rectus ab Euclide ex aequalitate angulorum, quos incidens in lineam rectam recta constituit linea. Neque verò planos angulos figurae rectos tantummodo exigit, verùm etiam solidos corporis; eos enim describit, dum inquit:

ANGVLVS, quem claudit linea triplex, solidus est.

Angulus vt par sit, quem claudit linea triplex.

Binis enim minimùm lineis angulum planum contineri definit Euclides; solidum verò tribus, nulla ratione paucioribus: non enim triplicis lineae nomine tres corporis dimensiones, longitudo, latitudo, altitudo notatur, sicut perperam notauit Budaeus: nullus enim vel mediocriter in physicis, vel mathematicis versatus lineam pro latitudine, aut profunditate vsurparet; specie enim differunt eiusmodi quantitatis dimensiones. Mox verò ad singula prioris quadrati latera singula erigi praecipit quadrata; sic enim fiet cubus mathematicum corpus, quod describitur à Vitruuio his verbis. Cubus autem est corpus, sex lateribus aequali latitudine planitierum quadratum. Is, cùm est iactus, quam in partem incubuit, dum est intactus, immotam habet stabilitatem, vti sunt etiam tesserae, quas in alueo ludentes iaciunt. Hactenus Vitruuius. Euclides: Cubus, inquit, est figura solida, sub sex quadratis aequalibus contenta. Haec ille. Sex planis aequalibus, ac quadratis contineri dicit; ex quo patet, eum lateribus duodecim constare, angulis solidis, rectis, atque inter se aequalibus octo: estque propterea corpus vnum ex ijs, quae regularia vocant, maximè regulare; vtpote quo omnes omnium corporum dimensiones computantur. ex quo statim apparet, sapientissimè cautum fuisse, vt ea mensura, quae reliquarum omnium quasi norma futura erat, hac regulari, atque aequabili forma conficeretur: eaque ex aere, vel solido lapide conficiebatur, ne vsu attrita imminueretur. quod ex Paulo Iurisconsulto constare poterit, qui inter tabernae instrumenta vrnas aereas annumerat. Ac ne haec eadem iniquorum malitia imminueretur, vel minor, vel maior conficeretur, ideo illam, quam reliquarum omnium decernebant primam, Ioui dicarunt in Capitolio, vt ab iniqua mensurarum immutatione religione arcerentur etiam illi, qui iusti amore, aut poenae metu à consimilibus sceleribus minimè abstinebant. Idemque ipsum, quod Romae operaepretium fore experientia docuit, Iustinianus Imperator vniuersali ac perpetuò duratura constitutione sanciuit; qui mensuras, & pondera in sacratissima cuiusque ciuitatis Ecclesia custodiri mandauit.

Euclid. lib. 1. definit. 8. & lib. 11. definit. 11.

Vitru. prooemi. lib. 5.

CVBI DEfinitio.

Euclid. lib. 11 definit. 5.

Iureconsl. tabernae. de fundo instruct.

AMPHORAE ex aere, vel solido lapide constituebantur ex lege, ne facilè vsu, vel dolo imminuerentur.

In auth. de collatorib. collat. 9.

AMPHORAE GEOMETRICA ATQVE *arithmetica diuisio.*

Cap. II.

QVONIAM Reipublicae vsus non vna tantùm mensura contentus est, quamuis ea mediocris sit, atque adeo sufficiens videatur; sed adhuc postulat, vt maiores instituantur, & minimae: ideo Romanae Reipublicae institutores non minore artificio in amphorae diuisione vsi sunt, quàm in eius constitutione. Nam, amphoram geometricis rationibus composuerunt, & cùm ad eius diuisionem accesserunt, arithmeticis vsi sunt calculis: atque adeo, cùm pedem, sicut quodlibet vnum, in duodecim partes, hoc est, vncias, siue pollices tribuissent, duodenarium numerum cubicantes, amphoram continere experti sunt vncias cubicas, siue pollices cubicos mille septingentos viginti octo. Eius rei ratio fiet manifesta, si in memoriam reuocemus, quae ab [a] Euclide traduntur de numero cubico. Cubus, inquit, numerus est, qui aequaliter aequalis aequaliter; vel qui sub tribus aequalibus numeris continetur. Haec ille. Sub tribus autem aequalibus numeris contineri idem est, ac si dicat, fieri ex quodam numero in scipsum

[a] *Eucli. defin. 19. septimi.*

NVMERI cubi definitio, & ratio.

12	Pes
12	
24	
12	
44	
12	
288	
144	
1728	Amphora.
864|4	Vna
216	congius
144	
6	
864	vrna
6	
6	
36	
6	
216	congius

Universidad de Deusto Biblioteca

sum ducto, si productum iterum in eundem priorem numerum ducatur. Cuius rei exemplum in hoc eodem duodenario numero subijciendum duxi. Duodecies enim duodecim producunt centum quadraginta quattuor; quod productum, si duodecies accipiatur, dabit amphoram, vt dixi, continentem cubicas vncias mille septingentas viginti octo. Nullam igitur amphorae partem tamquam mensuram assignarunt, quae iusto aliquo huiusmodi cubicarum vnciarum numero non contineretur, vt in singulis, quas mox trademus partibus, videre quilibet poterit.

OMNES amphorae partes aliquo certo cubicarum vnciarum numero continentur.



Prima verò amphorae diuisio in duas aequas partes facta fuit, quod & Geometricè fieri facilè potuit, si intelligatur plana quaedam superficies, cubum media altitudine secans; fient enim duo parallelepipeda, quadratas bases habentia, & amphorae basibus aequalia, & alta sex pollices, dimidium nempe pedis. Idemque ipsum parallelepipedum arithmetica ratione haberi poterit, si quadrata amphorae superficies, cuius numerus, vt dixi, est centum quadraginta quattuor, multiplicetur per senarium dimidiae altitudinis numerum; fiet enim numerus octingentorum sexaginta quattuor, quanta videlicet est amphorae medietas: id quod margini adiecti numeri indicabunt. Vrnam verò in parallelepipedum efformatam in quattuor aequas partes diuiserunt, binis planis sese bifariam ad angulos rectos per mediam quadratam superficiem mutuò secantibus, qua diuisione fit congius cubicus, qui ex senario numero fit; estque cubicarum vnciarum ducentarum sexdecim. Qui quidem numerus, vtpote perfecti numeri cubus, tanti habitus est à Pythagora, vt, Vitruuio attestante, tam ipsi, quàm his, qui eius haeresim fuerunt sequuti, placuerit cubicis rationibus praecepta in voluminibus scribere; constitueruntque cubum ducentorum sexdecim versuum, eosque non plus, quàm tres in vna conscriptione oportere esse putauerunt. Eundem verò congium, qui senarij cubus est, in sex rursum partes tribuere decreuerunt, quae propterea sextarij dicuntur. Eiusmodi autem diuisio sic geometricè facta intelligenda est, vt primùm cubi altitudo, ducta superficie, in duas inaequales partes secetur, quarum inferior binas vncias alta sit, superior quattuor: atque inferior pars in duas rursum partes diuidatur, vnica tantùm ducta superficie per mediam quadratam

VRNA quomodo constituatur ex amphora.

144
6
864

CONGIVS quomodo fiat ex vrnae diuisione.

6
6
36
6
216

Vitru. proœmi. lib. 5.

SENARIVS cubus maximi habitus à Pythagora.

SEXTARIVS eiusque variae formae, & denominationis ratio.

congij basim; altera verò maior congij pars in quattuor aequas diuidatur partes, binis planis sese mutuò ad angulos rectos secantibus in medio basium reliqui parallelepipedi; sic enim fient ex eo quattuor congij, forma & magnitudine pares; tamen forma reliquis dissimiles. Fiunt enim quaterni illi ex ductu ternarij in se, qua ratione fit nouenarius, qui si in quaternarium ducatur, fient triginta sex cubicarum vnciarum numerus, qui aequalis est sextae parti numeri congij: bini verò reliqui sextarij fiunt ex ductu senarij in ternarium, ex quo fit decimus octauus, qui si in binarium ducatur, fient triginta sex numerus sextarij; qui numerus non modo est sexta pars congij, verùm etiam est ipsius senarij quadratus numerus; nam sexies sex faciunt triginta sex. Quae rationes omnes facilè ostendunt, optimo iure dici hunc sextarium, qui vndequaque senario numero affinis est. Sextarium propterea Andraeas Alciatus, & Robertus Cenalis primam esse mensuram tradiderunt, quod ex senario numero perfectorum primò constet. Ea potissimùm mensura, vtpote neque magnitudine intractabili, neque paruitate incerta, sed mediocri, reliquas omnes examinare consueuerunt antiqui ferè omnes Scriptores, cum recentioribus. Quamuis oppositum probare contendat ex Fannio Petus, eos reprehendens, qui primas sextario tribuerunt; quasi verò eae non debeantur sextario, qui congij sit pars; neque ipse alias mensuras formet. Rationes verò sextarij dignitatem commendantes, eae sunt, quas retulimus, quibusque nihil obstat ex congio formari sextarium; quare nihil aduersus haec probant, quae excogitauit Petus. His igitur ducti rationibus antiqui, sextarium, vt assem, in duodecim partes tribuerunt, quas cyathos compellarunt. Continet autem cyathus tres vncias, siue pollices cubicos. Atque huiusmodi sextarij diuisio facilè dignoscetur, si vna quaeuis sextarij superficies ex ijs, quae altitudinem constituunt, & altera parte longiores sunt, in duodecim quadratas vncias diuisa intelligatur; atque per eiusmodi diuisiones superficies planae intelligantur ductae, quae extimis superficiebus sint aequidistantes. Quae omnes amphorae diuisiones cuiuis etiam mathematicarum disciplinarum ignaro manifestae erunt, si earum figuras, quas his diuisionibus praemisimus, attentiùs consideret. Ideo enim has geometricas diuisiones percensere decreui, vt cuiuis nota esse possit ac facilis norma, qua non amphoram tantùm, sed & quaslibet eius partes regulari forma conficere, mutuò conferre, atque examinare possit. Illud tamen admonitum examinatorem velim, vt non cuiuis mechanico artifici fidat mensurarum fabricam, neque quauis diligentia, aut indagine, nisi sollertissima sit contentus; quilibet enim vel minimus in longitudine, latitudine, aut altitudine corporis error corporis magnitudinem mirificè variat. Nos enim, quamuis nostrae sollicitudini, atque multorum annorum assiduo, improboque labori nonnihil in hac parte fidere potuissemus; tamen numquam eodem nobis ipsis fecissemus satis, nisi fidissimos, ac sollertissimos in omnibus, ac singulis operationibus adhibuissemus testes, eos inquam, quos iudices maximè vereri, duces verò, ac magistros feliciter, ac tutò imitari potuissemus. Huiusmodi fuerunt in pri-

3
3
9
4 Sextarius.
36
6
3
18
2
36 Sextarius

ALIAE RATIONES denominationis sextarij.

Alciatus
Cenalis.

Luc. Pet. lib. 3.

CYATHI constitutio, & capacitas.

QVANTA sit adhibenda diligentia in examinandis mensuris.

Universidad de Deusto Biblioteca

INSIGNIVM Mathematicorum iudicio mensurarum examina probantur.

in primis Ioannes Ferrerius, Regius quondam architectus, sub cuius maximè disciplina huiusmodi primùm praeceptis imbutus fueram; cuiusque commendatione Catholicae Maiestati haec nostra studia probantur. Dein Romae Pater Christophorus Clauius Germanus, qui Mathematicorum scholae notissimus, ac maximè celebris ad vsque diem hanc suam Spartam ornare non desinit: ac tandem publicus Collegij nostri Romani Mathematicarum disciplinarum professor, Pater Christophorus Griembergerus, & ipse Germanus, quem, ob singulare ingenij acumen, notissimum, atque maximè proficuum fore non dubito. Is vero in examinandis mechanicis instrumentis tanta est sollertia praeditus, vt nemini debeat haberi secundus. Nam, cum nullos posset exactos artifices adhibere, quorum opera pro votis vteretur, ipse decreuit omni artificum instrumento, atque arte instrui: neque id magno labore consequitur; quidquid enim vel semel à quocumque artifice fabrefieri conspexerit, id ipse mox fidelius multò, atque perfectiùs fabricare consuevit. Nec mirum: dicam enim, quod ego ipse expertus sum Romae, quadratam tabulam fieri curaueram, quae conficiendis lapideis mensuris, de quibus infrà, pro norma esset; sollertissimos quosque artifices adij, eos monui, exactissima instrumenta suppeditaui, pollicitationibus excitaui, alios atque alios perquirendo mutaui; semel non successit, bis errarunt, ac tertiò, mirum dictu, nouies, & eò ampliùs tabulae factae sunt, aut normae; nec tamen vel vnicam obtinere potui, quae Patris Griembergeri perspicaci iudicio quadrata aequis lateribus, & angulis probaretur. Cuius propterea iudicio omnia, quae hactenus feci mensurarum, ac ponderum examina libenter subieci; neque prius probaui, quàm ab eodem probarentur. Non tamen propterea quisquam nos arbitretur ita vel rudes esse, vel ignaros, vt lineas perfectè rectas, superficies perfectè planas, corpora perfectè sphaerica, vel quadrata inuestigemus: magnam enim nostris his lucubrationibus irrogaret iniuriam, qui eiusmodi de nobis conciperet opinionem. Quis enim nesciat, physicis his nostris instrumentis, ac rebus, lineas rectas imaginari posse, cerni non posse; superficies planas concipi posse, formari non posse; perfecta figura corpora voce vsurpari posse, sensu contrectari, aut percipi nulla ratione posse. Quapropter cùm exactas mensuras, mathematicas diuisiones inquirimus, aut quid simile, physicam materiam, ac formam, quàm maximè potest, exactam inuestigamus, perfectè formatam nec somniauimus; loquimur enim sapientibus sapientiam, quorum sententias magnifacimus, ac semper veremur, reliquorum censuras, & iudicia non item.

Sed, his omissis, ad reliquas amphorae partitiones explicandas progrediamur. Et quoniam, vt initio proposui, amphora vsi sunt antiqui tamquam prima rerum liquidarum mensura, eademque in dimetiendis frugibus vtebantur; cùm hactenus de rerum liquidarum mensuris actum sit, superest iam vt de eiusdem amphorae diuisione, quatenus frugum est mensura, tractemus. Diuisa namque fuit amphora in tres aequas partes, quas modios nuncuparunt; id quod facilè geometrica diuisione consequemur, si amphorae altitudo diuisa intelligatur in tres

MODIVS quomodo constituatur ex amphora.

A aequas partes, quarum singulae quattuor vnciarum erunt, siue quattuor pollicum; atque per eiusmodi diuisiones superficies intelligantur ductae vtrique basi parallelae, sicut margini apposita figura demonstrat. Fiet autem arithmetica modij compositio, si amphorae superficies centum quadraginta quattuor quadratarum vnciarum multiplicetur in quaternas altitudinis modij vncias; fient enim cubicae vnciae quingentae septuaginta sex, quas continet modius. Atque idem ipse vnciarum numerus deprehendetur, si numerus vnciarum cubicarum amphorae in tres partes tribuatur, sicut exempla margini apposita demonstrabunt. Modium in sexdecim aequas partes tandem distribuunt, quas, quoniam liquidorum sextarijs aequales omnino esse deprehenderunt, sextarios nuncupauerunt, quos in cyathos, atque alias minores partes, sicut liquidorum sextarios, diuiserunt.

AMPHORA IN III. MODIOS DIVISA



Amphorae superficies 144
4
Modius 576
Amphora 1728|3
Modius 576
Sextarius 576|36
16

B

MODIVS IN SEXTARIOS XVI. DIVISVS

MODIVS quomodo in sextarios diuidatur.

C Fit autem modij diuisio, si quattuor illae altera parte longae superficies, quae altitudinem constituunt, diuisae singulae in quattuor partes aequales intelligantur, per quas eisdem extimis superficiebus parallelae superficies ducantur, sicut praesens figura demonstrat; in qua integrum cuiuis erit sexdecim numerare sextarios, quos etiam facilè comperiet aequales esse sextarijs, in quos diuisus congius paulò superiùs ostensus fuit: nam hic etiam, sicut ibi, sextarius fit parallelepipedum, cuius quadratae bases trium vnciarum sunt; altitudo verò quattuor vnciarum; quanta videlicet ipsius modij altitudo exstitit. Neque verò arithmetica supputatione maior, aut minor deprehendetur; nam si modij numerus D quingentae septuaginta sex vnciae per sexdecim diuidatur, prodibit absque dubio triginta sex sextarij numerus: Sed iam ad has ipsas amphorae diuisiones, quas tamquam certas assumpsimus, classicorum scriptorum testimonijs comprobandas accedamus.

E

SCRIPTO-

Universidad de Deusto Biblioteca

SCRIPTORVM TESTIMONIIS PRAEDICTAE *amphorae diuisiones probantur.* *Cap. III.*

PRIVS MODum diuisionis amphorae, quam eius probationem tractamus.

PRAEPOSTERO fortassis ordine progressi videbimur alicui, si quidem, priusquam in tot partes diuisam fuisse à Romanis amphoram probatum fuisset, quomodo ea diuideretur ostenderimus; latius enim videretur priùs probasse quot fuissent, ac mox faciliùs esset ostendere, cuiusmodi fuissent; aut qua ratione componerentur, id quod naturae, ac disciplinae ordo postularet. At nos, qui id potissimùm his nostris omnibus lucubrationibus intendimus, vt breuissimè, ac quàm facillimè certiorem reddamus lectorem; eum libenter amplectimur disciplinae ordinem, quem magis vsui esse iudicamus, vt faciliùs, minoreque labore, ac taedio singula, quae à nobis pertractantur, percipere lector possit. Quapropter maluimus lectorem tantisper manere suspensum, dum appositis figuris diuisiones, de quibus agendum nobis est, quasi ob oculos poneremus singulas, potiùs, quàm vt, dum Scriptorum varias sententias percensemus, de quamplurimis amphorae partibus, ac de varijs mensuris disputantes, dubium teneremus lectorem, eumque mensurarum multitudine, ac nominum varietate, sententiarumque diuersitate grauatum ab omnium perceptione arceremus. Quamuis non ita alienum à disciplinarum ordine sit, quod hactenus praestitimus; cùm ea tantummodo proposuisse videamur superiore capite, quae hoc probanda suscepimus.

AMPHORA vini frequens apud Iurisconsultos.

Leg. cum vinum de tritico legat.

L. vinum. eodem tit.

Igitur, vt ad mensuras singulas aggrediamur, amphora vini mensura frequens est, ac saepius a Iurisconsultis repetita. Proculus: Cum vinum, inquit, heres dare damnatus est, quòd in amphoris, seu cadis diffusum est, dari debet, etiamsi vasorum mentio facta non est. Et iterum: Illud verum esse puto, cui vinum legatum cum vasis erit, ei amphoras, cados, in quibus vina diffusa seruamus, legatos esse. atque aliàs saepe. Quare de huiusmodi vinarijs amphoris intelligendus est Cicero, ad Lentulum scribens: Iecirco, inquit, etiam naues onerarias, quarum minor nulla erat duum millium amphorarum, contractas in Lycia à classe eius obsideri. Haec Cicero. Apud Labeonem etiam mentio fit nauis totidem amphorarum capacis, subtriplae autem his sunt, constitutione Theodosij, quae duum millium modiorum dicuntur capaces.

Cic. lib. 12. epist. ad Len.

NAVIVM variae magnitudines.

L. vlt. in fin. de l. Rhodia. l. iubemur. C. de sacr. eccle. l. 2. C. de nau. excus. lib. 11. Plin. lib. 14. c. 14.

Neque verò exempla desunt, quibus vinariae amphorae sub quadrantalis nomine mentio fiat. Plinius: Licinius, inquit, Crassus, & Lucius Iulius Caesar censores anno ab vrbe condita sexcentesimo septuagesimo quinto edixerunt, ne quis vinum Graecum, Aminiumque octonis aeris singula quadrantalia venderet. Et Plautus.

A *Sitit haec anus. quantillum sitit? modica est, capit quadrantal.*

Plaut. Curcul. act. 1. scen. 2.

Praeter eam amphoram aeream, quae in Capitolio asseruabatur, fuisse quidem amphoras fictiles communi vsu receptas, sit manifestum ex Plinio, qui de fictilibus tractans sic scribit: Hodieque in templo ostenduntur amphorae duae vasis propter tenuitatem consecratae discipuli, magistrique certamine, vter tenuiorem humum duceret. Haec ille. Forma autem horum vasorum ex ijs, quae quotidie Romae effodiuntur, & quorum fragmentis totus propemodum testaceus mons constat, facilè constare poterit: fuerunt enim oblonga in cylindri modum, quorum colla binas vtrimque ansas habentia erigebantur: subtus verò acuminata erant, quoniam non minus amphoris, quàm vrnis defunctorum cineres asseruabantur. Atque adeo, vt, inferiore parte terrae infixa, contra ventorum impetum immota manerent, acuminabantur. Fuerunt autem huiusmodi, quamuis & in alias quamplures formas iuxta rerum indigentiam efformata.

AMPHORAE fictiles.

AMPHORAE forma.

B

Denis amphoris fit culleus maxima Romanorum mensura. Eius meminit Fannius, cuius auctoritas doctissimis nostrae aetatis viris ita probata est, vt antiquis Plinio, atque alijs fuit; fuit autem probatissima. Mihi verò eius fides, & auctoritas tanta est, vt in vnius viri sententia facilè conquiescam; quamuis non defuerit, qui propterea fidem ei abrogari posse putarit, quòd inter poëtas annumeretur, quorum scripta fabulis respersa sunt omnia. at mirum in modum suam proderet inscitiam ille, quicumque fuisset, qui nesciret fabulas, ac poëtarum figmenta à veris praeceptionibus, & historijs secernere. At quamuis nihil certi ex aliorum poëtarum scriptis elici posset, quod sanus nemo cogitaret; tamen non propterea Fannij contemnenda esset auctoritas, qui ideo carmine scripsisse visus est, vt faciliùs difficilis haec mensurarum disputatio memoria retineri posset. Is igitur sic scribit.

CVLLEVS maxima Romanorum mensura.

C

Q. Rhem. Fannius.

D *Est & bis decies quem conficit amphora nostris*
Culleus. hac nulla est maior mensura liquoris.

Neque verò haec tantummodo cullei mensura, & capacitas Columellae auctoritate poterit comprobari; verùm & reliquae ferè omnes, quas suprà attulimus, amphorae diuisiones vno atque altero eiusdem testimonio confirmantur: Quoniam, inquit, deterrimi generis vineae singulos culleos singula iugera ferunt, culleus vrnas quadraginta capit. Et iterum: Ego tamen, inquit, si humida fuerit vindemia, trientem, si sicca, quadrantem medicaminis in binas amphoras miscere solitus sum; ita vt quattuor vrnarum esset musti modius; vrna autem quattuor & viginti sextariorum.

Colum. 3. de re rust. c. 3.

Lib. 12. cap. 20.

E Haec ille. Quibus illud in primis manifestum est, amphoram binis vrnis aequalem fuisse; siquidem pro binis amphoris vrnas quattuor vsurpauit. id quod Fannius etiam affirmat: *Huius* amphorae, inquit, *dimidium fert vrna*. Illud etiam Columellae verbis probatur, vrnam viginti quattuor sextarijs expleri, propterea que & amphoram quadraginta octo, sicut nos paulò infrà latiùs probabimus. Quod verò ad

AMPHORA duabus vrnis aequalis.

Universidad de Deusto Biblioteca

CVLLEI materia, & vsus.

culleum spectat, fuisse eum ex corio, & valde capacem, constat ex eo, quod in culleum insuebatur parricida, cum cane, gallo gallinaceo, simia, & vipera, simillimis huic monstro feris. Et Rhetorum illa lege ficta dicebatur: qui parentem necasse iudicatus erit, is obuolutus, & obligatus corio deijciatur in profluentem. Eius meminit Iuuenalis his verbis.

L. poena de L. Pomp. §. alia de pub. iud. vbi Theop.

POENA parricidae.

Quis dubitet Senecam praeferre Neroni?
Cuius supplicio non debuit vna parari,
Simia, non serpens vnus, non culleus vnus.

Iuuen.

Fuerunt etiam ex alia materia confecti cullei, vt videre est apud Vlpianum. Vino legato vtres non debebuntur, nec culleos quidem deberi dico. Fuit igitur, iuxta Columellae sententiam, culleus quadraginta vrnarum; cumque idem ipse amphoram duas continere vrnas testetur, erit concors eius sententia Fannio asserenti, culleum bis denas amphoras continere. Neque verò huic sententiae aduersantur Catonis verba, quae sic habent. Vinum in dolio hoc modo venire oportet. Vini in culleos singulos quadragenae, & singulae vrnae dabuntur. Quamuis enim vnam & quadraginta vrnas culleo tribuere videatur Cato; tamen, ex omnium recta sententia, vrnam culleo accessionis loco, & pro detrimento adiecit, vt bene post alios notauit Lucas.

Vlp. lib. 23. ad Sabin. leg. 3. in fine de trit. vino.

Cato cap. 155. in l. vini in dolijs vendendi.

Luc. Pet. lib. 3. de antiq. liq. aridorum que mens.

Sed ad vrnam sic dictam Varroni, quòd in haurienda aqua vrinet redeamus, quam dimidiae amphorae aequalem esse perspectum est; eamque tum ad oleum, tum verò ad vinum mensurandum vsos antiquos fuisse, manifestum est ex Catone, qui loca enumerans, quibus optima quaeque vtensilia venderentur, sic scribit: Hamae, vrnae oleariae, vrcei aquarij, vrnae vinariae, alia vasa ahenea Capuae. Ex eo verò quòd Cato olearias, & vinarias vrnas seorsum commemoret, illud tantummodo conijcere licet, fuisse quidem eas diuersas, non materia, non forma, non capacitate, sed eo tantummodo, quod vrna, quae semel oleo inficeretur, semper ad oleum mensurandum asseruaretur, neque ampliùs vino, aut alio quouis liquore dimetiendo vtilis esse posset. Neque huic vsui tantummodo vrna erat, sed & vt de amphora dixi, ita etiam vrna, immo & multò magis vrna, quàm amphora, defunctorum condendis cineribus deseruiebat. Quod tum ex Scriptorum assidua commemoratione, tum etiam ex ijs, quae Romae videntur cum suis inscriptionibus, facilè fit manifestum. Cicero.

VRNA vndè dicta.

Varro lib. 4. de ling. Lat.

Cato cap. 142.

VRNA condendis defunctorum cineribus deseruiebat.

Cic. Tusc. 1.

Aspicite, inquit, ò ciues senis Ennij imaginis vrnam.

Ouid. ad Liu. Ouidius item.

Scilicet exigua cineres condentur in vrna.

Iterum eleg. de morte Tibulli. Et iterum.

Carminibus confide bonis; iacet ecce Tibullus:
Vix manet è toto parua quod vrna capit.

Est & alius vrnarum vsus apud Scriptores, tam sacros, quàm profanos frequens, cuius meminit Virgilius:

Virg. 6. Aeneid.

Nec verò hae sine sorte datae sine iudice sedes.
Quaesitor Minos vrnam mouet, ille silentum
Conciliumque vocat, vitasque, & crimina discit.

Esth. 3. ℣. 7. & cap. 9. ℣. 24. & ℣. 26. Eius etiam fit mentio in historia Esther, vbi sic habetur: *Mense primo cuius vocabulum est Nisan, anno duodecimo Regni Assueri missa est sors in vrnam, quae Hebraicè dicitur phur, coram Aman, quo die, & quo mense gens Iudaeorum deberet interfici.* At postquam conuerterat Dominus consilium Aman in caput ipsius, iterum haec eadem percensentur: *Et misit*, inquit sacer historicus, *phur, quod nostra lingua vertitur in sortem, &c. Atque ex illo tempore dies isti appellati sunt phurim, id est, sortium; eo quòd phur, id est, sors in vrnam missa fuerit.* Vatablus vocem, phur, esse Persicam contendit, eamque Hebraica גורל goral propriè sortem significante interpretatur. Verùm alij firmiori argumento arbitrantur esse Hebraicam, vt pote quae à radice פור phur deducatur; quae labi, illabi, cadere significat, ideoque sic dictam sortem putant, quòd in vrnam, dolium, aut vas aliquod inijciatur, & cadat. congruitque huic interpretationi, quod apud Isaiam haec eadem vox paululum immutata reperitur, dolium significans, aut vas, in quod vuae conculcandae proijciuntur. *Torcular*, inquit, *calcaui solus, & de gentibus non est vir mecum.* Atque huius vrnae vel dolij loco sinum vsurpauit Sapiens, dum ait: *Sortes mittuntur in sinum*, Hebraicè בחיק bachec, sed à Domino temperantur: vel, vt Vatablus conuertit, in sinum deijciuntur sortes, at omne iudicium earum pendet à Domino. Et loci sensus hoc videtur iunuere, integrum cuiuis fore, plurium, verbi gratia, ciuium nomina consimilibus chartis conscripta in vrnam conijcere, vt sorte exploret, quisnam ex illis omnium princeps, aut iudex constituendus sit; verùm quòd hic potiùs, quàm ille sorte eligatur, non sine diuina prouidentia fiet; id quòd in electione Matthiae perspicuum fit. Quamuis enim Matthiae & Iosepho *sortes*, vt inquit textus, *dederunt*; tamen ipsi orantes dixerunt: *Tu Domine, qui corda nosti omnium, ostende, quem elegeris, ex his duobus vnum.* חיק chec. Sed ad vocem redeamus: ea, vt Hebraeis placet, anteriorem partem corporis significat intra duo brachia, quam Latinus interpres, iuxta locorum indigentiam, nunc in *sinum*, nunc in *gremium* transtulit. Quia verò ea interior corporis pars est, ideo transfertur ad interiorem, & concauam cuiuslibet rei partem significandam. quapropter hoc loco, non pro humano tantummodo sinu accipienda videtur, sed pro cuiuslibet vasis, aut alterius rei interiore parte; sicut & vrna, cùm ad sortes significandas vsurpatur, non pro exacta mensura accipitur, sed indefinitè pro vase aliquo. Verum quod ad vrnam spectat, inter vasa omnia prae manibus habebatur, vtpote, quae pluribus deputaretur familiae vsibus.

VRNA IAciendis sortibus antiquissimis etiam temporibus frequens.

Vatab.

Isai. 63. ℣. 3.

Prouerb. 16. ℣. 33. Vatab.

SORTES non casu, aut fortuna, sed diuina prouidentia disponuntur.

Actor. 1. ℣. 26. & 24.

Ad congium veniamus. is octaua amphorae pars est, vrnae quarta. id quod testatur Galenus: Italicum, inquit, ceramium habet choas octo, chus xestes sex. Haec ille. Quibus mox quaedam additur interpretatio. Ceramum Italicum amphoram dici contestans, chum congium, xestem sextarium. Incerti verò auctoris fragmentum apud Alciatum id magis clarè demonstrat: Italicum enim, inquit, vas, quod amphora dicitur, habet congios octo: congius sextarios sex. Haec ille. Quae paulò inferiùs manifesta fient; tum verò manifestiora, cum de pondere rerum, quae mensurantur, agemus: de congij item materia, ac forma statutum erit, cùm tractabimus de eo, quem nos vidimus, atque de his omnibus pariter differemus.

CONGIVS amphorae octaua pars est, vrnae quarta.

Galen. lib. de pond. apud Alciat.

Incerti auctoris de mensur. apud Alciat.

Nunc verò, congium, vini mensuram fuisse, constat ex Plinio, qui de vinis facticijs scribens:

Proxi-

Plin. lib. 14. c. 16. Proximum, inquit, fit è milij semine maturo cum ipsa stipula, libram, & quadrantem in congios duos musti macerato, & post septimum mensem transfuso. Fuisse etiam congium olei mensuram probat Liuius: Et congij, inquit, olei in vicos singulos dati. A congio congiaria vasa dicuntur, tanquàm capientia apud Paulum Iurisconsultum. Et congialem fideliam pari ratione dixit Plautus. Est & congiarium Imperatorum munus, quo populus, aut miles donabatur, sic forsan dictum, quòd congius vini, vel olei viritim principio daretur; at, crescente ambitione, & fastu, retento congiarij solùm nomine, ad multam summam excreuit donarium. Vnde Plinius Traianum laudat, quòd congiarium populo dedisset, quo locupletatae sunt tribus. Tiberius enim congiarium populo trecentos nummos viritim dedit: Caligula populo bis dedit tricenis sestertijs: Nero quadragenos nummos populo diuisit. Miranda planè congiaria Octauij Augusti, referente Tranquillo: Congiaria, inquit, populo frequenter dedit, sed diuersa ferè summa: modò quadragenos, modò tricenos, nonnumquam ducentos quinquagenosque nummos: ac ne minores quidem pueros praeterijt, quamuis non nisi ab vndecimo aetatis anno accipere consuessent. Frumentum quoque in annonae difficultatibus saepe leuissimo, interdum nullo pretio viritim admensus est. Sed de congio iam satis, sextarium exploremus. Eum sic dictum tradit Fannius ab omnibus receptus, quòd sexta pars congij sit. Eius haec sunt carmina.

CONGIVS vini, & olei mensura.

Tit. Liuius lib. 25.

L. Tabernae. de fundo instructo.

Plin. in Aulul. act. 4. scen. 2.

CONGIARIUM dicitur Imperatorum donum.

Plin. in panegyr.

Sueto. Tranq. in vita Oct. Aug. cap. 41.

SEXTARIVS vnde dictus.

A quo sextarij nomen fecisse priores
Crediderim, quòd eos capiat sex congius vnus.

Sextario humida pariter, atque arida omnia metiri solitos Romanos olim fuisse, probant quamplurima Scriptorum testimonia. Cicero: Si emere, inquit, sextarium aquae mina cogeretur. Et Horatius:

SEXTARIO liquores omnes pariter, ac fruges mensurabantur.

Cic. 2. Offic.

Hora. 1. serm. satyra 1.

Nescis quid valeat nummus, quem praebeat vsum,
Panis ematur, olus, vini sextarius.

Cato. cap. 15. Et Cato inter cellae oleariae instrumenta sextarium olearium vnum requirit. Atque iterum inter familiae cibaria olei menstruum sextarium singulis seruis attribuit. Columella verò: Adijcitur autem, inquit, in aquae dulcis sextarios quinquaginta salis sextarius, & mellis optimi vnus sextarius. Atque iterum de napo, & rapo scribens, iugerum agri quattuor sextarios seminis eorum poscere tradit. Et Plinius: Ex vno grano, inquit, milij Indici terni sextarij gignuntur. Sed ea, quae de diuisione amphorae, & congij in sextarios dicta sunt, omnia firmissima in omnium hominum animis manebunt, si audiantur, quae publica lege sancita fuisse referuntur à duobus Silijs P. & M. Tribunis plebis. Eius rei auctor est Sextus Pompeius Festus, vir apud omnes Scriptores summae auctoritatis, hac nostra potissimùm tempestate, qua sollertissimorum hominum industria, quasi ex deperditi, & igne consumpti cineribus, vt altera phoenix, rediuiuus prodijt. Is verò sic scribit: Quòd duo Silli (Sillij vel Silij legendum aliqui putant) P. & M. Tribuni plebis rogarunt his verbis. Ex ponderibus publicis, quibus hac tempestate populus oëtier &c. sex sextarij congius fiet vini, duodequinquaginta sextarij quadrantal fiet vini.

Iterum c. 66. Colum. lib. 12. cap. 25.

Iterum lib. 11. cap. vlt. Plin. lib. 18. cap. 7.

Sext. Pomp. Fest. pub. pondera.

Ex quibus verbis liquidò constare poterit, sextarium congij sextam, amphorae quadragesimam octauam partem fuisse; ideoque facili supputatione colliges, congium amphorae octauam partem fuisse: nam si quadraginta octo in sex diuidas, prodibunt octo: siue aliter: sexies enim octo fiunt quadraginta octo. Sextarium tandem in heminas, seu cotylas binas partiti sunt, vt auctor est Fannius.

HEMINA seu cotyle sextarium bifariam diuidit.

At cotylas, quas, si placeat, dixisse licebit
Heminas, recipit geminas sextarius vnus.
At cotyle cyathos bis ternos vna receptat.
Sextarij cyathus pars est, quae est vncia librae.

CYATHVS duodecima sextarij pars.

Quibus quidem verbis illud manifestum fit, quo nos potissimùm indigemus, sextarium non secus quàm assem, aut libram in duodecim partes tributum fuisse, quas cyathos Graeca voce nominarunt; sic enim à sumendo, vel hauriendo vino dicebatur, quod cyatho pocula in conuiuijs dimerirentur. Ex quo fit, vt ijsdem nominibus, quibus librae partes nuncupare solebant, calices denominarent, qui consimilem cyathorum numerum continerent, atque illae vnciarum: sextantem enim appellabant calicem duos cyathos capientem, vel ipsos binos cyathos, quadrantem tres, trientem quattuor, quincuncem quinque, semissem sex, septuncem septem, bessem octo, dodrantem nouem, dextantem decem, deuncem vndecim, sextarium duodecim. Quae omnia explicata iam sunt, vbi de libra egimus. Nunc verò ex ijs, quae fusè à Scriptoribus afferuntur de vsu potandi in cenis, nonnulla afferre decreuimus, quibus harum partium vsus innotescat, & illud maximè, quanta sit nostrae aetatis bibendi libido ac licentia; facilè enim ostendetur, quamplures nunc reperiri ex ijs, qui temperatos, ac sobrios haberi se velle profitentur, qui largiùs quidem, ac liberaliùs ebibunt, quàm qui illius aetatis intemperantissimi, ac bibacissimi habebantur. Ac primùm Augustum commendat his verbis Tranquillus: Vini quoque natura parcissimus erat, non ampliùs ter bibere eum solitum super cenam in castris apud Mutinam Cornelius Nepos tradidit; postea, quoties largissimè se inuitaret, senos sextantes non excessit, aut si excessisset, reijciebat. Haec ille. Quibus, cùm largissimè biberet Augustus, sexies bibisse traditur; tota autem cena sextarij mensuram non excessisse, cùm sex sextantes sextarium compleant. cuius capacitas quanta fuerit infrà ostendetur. Sed apud Martialem poëtam frequens omnino est compotationum vsus.

QVANTVM antiqui in singulis cenis biberent, quantumque à nostrae aetatis aliquibus hominibus superentur.

Sueto. in Augusto cap. 77.

AVGVSTI in bibendo temperantia.

Poto ego sextantes, tu potas, Cinna, deunces:
Et quereris quòd non, Cinna, bibamus idem.

Martial. lib. 12. in Cinnam.

Et iterum de eodem sextante:

Sextantes, Calliste, duos infunde falerni
Tu super aestiuas, Alcine, funde niues.

Lib. 5. ad ministros.

De quadrante verò trium cyathorum sic ad Calatissum ministrum.

Addere quid cessas puer immortale falernum?
Quadrantem duplica de seniore cado.

Lib. 9. de Calatiss.

At quoniam vix potest bibendi licentia contineri, quin & in superstitiones, adulationes, ac turpia, & inhonesta prorumpat, quae sunt conuiuiorum, & nimiae compotationis sales, modum etiam inuenerunt, quo pluribus se ingurgitarent vini cyathis, si tot biberet vnusquisque, quot litteris idolorum, dominorum, vel amasiarum nomina exprimebantur. Quare subiungit:

VIX CONtineri potest nimia compotatio, quin in adulationem, aut turpitudinem prorumpat.

Nunc mihi dic quis erit, cui te Calatisse deorum

Sex

Universidad de Deusto Biblioteca

Sex iubeo cyathos fundere? Caesar erit.

Duplicem quadrantem sex cyathis aequari dicit in Caesaris honorem, quem adulatoriè vocat deum. sex autem conscribitur litteris Caesar, quoniam diphtongi non coniunctè, vt modo; sed diuisè, vt à nobis his libris obseruatur, scribebantur. De triente verò sic:

DIPHTONGI olim diuisè scribebantur.

Denso cùm iaceam triente blaesus.

Lib. 9. ad Luperc.

Et iterum.

Setinum, dominaeque niues, densique trientes
Quando ego vos, medico non prohibente, bibam?

Idem lib. 6. in bibentes aquam.

Et Propertius de eodem.

Cùm fuerit multa exacta trientibus hora.

Prop. lib. 3. de nat. ami.

De quincunce Martialis.

Te conuiua leget misto quincunce, sed antè
Incipiat positus, quàm tepuisse calix.

Mart. lib. 2. ad libram.

Idem verò de pluribus simul sextarij partibus sic scribit:

Idem lib. 11. de Caio & Proculo.

Quincunces, & sex cyathos, bessemque bibamus;
Caius vt fiat Iulius, & Proculus.

Idem lib. 1. ad somn.

Quincuncem verò sibi dari iterum petit, dum sic inquit:

Naeuia sex cyathis, septem Iustina bibatur,
Quinque Lycas, Lyde quattuor, Ida tribus.
Omnis ab infuso numeretur amica falerno:
Et quia nulla venit, tu mihi somne veni.

De septunce sic.

Septunce multo deinde perditus flertit.

Idem lib. 3. in Zoilum.

Quos quidem mores quamuis peruulgati sint, & à Peto relati; tamen ideo libenter retuli, vt euulgati magis cum fuerint, facilè nostrae aetatis compotatores erubescant, se ab huiusmodi eius saeculi intemperantissimis viris minime superari.

Pet. lib. 3. de antiq. liquo. arid. q. mens.

Sed, ijs omissis, ad diuisionem sextarij reuertamur. Quamuis plures aliae referantur sextarij diuisiones, quoniam eae ferè omnes ad cyathos facilè reuocantur, ab illis modo supersedendum duximus, tunc explicandis, cùm de cyathis aliquanto fusiùs egerimus. at ne in aliquo studiosis huius disciplinae deesse videamur, eas diuisiones breui percensebimus. Ipse primùm sextarius in heminas, seu cotylas binas diuiditur à Fannio paulò superiùs relato, apud quem sex cyathis hemina constat. Gellius verò non eodem modo vsurpari contendens dimidium & dimidiatum: Contrà quoque, inquit, si ex sextario hemina fusa est, non dimidiatum sextarium fusum dicendum est.

Fann. HEMINA. Gell. lib. 3. cap. 14. noct.

QVARTARIUS.

Est & quartarius heminae dimidium, sextarij pars quarta, de quo mox Volusij afferam testimonium. Constat autem quartarius, haud secus, quàm quadrans, tribus cyathis. Diuiditur rursum quartarius in bina acetabula. Est autem acetabulum sextarij pars octaua, sesquicyathum capiens. Dicitur autem Hermolao acetabulum ab accipiendo; iunioribus verò ab aceto, Graecorum exemplo, qui consimile vas oxybaphum vocant, Hispani *falfera*; quoniam eiusmodi vasculis acetum, & consimilia ciborum condimenta apponi in mensis soleant. Huius mensurae medicis frequens est vsus, vt videre est apud Plinium. Diocles, inquit, difficilè parientibus, semen eius (fenigraeci) dedit, acetabuli mensura tritum. Et iterum: Vicenis, inquit, hordei libris, ternas seminis lini, coriandri selibras, salisque acetabulo torrentes &c. De cochleari, siue ligula mensurarum minima non satis constat, quota sit cyathi pars. Nam Columella: Ex eo

ACETABVLUM. Hermolaus Barbarus.

Plin. lib. 24. cap. vlt.

Idem lib. 18. cap. 7.

COCHLEAR siue ligula. Colum. lib. 12. cap. 21.

A molito, inquit, post salituram musti cochlear cumulatum, vel simile genus poculi eius, qui est quarta pars cyathi, adijcitur in binas vrnas. Et paulò ante dixerat: ita conijcitur in binas vrnas ligula cumulata, seu mensura semunciae bene plenae salis cocti, & triti. At Fannius longè aliter cyathi diuisionem tradit in hunc modum.

At mystrum cyathi quarta est, ac tertia mystri.
Quam vocant cyanem, capit haec cochlearia bina.

Cumque post pauca ponderibus has mensuras comparet, id, quod aliquanto obscuriùs dixerat, interpretatur: subdit enim:

Cochlear extremum est, scripulique imitabitur instar.

B Quòd cùm paulò superiùs scripulum, seu gramma quater, & vigesies vncia contineri dixisset, cochlear toties cyatho contineri Fannio manifestum est. Hanc autem Fannij, & Columellae diuersam supputationem concordare nititur Lucas Petus, dum Fannium loquutum arbitratur de Graecorum cochleari, Columellam de Latino. Ego verò non video, cur potiùs hic, quàm ille ad Latinam, vel Graecam mensuram referendus sit, cùm vterque natione, lingua, orationis contextu alteri quàmsimillimus sit, hoc tamen excepto, quod Fannius ex professo, & de omnibus pariter mensuris disputat, Columella non item: ideoque Robertus Cenalis duplices mensuras his vocibus significari arbitratur, vocibus quidem pariter obscuris. Ligulam enim à figura primùm nomen accepisse putat, eò quòd oblongae, ac concauae linguae formam referret: postmodum verò ad certam quandam mensuram significandam vsurpatam fuisse. Neque sibi probari significat Martialis sententiam, qui sic inquit:

DE LIGVLA, seu cochleari variae sententiae.

Luc. Pet. lib. 3. citato.

Rob. Cenal. lib. de men. & pond. rat.

C

Mart. lib. 14.

Quamuis me ligulam dicant equitesque patresque,
Dicor ab indoctis lingula Grammaticis.

Quibus verbis nimis exactam Grammaticorum sollertiam carpit, qui vocis originem attendentes, lingulam dicerent, cùm contra eos staret vsus à maioribus receptus, quem quasi legem obseruare consueuerunt linguarum periti: ab eo facilè discedunt indocti, quibusdam excogitatis inanibus argumentationibus. Cochleare verò, inquit idem Robertus, duplicis mensurae nomen est, maioris scilicet, & minoris, cochleae formam praeseferr, & ab ea sortitur appellationem. docet hoc Martialis his verbis.

D

Martial.

Sum cochleis habilis, sed non minus vtilis ouis
Numquid scis, potius cur cochleare vocer?

Quasi mirum esse dicat, si quis ignoret, quòd à forma cochleae potiùs, quàm à rei alicuius vsu nomen accipiat. Haec ille. Quibus libenter assentimur: Cochleare instrumentum frequens est, quod nostris *cuchara* Italis *cocchiaro* dicitur, eiusque duplex est vsus, ac magnitudo: alterum paruum, quo in mensa iuscula, & liquidiores cibos edimus: alterum verò maius, quo pharmacopola, & cocus ollas, & cacabos despumant, & commouent, ne cibi, aut alia ad ignem applicata comburantur. Huius quidem magni cochlearis meminit Columella loco allato, atque iterum, cum mel saepiùs ligula purgandum praecipit, quam cyathi quartam partem capere tradit. Illius verò minoris cochlearis meminit Fannius, cum illud cyanis dimidium, cyathi verò vigesimam quartam partem esse dixit. Has porrò sextarij partes

E

Colum. lib. 10. cap. 15.

elegan-

Universidad de Deusto Biblioteca

eleganti epigrammate percensuit Martialis, quod hic addere non grauabor.

Mart. lib. 2.

Quattuor argenti libras mihi tempore brumae
Misisti ante annos Posthumiane decem.
Speranti plures (nam stare aut crescere debent
Munera) venerunt plusve, minusve duae.
Tertius & quartus multo inferiora tulerunt.
Libra fuit quincto Septitiana quidem.
Bessalem ad scutulam sexto peruenimus anno.
Post hunc in cotula rasa selibra data est.
Octauus ligulam misit sextante minorem.
Nonus aculeolos in cochleare tulit.
Quod mittat nobis, decimus iam non habet annus.
Quattuor ad libras Posthumiane redi.

Sed ne capitis modum excedere videamur, quae supersunt de aridorum mensuris, in caput sequens referenda videntur.

DE ROMANIS
FRVGVM MENSVRIS
Medimno, & Modio.
Cap. IV.

RARTERMITTENDA non sunt ea, quae ad Romanas aridorum mensuras spectant; ea tamen quanta maxima potero breuitate percurram. Et quidem celebris apud Latinos Scriptores medimni mentio; eius verò quantitatem Fannius praescribit, ideoque de eo primum agendum duxi, atque examinandum, an Romanorum fuerit: nam, Graecam mensuram fuisse, ipsum nomen indicat, & apud omnes Scriptores receptissimum Cornelij Nepotis mox afferendi testimonium. Sed quamuis Agricolae videatur, medimnum Graecorum mensuram ita fuisse, vt à Cicerone non vsurparetur, nisi de rebus Siculorum tunc loqueretur, quippe qui non minima ex parte Graeci erant; nobis tamen, si licet ab Agricola dissentire, contrarium omnino videtur, Ciceronem id mensurae genus non vsurpaturum fuisse si ea à Romanis vsu recepta non fuisset. Quis enim non videat, non minus Romanos, quàm Siculos Graecorum voces ex aequo vsurpantes, mensuras quoque vsurpare potuisse? id quod Fannij Romani Scriptoris confirmat auctoritas. sic enim scribit:

G. Agric. lib. 1. de mens. Rom.

MEDIMNVS Romanorum amphorae duplus.

Huius dimidium fert vrna, vt & ipsa medimni
Amphora, terque capit modium; sextarius istum
Sexdecies haurit, quot soluitur in digitos pes.

MEDIMNI geometrica, firma, & arithmetica computatio.

Duo igitur pariter ex his Fannij versibus manifesta fiunt, ternos modios amphora contineri, senos medimno; quoniam medimnum amphorae duplum est. Et vt hoc obiter dicamus, quòd superiori capite praetermissum videretur, medimnus geometricè conficeretur, si bini pedes cubici sibi inuicem vna quauis superficie coaptarentur; fieret namque parallelepipedum, habens basim quadratam, Romani pedis altitudine duplicata. Medimni verò numerus is erit, qui ex duplo numeri amphorae fiet, siue si amphorae area in altitudinem duplicis pedis ducatur; sic enim fiet medimni numerus trium millium quadringentarum quinquaginta sex vnciarum cubicarum, vt margini addita exempla demonstrant. Sed ad medimni capacitatem probandam accedamus. Suidas Graecus legendus, qui, postquam medimnum dixerat fuisse mensuram aridorum, vt tritici, vel hordei, subdit: μέδιμνον οὖν μοδίων ς. ὡς εἶναι μέτρον χεστῶν οβ'. ἤτοι λιτρῶν, ρϛ'. medimnon vn modion 6. os inae metron xeston 72. iti litron 106. hoc est: Medimnum igitur modiorum sex, vt sit mensura sextariorum duorum & septuaginta, hoc est librarum centum & octo. Quibus verbis tria simul explicat: Primum, medimnum modijs sex compleri, sextarijs duobus & septuaginta, libris centum & octo. Secundum, modium habere sextarios sexdecim, libras octodecim. Tertium, sextarium pendere libram vnam semis, de quibus suis locis sigillatim agemus. Illud verò, quod ad medimni diuisionem spectat, confirmat Cornelius Nepos, qui de Pomponio Attico sic scribit: Auxit hoc officium alia quoque liberalitate: nam vniuersos frumento donauit, ita vt singulis sex modij tritici darentur, qui modus mensurae medimnus Athenis appellatur. Qui quidem Cornelij locus ita legendus est; Agricolae, & Alciati emendatione. Ausonius quoque de ternario numero sic scribit:

144 Amphorae area.
24 Duplicis pedis altitudo.
576
288
3456 Medimnus.

Suidas.

Cornel. Nepos in vita Pomp. Att.

Agricola. Alciatus. Auson. in Grippo.

Hinc Bromij quadrantal, & hinc Sicana medimna.
Hoc tribus, hoc geminis tribus explicat vsus agendi.

Quadrantal Bacchi, qui Bromius cognominatur, tribus modijs expletur; medimna verò Sicula binis tribus. Et quamuis Agricola diuersa putet esse à Romanis Sicula medimna, tamen ab eisdem petita credenda sunt medimna, à quibus quadrantal, quod tribus modijs expletur. id quod ex Ciceronis verbis comprobari potest: Agri enim, inquit, Leontini decumae anno tertio venerunt medimnis triginta sex millibus, hoc est tritici modijs ducentis sexdecim millibus. quibus verbis planum fit, medimnum senos modios capere, cum prior numerus senario multiplicatus posteriorem efficiat. Deinde inferius ita subdit: Professio est agri Leontini ad iugerum triginta millia: haec sunt ad tritici medimnum nonaginta millia, id est tritici modium quingenta quadraginta millia. Qui quidem duo Ciceronis loci longè aliter à Budaeo citantur; ac subditur: Haec exempla Ciceronis corruptissimè hodie leguntur; sed partim ex locorum collatione, partim calculo emendantur: quae ideo citanda duxi, vt probarem, medimnum senos modios Romano more capere. Haec ille. Nos verò Agricolae emendationem, & lectionem potius sequuti sumus hoc secundo testimonio, quoniam calculi ratio illam magis probat. Nonaginta enim millia medimna, si per senos vnius medimni modios multiplicentur, efficient praedicta quingenta quadraginta modiorum millia. Ex his facilè colliges, Sicula medimna, de quibus Ausonius, & Romana, de quibus Cicero, & Attica, de quibus planè loquitur Suidas, eadem fuisse, vtpote eodem modiorum, vtique Romanorum, numero inuicem congruentia. Illud verò me ha-

BROMII quadrantal, id est, vini.

Cicero in Verrem. lib. 3.

36000
6
216000

Bud. lib. 5. de Asse.

90000 medimna
6
540000 modij

1728 Amphora.
1728 ra.
3456 Medimnus.

Universidad de Deusto Biblioteca

me hactenus consequi nulla ratione potuisse profiteor, quomodo pro eodem sumantur à Suida choenices quadraginta octo, modij sex, sextarij duo & septuaginta. Cùm enim mihi semper displicuerit, ac nunc etiam displiceat maximè dissidentium Scriptorum numeros ita conciliare, vt ex quolibet eorum vel errore, vel librariorum mendo nouae mensurae confingantur, satiùs esse duxi istorum numerorum indicare discordiam, quàm illam, facilem quidem, sed inscitiae plenam viam ingredi. Sed contra eos etiam pugnare videtur Iosephus, qui famem commemorans, regionem sub Claudio Imperatore obtinentem, sic scribit: Cum in festiuitate Asymorum allati essent farinae cori septuaginta, hoc est medimni Siculi triginta & vnus, Attici vero quadraginta & vnus, &c. Quibus verbis sollers quidam & doctus nostrae aetatis Scriptor probari putat, Siculum medimnum Attico maiorem fuisse quarta Attici parte. At quamuis ea ratio non plene respondeat Iosephi numeris, tamen aliqua ex parte conuenire videtur. Tamen mihi omnino persuasum est, librariorum fortasse vitio, aut ignauia locum hunc Iosephi ita esse corruptum, vt, donec pristinae redigatur integritati, nihil omnino probet: facit enim Siculos, aut Atticos medimnos maiores Hebraicis coris, dum plures coros, nimirum septuaginta, paucioribus numero medimnis exaequat, quod est longè à veritate alienum. Medimnum praeterea Epiphanius decem modios continere testatur: verùm, cum, de quo loquatur medimno, nulli sit notum, à nemine, quod sciam, recipitur. Reliqui omnes Scriptores medimno sex modios tribuunt; at corus, vt ex sacris litteris constat, decem continet batos, totidemque batis aequales ephi; batus autem minimum continet, ipso Iosepho teste, sextarios septuaginta duos, vt infrà docebo; qui sextariorum numerus per sexdecim modij, quos suprà habere probauimus sextarios, partitus dat bato modios quattuor, & semis: qui decies assumpti dant coro modios quadraginta quinque; cui modiorum numero nullus medimnum parem credet, quanto minus maiorem. Praedictae omnes cori computationes infrà afferendae sunt: quapropter & hic praetermittendae cum alijs, quae de medimno possent afferri; quoniam modij disputatio iamdudum me vocat.

NON BENE conciliantur Scriptores nouis adinuentis mensuris.

Ioseph. 5. antiq. cap. vlt.

IOSEPHI locus de coro, & medimnis corruptus nihil probat.

Epiph. lib. de pond.

Infra cap. 8. huius.

Supra cap. 4. huius.

$72 | 4\frac{1}{2}$
16

10
$4\frac{1}{2}$

45

Modius Romanorum propria mensura, & vox est; quamuis Epiphanius, & eum sequutus Isidorus ab Hebraea lingua eam desumptam putent, modiumque continere sextarios duos & viginti; tamen ipsa vox, & notio Latinis frequens Latinam eam esse ostendit: est enim quasi modus, quo frumenta dispensantur. terque sumptus amphoram complet, quod Fannij allato testimonio probatur; & ab omnibus Scriptoribus ita receptum est, vt à nemine, quod sciam, in dubium reuocetur. fateor tamen, postquam haec scripseram, quendam non contemnendae auctoritatis Scriptorem me legisse, qui Siculos, ac Cyprios modios Italicis maiores facit, Iosephi, & Epiphanij allatis fretus testimonijs; id tamen nulla ratione admittimus, donec ostendat, vt dixi, Iosephi integrum testimonium, atque Epiphanij verba interpretetur, & ostendat quomodo cum alijs consimilis auctoritatis Scriptoribus concordent. Ac ne haec etiam noua sententia aliquibus occasio sit à nostris recedendi, quamuis & id liberum vnicuique pro arbitrio sit, curandum tamen nobis omnino est, ne id merito, aut iure fieri possit. Quapropter examinanda iterum proponimus Ciceronis, atque aliorum allata de medimno testimonia; & perpendendum, an, quando, verbi gratia, Cicero medimnos modijs comparat senos singulis tribuens, de alijs loquatur modijs, an de Romanis. si de alijs dicat, fuissent sane illi cum Romanis, vel cum altera notiori Romana mensura conferendi, vt quanti essent ab auditoribus perciperentur. Quod si de Romanis loquutus fuisse dicatur, vt reuerà loquutus fuit, teneamus hos modios Romanos, quos nouimus: illos enim Siculos, aut Cyprios nec nouimus, neque vnde probentur hactenus percipere potuimus. Hic verò operaepretium duxi aliqua afferre Scriptorum testimonia, quibus manifestus fiet modiorum vsus, priscis illis hominibus frequens. Varro: Seruntur, inquit, fabae modij in iugero, quattuor; tritici quinque, hordei sex, farris decem; sed nonnullis locis paulo ampliùs, aut minùs. Et iterum: Hordei pauonibus singulis, mensibus singulis, modij singuli. Et Cato: Familiae cibaria, qui opus faciant, per hyemem tritici modios quatuor per aestatem modios quattuor semis. Haec ille.

Var. lib. 1. de re rust. c. 44.

Idem lib. 3. cap. 6.

Cato. cap. 66.

Modius in sextarios sexdecim diuisus fuit, iuxta Fannij ab omnibus recepti allatum testimonium. Fuit etiam & semodius modij pars altera, quod, ipsum nomen indicat, Varrone teste, qui sic scribit: Semuncia, quod dimidia pars vnciae: se valet dimidium, vt in sesibra, semodio. Haec illae. Quibus addendum duxi alterum eiusdem testimonium, alibi de semodio sic scribentis: In vicenas centenas turtures ferè semodium aridi tritici. Fuisse autem modios, & semodios ex lignea materia, patet ex Catone, qui inter vineae instrumenta modium praeferratum vnum, semodium vnum requirit. Si enim ligneì non fuissent, vix credendum est, vt praeferrari potuissent. Muniebantur autem modiorum orificia ferro, ne vsu attrita mensuram redderent minorem, id quod tum Romae, tum etiam alibi obseruari consueuit. Sed praetermittendum nulla ratione videtur sale plenum Sancti Hieronymi testimonium, quo modij magnitudo aliqua ex parte conijci poterit. Is enim Marsitam quendam refert, quindecim frumenti modios diu longeque portasse, & hanc habuisse palmam fortitudinis suae, si asinos vinceret. Cum igitur leuissimi frumenti modio libras viginti tribuat Plinius, efficient modij quindecim libras minimum trecentas, quod pondus vix, aut nulla ratione asinus diu, longeque portet. Sed iam ad reliquas frugum mensuras breui percensendas curramus.

Var. lib. 2. de ling. Lat. lib. 4.

S. Hieron. in vita Hilarionis.

15
20

300

Sextarij partibus, haud secus quàm ipso sextario, promiscue vtebantur Romani, & ad arida metienda, & ad liquida commensuranda; ita vt aptissimè Agricola disputationem suam de mensuris Romanorum in epitomen redigat: Romanis, inquiens, mensurae rerum liquidarum tantummodo fuerunt, culleus, amphora, vrna, congius, quartarius: aridarum solùm modius, semodius; humidarum, & siccarum simul sextarius, hemina, acetabulum, cyathus, ligula. Hactenus Agricola. Nos verò caput hoc Volusij Metiani testimonio claudere decreuimus; is enim, Bernardo Rutilio ex Politiani sententia attestante, iurisprudentiae peritus ita fuit, vt librorum eius plurima capita in Digestis vim legis obtinuerint. Huius etiam rei auctor est Antonius Augustinus.

Geor. Agr. de mens. Rom.

Volus. Metian.

Bernard. Rutil. in vitis Iurisconf.

Anton. Aug. lib. 2. emen. cap. 7.

Idem

Universidad de Deusto Biblioteca

Idem etiam Metianus & Antonini Philosophi praeceptor fuit, & magnae auctoritatis apud omnes, maximè Iurisconsultos. Is igitur sic scribit: Quadrantal, quod nunc plerique amphoram vocant, habet vrnas duas, modios tres, semodios sex, congios octo, sextarios octo & quadraginta, heminas sex & nonaginta, quartarios centum nonaginta duos, cyathos quingentos sexaginta sex. Hactenus ille. Nos verò, quoniam Romanas mensuras vna cum Graecis, & Hebraicis inter se contulimus, earumque omnium proportiones in vnam tabulam redegimus, quo sub vnum omnes simul aspectum possent proferri, eamque ad finem huius libri cum alijs adiecimus, eo lectorem remittimus, & finem huic capiti imponimus.

DE GRAECORVM METRETA, ET AMPHOREO, *necnon de Hebraeorum cado.*

Cap. V.

TA sunt apud Scriptores antiquos omnes Graecorum mensurae Romanis permistae, vt vix quidquam de illis percipi possit, quin harum quoque tractatio misceatur. Harum verò ratio, quae tota ex illarum collatione pendet, vix, aut ne vix quidem cognosci poterit, vel expendi, quin illae quoque cognoscantur. Id quod ea potissimùm ex causa vsu venire arbitramur, quòd non minùs Graecis Romanae, quam Graecae Romanis mensurae diuersis temporibus, ac rerum vicissitudinibus communes fuerunt. Quapropter nullum alium, aut naturae, aut disciplinae ordinem in hac disputatione obseruare poterimus, quàm illum, quem ipsaemet exigebant mensurae; quique minùs eadem repetere cogat. Atque adeo, priusquam inceptam de Romana amphora, sextario, ac modio disputationem absoluamus, hic aliqua de Graecis mensuris interserere decreuimus. Ac primùm de metreta, quae sic dicta videtur à verbo μετρέω metreo, quod est metior, quòd haec fuisset quasi prima, & velut aliarum, ac sui mensura. Quod nomen proprium cuiusdam mensurae fuisse planè testatur Aristoteles, qui prudens quoddam Timothei Atheniensis consilium his verbis enarrat: Cùm rerum, quae ad viuendum necessariae sunt, in castris penuriam cerneret, propter eos, qui adueniebant, quidquid tritici venale habendum erat, molere vetuit; nec idem dimensum vendere medimno minùs: neque item de liquoribus partem vllam ea mensura minorem, quae propriè metreta vocatur: ergo ipsorum ordinum duces, quique manipulis praeerant, quae aceruatim congesta emerant, ea minutatim postea militibus distribuebant. Et qui ventitabant, secum ferebant, quae necessaria sibi putarent ad victum: qui deinde abeuntes vendebant, si quid residui ipsis foret: ex quo id euenit, vt milites victu abundarent. Quibus verbis Aristoteles, dum mensuram quandam propriè metretam dici testatur, alias communi voce eodem nomine compellari solitas fuisse insinuat: id quod Cleopatrae testimonio liquet, metretae sextarios tribuentis duos, & septuaginta; Syrorum autem metretae sextarios sex; Italorum centum viginti: non enim possent tam diuersae mensurae eodem nomine compellari, nisi nomen omnium ferè mensurarum commune fuisset. Huius vocis vsus non infrequens est Latinis. Cato enim: Oleum, inquit, si in metretam nouam inditurus eris, amurca, ita vti est cruda, priùs colluito, agitaque diu, vt bene combibat; id si feceris, metreta oleum non bibet, & oleum melius faciet; & ipsa metreta firmior erit. Hac etiam ratione vocem vsurpauit Columella; nec tantùm, sed & pro certa mensura: ait enim: Picis liquidae metretam adde in labrum. Et iterum: Quantum vini vno die fecerit, eius partem decimam, quot metretas efficiat considerato, & totidem metretas aquae dulcis in vinaceae addito. Sed & in municipalibus iuribus, quae ante trecentos & amplius annos vigebant, auctore Peto, Haec leguntur: Omnes mensurae, tam rublitellarum, quàm congitellarum vini, & olei, quarteronum, & metretorum sigillo senatus signentur. Haec ibi. Porrò haec mensura, vtpote frequens, pluribus nominibus censetur apud Graecos. Dicitur enim cadus, quam vocem magnum etymologicum sic interpretatur κάδος σκεῦός τι παρὰ τὸ χαδῶ χαδήσω ὁ δηλοῖ τὸ χωρῶ. ῥηματικὸν ὄνομα χάδος καὶ κάδος. τὸ χωρητικὸν ἀγγεῖον. hoc est cadus vas quoddam à verbo chado, quod significat capio. verbale nomen chadus, & cadus, vas capax. Quae vox à Latinis quoque vsurpatur ad vinaria vasa potissimùm significanda. Martialis.

In Vaticanis condita musta cadis.

Et iterum.

Quadrantem duplica de seniore cado.

Nonnumquam etiam pro paruo vasculo, seu cyatho accipitur, vt docet Atheneus hos adducens versus de quodam Pasisocle.

Ἐξ ἠοῦς εἰς νύκτα καὶ ἐκ νυκτῶν πατισωκλῆς
Εἰς ἠοῦν πίνει τετρακόσιοι κάδοις.

De luce in noctem, & de nocte in lucem Pasisocles quadringentis bibit cadis. Vox haec ab Hebraea כד cad desumpta videtur, cuius quamuis origo ignoretur, notio tamen Graecae est persimilis. Quidam enim à radice כידוד cidod scintilla fauilla, deducunt sine etymologia. Alij à voce deriuant לכד lacad instrumenta esse putantes, in quibus capitur ignis. Vel, vt alij existimant, à capiendo dicitur, vel quod in se contineat, vel quod ansis capiatur. Alijs radix esse propria videtur, quamuis eiusdem rationem percipere non potuerint. Ego verò, si meam quoque liceat inter alios admiscere coniecturam, ex ea voce deductam puto Italicam catino, quasi dicant cadino, vtpote quae eundem significandi modum adhuc obseruet, quamuis huius forma omnino antiquae similis non sit. Nam in Genesi saepiùs Latina vox hydria Hebraicae כד cad respondet. *Et ecce Rebecca egrediebatur filia Bathuel, &c. habens hydriam in scapula sua. & Pauxillum aquae mihi ad bibendum praebe de hydria tua, &c.*

METRETA etiam apud Latinos. *Cato.cap.107*

Colum.lib.12. cap.22.& 40 & 51.

Luc. Pet. lib. 4.de mens.

CADVS quasi capax dicitur.

Martial.lib.9

CADVS pro cyatho. *Athene.lib. 11.*

CAD HEbraeorum à capiendo dicitur.

CAD IN Hydriam conuertitur. *Genes.24. ℣. 15. & ℣. 17.*

METRETA dicta, quasi aliarum mensura.

Arist.lib.2. Oeconom. qui de re familiari inscribitur.

Cele-

Universidad de Deusto Biblioteca

Celeriterque deposuit hydriam super vlnam suam, & dedit ei potum. Quibus locis, & forma, & magnitudo cadi facilè conijci posset, vtpote quae & portari à virgine potuisset, & qua in vlnas accepta potari potuisset Abrahami seruus; essetque ad hauriendam de puteo aquam non inepta. Neque verò huic dissimilis est cadi vsus, quem refert historia Regum, cum Elias coram omni Israele, eiusque Rege Achab sacrificium illud instituit, quod caelesti igne absumptum, Dei optimi gloriam atque potentiam à calumnijs pessimorum vindicauit. Postquam enim ligna, & carnes super altari composuisset Elias, ait: *implete quattuor hydrias aqua, & fundite super holocaustum, & super ligna.* Id cum semel, secundo, ac tertio fecissent: *Currebant aquae circum altare, & fossa aquaeductus repleta est:* eam verò fossam, quae plena aquis fuit, magna vtique credenda est. nam vbi nos legimus: *fecitque aquaeductum quasi per duas aratiunculas in circuitu altaris,* Septuaginta legunt: capientem duas metretas seminis circa altare. Quidam è recentioribus: fecit aggerem, velut intercapedinem satorum duorum seminis circa altare. Sed hunc locum fusiùs infra explicabo.

CADI VSVS varij.

3. Reg. 18. V. 34. & 35. & V. 32.

Forsterus in dictionario.

CADI FIctiles.

Fuisse autem fictiles plerumque cados, perspicuum est in celebri illo Gedeonis aduersus Madianitas stratagemate: nam in eiusdem historia sic legimus: *Dedit tubas in manibus eorum, lagenasque vacuas, ac lampades in medio lagenarum.* & post pauca: *Coeperunt buccinis clangere, & complodere inter se lagenas.* & iterum: *Et hydrias cum fregissent.* Elegantissima illa, omnique eruditione plena Ecclesiastis methaphora hoc idem indicat: *Et conteratur hydria super fontem, & confringatur rota super cisternam.* Rabbi Dauid sic explicat hunc locum: Indicat ventrem, qui findetur. Et dixit, super fontem, indicans sepulchrum, quemadimodum dixit: & conteretur rota super cisternam: vt enim cadum ad fontem deferunt, qui est locus eius, sic est locus hominis sepulchrum, & ibi scindetur venter eius. Fuisse autem hoc vas ore latiori, neque tantum ad aquam hauriendam, verùm etiam ad farinam, aut similia asseruanda, probat Sareptanae viduae ad Eliam responsum: *Viuit Dominus Deus tuus, quia non habeo panem, nisi quantum pugillus capere potest farinae in hydria,* cui Elias Dei nomine dicit: *hydria farinae non deficiet,* &c. quibus omnibus locis, hydriae, aut lagenae, in Hebraeo, respondet cadus: quamuis ex his, aut alijs locis vix percipi possit, an cadus mensurae genus fuerit, aut cuius capacitatis; cum vbique vas cuiuscumque magnitudinis aeque possit intelligi. Sed ad Graeca reuertamur.

Iudic. 7. V. 16. 19. & 20.

Ecclesiast. 12. V. 6.

Rabbi Dauid in lib. rad.

CADIS etiam farina asseruabatur.

3. Reg. 17. V. 12. & 14.

Hesichius vocem κάδος cados dum interpretatur, aliam quoque vocem, idem, quod metrera, significantem exponit, κάδος, inquiens: κεράμιον, id est, cadus est ceramium. & alibi, κεράμιον τὸ τοῦ οἴνου ἢ ὕδατος σταμνίον, ceramium est stamnium, hoc est seria, seu amphora vini, vel aquae. Aristophanes ὅτ' ἐγὼ μὲν τοῦ Διόνυσος υἱὸς σταμνίου, id est, quando ego Dionysius Stamnij sim filius. Vbi interpres: Filius Stamnij, dixit, tacita significatione; quandoquidem vinum in stamnium mittitur. Dicitur etiam amphora Attica, sicut è contra amphora Romana ceramium Italicum dicitur Galeno. Nomina verò, & mensurae capacitatem accuratè satis significauit eleganti carmine Fannius.

Hesichius.

Aristopha. in vanis.

Galen. lib. de pond. & mens.

Attica praeterea dicenda est amphora nobis,
Seu cadus, hanc facies, nostrae si adieceris vrnam.

Diuisa namque in duas vrnas, vt vidimus, amphora, ex eis continet metreta vrnas tres. atque adeo, cum notus sit numerus congiorum, & sextariorum, quos continet vrna, is ternario multiplicatus, congios, vel sextarios metretae facilè indicabit. Habet enim vrna congios quattuor, metreta duodecim. Habet vrna sextarios quattuor & viginti, metreta duos & septuaginta. Italicum ceramium, inquit Galenus, habet coas octo, chus sextarios sex. sexies octo, vel octies sex efficiunt planè sextarios quadraginta octo, quibus si addas vrnam sextariorum quatuor & viginti, erunt omnes metretae sextarij duo & septuaginta, vt prius. Quam sententiam confirmat Nicandri interpres Cleopatra, Epiphanius, atque alij quamplurimi. In re autem tam perspicua deesse nullatenus possunt contentionum impedimenta. Dubitat namque Robertus Cenalis, immo verò non dubitat, sed constanter tenet, sextarios Atticos septuaginta duos metreta contineri, non verò Romanos: nam & quadam vnciarum & ponderum ambiguitate deceptus, Fannium quoque falsum fuisse putauit. Robertum alij sequuti, dubitari posse existimant, de quibus sint intelligendi sextarijs Graeci Scriptores, qui duos & septuaginta metretae tribuunt; atque in eam partem inclinant, vt existiment Atticos potiùs esse sextarios, vt mensura maior, & minor eiusdem generis sit. Ego verò in eam sententiam non solum propendeo, verùm manibus, ac pedibus ad illam accedo: quoties enim Scriptores aliquam referunt mensuram, suae & alterius gentis communem, de propria loquuti existimandi sunt, quoties seipsos de alia loquutos non indicabunt; vt fecit Galenus, cum Italicum dixit ceramium; & Fannius, cum Atticam amphoram. Verùm ex hac assumptione longè aliam ab illis conclusionem conficio, nimirum aequalem omnino fuisse Graecum sextarium Romano, immo eundem. Nam cum Graeci illi omnes, quos retulimus, magnae auctoritatis viri metretam definiant fuisse sextariorum duorum & septuaginta; eandemque metretam tribus Romanis vnis aequalem fuisse testetur sollertissimus Romanus Fannius (Fannius inquam, cuius auctoritatem sine euidenti aliqua ratione eleuare non poterit Cenalis, qui nullam hactenus ostendit) certò affirmabimus vrnas Romanas tres, Atticis sextarijs duobus & septuaginta aequales fuisse, iuxta celebre illud Mathematicorum axioma: Quae sunt eadem vni tertio, sunt eadem inter se. At constat ex dictis, vrnas tres aequales esse Romanis sextarijs duobus & septuaginta; ergo eodem axiomate cogimur affirmare, Romanos sextarios duos & septuaginta totidem Atticis aequales fuisse: quapropter & vnum vni aequalem fuisse necessarium est. Verùm ad ponderis rationem mensuralium, & ponderalium vnciarum, & librarum confusam multitudinem confugiunt, qui omnia confundunt, dum lucem afferre huic difficili tractationi profitentur. Verùm meridiana luce clariùs apparebit, vt spero, quam haec, quae de mensura diximus, cum ponderibus, vncijs, libris, atque alijs concordent, cum primùm mensurabilium rerum inferiùs pondera pertractabimus. Nunc enim binis alijs Galeni, & Dio-

Vidimus cap. 2. & 3. huius.

Galen. lib. de mens.

Nicand. inter.

Cleopat. lib. de munditi.

Epiph. lib. de pond. & men.

Rober. Cenal. lib. de pond. & mens. S. de metreta.

IDEM FVIT apud Graecos, & Romanos sextarius.

Dioscoridis argumentis solutis, absoluta erit haec metretae disputatio. Galenus namque videtur asserere Atticum ξέστε xeste sextarium minorem fuisse Romano; scribit enim in haec verba: Caeterum sextarij Romani Heram meminisse puto: nam apud Athenienses, neque mensura, neque nomen hoc erat. Nunc, ex quo Romani imperare orbi coeperunt, nomen sextarij apud omnes, quae lingua Graeca vtuntur, nationes existit: ipsa verò mensura Romanae aequalis non est, quippe alij aliam sextarij mensuram vsurpant. Haec ille. Ex quibus non video (ingenij mei tarditatem fateor) quomodo colligant prudentes viri, Atticum sextarium minorem Romano fuisse; cum non omnes, qui Graeca lingua vtuntur, Attici sint. Igitur, donec alia ratione probetur, teneamus, Athenienses cum Romani sextarij nomine mensuram quoque Romanam vsurpasse; quamuis omnes aliae Graecorum nationes nomen vsurpantes idem, eandem mensuram non admiserint, sed maiorem alij, alij minorem, vt Galeni verba indicant. Dioscoridem praeterea nobis opponunt, qui in vino è veratro confecto sic scribit, ἔστι δὲ ὁ μετρητὴς χόες, ι. idest, est autem metreta choum decem. Hanc autem lectionem amplexatus Budaeus Fannium facilè reijcit, cum contra debuisset: Fannij namque expressum est testimonium, in quo nulla est dubitandi ratio; Dioscorides verò nihil his aduersatur, qui litterulis illis Graecis ιβ. numeros notauit, quarum vel exscribentium festinatio, vel temporum iniuria alteram potuit abscondere, aut abolere; ita vt meritò iuxta Alciati, Agricolae, atque aliorum doctissimorum virorum censuram, addenda potiùs videatur littera β. binarium numerum indicans, quàm ab omnium ferè grauissimorum virorum sententia recedendum; cum horum tanta sit auctoritas, & dignitas, vt, cum illis Dioscoridis perspicuum testimonium obijceretur, perpendendum omnino esset, huiene, an illis esset adhaerendum.

Gal. lib. de comp. med. per gen. c. 16.

RESPONDETVR ad argumenta.

Dioscor.

DIOSCORIDIS locus correctus.

Budaeus de asse.

Metretam igitur iam satis perspectam esse putamus. eius partes dum persequimur, primùm occurrit amphoreus, sic dictus Agricolae, quasi ansatus: vas enim erat vtrinque ansas habens, quibus capi, & portari facilè posset. Vsurpatur- D que praeterea nomen ad genus quoddam mensurae significandum, vt videre est apud Aristophanem. Ὁ δ' ἀμφορεὺς οἴνου μέλανος ἀνθοσμίου. idest, Amphorae autem, seu amphorei vini nigri, atque odorati, subaudi, pleni. Eiusdem meminit Herodotus de argenteo cratere vna cum aureo Delphos à Croeso misso, his ferè verbis scribens: Argenteus autem (crater) in angulo vestibuli templi (situs erat) χωρέων ἀμφορέας ἑξακοσίους. choreon amphoreas exacosius capiens, amphoreos sexcentos. Et Lacedaemones apud eundem cratera aeneum Croeso dono mittunt, μεγέθει τριηκοσίους ἀμφορέας χωρέοντα, hoc est capacitate trecentos amphoreos continentem. Quantum verò amphoreus capiat, quamque habeat ad E metretam proportionem, explicat Nicandri interpres his verbis. ὁ ἀμφορεὺς ξέστας τριάκοντα ἕξ, ὁ μετρητὴς ξέστας ἑβδομήκοντα δύο. idest amphoreus capit sextarios sex & triginta, metreta duos & septuaginta. Hanc eandem sententiam tenuit Cleopatra his verbis. καὶ τὸν ἀμφορέα ξεστῶν. λϛ. κοτυλῶν. μη. τὸν δὲ μετρητὴν ξεστῶν. οβ. κοτυλῶν ϟϛ. idest, & amphorea (subaudi, inueni in Georgi-

G. Agric. lib. 1. de mens. Rom.

AMPHOREUS quasi ansatus dicitur.

Aristoph. in Pluto.

Herodotus lib. 1.

Nicandri interpres.

A cis, hoc est rusticanis) sextariorum sex & triginta: Metretam verò sextariorum duorum & septuaginta; cotylarum sex & nonaginta. Ex quibus verbis non bene inferunt nonnulli, omnes agricolarum mensuras diuersas à communibus fuisse. Cum enim metretae tribuat eum sextariorum numerum, quem suprà communi metretae tradiderat, planè ostendit, eandem ciuicam, & rusticanam metretam fuisse. id quod ex allatis Nicandri interpretis, atque aliorum testimonijs, quorum sermo ad agricolas spectat, planè probatur. Atque illud maximè ex collatione numerorum liquet, amphoreum à metreta dupla proportione superari, haud secus, quàm numerus triginta sex à numero septuaginta duo- B rum. In hoc tamen diuersae videntur esse à ciuicis georgicae mensurae, quod cotylem, choenicem, aut choeum diuersam à communibus faciunt, vt suis locis infra videbimus.

AMPHOREUS metretae dimidium continet.

COTYLEM, choenicem, choeum diuersum agricolae à communi faciunt.

CHVS CONGIO PAR SEX CONTINET

Romanos sextarios, qui totidem Graecis sunt pares. C

Cap. VI.

HVIVS mensurae nomina plura vnus commemorat Suidas, dum scribit: χόος διξέστος, χόους γὰρ δύο ξέστας χόους δὲ ἕξ. hoc est, choos duorum sextariorum: Chus enim duo sextarij; choeus autem sex. Hunc verò locum meritò putauit Agricola corruptum fuisse, atque legendum: choenix habet sextarios duos, choeus sex. sed eiusmodi diuinandi ars D non omnibus placet; ideoque nullum inconueniens sequi putarem, si quis assereret, apud alias respublicas, aut gentes aliam mensuram fuisse eodem nomine, immutato tamen iuxta dialecti suae rationem. Nos verò de Atticis tantummodo mensuris disputantes satis superque nostro instituto fecisse putamus, cum de eis id, quod probabilius videatur, ostenderimus. Chum igitur Graecorum mensuram Hesichius μέτρον ὑγρῶν metron hygron vocat, hoc est mensuram humidorum, cuius planè capacitatis ad alias mensuras, non Graecorum modò, verum etiam Romanorum, perspicua est apud Fannium proportio: cuius viri auctoritas, ac fides mihi maxima est. Is namque carmine ita de mensuris loquutus est dilucide, ac vere, vt ferè nullus alius soluta oratione. E Quapropter in eius sententijs minor datur disputandi atque altercandi occasio: qua ex causa fortasse ab aliquibus non magni fieri solet; nobis verò propterea maximi. Is verò de sextario sic scribit.

Suidas.

Agric. lib. 2. de pond.

Hesichius.

Fannius.

Qui quater assumptus fit Graio nomine choenix,
Adde duos, chus fit, vulgo qui est congius idem.

CHVS SENOS sextarios continet.

Senos igitur sextarios continet chus. Et certè

Universidad de Deusto Biblioteca

mirari non desino, qua ratione de sextariorum genere aliqui ambigant, cum Fannius vnum tantummodo definierit sextarium, quo sexies assumpto Chum fieri tradiderit; eumque vulgari Romanorum congio aequalem fuisse dixerit. Id quod fecisse videtur, ne de capacitate Graecae mensurae chus dubitari posset, cum ea dicatur congio Romanorum aequalis. neque de sextariorum varietate vlla incidere posset suspicio, cum par eorum numerus in Graeca, atque Romana mensura contineretur. Atque hoc idem ex metretae, & choei collatione pari ratione probatur. Ostendimus namque metretam, & choas Atticos continere duodecim, & sextarios Romanos duos & septuaginta; si ergo hic sextariorum numerus per duodenarium diuidatur, dabit choeo senos Romanos sextarios, quod videbatur probandum. Id etiam Cleopatra, Dioscorides, & Galenus confirmant. Sunt tamen aliqua, quae huic possent opponi sententiae, quae examinanda sunt, quo ea magis perspecta sit, & confirmata maneat.

72 [δ
12

Cleopatra. Dioscorides. Galenus.

Ac primum locus Leuitici, qui sic in Hebraeo legitur מאזני צדק אבני צדק איפת צדק והין צדק meozne tsedec abne tsedec, ephat tsedec vehin tsedec. Quae verba sic conuertuntur in Regio codice: Statera iustitiae lapides iustitiae, epha iustitiae, & hin iustum erit vobis. Septuaginta interpretes ζυγὰ δίκαια καὶ ᾳθμία δίκαια καὶ χοῦς δίκαιος. ziga dicea ce sthathmia dicea ce chus diceos. Sic autem ea verba conuertuntur in Sixtiano codice. Staterae iustae, & pondera iusta, & congius iustus erit vobis. Harum verò lectionum facta collatione, nemo non videat Septuaginta interpretes non verba transtulisse, sed sensum, atque mensuram vnam Graecorum chum pro duabus Hebraeorum ephi, & hin substituisse. Quos imitatus Vulgatae Latinae versionis interpres sic scripsit: *Statera iusta, & aequa sint pondera, iustus modius, aequusque sextarius.* Non enim significare voluit aequalem fuisse aut modio ephi, aut hin sextario, cum non minus, quàm senaria proportione vtraque Hebraea mensura vtramque Latinam excedat; sed aeque his, atque illis mensuris legis statutum, & Legislatoris mentem percipi: vnius namque, aut alterius mensurae commemoratione facta, omnium, nulla excepta, aequitas, & solicitudo praecipitur.

Leuit. 19. ℣. 36.

SEPTVAginta: chum pro ephi substituentes contextum potiùs verborum, quàm mensurarum aequalitatem respexerunt.

MENSVRArum omnium aequitas praecipitur.

Maius tamen negotium nobis facessere videtur Sancti Hieronymi locus, qui sic habet: Sterilitatem, inquit, cibi, aquae auget sterilitas. Sextam enim partem mensurae Hebraicae, quae appellatur hin, iubetur per singulos dies bibere. Porro hin duos χόας choas Atticos facit, quos nos appellare possumus duos sextarios Italicos, ita vt hin mensura sit Iudaici sextarij, nostrique castrensis, cuius sexta pars facit tertiam partem sextarij Italici. Hactenus ex Hieronymi commentarijs desumpta sunt verba, quae non modicam Agricolae, & Alciato praebuerunt disceptandi occasionem: Alciatus namque hanc, vt Hieronymi admittit sententiam, eamque Plinij testimonio mox afferendo confirmare conatur. Contra Agricola deprauatum ita putat esse locum, vt minimè credat Hieronymi proferre sententiam; atque huic opinioni ita plus nimio adhaerescit, vt priùs admittat Hieronymum, quem vt sanctissimum, ac doctissimum virum commendat, hac in parte minùs diligenter scripsisse, quam ea, vt vera recipere, quae eiusmodi verbis continentur, doctissimorum virorum testimonijs aduersa, nulliusque probati Scriptoris testimonio comprobata. At nos id licere nullatenus putamus. Sanctissimi, doctissimique viri sententiam examinandam primum esse censemus, qua perspecta, mox facilè appareat, quidnam sit ab alijs superadditum. Atque vt rem ipsam perspiciamus, videamus an cibus, quem putat Hieronymus Ezechieli praescribi, potui respondeat: ait namque disertis verbis panem vnum, qui diurnum praestaret cibum, decem vncias pependisse, qui quidem panis, vt ipse inquit, vitam protrahere sine vllo miraculo posset. At potus, quem ea verba videntur significare, tertia est vnius Romani sextarij pars, hoc est cyathi quattuor, qui potus vix gallinae sufficiat in diem, nedum humano corpori ieiuno, cui fames ipsa humidum corporis consumens, sitim exaestuare cogeret. Vidimus suprà, singulis potationibus abstemijs trientes, hoc est quattuor caythos propinari; namque alij quincunces, & septunces, singulis vicibus, ijsque frequentibus potabant. quid ergo, Propheta trientem vnum tantùm integro die, quattuor & viginti horarum, sumat? certè non fit verisimile. quapropter, neque id traditum fuisse à Sancto Hieronymo vnquam credemus, sed tantum verba illa: porro hin duos choas Atticos facit, scripsisse, in quibus sententiam Iosephi planè sequutus videtur, qui eadem planè verba multo ante scripserat. Eam porro sententiam explicare voluisse videtur, subiungens, & illa: quam sextam partem hin nos appellare possumus duos sextarios Italicos, tantum enim existimanda est eius capacitas, cum chus, vel congius sex capiat sextarios. At vero, quae sequuntur, omnia ab aliquo sciolo addita margini fuisse conijcimus, quae postmodum librariorum incuria in textum relata sunt, & simul vox illa, quam, in, quos, mutata fuit.

S. Hier. super Ezech. 4.

NON LICET à sanctorum opinione cum eorum reprehensione discedere.

Supra cap. 3. huius.

Iosph. 3. antiq. cap. 9.

HIERONYMI locus expurgatus, & explicatus.

Agricola. Alciatus.

Fefellit praeterea Alciatum Plinij mendum, vt putaret hanc, quam modo refellimus Hieronymi fuisse sententiam. Nam de nectarite vino componendo scribit, & eam, quae Graecè habebatur Dioscoridis sententiam, in Latinum sermonem transtulit, & vbi legerat: vncias quinque in choas sex, ipse scripsit: ponderis quadraginta denariorum in sextarios sex musti. Ex quo colligit Alciatus, choam sextario aequiparari. Verumtamen, quam sit eiusmodi coniectura à veritate aliena, docuit pluribus Agricola; cui, vt perito medico, maxima videtur hac in parte habenda fides. Si quis enim, inquit, sicut verba Plinij leguntur, composuerit, non vinum conditum, sed omnino pharmacum quoddam efficiet: est enim Helenium perualidum medicamentum. Quapropter, ne eiusmodi oscitantiae notam Plinio inuramus, placet mihi eiusdem Agricolae coniectura; Plinium videlicet scripsisse sextarios triginta sex: vt enim quinque vncias in quadraginta denarios distribuit, octo denarios indicans singulis vncijs contineri, ita etiam sex choas, vel congios per triginta sex sextarios distribuit, singulis congijs senos vtique tribuens sextarios. Nec mirum est, si postmodum temporum iniuria, vel librariorum incuria tricenarius ille numerus exciderit qui addendus est modo. Sed alicui fortasse videbitur, ostendendum à nobis hic fuisse, quanam ratione

PLINII LOCUS emendatus.

Plin. lib. 14.

G. Agr. lib. 2. de mens. Gre.

OCTO DEnarios singulis vncijs tribuit Plinius.

tione Romanus sextarius Attico ξέστου sextu sit par, id quod iam satis suprà probatum esse videtur: siquidem planè ostendimus, Plinij sequuti sententiam, choum senos habuisse sextarios, aequalemque fuisse Latino congio, qui sex habuit sextarios Romanos. quapropter necessarium omnino est huius, atque illius partem sextam aequalem quoque fuisse. Sed obijciuntur à multis multa antiquorum Scriptorum testimonia, quae, dum aliud, atque aliud pondus sextario, aut cyatho praescribunt, diuersam videntur indicare sextarij capacitatem, & magnitudinem. Verùm cum inconueniens non sit, immo necessarium, eandem mensuram diuersis rebus plenam diuersa sortiri pondera, non priùs eiusmodi argumentationibus satisfecero, quàm rerum pondera, quae superiori libro expendimus, ad ipsas mensuras applicemus. Quapropter in commodiorem locum eiusmodi responsiones reseruandas putamus.

DIVERSVM fuisse sextarij pondus cum diuersis rebus plenum ponderetur.

DE GRAECORVM COTYLE, CHOENICE, *Hebraeorum caph, necnon de Romanorum demenso.* *Cap. VII.*

DIVERSA plane de cotyle, & choenice tradunt Scriptores, vix vt audeat Portius, aut Budaeus de huiusmodi mensuris certi aliquid statuere. At quamuis voces ipsae plura significent, atque adeo cum pro mensura vsurpantur, non certam aliquam apud omnes significent, sed apud alios aliam atque aliam; nos verò eam perpetuò vsurpabimus, quae magis sit in vsu, & à plurimis probata. Et quod ad κότυλον cotylin spectat, ea voce significari putant Graecae linguae interpretes omne cauum, accipique pro vase cauo; quamuis & pro patulo accipiatur. Significat etiam manuum, ac pedum cauitates, quas volas Latini vocant. nisi fortè haec vox, eiusque notio ex similitudine Hebraicae כף caph desumpta sit. Haec enim primùm omne curuum significat, qua ratione & littera quaedam alphabeti dicitur כף caph. Significat praeterea volas manuum, vel pedum, apud Ezechielem. *Et percute* כף אל כף caph el caph *manum ad manum*, volam ad volam, palmam ad palmam, conuertunt alij. Et apud eundem Ezechielem וכף vecaph, *& planta pedis eorum:* כפכף cecaph *sicut planta pedis vituli*. A similitudine cauitatis manus vas etiam quoddam apud Hebraeos dicitur caph, cuius frequens mentio fit in Numerorum libro כף אחת caph ehatli: cochleare vnum vertit Pagninus; Sanctus verò Hieronymus, *mortariolum*, vertit, & sanè meliùs, & contextui accommodatiùs. Pendebat enim vas illud decem auri siclos, offerebaturque incenso plenum; quapropter cochleare non fuit, quia vix credi potest, auri tantum cochleari contentum fuisse, aut tam parum incensi à principibus oblatum. Qua autem fuerit capacitate huiusmodi Hebraeorum vas, vix statui potest, ac ne vix quidem, nisi fortè ex similitudine Graecae vocis κοτύλη cotyli, similem fuisse vtriusque magnitudinem conijciamus. Fateor tamen, Septuaginta interpretes praecitato Numerorum loco θυίσκην tyiscin posuisse pro mortariolo, hoc est turibulum τρύβλιον tryblion pro acetabulo. Est autem tryblion eadem cum cotyli mensura. Sed ad Graecam κοτύλην reuertamur. Hac voce Athenaeus, & Eusthatius cymbala significari tradunt, fortasse quod ea cotylis haberent formam. Alij putant, eam vocem significare acetabula illa, quae eminent in pedibus polyporum, quibusque arctissimè se astringunt saxis, atque alijs rebus, similitudine fortasse, ac forma cotylis. Nos verò ab hac voce deductam putamus Latinam scutulam, vel scutellam, quam Romanus, non minùs quàm Hispanus more suo vterque proferens vsurpauit. Hoc significare voluisse videtur Martialis, qui eleganti carmine imminuta Posthumiani munera quadam acuta gradatione exaggerat, & post alia subdit.

HEBRAEOrum caph similis est Graecae cotyli.

Ezech. 21. ℣. 14.

Ezech. 1. ℣. 7

VAS QVODdam dicitur caph.

Numer. 7. ℣. 14. & 20. 26. & 86.

Pagni. in dictis.

TRYBLION, & cotyle pares mensurae.

A COTYLE deducta videtur Latina vox scutella.

Bessalem ad scutulam sexto peruenimus anno,
Post hunc in cotula rasa selibra data est.

Martial. lib. 8

Non enim modo binas imminutas ponderis vncias dixisse satis habuit, cum ex besse ad rasam selibram ventum fuisse dixit; verùm etiam vas ipsum, quod cotulam vocat, quasi scutulam, ablata prima littera s, imminuere. Iam verò multiplex eiusdem vocis notio rationem nobis indicare videtur, propter quam Septuaginta interpretes Hebraicam vocem לוג log κότυλον cotylin reddant, cum Vulgatae interpres sextarium conuertat, qui est, vt mox videbimus, illius duplus: non enim est à communi vsu alienum scutellam dari, quae sextarium capiat; quamuis frequens magis sit scutellae vsus, quae semisextarium contineat. Qua etiam ratione interpretandi sunt medici cum Valla grammatico, quos refert Agricola, qui sextarium acceperunt pro cotyli. Est igitur cotyle liquidorum mensura eadem, quae Romanis hemina, vt Diodorus, & Heraclitus tradunt, & interpres Aristophanis sic inquiens: κοτύλη δὲ ἐστιν εἶδος μέτρου ὃ λέγομεν ἡμῖν ἡμίξεστον cotyli de estin idos metru ho legomen himis himixeston, idest, cotyle autem est genus mensurae, quod nos (vtique Attici) dicimus semisextarium. Est etiam cotyle aridorum mensura; vtriusque exemplum extat apud Thucididem ἐδίδοσαν αὐτῶν ἑκάστῳ ἐνὶ ὀκτὼ μῆνας κοτύλην ὕδατος καὶ δύο κοτύλας σίτου. idest, dabant eorum cuique ad menses octo aquae cotylen, & duas cotyles tritici. Quem quidem morem mensurandi cotyli tam arida, quàm liquida à Graecis accepisse videntur Romani, qui mensuras omnes sextario minores, vna cum ipso sextario, liquidis, atque aridis mensurandis communes fecerunt, inter quas fuit hemina cotyli par. Fuisse autem parem vtramque mensuram, testatur Fannius.

Agri. lib. 2. de men. Grae.

COTYLIS liquidorum mensura eadem, quae hemina.

Diod. & Heraclit. apud Athenaeum.

Interpres Aristophanis in Pluto.

Thucid. apud Athenae. lib. 11.

Fannius.

At cotylas, quas, si placeat, dixisse licebit
Heminas, recipit geminas sextarius vnus.

Et iterum.

Universidad de Deusto Biblioteca

At cotyle cyathos bis ternos vna receptat.

Cum igitur suprà ostensum sit, duodenos cyathos sextario contineri, constans sibi est Fannius, cotylem semisextario parem faciens, vtpote quam bis capiat sextarius Romanus, & eandem compleant sex cyathi item Romani. Hoc idem mensurae genus τρυβλίον, tryblion quoque dici scribit disertis verbis Cleopatra τὸ τρυβλίον τὸ αὐτὸ μέτρον χωρεῖ τῇ κοτύλῃ. ἔχει γὰρ μέτρῳ κυάθους ς'. id est tryblion eandem, quam cotyle mensuram capit, continet enim mensura cyathos sex. Haec verò tam perspicua de cotyli testimonia interturbant nonnulli, dum varia cotylis expendunt pondera; cum non animaduertant, eandem mensuram, vt saepe dixi, diuersis rebus plenam diuersa plane sortiri pondera; quae perspicua plane erunt, cum rerum pondera paulo inferiùs definita à nobis fuerint. Quapropter, illis hic praetermissis, ad choenicem examinandam properandum est.

COTYLE dicitur triblion.

Χοῖνιξ choenix Graecorum propria mensura, eiusque vsus Scriptoribus frequens est. Sed in eius magnitudine, aut capacitate explicanda, non solùm nostri Scriptores, verum etiam antiquiores variant, vt vix quid de ea sentiant statui possit. Pollux tres illi dat cotylas, dum cotyle inquit, est tertia pars choenicis. Sed cum cotylis magnitudinem, quam ipse intelligat, non habeamus, vix quid sentiat percipere poterimus. Est enim cotyle, vt vidimus, heminae aequalis, quam si accipiat, capiet choenix sesquisextarium. At ipsemet Pollux medimno tribuit choenicas octo & quadraginta, quo in loco choenici tribuere videtur binos sextarios. Siquidem, vt vidimus, medimnus amphorae duplus sextarios continet sex & nonaginta. quare cum constans, eiusdemque sententiae Pollux non sit, quam teneamus & nos, nullam aperit. Sed neque alij Scriptores, qui binas, quas retulimus, ingressi sunt vias. Cleopatra enim, & Dioscorides choenici pariter cotylas tres tribuunt. Galenus verò, choenix, inquit, habet sextarios duos. Multo verò minus sibi constans est Suidas, qui μέδιμνος, inquit, μέτρον χοινίκων, μή. μέδιμνον οὖν μοδίων ς'. ὡς εἶναι μέτρον ξεστῶν οβ'. hoc est, medimnus mensura choenicum quadraginta octo. Et iterum: medimnum igitur modiorum sex, vt sit mensura sextariorum duorum & septuaginta. qua in re choenicis, modij, sextarij proportio perturbata est, cum modius, vt diximus, tertia fit amphorae pars sextariorum sexdecim; atque adeo medimnus sextarios contineat nonaginta sex, non septuaginta duos. Quapropter mirandum non est, si huiusmodi Scriptorum sententijs praetermissis, vnius Fannij, qui sibi constans est, sequamur vestigia, & quattuor sextarios choenici tribuamus; esseque affirmemus modij quartam partem, amphorae duodecimam. Sic enim scribit ille de sextario.

CHOENIX Graecorum frequens mensura.

Pollux lib. 4.

POLLVX quid sentiat de choenice non constat.

Cleopatra de munditijs.

Dioscorides lib. de pond.

Gal. de pond. & mens.

Suidas.

FANNII constans sententia dubijs aliorum praeferenda.

Qui quater assumptus fit Graio nomine choenix.

Sed & hanc Fannij, quam sequimur sententiam confirmare non pigebit. Priùs tamen admonendum lectorem duximus, ne eum moueat Septuaginta interpretum lectio apud Ezechielem, quae choenicem scribit pro bato: siquidem paulo inferiùs pro bato etiam cotylem scribunt. Et Theodoretus, eam lectionem interpretari dum studet, coro tribuit choenices centum, cum, paulo post, ephi aridorum mensuram aequalem constituat choenici: quae interpretatio cum nostra Vulgata lectione nulla ratione congruere potest, quin ei, ex aduerso stet. Eandem ferè sententiam tenuit Epiphanius, Graecae lectionis difficultate permotus, dum ephi, & choenicem pares facit mensuras. Verùm huiusmodi sententiam probare non possumus, quae, cum Septuaginta ipsis interpretibus quamuis aliqua ex parte conueniat, multis tamen ab ea discedit: siquidem, vt dixi, & notat Hieronymus, pro bato cotylem scripserunt Septuaginta, quam nullus non minorem choenice fecit. Ex quibus omnibus liquido constare videtur, Septuaginta interpretes, sicut aliàs dixi, non Graecas Hebraicis mensuris exaequare curasse, sed tantum mensuras substituere, quae loci contextum explicare potuissent. Sed ad probandam Fannij, quam sequimur, sententiam reuertamur. Constans apud omnes Scriptores sententia est, choenicem diurnum fuisse hominis cibum: ideoque Pythagoras in choenice considere vetuit, numquam non è praesentibus aliquid in posterum relinquendum; crastiniique diei in hodierno memores esse debere docens, vt auctor est Plutarchus. Verùm ne hac quidem ratione certi quidquam de choenicis magnitudine statui posse videtur: siquidem non idem apud omnes homines ciborum vsus; non par absumunt panis demensum, qui parum, & qui multum corporis exercent vires. Quapropter latus iterum vnicuique relinquetur opinandi campus, si, iuxta cuiuslibet Regionis, gentis, aut exercitationis rationem, homini diurnum cibum liceat constituere. At nos, qui ex Graecis Atticas tantum meditamur mensuras, Attici antiquissimi pariter, ac docti Aristophanis interpretis testimonio insistendum esse censemus, qui sic scribit. εἰς τὴν χοίνικα τέσσαρες μεγάλοι ἄρτοι γίνονται μικροὶ δὲ η'. hoc est in choenicem quattuor magni panes fiunt, parui autem octo. Ego verò nulla ratione putarem, magnum panem dici eum, qui minor sit eo, qui ex frumenti sextario fieret, aut paruum illum, qui minùs, quàm heminam frumenti habeat, quin potiùs minimum dicendum esse. Sanè ego diligenter examinaui, quantum panis è choenice fiat, & reperi, Romae e rublo tritici panem fieri rusticanum pondo sexcentorum circiter. continet autem, vt infrà ostendemus, rublum sextarios antiquos quadringentos nonagintaduos: si igitur ille librarum numerus per hunc diuidatur, singulis sextarijs obueniet libra vna cum nouem quadragesimis primis librae partibus, atque adeo ex choenice vix panis pondo quinque fiet. At Cato, cibum familiae praescribens villico, modios quattuor assignat in hyeme, per aestatem quattuor semis, villicae modios tres. ex quo nonnulli arbitrantur, quaternos modios in mensem operarijs assignari, qui binos sextarios dant in diem, & paulò amplius. at ipsemet Cato seipsum explicat subdens: Compeditis per hyemen pondo quattuor; vbi vineam fodere coeperint, panis pondo quinque, vsqueadeo dum ficus esse coeperint. deinde ad panes quattuor redito. Panes quattuor pro quattuor libris accipit Cato, librarios fuisse panes indicans, quorum quaterni, aut quini è choenice fiunt, quae diurnum homini cibum praestat.

Fannius.

Ezech. 45. V. 10. & 14.

Theodor. super Ezechiel.

Epiph. lib. de pond.

SEPTVAginta interpretes mensuras exaequare non curant.

Plut. sympos. 7. proble. 4.

Aristoph. interpres in Vespis.

IN CHOEnicem magni panes fiunt quattuor, parui octo.

600|t $\frac{9}{41}$

Cato. cap. 56. de re rustica.

QVATTVOR librarij panes singulis operis dabantur.

Ea, quae de chonice diurno hominis cibo diximus, exigere quasi suo iure videntur, vt de Romanorum demenso, vel, vt alij scribunt, dimenso, nonnihil dicamus, sic enim dicebatur; quod

quod singulis mensibus olim seruis dabatur. Eius meminit Plautus: Vos meministis quot calendis petere demensum, qui minùs meministis quod opus sit facto facere in aedibus? Et Terentius: quod illi vnciatim vix de demenso suo, suum defraudans genium comparsit miser. Vbi Donatus: Serui, inquit, quaternos modios accipiebant frumenti in mensem, & id demensum dicebatur: & vtrum à mense, an à mensura, incertum est. Hinc fit, vt ab aliquibus pro eiusmodi frumenti quantitate vsurpetur demensum, quasi sit quoddam mensurae genus. Alij quidam ea voce abutuntur, ad significandum diurni cibi, quae seruis dabatur, mensuram: qui & mox disputant de diurni, ac menstrui seruorum cibi quantitate. Sed quoniam nostri instituti non est, varios gentium vsus, & cibandi seruos diuersissimos mores inuestigare, satis superque huic negotio fecisse videbimur paulò superiùs allato Catonis testimonio, in quo, Villico, qui, vtpote totius vineae curam gerens, alijs quoque cibis abundare credendus est, quaternos modios assignat in mensem: compeditis verò, qui solo forsan pane vescebantur, choenicem panis in diem assignat, hoc est quaternas, vel quinas panis libras. Verùm, quod ad demensi notionem spectat, latiùs multo vsurpari videtur ab interprete Aristotelis loco suprà allato, & ab interprete Iosephi, qui demensum pro mensura absolutè vsurpant. Sed & Spartianus; Senatoribus, inquit, qui non vitio suo decoxerant patrimonium pro liberorum modo Senatoriae professionis expleuit; ita vt plerisque in idem vitae suae dimensum sine dilatione restituerit. Sed de his hactenus: quoniam ad reliquas Romanas mensuras diligentiùs examinandas reuocamur, vtpote ex quarum collatione, reliquarum omnium cognitio pendet.

Plaut. Stich. 3.1.

Ter. Phorm. 1.1.9.

Donatus.

QVATERNI modij in mensem seruis dati demensum dicuntur Donato.

QVATERnae vel quinae panis libra seruis in vineis operantibus dabantur quotidie.

Supra cap. 5. huius.

Arist. 2. Oecon.

Aeli. Spartia. in vita Hadr.

DE DVPLICI HEBRAEORVM BATO

Cap. VIII.

VENTVM est iam tandem ad ea, quae huius nostrae disputationis sunt propria, & quorum potissimùm causa de externis quoque mensuris agendum fuit: de quibus cum ea tantummodo praelibata sint, sine quorum cognitione vix voces ipsae, de quibus tractaturi sumus, nedum res cognoscerentur, ratio ipsa poscit, vt Hebraeorum mensuras, illas potissimum, quarum in sacris litteris mentio fit, exquiramus, easque cum alijs notioribus conferamus. Ac primum sese nobis offert batus, re, & voce Hebraeorum mensura, ad quam tanquam ad primam, & aliarum omnium normam reliquae omnes reuocantur. בת bat igitur vox est, quae ab omnibus ferè linguae sanctae interpretibus explicatur; & tamen adhuc, vnde sit dicta, penitus ignoratur. Sunt tamen, qui putent à vacuitate, & capacitate dici; & cognata esse existimatur voci בית baiath: mos enim Hebraeis fuit, à sono, forma, aut capacitate vasa denominare, vt alias, quod ad sonum spectat, explicauimus. Deducunt eam alij à radice בנה bana aedificare, & tau finem esse putant vocis בית baijt domum significantis, quod vt domus homines continet, ita mensura haec liquores. id quod Hebraicae phrasi consonum videtur, vtpote quae omne continens, domum solet appellare. Vt apud Iob ובי עכביש vbaij ghaecabis, & domus araneae fiducia eius. sensum aptissimè reddidit Vulgatus: *& sicut tela aranearum fiducia eius*. telam enim domum araneae vocauit, quod haud secus, quàm in domo vir, in sua tela aranea demoratur. Et in Exodo: *Subter coronam* erunt *circuli aurei* לבתים lebathim in domos vectibus. phrasim, & loci sensum explicauit Vulgatae interpres, *vt mittantur*, inquiens, *vectes per eos*. Eandem phrasim explicat Vatablus in libris Regum. Domus, inquit, hoc loco pro sacco, vt & alio loco domus manuum pro chyrothecis. Verùm, vt ad institutum redeamus, quidquid sit de vocis origine, hoc est omnino perspicuum, & ab omnibus receptum, batum mensuram fuisse quandam determinatam & certam, ad liquores, aquam, vinum, oleum, aliosque dimetiendos. Id quod ex historia Regum apparet, qua aeneum vas illud, quod prae aquarum multitudine, quam continebat, mare dicebatur, describitur, eiusque materia, forma, longitudo, latitudo, altitudo, ornamenta, capacitas definitur. Ibi enim sic habetur אלפים בת יכיל alphaijm bath iachil *Duo millia batos capiebat*. Chaldaeus: duo millia batorum humoris continebat. Septuaginta verò interpretes nihil nobis certi hoc in loco tradunt: nam in Complutensi, ac Regio codice: δύο χιλιάδας χοεις ἐχώρει dyo chiliadas choeis echori, duo millia choros capiebat; quamuis in Latina eorundem codicum versione aliter legatur: duorum millium batorum capax erat. At in vtroque Sixtiano codice, Graeco nimirum, ac Latino, eiusmodi verba desunt, nihilque de maris capacitate hoc loco legitur, ex quo suspecta nobis lectio est, quae choeum pro bato substituit: quamuis, vt aliàs dixi, Septuaginta interpretes non multum curasse videantur, mensurarum aequam proportionem explicare, sed mensuram Graecam pro Hebraica substituere. illud tamen perspicuum ex omnibus pariter lectionibus fit, batum mensuram fuisse liquorum; atque illam non minorem ea, ad quam habeat mare aeneum proportionem, quam habet numerus bis mille ad vnum; siquidem bis mille batos continebat mare.

Fuit autem aliud Hebraici bati genus, cuius in Paralipomenis fit mentio מחזיק בתים שלשת אלפים וכיל mahazich bathim selòset elaphim iacil, hoc est comprehendens batos tria millia complebat; vt in Regio codice: vel capiebat; vt Pagninus. Phrasis autem, quae duplex verbum; comprehendens, & complebat, idem ferè significans, vni tribuit orationi, id ipsum complere fieri planè indicat, nimirum, vas illud praedictum batorum numerum ita comprehendisse, vt & aliquid amplius posset, quamuis ea aquae quantitate immissa plenus diceretur, & esset. Locus hic mirificè expositores potissimùm Hebraeos torsit, dum, quomodò cum alio Regum concordet, exquirunt, in quo bis mille batos dicitur capere mare idem, quod hic di-

DOMVS plura significat Hebraeis.

Iob. 8. V. 14.

Exod. 25. V. 27.

3. Reg. 18. vers. 53.

BATVS mensura liquorum

3. Reg. 7. V. 16.

CHOEVM pro bato substituere minime probandum est.

MARE AEneum duo batorum millia capiebat.

TRIA BAtorum millia capiebat mare.

DIFFICVLtas bis mille, ac trium millium batorum Hebraeos torsit.

BATVS re, & nomine Hebraeorum mensura.

Universidad de Deusto Biblioteca

hic dicitur tria batorum millia comprehendisse. Et in primis reijcienda est Vatabli sententia, qui cum hanc proposuisset difficultatem: dicendum est, inquit, hic addi quod praetermissum videbatur in libris Regum: ea enim est mens auctoris huius libri. Quae sententia vero fundamento falsissimam superstruit opinionem. Nam quamuis Paralipomenon liber, vt alias notaui, quasi quoddam sit supplementum historiae, nihil tamen illi aduersum continere potest, cum vtraque sit eidem Diuinae veritati pariter innixa, atque adeo, si mare capiebat tria batorum millia, non vtique dici potuisset, mare idem eorundem batorum duo cepisse millia; esset enim haec propositio aut falsa, aut planè nugatoria, vtpote quae communi loquendi modo non responderet: nam cum vas aliquod aliquas capere mensuras dicitur, vtique eisdem impleri intelligendum est.

Vatabl. in lib. paral. 2. cap. 4. nu. 7.

FALSA EST Vatabli interpretatio.

NON EST verior Caietani opinio.

Caiet. in lib. paral. apud Riber. lib. 2. de templo. cap. 16.

Non magis probanda videtur Caietani huic similis expositio, quae describi putat in libro Regum mensuram secundum quantitatem aquae in communi vsu; in Paralipomenis autem quantitatem aquae, quae poterat apponi implendo illud mare vsque ad summum. Confirmat hoc, quoniam in Hebraeo haberi dicit: Facienti impleri, mensuras tria millia tenebat. Haec verò probatio ex significatione vocis מחזיק machazic desumpta, & praepostera est, & nimis violenta: nam vocem יכיל iachil, quae vtrobique habetur, quamque aptissimè Vulgatus vertit *capiebat* sic interpretatur Marinus: De vasis propriè dicitur, quae aliquid intra se continent; quod est eorum mensura: si igitur maris mensuram denotat verbum hoc, cui locus Regum bis mille batos tribuit, quam fortificationem intelliget Caietanus, quae tertium superaddat batorum milliare? numquid modum inuenit comprimendi aquam, aut in cumulum eam erigendi, ita vt cumulus dimidiae vasis capacitati sit aequalis? quod si haec nondum inuenit, permittat verò similiorem aliam inquirere expositionem, quae totam exhauriat loci difficultatem. Eam verò emollire quodammodo voluisse videntur Septuaginta interpretes, qui pro eadem voce bati, quae vtrobique habetur in Hebraeo, aliam in loco Regum substituerunt, ab ea, quam in loco Paralipomenon scripserunt. In libro namque Paralipomenon tria millia metretas legimus in omnibus codicibus, tam Latinis, quàm Graecis. At in libris Regum non eadem est codicum lectio: nam in Complutensi, & Regio Graeca sic habent. δύο χιλιάδας χόας ἔχωρει. dyo chiliadas choeis echori duo millia choeos capiebat. Latine verò sic: duorum millium batorum capax erat. In Graeco verò, & Latino Sixtiano codice, vt dixi, maris capacitas nulla notatur. Quae omnia in eam me cogitationem inducunt, vt suspicer, à Septuaginta interpretibus bati nomen eo loco scriptum fuisse, quod cum librarius aliquis non intelligeret, praesumptionem, vt assolet, comitem ignorantiae dedit, atque adeo batum mutauit in choeum, sicut aliqua habent exemplaria; at deprehenso postmodum ab alijs errore, tam haec, quàm illa lectio sublata fuit, quod probant exemplaria omnia illa, quae imitati sunt Sixtiani codices.

Marinus in arca Noe.

DIFFICVLTATEM loci emollire conantur Septuaginta.

SEPTVAginta interpretes batum scripsere in libris Regum, at in Paralipomenis metretas.

Hanc verò animi nostri coniecturam probat etiam vulgata Latina nostra editio, quae & Septuaginta interpretes alias sequuta deprehenditur, & hoc loco maximè, atque in libris Regum sic habet: *Duo millia batos capiebat:* at in libro Paralipomenon sic: *Capiebat tria millia metretas.* Eandem verò coniecturam id probat, quod hoc ipsum, quod in Septuaginta interpretum libris factum fuisse existimamus, in Iosephi quoque simili historia, atque eius versione factum esse deprehendimus. Is enim in nostro Basiliensi codice sic habet: ἐδέχετο δὲ ἡ θάλασσα βάδους τρεῖς χιλίους edecheto de thalassa badus tris chilius; hoc est capiebat autem mare batos ter mille. Georgius verò Agricola hunc locum sic retulit: ἐδέχετο δὲ ἡ θάλασσα βάδους διχιλίους: id est capiebat autem mare duo millia batorum. Eam lectionem vnde hauserit, non facilè conijcere possumus, nisi alicuius librarij vitio contigit, vt pro τριχιλίους, διχιλίους legeretur. Et quamuis in batorum numero cum nostro textu concordet Gelenius, & alij Iosephi interpretes illum sequuti, tamen in illo planè labuntur, quod congios pro batis scribunt: capiebat enim, inquiunt, mare congiorum tria millia. Aliqua tamen excusatione digni sunt huiusmodi interpretes, si pro bato Hebraica voce, quam in Graeco Iosephi codice legerant χόας scripserunt, cùm paulò inferiùs luterum capacitatem, quam liber Regum quadraginta batis definit, ipsius Iosephi Graecus codex τεσσαράκοντα χόας fuisse dicat.

3. Reg. 7. ℣ 26.

2. Paral. 5. ℣. 5.

IOSEPHVS ter mille batos scripsit, quamuis malo citetur ab aliquibus quasi bis mille dixerit, ab alijs congios pro batis scribentibus.

Agric. lib. 1. de exter. men.

Gelenius.

Quibus omnibus in locis superstitiosam quandam Graecorum praesumptionem agnosco, qui, dum linguam suam à peregrinis vocibus expurgare semper student, seipsos priuant plerumque veritatis perceptione: cuius rei haud leue argumentum ex hac nostra collatione desumitur; siquidem coguntur hanc, aut illam mensuram pro bato substituere, cum nullam habeant bato aequalem; vel, quod verius est, cum interpretes vt plurimum, cui Graecae mensurae batus sit aequalis, ignorent, atque adeo choeum frequenter scribant pro bato, cùm batus, vt infrà videbimus, choeum pluries contineat: Verùm tamen est Ruffini translatione batos legi, vt habetur in Graeco.

GRAECI Scriptores alienas voces à propria lingua superstitiose reijciunt.

Iam verò à vocibus ad res ipsas gradum facere oportet. Ac in primis duplicem mensuram eodem bati nomine compellatam apud Hebraeos fuisse, quarum maior minorem proportione sesquialtera superaret, ipsa diuersorum textuum collatio, & concordia probat. Nulla enim alia verisimili ratione intelligi posse videtur, idem vas duobus batorum millibus, aut tribus batorum millibus impleri, nisi dicamus, bis millenos è maioribus batis tribus millibus minorum exaequari. Hoc autem duplex bati genus quasi digito nobis demonstrare videtur Latinae nostrae vulgatae interpres, qui maiorem mensuram ipsa Hebraica voce batum numcupauit; minorem verò, non sine magno consilio, Graeca metretam. Id quod tam perspicuum alicui expositori visum est aliquando, vt in libro Regum addendum duxerit: & tria millia metretas; quae additio postmodum in textum irrepsit, ita vt in pluribus antiquis codicibus legeretur: Duo millia batos capiebat mare, & tria millia metretas. Quae sanè verba maturo consilio ex Vaticana editione sublata sunt. Mirificè verò interpretes ostendere conantur id, quod additum est, è textu non esse, quod & nos libenter fatemur, quamuis ex collatione textus libri Regum, & Paralipomenon idem prorsus eliciatur sensus, qui ex illo libri Regum

DVPLEX batus, & vtriusque proportio probatur.

cum

cum eiusmodi additione. Ac ne alicui videatur haec nostra sententia aut noua, aut à nobis inuenta, nobilium Scriptorum testimonia proferre operaepretium duxi. Nicolaus de Lyra: tria millia metretas, inquit, non est in Hebraeo, nec in libris correctis, sed est dictum fortasse alicuius expositoris, volentis ostendere, qualiter se habeant batus, & metreta: & quia batus continet metretam, & dimidiam, & sic duo millia bati valent tria millia metretas. Abulensis verò rem ipsam expressit, dum scripsit: metreta, & batus sic se habent, quod batus continet metretam & dimidiam; ideo, cum mare contineret duo millia batos, continebat tria millia metretas. Vgo etiam Cardinalis, dum locum Paralipomenon explicat: capit, inquit, tam batus, quàm ephi metretam, & dimidiam, & ita duo millia bati sunt tria millia metretarum. Dionysius Carthusianus: Batus autem, inquit, continet metretam cum media. Sunt & alij recentiores Scriptores hanc eandem sententiam confirmantes, verùm, quae tam perspicua ratione nititur, nulla alia videtur indigere probatione.

SCRIPTORum testimonijs duplex batus probatur.

Lyra. in lib. Reg.

Abul. 2. paral. 4. quaest. 32.

Vgo Card. in lib. 2. paralip.

Dion. Carth. in lib. Reg.

Iam verò, quoniam probatus satis esse videtur Hebraeorum batus, nec minus vtriusque proportio sesquialtera, superest vt explicemus, cuinam Graecorum mensurae comparandus sit batus, & quam ad illam habeat proportionem. Et in primis Iosephi auctoritas viam nobis aperuit perplanam; siquidem cum olei bados, quos Salomon Hiramo quotannis mittebat, retulisset, Batus autem, inquit, capit sextarios septuaginta duos. Quem autem batum hoc sextariorum numero metiatur Iosephus, aptè explicat Grsepsius. Nam cum eodem capite Iosephus, & bati quantitatem sextarijs metiatur, & maris capacitatem batis, vtique de eodem bato locutus fuisse credendus est. At mare, vt vidimus, capax fuisse dicit trium batorum millium, qui minores vtique sunt; batum igitur minorem duobus & septuaginta sextarijs definiuit, qua in re explicare quodammodo voluisse videtur Septuaginta interpretum verba, qui dum minorem batum in Graecam metretam conuertunt, hanc illi aequalem fuisse denotant, quae, vt vidimus, duos & septuaginta sextarios complectebatur. Sed non hoc tantum loco batum metretàe aequiparant Septuaginta, sed & alijs, quibus metretae quoque nomen pro bato ponunt. Nam vbi decretum Artaxersis Persarum Regis refertur, quo praecipiebantur dari Esdrae *vsque ad frumenti coros centum, & vsque ad vini batos centum, & vsque ad batos olei centum*. Septuaginta interpretes sic habent: ἕως πυροῦ κόρων ἑκατὸν καὶ οἴνου μετρητῶν ἑκατὸν. hoc est, vsque ad tritici coros centum, & vini metretas centum. In Complutensi verò, vini batos Graecè, ac Latinè legimus; at in Sixtiano Græcè idem. Sed & additur καὶ ἕως ἐλαίου βάτων ἑκατὸν, & vsque ad olei batos centum. Verùm Latinus Sixtiani codicis interpres vtramque pariter mensuram peruertit; pro coris enim modios posuit: pro metretis amphoras; in quo interpretis muneri se satisfecisse arbitratus est, si Latinas modij, & amphorae voces pro Hebraica, & Graeca substituisset, cum nihil ad se spectare arbitraretur, mensurarum aequam tradere proportionem, id quod saepe saepius alijs quoque interpretibus vsuuenire comperimus. Sed ad Septuaginta redeamus, qui apud Isaiam pro bato scribunt κεράμιον ceramion, quae vox, vt suprà ostendimus, idem significat, quod metreta. Quo etiam referenda videtur Agricolae coniectura, qui apud Ezechielem in Septuaginta interpretum codicibus pro Hebraico bato, nunc χοῖνικα, nunc κοτύλην cotylin legi putat librarij vitio, quem ignorasse existimat ceramij notam huiusmodi Κ^ρ^. Sed inter haec omnia, quae batum minorem Hebraeorum, Graecorum metretae faciunt aequalem, firmissimum esse videtur Vulgatae nostrae testimonium, quo tria metretarum millia mari contineri dicuntur, quot minores bati eodem, vt vidimus, continebantur.

BATVS minor metretae aequalis.

Grsepsius de mens. Hebrai.

IOSEPHVS minorem batum metretae comparat.

1. Esdrae. 7. ℣. 22.

Septuaginta cap. 8.

Isai. 5. ℣. 10.

G. Agric. lib. 1. de exter. mens.

Ezech. 45.

His verò sic constitutis, vera esse omnino videtur, quam colligit Grsepsius vtriusque bati, metretae, atque amphorae proportio. Nam cum tam batus minor, quàm metreta duos & septuaginta dicatur habuisse sextarios, ex illis quos amphora octo habuit & quadraginta; minoris verò bati medietate sex & triginta sextarijs maior sit batus alter, fiet, vt additis sex & triginta, duobus & septuaginta, omnes bati maioris sextarij sint octo supra centum: ac tres praedictae mensurae habeant inter se proportionem, quam hi tres numeri. 108. 72. 48. qui, si ad minores terminos iuxta arithmetices regulam reuocentur, dabunt hos. 9. 6. 4.

VTRIVSQVE bati, metretae, atque amphorae proportio.

Sed postquam satis probata esse videtur maioris bati ad sextarium proportio, operaepretium me facturum existimani, si probati alicuius Scriptoris possem de maiori bato testimonium afferre. Sed neque vllum possum aut explicatiorem, aut magis expressum optare, nedum inuenire illo Cleopatrae, qui Graecè sic habet: ὁ δὲ κατὰ Σύρους μετρητὴς ξεστῶν ἰταλικῶν. ρη. hoc est metreta apud Syros est sextariorum Italicorum centum & octo. Quem locum perperam interpretantur omnes ferè Latini, qui litteram κ capa, quae nota est vicenarij numeri pro ρ ita legerunt: octonarij nota, atque adeo centum viginti scribunt, pro centum & octo. Haec verò coniectura eo magis nobis probatur, quod à doctis alijs viris non parum probari intelligam, qui & asserunt, assiduè antiquis manuscriptis Graecis exercitatos, nullum propemodum discrimen inter litteras has duas ρ. & κ. reperire potuisse, sed ex aliarum litterarum coniunctione vtramlibet discernere consueuisse. Quare cum hoc in loco nulla alia ratione posset, nisi tantummodo ex re ipsa, quam ignorari à librario facilè ea littera conijci potuisse credimus, ita etiam & errasse illum non dubitamus. In eadem porrò Cleopatrae sententia fuisse existimant Nicandri interpretem, in cuius lectione pariter alucinatos fuisse existimamus, quapropter eum quoque nobiscum sentire putamus.

Cleopat. lib. de mundiius.

BATVS maior centum & octo sextariorum.

Verumtamen quamquam haec ita sint perspicua, atque probata, vix tamen sustineri possunt, quin à plurium argumentationibus, atque obiectionibus vindicentur, quorum vis omnis duplici, vt ita dicam, videtur cardine volui: aut enim diuersos exquirunt sextarios, aut aliam mensuram ephi, quam videre non possint, quomodo sit batho aequalis, vt esse debuisset; ac propterea docti quidam nostrae aetatis viri ea negant, quae hactenus ostensa sunt. Et quamuis firmis etiam rationibus infrà probandum sit, ephi, & batum aequales esse mensuras, necnon sextarium eundem, vt apud Romanos, & Graecos, ita etiam apud Hebraeos in vsu fuisse, non eodem nomine; rogarem tamen libenter huiusmodi mensurarum multi-

Universidad de Deusto Biblioteca

multiplicatores, num, quando Iosephus bati capacitatem sextarijs definit, capere illum inquiens ἑξέτας ἑβδομηκόντα καὶ δύο xestas ebdomiconda ce dyo num vox ἑξέτας aliquam eius nominis Hebraicam mensuram denotet? id negabunt planè, si sapiunt. Superest igitur, vt Graeca vox, aut Graecam, aut Latinam aliquam mensuram significet, quod si fateantur, firma hac ex parte manet sententia nostra; cum Graecam mensuram Latino sextario supra satis, & infrà pluribus, aequalem esse probaturi simus. Sed dicent fortasse, eiusmodi voce, quae Graecam, aut Latinam significat, Hebraicam quandam mensuram significari, quam ipsi לוג log vocant. At rursus rogo, num aequalis mensura sit Romanorum sextario? negabunt dubio procul, ne nobiscum sentiant: at cum non videant, quam male de Iosepho maximae eruditionis viro sentiant, neque nos illis assentimur, quod putent ignotam bati mensuram per ignotius logi nomen explicare voluisse Iosephum. Immo & aliquid peius, atque absurdum magis existimant de illo; ignoram scilicet logi mensuram, quamque neque priùs, neque posterius explicauerat Iosephus, notissimo sextarij nomine significare voluisse peritum historiographum, cum re ipsa, vt putant, longe diuersae mensurae sint sextarius & log, quod nec diuinasset Apollo. Ego planè erubesco in his confutandis immorari; nec mirari desino, peritos viros huiusmodi coniecturis suos implere commentarios.

DE CORO, ET EPHI HEBRAEORVM.

Cap. IX.

QVAMVIS ordine praeposterо videamur progredi in explicandis Hebraeorum mensuris, qui neque à maximis, neque à minimis exordiamur; tamen eum sequimur, qui magis videtur aptus ad huius disputationis faciliorem tractationem, & intelligentiam. Atque in primis remouenda fuit duplicis bati amphibologia, quae nobis vbique foret impedimento, nisi de quo bato loqueremur perspicuum foret, ac interim etiam, cui ex Graecis mensuris aequalis sit minor batus, exponeremus. His igitur tanquam primis iactis fundamentis, ad Corum maximam Hebraeorum mensuram, eandemque liquoribus pariter, ac frugibus congruentem veniendum duxi. Est igitur Corus, vt ab ipsa vocis notione exordiamur, Hebraeis dictus כר cor, à radice כור cor, quae fodere, aut circum effodere significat, ex qua deducitur celebris illa vox כבר cicar de qua pluribus supra diximus: eamque in talentum conuerti tam à Graecis, quàm à Latinis significauimus. illud verò silentio praetermittendum non fuit, quod sicut cicar maximum pondus habebatur, ita Corus maxima fuit apud

A Hebraeos mensura. nomen autem desumptum videtur Forstero à figura foueae, quam fortè habuit vas illud. Rabbi verò Dauid vas illud radice ipsa significari putat, quo aurifex fundit argentum, & aurum, quod catinum Latinis dicitur, Hispanis crisol, voce à Graeca deducta. Atque huiusmodi vocis interpretatio eandem ferè vasis formam indicare videtur. Huius autem vocis mentio fit, non solùm in veteri testamento, sed & apud Sanctum Lucam: Roganti enim Villico: *Quantum debes domino meo?* respondet seruus *ἑκατὸν κόρους σίτου centum coros tritici.* Et quidem, si nullo alio nomine censeretur haec mensura, vbique perspecta esset, & nota; verum habet aliud nomen in sacris litteris non minus celebre חומר

B chomer, quod Latina prolatione simile videtur esse voci עמר ghomer. ita vt non paucos in errorem induxerit, arbitrantes eandem mensuram chomer dici, ac ghomer. Longè tamen aliter se res habet: nam in Hebraeo diuersae voces sunt, vtpote quae longè diuersis literis ח chet, & ע ghaim scribuntur. Quapropter & notionem, & modum significandi sortiuntur diuersum; nec tantum, sed longè diuersas denotant mensuras; nam עמר ghomer diurnum hominis cibum continere ostendemus. חומר chomer autem tantum frumenti continet, quantum semel potest à cameio, bis à iumento portari: quae omnia opportune suis locis proponentur.

C Vt ergo vocem hanc explicemus חומר chomer, dici putant nonnulli quasi חמור chamor, aceruus, cumulus, quod ea mensura aceruum frumenti contineat. Alij ab חמור chamor, voce asinum significante deducunt, & sic dictam mensuram existimant, quod asini onus contineat, quasi dicant asinarium onus. Hi verò longè à vero aberrant, tum in vocis explicatione, tum vel maximè in ipsa mensurae quantitate definienda: aliter namque se res habet; non enim chomer vox cumulum significans ab asino nomen accepit, sed contra asinus à cumulis, sarcinisve portandis dicitur chamor, & ab Euangelista Matthaeo propterea Graecè dicitur ὑποζύγιον hypozygion, id est subiugale. Id quod probare contendunt nonnulli eleganti illo Samsonis carmine, quod sic legimus in

D nostra vulgata: In maxilla asini, in mandibula pulli asinarum deleui eos, & percussi mille viros. Hebraicè verò sic, בלחי חמור חמור חמרתים belhi ha chamor chamor chamorthaijm. hoc est in maxilla asini aceruum aceruos duos in maxilla asini percussi mille viros. sic in Regio codice. Pagninus verò, aceruum aceruorum, iuxta Rabbinorum sententiam legit. Chaldaeus verò paraphrastes sic habet: In maxilla asini proieci eos aceruos aceruos, in maxilla asini occidi mille viros. Quae omnes lectiones in idem videntur recidere, ac planè ostendere, notionem vocis chomer à cumulo deductam fuisse; immo & ab eadem asini quoque nomen deductum fuisse: vsus namque est Samson eleganti paronomasia, dum ho-

E minum aceruos asini maxilla peremptos fuisse gratulanter affirmat.

Est etiam celebris locus in Numeris de collectis coturnicibus, huiusmodi: *Congregauit coturnicum, qui parum, decem coros.* Vbi Chaldaeus paraphrastes, decem aceruos, conuertit. Nec tantum ab alijs interpretibus haec vox, in aceruum, tumulumve conuertitur, sed etiam à Latinae nostrae vulgatae interprete. Nam in Exodo, vbi de ranis Aegypti sic scribunt

CICAR maximum pondus, corus maxima mensura.

Forsterus in dictionario.

AVRIFICIS fusorium vas dicitur batus.

Luc. 16. ℣. 7.

CHOMER & corus eadem mensura.

MAXIMVM discrimen inter ghomer, & chomer.

CHAMOR vnde dicatur.

Matth. 21. ℣.

Iudic. 15. ℣. 16.

Pagninus in dictionario.

Numer. 11. ℣. 32.

CHOMER cumulum significat.

Exod. 8. ℣. 14

Universidad de Navarra Biblioteca

scribunt Hebrea ויצברו אתם חמרים חמרים vaijts beru atham homarim homarim, hoc est: & congregauerunt eas aceruos aceruos. Vulgatus phrasim explicans sensum reddidit: *congregauerunt eas in immensos aggeres*. neque enim aliter contextui posset satisfieri: quis enim intelligere hoc loco posset coros pro aggeribus, aut existimare morientium ranarum putrida corpora mensurata fuisse, vt colligerentur? Neque verò quemquam aduersus praedicta moueat Grsepsij disputatio de cori decima: ratio enim, quam astruit, nimirum oportuisse sacram Scripturam certam aliquam mensuram definisse, non incertam cumuli, nihil omnino probat, eaque allato Exodi testimonio plane refellitur; atque adeo nemini verisimilis videnda est decima cori mensura, quam ille pro arbitrio finxit. Ex his igitur allatis testimonijs hoc vnum constare videtur, corum, & chomer pro eadem mensura vsurpari, quod apud Hebraeos, Latinos, & Graecos obseruatum accepimus. Grsepsius praeterea vocem, chomer, voci cori praeferre contendit, cum quòd vox cori apud antiquos Hebraeos minùs sit in vsu, magis apud exteros; tum vel maximè, quòd ea vox minùs vernacula habeatur. Et quamuis eiusmodi disputatio non multum ad mensurae capacitatem examinandam facere videatur, tamen eius rei longè diuersam assignandam rationem putamus, nimirum, quoniam, vitandae amphibologiae causa, externi, res Hebraeorum referentes, libentiùs multo vocem cori vsurpabant ab alijs omnibus diuersam, à voce chomor libenter abstinebant, ne cum alia mensura, ghomor, dicta hanc viderentur confundere. Quod verò ad antiquitatem, & idiomatis proprietatem spectat, satis esse videtur, vocis radicem propriam Hebraeorum probare, vt & ipsa vox inde deducta Hebraeorum habenda sit propria. Non tamen parum habet & antiquitatis, & commendationis, quae temporibus Salomonis fuit in vsu, vt ipsa probat historia Regum. Accedit his etiam Epiphanij sententia, qui coro eandem tribuit notionem, quam chomor; sic enim inquit: Acceptus itaque est corus ex Hebraica lingua, vbi vocatur chor; sunt autem modij triginta. Appellationem habet ex argumento collis; choria enim vocatur collis. Haec ipsa Epiphanij sunt verba.

FALSO decima cori corus dicitur Grsepsio.

Grsepsius lib. de mensuris Hebr.

CORVS Hebraeorum propria vox.

Epiph. lib. de mensur.

Sed his iam de cori appellatione praelibatis, priusquam cori capacitatem, aut magnitudinem definiamus, de ephi frugum mensura nonnihil dicendum videtur, quoniam illamensura huius collatione percipienda est. Est igitur איפה epha, vox quidem Hebraea, quidquid conijciat in contrarium Grsepsius: nam quamuis facta litterarum metathesi Septuaginta interpretes eam vocem in iod terminent, non propterea eam esse Aegyptiam significant. Illud praeterea, quod Hesichius tradit, oephin Aegyptiam mensuram quattuor choenicas capere, nihil ad nos; sicut neque Epiphanij de Hyphe consimilis sententia: nos enim de Hebraeorum ephi disserimus, illi de aliarum gentium mensuris. Fuit igitur haec frugum mensura ita frequens, vt aliarum quodammodo videatur esse mensura, & modus. Nam in Exodo: *Non erit*, inquit, *in domo tua* איפה ואיפה ephah ve ephah, *modius, & modius*, Latine legimus, non quod ephi modio sit aequalis, sed quod modij nomen à modo dictum aptè expressit Legislatoris mentem. Id quod fecisse etiam videntur Septuaginta interpretes, μέτρον καὶ μέτρον metron ce metron scribentes, hoc est mensura, & mensura.

EPHI Hebraea vox, & mensura.

Hesichius.

Epiph. lib. de mensur.

Exod. 25. ℣. 14.

Iam verò, & ephi capacitatem, & eam, quam habet ad corum, & batum, proportionem perspectam nobis esse putabimus, si celebre nostri Prophetae testimonium perpendamus. Is enim, dum postliminio reuersis aequam mensurarum, ponderumque rationem iniungit: *Ephi, & batus*, inquit, *aequalia, & vnius mensurae erunt: vt capiat decimam partem cori batus, & decimam partem cori, ephi, iuxta mensuram eorum, erit aequa libratio eorum*. Triplex his verbis videtur inesse praeceptum. Primum, ephi, ac batum aequatas debere constitui mensuras. Secundum, tam ephi, quàm batum decimam esse cori partem. Tertium tandem ad aequam mensurarum librationem spectat, de quibus agendum nobis est per singula. Et primum ita est omnibus perspectum, vt nulla ferè interpretatione indigeat. At Septuaginta interpretum lectio perturbata ita est, auctore Hieronymo, vt penitus intelligi non possit: verumtamen cum eiusdem Sancti Hieronymi interpretatione intelligi, & cum Latina, atque alijs conferri facilè poterit, cum eisque concors inueniri. Regius tamen codex locum hunc aliter conuertit; sic enim habet: Ephi, & batus ponderis vnius erit. Pondus namque pro mensura ponens longè diuersum videtur innuere sensum; sed si vocis תכן thacen, quae habetur in Hebraeo, vim expendamus, & idem significari vtraque lectione ostendemus, & lucis non parum huic nostrae disputationi de expendendis mensuris afferemus. Deducitur autem ea vox à radice תכן thacan, quae significat certo metiri, mensurare, pensitare, penitus perpendere, idem quod Graecis ἀναχρίνω anacrino Latinis diiudico. Huius verbi participium concisam efficit antithesim in prouerbijs. *Omnes viae viri rectae sibi videntur* ותכן vetocen, & ponderans: *appendit autem corda Dominus*. Atque iterum: *Omnes viae hominis patent oculis eius, spirituum ponderator est Dominus*. Haud secus hunc, quàm illum locum interpretatur R. Himmanuel: Omnes viae, inquit, hoc est, quaelibet è vijs viri munda in oculis eius, idest, ipsius viri. Sunt enim viri, qui sunt sapientes in oculis suis, & omnes viae illorum sunt mundae, & rectae in oculis eorum: sed est via recta in oculis viri, cuius extremum est via mortis. Idcirco dixit: & numerans spiritus Dominus, vti si dicat; qui scit numerum spirituum bonorum, est Dominus: & ipse scit virum, cuius via est munda in oculis eius, vtrum sit munda, aut non. Sed verus, vt arbitror, loci sensus huiusmodi est: cum viarum nomine hominis denotentur opera, cogitationes, intentio, ea omnia plerumque homini ipsi eiusmodi vias ingresso recta videntur, ac plana; quarum tamen asperitas, difficultas, & exitus homini sibiipsi plurimùm fidenti, ac caeco occulta sunt, & inuisa: Deo autem patent, atque in promptu sunt; ipse enim Spiritus diiudicat, ac discernit, quo quisque in qualibet suarum ducatur actione. Est in alia huius verbi coniugatione magis expressa eius significatio, qua certa & omnimoda dimensio innuitur, secundum omnes corporis alicuius dimensiones. Quod mirificè explicat id, quod apud Isaiam Dominus dicit: *Quis mensus est pugillo aquas, & caelos palmo* תכן tacen *ponderauit*, hoc est secundum omnem latitudinem, longitudinem, profunditatem

Ezech. 45. ℣. 11.

EPHI, ET batus aequales mensurae.

S. Hieron. super Ezech. lib. 14.

EADEM voce mensurare, ponderare, & expendere significant Hebraei.

Prouerb. 21. ℣. 2. & c. 16. ℣. 2.

R. Himmanuel apud Pagni. in dictionario.

Isa. 40. ℣. 12.

Universidad de Deusto Biblioteca

QVA RATIONE bati, & ephi exaequentur.

tem metitus est, & aequa ratione disposuit. Igitur, iuxta huiusmodi vocis notionem, batum, & ephi aequalis mensurae fore praecipit Propheta, secundum omnem vtriusque dimensionem, & capacitatem pares fore significans; haud secus, quàm si vna eademque mensura fuisset, hoc vno à sese inuicem distantes, quod patrisfamilias libero decreto, ac voluntate haec ad fruges dimetiendas destinatur, illa ad vina, & liquores expendendos bati nomine secernitur.

Et quamuis haec ita sint, vt vere sunt, certa, non minùs quàm perspicua; non tamen difficultate vacat, si certam ephi capacitatem assignare velimus. Nam cum, vt suprà diximus, duplex fuerit batus Hebraeis, alter altero maior, dubitari meritò potest, cui bato fuerit ephi aequalis, ex quo rursus pendet cori magnitudo. Et quidem fateor, me diu, multumque in ea perstitisse sententia, vt crederem, ephi maiori bato aequalem fuisse; ea enim vel vna ratio praeter alias me ad id maximè videbatur impellere, quod in fame Samariae, subsequutura praedicitur ab Eliseo incredibilis frumenti, & hordei copia, statuto pretio stateris in singulas quasque tritici mensuras, eodemque in binas hordei. At verò si bato minori exaequetur ephi, tam ingens pretium in tam paruam mensuram ostendetur assignari, quantum vix in summa egestate, aut annonae caritate Romae, aut in Hispania aestimaretur, nedum in Palestina. Verùm cum haec tandem euulganda iterum atque iterum exscriberem, ita permotus sum concepta de me apud multos opinione, quod omnia, quae ad templum spectant, augere, aut exaggerare quodammodo videar, vt potiùs decreuerim, leuioribus quamuis argumentis, minores mensuras probare, quàm grauioribus rationibus maiores defendere: quare, & praedictum argumentum, cum illud iterum proponam, explicabo: atque alia, quae suis locis exponam, & soluam. Huius verò, quam modo sequimur sententiae fundamenta, non antea plene percipi poterunt, quàm de sati magnitudine, eiusque ad ephi proportione aliqua dixero.

Supra cap. praecedenti.

EPHI BATO minori aequalis est.

Iam verò, quod ad secundum Ezechielis praeceptum spectat, quamuis illud videatur planè perspicuum, explicandum est; fuisse nimirum corum liquidorum, ac frugum pariter mensuram, quae denos caperet ephi, totidemve batos. Primum verò ex alijs quoque locis apertè magis probari videtur. In libris namque Regum: *Erat autem*, legitur, *cibus Salomonis per dies singulos triginta cori similae, & viginti cori farinae*. Et iterum: *Salomon autem praebebat Hiram viginti millia coros tritici in cibum domui eius, & viginti coros purissimi olei*. Hunc verò locum dum corrigere velle profitetur Agricola, corrumpere studet, ac batum substituere conatur pro coro, non alia ratione ductus, quàm quod batum legat apud Septuaginta interpretes, & Iosephum. quae quidem ratio, si ratio dicenda est, tam est infirma, vt nulla egeat confutatione. Nobis verò inuiolata seruanda semper est Vulgata lectio, tum propter eius auctoritatem, tum etiam, quia Hebraicam, & Chaldaicam lectionem sequitur, quae coros legunt. illud verò, quod in suae falsae opinionis confirmationem praeterea adducit, nimirum, corum liquidorum mensuram minime fuisse, falsissimum est, vtpote non modo praeallatae Regum historiae contrarium; verùm etiam mox afferendo Ezechielis testimonio. Tandem in eo triumphat, quod putat idem referri in libro Paralipomenon, quod in historia Regum, cum non animaduertat vtrumque verum esse, & domui Hirami donatos olei coros, vt retulit historia Regum; seruis verò lignorum caesoribus batos olei, vt habet liber Paralipomenon. Et quamuis cum praedictis historijs, atque alijs concordet omnino Propheta noster; hoc vnum tamen vnus ipse nos docet, batum, aut ephi decimam partem fuisse cori. Sed id tam constanter semel, atque iterum affirmat, vt nullam relinquat dubitandi occasionem. Nam & post allata subdit: *Et hae sunt primitiae, quas tolletis: sextam partem ephi de coro frumenti, & sextam partem ephi de coro hordei. Mensura quoque olei, batus olei decima pars cori est: & decem bati corum faciunt, quia decem bati implent corum*. Ea igitur, quae hactenus attulimus, certa sunt, & ex quibus facili supputatione cori & ephi capacitatem, & quam habeat quaelibet ex eis mensuris ad Graecas, aut Romanas proportionem, cognoscere poterimus: nam de bati, ac metretae aequa ratione iam satis diximus. Atque adeo continebit, iuxta hanc sententiam, corus Graecas metretas decem, Romanas amphoras quindecim: & continebit fruimenti corus modios Romanos quinque & quadraginta; ephi verò modios quattuor cum dimidio: Quod si iuxta priorem, quam modo abijcimus, sententiam, ephi maiori bato intelligatur aequalis, erit corus, & ephi sesquialtera proportione maior, vt contineat vini, aut olei corus amphoras viginti duas cum dimidia, vrnas videlicet quinque & quadraginta: frumenti verò corus complectetur modios sexaginta septem cum dimidio, medimnos vndecim cum quarta insuper medimni parte. Verùm adhuc non pauca sunt Scriptorum testimonia, & plura recentiorum dubia, quae cori, ac ephi capacitatem percipere non permittunt. hanc enim, quam proximè tulimus sententiam, tenuisse videtur Iosephus sic scribens: ὁ δὲ χοῦς δύναται μεδίμνους ἀττικοὺς, ι΄. id est, corus autem capit medimnos Atticos decem. At cum corus, vt vidimus, decem contineat batos, aut totidem ephi, medimnum bato, vel ephi exaequasse videtur Iosephus, in quo bati maioris nullus non videat fieri mentionem, quem certo suprà ostendimus, metretam vnam, & semis continere, amphoras duas cum quarta insuper amphorae parte, hoc est medimnum cum octaua insuper medimni parte. Nec mirandum sanè foret, aut praeter historiographorum morem minutias horum numerorum reiectas à Iosepho fuisse, qui satis superque Hebraicam bati mensuram explicasse videretur, cum eum Attico medimno aequalem fuisse dixisset; quamuis hunc non diceret ab illo octaua huius parte superari. Verùm ne huic quoque Iosephi testimonio acquiescimus, & vt nostrae prospiciamus existimationi, minores etiam mensuras libenter amplectimur, hoc vno contenti, si probabili aliqua possint coniectura firmari, quae tunc plenius percipi poterit, cum de sato sequenti capite differemus.

3. Reg. 4. ℣. 26. 22. cap. 6. ℣. 11.

CORVS LIquorum, & frugum communis mensura. G. Agric. lib. 1. de exter. mens.

DECIMA pars cori batus, aut ephi.

Ezech. 45. ℣. 13.

CORVS continet metretas decem, amphoras quindecim, modios quadraginta quinque.

CORI CAPACITAS, si maiori bato exaequetur ephi.

Iosph. 13. antiq. cap. 12.

DE SA-

Universidad de Deusto Biblioteca

DE SATO, EIVSQVE, ET CORI ad modium, & medimnum proportione. Cap. X.

SATVM Hebraicè dicitur סאה seah. & quamuis ea vox Forstero Syra potiùs habeatur, quàm Hebraea; tamen omnes pariter scribunt nomen esse mensurae aridorum. Quod vel ex vno Christi Domini testimonio satis superque confirmatur, quo caelorum regnum fermento confert, quod mulier abscondit in farinae satis tribus. Quo satorum & nomine, & numero respexisse videtur ad Abrahamum vxori praecipientem, vt pro tribus hospitibus tria similae sata pararet. Hic autem trium satorum numerus, integram mensuram ephi complet; continet enim ephi tria sata; & corus, qui denos continet ephi, triginta pariter sata continebit: id, quod, non modò plurium Rabbinorum, quos retulit Benedictus Arias Montanus, testimonijs comprobatur, verùm multo firmius versionum sacrae Scripturae varia collatione. Nam Ruth Moabitis, quas in agro Booz collegerat spicas, virga caedens, & excutiens inuenit ordei, Hebraicè איפה ceepha, hoc est quasi ephi; quam lectionem sequuntur Septuaginta interpretes ὡς οἶφι, quasi ephi scribentes. Chaldaicè verò sic habetur, tria תרין sein sata. Vtramque lectionem coniunxit Vulgata nostra: nam, *inuenit hordei*, inquit, *quasi ephi mensuram, id est tres modios*. Vbi notandum est, Sanctum Hieronymum Vulgatae interpretem modios pro satis ferè semper substituere, non quod Hebraeorum sato aequalis sit Romanorum modius, sed quod nulla sit Latina frugum mensura sato capacitate propinquior. Accedit his etiam, quod Hebraicae vocis sati, quam nos ignoramus, notionem fortasse cognoscens Hieronymus, ac respiciens, modium aptè satum referre posse existimauit. In quo Septuaginta interpretes sequutus fuisse videtur, qui in Exodo, & alijs saepe locis pro ephi μέτρον, hoc est mensura scribunt, ac si sati nomen commune mensurae fuisset. Neque verò Sanctus Hieronymus, dum modium pro sato substituit, significare voluit satum modio aequalem mensuram fuisse. Nam cum ipse constanter affirmet ephi tribus modijs aequalem fuisse, in Leuitico tamen, Deuteronomio, ac Iudicum libris, pro ephi modium reddit, in quo non sibi parum constans videtur, vt perperam ab Agricola reprehendatur. Sed vocis modij latiorem notionem, quàm quae ab Agricola perciperetur, indicauit. Verùm nullus existimare debet, Hieronymum illud aliud vitium incurrisse, quod ipse Agricola aduersus Septuaginta interpretes criminatur, quod commune mensurae nomen pro certa quadam substituunt. Nam & in pluribus locis idem prorsus sensus elicitur,

Matth. 13. ℣. FARINAE sata tria.

Gen. 16. ℣. 6.

CORVS SATA triginta continet.

B. Arias Mont. lib. de sato.

Ruth. 2. ℣. 17

Exod. 16. ℣. 36. Isai. 5. ℣. 10. Zach. 5. ℣. 16

SATVM, ET modius nomine mensurae similes, capacitate dissimiles.

Deu. 25. ℣. 14 Iud. 6. ℣. 19.

Agric. lib. 1. de exter. men.

A siue certae mensurae, siue commune nomen scribatur, cuiusmodi sunt illa, quae ephi & ephi, mensuram & mensuram haberi prohibent, in quibus, certa, pro communi scribitur: nihilominus, quid Sanctus Hieronymus intelligat modij nomine, quoties illud pro sato scribit, ipse disertis verbis explicauit apud Matthaeum: Satum autem, inquiens, genus est mensurae iuxta morem prouinciae Palestinae vnum & dimidium modium capiens. Quae verba ex Iosepho desumpsisse videtur, qui sic inquit: Satum autem continet modium Italicum, & dimidium. quibus verbis non modo, quam habeat satum ad modium proportionem, significare voluit, verum etiam cuiusmodi modium intelligat; nam & Italicum dixit. Ex qua quidem sati ad modium B proportione, omnium Hebraearum mensurarum ad Romanas proportio liquido constare videtur: modius enim sexdecim continet sextarios, atque adeo satum quattuor & viginti sextarijs Romanis complebitur, quot nimirum sunt in vrna Romana: quare satum, & vrna aequales mensurae erunt; atque adeo ephi tria sata continens, tres etiam continebit vrnas, sextarios duos & septuaginta, quot nimirum in Graeca sunt metreta. Atque hoc est fundamentum eius, quàm modo sequimur sententiae, aridorum mensuram ephi minori bato, hoc est metretae exaequantes.

Praeterea, quod ad corum spectat, cuius ephi decima pars est, satum tricesima, is modijs plane C quinque & quadraginta exaequabitur; tot enim modios habent sata triginta; qui quidem modiorum numerus, per senos medimni modios partitus, ostendet corum huiusmodi, septem medimnis cum dimidio aequalem fuisse. Quae omnis computatio memoria retinenda lectori est, si, quae inferiùs mihi dicenda sunt, faciliùs velit percipere. Refellendae namque mihi sunt primùm eorum sententiae, qui modij vocem, quam pluribus Latinae editionis locis legerant, ita vt sonat accipientes, eiusque notionem minimè percipientes, satum modio Italico aequalem fuisse existimarunt. Atque in primis Agricola, qui licentiam sibi assumpsit sanctissimum Hieronymum apertè reprehendendi, latenter vero vul- D gatam ipsam editionem sugillandi, quod minùs sibi constare videatur, dum, vt dixi, ephi, & satum eadem modij voce compellat. Quae sanè audacia cohibenda potiùs videtur, quàm nostrorum Scriptorum sententijs fouenda. Est igitur improbanda sententia illa, quae ephi putat Romanae amphorae aequalem fuisse; ea enim nudis, atque egenis nititur elementis, non verò sacrae Scripturae sensu: nam quamuis ephi tribus constare dicatur modijs, quot sunt in amphora; non tamen propterea aequales mensuras existimare debemus ephi, & amphoram: ephi enim tribus constat modijs vtique Hebraicis, quae sata dicuntur, quorum quodlibet modium vnum Italicum E continet cum dimidio. Sed neque Agricolae sententia fulciri poterit Hieronymi exemplo, qui apud Zachariam, pro איפה ephah Hebraeo; *Haec est*, inquit, *amphora egrediens*. Nam vt docte ibidem notat noster Ribera, amphora hic non certam denotat mensuram, sed pro quauis ponitur in vniuersum mensura: id quod Septuaginta interpretum probat auctoritate, qui μέτρον, hoc est mensuram, scribunt pro ephi; necnon Chaldaei paraphrastis quid simile scribentis. Sed maximè idipsum

S. Hier. super Matth. 13. lib. 2. comment.

HEBRAEORUM satum vnum continet modium cum dimidio.

Ioseph. lib. 9. antiq. c. 2.

SATVM, ET vrna aequales mensurae, sicut ephi, & metreta.

$45 \mid 7\frac{1}{2}$ 6

CORVS continet 10. ephi, sata 30. modios 45. medimnos $7\frac{1}{2}$

EPHI, ET amphora aequales mensurae non sunt.

S. Hier. Zachar. 5. ℣. 6.

Ribera in Zachar. nu. 13.

Universidad de Deusto Biblioteca

idipsum confirmare videtur ipsius Hieronymi testimonio, qui in commentarijs saepe amphoram, siue mensuram inculcat. Verùm non temere, aut casu amphoram hic scribit Hieronymus; sed tum ob similitudinem amphorae, quae ad dimetiendas fruges in tres modios diuiditur, sicut ephi in tria sata; tum vel maximè propter amphorae notionem, quae ansatum fuisse vas indicat, vt suprà diximus: id enim ad intelligendam visionem videbatur exigi; proiecta enim in amphoram iniquitate, immissoque plumbeo talento in os eius, duae alatae mulieres *leuauerunt amphoram inter terram, & caelum*.

EPHI, ET amphora conferuntur.

Zach. 5. ℣. 9.

Sed ad cori, & sati capacitatem reuersi, eadem cum praecedenti, quam confutamus, sententia est illa, quae affirmat, corum medimnos habuisse quinque: nam medimnus, vt dixi, sex habet modios; atque adeo triginta modij, quibus corum exaequauit praeterita sententia, aequales sunt quinis medimnis huius. Verùm quamuis haec sententia ita putetur Hieronymi placitis insistere, vt ab eis recedendum temere non sit: Nos tamen, qui longè aliam putamus esse Hieronymi sententiam, ab hac, quae Hieronymi est, recedendum non esse temere, nedum consultò existimamus; illam, quae Hieronymi putatur esse, & non est, reijciendam esse non dubitamus. Sed vrget, quia eadem quoque videtur esse Epiphanij mens, asserentis, corum triginta modios continere. Quod planè fateor, illud verò nego, quod libere assumitur, modios hos Epiphanij Italicos fuisse, sed Hebraicos, qui & sata dicuntur, & eorum quilibet modium vnum Italicum continet cum dimidio: nam quae de sato scribit idem Epiphanius modium vnum continente cum quarta insuper modij parte; ac de modio duos & viginti sextarios habente, de sato alio, alioque modio intelligenda sunt potiùs, quàm de Hebraico, aut Romano. Quod si eiusdem sententiae alios atque alios quoscumque afferat testes, non alia, sed eadem prorsus ratione interpretandos esse affirmabo. Superesse tamen videtur adhuc scrupulus: nam praeterea Epiphanius addit: Triginta modij in collem, ac aceruum collecti faciunt onus cameli. Huius autem dimidium Lethec, hoc est quindecim modiorum mensuram sic dictam putat Hebraeis, quod tantumdem possit ab adolescente eleuari, & asino imponi. Quae verba Epiphanij, dum cum alijs Iosephi relatis verbis conferuntur, in quibus medimnos decem coro tribuit, maximam inuoluunt difficultatem. Verùm ea perperam conferuntur: in nulla enim ferè mensurarum collatione Epiphanius cum Iosepho concordat: nam alias gentium mensuras percenset Epiphanius, quamuis eisdem, quibus Hebraea, nominibus. nisi dicas, quod vero similius est, innumeris pene librarij, vel interpretis mendis Epiphanij librum scatere. Sed quamuis cum Iosepho sentiret hac in parte Epiphanius, nullum esset inconueniens, cameli onus vocare decem medimnos, cum de Arabia haec scribat Diodorus: Multa quoque, & diuersa camelorum praebet genera, tum pinguium, tum macilentorum, &c. Quidam ferendis oneribus apti supra decem medimnos; homines verò quinque in lecto iacentes vehunt. Haec ille. Sed adhuc vrget, quia hoc de quibusdam tantummodo camelis à Diodoro dicitur, idque quasi miraculo tribui videtur; at Epiphanium de communi tantummodo cameli onere interpretari licet. Aft tunc etiam affirmabimus, Epiphanium de alio coro locutum fuisse, quem paulo superiùs explicabamus, septem medimnos ac semis continente, atque eiusmodi corum, & lethec hordei fuisse, non frumenti, de quibus Oseae locus, quem ibi citat, his verbis loquitur. *Et fodi eam mihi quindecim argenteis, & coro hordei, & dimidio coro hordei*. Atque adeo, cum, vt infrà ostendemus, hordeum sesquialtera ponderis proportione leuius frumento sit, haud difficilè intelligemus, septem hordei medimnos cum dimidio à camelis singulis portari, tres cum tribus quartis ab asino, onere ab adolescente imposito. Quod iumenti onus, si iuxta pondus frumenti Romani, de quo infrà, computetur, trecentis sexaginta libris item Romanis exaequari deprehendetur. Illud insuper inconueniens docto, ac sapienti viro videtur, quod ex Iosephi sententia planè colligi putat, batum nimirum Hebraeorum duabus amphoris aequalem haberi, quod, qui concedat, hactenus nullum inuenerit. Id verò non modò nos concedimus, verùm & insuper quartam amphorae partem duabus amphoris in bato maiori addendam existimamus. cuius sententiae haud leue argumentum esse potuisset id ipsum, quod ipse retulit, Iosephi testimonium. Illud autem firmum est, ac nulla ratione abijciendum, quod sacra Scriptura maris aenei capacitatem bis mille, alias ter mille batis metitur, vt vidimus. In eo verò prudentis sanè viri specimen reddit, quod tandem dici posse putat, duplices fuisse mensuras duplicis sicli exemplo; alias verò publicas sub dupla proportione minores. In quibus multa inuoluuntur, quae, si examinentur, nulli planè probabuntur, alia nonnullis, mihi minimè, reliqua forsan aliquibus, sicut & mihi. Nam duplices mensuras negare non possumus. Atque adeo facilè in eam sententiam inclino, vt propter suprà allatas etiam rationes duplicem corum fuisse concedam, sicut duplicem batum admittere compellimur. Illud tamen omnino negamus, id sicli exemplo factum fuisse, cum pluribus supra ostenderimus, vnum perpetuò siclum Sanctuario, ac plebi communem obseruatum fuisse. Negamus praeterea duplam proportionem, cum sesquialtera tantummodo probetur ex sacris litteris; atque adeo idem de vtriusque cori proportione sentiendum existimamus, quod de duplici bato: corus namque denos continens batos maiores, sesquialter erit minoris cori, batos minores totidem continentis, quoniam haec est bati ad batum proportio. Tandem illud etiam liberè assumptum videtur, Sanctuario maiores mensuras deputari, plebi minores: nam ibi Iosephus coro denos tribuit medimnos, atqui de maiori coro, vt ostendimus, planè loquebatur, non de sacris rebus, aut quae aliqua ratione ad Sanctuarium pertinerent, sermonem faciebat, sed de decem cororum millibus, tempore maximae egestatis, ac rerum penuriae in exteros; ac de octoginta cororum millibus intra regni sui pomeria ab Herode eodem tempore insumptis.

CORVS quinque medimnis aequalis non est.

EPIPHANIUS explicatur.

CAMELI onus. *Diodorus Siculus lib. 3. cap. 12.*

Osee. 3. ℣. 2.

BATVS MAIOR duas amphoras cum quarta amphorae parte continet.

DVPLEX corus, maior minoris sesquialter.

VERVM non est, maiores mensuras Sanctuario, minores plebi datas fuisse.

Sed his omnibus cori computationibus illa est magis à veritate aliena, quam persequitur Grispsius; errat enim in medimni diuisione, cui quinos tribuit Italicos modios, atque adeo coro medimnos sex. Qua in re quibusdam ducitur coniecturis, quas qui audiet, planè mirabitur

VERVM non est, corum sex medimnis aequari.

Universitätsbibliothek Basel

A

ait, eas alicui in mentem venire potuisse : sunt autem huiusmodi. Epiphanius Episcopus fuit Salaminis Cypriae vrbis, igitur, cum de mensuris agit, non de alijs, quàm de Salaminijs agit : quare cum libram dicit vncias continere duodecim, de Salaminia loquitur, quae Romanae fuit par ; ergo & Salaminius medimnus, qui quinque habuit modios, Romano aequalis fuit. Haec est eius argumentatio, quamuis non eodem ordine, aut verbis digesta, sed eo, qui illam redderet intellectu faciliorem, si intelligi tamen potest, quae nullam habet rerum coniunctionem. Ex his igitur principijs, illis persimiles colligit conclusiones : decima enim cori, inquit, corus dicitur, idque satis superque probasse existimat Iosephi mendo, qui quos liber Regum *viginti millia* coros dixerat, ipse, librarij fortè vitio, bis mille dixit. Praeterea in difficilem quendam Iosephi locum incurrit, in quo septuaginta farinae cori, Siculis medimnis vni & triginta exaequantur ; Atticis verò vni & quadraginta ; qui locus ita vitiatus videtur esse doctis viris, vt occasionem alucinandi Budaeo dederit, atque alijs ; & mea quidem sententia caecutiendi Grsepsio.

DECIMA cori corus non dicitur, sed coris.

Iosph. lib. 8. antiq. c. 2.

3. Reg. 5. ℣. 11.

Iosph. 3. antiq. cap. vii.

Grsepsius lib. de mens. Heb. supra cap. 5. hunc.

Sed his omissis, libet caput hoc loci cuiusdam explicatione concludere, quem paulo superius attulimus ; is enim scitu iucundus erit, & mensurarum, quas exquirimus, magnitudinem poterit indicare. Spectat is quidem ad disputationem illam, quam aggressus fuit Elias cum quadringentis quinquaginta prophetis Baal, in qua factis, non verbis, super monte Carmelo, coram Achab Rege, & vniuerso Israele agendum erat, ac statuendum, vter verus Deus, & habendus, & colendus esset, Dominus, an Baal. Igitur, facta potestate prophetis Baal inuocandi illum, eoque obsurdescente, ita vt meritò possent illudi, & subsannari ab Elia, tandem Elias in Domino confisus *Aedificauit de lapidibus altare in nomine Domini, fecitque aquaeductum quasi per duas aratiunculas in circuitu altaris*. Et compositis super altari lignis, membrisque discissi bouis, iussit duodenas hydrias (vel, vt habent Hebraica, & Chaldaica, cados) aquae desuper effundi, quo facto, *currebant*, inquit, *aquae circum altare, & fossa aquaeductus repleta est*. Cumque suprà à nobis ostensum sit, cadum metretae aequalem fuisse, tunc eius capacitas posset aliqua ratione cognosci, cum harum aratiuncularum magnitudo perspecta haberetur. Igitur, vbi nos legimus, *quasi per duas aratiunculas*, Hebraicè sic legitur : Et fecit aquaeductum כבית סאתים זרע cebeth sathaijm zaragh, secundum domum duorum satorum sementis. Vatablus : fecit insuper elices circum aram, qui capiebant duo sata sementis. Quae lectio haud inconcinna est. illa alicuius Rabbini videtur esse, quam in notationibus adiungit, quae inepta satis videtur, ac longè petita, huiusmodi : Hebraicè, secundum domum, idest locum, siue saccum duorum satorum, &c. hoc est tantae capacitatis, quantae est saccus capax duorum satorum. Melius multò Chaldaeus paraphrastes : Et fecit fossam, inquit, secundum locum duorum satorum seminis in circuitu altaris. Septuaginta interpretes hoc ipsum significare voluerunt, quamuis mensurae nomen more suo in Graecum, metretae, conuerterint, sic scribentes. Et fecit aquaeductum, qui capiebat duas metretas seminis in circuitu altaris. Quae omnes lectiones simul collatae, magnitunem areae illius significare videntur, quae circum altare aratro forsan facta fuit, capax nimirum duorum satorum seminis. Quod si, quae ex libro Misnaioth retulit Benedictus Arias Montanus, vera sunt, facile cubitis poterit area ciusmodi mensurari. Agrum enim, inquit, coro tritici serendum non minorem esse oportere, quàm cubitorum septingentorum & triginta millium, quos, vtpote aream metientes, esse quadratos intelligendum est ; non enim lineis metiri possunt superficies. Sed, vt ostendimus, satum tricesima pars est cori, quapropter erunt duo sata decimaquinta : si ergo praedictus cubitorum numerus per quindecim diuidatur, ostendent, duobus satis serendis aream esse, quae minimùm quadraginta octo millia sexcentos sexaginta sex cubitos quadratos habeat, cum duabus insuper tertijs vnius partibus. Iam, si huius numeri iuxta regulas arithmeticas radicem extrahas, inuenies, quadratam aream, cuius quodlibet latus ducentorum sit viginti cubitorum, capacem fuisse duorum satorum seminis. tantumdemque affirmabis campi aratum fuisse ab Elia circum altare, non semel, sed duplici aratiuncula, vt habent Vulgata biblia. Id quod elices vocauit Vatablus, quae vox arantium sulcos denotat, qui numquam per eandem reuertuntur viam, sed ad modum lineae, quam elicam vocant mathematici. Cum qua interpretatione non multum conuenit Iosephus, qui hanc eandem referens historiam : Foditque, inquit, circum illud fossam bene profundam : nisi forte de fossis, aut sulcis aratri significare voluit Iosephus, eos factos fuisse valde profundos, aratris altiùs depressis. Ex quo facilè quiuis conijciet, quantum aquae duodenis illis cadis, seu metretis effusum fuerit, vt campum ducentorum vndequaque cubitorum tunc primùm vomere incisum inebriare posset, eiusque fossas, & sulcos implere : quantusque fuerit postmodum ignis, qui holocaustum, ligna, lapides, puluerem terrae, aquamque omnem breui absumpsit. Sed de his alias ; quoniam de mensuris modò agere decreuimus, nec vacat per sacrae Scripturae amoenissimos campos diuagari.

B

C

D

E

1. Reg. 18. ℣. 31. & 35.

Vatab. 3. Reg. 18. vers. 33.

B. *Arias Mont. lib. de sato. §. de coro.*

	4
	8
730000	6
15	6
	6
	$\frac{2}{3}$

$48666\frac{2}{3}$

QVOT CVbitis seratur tritici corus.

$48666\frac{2}{3}$ | 220

ARATRA, dum terram proscindunt, quasi elices describunt lineas

Universidad de Deusto Biblioteca

DE CORI PARTIBVS, ARTABA, ET LETHEC.

Cap. XI.

NONDVM plenè instituto nostro satisfecisse videbimur, nisi & de artabis, quas pro coro substituunt Septuaginta Interpretes nonnihil dicamus. Huiusmodi mensuram vsurpant plerumque Scriptores Graeci, non quod ea Graeca fuerit, sed quod, dum externarum gentium res gestas percensent, earundem quoque mensuras commemorant, nonnumquam eas cum proprijs conferentes. Et quidem artabam multiplicem fuisse nemo negabit, qui tot, ac tam varias legerit de eius mensurae capacitate sententias. Celebris sanè est Aegyptia, cuius tamen non omnes eandem referunt capacitatem. Fannius namque, tres ei dat modios cum triente, illis versibus.

MVLTIPLEX artaba.

Est etiam terris, quas aduena Nilus inundat,
Artaba, cui superat modij pars tertia post tres.
Namque decem modijs explebitur artaba triplex.

S. Hier. Dan. 11.

Hanc eandem sententiam tenuit Sanctus Hieronymus, qui Ptolemaei Philadelphi opes, & potentiam enarrans: Ita vt de Aegypto, inquit, per singulos annos quatuordecim millia & octingenta talenta acceperit: & frumenti artabas (quae mensura tres modios, & tertiam modij partem habet) quinquies & decies centena millia. Hactenus Hieronymi verba sunt, eaque satis perspicua. Illa maiorem inuoluunt difficultatem, quae scribit super celebri illo Isaiae testimonio, cuius explicatio non parum lucis huic disputationi afferre poterit, non modò ad artabae intelligentiam. Is igitur sic habet: *Decem enim iugera vinearum facient laguncula vnam, & triginta modij sementis facient modios tres.* Quibus verbis sterilitatem terrae praedici ipse contextus indicat, quod & omnium Scriptorum consensus recipit. Ex Hebraeo sic locum conuertit Regius codex: Decem iugera vineae facient batum vnum, & sementis chomer, vel corus faciet ephi. Sanctus verò Hieronymus hunc locum sic interpretatur. Pro κεράμιον ceramion, idest laguncula, quam soli Septuaginta transtulerunt, omnes alij batum interpretati sunt, quod Hebraicè dicitur בת bath. & pro triginta modijs, quos nos pro coro posuimus, qui Hebraicè dicitur חמר chomer, Septuaginta verterunt ἀρταβὰς ἕξ artabas sex, quae mensura Aegyptia est, & facit modios viginti. Hunc locum Hieronymi sic accipiunt nonnulli, quasi singulas artabas vicenis modijs pares faciat, quod ab eius mente longè alienum est; nec modicam irrogare videntur sanctissimo viro iniuriam, qui verborum tantummodo sensum attendentes, ad Scriptoris mentem minimè prospiciunt. Nos verò, secum perpetuò constantem esse Hieronymum, arbitramur, neque aliter hic, quàm allato superiùs loco sentire, idque eiusdem verbis indicari facilè comperiemus, si verba illa (quae mensura Aegyptiaca est) parenthesi includantur, sequentia verò cum praecedentibus connexa hunc habeant sensum. Et facit, subaudi, praedictus artabarum numerus, modios viginti. Vel aliter, pro illo, & facit, in quo forsan errauit librarius, lege, & faciunt, dictae sex artabae modios viginti. Concordatque tunc supputatio cum praedictis: nam cum singulae artabae tres capiant modios cum tertia modij parte, tres artabae modios complebunt decem, sex artabae modios viginti. Quibus sanè verbis nihil aliud significare voluisse videtur Hieronymus, quàm quem sensum admittat Septuaginta interpretum lectio: nam quid ipse sentiat, statim indicat, subdens: In sterilitate ergo nimia, quae sequitur captiuitatem, decem iugera vinearum facient batum, idest tres amphoras. Hanc autem bati interpretationem, qui modestius loquuntur, se intelligere non posse fatentur. Et quidem difficultatem non modicam habere videntur eaverba, cum nullum agnoscamus batum tribus amphoris aequalem, nisi aut vrnam pro amphora substituamus, & tunc de minori bato sermo erit, qui metretae est aequalis, cui tres vrnas tribuit Fannius; aut bati maioris meminisse putemus, qui cum binis amphoris maior sit, tribus aequalis iuxta narrantium mores dicatur. Sed reliqua Hieronymi verba subiungenda sunt. Et triginta, inquit, modij seminis, idest corus faciet ephi, quod Septuaginta μέτρα τρία, idest tres mensuras interpretati sunt. Quid autem modij nomine intelligat Hieronymus, satis supra ostensum fuit. Batus autem, inquit, in liquidis speciebus dicitur, & ephi, siue epha eiusdem mensurae in aridis. Post multa verò, quibus haec omnia ad anagogem reuocat. Idcirco, inquit, vti decem iugera vinearum, siue vti decem iuga boum operantur, facient batum vnum, & triginta modij sementis facient ephi, vt denario numero, qui in Scripturis sanctis mysticus, atque perfectus est, & de tricenario, in quo prophetauit Ezechiel, & Dominus baptizatus est, redigatur ad ephi, qui, ad comparationem multiplicis numeri, vnione constringitur. Hactenus Hieronymi verba sunt. In quibus, quasi in pellucido speculo verborum Prophetae sensus, eiusque mens perspici quodammodo potest: habent enim quendam mirificum numerorum consensum. Decem namque vinearum iugera, quae forsan olim denos vini coros efficere solebant, nunc facient batum vnum, decimam cori partem, pristinae annonae centesimam. sic etiam seminis corus, qui minimùm denos frumenti coros, etiam cum paucae redduntur fruges efficiunt, facient ephi decimam seminis partem, consuetae messis centesimam.

ARTABA Aegyptia tres modios continet cum triente.

S. Hier. Isa. 5.

Isai. 5. ℣. 10.

S. Hier. lib. 2. com. in Isai.

SANCTVS Hieronymus falso putatur singulas artabas modijs viginti contulisse.

HIERONYMI locus explicatus.

BATVS quomodo tribus amphoris exaequetur, multi non intelligunt.

Supra cap. praecedenti.

CENTESIMA tantummodo consuetorum fructuum pars futura praedicitur.

Verùm, quod nobis negotium modò facessit, illud est, quod idem retulit initio Hieronymus, nimirum Septuaginta interpretes, pro coro, sex artabas conuertisse, illud vnum propemodum significare volentes, artabas sex, Hebraeorum coro aequales fuisse. Id quod disertis verbis Eupolemus Graecus, idemque antiquissimus, & magnae auctoritatis Scriptor apud Eusebium memoriae proditum reliquit. Verùm quae temporum iniuriae, rerumque vicissitudines, & casus nobis non abstulit, abstulit planè nobis interpretis ignauia, ne dicam inuidia, ita enim omnia confundit, vt vix quid quam certi percipi possit. Ea verò, quae è re nostra esse videntur, & Graecè subiungam, & fideliter explicabo. Habentur autem in epistola Salomonis, quam patre vita functo scripsit ad Suronem Tyri Regem, ac primùm se Dei beneficio in paternum regnum successisse memorat, cuius iussu ad eum scriberet, ac peteret artifices, & fabros, qui sibi in templi aedificatione praesto essent, ac subdit: γέγραφα δὲ καὶ εἰς τὴν γαλιλαίαν καὶ σαμαρίτιν, καὶ μοαβῖτιν, καὶ ἀμμωνῖτιν, καὶ γαλαδῖτιν χορηγεῖσθαι αὐτοῖς τὰ δέοντα ἐκ τῆς χώρας κατὰ μῆνα κόρους σίτου μυρίους. ὁ δὲ κόρος ἐστὶ ἀρταβῶν ἕξ. καὶ εἶναι κόρους μυρίους

CORVS SEX artabas continet.

Eupol. apud Euseb. Praep. lib. 9. cap. 4.

μεδίμνου· ἡ δὲ χοῦς τοῦ οἴνου ἐστὶ μέτρα δέκα. τὸ δὲ ἔλαιον καὶ τὰ ἄλλα χρεὴ γινήσεται αὐτοῖς ἐκ τῆς Ἰουδαίας· ἱππα δὲ εἰς βεβρωσιν ἐκ τῆς ἀραβίας. hoc est, scripsit quoque in Galilaeam, & Samaritida, & Moabitida, & Amonitida, & Galaditida, vt in mensem eis necessaria ex regione suppeditent: coros tritici denos millenos (corus verò est artabarum lex) & vini coros millenos denos (corus verò vini sunt mensurae decem) oleum verò, ac reliqua suppeditabuntur eis ex Iudaea. Hostiae verò ad carnium esum ex Arabia. Haec ille, quibus meritò censuram suam apposuit Eusebius, ea cum reliquis, quae de templo scripsit, non longe à veritate abfuisse. Quae enim hic de coro frumenti scribit, illum sex artabis exaequans, & de coro vini, eum affirmans decem mensuris aequalem esse, verissima sunt. Quod enim ad vinum spectat, metretas, ni fallor, communi mensurae nomine appellauit, quoniam eae reliquis frequentiores essent, ac magis in vsu. In quo cum ipso Ezechiele, vt suprà vidimus, planè concordat. Sed illud, quod ad artabas sex spectat, quomodo cum praedicta artabae ad modium proportione tripla sesquitertia stare possit, non facilè videri potest; immo verò, & à sacris historijs, & ab alijs, quae satis probata sunt, dissentire non parum videntur. Quapropter aliam artabae diuisionem exquirere cogimur. Qua in re, quoniam Hieronymum legunt, asserentem, artabam mensuram fuisse Aegyptiam, aliam Aegyptiae artabae dant quinque modiorum proportionem; cuius rei habent auctorem ignotum quendam Graecum, sic scribentem: ἀιγυπτία ἀρτάβη ἔχει μόδιους ε΄. ὁ δὲ μόδιος ὁ ἀιγύπτιος καὶ ὁ ἰταλικὸς ἔχει χοίνικας. κ΄. idest: Aegyptia artaba capit modios quinque; modius vero Aegyptius, & Italicus continet choenicas octo. Et sanè, si corus Italicos modios triginta tantum contineret, vt voce modij decepti quamplures existimarunt, res esset concors, atque perspecta. Verùm cum perspicuis rationibus ostensum sit, triginta modijs Italicis maiorem esse corum sesquialtera proportione, non ampliùs cum hac, quàm cum praecedenti diuisione poterunt explicari Septuaginta interpretum, aut Eupolemi testimonia; ac multo minus cum illa Epiphanij, asserentis Aegyptiam artabam sextariorum esse duorum & septuaginta, atque adeo metretae parem. Quapropter audiendus in primis est Aristophanis interpres de artaba sic scribens: περσικὸν δὲ καὶ αἰγύπτιον τὸ ὄνομα, hoc est Persicum, & Aegyptium nomen est. Verùm cum maximam Medorum, atque Persarum consuetudinem, ac morum coniunctionem ex pluribus Danielis locis cognoscamus, persimilem quoque fuisse Medorum, atque Persarum artabam facilè conijcimus. De ea Hesichius, & Suidas his verbis scribunt: ἀρτάβα μέτρον μηδικὸν σίτου, ἀττικὸς μέδιμνος. Artaba mensura Medica, siue Medorum, Atticus medimnus. Adhuc tamen, quamuis non parum excreuerit artabae magnitudo, minores sunt sex artabae, seu medimni sex, coro, qui, vt vidimus, septem continet medimnos cum dimidio, si de minimo coro loquamur: maximus namque corus vndecim complecteretur medimnos cum quarta insuper medimni parte, vt ex dictis liquido constare poterit. Verum enimuero, quoniam impeditum opus est hos persequi Scriptores Graecos, atque eorum asseclas; ad nostra recurrendum esse duxi principia, atque ex praecognitis, quid sentiant Septuaginta

OPERARIIS Templi Tyrijs quantum, & quibus in singulos menses tribuerentur annonae.

Eusch. in fine capitis.

ARTABAM nonnulli ceinere modiorum fuisse. Ignotus Graecus lib. de pond. & men.

Interp. Aristoph. in Acharnensibus.

ARTABA nomen est Persicum, & Aegyptium.

A inuestigandum. Est igitur perspicua cori magnitudo, vtpote quae triginta satis, hoc est totidem Romanis vrnis aequalis sit, vt ostendimus. Si igitur tricenarius hic numerus per senarium artabarum numerum diuidatur, ostendet singulis artabis quina sata, vel quinas vrnas tribuendas esse. Ast medimnus amphorae duplus vrnas continet quattuor; ergo si diuidas tricenarium vrnarum numerum per quaternarium numerum vrnarum medimni, ea diuisio ostendet, in coro fuisse medimnos septem cum dimidio. Qui rursum numerus, si in sex partes diuidatur, ostendet singulis artabis medimnum vnum tribuendum cum quarta insuper medimni parte. Sed ne fractorum numerum diuisio, aut multiplicatio impedimento lectori sit, quo minus haec, quae dicimus, percipere possit, hanc eandem diuisionem ad choenices reuocare operaepretium duximus. Est autem choenix quattuor sextariorum amphorae pars duodecima, medimni vigesimaquarta, vrnae, seu sati sexta, vt computanti esse poterit perspicuum. Iam si triginta sata, vel vrnae cori multiplicentur senario choenicum numero, ostendunt coro inesse choenices centum octoginta; qui rursum numerus, si per senarium artabarum, quae in coro sunt, numerum diuidatur, dabit vtique artaba triginta choenices, quae efficiunt medimnum vnum, & insuper choenices sex, hoc est quartam medimni partem. Ast nullus est, inquies, qui eiusmodi artabae mentionem faciat: quod sciam, fateor, sed id

30|5
6

30|7½
4

30
6
180

B

C iniuria potiùs, quàm iure, ac, si licet, ad doctissimorum virorum iudicium librarios hos audaces, ignarosque prouoco, quorum ignauia illis ipsis Scriptoribus propemodum caremus, quos adhuc retinere potuissemus. Est enim celebris apud Herodotum locus huiusmodi: κ΄ δὲ ἀρτάβη μέτρον ἐστὶ περσικὸν χωρέον μεδίμνου ἀττικοῦ πλέον χοίνιξι ς΄. ἀττικῆσι. sic legendum puto, ac sensum esse. Artaba verò mensura est Persica capiens amplius, quàm medimnus Atticus choenices Atticas sex. Fateor tamen pro ς΄. nunc legi τρισὶ, hoc est, tres. ego verò huiusmodi mendum inde originem sumpsisse puto, quod litteram ς΄ sigmatau, pro γ gamma librarius legit: fuerunt enim hae duae litterae olim ita similes, vt prior a posteriore eo tantum differret, quod inferiorem sui partem inflecteret, sequens verò rectam duceret. atque adeo artaba apud Septuaginta interpretes, & Herodotum medimnum vnum cum sex choenicibus continet. Facillimum etiam fuit, ternarium numerum Γ gamma signatum, pro senario accipere, quod hac altera littera ς΄ sigmatau scribebatur. Quod si quis hanc nostram coniecturam non probauerit (neque enim aliorum cogitationes alij probant) is intelligat, solidiori, cori magnitudinem, quam diximus, niti fundamento, quàm quod labefactari possit, siue hac, siue alia ratione Herodotus sentiat. etiamsi nos eius auctoritatem hac in parte magni faciamus: cui contrarios non fuisse putamus Hesichium, ac Suidam, quamuis Attico medimno

Herodotus in Clio.

HERODOTI locus emendatus.

D

E aequalem faciant artabam, vtpote quos more historiographorum minutias non curasse existimamus, integris contentos mensuris, ac numeris. Atque hanc esse veram, ac propriam viam putarem conciliandi auctores: nam illa, quam alij excogitarunt, diuersos fingentes sextarios, alijsque Scriptoribus Romanos, alijs Graecos, alijs verò Hebraicos tribuentes, nec vera est, nec, si esset, difficultatem omnem posset exhaurire.

Universidad de Deusto Biblioteca

LETECH mensura.

Iam verò de alia Hebraeorum mensura לתך letech dicta breui agendum est, quoniam ea apud vnum Oseam tantummodo inuenitur, his verbis: *Et fodi*, (Hebraicè, coemi, Graecè, conduxi, quod idem est) *eam mihi quindecim argenteis, & coro hordei* ולתך veletech. *& dimidio coro hordei*. hordeorum, vtrobique legunt Hebraea. In quo phrasis est notanda Hebraica; nihil enim praeterea significant hordea, quàm nobis hordeum: vox namque שעורים seghorim hordeum significat tantummodo, vtpote quod hirsutum, pilosum sit, & horridum. Quod ideo dixerim, ne quis putaret hordea dici, quasi includant alia frumenti genera: id namque alienum esse ab Hebraeorum loquendi more indicat historia Regum, in qua Dauid inducitur persequentem filium fugiens, exceptus ab externis quibusdam principibus: qui *obtulerunt stratoria, & tapetia, & vasa fictilia, frumentum, & hordeum*: ibi verò in Hebraeo eadem vox in numero legitur multitudinis, quam sic transtulit in Latinum sermonem quidam: Et tritica, & hordea. Quod verò ad mensuram letech spectat, quid sibi velint Septuaginta interpretes, nebel vini scribentes, nec percipere potui, neque vllum hactenus inueni, qui id plenè explicet: caeteri namque Scriptores, ipso Hieronymo attestante ἡμίκορον himicoron hordei transtulerunt, idest mediam partem cori, quae facit quindecim modios, vtique Hebraeos, quae sata dicuntur. Sed & cum Hieronymo sentiunt plures Hebraeorum libri, atque Doctores, asserentes, letech quindecim continere sata, hoc insuper addentes, onus esse asini: quae omnia accuratè satis collegit, & retulit Benedictus Arias Montanus. quod verò ad iumenti onus spectat, satis, ni fallor, superiùs ostendimus, non fuisse tam graue quindecim satorum pondus, vt non à iumento portari posset. Quod quidem tunc vel maximè cuiuis esse poterit perspectum, cum vires, ac magnitudinem Palaestinorum iumentorum cum illis, quae infrà de rerum pondere in singulis mensuris dicenda sunt, diligentius contulerit. Nunc enim minores quasdam alias Hebraeorum mensuras percensere decreuimus.

Ose 3. ℣. 2.

HORDEA pro hordeo vsurpant Hebraei.

2. Reg. 17. ℣. 28.

Forsterus in dictionario.

LETECH dimidia pars est cori.

B. Ari. Mont. lib. de sato.

DE GOMOR MENSVRA, QVAE ET ASSAron dicitur. Cap. XII.

POSTQVAM de chomor, siue coro, eiusque maximis partibus actum pluribus est, superest, vt hanc aliam mensuram, quae illi Latinorum prolatione dissimilis non est, quàm sit magnitudine ipsa dissimilis, explicemus. Quod verò ipsa vox ab illa etiam longè diuersa sit, indicabit etiam huius scriptura, & notio, si cum priori conferatur. Dicitur enim עמר ghomer a radice עמר ghamar, quae in quarta coniugatione significat vti alicuius ministerio, vel commodo; commodum percipere ex re aliqua, vel negotiando, vel vendendo. Atque adeo si vocem interpretari iuxta radicem suam velimus, quae in vsu est, vel quae vsui est, dicetur. & fortè sic dicta est haec mensura, quod quadraginta integris annis, quibus in deserto caelesti manna pascebatur populus, haec mensura maximè fuit in vsu, vtpote, quae praefinitum à Deo vniuscuiusque viri diurnum cibum metiebatur. Et maximè fuit vsui, quoniam quicumque ampliùs, quàm gomor collegerat, ampliùs sibi laboris parauerat, fructus nihil. sic enim legimus in Exodo: *Iste est panis, quem Dominus dedit vobis ad vescendum, &c. colligat vnusquisque ex eo quantum sufficit ad vescendum, gomor per singula capita &c. Fecerunteque ita filij Israel, & collegerunt alius plus, alius minus, & mensi sunt ad mensuram gomor: nec, qui plus collegerat, habuit amplius: nec, qui minus parauerat, reperit minus*. Haec eadem retulit Iosephus rationem etiam addens, propter quam in mensura colligi praeciperetur manna. Eumque, inquit, cibum pro se quisque certatim colligebat; sed mox edicto admonentur, vt ex aequo assaronis mensuram (sic vocat gomor, vt mox explicaturi sumus) quotidie colligerent; non enim defore hoc cibi genus, quod eo factum est, ne infirmioribus deesset, dum robustiores per auaritiam plus satis colligerent. Quod si quis contempto edicto vltra praescriptum modum collegisset, plus defatigatus nihilo plus habebat quam caeteri. Hunc verò locum, eiusque explicationem accuratiùs persequitur Sanctus Paulus, dum Corinthios hortatur, vt Ecclesias Macedoniae, quae in persecutionibus maximè indigebant, eleemosynis subleuarent, non quidem ita, vt sibi necessaria subtraherent, sed ex aequalitate. Verba Sancti Apostoli Pauli explicat Remigius sic scribens: *In praesenti tempore*, idest in hac vita, *vestra abundantia illorum inopiam suppleat, vt & illorum abundantia*, quae spiritualis est in ieiunijs, & orationibus, *vestrae inopiae sit supplementum*, idest, vt quod minus habetis in spiritualibus rebus, in ipsis habeatis; & quod illi non habent in temporalibus, vos eis ministretis, *vt fiat aequalitas* inter vos, & illos, dantes vos illis, quod non habent, & ipsi vobis, quod non habetis; vos illis temporalia, & ipsi vobis aeterna: *sicut scriptum est: qui multum*, subaudi, collegit, *non abundauit, & qui modicum, non minorauit*. hoc secundum litteram dictum est de manna. Nam cum praecepisset Dominus, per singula capita plenum gomor colligi, quae est mensura tres sextarios continens, quidam collegerunt plus, quidam minus: sed cum praeparassent sibi cibos in mortario cum pistillo, & ille, qui plus collegerat, & qui minus, vnam mensuram postmodum repererunt, plenum scilicet gomor. Hactenus ex Remigio. Haec autem omnia ad sapientiam retulit Hebraeus Philo: Ad haec, inquiens, caelestem illum cibum animae, qui manna vocatur, omnibus petentibus Dei sermo distribuit, aequalitatem haudquaquam negligens. Testis est Moses dicens: Nec plus colligenti superfuit, nec minus colligenti defuit: quando miranda, optandaque analogiae mensura vsi sunt, ex qua didicerunt, hunc cibum non tam hominibus, quàm rationibus, & moribus colligi. quantum enim cuique competebat, tantum sibi praeparauit, vt nihil vel deesset, vel superesset. Haec ille. Atque ea omnia, quae retulimus notionem ipsam vocis explicare videntur.

VOCES chomor, & gomor longe diuersae sunt.

GOMOR dicitur haec mensura, eo quod maxime sit vsui.

Exod. 16. ℣. 15. 16. 17. & 18.

Ioseph. 3. antiq. cap. 1.

AD MENsuram praecipit Dominus manna colligi, ne pateat auaritiae locus.

1. Corinth. 8. ℣. 14. & 15.

S. Remigius in manuscripto codice.

ELEEMOsynae modus, & fructus.

Philo lib. quis rerum diuinarum haeres.

Quod verò ad eius capacitatem spectat, difertis planè verbis explicat eadem Exodi historia, vbi sic legimus: *Dixitque Moyses ad Aaron, sume vas vnum, & mitte ibi man, quantum potest capere gomor*, &c. post pauca verò subdit: *Gomor autem decima pars est ephi*. Haec autem Gomoris ad ephi proportio ita fuit omnibus Israelitis in promptu, vt eam

Exod. 16. ℣. 34. & 36.

Universidad de Deusto

vt eam vel ipso nomine significare voluerint, dum hanc mensuram עשרון ghasaron, idest decimam, voce alioqui generali denominarent, quod allato Iosephi testimonio, atque alijs perspicuum est. Huius porrò ignoratio vocis Agricolam decepit, vt nimis longè petita litterarum, ac prolationum varietate, & librarij inertia, assaron ex gomor deduci putaret, cum longe sint diuersae voces, diuersasque sortiantur notiones; quamuis, vt dixi, alia atque alia ratione eadem mensura vtraque voce denominaretur. Neque verò assaronis vocem vnus vsurpauit Iosephus; quinimmo ex sacris litteris eam desumpsisse videtur: nam in Leuitico ad Moysem Dominus: *Accipies quoque*, inquit, *similam, & coques ex ea duodecim panes, qui singuli habebunt duas decimas*. Hebraicè שני עשרנים sene ghesronim duarum decimarum, vel duorum assaron, vt scribit Iosephus Paulo inferius asserendus. Iam verò cum ephi magnitudo satis supra ostensa sit, ipsa quoque assaronis magnitudo cuiuis poterit esse perspecta. nam si ad Romanos sextarios vtramque mensuram reuocemus, habet ephi duos & septuaginta, cuius numeri pars decima continet sextarios septem cum quinta insuper sextarij parte: ac totidem affirmabis assarone contineri. Quam sententiam tenuit Epiphanius: Gomor, inquiens, erat decima pars magnae mensurae, hoc est artabae, quae decima pars est sextariorum septem, & quintae vnius partis. Quibus verbis artabam, quam paulo superius sextariorum constituerat duorum & septuaginta, aequalem plane ipsi ephi facit, cuius decima pars est gomor, atque adeo sextarijs constat septem cum quinta insuper sextarij parte. Vbi nulla ratione silentio praetermittendum existimaui, perpendi maximè oportere Epiphanij sententiam, & verba; siquidem eisdem sextarijs Graecam mensuram artabam, atque metretam; & Hebraicam ephi, & gomor metitur, & comparat: neque alium eisdem sextariorum numerum tribuit ab eo, quem nos cuilibet ex eis assignauimus: vt vel propter tanti viri auctoritatem, & dignitatem, quae tantopere commendatur à Sancto Hieronymo in eo praesertim quod linguas quinque apprime nouerit, Scriptores hi nostrae aetatis à tam multiplici sextariorum varietate aliquando abstineant, & intelligant, anti quos illos Scriptores, cum mensuras omnes ad sextarium reuocant, non aliud aliudue sextarij genus significare voluisse (id namque vitio illis verteretur, si per ignotius ignotum manifestare conarentur) sed vno eodemque Romano sextario perpetuò vsos fuisse. Id quod nunc maximè fiet perspicuum cum de ponderalibus, & mensuralibus vncijs, quae plurimos deceperunt, infra disputabimus.

Agric. lib. 1. de exer. men.

Leuitic. 24. V. 5.

PANES propositionis quam magni fuerunt.

ASSARON vel gomor continet sextarios 7.

Epiph. lib. de men. & pond.

IDEM SEXTARIUS Romanus Hebraeas, Graecasque mensuras aequat pariter, ac Romanas. *S. Hieron. lib. apolog. aduersus Ruffi.*

NON MVLTIPLEX sextarius, sed vnus atque idem apud antiquos Scriptores.

Sed ad assaronis capacitatem examinandam iterum reuertamur. Nam & Iosephum nobiscum sentire existimamus, dum de panibus propositionis in hunc modum scribit: Et in ea, inquit, mensa disponebantur duodecim panes non fermentati, seni e regione sibi duobus ordinibus oppositi, mundissimi, confecti e farina duorum assaronum, quae mensura Hebraeorum septem cotylas Atticas continet. Haec ille. in quibus, quod primum nobis exponitur, id est, quod nos certa supputatione, & Epiphanij testimonio probauimus, nimirum, gomorem, siue assaronem septenario numero contineri. In eo tamen à nobis dissentire videtur Iosephus, quod nos numerum illum sextariorum esse putamus, Iosephus verò cotylarum. Verum, cum in maioribus mensuris nobiscum sentiat Iosephus, vel potiùs nos Iosephi sequamur sententiam, qui bato sextarios tribuit duos & septuaginta, sato sesquimodium, hoc est sextarios quatuor & viginti; constet autem ex allato Moysis testimonio, assaronem decimam esse partem ephi, siue bati, vel trium satorum, ex cuiusuis numeri diuisione liquidò constare poterit, quid cotylis nomine intelligat Iosephus, nimirum eam Atticam cotylem, de qua supra egimus, quae Romano sextario par sit. Neque verò mirari quisquam debet, si quintam insuper sextarij, aut dictae cotylis partem non referat: id enim, vt saepe dixi, historicorum more fecit, qui numerorum partes, quas minutias vocant, plerumque referre non curant. Quid verò significare voluerit Theodoretus, Iosephum aliter sensisse referens, intelligere nulla ratione potuimus, nisi aut corruptus sit Theodoreti textus, aut mendosum sortitus fuerit Iosephi codicem. eius haec sunt verba: Gomor autem mensura erat Hebraica, quae, vt docet Legislator, decima pars erat trium mensurarum; Secundum verò Iosephum continet tres cotylas Atticas cum dimidia. Haec Theodoretus. Accedit huc etiam Philonis auctoritas, qui, dum ad mysticos, seu moribus congruentes sensus sacras reuocat scripturas: Pulcherrime, inquit, simulque necessarie, per speciem enarrationis, quando caelestis illius, & diuini alimenti monumentum in vrna aurea consecratum est, ait; quod gomor erat decima pars trium mensurarum. Septuaginta interpretum lectionem sequitur Philo, & subdit:) In nobis enim ipsis tres mensurae videntur esse, sensus, ratio, & mens, sensibilia sensu, verba & orationes ratione, intelligibilia mente metimur: de his singulis tribus mensuris primitiae sunt offerendae quasi quaedam sacrae decimae, vt & sermones, & sensus, & intellectus inculpabiliter, sanèque iuxta Deum se habeant. Haec enim vera est, iustaque mensura. Et post pauca: de Sacerdotibus: his enim, inquit, praeceptum est, vt decimam partem ephi similae semper offerant. Hactenus Philo, qui quod priùs dixerat: decimam trium mensurarum partem, postmodum quasi explicans dicit: decimam partem ephi; neque immeritò: Chaldaeus enim paraphrastes, trium satorum scripsit; Scoliastes porrò Graecus τοῦ ἐφὶ τὸ ἐφὶ. Nam ephi, vt vidimus, tribus satis constat, eiusque decima pars est gomor.

Iosep. lib. 3. antiq. c. 7.

PANES propositionis singuli e duobus farinae assaronibus conficiebantur.

Supra cap. 7. huius.

Theod. quaes. 30. in Exod.

Philo lib. de congr. quaer. erudit.

EPHI, ET tres mensurae pro eodem vsurpantur.

Aliam praeterea longe diuersam sortitur notionem vox gomor, sacris scripturis non minùs frequentem; significat enim manipulum. Ideoque sic dici putat Montanus, quod tantum tritici, aut hordei contineret manipulus vnus, quantum caperet gomor. Sed & fortasse sic dicebatur manipulus, quod maximè fuisset in vsu, illos ea magnitudine colligere, sumpta, inquam, à praedicta radice notione, ac si diceret, vsualis. Hanc vocem saepe retulit in Leuitico Dominus: *Cum ingressi fueritis*, inquit, *terram, quam ego dabo vobis, & messueritis segetem, feretis* עמר ghomer *manipulos spicarum primitias messis vestrae ad Sacerdotem, qui eleuabit* העמר haghomer *fasciculum coram Domino &c. Atque in eodem die, quo* עמר gomer *manipulus consecratur &c. Et libamenta afferentur cum eo* שני עשרנים sene ghesronim, *duae decimae similae*, siue duo assaron, aut gomer similae. Quam fortè oblationem respiciens Hieronymus, Gomer, inquit, assumptio, siue consummatio, vel perfectio est. Atque haec de gomor dicta sufficiant.

MANIPVLVS dicitur gomor B. *Arias Mont. lib. de sato.*

Leuit. 23. V. 10. 11. 12. & 13.

S. Hieron. de nomin. Hebr.

Universidad de Deusto Biblioteca

DE CABO DIVRNO HOMINIS CIBO.

Cap. XIII.

EST & alia Hebraeis frugum mensura cab dicta, cuius in quarto Regum libro semel fit mentio his verbis: *Congregauit Benadab Rex Syriae universum exercitum suum, & ascendit; & obsedit Samariam. Factaque est fames magna in Samaria: & tamdiu obsessa est, donec venundaretur caput asini octoginta argenteis, & quarta pars cabi stercoris columbarum quinque argenteis.* Quae quidem Latina lectio cum Hebraea, Graeca, & Chaldaea ex aequo concordat. Eam tamen interpretari videtur Iosephus, cuius verba hic referam, vt ea ex Graeco in Latinum transtulit Agricola: Tantopere, inquit, Ioram rerum necessariarum copia defecit, vt, propter indigentiam, in Samaria caput asini octoginta argenteis nummis venderetur; quinque verò argenteis nummis sextarium fimi columbarum pro sale emerent Hebraei. Ex quo bene quantitatem colligit cabi idem Agricola: nam si quarta pars cabi sextarius est, vtique quattuor sextarijs constabit cabus. atque adeo cum satum, vt vidimus, quattuor contineat & viginti sextarios, idem sex quoque continebit cabos, vt disertis verbis testatur Rabbi Salomo, dum satum, inquit, habet sex cabos, cabus verò quattuor logos. Eandem sententiam confirmat Benedictus Arias Montanus ex lib. misnaioth, illud addens, quartam cabi partem רבע robagh dici, quae in Latinum quartum neutro genere verti potest, spectatque ad res aridas: nam foemineo genere רבעית rebbaghith, hoc est quarta logum liquorum mensuram indicat. Sed quidquid sit de huiusmodi phrasi, ac loquendi more, quo mensuras ab inuicem distinguerent Hebraei, hoc vnum ex illorum sententia constare videtur, quartam cabi partem logo aequalem fuisse, atque adeo, cabum quattuor logis exaequari, necnon logum, iuxta praedicta, sextario. Cui planè sententiae subscribere videtur Epiphanius: Cabus, inquiens, ex eadem lingua, vel, vt conuertit Agricola, ex ipsa loquendi proprietate, Hebraica scilicet, diuersa est mensura, nimirum quarta modij pars. Hactenus Epiphanij verba sunt. Quod si modium Romanum significare voluisse credamus, qui sexdecim constat sextarijs, eius quarta pars quattuor vtique sextarijs exaequabitur; ac tunc cum praedictis omnibus testimonijs concors erit sanctissimi viri sententia. Neque abs re erit, sic eum loquutum fuisse arbitrari, cum modij vocem ab Hebraeis desumptam fuisse testetur: quamuis & aliter sentire videatur, dum simili duorum & viginti sextariorum capacitate, & apud Hebraeos, & apud Romanos modij mensuram fuisse arbitratur: quod, qua ratione stet, hactenus videre non potui, neque vllum Scriptorem legi, qui eius sententiam plene explicet.

Illud praeterea silentio praetermittendum non est, quod idem, qui suprà, Benedictus Arias retulit. Huiusmodi autem, inquit, panis, & ciborum quantitatem satis ad pastum hominis diurnum esse, tradiderunt antiqui. Id quod maximè confirmare posset, quae hactenus diximus de cabi ad sextarium proportione. nam cum pluribus suprà ostensum sit, choenicem quattuor continere Romanos sextarios, candemque diurnum hominis cibum à Graecis constitui, eidem quoque Graecae choenici aequalis erit cabus, quattuor itidem sextarios continens, totidemque Hebraeorum logos. Sed statim maxima sese offert difficultas; nam, vt suprà vidimus, Moysis edicto sancitum erat, vt gomor, siue assaron manna plenum, diurnum praeberet hominis cibum. Porrò gomor sextarios Romanos continet septem cum quinta sextarij parte; at cabus quattuor tantummodò sextarios complectitur.

Verùm huiusmodi difficultas omnis illud videtur quasi iure exigere, vt, quantum discriminis inter manna illud, & triticum intersit, expendamus. *Erat autem man*, inquit Numerorum historia, *quasi semen coriandri, coloris bdelij.* Quod verò ad colorem spectat, bdelij colorem referre perspicuum est: eam autem Hebraeam vocem esse, omnibus in promptu est בדלח bedolach. & communis Hebraeorum sententia tenere videtur, genus significare pretiosi lapidis, id quod nostrae Latinae Vulgatae consonum videtur: nam in Genesi legimus: *ibi inuenitur bdelium, & lapis onychinus:* sed cuiusmodi sit lapis hic, non apud omnes constat. Rabbi Dauid lapidem putat esse pretiosum, qui alio nomine iaspis dicitur. Alij tradunt, colore vnguis humani speciem referre. Iosephus speciem scribit esse aromatis. Sunt qui carbunculum transferant. Alij crystallum. Verùm propria vocis notio margaritam significat, atque adeo manna erat coloris albi, & perlucidi, margaritae similis. Id quod testari videtur Philo, qui sapientiam caelesti illo cibo significari confirmans. Reuera, inquit, sapientiam aetheream Deus superne instillat generosis, & spectandi cupidis mentibus. At illae hac visa, degustataque delectatae, experimentò discunt; auctorem tamen eius voluptatis nesciunt. Ideo percontantur, quid est hoc melle dulcius, niue candidius. Atque haec de colore dicta sufficiant. Quod verò ad eius substantiam, & figuram spectat, id planè testatur eadem Numerorum historia: *Erat autem*, inquit, *man quasi semen coriandri coloris bdelij. Circuibatque populus, & colligens illud, frangebat mola, siue terebat in mortario, coquens in olla, & faciens ex eo tortulas, saporis quasi panis oleati.* Semen coriandri cibi illius magnitudinem denotat, necnon intus inane forsan fuisse, vt & praedictum semen. eiusque duritiem denotat, quod mola, siue pistillo in mortario terendum erat, atque coquendum in olla, vt panis fieret. Non enim voluit Deus, vt cibum, quamuis largiter è caelo missum, sine labore comedere posset homo, cui iam olim praedictum fuerat, *in sudore vultus tui vesceris pane.* Igitur leuioris substantiae, atque latioris magnitudinis fuit cibus ille, quàm sit frumentum. Quod ingratus iniquusque populus significare voluit, dicens: *Anima nostra iam nauseat super cibo isto leuissimo.* Quae omnia simul collata facilè nobis indicant, plenum manna gomor tantumdem panis praestare potuisse, quantum plenus frumento cabus.

Sed priusquam ad alias mensuras veniamus, monendum existimaui lectorem, ne proportionem exquirat, quam tradunt Hebraei agri seminandi singulis ex praedictis mensuris. Nam in libro

4. Reg. 6. ℣. 25.

Ioseph. 9. Antiq. cap. 2. Agric. lib. 1. de extern. mens.

SEXTARIVS quarta pars cabi.

Rabbi Salomo super Leu. 14

B. Ari. Mont. lib. de sato.

QVARTVM frugum, quarta liquorum mensura dicebatur.

LOGVS Sextario aequalis.

Epiph. lib. de mensuris.

Bened. Arias Mont.

CABVS, ET choenix aequales mensurae.

QVOMODO cabus tritici, & gomor mannae diurnum praestent hominis cibum.

Numer. 11. ℣. 7. & 8.

BDELIVS color cuiusmodi fuerit.

Gen. 2. ℣. 2.

Rabbi Dauid in lib. rad.

Philo lib. de profugis.

MANNA IN quo sit simile coriandri semini.

SINE LAbore non editur manna.

Gen. 3. ℣. 19.

Numer. 21. ℣. 5.

QVANTVM panis efficeret gomor mannae

libro misnaiot, corus triginta sata continere dicitur; sato verò cubi tribuuntur sex: quapropter corus cabos continebit centum, & octoginta. In eodem porrò libro, agrum coro serendo traditur non minorem esse oportere, quàm cubitorum septingentorum triginta millium. Quem numerum si per centum octoginta cori cabos diuidas, dabit cubitos agri cabo serendo quater mille quinquaginta quinque, cum quinque nonis partibus quadrati cubi: cum tamen denis quadratis cubitis cum dimidio serendum fuisse cabum tradat idem liber. quod qua ratione stare possit, videant Hebraei: nobis enim curae non est illorum corrigere errores, sed propalare, ne alijs errandi occasio sint.

DICIPIVNtur Hebraei agrum seminandis mensuris definientes.

730000 | 4 0 5 5 5 | 180

4055 5/9

DE LOGO, ET HIN.

Cap. XIV.

QVONIAM praecedenti capite logi meminimus, eius hic aliquam rationem reddendam esse existimauimus, vel propterea maximè, quod ad hanc mensuram reliquae ferè omnes liquorum pariter, ac frugum mensurae reuocentur. Et quamuis ex his, quae dicta sunt, perspicuum esse videatur, logum Romano sextario exaequari; tamen tot sunt de eo, ac tam variae sententiae, vt ad eas examinandas proprium oportuerit logo caput ascribere. Vt igitur à notioribus exordiamur. Iosephus maximae auctoritatis, & sollertiae Scriptor viam nobis ostendit planam, ac regiam hac in parte philosophandi: nam satum sesquimodio comparat; atque, vt ostendi, sato Romanos sextarios tribuit quattuor & viginti. porro cabus, vt vidimus, sati pars est sexta; quattuor ergo Romanis sextarijs aequabitur cabus; nam quater sex efficiunt viginti quattuor. Est autem cabus idem quaternis logis aequalis. quaterni igitur logi totidem sextarijs erunt aequales, ac singulis singuli: sunt enim eadem vni tertio, nimirum cabo; quapropter eadem quoque sunt inter se. Eadem porrò sextarij, ac logi similitudo, ex frugum, ac liquorum mensuris collatis confirmari poterit. Continet namque ephi sata tria, satum sex cabos, cabus quattuor logos; atque adeo satum continebit logos viginti quattuor, ephi logos duos & septuaginta. Sunt autem, vt ex Ezechiele ostendimus, ephi, & batus aequales mensurae; continebit igitur batus logos duos & septuaginta: at idem continet sextarios totidem iuxta Iosephum, atque alios supra relatos. Sunt ergo Hebraicus log, & Latinus sextarius inter se aequales. Et quamuis praedictis rationibus firma non esset, vt vere est, praedicta sententia, vel vno Latinae Vulgatae editionis testimonio confirmari potuisset; cum tamen plures afferre posse-

AD LOGVM fere omnes mensurae reuocantur.

LOG ROmano sextario est par.

A mus. Nam in Leuitico, vbi ritus mundandi leprosi praefinitur à Deo, olei 25 log saepius repetitur, quibus omnibus locis *olei sextarium* Latinè legimus. Neque aliter Chaldaeus paraphrastes legit, neque aliter eum conuertit Latinus eiusdem interpres, quàm olei sextarium. Septuaginta verò interpretes cotylin more suo scribunt, quam vocem ita, vt sonat, accepit Sanctus Augustinus, pro cotyli scribens heminam. At cotylem, vt alias dixi, pro sextario vsurpant Septuaginta interpretes, id quod significare voluisse videntur Complutensis, ac Regius codex, qui pro Graeco κοτύλη cotyli sextarium Latinè vbique reddunt. Haec autem vtraque ratio, tum ea, quae ex logi, & sextarij collatione desumitur, B tum illa, quae ex maiorum mensurarum comparatione deducitur, firmissima quidem est, ita vt nullis alijs coniecturis infirmari posse videatur. Nam, quamuis stare posset, vt, etiam si aliqua ex parte sextarius logo maior fuisset, vel minor, alter tamen pro altero ab interpretibus substitueretur, vtpote illi magnitudine propè aequalis: at illud stare nulla ratione potuisset, vt, si logi septuaginta duo cum totidem sextarijs collati, eisdem aequales inueniantur, inter eos differentia reperiretur, quae septuagesima secunda sextarij, aut logi parte maior sit. Nam si fingamus, logum septuagesima secunda sui parte minorem sextario fuisse, sextarij vtique duo & septuaginta, logis aequarentur tribus & septuaginta, & sic de alijs C partibus his maioribus esset philosophandum. Sed non desunt docti nostrae aetatis viri, qui, quod firmum est, ac solidis rationibus innititur, leuibus quibusdam coniecturis improbare conantur. Logum, inquiunt Rabbini ferè omnes, Salomonem secuti, sex ouis compleri testantur, quae non anserum, sed gallinarum sunt accipienda; at nulla sena nostrae aetatis oua gallinacea Romanum sextarium complere possunt; non est igitur log sextario aequalis. at quantus? si roges, respondent subsesquialter: eiusmodi enim logum complent, quae nos adhibuimus oua. Quae sane ratio, si alicuius esse momenti probetur, mox cogemus Protheo ipso mutabiliores logos admittere: nam & ego plura ouorum genera hic Romae appendi, eorumque putamina D aqua compleui, & mensus sum, & pondere etiam examinaui, aliaque alijs reperi maiora, alia minora, ferè nulla paria: quae igitur ex illis sunt adhibenda? communia, dices, non maiora, neque minora. At, quae ego communia iudicabo, tu forsan maiora dices; quae tu communia putabis, alius quispiam inter minora computabit. Gallinae, inquit Agricola (vt de Numidicis, quod alterius generis sint, nihil dicam) triplices sunt. magnae, quas nostri Italicas nominant: mediocres, quas vrbanas: paruae, quas rusticas. earum oua multùm magnitudine inter se differunt; etenim maiorum gallinarum ferè duplo maiora sunt, quàm paruarum: mediocrium medio modo se habent. Haec ille. Quibus si addam E & ego meae prouinciae Boeticae gallinas, atque oua Italicis maiora esse, nihil à vero aberrabo. Sed & Romae aliqua ego oua appendi trium vnciarum ponderis, quorum putamina duas drachmas pendentia duas capiebant aquae vncias, drachmas sex cum dimidia. Quidni Palestina regio, his nostris vbertate praestantior, oua communia generet his nostris ea ratione maiora, ita vt

Leuit. 14. V. 10. 15. 21. & 24.

COTYLIS pro sextario apud Septuaginta interpretes.

S. Aug. lib. locut. de Leuitic.

R. Salomon.

INFIRMAtur ratio ex ouis sumpta, quae logum minorem facit sextario.

EX OVIS nulla certa mensura desumitur.

G. Agric. lib. de rest. pond.

Universidad de Deusto Biblioteca

SEX OVIS compleri sextarium probatur.

ita vt sena ex illis sextarium compleant; vel, quod idem est, aquam capiant, vncias tres cum tertia, insuper vnciae parte pendentem? Neque verò quid dissonum proponimus, & inauditum, sed quod nondum aequa ratione respondere videtur proportioni palmitis illius, quem in valle botri abscíderunt exploratores cum vua sua, *quem portauerunt in vecte duo viri*. Nec mirum cuiquam videri debet, si ex fructuum terrae magnitudine, auium quoque, atque animalium magnitudinem conijciamus, cum & de eius regionis incolis eadem conijcere nos doceat sacra historia.

Num. 13. V. 24.

PALESTINAE incolae statura valde proceri.

Deu. 1. V. 28.

Quo ascendemus, inquiunt increduli illi ac pauidi Israelitae, *nuncij terruerunt cor nostrum, dicentes: Maxima multitudo est, & nobis statura procerior: vrbes magnae, & ad caelum vsque munitae, filios Enacim*, id est gigantes, *vidimus ibi*.

Verùm enimuero grauis mihi est, atque molesta haec coniectandi, siue malis, ariolandi ars; neque in eam vnquam sententiam adduci possum, vt credam veritatis studio teneri eos viros, qui, regia, tritaque indagandae veritatis via dimissa, diuerticula quaerunt, & obliquas semitas. Nihil enim arbitror magis haberi in promptu posse, quàm quid de logo sentiant Hebraei; cum praesertim eorum placita, atque sententias fideliter referat harum lucubrationum antesignanus ac dux Benedictus Arias Montanus: pluribus enim locis Hebraeos illos antiquos scripsisse tradit, logum vigesimam quartam partem continere sati, eundemque רבעית rebighit dici, hoc est quartam, eo quod cabi quarta sit pars. At, iuxta Iosephi perspicua testimonia, sato sesquimodius Italicus continetur, hoc est eiusdem gentis sextarij vigintiquattuor: cabi verò quartam partem sextarium vocat idem Iosephus. Igitur constanter tenendum est, Hebraeos logum sextario Romano exaequasse; vel, quod verius, atque probabilius multo est, Romanos sextarium suum Hebraeorum logo aequalem constituisse. Neque his obstat, huiusmodi logum in oua sex diuisum fuisse: nam sicut logi mensura, semel olim constituta, semper eadem perdurauit, sic etiam eius sexta pars ouum, mensura eadem perpetuò mansisse credenda est. ex quo liquido constare videtur, quantum à veritate aberret, quicumque suae regionis ouum sextam continere reputat logi partem. Quapropter mihi maximè probatur Grlepsij sententia qua tradit, ouum genus minutae mensurae antiquis fuisse, sic dictae à forma oui. Quinimmo tam Italiae, quam Hispaniae vsus obtinuit, vt figuras planas, vel solidas, oui formam referentes, ouatas dicamus. Athenaeus verò Graecus ouum inter pocula recenset. sed & apud Hesichium, cyathum forma oui fuisse cognoscimus. Quapropter ouum illud, quod pro mensura vsurpant Hebraei, binis Romanis cyathis par fuisse cognoscimus. Neque parum hanc nostram sententiam confirmat id, quod idem Arias Montanus tradit, ouum in quinque partes quasi vnciolas diuidi solitum affirmans. in quo, quis non videat mensuram statutam, ac certam fuisse ouum? alias enim quomodo gallinaceum ouum in partes diuides, aut diuisum fuisse intelliges? Qua etiam ratione logi quoque mensura in octo partes diuidebatur, quarum singulae sesquicyathum continebant, oui verò tres quartas.

B. Ari. Mont. lib. de sato.

ROMANI sextarium logo parem constituerunt.

Grlepsius lib. de mensuris Hebr.

OVVM CERTA antiquorum mensura.

Athenae. lib. Dipnosophis.

OVVM BINIS Romanis cyathis par.

B. Ar. Mont. lib. de sato.

Constituta igitur logi mensura, facilis erit, ac perspicua alterius celeberrimae Hebraeorum mensurae, quam הין hin vocant, capacitas, & magnitudo. Eius verò vsus frequens in vino, aut oleo dimetiendo versatur. Eamque Latinae Vulgatae interpres, Septuaginta, atque Chaldaeam imitatus, intactam ferè semper reliquit. Hin Iosephus definit: nam dum de oleo vnctionis sancto agit: Et olei oliuarum, inquit, hin mensurae nomen est, quae capit duos choas Atticos. Et iterum, dum de sacrificijs in vniuersum ageret: Nam & oleum, inquit, sacrificantes afferunt; cum boue hinis dimidium, cum ariete tertiam partem, cum agno quartam: ea est mensura, prisca Hebraeorum, duos choas Atticos continens, qua oleum, ac vinum metiuntur. Haec ille. Quod autem idem ferè duobus locis praeter morem suum referat Iosephus, non aliud significare putandum est, quàm quod aliqua posteriori loco explicantur, quae priori non item. Et quamuis eadem duobus locis, eisdem pene verbis repetat, non tamen quid diuersum duplici loco significare credendus est, vt leuiter astruit Grlepsius; sed idem ipsum, quod priùs dixerat, confirmare, quod intellexisse, & sequutus Sanctus Hieronymus videtur, supra à nobis explicatus. Iosephi sententiam sequitur, & confirmat Rabbi Salomon: quarta pars hinis, inquiens, sunt tres logi. & iterum: hin duodecim logos capit. Id quod in libro quoque Misnaioth receptum esse tradit Arias Montanus, addens: Hin septuagintaduo oua continere; & meritò, cum sexies duodecim duos & septuaginta efficiant. Cum igitur chus, aut choeus Atticus Romano congio aequalis sex capiat sextarios, hin duodecim sextarios continebit, ac totidem logos. Quibus constitutis, in promptu erit ratio, propter quam haec mensura prae alijs in vsu fuerit, omniumque in oculis versaretur, & ore: nam ipsa non modo Hebraeas liquorum mensuras in aequas partes diuidere poterat, sed & externas; ipsaque rursus in plurimas partes diuidebatur, vt additis exemplis breui explicabo. Est enim hin vrnae dimidium, amphorae quarta, metretae, ac bati minoris sexta, maioris bati nona, Romani culei octuagesima, Hebraei cori sexagesima. Quod verò ipsa mensura hin in plures partes diuidatur, cuiuis, vel ex duodenarij numeri diuisione, ac partibus, quas suprà retulimus, facilè constare poterit. Idcoque in Exodo sic scribitur: *Quod habeat mensuram quartam partem hin*, hoc est tres logos, seu sextarios, eademque quarta pars hin & in Leuitico, & in Numeris refertur. In eodem porrò Numerorum libro: *Quae conspersa sit oleo tertiae partis hin*. hoc est logorum, seu sextariorum quattuor. Et mox subdit: *Dabis per singulos boues similae tres decimas*, hoc est assarones, *conspersae oleo, quod habeat medium mensurae hin*, hoc est logos, siue sextarios sex; congium videlicet vnum. Ac tandem Ezechieli praecipitur à Domino: *Et aquam in mensura bibes sextam partem hin*. quae sexta pars duos vtique continet sextarios, vt ex S. Hieronymi sententia supra colligebamus. reliquas verò partes vnusquisque facilè comprehendere, ac mutuò conferre poterit. Nos enim satis hactenus dixisse arbitramur de Hebraicis liquorum, ac frugum mensuris, earumque cum Romanis, ac Graecis collatione. Supererat iam, vt earum aliquas, vel omnes ita exhiberemus, atque legentibus proponeremus, vt quiuis eas sibi facilè componere, ac domi habere posset. Verùm, quoniam, Deo dante, speramus, non has, aut illas

HIN LIquorum mensura.

Ioseph. 3. antiq. c. 10. & 11.

EADEM REpetita verba non aliud significare, sed idem confirmare solent.

Grlepsius lib. de mens. Heb.

S. Hier. supra cap. 6. huius.

Rab. Salom. cap. 9. & 20. Exod. & cap. 30.

Arias Mont. de bato.

HIN CAPIT duodecim logos.

PROPORtio hinis ad alias mensuras

Supra lib. 2. huius cap. 6. & 8.

Exod. 29. V. 40.

PARTES hinis.

Leuit. 23. V. 13.

Num. 15. V. 4. 6. & 9.

Ezech. 4. V. 11.

Supra cap. 6. huius.

illas tantummodo mensuras, sed omnes omnibus proponere posse; ideo priùs de longitudinum mensuris agendum esse existimauimus, deque earum ad praedictas, vt ita dicam, proportione.

Universidad de Sevilla Biblioteca

LONGITVDINVM MENSVRAS EX HVMANA *statura desumptas olim fuisse, eandemque membrorum corporis rationem seruare.*

Caput XV.

Plato in Theeteto.

MIRIFICE commendat Protagoram apud Platonem Socrates, quòd hominem dixerit rerum omnium esse mensuram, existentium quidem vt sunt; non existentium verò, vt non sunt. Et certè meritò, cum, inter animantia, solus homo rationis sit particeps, cuius proprium munus est, maiora, minora, paria, similia, dissimilia iudicare. Et si quidem alia, multò magis seipsum, suaque contemplari, atque perspecta habere credendus est, vt in seipso artificis sapientiam agnoscat, diligat, ac veneretur. Erudita sanè, ac eleganti oratione plurium Philosophorum testimonijs hanc sententiam confirmat Eugubinus, hominem probans à Deo creatum, atque in mundum introductum, vt seipsum, suaque membra contemplaretur aptè à Deo ad proprias cuiusque operationes disposita. Epicteti porrò verba recenset huiusmodi: Nonne, inquit, deceret, & fodientes, & arantes, & comedentes canere laudem in Deum: Magnus Deus, quoniam nobis haec instrumenta dedit, quibus terram colimus; Magnus Deus, quoniam manus dedit, quoniam haustum, quoniam ventrem, quoniam crescere tacitè, & latenter, quoniam dormientes respirare. Haec ad vnamquamque rem concinere oporteret, ac maximum diuinissimumque hymnum canere. Haec est viri planè sapientis sententia, si, quae dixit, opere complesset. Enimuerò mirabilis rerum Opifex Deus summam illam, perpetuoque laudabilem sapientiam suam in singulis nostri corporis membris, eorumque muneribus ostendit; nec tantum sapientiam suam; sed & pulchritudinem quoque ostentat. Id quod admirabili quodam stylo persequitur doctissimus pariter, atque sanctissimus Dionysius Areopagita. Enimvero, inquiens, supersubstantiale illud pulchrum, pulchritudo quidem dicitur, propter illam, quam tradit subsistentibus omnibus, pro captu cuiusque, pulchritudinem: & vt auctor omnium conuenientiae, atque claritatis, lucis in morem omnibus specificas principalis sui radij distributiones infulgens. Atque iterum magis haec eadem explicat, & definit, quid pulchrum, aut pulchritudo dicatur. Ait enim: Ex hoc quoque pulchro ijs, quae sunt, omnibus prouenit, vt sint pro modo suo pulchra singula; efficitque pulchrum istud rerum omnium congruentias, & amicitias, & societates. Haec Sanctus Dionysius, quae, vt caetera aptissimè explicat Sanctus Thomas. Alia est, inquit, pulchritudo spiritus, & alia corporis; atque alia huius, & illius corporis. Et in quo consistat pulchritudinis ratio, ostendit, subdens, quod sic Deus tradit pulchritudinem, inquantum est causa consonantiae, & claritatis in omnibus; sic enim hominem pulchrum dicimus, propter decentem proportionem membrorum in quantitate, & situ, & propter hoc quod habet clarum, & nitidum colorem. Vnde proportionaliter est in caeteris accipiendum, quod vnumquodque dicitur pulchrum, secundum quod habet claritatem sui generis, vel spiritualem, vel corporalem, & secundum quod est in debita proportione constitutum. Deinde subdit: Similiter etiam dictum est, quod de ratione pulchritudinis est consonantia; vnde omnia, quae qualitercumque ad consonantiam pertinent, ex diuina pulchritudine procedunt. Hactenus Beati Thomae verba sunt. Atque ad eandem consonantiae, vel conuenientiae rationem reuocanda esse censeo, quae subiungit Sanctus Dionysius verba, congruentias, amicitias, & societates, quae ad hominum animos retulit Angelicus Doctor, vtpote in quibus maximum quoddam splendet quasi pulchritudinis exemplar. Id quod in corpore etiam humano, atque in toto homine obseruari facilè poterit, in quo rerum omnium quasi compendium, quod cernimus, earumdem quoque pulchritudinum summam indicant, eò pulchriorem, quò plurium est particeps pulchritudinum. in qua quidem diuersissimarrum rerum collectione maxima quaedam videtur inesse congruentia, amicitia, societas; cum, quae in seipsis longè sunt à se inuicem seiuncta, diuersa, & plerumque contraria, mirabili quadam consensione, amicitia, & societate coniuncta in vnam copulentur, atque conueniant hominis pulchritudinem, quam prioris Adami peccato foedatam, secundi caelestis Adami beneficio instauratam fuisse testatur sanctissimus Paulus, dicens: *Secundum beneplacitum eius, quod proposuit in eo, in dispensatione plenitudinis temporum instaurare*, ἀνακεφαλαιώσασθαι anacephaleosasthe recapitulare *omnia in Christo, quae in caelis, & quae in terra, sunt in ipso*. Verùm, quoniam longior hac de re disputatio alio spectare videtur, nihil praeterea eidem addendum duxi: satis namque, superque ostensum esse existimaui, pulchritudinis quoddam exemplar posse hominem in homine agnoscere; corporum verò maximè in humano corpore: ex quo fit, vt quicumque opus quodcumque arte sua, atque sollertia perfectum formare velit, id nulla ratione consequi possit, nisi illud humano corpori, eiusque membrorum consensioni, amicitiae, societati pro cuiusque ratione respondere faciat. Atque vt alia omittam artificum opera, Architectonicae potissimùm, cuius proprium est reliquas dirigere artes, munus esse existimaui, humani corporis rationes habere perspectas, atque iuxta earum modum sacras potissimùm aedes efformare.

HOMINIS el proprium de mensuris iudicare.

Eugub. lib. 9. de perenni philos. c. 18.

S. Dionys. de Diuin. nom.

DEI OPTIMI pulchritudo in humano corpore splendet.

S. Thomas super Dionys.

QVAE SIT pulchritudinis ratio.

HOMO pulchritudinis exemplar quare dicatur.

Ephes. 1. V. 9. & 10.

IN CHRISTO omnis pulchritudo instauratur.

NIHIL ARTIFICIO pulchrum, quod non humani corporis pulchritudinem imitetur.

Quod

Universidad de Deusto Biblioteca

DEVS ARchitecturae primus inuentor, non homines.

Quod à Deo Optimo, Maximoque, Architectonicae primo inuentore, atque magistro obseruatum in omnibus sacris fabricis semper fuisse, suis locis pluribus ostendam. A quo veritatem hanc, vt reliquas, maximus ille antiquorum Architectus Vitruuius hausit, ac memoriae posteris, in suis scriptis, sempiternae mandauit. Namque non potest, inquit, aedes vlla sine symmetria, atque proportione rationem habere compositionis nisi vti ad hominis bene figurari membrorum habuerit exactam rationem. Haec ille. Quibus, postquam aliquas addidit humani corporis proportiones, subiungit: Nec minus mensurarum rationes, quae in omnibus operibus videntur necessariae esse, ex corporis membris collegerunt, vti digitum, palmam, pedem, cubitum. Hactenus Vitruuij sunt verba. Quae non modo ea, quae hoc capite tractanda suscepimus, maxima ex parte explicant; verùm etiam rationem reddere videntur, quamobrem de mensuris agendum nobis hac in parte fuerit. Nam cum suscepti huius nostri laboris scopus sit, ac finis, Diuinam planè Salomonici templi architecturam explicare; eamque ostendere humani corporis pulchritudini, immo & pulchritudinis instauratori Christo fuisse conformem, id vix, aut nulla ratione praestari posse arbitrabamur, nisi exactam mensurae, aedificium metientis rationem, eidem humano corpori congruentem fuisse, priùs ostenderemus. Ex quo etiam illud quoque singulari Dei beneficio consequutos nos fuisse putamus, vt & reliquas omnes mensuras ex eiusdem humani corporis proportionibus fuisse desumptas ostendere possimus.

Vitruu. lib. 3. cap. 1.

EX CORPOris membris mensuras collegerunt priores.

OPERIS huius scopus: ostendere templum pulchritudinis instauratori Christo fuisse simillimum.

VITRVVII auctoritas.

Sed quamuis vel vnius Vitruuij auctoritas tanta sit, vt à nemine vel mediocriter huius generis scientia instructo refelli, aut non admitti meritò possit, cum nullum alium paris, nedum maioris auctoritatis habuerimus, qui res architectonicas, vel ante, vel post illum, via, & methodo tradiderit; tamen plures non defuturos existimo, qui id negent ad sacrae Scripturae mores vlla ratione pertinere. Id quod vel propterea maximè accidere posse puto, quod multorum animis iampridem falsa quaedam opinio insedit, vt arbitrentur, longè diuersam fuisse Salomonici templi architecturam ab ea, quam Graeci deinde, ac tandem Romani excoluerunt; hosque veram & propriam fabricae rationem persequutos fuisse, illos verò minimè. Verùm fiet, Deo dante, speramus, vt grata posteritas aliquando intelligat, veram, ac certam architectandi rationem ex sacris fabricis Deo auctore petitam, à Graecis gloriae cupidis vsurpatam ad Romanos peruenisse, a quibus, Vitruuio scriptore, multisque adhuc superstitibus, magna ex parte, eorum aedificijs, nos eam addiscere potuimus. Cuius quidem rei haud leue argumentum esse poterit id, quod modo ostendere decreuimus, Vitruuij sententiam confirmantes sacris etiam litteris esse conformem. Ait enim, vt vidimus, omnium operum mensuras, ex humano corpore fuisse desumptas. Atque hoc ipsum probare videntur in sacris litteris membrorum corporis nomina mensuris exhibita טפח taphah, palmus אמה amah cubitus. quibus ex aequo mensurae, & palma manus, ac hominis cubitus denotantur. Sed neque hac tantùm ratione probatur nostra sententia, quamuis efficax videatur, sed & alijs quoque testimonijs. Et quoniam cubiti mensura prae alijs omnibus in sacris libris frequens est, de ea potissimùm explicare decreui, quod ex humana desumpta sit proportione. id quod ex ipsa cubiti notione facilè potest demonstrari אמה amah enim à radice אם am deducitur, quae matrem, aut medium significat. cuius notionis celebre testimonium habemus apud nostrum Ezechielem: *Stetit enim*, inquit, *Rex Babylonis in biuio in capite duarum viarum.* Hebraicè אל אם הדרך בראש שני הדרכים el an hadarech beros sene haddorachim ad matrem viae, in capite duarum viarum, Vertit Regius codex. Pagninus: In medio viae, in capite duarum viarum. Septuaginta: ἐπὶ τὴν ἀρχαίαν ὁδὸν ἐπ' ἀρχῆς τῶν δύο ὁδῶν epitin archaean odon epiarchis ton dyo odon super antiquam viam in principio duarum viarum. Chaldaeus verò paraphrastes cum multis alijs Hebraeorum doctoribus sensum potiùs, quàm verba reddit, in biuio, scribens: haud dubium enim est, id eo loci significari. biuij verò descriptionem quandam continent lectiones reliquae; quarum nonnullae cubitum etiam indicare facilè possunt: haud enim aliter, quàm in cubito brachium flectitur, in biuio via à rectitudine recedit. Quamuis ipsa medij notione, quid amah cubitus significet, indicari videatur, iuxta ea, quae Rabbi Dauid tradit, dum inquit: cubiti incipiebant à capite digiti, qui dicitur אמה amah, idest medius vsque ad articulum diuidentem inter brachium, & calamum. Haec ille. quae sic licebit interpretari: cubitum dici eam brachij partem, quae est a medio brachio, ad extremum vsque medium digitum; quapropter & amah, hoc est, medius, dicitur.

SACRAE litterae probant ex humano corpore sumptas fuisse mensuras.

CVBITVS vnde dicatur.

Ezech. 21. ℣. 21.

Pagni. in dictio.

BIVII DEscriptio.

Rabbi Dauid in comment. Ezech. 21. ℣. 21.

CVBITVS dicitur medium.

Quae vocis notio non parum illustrare videtur locum illum Genesis, qui viros doctos torsit, in quo sic de arca ad Noe Dominus: *Et in cubito consummabis summitatem eius.* hoc est ad mediam latitudinem arcae. ac si apertè dicat, *fastigio* operies eam, vt facilè dilabantur aquae. vel, ad cubitum consummabis eam de sursum, vt habent Hebraea. vel, in cubito consummabis eam desuper, vt habent Graeca. hoc est fastigium eius ita efformabis, vt cubiti flexuram imitetur. Quibus contrariam non esse, sed conuenientem eam, quam frequenter tenent expositores interpretationem, facilè intelliges, si eadem cubiti voce, & fastigij formam indicari agnoscas, atque eiusdem summitatis mensuram. Quae omnia facilè confirmant, ex humana statura desumptam fuisse cubiti mensuram.

Gen. 6. ℣. 16.

IN CVBITO arcam consummari quid significet.

Aliam porrò vocis originem, & notionem ingeniosè rimatur Foreirus, vocem אמה amah deducens ab אמן aman, quae fidem, firmitudinem, certitudinem, seu stabilitatem notat, indeque mensuram cubiti deduci putat, quod mensura certa, & firma esse debeat. Verùm longè petita interpretatio videtur, & ad intelligendum Isaiae testimonium, quod ipse interpretatur minùs necessaria. Isaiae enim locus facilius, & clarius explicabitur iuxta praedictam cubiti acceptionem. Et commota sunt, inquit אמות הספים amoth hasiphim cubiti postium *superliminaria cardinum*. Vbi nimirum postes flectuntur, nimirum in angulis. Nam cum portae trabe quadam inflexa ornentur anguli eiusmodi ornamentorum hasiphim, cubiti postium dici possunt. quod intellexisse videtur Hieronymus, superliminaria cardinum conuertens: nam ibidem, cardines superiores valuarum, verti solent. nisi malis, ancones, quos vocat Vitruuius, cubitos dici, de quibus alias. Extat praeterea locus alter nostram sententiam planè confir-

Foreir. in Isa. 6. ℣. 4.

Vitruu. lib. 5. cap. 6.

Deu. 3. ℣. 11. confirmans his verbis: *Solus Og Rex Basan restiterat de stirpe gigantum. Monstratur lectus eius ferreus, qui est in Rabbath filiorum Ammon, nouem cubitos habens longitudinis, & quattuor latitudinis, ad mensuram cubiti virilis manus.* At ne huius loci difficultas, rei, de qua loquitur, ignoratione augeatur, libuit initio ea proponere, quae erudite, vt caetera, proponit de eo Benedictus Arias Montanus. Existimo autem, lectum illum fuisse sepulchrum ferreum, cuiusmodi ex aere, aut marmore principibus olim condendis parabantur. Haec ille. Quibus libenter assentior, si illud, condendis corporibus, ita accipiatur, vt non ipsis lectis conditos fuisse Reges intelligamus, sed lectis tantummodo exceptos, & honore debito affectos, priusquam sepulcris demandarentur. Vox enim עֶרֶשׂ gheres, quae habetur in Hebraeo, lectum semper, aut stratum significat, numquam sepulcrum. Quapropter in memoriam reuocanda duxi, quae suprà à nobis de Regum funeribus allata sunt. siquidem Regem Assa, priusquam in sepulcro suo sepeliretur, positum fuisse super lectum suum legimus, super quo aromata, & vnguenta combusta fuerunt ambitione magna. Quam antiquissimam Regum consuetudinem retulit Rabbi Dauid Chimchi, qui & Ionadam eiusdem sententiae auctorem memorat; atque dum Ieremiae locum *comburent te*, explicat, sic inquit, comburent te, vt comburebantur super lectis Regum ipsorum aromata, & vnguenta aromatibus mista, vt dictum est in Rege Assa: nostrique Rabbini declarant has res super ipsis fuisse exustas, scilicet lectos, vestimenta, aliaque vtensilia. Hactenus ille. Ex quibus nos facilè conijcimus, Reges illos vita functos, priusquam conderentur, ambitiosa quadam pompa super lectis constitui solitos, dum à principibus, & populo debitis obsequijs lachrymarum, & luctus efferrentur; in quibus quidem lectis, ne grauis aliquis odor è cadauere efflatus astantibus officeret, suffitus aromatum, atque vnguentorum perpetuò exhalaret. Funere verò absoluto, lecti, supellectiliaque omnia cum aromatibus, & vnguentis reliquis exurebantur: eam fortasse ob causam, quam retulit Isaac Abaruanellus, ne in vsum cuiusquam, qui ex regia profana non esset, adsumerentur. Nisi fortè, quod magis videtur probabile, ea propterea comburebantur, quod mortuum tetigissent, ideoque maximè reputarentur immunda, omnibusque humanis vsibus inutilia. Quod si hos mores ab antiquis Regibus illius regionis incolis acceperunt Hebreorum Reges, facilè intelligemus, funeri Regis Og, qui de genere erat gigantum, ferreum lectum ambitione maxima paratum fuisse, quod ex incendio, ac flammis euadens, ac perpetuò durans, propè immensam Regij corporis magnitudinem, funeris pompam, atque apparatum futuris saeculis ostentaret.

LECTVS ferreus dicitur Regis.

R. Ari. Mont. lib. de mens.

Supra part. 1. lib. 3. cap. 17.

2. Paral. 16. ℣. 14.

AROMATA super lectis defunctorum Regum combusta.

Rab. D. Chimchi super 1. Reg. 31. & Ierem. 34.

REGVM DEfunctorum vestes, lecti, ac reliqua cum aromatibus comburebantur.

R. Isaac Abaruanellus in eum. cap. 15. lib. 1. Reg.

Sed quanta ferrei lecti magnitudo fuerit, cuius latitudo quaternis definitur cubitis, longitudo nouenis, non facilè constare poterit, nisi priùs de cubiti magnitudine certam rationem statuamus. Namque hoc loco duplicem indicari cubitum putant nonnulli, legalem videlicet alterum, alterum verò ex cuiuslibet hominis statura petitum, hunc que significari, dum dicitur: *ad mensuram cubiti virilis manus*. Id verò quam sit à ratione alienum, nemo non videt. nam cum certam quandam lecti magnitudinem certo quodam cubitorum numero metiri videamus, certam quoque, ac definitam fuisse cubiti magnitudinem dubitare non possumus. Hanc porrò, quam hi putant, incertam mensurae rationem ad certam quandam humanae cuiusdam staturae reuocare voluisse videtur Chaldaeus paraphrastes, dum in cubito, legit, eiusdem Regis. Id verò qua ratione textui conuenire probetur, non video, neque eiusmodi computatio cuiquam videbitur apta, vt lecti magnitudinem ad incertam, quamque nullibi explicauerat, Regis Og magnitudinem reuocaret. Quapropter ea magis multò probatur sententia, quae affirmat cubitum ibi à Moyse referri, mensurae communis lege iam olim statutum, atque omnibus notum; qui quidem cubitus viri propterea dicebatur, quod ex virili statura desumptus initio fuisset. Id quod Hebraea phrasi probari videtur, quae sic habet באמה איש beamah is. eandemque expressit Graeca Septuaginta interpretum lectio. ἐν πήχει ἀνδρός en pichi andros in cubito viri. Neque quidquam praeterea significare voluit Vulgatae nostrae Latinae lectionis interpres, dum scripsit, *ad mensuram cubiti virilis manus*, quam quod Hebraea, & Graeca significant, cubitum nimirum, quo mensurabatur lectus ille, ex humana desumptum fuisse statura, non quidem ex quauis, cum communis, & idem apud omnes permaneret, sed ex illa, quam elegit, qui primus eius longitudinem definiuit.

LECTI INcredibilis magnitudo ad pompam adhibita.

DVPLEX cubitus non probatur hoc loco.

CVBITVS viri quare dicatur, qui ad mensuram assumitur.

CVBITVS virilis manus quis.

Hanc sententiam confirmat noster Pererius. Dicitur autem cubitum, inquit, virile, quod est iustae, ac perfectae mensurae: tale enim est cubitum viri, idest, hominis aetate pariter, atque statura perfecti: nam cubitum pueri, aut homunculi alicuius longe minus est. Quamquam autem mensura cubiti ducta est ex brachio hominis, a cuius flexu ad extremum vsque digitum medium, quod extensum est, appellatur cubitum; attamen, quia pro varietate staturae hominum, variatur etiam magnitudo cubiti humani, mensuram autem, quae ad res metiendas adhibetur, certam, & aequabilem esse necesse est; propterea factum est, vt mensura cubiti ex ligno, metallo, aliaue materia confecti, & ad magnitudinem cubiti virilis, idest perfecti, accommodata publicè seruaretur, & ad res dimetiendas adhiberetur, ne fraus vlla subesse posset. Haec ille. Eandem porrò, quàm interpretamur phrasim imitatus est, & explicare voluisse videtur in Apocalypsi S. Ioannes Euangelista, dum ait: *Et mensus est*, vtique Angelus, *murum eius centum quadraginta quattuor cubitorum, mensura hominis, quae est Angeli*; quem locum aptè his verbis interpretatur noster Ribera: Cubitus, quo murum Angelus dimensus est, non alia mensura est, quàm hominis, idest, quàm ea, qua homines vti solent metiendo. Illud porrò, *quae est Angeli*, sic explicat, qua vsus est Angelus, est mensura hominis. Ego verò idipsum significari illis verbis puto, & aliquid insuper. hominis dici eam mensuram, quod ea vtantur homines; nec tantum; sed quod ex hominis cubito desumpta primùm fuerit. Cum verò addit, quae est Angeli, eundem cubitum humanae illi formae, quam gerebat Angelus, conuenire indicat. ac si apertè dicat, cubito metiebatur Angelus, sub humana specie mensurans, qui proprio cubito aequalis erat, in quo homines imitabatur priores, qui, ad mensurandas rerum longitudines, proprij cubiti longitudinem delegerunt.

Perer. tom. 2. in Gen. lib. 10. disp. 3.

S. Ioan. Apoc. 21. ℣. 17.

Ribe. in Ap.

Duplicem praeterea cubitum alij confingunt pro-

Universidad de Deusto Biblioteca

Ezech.41.℣. 8. propter vocem אצילה atsilah, quae habetur apud Ezechielem Prophetam nostrum: *Et vidi in domo altitudinem per circuitum fundata latera ad mensuram calami sex cubitorum* אצילה atsilah *spatio*. Nam R. Dauid, cubitorum magnorum, legendum putat. Verùm perspicaciores quidam ex recentioribus, eiusmodi interpretationem voci non congruere, existimant, propter accentum. Ex Rabbinis, alij voce atsilah supremam brachij partem significari putant; quae sententia fulciri posse videtur illis Abdemelechi verbis ad Ieremiam in lacu iacentem, ac pene coeno demersum: *Pone*, inquit, *veteres pannos, & haec scissa, & putrida sub* אצילות atsiloth *cubito manuum tuarum*. Verùm, si rem attentiùs perpendamus, & vim vocis attendamus, non hanc, vel illam brachij partem indicat, sed totum brachium; deducitur enim ab אצל atsal voce, sepositum, aut reseruatum significante. Quae nimirum vox à Latinis vsurpata, alam dedit, Cicerone attestante illis verbis: Quin etiam verba saepe contrahuntur, non vsus causa, sed aurium. Quomodo autem vester axilla ala factus est, nisi fuga litterae vastioris? Haec ille. Sed quamuis ipsa vox brachium plerumque significet, & ab aliquibus non immeritò, sex cubitorum brachialium, legatur praedicto Ezechielis loco; nonnumquam tamen id, quod propriè cubitum dicimus, significat; vt videre est apud eundem Ezechielem alibi scribentem: *Vae quae consuunt puluillos sub omni* אצילי ידו atsile iado *cubito manus*. Qua planè ratione intelligenda quoque esse allata priùs Ezechielis verba conijcimus, vt sensus nimirum sit, fundamenta illa laterum sex cubitorum fuisse, cubitorum inquam humani brachij, hoc est legalium, aut iustorum. quem explicandi modum recentiores quidam probant ex superaddita voci littera ה he. Quae quidem omnes probabiles coniecturae, quamuis singulae non maximum certitudinis pondus nostrae adferant sententiae; omnes tamen simul idem ipsum probantes, non modicè suadere videntur id, quod sua sponte cuilibet sanae menti credibile videretur, hominem nimirum priorem illum, qui longitudines metiri volebat, proprio cubito, ac palmo eas expendere coepisse; cum & seipsum Satyricus poeta eodem modulo metiri debere affirmet, dum ait.

CVBITVS axillae quis.

Ierem.38.℣. 18.

Cic. de Oratore.

ALA QVASI axilla.

Ezech.13.℣. 18.

Horat. epist.

Metiri se quemque suo modulo, ac pede verum, idest aequum *est*. id quod infrà etiam magis confirmabitur. Quapropter mirandum non est, si easdem deinde, pedis, palmi, ac cubiti mensuras lege sancitas, ac firmas ab eodem constitutas fuisse putemus, ne facilè ab iniquis immutarentur. Quod quidem tunc maximè cuiuis probabitur, cum diligentiùs obseruatum fuerit, palmum, pedem, cubitum, & si quas alias perpendas eiusmodi mensuras, non aliam inter sese habere rationem ab ea, quam sic dicta corporis membra habent inter sese. Verùm quoniam caput hoc plus nimio iam excrescere videtur, atque vt nobilissimam hanc disputationem commodiùs explicare possimus, eam sequentibus capitibus pertractandam reseruamus.

QVAENAM ratio palmi, cubiti, pedis primùm sancita fuerit.

A

PALMI AC PEDIS

MVTVA COLLATIO.

Cap. XVI.

DE AESENTIS capitis disputatio omnibus ferè gentibus, ac saeculis communis est, ita vt quae de eorum quolibet dicentur, de omnibus pariter dicta esse, intelligendum sit. Ac in primis audiendus est Vitruuius, qui prima rerum exemplaria, siue principia persequutus esse videtur, priori, quam diximus, insistens mensurarum, ac membrorum proportioni. Nam postquam senarium dixerat mathematicis perfectum haberi numerum, eiusque rei rationem aperuerat, subiungit haec verba. Non minus etiam quod pes hominis altitudinis sextam habet partem, corpus his sex terminando, id perfectum constituerunt, cubitumque animaduerterunt ex sex palmis constare, digitis viginti quattuor. Sic legendum puto, non vt mendosi codices habent, qui, plurimis superadditis verbis, totius periodi contextum perturbant, ita vt vix eius sensus possit intelligi; cum tamen omnibus in promptu esse possit, si hac ratione legatur. Est autem loci sensus huiusmodi. Eam perfecti rationem humanae staturae, aut proceritati inesse docet, quae à Mathematicis senario tribuitur numero, cum senario item suorum pedum numero corpus humanum terminetur. eandem quoque perfectam rationem in cubito reperiri existimat, dum subdit: Cubitumque animaduerterunt ex sex palmis constare, digitis viginti quattuor. Paucis deinde superadditis, haec subdit: E cubito enim cum dempti sunt palmi duo, relinquitur pes quattuor palmorum. Palmus autem habet quattuor digitos, ità efficitur vti habeat pes sexdecim digitos. Quibus verbis omnium ferè mensurarum rationes percensere videtur Vitruuius, atque indicare, quoties quaelibet maior minorem quamlibet contineat. Ea verò mensurarum collatio non temere, aut casu constituta esse videtur. Sed quoniam obseruatum à peritissimis illis viris iam olim fuit, eiusmodi proportiones inter humana membra reperiri: non enim venustas, aut decor homini inesse potuisset, nisi extensae manus proceritati corporis ex aequo responderent, quae ad pectus vsque complicatae, cubitum ostenderent quartam esse altitudinis partem, cuius duas tertias partes complecteretur pes, sextam palmus, palmi porrò quarta pars esset digitus, pollex tertia, aliaeque quamplurimae, admirabilesque proportiones reperirentur in homine. Quae penè incredibilis omnium partium commensuratio, ad mensuras translata, Iulium Frontinum permouit, vt nihil aliud mensuram esse arbitraretur, quàm complurium, & inter se aequalium interuallorum longitudinem finitam. Ac si apertè testaretur, nihil aliud esse pedis mensuram, quàm plurium aequalium vnciarum longitudinem finitam. Quod & ipse indicat, subdens: Mensura est, vt pes per vncias, per pedem decempeda, per decempedam actus, per actum passus, per passus stadium, per stadium milliarium. Minima harum mensurarum pars est digitus: si quid enim intra digitum metiamur, partibus respondemus, vt dimi-

B

C

D

E

SENARIVS numerus perfectus. *Vitruu. lib.3. cap.1.*

VITRVVIVS expurgatus.

HOMINIS statura sex habet pedes, cubitos quattuor, cubitus sex palmos, digitos 24.

HVMANAE staturae mirabiles proportiones. *Iul. Front. de limitibus agrorum.*

QVID SIT mensura.

vt dimidiam, aut tertiam partem digiti. Quae omnia verba perspicua sunt, neque alia indigent interpretatione, quàm, vt lector perpendat mensurarum, quae recensentur, nomina, & proportiones. Illa verò, quae sequuntur, difficultatem non modicam afferre videntur, quam nullatenus superauit Agricola, immo verò ab ea superari vnus est cum alijs. In pede porrecto, inquit, semipedes duo; in pede constrato, semipedes quattuor; in pede quadrato, semipedes octo. Difficultas verò in eo potissimùm sita esse videtur, quid porrectum pedem, quid constratum, quid quadratum vocet. Et quidem binarius, quaternarius, & octonarius semipedum numerus apertè indicat, de linea, superficie, ac corpore sermonem fieri: nam pedalis linea duos continet semipedes, quae pes porrectus meritò dicetur. at si eadem sic diuisa linea in seipsam ducatur, fiatque quadrata superficies, eadem continebit quadratos semipedes quattuor. superficies verò haud immeritò dicetur pes constratus, vtpote quae latitudinem longitudini superaddit. Tandem praedictus pes quadratus, si cubicetur, continebit semipedes cubicos octo; quae omnia ex ipsa cubi compositione facilè constare possunt, cum fiat ex duplici ductu ipsius in seipsum; atque adeo, cum ex lineari pede bifariam diuiso bini fiant semipedes, ex binarij in seipsum ductu fit quaternarius, qui iterum in binarium ductus fit octonarius. Hic autem numerus cubus meritò dicitur, quadratus vtpote, cuius longitudo, altitudo, & profunditas quadrata sunt. Quae sequuntur in Frontino, perspicua sunt, & mensurarum proportionem confirmant. Pes, inquit, habet palmos quattuor, vncias duodecim, digitos sexdecim. Palmus habet digitos quattuor, vncias tres. Sextans, quae eadem dodrans appellatur, habet palmos tres, vncias nouem, digitos duodecim. Haec ille. In quibus illud nulla ratione assequimur, quod sextantem, & dodrantem pro eadem vsurpet mensura, cum, re, & nomine longe diuersas esse, suprà satis ostensum à nobis sit.

G. Agr. de mensuris interuall.

PES PORrectus, constratus, quadratus quis dicatur.

QVA RAtione pes, duos quattuor, aut octo habeat semipedes.

Supra lib. 2. huius par. cap. 8.

Est eiusdem cum praedictis Scriptoribus sententiae Columella, qui modum, quo agrorum formas metiri deceat, praescribens, modus, inquit, omnis areae pedali mensura comprehenditur, qui digitorum est sexdecim. Cubitum etiam inter longitudinum mensuras vsurparunt Romani, illum nonnumquam cubiti nomine censentes, alias sesquipedis. Idem namque Columella: Deinde, inquit, taleae sesquipedales serra praecidantur. Et Horatius.

Colum. lib. 5. cap. 1. de re rustica.

CVBITVS sesquipes dictus, & Romanis mensura fuit.

Colum. lib. 3. c. 1.

Horat. de arte poetic.

Proijcit ampulas, inquit, *& sesquipedalia verba.*

Persi. saty. 1.

Et Persius.

Nugaris, inquit, *cum tibi Calue*
Pinguis aqualiculus propenso sesquipede extet.

Sed & Cicero eandem cubiti vocem vsurpauit: biennium praeterijt, inquit, cum ille καλλιππίδης callippidis assiduo cursu cubitum nullum processit. Vnde etiam Suetonius scribit, vt vulgo iam per iocum Callipedes vocaretur, quem cursitare ac ne cubiti quidem mensuram progredi, prouerbio Graeco notatum est. Et iterum idem Cicero: Super tumulum, inquit, columellam statuit tribus cubitis non altiorem.

Cic. ad Attic. & de legib.

Suet. in Tibe. & in Galba.

Ex hac Latina voce deducitur alia, quam idem Suetonius vsurpat, Simulacrum, inquiens, aeneum Deae cubitali maius. Atque his, quae attulimus testimonijs satis esse manifestam existimamus, atque perspicuam mensurarum mutuam proportionem, quam Latini tradiderunt Scriptores.

Superest iam, vt apud Graecos, & Hebraeos eandem quoque fuisse ostendamus. Mensurarum minima digitus est, quae Graecis δάκτυλος dicitur, eiusque frequens mentio est apud Scriptores, praesertim apud Dioscoridem, qui herbarum radices, caules, frondes describens, plerumque earum latitudinem digitis diffinit, vt videre est apud Agricolam. vbi illud etiam notandum est, digitis manus hominis plerumque illum metiri: cuius rei haud leue argumentum esse poterit, quod digitum maiorem, ac minorem commemorat; & pollicem, ac minimum à reliquis distinguit. quod de mensuralibus digitis accipi nulla ratione potest, cum hoc vnum sit mensurae proprium, vt sit finita, ac certa, non pro cuiusque magnitudine, aut arbitrio varia.

APVD GRAECOS, & Hebraeos eadem est mensurarum proportio, quae apud Romanos.

G. Agric. lib. de mens. interuallorum.

Hac etiam mensura vsi sunt Hebraei Scriptores, non modo profani, sed etiam sacri. contra quam doctus quidam nostrae aetatis vir scribit, fortasse deceptus, quod Arias Montanus, qui aliàs Scripturae locos de mensuris loquentes referre soleat, hic Rabbinorum tantummodo attulerit testimonia. Digitos enim retulit Isaias: *Opus manuum suarum adorauerunt, quod fecerunt* באצבעתיו beetsbbaghothaiu digitis suis δάκτυλοι αὐτῶν *digiti eorum.* Pro mensura vsurpantur ab Ieremia de alterutra ex columnis aereis loquente. *Porrò*, inquit, *grossitudo eius* ארבע אצבעות arbagh etsbaghot δακτύλων τεσσάρων *quattuor digitorum.* Ex hac vocis notione liquido constare posse videtur, Hebraeos ab Aria Montano relatos longe à vero aberrare, affirmantes, pollicem ea indicari: siquidem quattuor digitorum numero non solent pollices indicari, sed palmus vnus, vt mox videbimus. quamuis, & alijs quoque Scripturae locis facile erroris conuincuntur. In libro namque Paralipomenon homo quidam longissimus fuisse dicitur in Geth ואצבעותיו ששׁ ושׁ vearsbaghothaiu ses vses, & digiti eius sex, & sex. *Senos habens digitos, idest simul viginti quattuor.* Hic verò digitos omnes fuisse pollices, quis credat? Maneat ergo hoc vnum statutum & certum atsbagh pro certa, & firma mensura ab Hebraeis vsurpari, haud secus, quàm à Graecis δάκτυλος, aut à Latinis digitum.

DIGITI IN sacris litteris etiam pro mensura vsurpantur.

Isai. 2. ℣. 8.

Ierem. 52. ℣. 21.

FALSO PVtant Hebraei voce etsbaghot pollicem significari, non digitum.

1. Paral. 20. ℣. 6.

Huic proximè succedit palmus quaternis constans digitis, qui, si Romani sint, tribus Romanis vncijs sunt pares: ea mensura Graecis δοχμὴ dochmi ab accipiendo dicitur. de ea Pollux δοχμὴ δὲ, inquit, συγκλειδόντες οἱ τέσσαρες δάκτυλοι. dochmi de synclistentes i tessares dactyli. idest, dochme verò sunt quattuor conclusi digiti; transuersa enim manu metimur. Ex vtraque praedicta voce vnam δακτυλοδόχμη dactylodochmi componunt Graeci, nihil aliud quàm eundem palmum significantes, ac si eadem voce innuere velint, ex digitis componi palmum, haud secus, quàm si dicerent, digitorum palmum. Eadem mensura παλαιστὴ palaesti dicitur, aut παλαιστὴς palaestis, quam definit Hesichius: παλαιστὴ palaesti enim, inquit, τὸ τεσσάρων δακτύλων μέτρον. palaesti to tessaron dactylon metron, idest, palaeste est quattuor digitorum mensura. Palmo quoque vtuntur Hebraei, quem

PALMI mensura à Graecis pluribus nominibus censetur.

Iul. Pollux.

Hesichius.

Universidad de Deusto Biblioteca

PALMVS Habraeis tophach. טפח tophach vocant. definitur autem à quamplurimis Hebraeorum, quod sit mensura quattuor digitorum. Id quod sensisse videntur Septuaginta interpretes, & cum eis Sanctus Hieronymus, & Chaldaeus paraphrastes. nam in Exodo, vbi mensura aureae coronae alta praecipitur esse טפח tophach, Septuaginta vertunt παλαιστὴ palaesti. Vulgatus *altam*, inquit, *quattuor digitis*. Chaldaeus pugillarem vertit. Et in libris Paralipomenon, aenei maris crassitudo definitur טפח tophach vbi Septuaginta παλαιστὴς palaestis. Vulgatus, *Porrò vastitas eius*, vertit, *habebat mensuram palmi*: cum tamen in libris Regum, Hebraea, Graeca, & Chaldaica lectio hanc ipsam maris vastitatem eisdem verbis definiant; eandemque Vulgatus noster trium vnciarum fuisse testetur. Idem namque Latinis est palmus, quod digiti quattuor, aut vnciae tres. pedem namque, vt vidimus, in palmos quattuor, digitos sexdecim, vnciasque duodecim partiuntur.

Exod. 25. ℣. 25.

2. Paral. 4. ℣. 5.

Huius tamen Hebraicae vocis duplex est praeterea vsus, qui sacrae Scripturae locis intelligendis difficultatem afferre solet, eosque breuiter hic explicare operaepretium duxi. Primus locus habetur in psalmo: *Ecce mensurabiles posuisti dies meos*. Hebraice טפחות tephachoth. Graecè παλαιστάς palaestas. Chaldaeus paraphrastes, leues, vertit. Sanctus Hieronymus, breues. Rabbi Dauid, breues, vt mensura quattuor digitorum. Sanctus Remigius, breues, & cito transeuntes. Alij interpretes Hebraea ad verbum reddunt, palmares posuisti dies meos. ac si dicat, quantumuis longissimi sint dies hominis, pugno possunt omnes mensurari, vel etiam comprehendi. Antiqua Vaticana lectio, de qua alias, sensum potiùs, quam verba reddidisse videtur, dum sic habet: Ecce veteres posuisti dies meos, hoc est non diutius duraturos, quàm vsu attritae, & vetustate consumptae vestes. Quae omnes interpretationes in idem recidere videntur, vt breues, cito transeuntes, nec diu duraturos dies significari eo loci facilè existimem.

Psal. 38. ℣. 6

S. Hieron.

S. Remigius in psal.

MENSVRABILES, vel palmares dies, qui dicantur.

Psalterium Vaticanum.

Thren. 2. ℣. 20.

Locus alter habetur in Threnis, huiusmodi: *Ergo ne comedent mulieres fructum suum, paruulos ad mensuram palmae?* Hebraei expositores verbum hic agnoscunt ab ipsa palmi voce deductum; cumque manus, & mensura, & humanarum actionum instrumentum sit, eius verbi notionem multiplici ratione explicare conantur, palmare enim aliqui vertunt, palma explicare, & distendere; atque hinc etiam magnificare, euehere, nutrire alijs significat. Quare locum aliqui explicant, quasi paruuli palmorum dicantur, quod matres, vel nutrices illos mensurare palmis crebro soleant, quasi experientes, an creuerint, necne. Quae sanè explicatio, & longè videtur petita, & parum habens ponderis. Alia huius simillima est, quod palmares, aut manuum dicantur paruuli, quod à nutricibus, aut matribus soleant manibus explanari, & quasi explicari, ne eorum membra distorta crescant. Quae vocis explicatio probari videtur illis Isaiae verbis. *Dextera mea* טפחה tiphchah palmauit, explicauit, *mensa est caelos*, hoc est palma explicauit, & distendit, vt sint plani, & explicati sicut velum. Ego verò priori, quam diximus, vocis notioni potiùs insisterem, nimirum vt manuum gestationem, opus, aut mensuram ea voce significari putemus, cui aliqua ex parte respondere videtur Italicum verbum maneggiare, atque Hispanicum manosear. quamuis hoc verbum aliquid praeterea connotet ab huius loci significatione alienum; tamen id ibi significari arbitramur, comedisse matres paruulos suos, quos prae manibus gestare solebant, quorumque assidua contrectatio, & praesentia pietatem posset mouere, & affectum rabidam famen temperantem, vel etiam extinguentem. Cui consonant Rabbi Salomonis verba, qui paruulos tenellos exponit, qui adhuc nutriebantur à matribus, quasi dicat alumnos suos. Qua ratione intellexisse videtur eam vocem Chaldaeus, qui paulò inferius, vbi nos legimus: *Quos educaui, & enutriui, inimicus meus consumpsit eos*, ipse habet: paruulos desiderabiles, quos solebant inuoluere sindonibus &c.

PALMARE Hebraicum verbum quid significet.

PALMARES filij qui dicantur.

Isai. 48. ℣. 13

Rabb. Salom.

Thren. 2. ℣. 22.

Sanctus verò Hieronymus, alteram vocis tophach significationem sequutus, mensuram vbique reddit, non sine eleganti eiusdem sensus allusione. nam, vt paulò superius indicauimus, palmare dicetur illud, quod breue est, atque exiguum: quis enim magnum aliquod, verbi gratia, stadium, aut milliare palmis metiretur? *ad mensuram igitur palmae*, exponit, ac si dicat exiguae longitudinis minimos: quo non parum matrum impietas, & saeuitia indicatur, quae propter exiguam humanae carnis portionem, & quae vix semel posset famem extinguere, inhumanum sanè, ac feris ipsis indignum facinus perpetrare non vereantur. Apud Isaiam verò Dei maximè immensa potestas, atque infinitas explicatur, cum caelos immensae propemodum magnitudinis, quam vix hominum cogitatio metiri possit, nedum palmis exaequare, ipse manu sua, & fecisse dicatur, & palmo comprehendere, nedum mensurare. Qui quidem palmi, & palmae tam celebris vsus, huiusque, & illius permutatio illud planè conuincere videtur, quod superiori capite probandum suscepimus, ex humana palma palmi nomen, ac mensuram desumptam ab initio fuisse, id quod de cubito etiam sequenti capite perspicuum erit.

VVLGATA lectio explicata.

QVAM

Universidad de Deusto Biblioteca

QVAM HABEAT CVBITVS AD PEDEM,

palmum, digitum proportionem: necnon de duplici palmo.

Cap. XVII.

PERSPECTA iam satis esse poterit lectori Romanorum hac in parte sententia, cum Vitruuium audire potuerit asserentem, cubitum sex palmis constare, digitis vigintiquattuor: pedem palmos habere quattuor, digitos sexdecim; ex quo facili supputatione cognoscet, cubitum pedem vnum habuisse cum dimidio: toties enim senarius palmorum numerus, quem habet cubitus, continet quaternarium eorumdem palmorum numerum, quem habet pes. Et de Graecis quidem haud dissimilis est ratio. Cubitus mensura pariter atque humanum brachium πῆχυς pichys Graecis dicitur, estque illis pedis vnius, ac dimidij. cuius rei auctor est Hesichius: Cubitum, inquit, est pes vnus, & dimidius. Et Suidas: Cubitum est, inquit, extensio à cubito vsque ad digitos manus: cubitum verò habet pedem vnum, & dimidium. Pollux verò, quaenam brachij pars cubitum dicatur, explicat: nam mensura est, inquit, quantum à flexura cubiti vsque ad summum medium digitum patet. Illud porrò, quod idem Suidas alibi tradit, nimirum, cubitum duorum esse pedum, pedem sexdecim digitorum, aut mendum est, aut librarij vitium. Nam quae ab aliquibus conijciuntur de alicuius gentis cubito, sicut libera sunt, & nulli innixa fundamento, sic liberè reijciuntur, donec probentur. Ea etiam, quae ab Agricola traduntur de decurtato cubito, qui πυγών, & πυγμὴ dicitur, quamuis Pollucis, & Hesichij videantur testimonijs confirmari, cum nihil ad nostrum faciant institutum, praetermittenda duxi, vel propterea maximè, quod, quid praedicti Scriptores dicant, non facilè percipitur, neque modus mensurandi ad vsque manus extremum flexis, aut conclusis digitis potest intelligi. Quapropter & ea, quam inde astruit idem Agricola, cubiti pygon, & pygme differentia, nulla videtur ratione probari. Nam pygon, inquit, mensura est à cubito vsque ad extremam manus partem, cum digiti inflexi fuerint. Pygon igitur digitis ferè quattuor, pygme sex breuior est, quàm cubitum. Haec ille. quae ipsa quotidiana experientia cuilibet videbuntur falsa: nam digiti manus, qui secundum latitudinem ad alias corporis proportiones examinandas aptissimae sunt mensurae, si secundum longitudinem mensurentur, nulla ratione vel flecti possunt, vel complicari: ita vt quaternis latis digitis, vel senis exaequentur: atque adeo digiti flexi, aut conclusi non possunt quaternarium, vel senarium digitorum numerum à

CVBITVS Graecis pedem vnum, ac dimidium continet. *Hesichius. Suidas. Iul. Pollux. Suidas.*

G. Agr. lib. de mens. interuall.

A cubito auferre, quin aliquid praeterea superabundet, aut desit. Non me latet, Graecam vocem πυγών pygon, aut πυγμὴ pygmi consimilem haberi Hebraicae גמד gomed: sicut enim ex illa πυγμαῖοι pygmaei, sic ex hac vox גמדים gamadim eamdem gentem significans deducitur, vt vidimus apud Ezechielem. Verùm adhuc non constat, quid גמד gomed propriè significet. Nam in libro Iudicum, gladij Aod longitudo dicitur esse גמד gomed, quam licet Rabbini ferè omnes cubitalem intelligant, tamen Septuaginta interpretes, qui illis fuerunt doctiores, & antiquiores σπιθαμῆς spithamis reddunt, quae mensura dimidio cubito exaequatur. Chaldaeus paraphrastes eadem Hebraica verba retulit. & Sanctus Hieronymus: *Habentem in medio*
B *capulum longitudinis palmae manus*. Quae omnes versiones vnum sine dubio indicant, vocis gomed notionem non adhuc perspectam nobis esse.

GOMED Hebraea vox quid significet. *Ezech. 27. V. 11. Iud. 3. V. 16.*

Sed quoniam institutum nobis est ostendere, eamdem apud omnes nationes cubiti ad pedem, atque ad alias mensuras proportionem semper fuisse, superest, vt quae maximè ad nos spectant, ostendamus. Est igitur Hebraeorum cubitus palmorum sex, qui Hebraicè dicuntur טפח tophac. Cumque Hebraeorum palmus fuisse ostensus sit digitorum quattuor, erit cubitus digitos continens quattuor & viginti. Quae planè sententia constans est apud omnes Hebraeorum doctores, quos retulit, & sequutus est Arias Montanus.
C nec tantummodo apud eos, sed & apud alios omnes, quos videre hactenus potui: quamuis illa eorum opinio, quae cubitum alium fingit palmorum quinque, reijcienda omnino sit, vtpote nulli firmo innixa fundamento, immo verò cum firmissimis pugnans rationibus, vt mox videbimus. Ea verò, quam sequimur, sententia, constans Beati Hieronymi est: semel enim, atque iterum palmum Graecè παλαιστὴν palaestin sextam esse affirmat cubiti partem. loquitur autem de Hebraicis cubitis. Neque est quisquam, qui ab eius sententia meritò possit recedere: quapropter illum doctiores quique sequuntur. Verùm Rabbinos quosdam haec ipsa veritas non bene percepta decepit: nam cum apud Ezechielem nostrum legerent: cubitum verissimum, *qui habebat cubitum, & pal-*
D *mum*, hunc verissimum cubitum arbitrati sunt sex fuisse palmorum. ex quo mox conijciunt, cubitum alium fuisse palmorum quinque. Quos deinde sequuti nostrae aetatis Scriptores aliqui vlterius progressi sunt, existimantes, humanum cubitum quinque constare palmis, digitis viginti. Quod, quàm sit à ratione alienum, nemo non videat, qui allatas rationes, & grauissimorum Scriptorum sententias, quas retulimus, attentè perpenderit. cubitus namque quarta pars est humanae staturae, contra id, quod (nescio qua coniectura fretus) Abulensis statuit: eademque humana statura in sex pedes diuiditur; quapropter cubiti singuli pedem vnum & semis continent, atque adeo palmos sex, digitos quattuor
E & viginti, vt suprà pluribus ostensum est. His rationibus permotus Agricola sic inquit: qui praeterea cubitum dicunt esse quinque palmorum, in eius longitudine lapsi deflectunt de via, &c. nam vulgare, siue commune cubitum Hebraicum pariter cum Graeco, & Romano fuit sex palmorum: augustum verò illud, & perfectum septem. Hactenus ille. Qui meritò sanè negat, vllum cubitum apud vllam vnquam gen-

CVBITVS Hebraeis est sex palmorum

B. Ari. Mont. de mens. sac.

S. Hier. super Ezech. 40. & 43. lib. 12. & 13.

Ezech. 43. V. 13.

NVLLVS fuit cubitus quinque palmorum, aut digitorum viginti.

Abulens. Exod. 27. q. 8

G. Agric. lib. de mens. interuallorum.

Universidad de Deusto Biblioteca

gentem quinque fuisse palmorum; quod Beati Hieronymi testimonio confirmari quoque putat. Nam cum palmum cubito superadditum sextam fuisse cubiti partem astruit, eius cubiti partem absque dubio intelligit, cui pars additur: sic enim vsus apud omnes nationes, & gentes loquendi obtinuit, vt cum cuicumque mensurae partem aliquam adiunctam fuisse dicimus, eam esse partem significemus, & audientes intelligant, mensurae, cui adiungitur, non totius compositi, nisi id aliqua ratione explicetur. Cuius rei manifestum exemplum proponere licet in hac ipsa cubiti ad pedem proportione, quam tradimus: cum enim cubito dicimus pedem vnum ac dimidium contineri, dimidium vtique pedis significamus, non cubiti. Additus igitur cubito palmus, septenarium cubito verissimo contineri indicabit palmorum numerum, non senarium. Sed quoniam non minus cum nostra sententia pugnare videtur hic septenarius palmorum numerus, quàm praedictus quinarius, videndum est, quid significare voluisse videatur Propheta Ezechiel, dum cubitum retulit habentem cubitum, & palmum.

PARS, QVAE mensurae additur, eius esse intelligitur, cui additur, non totius compositi.

CVBITVS habens cubitum, & palmum, quis.

Et primùm in memoriam reuocandum est, Ezechielem Prophetam Babylone scripsisse suam prophetiam ad suos captiuitate iamdiu detentos, id quod initio prophetiae, atque huius celeberrimae visionis templi disertis verbis asseruit idem Propheta. Ex quo haud dubiè colligimus, Hebraeos cum Babylonijs commercia exercentes, immo verò ab eis omnia, quae humanis vsibus essent necessaria coementes, eorumdem mensuris vsos fuisse; atque adeo illum cubitum in vsu tunc fuisse captiuis, qui ipsis dominis erat legalis. quare cum cubitis mensurare templum, & altare vellet Ezechiel, monendos duxit Hebraeos, quibus communis erat Babylonius cubitus, se quidem loqui de cubito illo primo, ac verissimo, quo olim ipsum templum mensuratum fuit. qui quidem cubitus maior erat Babylonio palmo vno eiusdem Babylonij cubiti. Quae quidem interpretatio illis omnibus locis, qui quamplurimi sunt, probatur, quibus cubitorum numerus ab Ezechiele relatus par esse ostenditur illis numeris, qui in libris Regum, aut Paralipomenon referuntur. Quis enim Sanctum Sanctorum, exempli gratia, legens apud Ezechielem aeque latum, ac longum fuisse viginti cubitos, sicut in libris Regum, & Paralipomenon scribitur, non statim agnoscat eundem cubitum ab Ezechiele, & ab illorum librorum scriptoribus referri? Sed cum rudis populus edocendus esset, vt ab illis omnibus rebus animum reuocarent, quae prae oculis habebant in seruitute, cubiti illius sacri magnitudo fuerat definienda, & ostendendum, palmo vno maiorem fuisse antiquum illum Hebraeorum cubitum vulgari, profano, ac Babylonico. Quae quamuis ita sint perspicua, ac certa; tamen caecus posterioris saeculi populus, in quo alucinaretur adhuc inuenit, nec tantùm, sed & plures è nostris à recta veritatis via reuocauit, existimantes, eiusdem Hebraici populi duplices fuisse mensuras: Sanctuarij maximas; cum contra, maiores, minoresque mensuras abominationi fuisse, & Deo inuisas, nedum sanctorum Sacerdotum exemplo, & Prophetae testimonio sancitas suprà pluribus ostensum sit.

IDEM CVbitus ab Ezechiele, & à libris Regum, & Paralipomenon vsurpatur.

DVPLICES mensurae sanctos non decent Sacerdotes.

Neque verò integrum est, cubiti certam longitudinem ex hoc loco rimari, vt conatur Agricola, dum confirmat, cubitum sacrum vno digito longiorem fuisse, quam Regium, de quo scribit Herodotus: non enim me latet, quid scribat Herodotus: Est autem, inquiens, Regius cubitus, quam μέζον mezon, mediocris, tribus digitis maior. Quae verba, triplicem fuisse Babylone cubitum (de ea namque loquebatur Herodotus) planè demonstrant: minimum, cuius collatione alter dicebatur μέζον mizon, hoc est maior. Si verò cum minimo, ac Regio maximo comparetur, idem dicetur mediocris; atque cum hoc mediocri collatus Regius cubitus, illum tribus digitis, hoc est octaua mediocris parte, superabat. Cùm verò nulla verosimili coniectura statuere possimus, quem ex his tribus cubitis referat Propheta noster, à verissimo palmo vno, hoc est sexta sui parte defecisse, nullius ex illis certè poterit assignari quantitas, nedum per ipsum veniri in cognitionem sacri cubiti. Illud tamen verum esse fatebimur; quod si sacer cubitus maior sit mediocri Babylonico palmo vno, hoc est quatuor digitis, cum eundem mediocrem exceedat Regius tribus digitis, tunc sacer Regium cubitum superaret digito vno, non quidem sacri, aut Regij, sed mediocris, hoc est, vigesima septima parte Regij, vigesima octaua cubiti sacri. Verùm quoniam libere assumitur, sacrum cubitum cum mediocri comparari à Propheta, ideo liberè quoque negari poterit quidquid inde conficiatur.

G. Agricola.

TRIPLEX Babylone cubitus.

Iam verò, quoniam satis superque constare videtur proportio cubiti ad pedem, palmum, digitum, nimirum contineri cubito pedem vnum cum dimidio, palmos sex, digitos quattuor & viginti; superest, vt de alio palmo, qui dimidio cubito aequalis est, breui sermone disseramus. Vocatur autem Hebraeis hic palmus זרת zereth Graecis σπιθαμὴν spithamin; quam mensuram omnes interpretes palmum vocant, & semicubiti longitudinem aequare tradunt, continentem palmos minores tres, digitos videlicet duodecim. Haec porrò vox quinquies tantum, quod sciam, legitur in sacris litteris, & vbique palmum reddit Beatus Hieronymus Vulgatae interpres. bis legitur in Exodo, cum iudicij rationale, quod vocant, duplicatum dicitur esse, & palmum vnum longum, ac latum; semel etiam in libris Regum, cum altitudo superbi gigantis sex cubitorum, & palmi definitur. Et apud Isaiam, caelos palmo ponderasse Dominus dicitur. Ac tandem apud Ezechielem, definitio fossae altaris fuisse dicitur palmi vnius. Quibus omnibus locis sicut palmum scribit Hieronymus, ita σπιθαμὴν spithamin scribunt Septuaginta interpretes. Et quamuis haec ita sint, ab omnibusque recepta, tamen nescio quo spiritu ductus Agricola, Sanctum Hieronymum reprehendere professus, Vulgatae videtur insidiari: contendit namque vehementiùs, vocem זרת zereth rectè conuersam fuisse à Septuaginta interpretibus in vocem σπιθαμὴν spithamin; non verò rectè à Hieronymo in vocem palmum. Neque hic tantum insistit, sed vlterius verba Hieronymi retulit huiusmodi: alioqui palmus σπιθαμὴ spithami sonat, quam nonnulli pro distinctione palmam; porrò

PALMVS maior semicubito par.

Exod. 28. ℣. 17. & 39. ℣. 9

1. Reg. 17. ℣. 4.

Isa. 40. ℣. 12.

Ezech. 43. ℣. 13.

VVLGATAE defensio aduersus Agricolam.

S. Hier. lib. 12 com. in Ezechiel. c. 40.

porrò παλαιστὴν, palaestin, palmum appellare consueuerunt. Quibus Hieronymi verbis haec sua annectit Agricola: Quin etiam hi, qui σπιθαμὴν conuerterunt palmam, vt distinguerent ab ea mensura, quam Graeci παλαιστὴν dicunt, ipsi rectè palmum reddiderunt, in errore versati sunt: nam palma, vt etiam iam ante dixi, mensura non est, sed plana illa, & partim caua manus pars, quae in digitos desinit. Nec minus errant, qui duplicem palmum esse dicunt: maiorem, qui duodecim sit digitorum, & Graecè σπιθαμὴ vocetur: minorem, qui quattuor, & Graecè παλαιστὴ nominetur; palmus enim Romanis vnus est ex quattuor digitis, vel tribus vncijs constans. Hos autem errores genuerunt nonnulli interpretes, qui parum consideratè זרת zereth, & σπιθαμὴν, aeque, ac טפח tophah, & παλαιστὴν verterunt palmum. Haec ille, quae planè perturbata verba si attentiùs perpendisset idem, qui scripsit, temperasset, correxisset, tacuisset.

Agr. de mensuris interpr.

NONLICET sanctos reprehendere, nedum Vulgatam carpere.

Neque enim pijs viris licet, leuioribus quibusdam grammatices obseruationibus, sacros Patres Ecclesiae lumina reprehendere, nedum sacram ipsam Vulgatam, & probatam lectionem carpere, quàm nos, & tueri pro viribus, vt tenemur, profitemur; ita vt nullius vereamur, pro eiusdem defensione, subire vel offensionem, vel reprehensionem. Et quidem in re ipsa, de qua agimus, concors est, & constans omnium sententia, quae & ab ipso Agricola confirmatur: de vocibus tantum disputatio est, quod vocem palmi, vni quattuor digitorum mensurae tribui putat à Latinis, non verò dodranti, aut spitami; palmam verò Latinis dici illam planam, & cauam manus partem, quae in digitos desinit. Verùm quamuis in ipsismet grammaticis institutis, atque obseruationibus multo magis standum putent docti viri, Hieronymi sententiae, & auctoritati, quàm Agricolae; tamen, si tantum sibi hac in re arroget Agricola, vt Hieronymo non cedat, cedat saltem Ciceroni, qui Rhetoricam palmae, Dialecticam pugno similem esse dicebat. Quibus verbis, Latinae linguae parens Cicero, palmam totam interiorem manum vocat, non verò eam partem, ad quam vocem contraxit Agricola. quare meritò Ciceronem imitatus Vulgatae interpres, totam manum interiorem palmum vocat, &, vt ab altero palmo distinguat, palmam dici testatur. Extant etiam alia quamplurima Latinorum exempla, quae licuit imitari: atque in primis Vitruuij sic scribentis: Fiunt autem laterum genera tria; vnum, quod Graecè διδῶρον appellatur, idest, quo nostri vtuntur, longum sesquipede, latum pede, & caeteris duobus Graecorum aedificia struuntur. ex his vnum, pentadoron, alterum tetradoron dicitur. Doron autem Graeci appellant palmum, quod munerum datio Graecè δῶρον appellatur, quod semper geritur per manus palmum. Hactenus Vitruuij sunt verba, non quae in corruptis exemplaribus leguntur, sed quae optimis coniecturis correxit Philander; suntque ijs quamsimillima, quae Plinius scripsit, quaeque referre non grauabor, quoniam & his ipsis lucem allatura confido. Genera eorum, laterum inquit, tria, didoron, quo vtimur, longum sesquipede, latum pede: alterum tetradoron: tertium pentadoron. Graeci enim antiqui doron palmum vocabant, & ideo dora munera, quia manu darentur. Ergo à quattuor, & quinque palmis, prout sunt, nominantur. Hactenus Plinij verba sunt, quae nemo non interpretabitur de palmo maiori, siue dodrante: nam cum duos palmos vocet sesquipedem, pes contineat quattuor minores palmos, vtique sesquipes palmos complectetur sex, quilibet maior palmus minores continebit tres, digitos videlicet duodecim, pedis vncias nouem: quapropter dicitur dodrans, vt suprà ostendimus.

PALMA pro tota manu vsurpatur.

Cic. de finib. & de Oratore

Vitruu. lib. 2. cap. 3.

DORON palmum, & dorum significabat, quod prae manibus gestabatur.

Plin. lib. 36. cap. 14.

Est praeterea cubitus sesquipedi aequalis, vt dixi; quapropter & palmus hic maior semicubito aequalis est. Neque verò hoc tantùm loco Plinius palmum posuit pro dodrante, sed & alijs quamplurimis, quos longum esset recensere. eos poterit curiosus lector videre apud Philandrum. Sed quamuis non tam multa suppeterent Latinorum exempla, palmum pro dodrante vsurpantium, prudenter, ac doctè satis Sanctus Hieronymus, Hebraea in Latinum conuertens, ipsam Hebraeorum phrasim imitari potuisset, qui, quamuis proprijs nominibus, vt vidimus, maiorem, ac minorem palmum distinguant, tamen, Montani testimonio, & hunc, & illum ex aequo palmum vocant: maiorem טפח שוחק tophah sachaq, hoc est palmum ludentem: minorem verò טפח עציב tophah ghetsib, idest palmum laborantem. Ex quibus omnibus, & rationibus, & testimonijs liquido constare legenti poterit, non pauca vidisse, plura legisse, & quàm multa nosse oportere eos, qui peritissimos viros vel reprehendere, vel sugillare voluerint. Illud tamen silentio praetermittendum non est, quod ansam posset praebere obmurmurandi nonnullis, quod in commentarijs Sancti Hieronymi legimus: dum enim definitionem, terminumve fossae altaris explicat, sic habet: Quae definitio, siue gyrus per circuitum palmi vnius, siue παλαιστῆς palestis latitudine tendebatur. hactenus ibi; cum tamen in Hebraeo זרת zereth legamus, in Graeco σπιθαμῆς spithamis. Id quod librarij incuriae adscribendum censeo, qui quòd paulò ante παλαιστῆς scripserat, hic eandem vocem pro altera σπιθαμῆς scripsit. Aque haec de duplici palmo dicta sufficiant.

Philandr. super lib. 3. cap. 1. Vitruuij S. palmus.

Arias Mont. de mens.

PALMVS maior apud Latinos frequens.

SANCTI Hieronymi locus emendatus.

Universidad de Deusto Biblioteca

PROPORTIO CVBITI AD LATVS *cubicum bati; & palmi ad simile latus cabi, seu choenicis.*

Cap. XVIII.

POSTQVAM singula mensurarum genera inter se contulimus, supereſt, vt diuersorum generum nonnulla conferamus: tunc enim perfecta ratio omnium perspecta esse poterit, cum omnium inter se collatio fuerit examinata. Et quoniam de mensuris liquorum, frugum, ac longitudinum seorsim hactenus disputauimus, nunc opportunum fore videtur, longitudinum mensuras cum reliquis aliqua ratione conferre. Id quod qua ratione praestari possit, Mathematicarum disciplinarum praesidio fultis, nec impossibile videbitur, nec factu difficile; reliquis arduum fortasse videri posset, perceptuque difficillimum. Verùm, cum his, & illis satisfacere conemur pro viribus hoc potissimùm capite, ex cuius intelligentia tota haec disputatio pendet, ita eius stylum temperabimus, vt, dum quaedam, quae per se nota viderentur, explicabimus, ijs ipsis, quibus nota sunt, longiora videri non possint, nedum esse molesta.

QVA RATIONE cubitus cum bato possit comparari.

Primùm igitur, cuiuis esse debet in promptu, quod cum batum liquorum mensuram (loquimur enim de maximo) cum longitudinis cubito comparamus, batum ipsum ad quandam aequabilem figuram, & maximè vniformem redactum esse assumimus, cuiusmodi est cubica. Id quod nec nouum videri debet, neque à nobis inuentum; cum non aliter corpora metiantur Mathematici, quàm, ad cubicas quasdam mensuras ea reuocantes, vt alias ostendi. Quod si cubicus batus minimè suppeteret, is primùm ad cubicam formam reuocandus esse intelligatur, iuxta praescriptas iam suprà à nobis rationes. Cum igitur ad cubicam formam redactus habeatur batus, cuius longitudo, latitudo, & altitudo aequalis sit, hanc triplicis dimensionis longitudinem, quam latus cubicum bati vocamus, cum ipsa cubiti longitudine conferre volumus; atque inquirere, num illi aequalis sit, aut qua proportione maior, vel minor? Hoc autem, quod proponimus, factu esse videri posset alicui impossibile, cum bati figuram cubicam supponamus, bati magnitudine, & cubiti longitudine adhuc ignota manente. Verùm hoc sciat lector oportet, priùs posse duarum, vel plurium magnitudinum proportionem agnosci, quàm ipsae magnitudines cognoscantur.

Lib. 1. huius partis.

Ibid. cap. 5.

RERVM proportio cognosci potest, quamuis earum magnitudo non cognoscatur.

Quis enim prohibet lectorem hactenus cognoscere potuisse, batum metretae sesquialterum fuisse, vt metretam amphorae, siue etiam Graecum pedem semuncia maiorem fuisse Romano; cum tamen bati, metretae, amphorae, Graeci, aut Romani pedis magnitudinem hactenus percipere non potuerit? Priùs igitur, quàm aut bati, aut cubiti magnitudinem explicemus, inuestigare sine dubio possumus, quam habeat cubitus ad bati cubicum latus proportionem. Quod vix, aut nulla ratione vel consequi, vel sperare potuissemus, nisi facilem plane, ac regiam ad hoc perspiciendum viam nobis aperiret sacra Regum historia. Quae, cùm admirabile illud Salomonici templi vas retulit, quod prae immensa, quam capiebat, aquarum multitudine mare vocabatur; eiusque magnitudinem, & capacitatem batis definiuit, ac cubitis, modum nobis insinuauit, ac normam, qua batum, & cubitum mutuò conferre possimus, cum batus, ac cubitus cum eodem vase collatus reperiatur.

BATI, ET cubiti collatio facilis, cum vterque eidem vasi aequiparetur.

Locus autem sic habet: *Fecit quoque mare fusile decem cubitorum à labiovsque ad labium, rotundum in circuitu: quinque cubitorum altitudo eius; & resticula triginta cubitorum cingebat illud per circuitum*. Et, post multa de ornamentis, ac basi eius enumerata, subdit: *Grossitudo autem luteris trium vnciarum erat: labiumque eius, quasi labium calicis, & folium repandi lilij: duo millia batos capiebat*. Quibus verbis multa percensentur de mari aeneo, quae nos opportuniùs alias, ipsam apponentes maris figuram, explicabimus; nunc verò ea tantummodo breui percurremus, quae ad praesens institutum esse videbuntur necessaria.

Et in primis vasis figura, ac forma attentiùs consideranda est, siquidem basis est, ac fundamentum huius disputationis. Igitur *rotundum in circuitu* dicitur esse mare: Hebraicè עגל סביב ghagol sabib. Quae vtraque vox orbicularem indicat figuram, ac si dicat vndequaque rotundam: in eo enim differt à cylindrica, sphaerica figura, quod illa, quamuis rotunda sit, non tamen vndequaque; vtpote quae altitudinem habeat rectam, bases planas; sphaerica verò quaqua versum circulo adaptatur. Id quod intellexisse videntur Septuaginta interpretes στρογγύλον κύκλῳ αὐτοῦ scribentes, hoc est rotundum per circuitum eius, & Chaldaeus: orbiculare in circuitu. Iosephus rem totam disertis verbis explicat, sic scribens: Fecit etiam vas aheneum fusile ἡμισφαίριον himispherion, semiorbis specie, quod propter capacitatem appellatu est mare. Atque iterum vas illud vocat ἡμισφαίριον, orbiculare illud vas interpretantur Latini, cum vbique hemisphaerium scribat Iosephus. Eiusdem sententiae fuisse dicitur Theodoretus. Et Abulensis: Rotundum, inquit, Hebraicè גגל ghagol, quae vox rotundum significat. & in Psalmo R. Selomo interpretatur caelos, eo quod hac voce putat exprimi figuram caeli. Et iterum: Figura, inquit, huius maris erat vas quoddam quasi dimidia sphaera, vt in parte superiori sit amplissimum, eo quod per locum illum transit maximus circulus sphaerae: vt quando quis diuidit pomum per duas partes aequales. Haec ille. Hugo etiam Cardinalis, & Dionysius Carthusianus eandem tenent sententiam. Sed & Beda has omnes maris dimensiones, formam, ornamenta, & nomen ad mysticos sensus reuocans, de sancto baptismatis lauacro ea interpretatus sic scribit: Rotundum erat in circuitu, vt orbis vniuersus in gyro lauacro vitae à sorde peccatorum designaretur esse lauandus. Ego verò non video, cur haec non sint ab omnibus recipienda, quae tam constanti firmantur nobilium Scriptorum sententia, quaeque nulla vel probabili saltem coniectura labefactari possunt, aut reprehendi.

MARIS AENEI figura hemisphaerica.

Ioseph. 8. antiq. cap. 2.

Theod. in Biblia Lat. Sixti. 3. Reg. 7. Abulensis. 3. Reg. 7. & 2. Paral. 4. ℣. 2. Psal. 65. ℣. 12 R. Selomo.

Hug. Card. Dionys. Carth. super 3. Reg. 7 Beda lib. de Temp. cap. 19.

Verùm

Universidade de Coimbra Biblioteca Geral

Verùm vsu iam receptum esse videtur, vt cum argumentationis alicuius vim, & efficacitatem effugere conatur aliquis, assumptiones, axiomata, illationes examinet priùs; cumque nihil in eis iterum, atque iterum discussis non firmum inueniat, & inconcussum, ad prima recurrat principia, ac prima conetur euellere fundamenta. Est, plane fateor, aenei maris forma maximum quoddam huius disputationis fundamentum, quo proportio cubiti, & lateris cubici bati maximè innititur, cui postmodum veritas illa superimponetur, quantitatem sacri cubiti definiens. Hanc igitur supremam aedificij molem labefactare conatus eximiae eruditionis, atque auctoritatis vir, hoc vnum fundamentum inuadit; cuius quoniam vel nomen solùm, & opinio his nostris disputationibus obesse non modicè posset, tota huius instituti ratio ad ea, quae aduersus haec affert, respondere compellit: honor, quem illi & debeo, & vltro defero, nomen ipsius cum multis alijs, quae mihi opponit, subticere suadet. Sed non illud, quod modo assumpsi probandum negare videtur, sed aliquid aliud, quod neque praeuidissem priùs, nec explicare studiosiùs voluissem, quod omnibus crederem esse perspectum, ac luce ipsa meridiana clarius. Is igitur multa priùs congerit quasi nostram explicaturus sententiam, quae quàm sint ab ea aliena, ipsa illorum cum his nostris collatio indicare sine alia probatione poterit. Mox verò sententiae censuram his verbis subijcit: Verùm, cur mihi huius opinionis, & nouitas, & fides suspecta videatur, dicam quàm potero breuissimè. Omnino fundamentum, quo haec sententia maximè nititur, debile admodum, & fragile videtur: etenim ponit quasi certissimum illud mare aeneum, quod sacra Scriptura appellat rotundum, & Iosephus hemisphaericum nominat, fuisse rotundum perfectissimè, idest secundum exactam mathematicae rotunditatis rationem; quod tamen nec probatur ab istis, nec facilè, vt opinor, probari potest. Quin contra credibilius fit, diuinam Scripturam, & alibi, cum de rerum figuris sermonem habet, & illo ipso in loco, vbi de rotunditate maris agit, loqui de istiusmodi rebus, non secundum limatissimam, & absolutissimam illam mathematicae subtilitatis rationem, sed secundum vulgarem vsum, sensumque, communemque hominum loquendi consuetudinem. Nam quod ad figuram rotundam propiùs, quàm ad aliam quamlibet accedit, parumque à rotunditate deficit, nec talis defectus iudicio sensuum facilè deprehenditur, id populari existimatione rotundum censetur, & appellatur. Hactenus ille. Quibus non est respondendum per singula: sententiae namque auctoritatem, si rem ipsam consideres, sacrae litterae, quibus confirmatur, ostendunt: nouum autem illam inuestigandi modum, & firmam habere vim, & certam, ac sine vlla suspicione fidem facere posse, rationes ipsae demonstrant. Quod verò vas illud perfectè sphaericum dicatur, nec assumimus, nec credimus, nec esse potuisse existimamus; quare quod subdit huiusmodi: Incertum est igitur, inquit, an illud mare dictum sit rotundum mathematice, id nos omnino negamus; immo verò certo certius esse affirmamus, populariter fuisse rotundum. Non tamen propterea mathematicae rationes, quas afferimus ad nostram sententiam probandam, aut infirmae existimandae sunt;

FORMA maris fundamentum huius disputationis.

DIVINAE Scripturae secundum vulgarem vsum loquitur.

A aut minus ad probandum efficaces: habent enim illae aliquid cum omnibus alijs mathematicis demonstrationibus commune, & aliquid insuper huius nostrae disputationis proprium. Commune vtique est, vt quoniam ab omni, quod aiunt, materia sensibili abstrahunt, eae sint perpetuae, ac firmissimae certitudinis: cum verò ad materiam, physicaque corpora, vel figuras applicantur, physicas etiam probent, ac planè veras rerum magnitudines. Quae sanè res cuiquam forte videri poterit perceptu difficilis, & quae exemplo aliquo explicanda sit, quod & facere parati sumus. Mathematicas rationes suprà attulimus, quibus hemisphaerij soliditas inuestigetur, hoc est, si hemisphaerij alicuius diameter cu-

QVA RATIONE mathematicae demonstrationes, cum ad corpora physica applicantur, demonstrent.

Lib. primo huius partis. c. 4. propos. 7.

B bitis dimensa sit, modum ostendimus, quo inuestigare possimus quot cubitis cubicis aequalis sit illius hemisphaerij soliditas. quo casu cum hemisphaerij rotunditatem mathematicam accipimus, hoc est ab omni sensibili materia seiunctam, atque perfectam, similes plane mathematicos, ac perfectè cubicos cubitos in illatione concludimus. Cùm verò mathematicae illae demonstrationes ad physicam maris aenei rotunditatem applicantur, quae neque certissima est, neque mathematica, immo nec esse potest, cubitos vtique concludimus non perfectè cubicos, & mathematicè, sed physicè, & quales tota mechanicarum scientiarum, atque artium schola & quaerit, & probat: neque alios se posse vel sensu percipere,

C vel habere profitetur. Est & aliud insuper huius nostrae disputationis proprium, quod sacris innitur historijs, quarum Scriptores (vt bene, atque è re nostra quàm eruditè probat hic auctor) iuxta communem loquendi morem plerumque loquuntur, nec mathematicas exactissimasque exquirunt rationes, nedum illas metaphysicas potiùs perfecti sphaerici exactiones. Immo verò cum in numeris certiorem quandam possent persequi partium enumerationem, eam non modò quasi consulto praetermittunt; verumetiam minores plerumque numeros abijciunt, maioribus relatis contenti. id quod in dimensione ipsius maris aenaei mox explicanda manifesta ratione ostensum est; definit enim circuli in hemisphaerio

SACRAE scripturae mathematicas, & exactissimas rationes non exquirunt, sed abijciunt plerumque.

D maximi diametrum decem cubitis, eiusdemque circumferentiam cubitis triginta; cum demonstratum satis supra sit proportionem circumferentiae ad diametrum maiorem esse tripla. quare necessariò intelligendum est, aut circumferentiae, aut diametri numeros non esse mathematica ratione exactos, sed populari, atque communi.

Igitur disputationis nostrae filum retinentes, postquam maris formam hemisphaericam fuisse ostendimus, eius quoque dimensiones, quot cubitis respondeant, ostensuri iam sumus. *Decem cubitorum* fuisse hoc mare affirmat sacer textus *à labio vsque ad labium. quinque cubitorum altitudo eius, & resticulà triginta cubitorum cingebat illud per circuitum.* Quae sanè verba triplicem nobis indicant

Supra lib. 1. huius partis. cap. 4.

E dimensionem; longitudinem, quae latitudini par est, decem cubitorum. indicant praeterea vasis crassitudinem fuisse palmi vnius. Hebraicè תפח tophah. Graecè παλαιστῆς. ac, ne cum altero maiori palmo confunderetur, Sanctus Hieronymus, *trium vnciarum*, scripsit; tot enim vncijs constat Latinus palmus, quem pro Hebraico תפח tophah substituebat. Qua verò ratione maris longitudo, aut

Universidad de Deusto Biblioteca

MARIS AENEI diameter decem cubitorum fuit.

do, aut latitudo decem cubitorum intelligenda sit, explicat disertis verbis Iosephus. Erat enim, inquit, labrum patens per dimetientem lineam in cubitos decem, crassitudine palmari. Graecè sic ἦν γὰρ ὁ λουτὴρ τὴν διάμετρον πηχῶν δέκα, καὶ ἐπὶ παλαιστὸν πάχος κεχονσυμένος, hoc est, erat enim luter diametro decem cubitorum, fusum crassitudine palmari. Haec Iosephus. Cùm verò sacer historicus altitudinem maris quinque cubitis definit, semidiametri vtique indicat longitudinem. Dubitari tamen posset, num luteris crassitudo decem illis cubitis diametri includenda esset. quam difficultatem soluere voluisse videtur Iosephus, qui, post enumeratam diametri longitudinem, palmarem illam crassitudinem computauit, quasi indicare volens, decem illis cubitis superaddendam esse crassitudinem, vt tota vasis longitudo comprehenderetur. Verùm id ipsum priùs multo, disertéque magis tradidere Septuaginta interpretes, qui, quod in Hebraeo, Latino, & Chaldaico codice legimus, *& resticula*, linea, vel funiculus *triginta cubitorum cingebat illud per circuitum.* Et resticula, vertunt, tres & triginta in cubito. Notat autem Sixtianus Septuaginta interpretum codex, in aliquibus, vt in Complutensi codice, triginta tantummodo cubitos legi, sicut in Vulgata: verùm emendatiorum codicum exemplo, tres & triginta legendos esse, confirmat. Huius autem lectionis, quae diuersa videtur esse à Vulgata nostra atque alijs, vt dixi, rationem videtur reddere Theodoretus; superiora, quae diximus, & ipse confirmans his verbis: Etenim habet quidem (mare) speciem hemisphaerij, decem cubitos diametrum, tres autem & triginta cubitos habebat ambitus, quoniam palmi mensuram habebat crassities, duobus autem palmis, eo, inquam, qui hinc, & illo, qui inde, coniunctis cum diametri mensura, inueniuntur vndecim cubiti: hi autem ter triplicati faciunt triginta tres. Hactenus Theodoreti sunt verba: quae ipsissimam Septuaginta interpretum mentem nobis indicant, nimirum maris circumferentiam extrinsecus computare voluisse, cuius diametro absque dubio bini illi palmi crassitudinis, hinc & inde addendi sunt. In eo verò ipse Theodoretus, & ab eorum mente, & ab omnium textuum lectione discedit, quod maiores palmos computat, hoc est spitamos, cum vbique minor palmus intelligatur, & in nostra Vulgata tribus vncijs comparetur: binique palmi non vnum cubitum complent, vt astruit Theodoretus, sed tertiam tantummodo cubiti partem. Quapropter aliam oportet longè diuersam inire computandi rationem. Ac primùm illud supponendum est, quod ipsa mox supputatio indicabit, Septuaginta interpretes non vulgarem, communemque conferendi circuli, ac diametri rationem inijsse, sed exactam, & certam illam, quam Archimedes persequutus est, triplam videlicet sesquiseptimam. Quod vt faciliùs constare possit, cubitos totius supputationis ad palmos redigemus, & circumferentiam triginta trium cubitorum per senarium palmorum cubiti numerum multiplicabimus, atque inueniemus, circumferentiam maris palmos minores continere centum nonaginta octo. Iam verò, si per regulam trium huius circumferentiae diametrum inuestigemus, ita argumentantes: sicut 22. ad 7. ita 198. ad aliud, inueniemus quartum numerum 63. tot-

SEMIDIAMETER maris quinque cubitorum.

DIAMETER computatur decem cubitis exclusa maris crassitudine.

Theod. in Biblia Latina. 70. Sixti. 3. Reg. 7. K.

QVOMODO concordent 70 scribentes tres & triginta, cum Vulgata, quae triginta tantum scribit

$$\begin{array}{r} 33 \\ 6 \\ \hline 198 \end{array}$$

vt 22. ad 7. sic 198. ad 63.

$$\begin{array}{r} 7 \\ \hline 1380 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1386/63 \\ 22 \end{array}$$

A que palmos habuisse diametrum maris, iuxta Septuaginta interpretum supputationem, intelligemus. Qui per sex diuisi dant decem, & insuper palmos tres, hoc est semicubitum. Subducamus denos cubitos, quos habuit inane vasis, & binos palmos crassitudinis hinc, & inde, superest vnus palmus; tantumdem enim labium maris protendebatur in exteriorem partem maris, binos scilicet digitos hinc, & binos inde. Qua ratione perspecta manet veritas Graeci textus, quàm sit cum alijs omnibus codicibus conueniens, quidque impulerit Septuaginta interpretes, vt, non verba ipsa Hebraica referrent, verùm quasi paraphrasticè sensum potiùs mathematica ratione exactum proferrent. Quod vel vnum exemplum B satis esse debuisset, ad haereticorum petulantiam comprimendam, qui, quidquid ignorant, blasphemant, & nouas quotidie ex maxima sua rerum ignoratione ansas rimantur, antiquos codices, ac textus, quasi inter se dissidentes coarguendi. sed his omissis, quos multis alijs huic similibus exemplis posse conuinci his nostris lucubrationibus ostendemus, ad reliquam bati, ac cubiti proportionem explicandam veniamus.

SEPTVAGINTA interpretes vere plerumque reddunt sensum potiùs, quàm verba Scripturae.

Atque in primis numeros ipsos sacrae Scripturae sequenti supputationi adhibebimus, quamuis, vt dixi, veri ipsi, & mathematica ratione exacti non sint; vtpote qui triplam tantummodo contineant circumferentiae ad diametrum proportionem: cum, vt alias quoque dixi, partem C insuper continere debeant, quae minor sit septima; maior verò decem septuagenis primis. Verùm non temere, aut casu, sed consultò, & maximum quid indicantes numeros hos adhibitos fuisse, & non alios, ipsa, quam modo explicabimus, supputatio indicabit. Sunt igitur numeri sacrae Scripturae huiusmodi, diameter cubitorum decem, circumferentia triginta. Reuocemus igitur in memoriam, quae suprà demonstrata à nobis sunt de area circuli inuenienda, & ex modis, qui ibi proponuntur, eligemus, vt commodiorem, secundum, quo dimidia circumferentia per dimidiam diametrum multiplicari praecipitur. Vt igitur ipsismet numeris, qui quam aptissimi sunt, vtamur, accipiamus spitamas, hoc est D dimidios cubitos, seu palmos maiores, continebitque semicircumferentia semicubitos triginta, & semidiameter semicubitos decem. Quae planè semicubitorum computatio aptissima quoque erit huic nostro instituto, & quae quamplurimis nos liberabit operationibus, atque molestijs, vt mox apparebit. Multiplicemus igitur triginta per decem, & habebimus trecentos semicubitos quadratos, aream maximi circuli in mari complentes. Vt ergo soliditatem hemisphaerij inueniamus, haec area maximi circuli multiplicanda est per tertiam partem diametri, sicut ibi demonstratum est. Continet autem diameter viginti palmos maiores, seu semicubitos, qui numerus quoniam in tres partes diuidi non potest, eius ter- E tia pars constituet numerum fracturae huiusmodi $\frac{20}{1}$, hoc est viginti tertias, quae aequiualent sex integris cum duabus tertijs. per hunc igitur fractum numerum si multiplices praedictam circuli maximi aream, habebis intentum. Fit autem multiplicatio integri numeri per fractionem, iuxta ea, quae tradit Clauius, multiplicando numerum 300. per numeratorem viginti, & dabunt alium numerum fractum $\frac{6000}{3}$. quem si ad integros

Supra lib. 1. huius par. prooem. c. 4.

QVO CONSILIO sacer historicus non certos numeros in dimensione maris percensenda adhibuerit.

Supra lib. 1. huius partis cap. 4. vsu 1. modo 2.

6000/3

Ibid. vsu 4. modo 1.

Claui. Arithmetic. practic. cap. 151.

gros reuoces, diuidendo sex millia numeratoris per ternarium denominatoris, prodibunt bis mille palmi cubici, siue totidem semicubiti cubici, soliditatem indicantes hemisphaerij, hoc est totam capacitatem maris aenei. At testatum habemus eodem loco Regum, duo millia batos capisse mare illud aeneum; ergo batus ille, qui ibidem refertur, aequalis fuit semicubito cubico, cum pares numero cubiti cubici, & bati, eidem maris capacitati aequales sint. Atque hoc illud est, quod praesenti capite suscepimus demonstrandum, nimirum, cubitum, quo mensurabatur illud mare, duplam proportionem habuisse ad latus cubicum illius bati, qui bis millies effusus totum mare compleret. Quae sanè res, praeterquam quod tam firmis nititur rationibus, ac testimonijs, vt hoc vnum indicare voluisse videatur sacer historicus, tot dimensiones, totque numeros maris apponens; ita tamen verisimilis videtur, vt vel sola simplex eius propositio fidem sibi plenam exposcere videatur. Quis enim credat, Romanos antiquae politiae non inuentores, sed aemulatores hanc sibi laudem arrogare potuisse, vt ipsi primùm amphoram liquorum, & frugum mensuram ex pede constituerent trina dimensione quadrato, docerentque praeterea, praedictum vas aqua, vel vino plenum octoginta librarum pondere examinari posse? Nonne satis conuincent oppositum tam perspicua testimonia, quae in sacris historijs legimus, probantia id in Republica illa, Diuinis legibus tanto ante Romanorum nomen instituta obseruatum fuisse, quod hi aemulati sunt? Id enim, quod ex numeris dimensionum maris aenei in sacra historia notatis, arithmetica, ac demonstratiua ratione colligitur, ita videtur esse perspectum, vt temerè negandum non sit. Quamuis enim numeri exacti mathematica ratione non sint; eorum tamen mutuam collationem, quam mathematica ratio suadet, non modò innuere, verùm quasi indicare, ob oculos ponere, persuadere videntur. Quapropter cum ad probandam semicubiti, & lateris cubici bati aequalitatem, nullam aliam adhibeamus, aut coniecturam, aut rationem, quam eam numerorum sacrae Scripturae collationem, quam mathematicis rationibus priùs demonstraueramus, absque vlla dubitatione tenendam eam esse existimamus. Siquidem facta supputatione probatum est, vas hemisphaericum, cùius inane per dimetientem lineam sit cubitorum decem, circumferentia triginta, cubicis semicubitis expleri bis mille. probatum etiam est, quod si cubicis semicubitis bis millibus impleretur hemisphaericum vas, eius diametrum esset cubitorum vtique decem, circumferentiam cubitorum triginta; vel saltem ijs cubitorum numeris eius circumferentiam, atque diametrum contineri, qui inuicem, vt dixi, multiplicati eundem reddant numerum, quem multiplicati numeri sacrae Scripturae reddunt. Maneat igitur hoc vnum statutum, quod initio huius disputationis proponebamus, primum illum mensurarum inuentorem palmum suae manus elegisse, hoc est extensam manum ab extremo maximo, ad extremum vsque minimum digitum, quàm mensuram bis sumptam cubitum exaequare probauerat; octies verò totam sui corporis altitudinem, eam, inquam, mensuram constituisse reliquarum quasi primam normam, ex qua vas fieri praecepit cubica ratione perfectum, quod men-

BATVS aequalis est semicubito cubico.

HEBRAEI à Deo edocti ante Romanos mensuras mensurarum inuicem mutuo.

Lib. 1. huius operis cap. 3.

surandis liquoribus, ac frugibus vsui foret. Quod quidem vas per manus traditum vsque ad Salomonis tempora, lege, & consuetudine firmatum perduraſſe, credendum est. Neque mirum cuiquam videatur, haec nos tam longa principia euoluere, quae hactenus nulla firma ratione probari videntur: nobis enim satis probari ab ipsa natura videntur, quae assumimus principia. quis enim neget, eisdem res omnes constare principijs, in quae resoluuntur? Cum igitur Hebraeorum batum comperiamus latus cubicum habere palmare, id ita constitutum fuisse à primo eius inuentore cognoscimus, vt vas cubicum, iuxta palmi mensuram constitutum, batum vocaret, eoque liquores, ac fruges metiri constitueret, iuxta ea, quae de bato suprà ostensa sunt.

QVA RATIONE primùm, mensurae omnes constitutae sint.

PALMVS quattuor digitorum cubicus aequalis est cabo, vel choenici.

Est & alia non minus admiranda palmi alterius ad cabum diurnum hominis cibum proportio. Nam si, quae de bato, & cabo suprà retulimus, in memoriam reuocentur, facilè comperiemus, lateris bati ad latus cabi proportionem: continet enim batus logos, siue sextarios octo supra centum; cabus verò ex eisdem logis, siue sextarijs continet quattuor: ex quo fit, vt batus vicies septies contineat cabum; quater namque viginti septem efficiunt centum & octo. Est autem viginti septem numerus cubicus ternarij; ter enim ter efficiunt nouem, ter nouem viginti septem; igitur latus cubicum bati continet ter latus cubicum cabi. Quae omnia, cum nota sint, & certa Mathematicis, reliquorum fidem exposcunt. Iam verò, cum palmus maior ter contineat minorem, vt paulò ante ostendimus, fit, vt cubicum vas palmare, iuxta manum totam, eiusque digitos extensos, dicatur batus: palmare verò iuxta manum contractam diurnum praestet hominis cibum. Quod minimum vas cabi nomine Hebraeis censebatur, Graecis choenicis. Quo loco, mirum sanè, ac humanae naturae maximè congruentem cibi modum ab illis primis legum latoribus constitutum fuisse, licet obseruare: vnicuique enim homini tantum adscribebatur frumenti, quantum pugno in cubicam formam redacto metiri posset, eamque mensuram appellabant cabum, vt supra ostendi. At palma extensa vas alterum constituebatur cubicum, quod, vt paulò ante ostendi, vicies septies cabum constitueret, hoc est menstruam hominis portionem; lunares enim menses computabant olim Hebraei, vt alias ostendimus. Lunae porrò periodus, hoc est ab vno zodiaci puncto ad idem punctum proprij motus reuolutio, septem & viginti diebus perficitur cum horis octo, vt auctor est Ioannes de Sacrobosco, & alij Astrologi. qua in re non obscure significare voluisse videntur antiqui, manu, qua cibum operantur homines, eiusdem cibi mensuram accipiendam; vel tantumdem cibi cuiuis decere tribui, quantum manibus operando metiatur. Quae sanè obseruatio lucis non parum huic nostrae afferet disputationi, & huic capiti modum imponet.

Supra cap. 8. & 13. huius lib.

Cap. praecedenti.

TANTVM cuique cibi in diem praescribitur, quantum manu operando metiatur.

Cap. 13. huius lib.

Ioan. de Sacr. in sphaera c. 1. & Astrologi in theorica lunae.

MEN-

Universidad de Deusto Biblioteca

MENSVRAE PONDERE QVOQVE *examinari consueuerunt apud omnes gentes.* *Cap. XIX.*

Lib. 2. huius partis. cap. 3.

TRIPLEX mensurarum genus initio proposuimus pertractandum, liquorum, frugum, longitudinum. ea porrò vix, aut nulla ratione percipi plenè posse significauimus, nisi inuicem conferrentur; mutua namque collatio rerum facit, vt quae, dum de alijs seorsum ageretur, cognosci non poterant, tunc plene percipiantur, dum omnia simul colliguntur. Hac igitur de causa tria haec mensurarum genera, triplici quoque ratione hactenus contulimus, singula nimirum genera inter se: mensuras deinde liquorum, cum mensuris frugum; & has tandem atque illas cum longitudinum mensuris. Superest nunc, vt priusquam certam alicuius mensurae rationem, aut modum praescribamus, vt has quoque mensuras expendamus, quomodo cum ponderibus etiam conueniant. Id quod non alienum à nostro instituto, aut superuacaneum cuiquam videri debet, sed proprium, vtile, necessarium. Nam, vt suprà ostendi, dum Propheta noster iustam seruari praecipit, ac certam mensurarum rationem, hoc vnum inter alia iniungit: *Iuxta mensuram eorum erit aequa libratio eorum.* Quod qua ratione intelligendum sit, non apparet, nisi ephi, & bati, de quibus est sermo propheticus, libratio perspecta sit; ex quo postmodum, num aequa sit libratio, necne, facilè percipiatur. Et quamuis haec ponderum, ac mensurarum collatio tam perspicua non esset in sacris litteris, eam tamen in vsu fuisse apud Hebraeos, siue etiam apud priscos illos mensurarum, ac ponderum inuentores, suadere posset vel haec vna ratio; quòd nimirum id Romanis in vsu fuisse cognoscamus. Ita enim, vt dixi, gens haec fuit omnis antiquae politiae aemulatrix, vt, quicquid maximè Rempublicam decens in Romanis moribus comperimus, id omne Deo Optimo, & Maximo auctore, atque doctore in Hebraeorum antiqua Republica obseruatum fuisse, non dubitemus. Quapropter rem scitu iucundam, ac nimia vetustate pene abolitam in ipsis Romanae Reipublicae vestigijs perueſtigare aggrediamur.

MENSVRAS pondere examinari necessarium est.

Supra cap. 9. huius libri.

Ezech. 45. ℣. 11.

QVIDQVID maximè Rempublicam decet, cum in Romana reperitur, ab antiqua Hebraeorum desumptum esse videtur.

Romanos igitur, trutina, libra, ponderibus amphoram examinare consueuisse, tot grauissimi Scriptores affirmant, vt id negare, proteruiae potiùs adscribi possit, quàm veritatis studio. Id quod affe rendis eorum sententijs planum fiet. Neque minùs receptum antiquis fuit, ac omnibus manifestum, quo quaeque mensurae pondere censerentur. At nostrae aetatis ingenia ita cupiunt videri antiquis illis perspicaciora, vt leui quamuis freti coniectura, infinitam propemodum auctoritatis molem, vel vnius Scriptoris longè petito testimonio, eleuare nitantur. Atque inuenta

A quadam mensuralium, ac ponderalium vnciarum differentia, id vnum suis lucrubationibus, longissimis commentarijs, atque importunis disputationibus videntur consequuti, vt nihil certi in re certissima consequi posse videantur. Nos verò, qui lubricas, ancipitesque opinionum ambages vitare, tritam, ac regiam viam ingredi conati semper sumus, libris, seu pondo mensuras has omnes dimetiemur, ex quibus certa postmodum proportione ostendemus, de quibus vncijs loquantur Scriptores. quo statuto, mox ad examen veniemus, quo certa ratione cognosci possint antiquarum mensurarum pondera; ex quo manifestum quoque fiet, sintne eadem tempestatis nostrae pondera cum antiquis, an verò diuersa.

B Et primùm Galeni afferam testimonia, cuius auctoritatem, & fidem reliquis omnibus Scriptoribus praeferendam censet Agricola; qua ratione, ipse viderit. Is enim libro de ponderibus, & mensuris sic scribit: Ceramium Italicum, quod & amphora, habet olei libras duas & septuaginta, vini octoginta, mellis octo suprà centum. Chus, qui & Congius, olei libras nouem, vini decem, mellis tredecim semis. Xestes, qui & sextarius, olei vncias octodecim, vini viginti, mellis viginti septem. Ac post enumerata minorum mensurarum singula pondera, quae percensere non vacat, subdit: Oribasius autem, secundum Adamantinum, auctor est, sextarium quidem Italicum vini mensuram vnciarum viginti quattuor C esse, pondere verò vnciarum viginti, cum sextarius mensura mellis duas libras semis ponderet.

Galen. lib. de pond.

GALENI sententia de pondere rerum.

Sentit ergo planè Galenus, Romanum sextarium vino plenum vncias viginti pendere: siquidem id ipsum Oribasij Iuliani Apostatae medici testimonio comprobat. quare & in reliquis amphorae, & congij, atque alijs mensurarum ponderibus idem nobiscum sensisse credendus est: cum reliqua pondera sextarij statuto pondere arithmetica supputatione probentur. At ne forsan liber hic Galeni de ponderibus, ac mensuris alicui sit suspectus, aut suppositititius videatur, idem ipsum alio eiusdem testimonio comprobare non dubitabimus. Is enim sic scribit: sextarij autem Romani Heram meminisse arbitror: nam Athenienſibus, neque mensura, neque nomen hoc erat; nunc verò, ex quo Romani rerum potiuntur, sextarij nomen omnibus, qui Graeca lingua vtuntur, existit: at ipsa mensura Romanae aequalis non est; alius enim alia sextarij mensura vtitur. Quippe apud Romanos sextarius libram vnam, & dimidiam, atque sextam ipsius partem capit, vt vnciae vniuersae sint viginti, quas plerumque cornibus, quibus in orbem ductae quaedam lineae sunt extrinsecus incisae, metiuntur. Sed quidam falso putarunt, sextarium octodecim continere vncias mensurales. Videtur igitur & Heras, si quando cotylem scribit, dimidiam sextarij partem indicare; nouem verò vncias cornulibralis significet, E an decem, obscurum est. Hactenus Galeni sunt verba, quae in contrariam sententiam adducunt nonnulli, vt probent, non Galenum modò, verum alios Scriptores omnes de vncijs mensuralibus loquutos, non de ponderalibus, quoties sextario affirmant viginti vncias contineri. At ne fateri cogantur Galeni sectatores, tantum virum secum non concordare, teneamus, illum de eisdem vncijs loquutum, de quibus Oribasium induxit asseren-

Oribas. lib. 2. ad Eustathium filium.

Galen. lib. de compos. medi.

ferentem, pondere sextarium fuisse vnciarum viginti, id quod sequenti capite attentiùs examinabimus. Subscribit Galeno doctissimus etiam medicus, sollertissimusque scriptor Dioscorides, cuius haec sunt verba. Ceramium, idest amphora, habet libras octoginta, vrna libras quadraginta, congius libras decem, semicongius libras quinque, sextarius libram vnam, vncias octo, hemina, seu cotyla vncias decem, acetabulum, quarta pars heminae, habet vncias duas semis, cyathus, sexta pars heminae, vnciam vnam semis, & scrupulos quattuor, cheme, quae est cyathi pars quarta, habet drachmas tres, scrupulum vnum: id autem est cum aquae, tum & aceti pondus; aiuntque pluuialis aquae adimpleri vasculum, certissimamque hanc esse ponderis rationem. Haec sunt, quae Dioscorides de pondere singularum mensurarum tradit, si aqua, vel aceto sint plenae. Quae sequuntur verò deinceps, ad oleum spectare conijcio; habent enim ad praedicta pondera eandem rationem, quam oleum habet ad aquam, nempe, quam nouenarius numerus habet ad denarium, vt arithmetica ratione cuiuis integrum, ac facillimum erit experiri. Sic enim habet: Amphora habet libras septuaginta duas, vrna libras triginta sex, congius libras nouem, semicongius libras quattuor semis, sextarius libram vnam semis &c. Tandem aperto sermone subiungit: Mellis amphora habet libras centum viginti, vrna libras sexaginta, congius libras quindecim, semicongius libras septem semis, sextarius libras duas semis. & quae sequuntur. At omnem dubitandi rationem substulit Fannius.

Dioscor. apud Galen. lib. de pondere.

DIOSCORIDES sententia de eorundem pondere.

FANNIVS rem pondere definit.

Illud praeterea tecum cohibere memento,
Finitum pondus varios seruare liquores.
Nam librae, vt memorant, bessem sextarius addet
Seu puros pendas latices, seu dona lyaei.
Addunt semissem librae labentis olijui.
Selibramque ferunt mellis superesse bilibri.

Quibus versibus eadem plane testari videtur, quae Dioscorides, atque alij, nempe sextarium aqua, vel vino plenum vncias viginti pendere: libra namque duodecim continet vncias, bes octo, vt vidimus; olei verò sextarius octodecim, mellis tandem triginta. Quae quidem omnia ita nos experti sumus superiore libro, vt, quod ad rerum proportionem spectat, certò possimus affirmare, praedictos Scriptores omnes vera sensisse. Immo verò & rationem reddere possumus eius rei, in qua ab alijs dissentire videtur Galenus; ait enim, amphoram mellis libras octo supra centum pendere, sextarium vncias viginti septem, cum reliqui omnes mellis amphorae libras tribuant centum viginti, sextario vncias triginta, hoc est libras duas & semis. Duplex enim, Romae potissimùm, mellis genus reperitur, liquidum alterum, alterum solidum: illud autem in vase semper huic supernatat; quapropter illud leuius, hoc grauius esse certo scimus. Cum verò nos experiremur praefinitum à Scriptoribus mellis pondus, liquidum illud priùs adhibuimus, & quoniam minoris erat ponderis, quam oportebat, solidum mel expendimus, quodmox ex aequo respondit. Quapropter conijcere facilè licet, Galenum de liquido melle loquutum, reliquos verò ferè omnes Scriptores de solido. Et quamuis haec ita sint manifesta, vt nulla amplius egerent confirmatione; tamen, quoniam necdum tantorum virorum testimonijs acquiescunt iuniorum quamplures, Plebiscitum afferre decreuimus, quod vnum omnem auferre posset dubitandi rationem. ita vt meritò mirum esse affirmet Petus, eiusmodi legem à tot egregijs viris vsque ad eam diem obseruatam minimè fuisse. Neque enim fieri posse putabat iuris ac legum peritus, vt manifestam legem, plebisque statutum negarent huiusmodi Scriptores.

Lib. primo bu ius partis. c. 4.

Quoniam verò Plebiscitum vim legis habere diximus, priùs breuiter explicandum videtur, vnde nomen, ac vim obligandi eiusmodi decreta populi obtinerent. Ac ne plurium sententias in medium adducere cogamur, Andreae Alciati verba referre operaepretium duximus. Is primùm affirmat, Romani Imperij originem à Romulo, Regibusque coepisse: & ab his latas fuisse leges quas Regias vocant. Romulus, inquit, ex antiquioribus ciuitatis centum Patres elegit, qui ordo Senatorius dictus est: ad hunc decernendi ius pertinebat, quae ex toto regno ad eum deferrentur. Sed & sacra facere, ius dicere, magistratum gerere soli Patritij poterant. Quoties verò vel leges sciscendae, vel magistratus creandi, vel bella decernenda erant, tum populus Romanus ipse consulebatur, ad eumque huiusmodi negotiorum ius pertinebat: idque Dionysius Halicarnaseus diffuse explicat. Exactis deinde Regibus, plebis potestas multum aucta est, cum, secessione facta à Senatoribus, extorsisset, vt ex corpore suo magistratus crearentur, qui Tribuni plebis dicti sunt. Sacrosancti hi erant, summaeque auctoritatis, vt qui Senatusconsultis intercedere possent. Et quamuis à principio latae ab his leges, quas plebiscita vocabant, Patritios non obligarent; tamen lege Hortensia constitutum deinde est, vt eo iure, quod plebs statuisset, omnes Quirites tenerentur. Haec Alciatus: quibus nihil praeterea addendum duxi.

VNDE NOmen & vim legis obtinuerit plebiscitum.

Andre. Alciatus lib. de Magistratibus.

Plebiscitum refertur à Sexto Pompeio Festo, quamuis mutilum, & mendis respersum; tamen quod ad probandum quadrantalis pondus spectat satis integrum, & manifestum. illud verò nos expurgatum, atque integrum referemus, ac postmodum quibus rationibus ducti aliquid vel subtraximus, vel addidimus, vel immutauimus, exponemus. Publica, inquit Festus, pondera &c. Quod duo Sillij, Publius, & Marius Tribuni plebis rogarint his verbis.

Sext. Pomp. Fest.

EX PONDERIBVS PVBLICIS. QVIBVS HAC TEMPESTATE POPVLVS OETIER SOLET. VTI COAEQVETVR SEDVLVM. VTI QVADRANTAL VINI OCTOGINTA PONDO SIET. CONGIVS VINI DECEM PONDO IS SIET. SEX SEXTARII CONGIVS SIET VINI. DVODEQVINQVAGINTA SEXTARII QVADRANTAL SIET VINI. SEXTARIVS AEQVVS AEQVO CVM LIBRARIO SIET. SEXDECIMQVE LIBRAE IN MODIO (ordei) SIENT. SI QVIS MAGISTRATVS ADVERSVS HAEC DOLO MALO PONDERA. MODIOSQVE. VASAQVE PVBLICA MODICA. MINORA. MAIORAVE FAXIT. IVSSITVE REFIERI. DOLVMVE ADDVIT. QVOD EA FIANT. EVM QVAEIS VOLET MAGISTRATVS MVLTARETVR. DVM. MINORE PATREIS FAMILIAS TAXAT. LICETO. SIVE QVIS IN SACRVM IVDICARE VOLVERIT LICETO. Hactenus ille. quibus quamplurima sta-

Universidad de Deusto Biblioteca

ſtatuuntur, quae lucem maximam huic noſtrae tractationi afferrent, ſi integra fuiſſent, & incorrupta. Verùm cum temporis iniuria, pariter, atque Scriptorum ignauia ex eis quamplurima diuinanda potiùs videantur, quàm interpretanda, illa priùs, quae manifeſta ſunt, praelibabimus, ac poſtmodum, qua coniectura, aut ratione ducti dubia, & obſcura interpretemur, mendoſaque correxerimus, aperiemus.

MENSVRAE pondere, & pondera menſuris ipſis examinabantur ſedulò.

Illud in primis hac lege ſanciri videtur, vt non modo quadrantal, congius, ſextarius, ac modius ſedulò examinarentur, atque iuſta ratione exaequarentur; verumetiam, vt pondera ipſo quadrantali congio, vel ſextario examinarentur. id quod intellexiſſe videtur ipſe Feſtus, qui hoc, Sillianum plebiſcitum, verbo, pondera publica, adiunxit. hac autem ratione, & cauſa illud adduxiſſe, probare videntur illa intercepta verba, quae ex incendio codicis, qui ſolus vſque ad noſtra tempora perdurauit, emerſerunt. Sed multò magis haec manifeſta fiunt ex legis ipſius verbis, quibus non minùs, quàm modios, vaſaque publica, pondera etiam prohibet imminui, aut augeri. Congio namque iuſto vino pleno pondera examinari poterant, non minùs, quàm pondere iuſto congij, appenſo vino, capacitas: cum maximè notum omnibus eſſet vinum, quo huiuſmodi menſurae, & pondera examinanda eſſent. Ex quo fit, vt hoc obiter dicamus, vt cum nota nobis ſit Farneſiani congij capacitas iuſta, nota etiam poſſit eſſe omnium Romanorum ponderum, ac menſurarum ratio.

FARNESIANO congio nota ſit omnium Romanorum ponderum, & menſurarum ratio.

Secundò, illud manifeſtum eſt, atque ab omni dubitatione & controuerſia alienum, quadrantal vino plenum, ſiue, vt preſſius loquar, vinum, quo quadrantal implebatur, pendere libras ponderales octoginta. Congium, qui octauam illius partem continet, pendere libras decem. Sextarium, qui huius eſt ſexta pars, pendere vncias viginti, ſiue libram, & beſſem, quod idem eſt. Nam, ſi centum viginti vnciae, quae libris continentur decem, in ſex aequales partes ſecentur, ſingulis ſextarijs viginti vnciae ponderales obuenient. quod de vino, vel aqua appenſa intelligendum cenſuit Fannius, quoniam eiuſmodi liquores parum inter ſeſe pondere differunt, aut fere nihil. Eiuſmodi autem liquores, ad examinanda pondera, & menſuras, elegerunt Romani, quoniam ea parum in pondere variant, praeſertim aqua, ſi pluuialis ſit, atque in ciſterna diligenter aſſeruata. Atque hoc, quod diximus de ſextarij, congij, & amphorae pondere, non lege tantummodo ſancitum fuit, ſanctéque obſeruatum; verùm, ne quiſquam ex eiuſmodi legis ignoratione peccaret, atque adeo deciperetur, aut deciperet, in ipſiſmet publicis vaſis, quorum haec lex meminit, quaeque ex aere, vel orichalcò fiebant, ne facilè imminuerentur, ipſius vaſis pondus, hoc eſt, quantum aqua, vel vino plenum pendere debuiſſet, incidebant, vel imprimebant: quod manifeſtum omnino eſt in Farneſiano congio, de quo mox, in eo namque, praeter alia, binae hae litterae videntur inſculptae, P X. quae ab omnibus doctis viris pondo decem ſignificare intelliguntur. Illud verò maximè torſit interpretes, quod in praeallato plebiſcito habetur: ſextarius aequus, aequo cum librario fiet: nullus enim eorum, quos hactenus vidi, quid librarij nomine intelligat, vel probabili aliqua coniectura auſus eſt affirmare. Illud praeterea, quod his proximè ſuccedit: ſex de quinque libras in modio ſient, ita planè mendoſum eſt, vt nullus ea verba auſus ſit interpretari. quare, quam correctionem cenſorum probauit iudicium, eam libenter amplexi ſumus, & SEXDECIMQVE LIBRAE binis tantummodo litteris immutatis, merito legimus: ac mox, ea tantummodo lectione admiſſa, planum omnino fit, quid ſtatuat eiuſmodi particula. Nam cum modius, vt diximus, frugum ſit menſura ſexdecim continens ſextarios, cum ſexdecim librae modio tribuuntur, duo nobis fiunt manifeſta. primùm, alicuius frumenti pondere modium examinandum praecipi, cuius ſinguli ſextarij libram vnam penderent: alterum eiuſmodi frugis ſextarium propterea dici conſueuiſſe librarium, quod libram penderet. quare meritò ſtatuitur, vini aequum ſextarium, aequalem conſtitui debere frugum aequo ſextario, qui librarius, propter hordei, verbi gratia, pondus dicebatur. Verùm cum in plebiſcito deſideretur id, quo plenus modius ſexdecim penderet libras, facilè conijcere licet, vel LIBRARII nomine, ita receptum eo tempore fuiſſe, vt ſextarius alicuius frugis intelligeretur, vt explicatione non indigeret: vel, quod magis probauerim, ſcriptoris culpa in codice defuiſſe, cuius rei modius ſexdecim libris pondere aequaretur. Atque in hanc me ſententiam facilè inducit tam ſollers legis repetitio, cum de vini pondere ageret: non enim feciſſe ſatis arbitrata eſt, ſi quadrantal vini octoginta pondo fore ſtatueret, ex quo facilè potuiſſet intelligi, congium, qui decem pondo eſſe perhibebatur, fore etiam vini; ſed id repetiit ſemel, atque iterum. Adde his etiam, quod leges oportuit eſſe perſpicuas, & quae quam minimum cauillationibus, ac ſiniſtris delinquentium interpretationibus paterent.

IN IPSIS vaſis, quae ad menſurandum ex aere fiebant, pondera etiam incidebant, & quare.

LIBRARIVS dicitur ſextarius, quod hordeo plenus libram penderet.

Cum igitur ſolicitè inquirerem, quod è frugum generibus intelligendum hic foret, mihi in mentem venit Plinius, de frugum pondere ſic ſcribens: leuiſſimum ex his hordeum raro excedit duodecim libras, & faba viginti duas, ponderoſius far, magisque etiamnum triticum. Haec Plinius: quae, ſi incorrupta eſſent, id, quod quaerimus, nullo negotio manifeſtarent. nam de modijs ſingulis Plinium loqui indicant ſequentia eiuſdem verba paulò inferius afferenda. Illud deinde ſubindicare videtur Plinius, quod aliàs pertractabimus, nimirum, propterea hordeum ad exaequandas menſuras prae alijs frugibus fuiſſe delectum, quod ipſum, quamuis aliud alio, ſicut caeterae, ſit grauius; tamen minimam ponderis differentiam admittat: ideoque rarò excedere dixit certum quendam librarum numerum, à quo etiam rarò, paululumque deficeret. Verùm in eo, quod Plinius ſtatuit, quantum hordei modius pendeat, in hoc arbitror ſine dubio mendum eſſe: nam ſi, quae Budaeus expertus fuiſſe teſtatur, attendantur, hordei modius in Gallia pendet vicenas libras, & ſelibram. At, inquies, hoc tantummodo probabit, Budaeum maiorem iuſto ſortitum fuiſſe modium, atque agitatam ponderaſſe menſuram; Plinium verò iuſtum appendiſſe modium, non ita multum agitatum. fateor id quidem eius diſcriminis cauſam aſſignari poſſe: at nos, qui iuſtam modij, & ſextarij rationem conſequuti ſumus, ſextarium hordei libram vnam pendere, experientia comperimus.

Plin. lib. 22. c. 7.

HORDEVM inter fruges parum in pondere variat.

Bud. lib. 5. de Aſſe.

Universitat de Barcelona

simus. Quod si quisquam proteruè adhuc contendat, nos in modio, sextario, ac pede eligendo deceptos valde fuisse, atque iniqua adhibuisse pondera, adhuc tamen quisque facilè poterit experientia cognoscere, Plinium sexdecim libras modio tribuisse, haud secus, quàm in Silliano plebiscito decernitur. Si enim in quocumque vase iusta bilance quibuscumque vncijs, quae quidem vnciae omnes inter se sint aequales, viginti vncias aquae purae appendat, notetque diligenter in vase terminum aquae, quantum videlicet praedictae aquae vnciae occupent, idemque spatium hordeo puro Romae adimpleat, atque eisdem vncijs appendat, facilè inueniet, duodenas circiter vncias pendere: ex quo demonstratiuè colliget, plebiscitum, quod vini, vel aquae sextario viginti vncias pondere tribuit, hordei sextario duodecim dedisse, & hordei modio libras sexdecim: nam eadem est proportio viginti vnciarum iusti ponderis aquae ad duodecim iustas vncias hordei, quae viginti maiorum, vel minorum vnciarum aquae, ad duodecim ex eisdem, vncias hordei. Qua etiam ratione planum quoque fit, Plinium sollertissimùm Scriptorem eiusmodi decreti non ignarum, hordeum scripsisse libras XVI. raro excedere: cumque eum numerum Romanis litteris scripsisset, vel codicis vetustate, vel librarij ignauia vltimum I. excidisse, ac XV. mansisse, pro XVI. Quibus ducti rationibus, quoniam plebiscitum, vt olim fuerat sine mendis, adscribere polliciti sumus, illud ORDEI addidimus, atque ita scripsimus SEXDECIMQVE LIBRAE IN MODIO ORDEI SIENT.

QVA RATIONE comprobari potest, hordei sextarium libram vnam pendere.

PLINIVS emendatus.

His igitur sic statutis, ad alteram plebisciti partem, qua poenae irrogantur aduersus legis transgressores, explicandam accedamus. Id quod alicui forsan à nostro instituto alienum videri posset; tamen disciplinae integritati conducere arbitrati sumus, legem hanc vniuersam, qua ponderum, ac mensurarum ratio innumeris paenè difficultatibus obuoluta proponitur, apponere, eamque quam breuissimè exponere OETIER igitur pro, vti, ponitur. COAEQVATVR pro, coaequetur. SEDVLVM pro sedulo FAXIT pro fecerit. IVSSIT pro iusserit. DEFIERI, pro, fieri, vel refici. ADDVIT pro addiderit, quod & ipse Festus alibi exponit, sic scribens: Adduis addideris. EVM QVIS VOLET MAGISTRATVS, quis QVEIS adscripsimus, quod, quis, pro, quibus, vsurpari arbitrati sumus. Illas autem binas particulas DVM, & TAXAT, quas diuisas aliquibus interpositis verbis apposuit, coniungendas censemus, atque ita interpretandas, ac si vnica esset dumtaxat. Quibus sic adnotatis, hoc modo ordinanda, atque exponenda ea verba conijcimus: Si quis Magistratus aduersus haec decreta dolo malo pondera, modiosque, vasaque publica modica, minora, maioraue fecerit, iusseritue fieri, dolumue addiderit, quod ea fiant, eum quibus vellet Magistratus multaret poenis. dumtaxat liceat minore multa patresfamilias punire, siue quis voluerit in sacram eiusmodi poenam adiudicare, liceat. Quaquidem lege grauiùs agendum esse significat aduersus Magistratum, cuius culpa contra huiusmodi decreta quidquam fuerit à quocumque perpetratum: mitius aduersus patremfamilias, cuius ignauia quidquam fuerit commissum. quoniam doli minimum praesumit in patrefamilias lex; in Iudice, ac Magistratu, cuius est proprium leges, ac iura tueri, quam multum doli, ac culpae animaduertit, si leges non seruet, aut seruari non curet.

Pomp. Fest.

MAIORI poena multatur Magistratus aduersus iura delinquens.

ROMANI, ac Graeci pondere mensuras exigebant.

Vt igitur ad instituram disputatiouem reuertamur, his sic praelibatis, perspectum esse videtur, primùm Romanos, ac Graecos pondere mensuras liquorum examinare consueuisse; siquidem tam Galeni testimonio metretae pondus, quàm plebisciti iure amphorae pondus perspectum vidimus. Deinde illud quoque probatum esse videtur, vini amphoram libras octoginta pendere, congium decem. Ac tandem ostensum est, sextarium Romano hordeo plenùm libram vnam pendere, ac modium sexdecim libras; habet enim totidem, vt dixi, sextarios. Quae quamuis satis esse potuissent ad ostendendam, tum praedictarum mensurarum ponderis porportionem, tum etiam reliquarum omnium, quarum nota esset ad has proportio, id quod cuiuis facillimum esse potuisset, atque in promptu; non defuerunt tamen, qui longioribus disputationibus, sententiarumque multitudini viam aperuerint latissimam. Quocirca doctis, ingeniosisque viris operae pretium me facturum existimaui, si rerum, quas metimur, quasque in mathematicis disputationibus examinare aggressi sumus, singula in singulis mensuris pondera, quae sparsa reperiuntur apud antiquos Scriptores, apud recentiores dispersa, quasi in vnam summam colligerem, atque ad tabulas quattuordecim redigerem, in quibus sub vnum aspectum omnia simul omnium mensurarum pondera faciliori methodo proponerentur. Quarum plane praesidio duo insuper alia me praestare posse profiteor. Primùm, omnes antiquorum, Galeni potissimùm de mensurarum pondere sententias, quae secum ipsae pugnare videbantur, componam: deinde ea omnia, quae nostrae de rerum pondere sententiae aduersari videbantur, ostendam, non modò non aduersari, verum eam maximè confirmare posse. Quae omnia, cum exactam omnium mensurarum cognitionem praestare legenti possint, priusquam ad tabularum, quae vniuersales futurae sunt, explicationem veniamus, de nostris Hispanis, Atque Romanis mensuris, earumque pondere breui sermone dicendum est.

Lib. 1. huius partis. c. 5.

SEQVENtium quattuordecim ponderis tabularum finis, & vsus.

Universidad de Deusto Biblioteca

DE ROMANIS, HISPANISQVE NOSTRIS *liquorum, ac frugum mensuris, earumque pondere.* *Cap. XX.*

ROMANAS, Hispanasque mensuras, earumque pondera explicare statui. qua in re cum non sint Scriptorum variae sententiae referendae, neque aduersus haec, vel illa differendum, breuitati, quàm cupimus, erit studendum maximè: neque enim alia proferenda sunt eorum, quae afferenda sunt, testimonia quam quae frequens rerum vsus, exactaque, experientia nos docuit. ordine tamen, ac certa procedendum est methodo, ne confusioni, aut difficultati pateat aditus. Exordiemur igitur à liquorum mensuris, in quibus hoc vnum obseruauimus, quod vix alias reperiri poterit, omnes ferè Hispanicas mensuras pares totidem Romanis esse, nomine tantùm diuersas. Sunt autem Romae duplices liquorum mensurae, olei propriae, & reliquorum liquorum aliae. de mensuris olei nihil omnino dicendum esse existimaui; tum quod nihil ad nostrum institutum faciant, tum vel maximè, quod non omnes, omnium, aut singularum gentium mensurae mihi sunt pertractandae. Satis enim me fecisse putaui, si, quod olim nostrae Hispaniae studiosis praestiteram operae, id ipsum Romanis, quorum instituta, & mores assidua decennij consuetudine mihi perspecta esse potuerunt, praestarem quoque: nimirum, vt aliquas certas mensuras ex ijs, quae praemanibus habentur, cum antiquis ita conferrem, vt reliquas omnes earum collatione facilè possent ipsi conferre, atque adeo omnes antiquorum mensuras perspectas in promptuque habere.

HISPANAE liquorum mensurae eaedem sunt cum Romanis.

Minima igitur vini mensura Romae foglietta dicitur. Eam ego mensuram accuratiùs pondere examinaui. Vitream enim ampullam ita comparaui, vt mensurae illius capax esset, ita vt aliquid ex arctiori collo inane superesset. atque in eiusmodi ampullam, aeneam mensuram, quam exactissimam tradit mensurarum praefecto Populus Romanus, vt reliquas omnes in Vrbe, eiusque finibus exigat, & examinet, aqua plenam effundi curaui, & aquae terminum in ipso arctiori collo adamante signari, vt non semel, sed saepiùs pondus quoque eiusdem aquae posset expendi, quod & accurate feci eadem bilance, eisdemque ponderibus, quibus anteaFarnesianum congium expenderam & reperi foliettam sexdecim Romanas vncias pendere. Quod ipsum fatetur etiamPetus, exRomanis nimirum, quae nunc sunt in vsu Romae, foglietta sexdecim pendere. quod verùm quidem est; illud verò falsum, quod subiungit, ex antiquis Romanis vncijs aliquid amplius pendere; cum, vt suprà ostendi, eaedem omnino sint vnciae, quibus olim Romani, & nunc Romani, Hispanique vtuntur.

FOGLIETta Romana.

FOGLIETta sexdecim vncias pendet. *Luc. Pet. lib. 4. de mens.*

Est & quaedam per totam ferè Hispaniam minima vini mensura, quae vocatur vulgo, quartillo, quod quarta sit pars alterius, quam vocant açumbre. Permittant delicatae Latinorum aures, barbaras, ac peregrinas voces barbarorum more proferre; neque enim, aut integrum est, eas Latinitate donare, aut, si donentur, eas breui sermone explicare, vt facilè intelligantur. hoc enim expetendum magis videtur, quam eruditos sermone reputari. Illud insuper monendum esse lectorem duxi, quod ad scripturam, & prolationem vocis açumbre spectat, eam Hispanorum more scribi, neque aliter ab Italis proferendam esse, quàm si ab eis scriberetur azumbre: nos enim antiquum, & ab ipsis Romanis vsitatum scribendi, & proferendi morem retinemus, quem probat antiqua Capitolini marmoris inscriptio huiusmodi SCORÇO: Romani verò asperiorem litterae z sonum emollientes non alium illi tribuunt, quam quem litterae ç cum virgula subscripta olim ipsi nobiscum, nunc verò nos tantùm tribuimus. Hanc igitur quartilli mensuram ego olim Mantuae Carpentanae coram Ioanne Ferrerio (quem identidem honoris causa libenter nomino) expendi, ac comperi, libram vnam Hispanicam, hoc est vncias sexdecim ex aequo pendere. idipsum Romae quoque probare licuit, & nihil à vero aberrasse cognoui. Accedit his quoque non modica nostri Marianae auctoritas, sic scribentis: Minima mensura est sextarius Toletanus (sic vocat quartillum) quod non longè distet à Romano sextario, açumbris quarta pars, arrobae trigesima secunda, pendet in aqua, aut vino vncias sexdecim, minor sextario Romano vncijs quattuor. Haec ille. quae vera sunt omnia, atque iam nunc certam quandam indicare possunt viam, antiquas liquorum, aut frugum mensuras, cum nostris liquorum conferendi. nam cum illae omnes ad sextarios reuocari possint, iuxta ea, quae diximus, sextariumque ad fogliettas, vel quartillos reuocare non sit difficile, facilè quoque praedictam mensuram ad easdem fogliettas reducere poterimus. Si quis enim cabum Hebraeorum, aut choenicem Graecorum, quae vtraque mensura quattuor sextarijs constat, ad fogliettas, vel quartillos reuocare velit, is dicto sextariorum numero quartam sui partem addet, & agnoscet, cabum quinque fogliettis aequalem esse, modium viginti, amphoram sexaginta. & sic de singulis. Quae omnia infrà latiùs patebunt in tabulis.

P. Maria. lib. de pond. c. 17

QVARTILlo sextario Romano quarta sui parte minor.

COLLATIO antiquarum mensurarum cum foglietis.

Fogliettis quattuor constat bocalis, quem, auctore Peto, non multo ante vocabant petittum. Bocali aequalis est Hispanorum mensura, quam vocant açumbre, & quattuor constat quartillis. Açumbribus octo constat alia mensura, quae alicubi in Hispania vocatur arroba, alibi cantara. & haec frequens est ita, vt quamlibet vini quantitatem metiantur arrobis. ipsaque dolia, vasaque vinaria, lignea, aut testea distinguunt penes eum numerum arrobarum, quarum sunt capacia. Nec plures sunt in Hispanijs mensurae, quae prouincijs omnibus sint communes: quare has tantummodo adscribere libuit, peculiaribus alicuius prouinciae, aut Regni praetermissis. Arrobae aequalis est Romae nunc congius. Quae mensura quamuis modò non sit in vsu, quod sciam; tamen inter marmoreas mensuras, quae in domo Conseruatorum publicè asseruantur, quaedam, VINI CONGIVS, est inscripta, quam Petus tradit, bocalibus, seu petittis octo compleri, haud secus, quàm arroba açumbribus totidem.

BOCAL açumbre.

ARROBA vini congius.

Est praeterea Romae mensura quaedam celebris barrilis dicta, ea constat congiis quattuor, bocalibus duobus & triginta foglittis centum viginti

BARRIL.

Universidad de Deusto Biblioteca

ginti octo. Maxima omnium mensurarum, in omnibusque commercijs frequentissima dicitur botte, quae antiquis Romanorum dolijs successisse videtur: illa enim ex figulino opere frequenter erant, haec ex castanea materia.

BOTTE.

Plin. lib. 14. cap. 21.

Horum etiam meminit his verbis Plinius: Magna est collatio iam vino differentia in cella. circa alpes ligneis vasis condunt, circulisque cingunt, atque etiam hyeme gelida ignibus rigorem arcent. Haec ille. Neque verò pluribus explicare oporteret huiusmodi doliorum, aut formam, aut magnitudinem, cum omnibus ferè orbis regionibus, ac gentibus nota sit, vtpote marinis transuectionibus conueniens, & ab omnibus ferè nautis receptissima eodem nomine censetur. Hoc autem vno Romana botte ab alijs distat, quod illa quaedam certa mensura est, reliquae non ita, sed suis quaeque mensuris coaequantur. Continet igitur botte octo bariles, idque communi vsu receptum est, in emptionibus, venditionibus, stipulationibus, alijsque commercijs omnibus, vt, pro botte, octo intelligant bariles. Atque haec de liquorum mensuris dicta sufficiant. Quoniam, quae ad pondera spectant, satis nunc esse arbitramur, si aliquam mensuram ex singulis generibus pondere examinauerimus. Quod verò ad frugum mensuras spectat, seorsum singulae examinandae sunt; non enim id contingit in his, quod in praecedentibus, vt eaedem sint Romanorum, quae Hispanorum mensurae, nomine tantum diuersae.

Aridorum mensurae Romae sunt rublum, quarta, scortium. alias namque harum diuisiones minimè ad haec nostra studia spectare duxi. Rublum igitur mensura est, quae à validiori equo non longo itinere portatur, vt frequenter solet Romae, & à pistorum, & à ciuium domibus ad pistrinum, vel hydromylum portari. Quapropter, quamuis in omnibus commercijs frumentum, hordeum, aliaque legumina in magna quantitate rublis computentur, nulla tamen certa mensura rublum est, quae videri possit, aut qua aliquid mensuretur: esset enim tam magnae molis, vt moueri vix posset ad metiendum. Ex quo factum est, vt rublum in quattuor partes diuisum, quartas constituat totidem, quibus tota Vrbe frumentum mensuratur. Sed certam quandam, ac definitam rubli mensuram habere, nedum scripto proferre difficilè est. Duplex enim rubli in ipsa Vrbe vsus; in campo enim, quem vocant Florae, rublum scortia continet viginti; alibi verò per totam Vrbem ex eisdem scortijs rublum continet duo & viginti. Id, quod non ex varia quartae mensura procedit, sed ex vario modo mensurandi. Accedit his etiam, quod mensurarum forma nulla Romae reperitur aequabilis, quadrata, vel parallelepipeda, vel cylindrica, vel pyramidalis, aut eiusmodi, cuius lateribus, aut basibus mathematica ratione expensis, certa mensurae eiusmodi soliditas posset haberi, vt cum antiquis mensuris absque sensibili erroris differentia posset conferri. Quapropter, diu, multumque Romae laboraui, fateor, vt hac me solicitudine, & cura liberarem. Bilancem, ac pondera prius tantae magnitudinis comparaui, vt plenam frumento quartam hinc, inde verò aequale pondus posset sustinere: cumque semel, ac saepiùs quartam expendissem, tandem comperi, me in re incerta certitudinem quaerere. nam illi, qui frumenta mensurant, possunt quidem sine maxima differentia rubli frumenti plura mensurare: at vnam, eandemque quartam eodem frumento bis ita complere, vt vna alteri pondere, sine librae vnius, aut plurium differentia respondeat, vix, aut ne vix quidem praestare poterunt. Tandem, vt alia multa experimenta silentio praetermittam, incidit mihi consilium bonum, vt ad capita fontium venirem, atque primam illam mensuram exquirerem, quae reliquarum est norma. Atque ad praeteriti saeculi supremum annum, annique finem, in thelonio, quem locum vulgo duana vocamus, apud publicum mensurarum exactorem reperi aeneum quoddam vas oblongum oui forma, quod totum profundiorem ratem referebat, haud dissimile quartis ligneis, quae Romae passim à frumenti baiulis circumferuntur. quod aeneum vas leuiter milio plenum, ac regula radula abrasum, reliquis omnibus Vrbis quartis modum praescribit, & capacitatem. Quo viso, fateor, mox in spem erectus sum ad eam, quam cupiebam certam rubli mensuram, perueniendi, cum viderem vas illud aqua impleri posse, atque ita exigi, vt in mathematicis notaui. Igitur vas illud aqua bene dilutum, & inanitum ita constitui, atque firmaui, vt eius orificium omni ex parte libratum persisteret, ac mox vitream illam ampullam, quam examinando Farnesiano congio adhibueram, ad signum vsque colli aqua plenam toties in vas illud effudi, donec interiorem orificij angulum aqua ipsa omni ex parte contingeret, neque excederet. id quod semel, atque iterum pluribus ingeniosis è nostra Societate viris praesentibus, & numerum sextariorum computantibus, factum est, donec, omnium probante testimonio, quarta rubli Romani sextarios aequos continere deprehenderetur tres & viginti supra centum. Qui sextariorum numerus quater assumptus dat rublo duos & nonaginta supra quadringentos sextarios. Hic rursum numerus per scortia duo & viginti diuisus scortio tribuit duos & viginti sextarios, cum quattuor insuper sextarij vndecimis partibus. Cumque sextarij quantitas, & ad alias mensuras proportio nota sit, nota etiam nobis esse poterit omnium mensurarum frumenti ratio. Quod verò ad rubli pondus spectat, vix statui potest, cum, propter frumentorum diuersissimas qualitates, vix vnius pondus alterius ponderi respondeat. Verum, auctore Peto, rublum scortia continens duo & viginti, librarum sexcentarum esse statuitur. Sed cum nota iam nobis sit rubli capacitas, qua ratione cum antiquis Romanis conferatur, facillimum etiam erit statuere, quantum rublum cuius pendeat ex eo frumento sextarij pondus notum fuerit. & haec de Romanis aridorum mensuris in vniuersum dicta sufficiant.

RVBLVM equi onus non longè portandum.

QVARTA frumenti.

RVBLVM duplex Romae.

QVARTA Romana quae, & quomodo expensa.

Notaui lib. 1. huius partis. c. 5. propos. 15

Supra lib. 2. huius par. cap. 11.

QVOT SEXTARIOS continet rublum.

$$\begin{array}{r} 123 \\ 4 \\ \hline 492 \end{array}$$

$$492 \,|\, 22 \;\; \tfrac{4}{11}$$

$$22$$

Luc. Pet. lib. 4. de mens.

RVBLI PONDus librae sexcentae.

Mensurae porrò, quibus fruges metiri consueuerunt Hispani, sunt cahiz, faneca, celemin, medio celemin, quartillo. Harum prima non omnibus Hispaniarum prouincijs eadem: ego verò de illa mensura agam, quae Baeticae prouinciae, ac Toletanae communis est. In his igitur prouincijs cahiz continet fanecas duodecim; neque est vlla certa mensura, quae cerni possit, cahiz, sed certus quidam mensurarum modus, quem maximis frumentorum commercijs solent adhibere. Vnus verò cahiz à binis fortissimis

CAHIZ duodecim continet fanecas.

Universidad de Deusto Biblioteca

FANECA eadem per totam Hispaniam.

mis equis non longo itinere, sed per vrbem hinc inde asportari consueuit. Faneca mensura est per totas Hispanias non nomine solum, sed certa, ac lege sancita magnitudine eadem, quae Betico frumento plena appendere ferè semper solet vn quintal, vox est ab Hebraico, vt dixi, ככר cicar deducta, centum Hispanicas ponderis libras, Romanas viginti quinque supra centum pendens; tanto enim, quàm Hispanica minor est Romana libra. Sed de frumenti pondere infra.

Nunc verò, quod ad mensurarum collationem spectat, faneca continet celemines duodecim. Mensura verò, qua frumenta nostri metiuntur dimidia faneca est, rectis asseribus compacta, ansisque ligneis hinc inde constans, vt postquam radio abrasa fuerit, ab vno homine commodè in os sacci ab altero expansi effundi facilè possit, ita vt nihil ex mensura frumenti effundatur. neque alia maior mensura solet adhiberi propter commoda, quae mediocris mensura afferre potest, ac solet. Continet verò faneca celemines duodecim. Porrò celemin bifariam diuisus duas dat vsu receptas mensuras, quas vulgo medios celemines vocant. Haec autem mensura fieri plerumque solet quadratis basibus parallelepipedi figura, cuius altitudo minor est quolibet quadrati latere. Id quod maturo consilio factum fuisse conijcio. Sunt enim quamplurima, quae abrasa mensura venduntur, cuiusmodi sunt triticum, hordeum, & similia. Alia verò venduntur in cumulum aucta, vt farina, furfures, & alia. & quoniam quo latior est mensura, eò magis eiusdem mensurae cumulus solet excrescere, ideo mensurae latiores fiunt, vt ementium commodis, quibus ferè semper insidiantur vendentes, aliqua ex parte prouideatur. Huiusmodi igitur mensuram nacti apud Sanctum Laurentium in Schoriali, vbi primùm has mensuras examinare coepimus, ac deinde Mantuae Carpentanae reperi latus quadratum basis interioris medij celeminis fuisse lineam A, eiusque altitudinem lineam B, inter quas duas lineas reperi [a] duas alias medias proportionales, B, & C; ex quibus recta C, iuxta demonstrata [b], latus est eius cubi, qui praedicto medio celemin aequalis est. Qua linea mediante, facillimum fuit Hispanicas frugum mensuras, cum antiquis conferre. Nam in primis instrumentum augendorum corporum, quod suprà exposuimus [c], ingressi sumus. atque super centro A, iuxta quantitatem lineae C, arcum descripsimus, atque obseruauimus eiusmodi arcum semicirculum aquae A, abscidisse praecise in linea septem librarum. Atque iuxta demonstrata [d] affirmauimus, medium celeminem aqua plenum libras septem pendere. His verò non contenti, experiri quoque voluimus ea, quae demonstrationibus certa futura esse cognoscebamus: non quod de eisdem dubitaremus, sed vt ea perfrueremur voluptate, quam animis affert respondens scientiae experimentum. Igitur inanem cubum nuceis tabulis bene compactis fieri curauimus, iuxta quantitatem lineae C, neque pro votis successit mensura; quamuis enim altitudine, latitudineque par fuisset lineae mensura, id consequi non potuimus, vt longitudine par esset, sed latum quidem vnguem maior. eam igitur mensuram aqua plenam semel atque iterum Romae appendi, & comperi, libras Romanas septem, vnciam vnam semper pependisse. Ex quo facilè conieci, mensuram, si omni ex parte aequa euasisset, libras septem ex aequo pensuram fuisse; atque hanc semper rationem medio celemini tribuimus in sequentibus tabulis. Neque ab hac sententia dimoueor, etiam si legerim nostrum Marianum hac de re sic scripsisse: sequitur modius noster, seu celemin, eiusque partes semodius, & modij quadrans. Continet autem ex liquidis modius noster sextarios Toletanos (sic vocat eam mensuram, quam Hispano sermone nos suprà quartillo appellamus) omnino decem, semodius quinque; quadrans modij continet duos sextarios nostros, & semis. Sic idem modius Romanos sextarios octo continet, semodius quattuor, quadrans nostri modij duos Romanos sextarios capit. Haec ille. qui cum aqua mensurauerit Hispanicas frugum mensuras, neque à nobis in aquae sextarij, aut quartilli pondere discrepet, modica sanè vnciarum differentia à nobis discrepat, in celeminis quantitate, eiusque pondere explicando: nam binos Romanos sextarios quartae tribuit celeminis parti, quadraginta videlicet vncias aquae, medio celemini octoginta. At septem aquae librae, quas medio celemini damus, vncias continent quattuor & octoginta, hoc est quartam partem eius mensurae liquorum, quam suprà quartillo appellauimus. Hoc igitur quartillo aqua pleno mensurasse videtur Mariana medium celeminem. In quo mirandum non est, si tres quartas quartilli partes, quas tandem effuderat, post binos effusos in quadrante modij quartillos, pro dimidio acceperit. Atque haec de Romanis, Hispanisque nostris liquorum, ac frugum mensuris dicta sufficiant. quae ipsa reliquarum omnium mensurarum collatione magis erunt perspicua.

DIMIDIA faneca communis mensura est.

MEDIO CElemin, eiusque forma, & dimensiones.

a Lib. 1. huius partis cap. 3. propos. 11. vel 12.

b Cap. 5. eiusd. libri prop. 6.

c Supra lib. 1. huius partis. cap. 5. in fine.

d Ibi propos. 31.

MEDIO CElemin aqua plenum septem libras pendet.

A C D B

P. Mariana lib. de pond. cap. 13.

DE PON-

Universidad de Deusto Biblioteca

DE PONDERE RERVM, QVAS METIMVR; *deque eius inuestigandi commodis. Cap. XXI.*

QVAE hoc capite examinanda proponimus, eò potissimùm spectare videntur, vt firmemus, quae de Romano sextario, eiusque ad alias mensuras proportione hactenus diximus. ita enim, quae perspicua sunt, difficultatibus obuoluuntur à multis, vt nouas oporteat instituere disputationes, quibus eorum dubitationibus, aut dubitandi votis fiat satis; seu potiùs, vt veritatis indagatoribus fax praemittatur, vt videant, quàm sit ab eiusmodi cauendum difficultatibus. Igitur in memoriam reuocanda sunt priùs ea, quae de rerum pondere sollerti examine nos ipsi experti sumus, quae satis suprà inter mathematicas rationes explicata sunt, quaeque quasi quoddam fundamentum futura sunt eorum, quae deinceps sumus dicturi. Hoc verò capite Scriptorum testimonijs probare decreui, quae ibi experimentis comprobata sunt, & tum experimenta illa, tum etiam testimonia ad mensuras examinandas aptanda sunt. Igitur, quod ad metalla spectat, vnicum tantum, & de vno argento viuo testimonium apud antiquos Scriptores reperio, sed eiusmodi est, vt vel vnum possit, non modo reliqua confirmare, quae de metallis dicenda, aut dicta sunt; verùm etiam Hebreas mensuras explicare omnes, nedum Romanas, aut Graecas. Est autem huiusmodi testimonium ex Vitruuio desumptum, qui cum minij rationes explicaret, argenti viui, ex quo fit, naturam, & pondus explicat illis verbis: Foditur enim, inquit, gleba, quae Anthrax dicitur, &c. exemptis glebis, guttae eae, quae residebunt, propter breuitates non possunt colligi, sed in vas aquae conuertuntur, & ibi inter se congruunt, & vna confunduntur. Eae autem cum sint quattuor sextariorum mensurae, cum expenduntur, inueniuntur esse pondo centum. Haec ille. Quibus, quàm è re nostra loquatur Vitruuius, mox ostendam. Primùm enim quattuor sextarios expendit, non vnum, aut aliam aliquam mensuram Romanam. nos verò iam satis suprà ostendimus Graecorum choenicem quattuor fuisse Romanis sextarijs parem; cui etiam mensurae aequalis quoque ostensus est Hebraeorum cabus. Vnius igitur mensurae pondus nobis explicat Vitruuius, non plurium, quam tamen maluit Romano more quattuor appellare sextarios, quàm Graeco choenicem. Deinde certum, & perfectum huius mensurae pondus definiuit illis verbis, pondo centum. Ex quo tandem ipsius mensurae rationem ostendisse videtur, cum argenti viui pondus, vt dixi, non multum variet. Quod qua ratione probari in instrumento nostro possit, mox apparet. Nam si ibi obserues semicirculum A F, vbi is secatur ab arcu, cuius semidiameter est A E, iuxta ibi demonstrata, latus cubicum est argenti viui, libras centum viginti quinque pendentis; quod si ibidem diligenter obserues lineam centum librarum,

Supra lib. 1. huius partis prop. 16.

Vitruu. lib. 7. cap. 1.

QUATTVOR sextarij argenti viui, libras pendent centum.

cap. 7. & 13. huius libri.

Lib. 1. huius partis cap. 5. ad finem.

A quae ab eodem semicirculo intra ipsum absconditur, eam dices esse latus cubicum choenicis, aut cabi. Sed suprà etiam ostensum est, latus cubicum choenicis, aut cabi aequale esse palmo Hebraeorum; vel, quod idem est, palmum cubicum Hebraeorum aequalem esse cabo: igitur linea illa, quàm in instrumento inuenisti, dabit tibi palmum Hebraeorum, qui est sexta pars cubiti sacri: quare, si illum sexies in eadem linea continuo accipias, optatum habebis Hebraeorum cubitum; atque adeo omnes Hebraeorum, atque aliarum gentium mensuras, vt mox ostendam.

LATVS CVbicum choenicis, aut cabi, quomodo inueniatur in instrumento. *Supra cap. 18. huius.*

Iam verò si reliquorum metallorum ad argentum viuum proportio expendatur, illa quoque, quae in demonstrandis rebus mathematicis ad B mensuras explicandas assumebantur, hic facilè poterunt demonstrari. Nam si tabulam ingrediaris proportionis metallorum, quam suprà apposuimus, argentum viuum inuenies ab auro sesquiquarta proportione superari. hoc est, si idem cubus inanis argento viuo, atque auro solido compleatur, & expendatur, hoc illi praeponderabit quarta ponderis illius parte. Cumque cabus, aut choenix cubica argento viuo plena, centum pendeat libras, eadem choenix, si auro compleatur, quinque & viginti libras suprà centum ponderabit. Ex quo fit, vt si ex centro A per terminum lateris choenicis, hoc est lineae centum librarum, quae à semicirculo A F abscinditur, arcus ducatur, iuxta demonstrata, is ad punctum E C debet peruenire, cum ex demonstratis ibidem linea A E, sit latus cubicum auri talentum, hoc est Romanas libras centum vigintiquinque pendentis. Quae quidem omnes proportiones maximè obseruandae sunt, vtpote valde confirmantes ea, quae diximus, atque dicturi sumus de omnium mensurarum, ac ponderum proportione. Hoc verò, quod ex proportione auri ad argentum viuum colligitur ad choenicis pondus pertinens, idem ex eadem proportione in alijs quoque mensuris poterit probari. Neque id tantum in auro praestari poterit, sed & in alijs rebus omnibus, quae expensae iam à nobis sunt. Quae quidem experimenta, & probationes, quas allaturi sumus, Scriptorum sententias poterunt confirmare, vt ab eisdem no- D stra experimenta confirmantur.

Lib. 1. huius partis. cap. 5. propos. 16. tab. 3.

CHOENIX auro plena, centum vigintiquinque libras pendet.

Demonstrata prop. vltima, cap. 5. lib. 1. huius partis.

MIRA PONderum, ac mensurarum proportio.

NOSTRA experimenta, rationes, Scriptorum sententiae in idem confluunt.

Et primùm, aquae, vel vini, olei, mellis, nota sunt superiore capite apud Scriptores pondera; cum vini sextarius vncias viginti pendere dicatur, olei octodecim, mellis triginta. Frumentum porrò ostensum est libram vnam in singulos sextarios pendere. Frumenti verò pondus Plinius definiuit: nam, dum tritici diuersa genera enumerat, haec addit: Nunc ex his generibus, quae Romam inuehuntur, leuissimum est Gallicum, atque è cheroneso aduectum, quippe non excedunt in modium vicenas libras, si quis granum ipsum ponderet. Haec ille. Huius igitur frumenti pondus, tum ab ipso Plinio, tum ab alijs Scriptoribus in examinandis frugum mensuris adhiberi solet. Quod af- E ferendis exemplis fiet omnino manifestum. Sed priùs logistica supputatione videndum est, quot vnciae sextario respondeant, quot drachmae cyatho, iuxta praedictum frumenti pondus. Diuidamus igitur in primis libras modij viginti per sexdecim eiusdem modij sextarios, & obuenient singulis sextarijs librae singulae, cum quarta insuper librae parte, eruntque omnes sextarij vnciae quindecim. Id quod saepius Romae expendi, diuersa-

Plin. lib. 18. c. 7.

FRVMENTI Romani pondus.

$20 \mid 1\frac{1}{4}$
16

Universidad de Deusto Biblioteca

que frumentorum genera in sextario appendi, & comperi, fere ex aequo quindecim vncijs respondere. Quapropter, quamuis olim hoc fuisset leuissimum frumenti genus, nunc arbitratus sum esse commune Romanorum frumentum, eoque deinceps, vt in superiori fecimus, vsi sumus; quod & ab alijs, Romani nomine, distinximus. Neque hoc tantùm nostro experimento ducti quindecim vncias tritici sextario tribuimus; verùm etiam communi Romano vsu, quem suprà Peri testimonio confirmauimus. Asserit enim, rublum frumenti frequenter sexcentas libras pendere; rublum verò ostendi sextarijs antiquis compleri quadringentis nonaginta duobus, cui numero si quartam insuper sui partem addas, hoc est, si illum multiplices per libram, & quartam librae partem, quam pendet, vt dixi, tritici sextarius, obuenient rublo sexcentae & quindecim librae, quae praedictum sexcentarum numerum, quindenario tantùm superant, quod non est curandum. Habet insuper sextarius cyathos duodenos: diuidamus rursus quindenas vncias per duodenos cyathos, & ostendent, cyathum frumento plenum vnciam vnam pendere, cum quarta insuper vnciae parte; quem numerum, si ad octonas vnciae drachmas reuocemus, facilè comperiemus, frumenti cyathum drachmas pendere decem. Et de hoc frumenti cyatho, non de alio aliquo loqui Plinium credendum est. sic enim scribit: Cyathus pendet per se drachmas decem: cum acetabuli mensura dicitur, significat heminae quartam partem, idest drachmas quindecim. Haec ille. quae plures Scriptores vehementer torquent; &, cùm verum loci sensum rimari nullatenus possint, varios sextarios, varias vncias, mensurales alias, alias ponderales, aliaque id genus portenta meditantur. Quapropter viam sibi facilem, ac planam ad haec omnia Scriptorum loca interpretanda aperiet lector, si hoc vnum semper ob oculos ponat, quod & verissimùm est, & superioribus exemplis satis superque probatum, antiquos illos Scriptores rerum pondera in promptu habuisse, quantumque singulae mensurae singulis rebus plenae penderent, maximè perspectum: idque non vno, aut altero experimento, quod fallax esse solet, vt dixit Hippocrates, erroribusque obnoxium, sed communi vsu, atque omnium ferè ciuium testimonijs: haud secus, quàm hodie Romae, & vbique gentium notissimum esse solet frumenti pondus; vtpote quod cum ad locum, quo triturandum est, mittitur, non mensura modò exigitur, sed pondere, vt cum in farinam fuerit conuersum, pondere expendatur, num priori frumento ex aequo respondeat, id quod mensura praestare vix, aut ne vix quidem posset, cum farinae moles maior sit mole eius frumenti, ex quo facta fuit. Id quod haud secus accidisse credendum est antiquis illis florentis Romanae Vrbis incolis, quibus vini, frumenti, olei, mellisque pondera, tam in sextario, quàm in eius partibus, atque alijs mensuris notissima erant. Quapropter cum de cyathi pondere loquebantur, omnibus erat notum, cuius rei cyathus eiusmodi ponderi responderet: idemque de sextario, atque alijs mensuris intelligendum est. cuius rei haud contemnendum extat apud Fannium exemplum, sic de cyatho scribentem, post enumeratas mensurarum proportiones.

Sed de abaco nobis id pondus saepe notatur:

Bis quinque hunc faciunt, drachmae si appendere tentes.

Oxybaphus fiet, si quinque addantur ad illas.

Quae verba de frumenti pondere intelligenda esse allata, Plinij testimonia, eiusque explicationes facilè probant. Nam & de liquorum pondere paulò inferius sic scribit:

Illud praeterea tecum cohibere memento,
Finitum pondus varios seruare liquores:
Nam librae, vt memorant, bessem sextarius addet,
Seu puros pendas latices, seu dona Lyaei.

Ecce viginti vncias pendere sextarium tradit aqua, vel vino plenum; eiusdem verò ponderis acetum esse tradunt Scriptores, ac praecipuè Galenus, id disertis verbis significans, dum ait: Aceti heminas sex, quae valent libras quinque. Haec ille. quinque verò librae sexaginta continent vncias, quae per senas heminas partitae, singulis denas dant vncias, atque adeo sextario vicenas, vtpote binas heminas continenti. Sed & de oleo, ac melle sic Fannius.

Addunt semissem librae labentis oliui:
Selibramque ferunt mellis superesse bilibri.

Sit igitur perspecta Fannij sententia, asserentis cyathum frumenti drachmas decem pendere, atque adeo sextarium vncias quindecim, olei octodecim, hoc est sesquialteram libram; vini, vel aquae vncias viginti, hoc est libram & bessem; mellis vncias triginta, hoc est libras duas cum dimidia. Quae omnia assensu, atque receptis probatorum Scriptorum testimonijs probanda esse testatur idem Fannius, non verò fallaci cuiusque experimento. sic enim ait.

Haec tamen assensu facili sunt credita nobis:
Namque nec errantes vndis labentibus amnes,
Nec mersi puteis latices, aut fonte perenni
Manantes par pondus habent: non denique vina
Quae campi, aut colles nuperue, aut ante tulere.

Huic porrò sententiae subscribit Cleopatra, ea scribens, quae de frumenti pondere, non de alio intelligenda sunt. Cyathus, inquit, habet drachmas decem, scrupulos triginta, obolos sexaginta, thermos nonaginta, siliquas centum octoginta, chalcos quadringentos octoginta. Est & cyathus heminarum sexta. Hemina mensura quidem continet cyathos sex, pondere verò drachmas sexaginta, vncias septem semis &c. Xestes mensura habet heminas duas, pondere drachmas centum viginti. Vocatur ab Aegyptijs Iniium. Acetabulum habet heminae quartam (sic legendum censeo, non heminas quattuor, vt habent corrupti codices) & sesquicyathum: pondere autem drachmas quindecim. Haec ibi. quae, vt dixi, manifestè tradunt frumenti pondus; sextario nimirum drachmas centum viginti, hoc est vncias quindecim, heminae septem cum dimidia, & sic reliquis proportione mensuris sua pondera respondent.

Iam verò difficillimum Galeni locum, quique omnium huius disputationis difficultatum seminarium quoddam hactenus fuit, explicare non erit difficile. quo explicato Romanae politiae exactio adhuc magis erit in promptu. Galeni locus sic habet. Sextarij autem Romani Heram meminisse arbitror: nam Atheniensibus, neque mensura, neque nomen hoc erat; nunc vero, ex quo Romani rerum potiuntur, sextarij nomen omnibus, qui Graeca lingua vtuntur, existit: at ipsa mensura Romanae aequalis non est. Alius enim alia sextarij mensura vtitur. Quippe sextarius apud Ro-

SEXTARIVS frumento Romano plenus quindecim vncias pendet, rublum ferè sexcentas.

Cap. praecedenti.

492
123
615

8
1 ½
10

FRVMENTI cyathus drachmas pendet decem.

RERVM pondera antiquis Scriptoribus in promptu semper fuerunt.

Hippocrates aphor. 1.

NOTISSIMum est vbique frumenti pondus.

AQVAE, VINI, & aceti, idem pondus.

Gale. lib. 2. de compos. medi. per gen. in fi.

COMMVNI Scriptorum assensu rerum pondera, non fallaci vniuscuiusque experimento credenda sunt:

Cleopat. lib. de mundiuis.

GALENI locus explicatus.

Gal. lib. 5. de composi. med. secundum gener. cap. 16.

Universidad de Deusto Biblioteca

Romanos libram vnam, & dimidiam, & sextam ipsius partem capit: vt vncias vniuersae sint viginti, quas plerumque in cornibus, quibus in orbem ductae quaedam lineae sunt extrinsecus incisae, metiuntur. Hactenus Galeni verba, si de vini pondere loquutus intelligatur, nulli erunt obscura: pendet enim vini sextarius, vt pluribus probatum est, vncias viginti. Atque adeo cum vinum perlucido corneo vase mensuraretur, facilè potuit in viginti illas vncias extrinsecus diuidi: infusis namque seorsum in vas illud vini vncijs singulis, notari potuit vnius, duarum, & reliquarum terminus. Ex quo illud primùm constare poterit, qua ratione ex ponderalibus vncijs factae sint mensurales. nam si alio quocumque liquore plus, minusve ponderante quàm vinum, cornu illud impleretur, liquor is etiam in vncias viginti diuisus intelligeretur, non quidem ponderales, cum, vt dixi, plus, minusue, quàm vinum, pendeat, sed mensurales. Hoc igitur ipsum, quod de vini sextario factum fuisse diximus, & de olei sextario, deque eius medietate hemina factum quoque fuisse credendum est, sed diuersa plane ratione. Sextarius namque olei vncias octodecim pendet, hemina verò nouem: quapropter, & in cornu illo, quo sextarium olei metiebantur, octodecim vnciae, non viginti diuisae fuerunt. in hemina vnciae nouem signabantur. Et quidem, quae hactenus proposita sunt, cuiuis esse poterunt in promptu. illud videtur maiorem inuoluere difficultatem, quod heminam, vtpote communem mensuram, medicisque eius tempestatis maximè vsitatam, Romano more quasi quoddam totum libram vocabant, quam, sicut reliqua omnia eodem nomine nuncupata, in duodecim quoque vncias diuidebant. Qua ratione sextarium, qui dupli constat hemina bilibre cornu vocat Horatius.

VNCIAE mensurales ponderalibus respondent.

CORNV VINI sextarius in vncias viginti, olei verò in octodecim diuidebatur.

Festos Albatus celebret, cornu ipse bilibri.
Caudibus instillat veteris non parcus aceti.

Horat. lib. 2. satyra 2.

Eodemque nomine Plautus sextarium censet, dum ait.

Ibi erat bilibris aqualis, hic propter cados,
Ea saepe decies complebatur die.

Plaut. in milite.

Sed & huius rei testis, & auctor est Galenus. Est autem, inquiens, apud ipsos Romanos mensura, qua oleum metiuntur, intersecta lineis diuidentibus totum in duodecim partes: atque mensura integra vocatur ab eis libra, duodecima eius pars, vncia. Ac ne de mensura ipsa ambigeremus, eam alibi magis explicat, dum ait: Esto autem & hemina ipsa Italica, quam vtique libram nominant. Atque iterum haec de Andromacho scribit: Quot enim vnciarum Romanae librae heminam esse velit, non explicuit: etsi melius erat, hominem, qui Romae degerat, librarum, sextariorum, & vnciarum meminisse; relinquere autem cotyles, idest, heminae vocabulum Graecis ciuitatibus extra Italiam vsitatum. Si ergo in omnibus ipsis idem nomen heminae esset, nulla vtique foret quaestio: nunc verò, cum permagna quantitatis inter eas sit differentia, conueniebat ipsum monere, se vel Atticam, vel Alexandrioticam, vel Ephesiam, vel aliam quampiam heminam dicere. nam permulti, qui de mensuris, ac ponderibus scripserunt, nouem vncijs Romanae librae heminam, medicos in pharmacorum libris aestimasse produnt: alij duodecim vncijs ab eis reputari affirmant. Hactenus Galeni sunt verba, quae vncias Romanae librae, hoc est ponderales nouem olei heminae tribuunt; mensurales verò vncias duodecim. Eadem porrò idem Galenus paulò inferius explicat his verbis. Ego sane olei libram Romae vocatam, quam per incisuris distincta cornua metiuntur, ponderaui quandoque, discere cupiens, quantum gravitatis pondus contineret, inueni duodecim olei mensurales decem vncijs ponderum aequales. Mendum textui irrepsisse putarem, ac, decem vncijs, scribi, pro nouem: cuius coniecturae haud leue argumentum desumere lector poterit ex eo, quod cum in sequentibus plura de hemina nouem vnciarum tradat, aut de duodecim, nihil verò ampliùs de hemina vnciarum decem: subdit enim: Etenim si nouem vnciarum mensuralium mendum est, quod duplici ratione corrigi posset, vel dele, mensuralium, aut potius, quod magis fit verisimile, substitue, ponderalium, singulas heminas esse statueris, ex tribus septem & viginti vncias produces: si in octo denarios quamque vnciam diuidas, denarios ducentos & sexdecim habebis. si duodecim vncijs singulas heminas aestimes, fient nimirum sex & triginta vnciae, denarij vero ducenti octoginta octo, singulis vncijs in octo denarios diuisis. Expertus sum ego plerumque, cum argenti spumam ex oleo coxissem, immoderatam ipsius mistura libraе quidem argenti spumae ponderali; mensurali vero olei parem fieri. Haec ille. Quae omnia alia Galeni testimonia explicare facilè poterunt, & in primis ea verba, quae priori ex allatis locis subijciuntur, quae sic habent: Nonnulli falso Romanum sextarium opinati sunt octodecim mensurales vncias capere. Bene quidem sic opinantes redarguit Galenus, cum octodecim sextarij vnciae ponderales sint in oleo, non mensurales. subditque. Videtur igitur & Heras, cum heminam scribit, sextarij dimidium indicare, num vero nouem vncias ex librali cornu, an decem innuat, etiamnum ignoratur. Haec ille. quae si ita accipiantur, vt, cum decem vncias ponderales heminae tribuit, de vini hemina locutus intelligatur; cum verò nouem, de olei hemina, perspicua sunt: si verò de eadem olei hemina, vix poterunt percipi, nisi & tanta putetur esse posse olei ponderis differentia, vt puri hemina nouem exaequetur vncijs, crassioris verò pondus decem sit vnciarum. Illud porrò difficile explicari poterit, quod nonnumquam idem Galenus heminae sexdecim videtur adscribere vncias. quem, si Latinè scripsisset, facilè putarem, heminam pro mina scripsisse, aut id librarij ignauia contigisse. Sed cum Graecè non heminam scribat, sed vbique κοτύλην cotylin, id qua alia ratione intelligendum sit, ne secum pugnet ipse Galenus, non video, nisi de alia, quam olei hemina locutus intelligatur. longè enim diuersa sunt rerum pondera, & apud ipsum Galenum saepius explicata, vtpote qui sic scribit: Cedri baccarum sextarios sex; habeat vero sextarius vncias octo. Et iterum. Ex Graeco sic licet conuertere: siculnei cineris sextarium, qui pendet vncias tres. Haec ille. Sed omissa loci illius difficultate, ad institutam disputationem reuertamur.

Gal. ibid.

VNCIAS ponderales à mensuralibus quomodo distinguat Galenus.

GALENVS emendatus.

HEMINA olei decem continet vncias mensurales, quia par est heminae vini, ponderales verò vncias nouem.

ALIA RERUM pondera à Galeno explicata.

Lib. 9. de compos. pharmac. secundum locos. §. cynoglossae manipulus.

Constans sanè est Galeni sententia, asserentis, olei heminam, quae & libra mensuralis dicitur, atque in duodecim diuiditur vncias, nouem vncias librae Romanae, hoc est ponderales pendere. At verò locus quidam Galeni, quo & alie ipse, & ab omni disentit experimento, & ratione negotij non parum, confusionis satis, erroris multum facessit. Is enim Heram, & Heraclidem de eodem medicamento diuersa scribentes concordare conatus, plurium etiam Scriptorum discordias peperit, neque illorum concordiam est assecutus, nisi & nos quàm

Lib. de comp. med. per gen. cap. 16.

Gale. lib. 3. de comp. med. secun. gen. c. 8.

Gal. lib. 4. de simpl. tuen. cap. 8.

Gal. lib. 6. de compos. med. per gen. c. 8.

Universidad de Deusto Biblioteca

quam ipse ingreditur concordiae viam non assequimur. Sic enim habet: Heras centum octoginta denarios drachmas intellige posuit, ad pondus, non mensuram oleum reducens, tanquam hemina denarios sexaginta pendente. Nam Attica nouem Italicas vncias conficit: pendunt enim nouem Italicae vnciae, quas in cornibus insectis metiuntur, septem vncias ponderales, & semissem, quae sexaginta denarij fiunt, singulis vncijs octo denarios recipientibus. Quare etiam hic cum Heraclide Heram consentire videas, cum tres hemines inijciat. Haec ille. Ex quibus falso colligunt recentiores aliqui, sextarium quindecim ponderalibus vncijs exigi, quod verùm quidem esset, si vera essent, quae sonare videntur Galeni verba. At longe à veritate absunt: nam in primis heminae olei septem, & dimidiae vnciae pondus tribuit, cum paulò superiùs nouem vncias ponderales heminae adscripserit idem Galenus, plures alios doctissimos Scriptores, pluraque plurium experimenta sequutus. At dicet forsan aliquis, Galenum de mensuralibus vncijs nouenis loquutum, quibus parem fecit Atticam heminam, easque septenis ponderalibus vncijs cum dimidia pares fuisse. At proportio non respondet; non enim est eadem, vt esse debuisset duodenarij ad nouenarium ratio, quae eiusdem nouenarij ad septenarium, cum decima quarta sui parte. Quamobrem, aut fateri cogimur, Galeni codicem fuisse corruptum, aut Herae, & Heraclidis concordiam non fuisse assecutum. Sed longius forte, quàm par esset, in vno Galeno explicando diuagati sumus, quapropter tantisper respirandum esse duximus, priusquam reliqua persequamur.

Gal. lib. 5. de composi. med. per gen. c. 6.

BATI ET EPHI

AEQVAM LIBRATIONEM *inuestigare docet sanctus Propheta Ezechiel.*

Cap. XXII.

STENSVM est iam satis, Romanos perspecta semper habuisse rerum, quas metiebantur, pondera: vtpote qui sextario communi frugum, ac liquorum mensurae hordeo pleno libram vnam, vncias videlicet duodecim tribuerent: frumento plenum sextarium quindecim vncijs expenderent; olei octodecim; vini, aquae, vel aceti viginti; mellis triginta, quibus, & Galenus addit ficulnei cineris sextarium vncias tres pendere, cedri baccarum vncias octo. Vitruuius insuper argenti viui sextario libras adscribit quinque & viginti. Hoc igitur, quod laudi esse Romanis potuit, Deo ipso auctore, Hebraeorum Reipublicae tribuendum esse, id iam inde à principio, & antequam Romani essent, sacra scriptura nos docet. Nam postliminio reuersis captiuis leges, ac iura tuendae aequitatis indicit Dei Optimi iussu Propheta Ezechiel; & tria potissimùm praecepta, quae suprà recensuimus, iniungit illis verbis. *Ephi, & batus aequalia, & vnius mensurae erunt: vt capiat decimam partem cori batus, & decimam partem cori ephi: iuxta mensuram eorum erit aequa libratio eorum.* Ex quibus quidem praeceptis primum, quo liquorum mensura batus aequalis fieri praecipitur frugum mensurae ephi, satis explicatum à nobis est; siquidem parem triplicem vtriusque mensurae dimensionem, aequalemque ipsi palmo extensae primi hominis manus fuisse ostensum est. Secundum verò praeceptum, de cori ad batum, & ephi decupla proportione, integro capite pertractatum est. Superest iam, vt tertium explicemus, quo aequa libratio bati, & ephi continetur. Quod quidem praeceptum, aut aliquod frumenti genus inuestigare nos cogit, quo ephi plenum aliquod iustum reddat pondus; verbi gratia talentum, aut liquorem aliquem, quo cum batus fuerit plenus, iustum reddat pondus: aut tandem frumentum oportet inquirere, quod mole, ac pondere liquori sit par.

RES, QVAS mensurabant, pondere quoque expendebant ante Romanos Hebraei.

Supra cap. 9. huius libri.

Ezech. 45. ℣. 11.

Supra cap. 18 huius libri.

Atque, vt ordine, ac facili methodo procedamus, de hordeo libuit primum inuestigare: cuius pondus apud Romanos, quod, ac quantum fuerit, iam diximus. nunc verò apud priscos illos patres, initio conditi orbis, etiam ante diluuium, maius quidem fuisse hordei pondus, nemo non credet, at quantum, non facile statuo: dicam tamen animi mei coniecturam, quam postea rationibus quoque probare conabor.

Et in primis perspectum esse debet, antiquum hominis cibum hordeum fuisse, idque testatur Plinius. Antiquissimum in cibis, inquit, est hordeum, sicut Atheniensium ritus, Menandro auctore, apparet, & gladiatorum cognomine, qui hordearij vocabantur. Haec ille. Quae quamuis perspecta omnibus esse possint, non desunt tamen, qui alijs, atque alijs ducti coniecturis, minimè putent, Plinium de hominum cibo loqui, sed de gladiatoribus, qui ob contemptum hordearij dicebantur, quasi leues, aut iumentorum similes: aut equites hordearios commemorari à Plinio, qui hordeum in militari stipendio etiam accipiebant, quo equos suos alerent. Quapropter, & Festus hordearium aes inquit, quod equiti Romano dabatur pro hordeo, & subaudiunt, emendo, quo equum aleret. Sed Plinium de hominum antiquo cibo loquutum, probat aliud eiusdem testimonium, quod sic habet: Panem ex hordeo antiquis vsitatum vita damnauit, quadrupedumque tradidit refectibus. Eius rei rationem reddere videtur Eustatius, qui aream bene hordeatam ab Homero referri putat, quoniam videtur, inquit, primum hordei fructum fuisse repertum. Sed & Dionysius Halicarnasseus affirmat, Graecos putasse hordeum fuisse frugem vetustissimam; propterea que hordei primitias in sacris dedisse. Est in eadem sententia Ouidius, qui rudem priscorum vitam agriculturae primum ignaram describens, sic inquit:

Farra tamen veteres iaciebant, farra metebant
Primitias Cereri farra resecta dabant.

Far hordeo persimile, & antiquissimum esse putat humani cibi genus, indeque primitias Cereri dari, cuius rei rationem alias reddit in hunc modum interrogans.

ANTIQVVS hominis cibus ex hordeo.

Plin. lib. 8. cap. 7.

HORDEARij quare gladiatores dicerentur.

Sext. Pomp. Fest.

PANIS EX hordeo.

1. Iliadum Eustati.

Diony. Alicar. lib. 1.

Ouid. lib. 2. Fastor.

FARRA quare immolarentur à gentibus.

Pinguia

Ouid. 6. Fast. *Pinguia cur illis gustentur larda calendis,*
Mistaque cum callido sit faba farre rogas?
Prisca Dea est, alitur que cibis, quibus ante solebat.
Et, post pauca de tenui, ac simplici eius aetatis cibo enumerata, subdit:
Sus erat in pretio: caesa sue festa colebant:
Terra fabas tantum, duraque farra dabat.
Quae due mista simul, sextis (alias festis) *quicumque calendis*
Ederit, huic laedi viscera posse negant.
Superstitiosa haec figmenta, doli, ac vanitatis plena, ex prisco illo veri Dei cultu partim desumpta, diabolicis permista ludibrijs caecas gentes dementabant. Quamuis naturae magis consonam rationem possent ex Plinio desumere, vt Cereri, quam fingebant frugum Deam, hordei primitias deferrent. Primum enim, inquit, ex omnibus frumentis, seritur hordeum, cui addere ipsi possent, ac primum maturescit, & legitur. Sed vanissimis superstitionibus omissis, ad historiae veritatem accedamus.

Plin. lib. 18. c. 7.

Extat in Leuitico praeceptum Domini huiusmodi: mense primo, decima sexta die mensis, azimorum secunda, manipulus spicarum offerri praecipitur, priusquam liceat segetes metere. At Iosephus, cuius segetis manipulus esset, & offerendi ritus breui praecenset his verbis: Secunda azimorum die, quae est mensis huius decima sexta, frugibus demessis, & hactenus intactis incipiunt frui: aequumque rati, Deum huius vbertatis auctorem per gratitudinem honorari, hordei primitias offerunt in hunc modum. Spicarum manipulum igni torrent, hordeum deinde pinsunt, atque ita in alicae modum fracti affaronem ad aram offerunt; inde pugillo vno in eam iniecto, reliquum Sacerdotum vsui cedit: & ex eo licitum fit, publicas, ac priuatas messes metere. Haec ille. Ex quo ritu, atque praeceptis perspicuum esse videtur, hordeum edi tunc ab hominibus consueuisse, praesertim si cum alio Dei praecepto coniungatur, quod huic proximè succedit in Leuitico. *Panem*, inquit, *& polentam, & pultes non comedetis ex segete, vsque ad diem, qua offeretis ex ea Deo vestro. Praeceptum est sempiternum in generationibus, cunctisque habitaculis vestris.* Frustra namque lex prohibuisset ex hordeacea segete panem, polentam, aut pultes, ante primitiarum oblationem edi, nisi vsu receptum fuisset, eisdem rebus post oblatum manipulum vesci. Sed & Ruth quoque Moabitis tria hordei sata collegisse, & sena a Booz recepisse videtur, vt sibi, suaeque socrui pro alimento panis essent. Praedicta quoque confirmantur ex eo, quod Noemi cum Ruth *reuersa* esse dicitur *in Bethlehem quando primum hordea metebantur*: vbi Chaldaeus paraphrastes: Et illae ascenderunt, inquit, in Bethlehem in introitibus diei pischa (hoc est paschatis) & in illo die coeperunt filij Israel ad metendum manipulum eleuationis, qui fuit ex hordeis. Haec ille. Sed & ipsa ciuitas, ad quam reuersae sunt Ruth & Noemi, propterea Bethlehem, hoc est domus panis dicitur Eucherio, & Ruperto, quod panis causa Ruth à Booz nota est.

Leuit. 23. ℣. 10.

HORDEI primitiae Deo offerebantur. Ioseph. 3. antiq. cap. 10.

Leuit. 23. ℣.

Ruth 2.

PANIS HORdeaceus comedebatur.

Ruth 1. ℣. 22

BETHLEhem domus panis quare dicatur.

Eucher. & Rupertus super 1. Reg. 21. ℣. 19.

Hunc antiquum cibi morem tenuisse videntur antiqui, hordei coris coementes vxores. Quem morem respexisse videtur apud Oseam Dominus: *Et fodi*, inquit, vel, vt suprà explicabamus, conduxi *eam mihi quindecim argenteis, & coro hordei, & dimidio coro hordei*; dati nimirum, quasi pro dote, qua seipsam alere diu posset, ac vitam tueri. Iam verò, si cum his iungantur, quae suprà dicta sunt de bato prima mensura, quae extensa manu commensurata cibum hominis menstruum continebat, facilè dijudicari poterit, eam mensuram hordeo plenam appensam fuisse, eiusque pondus lege firmum, atque statutum fuisse ad reliqua omnia pondera examinanda. Quod quidem pondus כיכר chicar propterea diceretur, hoc est torta, quod pondus esset panis tortae, quae vel vnum hominem lunari mense aleret, vel homines septem & viginti vno die. Hanc porrò nostram coniecturam aliqua ratione examinare volentes, batum è lapide cubica forma quamexacta formari curauimus, hordeo Romae adimpleuimus, ita tamen, vt quattuor illas Euangelicae mensurae conditiones haberet: *Mensuram bonam, & confertam, & coagitatam, & superefluentem*, atque ita appendimus, & inuenimus talenti pondus reddere: quapropter facilè in eam sententiam venimus, vt arbitraremur, prioris illius aetatis, ac pinguioris regionis hordeum hoc nostro Romano ponderosius fuisse, ea ratione, qua coagitatus, ac superefluens batus molliter plenum, & abrasum superare potuisset. Atque hoc pondus hordeo Palaestinae, tam in superioribus, quàm in inferioribus tabulis assignamus.

CHICAR quare dicatur torta, & quando primum fuerit statutum eius pondus.

Luc. 6. ℣. 38.

PONDVS hordei Palaestinae in bato talentum.

Quod verò ad frumenti pondus spectat, lucis non parum huic nostrae disputationi afferre potuissent Plinij de ea re verba, nisi ea ita essent mendis respersa, vt vix, quid sentiat, elici possit: quapropter ad alias rationes, & coniecturas licebit confugere. Ac in primis eiusdem Plinij verba licet referre, qui cum plura frumenti genera retulisset: Leuissimum, inquit, ex his hordeum raro excedit quindecim, sexdecim legendum esse suprà conijciebamus, libras, & faba duas & viginti. Ponderosius far, magisque etiamnum triticum. Ex hoc loco cum antecedentibus, ac subsequentibus eiusdem verbis collato facilè possemus conijcere, far libra vna superasse fabae pondus, triticum item libra vna ponderosius farre fuisse; atque adeo libras in vniuersum pependisse tritici modium quattuor & viginti: quae fusiùs pertractare nec vacat, neque necessarium esse putamus; confirmari tamen posset alio eiusdem Plinij testimonio, quod sic habet: In Transpadana Italia scio vicenas quinas libras farris modios pendere, circa Clusium & Senas. Haec ille. Si igitur farre ponderosius triticum est, mirandum nulli videri debet, si tritico quaternas vicenas libras ponderis demus, hordeo senas denas, vnde proportionem sesquialteram probemus ponderis tritici ad pondus hordei.

Plin. lib. 18. cap. 7.

MODIVS tritici quattuor & viginti libras pendet.

SESQVIALtera tritici ad hordeum proportio.

Quae quidem sesquialtera proportio verosimilem quandam, ac maximè probabilem rationem ostendet duplicis Hebraeorum bati. Nam si, vt hactenus ostendi, longitudinis mensura, hoc est extensae manus palmo batum primum composuerunt, quem hordeo, hoc est primo hominis cibo plenum appendentes כיכר cicar, hoc est commune pondus, quod talentum vocant, statuerunt, quid mirum, si, postquam triticum in cibum adhibuerunt, mensuram aliam eodem nomine fecisse credamus, quae tritico plena, pondere priori aequalis esset? sed tritici pondus, vt dixi, sesquialterum est hordei ponderi. magnitudine igitur, & capacitate, maior batus minorem continebit, & alteram eius partem: & hoc est pondus, quod hordeo, ac tritico Palaestinae regionis semper tribuimus. Qua ratione conueniens iam patebit

DVPLICIS bati ratio redditur.

Supra c. 11. huius libri.

Supra cap. 18 huius.

loci

Universidad de Deusto Biblioteca

Ezech. 45. ℣. 11.

TEXTVS Ezechielis explicatus.

loci Ezechielis sensus. *Iuxta mensuram eorum erit aequa libratio eorum*, hoc est, sit aequa mensura, sitque aequum, & iuxta legum, & antiquarum sanctionum statuta definitum eorum pondus, nimirum, vt minor batus tritico plenus talentum pendeat, maior verò batus hordeo plenus idem pondus reddat. Et hic est prior loci sensus, quem initio proposuimus. Verùm is nondum ex aequo Prophetae verbis satisfacere videtur, quibus de bato liquorum, non minus, quàm de ephi frugum mensura loqui videtur.

Quapropter, & batum examinare cogimur, num aliquo liquore plenum iustum reddat pondus. Atque in memoriam reuocandum est, primùm, vina Palaestinae rubra vt plurimum esse, ita vt vinum חמר chemer dicatur, hoc est rubrum, atque ob nimiam rubedinem, & crassitudinem simul דם dam, hoc est sanguis, vocetur. Cuius rei celebre extat Moysis testimonium. *Et sanguinem*, inquit, *vuae biberet meracissimum*, hoc est vinum coloris sanguinei. loquebatur autem de ipsa Palaestinae regione, vtpote à Deo populo suo beneficij loco promissae, & donatae; cuius feracitatem, atque pinguedinem illis verbis describit, quod sit rubri, ac pinguissimi vini ferax. Atque huiusmodi vinum, omnium ferè Scriptorum assentiente iudicio, pondere grauius est communi, & albo, sicut substantia crassum magis, & magis colore obscurum. Ego verò vinum hoc mense Martio hic Romae, anno huius saeculi primo, parumper rubore suffusum, appendi, & reperi duabus drachmis, aqua in sextario praeponderasse. Quapropter facile posset vinum aliquod in Palaestina regione reperiri, cuius sextarius vncias penderet viginti, & sextas insuper vnius vnciae partes quinque, hoc est cuius pondus ab vna & viginti vncijs sextula vna deficiat.

VINA PAlaestinae, vt plurimum rubra.

Deut. 33. ℣. 14.

Quod si hoc concedatur, erit vtique batus minor eiusmodi vino plenus pendens talentum: nam si vncias $20\frac{1}{7}$ per 72. sextarios bati minoris multiplices, vncias comperies mille quingentas, quot sunt in talento, quas si per duodecim diuidas, habebis libras centum viginti quinque, Hebraici talenti pondus, quod erat secundo loco inuestigandum. Hinc mox liquet tertium, quia nimirum ephi, & batus eiusdem planè mensurae sunt, si, vt diximus, longitudinem, latitudinem, ac profunditatem consideres: nec tantùm, sed & eiusdem ponderis, si ephi Palaestinae frumento, batus verò eius quoque regionis vino plenus appendatur; cùm, vt dixi, tam ephi, quàm batus talentum pendeat.

$$\begin{array}{r} 72 \\ 20\frac{1}{7} \\ \hline 1440 \\ 60 \\ \hline 1500 \end{array} \qquad 1500 \,|\, 125 \quad 12$$

Atque his ita praelibatis, ea omnia iam satis dixisse crediderim, quae ad probanda pondera metallorum, atque aliarum rerum, quas libro primo huius partis expendebamus, satis esse videantur. Sed quoniam lucis non parum huic disputationi afferre posset, si quemadmodum parati cubi ex singulis rebus confecti pondera singula suprà explicata sunt, ita nunc singulas mensuras singulis praedictis rebus expenderemus, atque id pondus ad singula ponderum genera reuocaremus; vel, vt vno verbo dicam, si mensuras omnes cum omnibus ponderibus ita conferremus, vt mutuam earum proportionem explicaremus. Ideo ne hoc nostro improbo, vt ita dicam, labore, atrocique constantia fraudare lectorem videremur, nullis sumptibus parcere decreuimus, quo ea omnia adderentur, quae ad huius disciplinae exactam, perfectamque tractationem facere possent. En igitur, lector candide, quattuordecim apponimus ponderum tabulas, in quibus omnes omnium antiquorum mensurae, omniaque pondera cum nostris ita conferuntur, vt multiplici examine possit iusta eorum proportio inuestigari. Quod si cui forsan, vt assolet, vel quod minus sit huic disputationi addictus, vel quod non ita multum sit numeris assuetus, superuacaneum hoc nostrum consilium videatur, cum ei superuacaneum & videri, & esse posse non dubitem, monendum sane duxi, vt, his omnibus tabulis praetermissis, ad reliqua progrediatur: siquidem eius censuram non timens, haec omnia apponere decreui; cum scientibus potiùs, quàm ignaris debitorem me esse semper existimauerim. Tabularum porrò fabrica & vsus sequenti capite explicanda sunt, priusquam ipsae tabulae apponantur.

Lib. 1. huius partis. cap. 5. propos. 16.

FABRICA, ET VSVS QVATTVORDECIM *subsequentium tabularum, quae ponderum dicuntur.*

Cap. XXIII.

NVLLA alia ratione praestare me posse existimaui, vt quae gratissima fore, & vtilissima lectori possent, proponerem, quàm si has tabulas apponerem, earumque fabricam, & vsum explicarem. Qua enim alia via melius possem, quae sparsim multis quaestionibus, varijsque sententijs implicata pluribus locis proposita sunt, colligere, atque sub vnum aspectum explicata proponere, quàm si in vnaquaque harum tabularum omnes seorsum mensuras, omnia item pondera exponerem; quotque ex his singulis illarum respondeant proprijs numeris ac locis, ostenderem. Ex quo item fiet, vt infiniti propemodum vsus suprà explicati augendorum corporum Instrumenti pateſcant: cum omnes, ac singuli harum omnium tabularum numeri geometrica ratione in dicto instrumento inueniri, atque examinari, iuxta ibidem demonstrata, facilè possint. Vt igitur ad institutum propius accedamus, exempla quidem fabricandae tabulae in aqua proponere decreui; tum quod ea, vt dixi, parum in pondere variet, tum vel maximè, quod ferè omnes nostrae mensurae aquae pondere examinatae à nobis sunt; nam aquae pondus in singulis mensuris, perspectum, atque in promptu apud omnes Scriptores esse poterat. Quamobrem decimam tabulam semper ob oculos habendam esse monemus huius capitis lectori. Atque in primis de ordine tabularum dicendum est, ne temere videamur aquam decimo loco statuisse, aut à decima tabula exordium

APPOSITI instrumenti multiplex vsus.

Supra lib. 1. huius partis c. 5. prop. vlt.

dium disputationis sumpsisse.

DE TABVlarum ordine.

Est autem seruatus ordo idem, quem rerum natura, & pondus ostendit; nimirum, vt grauiora priùs, ac deinceps leuiora, sicut priùs factum est, expenderentur. Et quoniam rerum omnium grauissimum est aurum, id primo loco statuitur in prima tabula, cui proximè argentum viuum succedit; deinde plumbum, & sic reliqua metalla, atque res aliae. In quo quidem ordine decimum locum obtinuit aqua, à quo remouenda non fuit, quamuis in hac disputatione, & exemplis primum locum, propter allatas rationes, obtineat. Atque hac ratione titulus tabulae explicatus manet: *Tabula* enim *ponderum decima* inscribitur, quoniam in ea pondera examinantur aquae, quae decimum ordine locum obtinet inter res illas, quarum pondera examinamus. Id quod subsequens tituli pars explicat, quae sic habet: *In qua mensurae omnes antiquae, ac nostrae examinantur*. Hoc examen mox apparebit, cum propiùs ad explicandam tabulae fabricam, atque vsus accedemus. *Quotque ex singulis ponderibus singulae aqua, vel vino plenae pendeant, ostenditur.* Id qua ratione inueniendum sit, mox ostendam.

TABVLAE titulus explicatus.

Tabulam igitur ingressi, quattuor in summo transuersae lineae, vel ordines occurrunt, & quinque à dextris columnae à reliquis numerorum columnis sepositae; in lineis pondera, in columnis mensurae statuuntur. In primae lineae, ac primae columnae communi angulo inscribitur: Hebraeorum, quae vox indicat, primae lineae talenta, siclos, obolos Hebraeorum esse pondera, sicut primae columnae, calamus cubicus, cubitus cubicus, ephi, satum, hin, gomor, cab, log, digitus cubicus Hebraeorum item mensurae sunt. Vbi notandum primo est, quod, cum *triplices mensuras* proposuerimus, liquorum alias, alias frugum, alias tandem interuallorum, seu longitudinum, & binae priores aquae capaces sint, vel cuiusuis alterius rei ponderandae, posteriores verò minimè, vt hae illis hac in parte fierent similes, cubicae accipiendae fuerunt. Nimirum cum Hebraeorum, vel alterius gentis pedem, aut aliam quamuis mensuram cubicam dicimus tot libras pendere, illud significare volumus, quod si vas cubicum mensura pedis fiat inane, quod aeque longum, latum, altumque sit pede vno, idque aqua impleatur, & expendatur, praedictum dabit pondus, ac librarum numerum.

QVARE CVbicas longitudinum mensuras accipiamus.

In angulo praeterea communi secundae lineae, & secundae columnae, *Graecorum*, legitur, quorum pondera sunt talenta Attica, vnciae, semiunciae, drachmae; columnae verò mensurae medimnus, metreta, pes cubicus, chus, choenix, xeste, cotyle, oxibaphus, mystrum, cyane. Romana pondera eadem sunt, & nostra, quare in eadem scribuntur linea, quamuis diuersis columnis respondeant mensurarum. sunt autem pondera haec, librae, vnciae, semiunciae, scripula, speltae. Antiquae Romanae mensurae; culeus, medimnus, amphora, pes cubicus, vrna, modius, congius, sextarius, palmus cubicus, hemina, acetabulum, cyathus, vncia cubica pedis, digitus cubicus, cochlear. Nostrae autem Romanae mensurae sunt: Botte, rublum, barril, congius, scortium, palmus cubicus, bocal, foglietta, vncia palmicubica. Tandem Hispanica pondera sunt, cahiz, vara cubica, hanega, pes cubicus, arroba, palmus cubicus, celemin, medio celemin, aquibre, quartillo de azumbre, paratus cubus, digitus cubicus.

ROMANORum pondera. MENSVRAE antiquae. NOSTRAE. HISPANICA pondera, & mensurae.

His igitur sic constitutis, de ordine tabulae cogitatum est. Atque in constituendis ordine ponderibus nulla fuit difficultas, cum propter vnciam, eiusque partes, quae omnibus aetatibus, ac gentibus fuerunt in vsu, facilè omnia pondera potuerunt inuicem comparari, & maiora minoribus anteponi. Quod non ita facilè in constituendis mensuris praestari potuit; tum quod eae diuersi generis sint: aliae enim sola constant longitudine, aliae profunditatem longitudini, & latitudini superaddunt, quae ab alijs, quàm mathematicis bene instructis comparari vix, ac ne vix quidem possunt. Tum vel maximè, quod cum eae diuersarum gentium sint, multisque saeculis ab inuicem, & à nobis seiunctae, haud ita facilè potuerunt conferri, quin earum singulae plenè essent perspectae, ac cognitae. Verùm haec omnia, quae ita difficilia videbantur, vt vix possent simul comparari, facili quadam, & perspicua ratione praestitit primus tabulae vsus. Nam cum primùm singulis mensuris propria pondera assignata sunt, in Romanis, verbi gratia, libris, ipsi quoque numeri mox ostenderunt, quae essent maiores mensurae, vtpote plures libras pendentes; quae verò minores, paucioribus respondentes libris.

TABVLAE quomodo in ordinem rediguntur.

Pondera verò, vt à notioribus exordiamur, Romana antiqua primùm examinanda sunt. Et amphoram pedem cubicum libras pendere octoginta, suprà, pluribus ostensum est: eius duplum medimnum, centum sexaginta: medimni decuplum culeum mille sexcentas. Esse autem culeum medimni decuplum perspicua ratione constat, cum culeum vicenas amphoras continere ostensum sit, atque adeo denos medimnos continere probetur amphorae duplos. Ad inferiores praeterea mensuras descendendo, vrna amphorae dimidium libras pendet quadraginta. modius amphorae pars tertia libras pendet sex & viginti, cum duabus tertijs librae partibus. congius amphorae octaua pars libras pendet decem. sextarius congij sexta, libram vnam pendet, cum duabus tertijs librae partibus. Quae omnia computanti perspicua sunt: sequens verò palmi cubici mensura nonnullam inuoluit difficultatem; quoniam, vt dixi, mensura est longitudine tantum constans, atque adeo ad cubicam rationem reuocanda. Verùm facilè poterit eiusmodi difficultas superari, cum nota sit proportio, quàm habet latus cubicum congij, hoc est semipes Romanus, ad palmum, nimirum dupla: quapropter cubus semipedis, hoc est congius, habebit ad cubum palmi proportionem octuplam. Quare si congij libras decem diuidas per octo, aut si denarij octauam partem accipias, quod idem est, ea ostendet, palmum cubicum libram vnam pendere, cum quarta insuper librae parte. Hemina sextarij dimidium quinque sextas librae partes pendet. acetabulum heminae quarta quinque vigesimas quartas librae partes reddit. cyathus heminae sexta quinque tricesimas sextas. vncia palmi pars est tertia: quapropter cubicus palmus ad vnciam cubicam proportionem habebit, quam 27. ad 1. quapropter si $1\frac{1}{2}$, hoc est $\frac{3}{2}$ per 27. diuidatur, ostendit vnciae cubicae respondere fractionem hanc

SINGVLAE Romanae mensurae pondere expenduntur.

Supra cap. 19. huius.

ROMANAE longitudinum mensurae pondere examinantur.

PALMVS quattuor digitorum.

Universidad de Deusto Biblioteca

hanc $\frac{1}{101}$. Fannius, atque alij de mensuris agentes, mystrum, & cyanem inter Latinas computant mensuras, quod illas forsan vsus in Romanos mores traduxerat: quare, etiamsi inter Graecorum mensuras à nobis reponantur, hic ordine pertractandae sunt. Est igitur mystrum cyathi quarta, atque adeo haec illi respondebit fractio $\frac{1}{144}$ quae quarta pars est huius $\frac{1}{16}$ fractionis cyathi. Digitus palmi pars est quarta; quapropter palmi cubus, vel palmus cubicus ad cubum digiti, vel ad digitum cubicum habebit proportionem, quam 64 ad 1. ideoque si $1\frac{1}{4}$ hoc est $\frac{5}{4}$ diuidantur per 64. dabunt digito cubico $\frac{5}{256}$. Cyane tertia pars est mystri, quare illi respondet hic fractus numerus $\frac{1}{432}$. Cochlear cyanis dimidium hunc reddit numerum $\frac{1}{864}$. Atque haec de Romanis mensuris, earumque pondere dicta sufficiant. Quoniam ea, quae de numerorum cubicorum proportione supponimus, ac de fractorum diuisione, per se nota sunt; nec enim vacat, aut decet me omnes arithmeticas, aut aliarum scientiarum praeceptiones, quibus inter disputandum indigeo, explicare. satis esse duxi, si eas tantummodo propositiones assumerem, quae omnibus eius scientiae peritis notae sunt, & certae; lectori verò, si in eis versatus non sit, aut ab his supersedendum est, aut scientiarum periti sunt saepiùs adeundi. Quod verò ad mutuam mensurarum proportionem spectat, quam etiam assumimus, ea satis superque suis locis suprà explicata à nobis, atque adeo quaerenda ibidem est. Quod verò ad nostras spectat longitudinum mensuras, quomodo cum antiquis conferantur, infrà commodius explicabitur, cum certus antiquarum mensurarum modus definitus fuerit. Interim tamen, quae ibi probanda sunt, ad tabulas componendas, vt iam probata assumentur.

GRAECORUM mensurae expenduntur.

Graecas mensuras, earumque pondera haud dissimili methodo licet percensere. Et à maximis incipientes, medimnus vtique eiusdem mensurae, ac ponderis est cum Romano; quare & in eadem linea constitutus. Metreta amphorae est sesquialtera, atque adeo libras pendet centum viginti. Pes Graecus, vt ex Herodoto, Suida, & Plinio collatis probat Petus, Romanum pedem excedit semuncia eiusdem Romani pedis: quia, nimirum, pedem vnum Romanum continet, & vigesimam quartam insuper pedis Romani partem. Quamobrem habebit pes Romanus ad pedem Graecum eam proportionem, quam numerus 24. ad numerum 25. Atque adeo amphora, cubus pedis, vel pes cubicus, quod idem est, habebit ad pedem Graecum cubicum eam proportionem, quam cubus radicis 24. hoc est 13824. ad cubum radicis 25. hoc est 15625. Quibus stantibus, beneficio regulae arithmetices, quàm trium vocant, quaesitum inuenies librarum numerum cubico Graecorum pedi respondentem. hoc est. 90 $\frac{225}{1728}$. Chus congio par est, ideoque in eadem scribitur linea. Choenix duas tertias partes congij continet, hoc est Romanos sextarios quattuor. quare, siue numerum congij 10. per duas tertias partes diuidas, siue numerum sextarij $1\frac{2}{3}$ per quaternarium multiplices, idem prodibit choenicis numerus $6\frac{2}{3}$. Xestes sextario par est: Cotyle heminae. Oxybaphus acetabulo. De mystro vero, & cyane inter Romanas mensuras dictum iam est.

Herod. lib. 2. Suidas.

Plin. lib. 2. cap. 23.

Luc. Pet. lib. de antiq. men.

PES GRAECUS Romanum excedit semuncia.

ROMANAE mensurae ponderibus respondentes.

Iam verò de Hebraicis mensuris tractaturus, à notioribus initium sumere decreui. Est autem ephi, & batus minor ipsi Graecorum metretae aequalis. Batus verò maximus hunc continet semel, atque eius insuper dimidium; est enim sesquialtera proportione maior. Si ergo metretae numero 120. eiusdem medietatem 60. addas, notum erit, bati maioris aqua pleni pondus librarum esse centum octoginta. Hic porrò batus cubus est semicubiti Hebraeorum, vel semicubitus est cubicus. Pes verò semicubitum continet semel, & eius insuper partem tertiam: habetque semicubitus ad pedem proportionem, quam numerus 3. ad 4. atque adeo batus habebit ad pedem cubicum proportionem, quam 27. cubus radicis 3. ad 64. cubum radicis 4. Igitur per regulam trium sic inquires pedis numerum. si 27. dant 180. quid dabunt 64. & inuenies $426\frac{2}{3}$. Corus decuplus est minoris bati, & ephi, pendetque libras 1200. Cubitus cubicus maioris bati est octuplus, quippe quod illius latus lateris huius est duplus, quare pendet libras 1440. Calamus tandem cubitum sexies continet, ac sextam insuper eius partem, vt suis locis probaturi sumus; quare habebit cubitus ad calamum proportionem, quam 4. ad 25. & cubus pedis ad cubum calami habebit proportionem, quam 64. cubus radicis 4. ad 15625. cubum radicis 25. quare per regulam trium, sic operaberis, si 64. dant 15625. quid dabit 1440. & inuenies cubici calami numerum, qui in tabula scribitur huiusmodi $351562\frac{1}{2}$.

BATVS MAIOR semicubitus est cubicus.

Porrò ad inferiores mensuras descendentes: satum vrnae aequale esse comperimus. Hin nona pars est maioris bati, vtpote duodecim continens logos, vel totidem sextarios, ideoque viginti libras pendet, vt patet computanti. Gomor verò, quae mensura, & assaron dicitur, quod decima pars sit ephi, aut bati, duodecim libras pendet. Cab palmus cubicus Hebraeorum choenici aequalis est, sicut log sextario. ac tandem digitus palmi quarta pars est. Quare cubus cabi, hoc est palmus cubicus, habebit ad cubum digiti, vel ad digitum cubicum eam rationem, quam 64. cubus quaternarij ad vnitatem cubum vnitatis, atque adeo per regulam trium facilè inuenies, digito cubico respondere hunc numerum fractum $\frac{1}{64}$, atque haec de antiquis mensuris dicta sufficiant.

Supereſt, vt de nostris Romanis, atque Hispanis breui differamus. Et liquorum mensurae, vt dixi, eaedem Hispanis, atque Romanis sunt, ideoque simul esse tradendas duxi. Et à foglietta, & quartillo, vtpote notioribus, incipientes, earum singulas sexdenas vncias pendere testamur, hoc est libram vnam, & trientem. Hanc mensuram quater continet ea, quam vocant bocal, vel açumbre, quae libras quinque pendet cum triente. Hanc rursus mensuram octies continet, quam vocant Romani congium, Hispani arobam, quae propterea pendet libras $42\frac{2}{3}$. Reliquas mensuras seorsum explicabimus, ac primùm Romanas. Barrilis bocalia continet duo & triginta, qui numerus per $5\frac{1}{3}$ multiplicatus reddit $170\frac{2}{3}$, ac totidem libras dicimus barrilem pendere. Continet autem botte barriles octo, quare numerus $170\frac{2}{3}$ per octonarium multiplicatus hunc numerum reddit: $1365\frac{1}{3}$. Et haec de liquorum mensuris.

LIQVORVM nostrae, Romanae atque Hispanicae simul expenduntur.

Quod

Universidad de Deusto Biblioteca

Supra cap. 20 huius.

ROMANAE nostrae frugum mensurae.

Quod ad fruges spectat rublum suprà ostendimus sextarios continere quadringentos nonaginta duos, qui sextariorum numerus per $1\frac{2}{7}$ sextarij pondus multiplicatum, vel per $\frac{4}{7}$, quod idem est, dat rublo libras 820. Rublum praeterea in scortia diuiditur duo & viginti; quare, si praedictus numerus per hunc diuidatur, dabit scortio hunc numerum $37\frac{1}{11}$. Quod verò ad mensuras longitudinum spectat, eas nulla faciliori ratione explicari posse existimaui, quàm collatione facta cum antiquis, & ideo supponendam esse prius duxi longitudinem Romani antiqui pedis, quam vel ex instrumento superiùs posito petere poterit Lector, vel ex inferius ponenda Farnesiani congij figura. Antiquum igitur illum pedem saepe saepius ego ipse contuli cum nostro Romano palmo, & comperi, dodrantem illius pedis maiorem esse hoc palmo quadragesima octaua parte huius. atque pedem illum antiquum palmum vnum ex his nostris continere; & insuper septemdecim quadragesimas octauas huius. Ego verò semper existimaui, dodrantem illius pedis antiqui aequalem fuisse palmo Romano, quo nunc aedificatores vtuntur, id quod quibusdam coniecturis, ac palmorum, qui circumferuntur, testimonijs confirmabatur. Verùm cum numquam consueuerim in aliqua sententia conquiescere, priusquam ad prima principia, aut capita, à quibus originem ducit, ventum sit, ideo & ad mensuram illam calami, quam cannam vulgo vocant, in denos palmos diuisam, quaeque in primo limine domus Conseruatorum Romani Capitolij durissimo saxo incisa iacet, recurrendum duxi. Et quamuis ea non in aequas omnino partes diuisa sit, tum propterea, quod profunda nimis incisa sit, & lineis digiti ferè crassitudine; tum vel maximè propter minus accuratam caelatoris diligentiam, tamen totam cannam circino in denas aequas partes secuimus, atque ex eis vnam, quam palmum vocant, cum antiquo Romano pede contuli, & comperi, vt dixi, quadragesima octaua palmi parte maiorem fuisse dodrantem antiqui pedis palmo illo Romano. Et licet possem hanc paruam differentiam culpae, vt dixi, incisoris adscribere, & nostrum palmum antiquo dodranti parem facere, tamen, ne cuiquam videar hac in parte à vero recessisse, eiusmodi palmi differentiam diligenter notatam in omnibus tabulis, & computationibus obseruaui. hanc igitur proportionem ita licuit ad eandem reuocare denominationem, palmum in 48. partes diuidendo, quibus si addantur septemdecim, fient omnes antiqui pedis similes partes 65. quare cubus pedis, hoc est, amphora Romana, eiusque numerus 80. habebit ad cubum palmi eam proportionem, quam 274625. cubus radicis 65. ad 110592. cubum radicis 48. quare per regulam trium (sic operando, si 275625. dat 11592. quid dabit 80.) palmo cubico Romanorum nostro obuenient ponderis librae $32\frac{11172}{275625}$. Palmus hic in duodecim partes aequales nunc quoque diuiditur, quae vnciae dicuntur; quare inuentus numerus palmi cubici habebit ad vnciam palmi cubicam eam rationem, quam 1728. cubus duodenarij, ad vnitatem vnitatis cubum, quam per regulam trium: vel diuidendo numerum palmi cubici per 1728. habebimus hunc numerum vnciae palmi cubicae $\frac{19344}{275625}$. vt in tabula apparet. atque ita absolutae sunt omnes nostrae Romanae mensurae.

$37\frac{1}{11}$

$1\frac{17}{48}$

PALMI NOstri ad antiquum pedem proportio.

48
17
65

HISPANICAE frugum mensurae expenduntur.

Hispanicas frugum mensuras libet à medio celemino mensura minima exordiri, quoniam eius pondus aqua examinauimus, & eam confirmauimus libras septem pendere. Eius duplum continet celemin libras nimirum quattuordecim. Celeminum duodecies continet fanega: quare si numerum 14. per 12. multiplices, inuenies fanegam pendere libras 168. fanegam insuper duodecies continet cahiz: quare si eum numerum per duodenarium multiplices, cahizis inuenies numerum 2016. Inter has Hispanicas mensuras libuit Paratumcubum adscribere, non quod is aliquam certam mensuram è nostris contineat; sed quoniam eam mensuram, quam nos adhibuimus, cuiusque vsus multiplex, & eximius ab huius tractationis studiosis sperari poterit (vt libro primo huius partis pluribus ostensum est) inter nostras mensuras collocandam esse iudicauimus. Ac de ea mensura nihil aliud dicendum censui, quam quod in tabula suprapposita ponderis Paraticubi ostensum est illum pendere librae numerum $\frac{15}{728}$: ac tantundem illi in hac tabula tribuimus. atque in reliquis ponderum tabulis similes prioris illius tabulae numeros adhibuimus.

14
12
28
14
168
12
336
168
2016

PARATVS cubus.

Tabula habetur supra lib. 1. huius, c. 5. propos. 16.

HISPANICAE longitudinum mensurae.

Reliquum iam est, vt de longitudinum Hispanicis mensuris breui dicamus. neque id alia ratione praestabimus ab ea, quam in explicandis nostris Romanis mensuris tenuimus; quia nimirum longitudinem pedis Romani antiqui, adhuc amplius confirmandam, suscipimus hic vt iam satis superque probatam. eam igitur iterum atque iterum cum nostro Hispanico mensurali pede contulimus, & inuenimus, pedem Hispanicum à Romano contineri vna cum duodecima illius parte, haberéque Romanum antiquum pedem ad nostrum Hispanicum eam proportionem, quam numerus 13. ad numerum 12. quare cubus pedis, hoc est amphora, cuius numerus est 80. ad pedem cubicum Hispanorum habebit eam rationem, quam habet 2197. cubus radicis 13. ad 1728. cubum radicis 12. quare per regulam trium mox patebit pedi cubico Hispanorum deberi hunc numerum $62\frac{1936}{1728}$. quem habes in tabula. Pedis tres quartas partes continet Hispanorum palmus; habetque pes ad eiusmodi palmum, qui dodrans Latine dicitur, eam rationem, quam quaternarius habet ad ternarium, & cubus pedis ad cubum palmi habebit eam rationem, quam habet 64. quaternarij cubus ad 27. cubum ternarij. atque adeo per regulam trium facilè inuenies palmi numerum, qui est in tabula $26\frac{3375}{5184}$. Palmus hic digitum duodecies continet; quare palmus cubicus habebit ad digitum cubicum eam rationem, quam 1728. cubus duodenarij habet ad vnitatem vnitatis cubum. quare per regulam trium inuenies digito cubico hunc numerum deberi $\frac{1}{1728}$. Vara pedibus constat tribus, atque adeo pes cubicus habebit ad varam cubicam eam rationem, quam vnitas cubus vnitatis habet ad 27. cubum ternarij. quare si praedictum numerum pedis cubici multiplices per 27. habebis numerum varae cubicae huiusmodi $1698\frac{1}{1728}$.

PALMVS duodecim digitorum, qui dodrans Romanis dicitur.

His igitur sic explicatis, vides iam, lector, ni fallor, probatos esse numeros omnes columnae librarum, quorum omnium vel sola simplex vtcumque scriptu-

Universidad de Deusto Biblioteca

PRIMVS tabulae vsus ostendit, quae mensura alia sit maior, vel minor, vel ei aequalis.

scriptura mox indicat primum vsum, quem paulò ante significabam, nimirum quomodo sit ordinanda tabula, vel, quod idem est, quaenam mensura cuiuscumque aetatis, aut gentis, qualibet alia alterius, vel eiusdem gentis maior sit, vel minor, aut eidem aequalis, cum mensurae ipsae eandem probentur habere rationem, quam habent numeri, quibus respondent. Ordinata igitur numerorum beneficio columna illa, & ad illius modum omnibus mensuris, quarum nomina quinque illis columnis, quae à dextris tabulae seponuntur, scripta sunt. Supereſt, vt de reliquis ordine componendis columnis facili methodo disseramus.

QVA RATIONE ex vna aliae omnes columnae in tabula componantur.

Fit autem ex librarum numero talentorum numerus, si in memoriam primo reuocemus, talentum Hebraeorum Romanas libras continere centum viginti quinque: tunc enim, diuiso librarum numero per centum viginti quinque, quaesitus habebitur numerus. Nam si culeum, quem libras pendere ostendimus 1600. scire desideres, quot talenta contineat, eum numerum diuides per 125. & habebis pondus culei talentorum $12\frac{4}{5}$. Et quoniam Atticum talentum dimidio minus est Hebraico, si dictum numerum duplices, habebis talenta Attica, quae pendet culeus $25\frac{1}{5}$. Libra marcham continet, eiusque alteram partem; adeoque, si librarum numero sui dimidium addas, inuenies numerum marcharum 2400. Marcha octies continet vnciam; quare, si marchae numerus per octonarium multiplicetur, dabit numerum vnciarum 19200. hunc si duplices, habebis semuncias 38400. hunc rursum si per quaternarium multiplices, habebis drachmarum numerum 153600. multiplica & hunc numerum per ternarium, & habebis scripulorum numerum 460800. Iam verò quoniam in drachma sunt scripula tria, & oboli Hebraeorum quinque, erit scripulorum numerus ad numerum obolorum, vt ternarius ad quinarium: quare si praedicto scripulorum numero duas tertias sui partes addas, habebis numerum obolorum 768000. Ad speltas inueniendas facilius est scripula per octonarium multiplicare, quam ex alijs numeris procedere, qua ratione inuenitur speltarum numerus 3686400. Tandem in drachma, vt dixi, sunt grana quinque & septuaginta; quare si drachmarum numerum multiplices per 75. habebis granorum numerum culeo respondentem huiusmodi 11520000. Atque hac ratione habes totam culei lineam absolutam, & modum, quo possis reliquas omnes tabulae lineas absoluere, atque adeo totam tabulae fabricam plene perspectam. Sed quo facilius ab vnoquoque, vel hae tabulae examinari, vel aliae similes componi possint, notandum hic fuit, non semper oportere à libris exordiri, indeque ad maxima, & ad minima pondera descendere, posset enim vnusquisque à granis tabulam exordiri, indeque ad maiora pondera ascendere, vel ab Hebraeorum talentis exordiri, & ad minora pondera ordine descendere. Verùm, ne erret, hoc illi primum obseruandum est, vt perspectam habeat ponderum illorum proportionem: verbi gratia, talenti Hebraici ad Atticum duplam; huius ad siclum millesimam quingentesimam, & sic reliqua: Deinde obseruet, vt quoties à maioribus ad minora pondera descenderit, multiplicatione progrediatur; cùm à minoribus ad maiora progreditur, diuidendo ascendendum esse, vt in eo progressu, quem exempli gratia fecimus, vtriusque rei exempla videri possunt non pauca. Atque haec de tabulae decimae fabrica dicta sufficiant.

1600|12 4/5 25 1/5
125

1600
800
2400
8
19200
38400
4
153600
3
460800
307800
768000

460800
8
3686400

Dixi cap. 32. libri 2. huius par.

153600
75
768000
1075200
11520000

A MAIORIBUS ponderibus ad minora multiplicando descenditur; à minoribus ad maiora diuidendo.

RELIQVARUM tabularum fabrica.

Supereſt, vt & de aliarum fabrica nonnnihil etiam dicamus, priusquam ad plures vsus explicandos veniamus. Et quidem huius exemplo facilè tabulae omnes componi possunt, neque tredecim reliquae tantùm, sed & aliae cuiusuis rei, quam quisque sibi proponat examinandam. Verùm id qua ratione fiat, explicandum est breui. Si rei alicuius notum sit in aliqua mensura pondus, postquam sint lineae omnes in hac tabula ductae, & nomina ponderum, atque mensurarum suis locis descripta, mensurae illius pondus in propria columna scribetur, & mox ex aliarum mensurarum cum hac proportione reliqua omnia absoluentur: & simili ratione pondera haberi poterunt omnia. Atque hac methodo res quoque alias, quarum pondera examinata non sunt, poterit vnusquisque ad tabulas reuocare, si priùs aliquam mensuram, vel ex antiquis, vel ex nostris ea re plenam diligentius expendat, atque in reliquis progrediatur, vt dixi.

Quod si has tantummodo tredecim res, quas expendimus, nostrasque tabulas examinare, aut iterum componere quis cupiat, verbi gratia auri, is tabulam priùs ingrediatur proportionis, quam habet cubus, aut alia quantitas auri ad similem cubum aquae, vel vini, & inueniet esse sicut $18\frac{1}{2}$ ad vnum, vel vt numerus 2775. ad numerum 148. & conuertendo habebit aqua ad aurum eam rationem, quam 148. habet ad 2775. Iam verò si pondus sextarij Romani auro pleni inquiras, cum sextarius aquae vncias pendat 20. sic compones regulam trium. si 148. dant 20. quid dabit 2775. & inuenies numerum sextarij aurei vnciarum 375. quem numerum facile ad alia quoque pondera reuocabis, vt dixi, & ad alias omnes mensuras. Neque alia ratione reliquas omnes tabulas componere, aut examinare licebit, quibus sic compositis, plures licebit vsus adinuenire, vel potiùs, vt verum fatear, plures ex eis poterunt legi fructus, quàm qui in huius capitis angustias coarctandi sint; quare & in sequentibus reliquos persequi proficuum magis fore iudicauimus.

Tabula habetur lib. 1. huius par. cap. 5 propos. 16.

EARVN-

Universidad de Deusto Biblioteca

EARVNDEM TABVLARVM VSVS CONSEquuntur septem aliae proportionum tabulae, in quibus omnes omnium mensurarum proportiones continentur.

Cap. XXIV.

VIX potest breui sermone comprehendi, quot, & quam multiplices vsus ad mensuras percipiendas praestent, quas explicare coepimus, & infrà apponemus, ponderum tabulae. Nam praeter illos, quos titulus ipse praefert, & earum fabrica comprobauit, intuenti mox apparet pondus cuiuscumque mensurae quacumque ex dictis rebus plenae, idque in singulis ponderum generibus. sed & alij quoque mox inde deducuntur, & vniuersales magis, & magis ad antiquas mensuras percipiendas accommodati: spectant enim ad multiplicem earum omnium collationem. Quae, vt faciliùs percipiatur, in memoriam reuocanda sunt ea, quae de paratocubo, rerumque collatione suprà diximus; ac sicut ibi paratum ex singulis rebus cubum appendimus, & ponderum numeros ordine disposuimus, ac mox integrum fuit, numerorum beneficio, rerum omnium, quas appenderamus, inuenire proportionem, sic etiam nunc, postquam singulas omnium aetatum, & omnium generum mensuras, aqua, verbi gratia, plenas appendimus, ponderumque numeros ordine digessimus, eorumdem numerorum beneficio facillimum fuit proportionem cuiuscumque mensurae ad reliquas omnes inuenire, eamque numeris etiam exprimere: ex qua sanè proportione hoc vnum saltem consequi poterimus, vt infinitis propemodum testibus vniuscuiusque mensurae propositam quantitatem probare possimus. Sed quoniam res est, vt dixi, laboris plena, ijs potissimùm, qui in Arithmeticis minùs sunt exercitati, ne illis quidem deesse voluimus; sed, ingenti etiam nostro labore, ac defatigatione eorum quoque commodis consulere: quapropter, & hanc mensurarum omnium collationem in quattuor proportionum tabulas digestam apponere, & explicare non grauabimur.

MVLTIPLEX omnium mensurarum collatio.

Lib. 1. huius partis. cap. 5. propos. 16.

CVIVSCVMque mensurae proportio plurimis probatur testibus.

Ac primùm primam, cuius perspicuus est titulus. Eius verò fabrica, quoniam ex tabulis ponderum pendet, tunc facilè percipietur, cum vna ex tabulis ponderum ob oculos habebitur; sitque, exempli gratia, decima, eiusque columna, potissimùm illa, quam suprà probauimus, nimirum librarum: in hac igitur proportionum tabula, quinque & quadraginta sunt columnae, ac transuersae lineae totidem, quot nimirum

PRIMA proportionis tabula explicatur.

A sunt mensurae in praedicta ponderum tabula, aut mensurarum numeri in vnaquaque eius columna reperiuntur.

Sunt autem praeterea singulis columnis, ac lineis tabulae proportionum, singularum mensurarum nomina apposita, eodem prorsus ordine, quo in tabula ponderum disponuntur, quamuis columnae à maximis progrediantur ad minimas; lineae è contra à minimis descendant ad maximas. Cuius rei nulla alia afferenda sunt exempla, sed monendus lector, vt ea in ipsa tabula legat, & expendat. Quod verò ad tabulae numeros spectat, omnes ex numeris columnae librarum, quas pendent, mensurae aqua plenae componuntur hoc modo. Pendet, exempli gratia, calamus Hebraeorum cubicus aqua plenus libras 351562½. B hic numerus per singulos inferiores, à minimis incipiendo, diuisus, totam componit tabulae proportionum maximam columnam. Nam diuisus in $\frac{5}{144}$ numerum cochlearis, dat in tabula proportionum 60750000, qui numerus indicat calamum Hebraeorum cubicum totidem continere Romanorum antiqua cochlearia. Eumdem numerum calami si diuidas per $\frac{1}{6}$ numerum cyanis, dabit secundum numerum tabulae proportionum 303575000. indicantem Hebraeorum cubico calamo tot Graecorum cyanes contineri: qua ratione reliquos omnes eiusdem columnae numeros componere poteris. Ea vero absoluta, secundum numerum cahizis in tabula ponderum 1698 $\frac{1174}{1728}$ accipies, C eumque per numeros reliquos eiusdem columnae diuides ab infimo cyanis incipiendo, & ad vltimum vsque calami cubici veniendo, & secundam complebis tabulae proportionum columnam. & sic reliquas quoque complere poteris, reliquos numeros per suos inferiores diuidendo: atque ita poteris totam tabulam absoluere.

PRIMVS tabulae proportionum vsus.

Huius verò tabulae vsus non minus vtilis est, quam iucundus, & in quo totus propemodum huius disputationis fructus continetur. Quis enim ex ijs, qui antiquas mensuras cognoscere cupiat, aliud cupiat, quàm scire, verbi gratia, quot scortia Romana nostra contineat antiquus Romanorum culeus? Idque facilè inueniet, si in D superiori linea culeum quaerat, à dextris verò scortia: nam in angulo communi inueniet 42$\frac{1}{11}$. totidemque continere dices. Quod si batum Hebraeorum maximum scire desideres, quot è nostris Romanae fogliettae compleant, aut Hispanici quartilli, in angulo coro, & fogliettae respondente inuenies 900. qui numerus quaestionem soluit. Est & alius periucundus huius tabulae vsus ex collatione mensurarum longitudinis cum reliquis ortus, nimirum, vt mensuras ipsas antiquas examinemus. Nam cum pedem Hebraeorum cubicum legamus in tabula decem Hispanorum arrobas, siue Romanorum nostros congios continere, si quis eam aquae quantitatem, quam facilè mensurare poterit, ad cubicam formam iuxta demonstrata reuocet, is longitudinem pedis Hebraici mox habebit, & sic de alijs E dicendum est.

VSVS SECVNDVS.

Demonstrata lib. 1. huius c. 5. prop. 16.

Est & alius non minus gratus tabulae vsus ostendens mensuras omnes, quae eandem inter se seruant proportionem, vtpote in quarum angulis ijdem scribuntur numeri: cuius rei aliquot libuit tabulae ipsi apponere exempla, quae aliorum omnium esse possent argumenta.

TERTIVS vsus.

Universidad de Deusto Biblioteca

TABVLA secunda proportionum.

Sed quoniam huius tabulae fructus, quod ad potissimùm eius vsum spectat, nimirum ad inueniendas alias ex alijs mensuras, impeditus nimis, ac difficilis esse videbatur, quod pluribus fractis, quos vocant, numeris esset plenus, qui & multiplicandi, & diuidendi inuicem sunt, ideo, ad hanc quoque difficultatem subleuandam, secundam tabulam proportionum composuimus, in qua mensurarum nomina tum columnarum capitibus, tum etiam linearum initijs adscribuntur, non quidem eodem, quo in priori tabula, sed quo faciliùs inueniantur, ordine alphabetico. Omnes igitur numeri huius tabulae integri sunt; sed quoniam duplices in singulis locis scribendi erant, ideo illos omnes, linea interiecta, fractorum more descripsimus. Vsus autem huius tabulae facilis est, & ad plura se extendens, vtpote cuiuscumque mensurae ad quamcumque aliam proportionem indicans. exemplis res erit manifesta, si quis proportionem quaerat, quam habet choenix ad heminam: is choenicem in summis columnis inueniat, heminam in lineis à dextris tabulae, atque in angulo communi huiusmodi numeros inueniet $\frac{4}{1}$ indicantes, choenicem habere ad heminam porportionem, quam habet octonarius ad vnitatem, & conuertendo, heminam ad choenicem eam rationem habere, quam habet vnitas ad octonarium. Sed & aliud quoque libet proponere exemplum. si quis scire cupiat rubli ad satum proportionem, rublum quaerat in summo, à dextris satum: nam in communi angulo hos numeros inueniet $\frac{41}{2}$ indicantes rubli ad satum rationem esse, quae vnius & quadraginta ad binarium; sati verò ad rublum è conuerso, vt binarij ad vnum & quadraginta. Ex hoc mox liquet vsus alter, vt si quis rublum in partes aliquaratione diuidat vnam & quadraginta, ex eis binae sati Hebraeorum iustam quantitatem indicent. Qua ratione omnes praedictas mensuras licebit, qualibet perspecta mediante, ad amussim examinare. Vt si quis Romanus velit propria scortij mensura reliquas omnes examinare, id poterit facilè consequi huius tabulae beneficio, sicut Hispanus posset sua acumbris mensura omnes tabulae mensuras probare; cum tam huius, quàm illius ad reliquas omnes mensuras proportio, & reliquarum ad has perspecta sit in tabula.

TABVLAE secundae vsus primus.

VSVS SEcundus.

TABVLA proportionum tertia.

Verùm, quoniam solida corpora, cuiusmodi sunt omnes hactenus in tabulis propositae mensurae, difficilè possunt diuidi, aut componi, earumque proportio in numeris data, non esse videtur ad praxim valde accommodata, & faciliùs multo mensurae ipsae examinari, atque haberi potuissent, si cubica omnium mensurarum latera haberentur; illa enim in regula exacta haberi semel possunt, ac circino diuidi, vel augeri, iuxta datam rationem: ideo, quamuis infinitam propemodum operam, & insuperabilem laboris difficultatem in extrahendis omnium horum numerorum cubicis radicibus positam esse animaduerteremus; ea tamen difficultate contempta, nihil nos terrere potuit, quo minùs prodesse hac etiam in parte lectori conaremur, atque ne aliqua ex parte defecisse videremur ab eo, quod ad perfectam huius disputationis tractationem conducere posse existimaretur: tabulam propterea proportionum tertiam composuimus, in qua non iam cubicae mensurae conferuntur, sed earum cubica latera: atque adeo non aliter de mensuris omnibus conferendis differendum est, quam si omnes ad longitudinem tantum reuocarentur.

TERTIAE tabulae fabrica.

Et quidem tabulae fabrica eadem prorsus est cum priori proportionum tabula, numeris tantum diuersae sunt; quoniam in hac tabula radices scribuntur numerorum, qui in illa, vt numeri cubici reputantur. Sed quoniam, vt alias dixi, numerorum, qui cubi non sunt, radices exactae haberi vix, aut ne vix quidem possunt, ideo radices ad partes millesimas, & his plerumque minores reuocauimus, quo certior fiat lector, vix in aliqua, aut aliquibus ex eiusmodi partibus, quae nullo sensu percipi possent, erratum fuisse in supputationibus: quae etiam causa fuit, vt plures, ac maiores multo fracti numeri huic apponantur tabulae, quam reliquis.

TABVLAE vsus primus.

Quod verò ad huius tabulae vsus spectat, mensurae in ea ad duplicia capita reuocandae sunt; aliae enim mensurae longitudinum sunt, vtpote calamus, cubitus, pes, palmus, & similia, quae in superioribus tabulis cubicae acceptae sunt; hic verò, vt longitudinum sunt propriae, accipiuntur: quamuis & latera cubica sint earum mensurarum, quae referebantur in prioribus tabulis. aliae verò mensurae omnes, quae solidae sunt, ad cubum reuocatae intelliguntur, vt commodiùs operemur: atque eorum cuborum latera hic conferuntur. Igitur, cum mensuras longitudinum comparamus, sic est legendum: continet, verbi gratia, calamus Hebraeorum palmos Romanorum nostros $22\frac{44}{237}$. Cum verò de reliquarum mensurarum collatione agimus, sic est legendum: continet latus cubicum cahizis Hispanorum latera cubica modij Romanorum antiquae mensurae $4\frac{11}{27}$.

VSVS SEcundus.

Est & alius huius tabulae vsus, huius disciplinae proprius: si quis enim vellet ex palmo Romanorum nostro antiqui Hebraeorum calami longitudinem rimari, facilè id consequeretur, cum legat, calamo contineri ex praedictis palmis $22\frac{44}{237}$. Igitur, si quis palmum vnum diuidat in partes 256. & in aliqua recta linea assignet palmos Romanos duos & viginti, & quadraginta insuper nouem palmi partes ducentesimas quinquagesimas sextas, is iustam calami longitudinem adinuenisse probabitur. qua ratione omnes quoque antiquae longitudinum mensurae ex qualibet è nostris haberi facilè poterunt.

VSVS TERtius.

Non desunt alij quoque vniuersaliores huius tabulae vsus: si quis enim vellet bottem, aut rublum ad cubicam formam reuocare, id facilè praestare poterit, cum latus cubicum botte legat in tabula palmos continere Romanorum nostros $3\frac{155}{237}$. igitur, si in linea quauis recta signet palmos tres, & trecentas insuper sexaginta nouem septingentesimas sexagesimas vnius palmi partes, & ex ea linea cubum vnum conficiat, certo cognoscet, eiusmodi cubo bottem contineri.

VSVS quartus.

Hic etiam mox apparet, quarum mensurarum latera cubica eandem habeant proportionem, earumque exempla nonnulla tabulae ipsi apposuimus.

TABVLA proportionum quarta.

Neque verò minus vtile fore iudicauimus, fractos numeros huius tabulae ad integros reuocare, quàm primae; ideoque non alia ratione, quàm ex prima secundam fecimus proportionum tabulam. hic etiam ex tertia quartam confecimus, cuius fabrica, & vsus haud dissimili ratione deduci poterit ex tertia, quam ibi deducebatur ex

prima

Universidad de Burgos

gima. Nec dubito quin plures alios, neque his minus iucundos, minusve vtiles adinuenire possit in his tabulis ingeniosus lector, ex quibus aliquos etiam possemus nos adijcere; verum breuitatis studium & ardor alio nos auocat.

Priùs tamen, quàm ad vlteriora progrediamur, alia quoque cura leuare lectorem libuit: omnibus namque octodecim explicatis tabulis, mensurae conferuntur singulae cum singulis, tum eiusdem, tum diuersi generis. Quapropter, cum loci sacrae Scripturae non semper de singulis, sed saepius de pluribus simul mensuris loquantur, semper exquirenda esset lectoris industria, & opera, vt percipere posset, quot è nostris mensuris responderet praedictus sacrae Scripturae mensurarum numerus: ideoque tres alias oportuit adiungere proportionum tabulas, quintam de liquorum mensuris, sextam de frugum, septimam de longitudinum antiquis mensuris cum nostris conferendis. omnium verò eadem est structura, & vsus: sunt enim in quinas partes diuisae, propter totidem mensurarum genera, Hebraica, Graeca, Romana antiqua, Romana nostra, atque Hispanica. Singulis tamen partibus suis inscriptionibus distinctis propriae mensurae assignantur: in quo illud vnum obseruandum est, quod cum aliquae mensurae diuersarum gentium sint pares, vt batus Hebraeorum minor & metreta Graecorum, bocal Romanorum noster & açumbre Hispanorum, eiusmodi mensurae inter priores tantum ponuntur, ac ne eas cogamur repetere, metreta inter Hebraeas quaerenda est, açumbre inter Romanas, & sic reliquae.

TRES alae proportionum tabulae.

VSVS HARum tabularum primus.

Est insuper obseruatum, vt, minima mensura excepta, reliquae omnes singulae priùs cum reliquis conferantur, deinde multiplicatae, vt in quinta tabula, cyane continere ostenditur bina cochlearia: mystrum cyanes tres, cochlearia sex; oxibaphus mystra sex, cyanes quindecim: sesqui cyathus, cochlearia triginta sex. Et sic singulas, ordine descendendo, quomodo inter se conferantur, inuenies. Sed quoniam his tabulis Hebraeas potissimùm mensuras cum reliquis conferre decreuimus, eas praesertim ordine digestas priori parti tabulae adhibuimus. Earum vsus mox dat quemlibet sacrae Scripturae mensurarum numerum, nostris mensuris respondentem.

VSVS SEcundus.

Si quis enim bis mille batos, quos capiebat mare, scire cupiat, quot Hispanicis arrobis, aut Romanis bottis respondeant, in secunda quintae tabulae columna bis mille batos quaerat, atque in eadem linea sub Hispanicis arrobis inueniet 843 $\frac{4}{7}$ illis respondentes. In columnae verò Romanae botte 26 $\frac{42}{121}$. si quis item binas Euangelij metretas in tertia Hebraeorum columna exquirat, is in eadem linea inueniet in columna Romani barrilis 1 $\frac{11}{41}$, ac totidem capere aliquam ex illis hydrijs intelliget, bocales 45. fogliettas 190 arrobas 54. In sexta verò tabula, si quis scire cupiat, triginta illos similae coros, quos in dies absumebat Salomon, quot è nostris mensuris respondeant, inueniet pares esse rublis 42 $\frac{11}{41}$ cahizibus 17 $\frac{4}{7}$ hanegis 214 $\frac{2}{7}$. cuius numeri duplum continebunt sexaginta reliqui cori farinae. Si quis tandem in septima & vltima proportionum tabula palmis Romanis nostris, aut Hispanicis pedibus metiri velit denos illos cubitos diametri maris aenei, eum numerum, quem non inuenit in tabula, diuidet bifariam. Quod semper in alijs quoque tabulis obseruandum est, vt numeri alij minores, bini, terni, vel plures exquirantur in tabula, qui expleant quaesitum numerum, qui in tabula non reperitur, & inueniet quinos cubitos tabulae palmis Romanis nostris respondere 17 $\frac{441}{720}$. pedibus verò Hispanicis 14 $\frac{101}{100}$, qui numerus altitudinem maris refert, & duplicatus, maris diametrum reddet, palmos Romanos 35 $\frac{41}{120}$, pedes verò Hispanos 29 $\frac{1}{100}$. Atque haec de tabulis dicta sufficiant. Tabulas verò, quas hactenus explicauimus vnam & viginti, ad calcem huius libri omnes simul apponemus. Nunc verò ad reliqua de mensuris quam breuissime persequenda veniemus.

3.Reg.7.V. 26.

1.Toan.2. V.6.

3.Reg.7.V. 23.

MODVS inueniendi numeros, qui in tabula non sunt.

DE CERTA ALIQVA ROMANORVM MENSVRA STATVENDA,

cuius beneficio omnia antiqua pondera, atque mensurae statuantur: vbi de mirabili Farnesiani congij artificio.

Cap. XXV.

HOc hactenus lectorem deduximus vt quasi ad summum huius disputationis fastigium peruenisse videatur, in quo facilè posset conquiescere, cum ea explicata sint omnia, quae Scriptores alij sibi proposuerunt tractanda, nimirum vt proportiones antiquarum mensurarum ad nostras explicarent, idque in singulis generibus, tantumque frugum mensuras cum similibus; liquorum cum mensuris liquorum; & longitudinum mensuras cum mensuris tantum longitudinum conferentes: id quod non modò nos consequuti fuimus, & lectori proposuimus; verum etiam vniuersalem modum ostendimus singulas, tum nostras, tum antiquas mensuras, cum omnibus cuiusuis generis mensuris, atque item ponderibus conferendi. Ex qua quidem collatione illud insuper, quod nullus antea praestitisse videbatur, praestare docuimus, vt ex qualibet perspecta mensura reliquae omnes, atque omnia pondera restituantur. Superesse tamen adhuc videbatur aliquid, quod Scriptoris animum in sui desiderium rapere facile posset. Quis enim certam aliquam mensurae rationem ex antiquis habere non cuperet, ne eam difficili aliqua via, erroribusque obnoxia quaerere cogeretur? Cui sanè desiderio fecisse iam satis videmur in instrumento nostro, in quo longitudinum mensuras, & aliarum

QVOMODO antiquae mensurae restituendae.

Universidad de Deusto Biblioteca

aliarum cubica latera expressimus; neque ibi tantum, sed & alibi quoque viam, ac modum ostendimus, quo mediante pes Romanus antiquus examinari possit. idque tum ex Farnesiano congio haberi poterit, cuius aqua, si iuxta demonstrata in cubum reuocetur, eius latus semipedem Romanum dabit: tum etiam ex ponderibus Romanis, aut Hispanicis, quae eiusdem congij beneficio cum antiquis collata, atque expensa sunt, haberi poterit. Si quis enim aquae purae è cisterna libras decem in cubicam formam redigat, iuxta ea, quae ibidem demonstrata sunt, idem planè semipedis Romani antiqui longitudinem consequetur. Tum vel maximè antiquae mensurae haberi poterunt ex cubico choenicis, latera cuius inueniendi modum paulò superius exposuimus, quod Hebraeorum palmum reddit, ex quo pedem, cubitum, aliasque mensuras Hebraeorum omnes facilè inuenies. Alia item eiusdem generis praecepta quamplurima toto hoc libro, sed proximis potissimùm capitibus, tradita sunt, idem ipsum quomodo praestandum sit ostendentia. Sed ne cuiquam fortasse videamur has vias, quamuis planas, & faciles, quas nemo ingressi, quod alienis insistere nequiremus, atque alius vt exoptatum Romanum pedem ab antiquitatis iniurijs vindicatum ostenderemus, in aliorum sententijs examinandis nonnihil operae ponere non detrectauimus. Ingeniosus sanè, & sollers medicus Georgius Agricola integrum librum de restituendis mensuris, ac ponderibus edidit, quo nihil aliud praestitisse videtur, quàm vt à sufficienti partium enumeratione ostenderet id omnino impossibile esse. Omnia enim in primis pondera examinanda esse arbitratus est, atque, vt certam aliquam ponderis rationem inueniat, mirificè cum omnibus ferè Scriptoribus, ac secum nonnumquam ipse digladiatur, & pugnat: nam cum res naturales, grana frumenti, legumina, vel fructuum semina, fructus, vel etiam oua perpendit, tandem incidit in Fannij verissimam sententiam, huiusmodi.

Demonstrata lib. 1. huius c. 5. propos. 16.

Superius c. 12 huius libri.

G. Agricola. lib. de restituendis pon.

Fannius.

Semina sex aliqui siliquis latitantia curuis
Attribuunt scripulo, lentes veraciter octo,
Aut totidem speltas numerant, tristesve lupinos
Bis duo. sed si par generandi his pondus inesset,
Seruarent eadem diuersae pondera gentes:
Nunc variant. Etenim cuncta non foedere certo
Naturae, sed lege valent, hominumque repertis.

Cùm vero ad res lege statutas, aut vsu examinandas accedit, contra Portium fusius disputat, quod nulla firma ratione, eam libram, quam Romanam antiquam fuisse arbitratur, esse aequalem probet alicui certae ex ijs, quae sunt in vsu, & haberi, atque expendi ab omnibus facilè possunt. Pari prorsus argumento, & aduersus Alciatum disputans probare contendit, eum non certam aliquam vnciam assignasse ac postmodum Budaei sententiam de denarijs refellit, eo nixus fundamento, quod Budaeus non integros antiquos denarios sit sortitus, idque probat firmo, quod putat, argumento; quoniam denarius non drachmae Atticae aequalis, sed ea maior fuit: siquidem drachma vnciae fuit octaua, denarius pars septima. Tandem in ea sententia conquieuit Agricola, vt denarijs mediocribus, quorum septeni vnciam complent, vnciam esse exaequandam putet: mediocres verò eos denarios compellat, quoniam alios putat fuisse grauiores, vtpote qui sesquidrachmam

DENARIIS antiquis vix, aut nulla ratione possunt pondera exaequari.

A penderent, alios leuiores, qui drachmam. Verùm cum & inter hos mediocres denarios alij alijs grauiores sint, vtpote vetustate, & vsu magis exesi; alij verò grauiores, vtpote integriores reperiantur, quinam adhibendi sint, non facilè diiudicabitur: nam cum vix è pluribus duos aequales liceat comprobare, quamuis mediocres reperiantur, adhuc tamen non integrum est iudicare, an integri sint eiusmodi denarij, suumque primitiuum retinentes pondus; an verò pariter detriti, & consumpti: & adhuc animus haeret, vt dixi, & dubitat, num sit vera antiquae vnciae ratio adinuenta. Atque in vniuersum illud vnum monitos velim eos omnes, qui mensurarum, ac ponderum cognoscendorum desiderio tenentur, ne à minimis B incipiant examinare maiora: nam vel minimus quisque error saepiùs multiplicatus in magnum adducit errorum cumulum.

EXAMINATio ponderum, aut mensurarum non est à minimis inchoanda.

Et de Hebraeorum mensura לוג log sex ouis examinanda bene disputat idem Agricola, & probat rem esse inter dubias maximè dubiam, quoniam rerum ferè omnium naturalium incerta est magnitudo. Ac tandem artificiali Colotiani pedis mensura examinandas fore mensuras contendit: verum priùs oporteret praedictum pedem sedulò vindicare ab ijs argumentis, quae illi Lucas Petus opponit; verùm enimuero, quamuis is tanquam certae mensurae modulus admitteretur, tamen dubitandum adhuc esset, quaenam esset certa eiusdem pedis mensura: C eiusdem namque pedis longitudo per plures manus transmissa, atque in plures redacta libros sibi ipsi constans non est. Ego enim, dum haec scriberem, hunc Colotianum pedem circino expendi, & in annotationibus Guilielmi Philandri sollertissimi viri, & apud Georgium Agricolam, & apud Lucam Petum, & Stanislaum Grsepsium, & nullum potui reperire alteri aequalem; immo verò neque eiusdem pedis assignatas similes partes. qua etiam ratione minus sufficiens apparebit ratio illa à sollerti quodam Hispano doctore excogitata, & ad nos transmissa, qua putabat Romanum pedem adinueniri facilè posse, si aliqui duo milliarij lapides suis priscis locis constituti reperirentur, quorum distantia sollerti quidem agri D mensorum industria in mille passus dimensa partiretur, siue in pedes quinquiens mille. Nam praeterquam quod nulli, quod sciam, eiusmodi antiqui lapides suis locis constituti reperiantur, neque vllum prorsus vestigium locorum, quibus constituti fuerunt; tamen licet eiusmodi lapides etiam plures reperirentur, impossibile omnino iudicarem, ea ratione in minutissimis pedis quantitatibus aliquid certi statuere. quinimmo cuilibet examinandum propono, si in plana quauis terrae superficie milliaris assignet longitudinem, eandemque iterum metiatur, à priori diuersam inueniet; & si tertio, prioribus non conueniet: immo verò, quod magis mirandum est dicam, si super plana papyro ducta recta linea, quilibet iustissimo E circino triginta, vel eo amplius aequas metiatur partes, quarum primam, & vltimam tantummodo signet, easque iterum, atque iterum, immoto circino examinet, vix tandem consequetur, vt ad eundem bis terminum perueniat: quanto minus perueniet, qui millenarium pasuum numerum, quacumque adhibita, vel maiori, vel minori mensura, in plures aquas partes diuidere contendat?

Gui. Philand. in Vitruu. lib. 3. c. 3.

Sta. Grsep. epi tome Budaei.

IMPOSSIbile est, ex antiquis milliaribus iustam pedis rationem inuestigare.

Sed his omnibus tam varijs, alijsque multis sen-

VNVS FARNESIANVS congius potest mensuras omnes, ac pondera pristinae integritati restituere.

sententijs praetermissis, in hac vna conquiescimus, vt arbitremur vnum Farnesianum congium posse omnes antiquas Romanorum, atque aliarum gentium mensuras, omniaque pondera pristinae integritati restituere. non modo quia lege statutus, ac certus, nec tantum quoniam à nobis ad id destinatur; sed quia ab ingeniosissimis illius aetatis hominibus incredibili quodam artificio ad id ipsum exequendum excogitatus, & deputatus fuit. Quae quidem assertio tanquam noua, tanquam inaudita, vix mihi à quoquam credi posse videatur. At ego nihil mihi fidei hac in parte tribui exposco, nec quidquam credi, nisi quod perspicuis, certisque rationibus probare potuero. Ideo namque praedicti congij formam ingenti sollertia ad omnes sui dimensiones exactam aere incisam, excusamque huic capiti subijciendam, tabulis verò praetermittendam curaui, vt lector ipse oculatus testis esse quodammodo possit eorum, quae cum ipsa congij structura ante sesquimillenos & amplius annos nata, in tenebris, atque ignorationis obscuritatibus quasi sepulta iacuerunt, nunc verò propalam omnibus esse facilè poterunt, atque in promptu. Cuius rei gratia explicanda à nobis est congij forma, materia, finis, artificium, & vsus.

DVPLEX congius Romae inuentus, alter antiquus habitus, alter, qui haberi quoque potuit. *Lib. 2. huius par. cap. 11.*

Atque illud in primis, quod in fronte eius formae proponimus, exponendum est, nimirum eam esse ad exemplar duorum, quos Romae habuimus expressam. Eorum primum, & de cuius antiquitate nullus, aut dubitauit, aut dubitare meritò poterit, vidimus, vt alias dixi, apud Illustrissimum, ac Reuerendissimum D. D. Oduardum Cardinalem Farnesium. Is est ex oricalcho ductili, cuius inscriptio, lineae, ac signa omnia ita sunt integra, ac perspicua, ac si nunc denuo diductus, efformatusque fuisset. Huius cum ego dimensiones omnes, omniaque signa diligentius notassem, & capacitatem: aliumque congium materia, forma, magnitudine, ac capacitate similem formari curarem, nec facilè inuenire possem artificem, qui eiusmodi metallum deducere auderet, vtpote quod malleo vix cedat, quin frangatur, incidi tandem in alienigenam, qui id praestare, atque pro votis vas efformare & coeperat, & ferè iam absoluerat; cum casu illac pertransijt vir quidam mihi tunc ignotus, qui simile quoddam vas inter pretiosa maximi cuiusdam principis, tanquam minus pretiosum asseruaret: cuius videndi cum facultatem perijssem, liberaliter & videndi, & apud me habendi diebus non paucis permisit, ea lege, vt ne cui manifestarem, à quo, aut apud quem vas illud vidissem. Credi vix potest, ac ne cogitari quidem, quanta perfusus sim laetitia, eiusmodi vase perspecto, quod cogitarem, plurium testium auctoritate rem scitu iucundam pariter, ac necessariam magis, ac magis confirmari. Erat hoc fusile ex aere, quod vulgo dicitur bronzo, exterius affabre elaboratum, sed altera ex parte exesum, atque instauratum, ita vt refossum fuisse videretur ex antiquorum aedificiorum ruinis. sed, vt semper animus contraria ijs, quae desiderat, suspicatur, dubitare mox coepi, num recens factum ad imitationem Farnesiani vas illud fuisset, praesertim cum facilè modi plures mihi occurrerent, quibus illa omnia, quae videbam, antiquitatis argumenta ementita esse à sollerti artificè potuissent. Coepitque anceps animus in nouo congio rimari mensuras omnes, atque artificiosas illas obseruationes, quas in antiquo illo admirabatur, atque ita ad amussim omnia respondere comperit, vt nulla ratione sibi persuadere potuerit, ea omnia ab aliquo artifice obseruari potuisse, cui nota omnino non essent. Quo antiquitatis argumento nullum aut inuenire, aut excogitare potuissem firmius. si cui verò id non probetur, ac tantum velit nostrae aetatis artificio tribuere, vt tot, ac tam mirabilia signa, dimensionesque, incognitas quamuis, obseruare in nouo possit, huic erit liberum sentire quod volet; dummodo sententiam non ferat, priusquam vasis artificium omne percipiat. Nam in hac re, quae non multum necessaria nostrae huic disputationi videtur, iudicium meum interponere non curaui: satis enim superque lectori probari poterit congij artificium, & structura, si vel vnius Farnesiani congij ab omnibus recepti testimonio confirmetur.

SECVNDI congij antiquitas probatur.

INSCRIptio congij.

Atque, vt ab inscriptione exordiar, tamdiu, fateor, mihi fuit ignota, quamdiu nondum perceperam, hoc vno vase omnes mensuras, & omnia pondera ita contineri, vt eo vno ad colonias à Populo Romano transmisso, omnes illius regionis mensurae, omniaque pondera ad normam exigerentur Romanorum. Quod propterea sic inscribebatur. IMP. CAESARE. VESPAS. VI. CON. T. CAES. AVG. FIL. IIII. CONS. MENSVRAE EXACTAE IN CAPITOLIO. Infrà verò P. X. Haec integra, & fidelis est eius vasis inscriptio: quam illorum gratia, qui minùs Romanis inscriptionibus assueti sunt, sic explicabimus: Imperatore Caesare Vespasiano sextum Consule Tito Caesare Augusti, vel Augusto filio quartum Consule mensurae exactae in Capitolio. pondo decem. Quid enim aliud significare posset, in vna tantum mensura mensuras exactas referri, nisi mensurarum ratio ex hac vna petenda esset? Id quod non coniecturis modò, aut ratiocinationibus, sed re ipsa ob oculos posita, probandum à nobis est. vbi silentio praetereundum non est, inscriptionem illam punctis arcubus ouali forma conclusis hinc inde includi, ne aliquid Scripturae addi possit, aut deesse putetur. Est autem vasis forma duplicis decurtati coni basibus annexis; qui quidem coni, quamuis altitudine, & crassitudine pares non sint, capacitate tamen pares omnino sunt, dimidiumque congium singulae comprehendunt, vt in interiori parte congij notatum est. Constat praeterea totum vas pluribus partibus, è quibus nulla superuacanea est, aut quae non plurimum vsui conducat. Circa collum namquae iustae crassitudinis est, vt manu comprehendi, ac moueri facilè possit. colli verò summum orificium mensurae terminus est, cuius quasi custodia est labrum illud superimpositum, quod mirabiles praestat vsus. Primus, ne è manibus decidat vas. Secundus, ne effluat, & deperdatur excedens mensuram liquor, manusue mensurantis inficiat. Tertius, vt facilè effundatur in vas quodlibet contentus liquor. quem vsum numquam excogitare potuissem, nisi experientia doctus: per gradus enim illos refrangitur effusi liquoris impetus, ita vt in angusti vasis orificio recipiatur, & ne gutta quidem deperdatur. Sed hi communes sunt vsus, ille verò peculiaris, quòd, ad exigendam Romani pedis in vase longitudinem, orificij illius crassitudo necessaria est.

FORMA congij.

CONGII partes.

Hoc igitur sit primum, & maximi faciendum, quod

Universidad de Deusto Biblioteca

PEDIS ROmani longitudinem congij altitudo repraesentat.

quod vas illud praestat commodum, quia nimirum iustam pedis Romani longitudinem ab ipsis Romanis antiquis exactam reddit, non semel, sed saepius. Primùm enim integri pedis altitudinem exprimit vasis altitudo, non tota, sed à summo labro ad summum torum illum inferiorem, vt in figura apparet. Habuit enim vas ad pulchritudinem, & ad commoditatem, quo latiùs resideret in imo, torum illum, vel trochilum, qui quoniam non semper paris crassitudinis efformari poterat, ita temperabatur summi labri crassitudo, vt iustam redderet pedis longitudinem. id quod obseruatum aduertimus in secundo illo congio, in quo quoniam trochilus inferior subtilioris crassitudinis erat trochilo Farnesiani congij, labrum etiam superius subtilius quoque fuit, ita vt mensura pedis, quam dicimus, ex aequo alteri responderet. Habet insuper vas ipsum lineas illas extrinsecus incisas, quae varias reddunt mensuras, vt in parte interiore congij notantur. Illam duplicem semipedis Romani attentius perpendas mensuram, qua vasis, quam diximus altitudinem, pedisque Romani antiqui integram longitudinem examinare possis, & habere ipsius congij cubicum latus, quod mechanica ratione probari à quocumque posset. Vides etiam latus cubicum modij, semicongij, sextarij, heminae. Quae omnia vix, aut nulla ratione inuenire potuissem, nisi priùs instrumentum augendorum corporum excogitassem, in quo latera cubica mensurarum plurima inuenta sunt, omniaque inueniri facile possunt, vt demonstratum ibidem est. Iam, ni fallor, apertè videre potuit lector, quomodo hoc vno vase mensurae omnes contineantur, ac pondera: longitudinum quidem in assignato pede: liquorum in ipso pedis cubo, quem vocabant amphoram, atque in ipso congio liquorum propria mensura, atque in alijs, quarum cubica latera percensuimus: mensurae item frugum, vel in ipsa amphora habebantur, quae ternos continebat modios, vel in sextario communi mensura, vel propriùs in assignato modij latere. tandem pondera in aquae, qua implebatur, denis libris continebantur.

VARIAE lineae varias indicant mensuras.

Lib. 1. huius cap. 5. propos. 30.

OMNES mensurae congio continentur.

Sed dubitare iam posset aliquis, quomodo tot vasis signa, quae vix modo memoria retineri possunt ab omnibus illis gentibus, ad quas transinitteban tur haec vasa, aut ab ipsis Romanis, qui eisdem vti ac frui solebant, percipiebantur? Cui dubio illud iterum respondemus, quod alias proposuimus, haec omnia ita fuisse cunctis ciuibus in promptu, A vt nulla posset subesse dubitandi ratio. Et quamuis haec ratio non plene satisfaceret, vt, vim eius percipienti, satisfacere potest, tamen alia ratio subest perspicua quidem, & quae quotidianis nostris exemplis confirmatur, quod mensuras exigere & pondera, ad Vrbis Quaestores spectabat: cuius muneris tantum erat, eiusmodi signa, & notanda probare, & notata cognoscere, eisque iuxta statuta Reipublicae opportuno tempore vti. Verùm, quae alia, vel firmior, vel probanda pluribus excogitari ratio possit, quàm quae probat, ea signa huiusmodi mensuris respondere? si quis id neget, ei tantummodo respondendum est, vt ea circino probet, cui fidem faciet, nisi proteruus, aut omnino haberi velit ignarus: quae enim superposita, B neque excedunt, neque exceduntur, communi Mathematicorum consensione aequalia sunt. At non negabit esse aequalia, sed casu facta signa, & altitudinem indefinitam. Sed qui haec dubia mente euoluit, perpendat, an tantum casui tribuendum sit, quantum vix ipse mente comprehendere possit; an vero suo ingenio, & fidei tam parum concedendum, vt ne ad ea quidem artificia pertingat ingenio, quae sine vlla industria, aut arte, casu tantum peracta sunt.

CONFIRmatur, mensuras lineis illis indicari.

Nos enim, qui, quod forsan hebetioris ingenij sumus, eiusmodi dubijs vim vllam inesse negamus, tanquam singulare beneficium Deo Optimo veritatis, atque omnis boni largitori acceptum referimus, quod in densissimis huius disputationis C tenebris lumen hoc veritatis ostenderit, & certum mensurae modum, quo mediante mensuras antiquas omnes, vt dixi, facilè inueniamus. Quae sane mensura eo mihi probatur magis, quo pluribus ex allatis demonstrationibus, ac proportionibus magis, ac magis inuenitur esse conformis. Quapropter alijs omnibus coniecturis, argumentationibus, aereis pedibus, marmoreis dimensionibus, aut sculpturis, quasi maris fluctibus praetermissis, in hac vna pedis longitudine, quasi in portu conquiescere iam tandem decreuimus, ac toti huic disputationi de mensuris in vniuersum finem imponere. Nam quae de Hebraici cubiti, aut calami longitudine statuenda hic exoptari possent, cum ea ad templi tantum D mensuras exaequandas tractanda sint, opportune magis suis locis tractanda esse videbantur; cum easdem dimensiones, ac partes templi explicabimus, quibus ipsae quoque mensurae probandae sunt.

Multa inter scribendum consulto praetermissa sunt, ne lectoris cursum retardare, potius quam dirigere viderentur. Ea verò omnia simul hic addenda visa sunt. Forma scilicet primum aerei congij: tabulae deinde ponderum quattuordecim: septemque tandem aliae proportionum. in quibus totius huius partis fructus, propemodum, & finis continetur. Eas, propterea maximè oportet perspectas esse lectori, si auctoris mentem assequi velit, qui numquam animum ad scribendum adhibuit, quin semper praedictas tabulas, aut earum aliquam ob oculos haberet.

Universidad de Deusto
Biblioteca

FORMA AEREI CONGII QVO AB ANTIQVIS ROMANIS MENSVRAE ET PO

ROMAE HABVI

Pars exterior.

EAM IOANNES BAPT
Cordubensis e Societate IESV
uit pro suo urbis d
Romae Superiorum permissu, et cum

DERA EXIGEBANTVR ACCVRATE AD EXEMPLVM DVORVM SIMILIVM QVOS
IVS EXPRESSA

Università degli Studi di Bologna Biblioteca



STA VILLALPANDVS
aere incidi excudique curat
templi Apparatu.
privilegijs, ut in eodem Apparatu.

Pars interior

TABVLA PON.

Universidad de Deusto
Biblioteca

TABVLA PONDERVM PRIMA

In qua omnes mensurae antiquae ac nostrae examinantur: quotque ex singulis ponderibus, singulae auro plenae pendant ostenditur.

DE TEXAVRO PENDENTE

Hebræorum	Græcorũ	Roman. antiq.	Roma. nẽa	Hispana
Calam^a cubi (cus				Cahiz Vara cubica
Cubit. cubic.		Culeus	Botte.	
Corus Pes cubicus			Rublum	
Batus maior			Barril	Hanega
Eiphi, Bat. mi.	Medimnus Metreta Pes cubic^a	Medimnus		
		Amph. pes cub.		Pes cubicus Arroua
Satum		Vrna	Scortium Palm^a cub.	
Hin		Modius		Palmus cubicus
oomor, affa-(ron	Chus	Congius		Celemin
Cab, pal. cu-(bicus	Choenix		Bocal	Medio celemin Açumbre
Log	Xeste	Sextarius Palmus cubic^a	Foglietta	Quartillo de A-(çumbre
	Cotyle Oxibaph^a	Hemina Acetabulum Cyathus		
Digit^a cubic^a		Vncia cubica		Paratus cubus
	Mystrum	Digitus cubic^a	vn. cub. pal	
	Cyane	Cochlear		Digitus cubic^a

Talenta	Talenta Attica	Libras	Marcos	Vncias	Siclos Semiuncias	Drachmas	Obolos Scripula	Spelras	Grana
$52754\frac{2}{3}$	$10550\frac{8}{4}$	$659179\frac{6}{8}$	$9887695\frac{5}{16}$	$79101562\frac{1}{2}$	158202125	632808500	1898425500	3164042500	15187404000	174606375500
$302\frac{1}{2}$	$604\frac{4}{5}$	37800	56700	453600	907200	3628800	10886400	18144000	87091200	272160000
$254\frac{1814}{2197}$	$509\frac{1478}{2197}$	$31854\frac{762}{2197}$	$47781\frac{1141}{2197}$	$382252\frac{155}{2197}$	$764504\frac{715}{2197}$	$3058017\frac{651}{2197}$	$9174051\frac{1953}{2197}$	$15290086\frac{3053}{2197}$	$73391415\frac{245}{2197}$	$293512973\frac{491}{2197}$
240	480	30000	45000	360000	720000	2880000	8640000	14400000	69120000	216000000
216	432	27000	40500	324000	648000	2592000	7776000	12960000	62208000	194400000
$204\frac{4}{5}$	$409\frac{3}{5}$	25600	38400	307200	614400	2457600	7372800	12288000	58982400	184400000
180	360	22500	33750	270000	540000	2160000	6480000	10800000	51840000	162000000
123	246	15375	$23062\frac{1}{2}$	184500	369000	1476000	4428000	7380000	35424000	110700000
64	128	8000	12000	96000	192000	768000	2304000	3840000	18432000	57600000
27	54	3375	$5062\frac{1}{2}$	40500	81000	324000	972000	1620000	7776000	24300000
$25\frac{1}{5}$	$51\frac{1}{5}$	3200	4800	38400	76800	307200	921600	1536000	7372800	23040000
$25\frac{1}{2}$	$50\frac{3}{5}$	3150	4725	37800	75600	302400	967200	1512000	7257600	22680000
24	48	3000	4500	36000	72000	288000	864000	1440000	6912000	21600000
18	36	2250	3375	27000	54000	216000	648000	1080000	5184000	16200000
$13\frac{529}{1125}$	$26\frac{529}{576}$	$1695\frac{425}{1125}$	$2543\frac{101}{768}$	$20345\frac{5}{64}$	$40690\frac{1}{64}$	$162760\frac{5}{32}$	$488281\frac{1}{4}$	$813802\frac{5}{32}$	3906250	$11207031\frac{3}{4}$
12	24	1500	2250	18000	36000	144000	432000	720000	3456000	10800000
$9\frac{941}{2197}$	$18\frac{1028}{2197}$	$1279\frac{1717}{2197}$	$1768\frac{1947}{2197}$	$14151\frac{127}{2197}$	$28302\frac{254}{2197}$	$113209\frac{854}{2197}$	$339627\frac{1077}{2197}$	$566046\frac{1028}{2197}$	$2717023\frac{417}{2197}$	$8490697\frac{1021}{2197}$
$6\frac{3}{5}$	$12\frac{4}{5}$	800	1200	9600	19200	76800	230400	384000	1843200	5760000
6	12	750	1125	9000	18000	72000	216000	360000	1728000	5400000
$5\frac{11}{27}$	$11\frac{7}{27}$	$698\frac{14}{27}$	$1048\frac{11}{54}$	$8386\frac{4}{11}$	$16772\frac{8}{11}$	$67090\frac{10}{11}$	$201272\frac{8}{11}$	$335454\frac{4}{11}$	$1610181\frac{9}{11}$	$5031818\frac{2}{11}$
$4\frac{3284604}{2274025}$	$9\frac{1822183}{2274025}$	$604\frac{174}{2197}$	$906\frac{174}{2197}$	$7248\frac{1392}{2197}$	$14497\frac{784}{2197}$	$57989\frac{1568}{2197}$	$173967\frac{4704}{2197}$	$289945\frac{7840}{2197}$	$1391737\frac{1568}{2197}$	$4349180\frac{4480}{2197}$
4	8	500	750	6000	12000	48000	144000	240000	1152000	3600000
$3\frac{3157}{3297}$	$7\frac{2112}{2197}$	$497\frac{6480}{2198}$	$746\frac{10170}{17176}$	$5672\frac{1392}{2197}$	$11945\frac{1584}{2197}$	$47782\frac{5046}{2197}$	$143348\frac{1444}{2197}$	$238914\frac{2432}{2197}$	$1146789\frac{767}{2197}$	$3583716\frac{943}{2197}$
3	6	375	$562\frac{1}{2}$	4500	9000	36000	108000	180000	864000	2700000
$2\frac{1}{10}$	$4\frac{1}{5}$	$262\frac{1}{2}$	$381\frac{1}{4}$	3150	6300	25200	75600	126000	604800	1890000
$1\frac{4}{5}$	$3\frac{1}{5}$	225	$337\frac{1}{2}$	2700	5400	21600	64800	108000	518400	1620000
$1\frac{1}{2}$	3	$187\frac{1}{2}$	$281\frac{1}{4}$	2250	4500	18000	54000	90000	432000	1350000
$1\frac{1}{20}$	$2\frac{1}{10}$	$131\frac{1}{4}$	$190\frac{7}{8}$	1525	3050	12100	36600	61000	292800	945000
1	2	125	$187\frac{1}{2}$	1500	3000	12000	36000	60000	288000	900000
$\frac{4}{5}$	$1\frac{3}{5}$	100	150	1200	2400	9600	28800	48000	230400	720000
$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$31\frac{1}{4}$	$46\frac{7}{8}$	375	750	3000	9000	15000	72000	225000
$\frac{1}{5}$	$\frac{2}{5}$	25	$37\frac{1}{2}$	300	600	2400	7200	12000	57600	180000
$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{8}$	$23\frac{7}{16}$	$35\frac{1}{16}$	$281\frac{1}{4}$	$562\frac{1}{2}$	2250	6750	11250	54000	168750
$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$15\frac{5}{8}$	$23\frac{7}{16}$	$187\frac{1}{2}$	375	1500	4500	7500	36000	112500
$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	$3\frac{25}{32}$	$5\frac{15}{64}$	$46\frac{7}{8}$	$93\frac{3}{4}$	375	1125	1875	9000	28125
$\frac{1}{48}$	$\frac{1}{24}$	$2\frac{29}{48}$	$3\frac{39}{128}$	$31\frac{1}{4}$	$62\frac{1}{2}$	250	750	1250	6000	18750
$\frac{1}{64}$	$\frac{1}{32}$	$1\frac{61}{64}$	$2\frac{111}{128}$	$23\frac{7}{16}$	$46\frac{7}{8}$	$187\frac{1}{2}$	$562\frac{1}{2}$	$937\frac{1}{2}$	4500	$14062\frac{1}{2}$
$\frac{17}{2150}$	$\frac{17}{2150}$	$\frac{935}{1024}$	$1\frac{737}{2048}$	$10\frac{211}{256}$	$21\frac{127}{128}$	$86\frac{33}{32}$	$260\frac{1}{32}$	$433\frac{19}{32}$	$2081\frac{1}{4}$	$6503\frac{7}{32}$
$\frac{1}{144}$	$\frac{1}{72}$	$\frac{121}{144}$	$\frac{239}{288}$	$10\frac{1}{32}$	$20\frac{1}{16}$	$83\frac{1}{3}$	250	$416\frac{2}{3}$	2000	6250
$\frac{3}{192}$	$\frac{1}{96}$	$\frac{121}{192}$	$\frac{121}{384}$	$7\frac{11}{16}$	$15\frac{1}{8}$	$61\frac{1}{4}$	$187\frac{1}{2}$	$312\frac{1}{2}$	1500	$4687\frac{1}{2}$
$\frac{1014}{2048}$	$\frac{1}{512}$	$\frac{1}{1024}$	$\frac{1}{2048}$	$4\frac{153}{512}$	$8\frac{103}{256}$	$35\frac{5}{16}$	$105\frac{11}{16}$	$175\frac{21}{32}$	$843\frac{3}{4}$	$2639\frac{31}{32}$
$\frac{1}{294912}$	$\frac{1}{147456}$	$\frac{1}{73728}$	$\frac{1}{36864}$	$4\frac{1}{2304}$	$8\frac{1}{1152}$	$33\frac{1}{1728}$	$100\frac{1}{1728}$	$167\frac{1}{1728}$	$805\frac{1}{1728}$	$2516\frac{1}{1728}$
$\frac{11}{3456}$	$\frac{11}{3456}$	$\frac{417413}{111616}$	$\frac{417413}{503177216}$	$3\frac{177413}{1310472}$	$6\frac{177413}{1310472}$	$27\frac{177413}{1310472}$	$82\frac{532239}{1310472}$	$138\frac{887065}{1310472}$	$663\frac{1470}{2197}$	$2073\frac{4733}{2197}$
$\frac{1}{576}$	$\frac{1}{288}$	$\frac{1}{576}$	$\frac{1}{1152}$	$\frac{1}{288}$	$\frac{1}{144}$	$\frac{1}{48}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{8}$	500	$1562\frac{1}{2}$
$\frac{1}{4608}$	$\frac{1}{2304}$	$\frac{1}{4608}$	$\frac{1}{9216}$	$\frac{1}{2304}$	$\frac{1}{1152}$	$\frac{1}{384}$	$\frac{1}{128}$	$\frac{1}{64}$	250	$781\frac{1}{4}$

Universidad de Deusto Biblioteca

Universidad de Deusto
Biblioteca



TABVLA PONDERVM SECVNDA

In qua omnes mensurae antiquae ac nostrae examinantur: quotque ex singulis ponderibus, singulae argento vivo plenae pendant ostenditur.

PENDENT EX ARGENTO VIVO.

Hebraeorum	Graecorũ	Roman. antiq.	Rom. nra	Hispana	Talenta	Talenta Attica	Libras	Marcos	Vncias	Vncias	Sicles Semiuncias	Semiuncias	Drachmas	Obolos Scripula	Spelta	Grana	
Calam.ᵒ cubi-(cus				Cahiz Vara cubica	42187½	84375	5273437½	79101562½	632812500	1265625000	7062500000	15187500000	25312500000	121500000000	379687500000		
					241 31/32	483 11/16	30240	45360	362880	725760	4049040	8709120	14515200	69672960	217728000		
					203 8133/10937	407 1093/10937	15483 1049/2187	38225 971/4374	305801 1701/2187	611603 1306/2187	3446414 443/2187	7339242 1334/2187	12232071 11/2187	187 3940 1820/2187	183481065 195/2187		
Cubit. cubic.		Culeus	Botte.		192	384	24000	36000	288000	576000	3204000	6912000	11520000	55296000	172800000		
					172 8/9	345 5/9	21600	32400	259200	518400	2073600	6220800	10368000	49766400	155520000		
					163 37/81	327 37/81	20480	30720	245760	491520	1966080	5898240	9830400	47185920	147456000		
Corus Pes cubicus			Rublum		144	288	18000	27000	216000	432000	1728000	5184000	8640000	41472000	129600000		
					98 2/9	196 4/9	12300	18450	147600	295200	1180800	3542400	5904000	28339200	88560000		
					51 1/9	102 2/9	6400	9600	76800	153600	614400	1843200	3072000	14745600	46080000		
Batus maior			Barril	Hanega	21 1/3	43 1/3	2700	4050	32400	64800	259200	777600	1296000	6220800	19440000		
					20 13/27	40 26/27	2560	3840	30720	61440	245760	737280	1228800	5898240	18432000		
					20 4/81	40 8/81	2520	3780	30240	60480	241920	725760	1209600	5806080	18144000		
Ephi, Bat. mi	Medimnᵒ Metreta (Pescubicᵒ	Medimnus			19 2/3	38 2/3	2400	3600	28800	57600	230400	691200	1152000	5529600	17280000		
					14 2/9	28 4/9	1800	2700	21600	43200	172800	518400	864000	4147200	12960000		
					10 145/243	21 1/243	1356 97/243	2034 97/486	16276 1/243	32551 1/243	130208 2/243	390625	651041 2/3	3125000	9765625		
		Amph. pes cub.		Pes cubicus Arroba	9 1/9	19 1/9	1200	1800	14400	28800	115200	345600	576000	2764800	8640000		
					7 1049/7290	15 2111/7290	943 1537/2187	1415 1537/2187	11325 1537/2187	22651 1537/2187	90607 3025/2187	271813 3448/2187	453039 1537/2187	2174190 170/2187	6785593 2176/2187		
					5 1/27	10 2/27	640	960	7680	15360	61440	184320	307200	1474560	4608000		
Satum		Vrna	Palmᵒ cub. Scortium		4 4/14	9 1/7	600	900	7200	14400	57600	172800	288000	1382400	4320000		
					4 [illegible] 19045/[illegible]	9 1/[illegible]	559 1/[illegible]	838 7/[illegible]	6709 1/[illegible]	13418 2/[illegible]	53671 1/[illegible]	161018 2/[illegible]	268363 7/[illegible]	1288145 1/[illegible]	4025454 6/[illegible]		
					3 [illegible]	7 [illegible]	483 [illegible]	724 [illegible]	5798 [illegible]	11597 [illegible]	46391 [illegible]	139173 1409/10935	231956 304/2187	1113390 1114/10935	3479344 [illegible]		
Hin		Modius		Palmus cubicus	3 1/7	6 2/7	300	600	4800	9600	38400	115200	192000	921600	2880000		
					3 3017/10935	6 4074/10935	398 194/2187	597 194/2187	4778 114/2187	9556 472/2187	38225 471/2187	114675 1423/2187	191126 278/2187	917405 412/2187	2866891 473/2187		
					2 2/7	4 4/7	400	450	3600	7200	28800	86400	144000	691200	2160000		
Gomor, Assa (ron,	Chus	Congius		Celemin	1 17/21	3 9/21	210	315	2520	5040	20160	60480	100800	483840	1512000		
					1 11/27	2 14/27	180	270	2160	4320	17280	51840	86400	414720	1296000		
					1 3/7	2 6/7	150	225	1800	3600	14400	43200	72000	345600	1080000		
Cab, pal. cu-(bicus	Choenix		Bocal	Medio celemin Açumbre	2 1/3	1 17/21	105	157½	1260	2520	10080	30240	50400	241920	756000		
					1 5/9	1 1/9	100	150	1200	2400	9600	28800	48000	230400	720000		
					1 1/27	1 7/27	80	120	960	1920	7680	23040	38400	184320	576000		
Log	Xeste	Sextarius Palmus cubicᵒ	Foglietta	Quartillo de A-(çumbre	1/7	2/7	25	37½	300	600	2400	7200	12000	57600	180000		
					1/21	1/21	20	30	240	480	1920	5760	9600	46080	144000		
					1/27	1/27	18¾	28⅛	225	450	1800	5400	9000	43200	135000		
	Cotyle Oxibaphᵒ	Hemina Acetabulum Cyathos			1/63	1/63	11½	18¾	150	300	1200	3600	6000	28800	90000		
					1/42	1/42	3 3/8	4 13/16	37½	75	300	900	1500	7200	22500		
					1/81	1/81	2½	3¾	25	50	200	600	1000	4800	15000		
Digiᵗᵒ cubicᵒ		Vncia cubica		Paratus cubus	1/189	1/189	1 1/3	2 1/3	18¾	37½	150	450	750	3600	11250		
					1/2700	1/2700	1 1/9	1 7/9	8¾	17½	70	210	350	1680	5250		
					1/180	1/180	1	1½	8¾	16⅔	66⅔	200	333⅓	1600	5000		
	Myſtrum	Digitus cubicᵒ	vn. cub. pal.		1/540	1/540	2/3	1	6¼	12½	50	150	250	1200	3750		
					1/480	1/480	5/9	5/6	7 1/2	28⅓	8 1/3	140⅔	675	2109⅓			
					1/[illegible]	1/[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
	Cyane	Cochlear		Digitus cubicᵒ	1/4480	1/4480	5/28	5/42	1 1/4	2½	10	16⅔	50	83⅓	250		
					1/720	1/720	1/4	1/6	1	2	8	25	41⅔	200	625		

Universidad de Deusto Biblioteca

Universidad de Deusto
Biblioteca

TABVLA PONDERVM TERTIA

In qua omnes mensurae antiquae ac nostrae examinantur: quotque ex singulis ponderibus, singulae plumbo plenae pendant ostenditur.

PENDET EX PLVMBO.

Hebraeorum	Graecorũ	Roman. antiq.	Rom. nr̃a	Hispana
Calam° cubi-(cus				Cahiz Vara cubica
Cubit. cubic.		Culeus	Botte.	
Corus / Pes cubicus			Rublum	
Batus maior			Barril	Hanega
Ephi, Bat. mi	Medimn° Metreta Pescubic°	Medimnus		
		Amph. pes cub.		Pes cubicus Arroua
Satum		Vrna	Palm° cub. Scortium	
Hin		Modius		Palmus cubicus
Gomor, Assi (ron	Chus	Congius		Celemin
Cab, pal. cu-(bicus	Choenix		Boral	Medio celemin / Açumbre
Log	Xeste	Sextarius / Palmus cubic°	Foglietta	Quartillo de A-(çumbre
	Cotyle Oxibaph°	Hemina Acetabulum Cyathus		
Digit° cubic°		Vncia cubica		Paratus cubus
	Mystrum	Digitus cubic°	vn. cub. pal.	
	Cyaue	Cochlear		Digitus cubic°

Talenta	Talenta Attica	Libras	Marcos	Vncias	Vncias	Vncias	Siclos	Semiuncias	Semiuncias	Semiuncias	Obolos	Drachmas	Octanus vnciae	Scripula	Speltas	Grana
32765 5/6	65532 5/6	4095703 1/8	6143554 13/16	49148137 1/2	98296875	393187500	1179562500	1965937500	9436500000	29489062500						
203 7/27	407 23/27	23486 3/8	35229 1/8	281836 3/8	563673 1/8	2254694 3/8	6764083 1/8	11273472	54112665 1/8	169102080						
154 [illegible]/274625	308 [illegible]/274625	19280 [illegible]/2197	28920 [illegible]/2197	231361 [illegible]/2197	462722 [illegible]/2197	1850890 [illegible]/2197	5552670 [illegible]/2197	9254450 [illegible]/2197	44421363 [illegible]/2197	666320455 [illegible]/2197						
149 1/21	298 5/21	18640	27960	223680	447360	1789440	5368320	8947200	42946560	134268000						
134 24/21	268 12/21	16776	25164	201312	402624	1610496	4831488	8052480	39451904	120787200						
125 16/27	250 32/27	15906 2/21	23859 1/3	190873 1/3	381747 1/3	1526988 4/3	4580966 2/3	7634944	36647731 1/3	114524160						
111 21/27	223 12/27	13980	20970	167760	335520	1342080	4026240	6710400	32209920	100656000						
76 51/121	152 102/121	9553	14329 1/2	114636	229272	917088	2751264	4585440	22010112	68781600						
39 357/121	79 [illegible]/121	4970 3/8	7456	59648	119296	477184	1431452	2385910	11451616	35788800						
16 97/121	33 [illegible]/121	2097	3145 1/2	25164	50328	201312	603936	1006560	4831488	15098400						
15 [illegible]/121	31 [illegible]/121	1988 4/11	2982 3/8	23859 1/8	47718 3/8	190873 1/8	572620 3/8	954368	4580966 3/8	14315520						
15 411/621	31 [illegible]/621	1957 1/3	2935 5/8	23486 3/8	46972 3/8	187891 1/8	563673 1/8	939456	4509388 3/8	14091840						
14 114/121	29 101/121	1864	2796	22368	44736	178944	536832	894720	4294656	13420800						
11 [illegible]/121	22 46/121	1398	2097	16776	33552	134208	402624	671040	3220992	10065600						
8 [illegible]/1458	16 [illegible]/1458	1049 281/1458	1573 [illegible]/1458	12588 [illegible]/1458	25177 [illegible]/1458	100711 [illegible]/1458	302135 1/12	503559 1/12	2417084 1/3	7553385 5/12						
7 17/121	14 34/121	932	1398	11184	22368	89472	268416	447360	2147328	6710400						
5 [illegible]/121	11 [illegible]/121	714 [illegible]/121	1071 [illegible]/121	8568 [illegible]/121	17137 [illegible]/121	68551 [illegible]/121	205654 [illegible]/121	342757 [illegible]/121	1645235 [illegible]/121	5141361 [illegible]/121						
3 [illegible]/121	7 [illegible]/121	497 [illegible]/121	743 1/2	5948 1/2	11897 1/2	47590 1/2	142771 1/2	237452	1142169 1/2	3569280						
3 [illegible]/136	7 [illegible]/136	466	699	5592	11184	44736	134208	223680	1073664	3355200						
3 [illegible]/2700	6 [illegible]/2700	434 [illegible]/2700	651 [illegible]/2700	5210 [illegible]/2700	10421 [illegible]/2700	41685 [illegible]/2700	125057 [illegible]/2700	208429 [illegible]/2700	1000459 [illegible]/2700	3126436 [illegible]/2700						
3 [illegible]/141281281	6 [illegible]/141281281	375 [illegible]/274625	562 [illegible]/274625	4503 [illegible]/274625	9007 [illegible]/274625	36030 [illegible]/274625	108091 [illegible]/274625	180152 [illegible]/274625	856732 [illegible]/274625	2702290 [illegible]/10985						
2 [illegible]/[illegible]7000	4 [illegible]/[illegible]7000	310 2/7	466	3728	7456	29824	89472	149120	715776	2236800						
2 [illegible]/[illegible]7000	4 [illegible]/[illegible]7000	301 [illegible]/[illegible]	451 [illegible]/[illegible]	3615 [illegible]/4194	7230 [illegible]/2197	28920 [illegible]/2197	86760 [illegible]/2197	144600 [illegible]/2197	694084 [illegible]/2197	2169011 [illegible]/2197						
1 [illegible]/327	3 121	233	349 1/2	2796	5592	22368	67104	111840	536832	1677600						
1 641/1710	2 641/1710	165 1/10	244 1/20	1957 1/2	3914 1/2	15657 1/2	46972 4/2	78288	375792 3/2	1174320						
1 [illegible]/627	2 [illegible]/627	139 4/5	209 1/10	1677 1/5	3355 1/5	13420 2/5	40262 2/5	67104	322099 1/5	1006560						
213/210	1 [illegible]/137	116 1/2	174 1/2	1398	2796	11184	33552	55920	268416	838800						
4191/9100	1 [illegible]/7950	81 11/20	122 11/20	978 3/2	1957 1/2	7828 4/2	23486 2/2	39144	187891 1/2	587160						
311/1971	1 [illegible]/1971	77 1	116 1/2	932	1864	7456	22368	37280	178944	559200						
9 12/1971	13364/1971	62 5/17	93 1/2	745 1/2	1491 1/2	5964 4/2	17894 3/2	29824	143155 3/2	447360						
211/1100	211/910	19 1/13	29 5/8	233	466	1864	5592	9320	44736	139800						
211/1575	454/1575	15 1/21	23 1/7	186 3/7	372 4/7	1491 1/7	4473 3/7	7456	35788 4/7	111840						
211/3000	[illegible]/3000	14 9/16	21 3/32	174 1/4	349 1/2	1398	5194	6990	41552	104850						
211/1000	211/1500	9 17/24	14 9/16	116 1/3	233	932	2796	4660	22368	69900						
211/12277	211/6100	2 4/7	3 4/5	29 1/5	58 1/5	233	699	1165	5592	17475						
211/18000	211/9000	1 11/24	2 1/6	19 1/12	38 1/6	155 1/3	466	776 2/3	3728	11650						
211/240000	211/12000	1 41/120	1 [illegible]/240	14 [illegible]/120	29 1/5	116 1/5	349 1/5	582 1/5	2796	8737 1/2						
19 [illegible]/[illegible]	211/9000	1 [illegible]/60	1 [illegible]/240	6 [illegible]/240	13 [illegible]/240	53 [illegible]/240	161 [illegible]/240	269 [illegible]/240	1293 1/10	4041 1/2						
54000	27000	211/432	211/216	6 17/18	12 17/18	51 7/9	155 1/3	258 2/9	1242 2/3	3883 1/3						
211/72000	211/36000	211/864	211/432	4 41/54	9 17/27	38 2/27	116 1/27	194 1/27	932	2912 1/2						
211/432000	211/216000	211/1728	211/864	2 [illegible]/27	5 [illegible]/27	21 [illegible]/27	65 1/27	109 [illegible]/27	523	1638 [illegible]/27						
[illegible]/[illegible]	[illegible]/[illegible]	[illegible]/[illegible]	[illegible]/[illegible]	[illegible]/[illegible]	[illegible]/[illegible]	[illegible]/[illegible]	[illegible]/[illegible]	[illegible]/[illegible]	[illegible]/[illegible]	[illegible]/[illegible]						
[illegible]/[illegible]	[illegible]/[illegible]	[illegible]/[illegible]	[illegible]/[illegible]	[illegible]/[illegible]	[illegible]/[illegible]	[illegible]/[illegible]	[illegible]/[illegible]	[illegible]/[illegible]	[illegible]/[illegible]	[illegible]/[illegible]						
211/432000	211/216000	[illegible]/[illegible]	[illegible]/[illegible]	[illegible]/[illegible]	[illegible]/[illegible]	[illegible]/[illegible]	[illegible]/[illegible]	[illegible]/[illegible]	[illegible]/[illegible]	[illegible]/[illegible]						

Universidad de Deusto Biblioteca

Universidad de Deusto
Biblioteca

TABVLA PONDERVM QVARTA

In qua omnes mensurae antiquae ac nostrae examinantur: quotque ex singulis ponderibus, singulae argento plenae pendant ostenditur.

PENDET TEX ARGENTO.

Hebraeorum	Graecorũ	Roman.antiq.	Rom.nra	Hispana	Talenta	Talenta Attica	Libras	Marcos	Vncias	Vncias	Vncias	Siclos / Semiuncias	Semiuncias	Semiuncias	Drachmas	Octauas vnciae	Obolos	Scripula	Speltas	Grana
Calam° cubi-(cus				Cahiz Vara cubica	29250 $167\frac{267}{627}$ $141\frac{91657}{274625}$	58500 $335\frac{109}{627}$ $282\frac{111114}{274625}$	3656250 $20968\frac{3}{7}$ $17668\frac{1198}{2197}$	5481357 $31452\frac{3}{7}$ $26502\frac{3794}{2197}$	43875000 $251620\frac{4}{7}$ $212022\frac{1370}{2197}$	87750000 $503241\frac{1}{7}$ $424045\frac{343}{2197}$	351000000 $2012966\frac{2}{7}$ $1696180\frac{172}{2197}$	1053000000 $6038899\frac{2}{7}$ $5088540\frac{1716}{2197}$	1755000000 10064832 $8480901\frac{492}{2197}$	8424000000 $48311193\frac{1}{7}$ $40708326\frac{147}{2197}$	26325000000 150972480 $127213519\frac{1338}{2197}$
Cubit.cubic.		Culeus	Botte.		$133\frac{1}{3151}$ $119\frac{1217}{3151}$ $113\frac{1217}{3151}$	$266\frac{6}{3151}$ $239\frac{1217}{3151}$ $227\frac{1218}{3151}$	16640 14976 $13983\frac{7}{15}$	24960 22464 $20977\frac{7}{10}$	199680 179712 $167821\frac{3}{5}$	399360 359424 $335643\frac{1}{5}$	1597440 1437696 $1342572\frac{4}{5}$	4792320 4313088 $4027718\frac{2}{5}$	7987200 7188480 6712864	38337560 34504704 $32221747\frac{1}{5}$	119808000 107827200 100692960
Corus Pes cubicus			Rublum		$99\frac{23}{25}$ $68\frac{58}{125}$ $35\frac{157}{175}$	$199\frac{17}{25}$ $136\frac{58}{125}$ $70\frac{124}{175}$	12480 8528 $4437\frac{2}{3}$	18720 11542 6656	149760 102336 53248	299520 2046672 106496	1188080 8186688 425984	3564240 24560064 1277952	5940400 40933440 2129920	28513920 196480512 10223616	89856000 61401600 3194880
Batus maior			Barril	Hanega	$14\frac{122}{125}$ $14\frac{124}{125}$ $13\frac{124}{125}$	$29\frac{119}{125}$ $28\frac{123}{125}$ $27\frac{196}{125}$	1872 $1774\frac{14}{25}$ $1747\frac{11}{10}$	2808 $2662\frac{2}{5}$ $2621\frac{1}{20}$	22464 $21299\frac{1}{5}$ $20968\frac{3}{5}$	44928 $42598\frac{2}{5}$ $41936\frac{4}{5}$	179472 $170393\frac{1}{5}$ $167747\frac{1}{5}$	538416 $511180\frac{4}{5}$ $503241\frac{3}{5}$	897360 851968 838736	4307328 $4089446\frac{2}{5}$ $4025932\frac{4}{5}$	13478400 12586620 12581040
Ephi, Bat.mi	Medimn° Metreta Pescubic°	Medimnus			$13\frac{19}{121}$ $9\frac{121}{121}$ $8\frac{179}{1210}$	$16\frac{75}{121}$ $19\frac{121}{121}$ $16\frac{1920}{1210}$	1664 1248 $940\frac{455}{1331}$	2496 1872 $1410\frac{455}{1331}$	19968 14976 $11284\frac{74}{121}$	39936 29952 $22569\frac{7}{121}$	159744 118808 $90176\frac{7}{121}$	479232 356424 $270819\frac{1}{11}$	798720 594040 $451381\frac{37}{121}$	3833756 2851392 $2166633\frac{3}{11}$	11980800 8985600 $6770729\frac{1}{11}$
		Amph. pes cub.		Pes cubicus Arroba	$6\frac{13}{121}$ $5\frac{1271}{2420}$ $3\frac{1}{1210}$	$13\frac{19}{121}$ $10\frac{1142}{2420}$ $7\frac{1}{1210}$	832 $654\frac{154}{2197}$ $443\frac{1}{11}$	1248 $981\frac{1231}{2197}$ $667\frac{1}{20}$	9984 $7852\frac{1508}{2197}$ $5342\frac{1}{5}$	19968 $15705\frac{816}{2197}$ $10685\frac{1}{5}$	79872 $62821\frac{1078}{2197}$ $42742\frac{2}{5}$	239616 $188464\frac{1040}{2197}$ $128227\frac{1}{5}$	399360 $314107\frac{1002}{2197}$ 213712	1919878 $1507715\frac{1728}{2197}$ $1025817\frac{1}{15}$	5990400 $4711611\frac{1331}{2197}$ 3194880
Satum		Vrna	Palm° cub. Scortium		$3\frac{41}{179}$ $3\frac{41}{179}$ $2\frac{6294}{14323}$	$6\frac{13}{179}$ $6\frac{1178}{179}$ $5\frac{1214447}{14323}$	416 $387\frac{7}{179}$ $335\frac{1160}{2048}$	624 $581\frac{1}{179}$ $502\frac{1}{2048}$	4992 $4651\frac{7}{179}$ $4020\frac{1}{2048}$	9984 $9303\frac{1}{179}$ $8041\frac{1}{2048}$	39936 $37213\frac{3}{179}$ $32166\frac{1474}{2048}$	119808 $111639\frac{1}{179}$ $96498\frac{4433}{2048}$	199680 $186065\frac{1}{179}$ $160830\frac{1474}{2048}$	958464 $893114\frac{3}{179}$ $771985\frac{1007}{2048}$	2995200 $2790981\frac{9}{179}$ $2412454\frac{1433}{2048}$
Hin		Modius		Palmus cubicus	$2\frac{23}{171}$ $2\frac{17328}{24625}$ $1\frac{21}{171}$	$4\frac{164}{171}$ $4\frac{114154}{24625}$ $3\frac{21}{171}$	$277\frac{1}{3}$ $276\frac{176}{2197}$ 208	416 $414\frac{254}{2197}$ 312	3328 $3312\frac{1872}{2197}$ 2496	6656 $6625\frac{1747}{2197}$ 4992	26624 $26502\frac{1794}{2197}$ 19968	79872 $79508\frac{884}{2197}$ 59904	133120 $132514\frac{183}{2197}$ 99840	638976 $636067\frac{611}{2197}$ 479232	1996800 $1987711\frac{633}{2197}$ 1497600
Gomor, Assa (ron	Chus	Congius		Celemin	$1\frac{2107}{11000}$ $\frac{264}{625}$ $\frac{104}{137}$	$2\frac{2207}{5500}$ $1\frac{1}{625}$ $1\frac{21}{137}$	$145\frac{331}{500}$ $124\frac{1}{7}$ 104	$218\frac{101}{250}$ $187\frac{1}{7}$ 156	$1747\frac{11}{10}$ $1497\frac{1}{7}$ 1248	$3494\frac{11}{10}$ $2995\frac{1}{7}$ 2496	$13979\frac{7}{10}$ $11880\frac{1}{7}$ 9984	$41938\frac{2}{5}$ $35642\frac{1}{7}$ 29952	$69897\frac{1}{5}$ 59404 49920	$335507\frac{1}{5}$ $285139\frac{1}{7}$ 239616	1048460 898560 748800
Cab, pal.cu-(bicus	Choenix		Bocal	Medio celemin Açumbre	$37\frac{107}{11000}$ $\frac{273}{625}$ $\frac{273}{137}$	$1\frac{2107}{5500}$ $1\frac{43}{625}$ $\frac{213}{137}$	$72\frac{111}{720}$ $69\frac{1}{7}$ $55\frac{7}{11}$	$109\frac{101}{120}$ 104 $83\frac{1}{5}$	$873\frac{11}{60}$ 832 $665\frac{1}{5}$	$1747\frac{11}{30}$ 1664 $1331\frac{1}{5}$	$6989\frac{11}{12}$ 6656 $5314\frac{4}{5}$	$20969\frac{1}{2}$ 19968 $15974\frac{3}{5}$	$34948\frac{1}{2}$ 33280 26624	$167753\frac{3}{4}$ 159744 $127795\frac{3}{5}$	524230 499200 399360
Log	Xeste	Sextarius Palmus cubic°	Foglietta	Quartillo de A-(çumbre	$\frac{13}{171}$ $\frac{208}{1875}$ $\frac{1}{137}$	$\frac{104}{171}$ $\frac{416}{1875}$ $\frac{1}{137}$	$17\frac{1}{7}$ $13\frac{1}{15}$ 13	26 $20\frac{1}{5}$ $19\frac{1}{2}$	208 $166\frac{2}{5}$ 156	416 $332\frac{4}{5}$ 312	1664 $1331\frac{1}{5}$ 1248	4992 $3993\frac{1}{5}$ 3744	8320 6656 6240	39936 $31948\frac{4}{5}$ 29952	124800 99840 93600
	Cotyle Oxibaph°	Hemina Acetabulum Cyathus			$\frac{26}{171}$ $\frac{13}{513}$ $\frac{1}{1125}$	$\frac{52}{171}$ $\frac{13}{257}$ $\frac{1}{225}$	$8\frac{2}{3}$ $2\frac{1}{6}$ $1\frac{1}{9}$	13 $3\frac{1}{3}$ $2\frac{1}{6}$	104 25 $17\frac{1}{3}$	208 52 $34\frac{2}{3}$	832 208 $138\frac{2}{3}$	1496 624 416	4160 1040 $693\frac{1}{3}$	19968 4992 3328	62400 15600 10400
Digit° cubic°		Vncia cubica		Paratus cubus	$\frac{11}{1000}$ $\frac{11}{1331}$ $\frac{1}{1331}$	$\frac{22}{1000}$ $\frac{22}{1331}$ $\frac{1}{1331}$	$1\frac{1}{125}$ $\frac{1}{125}$ $\frac{1}{27}$	$1\frac{6}{125}$ $\frac{1}{125}$ $\frac{1}{27}$	13 $\frac{1}{125}$ $\frac{1}{27}$	26 $\frac{1}{125}$ $\frac{1}{27}$	104 $46\frac{1}{125}$ $46\frac{1}{27}$	312 $140\frac{1}{125}$ $138\frac{2}{27}$	520 $234\frac{1}{125}$ $231\frac{1}{27}$	2496 $1123\frac{4}{125}$ $1109\frac{1}{27}$	7800 $3511\frac{1}{125}$ $3466\frac{2}{27}$
	Mystrum	Digitus cubic°	vn.cub.pal.		$\frac{11}{4000}$ $\frac{11}{8000}$ $\frac{1}{1728}$	$\frac{11}{2000}$ $\frac{11}{4000}$ $\frac{1}{864}$	$\frac{11}{16}$ $\frac{11}{32}$ $\frac{1}{27}$	$\frac{11}{8}$ $\frac{11}{16}$ $\frac{1}{27}$	$4\frac{1}{2}$ $2\frac{1}{4}$ $\frac{1}{3}$	$8\frac{1}{2}$ $4\frac{1}{4}$ $\frac{1}{3}$	$34\frac{1}{2}$ $19\frac{1}{4}$ $18\frac{1}{3}$	104 $58\frac{1}{2}$ $55\frac{1}{3}$	$173\frac{1}{2}$ $97\frac{1}{2}$ $93\frac{1}{3}$	832 468 $446\frac{1}{3}$	2600 $1462\frac{1}{2}$ $1396\frac{1}{3}$
	Cyane	Cochlear		Digitus cubic°	$\frac{1119}{2431625}$ $\frac{1}{1199}$ 27004	$\frac{6119}{2431625}$ $\frac{1}{2398}$ $\frac{1}{54000}$	$\frac{11}{2197}$ $\frac{1}{197}$ $\frac{1}{216}$	$\frac{1021}{2197}$ $\frac{1}{194}$ $\frac{1}{108}$	$1\frac{2011}{2197}$ $\frac{1}{97}$ $\frac{1}{54}$	$3\frac{1111}{2197}$ $\frac{1}{194}$ $\frac{1}{27}$	$15\frac{541}{2197}$ $\frac{1}{97}$ $\frac{1}{54}$	$46\frac{1}{2197}$ $\frac{1}{194}$ $\frac{1}{27}$	$76\frac{1001}{2197}$ $\frac{1}{97}$ $\frac{1}{54}$	$369\frac{421}{2197}$ $\frac{1}{194}$ $\frac{1}{27}$	$1153\frac{1111}{2197}$ $\frac{1}{97}$ $\frac{1}{54}$

Universidad de Deusto Biblioteca

Universidad de Deusto
Biblioteca

TABVLA PONDERVM QVINTA

In qua omnes mensurae antiquae ac nostrae examinantur: quotque ex singulis ponderibus, singulae cupro plenae pendant ostenditur.

PENDET EX CVPRO.

Hebraeorum	Graecorũ	Roman. antiq.	Roma. nsa	Hispana
Calam. cubi (cus				Cahiz Vara cubica
Cubit. cubic.		Culeus	Botte.	
Corus Pes cubicus			Rublum	
Batus maior			Bacril	Hanega
Ephi, Bat. mi.	Medimnus Metreta Pes cubic.	Medimnus		
		Amph. pes cub.		Pes cubicus Arroua
Satum		Vrna	Scortium Palm. cub.	
Hin		Modius		Palmus cubicus
somor, Assa-(ron	Chus	Congius		Celemin
Cab, pal. cu. (bicus	Choenix		Bocal	Medio celemin Açumbre
Log	Xeste	Sextarius Palmus cubic.	Foglietta	Quartillo de Açumbre
	Cotyle Oxibaph.	Hemina Acetabulum Cyathus		
Digit. cubic.		Vncia cubica		Paratus cubus
	Mystrum	Digitus cubic.	vn. cub. pal	
	Cyane	Cochlear		Digitus cubic.

Talenta	Talenta Attica	Libras	Marcos	Vncias	Sicles	Semiunciae	Drachmas	Obolos	Scripula	Spelta	Grana
				Vncias	Semiunciae	Semiunciae	Octauas vnciae				

25594 3/16	51188 7/16	3199277 11/16	4798916 3/64	3839 328 3/8	7679656 1/8	3071706 5	9215121875	153585312 5	7372095000	230377968 75
146 4/27	293 1/27	18345 1/9	27518 1/9	22014 7/9	44029 4/9	17617 7/9	52835 2/9	8805888	42268 62 2/9	1320883 10
1 12 133/512	245 27/512	15146 405/512	23019 405/512	18415 405/512	36830 405/512	14732 405/512	44197 405/512	7366168 405/512	35357609 405/512	1104925 30 405/512
1 16 23/27	32 17/27	14560	21840	17472 0	34944 0	13976 0	41932 0	6988800	33546240	104832000
104 1/27	209 1/27	13104	19656	15724 8	31448 16	12579 12	37738 12	6289920	30187776	94248800
99 245/512	198 245/512	12424 405/512	18636 5/8	14909 4/7	29818 8/7	11927 1/7	35781 3/7	5963786 3/7	30637696	89456800
87 9/27	174 18/27	10920	16380	13104 0	26208 0	10483 20	31449 60	5241600	25159680	78628000
59 5/27	119 10/27	7462	11193	8954 4	17908 8	7163 12	21489 36	3581760	17192448	53736400
31 175/512	62 245/512	3882 2/3	5824	4659 1/2	9318 4	3727 36	11182 108	1863680	8945664	27955200
33 11/27	26 26/27	1638	2457	1965 6	3931 2	1572 48	4717 144	786240	3773952	11793600
22 5/27	24 7/27	1573 1/3	2329 2/3	1863 1/3	3726 2/3	1490 2/3	4472 8/3	745473 1/3	3577472	11182100
12 245/512	24 245/512	1518 3/8	2293 1/2	1834 4/7	3669 1/7	1467 6/7	4403 18/7	733824	3522353 1/2	11007360
11 11/27	23 17/27	1456	2184	1747 2	3494 4	1397 76	4193 228	698880	3354624	10483200
8 1/27	17 10/27	1092	1638	1310 4	2620 8	1048 32	3144 96	524160	2515968	7862400
6 107/512	13 491/512	8 3/8	1235 1001/512	988 1107/1024	1976 1779/1024	790 63/128	2371 189/128	395317 17/128	1897522 1/8	5389756 17/128
5 11/27	11 1/27	728	1092	8736	17472	6988	20964	3494 40	16776 12	52416 00
4 7/27	9 7/27	568 2/3	852 1/3	6820 1/3	13641 2/3	5456 2/3	16368 8/3	2728 20/3	13092 2/3	40928 1/3
3 199/512	6 199/512	588 4/11	882 2/11	4659 1/2	9318 4	3727 36	11182 108	1863 680	8945 664	27955 200
2 23/27	5 20/27	364	546	4368	8736	3494	10484	1747 20	8386 56	26208 00
2 1/27	5 1/27	339 1/3	508 2/3	4070 2/3	8140 4/3	3256 1/3	9768 4/3	1628 07/3	7814 47 2/3	24442 09 1/3
2 245/512	4 245/512	293 405/512	439 405/512	3518 405/512	7039 405/512	2816 405/512	8448 1215/512	1407 20 405/512	6751 56 405/512	21108 02 1215/512
1 1/27	3 1/27	242 2/3	364	2912	5824	2329 6/3	6988 18/3	1164 80	5591 04	17472 00
1 227/512	3 227/512	239 405/512	359 211/512	2877 2145/4096	5754 2145/4096	2301 429/512	6903 1287/512	1151 01 429/512	5524 86 1023/512	17265 18 2145/4096
1 7/27	2 14/27	182	273	2184	4368	1747 2	5241 6	873 60	4193 28	13104 00
1 245/512	2 245/512	127 3/8	191 1/16	1528 3/8	3057 3/8	1223 1/2	3669 3/2	611 52	2935 19 1/2	9172 80
1 1/100	2 19/100	109 1/3	163 2/3	1310 2/3	2621 1/3	1048 8/3	3144 24/3	524 16	2515 96 8/3	7862 40
1 1/27	1 26/27	91	136 1/2	1092	2184	873 6	2618 18	436 80	2096 64	6552 00
7/288	1 365/288	63 7/10	95 21/20	764 1/5	1528 4/5	611 1/5	1834 5/5	305 76	1467 69 4/5	4586 40
1/1000	1/100	60 1/3	91	728	1456	582 4	1747 2	291 20	1397 76	4368 00
1/27	1/27	48 1/11	73 4/7	583 1/7	1166 4/7	466 9/7	1399 27/7	233 29	1118 81 4/7	3496 40
1/1000	1/1000	15 1/6	22 1/4	182	364	145 6	437 18	72 80	349 44	1092 00
7/100	1/27	12 5/8	18 3/4	145 1/2	291 1/2	116 4/2	349 12/2	58 24	279 55 1/2	873 60
1/27	1/1000	11 1/8	17 1/16	136 1/2	273	109 2	327 6	54 60	262 08	819 00
1/1000	1/100	7 1/6	11 1/4	91	182	72 8	218 4	36 40	174 72	546 00
1/100	1/10	1 1/3	2 1/4	18 1/2	36 1/2	14 6	43 18	7 20	34 56	108 00
1/6000	1/90	1/3	1/2	4 1/2	9 1/2	3 6	10 18	1 20	8 64	27 00
1/8000	1/450	1/72	1/48	1/6	1/3	1/12	1/36	1/60	1/288	1/900
1/1000	1/900	1/8	1/12	1/2	1	2	6	10	48	150
1/100	1/1000	1/144	1/192	1/24	1/12	1/6	1/2	1/5	2/5	1 1/2
1/10000	1/10000	1/1728	1/2304	1/288	1/144	1/72	1/24	1/60	1/5	1
1/64000	1/320000	1/20736	1/27648	1/3456	1/1728	1/864	1/288	1/720	1/60	1/12
1/245512	1/1228128	1/79626	1/106168	1/13272	1/6636	1/3318	1/1106	1/2765	1/230	1/46
1/1000	1/1000	1/1728	1/2304	1/288	1/144	1/72	1/24	1/60	1/5	1/1
1/1000000	1/1000000	1/1728000	1/2304000	1/288000	1/144000	1/72000	1/24000	1/60000	1/5000	1/1000
1/64000	1/54000	1/108	1/144	1/18	1/9	1/4	1/12	1/30	1/2	1/5
1/216000	1/108000	1/1728	1/2304	1/288	1/144	1/72	1/24	1/60	1/5	1/1

Universidad de Deusto Biblioteca

Universidad de Deusto
Biblioteca

TABVLA PONDERVM SEXTA

In qua omnes mensurae antiquae ac nostrae examinantur: quotque ex singulis ponderibus, singulae ferro plenae pendant ostenditur.

PENDET EX FERRO.

Hebraeorum	Graecorũ	Roman. antiq.	Roma. nra	Hispana
Calam^{s} cubi (cus				Cahiz Vara cubica
Cubit. cubic.		Culeus	Botte.	
Corus Pes cubicus			Rublum	
Batus maior			Barril	Hanega
Ephi, Bat. mi.	Medimnus Metreta Pes cubic^{s}	Medimnus		
		Amph. pes cub.		Pes cubicus Arroua
Satum		Vrna	Scortium Palm^{s} cub.	
Hin		Modius		Palmus cubicus
				Celemin
Gomor, Assar	Chus	Congius		
Cab, pal. cub.	Choenix		Boral	Medio celemin Açumbre
Log	Xeste	Sextarius Palmus cubic^{s}	Foglietta	Quartillo d'Açumbre
	Cotyle Oxibaph^{s}	Hemina Acetabulum Cyathus		
Digit^{s} cubic^{s}		Vncia cubica		Paratus cubus
	Mystrum	Digitus cubic^{s}	vn. cub. pal	
	Cyane	Cochlear		Digitus cubic^{s}

Talenta	Talenta Attica	Libras	Marcos	Vncias	Vncias	Vncias	Siclos	Semiuncias	Semiuncias	Semiuncias	Drachmas	Octauas vnciae	Obolos	Scripula	Spelcas	Grana
12743 8/17	49486 18/17	2842905 27/17	42643584 4/17	341148647 12/17	681297293 27/17	2739189184 14/17	8217567568 38/17	13695945945 35/17	65740540540 2/17	1054391891814/17
130 9/17	160 1/17	16302 6/17	24453 9/17	195623 12/17	391256 24/17	1565026 46/17	4695078 138/17	7825132 7/17	37560629 119/17	11737696824/17
109 9/17	219 1/17	13738 4/17	20606 9/17	164857 12/17	329714 24/17	1318859 46/17	4556578 138/17	6594298 119/17	36452630 119/17	98914471 12/17
103 4/17	207 13/17	12938 14/17	19407 21/17	155260 9/17	310521 1/17	1242084 13/17	3726252 39/17	6210421 27/17	19810023 59/17	93156324 13/17
93 4/17	186 4/17	11644 12/17	17466 10/17	139734 12/17	279468 24/17	1117875 11/17	3353627 33/17	5589379 17/17	26829021 81/17	83840791 17/17
88 8/17	176 1/17	11040 14/17	16561 13/17	132488 13/17	264977 13/17	1059911 17/17	3179734 51/17	5299559 34/17	25437878 173/17	79493395 1/17
77 7/17	155 9/17	9703 12/17	14555 10/17	116445 7/17	23289 10/17	931563 9/17	2794689 27/17	4657816 8/17	22357517 11/17	69867243 9/17
53 4/17	106 8/17	6630 14/17	9946 7/17	79571 3/17	159142 3/17	636568 3/17	1909704 24/17	3182841 1/17	15277637 7/17	47742616 3/17
27 8/17	55 1/17	3450 25/17	5175 11/17	41402 10/17	82805 3/17	331222 14/17	993667 14/17	1656112 16/17	7949339 1/17	24841686 13/17
11 3/17	23 4/17	1455 31/17	2183 11/17	17466 10/17	34933 31/17	139734 16/17	419203 17/17	698672 16/17	3353627 24/17	10480086 13/17
11 1/17	12 8/17	1480 12/17	2070 30/17	16561 21/17	33122 46/17	132488 134/17	397466 132/17	662444 1/17	3179735 111/17	9936674 1/17
10 1/17	11 1/17	1358 1/17	2037 142/17	1630 30/17	32604 15/17	130410 168/17	391232 104/17	652054 10/17	3129860 93/17	9781414 2/17
10 4/17	20 1/17	1293 12/17	1940 28/17	15526 2/17	31052 4/17	124208 16/17	372625 11/17	621042 6/17	2981002 14/17	9315632 14/17
7 2/17	15 2/17	970 14/17	1455 27/17	11644 12/17	23289 7/17	93156 13/17	279468 16/17	465781 21/17	2235751 22/17	6986724 12/17
5 3/17	11 2/17	731 8/17	1096 16/17	8774 12/17	17548 4/17	70195 12/17	210585 1/17	350975 1/17	1684684 11/17	5264639 1/17
5 4/17	10 1/17	646 14/17	970 14/17	7763 1/17	15526 2/17	62104 1/17	186312 3/17	310521 1/17	1490501 2/17	4657816 5/17
4 1/17	8 1/17	508 6/17	763 12/17	6105 6/17	12211 12/17	48846 1/17	146540 144/17	246133 1/17	1172310 1/17	3693500 8100/17
2 3/17	5 1/17	345 5/17	517 3/17	4140 1/17	8280 1/17	33122 3/17	99366 1/17	165611 1/17	794933 1/17	2484168 3/17
2 2/17	5 4/17	3 3/17	485 7/17	3881 12/17	7763 5/17	31052 4/17	93156 13/17	155260 10/17	745250 33/17	2328908 4/17
2 2/17	4 11/17	3 1/17	452 4/17	3616 12/17	7233 17/17	28933 1/17	86801 3/17	144699 33/17	694414 2/17	2170493 1/17
2	4	260	390	3126	6252	25009	75028	125047	600227	1875711
1	2	113 15/17	169 13/17	1358 42/17	2717 13/17	10868 44/17	32604 132/17	54341 7/17	260837 211/17	815117 11/17
1	1	97 1/17	145 10/17	1164 36/17	2328 17/17	9315 15/17	27946 36/17	46578 1/17	223575 11/17	698672 13/17
1	1	80 12/17	121 13/17	970 34/17	1940 34/17	7763 1/17	23289 9/17	38815 1/17	186312 34/17	582227 3/17
1	1	56 11/17	84 10/17	679 10/17	1358 42/17	5434 32/17	16302 96/17	27170 33/17	130418 113/17	407558 18/17
1	1	53 1/17	80 1/17	646 1/17	1293 11/17	5175 7/17	15526 2/17	25876 38/17	124208 16/17	388151 13/17
1	1	43 5/17	64 13/17	517 12/17	1035 11/17	4140 1/17	12420 16/17	20701 1/17	99366 115/17	310521 1/17
1	3	13 11/17	20 8/17	161 2/17	323 12/17	1293 11/17	3881 10/17	6469 7/17	31052 4/17	97037 11/17
1	1	11 9/17	16 13/17	129 7/17	258 14/17	1035 11/17	3105 27/17	5175 1/17	24841 127/17	77630 10/17
1	1	10 5/17	15 2/17	121 12/17	242 13/17	970 14/17	2911 7/17	4851 13/17	23289 5/17	72778 14/17
1	2	6 12/17	10 4/17	80 12/17	161 12/17	646 14/17	1940 33/17	3234 25/17	15526 3/17	48518 14/17
1	1	5 7/17	7 10/17	60 8/17	121 16/17	485 7/17	1455 21/17	2427 17/17	11644 12/17	36388 7/17
1	1	4 11/17	7 1/17	53 11/17	107 34/17	429 13/17	1288 31/17	2147 1/17	10303 1/17	32194 1/17
1	1	3 12/17	5 13/17	43 5/17	87 1/17	349 2/17	1047 6/17	1745 4/17	8376 1/17	26176 1/17
1	1	3	4	32	64	258	774	1290	6192	19350
1	1	2	3	24	48	194	582	970	4656	14550
1	1	1	2	16	32	129	388	647	3104	9700
1	1	1	1	8	16	64	194	323	1552	4850
1	1	1	1	4	8	32	97	162	776	2425
1	1	1	1	2	4	16	48	81	388	1212
1	1	1	1	1	2	8	24	40	194	606
1	1	1	1	1	1	4	12	20	97	303
1	1	1	1	1	1	2	6	10	48	151
1	1	1	1	1	1	1	3	5	24	75
1	1	1	1	1	1	1	2	3	16	50
1	1	1	1	1	1	1	1	2	8	25
1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	12
1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	6
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3

Universidad de Deusto Biblioteca

Universidad de Deusto
Biblioteca

TABVLA PONDERVM SEPTIMA

In qua omnes mensurae antiquae ac nostrae examinantur: quotque ex singulis ponderibus, singulae stanno plenae pendant ostenditur.

PENDET EX STANNO.

Hebraeorum	Graecorum	Roman. antiq.	Rom. nostra	Hispana	Talenta	Talenta Attica	Libras	Marcos	Vncias	Siclos / Semiuncias	Drachmas / Octauas vnciae	Scripula	Obolos	Spekas	Grana
Calamus cubicus				Cahiz Vara cubica	21093 [illegible] 120 [illegible] 101 [illegible]	42187½ 241 [illegible] 203 [illegible]	2636718¾ 15120 12741 [illegible]	3955078⅛ 22680 19112 [illegible]	31640625 181440 152900 [illegible]	63281250 362880 305801 [illegible]	253125000 1451520 1223207 [illegible]	759375000 4354560 3669621 [illegible]	1265625000 7257600 6116035 [illegible]	6075000000 34836980 29356970 [illegible]	18984375000 108864000 91740532 [illegible]
Cubit. cubic.		Culeus	Botte.		96 83 [illegible] 81 [illegible]	192 166 [illegible] 163 [illegible]	12000 10800 10240	18000 16200 15360	144000 130400 122880	288000 260800 245760	1152000 1043200 983040	3456000 3129600 2949120	5760000 5216000 4915200	27648000 25036800 23592960	86400000 77760000 73728000
Corus Pes cubicus			Rublum		72 49 [illegible] 25 [illegible]	144 98 [illegible] 51 [illegible]	9000 6150 3200	13500 9225 4800	108000 73800 38400	216000 147600 76800	864000 590400 307200	2592000 1771100 921600	4320000 2952000 1536000	20736000 14169600 7372800	64800000 44280000 23040000
Batus maior			Barril	Hanega	10 [illegible] 10 [illegible] 10 [illegible]	21 [illegible] 20 [illegible] 20 [illegible]	1350 1280 1260	2025 1920 1890	16200 15360 15120	32400 30720 30240	129600 122880 120960	388800 368640 362880	648000 614400 604800	3110400 2999120 2903040	9720000 9216000 9072000
Ephi, Bat. mi	Medimnus Metreta Pes cubic.	Medimnus			9 [illegible] 7 [illegible] 5 [illegible]	19 [illegible] 14 [illegible] 10 [illegible]	1200 900 678 [illegible]	1800 1350 1017 [illegible]	14400 10800 8138 [illegible]	28800 21600 16276 [illegible]	115200 86400 65104 [illegible]	345600 295200 195312 [illegible]	576000 432000 325520 [illegible]	2764800 2073600 1562500 [illegible]	8640000 6480000 4882812½
		Amph. pes cub.		Pes cubicus Arroua	4 [illegible] 3 [illegible] 2 [illegible]	9 [illegible] 7 [illegible] 5 [illegible]	600 471 [illegible] 320	900 707 [illegible] 480	7200 5662 [illegible] 3840	14400 11325 [illegible] 7680	57600 45303 [illegible] 30720	172800 135911 [illegible] 92160	288000 226519 [illegible] 153600	1382400 1087295 [illegible] 737280	4320000 3397796 [illegible] 2304000
Satum		Vrna	Palm. cub. Scortium		2 [illegible] 2 [illegible] 1 [illegible]	4 [illegible] 4 [illegible] 3 [illegible]	300 279 [illegible] 241 [illegible]	450 419 [illegible] 362 [illegible]	3600 3354 [illegible] 2399 [illegible]	7200 6709 [illegible] 5798 [illegible]	28800 26836 [illegible] 23195 [illegible]	86400 80509 [illegible] 69486 [illegible]	144000 134181 [illegible] 115978 [illegible]	691200 644072 [illegible] 556695 [illegible]	2160000 2012727 [illegible] 1739672 [illegible]
Hin		Modius		Palmus cubicus	1 [illegible] 1 [illegible] 1 [illegible]	3 [illegible] 3 [illegible] 2 [illegible]	200 199 [illegible] 150	300 298 [illegible] 225	2400 2389 [illegible] 1800	4800 4778 [illegible] 3600	19200 19112 [illegible] 14400	57600 57337 [illegible] 43200	96000 95563 [illegible] 72000	460800 458702 [illegible] 345600	1440000 1433445 [illegible] 1080000
Gomor, Assaron	Chus	Congius		Celemin	[illegible]	[illegible]	105 90 75	157½ 135 112½	1260 1080 900	2520 2160 1800	10080 8640 7200	30240 25920 21600	50400 43200 36000	241920 207360 172800	756000 648000 540000
Cab, pal. cubicus	Choenix		Bocal	Medio celemin Açumbre	[illegible]	[illegible]	52½ 50 40	78¾ 75 60	630 600 480	1260 1200 960	5040 4800 3840	15120 14400 11520	25200 24000 19200	120960 115200 92160	378000 360000 288000
Log	Xeste	Sextarius Palmus cubic.	Foglietta	Quartillo de Açumbre	[illegible]	[illegible]	12½ 10 9 [illegible]	18¾ 15 14 [illegible]	150 220 112½	300 240 225	1200 960 900	3600 2880 2700	6000 4800 4500	28800 23040 21600	90000 72000 67000
	Cotyle Oxibaph.	Hemina Acetabulum Cyathus			[illegible]	[illegible]	6¼ 1 [illegible] 1 [illegible]	9 [illegible] 2 [illegible] 1 [illegible]	75 18¾ 12½	150 37½ 25	600 150 100	1800 450 300	3000 750 500	14400 3600 2400	45000 11250 7500
Digit. cubic.		Vncia cubica		Paratus cubus	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	9 [illegible] 4 [illegible] 4 [illegible]	18 [illegible] 8 [illegible] 8 [illegible]	75 35 33⅓	225 105 100	375 175 166⅔	1800 840 800	5625 2625 2500
	Mystrum	Digitus cubic.	vn. cub. pal.		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3 [illegible] 1 [illegible] 1 [illegible]	6 [illegible] 3 [illegible] 2 [illegible]	25 14 [illegible] 11 [illegible]	75 42 [illegible] 35 [illegible]	125 70 [illegible] 59 [illegible]	600 337½ 286 [illegible]	1875 1054 [illegible] 896 [illegible]
	Cyane	Cochlear		Digitus cubic.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1 [illegible] 1 [illegible] [illegible]	2 [illegible] 2 [illegible] 1 [illegible]	11 [illegible] 8 [illegible] 4 [illegible]	33 [illegible] 25 12½	55 [illegible] 41 [illegible] 20 [illegible]	164 [illegible] 200 100	827 [illegible] 625 312½

Universidad de Deusto Biblioteca

Universidad de Deusto
Biblioteca

TABVLA PONDERVM OCTAVA

In qua omnes mensurae antiquae ac nostrae examinantur: quotque ex singulis ponderibus, singulae melle plenae pendant ostenditur.

PENDET EX MELLE.

Hebraeorum	Graecorũ	Roman. antiq.	Rom. nra	Hispana	Talenta	Talenta Attica	Libras	Marcos	Vncias	Vncias	Vncias	Siclos	Semiuncias	Semiuncias	Semiuncias	Drachmas	Octauas vnciae	Obolos	Scripula	Speltas	Grana
Calam° cubi-(cus				Cahiz Vara cubica	$4218\frac{1}{4}$	$8437\frac{1}{2}$	$527343\frac{3}{4}$	$791015\frac{1}{8}$	6328125	12656250	50625000	151875000	253125000	1215000000	3796875000
					$24\frac{24}{1297}$	$48\frac{48}{1297}$	3024	4536	36288	72576	290304	870912	1451520	6967296	21772800
					$20\frac{2144}{4429}$	$40\frac{4288}{4429}$	$2548\frac{764}{2197}$	$3822\frac{1146}{2197}$	$30580\frac{160}{2197}$	$61160\frac{320}{2197}$	$244641\frac{921}{2197}$	$733924\frac{1763}{2197}$	$1223207\frac{2605}{2197}$	$5871394\frac{1563}{2197}$	$18348106\frac{1113}{2197}$
Cubit. cubic.		Culeus	Botte.		$19\frac{7}{8}$	$38\frac{3}{4}$	2400	3600	28800	57600	230400	691200	1152000	5529600	17280000
					$17\frac{1}{21}$	$34\frac{16}{21}$	2160	3240	25920	51840	207360	622080	1036800	4976640	15552000
					$16\frac{48}{121}$	$32\frac{96}{121}$	2048	3072	24576	49152	196608	589824	983040	4718592	14745600
Corus			Rublum		$14\frac{3}{7}$	$28\frac{4}{7}$	1800	2700	21600	43200	172800	518400	864000	4147200	12960000
					$9\frac{15}{29}$	$19\frac{7}{29}$	1230	1845	14760	29520	118080	354240	590400	2833920	8856000
Pes cubicus					$5\frac{1}{25}$	$10\frac{2}{25}$	640	960	7680	15360	61440	184320	307200	1474560	4608000
Batus maior			Barril		$2\frac{4}{25}$	$4\frac{8}{25}$	270	405	3240	6480	25920	77760	129600	622080	1944000
					$2\frac{12}{121}$	$4\frac{24}{121}$	256	384	3072	6144	24576	73728	122880	589824	1843200
				Hanega	$2\frac{4}{121}$	$4\frac{8}{121}$	252	378	3024	6048	24192	72576	120960	580608	1814400
Ephi, Bat. mi	Medimn° Metreta Pescubic°	Medimnus			$1\frac{21}{25}$	$3\frac{21}{25}$	240	360	2880	5760	23040	69120	115200	552960	1728000
					$1\frac{15}{27}$	$2\frac{26}{27}$	180	270	2160	4320	17280	51840	86400	414720	1296000
					$1\frac{65}{960}$	$2\frac{131}{480}$	$135\frac{121}{128}$	$203\frac{171}{128}$	$1627\frac{29}{48}$	$3255\frac{5}{24}$	$13020\frac{5}{4}$	$39062\frac{5}{2}$	$65104\frac{1}{2}$	312500	$976562\frac{5}{2}$
		Amph. pes cub.		Pes cubicus Arroua	$\frac{24}{25}$	$1\frac{21}{25}$	120	180	1440	2880	11520	34560	57600	276480	864000
					$\frac{4472}{5625}$	$1\frac{2019}{1125}$	$94\frac{843}{2197}$	$141\frac{1263}{2197}$	$1132\frac{1126}{2197}$	$2265\frac{415}{2197}$	$9060\frac{1740}{2197}$	$27182\frac{126}{2197}$	$45303\frac{2104}{2197}$	$217459\frac{17}{2197}$	$679559\frac{572}{2197}$
					$\frac{1}{125}$	$1\frac{1}{125}$	64	96	768	1536	6144	18432	30720	147456	460800
Satum		Vrna	Palm° cub. Scortium		$\frac{12}{25}$	$\frac{24}{25}$	60	90	720	1440	5760	17280	28800	138240	432000
					$\frac{144}{275}$	$\frac{288}{275}$	$55\frac{10}{11}$	$83\frac{14}{22}$	$670\frac{10}{11}$	$1341\frac{9}{11}$	$5367\frac{3}{11}$	$16101\frac{9}{11}$	$26836\frac{4}{11}$	$128814\frac{6}{121}$	$402545\frac{5}{11}$
					$\frac{2592}{6655}$	$\frac{5184}{6655}$	$48\frac{2048}{6655}$	$72\frac{3072}{6655}$	$579\frac{1024}{6655}$	$1159\frac{1024}{6655}$	$4639\frac{1024}{6655}$	$13917\frac{3072}{6655}$	$23195\frac{5120}{6655}$	$111339\frac{1024}{6655}$	$347934\frac{1024}{6655}$
		Modius		Palmus cubicus	$\frac{4}{25}$	$\frac{12}{25}$	40	60	480	960	3840	11520	19200	92160	288000
					$\frac{1728}{2662}$	$\frac{5184}{2662}$	$39\frac{1141}{1331}$	$59\frac{1197}{1331}$	$477\frac{1792}{1331}$	$955\frac{1183}{1331}$	$3822\frac{1146}{1331}$	$11467\frac{1241}{1331}$	$19112\frac{1116}{1331}$	$91740\frac{1140}{1331}$	$286689\frac{367}{1331}$
Hin					$\frac{2}{25}$	$\frac{12}{25}$	30	45	360	720	2880	8640	14400	69120	216000
Gomor, Assa (ton	Chus	Congius		Celemin	$\frac{24}{125}$	$\frac{48}{125}$	21	$31\frac{1}{2}$	252	504	2016	6048	10080	48384	151200
					$\frac{18}{125}$	$\frac{36}{125}$	18	27	216	432	1728	5184	8640	41472	129600
					$\frac{15}{125}$	$\frac{30}{125}$	15	$22\frac{1}{2}$	180	360	1440	4320	7200	34560	108000
Cab, pal. cu-(bicus	Choenix		Bocal	Medio celemin Açumbre	$\frac{24}{125}$	$\frac{48}{125}$	$10\frac{1}{2}$	$15\frac{3}{4}$	126	252	1008	3024	5040	24192	75600
					$\frac{12}{125}$	$\frac{24}{125}$	10	15	120	240	960	2880	4800	23040	71000
					$\frac{16}{125}$	$\frac{32}{125}$	8	12	96	192	768	2304	3840	18432	57600
Log	Xeste	Sextarius Palmus cubic°	Foglietta	Quartillo de A-(çumbre	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{25}$	$2\frac{1}{2}$	$3\frac{3}{4}$	30	60	240	720	1200	5760	18000
					$\frac{3}{125}$	$\frac{6}{125}$	2	3	24	48	192	576	960	4608	14400
					$\frac{1}{200}$	$\frac{1}{100}$	$1\frac{7}{8}$	$2\frac{11}{16}$	$22\frac{1}{2}$	45	180	540	900	4320	13500
	Cotyle Oxibaph°	Hemina Acetabulum Cyathus			$\frac{1}{100}$	$\frac{2}{50}$	$1\frac{1}{4}$	$1\frac{7}{8}$	15	30	120	360	600	2880	9000
					$\frac{1}{50}$	$\frac{1}{25}$	$\frac{5}{16}$	$\frac{15}{32}$	$3\frac{3}{8}$	$7\frac{1}{2}$	30	90	150	720	2250
					$\frac{1}{400}$	$\frac{1}{200}$	$\frac{5}{64}$	$\frac{15}{128}$	$1\frac{1}{2}$	5	20	60	100	480	1500
					$\frac{1}{500}$	$\frac{1}{250}$	$\frac{1}{20}$	$\frac{3}{40}$	$\frac{9}{8}$	$\frac{3}{2}$	6	18	30	144	450
Digit° cubic°		Vncia cubica		Paratus cubus	$\frac{1}{800}$	$\frac{1}{400}$	$\frac{1}{32}$	$\frac{11}{64}$	$1\frac{7}{8}$	$3\frac{3}{4}$	15	45	75	360	1125
					$\frac{17}{64000}$	$\frac{17}{32000}$	$\frac{17}{256}$	$\frac{51}{512}$	$\frac{27}{8}$	$\frac{27}{4}$	7	21	35	168	525
					$\frac{1}{2800}$	$\frac{1}{800}$	$\frac{1}{28}$	$\frac{3}{56}$	$\frac{9}{8}$	$\frac{9}{4}$	$6\frac{3}{8}$	20	$33\frac{3}{7}$	160	500
	Mystrum	Digitus cubic°	vn. cub. pal.		$\frac{1}{2400}$	$\frac{1}{1200}$	$\frac{1}{96}$	$\frac{5}{144}$	$\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{4}$	5	15	25	120	375
					$\frac{1}{13500}$	$\frac{1}{6400}$	$\frac{1}{54}$	$\frac{45}{1024}$	$\frac{45}{128}$	$\frac{45}{64}$	$2\frac{11}{16}$	$8\frac{7}{16}$	$14\frac{1}{2}$	$67\frac{1}{2}$	$210\frac{17}{32}$
					$\frac{1125}{65536}$	$\frac{2025}{65536}$	$\frac{1}{32}$	$\frac{2187}{16384}$	$\frac{3645}{32768}$	$\frac{3645}{16384}$	$\frac{19683}{65536}$	$\frac{59049}{65536}$	$\frac{1}{1}$	$\frac{19683}{16384}$	$\frac{59049}{32768}$
	Cyaue	Cochlear		Digitus cubic°	$\frac{11}{414000}$	$\frac{11}{207000}$	$\frac{1}{1728}$	$\frac{1}{1152}$	$\frac{1}{576}$	$\frac{1}{384}$	$\frac{1}{192}$	$\frac{1}{64}$	$\frac{1}{27}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{3}$
					$\frac{1}{9200}$	$\frac{1}{3000}$	$\frac{1}{27}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$	1	$1\frac{1}{3}$	4	12
					$\frac{1}{14400}$	$\frac{1}{7200}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	3	9

Universidad de Deusto Biblioteca

Universidad de Deusto
Biblioteca

TABVLA PONDERVM NONA

In qua omnes mensurae antiquae ac nostrae examinantur: quotque ex singulis ponderibus, singulae frumento palestinae plenae pendant ostenditur.

EX FRVMENTO PALESTINAE PENDET

Hebraeorum	Graecorũ	Roman. antiq.	Rom. nra	Hispana	Talenta	Talenta Attica	Libras	Marcos	Vncias	Siclos / Semuncias	Drachmas	Scripula	Obolos	Spelias	Graua
Calam^s cubi-(cus				Cahiz Vara cubica	2929 41/10	5859 1/40	366210 55/29	549316 1/12	439453 1/4	878906 1/2	35156250	105468750	175781250	843750000	2636718750
					16 4/7	33 1/7	2200	3150	25200	50400	201600	604800	1808000	4838400	15120000
					14 144/2197		1769 1107/2197	2654 1153/2197	21236 108/2197	42472 1016/2197	169889 1347/2197	509669 1307/2197	849449 1647/2197	4077356 1848/2197	12741738 1608/2197
Cubic. cubic.		Culeus	Botte.		13 1/7	26 2/3	1666 2/3	2500	20000	40000	160000	480000	800000	3840000	12000000
					12	24	1500	2250	18000	36000	144000	432000	720000	3456000	10800000
					11 17/41	22 14/41	1422 2/9	2133 1/3	17066 2/3	34133 1/3	136533 1/3	409600	682666 2/3	3276800	10240000
Corus			Rublum		10	20	1250	1875	15000	30000	120000	360000	600000	2880000	8000000
					6 5/9	13 3/9	854 1/9	1281 1/9	10254	20508	82032	246096	410160	1968768	6152400
Pes cubicus					3 28/41	7 11/41	444 4/9	666 2/3	5333 1/3	10666 2/3	42666 2/3	128000	213333 1/3	1024000	3200000
Batus maior			Barril	Hanega	1 5/9	3	187 1/2	268 3/4	2150	4300	17200	51600	86000	412800	1350000
					1 18/41	2 4/41	177 7/9	266 2/3	2133 1/3	4266 2/3	17066 2/3	51200	85333 1/3	409600	1280000
					1 1/2	2 1/2	175	262 1/2	2100	4200	16800	50400	84000	403200	1260000
Bphi, Bat. mi	Medimn^s Metreta Pescubic^s	Medimnus			1 1/3	2 2/3	166 2/3	250	2000	4000	16000	48000	80000	384000	1200000
					1	2	125	187 1/2	1500	3000	12000	36000	60000	288000	800000
					1 1135/1189	1 2431/2189	94 1045/20718	141 1043/11184	1130 1455/5184	2260 1455/2592	9042 41/162	27126 41/54	45211 41/162	217014 2/29	678168 25/54
		Amph. pes cub.		Pes cubicus Arroua	2	1 1/7	83 1/3	125	1000	2000	8000	24000	40000	192000	600000
					1 1553/2197	1 107/1197	65 1291/2197	98 694/2197	786 1558/2197	1573 116/2197	6291 476/2197	18876 1428/2197	31461 1111/2197	151013 418/2197	471916 648/2197
					47	41	44 4/9	66 2/3	533 1/3	1066 2/3	4266 2/3	12800	21333 1/3	102400	320000
Satum		Vrna	Palm^s cub. Scortium		2/3	2/3	41 2/7	62 1/2	500	1000	4000	12000	20000	96000	300000
					45/197	2/41	38 108/1197	58 51/1197	465 10/1197	931 8/1197	3727 1/1197	11181 8/1197	18636 4/1197	89454 4/1197	279545 4/1197
					37 728/2197	64 1454/2197	33 1217/2197	50 43/2197	402 1145/2197	805 1/2197	3221 1/2197	9664 1616/2197	16108 1/2197	77318 1464/2197	241621 1464/2197
Modius				Palmus cubicus	2/9	4/9	27 7/9	41 1/3	333 1/3	666 2/3	2666 2/3	8000	13333 1/3	64000	200000
					456/2197	972/2197	27 1431/2197	41 1043/2197	331 1791/2197	663 1289/2197	2654 1123/2197	7963 1229/2197	13272 1416/2197	63708 1524/2197	199089 1467/2197
Hin					1/6	1/3	20 5/9	31 1/4	250	500	2000	6000	10000	48000	150000
Gomor, Assi (con)	Chus	Congius		Celemin	7/60	7/30	14 7/12	21 7/8	175	350	1400	4200	7000	33600	105000
					1/10	1/5	12 1/2	18 3/4	150	300	1200	3600	6000	28800	80000
					1/12	2/15	10 5/12	15 5/8	125	250	1000	3000	5000	24000	75000
Cab, pal. cu-(bicus	Choenix		Bocal	Medio celemin	7/120	7/60	7 7/24	10 11/16	87 1/2	175	700	2100	3500	16800	52500
					1/12	1/5	6 1/18	10 1/12	83 1/3	166 2/3	666 2/3	2000	3333 1/3	16000	52500
				Açumbre	2/45	4/45	5 5/9	8 1/3	66 2/3	133 1/3	533 1/3	1600	2666 2/3	12800	40000
Log	Xeste	Sextarius Palmus cubic^s	Foglietta	Quartillo de A-(çumbre	1/72	1/36	1 25/72	2 39/48	20 5/6	41 2/3	166 2/3	500	833 1/3	4000	12500
					1/60	1/30	1 1/3	2 1/2	16 2/3	33 1/3	133 1/3	400	666 2/3	3200	10000
					4/90	4/45	1 13/18	2 13/16	15 7/9	31 1/4	125	375	625	3000	9375
	Cotyle Oxibaph^s	Hemina Acetabulum Cyathus			1/144	1/72	125/144	1 39/96	10 1/12	20 5/6	83 1/3	250	416 2/3	2000	6250
					1/108	1/54	1 25/108	1 25/72	8 1/3	16 2/3	66 2/3	200	333 1/3	1600	5000
					1/864	1/432	1/864	1/576	1/72	1/36	1/9	2/27	4/81	16/243	50/729
Digit^s cubic^s		Vncia cubica		Paratus cubus	1/1728	1/864	125/1728	125/192	1 29/96	2 29/48	10 5/24	31 1/4	52 1/3	250	781 1/4
					17/31104	17/46656	1 25/1944	1 25/1296	1 25/108	1 25/54	4 17/27	12 1/9	23 1/27	113 127/243	355 46/243
					17/27648	17/41472	1 25/1728	1 25/1152	1 25/96	1 25/48	4 17/24	13 1/8	23 1/27	111 1/9	347 2/9
	Mystrum	Digitus cubic^s	vn. cub. pal.		1/4096	1/2048	125/4096	125/384	125/48	125/24	125/6	10 1/12	17 1/12	83 1/3	260 1/3
					1/3456	1/2592	125/3456	125/1728	125/216	125/108	125/27	4 17/27	9 8/27	46 2/3	146 2/3
					1/3456	1/2592	125/3456	125/1728	125/216	125/108	125/27	4 17/27	9 8/27	44 1418/2187	139 1337/2187
	Cyane	Cochleae		Digitus cubic^s	1/20736	1/15552	125/20736	125/10368	125/1296	125/648	125/162	5 411/1296	8 1744/1296	41 1041/2187	118 804/2187
					1/10368	1/7776	1 125/10368	125/5184	125/648	125/324	125/81	5 411/648	5 1744/648	27 2/3	86 29/36
					1/1728	1/1296	10 1/12	5 5/8	41 2/3	83 1/3	333 1/3	1 1/12	2 1/12	13 5/9	43 5/36

Universidad de Deusto Biblioteca

Universidad de Deusto
Biblioteca

TABVLA PONDERVM DECIMA

In qua omnes mensurae antiquae ac nostrae examinantur: quotque ex singulis ponderibus, singulae aqua vel vino plenae pendant ostenditur.

Hebraeorum	Graecorũ	Roman. antiq.	Rom. nra	Hispana	Talenta	Talenta Attica	Libras	Marcos	Vncias	Siclos	Semiuncias	Semiuncias	Semiuncias	Drachmas	Octauas vnciae	Obolos	Scripula	Scripula	Speltas	Grana
Calam° cubi-(cus				Cahiz Vara cubica	$2812\frac{1}{2}$	5625	$3515625\frac{1}{2}$	$5273437\frac{1}{4}$	4218750	8437500	33750000	101250000	168750000	810000000	2531250000					
					$16\frac{15}{128}$	$32\frac{15}{128}$	2016	3024	24192	48384	193536	580608	967680	4644864	14515200					
					$14\frac{7149}{14927}$	$28\frac{14298}{14927}$	$1698\frac{1074}{2187}$	$2548\frac{764}{2187}$	$20386\frac{1715}{2187}$	$40773\frac{1213}{2187}$	$163094\frac{163}{2187}$	$489282\frac{1639}{2187}$	$815471\frac{433}{2187}$	$3914262\frac{104}{2187}$	$12232069\frac{457}{2187}$					
Cubit. cubic.		Culeus	Botte.		$12\frac{4}{11}$	$25\frac{1}{11}$	1600	2400	19200	38400	152600	460800	768000	3686400	11520000					
					$11\frac{1}{27}$	$23\frac{1}{27}$	1440	2160	17280	34560	138240	414720	691200	3317760	10368000					
					$10\frac{146}{729}$	$21\frac{137}{729}$	$1365\frac{3}{7}$	2048	16384	32768	131072	393216	655360	3145728	9830400					
Corus			Rublum		$9\frac{1}{7}$	$19\frac{1}{7}$	1200	1800	14400	28800	115200	345600	576000	2764800	8640000					
Pes cubicus					$6\frac{14}{27}$	$13\frac{2}{27}$	820	1230	9840	19680	78720	236160	393600	1889280	5904000					
					$3\frac{13}{81}$	$6\frac{83}{81}$	$426\frac{2}{9}$	640	5120	10240	40960	122880	204800	983040	3072000					
Batus maior			Barril	Hanega	$1\frac{11}{27}$	$2\frac{22}{27}$	180	270	2160	4320	17280	51840	86400	414720	1296000					
					$1\frac{117}{729}$	$2\frac{234}{729}$	$170\frac{2}{9}$	256	2048	4096	16384	49152	81920	393116	1228800					
					$1\frac{41}{243}$	$2\frac{82}{243}$	168	252	2016	4032	16128	48384	80640	387072	1209600					
Ephi, Bat. mi	Medimn° Metreta Pescubic°	Medimnus			$1\frac{7}{24}$	$2\frac{14}{24}$	160	240	1920	3840	15360	46080	76800	368640	1152000					
					$\frac{31}{24}$	$1\frac{31}{24}$	120	180	1440	2880	11520	34560	57600	276480	864000					
					$\frac{217}{144}$	$1\frac{111}{144}$	$90\frac{167}{864}$	$135\frac{167}{576}$	$1085\frac{4}{53}$	$2170\frac{1}{106}$	$8680\frac{4}{9}$	$26041\frac{2}{3}$	$43402\frac{7}{9}$	$208333\frac{1}{3}$	$651081\frac{2}{9}$					
		Amph. pes cub.		Pes cubicus Arroua	$\frac{16}{3}$	$\frac{32}{3}$	80	120	960	1920	7680	23040	38400	184320	576000					
					$\frac{2048}{14927}$	$1\frac{2048}{14927}$	$62\frac{3024}{2187}$	$94\frac{142}{2187}$	$755\frac{747}{2187}$	$1510\frac{290}{2187}$	$6040\frac{1160}{2187}$	$18121\frac{1281}{2187}$	$30202\frac{1404}{2187}$	$144972\frac{1476}{2187}$	$453039\frac{1107}{2187}$					
					$\frac{128}{243}$	$\frac{256}{243}$	$42\frac{2}{3}$	64	512	1024	4096	12288	20480	98304	307200					
Satum		Vrna	Palm° cub. Scortium		$\frac{8}{3}$	$\frac{16}{3}$	40	60	480	960	3840	11520	19200	92160	288000					
					$\frac{128}{9}$	$\frac{256}{9}$	$37\frac{1}{9}$	$55\frac{10}{9}$	$447\frac{1}{9}$	$894\frac{2}{9}$	$3578\frac{2}{9}$	$10734\frac{6}{9}$	$17890\frac{10}{9}$	$85876\frac{4}{9}$	$268363\frac{7}{9}$					
					$\frac{4096}{19683}$	$\frac{8192}{19683}$	$32\frac{4352}{2187}$	$48\frac{1088}{2187}$	$385\frac{1101}{2187}$	$771\frac{1101}{2187}$	$3092\frac{4353}{2187}$	$9278\frac{1714}{2187}$	$15463\frac{2317}{2187}$	$74226\frac{911}{2187}$	$231956\frac{104}{2187}$					
Hin		Modius		Palmus cubicus	$\frac{16}{7}$	$\frac{32}{7}$	$26\frac{2}{3}$	40	320	640	2560	7680	12800	61440	192000					
					$\frac{7129}{127500}$	$\frac{14258}{127500}$	$26\frac{1181}{90104}$	$39\frac{1771}{90104}$	$318\frac{1417}{12752}$	$637\frac{1148}{6376}$	$2548\frac{1148}{2187}$	$7645\frac{2150}{2187}$	$12742\frac{1111}{2187}$	$61164\frac{1332}{2187}$	$191139\frac{483}{2187}$					
					$\frac{4}{27}$	$\frac{8}{27}$	20	30	240	480	1920	5760	9600	46080	144000					
				Celemin	$\frac{14}{121}$	$\frac{28}{121}$	14	21	168	336	1324	3972	6620	31776	100800					
Gomor, Assa (ron	Chus	Congius			$\frac{12}{121}$	$\frac{24}{121}$	12	18	144	288	1152	3456	5760	27648	86400					
					$\frac{10}{121}$	$\frac{20}{121}$	10	15	120	240	960	2880	4800	23040	72000					
Cab, pal. cu-(bicus	Choenix		Bocal	Medio celemin	$\frac{7}{121}$	$\frac{14}{121}$	7	$10\frac{1}{2}$	84	168	672	2016	3360	16128	50400					
				Açumbre	$\frac{4}{71}$	$\frac{8}{71}$	$6\frac{2}{3}$	10	80	160	640	1920	3200	15360	48000					
					$\frac{16}{121}$	$\frac{32}{121}$	$5\frac{1}{3}$	8	64	128	512	1536	2560	12288	38400					
Log	Xeste	Sextarius	Foglietta	Quartillo de A-(çumbre	$\frac{1}{24}$	$\frac{2}{24}$	$1\frac{1}{3}$	$2\frac{1}{3}$	20	40	160	480	800	3840	12000					
		Palmus cubic°			$\frac{1}{32}$	$\frac{2}{32}$	$1\frac{1}{4}$	2	16	32	128	384	640	3072	9600					
					$\frac{1}{40}$	$\frac{2}{40}$	$1\frac{1}{4}$	$1\frac{7}{8}$	15	30	120	360	600	2880	9000					
	Cotyle Oxibaph°	Hemina Acetabulum Cyathus			$\frac{1}{120}$	$\frac{1}{60}$	$\frac{2}{3}$	$1\frac{1}{4}$	10	20	80	240	400	1920	6000					
					$\frac{1}{60}$	$\frac{1}{30}$	$\frac{4}{3}$	$\frac{3}{2}$	$2\frac{1}{2}$	5	20	60	100	480	1500					
					$\frac{1}{300}$	$\frac{1}{150}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{6}$	$3\frac{1}{3}$	$13\frac{1}{3}$	40	$66\frac{2}{3}$	320	1000					
Digit° cubic°		Vncia cubica		Paratus cubus	$\frac{1}{1200}$	$\frac{1}{600}$	$\frac{1}{45}$	$\frac{1}{27}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	12	36	60	288	900					
					$\frac{17}{36000}$	$\frac{17}{18000}$	$\frac{9}{85}$	$\frac{1}{15}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$	$4\frac{1}{3}$	$13\frac{1}{3}$	$23\frac{1}{3}$	111	$346\frac{2}{3}$					
					$\frac{1}{2700}$	$\frac{1}{1350}$	$\frac{1}{102}$	$\frac{1}{75}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{9}$	$4\frac{2}{9}$	$13\frac{1}{3}$	$22\frac{2}{9}$	$106\frac{2}{3}$	$333\frac{1}{3}$					
	Myſtrum	Digitus cubic°	vn. cub. pal.		$\frac{1}{1800}$	$\frac{1}{1200}$	$\frac{1}{144}$	$\frac{1}{90}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{6}$	$3\frac{1}{3}$	10	$16\frac{2}{3}$	80	250					
					$\frac{1}{4400}$	$\frac{1}{2200}$	$\frac{1}{176}$	$\frac{1}{110}$	$\frac{1}{15}$	$\frac{2}{15}$	$1\frac{1}{3}$	$5\frac{1}{3}$	$9\frac{1}{3}$	45	$140\frac{5}{9}$					
					$\frac{1024}{848127}$	$\frac{2048}{848127}$	$\frac{512}{78453}$	$\frac{768}{78453}$	$\frac{512}{9453}$	$\frac{1024}{9453}$	$\frac{4096}{9453}$	$\frac{12288}{9453}$	$\frac{20480}{9453}$	$\frac{98304}{9453}$	$\frac{307200}{9453}$					
	Cyane	Cochlear		Digitus cubic°	$\frac{27}{21700}$	$\frac{27}{10850}$	$\frac{117}{8128}$	$\frac{405}{12192}$	$\frac{405}{2197}$	$\frac{810}{2197}$	$1\frac{1215}{2197}$	$4\frac{1215}{2197}$	$7\frac{1215}{2197}$	$35\frac{1215}{2197}$	$110\frac{1215}{2197}$					
					$\frac{1}{1050}$	$\frac{1}{2400}$	$\frac{4}{75}$	$\frac{1}{25}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{2}{5}$	$1\frac{1}{5}$	$3\frac{1}{5}$	$5\frac{1}{5}$	$26\frac{2}{5}$	$82\frac{1}{5}$					
					$\frac{1}{2500}$	$\frac{1}{5000}$	$\frac{2}{125}$	$\frac{1}{50}$	$\frac{1}{25}$	$\frac{2}{25}$	$\frac{7}{25}$	$1\frac{3}{5}$	$2\frac{2}{5}$	$13\frac{1}{5}$	$41\frac{2}{5}$					

Universidad de Deusto Biblioteca

Universidad de Deusto
Biblioteca

TABVLA PONDERVM VNDECIMA

In qua omnes mensurae antiquae ac nostrae examinantur: quotque ex singulis ponderibus, singulae oleo plenae pendant ostenditur.

PENDET EX OLEO.

Hebraeorum				
	Graecorũ			
		Roman. antiq.	Rom. nr̃a	
				Hispana

Talenta					Sicilos			Obolos		
	Talenta Attica			Vncias	Semiuncias	Drachmas				
		Libras		Vncias	Semiuncias		Scripula		Speltas	
			Marcos	Vncias	Semiuncias	Octauas vnciae				Grana
Calam. cubi-(cus										Cahiz Vara cubica
Cubit. cubic.		Culeus								
			Botte.							
Corus Pes cubicus			Rublum							
Batus maior			Barril							Hanega
Ephi, Bat. mi	Medimn. Metreta Pescubic.	Medimnus								
		Amph. pes cub.								Pes cubicus Arroua
Satum		Vrna	Palm. cub. Scortium							
Hin		Modius								Palmus cubicus
Gomor, Assa (ron	Chus	Congius								Celemin
Cab, pal. cu-(bicus	Choenix		Boral							Medio celemin Acumbre
Log	Xeste	Sextarius Palmus cubic.	Foglietta							Quartillo de A-(cumbre
	Cotyle Oxibaph.	Hemina Acetabulum Cyathus								
Digit. cubic.		Vncia cubica								Paratus cubus
	Mystrum	Digitus cubic.	vn. cub. pal.							
	Cyane	Cochlear								Digitus cubic.

$253\frac{11}{20}$	$506\frac{11}{40}$	$316445\frac{5}{28}$	$474667\frac{11}{14}$	$3797343\frac{1}{4}$	$7594687\frac{1}{2}$	30378750	91136250	151893750	729090000	2278406250
$14\frac{232}{427}$	$29\frac{464}{427}$	$1814\frac{2}{7}$	$2721\frac{3}{7}$	$21772\frac{4}{7}$	$43545\frac{1}{7}$	$174182\frac{2}{7}$	$522547\frac{1}{7}$	870912	$4180377\frac{1}{7}$	13063680
$12\frac{41723}{274627}$	$24\frac{83446}{274627}$	$1529\frac{19}{2197}$	$2293\frac{5461}{6591}$	$18348\frac{114}{2197}$	$36696\frac{228}{2197}$	$146784\frac{1072}{2197}$	$440353\frac{1032}{2197}$	$743922\frac{968}{2197}$	$3522827\frac{1567}{2197}$	$11158836\frac{1108}{2197}$
$11\frac{11}{25}$	$23\frac{1}{25}$	1440	2160	17280	34560	138240	414720	691200	3317760	10368000
$10\frac{26}{125}$	$20\frac{52}{125}$	1296	1944	15552	31104	124416	373248	622080	2985984	9331200
$9\frac{112}{625}$	$19\frac{224}{625}$	$1228\frac{8}{5}$	$1849\frac{6}{25}$	$14795\frac{2}{5}$	$29491\frac{3}{5}$	$117964\frac{8}{5}$	$353894\frac{3}{5}$	589824	$2831155\frac{2}{5}$	8847360
$8\frac{16}{25}$	$17\frac{7}{25}$	1080	1620	12960	25920	103680	311040	518400	2488320	7776000
$5\frac{112}{125}$	$11\frac{224}{125}$	738	1107	8856	17712	70848	212544	354240	1700352	5313600
$3\frac{2}{125}$	$6\frac{4}{125}$	384	576	4608	9216	36864	110592	184320	884736	2764800
$1\frac{17}{125}$	$2\frac{34}{125}$	162	243	1944	3888	15552	46656	77760	373248	1166400
$1\frac{221}{625}$	$2\frac{224}{625}$	$153\frac{3}{5}$	$230\frac{2}{5}$	$1843\frac{1}{5}$	$3686\frac{2}{5}$	$14745\frac{3}{5}$	$44236\frac{4}{5}$	73728	$353894\frac{2}{5}$	1105920
$1\frac{113}{625}$	$2\frac{226}{625}$	$151\frac{1}{5}$	$226\frac{4}{5}$	$1812\frac{1}{5}$	$3628\frac{1}{5}$	$14515\frac{1}{5}$	$43545\frac{3}{5}$	72576	$348364\frac{4}{5}$	1088640
$1\frac{10}{125}$	$2\frac{20}{125}$	144	216	1728	3456	13824	41472	69120	331776	1036800
$\frac{108}{125}$	$1\frac{216}{125}$	168	162	1296	2592	10368	31104	51840	248832	777600
$\frac{137}{125}$	$1\frac{137}{125}$	$81\frac{71}{192}$	$122\frac{9}{192}$	$976\frac{8}{10}$	$1953\frac{1}{5}$	$7812\frac{1}{5}$	$23437\frac{1}{5}$	$39062\frac{1}{5}$	187500	$585937\frac{1}{2}$
$\frac{192}{125}$	$\frac{384}{125}$	96								
$\frac{72}{125}$	$1\frac{19}{125}$	72	108	864	1728	6912	20736	34560	165888	518400
$\frac{134415}{274627}$	$\frac{268829}{274627}$	$56\frac{1134}{2197}$	$84\frac{1075}{2197}$	$679\frac{1120}{2197}$	$1359\frac{243}{2197}$	$5436\frac{1044}{2197}$	$16309\frac{915}{2197}$	$27181\frac{825}{2197}$	$130475\frac{125}{2197}$	$407735\frac{1405}{2197}$
$\frac{192}{625}$	$\frac{384}{625}$	$38\frac{2}{5}$	$57\frac{1}{5}$	$460\frac{8}{5}$	$921\frac{1}{5}$	$3685\frac{2}{5}$	$11059\frac{1}{5}$	18432	$88473\frac{1}{5}$	276480
$\frac{10}{125}$	$\frac{20}{125}$	36	54	432	864	3456	10368	17280	82944	259200
$\frac{1728}{2197}$	$\frac{3456}{2197}$	$33\frac{6}{11}$	$5\frac{7}{11}$	$402\frac{6}{11}$	$805\frac{1}{11}$	$3220\frac{4}{11}$	$9661\frac{1}{11}$	$16101\frac{8}{11}$	$77288\frac{8}{11}$	$241527\frac{1}{11}$
$\frac{1728}{274627}$	$\frac{3456}{274627}$	$28\frac{1125}{2197}$	$43\frac{1125}{2197}$	$347\frac{1125}{2197}$	$695\frac{1125}{2197}$	$2781\frac{1125}{2197}$	$8350\frac{1125}{2197}$	$13917\frac{1125}{2197}$	$66803\frac{1125}{2197}$	$208761\frac{1125}{2197}$
$\frac{54}{125}$	$\frac{43}{125}$	24	36	288	576	2304	6912	11520	55296	172800
$\frac{1728}{274627}$	$\frac{3456}{274627}$	$23\frac{1067}{2197}$	$35\frac{1112}{2197}$	$286\frac{1114}{2197}$	$573\frac{871}{2197}$	$2293\frac{1127}{2197}$	$6880\frac{1124}{2197}$	$11467\frac{1341}{2197}$	$55044\frac{484}{2197}$	$172013\frac{1038}{2197}$
$\frac{12}{125}$	$\frac{24}{125}$	18	27	216	432	1728	5184	8640	41472	129600
$\frac{81}{625}$	$\frac{162}{625}$	$12\frac{1}{5}$	$18\frac{9}{10}$	$151\frac{1}{5}$	$302\frac{2}{5}$	$1209\frac{1}{5}$	$3628\frac{4}{5}$	6048	$29030\frac{2}{5}$	90720
$\frac{54}{625}$	$\frac{108}{625}$	$10\frac{1}{5}$	$16\frac{1}{5}$	$129\frac{1}{5}$	$259\frac{2}{5}$	$1036\frac{4}{5}$	$3110\frac{2}{5}$	5184	$24883\frac{1}{5}$	77760
$\frac{27}{125}$	$\frac{54}{125}$	9	$13\frac{1}{2}$	108	216	864	2592	4320	20736	64800
$\frac{81}{1250}$	$\frac{81}{625}$	$6\frac{1}{10}$	$9\frac{9}{20}$	$75\frac{3}{5}$	$151\frac{1}{5}$	$604\frac{4}{5}$	$1814\frac{2}{5}$	3024	$14515\frac{1}{5}$	45360
$\frac{27}{125}$	$\frac{54}{125}$	6	9	72	144	576	1728	2880	13824	43200
$\frac{24}{625}$	$\frac{48}{625}$	$4\frac{4}{5}$	$7\frac{1}{5}$	$57\frac{1}{5}$	$115\frac{1}{5}$	$460\frac{4}{5}$	$1382\frac{2}{5}$	2304	$11059\frac{1}{5}$	34560
$\frac{1}{250}$	$\frac{1}{125}$	$1\frac{2}{9}$	$2\frac{1}{4}$	18	36	144	432	720	3456	10800
$\frac{1}{625}$	$\frac{2}{625}$	$1\frac{1}{9}$	$1\frac{4}{5}$	$14\frac{2}{5}$	$28\frac{4}{5}$	$115\frac{1}{5}$	$345\frac{3}{5}$	576	$2764\frac{4}{5}$	8640
$\frac{2}{1000}$	$\frac{1}{500}$	$1\frac{1}{2}$	$1\frac{11}{16}$	$13\frac{1}{2}$	27	108	324	540	2592	8100
$\frac{1}{500}$	$\frac{1}{250}$	$\frac{1}{4}$	$1\frac{1}{8}$	9	18	72	216	360	1728	5400
$\frac{1}{2000}$	$\frac{1}{1000}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{9}{32}$	$2\frac{1}{4}$	$4\frac{1}{2}$	18	54	90	432	1350
$\frac{1}{1000}$	$\frac{1}{500}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{9}{16}$	$1\frac{1}{2}$	3	12	36	60	288	900
$\frac{1}{4000}$	$\frac{1}{2000}$	$\frac{1}{128}$	$\frac{1}{64}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	9	27	45	216	675
$\frac{1}{32000}$	$\frac{1}{16000}$	$\frac{1}{1024}$	$\frac{1}{512}$	$\frac{1}{64}$	$\frac{1}{32}$	$4\frac{1}{2}$	$12\frac{1}{2}$	21	$100\frac{4}{7}$	315
$\frac{1}{1000}$	$\frac{1}{500}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{2}$	1	4	12	20	96	300
$\frac{1}{4000}$	$\frac{1}{2000}$	$\frac{1}{128}$	$\frac{1}{64}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	3	9	15	72	225
$\frac{1}{64000}$	$\frac{1}{32000}$	$\frac{1}{2048}$	$\frac{1}{1024}$	$\frac{1}{128}$	$\frac{1}{64}$	$1\frac{11}{16}$	$5\frac{1}{16}$	$8\frac{7}{16}$	$40\frac{1}{16}$	$126\frac{9}{16}$
$\frac{1}{141258125}$	$\frac{1}{141258125}$	$\frac{9}{274627}$	$\frac{18}{274627}$	$\frac{144}{274627}$	$\frac{288}{274627}$	$\frac{1152}{274627}$	$\frac{4608}{274627}$	$\frac{7680}{274627}$	$\frac{36864}{274627}$	$\frac{107520}{274627}$
$\frac{243}{2197000}$	$\frac{243}{1098500}$	$\frac{243}{27576}$	$\frac{1093}{27576}$	$\frac{1093}{2197}$	$\frac{2186}{2197}$	$1\frac{1112}{2197}$	$3\frac{1112}{2197}$	$6\frac{4024}{2197}$	$31\frac{1717}{2197}$	$99\frac{907}{2197}$
$\frac{1}{12000}$	$\frac{1}{6000}$	$\frac{1}{96}$	$\frac{1}{64}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	1	3	5	24	75
$\frac{1}{24000}$	$\frac{1}{12000}$	$\frac{1}{192}$	$\frac{1}{128}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	12	$37\frac{1}{2}$

Universidad de Deusto Biblioteca

Universidad de Deusto
Biblioteca

TABVLA PONDERVM DVODECIMA

In qua omnes mensurae antiquae ac nostrae examinantur: quotque ex singulis ponderibus, singulae frumento Romano plenae pendant ostenditur.

PENDET EX FRVMENTO ROMANO.

Hebraeorum	Graecorũ	Roman. antiq.	Rom. nſra	Hiſpana
Calam' cubi-(cus				Cahiz Vara cubica
Cubit. cubic.		Culeus	Botte.	
Corus / Pes cubicus			Rublum	
Batus maior			Barril	Hanega
Ephi, Bat. mi	Medimn' Metreta Pescubic'	Medimnus		
		Amph. pes cub.		Pes cubicus Arroua
Satum		Vrna	Palm' cub. Scortium	
Hin		Modius		Palmus cubicus
Gomor, Aſſi(ron	Chus	Congius		Celemin
Cab, pal. cu-(bicus	Choenix		Bocal	Medio celemin / Açumbre
Log	Xeſte	Sextarius / Palmus cubic'	Foglietta	Quartillo de A-(çumbre
	Cotyle Oxibaph'	Hemina Acetabulum Cyathus		
Digit' cubic'		Vncia cubica		Paratus cubus
	Myſtrum	Digitus cubic'	vn. cub. pal.	
	Cyane	Cochlear		Digitus cubic'

Talenta	Talenta Attica	Libras	Marcos	Vncias	Vncias	Vncias	Siclos	Semiuncias	Semiuncias	Semiuncias	Drachmas	Octauas vnciae	Scripula	Obolos	Spelcae	Grana
$21\frac{9}{25}$	$42\frac{18}{25}$	$263\frac{67}{75}$	$395\frac{507}{1000}$	$3164\frac{62}{5}$	6328125	25312500	75937500	126562500	607500000	1898437500
$12\frac{12}{125}$	$24\frac{24}{125}$	1512	2268	18144	36288	145152	435456	725760	3483698	10886400
$10\frac{1002}{14925}$	$20\frac{2144}{14925}$	$1274\frac{152}{2197}$	$1911\frac{4519}{27976}$	$15290\frac{195}{2197}$	$30580\frac{390}{2197}$	$122320\frac{1560}{2197}$	$366962\frac{216}{2197}$	$611603\frac{2208}{2197}$	$2935697\frac{91}{2197}$	$9174053\frac{273}{2197}$
$9\frac{3}{5}$	$19\frac{3}{5}$	1200	1800	14400	28800	115200	345600	576000	2764800	8640000
$8\frac{16}{25}$	$17\frac{7}{25}$	1080	1620	12960	25920	103680	311040	518400	2488320	7776000
$8\frac{254}{125}$	$16\frac{48}{125}$	1024	1536	12288	24576	98304	294912	491520	2359296	7372800
$7\frac{1}{5}$	$14\frac{2}{5}$	900	1350	10800	21600	86400	259200	432000	2073600	6480000
$4\frac{14}{25}$	$9\frac{21}{25}$	615	$922\frac{1}{2}$	7380	14760	59040	177120	295200	1416960	4428000
$2\frac{4}{25}$	$5\frac{1}{25}$	320	480	3840	7680	30720	92160	153600	737280	2304000
$1\frac{3}{25}$	$2\frac{4}{25}$	135	$202\frac{1}{2}$	1620	3240	12960	38880	64800	311040	972000
$1\frac{9}{125}$	$2\frac{23}{125}$	128	192	1536	3072	12288	36864	61440	299912	921600
$1\frac{1}{125}$	$2\frac{2}{125}$	126	189	1512	3024	12096	36288	60480	290304	907200
$\frac{24}{25}$	$1\frac{22}{25}$	120	180	1440	2880	11520	34560	57600	276480	864000
$\frac{24}{125}$	$1\frac{14}{125}$	90	135	1080	2160	8640	25920	43200	207360	648000
$\frac{24}{625}$	$1\frac{24}{625}$	$67\frac{641}{1152}$	$101\frac{567}{768}$	$813\frac{77}{96}$	$1627\frac{29}{48}$	$6510\frac{5}{12}$	$19531\frac{3}{4}$	$32552\frac{1}{12}$	156250	$488281\frac{1}{8}$
$\frac{12}{25}$	$\frac{24}{25}$	60	90	720	1440	5760	17280	28800	138240	432000
$\frac{30716}{14925}$	$\frac{41472}{14925}$	$47\frac{423}{2197}$	$70\frac{1719}{2197}$	$566\frac{458}{2197}$	$1132\frac{1116}{2197}$	$4530\frac{870}{2197}$	$13591\frac{411}{2197}$	$22651\frac{2114}{2197}$	$108729\frac{1107}{2197}$	$339779\frac{2197}{2197}$
$\frac{12}{125}$	$\frac{24}{125}$	32	48	384	768	3072	9216	15360	73728	230400
$\frac{6}{25}$	$\frac{12}{25}$	30	45	360	720	2880	8640	14400	69120	216000
$\frac{1179}{14925}$	$\frac{2358}{14925}$	$27\frac{23}{25}$	$41\frac{43}{44}$	$335\frac{7}{11}$	$670\frac{10}{11}$	$2683\frac{7}{11}$	$8050\frac{10}{11}$	$13418\frac{2}{11}$	$64407\frac{1}{11}$	$201272\frac{3}{11}$
$\frac{1179104}{62895625}$	$\frac{2358208}{62895625}$	$24\frac{1064}{14925}$	$36\frac{4257197}{157376000}$	$239\frac{5532}{54925}$	$579\frac{10523}{54925}$	$2319\frac{10203}{14925}$	$6958\frac{17203}{14925}$	$11597\frac{30924}{14925}$	$55669\frac{25593}{274925}$	$173967\frac{453}{2197}$
$\frac{4}{25}$	$\frac{8}{25}$	20	30	240	480	1920	5760	9600	46080	144000
$\frac{2748}{14925}$	$\frac{5496}{14925}$	$19\frac{557711}{2881210}$	$29\frac{1897}{2197}$	$238\frac{1564}{2197}$	$477\frac{1793}{2197}$	$1911\frac{571}{2197}$	$5733\frac{1718}{2197}$	$9555\frac{448}{2197}$	$45870\frac{420}{2197}$	$143344\frac{1213}{2197}$
$\frac{1}{25}$	$\frac{4}{25}$	15	$22\frac{1}{2}$	180	360	1440	4320	7200	34560	108000
$\frac{21}{250}$	$\frac{21}{125}$	$10\frac{1}{2}$	$15\frac{1}{4}$	126	252	1008	3024	5040	24192	75600
$\frac{9}{125}$	$\frac{18}{125}$	9	$13\frac{1}{2}$	108	216	864	2592	4320	20736	64800
$\frac{1}{50}$	$\frac{1}{25}$	$7\frac{1}{2}$	$11\frac{3}{4}$	90	180	720	2160	3600	17280	54000
$\frac{21}{100}$	$\frac{21}{250}$	$5\frac{1}{4}$	$7\frac{7}{8}$	63	126	504	1512	2520	12096	37800
$\frac{1}{5}$	$\frac{2}{5}$	5	$7\frac{1}{2}$	60	120	480	1440	2400	11520	36000
$\frac{24}{125}$	$\frac{48}{125}$	4	6	48	96	384	1152	1920	9216	28800
$\frac{1}{100}$	$\frac{1}{50}$	$1\frac{1}{4}$	$1\frac{7}{8}$	15	30	120	360	600	2880	9000
$\frac{1}{125}$	$\frac{1}{125}$	1	$1\frac{1}{2}$	12	24	96	288	480	2304	7200
$\frac{1}{400}$	$\frac{1}{200}$	$\frac{15}{16}$	$1\frac{13}{32}$	$11\frac{1}{4}$	$22\frac{1}{2}$	90	270	450	2160	6700
$\frac{1}{200}$	$\frac{1}{100}$	$\frac{5}{8}$	$\frac{15}{16}$	$7\frac{1}{2}$	15	60	180	300	1440	4500
$\frac{1}{100}$	$\frac{1}{400}$	$\frac{5}{16}$	$\frac{15}{32}$	$3\frac{3}{4}$	$7\frac{1}{2}$	15	45	75	360	1125
$\frac{1}{400}$	$\frac{1}{400}$	$\frac{5}{48}$	$\frac{15}{64}$	$2\frac{1}{2}$	5	10	30	50	240	750
$\frac{1}{2400}$	$\frac{1}{600}$	$\frac{1}{64}$	$\frac{15}{128}$	$1\frac{7}{8}$	$7\frac{1}{2}$	$22\frac{1}{2}$	$37\frac{1}{2}$	180	$562\frac{1}{2}$
$\frac{17}{25000}$	$\frac{17}{64000}$	$\frac{17}{1024}$	$\frac{51}{128}$	$\frac{15}{8}$	$3\frac{3}{4}$	$10\frac{1}{2}$	$17\frac{1}{2}$	84	$262\frac{1}{2}$
$\frac{1}{1400}$	$\frac{1}{1600}$	$\frac{1}{128}$	$\frac{1}{96}$	$\frac{5}{4}$	$3\frac{3}{4}$	10	$16\frac{2}{3}$	80	250
$\frac{1}{4900}$	$\frac{1}{2400}$	$\frac{1}{192}$	$\frac{1}{128}$	$\frac{15}{16}$	$2\frac{1}{2}$	$7\frac{1}{2}$	$12\frac{1}{2}$	60	$187\frac{1}{2}$
$\frac{1}{37500}$	$\frac{1}{11200}$	$\frac{1}{768}$	$\frac{1}{512}$	$\frac{15}{64}$	$1\frac{11}{16}$	$4\frac{7}{16}$	$7\frac{11}{16}$	$33\frac{3}{4}$	$105\frac{15}{16}$
$\frac{765}{62015625}$	$\frac{1530}{62015625}$	$\frac{1024}{14925}$	$\frac{2048}{22925}$	$\frac{255}{1024}$	$\frac{1533}{1024}$	$\frac{15201}{1024}$	$\frac{38250}{1024}$	$\frac{51117}{1024}$	$\frac{284573}{1024}$	$\frac{895320}{2469}$
$\frac{21}{87500}$	$\frac{21}{175000}$	$\frac{401}{17512}$	$\frac{1015}{17168}$	$\frac{5457}{19140}$	$\frac{13251}{19777}$	$1\frac{3047}{19777}$	$3\frac{3042}{19777}$	$5\frac{10215}{19777}$	$26\frac{1154}{1918}$	$82\frac{1075}{4918}$
$\frac{1}{14400}$	$\frac{1}{9200}$	$\frac{175}{1512}$	$\frac{1}{114}$	$\frac{5}{48}$	$\frac{1}{24}$	$\frac{5}{6}$	$2\frac{1}{12}$	$4\frac{1}{6}$	20	$62\frac{1}{2}$
$\frac{1}{25200}$	$\frac{1}{24400}$	$\frac{5}{1512}$	$\frac{1}{912}$	$\frac{5}{96}$	$\frac{5}{48}$	$\frac{5}{12}$	$1\frac{1}{4}$	$2\frac{1}{12}$	10	$31\frac{1}{4}$

Universidad de Deusto Biblioteca

Universidad de Deusto
Biblioteca

TABVLA PONDERVM DECIMA TERTIA

In qua omnes mensurae antiquae ac nostrae examinantur: quotque ex singulis ponderibus, singulae hordeo Palestinae plenae pendant ostenditur.

PENDET EX HORDEO PALESTINAE.

Hebraeorum	Graecorũ	Roman. antiq.	Rom. nra	Hispana	Talenta	Talenta Attica	Libras	Marcos	Vncias	Vncias	Vncias	Sicles	Semiuncias	Semiuncias	Semiuncias	Drachmas	Octauas vnciar	Obolos	Scripula	Speltas	Grana
Calam° cubi-(cus				Cahiz Vara cubica	1953 1/8	3906 1/4	244140 5/8	366210 15/16	2929687 1/2	5859375	23437500	70312500	117187500	562500000	17578125000
					11 1/6	22 1/3	1400	2100	16800	33600	134400	403200	672000	3225600	10080000
					9 841/2197	18 1826/2197	1179 1717/2197	1768 2575/2197	14148 10973/2197	28296 21943/2197	113187 1977/2197	339563 5931/2197	565939 10197/2197	2816509 7113/2197	8489092 30528/2197
Cubit. cubic.		Culeus	Botte.		8 1/9	17 7/9	1111 1/9	1666 2/3	13333 1/3	26666 2/3	106666 2/3	3 0000	533333 1/3	2560000	8000000
					8	16	1000	1500	12000	24000	96000	288000	480000	2304000	7200000
					7 79/117	15 33/117	948 4/27	1422 2/9	11377 7/9	22755 5/9	91022 2/9	273066 2/3	455111 1/9	2184533 1/3	6826666 2/3
Corus Pes cubicus			Rublum		6 2/3	13 1/3	833 1/3	1250	10000	20000	80000	240000	400000	1920000	6000000
					4 4/9	9 5/9	569 4/9	1067 11/24	8540 1/3	17080 2/3	68122 2/3	204968	341613 1/3	1639744	5124200
					2 10/27	4 20/27	296 2/27	444 4/9	3555 5/9	7111 1/9	28444 4/9	85333 1/3	142222 2/9	682666 2/3	2133333 1/3
Batus maior			Barril	Hanega	1	2	125	187 1/2	1500	3000	12000	36000	60000	288000	900000
					125/117	125/117	118 14/27	177 7/9	1422 2/9	2844 4/9	11377 7/9	34133 1/3	56888 8/9	273066 2/3	853333 1/3
					14/27	28/27	116 2/27	175	1400	2800	11200	33600	56000	268800	840000
Ephi, Bat. mi	Medimn° Metreta Pescubic°	Medimnus			5/3	1 7/9	111 1/9	166 2/3	1333 1/3	2666 2/3	19666 2/3	32000	53333 1/3	256000	800000
					2 1/2	2 1/2	83 1/3	125	1000	2000	8000	24000	40000	192000	600000
					1 1749/1728	1 73/1728	62 24677/27648	94 11121/27648	753 6969/27648	1506 11121/27648	6027 8733/27648	18082 10416/27648	40137 23257/27648	144661 1101/27648	452066 11111/27648
		Amph. pes cub.		Pes cubicus Arroua	4/9	8/9	55 5/9	83 1/3	666 2/3	1333 1/3	5333 1/3	16000	26666 2/3	128000	400000
					768/2197	1536/2197	43 3129/2197	65 2177/2197	524 5772/2197	1048 5544/2197	4194 17733/2197	12584 8523/2197	20974 12333/2197	100675 10351/2197	314610 13111/2197
					512/729	1024/729	29 2/27	44 4/9	355 5/9	711 1/9	2844 4/9	8533 1/3	14222 2/9	68266 2/3	213333 1/3
Satum		Vrna	Palm° cub. Scortium		2/9	4/9	27 7/9	41 2/3	333 1/3	666 2/3	2666 2/3	8000	13333 1/3	64000	200000
					432/1331	864/1331	25 1775/1331	38 1775/1331	305 5/1331	611 2/1331	2444 4/1331	7333 1/3	12222 2/3	58666 2/3	183333 1/3
					27 1728/2744	55 2304/2744	22 1331/2197	33 1331/2197	268 1028/2197	536 2056/2197	2147 1611/2197	6443 1833/2197	10738 1774/2197	51545 1341/2197	161080 1440/2197
Hin		Modius		Palmus cubicus	4/27	8/27	18 14/27	27 2/9	222 2/9	444 4/9	1777 7/9	5333 1/3	8888 8/9	42666 2/3	133333 1/3
					512/3159	1024/3159	18 2744/3159	27 4123/3159	221 461/3159	442 922/3159	1769 1112/3159	5309 1117/3159	8848 1284/3159	42472 1216/3159	132726 1728/3159
					8/9	16/9	13 1/3	20 2/3	166 2/3	333 1/3	1333 1/3	4000	6666 2/3	32000	100000
Gomor, Assa (ron	Chus	Congius		Celemin	7/20	7/40	9 11/18	14 7/12	116 2/3	233 1/3	933 1/3	2800	4666 2/3	22400	70000
					1/2	1/4	8 1/3	12 1/2	100	200	800	2400	4000	19200	60000
					7/48	7/96	6 17/18	10 5/12	83 1/3	166 2/3	666 2/3	2000	3333 1/3	16000	50000
Cab, pal. cu-(bicus	Choenix		Boral	Medio celemin Acumbre	7/310	7/90	4 11/15	7 2/23	58 8/23	116 2/23	466 2/23	1400	2333 1/3	11200	35000
					7/27	7/27	4 17/27	6 5/9	55 5/9	111 1/9	444 4/9	1333 1/3	2222 2/9	10666 2/3	33333 1/3
					7/135	7/135	3 19/27	5 1/9	44 4/9	88 8/9	355 5/9	1066 2/3	1777 7/9	8533 1/3	29166 2/3
Log	Xeste	Sextarius Palmus cubic°	Foglietta	Quartillo de A-(cumbre	1/108	1/54	1 17/108	1 55/108	13 1/9	27 7/9	111 1/9	333 1/3	555 5/9	2666 2/3	8333 1/3
					1/135	1/27	25/27	1 7/9	11 1/9	22 2/9	88 8/9	266 2/3	444 4/9	2133 1/3	7291 2/3
					1/144	1/72	23 5/144	1 29/90	10 5/12	20 5/6	83 1/3	250	416 2/3	2000	6250
	Cotyle Oxibaph°	Hemina Acetabulum Cyathus			1/216	1/108	125/216	125/144	6 17/18	13 8/9	55 5/9	166 2/3	277 7/9	1333 1/3	4166 2/3
					1/324	1/162	125/324	125/216	1 11/18	3 1/9	13 8/9	41 2/3	69 4/9	333 1/3	1041 2/3
					1/864	1/432	125/864	125/576	1 5/72	2 17/36	9 5/9	27 7/9	46 2/9	222 2/9	694 4/9
Digit° cubic°		Vncia cubica		Paratus cubus	1/1728	1/864	125/1728	125/1152	1 5/144	1 71/72	6 17/36	20 5/9	34 11/18	166 2/3	520 5/9
					125/19290	69/1547	125/2744	125/3773	1 3773/27110	11100/27110	3 1/1029	9 5716/1029	16 7716/1029	77 707/1029	240 11049/1029
					1/2187	1/1944	125/3888	125/5832	1/1458	1/729	3 1/27	9 2/27	15 5/81	74 4/27	231 11/27
	Mystrum	Digitus cubic°	vn. cub. pal.		1/2744	1/3528	125/6174	125/9261	125/4725	125/2268	2 17/21	6 17/21	11 11/21	55 5/21	173 11/21
					1/9261	1/4630	125/9261	125/13891	1 3/1029	1 3/686	3 3/49	3 3/49	6 3/49	31 4/49	97 33/49
					1/247037	1/247037	125/19773	125/6591	125/2197	125/1098	1 1201/4394	3 1201/2197	6 1414/1197	29 1323/2197	91 1028/2197
	Cyane	Cochlear		Digitus cubic°	1/11552	1/17576	125/87456	125/90104	125/3528	125/1764	1 11/147	3 3/147	5 2/147	24 1173/2197	76 1773/2197
					1/17152	1/9776	125/117152	125/120136	1 125/1029	1 125/686	3 125/343	2 14/343	3 125/343	18 27/343	57 47/343
					1/21504	1/12152	125/171504	125/207016	1 125/2352	1 125/1176	3 125/588	3 125/294	1 1/168	9 2/21	23 101/168

Universidad de Deusto Biblioteca

Universidad de Deusto
Biblioteca

TABVLA PONDERVM DECIMA QVARTA

In qua omnes mensurae antiquae ac nostrae examinantur: quotque ex singulis ponderibus, singulae hordeo Romano plenae pendant ostenditur.

PENDET EX HORDEO ROMANO.

Hebraeorum	Graecorũ	Roman. antiq.	Rom. nẽa	Hispana	Talenta	Talenta Attica	Libras	Marcos	Vncias	Vncias	Vncias	Sicios	Semiuncias	Semiuncias	Semiuncias	Drachmas	Octauas vnciae	Obolos	Scripula	Speltas	Grana
Calam° cubi-(cus				Cahiz Vara cubica	$1687\frac{1}{2}$ $9\frac{43}{64}$ $8\frac{43}{256}$	3375 $19\frac{27}{64}$ $16\frac{1437}{2048}$	$210937\frac{1}{2}$ $1209\frac{1}{8}$ $1019\frac{745}{2187}$	$316406\frac{3}{4}$ $1814\frac{3}{8}$ $1560\frac{1141}{2187}$	2531250 $14515\frac{1}{8}$ $12482\frac{168}{2187}$	5062500 $29030\frac{1}{8}$ $24964\frac{336}{2187}$	20250000 $116121\frac{1}{2}$ $97856\frac{1344}{2187}$	60750000 $348364\frac{1}{2}$ $293568\frac{4032}{2187}$	101250000 580608 $489284\frac{1792}{2187}$	486000000 $2786918\frac{3}{4}$ $2348851\frac{1777}{2187}$	1518750000 8709120 $7339273\frac{439}{2187}$
Cubit. cubic.		Culeus	Botte.		$7\frac{17}{24}$ $6\frac{114}{243}$ $6\frac{133}{432}$	$15\frac{9}{16}$ $13\frac{101}{243}$ $13\frac{67}{432}$	960 864 $819\frac{5}{8}$	1940 1296 $1228\frac{1}{8}$	11520 10368 $9830\frac{1}{8}$	23040 20736 $19660\frac{1}{8}$	92160 82944 $78643\frac{1}{2}$	276480 248832 $235929\frac{1}{8}$	460800 414720 393216	2211840 1990656 $1917436\frac{1}{8}$	6912000 6220800 5898240
Corus Pes cubicus			Rublum		$5\frac{10}{81}$ $3\frac{17}{125}$ $2\frac{6}{125}$	$11\frac{11}{27}$ $7\frac{100}{125}$ $4\frac{32}{125}$	720 492 256	1080 738 384	8640 5904 3072	17280 11808 6144	69120 47232 24576	207360 141696 73728	345600 236160 122880	1658880 1133568 589824	5184000 3542400 1843200
Batus maior			Barril	Hanega	$\frac{109}{125}$ $\frac{121}{125}$ $\frac{121}{625}$ $\frac{504}{625}$	$1\frac{97}{125}$ $1\frac{125}{125}$ $1\frac{625}{625}$ $1\frac{729}{625}$	108 $102\frac{3}{5}$ $100\frac{4}{5}$	162 $153\frac{1}{5}$ $151\frac{1}{5}$	1296 $1228\frac{4}{5}$ $1209\frac{1}{5}$	2592 $2457\frac{3}{5}$ $2419\frac{1}{5}$	10368 $9830\frac{2}{5}$ $9676\frac{4}{5}$	31104 $39491\frac{1}{5}$ $29030\frac{4}{5}$	51840 49152 48384	248832 $235929\frac{3}{5}$ $232243\frac{1}{5}$	777600 737280 725760
Ephi, Bat. mi	Medimn° Metreta Pescubic°	Medimnus			$\frac{96}{121}$ $\frac{72}{121}$ $\frac{324}{242}$	$1\frac{67}{121}$ $1\frac{19}{121}$ $1\frac{81}{121}$	96 72 $54\frac{27}{242}$	144 108 $81\frac{27}{242}$	1152 864 $951\frac{1}{242}$	2304 1728 $1302\frac{1}{121}$	9216 6912 $5208\frac{1}{3}$	27648 20736 15625	46080 34560 $26041\frac{2}{3}$	221184 165888 125000	691200 518400 390625
		Amph. pes cub.		Pes cubicus Arroua	$\frac{48}{121}$ $\frac{3944}{2662}$ $\frac{1}{627}$	$\frac{96}{121}$ $\frac{888}{2662}$ $\frac{625}{627}$	48 $37\frac{1445}{2197}$ $25\frac{1}{8}$	72 $56\frac{1213}{1728}$ $38\frac{1}{8}$	576 $453\frac{37}{2197}$ $307\frac{1}{8}$	1152 $906\frac{174}{2197}$ $614\frac{1}{8}$	4608 $3614\frac{696}{2197}$ $2457\frac{1}{8}$	13824 $10872\frac{2088}{2197}$ $7372\frac{1}{8}$	23040 $18121\frac{1392}{2197}$ 12288	110592 $86983\frac{1125}{2197}$ $58982\frac{1}{8}$	345600 $271823\frac{2860}{2197}$ 184320
Satum		Vrna	Palm° cub. Scortium		$\frac{14}{121}$ $\frac{1}{1331}$ $\frac{1}{14641}$	$\frac{48}{121}$ $\frac{492}{1331}$ $\frac{3072}{14641}$	24 $22\frac{4}{11}$ $19\frac{1045}{2662}$	36 $33\frac{6}{11}$ $28\frac{1581}{2662}$	288 $268\frac{4}{11}$ $237\frac{1265}{2662}$	576 $536\frac{8}{11}$ $463\frac{1265}{1331}$	2304 $2146\frac{10}{11}$ $1855\frac{1214}{2662}$	6912 $6440\frac{8}{11}$ $5566\frac{1042}{2662}$	11520 $10734\frac{6}{11}$ 9278	55296 $51525\frac{9}{11}$ $44535\frac{2169}{2662}$	172800 $161018\frac{2}{11}$ $139174\frac{1}{1331}$
Hin		Modius		Palmus cubicus	$\frac{12}{121}$ $\frac{7492}{2662}$ $\frac{12}{121}$	$\frac{12}{121}$ $\frac{6084}{2662}$ $\frac{24}{121}$	16 $13\frac{2017}{2197}$ 12	24 $23\frac{1917}{2197}$ 18	192 $191\frac{277}{2197}$ 144	384 $381\frac{554}{2197}$ 288	1536 $1529\frac{39}{2197}$ 1152	4608 $4587\frac{57}{2197}$ 3456	7680 $7645\frac{95}{2197}$ 5760	36864 $36696\frac{456}{2197}$ 27648	115200 $114675\frac{1425}{2197}$ 86400
Gomor, Assi(ron	Chus	Congius		Celemin	$\frac{42}{625}$ $\frac{32}{625}$ $\frac{6}{125}$	$\frac{14}{625}$ $\frac{144}{625}$ $\frac{12}{125}$	$8\frac{3}{5}$ $7\frac{1}{5}$ 6	$12\frac{3}{5}$ $10\frac{4}{5}$ 9	$100\frac{4}{5}$ $86\frac{2}{5}$ 72	$201\frac{1}{5}$ $172\frac{4}{5}$ 144	$806\frac{2}{5}$ $691\frac{1}{5}$ 576	$2419\frac{1}{5}$ $2073\frac{1}{5}$ 1728	4032 3456 2880	$19353\frac{1}{5}$ $16588\frac{2}{5}$ 13824	60480 51840 43200
Cab, pal. cu-(bicus	Choenix		Bocal	Medio celemin Açumbre	$\frac{21}{625}$ $\frac{4}{125}$ $\frac{2}{125}$	$\frac{42}{625}$ $\frac{24}{125}$ $\frac{12}{625}$	$4\frac{2}{5}$ 4 $3\frac{2}{5}$	$6\frac{1}{10}$ 6 $4\frac{4}{5}$	$50\frac{3}{5}$ 48 $38\frac{2}{5}$	$100\frac{4}{5}$ 96 $76\frac{4}{5}$	$403\frac{2}{5}$ 384 $307\frac{1}{5}$	$1209\frac{1}{5}$ 1152 $921\frac{1}{5}$	2016 1920 1536	$9676\frac{4}{5}$ 9216 $7372\frac{4}{5}$	30240 28800 23040
Log	Xeste	Sextarius Palmus cubic°	Foglietta	Quartillo de Açumbre	$\frac{1}{121}$ $\frac{1}{48}$ $\frac{1}{100}$	$\frac{2}{121}$ $\frac{1}{625}$ $\frac{1}{250}$	1 $\frac{4}{5}$ $\frac{4}{5}$	$1\frac{2}{5}$ $1\frac{1}{5}$ $1\frac{1}{2}$	12 $9\frac{1}{5}$ 9	24 $19\frac{1}{5}$ 18	96 $76\frac{4}{5}$ 72	288 $230\frac{3}{5}$ 216	480 384 360	2304 $1843\frac{3}{5}$ 2028	7200 5760 5400
	Cotyle Oxibaph°	Hemina Acetabulum Cyathus			$\frac{1}{216}$ $\frac{1}{1000}$ $\frac{1}{1500}$	$\frac{1}{432}$ $\frac{1}{500}$ $\frac{1}{750}$	$\frac{2}{5}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$	$\frac{3}{4}$ $\frac{4}{5}$ $\frac{1}{2}$	6 $1\frac{1}{2}$ 1	12 3 2	48 12 8	144 36 24	240 60 40	1152 288 192	3600 900 600
Digit° cubic°		Vncia cubica		Paratus cubus	$\frac{1}{2000}$ $\frac{1}{10000}$ $\frac{1}{4500}$	$\frac{1}{1000}$ $\frac{37}{10000}$ $\frac{1}{2250}$	$\frac{1}{2}$ $\frac{37}{1250}$ $\frac{1}{3}$	$\frac{1}{1}$ $\frac{37}{750}$ $\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$ $\frac{37}{150}$ $\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$ $\frac{37}{75}$ $\frac{2}{3}$	6 $\frac{4}{1}$ $2\frac{1}{3}$	18 $8\frac{2}{3}$ 8	30 14 $13\frac{1}{3}$	144 $67\frac{2}{3}$ 64	450 180 200
	Mystrum	Digitus cubic°	vn. cub. pal.		$\frac{1}{8000}$ $\frac{1}{12000}$ $\frac{1}{14256}$	$\frac{1}{8000}$ $\frac{1}{16000}$ $\frac{1}{14256}$	$\frac{1}{4}$ $\frac{37}{2000}$ $\frac{37}{2376}$	$\frac{1}{2}$ $\frac{37}{1000}$ $\frac{37}{1188}$	$\frac{1}{1}$ $\frac{37}{250}$ $\frac{37}{297}$	$\frac{1}{2}$ $\frac{37}{125}$ $\frac{37}{148}$	2 $1\frac{1}{4}$ $1\frac{1}{3}$	6 $3\frac{1}{4}$ $2\frac{37}{148}$	10 $5\frac{5}{4}$ $4\frac{37}{148}$	48 27 $22\frac{2}{148}$	150 $84\frac{3}{4}$ $71\frac{37}{148}$
	Cyane	Cochleae		Digitus cubic°	$\frac{11}{2025100}$ $\frac{1}{12000}$ $\frac{1}{18}$	$\frac{11}{242012}$ $\frac{1}{9000}$ $\frac{1}{13500}$	$\frac{11}{8748}$ $\frac{1}{144}$ $\frac{1}{221}$	$\frac{11}{17496}$ $\frac{1}{96}$ $\frac{1}{147}$	$\frac{11}{2187}$ $\frac{1}{12}$ $\frac{1}{18}$	$\frac{11}{1093}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{9}$	$\frac{44}{729}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$	$\frac{176}{243}$ 2 3	$\frac{528}{81}$ 3 $1\frac{1}{2}$	$\frac{2816}{27}$ 16 8	$\frac{4400}{9}$ 50 25

Universidad de Deusto Biblioteca

Universidad de Deusto
Biblioteca

Universidad de Deusto
Biblioteca

TABVL
IN QVA OM
MENSVRAE
MVTVO

CONTINET	Calamus cubicus Hebraeorum.	Cahiz Hispanorum.	Vara cubica Hispanorum.	Culeus Romanorum antiquus.	Cubitus cubicus Hebraeorum.	Botte Romana nostra.	Corus Hebraeorum.	Rublum Roman. nostra.	Pes cubicus Hebraeorum	Batus maior Hebraeorum.
Cahizes Hispanorum.	$174\frac{173}{448}$									
Vacas cubicas Hispanorum.	$206\frac{479}{512}$	$1\frac{2419}{12960}$								
Culeos Romanos antiq.	$219\frac{93}{128}$	$1\frac{13}{50}$	$1\frac{65203}{1054560}$							
Cubitos cubicos Hebraeorum.	$244\frac{9}{64}$	$1\frac{2}{5}$	$1\frac{2675}{14733}$	$1\frac{1}{9}$						
ottes Roman. nostras.	$257\frac{4031}{8192}$	$1\frac{61}{128}$	$1\frac{2147}{8788}$	$1\frac{11}{64}$	$1\frac{7}{128}$					
Cotos Hebraeorum.	$292\frac{25}{32}$	$1\frac{17}{25}$	$1\frac{4567}{10985}$	$1\frac{1}{3}$	$1\frac{1}{5}$	$1\frac{31}{225}$				
Rubla Roman. nostras.	$428\frac{241}{328}$	$2\frac{94}{205}$	$2\frac{6470}{90077}$	$1\frac{39}{41}$	$1\frac{31}{41}$	$1\frac{685}{1107}$	$1\frac{52}{123}$			
Pedes cubicos Hebraeor.	$823\frac{499}{512}$	$4\frac{29}{40}$	$3\frac{2157}{2197}$	$3\frac{3}{4}$	$3\frac{3}{8}$	$3\frac{1}{5}$	$2\frac{13}{16}$	$1\frac{59}{64}$		
Batos maiores Hebraeorum.	$1953\frac{1}{8}$	$11\frac{1}{5}$	$9\frac{6667}{14733}$	$8\frac{8}{9}$	8	$7\frac{79}{135}$	$6\frac{2}{3}$	$4\frac{1}{9}$	$2\frac{10}{27}$	
Barriles Roman. nostras.	$2059\frac{959}{1024}$	$11\frac{13}{16}$	$9\frac{2097}{2197}$	$9\frac{3}{8}$	$8\frac{7}{16}$	8	$7\frac{1}{32}$	$4\frac{103}{128}$	$2\frac{1}{2}$	$1\frac{7}{128}$
Hanegas Hispanorum.	$2092\frac{71}{112}$	12	$10\frac{1730}{15379}$	$9\frac{11}{21}$	$8\frac{4}{7}$	$8\frac{8}{63}$	$7\frac{1}{7}$	$4\frac{17}{42}$	$2\frac{34}{63}$	$1\frac{1}{14}$
Medimnos Romanos antiquos.	$2197\frac{17}{64}$	$12\frac{3}{5}$	$10\frac{65203}{105456}$	10	9	$8\frac{8}{15}$	$7\frac{1}{2}$	$5\frac{1}{8}$	$2\frac{2}{3}$	$1\frac{1}{8}$
Metretas Graecorum. Ephi Batos minor. Hebr.	$2929\frac{11}{16}$	$16\frac{4}{5}$	$14\frac{11475}{79092}$	$13\frac{1}{3}$	12	$11\frac{17}{45}$	10	$6\frac{1}{6}$	$3\frac{5}{9}$	$1\frac{1}{2}$
Pedes cubicos Graecorum.	$3676\frac{164}{661}$	$22\frac{23074}{78125}$	$18\frac{32128794}{34046875}$	$17\frac{2171}{3125}$	$15\frac{14457}{15625}$	$15\frac{7733}{78125}$	$13\frac{847}{3125}$	$9\frac{1071}{15625}$	$4\frac{11228}{15625}$	$1\frac{15479}{15625}$
Amphoras pedes cubicos Rom. antiquos.	$4394\frac{17}{32}$	$25\frac{1}{5}$	$21\frac{12475}{52728}$	20	18	$17\frac{1}{15}$	15	$10\frac{1}{4}$	$5\frac{1}{3}$	$2\frac{1}{4}$
Pedes cubicos Hispanorum.	$5587\frac{133}{512}$	$32\frac{19}{480}$	27	$25\frac{185}{432}$	$22\frac{85}{96}$	$21\frac{283}{405}$	$19\frac{41}{576}$	$13\frac{221}{6912}$	$6\frac{19108}{20111}$	$2\frac{661}{768}$
Arrouas Hispanorum.	$8239\frac{191}{256}$	$47\frac{1}{4}$	$39\frac{1797}{2197}$	$37\frac{1}{2}$	$33\frac{3}{4}$	32	$28\frac{1}{8}$	$19\frac{7}{32}$	10	$4\frac{7}{32}$
Sata Hebraeorum. Vrnas Rom. antiq.	$8789\frac{1}{16}$	$50\frac{2}{5}$	$42\frac{12475}{26364}$	40	36	$34\frac{2}{15}$	30	$20\frac{1}{2}$	$10\frac{2}{3}$	$4\frac{1}{2}$
Scortia Roman. nostras.	$9420\frac{14}{41}$	$54\frac{18}{205}$	$45\frac{52263}{90077}$	$42\frac{38}{41}$	$38\frac{26}{41}$	$36\frac{1492}{5533}$	$32\frac{8}{41}$	22	$11\frac{55}{123}$	$4\frac{34}{41}$
Palmos cubicos Rom. nostras.	$10912\frac{20209}{32768}$	$62\frac{3537}{6144}$	$52\frac{142702416}{194276499}$	$49\frac{8621}{55296}$	$44\frac{4289}{6144}$	$42\frac{493}{1296}$	$37\frac{27471}{110042}$	$25\frac{100415}{441363}$	$13\frac{9982023}{17325904}$	$5\frac{28865}{49152}$
Modios Rom. antiquos.	$13183\frac{19}{32}$	$75\frac{3}{5}$	$63\frac{12475}{17376}$	60	54	$51\frac{1}{5}$	45	$30\frac{3}{4}$	16	$6\frac{3}{4}$
Palmos cubicos Hispanorum.	$13243\frac{2269}{2592}$	$75\frac{195721}{207365}$	64	$60\frac{101860}{373257}$	$54\frac{10186}{41473}$	$51\frac{2423579}{5598855}$	$45\frac{50}{243}$	$30\frac{335146}{373257}$	$16\frac{160}{2197}$	$6\frac{32378}{41473}$
Hinnes Hebraeorum.	$17578\frac{1}{8}$	$100\frac{4}{5}$	$84\frac{12475}{13182}$	80	72	$68\frac{4}{15}$	60	41	$21\frac{1}{3}$	9
Celemines Hispanorum.	$25111\frac{17}{28}$	144	$121\frac{5381}{15379}$	$114\frac{2}{7}$	$102\frac{6}{7}$	$97\frac{11}{21}$	$85\frac{5}{7}$	$58\frac{4}{7}$	$30\frac{10}{21}$	$12\frac{6}{7}$
Gomores, Assarones Hebraeorum.	$29296\frac{7}{8}$	168	$141\frac{8841}{15379}$	$133\frac{1}{3}$	120	$113\frac{7}{9}$	100	$68\frac{1}{3}$	$35\frac{5}{9}$	15
Congios Roman. antiq. Chus Graecorum.	$35156\frac{1}{4}$	$201\frac{3}{5}$	$169\frac{5884}{6591}$	160	144	$136\frac{8}{15}$	120	82	$42\frac{2}{3}$	18
Medios Celemines Hispanorum.	$50223\frac{3}{14}$	288	$242\frac{10762}{15379}$	$228\frac{4}{7}$	$205\frac{5}{7}$	$195\frac{1}{21}$	171	$117\frac{1}{7}$	$60\frac{20}{21}$	$25\frac{5}{7}$
Choenices Graecorum. Cabos, palm. cubic. Hebr.	$52734\frac{3}{8}$	$302\frac{2}{5}$	$254\frac{3687}{4394}$	240	216	$204\frac{4}{5}$	180	123	64	27
Bocales Rom. nostras. Acumbres Hispanorum.	$65917\frac{31}{32}$	378	$318\frac{1195}{2197}$	300	270	256	225	$153\frac{3}{4}$	80	$33\frac{3}{4}$
Logos Hebraeorum. Sextarios Roman. antiq.	$210937\frac{1}{2}$	$1209\frac{3}{5}$	$1019\frac{783}{2197}$	960	864	$819\frac{1}{5}$	720	492	256	108
Foglettas Rom. nostras. Quartillos Hispanorum.	$263671\frac{7}{8}$	1512	$1274\frac{382}{2197}$	1200	1080	1024	900	615	320	135
Palmos cubicos Romnos antiquos.	281250	$1612\frac{4}{5}$	$1359\frac{934}{6951}$	1280	1152	$1092\frac{4}{15}$	960	656	$341\frac{1}{3}$	144
Heminas Rom. antiquas Cotyles Graecorum.	421875	$2419\frac{1}{5}$	$2038\frac{1566}{2197}$	1920	1728	$1638\frac{2}{5}$	1440	984	512	216
Acerabula Roman. antiq. Oxibapha Graecorum.	1687500	$9676\frac{4}{5}$	$8154\frac{1870}{2197}$	7680	6912	$6553\frac{3}{5}$	5760	3936	2048	864
Cyathos Roman. antiq.	2531250	$14515\frac{1}{5}$	$12232\frac{152}{2197}$	11520	10368	$9830\frac{2}{5}$	8640	5904	3072	1296
Digitos cubicos Hebraeorum.	3375000	$19353\frac{3}{5}$	$16309\frac{935}{2197}$	15360	13824	$13107\frac{1}{5}$	11520	7872	4096	1728
Paratos cubos nostras mensuras.	$7297297\frac{11}{37}$	$41845\frac{23}{37}$	$35263\frac{50633}{81289}$	$33210\frac{30}{37}$	$29889\frac{27}{37}$	$28339\frac{33}{37}$	$24908\frac{4}{37}$	$17020\frac{20}{37}$	$8856\frac{8}{37}$	$3736\frac{8}{37}$
Vncias cubicas Romanas antiquas.	7593750	$43545\frac{3}{5}$	$36696\frac{456}{2197}$	34560	31104	$29491\frac{1}{5}$	25920	17712	9216	3888
Mystra Graecorum.	10125000	$58060\frac{4}{5}$	$48928\frac{608}{2197}$	46080	41472	$39321\frac{3}{5}$	34560	23616	12288	5184
Digitos cubicos Romanorum antiquos.	18000000	$103219\frac{1}{5}$	$86983\frac{1325}{2197}$	81920	73728	$69905\frac{1}{15}$	61440	41984	$21845\frac{1}{3}$	9216
Vncias cubicas palmi Romanorum nostras.	$18857001\frac{363}{512}$	$108133\frac{19}{32}$	91125	$85820\frac{5}{16}$	$77238\frac{9}{32}$	$73233\frac{1}{3}$	$64365\frac{25}{64}$	$43982\frac{233}{256}$	$23456\frac{13934}{20111}$	$9654\frac{201}{256}$
Digitos cubicos Hispanorum.	$22885416\frac{2}{3}$	$131234\frac{2}{15}$	110592	$104184\frac{2}{27}$	$93738\frac{2}{3}$	$88878\frac{58}{405}$	$78115\frac{1}{9}$	$53378\frac{16}{27}$	$27774\frac{34}{81}$	$11717\frac{1}{3}$
Cyanes Graecorum.	30375000	$174182\frac{2}{5}$	$146784\frac{1824}{2197}$	138240	124016	$117964\frac{4}{5}$	103680	70848	36864	15552
Cochlearia Romana antiqua.	60750000	$348364\frac{4}{5}$	$293569\frac{1451}{2197}$	276480	248832	$235929\frac{3}{5}$	207360	141696	73728	31104

Universidad de Deusto Biblioteca

BVLA PROPOR

QVA OMNES LIQVORVM AC FRVGV

MENSVRAE QVIBVS HEBRAEI OLIM GRAECI ROMA

MVTVO CONFERVNTVR: ET OSTENDITVR, QVOTIES MAIO

Universidad de Deusto
Biblioteca

Metretes Hebraeorum										
$2\frac{10}{27}$	Batus maior Hebraeorum.									
$2\frac{1}{2}$	$1\frac{7}{128}$	Barril Romanorum nostra.								
$2\frac{14}{63}$	$1\frac{1}{14}$	$1\frac{1}{63}$	Hanega Hispanorum.							
$2\frac{2}{3}$	$1\frac{1}{8}$	$1\frac{1}{15}$	$1\frac{1}{20}$	Medimnus Roman. antiq.						
$3\frac{5}{9}$	$1\frac{1}{2}$	$1\frac{9}{45}$	$1\frac{2}{5}$	$1\frac{1}{3}$	Metretta Graecor. Eph. sat. min. Heb.					
$4\frac{11218}{15625}$	$1\frac{15479}{15625}$	$1\frac{69331}{78125}$	$1\frac{67027}{78125}$	$1\frac{12025}{15625}$	$1\frac{5111}{15625}$	Pes cubicus Graecorum.				
$5\frac{1}{3}$	$2\frac{1}{4}$	$2\frac{2}{15}$	$2\frac{1}{10}$	2	$1\frac{1}{2}$	$1\frac{1801}{13824}$	Amphora pes cub. Ro. anti.			
$6\frac{19108}{20111}$	$2\frac{661}{768}$	$2\frac{251}{405}$	$2\frac{3859}{5760}$	$2\frac{469}{864}$	$1\frac{1045}{1152}$	$1\frac{10440253}{23887872}$	$1\frac{469}{1728}$	Pes cubicus Hispanorum.		
10	$4\frac{7}{32}$	4	$3\frac{15}{16}$	$3\frac{3}{4}$	$2\frac{13}{16}$	$2\frac{3397}{36864}$	$1\frac{7}{8}$	$1\frac{1043}{2197}$	Arroua Hispanorum.	
$10\frac{2}{3}$	$4\frac{1}{2}$	$4\frac{4}{15}$	$4\frac{1}{5}$	4	3	$2\frac{1801}{6912}$	2	$1\frac{1759}{2197}$	$1\frac{1}{15}$	Satum Hebr. Vrna Ro. ant.
$11\frac{55}{123}$	$4\frac{34}{41}$	$4\frac{3203}{5535}$	$4\frac{104}{205}$	$4\frac{12}{41}$	$3\frac{9}{41}$	$2\frac{27979}{70848}$	$2\frac{6}{41}$	$1\frac{61987}{90077}$	$1\frac{2203}{22132}$	$1\frac{3}{41}$
$13\frac{998033}{1732504}$	$5\frac{28865}{49152}$	$5\frac{3085}{10368}$	$5\frac{15835}{73728}$	$4\frac{101257}{110592}$	$3\frac{53441}{73728}$	$2\frac{1233368009}{1528823808}$	$2\frac{101257}{221184}$	$1\frac{61}{64}$	$1\frac{13453}{41472}$	$1\frac{101257}{442368}$
16	$6\frac{3}{4}$	$6\frac{2}{5}$	$6\frac{3}{10}$	6	$4\frac{1}{2}$	$3\frac{533}{1536}$	3	$2\frac{790}{2197}$	$1\frac{3}{5}$	$1\frac{1}{2}$
$16\frac{160}{2197}$	$6\frac{32378}{41473}$	$6\frac{2402518}{5598855}$	$6\frac{204454}{622095}$	$6\frac{10186}{373257}$	$4\frac{325}{468}$	$3\frac{4094308}{10077939}$	$3\frac{5093}{373257}$	$2\frac{12}{27}$	$1\frac{3400057}{5598855}$	$1\frac{189170}{373257}$
$21\frac{1}{3}$	9	$8\frac{8}{15}$	$8\frac{2}{25}$	8	6	$4\frac{1801}{3456}$	4	$3\frac{321}{2197}$	$2\frac{2}{15}$	2
$30\frac{10}{21}$	$12\frac{6}{7}$	$12\frac{4}{21}$	12	$11\frac{3}{7}$	$8\frac{4}{7}$	$6\frac{5549}{12096}$	$5\frac{5}{7}$	$4\frac{7104}{15379}$	$3\frac{1}{21}$	$2\frac{6}{7}$
$35\frac{5}{9}$	15	$14\frac{2}{9}$	14	$13\frac{1}{3}$	10	$7\frac{5549}{10368}$	$6\frac{2}{3}$	$5\frac{535}{2197}$	$3\frac{5}{9}$	$3\frac{1}{3}$
$42\frac{2}{7}$	18	$17\frac{1}{15}$	$16\frac{4}{5}$	16	12	$9\frac{73}{1728}$	8	$6\frac{642}{2197}$	$4\frac{4}{15}$	4
$60\frac{10}{21}$	$25\frac{5}{7}$	$24\frac{8}{21}$	24	$22\frac{6}{7}$	$17\frac{1}{7}$	$12\frac{5549}{6048}$	$11\frac{3}{7}$	$8\frac{15208}{15379}$	$6\frac{2}{21}$	$5\frac{5}{7}$
64	27	$25\frac{3}{5}$	$25\frac{1}{5}$	24	18	$13\frac{649}{1152}$	12	$9\frac{963}{2197}$	$6\frac{2}{5}$	6
80	$33\frac{3}{4}$	32	$31\frac{1}{2}$	30	$22\frac{1}{2}$	$16\frac{1129}{1536}$	15	$11\frac{1551}{2197}$	8	$7\frac{1}{2}$
256	108	$102\frac{2}{5}$	$100\frac{4}{5}$	96	72	$54\frac{73}{288}$	48	$37\frac{1655}{2197}$	$25\frac{3}{5}$	24
320	135	128	126	120	90	$66\frac{361}{384}$	60	$47\frac{421}{2197}$	32	30
$341\frac{1}{3}$	144	$136\frac{8}{15}$	$134\frac{2}{5}$	128	96	$72\frac{73}{216}$	64	$50\frac{742}{2197}$	$34\frac{2}{15}$	32
512	216	$204\frac{4}{5}$	$201\frac{3}{5}$	192	144	$108\frac{73}{144}$	96	$75\frac{1113}{2197}$	$51\frac{1}{5}$	48
2048	864	$819\frac{1}{5}$	$806\frac{2}{5}$	768	576	$434\frac{1}{36}$	384	$302\frac{58}{2197}$	$204\frac{4}{5}$	192
3072	1296	$1228\frac{4}{5}$	$1209\frac{3}{5}$	1152	864	$651\frac{1}{24}$	576	$453\frac{87}{2197}$	$307\frac{1}{5}$	288
4096	1728	$1638\frac{2}{5}$	$1612\frac{4}{5}$	1536	1152	$868\frac{1}{18}$	768	$604\frac{116}{2197}$	$409\frac{3}{5}$	384
$8856\frac{8}{37}$	$3736\frac{8}{37}$	$3542\frac{18}{37}$	$3487\frac{5}{37}$	$3321\frac{3}{37}$	$2490\frac{30}{37}$	$1852\frac{284}{333}$	$1660\frac{20}{37}$	$1306\frac{4886}{81289}$	$885\frac{23}{37}$	$830\frac{10}{37}$
9216	3888	$3686\frac{2}{5}$	$3628\frac{4}{5}$	3456	2592	$1953\frac{1}{8}$	1728	$1359\frac{261}{2197}$	$921\frac{3}{5}$	864
12288	5184	$4915\frac{1}{5}$	$4838\frac{2}{5}$	4608	3456	$2604\frac{1}{6}$	2304	$1812\frac{348}{2197}$	$1228\frac{4}{5}$	1152
$21845\frac{1}{3}$	9216	$8738\frac{2}{15}$	$8601\frac{3}{5}$	8192	6144	$4570\frac{10}{27}$	4096	$3221\frac{2351}{2197}$	$2184\frac{8}{15}$	2048
$23456\frac{13934}{20111}$	$9654\frac{201}{256}$	$9154\frac{1}{6}$	$9011\frac{17}{128}$	$8582\frac{1}{32}$	$6436\frac{67}{128}$	$4850\frac{46025}{884736}$	$4291\frac{1}{64}$	3375	$2288\frac{13}{24}$	$2145\frac{65}{128}$
$27774\frac{34}{81}$	$11717\frac{1}{3}$	$11109\frac{311}{405}$	$10936\frac{8}{45}$	$10415\frac{11}{27}$	$7811\frac{5}{9}$	$5886\frac{3757}{15352}$	$5207\frac{19}{27}$	4096	$2777\frac{179}{405}$	$2603\frac{23}{27}$
36864	15552	$14745\frac{3}{5}$	$14515\frac{1}{5}$	13824	10368	$7812\frac{1}{2}$	6912	$5436\frac{1044}{2197}$	$3686\frac{2}{5}$	3456
73728	31104	$29491\frac{1}{5}$	$29030\frac{2}{5}$	27648	20736	15625	13824	$10872\frac{2088}{2197}$	$7372\frac{4}{5}$	6912

RTIONVM PRIM

VGVM CVBICAEQVE LONGITVDINVM

ROMANI NVNC ROMANI HISPANIQVE VTVNTVR

S MAIOR QVAEVIS QVAMLIBET CONTINEAT, MINOREM.

Universidad de Deusto Biblioteca

Vt 1. ad 2. sic	
Cochlear	Cyanem
Digitus cubicus. Hebr.	Acetabulum
Hemina	Sextarium
Medio celemin	Celeminem
Hin	Satum
Vrna	Amphoram
Amphora	Medimnum
Congius	Hin

Vt 4. ad 6. sic	
Cyathus	Acetabulum
Hemina	Palm. cubic.
Choenix	Congium
Modius	Vrnam
Amphora	Metrettam

Satum Hebr. Vrna Ro. ant.	Scortum Rom. nostra.	Palmus cubicus Roman. nostr.	Modius Rom. antiq.	Palmus cubicus Hispanorum.	Hin Hebraeorum.	Celemin Hispanorum.	Gomor, Assaron Hebr.	Congius Roman. antiq.	Medio celemin Hispa.	Cab pal. cub. Heb. Choenix Græcor.	Bocal Rom. nost. Açumbre Hispa.	Sextar. Rom. ant. Log Hebraeor.	Foglietta Ro. nost. Quartillo Hispa.
$1\frac{3}{41}$													
$1\frac{101257}{442368}$	$1\frac{763777}{2366048}$												
$1\frac{1}{2}$	$1\frac{35}{88}$	$1\frac{57151}{274625}$											
$1\frac{189170}{373257}$	$1\frac{1659101}{4105817}$	$1\frac{2432806207}{11389512625}$	$1\frac{5095}{11197771}$										
2	$1\frac{19}{22}$	$1\frac{167743}{274625}$	$1\frac{1}{3}$	$1\frac{719}{2197}$									
$2\frac{6}{7}$	$2\frac{51}{77}$	$2\frac{115786}{384475}$	$1\frac{19}{21}$	$1\frac{27937}{30758}$	$1\frac{3}{7}$								
$3\frac{1}{3}$	$3\frac{7}{16}$	$2\frac{84262}{108725}$	$2\frac{2}{9}$	$2\frac{466}{2197}$	$1\frac{2}{3}$	$1\frac{1}{6}$							
4	$3\frac{8}{11}$	$3\frac{60861}{274625}$	$2\frac{2}{3}$	$2\frac{1436}{2197}$	2	$1\frac{2}{5}$	$1\frac{1}{5}$						
$5\frac{5}{7}$	$5\frac{15}{77}$	$4\frac{231572}{384475}$	$3\frac{17}{21}$	$3\frac{12558}{15379}$	$2\frac{6}{7}$	2	$1\frac{5}{7}$	$1\frac{3}{7}$					
6	$5\frac{13}{22}$	$4\frac{228604}{274625}$	4	$3\frac{2157}{2197}$	3	$2\frac{1}{10}$	$1\frac{4}{5}$	$1\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{20}$				
$7\frac{1}{2}$	$6\frac{37}{88}$	$6\frac{2226}{54925}$	5	$4\frac{2147}{2197}$	$3\frac{3}{4}$	$2\frac{5}{8}$	$2\frac{1}{4}$	$1\frac{7}{8}$	$1\frac{5}{16}$	$1\frac{1}{4}$			
24	$22\frac{4}{11}$	$19\frac{90541}{274625}$	16	$15\frac{2037}{2197}$	12	$8\frac{2}{5}$	$7\frac{1}{5}$	6	$4\frac{1}{5}$	4	$3\frac{1}{5}$		
30	$27\frac{21}{22}$	$24\frac{5904}{54945}$	20	$19\frac{1997}{2197}$	15	$10\frac{1}{2}$	9	$7\frac{1}{2}$	$5\frac{1}{4}$	5	4	$1\frac{1}{4}$	
32	$29\frac{9}{11}$	$25\frac{212263}{274625}$	$21\frac{1}{3}$	$21\frac{519}{2197}$	16	$11\frac{1}{5}$	$9\frac{3}{5}$	8	$5\frac{3}{5}$	$5\frac{1}{3}$	$4\frac{4}{15}$	$1\frac{1}{3}$	$1\frac{1}{15}$
48	$44\frac{8}{11}$	$38\frac{181082}{274625}$	32	$31\frac{187}{2197}$	24	$16\frac{4}{5}$	$14\frac{2}{5}$	12	$8\frac{2}{5}$	8	$6\frac{2}{5}$	2	$1\frac{3}{5}$
192	$178\frac{10}{11}$	$154\frac{175078}{274625}$	128	$127\frac{917}{2197}$	96	$67\frac{1}{5}$	$57\frac{3}{5}$	48	$38\frac{3}{5}$	32	$25\frac{3}{5}$	8	$6\frac{2}{5}$
288	$268\frac{4}{11}$	$231\frac{262617}{274625}$	192	$191\frac{277}{2197}$	144	$100\frac{4}{5}$	$86\frac{2}{5}$	72	$50\frac{2}{5}$	48	$38\frac{2}{5}$	12	$9\frac{3}{5}$
384	$357\frac{9}{11}$	$309\frac{75531}{274625}$	256	$254\frac{1834}{2197}$	192	$134\frac{2}{6}$	$115\frac{1}{5}$	96	$67\frac{1}{5}$	64	$51\frac{1}{5}$	16	$12\frac{4}{5}$
$830\frac{15}{37}$	$773\frac{269}{407}$	$668\frac{1418196}{2032225}$	$553\frac{19}{37}$	$550\frac{80810}{81289}$	$415\frac{5}{37}$	$290\frac{22}{37}$	$249\frac{3}{37}$	$207\frac{21}{33}$	$145\frac{11}{37}$	$138\frac{14}{37}$	$110\frac{26}{37}$	$34\frac{22}{37}$	$27\frac{25}{37}$
864	$805\frac{1}{11}$	$695\frac{238601}{274625}$	576	$573\frac{831}{2197}$	432	$303\frac{2}{5}$	$259\frac{1}{5}$	216	$151\frac{1}{5}$	144	$115\frac{1}{5}$	36	$28\frac{29}{30}$
1152	$1073\frac{5}{11}$	$927\frac{216593}{274625}$	768	$764\frac{1108}{2179}$	576	$403\frac{1}{5}$	$345\frac{3}{5}$	288	$201\frac{3}{5}$	192	$153\frac{3}{5}$	48	$38\frac{2}{5}$
2048	$1908\frac{4}{11}$	$1649\frac{128107}{274625}$	$1365\frac{1}{3}$	$1359\frac{261}{2197}$	1024	$716\frac{4}{5}$	$614\frac{2}{5}$	512	$358\frac{2}{5}$	$341\frac{1}{3}$	$237\frac{1}{15}$	$85\frac{1}{3}$	$68\frac{4}{15}$
$2145\frac{65}{128}$	$1999\frac{1137}{5032}$	1728	$1430\frac{65}{192}$	$1423\frac{802}{1024}$	$1072\frac{193}{256}$	$750\frac{475}{512}$	$643\frac{167}{256}$	$536\frac{193}{512}$	$375\frac{475}{1024}$	$357\frac{449}{768}$	$286\frac{13}{192}$	$89\frac{1217}{3072}$	$71\frac{397}{768}$
$2603\frac{23}{27}$	$2426\frac{94}{297}$	$2097\frac{19}{135}$	$1735\frac{73}{81}$	2728	$1301\frac{25}{27}$	$911\frac{47}{135}$	$781\frac{7}{45}$	$650\frac{26}{27}$	$455\frac{91}{135}$	$433\frac{79}{81}$	$347\frac{73}{405}$	$108\frac{40}{81}$	$86\frac{322}{405}$
3456	$3220\frac{4}{11}$	$2783\frac{150529}{274625}$	2304	$2293\frac{1127}{2197}$	1728	$1209\frac{3}{5}$	$1036\frac{4}{5}$	864	$604\frac{4}{5}$	376	$460\frac{4}{5}$	144	$115\frac{1}{5}$
6912	$6440\frac{8}{11}$	$5566\frac{261058}{274625}$	4608	$4587\frac{57}{2197}$	3456	$2419\frac{1}{5}$	$2073\frac{3}{5}$	1728	$1209\frac{3}{5}$	1152	$921\frac{3}{5}$	288	$230\frac{2}{5}$

MENSVRARVM
QVAE EANDEM HABENT PROPORTIONEM
EXEMPLA

Universidad de Deusto Biblioteca

Vt 1. ad 10.
sic

Gomor Assaron	ad	Batum minorem
Arroua		Pedem cubicum Hebr.
Batus minor		Corum
Medimnus		Culeum

Vt 1. ad 12.
sic

Celemin	ad	Hanegam
Hanega		Cahizem

Vt 1. ad 5.
sic

Foglietta	ad	Choenicem
Bocal		Modium

Vt 1. ad 8.
sic

Cochlear	ad	Vnciam cubic. Ro.ant.
Digitus cubicus Hebr.		Heminam
Acetabulum		Sextarium
Cotyle		Choenicem
Palm. cubic. Rom. ant.		Congium
Azumbre		Arrouam
Congius		Amphoram
Hin		Medimnum
Barril		Barrem
Batus maior		Cubitum cubicum

Vt 1. ad 4.
sic

Cyanem	ad	Vnciam cubic. Ro.ant.
Mystrum		Gyathum
Oxibaphum		Cotyle
Foglietta		Bocalem
Log		Choenicem
Cab		Modium
Congium		Vrnam
Hin		Amphoram
Vrnam		Medimnum
Arrouam		Barrilem

Vt 1. ad 9.
sic

Cyane	ad	Digitum cubic. Hebr.
Cyathus		Palm. cubic. Rom. ant.
Quartillo		Gomor Assaronem
Hin		Batum maiorem
Medimnus		Cubitum cubicum

Vt 1. ad 3
sic

Cyanem	ad	Mystrum
Mystrum		Digitum cubic. Hebr.
Vnciam cubic. Ro. ant.		Cyathum
Palmum cubic. Hebr.		Hin
Modium		Pedem cubic. Ro. ant.
Vrnam		Metrettam

Vt 4. ad 9.
sic

Vncia cubic. Rom. ant.	ad	Digitum cubic. Hebr.
Bocal		Gomor Assaronem

Vt 3. ad 4.
sic

Mystrum	ad	Vnciam cubic. Ro. ant.
Digitum cubic. Hebr.		Cyathum
Hin		Modium
Metrettam		Medimnum

Vt 1. ad 6.
sic

Cochlearem	ad	Mystrum
Mystrum		Acetabulum
Cyathum		Heminam
Acetabulum		Palmum cub. Ro. ant.
Sextarium		Congium
Cab		Satum
Hin		Batum maiorem
Modium		Medimnum

Foglietta Ro.nost. Cartillo Hispa.												
$1\frac{1}{15}$	Palm. cub. Rom. anti.											
$1\frac{3}{5}$	$1\frac{1}{2}$	Hemina Ro.ant. Cotyle Graecor.										
$6\frac{2}{5}$	6	4	Acetab. Ro.ant. Oxibaph. Grae.									
$9\frac{3}{5}$	9	6	$1\frac{1}{2}$	Cyathus Ro. ant.								
$12\frac{4}{5}$	12	8	2	$1\frac{1}{3}$	Digitus cubic. Hebraeorum.							
$27\frac{25}{37}$	$25\frac{31}{37}$	$17\frac{11}{37}$	$4\frac{12}{37}$	$2\frac{98}{111}$	$2\frac{6}{37}$	Paratus cubus nostra.						
$28\frac{29}{30}$	27	18	$4\frac{1}{2}$	3	$2\frac{1}{4}$	$1\frac{491}{10240}$	Vncia cubica Roman antiq.					
$38\frac{2}{5}$	36	24	6	4	3	$1\frac{31}{80}$	$1\frac{1}{3}$	Mystrum Graecor.				
$68\frac{4}{15}$	64	$42\frac{2}{3}$	$10\frac{2}{3}$	$7\frac{1}{9}$	$5\frac{1}{3}$	$2\frac{7}{15}$	$2\frac{10}{27}$	$1\frac{7}{9}$	Digi. cubic. Rom.antiq.			
$71\frac{397}{768}$	$67\frac{193}{4096}$	$44\frac{4289}{6144}$	$11\frac{4289}{4576}$	$7\frac{16577}{48864}$	$5\frac{28865}{49152}$	$2\frac{459361}{786432}$	$2\frac{65441}{146592}$	$1\frac{27169}{147456}$	$1\frac{112329}{2359296}$	Vncia cub. pal. Rom. nostr.		
$86\frac{322}{405}$	$81\frac{10}{27}$	$54\frac{1}{3}$	$13\frac{91}{108}$	$9\frac{10}{243}$	$6\frac{253}{324}$	$3\frac{3539}{25920}$	$3\frac{10}{729}$	$2\frac{253}{972}$	$1\frac{469}{1728}$	$1\frac{14256533}{66733875}$	Dig.cubic. Hispanor.	
$115\frac{1}{5}$	108	72	18	12	9	$4\frac{13}{80}$	4	3	$1\frac{11}{16}$	$1\frac{167743}{274625}$	$1\frac{718}{2197}$	Cyane Graecor.
$230\frac{2}{5}$	216	144	36	24	18	$8\frac{13}{40}$	8	6	$3\frac{3}{8}$	$3\frac{60861}{274625}$	$2\frac{1436}{2197}$	2 Cochlear Rom. antiq.

Universidad de Deusto
Biblioteca

Universidad de Deusto
Biblioteca

TABVLA

IN QVA OMN…

ITER…

SI…

AD

	Acetabulum																
Amphoram.	vt 1 ad 384	Amphora.															
Arrouam.	5/1024	vt 15 ad 8	Arroua														
Batum maiorem.	1/864	4/9	vt 32 ad 135	Bat. mai.													
Barril.	5/4096	15/32	1/4	vt 135 ad 128	Barril.												
Bocal.	5/138	15/1	8/1	135/4	vt 32 ad 1	Bocal											
Botte.	5/32768	15/256	1/32	135/1024	1/8	vt 1 ad 256	Botte.										
Cahiz.	5/48384	5/126	4/189	5/56	16/189	1/378	vt 128 ad 189	Cahiz.									
Calamum cubic. Hebraeorum.	1/1687500	32/140625	256/2109375	8/15625	1024/2109375	32/2109375	8192/2109375	vt 448 ad 78124	Calamus cubic. Hebrae.								
Celemin.	5/336	40/7	64/21	90/7	256/21	8/21	2048/21	144/1	vt 703125 ad 28	celemin							
Choenicem.	1/32	12/1	32/5	27/1	128/5	4/5	1024/5	1512/5	421875/8	vt 21 ad 10	Choenix						
Choeum.	1/48	8/1	64/15	18/1	256/15	8/15	2048/15	1008/5	140625/4	7/5	vt 3 ad 2	Chus.					
Cochleare.	36/1	13824/1	36864/5	31104/1	147456/5	4608/5	1179648/5	1741824/5	60750000/1	12096/5	1152/1	vt 1728 ad 1	Cochlear.				
Corum.	1/5760	1/15	8/225	3/20	32/225	1/225	256/225	42/25	9369/32	7/600	1/180	1/120	vt 1 ad 207360	Corus.			
Culeum.	1/7680	1/20	2/75	9/80	8/75	1/300	64/75	63/50	28125/128	7/800	1/240	1/160	1/276480	vt 3 ad 4	Culeus.		
Cubitum.	1/6912	1/18	4/135	1/8	16/135	1/270	128/135	7/5	15625/64	7/720	1/216	1/144	1/248832	5/6	vt 10 ad 9	Cubi… bic.	
Cyanem.	18/1	6912/1	18432/5	15552/1	72728/5	2304/5	589824/5	870912/5	30375000/1	6048/5	576/1	864/1	1/2	103680/1	138240/1	1244…	
Cyathum.	3/2	576/1	1536/5	1296/1	6144/5	192/5	49152/5	72576/5	2531250/1	504/5	48/1	72/1	1/24	8640/1	11520/1	1036…	
Digitū Hebraeorum cubicum.	2/1	768/1	2048/5	1728/1	8192/5	256/5	65536/5	96768/5	3375000/1	672/5	64/1	96/1	1/18	11520/1	15360/1	138…	
Digit. cub. Roman. antiquum.	32/3	4096/1	32768/15	9216/1	131072/15	4096/15	1048576/15	516096/5	18000000/1	3584/5	1824/3	512/1	8/27	61440/1	81920/1	737…	
Digitum cubicū Hispanorum.	2115/162	140608/27	1124864/405	35152/3	4499456/405	140608/405	35995648/405	1968512/15	68656250/3	123032/135	35152/81	17576/27	2197/5830	703040/9	2812160/27	28…	
Fogliettam:	5/32	60/1	32/1	135/1	128/1	4/1	1024/1	1512/1	2109375/8	21/2	5/1	15/2	5/1152	900/1	1200/1	10…	
Gomor Assaronem.	5/288	20/3	32/9	15/1	128/9	4/9	1024/9	168/1	234375/8	7/6	5/9	5/6	5/10368	100/1	400/3	12…	
Hanegam.	5/4032	10/21	16/63	15/14	64/63	2/63	512/63	12/1	234375/112	1/12	5/126	5/84	5/145152	50/7	200/21	60/7	
Heminam.	1/4	96/1	256/5	216/1	1024/5	32/5	8192/5	12096/5	421875/1	84/5	8/1	12/1	1/144	1440/1	1920/1	17…	
Hin.	1/96	4/1	32/15	9/1	128/15	4/15	1024/15	504/5	140625/8	7/10	1/3	1/2	1/3456	60/1	80/1	72/1	
Log.	1/8	48/1	128/5	108/1	512/5	16/5	4096/5	6048/5	421875/2	42/5	4/1	6/1	1/288	720/1	960/1	86…	
Medimnum.	1/768	1/2	4/15	9/8	16/15	1/30	128/15	63/5	104625/64	7/80	1/24	1/16	1/27648	15/2	10/1	9/1	
Medio celemin.	5/193	80/7	128/21	180/7	512/21	16/21	4096/21	288/1	703125/14	2/1	20/21	10/7	5/6048	1200/7	1600/7		
Metretam.	1/576	2/3	16/45	3/2	64/45	2/45	512/45	84/5	46875/16	7/60	1/18	1/12	1/10736	10/1	40/3	1…	
Modium.	1/128	3/1	8/5	27/4	32/5	1/5	256/5	378/5	421875/32	21/40	1/4	3/8	1/4608	45/1	60/1	5…	
Mystrum.	6/1	2304/1	6144/5	5184/1	24576/5	768/5	196608/5	290304/5	10125000/1	2016/5	192/1	288/1	1/6	34560/1	46080/1		
Palmum cubicū Hispanorum.	2197/279936	1124864/373257	8998912/5598855	281216/41473	35995648/5598855	1124864/5598855	287965184/5598855	15748096/207365	34328125/2592	30758/58695	2197/8748	2197/5830	2196/10077696	10985/243	12497280/373257		
Palmum Romanum nostrum.	274625/423773:8	543625/221184	54925/41472	274625/49152	54925/10368	54925/331776	54925/1296	384475/6144	357581625/32768	384475/884736	274625/1327104	274625/884736	274625/1528823808	4099125/110042	2718125/55296		
Palmum Romanum antiquum	1/6	64/1	512/15	144/1	2048/15	64/15	16384/15	8064/5	281250/1	56/5	16/3	8/1	1/216	960/1	1280/1		
Paratum cubum.	160/37	61440/37	32768/37	138240/37	131072/37	4096/37	1048576/37	1548288/37	270000000/37	10752/37	5120/37	7680/37	40/333	921600/37	1228800/37		
Pedem cubicum Graecorum.	36/15625	13824/15625	36864/78125	31104/15625	147456/78125	4608/78125	1179648/78125	1741824/78125	2430000/661	12096/78125	1152/15625	1728/15625	1/15625	41472/3125	55296/3125		
Pedem cubicum Hebraeorum.	1/2048	3/16	1/10	27/64	1/5	1/80	16/5	189/40	421875/512	21/640	1/64	3/128	1/73728	45/16	15/4		
Pedem cubicum Hispanorum.	2197/663552	2197/1728	2197/3240	2197/768	17576/6505	2197/25920	640608/6505	15379/480	2860677/512	15379/68620	2197/20736	2197/13824	2197/23887872	10985/576	10985/432		
Rublum.	1/3936	4/41	32/615	9/41	128/615	4/615	1024/615	504/205	140625/328	7/410	1/123	1/82	1/141696	175/123	80/41		
Satum.	1/192	2/1	16/15	9/2	64/15	2/15	512/15	252/5	140625/16	7/20	1/6	1/4	1/6912	30/1	40/1		
Scortium.	1968/11	88/41	25335/22132	198/41	25335/5533	88/615	202680/5533	11088/205	386234/41	77/205	22/123	11/41	11/70848	1320/41	1760/41		
Varam cubicam Hispanorum.	2197/7916208	52728/1119763	2197/87480	14733/139264	2197/21870	2197/699840	8788/10935	15379/12960	105951/512	15379/186624	4394/1119763	6591/1119763	2197/644972544	10985/15552	1054560/1119763		
Vnciam palmū Rom. nostrum.	274625/24576	274625/64	54925/24	2471625/256	54925/6	54925/192	219700/3	3460275/32	9654784875/512	384475/512	274625/768	274625/512	274625/884736	4119375/64	1373125/16		
Vnciam cubicā Roman. antiq.	9/2	1728/1	4608/5	3888/1	18432/5	576/5	147456/5	217728/5	7593750/1	1512/5	144/1	216/1	1/8	25920/1	34560/1		

LA PROPORTION
SECVNDA

Universidad de Deusto Biblioteca

OMNES PRAECEDENTIS TABVLAE MENSVI TERVM CONFERVNTVR QVAMQVE BINAE SINGVLAE INTER SE HABEANT PROPORTIONEM

binis integris numeris indicatur.

Culeus.																	
vt 10 ad 9	Cubit. cubic. Hebr.																
138240/1	124416/1	Cyane.															
11520/1	10368/1	vt 1 ad 12	Cyathus.														
15360/1	13824/1	1/9	vt 4 ad 3	Digit. cub. Hebr.													
81920/1	73728/1	16/27	64/9	vt 16 ad 3	Dig. cubic Rom. antiq												
2812160/27	281216/3	2197/2916	2197/243	2197/324	vt 2197 ad 1728	Digit. cubic. Hisp.											
1200/1	1080/1	5/576	5/48	5/64	15/1024	vt 405 ad 35152	Foglietta.										
400/3	120/1	5/5184	5/432	5/576	5/3072	45/35152	vt 1 ad 9	Gomor Assaron									
200/21	60/7	5/72576	5/6048	5/8064	5/43008	45/492128	1/126	vt 1 ad 14	Hauega.								
1920/1	1728/1	1/72	1/6	1/8	3/128	81/4394	8/5	72/5	vt 1008 ad 5	Hemina.							
80/1	72/1	1/1728	1/144	1/192	1/1024	27/35152	1/15	3/5	42/5	vt 1 ad 24	Hin.						
960/1	864/1	1/144	1/12	1/16	3/256	81/8788	4/5	36/5	504/5	1/2	vt 12 ad 1	Log.					
10/1	9/1	1/13824	1/1152	1/1536	1/8192	27/281216	1/120	3/40	63/60	1/192	1/8	vt 1 ad 96	Medimnus.				
3600/7	3240/7	5/3024	5/252	5/336	5/1792	135/61516	4/21	12/7	24/1	5/42	10/7	5/21	160/7	Medio celemin.			
40/3	12/1	1/10368	1/864	1/1152	1/6144	9/70304	1/90	1/10	7/5	1/144	1/6	1/72	4/3	vt 7 ad 120	Metreta.		
60/1	54/1	1/2304	1/192	1/256	3/4096	81/140608	1/20	9/20	189/30	1/32	3/4	1/16	6/1	21/80	vt 9 ad 2	Modius.	
46080/1	41472/1	1/3	4/1	3/1	9/16	972/2197	192/5	1728/5	24192/5	24/1	576/1	48/1	4608/1	1008/5	3456/1	vt 768 ad 1	Mystrum.
22497280/373257	2249728/41473	2197/5038848	2197/419904	2197/559872	2197/2985984	1/1728	281216/5598855	2197/4860	393704/622095	2197/69984	281216/373257	2197/34992	2249728/373257	15379/58695	2197/486	1124874/111977	2197/1679616
2718125/55296	274625/6144	274625/764411904	274625/63700992	274625/84754656	274625/452984832	125/262144	54925/1327104	819805/2200840	384475/73728	274625/10616832	543625/884736	274625/5308416	543625/110592	384475/1769472	819805/2200084	543625/663552	274625/454803968
1280/1	1152/1	1/108	1/9	1/12	1/64	27/2197	16/15	48/5	672/5	2/3	16/1	4/3	128/1	28/5	96/1	64/3	1/36
1228800/37	1105920/37	80/333	320/111	80/37	15/37	25920/81289	1024/37	9216/37	129024/37	640/37	15360/37	1280/37	122880/37	5376/37	92160/37	20480/37	80/111
55696/3125	248832/15625	2/15625	24/15625	18/15625	27/123400	15352/40365629	1152/78125	20736/156250	145152/78125	144/15625	3456/15625	288/15625	27648/15625	6048/78125	20736/15625	4608/15625	6/15625
15/4	27/8	1/36864	1/3072	1/4096	3/65536	81/2249728	1/320	9/320	63/160	1/512	3/64	1/256	3/8	21/1280	9/32	1/16	1/12288
10985/432	2197/96	2197/11943936	2197/995328	2197/1327104	2197/7077888	1/4096	2197/103680	2197/11520	15379/5760	2197/165888	2197/10912	2197/82944	2197/864	15379/137140	2197/1152	2197/5184	2197/3981312
80/41	72/41	1/70848	1/5904	1/7872	1/41984	27/1441232	1/615	35/2460	42/205	1/984	1/41	1/492	8/41	7/820	35/246	4/123	1/23616
40/1	36/1	1/3456	1/288	1/384	1/2048	27/70304	1/30	3/10	21/5	1/48	1/2	1/24	4/1	7/40	3/1	2/3	1/1152
1760/41	1584/41	11/35424	11/2952	11/3936	11/20992	297/720616	22/615	66/205	924/205	22/984	22/41	22/492	176/41	77/410	132/41	88/123	11/11808
1054560/1119763	4733/17408	2197/322486272	2197/26873856	2197/35832416	2197/191102976	1/110592	2197/2799360	2197/311040	15379/155520	2197/4479052	23182/1119763	2197/2239526	105456/1119763	15379/373248	2197/31104	17576/1119763	2197/107497248
1373125/16	2471625/32	274625/442368	274625/36864	274625/49152	2471625/2359296	68733875/80990208	54925/768	164775/256	1153425/128	274625/6144	274625/256	274625/3072	274625/32	384475/1024	823875/128	274625/192	274625/147456
34560/1	31104/1	1/4	3/1	9/4	27/64	729/2197	144/5	1296/5	18144/5	18/1	432/1	36/1	3456/1	756/5	2592/1	576/1	3/4

Universidad de Deusto Biblioteca

ISVRAE
E

Myſtrum.													
2197 / 1679616	Palm. cubicus Hiſpanorum.												
274625 / 454803968	1138952625 / 1382231832	Palm. cubicus Rom. noſtra.											
1 / 36	46656 / 2197	vt 7077888 ad 274625	Pal. cub. Ro.ant.										
80 / 111	44789760 / 81289	1358954498 / 2032225	vt 960 ad 37	Paratus cubus.									
6 / 15625	10077939 / 34327125	1528823808 / 4291015625	216 / 15625	vt 343 ad 617000	Pes cubicus Graecorum.								
1 / 12288	2197 / 85312	17325904 / 135218775	3 / 1024	37 / 327680	vt 15625 ad 73728	Pes cubicus Hebraeorũ.							
2197 / 3981312	27 / 64	64 / 125	2197 / 110592	81289 / 106168320	14328125 / 23887872	vt 139774 ad 20111	Pes cub. Hiſpan.						
1 / 23616	373257 / 11529856	442363 / 11259500	1 / 656	37 / 79760	15625 / 142696	64 / 123	6912 / 90077	Rublum.					
1 / 1252	373257 / 562427	442368 / 543625	1 / 1	37 / 30720	15625 / 6912	3 / 32	3956 / 2197	vt 41 ad 2	Satum.				
11 / 11808	4105827 / 5764928	2366018 / 3119825	11 / 324	407 / 314880	169675 / 70848	1408 / 223	1[illegible]064 / 90077	22 / 1	vt 44 ad 41	Scortia.			
2197 / 107497248	1 / 64	194376499 / 10250280364	6591 / 8958104	81289 / 2866544640	24046875 / 644972544	2197 / 8748	1 / 27	9077 / 186624	26364 / 1019763	90077 / 4105708	Vara cub. Hiſpanor.		
274625 / 147456	1458955 / 1024	1728 / 1	274625 / 4096	2132225 / 786432	4291015625 / 884736	471737550 / 20111	3375 / 1	11259625 / 256	274625 / 128	11259625 / 5632	vt 91125 ad 1	Vncia cub. pal.Ro.no.	
3 / 4	161212 / 2197	191102976 / 274625.	27 / 1	10731 / 10240	15625 / 8	9216 / 1	2985984 / 2197	17712 / 1	864 / 1	8856 / 11	80621568 / 2197	146592 / 358625	Vncia cub. Rom. ant.

Universidad de Deusto
Biblioteca

Universidad de Deusto
Biblioteca

TABVLA P
IN QVALATE
FRVGVM. LON
ROMANI
SVI

CONTINET LATVS CVBICVM	Calami cubici Hebr.															
Cahizis Hispanorum.	$5\frac{1113}{1928}$	Cahizis Hispan.														
Varae cubicae Hispanorum.	$6\frac{23}{480}$	$1\frac{145}{2466}$	Varae cub. Hispanor.													
Culei Romani antiqui.	$6\frac{108}{3107}$	$1\frac{295}{3684}$	$1\frac{32215}{1603154}$	Culei Romani ant.												
Cubiti cubici Hebraeorum.	$6\frac{1}{4}$	$1\frac{487}{4104}$	$1\frac{33659}{595308}$	$1\frac{107}{3000}$	Cubiti cubic. Hebr.											
Bottae Roman. nostr.	$6\frac{81}{224}$	$1\frac{349}{2520}$	$1\frac{20593}{274155}$	$1\frac{177}{3500}$	$1\frac{1}{56}$	Bottae Roman. nostr.										
Cori Hebraeorum.	$6\frac{49}{76}$	$1\frac{138}{731}$	$1\frac{234313}{1908641}$	$1\frac{73}{721}$	$1\frac{6}{95}$	$1\frac{241}{5415}$	Cori Hebraeorum.									
Rubli Roman. nostr.	$7\frac{1627}{3448}$	$1\frac{1031}{2948}$	$1\frac{1057493}{3848614}$	$1\frac{215}{862}$	$1\frac{337}{1724}$	$1\frac{5037}{24567}$	$1\frac{13933}{96557}$	Rubli Roman. nostr								
Pedis cubici Hebraeor.	$9\frac{3}{8}$	$1\frac{1855}{2736}$	$1\frac{232095}{396872}$	$1\frac{1107}{2000}$	$1\frac{1}{2}$	$1\frac{9}{19}$	$1\frac{823}{2000}$	$1\frac{153}{1040}$	Pedis cub. Hebraeor.							
Bati maioris Hebraeorum.	$12\frac{1}{2}$	$2\frac{487}{2052}$	$2\frac{33659}{297654}$	$2\frac{107}{1500}$	2	$1\frac{55}{57}$	$1\frac{441}{500}$	$1\frac{171}{260}$	$1\frac{1}{3}$	Bati maioris Hebr.						
Barrilis Roman. nostr.	$12\frac{81}{112}$	$2\frac{349}{1260}$	$2\frac{247117}{1644930}$	$2\frac{3033}{28000}$	$2\frac{1}{28}$	2	$1\frac{2908}{3175}$	$1\frac{10007}{14560}$	$1\frac{5}{14}$	$1\frac{1}{56}$	Barrilis Rom. nost.					
Hanegae Hispanorum.	$12\frac{16153}{22956}$	$2\frac{29}{100}$	$2\frac{21257}{130550}$	$2\frac{166}{1379}$	$2\frac{89}{1913}$	$2\frac{193}{18140}$	$1\frac{1771}{1913}$	$1\frac{3713}{8927}$	$1\frac{697}{1913}$	$1\frac{89}{3826}$	$1\frac{193}{36180}$	Hanegae Hispan.				
Medimni Roman. antiq.	$13\frac{1}{1920}$	$2\frac{559}{1710}$	$2\frac{3266}{16367}$	$2\frac{77}{500}$	$2\frac{2}{25}$	$2\frac{207}{4750}$	$1\frac{957}{1000}$	$1\frac{181}{250}$	$1\frac{29}{75}$	$1\frac{1}{25}$	$1\frac{207}{9500}$	$1\frac{28}{1375}$	Medimni Rom. ant.			
Ephi Bati minoris Hebr. Metretae Graecorum.	$14\frac{5}{16}$	$2\frac{32}{57}$	$2\frac{8526}{21261}$	$2\frac{371}{1000}$	$2\frac{29}{100}$	$2\frac{356}{1425}$	$2\frac{77}{500}$	$1\frac{815}{909}$	$1\frac{79}{150}$	$1\frac{29}{200}$	$1\frac{178}{1425}$	$1\frac{203}{1710}$	$1\frac{1}{10}$	Ephi Bati min. Heb.		
Pedis cubici Graecorum.	$15\frac{183}{250}$	$2\frac{1934}{2375}$	$2\frac{214}{325}$	$2\frac{7573}{12500}$	$2\frac{12899}{25000}$	$2\frac{28012}{59375}$	$2\frac{1148}{3125}$	$2\frac{838}{9925}$	$1\frac{2119}{3125}$	$1\frac{12899}{50000}$	$1\frac{14006}{59375}$	$1\frac{312587}{1359375}$	$1\frac{2619}{12500}$	$1\frac{2473}{25000}$	Pedis cubi Graecoru	
Amphorae pedis cubici Rom. antiqui.	$16\frac{729}{1920}$	$2\frac{177}{190}$	$2\frac{10}{13}$	$2\frac{357}{500}$	$2\frac{311}{500}$	$2\frac{16381}{28500}$	$2\frac{233}{500}$	$2\frac{68}{379}$	$1\frac{187}{250}$	$1\frac{311}{1000}$	$1\frac{16381}{57000}$	$1\frac{183481}{652500}$	$1\frac{239}{1000}$	$1\frac{289}{2000}$	$1\frac{1}{24}$	
Pedis cubici Hispanorum.	$18\frac{23}{160}$	$3\frac{145}{822}$	3	$2\frac{15}{16}$	$2\frac{503}{600}$	$2\frac{749}{950}$	$2\frac{1143}{2090}$	$2\frac{839}{2382}$	$1\frac{11163}{15000}$	$1\frac{503}{1200}$	$1\frac{749}{1900}$	$1\frac{101}{261}$	$1\frac{486}{1331}$	$1\frac{739}{3082}$	$1\frac{37}{288}$	
Atrouae Hispanorum.	$20\frac{1}{5}$	$3\frac{1231}{2000}$	$3\frac{674}{1625}$	$3\frac{16278}{46875}$	$3\frac{29}{125}$	$3\frac{22}{125}$	$3\frac{[illegible]}{7000}$	$2\frac{359}{529}$	$2\frac{58}{375}$	$1\frac{77}{125}$	$1\frac{147}{250}$	$1\frac{1460}{2519}$	$1\frac{[illegible]}{793}$	$1\frac{1037}{2519}$	$1\frac{132}{415}$	
Sati Hebraeorum. Vrnae Rom. antiq.	$20\frac{13}{20}$	$3\frac{593}{855}$	$3\frac{1581}{3250}$	$3\frac{419}{1000}$	$3\frac{38}{125}$	$3\frac{1753}{7125}$	$3\frac{53}{500}$	$2\frac{950}{1259}$	$2\frac{76}{325}$	$1\frac{162}{250}$	$1\frac{4439}{7125}$	$1\frac{524}{855}$	$1\frac{[illegible]}{1000}$	$1\frac{233}{500}$	$1\frac{3153}{10072}$	
Scortij Roman. nostr.	$21\frac{1793}{13792}$	$3\frac{2305}{2948}$	$3\frac{3207}{5603}$	$3\frac{26998}{53875}$	$3\frac{1313}{3448}$	$3\frac{7898}{24567}$	$3\frac{78}{431}$	$2\frac{401}{500}$	$2\frac{2536}{10479}$	$1\frac{4761}{6986}$	$1\frac{32465}{49134}$	$1\frac{981}{1474}$	$1\frac{267}{431}$	$1\frac{411}{862}$	$1\frac{5533}{16403}$	
Palmi cubici Roman. nostr.	$22\frac{49}{256}$	$3\frac{36953}{38100}$	$3\frac{3}{4}$	$3\frac{173}{256}$	$3\frac{2041}{3633}$	$3\frac{369}{760}$	$3\frac{513}{1600}$	$2\frac{741}{794}$	$2\frac{881}{2400}$	$1\frac{2837}{3633}$	$1\frac{1139}{1520}$	$1\frac{2299}{3132}$	$1\frac{941}{1333}$	$1\frac{847}{1541}$	$1\frac{173}{1152}$	
Modij Roman. antiq.	$23\frac{5}{8}$	$4\frac{13}{57}$	$3\frac{136743}{137579}$	$3\frac{457}{500}$	$3\frac{39}{50}$	$3\frac{1219}{1710}$	$3\frac{139}{250}$	$3\frac{105}{794}$	$2\frac{13}{25}$	$1\frac{89}{100}$	$1\frac{2929}{3420}$	$1\frac{913}{1077}$	$1\frac{817}{1000}$	$1\frac{163}{250}$	$1\frac{15206}{30216}$	
Palmi cubici Hispanor.	$24\frac{23}{129}$	$4\frac{290}{1233}$	4	$3\frac{221}{240}$	$3\frac{353}{450}$	$3\frac{823}{1475}$	$3\frac{281}{500}$	$3\frac{163}{1191}$	$2\frac{5653}{11250}$	$1\frac{803}{900}$	$1\frac{1149}{1475}$	$1\frac{665}{781}$	$1\frac{1092}{1331}$	$1\frac{2013}{3082}$	$1\frac{109}{216}$	
Hinis Hebraeorum.	$26\frac{1}{960}$	$4\frac{559}{855}$	$4\frac{6532}{16367}$	$4\frac{77}{250}$	$4\frac{4}{25}$	$4\frac{3727}{42750}$	$3\frac{457}{500}$	$3\frac{56}{125}$	$2\frac{58}{75}$	$2\frac{2}{25}$	$2\frac{3727}{85500}$	$2\frac{44}{1357}$	2	$1\frac{817}{1000}$	$1\frac{2473}{3777}$	
Celeminis Hispanorum.	$27\frac{2167}{15304}$	$5\frac{121}{500}$	$4\frac{146282}{187525}$	$4\frac{1631}{1913}$	$4\frac{1311}{3826}$	$4\frac{1667}{2758}$	$4\frac{782}{1913}$	$3\frac{1726}{1913}$	$2\frac{5137}{5739}$	$2\frac{1311}{7652}$	$2\frac{1667}{5516}$	$2\frac{289}{1000}$	$2\frac{48}{1013}$	$2\frac{88}{1913}$	$1\frac{777}{901}$	
Gomoris, Assaronis Hebraeorum.	$30\frac{133}{160}$	$5\frac{259}{500}$	$5\frac{5953}{187525}$	$5\frac{79}{721}$	$4\frac{933}{1000}$	$4\frac{1759}{2080}$	$4\frac{121}{500}$	$4\frac{64}{721}$	$3\frac{36}{125}$	$2\frac{233}{500}$	$2\frac{1759}{4160}$	$2\frac{41}{100}$	$2\frac{511}{1444}$	$2\frac{77}{500}$	$1\frac{13191}{13734}$	
Congij Roman. antiq. Choei Graecorum.	$32\frac{729}{960}$	$5\frac{82}{95}$	$5\frac{7}{13}$	$5\frac{107}{250}$	$5\frac{6}{25}$	$5\frac{2151}{14250}$	$4\frac{133}{250}$	$4\frac{136}{379}$	$3\frac{62}{125}$	$2\frac{2483}{4000}$	$2\frac{16381}{28500}$	$2\frac{181481}{326250}$	$2\frac{513}{1000}$	$2\frac{289}{1000}$	$2\frac{1}{12}$	
Medij Celeminis Hispanorum.	$36\frac{6853}{7652}$	$6\frac{151}{250}$	$6\frac{77433}{326375}$	$6\frac{218}{1913}$	$5\frac{1728}{1913}$	$5\frac{1105}{1379}$	$5\frac{1016}{1913}$	$4\frac{1707}{1913}$	$3\frac{5169}{5739}$	$2\frac{3641}{3826}$	$2\frac{1242}{1375}$	$2\frac{277}{200}$	$2\frac{1602}{1913}$	$2\frac{1106}{1913}$	$2\frac{566}{2253}$	
Cabi, palm. cubic. Hebr. Choenicis Graecorum.	$37\frac{1}{2}$	$6\frac{487}{684}$	$6\frac{33659}{99218}$	$6\frac{107}{500}$	6	$5\frac{17}{19}$	$5\frac{323}{500}$	$4\frac{253}{260}$	4	3	$2\frac{18}{19}$	$2\frac{2216}{1305}$	$2\frac{1769}{2000}$	$2\frac{31}{50}$	$2\frac{503}{1311}$	
Bocalis Roman. nostr. Acumbris Hispanorum.	$40\frac{2}{5}$	$7\frac{231}{1000}$	$6\frac{1348}{1625}$	$6\frac{32557}{46875}$	$6\frac{58}{125}$	$6\frac{44}{125}$	$6\frac{83}{1000}$	$5\frac{189}{529}$	$4\frac{116}{375}$	$3\frac{29}{125}$	$3\frac{22}{125}$	$3\frac{401}{2519}$	$3\frac{42}{397}$	$2\frac{2074}{2519}$	$2\frac{264}{415}$	
Logi Hebraeorum. Sextarij Roman. antiq.	$59\frac{21}{40}$	$10\frac{2239}{3420}$	$10\frac{103}{1625}$	$9\frac{1729}{2000}$	$9\frac{121}{250}$	$9\frac{1695}{7125}$	$8\frac{1503}{1562}$	$7\frac{176}{200}$	$6\frac{121}{375}$	$4\frac{381}{500}$	$4\frac{1289}{1900}$	$4\frac{559}{855}$	$4\frac{289}{500}$	$4\frac{4}{25}$	$3\frac{600}{763}$	
Foglietae Rom. nostr. Quartilli Hispanorum.	$64\frac{29}{160}$	$11\frac{239}{500}$	$10\frac{2187}{2600}$	$10\frac{313}{500}$	$10\frac{269}{1000}$	$10\frac{79}{1000}$	$9\frac{327}{500}$	$8\frac{63}{125}$	$6\frac{423}{500}$	$5\frac{269}{2000}$	$5\frac{79}{2000}$	$5\frac{7}{509}$	$4\frac{333}{250}$	$4\frac{241}{500}$	$4\frac{1589}{13734}$	
Palmi cubici Romani antiqui.	$65\frac{249}{480}$	$11\frac{622}{855}$	$11\frac{1}{13}$	$10\frac{3431}{4000}$	$10\frac{493}{1000}$	$10\frac{2131}{7125}$	$9\frac{108}{125}$	$8\frac{272}{379}$	$6\frac{124}{125}$	$5\frac{483}{2000}$	$5\frac{2131}{14250}$	$5\frac{20316}{163125}$	$5\frac{111}{300}$	$4\frac{289}{500}$	$4\frac{1}{6}$	
Heminae Roman. antiq. Cotylis Graecorum.	75	$13\frac{145}{342}$	$12\frac{33659}{49609}$	$12\frac{107}{250}$	12	$11\frac{15}{19}$	$11\frac{73}{250}$	$9\frac{133}{130}$	8	6	$5\frac{17}{19}$	$5\frac{1122}{1305}$	$5\frac{281}{1000}$	$5\frac{6}{25}$	$4\frac{1006}{1311}$	
Acetabuli Roman. antiq. Oxibaphi Graecorum.	$119\frac{1}{20}$	$21\frac{529}{1710}$	$20\frac{206}{1625}$	$19\frac{729}{1000}$	$19\frac{6}{125}$	$18\frac{1695}{2375}$	$17\frac{722}{781}$	$15\frac{78}{100}$	$12\frac{262}{375}$	$9\frac{131}{250}$	$9\frac{1695}{4750}$	$9\frac{263}{855}$	$9\frac{155}{1000}$	$8\frac{8}{25}$	$7\frac{437}{763}$	
Cyathi Roman. antiq.	$136\frac{7}{24}$	$24\frac{386}{855}$	$23\frac{13}{325}$	$22\frac{73}{125}$	$21\frac{201}{250}$	$21\frac{8}{19}$	$20\frac{16773}{31250}$	$18\frac{37}{500}$	$14\frac{67}{125}$	$10\frac{451}{500}$	$10\frac{27}{38}$	$10\frac{152}{171}$	$10\frac{24}{50}$	$9\frac{131}{250}$	$8\frac{4589}{6867}$	
Digiti cubici Hebraeorum.	150	$26\frac{155}{171}$	$25\frac{17709}{49609}$	$24\frac{107}{125}$	24	$23\frac{11}{19}$	$22\frac{73}{125}$	$19\frac{58}{65}$	16	12	$11\frac{15}{19}$	$11\frac{949}{1305}$	$10\frac{169}{500}$	$10\frac{12}{25}$	$9\frac{701}{1311}$	
Parati cubi nostr. mensur.	$193\frac{39}{40}$	$34\frac{215}{303}$	$32\frac{206222}{263711}$	$32\frac{29}{300}$	$31\frac{9}{250}$	$30\frac{3502}{7125}$	$29\frac{266513}{1310375}$	$25\frac{5833}{8125}$	$20\frac{259}{375}$	$15\frac{259}{500}$	$15\frac{1751}{7125}$	$15\frac{599}{3625}$	$14\frac{21}{25}$	$13\frac{139}{250}$	$12\frac{2321}{6867}$	
Vnciae cubicae Roman. antiquae.	$296\frac{89}{160}$	$35\frac{17}{95}$	$33\frac{3}{13}$	$32\frac{2293}{4000}$	$31\frac{449}{1000}$	$30\frac{2131}{2375}$	$29\frac{74}{125}$	$26\frac{22}{397}$	$20\frac{122}{125}$	$15\frac{1449}{2000}$	$15\frac{2131}{4750}$	$15\frac{20316}{54375}$	$15\frac{89}{100}$	$13\frac{1473}{2000}$	$12\frac{1}{2}$	
Mystri Graecorum.	$216\frac{29}{80}$	$38\frac{247}{342}$	$36\frac{3739}{6500}$	$35\frac{851}{1000}$	$34\frac{309}{500}$	$34\frac{76}{7125}$	$32\frac{2293}{4000}$	$28\frac{69}{100}$	$23\frac{59}{750}$	$17\frac{309}{1000}$	$17\frac{38}{7125}$	$16\frac{943}{1710}$	$16\frac{[illegible]}{25}$	$15\frac{119}{1000}$	$13\frac{580}{763}$	
Digiti cubici Romani antiqui.	$262\frac{3}{40}$	$46\frac{1553}{1710}$	$44\frac{4}{13}$	$43\frac{431}{1000}$	$41\frac{233}{250}$	$41\frac{1399}{7125}$	$39\frac{57}{125}$	$34\frac{294}{397}$	$27\frac{121}{125}$	$20\frac{483}{500}$	$20\frac{4262}{7125}$	$20\frac{81424}{163125}$	$20\frac{119}{150}$	$18\frac{473}{1500}$	$16\frac{2}{3}$	
Vnciae cubicae palmi Romanorum nostr.	$266\frac{19}{64}$	$47\frac{2028}{3175}$	45	$44\frac{7}{64}$	$42\frac{23}{40}$	$41\frac{157}{190}$	$40\frac{29}{400}$	$35\frac{226}{794}$	$28\frac{81}{200}$	$21\frac{23}{80}$	$20\frac{347}{380}$	$20\frac{221}{261}$	$20\frac{85}{133}$	$18\frac{1839}{3082}$	$16\frac{89}{96}$	
Digiti cubici Hispanorum.	$290\frac{3}{10}$	$50\frac{338}{411}$	48	$47\frac{1}{20}$	$45\frac{31}{75}$	$44\frac{293}{475}$	$42\frac{93}{125}$	$37\frac{757}{1191}$	$30\frac{56}{1875}$	$22\frac{53}{75}$	$22\frac{293}{950}$	$22\frac{50}{261}$	$21\frac{141}{133}$	$19\frac{1289}{1541}$	$18\frac{1}{18}$	
Cyanis Graecorum.	$312\frac{1}{80}$	$55\frac{724}{855}$	$52\frac{12916}{16367}$	$51\frac{353}{500}$	$49\frac{461}{500}$	$49\frac{329}{7125}$	$46\frac{121}{125}$	$41\frac{47}{125}$	$33\frac{7}{25}$	$24\frac{961}{1000}$	$24\frac{3727}{7125}$	$24\frac{518}{1357}$	24	$21\frac{805}{1000}$	$19\frac{322}{377}$	
Cochlearis Roman. antiqui.	$393\frac{9}{80}$	$70\frac{34}{95}$	$66\frac{6}{13}$	$65\frac{73}{500}$	$62\frac{449}{500}$	$61\frac{1887}{2375}$	$59\frac{23}{125}$	$52\frac{44}{397}$	$41\frac{119}{125}$	$31\frac{449}{1000}$	$30\frac{2131}{2375}$	$30\frac{40732}{54375}$	$30\frac{119}{150}$	$27\frac{473}{1000}$	25	

Universidad de Deusto Biblioteca

LA PROPORTIONV

VA LATERA CVBICA MENSVRARVM LI
VGVM. LONGITVDINVM. QVAE HEBRAEIS OLIM. (
ROMANIS FVERVNT. NVNC ROMANIS HISPANISQ
SVNT IN VSV, MVTVO CONFERVNTVR ET OSTENDITVR
QVOTIES MINVS QVODLIBET A MAIORI CONTINEATVR.

Universidad de Deusto Biblioteca

[…]egae Hispan.																		
[…]22/[…]275	Medimni Rom. ant.																	
[…]03/[…]10	1 1/10	Ephi Be[…]min. Heb.																
[…]15587/[…]59375	1 2619/12500	1 2471/25000	Pedis cubici Graecorum.															
[…]33481/[…]2500	1 259/1000	1 189/2000	1 1/24	Amph. ped. cub. ro. ant.														
[…]01/[…]61	1 486/1331	1 718/1082	1 37/288	1 1/12	Pedis cubic. Hispan.													
[…]60/[…]19	1 493/794	1 1017/2119	1 132/415	1 306/1153	1 449/3250	Arrouae Hispan.												
[…]4/[…]5	1 58/1000	1 […]/500	1 3143/10072	1 219/1000	1 527/3250	1 53/2466	Sati Hebr. Vrnę ro. an.											
[…]11/[…]74	1 267/431	1 […]	1 155363/1610387	1 125/431	1 1069/5603	1 79/579	1 41/1724	Scortij Roman. nostr.										
[…]9/[…]2	1 942/1331	1 847/1541	1 473/1152	1 17/48	1 1/4	1 727/7398	1 751/7554	1 41/834	Palmi cub. Rom. nostr									
[…]3/[…]7	1 811/1000	1 183/250	1 15206/30216	1 221/500	1 45581/137579	1 29/171	1 29/200	1 526/4447	1 526/8125	Modij Roman. ant.								
	1 1091/1333	1 2013/3082	1 109/216	1 4/9	1 1/3	1 634/3699	1 556/3777	1 41/356	1 1/15	1 1/2350	Palmi cubici Hispan.							
	2	1 817/1000	1 2473/3777	1 587/1000	1 7633/16367	1 1063/3699	1 259/1000	1 32/139	1 7/60	1 73/721	1 1633/16367	Hinis hebraeorum.						
[…]9/[…]0	2 481/1913	2 88/1913	1 777/901	1 1506/1913	1 111269/187525	1 621/1379	1 801/1913	1 101490/265907	1 7953/24869	1 661/1758	1 73141/375050	1 241/1913	Celeminis Hisp.					
	2 535/1443	2 77/500	1 15191/13734	1 636/721	1 127001/187525	1 547/1040	1 256/721	1 927/2021	1 18271/46865	1 317/2040	1 96739/375050	1 535/2884	1 95/1818	Gomoris Assar. Heb.				
[…]81/[…]50	2 519/1000	2 189/1000	2 1/12	2	1 11/13	1 319/513	1 587/1000	1 155/278	1 31/65	1 387/1000	1 5/13	1 519/2000	1 203/1710	1 6/95	Congij Ro. ant.			
	2 1602/1913	2 1106/1913	2 566/2253	2 482/1913	2 25811/326375	1 1141/1379	1 1506/1913	1 1581/2127	1 16488/24869	1 275/1379	1 182546/326375	1 801/1913	1 259/1000	1 376/1913	1 241/1913	Mediij celem. Hisp.		
	2 1769/2000	2 31/50	2 503/1311	2 289/1000	2 33659/297654	1 244/285	1 817/1000	1 2171/2802	1 5609/8125	1 587/1000	1 232095/396872	1 177/400	1 302/1077	1 37/171	1 289/2000	1 221/2357	Cabi pal. cub. Heb.	
	3 41/397	2 2074/2519	2 164/415	2 612/1153	2 449/1625	2	1 1207/1259	1 507/556	1 6671/8125	1 71/100	1 2299/3750	1 439/794	1 379/1000	1 133/397	1 233/1000	1 239/2519	1 29/375	Bocalis Ro. nost[r.]
	4 289/500	4 4/25	3 600/761	3 317/500	3 576/1615	2 162/171	2 177/200	2 72187/88250	2 5554/8125	2 519/1000	2 3353/6500	2 289/1000	2 28/855	1 796/855	1 871/1000	1 524/855	1 881/1500	1 81/171
	4 233/250	4 241/500	4 1589/13734	3 457/500	3 4787/7800	3 22/125	3 53/500	3 49/1401	2 7234/8125	2 357/500	2 7387/10400	2 233/500	2 60/1259	2 2/25	1 917/1000	1 585/794	1 1423/2000	1 147/250
[…]5	5 119/5000	4 189/500	4 1/6	4	3 9/13	3 125/513	3 131/750	3 14/139	2 62/65	2 58/75	2 10/13	2 519/1000	2 203/855	2 12/95	2	1 826/1077	1 831/1000	1 319/513
	5 269/1000	5 6/25	4 1006/1311	4 289/500	4 33659/148827	3 1219/1710	3 317/500	3 770/1401	3 3093/8125	3 131/750	3 33659/198436	2 1769/2000	2 604/1077	2 74/171	2 289/1000	2 442/2357	2	1 2919/3420
	9 157/1000	8 8/25	7 417/763	7 67/250	6 1152/1625	5 1529/1710	5 769/1000	5 28062/44125	5 2983/8125	5 39/1000	5 103/3250	4 1157/2000	4 56/855	3 737/855	3 317/500	3 524/855	3 131/750	2 3239/3429
	10 241/500	9 131/250	8 4189/6867	8 8/25	7 221/325	6 839/1459	6 603/1000	6 1963/8825	6 234/1625	5 769/1000	5 247/325	5 241/1000	4 559/855	4 1004/2375	4 4/25	3 738/1077	3 317/500	3 839/2918
	10 289/500	10 12/25	9 701/1311	9 39/250	8 67318/148827	7 364/855	7 67/257	7 139/1401	6 6186/8125	6 131/375	6 33659/99218	5 769/1000	5 131/1077	4 148/171	4 289/500	4 881/2357	4	3 1219/1710
	14 21/25	13 119/250	12 2221/6867	11 421/500	10 244584/263711	9 18737/30825	9 399/1000	9 10472/44125	8 6052/8125	8 211/1000	8 103111/527422	7 23/50	6 1347/2145	6 1401/4750	5 921/1000	5 464/1795	5 43/250	4 2478/3082
	15 119/1000	13 1471/2000	12 1/2	12	11 1/13	9 125/171	9 131/250	9 43/139	8 56/65	8 8/25	8 4/13	7 1119/2000	6 205/285	6 36/95	6	5 118/359	5 483/2000	4 148/171
	16 16/25	15 119/1000	13 580/763	13 207/1000	12 623/3250	10 98/137	10 241/500	10 10024/44125	9 6117/8125	9 157/1000	9 3729/26000	8 8/25	7 416/1077	7 49/2275	6 1207/2000	5 856/1077	5 769/1000	5 49/137
	20 119/250	18 473/1500	16 2/3	16	14 10/13	12 500/513	12 262/375	12 56/139	11 53/65	11 7/75	11 1/3	10 1119/1500	9 812/855	8 48/95	8	7 113/1077	6 1483/1500	6 250/513
	20 625/1333	18 1819/3082	16 89/96	16 1/4	15	13 163/3699	12 1142/1259	12 82/139	12	11 4/15	11 1/4	10 625/2666	9 245/2736	8 97/152	8 1/8	7 155/718	7 23/240	6 1931/3699
	21 1181/1333	19 1289/1541	18 1/18	17 1/3	16	14 70/1233	13 2895/3777	13 34/89	12 4/5	12 2/225	12	10 1222/1333	9 1784/2565	9 61/385	8 2/3	7 250/359	7 128/225	7 35/1233
	24	21 805/1000	19 3227/3777	19 6/125	17 9761/16367	15 553/1233	15 119/1000	14 106/139	13 2/5	13 155/721	13 3229/16367	12	10 236/359	10 298/2375	9 111/250	8 497/1077	8 8/25	7 893/1233
	30 119/500	27 471/1000	25	24	22 2/13	19 79/171	19 6/125	18 84/139	17 47/65	16 16/25	16 8/13	15 119/1000	13 121/285	12 72/95	12	10 236/359	10 241/500	9 125/171

...VM TERTIA ...LIQVORVM ...M. GRAECIS ...SQVE ...R

Universidad de Deusto Biblioteca

MENSVRARVM EXEMPLA

Quarum latera cubica eandem habent propositionem.

Vt 1. ad 2.
sic

Cochlearis latus cubic. Digitus Hebraeorum Acetabuli latus cubic. Heminae latus cubic. Palmus Roman. antiq. Bocalis latus cubicum Congij latus cubicum Hinis latus cubicum Barrilis latus cubicum Bati maioris latus cub.	ad	Vnciam Roman. antiq. Heminae lat. cubicum Sextarij latus cubicum Cabi latus cubicum Congij latus cubicum Arrouae latus cubicum Amphorae latus cubic. Medimni latus cubic. Botte latus cubicum Cubitum Hebraeorum

Vt 1. ad 8.
sic

Digitus Roman. antiq. Heminae latus cubic.	ad	Congij latus cubicum Pedem Hebraeorum

Vt 1. ad 12.
sic

Cyanis latus cubicum Digitus Hispanorum Vncia palmi Rom. nost.	ad	Hinis latus cubicum Palmum Hispanorum. Palmum Roman. nostr.

Vt 1. ad 6.
sic

Cochlearis latus cub. Vncia Roman. antiq. Heminae latus cubic. Cabi latus cubicum	ad	Palmum Roman. antiq. Congij latus cubicum Bati maioris latus cub. Cubitum

Vt 1. ad 3
sic

Vncia Roman. antiq. Cabi latus cubicum Pes Hispanorum.	ad	Palmum Roman. ant. Bati maioris lat. cub. Varam Hispanorum.

Vt 1. ad 16.
sic

Digitus Hispanorum Digitus Roman. antiq. Digitus Hebraeorum	ad	Pedem Hispanorum Pedem Roman. antiq. Pedem Hebraeorum.

Vt 24. ad 25.
sic

Pes Romanus antiquus	ad	Pedem Graecorum.

Vt 1. ad 4.
sic

Digitus Hebraeorum Palmus Roman. antiq. Palmus Hebraeorum Palmus Hispanorum Digitus Roman. antiq.	ad	Cabi latus cubicum Amphorae latus cubic. Pedem Hebraeorum Varam. Palmum Roman. antiq.

	Bocalis Ro. nost.	Sextarij Ro. ant.	Fogliettae Rom. nost.	Palm Roman. antiq.	Heminae Rom. ant.	Acetabuli Rom. ant.	Cyathi Roman. anti.	Digiti Hebraeorum.	Parati cubi nostri.	Vnciae Roman. anti.	Mystri Graecor.	Digiti Roman. anti.	Vnciae pal. Rom. nostr.	Digiti Hispanorum.	Cyani Graecor.
...al. ...b.															
Bocalis Ro. nost.															
Sextarij Ro. ant.	$1\frac{81}{171}$														
Fogliettae Rom. nost.	$1\frac{147}{250}$	$1\frac{61}{794}$													
Palm Roman. antiq.	$1\frac{319}{513}$	$1\frac{261}{2000}$	$1\frac{53}{2466}$												
Heminae Rom. ant.	$1\frac{2919}{3420}$	$1\frac{259}{1000}$	$1\frac{29}{171}$	$1\frac{289}{2000}$											
Acetabuli Rom. ant.	$2\frac{3239}{3419}$	2	$1\frac{1961}{2565}$	$1\frac{317}{1000}$	$1\frac{881}{1500}$										
Cyathi Roman. anti.	$3\frac{839}{2918}$	$2\frac{259}{500}$	$2\frac{107}{855}$	$2\frac{2}{25}$	$1\frac{817}{1000}$	$1\frac{289}{2000}$									
Digiti Hebraeorum.	$3\frac{1210}{1710}$	$3\frac{129}{500}$	$2\frac{58}{171}$	$2\frac{289}{1000}$	2	$1\frac{259}{1000}$	$1\frac{73}{721}$								
Parati cubi nostri.	$4\frac{24781}{30825}$	$3\frac{603}{2000}$	$3\frac{109}{4275}$	$2\frac{1921}{2000}$	$2\frac{293}{500}$	$1\frac{629}{1000}$	$1\frac{423}{1000}$	$1\frac{293}{1000}$							
Vnciae Roman. anti.	$4\frac{148}{171}$	$3\frac{317}{500}$	$3\frac{53}{822}$	3	$2\frac{2483}{4000}$	$1\frac{2603}{4000}$	$1\frac{377}{400}$	$1\frac{2483}{8000}$	$1\frac{27}{2000}$						
Mystri Graecor.	$5\frac{49}{137}$	$4\frac{291}{500}$	$3\frac{178}{475}$	$3\frac{1207}{4000}$	$2\frac{1769}{2000}$	$1\frac{817}{1000}$	$1\frac{587}{1000}$	$1\frac{1769}{4000}$	$1\frac{51}{1000}$	$1\frac{1207}{12000}$					
Digiti Roman. anti.	$6\frac{250}{513}$	$4\frac{857}{1817}$	$4\frac{106}{1233}$	4	$3\frac{1483}{3000}$	$2\frac{201}{1000}$	$1\frac{277}{300}$	$1\frac{4483}{6000}$	$1\frac{527}{1500}$	$1\frac{1}{3}$	$1\frac{317}{1500}$				
Vnciae pal. Rom. nostr.	$6\frac{1931}{3699}$	$4\frac{4196}{5451}$	$4\frac{739}{4392}$	$4\frac{1}{16}$	$3\frac{263}{480}$	$2\frac{857}{3634}$	$1\frac{739}{853}$	$1\frac{743}{960}$	$1\frac{2204}{5921}$	$1\frac{17}{48}$	$1\frac{3043}{13207}$	$1\frac{1}{64}$			
Digiti Hispanorum.	$7\frac{35}{1233}$	$4\frac{4196}{5451}$	$4\frac{1578}{3649}$	$4\frac{1}{3}$	$3\frac{353}{450}$	$2\frac{2098}{5451}$	$2\frac{13}{156}$	$1\frac{803}{900}$	$1\frac{2746}{5921}$	$1\frac{4}{9}$	$1\frac{4126}{13207}$	$1\frac{1}{12}$	$1\frac{1}{15}$		
Cyani Graecor.	$7\frac{893}{1233}$	$5\frac{241}{1000}$	$4\frac{593}{684}$	$4\frac{381}{500}$	$4\frac{4}{25}$	$2\frac{1241}{2000}$	$2\frac{289}{1000}$	$2\frac{2}{25}$	$1\frac{339}{500}$	$1\frac{851}{1500}$	$1\frac{2?1}{500}$	$1\frac{381}{2000}$	$1\frac{6499}{29101}$	$1\frac{1633}{16367}$	
Cochlearis Rom. antiq.	$9\frac{125}{171}$	$6\frac{603}{1000}$	$6\frac{51}{171}$	6	$5\frac{241}{1000}$	$3\frac{603}{2000}$	$2\frac{177}{200}$	$2\frac{1241}{2000}$	$2\frac{27}{1000}$	2	$1\frac{817}{1000}$	$1\frac{1}{2}$	$1\frac{51}{65}$	$1\frac{5}{13}$	$1\frac{259}{1000}$

Universidad de Deusto
Biblioteca

Universidad de Deusto
Biblioteca

TABVLA P

Q V

IN QVA OMNIA PRA
LATERA ITERVM
INTEGRIS NVME

singu

	L.c. Acetabuli.																				
Lat. cubic. Amphorae	vt 250 ad 1817	L.c Amphorae																			
Lat. cubic. Arrouae	1710/10079	1459/1153	Lat. cu. Arrouae																		
Lat. cu. Bati maioris.	250/2381	1000/1311	vt 125 ad 202	Lat. cu. Bat. ma.																	
Lat. cub. Barril.	4750/44445	57000/73381	250/397	vt 57 ad 56	Lat. cub. Barrilis.																
Lat. cub. Bocalis.	1420/10079	2198/1153	2/1	404/125	vt 377 ad 125	Lat. cu. Bocalis															
Lat. cub. Bottae.	2375/44445	125/794	125/397	57/112	1/2	vt 125 ad 794	Lat. cub. Bottae														
La cub. Cahizis.	1710/36439	190/557	2000/7231	2052/4591	1260/2869	1000/7231	vt 2520 ad 2869	Lat. cu. cahizis													
Calamum Hebraeorū.	20/2781	1920/31449	5/101	2/15	112/1425	5/202	224/1425	80/31449	Calamus Hebraeo												
Lat. cub. Celeminis	855/3476	3419/1913	2000/1379	16615/7652	12699/5516	1000/1379	11699/2758	2621/500	415375/15304	L.c. Celeminis.											
Lat. cub. Chocnicis	750/2381	2289/1000	59/285	3/1	56/19	375/404	112/19	4591/648	75/2	1379/1077	La. cub. Chocn.										
Lat. cub. Choei.	500/1817	2/1	832/513	10483/4000	73381/28500	1000/1233	73381/14750	557/95	31449/960	1913/1710	vt 1289 ad 2000	Lat cu. Choei.									
Lat. cub. Cochlearis	6603/2000	24/1	3328/171	31449/1000	73381/2375	1664/171	146762/2375	6684/95	31449/80	3826/285	5241/500	vt 12 ad 1	Lat. c. Cochlearis.								
Lat cub. Cori.	781/13999	500/1233	2000/6083	57/112	3175/6083	1000/6083	6350/6083	869/731	505/76	1913/8434	500/2813	250/1233	vt 255 ad 7938	Lat. cubic. Cori.							
Lat cub. Culei.	1000/9729	500/1357	46875/156903	1500/3107	28000/59033	46875/313806	56000/59033	3979/3684	18750/3107	1613/9283	500/3107	250/1357	500/12573	vt 721 ad 794	Lat. cub. Culei.						
Cubitum	125/2381	500/1311	125/404	1/2	28/57	125/808	56/57	4591/4104	25/4	3826/16615	1/6	250/1311	500/31449	95/101	vt 3107 ad 3000	Cubitus Hebr.					
Lat. cub. Cyanis	5141/2000	2381/125	10988/1233	24961/1000	74727/7125	5494/1233	349454/7125	77749/855	24961/80	3826/359	24961/3000	2381/250	1000/1259	5871/125	25853/500	24961/500	Lat. cu. Cyanis.				
Lat. cub. Cyathi	2289/2000	208/25	9593/1459	5451/500	407/38	9593/2918	814/38	20906/855	3271/24	3979/855	1817/500	104/25	200/577	641773/31250	2448/125	5451/150	vt 1000 ad 2289	Lat. cu. Cyathi			
Digitū Hebraeorum.	1259/1000	2289/250	6349/855	12/1	214/19	6349/1719	448/19	4591/171	150/1	5516/1077	4/1	2289/500	2000/5241	2823/125	3107/125	24/1	25/52	vt 794 ad 721	Digitus Hebrae.		
Digit Rom. antiquum.	2201/1000	16/1	6656/513	10483/500	146762/7125	3328/513	93524/7125	80213/1710	10483/40	7652/855	10483/1500	8/1	2/3	932/125	43431/1000	10483/250	2000/2381	777/300	10483/6000	Dig. Ro. antiq.	
Digitum Hispanorum.	13000/5451	52/3	17332/1233	1703/75	21193/950	8666/1233	21193/475	20888/411	2903/10	24869/2565	1703/225	26/3	13/18	5343/125	941/20	2146/75	16367/18000	156/125	1703/900	vt 13 ad 12	Digitus Hispan.
Lat. cub. Fogliettae	565/4526	1957/500	397/115	10269/2000	10079/2000	397/250	10079/1000	5739/500	10269/160	2578/1156	3413/2000	1957/1000	411/2559	4827/500	5313/500	10169/1000	684/3319	855/1817	1413/1000	1957/8000	3649/16174
L.c. Gomor Assaronis.	855/3304	1357/721	1187/1040	1233/500	10079/4160	1587/2080	10079/2080	2759/500	4933/169	1913/1818	411/500	1357/1442	95/1218	1321/500	3684/721	1233/250	2371/24048	2371/10504	411/2000	1357/11536	285/2626
AD Lat. cub. Hanegae	855/7958	652500/845981	2519/3979	3915/3826	36473/36280	2519/7958	36473/18140	229/100	149625/22956	1000/2289	1505/3846	36250/83598	54375/163381	3684/913	2924/1379	3915/1913	1357/33096	171/1862	1105/15504	16315/3344924	261/5792
Lat. cubic. Heminae	1500/1381	2289/500	6349/1710	6/1	112/19	6349/3420	224/19	4446/342	75/1	2758/1677	2/1	2289/1500	1000/5240	2823/250	3107/250	12/5	25/104	1000/1817	1/2	2289/8000	450/1703
Lat. cubic. Hinis.	2000/9157	1587/1000	4762/3699	52/25	74727/2550	2381/3699	17477/42750	3979/855	24961/960	1913/2154	52/75	1587/1000	1000/15119	1957/500	3077/250	104/25	1/12	1000/5241	13/75	1587/18000	1333/14552
Lat. cubic. Logi.	1/2	1817/500	504/171	2381/500	8889/1900	257/171	8889/950	36439/3420	2181/40	1738/855	2381/1500	1817/1070	1000/6603	13999/1562	19729/2000	2381/250	1000/5241	1000/2189	1311/6000	1817/8000	5451/26000
Lat. cub. Medimni	1000/9157	1000/1257	794/1287	26/5	9707/9500	397/1287	9707/4750	3979/1710	24961/1920	1913/4308	26/75	500/1259	500/15119	1957/1000	1077/600	52/25	1/14	500/5241	13/150	125/2518	1333/29104
L. cu. Medij celeminis.	855/3089	4208/1913	2520/1379	11293/3826	4000/1279	1260/1379	8000/1379	1651/210	82325/7652	1259/1000	11293/11478	2154/913	259/38.6	10581/1913	11696/1913	11293/1913	1077/9110	1077/3919	11193/15912	1077/7652	359/2765
Lat cubic. Metretae	25/208	2000/2289	2513/3556	229/200	1603/1425	1519/7112	3206/1425	146/57	129/16	913/3914	229/600	1000/2189	1000/17473	1077/500	2371/1000	229/100	1000/21805	250/2381	229/2400	125/2289	1541/30568
Lat. cubic. Modij.	1000/5039	721/500	200/171	189/100	6349/3420	100/171	6349/1710	245/57	189/8	2758/3419	63/100	721/2000	25/416	889/250	1957/500	189/50	721/9528	1000/5769	63/400	721/8000	225/2702
Lat. cub. Mystri.	1817/1000	13207/1000	1468/137	17309/1000	121163/7125	734/137	242326/7125	13243/342	17309/80	7958/1077	17309/3000	13207/2000	1000/1817	130291/4000	35851/1000	17309/500	500/721	1587/1000	17309/12000	13207/16000	13207/17333
Palmum Hispanorum.	3250/16353	13/9	4333/3699	1703/900	2624/1475	4333/7398	5248/1475	5222/1233	2903/120	375050/44819	1703/2700	13/18	13/216	1781/500	941/240	1703/450	16367/16000	125/1872	1703/10800	13/144	1/12
Palmū Roman. nostr.	8125/43608	65/48	8125/7398	6470/3633	2649/1520	8125/14796	2649/760	151253/38100	5681/256	24869/32812	6470/10899	65/96	65/1152	5343/600	941/256	17940/2633	5/67	1615/9984	1135/21198	65/768	5/64
Palmū Roman. antiq	1000/1317	4/1	1664/513	10483/2000	73381/14250	832/513	73381/7125	10027/855	31449/480	1913/855	10483/6000	2/1	1/6	1133/125	43431/4000	10483/1000	500/2381	25/52	10483/24000	1/4	3/13
Lat. cub. Patrati cubi.	1629/1000	5921/500	296162/30825	7759/500	08626/7125	148081/30825	217252/7125	10517/303	7759/40	14217/2145	7759/2500	5921/1000	1000/2027	38267388/1310374	6409/200	7759/250	500/839	1423/1000	7759/6000	5921/8000	5921/8667
Pedem Graecorum.	703/5798	24/25	415/547	62899/50000	73381/59375	415/1094	146762/59375	6684/2375	3933/250	901/1678	62899/150000	12/25	1/25	7398/3125	32573/12500	62899/25000	3777/74990	6867/59515	62899/600000	3/50	18/325
Pedem Hebraeorum.	375/4762	250/437	375/808	3/4	14/19	375/1616	28/19	4591/2736	75/8	5739/16615	1/4	125/437	125/6244	2823/2000	3107/2000	3/2	25/832	125/1817	1/16	125/3496	1875/5681
Pedem Hispanorum.	1625/11902	13/12	3250/3699	1703/1200	2649/1900	1625/3699	2649/950	2611/822	2903/160	187525/298794	1703/3600	13/24	13/288	3343/000	47/16	1703/600	16364/288000	325/1496	1703/14400	13/192	1/16
Lat. cubic. Rubli.	100/579	379/826	529/1417	260/431	14560/24567	529/2834	29120/24567	3979/2948	25763/3448	1913/7465	260/1293	379/1652	397/10688	110490/96557	1077/862	520/431	125/5172	500/9033	18/1393	379/13216	1191/44824
Lat. cub. Sati.	1000/5769	1259/1000	2519/466	3448/1159	11564/7125	2519/4932	23178/7125	3158/855	413/20	1913/2714	3448/3777	1259/2000	125/2381	1553/500	3419/1000	6896/1259	1000/15119	1000/6601	162/1777	1259/16000	3777/51996
Lat. cub. Sortij.	44125/148687	550/431	6?8/179	1401/500	81599/49134	329/579	81599/24567	11149/2948	291425/13792	265907/368397	467/500	278/431	139/2856	1371/431	188623/53875	1401/250	139/2054	88?5/16913	67/1000	139/1724	89/1191
Varam Hispanorum.	1625/52706	3/16	1625/5549	297654/618967	1644930/3536977	1625/11098	3289860/3536977	2611/2466	2903/480	187525/896382	99218/618967	13/72	13/864	1908641/2142954	1602154/1635369	591308/618967	16367/864000	325/7488	19609/1137934	13/576	1/48
Vnciam Rom. nostri	8125/3614	65/4	48250/2699	1703/80	7847/380	24125/3699	7847/190	151253/3175	17043/64	24869/2736	703/240	65/8	65/96	16019/400	2823/64	1703/40	19101/35600	1571/832	1703/960	65/64	15/16
Vnciam Rom. antiq.	6663/4000	12/1	1664/171	1149/200	73381/4750	832/171	73381/2375	3342/95	31449/160	1913/285	10483/2000	6/1	1/2	3699/125	130293/4000	31449/1000	1500/2331	777/400	10483/3000	3/4	9/13

Universidad de Deusto Biblioteca

A PROPORTIONVM QVARTA

Universidad de Deusto Biblioteca

IA PRAECEDENTIS TABVLAE CVBICA TERVM CONFERVNTVR BINISQVE IS NVMERIS INDICATVR QVAM BINA

singula habeant inter se proportionem.

Digitus Hebr.																										
10483/6000	Dig. Ro. antiq.																									
1701/900	[illegible]	Digitus Hispan.																								
3431/8000	[illegible]	3649/16174	Lat.c. Foglietrae.																							
431/2000	[illegible]	285/2616	vt 25 ad 52	L.c.Gomor Af.																						
1305/15304	[illegible]	261/1792	500/2507	vt 100 ad 241	Lat.cub. Hanegae																					
1/2	[illegible]	410/1703	200/171	416/171	vt 7652 ad 1305	L.c.He-minae.																				
13/75	[illegible]	1333/4552	500/1233	2884/3419	2758/1357	vt 2000 ad 5769	Lat. cu. Hinis.																			
2381/6000	[illegible]	1451/26000	794/855	1651/855	1979/855	1000/1259	vt 2289 ad 1000	Lat. cu. Logi.																		
13/150	[illegible]	1333/29104	250/1233	1442/3419	1397/1375	1000/5769	1/2	vt 500 ad 2289	L.c.Me-dimni.																	
11291/45912	[illegible]	359/1765	794/1379	2289/1913	577/200	2357/5156	2714/1913	1710/3089	vt 5428 ad 1913	L.cu.Me-dio cele.																
229/2400	[illegible]	1541/30568	500/1241	500/1077	1913/1710	25/131	1000/1817	25/104	2000/1817	vt 1913 ad 4932	Lat.cu. Metretę															
63/400	[illegible]	225/1702	500/1357	2040/2357	1990/1077	750/2381	721/794	2000/5039	721/397	1379/1654	vt 413 ad 250	Lat. cu. Modij.														
17309/12000	[illegible]	13207/17333	1603/475	16674/2375	28303/1710	5769/2000	208/25	1817/500	416/25	6241/1077	15119/1000	vt 9157 ad 1000	La. cub. Mystri.													
1701/10800	[illegible]	1/12	10400/28187	375050/471789	1448/783	1703/5400	16367/18000	6500/16353	16367/9000	326375/508921	5095/3082	1351/1350	36000/237739	Palmus Hispan.												
3235/21798	[illegible]	5/64	8125/23488	46865/65136	5431/3132	3235/10899	60/67	8125/21804	120/67	24869/41357	2388/1541	8125/8651	8125/79242	vt 15 ad 16	Pal. R. noster.											
10483/24000	[illegible]	3/13	2519/2466	202/95	835986/163125	10483/12000	2519/1000	2000/1317	2519/500	1913/1077	2289/500	208/75	4000/13207	36/13	vt 192 ad 65	Pal. Ro. antiq.										
7759/6000	[illegible]	1921/8667	12934/4275	29901/4750	54974/3625	7759/3000	373/50	1629/500	373/25	9439/1795	3389/250	8211/1000	1000/1051	4323487/527422	71052/8125	5921/2000	Lat. c. Parati cubi									
62899/600000	[illegible]	18/325	13734/56525	13734/28925	1671962/1359375	62899/300000	3777/6250	763/2889	3777/3125	2253/5072	17473/25000	30216/45425	763/10499	216/325	1152/1625	6/25	vt 6867 ad 84725	Pes Græcorum.								
1/16	[illegible]	1875/1681	500/3423	125/411	1913/2610	1/8	75/208	375/2381	75/104	5739/22586	150/229	25/63	750/17309	11250/27153	2400/5681	125/874	375/7759	vt 3125 ad 5244	Pes Hebraeorū							
1701/14400	[illegible]	1/16	7800/28187	187525/314526	362/261	1703/7200	16367/24000	1625/5451	16367/12000	326375/678561	3821/3082	137579/183160	3250/49373	3/4	4/5	13/43	263711/2881694	325/288	18153/15000	Pes Hispanorū						
65/1293	[illegible]	1191/44824	125/1063	721/2948	8927/12640	130/1293	125/431	200/1579	250/431	1913/9359	909/1724	794/2487	100/2869	1191/3736	794/2329	379/3304	8125/208958	9925/20688	1529/1901	vt 2382 ad 5603	Lat. cub. Kubli.					
881/3777	[illegible]	3777/51996	[illegible]/1153	721/1077	1379/855	1724/3777	1000/1259	2000/5769	2000/1259	1913/3419	733/500	200/229	500/5241	3777/4333	7554/8305	1259/4000	1000/9379	13225/10072	876/275	3777/2250	vt 5448 ad 1259	Lat.c. Sati				
467/2000	[illegible]	89/1191	1401/4252	2021/2948	2435/1474	467/1000	139/171	88250/248687	278/171	2127/3709	1273/862	4447/4973	44125/451274	356/397	834/875	139/431	44125/407597	1040587/219275	22494/10479	6672/1005	1401/500	1765/1724	Lat.c. Scort.			
49609/1237914	[illegible]	1/48	2600/28187	187525/943578	130150/282357	49609/618967	16367/72000	1625/16353	16367/36000	326575/1035683	21261/51448	137579/149480	6500/237739	1/4	4/15	13/144	263711/8644474	325/889	290872/428067	1/3	3848614/4906107	3250/11331	5603/20016	Vara Hisp.		
1701/960	[illegible]	15/16	18307/4392	1313/152	5431/261	1703/480	27285/2666	8125/1817	27285/1333	5181/718	57315/3082	169/15	16250/13207	45/4	12/1	65/16	8125/5921	1625/96	2561/200	15/1	28015/794	16250/1259	1750/139	vt 45 ad 1	Vnc. pal. Ro. nost.	
10481/8000	[illegible]	9/13	1519/822	606/95	835981/145371	10483/4000	15119/2000	6603/1000	15119/1000	1913/359	27473/2000	208/25	12000/13207	108/13	576/65	3/1	2027/2000	25/[illegible]	2622/[illegible]	144/13	10344/397	2381/250	1293/139	432/13	vt 48 ad 65	Vnc. Roman. ant.

Lat. cubi
Ampho
Lat. cubi
Arrou
Lat. cu.
ti maiori
Lat. cub.
Barril.
Lat. cub.
Bocalis.
Lat. cub.
Bottae.
La cub.C
hizis.
Calamum
Hebraeor
Lat. cub.
Celemini
Lat. cub.
Choenici
Lat. cub.
Choci.
Lat. cub.
Cochlear
Lat cub.
Cori.
Lat cub.
Culei.
Cubitum
Lat. cub.
Cyanis.
Lat. cub
Cyathi
Digitū F
braeorum
Digit. R
antiquum
Digitum
spanoru
Lat. cub.
Foglietta
L.c. Gom
Affaronis
Lat cub.
Hanegae
Lat. cubi
Heminae
Lat. cubi
Hinis.
Lat. cubi
Logi.
Lat. cub.
Medimn
L. cu. Me
celemini
Lat cubi
Metretae
Lat. cubi
Modij.
Lat. cub
Mystri.
Palmum
spanorum
Palmū I
man. not
Palmū I
man. ant
Lat. cub.
rati cubi
Pedem
corum.
Pedem I
braeorum
Pedem I
spanorum
Lat. cubi
Kubli.
Lat. cub.
Satt.
Lat. cub.
Sortij.
Vatzov I
spanorum
Vnciam
Rom. not
Vnciam
Gom. ant

Universidad de Deusto
Biblioteca

Universidad de Deusto
Biblioteca

TABVLA PROPORTI

In qua omnes liquorum mensurae quibus Hebraei olim vt
nostrisque Romanis & Hispa

HEBRAICAE ANTIQVAE.					GRAECAE ANTIQVAE.					RO
Corus.	Batus maior.	Bat' min. Metreta Graecor.	Hin.	Log. Xeste Gre. Sextarius Ro. antiq.	Chus. Congius Ro. antiq.	Cotyle. Hemina Romana antiq	Oxibaphus Acetabulũ Ro. antiq.	Mystrum.	Cyane.	Culeus A
									1	
									2	
								1	3	
								2	6	
								3	9	
								4	12	
							1	6	18	
							2	12	36	
							3	18	54	
						1	4	24	72	
						$1\frac{2}{3}$	$6\frac{2}{3}$	$38\frac{2}{3}$	$115\frac{1}{3}$	
				1		2	8	48	144	
				2		4	16	96	288	
				3		6	24	144	432	
				$3\frac{1}{3}$		$6\frac{2}{3}$	$25\frac{1}{3}$	$153\frac{1}{3}$	$460\frac{2}{3}$	
				4		8	32	192	576	
				5		10	40	240	720	
				6	1	12	48	288	864	
				7	$1\frac{1}{3}$	14	56	336	1008	
				8	$1\frac{2}{3}$	16	64	384	1152	
				9	$1\frac{1}{2}$	18	72	432	1296	
				10	$1\frac{2}{3}$	20	80	480	1440	
				11	$1\frac{5}{6}$	22	88	528	1584	
			1	12	2	24	96	576	1728	
			2	24	4	48	192	1152	3456	
			$2\frac{2}{3}$	$25\frac{1}{3}$	$4\frac{4}{3}$	$51\frac{1}{3}$	$204\frac{4}{3}$	$1228\frac{2}{3}$	$3684\frac{1}{3}$	
			3	36	6	72	288	1728	5184	
			4	48	8	96	384	2304	6912	
			5	60	10	120	480	2880	8640	
		1	6	72	12	144	576	3456	10368	
		$1\frac{19}{43}$	$8\frac{2}{13}$	$101\frac{3}{7}$	$17\frac{2}{13}$	$204\frac{2}{7}$	$819\frac{1}{7}$	$4915\frac{1}{7}$	$14745\frac{6}{7}$	
	1	$1\frac{1}{2}$	9	108	18	216	864	5184	15552	
	$1\frac{1}{3}$	2	12	144	24	288	1152	6912	20736	
	2	3	18	216	36	432	1728	10368	31104	
	3	$4\frac{1}{2}$	27	324	54	648	2592	15552	46656	
	4	6	36	432	72	864	3456	20736	62208	
	5	$7\frac{1}{2}$	45	540	90	1080	4320	25920	77760	
	6	9	54	648	108	1296	5184	31104	93312	
1	$6\frac{2}{3}$	10	60	720	120	1440	5760	34560	103680	
2	$13\frac{1}{3}$	20	120	1440	240	2880	11520	69120	207360	
3	20	30	180	2160	360	4320	17280	103680	311040	
4	$26\frac{2}{3}$	40	240	2880	48	5760	23040	138240	414720	
5	$33\frac{1}{3}$	50	300	3600	600	7200	28800	172800	518400	
6	40	60	360	4320	720	8640	34560	207360	622080	
7	$46\frac{2}{3}$	70	420	5040	840	10040	40160	240960	722880	
8	$53\frac{1}{3}$	80	480	5760	960	11520	50080	300480	901440	
9	60	90	540	6480	1080	12960	51840	311040	933120	
10	$66\frac{2}{3}$	100	600	7200	1200	14400	57600	345600	1036800	
20	$133\frac{1}{3}$	200	1200	14400	2400	28800	115200	691200	2073600	
30	200	300	1800	21600	3600	43200	172800	1036800	3110400	
40	$266\frac{2}{3}$	400	2400	28800	4800	57600	230400	1382400	4147200	
50	$333\frac{1}{3}$	500	3000	36000	6000	72000	288000	1728000	5184000	
60	400	600	3600	43200	7200	86400	345600	2073600	6220800	
70	$466\frac{2}{3}$	700	4200	50400	8400	100400	401600	2409600	7228800	
80	$533\frac{1}{3}$	800	4800	57600	9600	115200	500800	3004800	9014400	
90	600	900	5400	64800	10800	129600	518400	3110400	9331200	
100	$666\frac{2}{3}$	1000	6000	72000	12000	144000	576000	3456000	10368000	
200	$1333\frac{1}{3}$	2000	12000	144000	24000	288000	1152000	6912000	20736000	
300	2000	3000	18000	216000	36000	432000	1728000	10368000	31104000	
400	$2666\frac{2}{3}$	4000	24000	288000	48000	576000	2304000	13824000	4 474000	
500	$3333\frac{1}{3}$	5000	30000	360000	60000	720000	2880000	17280000	51840000	
600	4000	6000	36000	432000	72000	864000	3456000	20736000	62168000	
700	$4666\frac{2}{3}$	7000	42000	504000	84000	1004000	4016000	24096000	72288000	
800	$5333\frac{1}{3}$	8000	48000	576000	96000	1152000	5008000	30048000	90144000	
900	6000	9000	54000	648000	108000	1296000	5184000	31104000	93312000	
1000	$6666\frac{2}{3}$	10000	60000	720000	120000	1440000	5760000	34560000	103680000	
2000	$13333\frac{1}{3}$	20000	120000	1440000	240000	2880000	11520000	69120000	207360000	
3000	20000	30000	180000	2160000	360000	4320000	17280000	103680000	311040000	
4000	$26666\frac{2}{3}$	40000	240000	2880000	480000	5760000	23040000	138240000	4 472000	
5000	$33333\frac{1}{3}$	50000	300000	3600000	600000	7200000	28800000	172800000	518400000	
6000	40000	60000	360000	4320000	720000	8640000	34560000	207360000	622080000	
7000	$46666\frac{2}{3}$	70000	420000	5040000	840000	10040000	40160000	240960000	722880000	
8000	$53333\frac{1}{3}$	80000	480000	5760000	960000	11520000	50080000	300480000	901440000	
9000	60000	90000	540000	6480000	1080000	12960000	51840000	311040000	933120000	
10000	$66666\frac{2}{3}$	100000	600000	7200000	1200000	14400000	57600000	345600000	1036800000	
20000	$133333\frac{1}{3}$	200000	1200000	14400000	2400000	28800000	115200000	691200000	2073600000	
30000	200000	300000	1800000	21600000	3600000	43200000	172800000	1036800000	3110400000	
40000	$266666\frac{2}{3}$	400000	2400000	28800000	4800000	57600000	230400000	1382400000	4147200000	
50000	$333333\frac{1}{3}$	500000	3000000	36000000	6000000	72000000	288000000	1728000000	5184000000	
60000	400000	600000	3600000	43200000	7200000	86400000	345600000	2073600000	6220800000	
70000	$466666\frac{2}{3}$	700000	4200000	50400000	8400000	100400000	401600000	2409600000	7228800000	
80000	$533333\frac{1}{3}$	800000	4800000	57600000	9600000	115200000	500800000	3004800000	9014400000	
90000	600000	900000	5400000	64800000	10800000	129600000	518400000	3110400000	9331200000	
100000	$666666\frac{2}{3}$	1000000	6000000	72000000	12000000	144000000	576000000	3456000000	10368000000	

TIONVM QVINTA

olim occurrunt, cum Græcis & Romanis antiquis,
Hispanis conferuntur.

Universidad de Deusto Biblioteca

ROMANAE ANTIQVAE.					ROMANAE NOSTRI TEMP.				HISPANA.
Cados Amphorae.	Vrna.	Cyathus.	Cochlear.		Botte.	Barril.	Bocal. Azumbre Hispan.	Foglietta. Quartillo Hispan.	Arroua.
				1					
				2					
				4					
				6					
				12					
				18					
			1	24					
			$1\frac{1}{2}$	36					
			3	72					
			$4\frac{1}{2}$	108					
			6	144					
			$9\frac{1}{2}$	$230\frac{2}{3}$				1	
			12	288				$1\frac{1}{4}$	
			24	576				$2\frac{1}{2}$	
			36	864				$3\frac{1}{4}$	
			$38\frac{2}{7}$	$921\frac{1}{2}$			1	4	
			48	1152			$1\frac{1}{4}$	5	
			60	1440			$1\frac{9}{16}$	$6\frac{1}{4}$	
			72	1728			$1\frac{7}{8}$	$7\frac{1}{2}$	
			84	2016			$2\frac{3}{16}$	$8\frac{1}{4}$	
			96	2304			$2\frac{1}{2}$	10	
			108	2592			$2\frac{13}{16}$	$11\frac{1}{4}$	
			120	2880			$3\frac{1}{8}$	$12\frac{1}{2}$	
			132	3168			$3\frac{9}{16}$	$13\frac{1}{4}$	
			144	3456			$3\frac{3}{4}$	15	
		1	288	6912			$7\frac{1}{2}$	30	
		$1\frac{4}{15}$	$307\frac{1}{7}$	$7372\frac{4}{7}$			8	32	1
		$1\frac{1}{2}$	432	10368			$10\frac{1}{8}$	$42\frac{1}{2}$	$1\frac{13}{32}$
		2	576	13824			15	60	$1\frac{7}{8}$
	1	$2\frac{1}{2}$	720	17280			$18\frac{1}{4}$	75	$2\frac{13}{16}$
	$1\frac{1}{2}$	3	864	20750			$21\frac{1}{2}$	90	$2\frac{27}{16}$
	$2\frac{1}{2}$	$4\frac{4}{15}$	$1228\frac{4}{7}$	$29491\frac{1}{7}$		1	32	128	4
	$2\frac{1}{2}$	$4\frac{7}{15}$	1296	31104		$1\frac{9}{128}$	$33\frac{1}{2}$	135	$4\frac{7}{16}$
		6	1728	41472		$1\frac{1}{4}$	45	190	$5\frac{1}{8}$
	4	9	2592	62208		$2\frac{7}{64}$	$63\frac{1}{2}$	255	$7\frac{11}{16}$
	$6\frac{1}{2}$	$13\frac{1}{2}$	3888	93312		$3\frac{21}{128}$	$95\frac{1}{4}$	$382\frac{1}{2}$	$11\frac{9}{16}$
	9	18	5184	124416		$4\frac{1}{32}$	$127\frac{1}{2}$	510	$15\frac{15}{16}$
	$11\frac{1}{2}$	$22\frac{1}{2}$	6480	155520		$5\frac{13}{128}$	$158\frac{1}{8}$	$637\frac{1}{2}$	$19\frac{19}{64}$
	$13\frac{1}{2}$	27	7776	186624		$6\frac{23}{64}$	$191\frac{1}{4}$	765	$23\frac{13}{16}$
	15	30	8640	207360	$\frac{23}{256}$	$7\frac{1}{32}$	225	900	$28\frac{1}{8}$
	18	36	17280	414720	$1\frac{97}{128}$	$14\frac{1}{16}$	450	1800	$56\frac{1}{4}$
	27	60	25920	622080	$2\frac{103}{256}$	$21\frac{3}{32}$	675	2700	$84\frac{3}{8}$
	45	90	34560	829440	$3\frac{43}{64}$	$28\frac{1}{4}$	900	3000	$112\frac{1}{2}$
	60	120	43200	1036800	$4\frac{103}{128}$	$35\frac{3}{32}$	1125	4500	$140\frac{7}{8}$
	75	150	51840	1244160	$5\frac{77}{256}$	$42\frac{3}{16}$	1350	5400	$168\frac{1}{4}$
	90	180	60480	1451520	$6\frac{23}{128}$	$49\frac{7}{32}$	1575	6300	$196\frac{7}{8}$
	105	210	69120	1658880	7	$56\frac{1}{4}$	1800	7200	225
	120	240	77760	1866240	$7\frac{211}{256}$	$63\frac{9}{32}$	2025	8100	$253\frac{1}{8}$
	135	270	86400	2073600	$8\frac{103}{128}$	$70\frac{3}{16}$	2250	9000	$281\frac{1}{4}$
	150	300	172800	4147200	17 $\frac{77}{256}$	$140\frac{5}{8}$	4500	18000	$562\frac{1}{2}$
	300	600	259200	6220800	$26\frac{47}{128}$	$210\frac{13}{16}$	6750	27000	$843\frac{3}{4}$
	450	900	345600	8294400	$35\frac{23}{128}$	$281\frac{1}{4}$	9000	36000	1125
	600	1200	432000	10368000	$43\frac{123}{128}$	$351\frac{5}{16}$	11250	45000	$1406\frac{1}{4}$
	750	1500	518400	12441600	$52\frac{47}{64}$	$421\frac{7}{8}$	13500	54000	$1687\frac{1}{2}$
	900	1800	604800	14515200	$61\frac{123}{256}$	$492\frac{13}{16}$	15750	63000	$1968\frac{3}{4}$
	1050	2100	691200	16588800	70 $\frac{3}{16}$	$562\frac{1}{2}$	18000	72000	2250
	1200	2400	777600	18662400	79 $\frac{47}{64}$	$632\frac{11}{16}$	20250	81000	$2531\frac{1}{4}$
	1350	2700	864000	20736000	87 $\frac{127}{256}$	$703\frac{1}{4}$	22500	90000	$2812\frac{1}{2}$
	1500	3000	1728000	41472000	175 $\frac{21}{32}$	$1406\frac{1}{4}$	45000	180000	5625
	3000	6000	2592000	62208000	$263\frac{47}{64}$	$2109\frac{3}{8}$	67500	270000	$8347\frac{1}{2}$
	4500	9000	3456000	82944000	351 $\frac{9}{16}$	$2812\frac{1}{2}$	90000	360000	11250
	6000	12000	4320000	103680000	$439\frac{25}{64}$	$3515\frac{5}{8}$	112500	450000	$14062\frac{1}{2}$
	7500	15000	5184000	124416000	527 $\frac{13}{16}$	$4218\frac{3}{4}$	135000	540000	16875
	9000	18000	6048000	145152000	$615\frac{121}{64}$	$4921\frac{7}{8}$	157500	630000	$19687\frac{1}{2}$
	16500	21000	6912000	165888000	703 $\frac{1}{8}$	5625	180000	720000	22500
	12000	24000	7776000	186624000	$791\frac{1}{32}$	$6328\frac{1}{2}$	202500	810000	$25312\frac{1}{2}$
	13500	27000	8640000	207360000	$878\frac{125}{128}$	$7031\frac{1}{4}$	225000	900000	28125
	15000	30000	17280000	414720000	1757 $\frac{17}{16}$	$14062\frac{1}{2}$	450000	1800000	56250
	30000	60000	25920000	622080000	2636 $\frac{23}{32}$	$21093\frac{3}{4}$	675000	2700000	83475
	45000	90000	34560000	829440000	3515 $\frac{1}{2}$	28125	900000	3600000	112500
	60000	120000	43200000	1036800000	4394 $\frac{17}{32}$	$35156\frac{1}{4}$	1125000	4500000	140625
	75000	150000	51840000	1244160000	5273 $\frac{7}{16}$	$42187\frac{1}{2}$	1350000	5400000	168750
	90000	180000	60480000	1451520000	6152 $\frac{121}{32}$	$49218\frac{3}{4}$	1575000	6300000	196875
	105000	210000	69120000	1658880000	7031 $\frac{1}{2}$	56250	1800000	7200000	225000
	120000	240000	77760000	1866240000	7914 $\frac{1}{16}$	$62281\frac{1}{4}$	2025000	8100000	253125
	135000	270000	86400000	2073600000	8789 $\frac{1}{16}$	$70312\frac{1}{2}$	2250000	9000000	281250
	150000	300000	172800000	4147200000	17578 $\frac{1}{8}$	140625	4500000	18000000	562500
	300000	600000	259200000	6220800000	26367 $\frac{1}{16}$	$210937\frac{1}{2}$	6750000	27000000	834750
	450000	900000	345600000	8294400000	35156 $\frac{1}{4}$	281250	9000000	36000000	1125000
	600000	1200000	432000000	10368000000	43945 $\frac{1}{16}$	$351562\frac{1}{2}$	11250000	45000000	1406250
	750000	1500000	518400000	12441600000	52734 $\frac{1}{8}$	421875	13500000	54000000	1687500
	900000	1800000	604800000	14515200000	61523 $\frac{1}{16}$	$492187\frac{1}{2}$	15750000	63000000	1968750
	1050000	2100000	691200000	16588800000	70312 $\frac{1}{2}$	562500	18000000	72000000	2250000
	1200000	2400000	777600000	18662400000	79140 $\frac{1}{8}$	$632812\frac{1}{2}$	20250000	81000000	2531250
	1350000	2700000	864000000	20736000000	87890 $\frac{1}{4}$	703125	22500000	90000000	2812500

Universidad de Deusto
Biblioteca

Universidad de Deusto
Biblioteca

TABVLA PROPORTIONVM SEXTA

In qua omnes frugum mensurae, quibus Hebraei olim vtebantur, cum Graecis & Romanis antiquis, nostrisque Romanis & Hispanis conferuntur.

Universidad de Deusto Biblioteca

HEBRAICAE.					GRAECE		ROM. ANTIQ.		ROM. NOSTRAE		HISPANICAE.			
Corus.	Ephi.	Satum.	Gomor Assaron.	Cab. Choenix Græcorum.	Medin*. Medin* Ro. ant.	Xeste. Sextarius Rom. ant.	Modius.	Cochlear.	Rublum.	Scortium.	Cahiz.	Hanega.	Celemin.	Mediocelemin.
								100						
								200						
						1		288						
						2		576						
						3		864						
						4		1152						
				1		4 1/2		1209 1/2						1
				1 1/2		7 1/2		2073 1/2						1 1/2
				1 1/2		8 1/2		2419 1/2					1	2
				2		14 1/2		4068					1 1/7	3 1/7
				2 1/2		16	1	4147 1/2					1 1/14	3 1/14
				3		21 1/2	1 1/2	6220 1/2					2 1/2	5 1/2
			3 1/2	5 1/2		22 1/2	1 1/14	6440 1/14		1			2 1/14	5 1/14
		1	3 1/2	6		24	1 1/2	6912		1 1/42			2 1/2	5 1/2
		2	6 1/2	12		48	3	13824		2 1/42			5 1/2	11 1/2
	1	3	10	18		72	4 1/2	20736		3 1/42			8 1/2	17 1/2
	1 1/2	4	13 1/2	24	1	96	6	27648		4 1/42			11 1/2	22 1/2
	1 1/2	4 1/2	14	25 1/2	1 1/20	100 4/5	6 1/20	29030 2/5		4 2/42		1	12	24
	2	6	20	36	1 1/2	144	9	41472		6 1/42		1 1/2	17 1/2	34 1/2
	2 4/5	8 1/5	28	50 4/5	2 1/10	201 3/5	12 1/2	58060 4/5		9 1/101		2	24	48
	3	9	30	54	2 1/4	216	13 1/2	62208		9 27/42		2 1/2	25 1/2	51 1/2
	4	12	40	72	3	288	18	82944		12 1/42		2 1/2	34 1/2	68 1/2
	4 1/5	12 1/5	42	75 3/5	3 1/10	302 2/5	18 9/10	87091 1/5		13 1/101		3	36	72
	5	15	50	90	3 1/4	360	22 1/2	103680		16 4/42		3 1/2	42 1/2	85 1/2
	5 1/5	16 4/5	56	100 4/5	4 1/2	402 1/4	25 1/2	116121 1/5		18 7/101		4	48	96
	6	18	60	108	4 1/2	432	27	124416		19 1/42		4 1/2	51 1/2	102 1/2
	6 4/5	20 1/5	68 1/5	123	5 1/2	492	30 1/4	141696	1	22		4 1/2	58 1/2	117 1/2
	7	21	70	126	5 1/4	504	31 1/2	145152	1 4/42	22 2/42		5	60	120
	8	24	80	144	6	576	36	165888	1 7/42	25 1/42		5 1/2	68 1/2	137 1/2
	9	27	90	162	6 1/4	648	40 1/2	186624	1 14/42	28 4/42		6 1/2	77 1/2	155 1/2
1	10	30	100	180	7 1/2	720	45	207360	1 21/42	32 1/42	1 1/2	7 1/2	85 1/2	171 1/2
2	20	60	200	360	15	1440	90	414720	2 1/42	64 2/42	1 1/2	14 1/2	171 1/2	343 1/2
3	30	90	300	540	22 1/2	2160	135	622080	4 1/42	96 3/42	1 1/2	21 1/2	257 1/2	515 1/2
4	40	120	400	720	30	2880	180	829440	5 1/42	128 4/42	2 1/2	28 1/2	343 1/2	687 1/2
5	50	150	500	900	37 1/2	3600	225	1036800	7 1/42	160 5/42	2 1/2	35 1/2	428 1/2	857 1/2
6	60	180	600	1080	45	4320	270	1244160	8 1/42	193 2/42	3 1/2	42 1/2	514 1/2	1028 1/2
7	70	210	700	1260	52 1/2	5040	315	1451520	9 1/42	225 1/42	4 1/2	50	600	1200
8	80	240	800	1440	60	5760	360	1658880	11 1/42	257 2/42	4 1/2	57 1/2	685 1/2	1371 1/2
9	90	270	900	1620	67 1/2	6480	405	1866240	12 1/42	289 3/42	5 1/2	64 1/2	771 1/2	1543 1/2
10	100	300	1000	1800	75	7200	450	2073600	14 1/42	321 4/42	5 1/2	71 1/2	857 1/2	1714 1/2
20	200	600	2000	3600	150	14400	900	4147200	28 1/42	643 1/42	11 1/2	142 1/2	1714 1/2	3428 1/2
30	300	900	3000	5400	225	21600	1350	6220800	42 1/42	965 2/42	17 1/2	214 1/2	2571 1/2	5142 1/2
40	400	1200	4000	7200	300	28800	1800	8294400	56 1/42	1287 3/42	23 1/2	285 1/2	3428 1/2	6857 1/2
50	500	1500	5000	9000	375	36000	2250	10368000	71 1/42	1609 4/42	29 1/2	357 1/2	4285 1/2	8571 1/2
60	600	1800	6000	10800	450	43200	2700	12441600	85 1/42	1931 5/42	35 1/2	428 1/2	5142 1/2	10285 1/2
70	700	2100	7000	12600	525	50400	3150	14515200	99 1/42	2253 6/42	41 1/2	500	6000	12000
80	800	2400	8000	14400	600	57600	3600	16588800	113 1/42	2575 7/42	47 1/2	571 1/2	6857 1/2	13714 1/2
90	900	2700	9000	16200	675	64800	4050	18662400	128 1/42	2897 8/42	53 1/2	642 1/2	7714 1/2	15428 1/2
100	1000	3000	10000	18000	750	72000	4500	20736000	142 1/42	3219 1/42	59 1/2	714 1/2	8571 1/2	17142 1/2
200	2000	6000	20000	36000	1500	144000	9000	41472000	284 1/42	6439 1/42	119 1/2	1428 1/2	17142 1/2	34285 1/2
300	3000	9000	30000	54000	2250	216000	13500	62208000	426 1/42	9658 2/42	178 1/2	2142 1/2	25714 1/2	51428 1/2
400	4000	12000	40000	72000	3000	288000	18000	82944000	569 1/42	12878 1/42	238 1/2	2855 1/2	34285 1/2	68571 1/2
500	5000	15000	50000	90000	3750	360000	22500	103680000	711 1/42	16097 2/42	297 1/2	3571 1/2	42857 1/2	85714 1/2
600	6000	18000	60000	108000	4500	432000	27000	124416000	853 1/42	19317 3/42	357 1/2	4285 1/2	51428 1/2	102857 1/2
600	7000	21000	70000	126000	5250	504000	31500	145152000	995 1/42	22536 4/42	416 1/2	5000	60000	120000
800	8000	24000	80000	144000	6000	576000	36000	165888000	1138 1/42	25756 5/42	476 1/2	5714 1/2	68571 1/2	137142 1/2
900	9000	27000	90000	162000	6750	648000	40500	186624000	1280 1/42	28975 6/42	535 1/2	6428 1/2	77142 1/2	154285 1/2
1000	10000	30000	100000	180000	7500	720000	45000	207360000	1422 1/42	32195 7/42	595 1/2	7142 1/2	85714 1/2	171428 1/2
2000	20000	60000	200000	360000	15000	1440000	90000	414720000	2845 1/42	64390 14/42	1190 1/2	14285 1/2	171428 1/2	342857 1/2
3000	30000	90000	300000	540000	22500	2160000	135000	622080000	4268 1/42	96585 21/42	1785 1/2	21428 1/2	257142 1/2	514285 1/2
4000	40000	120000	400000	720000	30000	2880000	180000	829440000	5691 1/42	128780 28/42	2380 1/2	28551 1/2	342857 1/2	685714 1/2
5000	50000	150000	500000	900000	37500	3600000	225000	1036800000	7113 1/42	160975 35/42	2976 1/2	35714 1/2	428571 1/2	857142 1/2
6000	60000	180000	600000	1080000	45000	4320000	270000	1244160000	8535 1/42	193170 42/42	3571 1/2	42857 1/2	514285 1/2	1028571 1/2
7000	70000	210000	700000	1260000	52500	5040000	315000	1451520000	9959 1/42	225365 49/42	4166 1/2	50000	600000	1200000
8000	80000	240000	800000	1440000	60000	5760000	360000	1658880000	11382 1/42	257560 56/42	4761 1/2	57142 1/2	685714 1/2	1371428 1/2
9000	90000	270000	900000	1620000	67500	6480000	405000	1866240000	12804 1/42	289756 63/42	5357 1/2	64285 1/2	771428 1/2	1542857 1/2
10000	100000	300000	1000000	1800000	75000	7200000	450000	2073600000	14227 1/42	321951 70/42	5952 1/2	71428 1/2	857142 1/2	1714285 1/2
20000	200000	600000	2000000	3600000	150000	14400000	900000	4147200000	28455 1/42	643902 141/42	11904 1/2	142857 1/2	1714285 1/2	3428571 1/2
30000	300000	900000	3000000	5400000	225000	21600000	1350000	6220800000	42682 1/42	965853 212/42	17857 1/2	214285 1/2	2571428 1/2	5142857 1/2
40000	400000	1200000	4000000	7200000	300000	28800000	1800000	8294400000	56910 1/42	1287807 283/42	23809 1/2	285714 1/2	3428571 1/2	6857142 1/2
50000	500000	1500000	5000000	9000000	375000	36000000	2250000	10368000000	71138 1/42	1609756 354/42	29761 1/2	357142 1/2	4285714 1/2	8571428 1/2
60000	600000	1800000	6000000	10800000	450000	43200000	2700000	12441600000	85365 1/42	1931707 425/42	35714 1/2	428571 1/2	5142857 1/2	10285714 1/2
70000	700000	2100000	7000000	12600000	525000	50400000	3150000	14515200000	99593 1/42	2253658 496/42	41666 1/2	500000	6000000	12000000
80000	800000	2400000	8000000	14400000	600000	57600000	3600000	16588800000	113821 1/42	2575609 567/42	47619 1/2	571428 1/2	6857142 1/2	13714285 1/2
90000	900000	2700000	9000000	16200000	675000	64800000	4050000	18662400000	128048 1/42	2897560 638/42	53571 1/2	642857 1/2	7714285 1/2	15428571 1/2
100000	1000000	3000000	10000000	18000000	750000	72000000	4500000	20736000000	142276 1/42	3219512 709/42	59823 1/2	714285 1/2	8571428 1/2	17142857 1/2

TABVLA PROPORTIONVM SEPTIMA

In qua omnes interuallorum mensurae, quibus Hebraei olim vtebantur, cum Graecis & Romanis antiquis, nostrisque Romanis & Hispanis conferuntur.

Universidad de Deusto Biblioteca

HEBRAICAE Cubiti	Cubiti	Pedes	Palmi	Digiti	GRECAE Pedes	ROMANAE ANTIQVAE Pedes	Palmi	Vnciae	Digiti	ROM. NOSTR. Palmi	Vnciae pal.	HISPANICAE Vara	Pedes	Palmi	Digiti
				1					1		1				1
				2				2	1		1				1
				2				1	1		1				1
				3				3	3		3				3
				4			1	3	4		4				4
				5			1	3	5		5				5
			1	4			1	5	6		7				7
			1	6			2	8	11		11			1	12
			1	6			2	8	11	1	12			1	12
			2	8			3	10	13	1	14			1	15
			2	9			3	11	14		15		1		16
			2	9		1	4	12	16		16		1		17
			3	12	1	1	4	12	16	1	16		1	1	18
			3	12	1	1	4	15	20	1	20		1	1	22
			3	13	1	1	5	16	22	1	22		1		24
		1	4	16	1	2	5	17	23	2	24		1	2	25
		1	4	17	1	2	6	20	28	2	28		1	2	30
		1	4	18	1	2	6	20	28	2	32		2		34
		1	4	19	1	2	7	24	33	2	33		2	3	36
		1	5	20	1	2	7	24	33	2	35		2	3	37
		1	5	20	1	2	8	26	36	3	36		2	3	38
		1	6	24	1	3	8	26	37	3	42		2	3	41
		1	6	25	1	3	9	31	44	3	45	1	3	4	48
		1	6	27	1	3	9	33	47	4	48	1	3	4	51
		1	6	27	1	3	10	36	48	4	48	2	3	4	52
		1	7	31	1	3	10	36	55	4	56	2	3	5	60
		1	7	31	1	3	11	41	59	5	60	2	3	5	64
		1	8	33	1	3	12	44	64	5	65	2	4	5	69
		1	9	36	1	4	12	48	64	6	81	2	4	7	86
		1	11	45	1	4	13	55	80	7	85	2	5	7	90
		1	12	48	1	4	14	60	83	7	90	2	6	8	96
		1	12	50	1	5	16	62	88	7	127	2	8	11	136
		1	18	72	1	5	16	66	88	10	135	3	9	12	144
		1	19	76	1	5	17	70	94	11		3	11	15	181
		2	24	96	1	5	18	73	99	14	170	3	12	16	192
		2	25	101	1	6	20	83	111	15	180	4	14	18	217
		2	30	120	1	6	22	94	125	17	212	4	15	20	240
		2	31	126	1	7	25	104	132	18	225	5	17	22	272
		2	36	144	1	7	25	104	132	21	255	5	17	23	283
		2	37	150	1	7	26	110	140	22	266	5	19	26	317
		2	42	168	1	8	28	120	152	24	298	6	20	30	363
		2	48	192	1	8	28	120	152	28	340	6	22	34	408
		2	54	216	1	9	31	132	168	31	383	7	25	37	454
		2	60	240	1	9	32	136	173	35	425	8	28	47	567
		2	75	300	1	9	33	140	178	44	532	9	35	70	851
		2	112	450	1	9	36	152	193	66	798	11	53	94	1135
		3	120	480	1	10	40	170	216	70	851	14	70	113	1362
		3	150	600	1	10	40	170	216	88	1064	17	85	141	1703
		3	180	720	1	11	44	187	238	106	1277	20	106	151	1817
		3	187	750	1	11	45	192	245	110	1330	23	124	165	1987
		3	225	900	1	12	48	204	260	133	1597	28	141	189	2271
		3	240	960	1	12	48	204	260	141	1703	28	159	212	2555
		3	262	1050	1	13	51	220	281	155	1863	32	170	227	2725
		3	300	1200	1	13	54	230	293	177	2129	36	177	236	2839
		3	337	1350	1	14	60	255	325	199	2395	40	198	264	3179
		4	360	1440	1	15	63	268	341	212	2555	42	227	302	3634
		4	375	1500	1	15	64	272	346	221	1661	44	255	340	4088
		4	420	1680	1	16	68	289	368	248	2981	50	283	378	4542
		4	480	1920	1	17	72	306	389	283	3406	57	354	473	5678
		4	540	2160	1	18	76	323	411	319	3932	64	532	709	8517
		4	600	2400	1	19	80	340	432	354	4258	71	709	946	11356
		4	750	3000	1	20	85	361	459	443	5323	89	887	1182	14195
		4	1125	4500	1	21	94	400	509	665	7985	133	1064	1419	17034
		4	1500	6000	1	22	99	420	534	887	10646	177	1243	1656	19873
		5	1875	7500	1	23	104	442	562	1109	13308	221	1419	1892	22713
		5	2250	9000	1	24	110	467	594	1330	15970	266	1597	2129	25552
		5	2625	10500	1	25	116	493	627	1552	18631	310	2774	2365	28391
		5	3000	12000	1	26	122	518	659	1774	21293	354	3548	4731	56782
		5	3375	13500	1	27	128	544	692	1996	23955	399	5323	7097	85174
		5	3750	15000	1	28	134	569	724	2218	26616	443	7097	9463	113565
		6	7500	30000	1	31	148	629	800	4436	53233	887	8872	1829	141956
		6	11250	45000	1	35	167	709	902	6654	79850	1330	10646	14195	170348
		6	15000	60000	1	39	187	794	1010	8872	106467	1774	12421	16561	198739
		7	18750	75000	1	44	210	892	1135	11090	133084	2957	8872	18927	227130
		7	22500	90000	1	50	238	1011	1286	13308	159701	3548	10646	21293	255522
		7	26250	105000	1	56	267	1134	1443	15526	186318	4140	12421	23659	283913
		8	30000	110000	1	63	300	1275	1622	17744	212935	4731	14195	47318	567827
		8	33750	135000	1	70	334	1418	1804	19962	239552	5323	15970	70978	851740
		8	37500	150000	1	79	377	1602	2038	22180	266169	5914	17744	94637	1135654
		9	75000	300000	2	88	420	1785	2271	44361	532338	11829	35489	118297	1419568
		9	112500	450000	2	99	472	2006	2553	66542	798507	17744	53233	141956	1703481
		9	150000	600000	2	110	525	2231	2839	88723	1064676	23659	70978	165616	1987395
		10	187500	750000	2	124	592	2516	3202	110903	1330845	29574	88723	189275	2271309
		10	225000	900000	2	141	673	2860	3640	133084	1597014	35489	106467	212935	2555222
		10	240	960	2	159	759	3227	4107	155265	1863183	41404	124212	236594	2839136
		11	262	1050	2	170	811	3447	4386	177446	2129352	47318	141956	189275	2271309
		11	300	1200	2	177	844	3588	4566	199626	2395521	53233	159701	212935	2555222
		11	337	1350	2	198	945	4018	5113	221807	2661690	59148	177446	236594	2839136
		12	360	1440	2	227	1082	4602	5856	443615	5323380	118297	354892	473189	5678273
		12	375	1500	2	255	1216	5170	6579	665422	7985071	177446	532338	709784	8517409
		12	420	1680	2	283	1350	5738	7302	887230	10646761	236594	709784	946378	11356546
		13	480	1920	3	354	1688	7173	9128	1109037	13308452	295743	887230	1182973	14195682
		14	540	2160	3	532	2532	10760	13692	1330845	15970142	354892	1064676	1419568	17034819
		16	600	2400	3	709	3376	14347	18256	1552652	18631833	414040	1242122	1656162	19873955
		20	750	3000	4	887	4220	17934	22820	1774460	21293523	473189	1419568	1892757	22713092
		20	1125	4500	4	1064	5064	21521	27384	1996267	23955214	532338	1597014	2129352	25552228
		20	1500	6000	4	1243	5908	25108	31948	2218075	26616904	591486	1774460	2365947	28391365
		21	1875	7500	5	1419	6752	28695	36512						
		22	2250	9000	5	1597	7596	32282	41076						
		23	2625	10500	5	2774	13192	56069	71364						
		26	3000	12000	6	3548	16888	71782	91364						
		30	3375	13500	6	5323	25332	107673	137046						
		34	3750	15000	7	7097	33776	143564	182728						
		37	7500	30000	8	8872	42220	179455	228410						
		47	11250	45000	9	10646	50664	215346	274092						
		70	15000	60000	11	12421	59108	251237	319774						
		88	18750	75000	14	14195	67552	287128	365456						
		94	22500	90000	17	15970	75996	323019	411138						
		113	26250	105000	20	17744	84440	358910	456820						
		118	30000	110000	23	23659	112587	478547	609093						
		141	33750	135000	28	29574	140734	598184	761366						
		151	37500	150000	35	35489	168880	717821	913639						
		165	75000	300000	41	41404	197027	837458	1065912						
		189	112500	450000	47	47318	225174	957095	1218185						
		212	150000	600000	53	53233	253321	1076732	1370458						
		227	187500	750000	59	59148	281468	1196369	1522731						
		236	225000	900000	66	118297	562936	2392739	3045463						
		264	240	960	75	177446	844404	3589108	4568195						
		302	262	1050	85	236594	1125872	4785478	6090927						
		340	300	1200	94	295743	1407340	5981847	7613659						
		378	337	1350	118	354892	1688808	7178216	9136391						
		473	375	1500	177	532338	2533212	10767324	13704587						
		709	420	1680	236	709784	3377616	14356432	18272783						
		946	480	1920	295	887230	4222020	17945540	22841979						
		1182	540	2160	354	1064676	5066424	21534648	27411175						
		1419	600	2400	414	1242122	5910828	25123756	31980371						
		1892	750	3000	473	1419568	6755232	28712864	36549567						
		2129	1125	4500	532	1597014	7599636	32301972	41118763						
		2365	1500	6000	591	1774460	8444040	35891080	45687959						
		4731	1875	7500	1182	3548920	16888080	71782160	91375918						
		7097	2250	9000	1774	5323380	25332120	107673240	137063877						
		9463	2625	10500	2365	7097840	33776160	143564320	182751836						
		18927	3750	15000	4731	14195680	67552320	287128640	365503672						
		23659	7500	30000	5914	17744600	84440400	358910800	456879590						
		47318	11250	45000	11829	35489200	168880800	717821600	913759180						
		70978	15000	60000	17744	53233800	253321200	1076732400	1370638770						
		94637	18750	75000	23659	70978400	337761600	1435643200	1827518360						
		118297	37500	150000	29574	88723000	422202000	1794554000	2284397950						
		141956	75000	300000	35489	106467600	506642400	2153464800	2741277540						
		165616	112500	450000	41404	124212200	591082800	2512375600	3198157130						
		189275	150000	600000	47318	141956800	675523200	2871286400	3655036720						
		212935	187500	750000	53233	159701400	759963600	3230197200	4111916310						
		236594	225000	900000	59148	177446000	844404000	3589108000	4568795900						
		473189	450000	1800000	118297	354892000	1688808000	7178216000	9137591800						
		709784	675000	2700000	177446	532338000	2533212000	10767324000	13706387700						
		946378	900000	3600000	236594	709784000	3377616000	14356432000	18275183600						
		1182973	1125000	4500000	295743	887230000	4222020000	17945540000	22843979500						
		1419568	1500000	6000000	354892	1064676000	5066424000	21534648000	27412775400						
		1656162	1875000	7500000	414040	1242122000	5910828000	25123756000	31981371300						
		1892757	3750000	15000000	473189	1419568000	6755232000	28712864000	36549967200						
		2129352	7500000	30000000	532338	1597014000	7599636000	32301972000	41118563100						
		2365947	11250000	45000000	591486	1774460000	8444040000	35891080000	45687159000						
		4731894	18750000	75000000	1182973	3548920000	16888080000	71782160000	91374318000						
		7097841	22500000	90000000	1774460	5323380000	25332120000	107673240000	137061477000						
		9463788	26250000	105000000	2365947	7097840000	33776160000	143564320000	182748636000						
		18927576	37500000	150000000	4731894	14195680000	67552320000	287128640000	365497272000						
		23659470	75000000	300000000	5914868	17744600000	84440400000	358910800000	456871590000						
		47318940	112500000	450000000	11829736	35489200000	168880800000	717821600000	913743180000						
		70978410	150000000	600000000	17744604	53233800000	253321200000	1076732400000	1370614770000						
		94637880	187500000	750000000	23659470	70978400000	337761600000	1435643200000	1827486360000						
		118297350	225000000	900000000	29574338	88723000000	422202000000	1794554000000	2284357950000						
		141956820	262500000	1050000000	35489206	106467600000	506642400000	2153464800000	2741229540000						
		165616290	300000000	1200000000	41404074	124212200000	591082800000	2512375600000	3198101130000						
		189275760	337500000	1350000000	47318942	141956800000	675523200000	2871286400000	3654972720000						
		212935230	375000000	1500000000	53233810	159701400000	759963600000	3230197200000	4111844310000						
		236594700	750000000	3000000000	59148678	177446000000	844404000000	3589108000000	4568715900000						
		473189400	1125000000	4500000000	118297350	354892000000	1688808000000	7178216000000	9137431800000						
		709784100	1500000000	6000000000	177446025	532338000000	2533212000000	10767324000000	13706147700000						
		946378800	1875000000	7500000000	236594700	709784000000	3377616000000	14356432000000	18274863600000						
		1182973500	3750000000	15000000000	295743375	887230000000	4222020000000	17945540000000	22843579500000						
		1419568200	7500000000	30000000000	354892050	1064676000000	5066424000000	21534648000000	27412295400000						
		1656162900	11250000000	45000000000	414040725	1242122000000	5910828000000	25123756000000	31980971300000						
		1892757600	15000000000	60000000000	473189400	1419568000000	6755232000000	28712864000000	36549647200000						
		2129352300	18750000000	75000000000	532338075	1597014000000	7599636000000	32301972000000	41118323100000						
		2365947000	22500000000	90000000000	591486750	1774460000000	8444040000000	35891080000000	45687000000000						
		4731894000	37500000000	150000000000	1182973500	3548920000000	16888080000000	71782160000000	91374000000000						
		7097841000	75000000000	300000000000	1774460250	5323380000000	25332120000000	107673240000000	137061000000000						
		9463788000	112500000000	450000000000	2365947000	7097840000000	33776160000000	143564320000000	182748000000000						
		18927576000	150000000000	600000000000	4731894000	14195680000000	67552320000000	287128640000000	365496000000000						
		23659470000	187500000000	750000000000	5914868000	17744600000000	84440400000000	358910800000000	456870000000000						
		47318940000	225000000000	900000000000	11829736000	35489200000000	168880800000000	717821600000000	913740000000000						
		70978410000	262500000000	1050000000000	17744604000	53233800000000	253321200000000	1076732400000000	1370610000000000						
		94637880000	300000000000	1200000000000	23659470000	70978400000000	337761600000000	1435643200000000	1827480000000000						
		118297350000	337500000000	1350000000000	29574338000	88723000000000	422202000000000	1794554000000000	2284350000000000						
		141956820000	375000000000	1500000000000	35489206000	106467600000000	506642400000000	2153464800000000	2741220000000000						
		165616290000	750000000000	3000000000000	41404074000	124212200000000	591082800000000	2512375600000000	3198090000000000						
		189275760000	1125000000000	4500000000000	47318942000	141956800000000	675523200000000	2871286400000000	3654960000000000						
		212935230000	1500000000000	6000000000000	53233810000	159701400000000	759963600000000	3230197200000000	4111830000000000						
		236594700000	1875000000000	7500000000000	59148678000	177446000000000	844404000000000	3589108000000000	4568700000000000						
		473189400000	3750000000000	15000000000000	118297350000	354892000000000	1688808000000000	7178216000000000	9137400000000000						
		709784100000	7500000000000	30000000000000	177446025000	532338000000000	2533212000000000	10767324000000000	13706100000000000						
		946378800000	11250000000000	45000000000000	236594700000	709784000000000	3377616000000000	14356432000000000	18274800000000000						
		1182973500000	15000000000000	60000000000000	295743375000	887230000000000	4222020000000000	17945540000000000	22843500000000000						
		1419568200000	18750000000000	75000000000000	354892050000	1064676000000000	5066424000000000	21534648000000000	27412000000000000						
		1656162900000	22500000000000	90000000000000	414040725000	1242122000000000	5910828000000000	25123756000000000	31980000000000000						
		1892757600000	37500000000000	150000000000000	473189400000	1419568000000000	6755232000000000	28712864000000000	36549000000000000						
		2129352300000	75000000000000	300000000000000	532338075000	1597014000000000	7599636000000000	32301972000000000	41118000000000000						
		2365947000000	112500000000000	450000000000000	591486750000	1774460000000000	8444040000000000	35891080000000000	45687000000000000						
		4731894000000	150000000000000	600000000000000	1182973500000	3548920000000000	16888080000000000	71782160000000000	91374000000000000						
		7097841000000	187500000000000	750000000000000	1774460250000	5323380000000000	25332120000000000	107673240000000000	137061000000000000						
		9463788000000	225000000000000	900000000000000	2365947000000	7097840000000000	33776160000000000	143564320000000000	182748000000000000						
		18927576000000	262500000000000	1050000000000000	4731894000000	14195680000000000	67552320000000000	287128640000000000	365496000000000000						
		23659470000000	300000000000000	1200000000000000	5914868000000	17744600000000000	84440400000000000	358910800000000000	456870000000000000						
		47318940000000	337500000000000	1350000000000000	11829736000000	35489200000000000	168880800000000000	717821600000000000	913740000000000000						
		70978410000000	375000000000000	1500000000000000	17744604000000	53233800000000000	253321200000000000	1076732400000000000	1370610000000000000						
		94637880000000	750000000000000	3000000000000000	23659470000000	70978400000000000	337761600000000000	1435643200000000000	1827480000000000000						
		118297350000000	1125000000000000	4500000000000000	29574338000000	88723000000000000	422202000000000000	1794554000000000000	2284350000000000000						
		141956820000000	1500000000000000	6000000000000000	35489206000000	106467600000000000	506642400000000000	2153464800000000000	2741220000000000000						
		165616290000000	1875000000000000	7500000000000000	41404074000000	124212200000000000	591082800000000000	2512375600000000000	3198090000000000000						
		189275760000000	3750000000000000	15000000000000000	47318942000000	141956800000000000	675523200000000000	2871286400000000000	3654960000000000000						
		212935230000000	7500000000000000	30000000000000000	53233810000000	159701400000000000	759963600000000000	3230197200000000000	4111830000000000000						
		236594700000000	11250000000000000	45000000000000000	59148678000000	177446000000000000	844404000000000000	3589108000000000000	4568700000000000000						
		473189400000000	15000000000000000	60000000000000000	118297350000000	354892000000000000	1688808000000000000	7178216000000000000	9137400000000000000						
		709784100000000	18750000000000000	75000000000000000	177446025000000	532338000000000000	2533212000000000000	10767324000000000000	13706100000000000000						
		946378800000000	22500000000000000	90000000000000000	236594700000000	709784000000000000	3377616000000000000	14356432000000000000	18274800000000000000						
		1182973500000000	37500000000000000	150000000000000000	295743375000000	887230000000000000	4222020000000000000	17945540000000000000	22843500000000000000						
		1419568200000000	75000000000000000	300000000000000000	354892050000000	1064676000000000000	5066424000000000000	21534648000000000000	27412000000000000000						
		1656162900000000	112500000000000000	450000000000000000	414040725000000	1242122000000000000	5910828000000000000	25123756000000000000	31980000000000000000						
		1892757600000000	150000000000000000	600000000000000000	473189400000000	1419568000000000000	6755232000000000000	28712864000000000000	36549000000000000000						
		2129352300000000	187500000000000000	750000000000000000	532338075000000	1597014000000000000	7599636000000000000	32301972000000000000	41118000000000000000						
		2365947000000000	225000000000000000	900000000000000000	591486750000000	1774460000000000000	8444040000000000000	35891080000000000000	45687000000000000000						
		4731894000000000	262500000000000000	1050000000000000000	1182973500000000	3548920000000000000	16888080000000000000	71782160000000000000	91374000000000000000						
		7097841000000000	300000000000000000	1200000000000000000	1774460250000000	5323380000000000000	25332120000000000000	107673240000000000000	137061000000000000000						
		9463788000000000	337500000000000000	1350000000000000000	2365947000000000	7097840000000000000	33776160000000000000	143564320000000000000	182748000000000000000						
		18927576000000000	375000000000000000	1500000000000000000	4731894000000000	14195680000000000000	67552320000000000000	287128640000000000000	365496000000000000000						
		23659470000000000	750000000000000000	3000000000000000000	5914868000000000	17744600000000000000	84440400000000000000	358910800000000000000	456870000000000000000						
		47318940000000000	1125000000000000000	4500000000000000000	11829736000000000	35489200000000000000	168880800000000000000	717821600000000000000	913740000000000000000						
		70978410000000000	1500000000000000000	6000000000000000000	17744604000000000	53233800000000000000	253321200000000000000	1076732400000000000000	1370610000000000000000						
		94637880000000000	1875000000000000000	7500000000000000000	23659470000000000	70978400000000000000	337761600000000000000	1435643200000000000000	1827480000000000000000						
		118297350000000000	3750000000000000000	15000000000000000000	29574338000000000	88723000000000000000	422202000000000000000	1794554000000000000000	2284350000000000000000						
		141956820000000000	7500000000000000000	30000000000000000000	35489206000000000	106467600000000000000	506642400000000000000	2153464800000000000000	2741220000000000000000						
		165616290000000000	11250000000000000000	45000000000000000000	41404074000000000	124212200000000000000	591082800000000000000	2512375600000000000000	3198090000000000000000						
		189275760000000000	15000000000000000000	60000000000000000000	47318942000000000	141956800000000000000	675523200000000000000	2871286400000000000000	3654960000000000000000						
		212935230000000000	18750000000000000000	75000000000000000000	53233810000000000	159701400000000000000	759963600000000000000	3230197200000000000000	4111830000000000000000						
		236594700000000000	22500000000000000000	90000000000000000000	59148678000000000	177446000000000000000	844404000000000000000	3589108000000000000000	4568700000000000000000						
		473189400000000000	37500000000000000000	150000000000000000000	118297350000000000	354892000000000000000	1688808000000000000000	7178216000000000000000	9137400000000000000000						
		709784100000000000	75000000000000000000	300000000000000000000	177446025000000000	532338000000000000000	2533212000000000000000	10767324000000000000000	13706100000000000000000						
		946378800000000000	112500000000000000000	450000000000000000000	236594700000000000	709784000000000000000	3377616000000000000000	14356432000000000000000	18274800000000000000000						
		1182973500000000000	150000000000000000000	600000000000000000000	295743375000000000	887230000000000000000	4222020000000000000000	17945540000000000000000	22843500000000000000000						
		1419568200000000000	187500000000000000000	750000000000000000000	354892050000000000	1064676000000000000000	5066424000000000000000	21534648000000000000000	27412000000000000000000						
		1656162900000000000	225000000000000000000	900000000000000000000	414040725000000000	1242122000000000000000	5910828000000000000000	25123756000000000000000	31980000000000000000000						
		1892757600000000000	262500

Universidad de Deusto
Biblioteca

Universidad de Deusto Biblioteca

LOCORVM OMNIVM SACRAE SCRIPTVRAE.

QVI VEL EX PROFESSO VEL OBITER EXPLICANTVR, VEL CERTE EX PROXIMORVM INTERPRETATIONE ILLVSTRANTVR.

NVMERVS PAGINAM; LITTERARVM VERO minores columnam, maiores columnae partem indicant.

TESTAMENTVM VETVS.

EX GENESI.

Gen.1.℣.26. Faciamus hominem ad imaginem, & similitudinem Dei. Anonymi argumentum absurdum. 48.b.E

2.℣.2. Ibi inuenitur bdelium, & lapis onychinus. 462. b. B

5. Et homo non erat qui operaretur terram. Adam nomen speciei, non proprium. 36.b.C

6. Sed fons ascendebat irrigans vniuersam faciem terrae. atherfathae etymon. 144.a. E

9. Produxit Dominus Deus de humo omne lignum pulcrum visu. pulchrum. 11.b. B

18. Non est bonum hominem esse solum. Solitudo foelicitati contraria. 120.a.C.179.a.B

19. Omne enim quod vocauit Adam animae viuentis ipsum est nomen eius. Primorum Patriarcharum sapientia. 38. a. D. 375. a. E

3.℣.19. In sudore vultus tui vesceris pane, &c. poena peccati. 462. b. D

4.℣.22. Sella quoque genuit Tubalcain, qui fuit malleator, & faber in cuncta opera aeris, & ferri, &c. monetae, & instrumentorum ex his metallis in vsus hominum perfectior artifex. 387. b. C

6.℣.7. Delebo hominem, quem creaui, à facie terrae ab homine vsque ad animantia. Adam nomen speciei est. 36. b. C

8. Noë inuenit gratiam coram Domino. Cheu. 50. b. B

16. Et in cubito consummabis sumitatem eius, &c. Fastigium arcae. 466. b. C

4. Postquam enim ingressi sunt filij Dei ad filias hominum, &c. Domus fortium. 197. b. D

9.℣.24. Enigilans autem Noë ex vino, cùm didicisset, quae fecerat ei filius suus minor. Benedictio Sem. 47.b.C

25. Seruus seruorum erit fratribus suis. Maledictio Chanaan. 58.a.E

26. Benedictus Dominus Deus Sem, sit Chanaan seruus eius. Maledictio Chanaan. 58. a. E

27. Dilatet Deus Iapheth, et habitet in tabernaculis Sem, &c. Maledictio Chanaan. 58.b. A

10.℣.20. Hi sunt filij Cham in cognationibus & linguis, &c. Iebus tertius filius Chanaan, quot filij Cham. 37. a. D

11.℣.1. Erat autem terra labij vnius, & sermonum eorundem. omnes Hebraice loquebantur. 373.a. B

5. Descendit autem Dominus vt videret ciuitatem, & turrim, &c. Turris Babel. 113. b. C

10.& seq. Hae sunt generationes Sem. Sem erat centum annorum, &c. Sem superuixit Abrahamo. 52.b.B

Noui quod pulcra sis mulier. pulcrum. 11. b. B 12.℣.11.

Elenatis itaque Lot oculis, vidit omnem circa regionem, &c: Campestria. 200. b. D 13.℣.10.

Vide à loco, in quo nunc es, ad Aquilonem & Meridiem, ad Orientem & occidentem. 15. b. D 14.

Faciamque semen tuum sicut puluerem terrae, &c. Promissio. 126.a. A 16.

Vsque ad campestria Pharan, quae est in solitudine, &c. Ascensus. 222. a. A 14.℣.6.

Egressus est autem Rex Sodomorum in occursum ei. Melchisedec homo fuit. 44. b. B 17.

Egressus est autem Rex Sodomorum in occursum eius, &c. Melchisedec. 56. b. C 17.

Melchisedec Rex Salem. 43. b. B 18.

Erat enim sacerdos Dei altissimi. Melchisedec. 59.a.D 18.

Benedixit ei, & ait: Benedictus Abram Deo excelso, qui creauit caelum & terram, &c. Interpretatio benedictionis. 47. a. E 19.

Leuo manum meam ad Dominum Deum excelsum, &c. Leuare manum. 207. a. A 22. & 23.

Vnde scire possum quod possessurus sim eam? &c. Pacti firmandi ratio. 233.a.A 15.℣.8. & seq.

Scito praenoscens quod peregrinum futurum sit, &c. Seruitus Aegypti. 238. b. C 13.

Tu autem ibis ad patres tuos in pace sepultus in senectute bona. quies. 8. a. D 15. & seq.

Cum ergo occubuisset Sol, facta est caligo tenebrosa, & apparuit clibanus fumans, & lampas. &c. Thanur. 42. a. A. & 387. a. C 17.

Ego Deus omnipotens, ambula coram me, & esto perfectus, &c. Deus prae oculis habendus in omnibus. 392. a. B 27.℣.1.

Timuerat enim manere in Segor. Moria. 24. b. D 19.℣.30.

Ecce mille argenteos dedi fratri tuo, hoc erit tibi in velamentum oculorum. munera iram placant. 387. b. A 20.℣.14.

Tolle filium tuum vnigenitum, quem diligis, Isaac, & vade in terram visionis, &c. Moria. 24. a. D 22.℣.2.

Vade in terram visionis. Moria. 25. a. D Ibid.

Cumque duo pergerent simul, dixit Isaac patri suo. Pater mi, &c. Raab. 27. b. B 7. & 8.

Appellauitque nomen loci illius, Dominus videt, vnde vsque hodie, &c. Moria. 24. b. A 14.

Possidebit semen tuum portas inimicorum suorum Iarar. 61. a. A 17.

Gene.23.℣.8. *Si placet animae vestrae vt sepeliam mortuum meum,&c.*
& seq. *Sepultura.* 193.a.B
14.15. *Responditque Ephron: Domine mi audi me,terra, quam*
& seq. *postulas,quadringentis sicli argenti valet,&c.quanti emptus sit ager in sepulturam Sarae.* 387.a.B
24.℣.12. *Domine Deus domini mei Abraham occurre mihi hodie,Et fac misericordiam cum domino meo Abraham.*
occurrere. 22.a.E
15. *Et ecce Rebecca egrediebatur, filia Bathuel, &c. vxor*
& seq. *Isaac.* 443.b.E
34. *At ille,seruus, inquit, Abraham sum & Dominus,&c.*
& seq. *Berecha.* 189.a.C
25.℣.7. *Fuerunt autem dies vitae Abrahae centum septuaginta*
quinque anni. Vita Abrahae. 52.b.E
22. *Perrexitque vt consuleret Dominum. Melchisedech à*
Rebecca consultus. 48.a.D
27.℣.12. *Nunc cognoui quoniam times Deum:Abraham.* 49.b.D
20. *Quomodo tam cito inuenire potuisti fili mi? respondit,*
voluntas Dei fuit, vt citò occurreret,&c.accidere.
22.a.D
29.℣.3. *Morisque erat, vt cunctis ouibus congregatis, deuoluerent lapidem. galal.* 33.a.A
7. *Date ante potum ouibus, & sic eas ad pastum reducite.*
Atbersatae explicatio. 144.a.E
31.℣.32. *Apud quemcumque inueneris deos tuos, necetur coram, &c.* 179.a.B
42. *Afflictionem meam, & laborem manuum mearum respexit Deus. videre.* 11.a.C
32.℣.16. *Misit per manus seruorum suorum, &c. Porta gregis.*
160.a.E
24. *Luctabatur cum Iacob,&c. Angelus Christi personam*
significabat. 55.a.D
33.℣.18. *Transiuitque in Salem vrbem Sichimorum.Salem loci nomen.* 9.b.A.388.a.D
34.℣.10. *Terra in potestate vestra,est, exercete eam.* 387.a.D
40.℣.1. *Pincerna Regis Aegypti & pistor. Atbersathae significatio.* 144.b.A
41.℣.2. *Ascendebant septem boues pulchrae, & crassae, aliae*
quoque, &c. pulcrum. 11.b.C
3. *Et pascebantur in ipsa amnis ripa, &c.iuxta.* 18.b.B
43.℣.23. *Pax vobiscum, nolite timere. salutatio.* 8.a.D
47.℣.29. *Facies mihi misericordiam,& veritatem,vt non sepelias*
me in Aegypto,&c. delectus in sepulturis a patribus
antiquis obseruatus. 388.b.C
49.℣.13. *Zabulon in litore maris habitabit. Lamed significatio.*
115.a.B
17. *Dan coluber in via, cerastes in semita,mordens vngulas*
equi,vt cadat ascensor eius retro. Vocis achor explicatio. 111.b.B
27. *Beniamin lupus rapax manè comedet praedam,&c.Templum ad Tribum Beniamin pertinuit.* 63.a.D
50.℣.5. *Eo quod pater meus adiurauerit me,dicens:en morior;in*
sepulchro meo,quod fodi, &c. obedientia filij erga patrem etiam mortuum. 388.b.C

EX LIBRO EXODI.

Exod.1.℣.14. *Atque ad amaritudinem perducebant vitam eorum, &c. seruitus.* 87.a.B
3.℣.6. *Abscondit Moyses faciem suam; non enim audebat aspicere contra Deum. Moria.* 24.b.D
6.℣.8. *Et induxerim in terram, super quam leuaui, &c. Leuare manum.* 207.a.A
7.℣.12. *Proiecerunt singuli virgas suas,quae versae, &c. Fons draconis.* 152.b.E
8.℣.14. *Congregauerunt eas in immensos aggeres, &c. ranae Aegypti.* 453.a.A
26. *Abominationes Aegyptiorum immolabimus Domino Deo nostro?&c.bruta,quae colunt Aegyptij.* 389.b.B
12.℣.2. *Mensis iste vobis principium mensium, primus erit in mensibus anni;Ros Hebraicè caput significat.* 44.a.E
37. *Profectique sunt filij Israël de Ramesse in Socoth, &c.* 123.a.A
16.℣.15.16. *Iste est panis, quem Dominus dedit vobis ad vescendum,&c. colligat vnusquisque ex eo quantum sufficit*
17.& 18. *ad vescendum gomor per singula capita,&c. manna in deserto.* 33.a.B.460.b.A
33. *Dixitque Moyses ad Aaron: Sume vas vnum, & mitte ibi man, &c. asseruatio mannae in memoriam diuini beneficij.* 390.a.E
34. *Dixitque Moyses ad Aaron,sume vas vnum, & mitte ibi*
& 36. *man,quantum potest capere gomor, &c. Gomor autem decima pars ephi. praecipitur seruari manna in memoriam.* 460.b.E
Moyses autem ascendit ad Deum,vocauitque eum Dominus de monte. Sina. 20.b.E 19.℣.3.
Honora patrem tuum & matrem tuam, vt sis longaeuus, &c. Benedictio. 48.a.A 20.℣.12.
Si videris asinum odientis te iacere sub onere,&c.Dimittere. 175.a.D 23.℣.5.
Non erit in domo tua modius,& modius,&c.inaequalitas mensurarum. 453.a.E 25.℣.14.
Omne pondus candelabri cum vniuersis vasis suis habebit talentum auri purissimi. 410.b.A 39.
Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens: quando tuleris summam filiorum Israël iuxta numerum, dabunt 30.℣.11.
singuli pretium pro animabus suis Domino,&c.semisicli tributum. 404.b.B & seq. vsque ad 17.
Hoc autem dabit omnis,qui transit ad nomen, dimidium sicli iuxta mensuram templi,&c.ad vsum tabernaculi. 30.℣.13.
399.a.C
Homo quicumque tale composuerit,& dederit,&c. Pigmentarij. 174.b.E 33.
Et impleui eum Spiritu Dei,Sapientia,intelligentia,&c. Opus. 154.b.D 31.℣.3.
Isti sunt dij tui Israël. plurale pro singulari. 74.a.E 4.
Scriptura quoque Dei erat sculpta in tabulis, &c. Decalogus. 394.b.D 32.℣.16.
Omne aurum quod expensum est in opere sanctuarij, &c. 38.℣.24.25.
viginti nouem talentorum fuit, &c. sanctuarij sumptus. 409.b.A 26.27.
& 28.
Aeris quoque oblata sunt talenta septuaginta duo millia,&c.ad bases altaris holocausti. 384.a.C 29.
Et gloria Domini impleuit illud. Mello. 85.b.C 40.℣.32.

EX LEVITICO.

Vesiculam verò gutturis & plumas proijciet prope altare. iuxta. 18.b.B Leuit.1.℣.16.
Cum obtuleris sacrificium coctum in clibano, &c. 181.a.E 2.℣.4.
Nisi indicauerit,portabit iniquitatem suam,&c. Iniquitas pro poena iniquitatis. 112.b.D 5.℣.1.
Qui emi potest duobus sicli iuxta pondus sanctuarij, &c. pretium artetis immotandi. 398.a.C 51.
Fontes verò & cisternae, & omnis aquarum congregatio, &c. Ghaiyn. 187.a.D 11.℣.36.
Nolite facere iniquum aliquid in iudicio, in regula, in 19.℣.35.
pondere,in mensura,&c.Iustitia, & aequitas in omnibus. 332.a.C & seq.
Statera iusta, & aequa sint pondera, iustus modius, 36.
aequusque sextarius, &c.in ponderibus,& mensuris aequitas. 348.a.A. & 446.a.C
Cum ingressi fueritis terram, quam ego dabo vobis, & 23.℣.10.11.
messueritis segetem,feretis manipulos spicarum primi- 12.& 13.
tias messis vestræ ad sacerdotem, &c. Primitiae Sacerdotibus Dei nomine soluendae. 451.b.D
Panem,& polentam,& pulles non comedetis ex segete, 14.
vsque ad diem qua offeretis ex ea Deo vestro,&c primitiae omnium Deo offerendae. 489.a.C
Accipies quoque similam, & coques ex ea duodecim panes,qui singuli habebunt duas decimas,&c.panes propositionis. 461.a.A 24.℣.5.
Sanctificabisque annum quinquagesimum, & vocabis remissionem, &c. Iubileus. 62.b.A 25.℣.10.
Ego Dominus Deus vester,qui eduxi vos de terra Aegypti,&c. Melchisedec non fuit ex prosapia Chanaan. 38.
52.a.D
Non facietis vobis idolum, & sculptile, nec titulos erigetis,nec insignem lapidem ponetis, &c. idololatriae signa. 21.a.B 26.℣.1.
Postquam confregero baculum panis vestri, &c.Turris furnorum. 181.b.A 26.
Homo, qui votum fecerit, & spoponderit Deo animam 27.℣.2.
suam, sub aestimatione dabit pretium, &c. Vota Deo reddenda. 397.b.C & seq.
Omnium decimarum,bouis,& ouis,& caprae,&c.modus numerandi greges. 172.b.A 32.

EX NVMERORVM LIBRO.

Metabuntur autem castra filij Israël vnusquisque per turmas, &c. Lamed varia significatio. 115.a.B Leu.27.℣.32.

Locu-

Num.6.Ỹ.22. Locutusque est Dominus ad Moysen dicens: loquere Aaron, &c. Benedictio Melchisedeci sollemnis alijs fuit. 47. b. C
7.Ỹ.13. & seq. Fuerunt in ea acetabulum argenteum, pondo centum triginta siclorum, &c. oblatio pro tabernaculi dedicatione. 386.a.A.B
10.Ỹ.5. Si autem prolixior, atque concisus clangor increpuerit, &c. 82.b.E
8. Filij autem Aaron sacerdotes clangent tubis, &c. Sacerdotes. 221.a.E
11.Ỹ.7. & 8. Erat autem man quasi semen coriandri, coloris bdelij, &c. mannae color. 462.b.B
13.Ỹ.24. Quem portauerunt in vecte duo viri, &c. botri vuae magnitudo. 464.a.A
30. Amelech habitat in Meridie, Hetbaeus & Iebusaeus, & Amorrhaeus in montanis. Iebusaeus habitator Sionis. 37.b.B
15.Ỹ.4.6. & 9. Dabis per singulos boues similae tres decimas conspersae oleo, quod habeat medium mensurae hin, &c. idest congium vnum. 464.b.D
17.Ỹ.8. Sequenti die regressus inuenit germinosse virgam Aaron in domo Leui, &c. Aaron à Deo Sacerdos miraculose electus. 390.b.B
18.Ỹ.12. Omnem medullam olei & vini, ac frumenti, &c. Athersathae explicatio. 144.a.B
19.Ỹ.11. & 13. Qui tetigit cadauer hominis, & propter hoc septem diebus, &c. Cadauer. 194.a.E
21.Ỹ.1. Cum audisset Chananaeus Rex Arad qui habitabat, &c. Captiuitatis acceptio. 146.a.C
5. Cur eduxisti nos de Aegypto, vt moreremur in solitudine. Phrasis Hebraea. 233.b.D
Ibidem. Anima nostra iam nauseat super cibo isto leuissimo, &c. indeuotio, seu murmuratio. 462.b.E
23.Ỹ.3. Sta paulisper iuxta holocaustum tuum donec vadam, si forte occurrat mihi Dominus. accidere. 22.a.E
10. Quis dinumerare possit puluerem Iacob, & nosse, &c. Iudaeorum multitudo. 126.a.A. & 405.b.D
11. Dixitque Balac ad Balaam: quid est hoc quod, &c. Berecha. 189.a.C
24.Ỹ.3. Pars meridiana incipiet à solitudine Sion, &c. Super manum. 166.b.C
5. Quam pulcra tabernacula tua Iacob. Bonum pro pulcro. 147.b.C
36.Ỹ.2. & seq. Tibi domino nostro praecepit Dominus, vt terram sorte diuideres, &c. Tribus fuerunt distinctae. 62.a.E
5. Respondit Moyses filijs Israël, & Domino praecipiente ait, &c. Diuisio tribuum. 62.b.C

EX DEVTERONOMIO.

Deut.1.Ỹ.28. Quo ascendemus? nuncij terruerunt cor nostrum, dicentes: Maxima multitudo est, & nobis statura procerior, &c. metus ex infidelitate. 464.a.A
3.Ỹ.11. Solus Og Rex Basan restiterat de stirpe gigantum. Monstratur lectus eius ferreus, qui est in Rabbath, &c. Gigantis proceritas. 467.a.A
7.Ỹ.22. Ipse consumet nationes has in conspectu tuo paulatim. Destructio Chanaan. 58.b.B
13. Diliget te ac multiplicabit, benedicetque fructui, &c. Athersathae etymon. 144.a.B
7.Ỹ.16. Deuorabis omnes populos, quos Dominus Deus tuus, &c. Destructio Chanaan. 58.b.B
11.Ỹ.14. Dabit pluuiam terrae vestrae temporaneam & serotinam. malebor. 25.b.B
17.Ỹ.18. Postquam autem sederit in solio Regni sui, &c. Secunda lex. 198.b.C
20.Ỹ.5. Quis est homo, qui aedificauit domum nouam & non dedicauit eam? aedificare. 86.b.B. & 218.a.D
21. & 23. Et nequaquam contaminabis terram tuam. Damnatorum corpora humata ex lege fuerunt apud Hebraeos. 36.a.C
23.Ỹ.33. Fel draconum vinum eorum. Fons draconis. 152.b.E
25.Ỹ.13.14. & 15. Non habebis in saeculo diuersa pondera. Pondus habebis iustum, & verum, &c. pondera, & mensurae iusta sint. 348.b.E
29.Ỹ.23. Ita vt vltra non seratur, nec virens quidpiam germinet, &c. Nerius. 209.b.D
32.Ỹ.8. Quando diuidebat altissimus gentes; quando separabat, &c. Tribuum distributio. 62.b.C
37. & seq. Et dicet: vbi sunt dij eorum, in quibus habebant fiduciam, &c. 236.b.C
33.Ỹ.12. Et Beniamin ait: Amantissimus Domini habitabit confidenter, &c. Templum ad tribum Beniamin pertinuit. 63.a.E

EX IOSVE.

Eo tempore ait Dominus ad Iosue: fac tibi cultros lapideos, & circuncide secundo filios Israel. fecit quod iusserat Dominus, &c. secunda Hebraeorum circuncisio. 20.b.E. & 393.a.D — Iosue 5.Ỹ.2. & deinceps.
Hodie abstuli opprobrium Aegypti à vobis, &c. per secundam circuncisionem. 33.a.A. 393.b.C — 9.
Iericho autem clausa erat atque munita timore, &c. In, pro circa. 196.b.A. & 233.b.D — 6.Ỹ.1.
Maledictus vir coram Domino, qui suscitauerit & aedificauerit ciuitatem Iericho. aedificare 86.b.B. et 111.a.D — 26.
Nec poterit Israel stare ante hostes suos, eosq; fugiet, quia pollutus est anathemate, &c. & idola, & spectantia ad idola maxime Deo exosa. 384.b.E — 7.Ỹ.12.
Vidi enim inter spolia pallium coccineum valde bonum, & ducentos sicles argenti, regulamque auream, &c. Achan demens auaritia. 384.b.B — 21.
Vocauit Gabaonitas, & dixit eis: Cur nos decipere voluistis, &c. Nathinaei. 207.b.A — 9.Ỹ.12.
Itaque sub maledictione eritis, & non deficiet de stirpe, &c. Nathinaei. 85.a.A — 23.
Percussit Iosue, & interfecit eos, atque suspendit super quinque stipites. Adonisedec Rex Hierusalem. 37.b.C — 10.Ỹ.5. & 26.
Cumque occumberet Sol, praecepit socijs, vt deponerent, &c. Sepultura. 193.a.C — 27.
Nomen Hebron ante vocabatur Cariath Arbe, &c. Adami sepulcrum in Hebron fuit. 36.b.A — 14.Ỹ.15.
Et ea quae respiciunt ad Aquilonem à lingua maris. Mare salsum. 64.b.E — 15.Ỹ.5.
Et erunt exitus eius ad fontem Rogel. Rogel in valle Hennon. 65.a.A — 7. & 8.
Iebusaeum habitatorem, &c. Hierusalem ad tribum Iuda & Beniamin pertinuit. 61.b.E. & 74.a.A — 63.
Descenditque in partem montis, qui respicit, &c. Mons Moria. 65.a.C — 18.Ỹ.16.
Haec est possessio filiorum Beniamin, &c. Iaras. 62.a.D — 20. & 21.
Iebus, quae est Hierusalem. arx Iebusai. 12.a.E — 28.
Quae cum audisset Adonisedec Rex Ierusalem. Rex Salem. 43.b.D — 10.Ỹ.1.
Ossa quoque Ioseph, quae tulerant filij Israël de Aegypto, sepelierunt in Sichem, &c. Sepulchrum Ioseph. 388.b.E — 24.Ỹ.32.

EX IVDICVM LIBRO.

Caesis summitatibus manuum eius ac pedum, &c. Adonibezec. 37.b.C — Iud.1.Ỹ.6. & 7.
Oppugnantes filij Iuda Ierusalem, ceperunt eam, &c. Hierusalem ad tribum Iuda & Beniamin pertinuit. 61.b.D. & 74.a.A — 8.
Oppugnantes ergo filij Iuda Ierusalem, ceperunt eam. Hierosolymis duplex vrbs fuit. 39.b.E — 8. & 21.
Iebusaeum autem habitatorem Ierusalem non deleuerunt filij Beniamin, &c. 62.a.C — 21.
Habentem in medio capulum longitudinis palmae manus, &c. gladius Aod. 471.b.B — 3.Ỹ.16.
Cumque audisset Gedeon somnium, & interpretationem eius. 153.b.A — 7.Ỹ.15.
Dedit tubas in manibus eorum, lagenasque vacuas, ac lampades in medio lagenarum. Gedeonis stratagema. 444.a.B — 16.19. & 20.
Congregati sunt autem omnes viri Sichem, & vniuersae, &c. Mello. 85.b.D — 9.Ỹ.6.
Sin autem peruersè, egrediatur ignis ex eo, &c. Mello. 85.b.E — 20.
Cumque vidisset populum Gaal, dixit ad Zebul; ecce de montibus multitudo descendit. Cui ille, &c. vmbilicus. 14.b.E — 36. & 37.
Comportatae iam fruges, & adhuc stantes in stipula, &c. Vicus Bethacharam. 186.a.E — 15.Ỹ.5.
Noluit gener acquiescere sermonibus eius, sed statim perrexit, &c. Iebus nomen loci. 37.a.C — 19.Ỹ.10.
Et venit contra Iebus, quae altero nomine vocabatur Ierusalem. Iebus. 12.a.E — 10. 11. & 12.
Iamque erant iuxta Iebus, & dies mutabatur in noctem, &c. Hierusalem. 73.b.B — 20.
Cui respondit senex, pax tecum sit. Salutatio. 8.a.D

EX RVTH.

Inuenit hordei quasi mensuram, idest tres modios. 455.a.C — Ruth.2.Ỹ.17.

Universidad de Deusto Biblioteca

EX LIBRIS REGVM.

1. Reg. 9. ℣. 8. Ecce inuenta est in manu mea quarta pars stateris argenti, &c. idest, sicli. 383. b. C
13. ℣. 14. Quaesiuit sibi Dominus virum iuxta cor suum. 147. a. D
14. ℣. 27. & 29. Extenditque summitatem virgae, quam habebat in manu, &c. Or vox Hebraica illuminationem significat. 41. b. C
15. ℣. 3. Demolire vniuersa eius, non parcas ei, & non concupiscas, &c. Seruus. 58. b. B
16. ℣. 1. Vsquequo tu luges Saul, cùm ego proiecerim eum, ne regnet super Israël, &c. Raab. 27. b. D
17. ℣. 54. Assumens autem Dauid caput Philistaei attulit illud in Hierusalem. Arx Iebusaei à Dauide capta. 40. a. A
17. ℣. 58. Filius serui tui Isai Bethlehemitae ego sum, &c. Dauid. 391. a. C
18. ℣. 6. Porrò cùm reuerteretur percusso Philisthaeo Dauid, egressae sunt mulieres, &c. Hierusalem. 40. a. A
10. Inuasit spiritus Dei malus Saul. vox Dei superlatiui loco. 19. b. C
25. ℣. 5. & 6. Salutabitis eum ex nomine meo pacificè, & dicetis: sit fratribus meis & tibi pax, & domui, &c. incolumitas. 8. a. E
2. c. 3. ℣. 29. Nec deficiat de domo Ioab fluxum seminis sustinens, &c. pelech. 177. b. C
5. ℣. 6. In Ierusalem ad Iebusaeum habitatorem terrae. Ierusalem pro arce. 40. a. C
Ibidem. Et abijt Rex, & omnes viri qui erant cum eo, in Ierusalem, &c. Ierusalem primaria vrbs. 73. b. A
7. Cepit autem Dauid arcem Sion, haec est ciuitas Dauid. 23. b. B. & 75. a. B
7. & 8. Proposuerat Dauid in die illa praemium qui percussisset, &c. Expugnatio arcis. 74. b. D
9. Habitauit autem Dauid in arce, & vocauit eam ciuitatem Dauid, &c. Murus superior. 23. b. B. & 88. b. A
Ibidem. Et aedificauit per gyrum à Mello & intrinsecus. 76. a. C. & 86. a. C
11. Misit quoque Hiram Rex Tyri nuncios ad Dauid & ligna, &c. Regia Dauid. 76. b. E
6. ℣. 16. & 17. Cumque intrasset arca Domini in ciuitatem Dauid, Michol, &c. Ciuitas Dauid. 76. a. D
7. ℣. 1. Factum est autem cum sedisset Rex Dauid in domo sua, &c. Sedere regnandi symbolum. 120. a. A
11. ℣. 27. Quia Salomon aedificauit Mello, & coaequauit voraginem, &c. rebellionis causa. 86. a. D
12. ℣. 12. Ego autem faciam verbum istud in conspectu omnis, &c. Ascendere. 221. b. D
30. Et tulit diadema Regis eorum de capite eius, pondo auri talentum, habens gemmas, &c. Regis, idest, idoli. 412. b. D
14. ℣. 19. Numquid manus Ioab tecum est in omnibus istis, &c. Manus. 150. a. D
24. Dixit autem Rex, reuertatur in domum suam, & faciem meam non videat. Reuersus est itaque, &c. Videre. 11. a. D
15. ℣. 14. In ore gladij. acies. 27. a. A
16. ℣. 13. Haec mihi faciat Deus, et haec addat, si non magister, &c. modus iurandi. 112. b. C
17. ℣. 28. Obtulerunt stratoria, & tapetia, & vasa fictilia, frumentum, & hordeum, &c. hospitalitas, & humanitas erga Dauid. 460. a. B
18. ℣. 12. Si appenderes in manibus meis mille argenteos, nequaquam mitterem, &c. animus constans omnia contemnit. 383. a. D
18. Porro Absalon erexerat sibi, cùm adhuc viueret, titulum, qui est in valle Regis. Vallis Regis. 56. b. D
28. Est nè pax puero Absalon? incolumitas. 8. a. E
33. Contristatus itaque Rex ascendit in cenaculum, &c. 150. a. A
19. ℣. 24. Vestesque suas non lauerat à die, qua egressus, &c. Siloe. 191. b. B
23. ℣. 21. Ipse quoque interfecit virum Aegyptium, virum dignum spectaculo. pulcrum. 11. b. C
24. ℣. 9. Dedit ergo Ioab numerum descriptionis populi, &c. Obiectio soluitur. 124 a. C
24. Nequaquam vt vis, sed emam pretio a te, & non offeram Domino Deo meo holocausta gratuita, &c. area ad exstruendum templum. 413. b. E
3. c. 2. ℣. 21. & 23. Detur Abisag Sunamitis Adoniae fratri tuo vxor, &c. Petitio. 147. b. E
Salomon autem sedit super thronum Dauid patris sui. Sedere. 120. a. A 12.
Ipse praeerat in omni regione Argob, quae est in Basan, &c. Vectes. 183. b. A 4. ℣. 13.
Erat autem cibus Salomonis per dies singulos triginta cori similae, & viginti cori farinae, &c. 454. a. D 22. 26.
Salomon autem praebebat Hiram viginti millia coros, &c. Magnificentia regia. ibid. 5. ℣. 13.
Elegit Rex Salomon operarios de omni Israël, & erat indictio, &c. Seruitus. 87. a. C 6. ℣. 11.
In anno quarto aedificari coepit domus Domini Bethesda. 102. a. C 6. ℣. 1. & 37.
Duo millia batos capiebat, &c. mare aeneum. 449. b. C 7. ℣. 16.
Vt deferrent arcam foederis Domini de ciuitate Dauid, idest, Sion. ciuitas Dauid in monte Sion. 23. a. B 8. ℣. 1.
Nebula impleuit domum Domini. Mello. 85. b. C 10. & 11.
Exaudiui orationem tuam, & deprecationem tuam, &c. Oratio. 162. b. E 9. ℣. 3.
Misit quoque Hiram ad Regem Salomonem centum viginti, &c. Salomon muro quodam Hierosolymam circumdedit. 102. b. C 14. & 15.
Haec est summa expensarum quàm obtulit Rex Salomon, &c. Mello. 86. b. C 15.
Vniuersum populum qui remanserat de Amorrhaeis, &c. nobiles solum apud Hebraeos milites fiunt. 85. a. B 20.
De filijs Israël non constituit seruire quemquam, &c. Iudaerum libertas. 127. a. A 22.
Tunc aedificauit Mello. 86. a. B 24.
Filia autem Pharaonis ascendit de ciuitate Dauid in suam, &c. Mello. 88. a. C Ibidem.
Et haec est causa rebellionis aduersus eum, quia Salomon, &c. Mello causa rebellionis. 87. a. A 9. ℣. 27.
Egrediebatur autem quadriga ex Aegypto sexcentis siclis argenti, &c. tanti currus cum quattuor equis emebatur. 401. b. D 10. ℣. 29.
Tuni aedificauit Salomon fanum Chamos idolo Moab in monte, &c. Salomon lapsus in idololatriam. 412. b. E 11. ℣. 7.
Filio autem eius dabo tribum vnam, vt remaneat, &c. Lucerna. 181. a. A 36.
Venit ergo Ieroboam, & omnis multitudo Israël. Rebellio. 87. a. B 12. ℣. 3. & seq.
Pater tuus durissimum iugum imposuit nobis, &c. 172. a. A 12. ℣. 4.
Ingredere vxor Ieroboam, quare aliam te esse simulas? &c. liber quaestionum veteris ac noui testamenti non est Augustini. 42. b. B 14. ℣. 6.
Et mundabo reliquias domus Ieroboam sicut mandari, &c. Galal. 33. b. D 10.
Sed propter Dauid dedit ei Dominus Deus suus, &c. Lucerna. 181. a. A 15. ℣. 4.
Viuit Dominus Deus tuus, quia non habeo panem, &c. hydria farinae non deficiet, &c. Eliae miraculum. 444. a. D 17. ℣. 12. & 14.
Implete quattuor hydrias aqua, & fundite super holocaustum, &c. potentia Dei. 444. a. A 18. ℣. 32. 34. & 35.
Aedificauit de lapidibus altare in nomine Domini, fecitque aquae ductum quasi per duas aratiunculas, &c. verus Deus quis sit, ostenditur. 457. a. C 32. & 35.
Dij montium sunt dij eorum, ideo superauerunt nos. cultus montium. 21. a. A 20. ℣. 23.
Heu, Heu, Heu, congregauit nos Dominus tres Reges, vt traderet in manus Moab. Aquarum copia. 112. a. E 4. c. 3. ℣. 10.
Ipse restituit terminos Israël in introitu Emath vsque ad mare solitudinis. Ab introitu, explicatur. 115. b. A 4. ℣. 25.
Ligauit duo talenta argenti in duobus saccis, & duplicia vestimenta, &c. gratitudo Naaman. 412. b. C 5. ℣. 23.
Cumque venisset iam vesperi. Ophel. 84. a. C 5. ℣. 24.
Congregauit Benadab Rex Syriae vniuersum exercitum suum, & ascendit; & obsedit Samariam. Factaque est fames magna in Samaria, &c. annonae ingens penuria. 462. a. A 6. ℣. 25.
Respondens vnus de ducibus, super cuius manum Rex, &c. Numerus ternarius. 224. a. C 7. ℣. 2. 9. ℣. 35.
Non inueneruni nisi caluariam. Caluaria. 33. a. B
Tertia autem pars sit ad portam Sur. Porta Sur eadem quae eiectionis. 90. a. D 11. ℣. 6.
Imposueruntque ei manus, & impegerunt eam per 16.
viam,

viam, &c. Porta Equorum. 203. b. E

4. Reg. 12. ℣. 11. Dabant eam iuxta numerum atque mensuram, &c. pecuniae numeratio, & appensio. 335. b. D

12. ℣. 20. In domo Mello, in descensu Sella. Mello. 88. a. E

13. ℣. 4. Vidit enim angustiam Israël, quia attriuerat eos Rex Syriae. videre. 11. a. C

13. ℣. 17. Iace sagittam, & iecit. Et ait Eliseus: sagitta salutis Domini. Iarab. 25. b. B

14. Amasiam verò Regem Iuda, filium Ioas, filij Ochoziae, &c. Porta Ephraim. 175. b. E

17. ℣. 18. Iratusque est Dominus vehementer Israëli, &c. Funiculus Samariae. 128. b. B

23. Translatusque est Israël de terra sua, &c. Samaria. 150. b. D & seq.

28. Igitur cum venisset vnus de sacerdotibus his qui captiui ducti fuerant de Samaria, &c. doctor. 26. a. C

18. ℣. 17. Et steterunt iuxta aquaeductum piscinae superioris, &c. Aquaeductus. 188. a. C

19. ℣. 14. Itaque cum accepisset Ezechias litteras de manu nunciorum, &c. Templum. 77. b. B

20. ℣. 5. Ecce sanaui te, die tertia ascendes templum Domini. Templum. 77. b. B

20. ℣. 20. Reliqua sermonum Ezechiae, & omnis fortitudo eius, &c. Ezechiae industria. 113. b. D. & 190. b. E

21. ℣. 11. Quia fecit Manasses Rex Iuda abominationes, &c. Causae euersionis. 128. a. E

13. Et delebo Ierusalem, sicut deleri solent tabulae, &c. Euersio Vrbis. 128. b. B

18. Dormiuitque Manasses cum patribus suis, et sepultus, &c. Sepultura Manasses. 196. b. A

24. ℣. 4. & seq. Egressusque est Ioab & Principes militum à facie, &c. Numeratio populi. 124. b. D

10. Et circumdata est vrbs munitionibus. 89. a. B

24. ℣. 12. Egressusque est Ioachim Rex Iuda ad Regem Babylonis, &c. Anni Nabuchodonosoris. 139. a. E.

1. & 2. Anno nono mense decimo, decima die mensis, &c. Obsidionis tempus. 129. b. C

25. ℣. 4. Et interrupta est ciuitas, & omnes viri bellatores fugerunt, &c. Porta piscium. 100. a. A

EX LIBRIS PARALIPOMENON.

1. Paralip. 29. ℣. 12. TVae diuitiae & tua est gloria; tu dominaris omnium, &c. Manus. 150. a. C

5. ℣. 7 Fratres autem eius, & vniuersa cognatio eius, &c. Generationis significatio. 136. a. B

7. ℣. 4. Cumque eis per familias & populos suos. Generationis significatio. 136. a. B

8. ℣. 28. & seq. Hi Patriarchae & cognationum principes, qui, &c. Principes Vrbis. 178. b. B

28. Hi Patriarchae & cognationum principes, qui habitauerunt in Ierusalem. Patriarchae nomen. 43. a. D

9. ℣. 34. Capita Leuitarum per familias suas. Generationis significatio. 136. a. B

11. ℣. 4. 5. & 7. Abijt quoque Dauid & omnis Israël in Ierusalem, &c. Arx Iebus in vertice Sion sita. 37. a. B

6. Dixitque; omnis qui percusserit Iebusaeum in primis, &c. Expugnatio arcis. 74. b. E

7. Habitauit autem Dauid in arce, & iccirco appellata est, &c. Ciuitas Dauid. 88. b. D

20. ℣. 2. Tulit autem Dauid coronam Melchom de capite eius. 412. b. E

16. Senos habens digitos, idest, sinus vigintiquatuor, &c. viri cuiusdam longitudo. 469. b. C

21. ℣. 5. Deditque Dauidi numerum eorum, quos circumuenerat, &c. Loci Scripturae conciliantur. 124. a. D

21. ℣. 24. & 25. Dixitque ei Rex Dauid: Nequaquam ita fiet, sed argentum dabo quantum valet, & holocaucta gratuita non sunt Deo accepta. 414. a. A

22. ℣. 14. Ecce ego in paupertate mea praeparaui impensas domus Domini, auri talenta centum millia, &c. quod ad templum struendum praeparauit. Dauid. 411. a. D

22. ℣. 15. Habes quoque plurimos artifices, latomos, &c. Opus. 154. b. D

23. & 24. ℣. 6. Descripsitque eos Semeias filius Nathanael Scriba Leuites coram Rege, &c. Leuitarum descriptio, & ad diuersa officia diuisio. 395. a. A

23. ℣. 6. & 7. Polliciti sunt autem principes familiarum, & proceres tribuum Israel, &c. auri talenta, &c. ad templi exstructionem. 412. a. C

27. ℣. 23. & 24. Noluit autem Dauid numerare eos, a viginti, &c. Conciliatur Scriptura. 124. b. B

28. ℣. 8. Custodite & perquirite cuncta mandata Domini, &c. Athersathae significatio. 143. b. D

Nec non & omnium quae cogitauerat atriorum, & exedrarum, &c. Dauid architectus. 94. b. B 28. ℣. 11.

Numerauit igitur Salomon omnes viros proselytos, &c. Nathinaei. 85. a. A 2. c. 2. ℣. 17.

Et coepit Salomon aedificare domum Domini in Hierusalem, in monte Moria, qui demonstratus fuerat Dauid, &c. area vnica empta ad aedificandum templum. 24. b. A. & 414. a. C 3. ℣. 1.

Sem, Arphaxad, Sale, Heber, Phaleg, Ragau, Serug, &c. Sem Abrahamo superuixit. 52. b. A 5. ℣. 24. et seq.

A die qua eduxi populum meum de terra Aegypti, &c. Templum. 59. b. D 6. ℣. 5. 6.

Nunc igitur consurge Domine in requiem tuam, &c. Templum. 59. b. D 41.

Oculi quoque mei erunt aperti, & aures meae erectae ad orationem eius, &c. Arca. 31. a. D 7. ℣. 15.

Filiam verò Pharaonis transtulit de ciuitate Dauid in domum, &c. Domus Reginae. 75. a. E 8. ℣. 11.

Transibunt autem multi dies in Israël absque Deo vero, & absque sacerdote, &c. doctor. 26. a. D 15. ℣. 3.

Et sepelierunt eum in sepulcro suo, quod foderat sibi, &c. Sepulcrum Asa. 194. a. B 16. ℣. 14.

Viri quoque bellatores & robusti erant in Ierusalem, &c. Ciuium incredibilis numerus. 126. b. A 17. ℣. 13. & seq.

Suscitauit ergo Dominus contra Ioram spiritum Philistinorum, &c. Ad manum, explicatur. 166. b. C 21. ℣. 16.

Mortuusque in infirmitate pessima, & non fecit ei populus, &c. Sepultura Ioram. 193. b. D 21. ℣. 19.

Nathinaei habitabant in Ophel vsque contra portam, &c. Platea portae Aquarum. 203. a. B 23. ℣. 6.

Quod cum audisset Athalia, vocem scilicet currentium, &c. Porta Equorum. 203. b. D 12. & seq.

Et fecerunt descendere Regem de domo Domini, &c. Templum. 77. b. C 20.

Senuit autem Ioiada plenus dierum, & mortuus est, &c. Sepulcrum Regum. 195. b. E 24. ℣. 15. & seq.

Aedificauitque Ozias turres in Ierusalem super portam, &c. Ozias tertij muri instaurator. 114. a. B. 151. b. A. 183. a. B 26. ℣. 9.

Ipse aedificauit portam domus Domini excelsam, & in muro Ophel, &c. aedificare multa significat. 115. b. E 27. ℣. 3.

Veneruntque Idumaei & percusserunt multos, &c. Captiuitatis acceptio. 146. a. C 28. ℣. 17.

Dormiuitque Achaz cum patribus suis, & sepelierunt, &c. Alia sepulcra. 196. a. C 27.

Adduxitque sacerdotes atque Leuitas & congregauit, &c. Platea Aquarum. 203. a. B 29. ℣. 3. & 4.

Adduxitque sacerdotes atque Leuitas, & congregauit eos, &c. Mello non est locus concilij. 86. a. C 4.

Quod cùm vidisset Ezechias, venisse scilicet Sennacherib, &c. Muri tertij auctor Ezechias. 110. b. D 32. ℣. 2. & seq.

Instaurauitque Mello in ciuitate Dauid, &c. Mello. 88. a. D 5.

Ipse est Ezechias, qui obturauit superiorem, &c. Aquaeductus. 154. a. A 30.

Posthaec aedificauit murum extra ciuitatem Dauid, &c. Manasses murum aedificat. 114. a. E. & 170. b. C 33. ℣. 14.

Mittebat Dominus Deus Patrum suorum ad illos, &c. Dei clementia. 129. b. E 36. ℣. 15.

Si quis euaserat gladium ductus in Babylonem, &c. Captiuitas. 133. a. D 20.

Regi & filijs eius, donec imperaret Rex Persarum. Septuagenaria captiuitas. 133. b. D 20.

ESDRAE I.

IN anno primo Cyri Regis Persarum, vt compleretur, &c. Soluta captiuitas. 137. b. C Esdrae. 1. ℣. 1.

Secundum vires suas dederunt impensas operis, auri solidos sexaginta millia, &c. ad templi reaedificationem. 408. a. A 2. ℣. 69.

Piscinam, quae grandi opere constructa est. Piscina duplex. 113. a. C 3. ℣. 16.

Et compleuerunt domum Dei istam vsque ad, &c. 149. b. A 6. ℣. 15.

Vsque ad frumenti coros centum, & vsque ad vini batos centum, &c. haec Esdrae dari iussit Artaxerses. 451. a. D 7. ℣. 22.

Et appendi in manibus eorum argenti talenta sexcenta quinquaginta. Ponderatio monetae. 383. a. E 8. ℣. 26.

Non praeuaricati sumus in Deum nostrum, & duximus, &c. 187. a. E 10. ℣. 2.

2.Esd.7.℣.64. Hi quæsierunt scripturam genealogiae suae, & non inuenerunt, &c. Leuiticum sacerdotium temporale. 46.a.D
7.℣.70.& 71. Secundum vires suas dederunt impensas operis auri, &c. ad templi instaurationem. 364.b.B
8.℣.3. Et legit in eo aperte in platea, quae erat ante portam, &c. Mello non est locus conuentus. 86.a.C

NEHEMIAE, QVI ET ESDRAE SECVNDVS DICITVR.

Nehe.2.℣.20. NEhemiae caput 2. explicatum a p. 141. vsque 156. Vobis autem non est pars, & iustitia, & memoria in Ierusalem. Sedec. 53.b.B
Eiusdem caput 3. explicatum a p. 159. vsque 208.
3.℣.17. Post eum aedificauerunt Thecueni mensuram secundam, &c. Ophel. 84.b.C
3.℣.26. Nathinaei qui habitabant in Ophel, & Siaba, & Gaspha, &c. Ophel. 84.b.C
3.℣.31. Melchias filius aurificis vsque ad domum Nathinaeorum. 84.b.D
5.℣.14. A die autem illa, qua praeceperat Rex mihi, &c. Tempus instaurationis Nehemiae datum. 142.a.C. & 48.a.B
8.℣.1. Congregatusque est omnis populus quasi vir vnus, &c. Platea Aquarum. 203.a.A
8.℣.16. Feceruntque sibi tabernacula vnusquisque in domate suo, &c. Platea latior. 175.b.E
11.℣.4. In Ierusalem habitauerunt de filijs Iuda, & de filijs Beniamin. Ierusalem ad vtramque tribum pertinuit. 62.a.D
11.℣.25. De filijs Iuda habitauerunt in Chariat Arbe, &c. Terminus tribus Iuda. 65.b.B
Eiusdem caput 12. explicatum a ℣.27. vsque ad 40. a p. 218. vsque 223. A
12.℣.38. Super portam piscium, & turrim Hananeel, & turrim Emath, &c. Porta Iudicialis. 206.a.D
13.℣.16.& seq. Et Tyrij habitauerunt in ea, inferentes pisces, & omnia, &c. Porta piscium. 169.b.D

IVDITH.

Iudith.1.℣.2. EX lapidibus quadratis & sectis fecit muros eius, &c. Celsissima turris. 162.a.D

IOB.

Iob.3.℣.6. NOctem illam tenebrosus turbo possideat. Ophel. 83.a.C
6.℣.2. Vtinam appenderentur peccata mea, &c. grauitas expenderetur. 383.a.C
7.℣.12. Numquid mare ego sum, aut cetus, quia &c. Fons draconis. 153.a.A
8.℣.14. Et sicut tela aranearum fiducia eius. Tela hic pro domo. 449.b.A
10.℣.22. Terram miseriae & tenebrarum. Ophel. 83.a.C
17.℣.6. Posuit me quasi prouerbium vulgi & exemplum coram eis. Iopheth. 213.b.C
18.℣.4. Numquid propter te derelinquetur terra, & transferentur, &c. Petra. 197.b.A
24.℣.4. Subuerterunt pauperum viam, & oppresserunt, &c. Pauperum vexatio. 230.d.B
11. Et dederunt ei, vnusquisque ouem, & inaurem auream vnam, &c. Calamitas ab amicis sublenata. 389.b.D
30.℣.23. Scio quia morti trades me, vbi constituta est, &c. Sepulcrum. 147.a.B
31.℣.25. Si laetatus sum super multis diuitijs meis, &c. In Deo laetandum. 219.a.A
34.℣.24. Conteret multos & innumerabiles, & stare faciet, &c. 145.a.C
35.℣.15. Nunc enim non infert furorem suum, nec vlciscitur, &c. Porta Iudicialis. 206.b.A
38.℣.6. Quis demisit lapidem angularem eius iarab. 25.b.A
41.℣.6.& 7. Corpus illius quasi scuta fusilia, compactum squamis, &c. 199.a.E
41.℣.21. Sub ipso erunt radij, & sternet sibi aurum quasi lutum. Solis radij. 212.b.C

PSALMI.

Psal.2.℣.6. EGo autem constitutus sum Rex ab eo super Sion montem sanctum eius. Melec. 53.b.B
7. Ex vtero ante Luciferum. Christi generatio aeterna. 46.a.A
5.℣.12. Et laetentur omnes qui sperant in te, in aeternum, &c. Spes in Deo. 219.a.A
Domine Dominus noster, quam admirabile, &c. Addit. 171.b.C 8.℣.2.
Quoniam ecce peccatores intenderunt arcum, parauerunt sagittas suas, &c. Ophel. 83.a.C 10.℣.2.
Illumina oculos meos, ne vnquam obdormiam in morte, &c. Or, illuminare Hebraice significat. 41.b.C 12.℣.4.
Et intonuit de caelo Dominus, & Altissimus dedit, &c. Ascensus. 199.a.A 17.℣.14.
Quoniam tu illuminas lucernam meam, Domine: Deus meus illumina tenebras meas. Or, vox Hebraica lucem significat. 41.b.B 17.℣.29.
Domine in virtute tua laetabitur Rex, & super salutare, &c. 218.b.D 20.℣.2.
Virga tua & baculus tuus ipsa me consolata sunt. Consolatio. 172.b.B 22.℣.4.
Dominus autem irridebit eum, quoniam prospicit quod veniet dies eius. Videre. 28.b.E 36.℣.13.
Iunior fui, etenim senui, & non vidi iustum, &c. Hereditas iustorum. 162.b.C 36.℣.25. & seq.
Iniusti punientur, & semen impiorum peribit: Iusti habitabunt, &c. Iaras. 61.a.B 36.℣.28. & 29.
Non est pax ossibus meis à facie peccatorum meorum. Incolumitas. 8.a.E 37.℣.4.
Ecce mensurabiles posuisti dies meos, &c. Vitae breuitas. 470.a.B 38.℣.6.
Nec enim in gladio suo possederunt terram, & brachium, &c. Iaras. 62.a.A 43.℣.4.
Et in nomine tuo spernemus insurgentes in nobis. Iebus conculcationem significat. 38.a.E 43.℣.6.
Speciosus forma prae filijs hominum. Christi pulcritudo. 29.b.D 44.℣.3.
Dilexisti iustitiam, & odisti iniquitatem, propterea vnxit te Deus, Deus tuus, &c. Sacerdotium Christi. 46.b.D 8.
Regnabit Deus super Gentes: Deus sedet super sedem sanctam suam. Sedere. 120.a.B 46.℣.9.
Ciuitas Regis magni. Hierusalem. 2.a.C 47.℣.3.
Exultatione vniuersae terrae. 2.a.C
Fundatur exultatione vniuersae terrae mons Sion, latera Aquilonis, ciuitas Regis magni. Collis duplex Sionis. 40.b.D. & 109.b.A
Laetetur mons Sion, & exultent filiae Iudae. Hierusalem. 20.a.C 47.℣.12.
Circumdate Sion & complectimini eam, narrate in turribus eius, ponite corda vestra in virtute eius, distribuite domos eius, &c. Laus Ierusalem. 4.b.C 47.℣.13. & 14.
Sepulcra eorum domus illorum in aeternum. Tabernacula, &c. Potentium terrae superbia. 38.a.A 48.℣.12.
In Deo faciemus virtutem, & ipse ad nihilum deducet tribulantes nos. Iebus conculcationem significat. 38.a.D 59.℣.14.
Verumtamen vani filij hominum, mendaces filij hominum in stateris, &c. defraudant pondera. 348.a.B 62.℣.10.
Te decet hymnus Deus in Sion, & tibi reddetur votum in Hierusalem. Repetitio. 20.a.C 64.℣.2.
Rinos eius inebria, multiplica genimina eius, in stillicidijs eius laetabitur germinans. Doctrina. 26.b.D 64.℣.11.
Quoniam probasti nos Deus: igne nos examinasti, &c. Aurifices. 174.b.B 65.℣.10.
In quo beneplacitum est Deo habitare in eo. Sion. 19.b.B 67.℣.16.
Ascendens in altum captiuam duxit captiuitatem, &c. Captiuitatis acceptio. 146.a.D 66.℣.19.
Nam & ego confitebor tibi in vasis psalmi veritatem tuam. Instrumenta musica. 221.b.A 70.℣.22.
Orietur enim in diebus eius iustitia, & abundantia pacis. Messias. 12.b.C 71.℣.7.
Operatus est salutem in medio terrae. Hierusalem. 13.b.C. 15.a.B 73.℣.12.
Et in Israël magnum nomen eius. Deus ab Hebraeis cognitus. 48.b.A 75.℣.1.
Et factus est in pace locus eius, & habitatio eius in Sion. Templum mons Sion vocatur. 64.a.B 75.℣.2.& 3.
Notus in Iudaea Deus, in Israel magnum nomen eius, & factus, &c. Salem. 7.b.B 75.℣.2.& 3.
Et factus est in pace locus eius, & habitatio eius in Sion. Inferior Hierusalem. 41.a.A 75.℣.3.
Vouete, & reddite Domino Deo vestro omnes qui in circuitu eius affertis munera terribili. Mora Dei epithecton. 25.a.C 75.℣.12.
Et dixi nunc coepi; haec est mutatio dexterae excelsi. 180.b.A 76.℣.11.
Repulit tabernaculum Silo, & tribum Ephraim non elegit, sed elegit tribum Iuda, montem Sion, quem dilexit, 77.℣.60.67. & 68.

xit. Mons Sion titulus. 21.b.A
Psal.77.℣.67. 68.69.& 70. Et repulit tabernaculum Ioseph, & tribum Ephraim non elegit, &c. Templum ad tribum Iuda etiam pertinuit. 53.b.B
78.℣.1. Deus venerunt gentes in hereditatem tuam, &c. Sanctum 161.b.D
79.℣.2. Qui sedet super Cherubim. occidens. 15.b.A
79.℣.11. Et arbores eius cedros Dei. vox Dei superlatiuorum loco. 19.b.C
83.℣.12. Gratiam & gloriam dabit Dominus. Chen. 50.b.B
84.℣.12. Veritas de terra orta est. Natiuitas Domini. 13.b.B
86.℣.12. Fundamenta eius in montibus sanctis: diligit Dominus portas Sion super omnia tabernacula Iacob. Mons Sion. 20.a.A. 16.b.A
86.℣.3. Gloriosa dicta sunt de te ciuitas Dei. Memor ero Rahab, & Babylonis scientium me, &c. Encomium Hierusalem. 16.a.C. 121.a.B
86.℣.1. Fundamenta eius in montibus sanctis. Hierusalem. 2.D
Ibid. Diligit Dominus portas Sion super omnia tabernacula Iacob. Hierusalem. 2.a.D
℣.2. Gloriosa dicta sunt de te ciuitas Dei. 2.a.E
℣.4. Memor ero Rahab & Babylonis scientium me, ecce alienigenae, & Tyrus, & populus Aethiopum hi fuerunt illic. magnificentia Hierusalem. 2.b.A
℣.5. Numquid Sion dicet, homo & homo natus est in ea, & ipse fundauit eam altissimus. Fundatur Hierusalem. 2.b.B
℣.6. Dominus narrabit in scripturis populorum & principum horum, qui fuerunt in ea. nobilitas Hierusalem. 2.b.D
℣.7. Sicut lætantium omnium habitatio in te. 3.a.A
88.℣.13. Aquilonem & mare tu creasti. Oceanus. 15.a.E
89.℣.13. Conuertere Domine, vsquequo? Et deprecabilis esto, &c. Nehemiae Etymon. 142.b.E
91.℣.10. Quoniam ecce inimici tui, Domine, quoniam ecce inimici tui peribunt. Repetitio. 20.a.C
92.℣.1. Dominus regnauit, decorem indutus est, indutus est Dominus fortitudinem, & praecinxit se. Repetitio. 20.a.C
94.℣.3. Magnus Dominus & Rex magnus super omnes deos. Altissimus. 59.a.E
94.℣.6. Venite adoremus & procidamus, & ploremus, &c. Berecha. 189.a.B
94.℣.11. Quibus iurani in ira mea, si introibunt in requiem meam. Iuramentum. 112.b.C
98..℣1. Iter facite ei qui ascendit super occasum. Occidens. 15.b.A
98.℣.5. Adorate scabellum pedum eius, quoniam sanctum est. Caluariae mons. 31.a.C
103.℣.12. & 10. Rigans montes de superioribus suis: & in medium montem pertransibunt aquae. 20.a.D
102.℣.20. Benedicite Domino omnes Angeli eius potentes virtute, &c. Domus fortium. 198.a.C
106.℣.10. Sedentes in tenebris & in vmbra mortis vinctos, &c. Tenebrae carcerem significant. 91.a.D
106.℣.16. Quia contriuit portas aereas, & vectes ferreos contriuit. 183.b.A
106.℣.3. A solis ortu & occasu, ab Aquilone & mari. Oceanus. 15.a.E
107.℣.1. & 2. Confitemini Domino quoniam bonus, &c. Dicant qui redempti sunt a Domino, &c. Liberatio ex Aegypto. 395.b.A
109.℣.1. Dixit Dominus Domino meo, sede à dextris meis. Christus. 232.b.C
109.℣.4. Iurauit Dominus & non poenitebit eum. Tu es sacerdos, &c. Christus. 60.b.E
110.℣.4. Et suscepit te dextera iusti mei, &c. Christus. 55.a.A
111.℣.5. Disponit sermones suos in iudicio, &c. discretus in verbis, ac negotijs. 332.b.B
112.℣.4. Super omnes gentes. Altissimus. 89.a.E
7. Suscitans à terra inopem, & de stercore erigens pauperem. Porta stercoris. 184.a.B
118.℣.62. Media nocte surgebam ad confitendum tibi, &c. Gratiarum actio. 219.a.C
121.℣.3. Ierusalem quae aedificatur vt ciuitas, cuius participatio in idipsum. Coniunctio Salem & Sionis. 109.a.C
4. Illuc enim ascenderunt tribus tribus Domini testimonium Israël, &c. Beniamin & Iuda Ierusalem tenuerunt. 109.a.C
126.℣.1. & 2. Nisi Dominus aedificauerit domum, in vanum laborauerunt, &c. religioni vrbis praesidium adscribendum. 10.a.E
131.℣.7. Adorabimus in loco vbi steterunt pedes eius. Caluariae mons. 31.a.B
131.℣.8. Surge Domine in requiem tuam, tu & arca sanctificationis tuae. Templum. 59.b.D. & 159.a.B
Elegit Dominus Sion, elegit eam in habitationem sibi: introibimus in tabernaculum eius, adorabimus in loco, vbi steterunt pedes eius. Hierusalem Deo cara. 4.a.B 131.℣.13.
In intellectu. Sapientia Dei. 94.b.C 135.℣.5.
Super flumina Babylonis illic sedimus, & fleuimus. Ascensus. 222.a.A 136.℣.1.
Exinanite exinanite vsque ad fundamentum in ea. Vastatio. 80.a.B 136.℣.7.
Magnus Dominus & laudabilis nimis, & magnitudinis eius non est finis. Dei gloria. 51.b.C 144.℣.3.
Oculi omnium in te sperant, Domine, & tu das, &c. Spes. 153.b.C 144.℣.15.
Exaltauit cornu populi sui. Christus cornu nostrum. 29.b.D 148.℣.14.

PROVERBIA.

SI quaesieris eam quasi pecuniam. 147.a.D Prou.2.℣.4.
Aperientur labia mea vt recta praedicent. Petach. 200.a.A 8.℣.6.
Timor Domini odit malum, arrogantiam, & superbiam et viam prauam, & os bilingue. Timor Domini. 25.a.A 8.℣.13.
Circulus aureus in naribus suis, mulier pulchra, & fatua, &c. pulchritudinem decet honestas. 403.b.E 11.℣.22.
Timor Domini fons vitae, vt declinent à ruina mortis. Timor Domini. 25.a.B 14.℣.27.
Pondus & statera iudicia Domini sunt, & opera eius omnes lapides saeculi, &c. Rerum omnium gubernatio solius Dei est, vel non eget Deus mechanicis instrumentis. 348.b.B 16.℣.10.
Sortes mittuntur in sinum, sed à Domino temperantur, &c. Dei prouidentia. 438.b.B 16.℣.33.
Cum obsecrationibus loquetur pauper. Chen. 50.b.B 18.℣.23.
Sicut diuisiones aquarum, ita cor Regis, &c. Manus. 150.b.A 21.℣.1.
Omnes viae viri rectae sibi videntur; appendit autem corda Dominus, &c. & Omnes viae hominis patent oculis eius, spirituum ponderator, &c. Deus scrutator cordium. 453.b.C 21.℣.2. & c. 16.℣.2.
Adolescens iuxta viam suam etiam cum senuerit, &c. Educatio puerilis. 218.a.D 22.℣.6.
Vidisti virum velocem in opere suo, coram Regibus stabit, &c. Opus. 154.b.D 30.
Formicae populus infirmus, lepuscula plebs inualida. 120.a.E 30.℣.25.26.

ECCLESIASTES.

ET exstruxi mihi piscinas aquarum, vt irrigarem siluam, &c. Piscina Regis. 113.a.D Eccles.2.℣.6.
Melior est puer pauper & sapiens Rege sene & stulto, &c. Sapientiae laus. 90.b.A 4.℣.13.
Est & aliud malum, quod vidi sub Sole, & quidem frequens apud homines: Vir cui dedit Deus diuitias, &c. detestanda auarorum parsimonia. 359.b.E 6.℣.1. & 2.
Muscae morientes perdunt suauitatem vnguenti. 147.a.C 10.℣.1.
Laetare ergo iuuenis in adolescentia tua, & in bono, &c. Ironia. 236.b.C 11.℣.9.
Et conteratur hydria super fontem, & confringatur rota super cisternam, &c. in sepulcro scindetur hominis venter. 444.a.C 12.℣.6.
Finem loquendi pariter omnes audiamus; Deum time, & mandata eius obserua. Moria. 24.b.E 12.℣.13.

CANTICVM CANTICORVM.

OLeum effusum. Christus. 54.a.D Cant.1.℣.3.
En lectulum Salomonis sexaginta fortes ambiunt, &c. Domus fortium. 198.a.C 3.℣.7.
Pulcriora sunt vbera tua vino. Bonum pro pulcro. 147.b.C 4.℣.10.
Emissiones tuae paradisus malorum Punicorum, &c. Sponsa Domini. 148.b.E 4.℣.12. & 13.
Hortus conclusus soror mea sponsa, hortus conclusus. Hortus Regis in valle Hennon. 98.b.D 4.℣.14.
Digiti mei pleni myrrha probatissima Pessulum, &c. Sera. 183.a.B 5.℣.5. & 6.
Pulcra es amica mea, suauis & decora, sicut Hierusalem, terribilis vt castrorum acies ordinata. Ecclesia. 8.b.B 6.℣.3.
Descendi in hortum meum, vt viderem poma conuallium. 98.b.D 6.℣.10.
Vmbilicus tuus crater tornatilis, numquam indigens poculis. vmbilicus. 14.b.E 7.℣.2.

Spiritus

Universidad de Deusto Biblioteca

SAPIENTIA.

Sapien.1. ℣.7. SPiritus Domini repleuit orbem terrarum, & hoc quod continet, &c. Ierusalem fidei initium. 14. b. D
11. ℣.21. Omnia in mensura, & numero, & pondere, &c. creaturarum perfectio. 330. b. A
14. ℣. 6. Sed & ab initio cum perirent superbi gigantes. Diluuium. 54. a. D
2. & 13. Initium fornicationis est exquisitio idolorum, & adinuentio illorum corruptio vitae est, &c. execrandus idolorum cultus. 389. b. B
16. ℣.20. & 21. Angelorum esca nutriuisti populum tuum, & paratum panem de caelo praestitisti illis, &c. manna. 395. b. C
17. ℣.2. Dum enim persuasum habent iniqui, posse nationi sanctae, &c. Tenebrae vincula. 91. b. A

ECCLESIASTICVS.

Eccl.30. ℣.16. FIli in mortuum produc lacrymas, & quasi dira, &c. Sepultura. 192. b. E
44. ℣.5. In peritia sua requirentes modos musicos, & narrantes carmina Scripturarum. Laus Dauidis. 94. b. A
47. ℣.11. Et stare fecit cantores contra altare, & in sono eorum dulces fecit modos. David Musicus. 94. b. A
48. ℣.14. Ezechias muniuit ciuitatem suam, & induxit, &c. Muri tertij auctor. 112. a. A
19. Ezechias muniuit ciuitatem suam, & induxit, &c. 191. a. A
49. ℣.1. Memoria Iosiae in compositionem odoris facta opus pigmentarij, &c. Sanctorum iucunda recordatio. 394. b. B
49. ℣.19. Seth & Sem apud homines gloriam adepti sunt. Sem fuit gloriosus. 53. b. E

ISAIAS.

Isai.1. ℣.3. COgnouit bos possessorem suum, & asinus praesepe Domini sui, &c. Israel. 225. b. D
21. Quomodo enim facta est meretrix ciuitas fidelis, plena iudicij? &c. Hierusalem degener. 61. a. E
2. ℣.2. Opus manuum suarum adorauerunt, quod fecerunt digiti eorum, &c. Idololatria. 469. b. B
3. Venite ascendamus ad montem Domini, & ad domum Dei Iacob, & docebit nos vias suas, &c. mons doctrinae. 32. a. E
3. De Sion exibit lex, & verbum Domini de Ierusalem. Religio vera. 3. a. E. & 14. a. E
3. & 4. Quia de Sion exibit lex, & verbum Domini de Ierusalem, &c. Praedicatio Christi. 41. a. B
12. Erit in nouissimis diebus praeparatus mons domus Domini in vertice montium. Templum in monte Moria fuit. 64. b. B
5. ℣.7. Vinea enim Domini exercituum domus Israel est, &c. Israël. 226. a. A
10. & seq. Decem enim iugera vinearum facient lagunculam vnam, & triginta modij sementis facient modios tres. Sterilitas maxima. 458. a. C
13. Et nobiles eius interierunt fame, et multitudo, &c. Fames ingens. 238. a. C
24. Propter hoc sicut deuorat stipulam lingua ignis, &c. 240. b. D
25. Ideo iratus est furor Domini in populum suum. Ira Dei in Iudaeos. 241. a. C
7. ℣.1. & 2. Et factum est in diebus Achaz filij Ioathan, &c. Aquaeductus auctor. 188. b. B
9. ℣.6. Principatus super humerum eius. Christus. 29. a. B. 29. b. D. & 120. b. E
11. ℣.2. Spiritus sapientiae & scientiae & intellectus. Gratia spiritus pro spiritu. 49. b. B
12. ℣.3. Haurietis aquas in gaudio de fontibus Saluatoris, &c. Oculi Christi. 187. b. A
6. Tu autem exulta, & lauda habitatio Sion, quia magnus in medio tui sanctus Israel. 4. a. C
14. ℣.16. Numquid iste est vir qui conturbauit terram, qui concussit regna, &c. Nabuchodonosor. 15. b. E
19. ℣.18. Ciuitas Solis vocabitur vna. Porta fictilis. 212. b. A
22. ℣. 4. Recedite à me, amarè flebo; nolite incumbere vt consoletis me. Miseriae Vrbis. 113. a. A
9. & seq. Et congregastis aquas piscinae inferioris, &c. Piscina inferior. 191. a. A
ibidem. Et induxit in medium ipsius aquam, &c. Aquarum vtilitas. 112. a. E
11. Et lacum fecit inter duos muros ad aquam Piscinae veteris. Piscina duplex. 113. a. B
14. Tenebrae & palpatio factae sunt super speluncas. 83. a. D
Et reuelata est in auribus meis vox Domini exercituum. Euersio vltima. 112. b. B — Ibidem.
Luxit & defluxit terra & infirmata est, defluxit orbis, &c. Excidium. 15. b. E — 24. ℣.4.
Cessauit gaudium tympanorum, quieuit sonus laetantium, &c. Vallis Topheth. 99. b. C — 8.
Agitatione agitabitur terra sicut ebrius, &c. Euersio Iudaeorum. 241. b. A — 20.
Domine Deus meus es tu, ego exaltabo te, & confitebor nomini tuo, quoniam fecisti, &c. Consiliorum Dei laus. 241. b. A — 25. ℣.1. & seq.
Et praecipitabit in monte isto faciem vinculi colligati, &c. Golgotha. 34. a. B — 7. & 8.
In die illa visitabit Dominus in gladio suo duro, &c. Fons draconis. 153. a. A — 27. ℣.1.
Ponam in pondere iudicium, et iustitiam in mensura. praemia, & poenae a Deo pro ratione meritorum. 332. b. A — 28. ℣.17.
Et non faciet vltra auolare à te doctorem tuum, & erunt oculi tui videntes praeceptorem tuum. torab. 26. a. E — 30. ℣.20.
Sic descendet Dominus exercituum, vt praelietur super montem Sion. Sionis collis duplex. 40. b. B. et 109. b. C — 31. ℣.4.
Et paucbunt fugientes principes eius, dixit Dominus, &c. Destructio. 41. a. D — 9.
Ecce in iustitia regnabit Rex, & principes in iudicio praecerunt. Sedec. 53. b. C — 32. ℣. 1. & 2.
Et erit opus iustitiae. pax. 61. a. A — 17.
In requie opulenta. pax. 12. a. A — 18.
Sedebit populus meus in pulcritudine pacis. Ecclesia. 11. b. E — 18.
Confortate manus dissolutas, & genua debilia, &c. Opus. 155. a. E — 35. ℣. 3. & 4.
Non expectabunt qui descendunt in lacum. 153. b. C — 38. ℣.18.
Quis appendit tribus digitis molem terrae, & librauit in pondere montes, & colles in statera? &c. prouidentia Dei. 348. a. D — 40. ℣. 12.
Qui mensus est pugillo aquas, & caelos palmo, &c. Dei immensitas. 453. b. E — Ibidem.
Quis suscitauit ab Oriente iustum, vocauit eum, vt sequeretur se? &c. Abraham. 54. b. B — 41. ℣.2.
Et calefactus est, & dixit, vah calefactus sum, vidi solum. Videre. 11. a. D — 44. ℣.16.
Non sedebo vidua, & ignorabo sterilitatem. desolatio vrbis. 120. b. B — 47. ℣.8.
Ecce excoxi te, sed non quasi argentum elegi te, &c. Aurifices. 174. b. B — 48. ℣.10.
Dextera mea mensa est caelos. 470. a. D — 49. ℣.6.
Vt diceres iis, qui vincti sunt, exite, & his qui in tenebris. Tenebrae carcer. 91. a. E — 13.
Parum est vt sis mihi seruus ad suscitandas tribus Israël, &c. Or. Hebraica vox. 41. b. D — 49. ℣.9.
Laudate caeli & exulta terra, iubilate montes, &c. Nehemiae etymon. 143. a. B — 13.
Et vidimus eum, & non erat aspectus, pulcritudo. 11. b. D — 53. ℣.2.
Posuit Dominus in eo iniquitatem omnium nostrum. Verè languores nostros ipse tulit, & dolores, &c. Passio Christi. 30. a. C — 4. & 6.
Et quasi agnus coram tondente se obmutescet. silentium. 120. b. A — 7.
Numerabo vos in gladio, & omnes in caede corruetis, &c. deputabo vos in gladio. 405. b. D — 12.
Dilata locum tentorij tui, & pelles tabernaculorum tuorum, &c. Hierusalem. 60. a. B — 54. ℣.2.
Montes enim commouebuntur, & colles contremiscent. Ecclesia Christi immobilis. 60. a. C — 10.
Paupercula tempestate conuulsa absque vlla consolatione, &c. Hierusalem. 60. a. D — 11.
Et fundabo te sapphiris, & ponam iaspidem propugnacula tua, &c. Ecclesia ciuitas. 60. b. B — 12.
Et qui non habetis argentum, venite, & emite absque vlla commutatione, &c. absque pecunia gratis. 402. a. A — 55. ℣.1.
Et quomodo descendit imber, & nix de caelo, & illuc vltra non reuertitur, sed inebriat terram. doctrina doctoris. 26. b. B — 10.
Surge illuminare Ierusalem, quia venit lumen tuum, &c. Natiuitas Christi. 42. a. B — 60. ℣.1. & seq.
Propter Sion non tacebo, & propter Ierusalem non quiescam. Extenuatio. 38. b. B — 62. ℣.1.
Corona gloriae, diadema regni voluntas mea in ea, &c. Christi epitheta. 39. a. B — 4. 7. & 12.
Quis est iste qui venit de Edom, tinctis vestibus de Bosra, &c. Apostrophe. 39. a. C — 63. ℣.1. & 6.
Torcular calcaui solus, & de gentibus non est vir mecum — 3.

cum, &c. Christus desertus. 438.b.B
Isai.66. ℣.12. Ecce ego declinabo super eam quasi fluuium pacis. Ecclesia. 12.a.A

HIEREMIAS.

Iere.1. ℣.14. AB Aquilone pandetur omne malum. Chaldaea. 15.b.D
2.℣.22. Si lauoris te intro, & multiplicaueris tibi herbam borith, &c. Magnitudo peccati Ierusalem. 119.b.E
27. Et in tempore afflictionis suae dicent, surge & libera nos, &c. surgere. 159.a.B
5.℣.24. Et non dixerunt in corde suo: metuamus Dominum Deum nostrum, &c. pluuia. 25.b.B
6.℣.1. Confortamini filij Beniamin in medio Ierusalem: & in Thecua, &c. 186.b.C
19. Haec dicit Dominus exercituum, vsque ad racemum, &c. Bethacaram. 187.a.A
29. Defecit sufflatorium, in igne consumptum est plumbum. Aurifices. 74.b.A
7.℣.31.& 32. Et aedificauerunt excelsa Topheth, quae est in valle filij Ennom, &c. Plures horti fuerunt in valle Iosaphat. 99.a.E
9.℣.1.& seq. Quis dabit capiti meo aquam, & oculis meis fontem lacrymarum, &c. Euersio Ierusalem desletur. 127.b.A
11. Et dabo Ierusalem in aceruos arenae, & cubilia, &c. Euersio. 128.a.E
17.℣.5. & 6. Maledictus homo qui confidit in homine, & ponit carnem, &c. videre. 11.a.D
17.℣.7. Benedictus vir qui confidit in Domino, & erit Dominus, &c. videre. 11.a.E
18.℣.5. & seq. Et factum est verbum Domini ad me dicens: Numquid, &c. Euersio. 238.b.B
19.℣.1. Vade & accipe laguncula figuli testeam, &c. Vltima euersio. 239.a.A
19.℣.1. & 2. Haec dicit Dominus: vade & accipe laguncula figuli, &c. Porta fictilis. 211.b.B
19.℣.14. Venit autem Ieremias de Topheth, quo miserat, &c. Porta Beniamin. 209.b.A
20.℣.2. Percussit Phassur Ieremiam Prophetam, & misit, &c. Porta Beniamin. 209.a.D
23.℣.14. Et confortauerunt manus pessimorum, vt non, &c. Manus. 155.b.A
24.℣.10. Mittam in eis gladium, & famem, & pestem, donec, &c. Comminatio. 135.a.B
25.℣.1. Quod factum est ad Ieremiam de omni populo Iuda, &c. 135.a.D
11. & 12. Erit vniuersa terra haec in solitudinem, & in, &c. Babylonica captiuitas. 133.b.B. & 238.b.D
27.℣.7. Et seruient ei omnes Gentes, & filio &c. Successores Nabuchodonosoris. 138.a.C
29.℣.1. Ad reliquias seniorum transmigrationis, &c. Captiuitas septuagenaria. 134.b.A
10. Cum coeperint impleri in Babylone septuaginta anni. Captiuitatis Babylonicae finis. 238.b.D
16.et 17. Ad fratres vestros, qui non sunt egressi vobiscum. 135.a.A
31.℣.21. Statue tibi speculam. 20.a.E
9. In fletu venient, & in misericordia ducam eos. Chen. 50.b.B
38. Et aedificabitur ciuitas Domino a turre, &c. Porta vallis. 181.b.E
39. Et circuibit Goatha & omnem vallem cadauerum et cineris, &c. Muri noui Hierosolymitani descriptio. 33.a.E
32.℣.2. Erat in porta Beniamin superiori in domo Domini. Carcer in ciuitate. 92.a.E
29. Et emi agrum ab Hanameel filio patrui mei, qui est in Anathoth: & appendi ei argentum septem stateres, & decem argenteos, &c. septemdecim siclos argenteos. 401.b.E
34.℣.18. Et dabo viros qui praeuaricantur foedus meum, &c. 233.a.B
37.℣.10. & 11. Egressus est Ieremias de Ierusalem, vt iret in terram, &c. Porta Beniamin. 210.b.D
38.℣.18. Pone veteres pannos, & haec scissa, & putrida sub cubito manuum tuarum, &c: sub brachio. 468.a.A
39.℣.1. Anno nono Sedeciae Regis Iudae Captiuitatis tempus. 129.a.C
39.℣.2. Vndecimo anno Sedeciae mense quarto quincta mensis, &c. Tertius murus ante captiuitatem fuit aedificatus. 99.b.D. 110.a.B
3. Et ingressi sunt omnes principes Regis Babylonis & sederunt in porta media. Tertius murus ante captiuitatem constructus fuit. 110.a.B
Cumque vidisset eos Sedecias Rex Iuda, & omnes viri bellatores, &c. Porta piscium. 99.b.E 4.
Et hoc vobis signum ait Dominus quod visitem, &c. Surgere. 159.a.A 44.℣.29.
Ad Damascum confusa est Emath & Arphad. Manasses vnde coeperit aedificari. 115.b.B 49.℣.23.
Et dirupta est ciuitas, & omnes viri bellatores eius fugerunt, &c. Porta piscium. 100.a.A 52.℣.7.

THRENI.

Thre.1.℣.1. QVomodo sedet sola ciuitas, plena populo, facta est quasi, &c. Lamentatio Vrbis. 119.b.C
2.℣.20. Ergone comedent mulieres fructum suum, paruulos ad mensuram palmae, &c. destructio Ierusalem. 470.a.D
22. Quos educaui, & enutriui, inimicus meus consumpsit eos, &c. euersio Hierusalem. 470.b.B
4.℣.5. Qui nutriebantur in croceis, amplexati sunt stercora. Porta stercorum. 184.a.A
20. Spes orbis terrarum & spiritus oris nostri. Christus spes mundi. 54.a.E

BARVCH.

Baruc.1.℣.11. ORate pro vita Nabuchodonosor Regis Babylonis, &c. Balthasaris Regnum. 139.a.A
6.℣.2. Ingressi itaque in Babylonem, eritis ibi annis plurimis, &c. Septem generationum explicatio. 135.b.B

EZECHIEL.

Ezech.5.℣.5. ISta est Hierusalem, in medio gentium posui eam, & in circuitu eius terras. Hierusalem in medio mundi. 13.b.B
6.℣.13. Cum fuerint interfecti vestri in medio idolorum vestrorum, &c. montes idololatriae symbola. 21.a.B
13.℣.18. Vae quae consuunt puluillos sub omni cubito manus, &c. deliciae fugiendae. 468.a.B
22. Et confortastis manus impii, vt non reuerteretur, &c. Manus. 155.b.A
16.℣.12. Dedi inaurem super os tuum, &c. circulum inauri similem. 403.b.E
21.℣.21. Stetit Rex Babylonis in biuio in capite duarum viarum. 466.b.A
24.℣.1. Et factum est verbum Domini ad me in anno nono, &c. Vrbis captio. 129.b.A
28.℣.8. Morieris in interitu occisorum in corde in profundo maris. Cor, & vmbilicus. 14.b.D
12. Signaculum similitudinis. Lucifer. 48.b.E
29.℣.3. Ecce Dominus ad te Pharao Rex Aegypti, &c. Fons draconis. 153.a.B
33.℣.25. Qui in sanguine comeditis, & oculos vestros leuatis, &c. Athersathae significatio. 143.b.E
36.℣.37. & seq. Multiplicabo eos sicut gregem hominum, vt gregem, &c. Porta gregis. 160.b.A
38.℣.12. Super populum qui est congregatus ex gentibus qui possidere, &c. Vmbilicus. 14.a.B
40.℣.2. Et dimisit me super montem excelsum nimis, super quem, &c. Algariza. 7.a.B
41.℣.8. Et vidi in domo altitudinem per circuitum, fundata latera ad mensuram calami sex cubitorum, &c. Templum. 468.a.A
43.℣.12. Ista est lex domus in summitate montis, omnis finis, &c. Templum fuit in monte Moria. 64.b.B
45.℣.10. & 11. Statera iusta, & ephi iustum, & batus iustus erit vobis, &c. ponderum, ac mensurarum iustitia, & aequalitas. 399.b.C
11. Iuxta mensuram eorum erit aequalibratio eorum. 478.a.C
Ibidem. Ephi & batus aequalia, & vnius mensurae erunt: vt capiat decimam partem cori batus. Mensurarum aequalitas. 453.b.A. & 488.b.A
12. Porro, viginti sicli, & viginti quinque sicli, & quindecim sicli mnam faciunt minarum diuersitas. 407.a.E
13. Et hae sunt primitiae, quas tolletis: sextam partem ephi de coro hordei. Mensura quoque olei, &c. decimae principibus soluendae. 454.b.A
47.℣.1. Facies enim domus respiciebat ad Orientem: aquae autem, &c. Cherubim. 15.b.B
48.℣.15. & seq. Et erit ciuitas in medio eius, & hae mensurae eius, &c. Dimensio Vrbis. 118.b.D
Ibidem. Et ciuitas in quadro posita est, & longitudo, &c. Forma vrbis. 165.b.D

DA-

Universidad de Deusto Biblioteca

DANIEL.

Dan.4.℣.17. & seq. ARborem quam vidisti sublimem atque robustam, cuius altitudo, &c. Arbor regnum, combustio euersionem significat. 240.b.E

23. Quod autem praecepit vt relinqueretur germen, &c. Radix arboris spem Regni indicat. 241.a.A

5.℣.11. Est vir in Regno tuo, qui spiritum sanctorum deorum habet in se, &c. Balthasar nepos Nabuchodonosoris. 138.a.E

9.℣.1. & 2. In anno primo Darij filij Assueri de semine Medorum, &c. 137.b.E

2. Vt complerentur desolationis Ierusalem septuaginta anni. Tempus captiuitatis. 133.b.B

24. Septuaginta hebdomades abbreuiatae sunt super, &c. Passio Christi. 232.b.D

25. Scito ergo & animaduerte ab exitu sermonis, &c. Hebdomadae Danielis. 142.a.A. 143.a.E

26. Et ciuitatem & sanctuarium dissipabit populus, &c. Obsidio Titi. 234.a.A

27. Confirmabit autem pactum multis hebdomada vna, &c. Desolatio. 234.a.A

OSEE.

Osee 1.℣.10. ET erit numerus filiorum Israël quasi arena maris, &c. multitudo populi Iudaici. 126.a.A

3.℣.2. Et fodi eam mihi quindecim argenteis, & coro hordei, & dimidio coro hordei, &c. dos. 456.b.A

10.℣.12. Seminate vobis in iustitia, & metite in ore misericordiae. doctrina Christi. 26.b.E

IOEL.

Ioel.2.℣.2. DIes tenebrarum & caliginis, dies nubis, & turbinis, &c. gham. 120.a.E

14. Quis scit si conuertatur, & ignoscat. Nebemiae Etymon. 142.b.E

20. Et eum, qui ab Aquilone est, procul faciam à vobis. Chaldaei. 15.b.D

23. Et filij Sion exultate & laetamini in Domino Deo vestro, quia dedit vobis Doctorem iustitiae, &c. pluuia. 25.b.D

3.℣.6. Et filios Iuda & filios Ierusalem vendidistis, &c. Captiuitas. 224.b.D

AMOS.

Amos.1.℣.2. ANte duos annos terraemotus. 18.a.D

3. Super tribus sceleribus Damasci, & super quatuor, &c. Significatio trium scelerum Damasci. 224.a.A

2.℣.7. Qui conterunt super puluerem terrae capita pauperum, &c. Oppressio. 230.a.A

14. & seq. Et peribit fuga à veloce, & fortis non obtinebit, &c. Obsidio. 236.b.D

8.℣.5. Vt imminuamus mensuram, & augeamus siclum, &c. defraudatio. 333.b.E

6. Vt possideamus in argento egenos, & pauperes pro calceamentis, &c. impietas. 334.a.B

IONAS.

Ionae.3.℣.3. NInive ciuitas magna. vox Dei superlatiui loco. 19.b.C

MICHEAS.

Mich.6.℣.10. ADhuc ignis in domo impij thesauri iniquitatis, &c. Vltio diuina. 334.a.B

4.℣.8. Et tu turris gregis nebulosa. Ophel. 83.a.D

6.℣.11. Numquid iustificabo stateram impiam, & sacculi pondera dolosa, &c. quasi dicat, non, sed seuere castigabo. 334.a.B

HABACVCH.

Habac.1.℣.14. ET facies homines quasi pisces maris, & quasi reptile, &c. Euersio. 170.b.A

3.℣.3. Deus ab Austro veniet, & sanctus de monte Pharan. Mons Pharan. 20.b.E

2.℣.4. Ecce qui incredulus est, non erit recta anima eius, &c. Obscurum. 83.b.C

3.℣.4. Cornua in manibus eius, ibi abscondita est fortitudo eius: ante faciem eius ibit mors, &c. resurrectio Christi. 29.a.B

SOPHONIAS.

Sopho.1.℣.10. ET erit in die illa, dicit Dominus, vox clamoris à porta piscium. Porta piscium Bezetae proxima. 99.b.D. & 110.a.A. & 168.b.C

ZACHARIAS.

Zach.2.℣.12. ET possidebit Dominus Iudam partem suam in terra sanctificata, etc. Templum in tribu Iuda fuit. 63.b.E

5.℣.6. Haec est amphora egrediens. 455.b.E

9. Leuauerunt amphoram inter terram & caelum. 456.a.A

8.℣.19. Ieiunium quarti, & ieiunium quinti & ieiunium, &c. 129.b.C

9.℣.9. Exulta satis filia Sion, iubila filia Ierusalem, &c. Iustus. 227.b.C

10. Et disperdam quadrigam ex Ephraim, & equum, &c. Interitus Iudaeorum. 227.b.E

11.℣.12. Et appenderunt mercedem meam triginta argenteos, &c. pretium Christi venditi. 414.b.B

Ibidem. Et acceperunt triginta argenteos, &c. pretium Christi venditi. 402.b.A

12.℣.10. Et effundam super domum Dauid & super, &c. Oratio. 162.b.E

12. Et effundam super domum Dauid, & super habitatores, &c. Spiritus precum. 50.b.A

14.℣.4. Et stabunt pedes eius in die illa super montem oliuarum, &c. mons oliuarum ad Orientem. 17.a.B

5. Et fugietis ad vallem montium eorum, quoniam coniungetur vallis montium vsque ad proximum, &c. terraemotus. 18.a.C

8. Exibunt aquae viuae de Ierusalem, medium earum, &c. 170.a.B

10. Et reuertetur omnis terra vsque ad desertum, &c. 164.a.D

MALACHIAS.

Malac.2.℣.5. & 6. PActum meum fuit cum eo vitae & pacis. In pace & in aequitate, &c. Salem. 8.a.B

MACHABAEI.

Mach.1.℣.35. 36.37. & 38. ET aedificauerunt ciuitatem Dauid muro magno, &c. Explanatio montis Acra. 23.a.A

37. Aedificauit Rex Antiochus abominandum idolum desolationis, &c. 234.b.E

3.℣.55. Et posthaec constituit Iudas duces populi, &c. Principes militiae. 179.b.B

4.℣.37. Et congregatus est omnis exercitus, & ascenderunt in montem Sion, & viderunt. Templum dicitur mons Sion. 23.a.E. & 64.a.B

60. Et aedificauerunt in tempore illo montem Sion, & per circuitum muros altos, &c. aedificatio arcis Sion. 23.a.E

5.℣.54. Et ascenderunt in montem Sion cum laetitia, & gaudio, &c. Templum dicitur mons Sion. 64.a.C

7.℣.31. Ascendit Nicanor montem Sion, & exierunt, &c. Templum dicitur mons Sion. 64.a.C

13.℣.49. & seq. Qui autem erant in arce Hierusalem, prohibebantur egredi, & ingredi, &c. mons Acra quando explanatus fuerit. 23.b.D

5.℣.[illegible] Assumptis Iason non minus mille viris, repente aggressus, &c. Capacitas vrbis. 123.a.C

NOVVM TESTAMENTVM.

EVANGELIVM S. MATTHAEI.

Matt.1.℣.33. & 6. DAVID autem Rex gennit Salomonem, ex ea quae fuit Vriae, &c. Sacra scriptura ob adulterium non tacet genealogiam. 44.a.C

5.℣.23. & seq. Si offers munus tuum ad altare, & ibi recordatus fueris, &c. Dimittere. 175.b.A

8.℣.11. Multi ab Oriente et Occidente venient, et recumbent, &c. Gentium conuersio. 120.b.D

12. Tenebras exteriores. Infernus. 90.b.D

9.℣.9. IESVS vidit hominem sedentem in telonio, Matthaeum nomine. Oculi misericordiae. 187.b.B

Nolite

Matth.10.V.34 & 35. Nolite arbitrari quia pacem venerim mittere in terram, &c. pax gladio opposita. 8. a. C
11.V.11. Maior inter natos mulierum, etc. Ioannes Baptista. 43. a. A
16.V.4. Generatio mala & adultera signum quaerit. Generationis significatio. 137. a. A
24. Si quis vult post me venire, abneget semetipsum, & tollat crucem suam, & sequatur me. doctrina Christi. 32. a. E
17.V.16. O generatio incredula & peruersa, &c. Generationis significatio. 137. a. A
24.25.26. & 27. Et cum venissent Capharnaum, accesserunt, qui didrachma accipiebant, etc. vade ad mare, et mitte hamum, &c. Dei prouidentia. 364. b. A
22.V.11. Ibi hominem non vestitum veste nuptiali, &c. Tenebrae genus poenae. 90. b. E
19. Ostendite mihi numisma: at illi obtulerunt ei denarium, &c. Deo, et principibus sua cuique reddenda. 363. a. A
20.V.21. Dic vt sedeant hi duo filij mei, vnus ad dexteram, &c. Petitio. 147. b. D
21.V.35. Et alium caeciderunt, alium occiderunt, &c. Parabola de morte Christi. 238. a. A
22.V.17. Licet censum dare Caesari, an non, &c. at illi obtulerunt ei denarium, &c. tributum principibus soluendum. 405. a. D
42. Quid vobis videtur de Christo, cuius filius est? Vnctionis Christi participes. 232. b. B
23.V.4. Alligant enim onera grauia, & importabilia, &c. Praepositi immites. 172. b. B
31. Itaque testimonio est vobismetipsis, quia filii estis eorum, &c. Peccatum quartum. 228. a. E
24.V.3. & seq. Dic nobis quando haec erunt, et quod signum. etc. 234. a. E
3. & 4. Sedente eo super montem Olueti, accesserunt ad eum, &c. Caecitas Iudaeorum. 232. a. B
3. Dic nobis quando haec erunt, & quod signum aduentus tui, & consummationis saeculi: mundi finis. 16. a A
16. Tunc qui in Iudaea sunt fugiant ad montes, &c. 236. a. A
21. Erit enim tunc tribulatio magna qualis non fuit, &c. Euersio vltima. 223. b. C. & 240. a. C
25.V.35. Esurini enim & dedistis mihi manducare, &c. opera misericordiae. 27. a. A
26.V.1. & 2. Et factum est cum consummasset Iesus sermones hos omnes, &c. scitis quia post biduum Pascha fiet, &c. passio, & mors Christi. 406. a. B
27.V.7. & seq. Consilio autem inito emerunt ex illis agrum figuli, &c. Acheldema. 214. a. D
9. Et acceperunt triginta argenteos, pretium appretiati, quem appretiauerunt, &c. pretium Christi venditi. 414. b. B
31. & 33. Duxerunt eum vt crucifigerent, &c. Mors Christi. Caluaria. 32. b. A
33. Quod est Caluariae locus, &c. Golgotha. 33. a. C
46. Eli, Eli, lamasabattani. Vox Christi in cruce pendentis. 101. a. D
28.V.38. Sanguis eius super nos, & super filios nostros, &c. Peccatum quartum. 229. b. A

EVANGELIVM MARCI.

Marc.7.V.3. & 4. PHarisaei enim et omnes Iudaei nisi crebro lauerint, &c. Prauus intellectus Iudaeorum de immunditia. 219. b. E
11.V.10. Benedictum quod venit Regnum patris nostri Dauid. Christus. 227. b. D
12.V.17. Hic est heres, venite occidamus eum, & nostra, &c. Peccatum quartum. 229. b. A
41. & 42. Et sedens Iesus contra Gazophylacium, & multi diuites iactabant multa, &c. animum Deus intuetur. 365. b. E
15.V.22. Et perducunt illum in Golgotha locum, quod est interpretatum, Caluariae locus. Caluaria. 32. b. A
vlt.V.16. Quid crediderit & baptizatus fuerit, saluus erit, &c. Extra Ecclesiam nullus saluari potest. 48. b. D

EVANGELIVM LVCAE.

Luc.1.V.32. DAbit illi Dominus Deus sedem Dauid patris eius, &c. Lucerna. 181. a. B
Ibidem. Dabit illi Dominus Deus sedem Dauid patris eius. Ecclesia. 40. a. E
58. Et audierunt vicini & cognati eius, quia, &c. Gratia in Ioanne. 163. a. D
2.V.8. & seq. Et pastores erant in regione eadem, vigilantes, &c. Turris gregis. 160. b. D
15. Transeamus vsque Bethlehem, & videamus hoc verbum, quod factum est. Christum in praesepio. 332. b. D
6.V.38. Mensuram bonam, & confertam, & coagitatam, & superfluentem. 489. b. B
Quam cum vidisset Dominus, misericordia motus, &c. Oculi misericordiae. 187. b. B — 7.V.13.
In quamcumque domum intraueritis, dicite, pax huic domui. Salutatio. 8. a. E — 10.V.5.
Quantum debes domino meo? &c. centum coros tritici. prudentia humana. 452. b. A — 16.V.7.
Et cum appropinquaret iam ad descensum, &c. Porta gregis. 161. a. D — 19.V.37.
Coeperunt omnes turbae descendentium gaudentes, &c. 228. a. A — 37. & seq.
Videns ciuitatem fleuit super illam, dicens: Quia si cognouisses, &c. Vastatio. 80. a. B — 19.V.41. & seq.
Respiciens autem vidit eos, qui mittebant, &c. Vidit autem & quandam viduam, &c. Deus voluntatem intuetur. 365. b. E — 21.V.1. & 2.
Venient dies in quibus non relinquetur lapis super lapidem, qui non destruatur. Excidium. 16. a. A — 6.
Cum autem videritis circumdari ab exercitu Ierusalem. Interpretatio varia. 234. b. C. 236. a. C — 20.
Factus in agonia prolixius orabat. Gethsemani hortus. 99. a. B — 22.V.43.
Et postquam venerunt in locum, qui vocatur Caluariae, ibi crucifixerunt eum. Caluaria. 32. b. A — 23.V.33.
Filiae Ierusalem nolite flere super me, &c. Incolae vrbis filij. 166. b. A — 28.

EVANGELIVM IOANNIS.

AMen amen dico tibi, nisi quis renatus fuerit ex aqua & Spiritu sancto, &c. Baptismi necessitas. 48. b. D. & 112. b. D — Ioan.3.V.5.
Nemo ascendit in caelum, nisi qui descendit de caelo, etc. Melchisedec non fuit filius Dei. 44 a. A — 13.
Venit ergo in ciuitatem Samariae, quae dicitur Sichar, iuxta praedium, quod dedit Iacob Ioseph filio suo. Salem. 9. b. B — 4.V.5.
IESVS ergo fatigatus ex itinere sedebat sic super fontem. Ascensus. 222. a. A — 6.
Est autem Ierosolymis probatica piscina. Probatica piscina. 100. a. E — 5.V.2.
Si enim Moysi crederetis, crederetis forsitan & mihi, &c. Incredulitas Iudaeorum. 241. a. B — 46.
Hic est panis qui de caelo descendit: non sicut manducauerunt patres vestri manna, & mortui sunt, &c. Eucharistia. 31. b. A — 6.V.59.
Ego non sum de hoc mundo. Ego de supernis sum. Christus exaltatus. 29. b. D — 8.V.23.
Cum exaltaueritis filium hominis, tunc cognoscetis, quia ego sum. crux. 29. b. E — 28.
Abraham pater vester exultauit vt videret diem meum, vidit & gauisus est. videre. 28. a. E. & 57. b. B — 56.
Nonne scriptum est in lege vestra, quia ego dixi, dij estis. torah. 26. a. D — 10.V.34.
Scio quia resurget in resurrectione in nouissimo die. Caecitas Iudaeorum. 232. a. A — 11.V.23. & seq.
Nunc enim iudicium est mundi, nunc princeps huius mundi, &c. Aduentus Christi. 60. b. E — 12.V.31.
Ego rogabo Patrem, & alium Paraclitum dabit vobis. Nehemiae etymon. 143. b. A — 14.V.16.
Sed vt adimpleatur sermo, qui in lege eorum scriptus est, quia odio habuerunt me gratis. torah. 26. a. D — 15.V.25.
Tolle tolle crucifige eum. Golgotha. 33. b. E — 19.V.15.
Et baiulans sibi crucem exiuit in eum, qui dicitur Caluariae locum. Caluaria. 32. b. A — 17.
Pax vobis. Salutatio. 8. a. E — 20.V.21. & 26

ACTA APOSTOLORVM.

TV Domine, qui corda nosti omnium, ostende, quem elegeris ex his duobus vnum, &c. Matthiam, an Barnabam. 438. b. C — Act.1.V.26. & seq.
Cum complerentur dies Pentecostes, essentque omnes pariter, &c. Ignis non consumens. 41 b. E — 2.V.1.2. & 3.
Erant autem in Ierusalem habitantes Iudaei, &c. Maiestas vrbis. 122. b. A — 5. & seq.
Liceat audenter dicere ad vos de Patriarcha Dauid, quoniam, &c. Sepultura Dauid. 43. a C. & 195. b. B — 2.V.29.
Deus Abraham & Deus Isaac, & Deus Iacob, &c. Christus Dei filius. 233. b. E — 3.V.13. & seq.
Multitudinis credentium erat cor vnum & anima vna. Concordia. 121 b. A — 4.V.32.
Et dedit illi testamentum circumcisionis, & sic genuit Isaac. Patriarcha. 43. a. C — 7.V.8. & seq.

Et

Act.7.℣.15. & 16. Et descendit Iacob in Aegyptum, & defunctus est ipse & patres nostri, &c. non idem ager qui alio in loco a Iacob, hic ab Abrahamo emptus dicitur. 388.b.A

8.℣.26. Angelus autem Domini locutus est ad Philippum, &c. Viae portae Fontis. 216.b.A

9.℣.15. Vade quoniam vas electionis est mihi iste, vt portet nomen, &c. 221.b.A

12.℣.7. & 10. Ecce angelus Domini adstitit, & lumen resulsit in habitaculo, &c. Carcer S. Petri. 92.a.B

Ibid. Et exeuntes processerunt vicum vnum. &c. 178.a.A

16.℣.24. Misit eos in interiorem carcerem, & pedes eorum, &c. Neruus. 210.a.B

PAVLI EPIST. AD ROMANOS.

Rom. 3.℣.29. AN Iudaeorum Deus tantùm? nonne & gentium? &c. Deus gentium Deus. 48.b.C

5.℣.6. Caritas Dei diffusa est in cordibus nostris, per Spiritum sanctum. Gratia spiritus pro spiritu. 49.b.B

12. Per vnum hominem peccatum in hunc mundum intrauit, & per peccatum mors: & ita in omnes homines mors pertransiit. 25.a.B

8.℣.22. & 23. Scimus enim quòd omnis creatura ingemiscit, & parturit vsque adhuc, &c. Chen. 50.b.E

26. Ipse spiritus postulat pro nobis gemitibus inenarrabilibus. 49.a.E

27. & 28. Scit quid desideret spiritus, quia secundum Deum postulat, &c. Chen. 51.a.A

9.℣.33. Qui crediderit, non confundetur. perseuerantia. 332.b.B

10.℣.18. Sed dico, numquid non audierunt? Et quidem in omnem terram exiuit sonus eorum, & in fines, &c. Apostolorum praedicatio. 14.b.A

19. Primus Moyses dicit: ego ad aemulationem vos adducam in non gentem. Hebraeorum zelus. 40.b.A

11.℣.1. & seq. Dico ergo: numquid Deus repulit populum suum, &c. Reliquiae Israel Hebraei. 240.b.A

13. Vobis enim dico gentibus, quàmdiu quidem ego sum gentium Apostolus, &c. Gentes potissimum Ecclesia Dei. 40.b.A

17. Radicis & pinguedinis oliuae. Hebraei olim ob fidem oliuae. 40.b.B

13.℣.10. Dilectio proximi malum non operatur. Extenuatio. 38.b.B

DVAE EPIST. PAV. AD CORIN.

1.Cor.℣.14. & 15. IN praesenti tempore vestra abundantia illorum inopiam suppleat; vt & illorum abundantia vestrae inopiae sit supplementum, &c. alter alterius onera portare debet. 460.a.C

4.℣.13. Tamquam purgamenta huius mundi facti sumus, omnium peripsema. Proiectio. 33.b.E

5.℣.1. Omnino auditur inter vos fornicatio, & talis fornicatio, &c. Impudicitia. 230.a.B

6.℣.18. Omne peccatum quodcumque fecerit homo extra corpus est, &c. Ternarius. 224.a.E

14.℣.12. Sic & vos, quoniam aemulatores estis spirituum. Gratia spiritus pro spiritu. 49.b.B

32. Prophetarum enim spiritus prophetis subiecti sunt. prophetia in baptismo olim dabatur. 50.a.C

15.℣.21. & 22. Et sicut in Adam omnes moriuntur ita & in Christo omnes viuificabuntur. Caluariae mons vnde dictus. 36.a.E

2.c.5.℣.19. Erat Deus in Christo mundum reconcilians sibi. Christus mediator. 49.a.B

EPIST. PAVLI AD GALATAS.

Galat.4.℣.6. CLamantem Abba Pater, in quo clamamus. 49.b.C

9. Nunc autem cognoscentes Deum, immo cogniti à Deo. 49.b.C

EPIST. PAVLI AD EPHESIOS.

Ephes.1.℣.7. & seq. REdemptionem per sanguinem eius secundum beneplacitum, &c. Porta Vallis. 182.b.C

9. & 10. Secundum beneplacitum eius, quod proposuit in eo in dispensatione plenitudinis temporum instaurare, &c. pulchritudo humana a Christo instaurata. 465.b.D

13. & 14. Vos qui aliquando eratis longe, facti estis prope in sanguine Christi, &c. pax bello. 8.a.D

2.℣.14. Est pax nostra. Christus. 3.a.E

19. & 20. Super fundamentum Apostolorum & Prophetarum, &c. Ecclesiae typus Hierusalem. 118.a.E

20. Super fundamentum Apostolorum & prophetarum, &c. Templum quomodo fuerit perpetuum. 64.a.A

Cuius factus sum minister secundum donum gratiae, &c. 235.b.A — 3.℣.

Saeculis in Deo. Incarnationis mysterium. 51.b.A

Fornicatio autem et omnis immunditia, aut auaritia, &c. Deo sanctificanda qualia. 161.b.E — 5.℣.

Qui dormis, & exsurge à mortuis, & illuminabit te Christus. Caluaria. 34.b.B

EPIST. PAVLI AD PHILIPPEN.

HVmiliauit semetipsum, factus obediens vsque ad mortem, mortem autem crucis, &c. Caluariae dignitas. 32.a.E — Philip.2.℣.8. & 9.

Quae exsuperat omnem sensum. 3.a.E — 4.℣.

EPIST. PAVLI AD COLOSS.

MYsterium absconditum à saeculis & generationibus. Incarnationis mysterium. 51.b.A — Coloss.1.℣.26.

Delens quod aduersum nos erat chirographum. decreti. chirographum. 34.a.C — 2.℣.14. & 15.

EPIST. PAVLI AD TIMOTH. I.

VNus enim Deus, vnus et mediator Dei & hominum homo Christus Iesus. Christus mediator. 49.a.D — 1.Tim.2.℣.5.

EPIST. PAVLI AD HEBRAEOS.

QVi cum sit splendor gloriae, &c. Christus. 38.b.E — Heb.1.℣.3.

Nusquam enim angelos apprehendit, &c. Christus ex semine Abraham. 46.a.A — 2.℣.16.

Omnis namque Pontifex ex hominibus assumptus pro hominibus constituitur, &c. Sacerdos mediator est. 49.a.B — 5.℣.1.

Hic enim Melchisedec Rex Salem sacerdos Dei, &c. Melchisedec non fuit Spiritus sanctus. 42.b.D — 7.℣.1. & seq.

Primus quidem qui interpretatur Rex iustitiae, &c. Melchisedec. 43.b.B. & 53.b.D

Sine patre, sine matre, sine genealogia, neque initium dierum, &c. 44.a.B

Et alij quidem plures facti sunt sacerdotes, iccirco quod morte prohiberentur, &c. Christi sacerdotium Leuitico praestantius. 46.a.C — 23. & 24.

Et quidem de filijs Leui sacerdotium accipientes. 46.b.C — 5.℣.

Nihil ad perfectium adduxit lex. Lex debilis, 48.b.B

Nam si illud prius culpa vacasset, non vtique secundi locus inquireretur, &c. testamentum vetus inualidum. 31.b.D — 8.℣. & seq.

Iuxta quam munera & hostiae offeruntur, quae non possunt, &c. Lex antiqua. 48.b.B. & 55.a.C — 9.℣.

Sanguis Christi emundabit conscientiam nostram ab operibus mortuis, &c. Christi sacerdotium praestantissimum. 55.a.D

Impossibile enim est sanguine taurorum & hircorum, &c. 185.a.C — 10.℣. & 5.

Iustus autem meus ex fide viuit, quod si subtraxerit se, &c. Ghuppela. 83.b.E — 10.℣.38.

Fide plurimam hostiam Abel, quàm Cain obtulit Deo, &c. Fidei laus. 48.b.C — 11.℣. & 5.

Habemus altare, de quo edere non habent potestatem, qui tabernaculo deseruiunt. altare immaculati agni. 32.b.B — 13.℣.10.

Quorum enim animalium infertur sanguis pro peccato in sancta, &c. Caluaria. 32.b.B

Propter quod & Iesus, vt sanctificaret per suum sanguinem, &c. Porta vallis. 182.b.A

Obedite praepositis vestris, & subiacete eis; ipsi enim pernigilant, &c. Extenuatio. 38.b.C

EPISTOLA PETRI II.

SEniores ergo qui in vobis sunt, obsecro consenior, &c. 159.b.B — 1.Pet.5.℣.1. & seq.

Vos autem curam omnem subinferentes ministrate in fide vestra virtutem. Fides. 84.a.B — 2.c.1.℣.5.

Hanc vocem nos audiuimus de caelo allatam, cum essemus cum ipso in monte sancto. Thabor. 21.a.A

IVDAE EPIST.

HI autem quaecumque quidem ignorant blasphemant. Gentilium error. 43.b.A — Iudae.℣.10.

APOCALYPSIS.

CIuitatem et portas eius et murum, & mensus est, &c. Murorum latitudo & longitudo. 116.b.C — Apoc.21.℣.18.

Et mensus est murum eius centum quadraginta quattuor cubitorum, mensura hominis, quae est Angeli, &c. Angeli, qui hominem referebat, cubito. 467.b.D

Universidad de Deusto Biblioteca

PHRASIVM SACRAE SCRIPTVRAE, QVAE PRO LOCORVM OPPORTVNITATE SPARSIM PERTRACTANTVR SACRAE SCRIPTVRAE STVDIOSIS PERVTILIS.

SVNT ET IN EO VOCES NONNVLLAE EX HEBRAICIS notatae, quae ad aliquas phrases illustrandas maxime conducere videbantur: verum, ne dubium tenerent lectorem, eae * asterisco notantur.

NVMERVS PAGINAM; LITTERAE VERO columnam, & columnae partem indicant.

A

Secunda, quid significet. 168.b.D
Ab introitu portae phrasis Hebraea exponitur. 115.b.A
Abominabilis desolatio cur dicatur. 235.b.C
Abominatio desolationis quid significet. 235.a.E
Abominationem desolationis, quam variae intelligant doctores, eiusque difficilis interpretatio. 234.b.B
Achad vox numeralis vnitatem denotans. 221.a.B
Ad manus alicuius esse quid sit. 166.b.B
* Adar significatio. 171.b.C
* Adarchonim quid. 412.a.D
* Adonisedec interpretatio. 43.b.D
Aedificare quomodo vsurpetur in sacris litteris. 86.a.E
Aedificare varia significatio. 115.b.E
Aedificari dicitur familia propter filiorum propagationem. 86.b.B
Alius eram, quid significet. 145.b.B
Almana vidua. 120.b.A
Altissimus quare dicatur Deus. 59.a.D
* Amah cubitus. 466.a.E
Aman quid significet. 466.b.D
Anima & ratio in quo conueniant & differant. 45.a.B
* Asaph significatio. 90.a.C
* Asaph multitudinis numero stercora significat. 90.a.C
Ascendere contra eos, phrasis Scripturae. 221.b.D
* Asphot a verbo saphat, ita dicitur porta Stercoris, & quare. 183.b.E. 184.a.D
Athirsatha quasi praelibator. 144.a.C
Athirsathae significatio vnde deducta. 143.b.D
* Atsal quid significet. 17.b.C.& 468.a.B
* Atsbagh pro certa, & firma mensura ab Hebraeis vsurpatur. 469.b.D
* Atsilah quid sit. 468.a.A
Augere sicium quid sit. 333.b.E
* Azian aurem significat. 348.a.A

B

* Bachas, quaere cum diligentia. 147.a.D
* Bachbuch laguncula. 213.a.C
* Badad solitudo. 120.a.B
* Bamesurah. 333.a.C
* Bamidah quid significet. 333.a.C
* Bamischal. 333.a.C
* Bamoth. 21.a.A
* Banach explicatio. 111.a.D
* Banah, & Chazach quae sit differentia. 171.a.D
* Bannachal vox Hebraea torrentem solet aliquando significare. 115.a.D
* Bara, à qua Bari turris, creare significat. 96.a.D
* Barach fugere, aut pertransire, vnde vectis nomen sortitur. 183.a.D
* Bari vocis notio. 96.a.B
* Bat quid sit. 335.a.C.& 449.a.E
* Becagh quid significet. 404.a.B
* Ben, filius dicitur. 107.b.D
* Berecha vox Hebraica piscinae indita vnde desumpta. 189.a.B
* Beth Hebraica vox plurium ciuitatum nominibus praeponitur. 102.a.B
* Beth domum significat. 90.a.B.& 100.b.E
* Bethacharam notio & etymologia. 186.a.D
* Bethesdae significatio. 100.b.D
* Betheza legendum. 100.a.D
* Bethiso vox Hebraea exponitur. 90.a.B
Bethlehem domus panis quare dicatur. 489.a.D
Bonum, quid in sacris literis significet. 150.b.A
Bus, conculcare significat 38.a.D

C

* Cabas, lauare. 191.b.A
* Cad, quid significet. 443.b.D
* Chanan. 50.b.B
* Chanan significatio, vnde & turris Hananeel derinatur. 162.b.C
* Chanan gratia, seu misericordia. 182.b.C
Captiuam ducere captiuitatem quid sit. 146.a.C
Captiuitas perfecta quae dicatur. 224.b.C
Captiuitatis nomine captiuos saepe intelligit sacra Scriptura. 146.a.B

* Chamor quid sit, & vnde dicatur. 452.b.C
* Chara plures habet significationes. 149.a.D
* Chazach propria significatio. 111.a.C
* Chazach & Banah differentia. 171.a.D
* Chec quid significet. 438.b.C
* Chemer cur dicatur vinum. 490.a.A
* Cheres, vnde porta Fictilis deducta, quid sonet. 212.a.E
* Chesda misericordiam significat. 101.a.A
* Chetephain quid significet. 65.b.C
* Chicar quid significet. 408.b.B. & 415.b.E
* Chilchitha phiala, propter sonum. 213.a.C
* Chonan beneficus. 162.b.D. item oratio. ibid.
* Chomer, & ghomer quid differant. 452.b.B
* Chum, surgere. 159.a.A
* Cidod scintilla. 443.b.D
Coetus praeuaricatorum quid sit. 128.a.A
Confortare manus quid sit. 155.a.D
Concludere captiuitatem perfectam quid sit. 224.b.D
Considerare murum quid sit. 153.b.B
Corpus ossium nomine appellatur in Scriptura, & quare. 194.b.A

D

* DAbar, verbum, sermo, aliquid. 332.b.D
* Dachel vox Chaldaica timorem significat. 25.a.C
* Daghes Hebraeorum punctum cum duplici littera in peregrino idiomate proferri debet. 98.b.C
* Debir oraculum vocatur. 26.b.C
Dedicare quid sit. 218.a.C
Decimus mensis quis sit. 129.a.D
Deus quare altissimus dicatur. 59.a.D
Dies sabbatorum, qui & desolationis, quare vocentur. 133.b.B
Dimittere quid significet. 175.a.D
Domus sepulchrorum, phrasis Scripturae exponitur. 147.a.A
Duos hominos, phrasis sacrae Scripturae pro discordibus. 121.a.E
Dynastis potens dicitur. 58.b.C

E

* EBen lapis vocatur. 107.b.D
* Ecach particulae vis. 119.b.E
Encaenia quid sint. 218.b.A
Ego Dominus, verba haec sunt quasi subscriptio Dei manu. 332.a.D
* Esed effusionem denotat. 100.b.E
Et super quartum non conuertam eum, locutio Scripturae, & quid significet. 228.a.D
* Etsbaghot voce falso putant Hebraei pollicem significari, non digitum. 469.b.C
* Etsel. 18.b.A
Exultauit vt videret explicatur. 29.b.A
Etymologia nominis Nehemiae. 142.b.C.D. & 143.a.E
Ex aduerso, locutio Scripturae. 222.a.E
Ex aduerso fratrum suorum: vel, in medio habitare, phrasis Hebraica. 179.a.A
Exercere terram quid sit. 387.a.D
Exterioris vox explicatur. 91.b.B

F

FAmilia aedificari dicitur propter filiorum propagationem. 86.b.B
Ficus malae quid in Scriptura significent. 135.a.A
Filij hominum qui vocentur, qui vero filij viri. 348.a.B
Funiculo Samariae & pondere domus Achab quid insinuet Scriptura. 128.b.A

G

* GAal quid significet. 395.b.A
* Gab. 19.b.E
* Gabath incrassari. 392.b.A
* Gadad, magnum denotat. 160.a.D
* Gadar & Tson eadem significatio. 169.a.E
* Galal. 33.a.A
* Galal etiam stercus significat. 33.b.C
* Gamadim Pygmaei. 471.b.A
* Gamec vallem significat. 57.a.B
* Ganan protegere significat. 98.b.C
* Gaza ciuitas pro vniuersa Palaestina accipitur. 224.b.C
* Gebina. 19.b.E
* Genath porta, hoc est, horti, quare dicatur. 99.a.A
* Genath quid significet. 98.b.B
Genitiuus loco superlatiui. 50.b.C
Genitiuus singularis plurali iungitur Hebraico more. 147.a.C
* Ghabar quid proprie significet. 387.a.C
* Ghain Hebraicae vocis significatio. 187.a.C
* Ghal significatio. 166.b.B.& 221.b.E
* Ghalah significatio. 199.a.A
* Ghalal significatio. 172.a.C
* Gham. 120.a.D
* Ghatsam confortare, roborare. 194.b.A
* Ghauel quid significet proprie. 332.a.D
* Ghelion altissimum significat. 59.a.D
* Gheres quid significet. 467.a.B
* Goatha vocis notio. 33.b.B
* Ghober transire. 387.a.C
* Gholam quid sonet. 241.b.B
* Ghomer, & chomer quid differant. 452.b.B
* Ghomer, & ghamar quid sint. 460.a.E
* Gihon vox Hebraea quid sonet. 171.a.A
Gladiatores vnde primam habeant originem. 207.b.C
* Gomed quid significet. 471.b.A
* Gophel tenebrosum significat. 83.a.C
* Goral sors. 438.b.A
* Ghul, Hebraeis iugum, vnde deriuetur. 172.a.C
* Gulgoleth caput hominis significat, ob eius rotunditatem. 33.a.A

H

* HAb mensis quinctus anni. 209.a.A
* Habitatio, vel requies Dei quae dicatur. 59.b.C
* *Halach significatio.* 220.b.C
* Hamthuchan. 335.b.D
* Hapardes paradisus, & eius significatio. 149.b.A
* ה he, litterae in fine dictionis potestas. 111.b.B
Hebraei proprijs nominibus plerumque iod praefigunt. 53.b.D
Hebraei duo substantiua quando coniungunt, alterum adiectiui vicem supplet. 235.b.A
Hebraica vox Bethiso explicatur. 90.a.B
Hebraicae vocis, Or, variae significationes. 41.b.A
Hebraismus est, copia pro benedictione. 189.a.D
* Hikra. 22.a.E
* Hor basan. 19.b.E

I

* IAdah confiteri, gratias agere, &c. 219.a.B
* Iarah iaculari significat. 25.b.A
* Iaras, hereditate. 61.b.E.& 143.b.D. vnde Athersatha.
* Iasab, habitare, vnde iasba badad, sedet sola. 119.b.E
* Iasad fundare interpretatur. 102.a.C
* Iatsa exire significat. 90.a.D
* Iecalcel quid significet. 332.b.D
* Ieru non est Graeca vox, neque templum significat. 11.a.C
Ieremiae locus de excidio vrbis illustratur. 119.b.D
In ciuitate, phrasis Scripturae, pro eo quod est circa ciuitatem. 196.a.E
In iustitia fundata. 60.b.C
In medio terrae. 15.a.B
Incolae alicuius vrbis phrasi Hebrea eius filij dicuntur. 166.b.A
Industriè agere, quid sit. 111.a.C
Infernus dictus est tenebrae exteriores, similitudine taetri carceris extra vrbem in loco immundo siti. 91.b.D

Iniqui-

Iniquitas pro poena iniquitatis, 112.b.D
Interpretatio loci Ioëlis contra Hebraeos. 25.b.D
* Iod proprijs nominibus Hebraei praefigunt. 53. b. D
Ioelis loci interpretatio contra Hebraeos. 25.b.D
* Iore pluuiam significat. 25. b. B
Ironia figura Rhetorica sacris Scripturis frequens. 236. b. C
Isaiae locum de Cyro multi Patres referunt ad Christum. 137. a. D
* Isbe idem quod sedentes. 91. a. D
Iudicium in pondere quid sit. 333. b. A
Iustitia, pars, aut memoria in Hierusalem quid sonet. 156.b.A.& quanti ab Hebraeis fiat. ibid.

K

* KAuuam sonus. 14. b. A

L

* LAgagh subsannare sonat. 155.b. B
* ל Lamed quomodo ab Hebraeis vsurpetur. 115. a. A. 115. b. D
* ל Lamed praeposita litterae ה he, datiui solet esse articulus. 111. b. B
* Leu cordis nomen. 14.a. C
Leuare manum, quid sit. 207. a. A
* Limnoth quid sit secundum R. Ionatan. 125.a.C
Loci Ioëlis contra Hebraeos interpretatio. 25.b.D
Locum 2. Paralip. 33. ℣. 14. de muro inferiori intelligendum pluribus rationibus probatur. 114.b.C
Locum Isaiae de Cyro multi Patres ad Christum referunt. 137. a. D
Locus Paralipomen. de muro ciuitatis Dauid explicatur. 170. b. C
Locus difficilis de muro Manassis. 114. a. E
Locus Isaiae cap. 22. ℣. 9. & seq. controuersus. 112. a. E. eiusque interpretatio. 113. a. A. & b. D
Locus Ieremiae illustratur de excidio vrbis. 119.b.D
Locus libri Regum & Paralipomenon de numerato à Dauide Israële concordatur & explicatur. 124. a. E
Lucerna quid in sacra Scriptura sonet. 181.a.A

M

* MAghase. 61.a.A
* Malchos pluuia serotina. 25.b. B
* Male, complere significat. 85. b. C
Malum, in Hebraeo quid sonet. 145. a. C
Malum, cum vultui tribuitur, miserum significat. 145. a. D
* Manah numerare, seu deputare. 405.b. C
* Maneh mina, vel mna. 405. b. D
Manus varia significatio in Scriptura. 150.a.& b
Manus confortare quid sit. 155. a. D
* Matar. 20. b. B
* Masceth interpretatio. 187. a. A
* Mascheh pincerna. 144.a. A
* Masiach, Messiae nomen, quo Iesus Christus intelligendus. 232. a.E
* Mathcuntho libratio. 335. b. C
* Megabah pinguitudo terrae. 392. b. B
* Meghabu crassitudo. 393. a. E
* Melacha vox Hebraea latissimam habet significationem. 154. b. C
* Melchom, aliàs Moloch, latine Saturnus. 413.a.A
* Melec Regem aut Dominum significat. 53. b. A
* מ Mem litterae Hebraicae vis & significatio. 114. b. D
Memoria, pars, aut iustitia in Hierusalem quid significet. 156.b.A.& quanti ab Hebraeis fiat. ibid.
Mensis decimus quis sit. 129. a. D
Mensis nouarum frugum quis sit. 129.b.D
Mensis Nisan Hebraeis idem est, qui Latinis Aprilis. 164. b. B
Mensura secunda quid sit. 198. b. C
Mensurabiles, vel palmares dies qui dicantur. 470. a. C
Mensuram secundam aedificare quid sonet in Scriptura. 180. b. B
* Michram, quid Galatino significet. 226.b. E
* Michtsoagh Hebraeis quid propriè sonet. 201. a. C
* Michueh collectio. 187. a. D
* Middah mensurae nomen. 180. a. E. & quomodo à voce mesurah differat. ibid.
* Migdal explicatio. 113.b.B
* Migdal, & Schagar vtrumque Gregis portae conuenit, & quare. 160. a. C
* Min, praepositio motum à loco significare solet. 88. b. D
* Misphat iudicium. 332.b. A
Mons Dei. 19. b. B
Montibus aedificata ciuitas quid. 16. b. B
* Mora timorem significat. 25.a. C
* More doctorem saepe significat. 26. a. C
* Moriah. 24. b. C
* Mozne quid significet, & vnde deducatur. 348. a. A
* Mulghet circuncisionis tempus. 393. a. C
Multitudinis numerus pro singulari Hebraeis frequens. 60. b. D
Murum considerare quid sit. 153. b. B
Myrias vox Graeca quid significet, & quomodo scribatur. 123.b.C

N

* NAbi Propheta. 395. a. D
* Naghal significatio. 183. a. B
* Nathar, custodire, obseruare, detinere. 207. a.C
Negationi verbum substantiuum includunt Hebraei. 233. b. C
* Neged varia significatio. 179.a. B
Neruus Hebraeis quid significet. 209.b.D
* Nezem quid significet. 403.b.B. 404.a.A
* Nisan mensis idem Hebraeis, qui Latinis Aprilis. 146.b. C
Nomine captiuitatis captiuos saepe intelligit sacra Scriptura. 146. a. B
Nominibus proprijs Hebraei iod praefigunt. 53.b.D
Nominibus plurium ciuitatum praeponitur Hebraica vox Beth. 102. a. B
Non conuertam eum, explicatur. 228.b. D
Notio vocis Bari. 96. a. B
Numerus multitudinis pro singulari Hebraeis frequens. 60. b. D

O

OLeum laetitiae quid sit. 47. a. A
Omnes lapides sacculi, quid significet. 348.b.C
Operis nomen in Scriptura varie accipitur. 154. b. C
Opus facere quid significet. 154.b.B
Opus Domini sui, quid sonet. 172. a. D
* Or Hebraicae vocis variae significationes. 41. b. A
* Or primaeua significatione mutationem peioris in melius significat. 41. b. A
Os, quid Hebraeis significet. 218. a. C
Os pro acie. 27.a. A

P

* PAchad vocis Hebraicae latissima significatio. 206. a. E
Palmauit, idest, explicauit, seu mensa est. 470. a. E
* Panah quid sit. 201. a. D
Parabola vineae apud Isaiam, & Matthaeum explicatur. 237. b. E
* Parad, vnde pardes paradisus, quid sonet. 148. b. D
Pars, iustitia, aut memoria in Hierusalem quid significet. 156. b. A. & quanti ab Hebraeis fiat. ibid.
Particula, vsque non significat solùm terminum ad quem, sed etiam à quo. 65. a. A
* Pelech vocis notio varia ab Hebraeis assignatur. 177.b.B. vsque. 178. b. A
* Phur, labi, vel illabi. 438. b. A
Pollicem, non digitum significari etsbaghot voce falso putant Hebraei. 469. b. C

* Zuzim denarius. 383.b. A
Pondere domus Achab, & funiculo Samariae quid significet Scriptura. 128.b.A
Populus quidnam Hebraeis vocetur. 120. b. C
Porta Genuth, hoc est, horti, quare sic dicta. 99.a.A
Praepositio, min, motum à loco significare solet. 88. b. D
Prophetiae de numero Israel explicantur. 126.a. B
† Pulcrum visu, phrasis Hebraica. 11.b. B

Q

QVartum scelus in Propheta quid vocetur. 224. b. A

R

† RAa. 11. a. C
Raah non videre solum, sed prouidere etiam aliquando significat. 27.b.B
Rab verbi Hebraici notio. 120. a. C
Rachal negotiatores. 205.b.D
Ragh varia significatio. 145.a. B
Rahab significatio. 121.a.C. & quae gens eo nomine sit intellecta. ibid.
* Rebighit. quarta. 464. a. B
Regel pedem significat Hebraeis. 107.b. A
Rison epithetum portae Veteris. 173.a.B
Rogel & Cobas diuersa significatio. 191.b. B
Romim excelsum. 63. b.D
Requies vel habitatio Dei quae dicatur. 59.b. C
Ros caput vel principium significat. 43. a. D

S

SAbbatorum dies quare vocentur, qui & desolationis. 133. b. B
Sabi, captiuitatem significat. 146.a.C
Sachal librare seu ponderare significat. 383.a. C. 414. b. B
* Sachar circuire, vel circumcursare. 387.a.C
* Saddai idest, robustus. 392.a. B
Salem. 7. a. C
† Salem radix quid. 8. a. B
Salem quid. 8. a. B
Sanah, vnde mensura secunda, quid sonet. 198. b. B
Sanctificare portam quid sit. 161. b.B. vbi variae de ea phrasi auctorum sententiae. ibid.
Sarathi, principatum gerere significat. 120.b.E
Sauech aequabile significat. 57.a.B
Scaber, vel Sabar quam diuersam habeat significationem, ob mutationem puncti in littera ש. 153. a. E
Scaghar & migdal, vtrumque Gregis portae conuenit, & quare. 160. a. C
Scalos, numerus ternarius. 224.a. B
Scana mutare sonat. 180. a. E
* Sechel. 383.a.C.414.b.B
Sedec iustitiam significat. 53. b.B
Sedere cuius rei symbolum sit. 146.b. A
Sedere quid in sacris significet. 120.a.A
Seganim magistratus. 154.b. A
* Seghorim quid significet. 460.a.A
Sem, nominatum interpretatur. 54.a.C
Seras, quid intelligat Scriptura. 183.a. B
Sermonem reddere phrasis Scripturae. 156.a. B
Seruitus quomodo vsurpetur. 87. a. B
Si dimittetur, si introibunt, modus iurandi in sacris litteris. 112.b.C
Significatio varia vocis, manus, in Scriptura. 150. a. & B
Silua lignorum germinantium, quid sit. 113.a.D
* Sochar quid significet. 387. a. D
Solium phrasi Hebraica regiam maiestatem insinuat. 174. a. C
Statuere seu erigere fores, phrasis Scripturae. 162. a. B
Subsannare quid dicatur. 155.b. B
† Sulammith Ecclesiae Christi quomodo conueniat. 8. b. A
Super alam abominationum quid sit. 235.b.E
Super speluncas, phrasis Scripturae. 164.a. C
Surgere quid sonet. 159.a. A

T

* TAbur. 14.a.B
Tamrurim. 20.b.B. 21.a. C
Tannur & phurni quae sit differentia. 181. a. D
Tannur clibanum sonat. 181.a.D
* Taphah palmus. 466.a.E
Tenebrae carcerem saepe significant. 91.a.D
Tenebrae exteriores dictus est infernus. similitudine taetri carceris extra vrbem in loco immundo siti. 91. b. D
Tenebras exteriores quas vocet Euangelista. 90.b.D
* Thachan. 335. b. C
* Thachan quid significet. 453.b. C
Thanin draco de terrestri & marino dicitur. 152.b.E
Thebeth mensis decimus, idem quod Latinis Ianuarius. 129.b. C
* Thochen mensura. 335. b. C
Thora lex. 26. a. D
* Ticen ponderauit. 453.b.E
Thuldoth interpretatio. 135.b. E
Tob significatio. 147.b.B
* Tophach palmus. 470.a. A
Tophet significatio. 213.b.B
Tria scelera Damasci quomodo intelligit Amos Propheta. 224.a. A
Tsaijd piscationem sonat. 101.a. A
Tsedec iustus. 60.b. C
Tsij. 20. a. D
Tsijunim. 20. a. E
Tsoa vel tsia à iatsa deducitur, & stercora significat. 90. a. E
Tson & Gadar eadem significatio. 160. a. E
Tsorphim aurifex a verbo tsaraph, quod fundere significat, deducitur. 174. a. E
Tsorphim significatio explicatur. 208.b.B
Turris domus quid hoc loco sit. 149. à. E. vbi Pagnini sententia recipitur. ibid.

V

VAsis nomine in sacris litteris quid significetur. 221. b. A
Venachal hereditabit. 63. b. E
Viduitatis in Scriptura acceptio. 120.b.A
Visitandi verbum in bonum & malum accipitur in Scriptura. 206.b.A
Visio pacis Hierusalem. 60. b. C
Visu pulcrum. 11.b. B
† Visu pulcrum phrasis Hebraica. 11. b. B
Vocis Bari notio. 96.a. B
Vocis Ieru interpretatio. 11. a. C
Vocis Hebraicae, Or, variae significationes. 41.b.A
Vocis Ophel interpretatio. 83. a. B
Vox tsoa vel tsia à iatsa deducta significat stercora. 90.a.E
Vox Hebraica Bethiso exponitur. 90.a. B
Vsque, particula non significat solùm terminum ad quem, sed etiam à quo. 65. a. A
Vulgata lectio explicata. 470.b.B

Z

* ZAchab aurum. 401. b. B
* Zereth quid sit, & quoties, & vbi legatur in Scripturis. 472. b. C

Universidad de Deusto Biblioteca

Universidad de Deusto Biblioteca

VERBORVM ET RERVM LOCVPLETISSIMVS

NVMERVS PAGINAM; LITTERARVM VERO minores columnam, maiores columnae partem indicant.

A

ALatere tantùm Aquilonari ministris ac hostis templi aptus erat in idem templum accessus. 103.a.B
Aaron equorum domitor, Christus autem hominum ductor quare dici possit. 55.a.C
Abrahae terra Chanaan promissa. 52.a.D
Abraham quando diem Domini viderit. 29.b.B.29.b.C
Abraham quando exultauerit vt videret diem Domini. 29.a.C
Abraham quonam tempore Monti Moriae nomen imposuerit. 30.a.A
Abraham quorum Patriarcha dicatur & non dicatur. 43.a.E
Abrahami responsio filio data, apta, pia, & fidei plena. 27.b.E
Abrahami temporibus iam nummos fuisse percussos, vnde constet. 387.a.A
Abrahami & Semi vitae varia computatio. 52.b.D
Abrahamo Melchisedecum occurrisse ad vallem Hennon probatur ex Hebraeis. 57.a.B
Abrahamo de Pancade reuertenti non minus Hierusalem quàm Sichem in itinere fuit. 57.a.D
Abrahamum consulto Hierosolymam ad Melchisedecum venisse, quando illi occurrit, multis probatur. 57.a.E
Absalonis monumentum vbi fuerit. 56.b.D
Acceptorum ratio, in Euangelio, quare a viribus tantum exigatur. 406.b.A
Acetabulum quid, & vnde dictum. 440.a.D
Achaz & Salomon filios genuerunt ante vndecimum aetatis annum. 136.b.C
Acheldema cur sacerdotes emerint pro sepultura peregrinorum. 193.b.A
Acheldema. 214.a.B. quare is ager ita dictus. ibid.D
Acies anguli in muro cur pinna nominetur. 201.a.D
Acinacem, hoc est ensem, Martis loco quinam adorauerint. 385.a.C
Acra qua occasione, & quo tempore explanatus fuit. 22.b.E. 23.b.D
Acra mons vnde vocetur. 22.b.A
Acra vnde dici potuerit. 22.b.A
Acra mons excelsus & munitus fuit. 22.b.D
Acrae montis situs ac dispositio. 22.b.B
Acrae montis interpretatio. 22.a.C
Açumbre, & quartillo mensurae Hispanae, quot vncias pendeant. 482.a.E. b.B
Açumbre Hispanorum hocali Romanorum aequalis. 482.b.D
Adam non est nomen proprium, sed speciei. 36.b.C
Adam vtrum in Hebron sepultus fuerit. 36.b.A
Adamus Reisnerus caute legendus; & quam fallaciter scripserit. 205.a.D.b.A
Adarchonim siclo tertia saltem huius parte minus est. 412.a.D
Adhortatio ad orationem. 147.a.E
Adiutorium, & comes veri vxor dicitur. 179.a.B
Administratio iustitiae quomodo perfecte adimpleri possit. 333.a.D
Admonitio auctoris ad Iudaeos. 127.a.C
Adoniae petitio imperfectissima fuit. 147.b.D
Adonibezec & Adonisedec Rex Ierusalem in quo differant. 37.b.C
Adonisedecus primi conditoris cognomen mutuatus est. 61.a.C
Adorationem nefariam tituli superstitio exhibuit. 21.a.B
Adrichomij descriptio Iosepho repugnat. 89.b.D
Adrichomij opinio de situ & nominibus portae veteris redarguitur. 173.a.D
Adrichomij de situ turris Hananeel sententia refellitur. 163.b.B
Adrichomius fallitur, Bethisa statuens domui Pilati proximum. 90.a.A
Adrichomius & Borchardus portam Ephraim dictam S. Stephani asserentes refelluntur. 161.b.B
Adulterij duplex significatio. 128.a.A
Adumbratio mira Ecclesiae ex nomine, fundatore, ac partibus Hierosolymae. 60.a.C
Aedes nulla absque proportione ad corpus humanum bene figuratum recte exstrui potest. 466.a.A
Aedificatio Mello argumentum fuit magnificentiae Salomonis. 87.a.A
Aedificia magnifica aedificantes, vt nomen suum propagent, sibi ipsis sepulcra cum aeterna obliuione hereditanda relinquunt. 38.a.B
Aedificium Mello substructiones templi sunt. 87.b.D
Aegrotos magnis sumptibus medicamenta lethalia quandoque emere, quopacto contingat. 331.a.C
Aegyptij cum Orientalibus quare annum a Septembri incipiant. 129.a.E
Aemulatrix omnium gentium Roma. 179.a.E
Aera grauia signata quomodo portarentur. 353.a.C
Aera quis primus signauerit Romanis. 338.a.D
Aerei antiquitus quomodo signati. 352.b.E
Aereolis quot constaret obolus. 365.b.C
Aereolum quot sit minutorum. 365.b.D
Aeris librae pondus quando imminutum. 346.b.B
Aeris grauis vsus pro leui moneta quam damnosus fuerit antiquis. 338.a.C
Aeris siclus certum pondus indicat. 384.b.A
Aeris signati nota quae antiquis Romanis fuerit. 346.b.C
Aes bordearium quod dictum. 488.b.D
Africa Aegypto occidentalis. 115.a.A
Africi venti exortus. 114.b.E
Ageranomi, vox Graeca, quid significet. 399.b.D
Agnam, non nummum significat, chesita, Hebraea vox. 389.a.C.b.D
Agri Hierichuntini laus & fertilitas. 168.a.B
Agricola, & Alciatus, alter alterum reprehendendo, quamobrem errent. 345.a.C
Agricola, dum restituere pondera nititur, rem probatu impossibilem reddit. 350.a.D

Agricolae, & Alciati circa drachmam contentio. 345. a. B
Agricolarum mensurae in quo a ciuicis differant. 445. b. A
Agrippae Regia, quae Assamonaeorum fuerat, occidentalis ac proxima templo fuit in inferiore ciuitate. 81. a. A
Agrippae Regis Iudaeae apud Caligulam oratio pro vrbe sancta. 122. a. D
Agrippae Regia aula vocatur. 81. a. C
Agrippae Regis Iudaeae de Hierosolyma testimonium comprobatur. 122. a. C
Agrum seminandis mensuris definientes decipiuntur Hebraei. 463. a. A
Alciati, & Agricolae circa drachma contentio. 345. a. B
Alciatus, & Agricola, alter alterum reprehendendo, quamobrem errent. 345. a. C
Aleph littera in nummo antiquo Hebraeo quid significet. 391. a. D. E
Alienae linguae verba difficile est proferre, difficilius scribere, difficillimum, si sint Hebraica verba. 101. a. B
Alphabeta Hebraica quattuor, et vnde desumpta. 377. b. C
Altare vetus antiquans Christus, nouum sibi delegit in Caluariae monte. 32. b. B
Altare holocaustorum ab Hebraeis lupo rapaci confertur, sacerdotes diuidentibus vesperi escas. 63. a. D
Altare tabernaculi intelligitur ignis Sion: caminus ignis in Hierusalem altare templi. 41. a. E
Altaris cineres vbinam reponerentur. 33. b. A
Altitudo congij Farnesiani. 500. a. A
Altitudo minae in muris quanta esse debeat. 117. a. C
Alueari ciuitas, & apum examini ciues comparantur. 120. b. A
Ambitus Hierosolymae directus totus non fuit; singulae tamen turres ac singula spatia recta fuerunt. 95. a. A
Ambitus totius muri quot cubitis contineatur. 118. a. C
Amos & Zachariae prophetarum consensus de interitu Israëlis. 227. b. E
Amos propheta toti Israëli, seu duodecim tribubus venditi Christi culpam adscribit. 227. a. B
Amos propheta cur non commemoret Christum occisum sed venditum. 226. b. B
Amos propheta quantum scelus venditi Christi exaggeret. 223. b. E
Amphora duabus vrnis aequalis. 437. b. E
Amphora antiquis cur dicta sit quadrantal. 433. b. A 434. a. A
Amphora vini, a Iurisconsultis frequenter vsurpata. 437. a. D
Amphora cur sic dicta. 433. b. B
Amphora liquores metiebantur Romani. 434. a. A
Amphora foglietis sexaginta; modius vero viginti constat. 482. b. C
Amphora Graecè, ansatum latine significat. 433. b. A
Amphora etsi prima est rerum liquidarum mensura, ea tamen etiam in dimetiendis frugibus vtebantur. 436. a. E
Amphora & Ephi non sunt aequales mensurae. 455. b. D. & 456. a. A
Amphora cur Ioui sacraretur in Capitolio. 399. a. E
Amphora quot vncias cubicas contineat. 435. a. A
Amphorae octaua pars congius, vrnae quarta. 438. b. D
Amphorae partes omnes aliquo certo cubicarum vnciarum numero continentur. 435. a. A
Amphorae fictiles vsu receptae fuerunt, praeter aeream illam, quae in Capitolio asseruabatur. 437. b. A
Amphorae forma. ibidem
Amphorae descriptio. 433. b. B
Amphorae mathematica consideratio. 434. a. C
Amphorae geometrica, atque arithmetica diuisio. 434. b. D
Amphorae Romanae dimensio, & forma. 433. a. A
Amphorae area duplicis pedis altitudo. 441. b. A
Amphorae diuisionis modum cur prius tractauerimus, quàm eius probationem. 437. a. B
Amphorae cur ex aere, vel solido lapide constituerentur. 434. b. A
Amphorae, vtriusque bati, atque metretae proportio. 451. b. B
Amphoram cur vnam, quam omnium primam decernebant, Ioui in Capitolio dicarent antiqui. 434. b. B
Amphoram fuisse ansatam, vnde constet. 433. b. A
Amphoram quomodo examinare consueuerint Romani. 478. a. D
Amphorarum vinariarum etiam meminit Cic. 437. a. D
Amphoras pro metretis posuit Latinus Sixtiani codicis interpres. 451. a. D
Amphoras quindecim, modios quadraginta, metretas decem continet corus. 454. b. C
Amphoras duas cum quarta parte continet batus maior. 456. b. B
Amphoreus metretae dimidium capit. 445. b. A
Amphoreus, quasi ansatus dicitur. 445. a. D
Amphoreus, & metreta Graecorum. 443. a. B
Amphoris tribus quomodo exaequetur batus, multi non intelligunt. 458. b. A
Angelus nulla ratione incarnatus est. 54. a. E
Anguli omnes recti aequales sunt. 333. a. A
Anguli muri Sionis neque ad normam exstructi fuerunt, neque latera ad lineam. 94. b. D
Angulus, quem claudit linea triplex, solidus est. 434. a. D
Animus certus, & conflans facilè omnia contemnit. 383. a. E
Anni omnes Imperij Nabuchodonosoris sexaginta octo, & menses nouem fuere à captiuitate. 139. b. E
Anni successorum Nabuchodonosoris quomodo computentur. 139. a. B
Anni ab egressu ex Aegypto ad templi initia. 394. b. B
Anni principium duplex fecerunt Hebraei ab Aegyptiaca seruitute. 129. a. D
Anni Nabuchodonosoris in vniuersum quot fuerint. 139. a. E
Annis septem domum Domini aedificauit Salomon; tredecim subsequentibus domum suam. 88. a. C
Annos duodecim ad restaurandam vrbem sanctam obtinet Nehemias. 148. a. B
Annum quare incipiant Aegyptij cum Orientalibus à Septembri. 129. a. E
Annus quomodo decem mensium aliquando computatus 369. b. E
Annus primus egressionis Hebraeorum ex Aegypto dicitur vnctionis tempus. 394. b. A
Anonymi peruersa haeresis. 44. b. C
Antichristus spiritu oris Christi occidendus. 240. a. D
Antiqui quantum in cenis biberent. 439. b. C
Antiqui vrbis praesidium in quo posuerint. 10. a. D
Antiquitas mysteria sacris inuolucris obiecta in vanissimas fabulas conuertit. 55. a. D
Antiquum Hierosolymae nomen Algariza. 7. a. B
Antiquus vrbis superioris murus triginta tribus stadijs finiebatur. 93. b. E
Antiquus murus munitissimus fuit. 78. a. E
Antonia porticibus atrij gentium cincta erat. 95. a. E
Antoniae turris descriptio. 95. b. D
Antoniae primus conditor quis fuerit. 95. b. B
Apostoli & alij Christiani post mortem Christi in templo Salomonis orabant quidem, non tamen sacrificabant. 185. a. B
Apostoli omnes Christi prophetias, quas non capiebant, ad vltimum iudicium referebant. 232. a. A
Appendere, pro soluere, frequenter vsurpatur. 383. a. D
Appiani locus restitutus. 371. b. A
Aqua quae aptissima sit ad examinanda pondera. 350. b. A
Aqua Siloë quid mystice significet. 191. a. D
Aquae sterilitas cibi auget sterilitatem. 446. a. D
Aquae, vini, & aceti idem pondus. 486. b. A
Aquaeductum Regis Ioseph us Fontem Siloë vocat. 92. b. C
Aquaeductus primus auctor quis fuerit. 188. b. B
Aquaeductus cur ascensus vocetur. 188. a. D. vbi Pererius reijcitur. ibid.
Aquaeductus Salomonis instauratus. 192. a. D
Aquaeductus pulcherrimi ad palmos 40. sub terra Romae inueniuntur. 152. b. D
Aquaeductus Regis ad Occidentem situs erat. 154. a. A
Aquaeductus Hierosolymitanus lateritius fuit, vt fere omnes Romanorum. 189. b. C
Aquaeductus plures ab Ozia constructi. 188. b. C
Aquarum penuria, vel earum in vnum locum deductio quanta obsessis damna pariat. 110. b. E
Aquarum porta quantum distet à porta Equorum. 203. a. C
Aquarum copiae vtilitas maxima in obsidione. 112. a. D

Aqua-

Aquarum porta cur ita vocetur. 202.b. D
Aquarum porta vrbis fuit, non templi. 222.a.C
Aquarum porta cum alijs a Scriptoribus confusa.202.b.B
Aquarum & Fontis portae diuersae. 187.b.C
Aquas deducendi plures modi. 188.a.D
Aquilonare templi latus nullo alio muro cingitur intra murum Bezetae. 104. a. E
Ara pro templo, focus pro domo priuata. 41.a.D
Arare, dum terram proscindunt, quasi elices describunt lineas. 457.b. B
Arbor, & eius combustio à Daniele visa quid significet. 240. b. E
Arbores pomiferae cur minus aptae sint operibus. 148. b. C
Arcam in cubito consummari quid significet. 466.b. C
Arcam ac templum quanto olim fauore Deus prosequeretur. 31.a. D
Arcem Barim Hircanus eius nominis primus Pontifex excitauit. 103.b.A
Architecturae vera ratio ex sacris fabricis, Deo auctore petita, a Graecis vsurpata, ad Romanos peruenit. 466. a. D
Architecturae studiosus fuit Dauid. 94 b.B
Architecturae primus inuentor Deus, non homines. 466. a. A
Arcis Iebus fundatio antiquissima. 37. b. B
Area vniuersi templi quanti empta fuerit. 414.a.D
Area templi quanti aestimata fuerit. 413.b. C
Areae, quae circum altare ab Elia facta fuit, magnitudo, & capacitas. 457.b. A
Argentei varias acceptiones non admittunt sacri textus. 402. b. B
Argentei triginta, quibus Christus fuit venditus. 402. a. B
Argentei, & aurei sacrae Scripturae. 401. b. A
Argenteis, seu siclis triginta an potuerit emi ager, de quo Euangelista. 403.a. B
Argenteorum numismatum genera quot fuerint. 353.b.C
Argenteorum numismatum proportio. 353. b. C
Argenteus, qui Romae asseruatur, tanquam ex ijs, quibus venditus fuit Christus, didrachmus est, non tetradrachmus, idest siclus. 402. a. E. & an verè sit ex ijs. 403. a. B
Argenteus, vel aureus quoties legitur, subintelligendus est siclus. 401. b. C
Argenti aestimationem & perfectionem quomodo rimentur aurifices. 417.b. C
Argenti pretia Romana. 419.b. B
Argenti cudendi vsus modernus ab antiquo diuersus. 357. a. B
Argenti viui sextarij quattuor libras centum pendent. 485. a. C
Argenti pretia Hispana. 418.a. B
Argenti ad aurum proportio. 413.b.C
Argenti notio. 401. b. B
Argento signato quando vti coeperint Romani. 338.a.A
Argentum viuum ab auro sesquiquarta portione superatur. 485. b. B
Argentum quando signari coeperit. 353.a. E
Argentum quando Romae signari coeperit. 346.a.E
Argentum pro pecunia sumitur in Scriptura. 402.a. A
Argentum absolute pro moneta, aut pretio vsurpatur. 414. b. A
Argumenta, quibus probatur murus tertius ab Ezechia exstructus. 112.a. A
Argumenta probant, etiam ad tribum Iuda pertinuisse templum. 63. b. B
Argumenta probant ad tribum Beniamin templum pertinuisse. 63. a. C
Argumenta Hieronymi, & Eucherij de conditore Hierusalem soluuntur. 56.a. A
Argumenti ex Baruch de septem generationibus desumpti solutio. 135.b. B
Argumenti sexti Anonymi solutio. 48. b. C
Argumenti septimi Anonymi solutio. 48.b.E
Argumenti quincti Anonymi solutio. 48.a.D
Argumenti primi Anonymi solutio. 42.b.E
Argumenti tertij Anonymi solutio. 45. b. A
Argumenti quarti Anonymi solutio. 47.a.E
Argumenti octaui Anonymi solutio. 49. a. B
Argumenti secundi Anonymi solutio. 43.b.B
Argumento testanti Melchisedecum virginem fuisse respondetur. 53.a. C
Argumento secundo Hieronymi de Caluaria respondetur. 36.a. E
Argumentum secundum Anonymi, de nominibus Melchisedeci. 43. b. A
Argumentum quartum Anonymi, Melchisedeco diuinitatem adscribens. 47. a. D
Argumentum octauum Anonymi, quod Spiritus sanctus sacerdos fuerit. 49. a. B
Argumentum Pauli aduersus Hebraeos, quod non sufficiat antiquum tabernaculum. 31. b. E
Argumentum tertium Anonymi, quia Melchisedec sine Patre & matre dicitur. 44. a. A
Argumentum sextum Anonymi. 48.b. A
Argumentum magnificentiae Salomonis fuit aedificatio Mello. 87. a. A
Argumentum septimum Anonymi. 48.b.E
Argumentum Epiphanii, negans Sem Abrahamo superuixisse, soluitur. 53.a.B
Argumentum quinctum Anonymi. 48.a. C
Argumentum primum Anonymi de excellentia & meritis Melchisedec. 42.b.D
Arias montanus reprehenditur, quod Nehemiam alium ab Athersatha putauerit. 143.b. B
Aridorum, & liquidorum mensura est cotyle. 447.b.D
Aridorum mensurae Hispanae. 483.b. D
Aridorum, seu frugum mensurae Romanae quae sint. 483. a. C
Aristoteles Iudaeos sapientes dictos affirmat. 13.a.C
Aromata super lectis defunctorum Regum comburendi antiqua consuetudo. 467.a. B
Arroba seu cantara, mensura Hispana, quot acumbribus conflet. 482.b.D
Arrobae aequalis congius. 482. b. E
Arrobis quamlibet vini quantitatem metiuntur Hispani. 482.b. D
Artaba, & Iethech, cori partes. 458.a.A
Artaba multiplex. 458 a. B
Artaba Aegyptia tres modios continet cum triente. 458. a. C
Artaba nomen est Persicum, & Aegyptium. 459.a.D
Artabam nonnulli quinque modiorum faciunt. 459.a.B
Artabas singulas modus viginti contulisse falso putatur Sanctus Hieronymus. 458.a.D
Artabas sex continet corus. 458.b. D
Artaxerses cur dictus sit longimanus. 142. a. A
Artaxerxes septimus fuit Persici Imperij Rex. 142.a.B
Artaxersis & Athersathae idem videtur esse nomen. 144. b. C
Arte perfecta pulchritudo nulla est, quae humani corporis pulchritudinem non imitetur. 465.b.E
Artifices quot habuerit Salomon in exstruendo templo. 411. a. B
Artificum vallis quae dicatur. 65.b.B
Artium ad humanos maxime vsus spectantium inuentores qui. 387. b. C
Arx vel vrbs Iebusaei quando Ierusalem dici coeperit. 12. a. E
Arx Antiochi in qua parte sita fuerit. 23. a. A
Arx Antiochi in monte Acra sita fuit. 23.b.A
Arx Sion à Dauide capta dicta fuit ciuitas Dauid. 75. a. B
Arx Iebus in vertice montis Sion exstructa fuit. 37. a. B
As, seu assarion, quot drachmas habeat. 365.b.A
As, seu libra quot drachmas contineat. 341.a.B
As quare in vncias duodecim distributus. 338 a. D
Ascensus firmissimi Anguli quis dicatur. 199.a.A.B
Asinij prodigalitas. 358.b.B
Asinus cur Hebraice chamor dicatur. 452. b. C
Asphaltites lacus. 13.a.B
Assamonaeorum Regiae situs. 81.a. E
Assaron, vel gomor, quot sextarios contineat. 461.a. B
Assaron & gomor eadem mensura. 460.a.D
Assarones farinae duo singulos panes propositionis conficiebant. 461. a. D
Asses sextantarios quando ex libralibus fecit Respublica quantum lucrata sit. 347.a.D
Asses aerei quantum fuerint imminuti, cur non facile deprehendi possit. 353. a. D
Assei libra minores quando Romanis cudi coeperint. 339. b. A

Asses

Asses & reliqua aerea numismata quo modo notarentur. 352. b. E
Asses vnciales cum ex sextantarijs fecit respublica, quantum lucrata sit. 347. a. E
Assis pars a numero, quo continetur, denominatur; partes verò a parte, qua deficiunt a toto. 339. a. C
Assis pars quaenam dicatur; quaenam verò partes. 339. a. D
Assis partium mutua collatio. 344.
Assis vnde dicatur. 338. a. B
Assis quid diceretur apud Romanos. 338. a. A
Assis plura significata apud Romanos. 339 b. B
Assis, & vnciae partes simul colligens schema. 343.
Assis partium nomina, & imponendorum ratio. 338. b. A
Assis diuisio. 341. a. D
Assis quatuor primas partes cur antiqui a propriae diuisionis numero compellarint; reliquas verò ab ea parte, qua asse minores sunt. 339. a. E
Assis partium nomina, vnciae, & cuinis numero etiam tributa inueniuntur. 340. a. A
Assis partium numeri ex Columella. 342. a. E
Assis partes quomodo in Schemate exprimantur. 342. a. B
Astrologiae scientia a Setbi posteris ad alios peruenit. 374. b. A
Atrij gentium porticibus iuncta erat Antonia. 95. a. E
Auctor Mello fuit Salomon. 88. a. B
Auctor piscinae superioris Salomon. 113. a. D
Auctoris opinio de porta Gregis, quod vocata fuerit Turris Gregis a Patriarcha Iacob. 161. a. A
Auctoris ad Iudaeos admonitio. 127. a. C
Auctoritati editionis vulgatae consulendum. 9. b. A
Auctorum variae sententiae de partibus & situ montis Sion. 75. b. D
Augusti in bibendo temperantia. 439. b. C
Augustini pluribus rationibus probatur, Filium tantum incarnatum, non autem Spiritum sanctum. 45. a. A
Augustinus quomodo diem Domini, quem Abraham vidit, intelligat. 28. b. A
Aula Monobazi iuxta palatium Salomonis constituta fuit. 108. a. B
Aula inferior Agrippae. 80. b. D
Aurei Romani didrachmales fuerunt. 407. a. D
Aurei Hispani. 416. b. D
Aurei primi quot ex libra ferirentur. 355. b. C. 356. a. C
Aurei didrachmi quando percussi. 356. a. C
Aurei minores tremissibus quare numquam in vsu fuerint. 357. a. A
Aurei, & argentei sacrae Scripturae. 401. b. A
Aurei didrachmi quot in libra. 356. b. C
Aurei prima aestimatio & pondus. 355. b. B
Aurei quinquaginta cum ex libra sunt percussi, aurei sunt imminuti, non aucta libra. 356. b. C
Aurei quot in libra, vel quot in aureo scripula continerentur, quare non expresserit Plinius. 355. b. C
Aurei semisses, & tremisses quando primum signati. 356. b. A
Aurei semisses, ac tremisses alteram, vel tertiam argenti partem continentes, cur, & a quo percussi. 356. b. E
Aureis indita etiam denarij nota. 354. b. E
Aureos quinquaginta Heliogabalus ex libra percussit. 356. a. E
Aureos cuius ponderis, & aestimationis percuti iusserit Philippus I I. Hispaniae Rex. 416. b. D
Aureos quot ex singulis marchis Ferdinandus Rex percuti iusserit. 416. b. D
Aureos quartarios, & bilibres Heliogabalus percussit. 356. b. A
Aures difficilius, quam lingua, custodiuntur. 183. a. C
Aureus, vel argenteus quoties legitur subintelligendus est siclus. 401. b. C
Aureus quot drachmas penderet. 355. b. D
Aureus cur, & quando solidus dictus sit. 357. b. A
Auerus initio percussus maior, quam qui postea. 355. a. C
Aureus nummus. 354. a. E
Auri pretia Hispana. 417. a. C
Auri aestimatio. 418. b. B
Auri ad argentum prima proportio. 355. a. E
Auri ad argentum duodecupla proportio probatur. 415. a. A
Auri pretia Romana. 419. a. B
Auri ad argentum proportio. 413. b. C
Auri commendatio. 413. a. D. eiusdem commoda. 413. b. B
Aurifices qui dicantur. 208. & 274. b. B
Aurifices cur reliquis metallis in conflando plumbum admisceant. 174. b. A
Aurificis fusorium vas dicitur batus. 452. b. A
Auro plena choenix quot libras pendeat. 485. b. B
Aurum maxime aestimatur ex bonitate, & perfectione. 416. b. E
Aurum vnde dictum. 401. b. B
Australis vrbis murus cur minore munitione indiguerit. 165. a. B
Auxesim Hebraeis innuit geminatio. 12. b. B

B

Babylonicam captiuitatem sub Cyro finem accepisse pluribus probatur argumentis. 137. a. C. & b. B. b. C
Babylonij maxime linguarum confusionem perpessi confusionis nomine censentur. 373. b. B
Babylonij murum Hierusalem non omnino euerterunt, sed interruperunt. 151. b. C. & 153. b. D
Babylonij triplicem cubitum habuere. 472. b. A
Baiochi, Iulij, Scuta Romana. 418. a. D
Balsami frutex aptissimum circuncisionis symbolum. 393. b. B
Balsamum, & palma Palaestinae propriae. 392. b. E
Balsamum quomodo incidatur. 393. b. D
Balthasar non immediate successit Nabuchodonosori. 139. a. A
Balthasaris Regis Babyloniae pater quomodo vocatus sit Nabuchodonosor, cum huius fuerit nepos. 138. a. E
Baptismi sacramentum indicat piscina a Salomone aedificata. 102. a. D
Barathrum genus carceris fuit apud Romanos. 92. a. A
Barim arcem Hircanus eius nominis primus Pontifex excitauit. 103. b. A
Barriles octo continet botte. 483. a. B
Barrilis conflat quattuor congijs. 482. b. E
Baruch & Ieremias de eadem loquuntur captiuitate. 135. b. E
Barucho non plane satisfacit explicatio Dionysii Carthusiani. 136. b. C
Bati, & cubiti cur sit facilis collatio. 474. b. A
Bati duplicis ratio redditur. 489. b. E
Bati vtriusque, metretae, atque amphorae proportio. 451. b. B
Bati & Ephi aequa libratio. 488. a. D
Bati & Ephi differentia. 454. a. A
Batos, aut ephi quot contineat corus. 442. a. C
Batos scripsere Septuaginta in libris Regum, at in Paralipomenis, metretas. 450. a. D
Batos bis mille continuisse mare aeneum quomodo in vno loco scriptura dicat, in alio vero ter mille. 449. b. E. Soluitur. 450. b. D
Batos bis mille continebat mare aeneum. 449. b. D
Batum minorem metretae Iosephus comparat. 451. a. C
Batus quot sextarios contineat. 442. a. C
Batus quomodo tribus amphoris exaequetur multi non intelligunt. 458. b. A
Batus liquorum; Ephi vero aridorum mensurae. 335. b. C
Batus aut ephi, decima pars cori. 454. b. A
Batus duplex probatur scriptorum testimonijs. 451. a. A
Batus aequalis est semicubito cubico. 477. a. A
Batus fuit mensura liquorum. 449. b. B
Batus re & nomine Hebraeorum mensura. 449. a. E
Batus, & ephi qua ratione exaequentur. 454. a. A
Batus continet metretam & dimidiam. 451. a. A
Batus maior semicubitus est cubicus. 492. b. A
Batus duplex, maior, & minor. 335. a. E
Batus & ephi aequales mensurae. 453. b. A
Batus etiam dicitur fusorium vas aurificis. 452. b. A
Batus minor metretae aequalis. 451. a. C
Batus maior sextariorum centum & octo. 451. b. C
Batus duplex, & vtriusque proportio probatur. 450. b. D
Batus maior duas amphoras cum quarta amphorae parte continet. 456. b. B
Batus maior quantus fuerit. 335. b. B
Batus, & talentum quomodo examinabantur, an iusta essent. 335. b. D
Bdelius color cuiusmodi fuerit. 462. b. B

Bella

Bella sine numero, & pondere exerceri non possunt. 330. b. D
Benedicti Arriasmontani opinio de situ turris Hananeel reijcitur. 163. b. E
Benedictio Melchisedeci alijs etiam sollemnis fuit. 47. b. B
Benedictio Iapheti significat vocationem gentium. 60. a. B
Benedictiones parentum Deus haud secus quàm prophetarum oracula solet comprobare. 48. a. A
Beneficentia filiorum benedictionem parit. 162. b. D
Beniamin & Iudae ex aequo adscribendam Hierosolymam videtur sacra Scriptura probare. 61. b. D
Beniamin & Iudae terminus. 64. b. D
Benianimitae Salem, Iudaei montem Sion occuparunt. 109. a. D
Bethesda cur domus fundationis dicatur. 102. a. D
Bethesdae & Probaticae nomina mirabili consilio simul commemorata. 101. b. D
Bethleem domus panis quare dicatur. 489. a. B
Bethsaida SS. Petri & Andreae patria, domus piscationis vel piscatorum interpretatur. 101. a. A
Bethsaidae explicatio. 101. a. A
Bezeta mons ad Aquilonem templi, non ad Orientem situs. 18. b. C
Bezetae murus vocatur medius. 99. b. C
Bezetae proxima fuit porta Piscium, per quam irruperunt vrbem Chaldaei. 99. b. D
Bezetae muro aquilonare templi & vrbis latus fuit à Salomone munitum. 104. b. A
Bibebant quoties in cenis antiqui. 439. b. C
Bibendi ex licentia quae mala prorumpant. 439. b. C
Bibliothecae Vaticanae descriptio. 377. a. E
Bilance Romani antiqui eadem vsi sunt, qua Hebraei. 349. a. A
Bilancis incuruatae deceptiones. 349. b. B
Bilancis ratio quae optima, & aequissima sit. 349. b. A
Bilanx cur Hebraeis a Deo praescripta. 349. a. A
Bilanx haberi praecipitur a Domino. 348. a. B
Bilanx deceptioni minus subiecta, quàm trutina. 349. b. A
Binae Hierosolymae descriptiones reijciuntur. 106. a. C
Binariae formae quid, & quid ternariae. 356. b. B
Binis crucis lignis, sicut binis legis tabulis Deo & proximis coniungimur. 31. b. B
Biuij descriptio. 466. b. B
Bocali Romanorum, acumbre Hispanorum aequalis. 482. b. D
Bocalibus, seu petittis octo constat congius, qui modo in vsu non est. 482. b. E
Bocalis qui hodie dicitur, olim petittus Romanis dicebatur. 482. b. D
Bocalis, fogliettae quattuor. ibid.
Borchardus & Adrichomius portam Ephraim portam S. Stephani dictam asserentes refelluntur. 161. b. B
Borchardus portam Ephraim portam Equorum a Nehemia dictam asserens, & nunc S. Stephani, refellitur. 176. a. C
Bonum alterius est malum inuidi. 150. b. E
Botte Romana quomodo ab alijs mensuris differat. 483. a. A
Botte mensurarum maxima. 483. a. A
Botte quot barrilibus constet. 483. a. B
Bromij quadrantal, idest, vini. 441. b. C

C

CAbi, aut choenicis latus cubicum quomodo inueniatur in instrumento. 485. b. A
Cabi sexta pars sextarius. 462. a. B
Cabo, vel choenici aequalis est palmus cubicus quattuor digitorum. 477. b. B
Cabus Hebraeorum, & choenix Graecorum fogliettis quinque constant. 482. b. C
Cabus, diurnus hominis cibus. 462. a. A
Cabus & choenix aequales mensurae. 462. b. A
Cabus, logis quattuor aequalis. 462. a. D
Cabus tritici, & gomor mannae quomodo diurnum hominis cibum praeberent. 462. b. A
Cadauerum vallis quaenam, & vbi fuerit. 33. a. E
Cadauerum vallis proxima monti Gibon. 115. a. D
Cadi vsus varij. 444. a. A
Cadi fictiles plerunque fuerunt. 444. a. A
Cadi nomina varia. 444. a. D. E
Cadis etiam farina asseruabatur. 444. a. C
Cadus pro cyatho acceptus. 443. b. C
Cadus Hebraeorum. 443. a. B
Cadus vnde dicatur, & quid proprie significet. 443. b. C
Caecitas Iudaeorum reprehenditur. 165. b. D
Caecos & claudos quare posuerint in muris Iebusaei. 74. a. C
Caedes fraterna & odium quantum scelus sit. 225. a. A
Caelestis Hierusalem dimensio quomodo terrestri respondeat. 116. b. C
Caeli regiones respectu Hierosolymae obseruantur in sacris litteris. 15. a. B
Caeli regiones quomodo assignent Cosmographi. 15. b. B
Caeli regiones ex permanenti situ, & non ex mobili capiendae. 15. b. A
Caeli regiones à sacra Scriptura frequenter vsurpatae. 15. b. C
Caenopolis alia noua ciuitas fuit praeter Bezetam. 97. b. E
Caenopolis interpretatio. 104. b. E
Caenopolis cur quincta vrbis pars vocetur. 104. a. A
Caenopolis quibus locis à Bezeta distinguatur. 105. a. A
Caenopolis ciuitas dicitur Ezechiae. 112. a. C
Cahiz duodecim continet fanecas. 483. b. E
Cain primus mensurarum inuentor. 331. b. A
Cainus qua ratione mensuras, & pondera composuerit. 335. a. C
Caietani in lib. Paralip. 2. cap. 4. num. 7. falsa opinio. 450. a. A
Calices, seu cyathi cur iisdem nominibus, quibus librae partes nuncuparentur. 439. b. B
Callipedis animalculi tarditas. 469. a. E
Caluariae montis situs. 19. a. E
Caluariae mons ex patrum sententia sic dictus, quod ibi primi hominis caluaria sit sepulta. 34. b. A
Caluariae mons & propter Adami caput, & propter ibidem capite damnatos, sic dicitur. 36. a. E
Caluariae mons ob rotunditatem sic dicitur. 33. b. C
Caluariae mons fuit damnatorum locus. 36. a. D
Caluariae montis situs ac dispositio. 32. b. D
Caluariae mons multo augustior, & sanctior monte Moria. 31. a. D
Caluariae mons venerandus. 31. a. B
Caluariae mons oraculo templi confertur. 31. b. A
Caluariae mons cur monti Moriae praestet. 32. a. A
Caluariae mons quare stercoris locus sit dictus. 33. b. D
Cameli onus. 456. a. E. & b. A
Caminus ignis est inferior Hierosolyma, propter plura passionis mysteria ibi celebrata. 42. a. A
Campestria Iordanis quae vocentur. 200. b. C
Campestria Iordanis Hieronymi aetate Aulon vocata, quas habuerit vrbes praecipuas. 200. b. E
Campus aut vallis Regis dicitur vallis Hennon. 56 b. C
Catinus Italica vox vnde dicatur. 443 b. E
Cantara, seu Arroba, mensura Hispana, quot acumbribus constet. 482. b. D
Cantaro pondus Hispanum, & cantaro vnde deducantur. 415. b. D
Canticum in dedicatione adhibitum quale fuerit. 219. a. D
Canticum instrumentis musicis ornandum. 219. b. C
Cantica de Ecclesia Christi interpretanda. 8. b. B
Caph Hebraeorum, Graecae cotyli similis est. 447. a. D
Capita Regum & Sacerdotum inungi solent. 191. a. E
Captiuitatis septuagenariae initium à quo coeperit Rege. 133. a. B
Captiuitatem Babylonicam sub Cyro finem accepisse, pluribus probatur argumentis. 137. a. C. & b. B. b. D
Carcer, in quem secundo missus est Ieremias, quis fuerit. 211. a. A
Carcer S. Petri ater & horribilis. 92. a. B
Carcer S. Petri extra ciuitatem fuit. ibid.
Carcer cur subuersio vocetur. 210. a. E
Carcer taeterrimus cur extra ciuitatem fuerit. 92. a. E
Carcer & tenebrae maximi supplicij loco habebantur. 92. b. E
Carceres aliqui intra Vrbem, aliqui extra fuerunt. 92. a. D
Carceri tenebrae sunt simillimae. 91. b. A
Cardinalibus numeris pro ordinalibus frequenter vtuntur Hebraei. 221. a. B

Cardi-

Cardinalis Farnesii benignitas commendatur. 351.a.A
Castella cur in montibus collocari soleant. 83.b.A
Castellani monetae quondam Hispanicae aureae nomen cum remanserit, nummorum tamen vsus perijt. 416.b.D
Castores quare dioscuri dicantur. 55.b.C
Castores heterimeri & sotires dicuntur. 55.b.B
Causa cur draconis fons non reperiatur amplius. 152.a.E
Causa perditionis populi Iudaici quae sit. 238.a.B
Causae, quae operis huius tractationem reddunt difficiliorem, recensentur. 73.a.A
Cedron vallis quae sit. 107.b.D
Celemines quot contineat faneca. 484.a.B
Celsitudo turrium in muris vrbis. 117.a.e
Cenacula lectis sternebantur. 80.b.A
Cenaculum quid sit. 208.a.E
Census Romae agitatus secundum Eusebium centum viginti millium hominum fuit. 127.a.C
Census equestris apud Romanos erant sestertium quadringenta millia. 359.a.D
Centesimae vsurae quae dicantur. 361.b.C
Centumpondium incertum quid sit apud Catonem. 345.a.B
Ceramion, quod est metreta, pro bato posuere septuaginta. 451.b.A
Ceramium Italicum. 444.b.A
Certum apud Iuriconsultos quid. 349.a.D
Chalci in obolo quot iuxta Suidam, & quot iuxta Cleopatram. 366.a.B
Chalcus quot habuerit minuta. 365.b.D
Chaldaei ignem adorabant, quasi è caelo delapsum, Patriarcharum sacrificia absumpturum. 43.b.A
Chaldaei portam Piscium primo, mox secundam inuasere. 169.a.C
Chaldaei non omnino murum Hierusalem euerterunt. 165.a.C
Chaldaei a Septemtrione vrbem aggressi sunt. 169.a.E. & quare. ibid.
Chaldaei per portam Piscium, quae Bezetae proxima fuit irruperunt Vrbem. 99.b.D
Chaldaei locustis comparantur. 120.a.E
Chaldaei Hebraicas litteras facilè permutant. 33.b.B
Chaldaeorum Regnum simul cum captiuitate Hebraeorum finem habuit. 141.a.B
Chaldaeorum Imperium septuaginta definitum fuisse annis arbitrantium opinio refellitur. 135.b.A
Chaldaeus portam Fictilis, Stercoris appellat. 213.a.A
Chaldaica lingua non est omnium prima. 373.b.B
Chaldaicam linguam priorem fuisse, cur non bene probet Auira. 373.a.B
Chaldaici Imperij successores quot nactus sit Nabuchodonosor. 138.a.C. ibid.b.C
Chamor vnde dicatur. 452.b.C
Chanaan terra Abrahae promissa. 52.a.D
Chananaei à Cham originem ducunt. 57.b.E
Chananaeos oportuit Semi seruos fuisse. 58.b.A
Characteres Hebraeorum alij vetustiores, alij recentiores sunt. 372.a.D
Characteres idem antiquorum numismatum, a diuersis expressi manibus, & diuersis temporibus distare a se inuicem videntur. 377.b.B.C
Chariath-Arbe vnde dicta. 36.b.B
Cherili poëtae nobile de Iudaeis testimonium. 13.a.A
Cherubini quomodo in monte Caluariae cernantur. 32.a.B
Chicar quare dicatur torta, & quando primum fuerit statutum eius pondus. 489.b.A
Chimcha interpretatio de significatione Mello refellitur. 86.a.B
Chimicae artis professores quid praestent. 174.b.C
Choenicis in magnitudine, aut capacitate explicanda Scriptores tam nostri, quàm antiqui variant. 448.a.B
Choenix Graecorum frequens mensura. 448.a.B
Choenix quae mensura sit apud Pollucem non constat. 448.a.B
Choenum pro bato substituere minime probatur. 449.b.D
Choenicis capacitatem quam sentiat esse Fannius. 448.a.D
Choenicis, aut cabi latus cubicum quomodo inueniatur in istrumento. 485.b.A
Choenix panes magnos quattuor; paruos vero octo conficit. 448.b.C
Choenix Graecorum, & Cabus Hebraeorum sogliettis quinque constant. 482.b.C
Choenix auro plena quot libras ponderat. 485.b.B
Choenix & cabus aequales mensurae. 462.b.A
Chomer cumulum significat. 452.b.E
Chomer & corus eadem mensura. 452.b.B
Chomor, & gomor, voces longe diuersae. 460.a.D
Chori duo laudantium quomodo diuisi intelligantur, & quibus hominum classibus constarent. 220.b.A
Chorus vterque populi super murum ambulabat in dedicatione. 220.a.D
Christi Ecclesiae potissimum vox Ierusalem conuenit. 11.b.E
Christi Domini venditi pretium. 401.b. & 402.a.B
Christi dies dicitur, dies triumphi eius. 29.a.B
Christi Ecclesia ad viuum Hierosolymae conformata. 165.a.D
Christi crux binis legis tabulis comparatur. 31.b.A
Christi sacerdotium quomodo Melchisedeciano assimiletur. 47.a.C
Christi sacerdotium quibus exemplis aeternum esse ostendatur. 46.b.D
Christi sacerdotium qua ratione à Leuitico differat. 43.a.A
Christi vox in cruce pendentis, Eli, Eli, ex psalmo desumpta est. 101.a.E
Christi pedes quomodo in Caluariae monte fleterint. 32.a.B
Christi Ecclesia Hierosolymae ad viuum conformata est. 165.a.D
Christiani cur Deum sine fine debeant laudare. 241.b.C
Christiani ad agonem prouocantur, propositis ab aeterno patre praemijs, deducente filio, adiuuante Spiritu sancto. 81.b.E
Christo Domino aptissime conuenit nomen Iesu. 41.b.D
Christo Melchisedecum praeferre haeresis detestanda. 51.b.B
Christum Iudaei è litteris sacris potius malitia quàm ignorantia abolere conantur. 26.a.A
Christus gloria Patris. 238.a.C
Christus triginta sicles venditus, & quanta summa fuerit. 214.b.C
Christus prae vnctionis copia potius vnctio quàm vnctus videtur dicendus. 233.a.E
Christus quasi victima caesus. 233.a.C
Christus Dominus a tributo Romanis soluendo se liberum quomodo ostendat. 404.b.E
Christus cur Sanctus sanctorum vocetur. 232.b.E
Christus Rex iustitiae. 38.b.D
Christus hominum ductor, & Aaron equorum domitor quare dici possit. 55.a.C
Christus cur lampas accensa dicatur. 38.b.E
Christus quid insinuet, dum ait (qui legit intelligat.) 234.a.D
Christus sub doctoris nomine promissus. 26.a.E
Christus per portam Vallis in Caluariam eductus est. 182.b.A
Christus die Palmarum per portam Gregis ingressus. 161.a.D
Christus splendor Patris propter aeternam generationem. 38.b.E
Christus vtrum in monte Moria crucifixus fuerit. 30.b.C
Christus vetus altare antiquans, nouum sibi delegit in Caluariae monte. 32.b.B
Christus ratione humanitatis, non diuinitatis, sacerdos dicitur & est. 49.a.C
Christus vnicus Dei & hominum mediator. 49.a.D
Christus cur Cyrus dicatur. 137.a.E
Christus cur in die palmarum fleuerit super Ciuitatem. 228.a.A
Chronologia ad olympiadum rationem exacta alijs omnibus temporum supputationibus praeferenda ex Pererij sententia. 141.b.B
Ciacconij sententia de talento maxime probatur. 370.b.C
Cibi tantum cuique olim in diem praescribebatur, quantum manu operando metiebatur. 477.b.C
Cibi sterilitatem, aquae auget sterilitas. 446.a.D
Cibus hominis antiquis fuit hordeum. 488.b.C
Cicar maximum pondus; corus vero maxima apud Hebraeos mensura. 452.b.A
Cicero de modijs loquens, de Romanis loquitur, non de alijs. 442.b.A

Cineres

Cineres altaris vbinam reponerentur. 33. b. A
Cineribus defunctorum condendis deseruiebat vrna. 438. a. D
Circuncisio secunda Hebraeorum semisicli aerei inscriptione innuitur. 393. a. D
Ciuitas & murus intra Mello exstructus fuit à Dauide. 88. b. D
Ciuitas alueari, & ciues apum examini conferuntur. 120. b. A
Ciuitas Hierusalem ex pluribus partibus concreuit. 109. a. C
Ciuitas superior à Iosepho vrbs vocatur, inferior suburbium. 93. b. E
Ciuitas maritima quare condi non debet. 16. a. B
Ciuitas non minùs solet sontium sordibus, quàm stercorum expugnari. 90. b. C
Ciuitas noua praeter Betzetam alia fuit dicta Caenopolis. 97. b. E
Ciuitas seu respublica quid sit. 330. b. C
Ciuitatis montes omnes generali nomine Sion vocantur. 20. a. A
Ciuitatis & Ecclesiae Christi comparatio. 60. a. D
Ciuitatum moenia cur sancta vocentur. 161. b. E
Ciuium Hierosolymitanorum laus à concordia. 121. a. E
Ciuium numerus Vrbis Hierosolymitanae ex Haecataeo, & libris Machabaeorum. 123. a. B
Cochlear, seu ligula quota sit cyathi pars. 440. a. E. b. B
Cochlear quotuplex, & ratio nominis, & eiusdem vsus. 440. b. D
Collatio montis Caluariae & Moriae. 32. a. C
Colles Vrbis Hierosolymae praecipui quattuor. 19. a. E
Collis orientalis Sionis inferior est colle eiusdem montis occiduo. 77. a. E
Colotianus pes. 498. b. B
Columnae aliae omnes ex vna quomodo in tabula componantur. 494. a. A
Columnae tabularum quomodo progrediantur; quomodo verò lineae. 495. b. A
Combustio in Regum funeribus qualis fuerit, cum refutatione aduersae opinionis. 194. a. B
Comes & adiutorium viri vocatur vxor. 179. a. B
Commemoratio imbris matutini & serotini cur doctoris promissioni addatur. 26. b. A
Commendatio editionis Vulgatae. 148. b. C
Commensuratio hominis, vt circulum efficiat. 14. a. C
Commercia sine mensuris non exercentur. 330. b. D
Commodis pauperum consuluit lex, quae facultatem tribuit vendendi ad tempus possessiones. 62. b. A
Comparatio luti figuli, & potentiae Dei. 238. b. B
Comparatio Ioannis cum ceteris Prophetis. 163. a. C
Comparatio stadij, passus, cubiti, ac pedis. 93. b. B
Comparatio Ecclesiae Christi & ciuitatis. 60. a. D
Compositio varia idiomatum nihil ad Golgotha intelligentiam conducit. 33. a. D
Compositio & notio vocis Ierusalem. 11. b. A
Computatio varia vitae Semi & Abrahami. 52. b. D
Concordia ciuium Hierosolymitanorum, figura Christianorum. 121. b. A
Concordia Taciti cum Iosepho de celsitudine turrium in muris vrbis. 117. b. A
Concordia ciuium Hierosolymitanorum laudatur. 121. a. E
Conditor Antoniae primus quis fuerit. 95. b. B
Conditorem Hierusalem fuisse Melchisedecum probatur testimonio Iosephi & Egesippi. 56. a. B
Conditoris primi cognomen mutuatus est Adonisedecus. 61. a. C
Congiaria vasa, & Fidelia congialis idem sunt quod congius. 439. a. A
Congiarium, Imperatorum donum, quid fuerit, & a quibus accipi solitum. 439. a. A
Congij forma. 499. b. C
Congij altitudo pes Romanus. 500. a. A
Congij partes. 499. b. C
Congij inscriptio. 499. b. B
Congij aqua quantum pendat. 351. b. D
Congij secundi antiquitas probatur. 499. a. E
Congij Farnesiani lineis varias indicari mensuras confirmatur. 500. b. A
Congij Romani accuratum examen. 351. a. B
Congijs quattuor constat barrilis. 482. b. E
Congio Farnesiano omnes mensurae antiquae restitui possunt. 498. a. A. & 499. a. A
Congio mensurae omnes continentur. 500. a. C
Congio par Chus sex continet Romanos sextarios. 445. b. C
Congio Farnesiano omnium Romanorum ponderum, ac mensurarum nota fit ratio. 480. a. B
Congius Romanus aqua plenus decem libras Romanas pendet. 350. b. B
Congius, qui modo in vsu non est, bocalibus, seu petittis octo constat. 482. b. E
Congius duplex Romae inuentus. 499. a. B
Congius aequalis arrobae. 482. b. E
Congius amphorae octaua pars, vrnae quarta. 438. b. D
Congius quomodo fiat ex vrnae diuisione. 435. a. D
Congius, tum vini, tum etiam olei fuit mensura. 438. b. E. 439. a. A
Coniecturae aliquot, cur porta Stercoris sit vocata Essenorum. 186. a. A
Consensus mirabilis Ecclesiae, & Hierosolymae. 60. b. B
Consensus Euangelij, & Danielis. 234. b. A
Consiliarius vocatur Rex, vt inuidiosa nomina deuitet. 60. b. D
Consilio mirabili simul commemorata Probaticae & Bethesdae nomina. 101. b. D
Consolari, & vindictam sumere, & iniuriam condonare eodem verbo apud Hebraeos efferuntur. 142. b. E
Constantia mulieris Thecuitidis, Dauidi Absalonem conciliantis laudatur. 171. b. B
Consuetudo priscorum vt homines accumberent mensae, feminae sederent. 148. a. A
Consummatio Hierosolymae typus fuit consummationis mundi. 232. a. C
Contemptus peccatorum quid faciat. 231. a. D
Conuersatio cum Nazaraeis & prophetis quantum sit Dei beneficium, & quam vtile. 230. a. D
Conuiuium sine veste nuptiali intrare quale scelus sit. 91. a. B
Copia pro benedictione, Hebraismus est. 189. a. D
Cor medium maris, & vmbilicus medium terrae quare vocentur. 14. a. C
Cor pro animae potentijs. 21. a. D
Cor & vmbilicus quare ad significandum maris & terrae medium transferantur. 14. b. D
Corda discipulorum magistri doctrina foecundat, sicut pluuia caelestis terram. 25. b. C
Corda Regum quomodo dirigat, non cogat Deus. 150. b. A
Cori decima pars batus, aut ephi. 454. b. A
Cori vocem cur libentius vsurpauerint externi, res Hebraeorum referentes, quàm chomor. 453. a. C
Cori decima falso corus Grsepsio dicitur. 453. a. A
Cori capacitas, si maiori bato exaequetur ephi. 454. b. C
Cori decima non dicitur corus, sed ephi. 457. a. B
Cori magnitudo satis triginta aequalis. 459. b. A
Cori dimidia pars lethec. 460. a. B
Coriandri semini in quo fuerit simile manna. 462. b. D
Cornelij Taciti aduersus Iudaeos figmenta. 12. b. E
Cornelij Taciti de sepeliendis, non comburendis Hebraeorum corporibus sententia pro auctore citatur. 193. b. D
Cornelius Tacitus Hebraeis infensus, quot millia hominum Hierosolymis obsessa tradat. 123. b. C
Cornu vini sextarius in vncias viginti, olei vero in octodecim diuidebatur. 487. a. B
Corona aurea talentum pendens. 412. b. D
Coronam aliam auream sibi fecit Dauid ex corona, quam abstulerat Idolo Melchom seu Moloch. 412. a. B
Corpora fidelium in frusta secare abominabile coram Deo. 194. a. D
Corpora defunctorum cum pompa sepelire Hebraeis solitum. 192. b. E
Corporis humani proportiones. 468. b. D
Corus sata triginta continet. 455. a. B
Corus continet ephi 10. sata 30. modios 45. medimnos 7½. 455. b. B
Corus vt maxima mensura, ita cicar pondus maximum apud Hebraeos. 452. b. A
Corus quot habeat modios. 442. a. C
Corus falso cori decima dicitur Grsepsio. 453. a. A
Corus duplex, maior minoris sesquialter. 456. b. C
Corus quot batos, aut ephi contineat. 442. a. C
Corus liquorum, & frugum communis mensura. 454. a. D
Corus sex artabas continet. 458. b. D
Corus tritici quot cubitis seratur. 457. b. A
Corus medimnis quinque aequalis non est. 456. a B. et b. E

Corus,

Corus, & chomer eadem mensura. 452. b. B
Cosmographi quomodo assignent caeli regiones. 15. b. B
Cosmographorum mos in describendo mundo. 15. a. C
Cotylas tres qui attribuant choenici. 448. a. B
Cotyle liquidorum mensura eadem est quae hemina. 447. b. D
Cotyle, & tryblion pares mensurae. 447. b. A
Cotyle, seu hemina sextarium bifariam diuidit. 439. b. A
Cotyle etiam dicitur tryblion. 448. a. A
Cotylem, & choenicem etiam pro bato posuerunt Septuaginta. 448. a. E
Cotyli Graecae similis est caph Hebraeorum. 447. a. D
Cotylis pro sextario apud Septuaginta. 463. b. A
Clementia Dei in punitione ostenditur. 129. b. E
Clypeus minarum mille quomodo aestimandus. 407. a. C
Crassitudo murorum Hierosolymae quanta fuerit. 116. a. E. ibid. b. B
Crimen capitale quidnam dicatur. 36. a. D
Crucis binis lignis, sicut binis legis tabulis Deo & proximis coniungimur. 31. b. C
Crux Christi binis legis tabulis comparatur. 31. b. A
Cubi numeri definitio. 434. b. E
Cubicae longitudinum mensurae cur in ponderum tabulis accipiendae fuerint. 491. a. C
Cubiti, pedis, stadij, ac passus comparatio. 93. b. B
Cubiti sacri & passus Romani inter se collatio. 119. a. D
Cubiti ad pedem, palmum, digitum proportio. 471. a. A
Cubiti, pedis, palmi, quaenam ratio primum sancita fuerit. 468. a. D
Cubiti sacri longitudo. 117. a. D
Cubiti, & bati cur sit facilis collatio. 474. b. A
Cubiti mille quinque muri spatia conficiunt. 183. b. C
Cubiti ad latus cubicum bati; & palmi ad simile latus cubi, seu choenicis proportio. 474. a. A
Cubitis decem computatur diameter, exclusa maris crassitudine. 476. a. B
Cubitorum decem fuit maris aenei diameter, quinque verò semidiameter. 476. a. A
Cubitorum, stadiorum, & pedum variae fuerunt longitudines. 93. b. C
Cubitos quadringentos tribuit singulis stadijs Iosephus. 118. b. B
Cubitus pedem vnum cum dimidio continet. 117. b. A
Cubitus est humanae staturae quarta pars. 471. b. D
Cubitus sacer aequalis passui duorum & semis pedum Romanorum. 119. a. D
Cubitus sesquipes dictus, fuit etiam Romanis mensura. 469. a. D
Cubitus Hebraeis est palmorum sex. 471. b. B
Cubitus cum bato qua ratione possit comparari. 474. a. C
Cubitus Babylone triplex. 472. b. A
Cubitus virilis manus quis. 467. b. B
Cubitus pedem & semis continet. 93. b. B
Cubitus quid dicatur. 466. b. B
Cubitus palmorum quinque, aut digitorum viginti nullus fuit. 471. b. D
Cubitus viri quare dicatur, qui ad mensuram assumitur. 467. b. A
Cubitus habens cubitum, & palmum quis. 472. a. B
Cubitus duplex non probatur, sed eius definita fuit magnitudo. 467. a. E
Cubitus vnde dicatur. 466. b. A. D
Cubitus apud Graecos, pes & dimidius. 471. a. C
Cubitus quarta pars est staturae humanae. 117. a. D
Cubitus idem ab Ezechiele, & a libris Regum, & Paralipomenon vsurpatur. 472. a. D
Cubus inanis, si idem argento viuo, atque auro solido compleatur, & expendatur, hoc illi praeponderabit quarta illius ponderis parte. 485. b. B
Cubus senarius maximi habitus a Pythagora. 435. a. D
Cubus quid sit. 434. a. E
Cullei materia, & vsus. 438. a. A
Culleus maxima Romanorum mensura. 437. b. B
Culleus quot vrnas capiat. 437. b. D
Cultui diuino dedicatus Moria, & eximij facinoris monumentum fuit. 24. a. C
Cultui diuino & oraculis quare montes deligantur. 20. b. D 20. b. D
Custodia publica Regiae proxima quo loco fuerit sita. 202. a. E
Custodiae porta vbi fuerit. 167. b. A
Chus congio par sex continet Rom. sextarios. 445. b. C
Cyathi quattuor ad potum in diem vix gallinae sufficere possunt, nedum humano corpori, fame praesertim aestuanti. 446. b. B
Cyathi constitutio, & capacitas. 435. b. C
Cyathi seu calices cur ijsdem nominibus nuncuparentur, quibus librae partes. 439. b. B
Cyathis sex constat hemina. 440. a. C
Cyathis Romanis binis par ouum. 464. a. D
Cyathos ebibere tot, quot in quibusdam nominibus litterae continentur, quidam soliti. 439. b. E
Cyathos quot singulis potationibus abstemij sumere possint. 446. b. B
Cyathus frumento plenus quantum pendeat. 486. a. B
Cyathus duodecima sextarij pars. 439. b. A
Cyathus vnde dicatur. 439. b. B
Cyrus vnde nomen sit sortitus. 137. b. A

D

DAmna quae afferat iniqua sacrorum ponderum pertractatio. 334. a. C
Damna quaenam afferat Reipublicae haeresis (Ratio status) dicta. 128. a. D
Damnati ad gladium, vel ad ludum gladij qui fuerint. 207. b. E
Damnatorum symbolum hircus. 196. b. C
Daniel praedixit quo mortis genere Christus erat interficiendus. 232. b. E
Danielem non fuisse loquutum de statua, quomodo probetur. 235. a. B
Danielis prophetia de Christo Domino intelligenda. 232. b. C
Danielis verba Hebraica de abominatione varie multi explicant. 235. b. C
Danielis prophetia non explicatur in libro Machabaeorum. 235. a. A
Danielis liber apud Hebraeos vitiatus, & quare eum non admittant. 233. b. B
Danielis & Euangelij consensus. 234. b. A
Danielis prophetia, quod Hebraei conuincantur Christum venisse. 234. b. A
Dauid aliam coronam auream sibi facit ex corona, quam abstulerat Idolo Ammonitarum. 412. a. B
Dauid capta arce Sion nominauit eam ciuitatem Dauid. 75. a. B
Dauid creditur exstruxisse portam Gregis, Salomon verò eandem amplificasse. 261. a. A
Dauid intra Regiam suam sibi sepulcrum fecit. 195. a. A
Dauid architecturae fuit studiosus. 94. b. B
Dauid Musicae peritissimus fuit. 94. b. A
Danielis hebdomadae à primo Cyri anno computandae. 142. a. A
Dauidis murus describitur. 89. b. A
Dauidis sepulcrum Salomonis quoque vocatur. 194. b. E
Decies sestertium, quid significet. 359. b. A
Decollare non consueuerunt Hebraei. 36. a. B
Decunx vnde dicta. 338. b. C
Decreto Iudaeis prohibitum ne reaedificare Vrbem tentent. 239. b. A. & poena mortis. 240. a. B
Dedicatio muri quomodo facta sit. 218. b. B
Defensio Hieronymi & editionis vulgatae. 212. b. A
Defunctis pietas naturae etiam seruanda. 231. a. A
Defunctorum cineribus condendis deseruiebat vrna. 438. a. D
Dei beneficium est pia Passionis Christi recordatio. 163. a. A
Dei clementia in punitione ostenditur. 129. b. E
Dei misericordia. 238. b. C
Dei & hominum mediator sacerdos, vice Dei alijs benedicit. 47. b. A
Dei verbum solum est incarnatum, non autem Spiritus sanctus. 44. b. D
Dei optimi pulchritudo in humano corpore splendet. 465. a. D
Dei lege cautum est, ne Tribus permiscerentur. 62. a. E
Dei praesidio potius quam humano populi liberantur à periculis. 113. b. E
Demensum dicebatur, quod olim singulis mensibus seruis dabatur. 448. b. E
Demensum quaterni sunt modij. 449. a. A
Demetrius Graecus ad Hebraeos scribens sicorum meminit. 400. b. D

Demon-

Demonstrationes mathematicae, cum ad corpora physica applicantur, qua ratione demonstrent. 475. b. A
Denarij aestimatio quando immutata. 346. b. A
Denarij graues drachmae vnius & dimidiae nusquam reperiuntur. 345. b. B
Denarij nota etiam aureis indita. 354. b. E
Denarij vsum vnde acceperint Romani. 353. b. A
Denarij victoriati, & sestertij, manente eodem pondere, & nomine, valor auctus. 354. a. C
Denarijs antiquis, cur vix, aut nulla ratione possint exaequari pondera. 498. a. E
Denariorum, & aliorum nummorum antiquorum cur nulli, vel paucissimi pondere pares inueniantur. 357. a. C. E
Denarios octo singulis vncijs tribuit Plinius. 446. b. E
Denarios pro drachmis substituunt Latini, Graeci verò contra. 353. b. B
Denarium, & drachmam pro eodem vsurpat Plutarchus. 359. b. A
Denarius vnde dictus, & eiusdem partes. 353. b. A
Denarius cur sic dictus. 346. a. D
Denarius, & numisma pro eodem vsurpata. 363. a. A
Denarius idem eodem tempore sexdecim, et decem assibus permutatus. 346. b. C. 347. b. A
Denarius quando aequalis fuerit drachmae. 345. b. A. E
Denominatio portae Fictilis. 212. b. D. 213. a. C. 214. b. D
Denominationes variae plateae portae Aquarum. 203. a. B
Deo sanctificata qualia esse debeant. 161. b. D
Deo rerum discrepantium prouido compositori Mons Moria in titulum dedicatus. 28. b. D
Deo & proximis binis lignis crucis sicut binis legis tabulis coniungimur. 31. b. C
Descendere & conscendere quomodo concordent. 236. b. D
Descriptio distributionis iustae ex Aristotele. 164. b. D
Descriptio Adrichomij Iosepho repugnat. 89. b. D
Descriptio turris Antoniae. 95. b. D
Descriptiones binae Hierosolymae reperiuntur. 106. a. C
Desiderium patriae facile ad colloquendum de ea inuitat. 145. b. E
Desolatio vrbis abominanda. 238. a. C
Deum hominis, aut bruti similitudine effingi cur Numa vetuerit. 389. a. D
Deus parentibus tribuit, vt dies filiorum producant, parentes autem Deo benedictionem adscribunt. 48. a. A
Deus immunda vehementer abominatur. 219. b. D
Deus quomodo dirigat, non cogat corda Regum. 150. b. A
Deus cur sine fine à Christianis debeat laudari. 241. b. C
Deus vnicorni confertur. 63. b. C
Deus quomodo dolorem pertulerit, quem Abrahamo abstulit. 30. a. C
Deus olim baptizatis plura dona donabat, quae spiritus vocabantur. 50. a. C
Deus timor vocatur quasi vnicè timendus. 25. a. C
Deus origo & fons laetitiae. 218. b. C
Deus duabus de causis fidelis promissorum expletor. 241. b. A
Deus quando percutit, ita grauiter percutit, vt bis percutere videatur. 180. b. A
Deuteronomium idem quod secunda lex. 198. b. C
Diaconus nunc praestat, quod olim speciali Spiritus sancti dono praeditus solebat pro omnibus orare. 50 a. D
Diadema aureum talentum pendens. 412. b. D
Diameter cubitis decem computatur, exclusa maris crassitudine. 476. a. B
Didrachmae aequalis fuisse semisiclus probatur. 404. b. C
Didrachmi aurei quot in libra. 356. b. C
Didrachmi aurei quando percussi. 356. a. C
Didrachmi tributum, non aliud, Hebraeis imposuere Romani. 405. a. E
Die palmarum per portam Gregis ingressus est Christus. 161. a. D
Die Pentecostes visus est ignis illuminans, non consumens in Sion. 41. b. E
Diem Domini, quem Abraham vidit, quomodo intelligat Augustinus. 28. b. A
Diem Domini quando viderit Abraham. 29. b. B
Diem Domini quando exultauerit vt videret Abraham. 29. a. C
Dies Domini dicitur dies passionis eius. 28. b. E
Dies triumphi Christi, dies eius dicitur. 29. a. B
Dies vltimus quare hominis dicatur, & non reliqui. 29. a. A
Difficile est alienae linguae verba proferre, difficilius scribere, difficillimum si sint Hebraica verba. 101. a. B
Difficultas de muro vrbis ascendenti super domum Dauid soluitur. 221. b. E. 222. a. B
Difficultates magnas in periculis superare pussimum est. 113. a. E
Difficultati de numerato Israël ratione respondetur. 124. b. E
Digiti in sacris litteris etiam pro mensura vsurpantur. 469. b. B
Digitorum duodecim palmus, qui dodrans a Romanis dicitur. 493. b. D
Digitorum quattuor numero, non pollices, sed palmus indicatur. 469. b. C
Digitorum quattuor palmus cubicus aequalis est cabo, vel choenici. 477. b. B
Digitus, mensurarum minima. 469. b. A
Dignitas & gloria portae Gregis. 160. a. C
Dignitas & praestantia sapientiae. 90. b. A
Diligentia quanta sit in examinandis mensuris adhibenda. 435. b. B
Dimensio caelestis Hierusalem quomodo terrestri respondeat. 116. b. C
Dimensio muri Bezetae. 103. b. D
Dio Salomonis sepulchrum corruisse asserens temporibus Adriani, quomodo intelligendus. 195. b. C
Dionysii Carthusiani explicatio non plane satisfacit Baruchо. 136. b. C
Dionysius Carthusianus erroris conuincitur. 167. b. E
Dionysius Stamnij filius quid significet. 444. a. B
Dioscoridis sententia de mensurarum pondere. 479. a. A
Dioscoridis locus correctus. 445. a. B
Diphtongi olim diuisè scribebantur. 440. a. A
Discipulorum corda magistri doctrina fecundat, sicut pluuia caelestis terram. 25. b. C
Dispositio montium vrbis. 19. a. C
Dispositio, ac situs montis Acra. 22. b. B
Dispositio montis Sion. 21. b. B
Dispositio ac situs gazophylaciorum templi. 204. b. E
Dispositio ac situs montis Caluariae. 32. b. E
Dispositio montium vrbis intelligentiam continet. 16. b. D
Dispositio & locus vallis Ennom. 211. b. E
Disputare aduersus Scripturam sacram cur periculosum, ac iniquum. 396. b. B
Disputatio de Romanis ponderibus, dubietatis, ac difficultatis plena. 350. a. B
Distantia portae Ephraim à porta Anguli. 176. a. A
Distributio iusta in quo consistat, ex Aristotele. 164. b. D
Distributionis iustae ex Aristotele descriptio. 164. b. D
Ditionis primaria vrbs à Dauide constituitur Hierosolyma. 73. b. A
Diuersitas lectionis in biblijs non vitio vertenda, sed mysterio notanda. 203. a. D
Diuites, & dignitate conspicui in rebus praeclare gerendis praecellere debent. 171. b. D
Diuitiae immensae in sepulcro Dauidis à Salomone conditae. 195. a. C
Diuitiae cum iustitia coniunctae numquam intercidunt. 399. b. E
Doctoris promissioni cur imbris matutini & serotini commemoratio addatur. 26. b. A
Doctrina magistri discipulorum corda fecundat, quasi terram caelestis pluuia. 25. b. C
Dodrans a Romanis dicitur palmus duodecim digitorum. 493. b. D
Dolijs Romanorum antiquis successit botte, sed haec ex castanea materia est, illa vero erant fictilia. 483. a. A
Dolorem, quem abstulit Abrahamo Deus, quomodo ipsemet pertulerit. 30. a. C
Dominicus Danesius Politianus. 197. a. B
Dominum consuluisse dicitur Rebecca, quando Melchisedecum consuluit. 48. a. E
Domitor equorum Aaron, & hominum ductor Christus quare dici possit. 55. a. C

Domum Domini septem annis aedificauit Salomon; tredecim subsequentibus domum suam. 88. a. C
Domus Reginae in monte Sion exstructa continens fuit domui Salomonis. 75. a. E
Domus nulla absque proportione ad corpus humanum bene figuratum, recte aedificari potest. 466. a. A
Domus sine mensura, ac pondere aedificari nequeunt. 330. b. D
Domus fortium quae fuerit, & qui fortes dicerentur. 197. b. C. vbi plures opiniones. ibid.
Domus Eliasib vbi sita fuerit. 199. b. C
Domus plura significat Hebraeis. 449. b. A
Dona plura Deus olim donabat baptizatis, quae spiritus vocabantur. 50. a. C
Dona a Deo recipientium tres gradus. 406. a. E
Donaria ad ostentationem missa, similibus, quae in vsu sunt, rebus longe dissimilia sunt. 407. a. B
Donorum acceptorum ratio quare a tribus tantum exigatur in Euangelio. 406. b. A
Doron apud Graecos quid significaret. 473. a. D
Drachma quid sit, & vnde dicta. 341. a. A
Drachma, & vncia eaedem sunt apud Romanos, & Graecos. 341. a. C
Drachma Attica denario Romano pondere aequalis. 345. a. B
Drachma vnde dicta, & quomodo aliter dicta. 364. a. A. B
Drachma vox apud solos Medicos est in vsu. 416. a. B
Drachmae Atticae octo Romanae vnciae aequales fuerunt. 370. a. D
Drachmae aureae vsus apud Graecos. 364. b. E
Drachmae quot in vncia. 341. a. B. quot item scripula. a. C
Drachmae vsus apud Hebraeos. 364. b. B
Drachmae Athenienses qualiter signatae. 365. a. D
Drachmae aequalis quando fuerit denarius. 345. b. A. E
Drachmam, & denarium pro eodem vsurpat Plutarchus. 329. b. A
Drachmarum quot fuerit mina. 362. b. D
Drachmas pro denarijs substituunt Graeci; Latini vero contra. 353. b. B
Drachmas quot habeat as, seu assarion. 365. b. A
Drachmas Atticas quattuor siclus Hebraeorum numismata valebat. 386. b. B
Drachmas quot penderet aureus. 355. b. D
Draco nomen aequinocum. 152. b. E
Draconis Fontis etymologia. 152. b. E
Draconis fons quo loco exstiterit. 152. a. C
Draconis fons cur non amplius conspiciatur, causa. 152. a. E
Draconis Fons duplici de causa ita potuit dici. 153. a. B. cur ficuum dicatur. ibid.
Dubium est, an nomina Graeca, quibus vtitur Iosephus, sint propria, vel communia. 81. b. A
Duella vnde dicatur. 340. b. C
Duplex Hebraicae linguae idioma. 33. a. C

E

EBrij qui dicantur. 227. a. D
Ecbatanis vrbs potentissima ab Arphaxad aedificata. 162. a. D
Ecclesia Latina cur à sacerdotibus votum castitatis exigat. 53. a. D
Ecclesia Christi quantum veterem Hierusalem superet. 116. b. E
Ecclesia Christi ad viuum Hierosolymae conformata est. 165. a. D
Ecclesia veteri Hierosolymae comparatur ab Ezechiele. 218. b. E
Ecclesiae mos antiquissimus, per Dominum nostrum IESVM Christum orare. 30. b. A
Ecclesiae Christi & ciuitatis comparatio. 60. a. D
Ecclesiae & Hierosolymae mirabilis consensus. 60. b. B
Ecclesiae Christi potissimum vox Ierusalem conuenit. 11. b. E
Ecclesiae mira adumbratio ex fundatore, ac partibus Hierosolymae. 60. a. C
Editionis vulgatae auctoritati consulendum. 9. b. A
Editionis vulgatae commendatio. 148. b. C
Editionis vulgatae & Hieronymi defensio. 212. b. A
Edom, Graecè Idumaea appellatur. 224. b. E
Educatio puerorum maximè commendatur. 218. a. B
Effectus & natura timoris Domini. 25. a. B
Effigiatores & scriptores vrbis sanctae conuincuntur erroris. 166. a. C
Egesippi & Iosephi testimonio probatur, Melchisedecum conditorem fuisse Hierusalem. 56. a. B
Eiectionis porta eadem est quae porta Sur. 90. a. D
Eleemosynae modus & fructus. 460. b. C
Elegantia & forma Regiae Salomonis. 202. a. C
Eli, Eli, vox Christi in cruce pendentis ex psalmo desumpta est. 101. a. E
Eliasib quis fuerit. 159. b. A
Eliasibi laus. 159. b. B
Eliasibo cur ad aedificandum sit attributa porta Gregis. 161. a. D
Elices lineae quid sint. 457. b. B
Elul sextus est mensis anni apud Hebraeos. 209. a. A
Encomium Hierosolymae triplex. 121. a. A
Enses idolorum, quibus adornari solebant, etiam veteres adorabant. 385. a. B
Ephi aridorum; Batus vero liquorum mensurae. 335. b. C
Ephi & bati aequa libratio. 488. a. D
Ephi aut batos quot contineat corus. 442. a. C
Ephi & batus aequales mensurae. 453. b. A
Ephi, & batus qua ratione exaequentur. 454. a. A
Ephi, & amphora aequales mensurae non sunt. 455. b. D. & 456. a. A
Ephi, & tres mensurae cur pro eodem vsurpentur. 461. b. C
Ephi bato minori aequalis est. 454. a. A
Ephi & bati differentia. 454. a. A
Ephi, Hebraea vox, & mensura. 453. a. D
Ephi, non corus, decima est cori. 457. a. B
Ephi, aut batus, cori decima pars. 454. b. A
Epiphanij argumentum, quod Christus sit incarnatus, non autem Spiritus sanctus. 45. a. D
Epiphanij argumentum, Sem Abrahamo superuixisse negans, soluitur. 53. a. B
Epiphanij, & Iosephi verba de mensuris cur perperam conferantur. 456. a. D
Epiphanius explicatur. 456. a. C
Epiphanius siclum pro sicilico vbi posuerit. 398. a. E
Epistolae Ieremiae summa & intentio. 134. b. B
Epistolae Ieremiae interpretatio. 135. a. B. & confirmatur alijs eiusdem verbis. ibid. C
Equorum, Fontis, & Fictilis portae non eaedem. 187. b. D vbi Adrichomius confutatur. ibid.
Equorum porta cur ita vocata. 203. b. B. D. & quare domus Regiae dicta. ibid. E
Equorum porta etiam porta ciuitatis fuit. 204. a. A. quomodo à Iosepho vocetur. ibid. D
Equorum domitor Aaron, & hominum ductor Christus quare dici possit. 55. a. C
Equorum portae situs. 204. b. B
Eraclam Melchisedeci patrem, & Astaroth matrem asserens sententia reuocitur. 52. a. D
Eroge mons ex terraemotu diuisus per quattuor stadia deuolutus est. 181. a. D
Eremi Iudaicae magnitudo & vastitas. 171. b. A
Ergastulum quid sit. 207. b. B
Error Rabbinorum de canticis Salomonis damnatur. 8. b. A
Error versionis Latinae Iosephi deprehensus. 104. a. C
Error Pharisaeorum de munditia. 219. b. E
Error & malitia Hebraeorum in fingendis sibi Christis. 232. a. D
Errores aliorum humana ratione depelli possunt; Medicorum, si magni fuerint, a solo Deo. 331. a. C
Esdras quam ob causam litteras mutauerit. 372. b. B
Essen idem qui Rechabitae. 185. b. E. & qua coniectura. ibid.
Esseni agriculturae deditissimi fuere. 185. b. B
Esseni cur laxioris vitae fuerint quam Rechabitae. 186. a. B
Esseni etiam fuerunt Hierosolymis, qui non erant Christiani. 185. a. E
Essenorum porta quae sit. 92. b. B
Etymologia Fontis Draconis. 152. b. E
Etymologia nominis Ioannis. 163. a. B
Etymologia nominis Iebus. 38. a. C
Etymologia vocis Hierusalem. 11. a. A
Etymon vallis Tophet. 99. a. E
Euangelicae praedicationis irradiatio ex Ierosolyma tamquam è centro egressa. 14. b. C

Euange-

Euangelij & Danielis consensus. 234. b. A
Euboicum talentum octoginta minarum Atticarum fuit. 371. b. A
Eucharistia quae bona nobis conferat. 392. a. D
Eucharistiae ineffabilia bona. 395. b. C. D
Eucherij & Hieronymi sententia est, Melchisedecum esse conditorem Hierusalem. 56. a. D
Eucherij & Hieronymi argumenta de conditore Hierusalem soluuntur. 56. b. A
Euersio vrbis vocatur tribulatio magna. 240. a. C
Euersio Hierusalem piscationi assimilatur. 170. b. A
Euersio vrbis qua similitudine à Ieremia indicatur. 128. b. E
Eugubini sententia refertur. 388. a. D
Euilmerodach filius fuit Nabuchodonosoris, Balthasar nepos. 138. b. D
Euphrates & Iordanis duo nobilissima flumina. 148. a. E
Eupolemus, talentum pro siclo poni putauit, solùm 1. Paralip. 22. non alias. 411 b. A
Exaltationem oris ruina sequitur. 200. a. A
Excelsa & montes idololatriae symbola. 21. a. B
Excidium vltimum vrbis in quo ab alijs praecedentibus discrepet. 226. a. B. 235. a. C
Excidium vltimum vrbis cum praecedentibus confertur. 223. b. B
Exemplaria prima rerum, siue principia sequutus esse videtur Vitruuius. 468. b. B
Exitus & regiones viarum vrbis. 216. a. C. b. A. B. C. D
Expendere, mensurare, ac ponderare Hebraeis eadem sunt. 453. b. C
Experimenta nostra, rationes, & scriptorum sententiae in idem confluunt. 485. b. B
Explicatio Bethsaidae. 101. a. A
Explicatio Dionysii Carthusiani non plane satisfacit Barucho. 136. b. C
Extenuatio figura Rhetorica, eiusque exempla. 38. b. B
Ezechiae diligentia circa aquaeductus. 192. a. B
Ezechias auctor fuit muri tertij. 110. b. C
Ezechiel & Ioannes Vrbem perfecte quadratam ponunt. 165. b. C
Ezechiel & Ioannes de caelesti, non terrestri Hierosolyma intelligendi locuti. 165. b. D
Ezechiel Ecclesiam veteri Hierusalem comparat. 118. b. E
Ezechielis textus explicatus. 490. a. A

F

Fabri propriè qui sint. 280. b. C
Fabrica, & vsus tabularum quattuordecim in hoc opere appositarum. 490. b. B. & 494. b. A. 495. a. A
Familia Rechabitarum celebris. 185. b. D
Familia Iuda ex duplici tribu coaluit. 109. a. D
Faneca dimidia communis est mensura. 484. a. B
Faneca eadem per totam Hispaniam. 484. a. A
Fanecas duodecim continet cabiz. 483. b. E
Fannij auctoritas quanta sit. 434. a. A
Fannij sententia de mensurarum pondere. 479. a. C
Fannij constans sententia, dubijs aliorum praeferenda. 448. a. D
Far cur Cereri a gentibus litaretur. 488. b. E
Farina etiam cadis asseruabatur. 444. a. C
Farnesii Cardinalis congio nota fit omnium Romanorum ponderum, ac mensurarum ratio. 480. a. B
Fastus dies quid sit. 125. b. C
Feminae antiquitus ad mensam sedebant, homines accumbebant. 148. a. A
Feminis nobilibus exercitium manuum laudabile quomodo iudicetur, & quomodo turpe. 177. b. D
Ferrum quoque eodem talento, ac siclo ponderatur. 109. b. E
Fertilitas & laus agri Hierebuntini. 168. a. B
Fictilis portae mentionem cur non fecerit Nehemias. 212. a. D
Fictilis portae denominatio. 212. b. D. 213. a. C. 214. b. D
Fictilis portae situs. 211. b. B. eius locus. ibid. D
Fidelia congialis, & vasa congiaria, ac congius eadem sunt. 439. a. A
Fidelium corpora in frusta secare diuinis oculis abominabile. 194 a. C
Fides quomodo Dei, & hominis dicatur. 84. a. B
Figmenta Cornelij Taciti aduersus Iudaeos. 12. b. E
Figmentis figmenta addat necesse est, qui figmento adhaerere studet. 74. b. A
Figmentum malitiosum Lysimachi de Iudaeis. 13. a. C
Figura maris aenei hemisphaerica. 474. b. A
Figura sphaerica in quo a Cylindrica differat. 474. b. A
Figura vrbis sanctae quadrato fuit aedificata schemate. 165. a. E
Filij quondam patris artem discere solebant, & cur iam contrarium plerumque fiat. 174. b. D
Filij sacerdotum idem qui sacerdotes. 221. a. E
Filij Iuda oppugnauerunt, ceperunt, & incenderunt vrbem inferiorem ante tempora Regum. 74. a. A
Filij palmares qui dicantur. 470. a. E
Filiorum timor quo parentes venerantur. 24. b. D
Filiorum Zebedaei petitio in quo defecerit. 147. b. D
Filiorum benedictionem parit beneficentia. 162. b. D
Filium qua aetate quis generare possit. 136. a. D
Fimetorum porta quae sit. 184. a. A
Fines tribus Beniamin vbi incipiant. 210. b. A
Fletus & Vaticinium Ieremiae de calamitate Hierosolymae. 127. b. A
Focus pro domo priuata, ara pro templo. 41. a. D
Foenus maximum est, quod sorti exaequatur. 406. b. A
Foglietta Romana. 482. a. D
Foglietta Romana quot vncias pendeat. 482. a. D
Fogliettis quinque constant Cabus Hebraeorum, & choenix Graecorum. 482. b. C
Fomes & origo omnium scelerum est, ad diuina verba obsurdescere. 135. a. D
Fons Iericho. 168. a. A
Fons draconis cur non amplius exstet, causa. 152. a. E
Fons Siloe ab Occidente fluebat vrbis. 187. b. E
Fons & origo laetitiae Deus est. 218. b. C
Fons Siloë duplex. 190. b. C
Fons Rogel quare sic dictus sit. 107. b. A
Fons Draconis vbi locorum fuerit. 152. a. C
Fons Siloë cur à Salomone in vrbem sit inductus. 191. b. A
Fons draconis dupliei de causa ita dici potuit. 153. a. B. qui etiam ficuum dictus. ibid.
Fontem Siloë vocat Iosephus, quem alij aquaeductum Regis appellant. 92. b. C
Fontes plerique Hierosolymis omninò sepulti. 152. b. C
Fontis & Aquarum portae diuersae. 187. b. C
Fontis porta vbi sita fuerit. 187. b. D
Fontis Draconis etymologia. 152. b. E
Fontis porta quare sic dicta. 187. a. C. ibid. b. B
Fontis & aquarum porta diuersa. 153. b. E
Foreirus reuocitur. 238. a. B
Fori venalis iudices quot, & qui sint. 334. b. B
Forma sepulcri Dauidici. 196. b. C
Forma & elegantia Regiae Salomonis. 202. a. C
Formae congij Farnesiani descriptio. 499. b. C
Formam dualis apud Hebraeos nomen Hierusalem obtinet. 12. b. A
Fortium domus quae fuerit, & qui fortes appellarentur. 197. b. C. vbi plures opiniones. ibid.
Forum, porta, piscina, & tota noua ciuitas à pecoribus denominabatur Gregis, Probatica, & Bethesda. 102. a. A
Fruges omnes pariter ac liquores sextario olim mensurabantur. 439. a. C
Frugum mensurae Romanae. 493. a. A
Frugum mensurae Hispanicae. 493. b. A
Frugum quartum, quarta liquorum mensura dicebatur. 462. a. C
Frugum mensurae Romanae. 441. a. C
Frugum mensurae Hispanae. 483. b. D
Frugum, seu aridorum mensurae Romanae quae sint. 483. a. C
Frumenti pondus cur vbique notissimum. 486. a. C
Frumenti quantum cuiq; olim in diem, quantum item in mensem praescriptum sit. 477. b. C
Frumenti rubrum quot libras pendeat. 486. a. A
Frumenti Romani pondus. 485. b. D. 486. a. A
Frumento plenus cyathus quantum pendeat. 486. a. B
Fundatio arcis Iebus antiquissima. 87. b. B
Furnorum turris cur ita dicatur, & vbi sita fuerit. 180. b. E. 181. b. A
Furtum Achan, Iosue 7. quod fuerit. 384. b. B

Universidad de Deusto Biblioteca

G

GAbaon ciuitas fuit Haeueorum, in monte Silo, metropolis in tribu Beniamin. 173.b. D
Gabella vnde videatur deduci. 332.a.E
Galeni sententia de pondere rerum. 478.b.B. Item Dioscoridis. 479. a. A
Galeni locus explicatus. 486.b.D. E
Galeni sententia de sextario. 445. a. A
Galenus cur in pondere quarundam rerum ab alijs scriptoribus dissentiat. 479. a. D
Galenus emendatus. 487.b. A
Gallinae & oua prouinciae Boeticae sunt Italicis maiora. 463. b. E
Gallinarum triplex genus. 463. b. D
Gaza ciuitas pro vniuersa Palaestina accipitur. 224.b.C
Gazophylaciorum templi situs ac dispositio. 204.b.E
Gehenna cur pro inferno vsurpetur. 213. b. D
Geminatio Hebraeis auxesim innuit. 12. b. B
Generatio quid Hebraeis significet. 135. b. E
Generationes septem computandi in septuaginta annis modus. 137.a. A
Generationes septem quot annis sint computandae. 136. a. C
Generationis variae significationes. 136. a. A. B. & 137. a. A
Genesis locus de Salem explicatus. 8. b. C
Gentium multarum domina fuit Hierusalem. 120. b. E. & 121. b. C
Gentium vocationem significat Iapheti benedictio. 60.a.B
Gentium consuetudo mores earum inducit. 407.b.D
Gethsemani hortus cur ita vocetur. 99.a.B
Gethsemani significatio. 99. a. C
Ghomer, & chomer maxime differunt. 452.b. B
Gihon montis situs. 115. a. C
Gladiatores aliqui ergastulis detinebantur. 207.b. C
Gladiatores quare hordearij dicerentur. 488. b. C
Gladiolus lingua apud veteres dicebatur. 385.a. B
Gloria Sem exhibita. 53. b. E
Gloria & dignitas portae Gregis. 160. a. C
Goim Gentes olim vocatae ab Hebraeis, nunc etiam eodem Christiani, contemptus causa, vocantur. 120.b.C
Golgotha vox cur à nonnullis Chaldaica sit habita. 33.a.B
Golgothae nomen gloriosum. 34.a. B
Gomor mannae quantum panis efficeret. 462.b.E
Gomor, seu assaron, quot sextarios contineat. 461.a. B
Gomor etiam manipulum significat. 461. b. D
Gomor mensura cur sic dicatur. 460. b. A
Gomor, & chomor, voces longè diuersae. 460.a. D
Gomor & assaron eadem mensura. 460.a.D
Gomor mannae, & cabus tritici quomodo diurnum hominis cibum praestent. 462. b. A
Gophel duplici de causa turri Emath potest quadrare. 164. a. B
Gophel ad mores translata significat caecutientes vel superbia elatos, vel desperatione oppressos. 83. b. E
Goropij Becani absurda quaedam, ac ridicula opinio. 374. b. D
Gradus ciuitatis Dauid quibus vsibus seruirent. 191.b.E
Gradus ciuitatis Dauid qui sint. 222. a. A
Graeci, ac Romani pondere mensuras exigebant. 481.b.A
Graeci ח chet Hebraicum in χ chi suum mutant. 212.b.E
Graecis, & Hebraeis eadem est mensurarum proportio, quae Romanis. 469.b. A
Graecorum mensurae expenduntur. 492. a. C
Graecorum ludis & ritibus Hebraei foedati fuerunt. 82. a. B
Graecorum superstitio in reijciendis vocibus peregrinis quid eis mali adferat. 450.b. C
Granum vnicum milij Indici ternos sextarios gignit. 439. a. D
Gratiam à Principe concessam ministri saepius euertunt, 148. a. E
Gratiarum actio laetitiam consequitur. 219. a. B
Granitas peccati mortalis quamuis minimi, quanta sit. 228. b. B
Gregès numerandi mos antiquus quis fuerit. 172.b.A
Gregis porta eadem quae nunc S. Stephani. 176.a.E
Gregis porta cur ad aedificandum attributa sit Eliasibo. 161. a. D
Gregis portae dignitas & gloria. 160. a. C
Gregis porta & Vallis diuersae sunt contra Borchardi opinionem. 160. a. B
Gregis porta cur etiam negotiatorum fuerit dicta. 161.a.E
dicta etiam Genath, & S. Stephani. ibid.b.A
Gregis porta cur turris vocetur. 160. a. D
Gregis porta creditur à Dauide exstructa, à Salomone amplificata. 161.a. A
Gregis portae proxima piscina probatica. 159. b. C
Gregis porta templo proxima fuit, & omnium portarum celeberrima. 159. b. C
Grsepsii ratio refellitur. 401.a. C
Gubernatorum reipublicae ad architectos comparatio. 330. b. B
Guttus olei sancti in nummo Hebraeorum antiquo efformatus describitur. 394. a. C

H

HAbitatio sacerdotum vbi fuerit. 201.a.A
Haereses omnes de Melchisedeco iisdem rationibus confutantur. 51. a. B
Haeresis (Ratio status) dicta, quae afferat damna Reipublicae. 128. a. D
Haeresis peruersa Anonymi. 44.b. C
Haeresis detestanda, Melchisedecum Christo praefert. 51. b. B
Haeretici a Catholicis remouendi, vt Ozias leprosus a templo. 196.a. E
Haereticorum politicorum reprehensio. 65.b.D
Haereticorum perfida malitia reprehenditur. 175.a.A
Haereticorum mos edere libros anonymos. 42. b. A
Hananeel turris, & eius situs. 162.b.A
Hananeel situs. 165. b. E
Hananeel turris cur ita vocetur. 162. b. C
Hananeel turris vbi sit statuenda. 163. b. A
Hananeel turris vtrum plures angulos habuerit. 106.b.E
Hananeel turris, cur turris gratiae siue donorum Dei vocetur. 163.a.E
Hebdomadae Danielis à primo Cyri anno numerandae. 142. a. A
Heber litterae, hoc est Hebraicae, remanserunt Chuthaeis hoc est Samaritanis. 337. a. A
Heber solum et eius familiam religionem veram retinuisse, quomodo probet S. Augustinus. 373. b. D
Hebraea lingua nulli genti propria, & natiua putatur, sed omnibus addiscenda, vt latina. 374. a. C
Hebraea lingua cum suis litteris per patrum successionem fuit asseruata. 374. a. B
Hebraea alphabeta quattuor, & vnde desumpta. 377.b.C
Hebraeae linguae artificium & dignitas. 375. a. B
Hebraei proprio testimonio conuincuntur. 26. b. B
Hebraei defunctorum corpora cum pompa sepelire consueuere. 192.b.E
Hebraei quomodo prophetia Danielis conuincantur Christum venisse. 234.b. A
Hebraei duplex fecere anni principium ab Aegyptiaca seruitute. 129. a. D
Hebraei non consueuerunt decollare. 36.a.B
Hebraei mensuram magnitudinis, & numeri quantitatem diuersis nominibus efferunt. 180.a.E
Hebraei quando vti coeperint punctis in suis litteris. 391. a. A
Hebraei alphabeti tertij numeri Latini quid denotent. 377. b. C
Hebraei voce Dei vtuntur vice superlatiuorum, quibus carent. 19. b. C
Hebraei duplici de causa cum parentibus sepeliri volebant. 193. a. C
Hebraei cur in proprijs hortis aut agris sepulcra sibi efoderent. 193.a.E
Hebraei frequenter numerum cardinalem loco ordinalis accipiunt. 221.a.B
Hebraei textus non admittunt interpretationem Lirani. 414. a. B
Hebraei a Deo edocti ante Romanos varias mensuras contulerunt mutuo. 477.a.C
Hebraei ante Romanos res, quas mensurabant, pondere quoque examinabant. 488. b. A
Hebraei legis miri obseruatores. 410.a.D
Hebraei numquam mortuorum corpora comburere solent. 193. b. A
Hebraei lapideis ponderibus, quae sacculis asseruabant, vtebantur. 348.b. D

Hebraei

Hebraei cur omnem imaginem facere prohibiti sint. 389. b. A
Hebraei per orbem dispersi, non Hebraeorum populus, sed vmbra dicendi. 240. a. E. & reliquiae deinceps non Israël vocantur. ibid. b. A
Hebraei Graecorum ludis & ritibus foedati fuerunt. 83. a. B
Hebraei, tamquam a Deo instituti, omnis politiae, ac prudentiae exemplar fuere. 335. a. A
Hebraeis antiquis acceptum referre debent Romani quid. quid habent, quod maxime rempublicam deceat. 478. a. D
Hebraeis quid significet generatio. 135. b. E
Hebraeis litteras commutare frequens. 10. b. C
Hebraeis quomodo non sit dimittendum peccatum mortis Christi. 112. b. C
Hebraeis cubitus est palmarum sex. 471. b. B
Hebraeis, & Graecis, eadem est mensurarum proportio, quae Romanis. 469. b. A
Hebraeis nihil magis in vsu fuit, quàm vt in suis praediis sepulcra sibi in rupibus excederent. 389. a. A
Hebraeorum antiqua numismata quomodo signata. 390. a. A
Hebraearum litterarum numerus vnde sumptus. 375. a. B
Hebraeorum mensurae cur minus plenè hactenus traditae sint. 329. b. B. Eaedem cur difficillimè percipiantur. 330. a. B
Hebraeorum ex Aegypto egressionis annus primus, dicitur vnctionis tempus. 394. b. A
Hebraeorum numismata, cur animalium formis caruerint. 389. a. C
Hebraeorum mina. 405. b. C
Hebraeorum leges, quid fieret in templo, non permittunt spectari. 80. b. E
Hebraeorum pueri cur litteras, & linguam, quam nouerant, doceri iussi sint. 373. a. A
Hebraeorum error, & malitia in confingendis sibi Christis. 232. a. D
Hebraeorum characteres alij vetustiores, alij recentiores sunt. 372. a. D
Hebraeorum secunda circuncisio semisicli aerei inscriptione innuitur. 393. a. D
Hebraeorum testimonia post Christi mortem anilia deliramenta sunt. 57. b. C
Hebraeorum seruitus triplex. 238. b. C. D
Hebraeorum mensura re & nomine est batus. 449. a. E
Hebraeorum nummos quosdam, agnas dictos fuisse, male ex Scriptura colligitur. 389. a. B
Hebraeos obseruantes, quod diuina lege semel iniunctum est, haud mutasse credendum est. 399. b. B
Hebraica lingua semel locutus, aut scribens Deus Opt. semper eadem locutus fuisse, aut scripsisse credendus est. 374. b. C
Hebraica lingua omnium prima ac parens habenda. 373. b. E
Hebraica eadem lingua & Chaldaica dicitur. 372. b. D
Hebraica lingua non est mutata in captiuitate Babylonica. 101. b. A
Hebraica lingua cur eadem Chaldaica dicatur. 373. a. B
Hebraica lingua ab Heber dicta. 373. b. D
Hebraicae linguae radices quae, & quare dicantur. 375. a. B
Hebraicae linguae duplex idioma. 33. a. C
Hebraicae voces omnes ad quot radices reuocentur. 375. b. B
Hebraicae litterae nouae quae vocentur. 377. b. B
Hebraicae linguae quanta antiquitus fuerit copia, quae ex hominum memoria excidisse videtur. 375. b. B. C
Hebraicam linguam eandem sub diuersis characteribus quidam mansisse putant. 372. b. B
Hebraicam linguam priorem; Chaldaicam vero posteriorem fuisse, vnde constet. 373. a. C
Hebraicarum vocum ex earum radicibus combinationes quot fieri possint. 375. b. C
Hebraicas litteras Chaldaei facile permutant. 33. b. B
Hebraice scripti scripturae sacrae libri, vberes Ecclesiae fructus adferunt. 375. a. D
Hecataeus Abderita, & Iosephus eandem longitudinem muri Hierusalem referunt. 118. b. C
Hecmantica id est addititia. 11. b. A
Helenae Adiabenae monumentum vbi fuerit. 106. b. B
Heliogabalus percussit aureos quartarios & bilibres. 356. b. A
Heliogabalus aureos quinquaginta ex libra percussit. 356. a. E
Hemina Romanorum; cotyle vero Graecorum eaedem sunt mensurae. 447. b. D
Hemina conflat sex cyathis. 440. a. C
Hemina olei quot vncias mensurales contineat, & quot ponderales. 487. b. C
Hemina seu cotyle sextarium bifariam diuidit. 439. b. A
Heminae dimidium, quartarius. 440. a. D
Heminam Romani libram vocabant. 487. a. C
Hereditare dupliciter accipitur. 61. b. E
Hereditas iustorum diu posteris duratura. 162. b. D
Hereditatem quomodo diuiserit Cicero. 341. a. A
Herodes miraculosa flamma praepeditus non spoliauit sepulcrum Dauidis. 195. a. E
Herodianae Regiae magnificentia. 80. a. D
Herodis senioris Regiae situs. 80. b. B
Herodis Regia non fuit in eodem loco, quo Dauidis Regia. 77. a. C
Herodis nummus qualis. 396. a. A
Herodoti locus emendatus. 459. b. C
Hierax quare Anonymi argumento adhaereat. 49. a. E
Hierichuntini agri laus, & fertilitas. 168. a. B
Hieronymi locus explicatus. 458. a. E
Hieronymi argumento secundo de Caluaria respondetur. 36. a. E
Hieronymi locus emendatus. 473. b. C
Hieronymi ratio tertia de Caluaria explicatur. 36. b. A
Hieronymi egregia in Iudaeos sententia. 229. a. D
Hieronymi locus explicatur. 10. b. E
Hieronymi, & Eucherij argumenta de conditore Hierusalem soluuntur. 56. b. A
Hieronymi & Eucherij sententia est, Melchisedecum esse conditorem Hierusalem. 56. a. D
Hieronymi, & Isidori loci emendati. 398. b. A
Hieronymi prima ratio de Caluaria soluitur. 36. a. C
Hieronymi locus expurgatus, & explicatus. 446. b. C
S. Hieronymus portam Piscium in Occidente vrbis statuit. 168. b. D
Hieronymus quaestionem de Melchisedeco famosissimam vocat. 42. a. E
Hieronymus ac Vulgata editio defenduntur. 212. b. A
Hierosolyma antiquis quasi aedificandae vrbis exemplar. 16. a. A
Hierosolyma primaria ditionis vrbs à Dauide constituitur. 73. b. A
Hierosolyma Christi Ecclesiae typus fuit. 165. a. D
Hierosolyma cur sit Aelia dicta. 239. b. B
Hierosolyma inferior, caminus ignis est, propter plura passionis mysteria ibi celebrata. 42. a. A
Hierosolyma quare plurali terminatione à Graecis efferatur. 12. b. C
Hierosolyma nequaquam à Salomone fuit denominata. 12. b. D
Hierosolyma, ante decem Tribuum discessionem, & sanctitatis, & regiae potestatis fuit domicilium. 390. b. E
Hierosolymae laus. 7. a. A
Hierosolymae vtriusque restaurationis spes sepulta. 41. a. C
Hierosolymae varia & gloriosa nomina. 39. a. B
Hierosolymae vrbis turres, in muro aequa altitudo vbique. 116. a. B
Hierosolymae murorum crassitudo quanta fuerit. 116. a. E ibid. b. B
Hierosolymae vrbis colles quattuor praecipui. 19. a. E
Hierosolymae maiestas & principatus. 122. a. D
Hierosolymae conditorem dignum credi posse Semum tantùm probatur. 59. a. A
Hierosolymae triplex encomium. 121. a. A
Hierosolymae turres duae, altera tenebrae, altera inquisitio vocata. 164. a. A
Hierosolymae ambitus totus directus non fuit, singulae tamen turres, ac singula spatia recta fuerunt. 95. a. A
Hierosolymae & Ecclesiae mirabilis consensus. 60. b. B
Hierosolymae binae descriptiones reijciuntur. 106. a. C
Hierosolymae situs. 13. b. C
Hierosolyma sunt illa tabernacula Sem, quae Deus in habitasse dicitur. 59. b. B

Hierosolymae solum primogenito suo Noë dono dedit. 58. a. B
Hierosolymae Sion praefertur, quia Ecclesia potissimum ex gentibus constata. 40. b. A
Hierosolymae consummatio, typus fuit consummationis mundi. 232. a. C
Hierosolymam numquam fuisse cui sit adscribendum. 239. a. E
Hierosolymam fuisse metropolim multarum gentium, testimonio sacrae Scripturae probatur. 122. b. A
Hierosolymam et Tribui Beniamin & Iudae ex aequo adscribendam videtur probare sacra Scriptura. 61. b. D
Hierosolymam muro quodam circumdedit Salomon. 102. b. C
Hierosolymam vtrique Tribui indistincte adscribere periculosum. 62. a. D
Hierosolymis duae Tribus habitarunt. 126. b. D
Hierosolymis duplex vrbs fuit. 39. b. C
Hierusalem in viginti quatuor vicos fuisse distributam ex opinione quorundam credibile est, & quare. 178. a. B. C
Hierusalem quare olim Iebus sit vocata, & quare tam ita vocetur. 39. a. B
Hierusalem non minus reuertenti de Paneade Abrahamo in itinere fuit, quàm Sichem. 57. a. D
Hierusalem numquam reaedificabitur. 241. b. B
Hierusalem quare virgo vocetur. 16. a. C
Hierusalem in medio terrae Chanaan. 14. a. A
Hierusalem multarum gentium domina fuit. 120. b. E
Hierusalem vmbilicus terrae cur dicatur. 13. b. B
Hierusalem olim Salem dicta. 7. b. A
Hierusalem à Meridie portas non habuit, & quare. 210. b. A
Hierusalem quot portas habuerit. 215. a. A. & quae sint earum nomina. 216. a. B
Hierusalem non est ex Iebus & Salem composita. 10. b. B
Hierusalem quando pacis visio sit dicta. 12. a. C
Hierusalem ad Tribum Iuda pertinet. 61. b. E
Hierusalem soli comparata. 13. b. E
Hierusalem quasi regina in medio gentium. 13. b. D
Hierusalem ex pluribus partibus in vnam coaluit. 109. a. C
Hierusalem Vrbem nonnulli Sedec, hoc est iustitiam dictam putant. 61. a. D
Hierusalem quot stadia in circuitu & turres habuerit. 165. b. C
Hierusalem pax siue pacifica dicitur, propter aduentum Christi. 41. a. B
Hierusalem mathematice in medio mundi esse demonstratur. 14. a. D
Hierusalem quadrata fuit. 165. a. E. probatur ibid. & 165. b. D
Hierusalem quare à futuro Iere compositum sit. 12. a. B
Hierusalem, vrbis pulcritudinem indicat. 11. b. D
Hierusalem vocis etymologia. 11. a. A
Hierusalem compositio & notio. 11. b. A
Hierusalem ex duabus partibus in vnam à Dauide ciuitatem coagmentata Ecclesiam Christi significat, ex Iudaeis & gentibus. 40. a. E
Hin, & logus. 463. a. B
Hin liquorum mensura. 464. b. A
Hin logos duodecim capit. 464. b. C
Hinis ad alias mensuras proportio. 464. b. C
Hinis partes. 464. b. C
Hiperbole elegans ad humanum fastum deiciendum aptissima. 348. a. C
Hippicos turris monti Sion borealis est. 89. b. D
Hircanus primus huius nominis Pontifex arcem Barim excitauit. 103. b. A
Hircus symbolum damnatorum. 196. b. C
Hispani cur summas etiam maximas ad marauedinos reducant. 416. b. A
Historiae contextum metaphoricis interpretationibus intercidere sine causa, contra historiae veritatem est. 44. b. A
Historici & Prophetae anni sacri mensura vti solent. 129. b. A
Historici plerumque numerorum partes, quas minutias vocant, omittunt. 461. b. A
Holce, & drachma eadem sunt. 364. a. B
Holocaustorum altare ab Hebraeis lupo rapaci confertur, sacerdotes diuidentibus vesperi escas. 63. a. D
Homines, vbi in miseriis vera media non reperiunt, ad somniata & ficta recurrunt. 134. b. D
Homines antiquitus ad mensam accumbebant, feminae sedebant. 148. a. A
Hominibus varijs ex causis & euentis nomina imponuntur. 180. b. D
Hominis commensuratio vt circulum efficiat. 14. a. C
Hominis statura quae sit. 468. b. C
Hominis est proprium de mensuris iudicare. 465. a. C
Hominum ductor Christus, & equorum domitor Aaron quare dici possit. 55. a. C
Homo in solo Deo laetari debet, non in rebus caducis. 219. a. A
Homo pulcritudinis exemplar quare dicatur. 465. b. C
Hordea pro hordeo vsurpant Hebraei. 460. a. A
Hordearij quare gladiatores dicerentur. 488. b. C
Hordearium aes quod dictum. 488. b. D
Hordei sextarium libram vnam pendere qua ratione comprobari possit. 481. a. A
Hordei Palaestinae pondus in bato talentum. 489. b. A
Hordei primitiae Deo offerebantur. 489. a. B
Hordei ad triticum proportio sesquialtera. 489. b. D
Hordeum prioris illius aetatis, ac pinguioris regionis ponderosius hoc nostro. 489. b. B
Hordeum qua proportione a tritico superetur. 335. a. D
Hordeum fuit cibus hominis antiquus. 488. b. C
Hordeum cur ad exaequandas mensuras prae alus frugibus fuerit delectum. 480. b. D
Horti aut viridaria non sunt iuxta Sichem. 57. a. C
Horti Regij qui sint. 56 b. E
Hortos plures fuisse in valle Iosaphath probant sacrae Scripturae testimonia. 99. a. D
Hortus Gethsemani cur ita vocetur. 99. a. B
Hortus Regis in valle Hennon. 98. b. D
Hostes principio obstare nituntur bonarum operationum. 155. b. B
Hostijs ac ministris templi a latere tantùm Aquilonari in idem templum aptus erat accessus. 103. a. B
Humanitatis ratione Christus, non diuinitatis dicitur, & est sacerdos. 49. a. C

I

IAphet quomodo habitauerit in tabernaculis Sem. 59. b. E
Iapheti benedictio significat vocationem gentium. 60. a. B
Idioma duplex linguae Hebraicae. 33. a. C
Idiomatum varia compositio nihil ad Golgotha intelligentiam conducit. 33. a. D
Idola colentium irrisio. 385. a. E
Idola abominationes dicuntur. 389. b. B
Idola, & ad idola spectantia, Deo maxime exosa. 384. b. E. & 385. b. B
Idolo Moloch corona aurea imponebatur. 413. a. A
Idololatria scelus Iudae. 225. a. D
Idololatriae studiosi Israëlitae nullis sumptibus parcebant. 230. a. C
Idololatriae symbola montes & excelsa. 21. a. B
Idolorum, & eorum, quae ad illa spectant, contactus quàm permiciosus. 385. a. A
Iebus est nomen loci, Iebusaei nomen habitantium in eo. 37. a. C
Iebus non fuit primum vrbis nomen. 10. b. C
Iebus vrbis primus conditor fuit pronepos Noë. 37. a. E
Iebus nomen vrbi à primo conditore impositum. 37. a. D
Iebusaei aetate priores fuerunt Adonisedeco. 37. b. E
Iebusaei non ab Abimeleco sed à filijs Noë originem ducunt. 74. b. A
Iebusaei quare posuerint in muris caecos & claudos. 74. a. C
Iebusaeus cur spretor interpretetur. 38. a. E
Iechoniae & Sedeciae transmigratio in quo differant. 134. b. A
Ieiunij & orationis societas & virtus. 146. b. B
Ieremiae verba de laguncula, de qua captiuitate intelligenda. 239. a. B
Ieremiae epistolae summa & intentio. 134. b. B
Ieremiae locus explicatus. 401. b. E
Ieremiae vaticinium & fletus de Hierosolymae calamitate. 127. b. A
Ieremiam in his verbis (Et acceperunt triginta argenteos, &c.) an citet S. Matthaeus, pro Zacharia. 402. b. D. & 403. a. A

Ieremias

Ieremias & Baruch de eadem loquuntur captiuitate. 135. b. E
Ieremias qua similitudine vrbis euersionem significet. 128. b. E
Ieremias dira à Sacerdotibus noctu patiendo symbolum Christi fuit. 211. a. B
Ieremias ruinae Vrbis causas, quae sunt peccata, magis quam ipsam ruinam deflet. 127. b. E
Ieremias cur in carcerem conijciatur. 202. b. A
Ierosalymin dicta apud Iosephum vrbs. 13. a. C
Iesu Christi nomen quare dicatur oleum effusum. 54. a. D
Iesus Christus nomine Messiae intelligendus. 232. a. E
Ignem Chaldaei adorabant quasi è caelo delapsum Patriarcharum sacrificia absumpturum. 43. b. A
Ignis illuminans non consumens visus est in Sion die Pentecostes. 41. b. E
Ignis Sion intelligitur altare tabernaculi: caminus ignis in Hierusalem, altare templi. 41. a. E
Ignis cur sit vindictae peccatorum aptissimus. 225 a. A
Ima & summa pari ratione obscura vocantur. 83. b. B
Imaginem cuiusuis generis cur facere prohibiti sint Hebraei. 389. b. A
Immunda Deus maximè odit. 219. b. D
Imperij Chaldaici successores quot nactus sit Nabuchodonosor. 138. a. C. ibid. b. C
Imperij Nabuchodonosoris anni omnes à captiuitate quot fuerint. 139. b. E
Imperium Persicum in quam inciderit olympiadem. 141. a. C
Imperium placidum Salomonis, quid mystice denotet. 191. a. D
Imperium Tyri quomodo ad Artaxerxem peruenerit. 149. a. C
Impudicitiae atrox scelus. 230. a. B
Inferiorem Vrbem oppugnauerunt, ceperunt, atque incenderunt filij Iuda ante tempora Regum. 74. a. A
Iniquitas, seu iniustitia quot rebus adhiberi prohibeatur. 332. b. A
Iniquorum impietas. 334. a. B
Initium septuagenariae captiuitatis à quo Rege coeperit. 133. a. B
Insanire quosnam dicebat Socrates. 334. a. D
Inscriptio diuersa antiquorum numismatum a recentioribus. 392. b. A
Inscriptio congij Farnesiani. 499. b. B
Instauratio cur a Sacerdote magno inceperit. 159. b. C
Instauratores cur murum in duas partes sint partiti. 220. b. C
Instrumenta musica cur vocentur Dauidis. 221. b. B
Instrumenti augendorum corporum multiplex vsus. 490. b. D
Intelligentia vrbis ex depositione montium pendet. 16. b. D
Interfectorum numerus in obsidione paene incredibilis. 231. b. C
Interpretatio triplex Baruchi de septem generationibus refellitur. 135. b. D
Interpretatio Caenopolis. 104. b. E
Interpretatio epistolae Ieremiae. 135. a. B. & confirmatur alijs eiusdem verbis. ibid. C
Interpretatio montis Acrae. 22. a. C
Interpretatio nominis Moria difficilis. 24 b. C
Interpretatio secunda Moriae. 25. a. E
Interpretatio vocis Ieru. 11. a. C
Interpretatio nominis Adonisedec. 43 b. D
Interpretatio nominis Iudae Patriarchae. 219. a. C
Interpretatio tertia vocis Moria. 27. a. C
Interpretatio Moriae cur petatur ab Hebraeis. 27. a. E
Interpretatio Chimchij de significatione Mello refellitur. 86. a. B
Interpretationes variae vocis Mello. 85. b. C
Interpretationibus metaphoricis historiae textum intercidere sine causa, contra historiae veritatem est. 44. b. A
Inuentores ponderum, ac mensurarum qui fuerint. 331. b. A
Inuidi malum, bonum est alterius. 150. b. E
Ioab ob sapientiam commendatur. 171. b. A
Ioannes cur maior fuerit ceteris Prophetis. 163. a. C
Ioannes tribus de causis ita vocatus. 163. a. E
Ioannes & Ezechiel Vrbem perfecte quadratam ponunt. 165. b. C
Ioannes & Ezechiel de caelesti, non terrestri Hierusalem loquuti sunt intelligendi. 165. b. D
Ioannis cum ceteris Prophetis comparatio. 163. a. C
Ioannis nomen vnde deducatur. 163. a. B
Iordanis & Euphrates duo nobilissima flumina. 148. a. E
Iordanis campestria quae vocentur. 200. b. C
Iosaphat eodem tempore habuisse Hierosolymis vndecies centena militum millia probatur. 126. b. C
Iosephi locus restitutus. 89. b. E
Iosephi, & Egesippi testimonio probatur Melchisedecum conditorem fuisse Hierusalem. 56. a. B
Iosephi locus secundus de compositione vocis Hierusalem explicatur. 10. a. E
Iosephi de numero hominum Hierosolymis commorantium assertio. 123. b. A. 124. a. B
Iosephi locus restitutus & interpretatus. 104. b. B
Iosephi locus de coro, & medimnis corruptus nihil probat. 442. a. B
Iosephi mendis numismaticum nititur talentum. 411. b. D
Iosephi locus restitutus. 123. b. B
Iosephi sententia de compositione vocis Hierusalem declaratur. 10. a. A
Iosephi verba de tertio muro falsa. 108. b. A
Iosephi, & Epiphanij verba de mensuris cur perperam conferantur. 456. a. D
Iosephi locus explicatus, & integritate donatus. 401. a. A
Iosepho repugnat descriptio Adrichomij. 89. b. D
Iosephus mendosus quoties cum sacris litteris non concordat. 400. b. A
Iosephus in pluribus circa restaurationem lapsus est. 142. b. C
Iosephus tertij muri nomine totum vrbis ambitum intellexit. 118. b. C
Iosephus reprehenditur, quod breue tempus luxisse Nehemiam scribat. 146. b. B
Iosephus restitutus. 188. a. B
Iosephus Fontem Siloë vocat, quem alij aquaeductum Regis appellant. 92. b. C
Iosephus partim conueniens cum sacris scriptoribus, partim discrepans. 402. b. C
Iosephus singulis stadijs quot cubitos tribuat. 118. b. B
Iosephus omnia cubito sacro mensurat. 117. a. C
Iosephus emendatus. 411. b. E. & 412. a. B
Iosephus male citatus, vbi agit de mari aeneo. 450. b. A
Iosephus minorem batum metretae comparat. 451. a. C
Iosephus reprehenditur, asserens Nehemiam fuisse pincernam Regis Xerxis. 142. b. C
Iosephus, vbi sacris litteris consonat, ibi vera scribit; ibi vero mendosus est, vbi non consonat. 412. a. C
Ira in mortuos efferuescens omnium maxima est. 225. a. B
Irradiatio Euangelicae praedicationis ex Hierosolyma tamquam e centro egressa. 14. b. E
Isaiae monumentum cur dictum fuerit Fullonis. 107. a. D
Isaiae testimonium ad Christum sub Abrahami victoris & Melchisedeci iusti nomine relatum. 54. b. A
Iscarioth & Issachar longè differunt. 227. b. A
Iscarioth vicus tribus Iuda, & insignis ciuitas Moabitarum. 227. b. A. vnde Iudas traditor cognominatus. ibid.
Isidori, & Hieronymi loci emendati. 398. b. A
Israel vniuersus quomodo vltima vastitate concidisse demonstretur. 226. a. D
Israëlis nomine non semper Prophetae decem tribus intelligunt. 225. b. B. & quomodo omnes intelligantur. 228. a. B
Israëlitae quomodo Christum vendiderint. 226. b. E
Iudae Patriarchae nominis interpretatio. 219. a. C
Iudae & Beniamin terminus. 64. b. D
Iudae & Beniamin ex aequo Hierosolymam adscribendam videtur probare scriptura sacra. 61. b. D
Iudaea, quae & Phoenicia apud priscos, in Syria est. 373. a. D
Iudaei quo argumento conuincantur, quod desolatio vrbis sit semper duratura. 238. b. A
Iudaei saepius Vrbem restaurare voluere, & quae eos poena secuta. 239 per totum.
Iudaei non recipiendo Christum, in Deum & Moysem peccauerunt. 241. a. B
Iudaei non tam a milite Romano, quàm Deo vindice perierunt. 237. b. A

Iudaei

Iudaei, malitia potius quam ignorantia Christum è sacris litteris abolere conantur. 26. a. A
Iudaei morte Christi mensuram patrum suorum impleuerunt. 228. b. A
Iudaei montem Sion, Beniaminitae Salem occuparunt. 109. a. D
Iudaei à mille quingentis annis ne speciem quidem Reipub. habent. 226. a. C
Iudaei, quando, & a quo iussi sint tributum, quod prius Deo soluebant, Romanis soluere. 404. b. D
Iudaeorum caecitas reprehenditur. 165. b. D
Iudaeorum reprehensio. 163. a. A
Iudaeorum scelus omnia hominum scelera superat. 223. b. C
Iudaeorum inter se vbi caedes. 237. b. A. B
Iudaeorum & Turcarum exemplo ostenditur, quanto in honore sit habendum templum Dei. 204. b. A
Iudaeos sapientes dictos affirmat Aristoteles. 13. a. C
Iudaeos Christi mortis reos omnino fuisse quomodo probetur. 226. b. D
Iudaeos obseruantes, quod diuina lege semel iniunctum est mutasse, credendum non est. 399. b. B
Iudaeus ob scelus lapsus non resurget. 241. b. A
Iudicem dedecet accipere munera. 359. b. B
Iudices quot Athenis essent, & quod diurnum ipsorum esset stipendium. 370. a. A
Iudicia iusta sine ponderum, mensurarum, ac numerorum ratione ferri non possunt. 331. a. B
Iudicialis porta quaenam fuerit. vbi refelluntur, qui eam iuxta Caluariam statuunt. 206. a. C
Iudicij nomina, & phrases cur ponderibus tribuantur, & contra. 333. b. A
Iudicium quid significet. 332. b. A
Iudicum ac mensurarum ad inuicem similitudo, ac discrimen. 333. a. E
Iugeri diuisio ex Columella. 342. b. B
Iugerum quid sit, ex Columella. 342. b. A
Iulij, baiocbi, scuta Romana. 418. a. D
Iulius Romanus quot marauedinis constet. 422. a. D
Iuramenti violati poena quae soleat esse. 207. a. B
Iurisconsulti frequenter vsurpant amphorae vini nomen. 437. a. D
Iuristarum errores, substantiam; Medicorum, vitam deperdunt. 345. a. C
Iusti quidquid magnum, & laude dignum praestant, Deo acceptum referunt. 47. b. E
Iusti nonnunquam sine circumcisione; quandoque cum circumcisione, et aliquando cum circumcisione et lege. 240. a. A
Iustitia non solùm in iudiciali, sed & in venali foro obseruanda. 333. a. B
Iustitia distributiua in quo consistat. 164. b. D
Iustitia Principis quae commoda Reipublicae afferat. 53. b. C
Iustitiae administratio integra quopacto fieri possit. 333. a. D
Iustitiae symbolum aptissimum est lancium aequa libratio. 333. a. A
Iustitiae obseruandae aptissima instrumenta sunt mensurae. 333. b. D
Iustitiam suis numismatis quopacto effingerent Romani Imperatores. 333. b. C
Iustorum hereditas diu duratura posteris. 162. b. D
Iustus aedificat pacem. 61. a. A
Iustus, quem Amos propheta venditum ait, quis fuerit varia auctorum opinio. 225. a. E. Christus esse probatur. 227. b. B. ibid. D. 228. b. D

L

LAcedaemoniorum in accipiendis pecuniis frugalitas. 366. a. D
Lacus Asphaltites. 13. a. B
Laetitia hominis qualis esse debeat, et in quo laetari conuenit. 219. a. A
Lagenae confractio ab Hieremia facta quid portenderit. 213. a. D
Lancium aequa libratio iustitiam aptissime significat. 333. a. A
Lampas accensa cur dicatur Christus. 38. b. E
Latitudo muri Hierusalem maxima. 220. a. C
Latina Ecclesia cur à sacerdotibus castitatis votum exigat. 23. a. D
Latera Aquilonis & mons testamenti dicitur mons templi 41. b. A
Latinae versionis Iosephi error deprehensus. 104. a. C
Latinis quid sit palmus. 470. a. B
Latus aquilonare templi, & Vrbis, muro Bezetae à Salomone munitum fuit. 104. b. A
Latus Aquilonare templi nullo alio muro cingitur intra murum Bezetae. 104. a. E
Latus cubicum choenicis, aut cabi quomodo inueniatur in instrumento. 485. b. A
Laudes portae Gregis ad ingressum Christi per eam referendae. 161. a. D
Laus Eliasibi. 159. b. B
Laus ciuium Hierosolymitanorum à concordia. 121. a. E
Laus Hierosolymae. 7. a. A
Laus Vulgatae editionis. 235. a B
Laus agri Hierichuntini & fertilitas. 168. a. B
Lecti, vestes, ac reliqua Regum defunctorum cum aromatibus comburebantur. 467. a. C
Lectiones variae ex multis causis oriuntur. 398. b. C
Lectionis in biblijs diuersitas non vitio vertenda, sed mysterio notanda. 203. a. D
Lectis cenacula sternebantur. 80. b. A
Lectus ferreus Og Regis quantus fuerit. 467. a. A
Lege Dei cautum est, ne Tribus permiscerentur. 62. a. E
Leges Hebraeorum, quid fieret in templo, non permittunt spectari. 80. b. E
Legibus tam humanis, quàm diuinis in ponderum, aut mensurarum vitiatores poenae censentur. 337. a. C
Legis a Deo latae subscriptio quae fuerit. 332. a. D
Legis binis tabulis crux Christi comparatur. 31. b. A
Legis mira in Hebraeis obseruantia. 410. a. D
Legis vim, ac nomen vnde obtinuerit plebiscitum. 479. b. B
Letech dimidia pars cori. 460. a. A
Leuitarum, sacerdotum, populi, & muri purificatio quomodo fieret. 220. a. A
Lex quidnam Hebraeis dicatur. 26. a. D
Lex in eos, qui cadauer tetigissent. 194. a. E
Lex, quae facultatem tribuit vendendi ad tempus possessiones, consulit pauperum incommodis. 62. b. A
Liber Danielis apud Hebraeos vitiatus, & quare eum non recipiant. 233. b. B
Liber quaestionum veteris ac noui testamenti nulla ratione tamquam Augustini admittendus. 50. a. B
Liber Paralipomenon vnicus apud Hebraeos est, apud Latinos & Graecos duplex. 125. b. D
Liber quaestionum veteris & noui testamenti non est Augustini. 42. b. B
Libra Romana semper a Graecorum mina fuit diuersa. 356. b. D
Libra a Romanis vocabatur hemina. 487. a. C
Libra pro quo vsurpetur vt plurimum apud Romanos. 337. b. B
Libra, seu as quot drachmas contineat. 341. a. B
Libra, assis quoque appellata est. 337. b. B
Libra vnica tantum cur in omnibus commercijs vsi sint Romani. 337. a. C
Libra vnde dicta, & quid significet. 337. a. D
Libra, Graece λίτρα an sit Latina vox. 367. a. B
Librae aeris pondus quando imminutum fuerit. 346. b. B
Librae sexcentae pondus vnbli. 483. b. D
Librae diuersae, diuersum numerum earundem vnciarum plerumque habent. 352. a. B
Librarius cur dicatur sextarius. 480. b. A
Libras panis quot singulis operis assignauerit Cato. 448. b. D. & 449. a B
Libras septem pendet mediocelemin aqua plenum. 484. a. D
Libras centum pendent sextarij quattuor argenti viui. 485. a. C
Libras quot pendeat tritici modius. 489. b. C
Libri, volumina vocantur, quia olim involuebantur. 34. a. C
Libris decem iusta ratio ponderis haberi commode potest. 352. a. C
Librorum sacrae Scripturae tituli varij. 125. b. A
Libros anonymos edere mos haereticorum. 42. b. A
Ligna à Nehemia ad structuram Templi petita, quae & qualia fuerint. 149. a. B
Lignis binis crucis, sicut binis legis tabulis, Deo & proximis coniungimur. 31. b. C

Ligula

Ligula vnde dicatur. 440.b.C
Lineae variae congij Farnesiani varias indicant mensuras. 500.a.B
Lineae tabularum quomodo progrediantur. 485.b.A
Lineis congij Farnesiani varias mensuras indicari probatur. 500.b.A
Lingua Hebraica captiuitate Babylonica non est mutata. 101.b.A
Lingua, siue regula aurea, quam furatus est Achan, Iosue 7. quid fuerit. 384.b.C.D
Lingua eadem & Chaldaica, & Hebraica dicitur. 372.b.D
Linguae aliena verba difficile est proferre, difficilius scribere, difficillimum, si sint Hebraica verba. 101.a.B
Linguae Hebraicae duplex idioma. 33.a.C
Lingula, seu regula aurea, quam furatus est Achan, Iosue 7. qnid pendëret. 385.b.D
Lingula, seu cochlear quota sit cyathi pars. 440.a.E.b.B
Linum quod pretiosissimum. 355.b.A
Liquidorum, & aridorum mensura est cotyle. 447.b.D
Liquores omnes pariter, ac fruges sextario olim mensurabantur. 439.a.C
Liquorum mensurae Hispanae eaedem sunt cum Romanis. 482.a.B
Liquorum, & frugum mensurae aequales fuerunt. 335.b.B
Liquorum mensurae Romanae, atque Hispanicae simul expenduntur. 492.b.D
Lirani interpretationem Hebraei textus non admittunt. 412.a.B
Liranus inconstantiae reprehenditur. 220.a.E
Littera aleph in nummo antiquo Hebraeo quid significet. 391.a.E
Littera, Tau, crucis formam etiam expressit. 377.b.D
Litterae radicales tres, quibus vnaquaeuis vox apud Hebraeos componitur. 148.b.B
Litterae Hebraeae in stellis adinuentae. 391.b.B
Litteras commutare, Hebraeis frequens. 10.b.C
Litteras Hebraicas Chaldaei facile permutant. 33.b.B
Litteras quam ob causam mutauerit Esdras. 372.b.B
Litteras quorundam nominum quidam bibendi vicibus aequare soliti. 439.b.E
Liuij locus emendatus. 371.a.A
Loci sensus, de Melchisedeco, cur sine genealogia dicatur; declaratur. 44.a.D
Locus & praestantia Regiae Salomonis. 202.a.A
Locus Hieronymi explicatur. 10.b.E
Locus stercoris quare dictus sit mons Caluariae. 33.b.D
Locus Iosephi restitutus. 89.b.E
Locus Iosephi restitutus & interpretatus. 104.b.B
Locus & dispositio vallis Ennom. 211.b.E
Locus & situs monumenti Fullonis. 107.a.B
Locus Plinij de Essenis correctus. 185.b.C
Locus Genesis de Salem explicatus. 8.b.C
Locus Ophel Nathinaeorum Templo, & Regiae Salomonis proximus fuit. 84.b.B
Locus Ieremiae explicatus. 401.b.E
Locus secundus Iosephi de compositione vocis Hierusalem explicatur. 10.a.E
Locus Iosephi explicatus, & integritate donatus. 401.a.A
Locustis Chaldaei assimilantur. 120.a.E
Logis quattuor aequalis cabus 462.a.D
Logo parem sextarium Romani constituerunt. 464.a.C
Logos duodecim capit hin. 464.b.C
Logum sextario minorem faciens ratio ex ouis desumpta infirmatur. 463.b.D
Logus & Hin. 463.a.B
Logus sextario aequalis. 462.a.D
Logus mensura, sicut semel constituta, semper eadem perduauit, ita & ouum eius sexta pars. 464.a.C
Logus par est sextario Romano. 463.a.D.E
Longimanus, epitheton Artaxerxis. 142.a.A
Longitudines stadiorum, pedum, & cubitorum variae fuerunt. 93.b.C
Longitudinum mensurae Hispanicae. 49.b.B
Longitudinum mensurae Romanae pondere expenduntur. 491.b.C.D
Longitudinum mensurae vnde desumptae. 465.a.B
Lucae Peti error. 350.b.A
Lucrum praesens efficax ad mouendum. 383.a.E
Ludis & ritibus Graecorum foedati fuerunt Hebraei. 82.a.B
Lunares menses computabant olim Hebraei. 477.b.D
Lupo rapaci ab Hebraeis altare holocaustorum confertur; sacerdotes, diuidentibus vesperi escas. 63.a.D
Lysimachi de Iudaeis malitiosum figmentum. 13.a.C

M

Madianitae quo stratagemate sint victi. 172.a.B
Magistratus aduersus iura delinquens cur maiori poena multandus. 481.a.E
Magistri doctrina, quasi pluuia caelestis terram, discipulorum corda foecundat. 25.b.C
Magnificentia Regiae Herodianae. 80.a.D
Magnificentiae Salomonis argumentum fuit aedificatio Mello. 87.a.A
Magnitudinis mensuram, et numeri quantitatem Hebraei enunciant diuersis nominibus. 180.a.E
Magnitudo rerum etsi non cognoscatur, earum tamen proportio cognosci potest. 474.a.E
Magnitudo & vbertas regionis circa Iordanem. 200.b.E
Maiestas & principatus Hierosolymae. 122.a.D
Maiores omnes solent patres vocari, minores filij. 138.b.B
Mala communia quomodo percipiantur. 155.a.A
Malitia potius quam ignorantia Iudaei Christum è sacris litteris abolere conantur. 26.a.A
Malitia & error Hebraeorum in fingendis sibi Christis. 232.a.D
Malorum maximum est à veritate recedere. 128.a.C
Malum inuidi bonum est alterius. 150.b.E
Manasses quae loca suo muro munierit. 115.a.E
Manasses restitutor muri inferioris, 114.a.E
Manipulus etiam dicitur gomor. 461.b.D
Manna quando cessauerit. 393.a.D
Manna illo veteri quid continerctur. 395.b.B
Manna in quo fuerit simile coriandri semini. 462.b.D
Manna ad mensuram colligi cur praecipiat Deus. 460.b.B
Manna non editur sine labore. 462.b.D
Manna, & virga nummis impressa duplex Dei beneficium rrferebant. 390.b.C
Mannae & tritici differentia. 462.b.B
Mannae in collectione miraculum. 460.b.D
Mannae vrna, & virga Aaron expressae nummis. 390.b.B
Manus virilis cubitus quis. 467.b.B
Manus Dei adhuc extensa in Iudaeos. 241.a.C
Manus humanae praecipua operationum instrumenta quomodo dissoluantur & confortentur. 155.a.D
Marini opinio de nomine Athirsathae ab auctore probatur. 144.a.B
Marauedinus dicta, aut eodem aestimata, nulla modo moneta inuenitur. 416.b.A
Marauedinos quot contineat Iulius Romanus. 422.a.D
Marci, & vnciae auri pretia quomodo inuestigentur. 417.b.A
Marcho apud aurifices est selibra. 416.a.A
Marcus, & marca pro eodem sumuntur. 421.a.A
Mare cur Occidentem vocet sacra Scriptura. 15.a.D
Mare salso mundi dextera vocatur. 15.a.E
Mare aeneum duo batorum millia capiebat. 449.b.D
Mare Galilaeae quodnam vocetur. 170.a.B
Mare nouissimum quodnam sit. 170.a.B
Mare & Meridies nonnumquam pro Oceano. 15.a.D
Maris aenei triplex dimensio indicatur. 475.b.E
Maris aenei (exclusa eius crassitudine) diameter cubitis decem computatur. 476.a.B
Maris aenei capacitatem vbi memorat Iosephus, male ab aliquibus citatur. 450.b.A
Maris aenei figura hemisphaerica. 474.b.A
Maris aenei capacitas. 477.a.A
Maris aenei diameter - 476.a.A
Maris aenei semidiameter. ibidem
Maris aenei forma, fundamentum est huius disputationis. 473.a.A
Maris aenei in dimensione percensenda cur numeros adhibuerit sacer historicus. 476.b.C
Maspha ducis Mesopotamiae vices gerit. 174.a.B
Mathematicae demonstrationes, cum ad corpora physica appli-

applicantur, qua ratione demonstrent. 475.b.A
Mathematicè Hierusalem in medio mundi esse demonstratur. 14.a.D
Mathematicorum insignium iudicio mensurarum examina probantur. 436.a.A
Materia, & vsus cullei. 438.a.A
Mediator Dei & hominum sacerdos, vice Dei alys benedicit. 47.b.A
Mediator vnicus Dei & hominum Christus. 49.a.D
Medicinae damna sine mensuris grauissima. 331.a.C
Medicorum errores vitam deperdunt; Iuristarum, substantiam. 345.a.C
Medicorum errores quandoque a solo Deo corrigi possunt. 331.a.C
Medimna Sicula an eadem sint quae Romana. 441.b.C.D.E
Medimni geometrica forma, & arithmetica computatio. 441.a.D
Medimni capacitas. 441.b.A.B.C.D
Medimnis quinque aequalis non est corus. 456.a.B. & b.E
Medimno choenicas octo & quadraginta tribuit Pollux. 448.a.C
Medimnus Romanorumne fuerit; an vero Graecorum mensura. 441.a.C
Medimnus Romanorum amphorae duplus. 441.a.D
Mediocelemin aqua plenum libras septem pendet. 484.a.D
Mediocelemin, eiusque forma, & dimensiones. 484.a.C
Melchisedec non fuit filius Dei, Verbum inquam Diuinum. 51.a.C
Melchisedec non est viri proprium nomen, nisi per accommodationem. 53.b.D
Melchisedec non fuit angelus. 51.a.D
Melchisedec quis fuerit. 55.a.A
Melchisedecum quomodo sine genealogia intelligat Paulus. 46.a.C
Melchisedecum Christo praeferre haeresis detestanda. 51.b.B
Melchisedecum fuisse Sem quare non sit improbabile. 52.a.E
Melchisedecum esse conditorem Hierusalem, sententia Hieronymi est & Eucherij. 56.a.D
Melchisedecum Abrahamo occurrisse ad vallem Hennon ex Hebraeis probatur. 57.a.B
Melchisedecum fuisse conditorem Hierusalem probatur Iosephi & Egesippi testimonio. 56.a.B
Melchisedecum fuisse Regem Hierusalem ex Genesi probatur. 56.b.C
Melchisedecum inuestigare, quis fuerit, plurimum ad Pauli locum intelligendum conducit. 51.b.E
Melchisedecus quisnam fuerit, difficillimum est inuestigare. 51.b.E
Mellis, & olei pondus. 486.b.B
Mellis genus duplex, & diuersum vtriusque pondus. 479.a.D.E
Mello aedificium sunt substructiones templi. 87.b.D
Mello à nonnullis falso vocatur monticulus. 86.b.C
Mello quid sit, & à quo aedificatum. 86.a.E
Mello vocis variae interpretationes. 85.b.C
Mello an fuerit habitatio profanorum. 87.b.B
Mello maximum propugnaculum erat templo, vrbi autem templum. 88.a.D
Memoriam Fontis Draconis conseruant putei in Ecclesia Sancti sepulcri. 152.b.E
Mensura, numerus, & pondus in rebus quid significent. 330.b.A
Menses lunares computabant olim Hebraei. 477.b.D
Mensura Hebraeorum re & nomine est batus. 449.a.E
Mensura nulla certa est rublum. 483.a.C
Mensura eadem diuersis rebus plena, diuersa sortitur pondera. 447.a.B
Mensura palmi a Graecis pluribus nominibus censetur. 469.b.D
Mensura quid sit. 468.b.D
Mensura quotuplex. 333.a.C
Mensura multiplex, & pondus Hebraeis a Deo inhibentur. 410.a.A
Mensura maxima Romanorum Culleus. 437.b.B
Mensura secunda quot contineat cubitos. 200.a.E
Mensura quae sit maior, vel minor alia, vel ei aequalis, vbi ostendatur. 494.a.A
Mensura communis liquorum, & frugum, corus. 454.a.D
Mensura nulla certa ex ouis desumitur. 463.b.D
Mensura certa Romanorum, per quam antiqua omnia pondera, & mensurae statuuntur. 497.b.C
Mensura vrbis, & turrium numerus. 165.b.C
Mensurae vt exaequentur, cur hordeum prae alijs frugibus deligatur 480.b.D
Mensurae proprium quid sit. 469.b.B
Mensurae cuiuscumque proportio pluribus probatur testibus. 495.a.D
Mensurae rusticae in quo a ciuicis differant. 445.b.A
Mensurae aridorum Romanae quae sint. 483.a.C
Mensurae omnes qua ratione primum constitutae sunt. 477.a.E
Mensurae variae earumque pondera, a Cleopatra enumeratae. 486.b.C
Mensurae liquorum Hispanae eaedem sunt cum Romanis 482.a.B
Mensurae Graecorum expenduntur. 492.a.C
Mensurae omnes ad longitudinem reuocantur. 463.a.C
Mensurae quando legitimae, & quando legitimum pondus censeretur. 335.b.E
Mensurae, ac pondera Romana, & Hispana. 482.a.A
Mensurae frugum Romanae. 493.a.A
Mensurae, & pondera Romanorum antiqua. 491.a.E
Mensurae frugum Hispanae. 483.b.D
Mensurae longitudinum vnde desumptae. 465.a.B
Mensurae frugum Romanae. 441.a.C
Mensurae omnes congio continentur. 500.a.C
Mensurae Hispanicae, & pondera. 491.a.E
Mensurae longitudinum cubicae cur in ponderum tabulis accipiendae fuerint. 491.a.C
Mensurae longitudinum Hispanicae. 493.b.B
Mensurae frugum Hispanicae. 493.b.A
Mensurae liquorum Romanae, atque Hispanicae simul expenduntur. 492.b.D
Mensurae Romanae singulae examinantur pondere. 491.b.C.D
Mensurae Romanae ponderibus respondentes. 492.a.E
Mensurae antiquae quomodo restituendae. 497.b.E
Mensurae cur Romanae primùm, deinde Graecae, ac postremò Hebraicae hic tractentur. 336.b.C
Mensurae cur in Republica constituantur. 330.a.E
Mensurae Hebraeorum cur imperfecte hactenus traditae sint. 329.b.B. Eaedem cur difficillimè percipiantur. 330.a.B
Mensurae aptissima sunt instrumenta iustitiae obseruandae. 333.b.D
Mensurae liquorum ac frugum aequales fuerunt. 335.b.B
Mensurae pondere, & pondera mensuris ipsis examinari antiquitus solita. 480.a.A
Mensurae Romanorum quae fuerint, tum liquidorum, tum vero aridorum. 442.b.D.E
Mensurae pondere quoque examinari consueuerunt apud omnes gentes. 478.a.A.C
Mensurae addita pars, eius esse intelligitur, cui additur, non totius compositi. 472.a.A
Mensurales vncias a ponderalibus quomodo distinguat Galenus. 487.b.A
Mensuram magnitudinis, & numeri quantitatem diuersis nominibus efferunt Hebraei. 180.a.E
Mensurare, ponderare, et expendere eadem sunt apud Hebraeos. 453.b.C
Mensurarum sibi propriarum quando censenda sit fieri mentio a Scriptoribus. 444.b.C
Mensurarum, ac iudicum ad inuicem similitudo, ac discrimen. 333.a.E
Mensurarum antiquarum cum foglietis collatio. 482.b.C
Mensurarum maxima botte. 483.a.A
Mensurarum omnium aequitas a Deo praecipitur. 446.a.C
Mensurarum ac ponderum mira proportio. 485.b.B
Mensurarum examina mathematicorum insignium iudicio probantur. 436.a.A
Mensurarum, numerorum, ac ponderum cognitio ad multos vsus necessaria. 330.b.C
Mensurarum aliarum ad bin proportio. 464.b.C
Mensurarum omnium multiplex collatio. 495.a.C

Mensu-

Mensurarum minima digitus. 469.b. A
Mensurarum, aut ponderum examinatio cur a minimis non sit inchoanda. 498.b. A
Mensurarum pondera ex Galeni sententia. 478.b.B. Item ex Dioscoridis. 479.a.A
Mensurarum, & ponderum prima inuentio ac institutio. 331. b. A
Mensurarum eadem est proportio Hebraeis, & Graecis, quae Romanis. 469.b. A
Mensurarum, aut ponderum vitiatores legibus tam humanis, quam diuinis puniendi censentur. 337. a. C
Mensuras Graecas Hebraicis exaequare non curarunt Septuaginta, sed tantum eas substituere, quae loci contextum explicare possent. 448.b A
Mensuras omnes sextario minores, vna cum sextario liquidis & aridis mensurandis communes fecere Romani, & Graeci. 447.b. E
Mensuras ex humano corpore sumptas fuisse probant sacrae litterae. 466. a. E
Mensuras, & monetarum pretia auxit Solon. 367.b.A
Mensuras pondere exigebant Romani ac Graeci. 481.b.A
Mensuras, & pondera qua ratione Cainus composuerit. 335. a. C
Mensuras duplices, maiores, minoresque apud Hebraeos fuisse, falsum est. 472. a. E
Mensuras conferendi modus triplex. 336.a. E
Mensuras diiudicare proprium est hominis. 465.a. C
Mensuras Hebreas, Graecas, ac Romanas aequat idem sextarius Romanus. 461. a. C
Mensuras collegerunt antiqui ex corporis membris. 466. a. A
Mensuras, ac pondera examinandi ratio. 349.b. C
Mensuras varias mutuo contulerunt Hebraei a Deo edocti ante Romanos. 477. a. C
Mensuras maiores sanctuario, minores plebi datas fuisse verum non est. 456.b.D
Mensuras varias indicant variae congij Farnesiani lineae. 500.a.B
Mensuras omnes, & pondera vnus Farnesianus congius pristinae integritati restituere potest. 499. a. A
Mensuras, & pondera regulae conuenire quàm reipublicae sit vtile. 335. a. B
Mensuras suae aetatis, & reipublicae, qui scripserunt, cur id breuiter, & facilè praestiterint; contra verò, qui antiquas, & alienas. 336.b. A
Mensuris, et ponderibus cognitis cur regula cognoscatur, & contra. 334.b.D
Mensuris nouis adinuentis non bene conciliantur Scriptores. 442.a.A
Mensuris in examinandis cur maxima sit adhibenda diligentia. 435.b. D
Mensuris seminandis agrum definientes Hebraei decipiuntur. 463. a. A
Mensuris inuestigandis non conducit versionum varietas. 330.a.A
Meridianus vrbis tractus munitissimus, & numquam ab hostibus oppugnatus. 19. a. B
Meron loci nomen. 174.a.A
Messiae nomine Iesus Christus intelligendus. 232.a.E
Metaphoricis interpretationibus historiae contextum intercidere sine causa, contra historiae veritatem est. 44. b. A
Metiani Iurisconsulti Antonini philosophi praeceptoris auctoritas de mensuris. 443.a. A
Metreta vnde dicta. 443.a. D
Metreta, an fuerit commune, an vero particulare mensurae nomen. 443. b. A
Metreta quot habeat sextarios. 444.b. A
Metreta & ephi aequales mensurae, sicut vrna & satum. 455. b. B
Metreta etiam dicitur cadus. 443. b. C
Metreta, & amphoreus Graecorum. 443.a. B
Metretae dimidium capit amphoreus. 445. b. A
Metretae nomen etiam Latini vsurpant. 443.b. A
Metretae aequalis batus minor. 451.a.C
Metretae batum minorem Iosephus comparat. ibidem.
Metretae reliquis mensuris frequentiores, ac magis in vsu. 459.a. B
Metretae, vtriusque bati, atque amphorae proportio. 451.b. B
Metretas in Paralipomenis posuere Septuaginta; in lib. vero Regum, batos. 450.a. D
Metretas decem, amphoras quindecim, modios quadraginta continet corus. 454. b. C
Milij Indici granum vnicum ternos sextarios gignit. 439. a. D
Milliaria antiqua cur iustam pedis rationem indicare non possint. 498. b. D
Millionem, quem vulgo vocamus, efficiunt centena sestertium millia. 359. b. B
Militiae apud Hebraeos nobiles tantùm adscribebantur. 85. a. B
Militiae principes sibi inuicem subordinati, & quot vnusquisque sub se milites habuerit. 179.b. B
Militum Hierosolymitanorum numerus paenae incredibilis. 126.b.A
Mina quot drachmarum fuerit. 362.b.D
Mina an fuerit moneta; & an augeri potuerit. 367.b.B
Mina Attica centum Atticas minas pendit. 366.b. D
Mina Euboica, & Attica eadem. 369.b. C
Mina sunt drachmae centum. 407.a. D
Mina septuaginta quinque drachmarum. 367.a. C
Mina siue mna vnde dicatur. 366. b. C
Mina sexaginta sicilorum, librarum duarum & semis. 407. b. A
Mina Hebraeorum. 405.b.C
Mina duplex Athenienſium. 367.a.E. b. C
Mina, & talentum numquam signata sunt. 412.b. C
Mina statutum numerum monetarum, aut pondus significat. 405.b. D
Minae centum viginti bina magna talenta vocantur. 370. b. D
Minae decima pars Herculana dicta. 362.b. D
Minae Atticae diuisio. 366.b. D
Minae muri quid sint. 117. a. A
Minae murorum altitudo quanta debeat esse. 117.a.C
Minae ad drachmam, & talenti ad minam eandem semper proportionem seruasse gentes, non est verisimile. 369. b. B
Minam male Rhemnius Atticam libram vocauit. 367. a. A
Minam pro siclo Chaldaeus vsurpat. 402.a. B
Minam diuersam, non talentum retulit Iosephus. 410.b.C
Minam multiplicem insinuat Iosephus. 408.a. B
Minarum Atticarum octoginta talentum fuit. 371.b.A
Minarum diuersa genera. 367.b.C.D. & 368.a. per totam.
Minarum, & talentorum, de quibus in Euangelio, numerus diuersus idem diuersa ratione demonstrat. 406.a.D
Minas singulas in centum drachmas diuidit Pollux; talenta verò in sexaginta minas. 369.b. A
Ministri concessam à Principe gratiam saepius euertunt. 148.a.E
Ministris ac hostijs templi à latere tantùm aquilonari in idem templum apius erat accessus. 103.a. B
Ministrorum Regiorum peruersa natura. 155. b. E
Minuta in obolo iuxta Suidam quot, & quot iuxta Cleopatram. 366.a. B
Minuta in drachma quot, iuxta Suidam, & quot iuxta Cleopatram. 366.a.B. C
Minuta quot habuerit chalcus. 365. b. D
Minuta in chalco quot iuxta Suidam, & quot iuxta Cleopatram. 366. a. B
Minutum quot habeat aereola. 365.b. D
Miseriae à Rege Babylonis Sedeciae illatae quae fuerint. 129. a. C
Misericordiae opera bonorum operum fructus existunt. 27. a. A
Modi plures deducendi aquas. 188.a.D
Modij arithmetica compositio quomodo fieri possit. 436. b. B
Modij, & semodij quales, & ex qua materia fuerint. 442. b. B
Modijs viginti artabas singulas contulisse falso putatur Sanctus Hieronymus. 458.a.D
Modio frumenti libras viginti tribuit Plinius. 442.b.D
Modiorum quinque nonnulli artabam faciunt. 459.a.B
Modios quot capiat corus. 442. a.C
Modios quot contineat medimnus. ibidem.
Modios pro coris posuit Latinus Sixtiani codicis interpres. 451. a. D
Modios tres cum triente continet artaba Aegyptia. 458. a. C
Modios quattuor in mensem Villico assignabat Cato. 449. a. B

Modium

Modium cum dimidio continet satum. 455.b.A
Modius tritici quantum pendet. 489. b. C
Modius, & satum, nomine similes mensurae, capacitate dissimiles. 455.a.D
Modius vncias cubicas quot contineat. 436.b.B
Modius tritici quot libras pendat. 489. b. C
Modius quot sextarios contineat. 442.b. B
Modius quomodo constituatur ex amphora. 436.a. E
Modius quomodo in sextarios diuidatur. 436.b.B. C
Modius viginti, amphora verò sexaginta constat foglietis. 482.b.C
Modius, Romanorum propria mensura. 442. a. C
Modus numerandi septem generationes in septuaginta annis. 137.a.A
Modus procedendi in hoc tractatu. 73. a. C
Modus inueniendi numeros, qui in tabula non sunt. 497. b. A
Modus propinandi Regibus vina. 144. b. E
Moenia vrbis non casu sed certa methodo sunt exstructa. 164. b. C
Moenia ciuitatum cur sancta vocentur. 161. b. E
Moenia Hierosolymae certo ordine distributa fuere aedificatoribus. 164 b.C
Moneta Hispana argentea minima quae sit. 416 b.B
Moneta nulla est, quae modo aut dicatur, aut aestimetur marauedino. 416 b.A
Monetae aereae Hispanae. 416. a. E
Monetae percussae initium. 387.b.A
Monetae cur signatae. 353.a. B
Monetae Romanae, scuta, iulij, baiochi. 418.a.D
Monetarum pretia, & mensuras auxit Solon. 367.b.A
Monetis in republica auctis, paruis retentis auaritia augetur, pauperum subsidia minuuntur. 366.b.A
Monobazi aula iuxta palatium Salomonis constituta fuit. 108.a. B
Mons Sion erectus in titulum. 21. b. A
Mons oliuarum totus ad Orientem situs. 13.a. B
Mons pinguis. 19.b.E
Mons Caluariae ob rotunditatem sic dicitur. 33.b.C
Mons coagulatus. 19.b.E
Mons Caluariae quare stercoris locus sit dictus. 33.b.D
Mons Caluariae venerandus. 31. a. B
Mons Caluariae multo augustior & sanctior monte Moria. 31. a. D
Mons Sion quare titulus dicatur. 20.b. C
Mons Caluariae oraculo templi confertur. 31. b. A
Mons Acra vnde vocetur. 22.b. A
Mons Caluariae ex patrum sententia sic dictus, quod ibi primi hominis caluaria sit sepulta. 34.b.A
Mons Caluariae cur monti Moriae praestet. 32.a. A
Mons Acra excelsus & munitus fuit. 22.b.D
Mons Moria area fuit Ornan Iebusaei. 160. b. E
Mons Caluariae fuit damnatorum locus. 36.a.D
Mons Sion quare mons vocetur. 20.a.D
Mons Sion totus meridianus est. 109. b. B
Mons Moria Deo rerum discrepantium prouido compositori in titulum dedicatus. 28.a. D
Mons Moria medius diuiditur cum templo, linea Tribus diuidente. 65.b. A
Mons Caluariae & propter Adami caput & propter ibidem capite damnatos sic dicitur. 36.a. E
Mons Moria quare doctrina Domini interpretetur. 26. b. C
Mons Bezeta ad Aquilonem templi, non ad Orientem situs. 18.b. C
Mons Sion quomodo mater, & quomodo filia vocetur. 20. a. A
Mons Sion ratione collis occidui quasi specula dicitur. 77. a. B
Mons Erogae ex terraemotu diuisus per quattuor stadia deuolutus est. 18.a. D
Mons Sion ab Oriente in Occidentem procedit. 18.b. E
Mons testamenti & latera Aquilonis dicitur mons templi. 41. b. A
Mons Sion pullulanti pulcherrimo frutici comparatur. 109. b. A
Montes praecipui vrbis duo fuerunt, sed in plures colles diuisi. 109.b.C
Montes vrbem circumdantes. 19.b.A
Montes & excelsa idololatriae symbola. 21.a. b
Montes quare oraculis, & diuino cultui deligantur. 20. b. D
Monti Sion Hippicos turris borealis est. 89.b. D
Monti Moriae quo tempore Abraham nomen imposuerit. 30.a.A
Monti Moriae peculiari ratione regionis nomen attribuitur. 24.b.A
Montis Gibon situs. 115.a.C
Montis Caluariae situs ac dispositio. 32. b. D
Montis Caluariae situs. 19. a. E
Montis Moriae & Caluariae collatio. 32. a. C
Montis Sion situs idem est hodie, qui olim fuit. 76.b. B
Montis Sion dispositio. 21. b.B
Montis Acrae interpretatio. 22.a.C
Montis Acrae situs ac dispositio. 22.b.B
Montium vrbis dispositio. 19.a. C
Monumenta Regum Israël. 106.b. D
Monumenta nobilissima Patriarcharum quid insinuent. 192. b. D
Monumenti Fullonis locus & situs. 107.a. B
Monumentum Isaiae cur dictum fuerit Fullonis. 107. a. D
Monumentum Helenae Adiabenae vbi fuerit. 106.b. D
Monumentum vbi fuerit Absalonis. 56. b. D
Mores diuersarum gentium inducit earum consuetudo. 407. b. D
Moria locum significat diuino cultui dicatum. 25.a. D
Moria quando arcis loco coeperit haberi. 24. a. B
Moria regionis nomen. 24. a. D
Moria non dicitur per anticipationem. 27. b. A
Moria nominis difficilis interpretatio. 24.b.C
Moria dicitur doctrina Domini, quia ibi fuit manifestatum mysterium crucis Christi. 26. b. D
Moria non tantum propter visionem Abrahami, sed etiam propter Christi mortem sic dicitur. 30.a. D
Moria diuino cultui dedicatus, & eximij facinoris monumentum fuit. 24.a. C
Moriae vocis interpretatio secunda. 25. a. E
Moriae vocis tertia interpretatio. 27. a. C
Moriae interpretatio cur ab Hebraeis petatur. 27.a.E
Mors amplissimarum familiarum successionis seriem saepe intercidit. 46. a. E
Mortuos in speluncis sepelire Hebraeis mos fuit. 193.a.A
Mortis regio locus damnatorum. 33.b.A
Mortis regio quaenam & vbi fuerit. 182.a. A
Mortis Christi omnino reos fuisse Iudaeos qua ratione conuincatur. 226. b. D
Mos antiquissimus est, vina Regibus propinanda praegustare. 144. a. C
Mos antiquus scribendi in ceratis tabulis. 128.b.B
Mos in Palaestina super tectum ambulare, & cenare. 236. a. E
Mos Cosmographorum in describendo mundo. 15.a. C
Mos haereticorum libros anonymos edere. 42. b. A
Mos Regum est tributa imponere ex qualibet causa, & neque ea cessante amplius auferre. 87. a. D
Mos antiquissimus Ecclesiae, per Dominum nostrum IESVM Christum orare. 30.b. A
Mos antiquus numerandi greges quis fuerit. 172 b.A
Mulier filium occidit, coxit, & comedit. 230. b. C. quod Israëli scelus antiquum est. 231.a. C
Mulieris Thecnitidis Absalonem Dauidi conciliantis constantia laudatur. 171.b. B
Mullus piscis octo millibus nummum mercatus. 358.b.B
Multitudo infinita virorum fortissimorum in Iudaea. 122. a. A
Munera accipere Iudicem dedecet. 359.b. B
Munera a Deo recipientes ad tria capita reuocantur. 406. a. E
Munera a subditis accipere aeque malum est, ac solutionem pacti pretij differre. 414.b. C
Munus sacerdotis quale sit. 49. a. B
Munus pincernae antiquum & honorificentissimum. 144.b. A
Muri tertij auctor fuit Ezechias. 110.b. C
Muri dedicatio quomodo facta sit. 218. b. B
Muri forinseci nomine historicus sacer tertium murum intelligit. 111.b.A
Muri tertij nomine totum vrbis ambitum intellexit Iosephus. 118.b.C
Muri tertij descriptio. 105.b.E
Muri tertij restaurator Ozias. 114.a.A
Muri inaequalia spatia aequalibus diuisa duabus de causis fuere. 165.a.A.B

Muri

Muri Bezetae dimensio. 103.b.D
Muri publicatio quomodo fieret. 220.a.A
Muri tertij nomine totius muri ambitus intelligendus. 118.a.C
Muri tres Hierusalem non vndequaque mutuo se ambiunt. 78.a.D
Muri totius ambitus quot cubitis contineatur. 118.a.C
Muro Bezetae aquilonare templi & vrbis latus à Salomone munitum fuit. 104.b.A
Murorum Hierosolymae crassitudo quanta fuerit. 116.a.E. ibid. b.B
Murorum turres quadratae, & vicenum cubitorum erant. 93.a.B
Murorum partes praecipuae sunt portae & turres. 322.a.C
Muros vrbis quare veteres amfractibus clauserint. 95.a.B
Murus latissimus cur ita sit appellatus, & quare non fuerit restauratus. 176.b.D
Murus Dauid describitur. 89.b.A
Murus & ciuitas intra Mello exstructa fuit à Dauide. 88.b.D
Murus Sionis & Salem à Dauide coniuncti, nouis superadditis muris. 102.b.D
Murus ac singulae eius partes exacte ab historico sacro percensentur. 201.b.B
Murus vrbis Australis cur minore indiguerit munitione. 165.a.B
Murus in certas partes distributus fuit, & quae eius dimensio. 164.b.D
Murus Hierusalem non omnino euersus fuit a Chaldaeis. 165.a.C
Murus Bezetae antiquior Agrippa fuit. 103.b.C
Murus australis nullam portam habuit. 215.b.D
Murus prior idem est, qui Dauidis. 102.b.E
Murus tertius qui propriè, & quare sic vocetur. 105.b.B
Murus tertius non est coeptus ab Arippa aedificari, sed latior instaurari. 108.b.D
Murus Hierusalem non omnino euersus fuit à Babylonijs, sed interruptus. 153.b.D
Murus antiquus superioris vrbis triginta tribus stadijs finiebatur. 93.b.E
Murus tertius ante captiuitatem aedificatus. 110.a.A
Murus tertius ab antiquis Regibus exstructus, maiori pompa ab Agrippa instaurari coeptus fuit, quo inhibiti Iudaei, eum antiqua forma instaurarunt. 108.b.E
Murus ab Ozia aedificatus quis fuerit. 201.b.A
Murus primus non fuit extimus. 78.b.B
Murus superioris vrbis à Dauide constructus fuit. 88.b.A
Murus Hierusalem in certas partes distributus fuit. 164.b.D
Murus Australis natura firmior minore indiguit munitione. 165.a.B
Murus plateae latioris quis dictus fuerit. 175.b.D
Murus Bezetae. 97.b.B
Murus antiquus munitissimus fuit. 78.a.E
Murus Bezetae medius vocatur. 99.b.C
Murus tertius à Iosepho vocatur, qui totam vndequaque inferiorem vrbem circumdat. 105.b.D
Murus Hierusalem non omnino à Babylonijs fuit euersus. 151.b.C
Musica instrumenta cur Dauidis vocentur. 221.b.B
Musicae peritissimus fuit Dauid. 94.b.A
Mustum vnde dicatur. 144.a.A
Mysteria sacris inuolucris obtecta in vanissimas fabulas conuertit antiquitas. 55.a.D

N

Nabuchodonosor quot Chaldaici Imperij successores sit nactus. 138.a.C.ibid.b.C
Nabuchodonosoris anni quot fuerint in vniuersum. 139.a.E
Napus, & rapus serenda, quantum in singula iugera seminis exigant. 439.a.D
Natatoria Siloë vbi statuenda. 190.b.D
Natatoria Siloë & stagnum Salomonis idem sunt. 92.b.C
Natatoria Siloë vnde aquas accipiat, eiusque mirabilis natura. 189.b.E
Nathinaei Hierosolymis non fuerunt milites, neque Ophel fuit arx. 84.b.E
Nathinaeorum origo. 207.b.A
Natura & effectus timoris Domini. 25.a.B
Nauium magnitudines variae. 437.a.D
Negatio exoptanda potius, quàm longa promissi dilatio. 358.b.C
Nehemiae historiae ordo probatur. 166.b.A. ibid.b.E. 167.a.D. ibid.b.C
Nehemiam in enumeranda instauratione ordine processisse probatur. 208.b.E
Nehemias cur portae Fictilis mentionem non fecerit. 212.a.D
Nehemias cur portae Beniamin non meminerit. 211.a.C
Nehemias quomodo Christum praefigurauerit. 143.a.C. & 182.b.C
Nehemias duodecim annos obtinet ad restaurandam vrbem sanctam. 148.a.B
Nehemias non fuit pincerna Regis Xerxis vt falso scribit Iosephus. 142.b.C
Nehemias populum ad restaurationem hortatur, & populus se mutuo. 155.a.C
Nehemias cur vnicuique muri partem eam assignauerit, cui proxime habitaret. 180.a.B
Nehemias cur inter partes instauratas non meminerit portae Ephraim, aut Anguli. 177.a.B
Nehemias quae & qualia signa ad structuram Templi petierit. 149.a.B
Nehemias in restauratione vrbis portas, turres, & ceteras vrbis partes non immutauit. 151.b.B
Nehemias quibus virtutibus aggressus sit perlustrare murum. 159.a.C
Nehemias cur tristis ante conspectum Regis steterit. 145.b.B
Neoterici in examinandis Hierosolymae muris negotium facessunt. 78.a.B
Neruus quid Graecis sit. 209.b.E. quid Hebraeis. 209.b.D. & quid Rabbinis. 210.a.A
Neruus quomodo in profundo fuisse credi possit. 210.a.D
Neruus sceleratorum cur non fuerit in templo. 210.a.D
Neruus Latina vox cur vinculum significet. 210.a.B
Neruus in templum delinquentibus paratus. 209.b.B
Nobiles apud Hebraeos militiae solum adscribebantur. 85.a.B
Noctuis signabantur Athenis nummi. 365.a.B
Noë pronepos primus vrbis Iebus conditor fuit. 37.a.E
Noë quomodo primus vineam plantasse dicatur. 186.a.E
Nomen vrbis Hierusalem multiplex. 7.a.A
Nomen antiquum Hierosolymae Algariza. 7.a.B
Nomen Ierusalem dualis formam apud Hebraeos obtinet. 12.b.A
Nomen Salem cui verè conueniat. 9.b.A.B
Nomen IESV aptissimè Christo Domino conuenit. 41.b.D
Nomen Ioannis vnde deducatur. 163.a.B
Nomen Iebus vrbi à primo conditore impositum. 37.a.D
Nomen proprium Hierosolymae Salem, & vrbi Sichem parno tempore inditum. 9.b.C
Nomen Christi IESV quare dicatur oleum effusum. 54.a.D
Nomen viri proprium non est Melchisedec, nisi per accommodationem. 53.b.D
Nomen Patriarchae quid significet, & quibus adhibeatur. 43.a.C
Nomen Cyri vnde ortum sit. 137.b.A
Nomen geminatum Hierusalem quid significet. 12.b.B
Nomen Artaba, Persicum est, ac Aegyptium. 459.a.D
Nomina varijs ex causis & euentis imponuntur hominibus. 180.b.D
Nomina priorum patriarcharum inquirere vtile est. 38.a.D
Nomina varia & gloriosa Hierosolymae. 39.a.B
Nomina Probaticae & Bethesdae mirabili consilio simul commemorata. 101.b.D
Nomina portarum Hierusalem non sunt confundenda. 202.b.C
Nomine Israëlis non semper Prophetae decem tribus intelligunt. 225.b.B. & quomodo omnes intelligantur. 228.a.B
Nominis Moria alia ratio. 26.b.E
Nominis Moria difficilis interpretatio. 24.b.C
Nominis Iebus etymologia. 38.a.C
Nominis Adonisedec interpretatio. 43.b.D
Nominis Saddai explicatio. 392.a.B
Nominis Dei litterae quattuor quid significent. 391.b.A.B

Notio & compositio vocis Ierusalem. 11.b.A
Notio vocis goatha. 33.b.B
Notio probaticae piscinae. 100.b.C
Notio multiplex vocis, dignitatem, non confusionem sermoni adfert, dummodo seruetur ordo. 375.a.C
Nugae, est vox Hebraica, teste Hieronymo. 374.a.A
Nullus extra Ecclesiam saluari potest, sicut olim extra synagogam plures poterant. 48.b.C
Numa cur Deum hominis, vel bruti similitudine effingi prohibuerit. 389.a.D
Numeri partium assis ex Columella. 342.a.E
Numeri cubi definitio. 434.b.E
Numeri Latini tertij alphabeti Hebraei quid denotent. 377.b.C
Numeri quantitatem, & mensurae magnitudinem efferunt diuersis nominibus Hebraei. 180.a.E
Numeri minores tam apud Hebraeos, quàm Latinos maioribus praeponuntur. 384.a.D
Numerorum partes, quas minutias vocant, historici referre non curant. 461.b.A
Numerorum, mensurarum, ac ponderum cognitio ad multos vsus necessaria. 330.b.C
Numeros, qui in tabula non sunt, inueniendi modus. 497.b.A
Numeros cur adhibuerit sacer historicus in dimensione maris percensenda. 476.b.C
Numerum cardinalem frequenter solent vsurpare Hebraei loco ordinalis. 221.a.B
Numerus Hebraearum litterarum vnde sumptus. 375.a.B
Numerus turrium, & mensura Vrbis. 165.b.C
Numerus ternarius cur multitudinem denotet. 224.a.D
Numerus portarum Hierusalem. 215.a.A. earundemque nomina. 216.a.B
Numerus & ordo portarum Hierusalem. 118.a.E
Numerus interfectorum in obsidione paene incredibilis. 231.b.C
Numerus ternarius pro indefinito. 224.a.B
Numerus senarius perfectus. 468.b.B
Numerus Principum Hierosolymis habitantium ex tribu Iuda & Beniamin. 179.a.C
Numerus militum Hierosolymitanorum paenae incredibilis. 126.b.A
Numerus populi Israël quomodo dicatur absolutus & non absolutus. 124.b.E
Numerus quis sesquialter dicatur. 340.a.D
Numerus denarius in sacris scripturis est mysticus, atque perfectus. 458.b.C
Numerus, mensura, & pondus in rebus quid significent. 330.b.A
Numisma, & nummus siue numus vnde dicantur. 362.b.A
Numisma, & denarius pro eodem vsurpata. 363.a.A
Numisma quoddam Byzantinum quale. 365.a.C
Numismata Hebraea posterioris aetatis quibus insignibus percussa fuerint. 393.a.E
Numismata Hebraeorum cur formis animalium caruerint. 386.a.C
Numismata Hebraea antiqua quibus characteribus inscripta fuerint. 376.a.C
Numismata quaedam ab antiquissimo tempore percussa vbi videre liceat. 390.a.C.D
Numismata, atque pondera cum arte aeraria simul inuenta. 387.b.E
Numismata antiqua Hebraeorum quae signa habuerint. 390.a.A
Numismata antiqua Hebraeorum nulla antiquis litteris, quibus nunc vtuntur ipsi, obsignabantur. 371.b.D
Numismatis aurei, & argentei vsus auaritiae studium auxit. 366.a.C
Numismatis, haud secus quam instrumentis publicis, plena solet fides adhiberi. 399.a.A
Numismatum argenteorum proportio. 353.b.C
Numismatum antiquorum a recentioribus in inscriptione diuersitas. 392.b.A
Numismatum denominatio vnde. 354.a.B
Numismatum cusores quattuor apud Hebraeos fabulose a Rabbinis memorantur. 395.b.E
Numismatum argenteorum quot fuerint genera. 353.b.C
Numismatum, ac ponderum antiquorum cum ijs nostri temporis collatio. 415.a.D
Nummi Hebraeorum antiquissimi, mannae vrnam, & virgam Aaron expressa habebant. 390.b.B
Nummi minimi cur maxime sint in vsu. 358.a.B
Nummi Athenis quomodo signabantur. 365.a.B
Nummi aerei antiquitus quomodo signati. 352.b.E
Nummi quidam Hebraei, antiqui, argentei ab auctore appensi semunciam singuli pependerunt. 397.a.C
Nummos Romani antiqui quomodo cudebant. 357.a.B
Nummum non significat, Chesita, vox Hebraea, sed agnam. 389.a.C.b.D
Nummum antiquiorem Moyse nullum reperiri, vnde appareat. 386.b.E
Nummorum antiquorum nulli, vel paucissimi cur eiusdem ponderis inueniantur. 357.a.C.E
Nummorum argenteorum minimorum apud quosdam autores antiquos mentio. 354.a.D
Nummos iam Abrahami temporibus fuisse percussos, vnde constet. 387.a.A
Nummos quosdam Hebraeorum, agnas fuisse dictos male ex Scriptura colligitur. 389.a.B
Nummus apud Plautum quid sit. 362.b.D
Nummus asper quid. 363.b.A
Nummus aureus quando percussus. 354.b.B
Nummus aureus. 354.a.E
Nummus, siue numus, & numisma vnde dicantur. 362.b.A
Nummus aureus quando percussus. 354.b.B
Nummus a Samuele propheta percussus, quomodo signatus, ac inscriptus. 395.a.C
Nummus a Cicerone pro qualibet moneta vsurpatur. 362.b.E
Nummus & pondus idem sunt siclus, stater, & tetradrachmus. 496.b.D
Nummus aeneus apud Fuluium Vrsinum qualis, & eiusdem viri de eo sententia. 396.a.A

O

Obiectio de acceptione medij muri soluitur. 110.a.B
Obiectio de Melchisedec, & eius solutio. 45.b.D
Obiectioni de numerato à Dauide Israële respondetur. 124.a.D
Oboli in drachma quot, iuxta Suidam. 366.a.B
Oboli magni, & parui non vsquequaque probati sunt. 370.b.A
Obolis quot constet Drachma, & quot scripulis. 365.b.B
Obolos duos accipere solebant ad concionem venientes. 365.a.D
Obolos duos cur defunctorum ori imponerent antiqui. 365.a.D
Obolos viginti habuit siclus, tam vulgi, quàm sanctuarij. 400.a.B
Obolos duplices fuisse, alios alijs duplo maiores, cur affirmari non possit. 400.a.A
Obolus quot aereolis constaret. 365.b.C.366.a.A
Obolus duplex, & quis. 370.b.A
Obolus Hebraeus quanto sit maior Graeco. 365.b.B
Occidens absolute positus aequinoctialem significat. 115.a.A
Oculi Saluatoris perennes omnium bonorum fontes sunt. 187.b.A
Odia contra inimicos quando maximè deponenda. 175.a.E
Odium & caedes fraterna quantum sit scelus. 225.a.A
Officium vltroneum coacto praeferendum. 399.b.D
Olei menstruum sextarium seruis olim inter cibaria tribuebatur. 439.a.C
Olei, & mellis pondus. 486.b.B
Olei, & vini mensura fuit congius. 439.a.A
Olei hemina quot vncias mensurales contineat, quot vero ponderales. 487.b.C
Olei cornu, seu sextarius in octodecim, vini vero vncias viginti diuidebatur. 487.a.B
Oliuarum mons totus ad Orientem situs. 17.a.B
Omen antiquis erat dirutum sepulcrum. 195.b.C
Onus cameli. 456.a.E. & b.A
Opera misericordiae bonorum operum fructus sunt. 27.a.A
Operarijs quantum panis assignauerit Cato. 448.b.D.a.B
Operarijs templi Tyrijs quantum, & a quibus in singulos menses tribueretur annonae. 459.a.A
Operis huius scopus quis sit. 466.a.B
Ophel quasi quoddam ergastulum fuit. 207.b.B
Ophel ab ergastulis Romanorum quantum differat. 208.a.C

Ophel

Ophel Hierosolymis non fuit arx, neque Nathinaei milites. 84.b.E
Ophel arcem Hierosolymis fuisse, Nathinaeos verò eiusdem praesidiarios milites aliqui putant. 84.b.A
Ophel habitatio Nathinaeorum, & quam procul extenderetur. 205.b.C
Ophel quare obscurus dicatur, ratio datur. 85.a.E
Optida quae nullo negotio expugnantur, nullam aut minimam gloriam afferunt. 74.a.C
Opinio auctorum varia de iusto, quem Amos propheta venditum clamat. 225.a.E.ibid.b.A
Opinio multiplex de compositione vocis Ierusalem. 9.b.E
Opinio duplex de Ophel. 84.a.C
Opinio varia de nomine & etymologia portae Custodiae. 207.a.D
Opinio Marini de significatione nominis Athersathae auctori probatur. 144.a.B
Opinio Adrichomij de portae veteris situ, & nominibus opinio redarguitur. 173.a.D
Opinio auctoris de Porta Gregis, quod vocata fuerit Turris Gregis à Iacob. 161.a.A
Opinio Benedicti Ariaemontani de situ turris Hananeel reiicitur. 163.b.E
Opinio eorum, qui Chaldaicum Imperium septuaginta annis definitum arbitrantur, exploditur. 135.b.A
Opinionem sanctorum cum eorum reprehensione facile deserere non licet. 446.b.A
Opiniones aduersae de situ montis Sion refelluntur. 76.a.A
Oppugnatio vrbis, & arcis Iebusaei. 74.b.D
Optimates qui dicantur. 171.b.C
Opus facientes vulgus appellatur. 154.b.E
Opus lateritium cur aquis deducendis magis idoneum. 189.b.C
Oraculis & diuino cultui quare montes deligantur. 20.b.D
Oraculo templi mons Caluariae confertur. 31.b.A
Oratio gratia dicitur, quia sine ea nullus cum fructu orat. 50.b.C
Oratio efficax breui fit ab eo, qui orationi ac ieiunio diutius inuigilauit. 147.a.D
Oratio Agrippae Regis Iudae apud Caligulam pro Vrbe sancta. 122.a.D
Orationis & ieiunij societas & virtus. 146.b.B
Ordo historiae Nehemiae probatur. 166.b.A.ibid.b.E. 167.a.D.ibid.b.C
Ordo tabularum ad examinanda pondera in hoc opere appositarum. 491.a.A. & b.A
Ordo & numerus portarum Hierusalem. 118.a.E
Orientalis collis Sion inferior est colle eiusdem montis occiduo. 77.a.E
Origine ac ministerio coniuncti fratres meritò dicuntur. 198.a.E
Origo Nathinaeorum. 207.b.A
Origo & fons laetitiae Deus est. 218.b.C
Origo & fomes omnium scelerum est, obsurdescere ad diuina verba. 135.a.D
Oris exaltationem ruina consequitur. 200.a.A
Ornamentum aureum Rebeccae datum cuiusmodi fuerit. 403.b.C.Item cuius ponderis. 404.a.A
Ornamentum quadruplex fronti Rebeccae datum. 404.a.D
Osculari & occurrere eadem voce Hebraei significant. 199.a.C
Oua diuersarum prouinciarum diuersa etiam sunt magnitudine. 463.b.D.E
Oua, & gallinae prouinciae Boeticae Italicis sunt maiores. 463.b.E
Ouis sex qua ratione compleri possit sextarius. 464.a.A
Ouum binis Romanis cyathis par. 464.a.D
Ouum certa antiquorum mensura cur sit dicta. 464.a.D
Ouum mensura, sexta pars logi, semel constituta, semper mansisse credenda est, sicut & logus mansit. 464.a.C
Ozias plures equaeductus aedificauit. 188.b.C
Ozias quem murum aedificauerit. 201.b.A
Ozias trinomius fuit, & quare. 196.b.B
Ozias siue Azarias tertij muri restaurator. 114.a.A
Ozias quam partem muri restaurauerit. 114.a.C

P

Palaestina iure concessa Semo, iniuria à Chananaeis occupata, meritò Hebraeis Semi posteris restituitur. 58.a.C
Palaestinae incolae statura valde proceri. 464.a.A
Palaestinae vina vt plurimum rubra. 490.a.A
Palaestinorum mos cenare & ambulare super tectum. 236.a.E
Palma, & balsamum Palaestinae propriae. 392.b.E
Palma pro tota manu vsurpatur. 473.a.C
Palma non est mensura. 473.a.A
Palmare Hebraicum verbum quid significet. 469.a.D
Palmares filij qui dicantur. 470.a.E
Palmi ad latus cabi, seu choenicis, & cubiti ad latus simile bati proportio. 474.a.A
Palmi nostri ad antiquum pedem proportio. 493.a.C
Palmi mensura a Graecis pluribus nominibus censetur. 469.b.D
Palmi, ac pedis mutua collatio. 468.b.A
Palmi, cubiti, pedis, quaenam ratio primum sancita fuerit. 468.a.D
Palmorum quinque, aut digitorum viginti cubitus nullus fuit. 471.b.D
Palmorum sex est cubitus Hebraeis. 471.b.B
Palmum, & donum cur significaret doron apud Graecos. 473.a.D
Palmus duplex, maior, & minor. 473.b.B
Palmus maior apud Latinos frequens. 473.b.B
Palmus duodecim digitorum, qui dodrans a Romanis dicitur. 493.b.D
Palmus quattuor digitorum. 491.b.D
Palmus quid sit Latinis. 470.a.B
Palmus maior semicubito par. 470.b.C
Palmus quattuor digitorum cubicus aequalis est cabo, vel choenici. 477.b.B
Palmus maior quomodo dicatur Hebraeis, & quomodo minor. 473.b.B
Panes propositionis quam magni fuerint. 460.a.A
Panes magni quattuor, parui vero octo conficiuntur in choenicem. 448.b.C
Panes propositionis singuli e duobus farinae assaronibus conficiebantur. 461.a.D
Panis rusticani quot pondo praestet Rubium. 448.b.C
Panis ex hordeo. 488.b.D. & 489.a.D
Panis quantum operarijs assignauerit Cato. 448.b.D. & 449.
Paralipomenon liber vnicus tantum apud Hebraeos; apud Latinos, & Graecos duplex est. 125.b.D
Paratus cubus. 493.b.A
Parentum benedictiones Deus haud secus quàm prophetarum oracula solet comprobare. 48.a.A
Parricidae poena. 438.a.A
Pars, quae mensurae additur, eius esse intelligitur, cui additur, non totius compositi. 472.a.A
Partes praecipuae murorum turres sunt & portae. 222.a.C
Partitio duplex vrbis. 64.a.E
Partium congij Farnesiani descriptio. 499.b.C
Passionis Christi pia recordatio Dei beneficium est. 163.a.A
Passui duorum & semis pedum Romanorum aequalis fuit cubitus sacer. 119.a.D
Passus, cubiti, pedis, ac stadij comparatio. 93.b.B
Passus Romani & cubiti sacri collatio. 119.a.D
Passus continet pedes 5. 93.b.B
Patres, quorum auctoritate nostra sententia de vita Semnititur. 53.a.A
Patriae desiderium facile ad colloquendum de ea inuitat. 145.b.E
Patriarchae nomen quid significet, & quibus adhibeatur. 43.a.C
Patriarchae vox ex Hebraeo examinatur. 43.a.D
Patriarcharum priorum nomina inquirere vtile est. 38.a.D
Patrum tantorum sententia de loco Caluariae non est facilè reiicienda. 35.b.B
Patrum sententiae quomodo pro nobis spiritus interpellat. 49.b.A
Pauli argumentum aduersus Hebraeos, quod antiquum tabernaculum non sufficiat. 31.b.E
Paulum non agere de meritis Melchisedeci, probatur. 43.a.A
Paulus testimonio proprio exponitur. 46.b.B
Paulus quomodo Melchisedecum sine genealogia intelligat. 46.a.C
Pauperes cur libentius in fimeto quam nuda humo dormire soleant. 184.a.B

Pauperes opprimere vt in peccatum labantur quantum sit peccatum. 230.a.A
Pauperum commodis lex consuluit, quae facultatem tribuit ad tempus vendendi possessiones. 62.b.A
Pax gladio opponitur. 8.a.C
Pax pro incolumitate. 8.a.E
Pax in salutationibus quare adhiberi solita. 8.a.D
Pax quid sit. 8.a.B
Pax perturbationi opponitur. 8.a.D
Pax à Dei cultu procedit, bella à religionis defectu. 12.a.C
Peccata potius, quae sunt ruinae causae, deflet Ieremias, quam ipsam ruinam. 127.b.E
Peccata directè contra Deum facta omnium grauissima sunt. 228.b.E. quod tribus rationibus probatur. ibid.
Peccata omnia ad tria genera reducuntur. 224.a.E. ibid.b.A
Peccati mortalis quamuis minimi quanta sit grauitas. 228.b.B
Peccatorum contemptus quid faciat. 231.a.D
Peccatum omnia euertit. 130.b.A
Peccatum mortis Christi quomodo non sit dimittendum Hebraeis. 112.b.C
Pecunia vnde dicta. 338.a.D
Pecunia prima apud Romanos quae fuerit. 338.a.D
Pecuniae cupiditas omnibus humanis vsibus inutilis. 359.b.C
Pedem Romanum qua ratione inueniri posse putabat Hispanus quidam. 498.b.C
Pedem vnum & dimidium continet cubitus apud Graecos. 471.a.C
Pedes Christi quomodo in Caluariae monte fleterint. 32.a.B
Pedis iusta ratio ex milliaribus antiquis cur inuestigari non possit. 498.b.D
Pedis, cubiti, passus, ac stadij comparatio. 93.b.B
Pedis Romani longitudinem congij altitudo repraesentat. 500.a.A
Pedis antiqui ad nostrum palmum proportio. 493.a.C
Pedis, ac palmi mutua collatio. 468.b.A
Pedis, cubiti, palmi, quaenam ratio primum sancita fuerit. 468.a.D
Pedum, stadiorum, & cubitorum longitudines variae fuerunt. 93.b.C
Peliae illae trecentae, quae in vno scripturae loco trecentis auri minis singulae vestitae fuisse dicuntur, in alio vero trecentis aureis, quomodo intelligantur. 406.b.D
Penuria aquarum, aut earum in vnum locum deductio quanta obsessis damna afferat. 110.b.E
Perditionis causa populi Iudaici quae sit. 238.a.B
Περιτειχίσω muris circumdare significat. 89.a.B
Peripsema vox Graeca purgamentum dicitur. 33.b.E
Persae, & Scythae Martis loco adorabant Acinacem, hoc est ensem. 385.a.C
Persicum Imperium in quam Olympiadem inciderit. 141.a.C
Persidis Regum successio à Cyro ad Artaxerxem. 142.a.E.b.A.B.
Pes Colotianus. 498.b.B
Pes porrectus, constratus, quadratus quis dicatur. 469.a.A
Pes, qua ratione duos, quattuor, aut octo habeat semipedes. 469.a.B
Pes Graecus Romanum semuncia excedit. 492.a.D
Pes Romanus, vt assis, in duodecim etiam partes diuiditur. 339.b.C
Peti Lucae error. 350.b.A
Petitio Adoniae imperfectissima fuit. 147.b.D
Petitio filiorum Zebedaei in quo defecerit. 147.b.D
Petittus olim Romanis dicebatur, qui hodie bocalis. 482.b.D
Petra firmitatem denotat. 197.a.E
Petra frequenter Dei symbolum. 197.b.A
Petronij Syriae praesidis testimonium de principatu Hierosolymae. 121.b.C
Pharisaeorum de munditia error. 219.b.E
Phasaelon turris nomine fratris compellabatur. 79.b.C
Pietas naturae etiam defunctis seruanda. 231.a.A
Pigmentarij qui dicantur. 174.b.E
Pigmentarij, scruta vendentes, negotiatores idem sunt. 205.b.D.208.b.C
Pincernae munus antiquum & honorificentissimum. 144.b.A
Pinnae apud Latinos varia significatio. 201.a.D
Piscina duplex Hierosolymis, & quae earum nomina. 189.a.B
Piscina grandi opere constructa quaenam fuerit. 189.b.D
Piscina a Salomone aedificata Baptismi sacramentum indicat. 102.D
Piscina, forum, porta, & tota noua ciuitas à pecoribus denominabatur Gregis, Probatica & Bethesda. 102.a.A
Piscina superior cur ita vocetur. 189.a.E
Piscina Probatica portae Gregis proxima. 159.b.C
Piscina duplex Hierosolymis fuit. 113.a.C
Piscinae superioris auctor Salomon. 113.a.D
Platea latior quae dicatur. 175.b.C
Platea portae Aquarum. 202.b.E
Plateae portae Aquarum variae denominationes. 203.a.B
Plebiscitum vnde nomen, & vim legis obtinuerit. 479.b.B
Plebiscitum antiquum, quadrantalis pondus probans. 479.b.D
Plinij locus emendatus. 446.b.C
Plinij locus emendatus. 481.a.C
Plinij locus alter integritate donatus. 355.b.E
Plinij locus de Essenis correctus. 185.b.C
Plinio de nummis tractanti in quibus potissimum fides adhibenda. 354.b.A
Plinius de nummis agens qua ratione corrigi possit. 355.a.A.C.D
Plinius de nummis tractans emendatus, & explicatus. 354.b.B
Plumbum cur admisceatur, in conflando, ab aurificibus alijs metallis. 174.b.A
Pluuia temporanea quae dicatur. 25.b.B
Poena, & stipendium vnde dicta. 338.a.B
Poena parricidarum. 438.a.A
Poena & pudor temere se in disputationem incertam ingerentium. 166.a.D
Poena grauissima in eos, qui patrem vel matrem irrident. 155.b.C
Poena capitali sancitum, ne quis oleo sacerdotali inungatur. 175.a.A
Poenas pendere cur idem quod soluere. 338.a.C
Poenis maioribus, vel minoribus, pro dignitatis, et gradus ratione, multantur aduersus iura deliquentes. 481.a.E
Poëtae Cherili nobile de Iudaeis testimonium. 13.a.A
Poëtarum fabulae grauissimorum Scriptorum fidem abrogare non debent. 370.a.D
Politiae imitatores, non auctores fuere Romani. 335.a.A
Politicae artis quidquid in exteris gentibus obseruare potuerunt Romani, id omne ad suam rempublicam transtulerunt. 336.b.E
Pollux quid sentiat de choenice non constat. 448.a.B
Pomiferae arbores cur minus sint aptae operibus. 148.b.C
Pondera rerum non cuiusque experimento fallaci credenda sunt, sed Scriptorum communi assensu. 486.b.C
Pondera, & mensuras omnes vnus Farnesianus congius pristinae integritati restituere potest. 499.a.A
Pondera, ac mensurae Romanae, & Hispanae. 482.a.A
Pondera dum restituere conatur Agricola, rem inuentu impossibilem reddit. 350.a.D
Pondera Romana cur maxime selecta sint ad tractationem de ponderibus examinanda. 336.a.B
Pondera permutationis, quando & cur a iusto vnciarum pondere deuiare coeperint. 353.a.B
Pondera atque numismata cum arte aeraria simul inuenta. 387.b.E
Pondera, ac mensuras examinandi modus. 349.b.C
Pondera lapidea apud antiquos, qualia. 349.a.B
Pondera fuisse immutata, non est verisimile. 399.b.A
Pondera, & mensurae Romanorum antiquae. 491.a.E
Pondera mensuris, & mensurae pondere examinari olim solitae. 480.a.A
Pondera cur exaequari non possint denarijs antiquis. 498.a.E
Pondera Hispanica, & mensurae. 491.a.E
Pondera mensurarum ex Galeni sententia. 478.b.B. Item ex Dioscoridis. 479.a.A
Pondera nostra Romana sunt eadem cum antiquis. 415.b.C
Pondera, & mensuras regulae conuenire, quàm vtile sit reipublicae. 335.a.B
Pondera Hispana. 415.b.D
Pondera rerum antiquis scriptoribus in promptu semper fuerunt. 486.a.C

Pondera

Pondera cur incisa haberent vasa, quae ad mensurandum ex aere fiebant. 480.a.D
Ponderales vncias a mensuralibus quomodo distinguat Galenus. 487. b. A
Ponderare, mensurare, & expendere, Hebraeis eadem sunt. 453.b.C
Pondere etiam examinabant res, quas mensurabant, ante Romanos Hebraei. 488.b.A
Pondere examinantur mensurae Romanae singulae. 491.b.C.D
Pondere mensuras exigebant Romani, ac Graeci. 481.b.A
Pondere etiam examinari mensurae consueuerunt apud omnes gentes. 478.a.A.C
Ponderibus lapideis vtebantur Hebraei, quae sacculis asseruabant. 348.b. D
Ponderibus, & mensuris cognitis, cur regula cognoscatur, & contra. 334.b. D
Ponderibus Romanorum non modo vsi sunt Graeci, sed etiam vocibus. 365.b.A
Ponderibus respondentes mensurae Romanae. 492.a.E
Ponderibus a maioribus ad minora quomodo descendatur, & contra. 494.b.A
Ponderis Hispani Quintal partes. 416.a.A
Ponderis eiusdem sunt sicli, aurei, argentei, & aerei. 386. a. C
Ponderum, aut mensurarum examinatio cur a minimis non sit inchoanda. 498.b.A
Ponderum nomina, & phrases cur iudicijs tribuantur, & contra. 333. b. A
Ponderum, aut mensurarum vitiatores legibus tam humanis, quàm diuinis puniendi censentur. 337.a.C
Ponderum, ac numismatum antiquorum cum ijs nostri temporis collatio. 415.a.D
Ponderum cura, & custodia apud Romanos ad Quaestores spectabant. 349.a. C
Ponderum, & mensurarum prima inuentio, ac institutio. 331. b. A
Ponderum ac mensurarum mira proportio. 485.b.B
Ponderum sacrorum iniqua pertractatio quae damna afferat. 334.a. C
Ponderum tabulae exempla cur in aqua proposita sint. 490. b. D
Ponderum certa ratio hauritur ex Hebraeorum siclis. 352. a. D
Ponderum trium vsus mirabilis. 407.b. B
Ponderum, mensurarum, ac numerorum cognitio ad multos vsus necessaria. 330.b.C. & 331.a.A.B.C.D
Pondo non semper pro libra, sed & pro vniuersali pondere vsurpatur. 340.b. B
Pondo nomen indeclinabile quomodo legatur apud probatos auctores. 337.b. B
Pondus, & numus idem sunt siclus, stater, & tetradrachmus. 396. b. D
Pondus rubli cur statui vix possit. 483.b.D
Pondus rerum, quas metimur, eiusque inuestigandi commoda. 485. a. A
Pondus vini examinatum. 490. a. B
Pondus pro aestimatione cur accipiatur. 385. b. E
Pondus, mensura, & numerus in rebus quid significent. 33. b. A
Pondus multiplex & mensura Hebraeis a Deo inhibetur. 410. a. A
Pondus quando legitimum, & quando mensurae legitimae haberentur. 335.b. E
Populi purificatio quomodo fieret. 220. a. A
Populus Hebraicae vnde dicatur. 120.a.D
Populus Hierusalem à Nehemia ad restaurationem incitatus, semetipsum hortatur. 155.a. C
Porta Vetus vbi sita fuerit. 173. a. C
Porta Stercoris ad Orientem spectauit. 222.b. B
Porta pecoris, & turris Gregis idem sunt. 160.a. E
Porta turrium muliebrium eadem quae porta Ephraim. 215. a. B
Porta Ephraim ad Aquilonem posita. 176. a. B
Porta Gregis vtrum sit eadem cum Turri Gregis, cuius in Genesi fit mentio. 160.b. B
Porta Vallis vbi sita fuerit. 182.a. D
Porta Fontis quasi porta ad lauandum. 221.b.C
Porta Gregis à Dauide exstructa, à Salomone amplificata creditur. 161. a. A
Porta Sur eadem quae eiectionis. 90. a. D
Porta Fontis quare sic dicta. 187.a.C. ibid. b. B
Porta Beniamin duplex. 209. a. E. & vbi sitae fuerint. ibid. 210. b. B
Porta Aquarum cur sic dicta. 202.b.D
Porta Iudicialis templo ad Orientem proxima fuit. 206.a.D.223.a.A
Porta Fictilis a Chaldaeo Stercoris vocatur. 213.a.A
Porta Stercoris cur Essenorum dicta sit. 184.b.E
Porta Equorum cur sic vocata. 203.b.B. D
Porta Beniamin superior cur ita vocetur. 210.b.C
Porta Iudicialis, quae & Custodiae, quare sic appelletur. 206.a.E.207.a.A.208.a.D
Porta Anguli cur ita vocetur. 201. b. A
Porta fimetorum quae dicatur. 184. a. A
Porta Fontis vbi sita fuerit. 187. b. D
Porta Gregis templo proxima fuit, & omnium portarum celeberrima. 159. b. C
Porta Stercoris ad Occidentem fuit. 153.a. C
Porta ad Caluariam ducens cur duobus aedificatoribus sit assignata. 173. b. C
Porta Piscium, pungentium dicitur. 170.b. B
Porta Vallis vbi sita fuerit. 151.b.E. & cur sic vocata vbi Adrichomius reprehenditur. ibid.
Porta Gregis, modo porta S. Stephani dicta. 176.a.E
Porta Fictilis & eius situs. 211.b.B. eius locus. ibid.D
Porta Piscium vbi fuerit sita. 169.b.A
Porta Vallis non est eadem quae Gregis, contra opinionem Borchardi. 160.a. B
Porta Piscium Bezetae proxima, per quam irruperunt vrbem Chaldaei. 99.b. D
Porta Vetus ad Aquilonem respiciebat. 173.a D
Porta Iudicialis quae fuerit, vbi reselluntur, qui eam Caluariae proximam statuunt. 206.a. C
Porta Piscium & Secunda in eodem climate fuere. 168. b. E
Porta Custodiae vbi fuerit. 167.b. A
Porta Dauid ficta. 215.a.B
Porta Gregis etiam negotiatorum cur dicta fuerit. 161.a.E. dicta etiam Genath. item S. Stephani. ibid. b. A
Porta Vallis, nec Gregis, nec Fontis vnquam dicta. 152. a. A
Porta Anguli falso ad angulum Orientalem à Borchardo, Adrichomio, & Ariamontano collocatur, & vbi collocanda sit. 176.b. A. B
Porta Fontis, Fictilis, & Equorum non sunt eaedem. 187. b. D. vbi Adrichomius confutatur. ibid.
Porta Fontis, & aquarum diuersa. 153. b. E
Porta Aquarum quantum ab Equorum porta distet. 203. a. C
Porta Gregis cur data sit Eliasibo ad aedificandum. 161. a. D
Porta Gregis cur turris vocetur. 160.a. D
Porta Vallis non a valle Iosaphat nomen accepit. 181.b.D
Porta negotiatorum eadem cum porta Gregis. 215.a.B
Porta Beniamin superior iuxta Xystum sita in superioris Vrbis muro Aquilonari. 82.b.B
Porta Equorum cur domus Regiae diceretur. 203.b.E
Porta Piscium in muro Caenopolis aperta fuit. 115.b.C
Porta Aquarum, non templi, sed vrbis fuit. 222. a. C
Porta Essenorum quae sit. 92. b. B
Porta Equorum porta ciuitatis fuit. 204.a.A. & quomodo à Iosepho appelletur. ibid.D
Porta Piscium ad Occidentem vrbis a S. Hieronymo statuitur. 168.b. D
Porta Vetus a temporibus Melchisedeci integra perman. sit. 173.a. A
Porta Custodiae cur non dicatur etiam porta carceris. 207. a. C.D
Porta Vallis ante instaurationem Nehemiae Hierosolymis fuit. 151.a.E
Porta Aquarum cum alijs à Scriptoribus confusa. 202. b. B
Porta ad Caluariam, quare, & quando Vetus dici coeperit. 173.b. C
Porta Vetus quare dicta. 172.b.E
Porta Vallis non fuit eadem quae porta Gregis aut Fontis. 182. a. E
Porta Equorum in ima Valle Tyropoenon sita. 204.b.B
Porta, forum, piscina, et tota noua ciuitas à pecoribus denominabatur, Gregis, Probatica, & Bethesda. 102.a.A
Porta Stercoris non est ad Orientem statuenda, & qua de causa aliqui ad Orientem eam statuerint. 184.a. D. & vbi statuenda. ibid.b. A

Portae Gregis laudes ad ingressum Christi per eam referendae. 161. a. D
Portae Fictilis mentionem cur non fecerit Nehemias. 212. a. D
Portae & turres consignandae. 149. b. E
Portae Fictilis denominatio. 212.b.D.213.a.C.214.b.D
Portae cur non exstruantur in angulis murorum. 199. b. E
Portae Fontis & Aquarum diuersae. 187. b. C
Portae Ephraim a porta Anguli distantia. 176.a. A
Portae Gregis gloria & dignitas. 160.a.C
Portam piscium inter turrim Hananeel & portam Veterem statuentes decipiuntur. 167.b. E
Portam Piscium primo, mox Secundam inuasere Chaldaei. 169. a. C
Portam Gregis à Iacob Patriarcha vocatam fuisse Turrim Gregis opinatur auctor. 161. a. A
Portarum vrbis nomina, num restituta vel noua instituta fuerint, quaestio. 151. a. C
Portarum Hierusalem numerus & ordo. 118.a. E
Portarum Hierusalem numerus. 215.a.A. & earumdem nomina. 216.a.B
Portarum Hierusalem nomina non sunt confundenda. 202. b. C
Portarum duodecim nomina, & de alijs portis non vrbis. 215.a.C.b.A.B. C
Portas à Meridie non habuit vrbs Hierusalem & quare. 210. b. A
Porticibus atrij gentium cincta erat Antonia. 95. a. E
Porticus propriè, pons autem & turris appellatiuè Xysta dicebantur. 82.a. B
Potus nimius quae mala gignat. 439.b. C
Potus in cenis quantus fuerit antiquis. ibidem.
Praedicationis Euangelicae irradiatio ex Ierosolyma tamquam è centro egressa. 14 b. C
Praelati inobedientes & immisericordes reprehenduntur. 172. b. B
Praesidium vrbis in quo antiqui posuerint. 10.a.D
Praestantia & locus Regiae Salomonis. 202.a. A
Praestantia & dignitas sapientiae. 90. b. A
Praeteritorum recordatio amaritudinem parit. 20.b.B
Pretia vnciae auri, & marci quomodo inuestigentur. 417. b. A
Pretia auri Hispana. 417.a.C
Pretia auri Romana. 419. a. B
Pretia argenti Romana. 419. a. B
Pretium Christi Domini venditi. 402.a.B
Pretium pro agro Acheldema datum vtrum conueniens fuerit. 214. b. B
Prima sententia de Mello. 85. b. D
Primitiae hordei Deo offerebantur. 489. a. B
Princeps iniquo militi gratificans quae damna Reipublicae adferat. 237. a. B
Princeps virorum quis vocetur. 177.b.B
Principatus & maiestas Hierosolymae. 122.a. D
Principes subditos scandalizantes exemplo suo quam grauiter peccent. 172.a. E
Principes populi qui intelligantur. 221.a. D
Principes suspiciosi miseri, aulici miseriores. 146.b.E
Principes multi Hierosolymis habitarunt. 178.b.B
Principes militiae sibi inuicem subordinati, & quot vnusquisque sub se milites habuerit. 179.b. B
Principibus quae permittit Deus, vt mensuras imminuere, & huiusmodi, priuatis non similiter licent. 332.b.A
Principis iustitia quae commoda Reipublicae afferat. 53. b. C
Principium anni duplex fecerunt Hebraei à seruitute Aegyptiaca. 129.a. D
Principum ex tribu Iuda & Beniamin Hierosolymis habitantium numerus. 179.a. C
Prior murus idem est qui Dauidis. 102.b.E
Probatica piscina à Salomone exstructa fuit. 188.b. D
Probatica piscina portae Gregis proxima. 159.b. C
Probatica piscina. 100.a. E
Probaticae piscinae notio. 100.b. C
Probaticae & Bethesdae mirabili consilio simul commemorata nomina. 101.b.D
Processionum antiquissimus vsus. 220. b. C
Professores artis chimicae quid praestent. 174.b.C
Promissi longa dilatio peior est negatione. 358.b. C
Promissioni Doctoris cur imbris matutini, et serotini commemoratio addatur. 26.b. A
Pronepos Noë primus Iebus vrbis conditor fuit. 37. a. E
Prophetae & historici anni sacri mensura vti consueuerunt. 129.b. A
Prophetae non semper decem tribus intelligunt Israëlis nomine. 225.b.B.ibid.C. & quomodo omnes intelligantur. 228. a. B
Prophetia Danielis de Christo Domino intelligenda. 232. b. C
Prophetis ceteris cur maior fuerit Ioannes. 163.a.C
Proportio rerum cognosci potest, etsi earum magnitudo non cognoscatur. 474.a E
Proportio duodecupla auri ad argentum probatur ex sacris litteris. 415.a. A
Proportio cuiuscumque mensurae pluribus probatur testibus. 495.a. D
Proportio cubiti ad pedem, palmum, & digitum. 471.a.A
Proportiones corporis humani. 468.b. D
Proportionis tabula prima explicatur. 495. a. E
Proportionum tabula tertia, & eius quadruplex vsus. 496. b. A
Proportionum primae tabulae vsus tres. 495. b. C
Proportionum tabula quarta, & eius vsus. 496.b.E
Proportionum tres aliae tabulae, & earum vsus duplex. 497. a. B
Proportionum tabula secunda, & eius duplex vsus. 496. a. A
Propugnacula vnde dicantur. 117. a. A
Propugnaculum maximum erat templo Mello, vrbi autem templum. 88. a. D
Prudentia Nehemiae in assignandis muri aedificandi partibus vnicuique. 180. a. B
Psalmis frequens eiusdem verbi repetitio. 20. a. B
Psalmo Dauidis in dedicatione tabernaculi facto cur multa de Christo contineantur. 219. b. B
Psephina turris ab Herode quo loco posita fuerit. 176. b. C
Pseudoprophetarum mos homines ad mala impellere. 155. b. A
Publicani cur peccatores ab Hebraeis dicerentur. 332. a. E
Pudor & poena temerè se in disputationem ingerentium. 166. a. D
Pueri aliqui ante decimumquartum aetatis annum generarunt. 136. b. B
Pueri olim ab vndecimo aetatis anno etiam congiarium accipiebant. 439. a. B
Puerorum educatio vehementer commendatur. 218.a.B
Pulchritudinis exemplar quare homo dicatur. 465.b.C
Pulchritudo vrbis Ierusalem indicatur. 11. b. D
Pulchritudo templi intus & foris. 237.b.E
Pulchritudo omnis in Christo instauratur. 465.b.D
Pulchritudo Dei Optimi in humano corpore splendet. 465. a. D
Pulchrum quid sit ac pulchritudo. 465.b.A.B
Pulchrum nullum est ab arte, quod non humani corporis pulchritudinem imitetur. 465. b. E
Punctis Hebraei in scribendo quando vti coeperint. 391. a. A
Purificatio Leuitarum, Sacerdotum, populi, & muri quomodo fieret. 220.a.A
Puteo in Ecclesia sancti sepulcri memoriam Fontis Draconis conseruant. 152.b. E
Pythagoras senarium cubum maximi fecit. 435. a. D

Q

Quadrantal amphora cur dicta sit antiquis. 433. b. A. 434. a. A
Quadrantalis pondus probatum ex antiquo quodam plebiscito. 479. b. D
Quadrantalis sub nomine apud varios auctores sit amphorae mentio. 437.a.E
Quaestio duplex de Golgotha. 32. b. E
Quaestio de portae Piscium situ tempore restaurationis. 170. a. D
Quaestio, vtrum antiqua portarum vrbis nomina restituta, an noua instituta fuerint. 151. a. C
Quaestio soluitur vulgatae lectionis. 168.a.E
Quaestio, vtrum solus Dauid, vel alij quoque Reges murum superioris vrbis aedificauerint. 89. a. E
Quaestio, vtrum Essenorum nomine ab Hebraeis sint vocati

cati Christiani, an Iudaei religiose viuentes, discutitur. 185.a.A
Quaestionem de Melchisedeco famosissimam Hieronymus. afferit. 42. a. E
Quaestionum liber veteris, & noui testamenti non est Augustini. 42. b. B
Quaestionum liber veteris ac noui testamenti nulla ratione tamquam Augustini admittendus. 50. a.B
Quinii item numeri, & magnitudinem mensurae diuersis nominibus proferunt Hebraei. 180.a.E
Quarta Romana quae, & quomodo expensa. 483.b. A
Quartam vnam eodem frumento bis ita complere, vt vna alteri pondere respondeat, fere impossibile est. 483.b. A
Quartarius, heminae dimidium. 440. a. D
Quartas quattuor continet rublum. 483. a. C
Quartillo Romano sextario quarta sui parte minor. 482. b. B
Quartillo mensura Hispana, item açumbre, quot vncias pendeant. 482.a. E.b. B
Quartum scelus, quodnam vocetur. 224.b. A
Quartum frugum, quarta liquorum mensura dicebatur. 462. a. C
Quinarij origo & Victoriati nomen. 354.a.A
Quinarius seu victoriatus quot asses valuerit. 347.a.A
Quinque muri spatia mille cubitos efficiunt. 183.b.C
Quintal quantum pendeat, & vnde dicatur. 484. a. A
Quintal ponderis Hispani partes. 416.a. A
Quintal pondus Hispanum, & cantaro vnde deducantur. 415. b. D
Quot annis auctor in descriptione vrbis laborauerit. 166. a. B

R

RAbbini non bene tractant de mensuris. 329.b.B
Rabbini tenebriones sunt. 83. b. C
Rabbinorum error de canticis Salomonis damnatur. 8. b. A
Radij solis cur acutis verubus conferantur. 212. b. C
Raphaim vallis. 65.b. A
Rapus, & napus serenda, quantum in singula iugera seminis poscant. 439.a. D
Ratio Grsepsii refellitur. 401.a. C
Ratio & anima in quo conueniant & differant. 45.a.B
Ratio alia nominis Moria. 26. b. E
Ratio propter quam Ophel obscurus dicatur. 85. a. E
Ratio prima Hieronymi de Caluaria soluitur. 36.a. C
Ratio status quae damna Reipublicae adferat. 128.a.D
Ratio tertia Hieronymi de Caluaria explicatur. 36.b.A
Ratione humanitatis Christus dicitur sacerdos, & est, non ratione diuinitatis. 49. a. C
Rationes variae eorum, qui apud Hebraeos defunctorum corpora comburi solita asserunt. 193. b. C. earum refutatio. ibid. D
Rationes aliquot, quibus probatur, duplicem Hierosolymis fuisse vrbem. 39. b. C
Rationes, experimenta nostra, & scriptorum sententiae in idem confluunt. 485.b. B
Rationes, cur aliquis possit licite petere, quae sint. 147. b. C
Rationibus iisdem omnes de Melchisedeco haereses confutantur. 51.a. B
Rationibus pluribus Diui Augustini probatur Filium tantùm incarnatum, non autem Spiritum sanctum. 45. a. A
Rebecca per Melchisedecum consuluit, quando Dominum consuluisse dicitur. 48. a.E
Rebeccae fronti ornamentum quadruplex datum. 404.a.D
Rebeccae quod datum est aureum ornamentum quale fuerit. 403.b C. Item cuius ponderis. 404.a. A
Rechabitarum familia celebris. 185.b.D
Rechabitae cur strictioris vitae quam Esseni fuerint. 186. a. B
Recordatio praeteritorum amaritudinem parit. 20.b.B
Recordatio pia Passionis Christi beneficium Dei est. 163. a. A
Reditus Hierosolymam omnino Iudaeis praeclusus. 240. a. A
Regem Hierusalem fuisse Melchisedecum probatur ex Genesi. 56.b. C
Reges super lectis cum aromatibus comburendi antiqua consuetudo. 467.a. B
Reges ac sacerdotes quare vnctionis Christi participes dicantur. 232.b. B
Regia Agrippae quae Assamonaeorum fuerat, occidentalis, ac proxima templo fuit in inferiore ciuitate. 81. a. A
Regia Salomonis in Orientali colle montis Sion exstructa fuit. 77.a. E
Regia Herodis non fuit in eodem loco, quo Dauidis Regia. 77. a. C
Regia Agrippae aula vocatur. 81.a. C
Regia superior & inferior quae sint. 80. b. D
Regia Dauid in colle Iebusaei sita fuit. 76.a. E
Regia Dauid in editissimo occidentali colle montis Sion sita erat. 76.b. C
Regiae Herodianae magnificentia. 80. a. D
Regiae Salomonis locus & praestantia. 202.a. A
Regiae senioris Herodis situs. 80.b. B
Regiae Salomonis imminebat templum. 77.b.A
Regiae Assamonaeorum situs. 81.a. E
Regiae Salomolis forma & elegantia. 202.a. C
Regibus vina propinandi modus. 144.b.E
Regibus vina propinanda praegustare mos antiquissimus. 144.a.C
Regij horti qui sint. 56. b. E
Reginae domus in monte Sion exstructa continens fuit domui Salomonis. 75. a. E
Regio mortis locus damnatorum. 33.b.A
Regio mortis quaenam, & vbi fuerit. 182.a. A
Regio tota cur Moria dicatur. 30. b. B
Regiones & exitus viarum vrbis. 216.a.C b.A.B.C.D
Regiones caeli quomodo assignent Cosmographi. 15.b.B
Regiones caeli respectu Hierosolymae obseruantur in sacris litteris. 15.a.B
Regiones caeli à sacra Scriptura frequenter vsurpatae. 15. b C
Regiones caeli ex permanenti situ, & non ex mobili capiendae. 15.b.A
Regionis circa Iordanem magnitudo & vbertas. 200. b. E
Regis aquaeductum Iosephus Fontem Siloë vocat. 92.b.C
Regiorum ministrorum peruersa natura. 155.b. E
Regis hortus in valle Hennon. 98.b.D
Regis nomine cur Salomon vocetur, & intelligatur. 189.b.C. 202.a. A
Regni tempus vniuscuiusque Regum Babylonis. 139.b.B
Regnum Chaldaeorum vna cum captiuitate Hebraeorum finem accepit. 141.a B
Regula cognita cur mensurae, & pondera cognoscantur, & contra. 334.b.D
Regula quid dicatur. 335.a. A
Regula, seu lingula aurea, quam furatus est Achan, Iosue 7. quid penderet. 385 b. D
Regula, siue lingua aurea, quam furatus est Achan Iosue 7. quid fuerit. 384.b.C.D
Regulae mensuras, & pondera conuenire quàm sit vtile. 335. a. B
Regum corda quomodo dirigat Deus, non cogat. 150 b.A
Regum defunctorum vestes, lecti, ac reliqua cum aromatibus comburebantur. 467.a.C
Regum mos est, tributa ex qualibet causa imponere, & neque ea cessante amplius auferre. 87.a.D
Regum & sacerdotum capita mungi solent. 191. a. E
Regum Persidis successio à Cyro ad Artaxerxem. 141.a. E.b.A. B
Reipublicae gubernatorum ad architectos comparatio. 330. b. B
Reipulicae vitia facile in ciues influunt; non ita horum in illam. 366.a.E
Repetitio eiusdem vocis quandoque apud Prophetas inuenitur. 402. a. B
Repetitio eiusdem verbi psalmis frequens. 20. a. B
Reprehensio haereticorum politicorum. 65. b. D
Reprehensio Iudaeorum. 163. a. A
Rerum prima exemplaria, seu principia sequutus esse videtur Vitruuius. 468.b. B
Rerum, quas metimur, pondus, eiusque inuestigandi commoda. 485. a. A
Rerum proportio cognosci potest, quamuis earum magnitudo non cognoscatur. 474. a. E
Responsio Abrahami filio data, apta pia & fidei plena. 27. b. E 27. b. E
Responsio, quod non repugnet Melchisedecum sine patre dici, & eundem Sem fuisse. 46 a. A

Respon-

Responsiones vanae quorundam de genealogia Melchisedeci refutantur. 44.a.B
Respublica, seu ciuitas quid sit. 330. b. C
Reflaurationis vtrinsque Hierosolymae spes sepulta. 41. a. C
Rex consiliarius vocatur, vt inuidiosa nomina deuitet. 60. b. D
Ritibus & ludis Graecorum foedati fuerunt Hebraei. 82. a. B
Robur quale genus supplicij fuerit. 92. a. A
Rogel fons cur sic sit dictus. 107.b.A
Riberae & D.Thomae de portae piscium situ opinio probatur. 168.b.E.169.a.A
Roma in tredecim regiones diuisa. 179. a. E
Roma aemulatrix omnium gentium. ibidem
Roma Romae iacet sepulta. 152.b. D
Romae pulcherrimi aquaeductus ad 40. palmos sub terra reperiuntur. 152.b. D
Romanae mensurae ponderibus respondentes. 492.a.E
Romani politiae quidem aemulatores, sed non inuentores fuerunt. 335. a. A
Romani Imperatores quomodo iustitiam suis numismatis essingerent. 333. b. C
Romani ac Graeci pondere mensuras exigebant. 481. b. A
Romani quidquid habent rempublicam maxime decens, id ab antiquis Hebraeis desumptum est. 478.a.D
Romani antiqui quomodo nummos cudebant. 357.a.B
Romani, dena sestertium dicentes, millia subintelligebant. 359.a.B
Romani vallem Iosaphat oppleuerunt. 152.b. A
Romani ad suam rempublicam transtulerunt quicquid politiae in exteris gentibus obseruarunt. 336.b.E
Romanorum mensurae, tum aridorum, tum liquidorum. 442. b. D. E
Romanorum medimnus amphorae duplus. 441. a. D
Rubli pondus librae sexcentae. 483.b. D
Rubli pondus cur statui vix possit. 483.b.D
Rublum quot sextarios contineat. 483.b.C
Rublum nulla certa est mensura. 483.a.C
Rublum quomodo sit duplex Romae. 483.a.D
Rublum quot pondo praestet panis rusticani. 448.b. C
Rublum frumenti quot libras pendeat. 486.a.A. B
Rublum quattuor quartas continet. 483.a. C
Rublum equi onus non longè portandum. 483.a.C
Ruinae causas potius quam ipsam ruinam deflet Ieremias. 127.b. E
Rupertus, & R.Salomon, de comparatione iustorum & reproborum cum stellis & puluere, reijciuntur. 126.a.D

S

SAcellum sacrificij Abrahami in monte Caluariae aedificatum venerabile. 30.b. D
Sacerdos Dei & hominum mediator alijs vice Dei benedicit. 47.b.A
Sacerdotale munus perpulchrum olim Synagogae monile, nunc Ecclesiae. 395. a. B
Sacerdotes quomodo contra domum suam aedificasse dicendi sint. 201.a.B
Sacerdotes ac Reges quare vnctionis Christi sint participes. 232. b. B
Sacerdotes cur agrum Acheldema emerint. 193.b. A
Sacerdotes de campestribus Iordanis qui sint, & quare ita dicantur. 200.b. B
Sacerdotes aurifices fuerunt, & quare. 205. a. D
Sacerdotis munus quale sit. 49.a. B
Sacerdotium Christi quibus exemplis aeternum esse ostendatur. 46.b.D
Sacerdotium Christi qua ratione differat à Leuitico. 43. a. A
Sacerdotium hereditarium erat. 221.a. E
Sacerdotium duplex, Christi, & Aaronis. 55.a.B
Sacerdotum & Regum capita inungi solent. 191.a.E
Sacerdotum habitatio vbi fuerit. 201.a.A
Sacerdotum, Leuitarum, populi, & muri purificatio quomodo fieret. 220.a. A
Sacramentum Baptismi indicat piscina à Salomone aedificata. 102. a. D
Salem aliquando proprium, aliquando appellatiuum. 9. a. D
Salem vrbs in monte Acra aedificata fuit. 39.b. A
Salem proprium Hierosolymae nomen, & vbi Sichem paruo tempore accommodatum est. 9.b.C
Salem Benianimitae, Sion Iudaei incoluerunt. 109.a.D
Salem cur templum significet. 10. a. C
Salomon & Achaz ante vndecimum aetatis annum generarunt filios. 136.b. C
Salomon auctor Mello fuit. 88. a. B
Salomon ingentes diuitias in sepulcro Dauidis condidit. 195. a. C
Salomon superioris piscinae auctor. 113. a. D
Salomon cur fontem Siloë in vrbem induxerit. 191.b.A
Salomon septem annis domum Domini aedificauit; tredecim subsequentibus domum suam. 88.a.C
Salomon Hierosolymam muro quodam circumdedit. 102. b. C
Salomon quantum donauerit operarijs templi, opere absoluto. 411.a.C
Salomonis aquaeductus instauratus. 192.a.D
Salomonis Regiae forma & elegantia. 202. a. C
Salomonis magnificentiae argumentum fuit aedificatio Mello. 87.a. A
Salomonis Regiae templum imminebat. 77.b.A
Salomonis Regia in colle orientali montis Sion exstructa fuit. 77.a. E
Salomonis domui continens fuit domus Reginae in monte Sion exstructa. 75.a.E
Salomonis placidum imperium quid mystice insinuet. 191. a. D
Saluatoris Christi oculi fontes sunt perennes omnium bonorum. 187. b. A
Salutatio olim consueta Regum qualis fuerit. 147.a.A
Sanaballat & Tobias principes Samaritanorum. 150. b. C
Sanctificata Deo qualia debeant esse. 161.b.D
Sanctorum memoria odoratis vnguentis comparatur. 394. b. B
Sanctorum opinionem cum eorum reprehensione facile deserere non licet. 446. b. A
Sanctos reprehendere non licet, nedum Vulgatam carpere. 473. a.B
Sanctuarij siclo quare omnia aestimari praeceperit Deus. 390. b. D
Sanctuarij siclum Septuaginta didrachmum vocant. 397. b. E
Sanctuarij siclus quare dicatur. 386.a.B
Sanctuarij siclus cur sic dictus. 399.a.D
Sanctuario mensuras maiores, plebi vero minores datas fuisse, verum non est. 456.b. D
Sanctum quid dicatur. 161.b. D
Sapientia Ioab commendatur. 171.b.A
Sapientiae testimonium ad Christum sub Melchisedeci figura relatum. 54. a. E
Sapientiae dignitas & praestantia. 90.b.A
Sata triginta continet corus. 455.a.B
Satis triginta aequalis est cori magnitudo. 459.b.A
Satum, eiusque, & cori ad modium, & medimnum proportio. 455.a. A
Satum, & vrna aequales mensurae, sicut ephi, & metreta. 455. b. B
Satum Hebraeorum vnum continet modium cum dimidio. 455. b. A
Satum, & modius nomine similes mensurae, capacitate dissimiles. 455.a.D
Scandalum, quod passiuum vocant Theologi, Christus deuitare studet. 405.a.B
Sceleratorum neruus cur non fuerit in templo. 210.a.D
Scelerum omnium fomes est & origo, obsurdescere ad diuina verba. 135.a.D
Scelus venditi Christi quantum exaggeret Amos propheta. 223.b.E
Scelus Iudaeorum omnium hominum scelera vincit. 223. b. C
Schema, vrbis Hierusalem quadratum fuisse ostenditur. 165.a.E.ibid. b. D
Schema assis, & vnciae partes simul colligens. 343
Schemate quadrato vrbs sancta fuit aedificata. 165.a.E
Scopus huius operis quis sit. 466.a.B
Scortium quot sextarios contineat. 483.b. D
Scortia quot contineat rublum. 483.a.D
Scribendi mos antiquus in tabulis ceratis. 128.b. B
Scriptores non bene conciliantur mensuris nouis adinuentis. 442.a.A

Scriptores

Scriptores quando censendi sint de mensuris sibi proprijs loquuti. 444. b. C
Scriptores, & effigiatores vrbis sanctae erroris conuincuntur. 166.a. C
Scriptoribus in gratiam viuentis alicuius Principis scribentibus, sua scripta ijs dicantibus fides non habenda. 195. a. E
Scriptoribus antiquis rerum pondera in promptu semper fuerunt. 486. a.C
Scriptorum communi assensu rerum pondera, non fallaci cuiusque experimento credenda sunt. 486.b. C
Scriptorum testimonijs duplex batus probatur. 451.a.A
Scriptorum sententiae, experimenta nostra, & rationes in idem confluunt. 485.b. B
Scriptura sacra cur mare Occidentem vocet. 15.a.D
Scriptura sacra quod ostenditur, id maxime habendum credibile; non autem quod tantum nobis credibile videtur. 410.b.E
Scriptura Hierusalem quae dicatur. 395.a.A
Scriptura sacra Hebraicae scripta vberes Ecclesiae fructus adfert. 375.a. D
Scripturae sensum potius quam verba, plerumque reddunt Septuaginta interpretes. 476.b.A
Scripturae sacrae mathematicas rationes, & nimium exactas saepe abijciunt. 475.b.C
Scripturae sacrae fides, & auctoritas quanta sit. 396.b.A
Scripturae sacrae testimonia de duplici Hierusalem. 40. b. B
Scripturae sacrae testimonia cur audienda tantum, non autem aduersus eam disputandum. 396.b. B
Scripturae sacrae testimonia probant, plures fuisse hortos in valle Iosaphat. 99.a.D
Scripturae sacrae secundum vulgarem vsum loquuntur. 473. a. A
Scripulum quomodo diuidatur. 341. a. D
Scripula quot in aureo, vel quot aurei in libra contineren. tur, quare non expresserit Plinius. 355 b.C
Scripula quot in vncia. 341. a. D
Scripuli diuisio. 341. a. D
Scruta vendentes, pigmentarij, & negotiatores idem sunt. 205.b.D. 208.b.C
Scythae, & Persae Martis loco adorabant Acinacem, hoc est ensem. 385.a. C
Scuta illa trecenta, quae in vno Scripturae loco trecentis aureis singula vestita fuisse dicuntur, in alio vero trecentis minis, quomodo intelligenda. 406.b.D
Scuta auri in auro. 418.a. A
Scuta Romana, Iulij, baiochi. 418.a.D
Scutella, Latina vox, a cotyli deducta videtur. 447.b.B
Scutella semisextarij communis est, sextarij tamen aliquam dari, non est a communi vsu alienum. 447.b.C
Scuti aurei pondus. 420.b. D
Sedeciae annus Regni decimus, Nabuchodonosoris decimus octauus fuit. 129.a. C
Sedecias quas miserias passus sit à Rege Babylonis. 129. a. C
Sedere Domini, stare ministri est. 120.a.A
Selibra, seu vnciae octo, apud aurifices dicitur marcho. 416. a. A
Sem in medio positus circumcisi & incircumcisi verum typum Christi refert. 54.a. B
Sem & Seth quam gloriam prae ceteris in hominum genealogia adepti sint. 54. a. A
Sem Abrahamo superuixisse probatur. 52.b. B
Sem Abrahamo superuixisse certum est. 52.b.A
Semi & Abrahami vitae varia computatio. 52.b.D
Semicubito cubico batus aequalis est. 477. a. A
Semicubito par palmus maior. 470. b. C
Semidiameter maris aenei quot fuerit cubitorum. 476. a.A
Semiminas tres pro sesquimina scribunt Graeci. 339.a. A
Semipedis Romani antiqui longitudinem quo pacto quis consequi possit. 498.a.A
Semisextarium capiens scutella communis est, sextarium tamen continens dari etiam potest. 447.b.C
Semisiclum cur in drachmam conuertant Septuaginta. 404. a. E
Semisiclum numquam dictum fuisse siclum, vnde constet. 400. a. C
Semisiclus aereus antiquus Hebraeorum quas formas impressas haberet. 392. b. E
Semisiclus didrachmae aequalis probatur. 404.b.C
Semisiclus quid. 403. b. B
Semisiclus aereus quando percussus fuerit. 393.a.C
Semisses, & tremisses aurei quando primum signati. 356. b. A
Semisses, ac tremisses aurei alteram, vel tertiam argenti partem continentes cur, & a quo percussi. 356.b.E
Semissis vsurae quid sit, vel dimidiae centesimae. 361. b. E
Semo quomodo seruitus à Chanaeis sit exhibita. 58.b. E
Semodius quid. 442.b. B
Semum tantùm dignum Hierosolymae conditorem credi posse probatur. 59. a. A
Semuncia vnde dicatur. 340.b. B
Semuncia quid. 338.b. D
Semunciam Romanam excedit pes Graecus. 492.a. D
Senatoribus ad inopiam redactis olim quid darent Romani. 449.a.C
Senioris Herodis Regiae situs. 80.b. B
Sensus loci de Melchisedeco, cur sine genealogia dicatur, declaratur. 44.a. D
Sententia secunda de Mello. 86.a. A
Sententia eorum, qui ab alio, quam à Sedecia Rege initium septuagenariae captiuitatis ordiuntur, aliquot rationibus infirmatur. 133. b. C
Sententia eorum, qui Eraclam patrem, & Asfaroth matrem Melchisedeci asserunt, reijcitur. 52. a. D
Sententia eximia S. Hieronymi in Iudaeos. 229.a.D
Sententia Adrichomij de situ turris Hananeel refellitur. 163. b. B
Sententia Iosephi de compositione vocis Hierusalem declaratur. 10. a. A
Sententia certa est, quae Sem Abrahamo superuixisse tradit. 52. b. A
Sententia santorum patrum de loco Caluariae non est tam facilè reijcienda. 35. b. B
Sententia prima de Mello. 85.b.D
Sententia Hieronymi & Eucherij est, Melchisedecum esse conditorem Hierusalem. 56.a. D
Sententia duplex de septuagenaria captiuitate refellitur. 133. b. A
Sententiae variae de Ophel. 83. a. E
Sententiae variae auctorum de partibus & situ montis Sion. 75.b.D
Sententiae Patrum quomodo pro nobis interpellat spiritus. 49. b. A
Sententiae variae de talento vnde exortae. 368.b. B
Sententiam illam esse falsam, quae Sionis collem Mello vocat, ostenditur. 76.a. B
Sesqui quid significet, & quomodo vsurpetur. 338.b. E
Sesquialterum quid, & cur sic dicatur. 340.a. D
Sesquipedem, alias cubitum, inter longitudinum mensuras vsurparunt Romani. 469. a. D
Sestertij nummi idem eadem nota semper significantur. 360. b. B
Sestertij, vel sestertia decem totidem nummos significant. 358. b. D
Sestertij, denarij, & victoriati, eodem pondere, & nomine manente, valor auctus. 354.a.C
Sestertij auri & argenti quomodo sint computati. 420. b. B
Sestertiorum numerus quomodo proferendus. 421.a.D
Sestertium decies, quid significet. 359.b.A
Sestertium quadringenta millia erant census equestris. 359. a. D
Sestertium Romani qua ratione vsurpent. 358.a.A
Sestertium dena cum dicerent Romani, millia subintelligebant. 359.a.B
Sestertius antiquus nostra aetate cur nullus conspiciatur. 354. a. C
Sestertius vnde dicatur. 358.a.C
Sestertius, & sestertium pro eodem olim aliquando accepta. 358.a. D
Sestertius quot asses valeat. 346.a.D
Sestertius, & nummus pro eodem vsurpata a Cicerone. 363. a. A
Seth & Sem quam gloriam prae ceteris in hominum genealogia adepti sint. 54.a. A
Seriem familiarum amplissimarum solet mors interciderе. 46.a. E
Serui Dei puri qui sint. 156. b. A
Serui olim iugulari soliti ad summorum ducum sepulcra. 207. b. D

Serui

Serui cur quondam ergastulis detinerentur. 203.a.B
Seruis quod olim singulis mensibus dabatur, demensum dicebatur. 448.b.E
Seruitus Hebraeorum triplex. 238.b.C.D
Seruitus quomodo Semo à Chananaeis sit exhibita. 58.b.E
Seruitus triplex finem sortita est, vltima numquam finietur. 239.a.A
Seruus dicitur quasi à nece belli seruatus. 58.b.A
Septa templi quousque protensa fuerint. 204.a.E. eaque duplicia fuere. ibid. b.A
Septuaginta, chum, pro ephi substituentes, contextum potius verborum, quàm mensurarum aequalitatem respexerunt. 446.a.C
Septuaginta interpretes batos scripsere in libris Regum, at in Paralipomenis, metretas. 450.a.D
Septuaginta interpretes vulgatae lectioni conciliantur. 171.a.C
Septuaginta interpretes, sensum plerumque Scripturae reddunt, potius quam verba. 476.b.A
Septuaginta, & Vulgatus quomodo in maris aenei magnitudine concordent. 476.a.C
Septuaginta tum choenicem, tum etiam cotylem pro bato posuerunt. 448.a.E
Septuaginta interpretes mensuras exaequare non curant. 448.b.A
Septuaginta interpretes quomodo Scripturam sacram traduxerint. 376.b.A
Sepulcra sibi in rupibus excidere in suis praediis maxime in vsu fuit Hebraeis. 389.a.A
Sepulcra Regia Hierosolymis extra vrbem plura fuere. 196.a.C
Sepulcri cura quid innuat. 194.a.A
Sepulcri Dauidici forma. 196.b.C
Sepulcrum Dauidis ad tempora Apostolorum vsque duraui t. 195.b.B
Sepulcrum Dauidis Salomonis quoque dicitur. 194.b.E
Sepulcrum dirutum antiquis omen erat. 195.b.C
Sepulcrum Iacob, & duodecim Patriarcharum an idem fuerit. 388.b.C
Sepulcrum verè habitatio domus dicitur. 147.a.B
Sextans est vnciae dimidium. 347.a.E
Sextarij pars duodecima cyathus. 439.b.A
Sextarij Romani mensuram simul cum ipso nomine vsurparunt Athenienses, non sic alij Graeci. 445.a.B
Sextarij pondus diuersis rebus plenum diuersum est. 447.a.B
Sextarij quattuor argenti viui libras centum pendent. 485.a.C
Sextario Romano par est logus. 463.a.D.E
Sextario Romano minor quartillo quarta sui parte. 482.b.B
Sextario minorem faciens logum ratio ex ouis desumpta infirmatur. 463.b.D
Sextario aequalis logus. 462.a.D
Sextario liquores omnes pariter ac fruges mensurabantur. 439.a.C
Sextariorum centum & octo Batus maior. 451.b.C
Sextarios quot habeat metreta. 444.b.A
Sextarios quot contineat batus. 442.a.C
Sextarios aequos tres & viginti quarta rubli Romani continet. 483.b.C
Sextarios quot habeat vrna. 444.b.A
Sextarios quot contineat scortium. 483.b.D
Sextarios quot contineat modius. 442.b.B
Sextarios quot contineat aßaron, seu gomor. 461.a.B
Sextarios sex continet Romanos chus par congio. 445.b.C
Sextarium hordei libram vnam pendere, qua ratione comprobari possit. 481.a.A
Sextarium logo parem Romani constituerunt. 464.a.C
Sextarium quindecim ponderalibus vncijs exigi falso ex Galeni verbis colligunt recentiores. 488.a.A
Sextarium Atticum minorem fuisse Romano videtur asserere Galenus. 445.a.A
Sextarium Romanum Attico parem esse vnde constet. 447.a.A
Sextarium scutella capiens dari potest, semisextarium tamen continens frequentior est. 447.b.C
Sextarium, & mensuras omnes ipso minores, tam aridis, quàm liquidis mensurandis communes fecerunt Graeci, & Romani. 447.b.E
Sextarium olei menstruum inter cibaria olim seruis tribuebatur. 439.a.C
Sextarium apud Graecos, & Romanos eundem fuisse, vnde constet. 444.b.D
Sextarius frumento Romano plenus quot pendeat vncias. 486.a.A
Sextarius vnus atque idem apud Scriptores antiquos, non multiplex inuenitur. 461.a.C
Sextarius vini in vncias viginti, olei vero in octodecim diuidebatur. 487.a.B
Sextarius vnde dictus. 439.a.C
Sextarius adhibitus ad mensurandum congium. 351.a.D
Sextarius idem Romanus, Hebraeas, Graecas, ac Romanas mensuras aequat. 461.a.C
Sextarius qua ratione sex ouis compleri possit. 464.a.A
Sextarius cur dicatur librarius. 480.b.A
Sextarius tritici quantum panis conficiat. 448.b.D
Sextarius quarta pars cabi. 462.a.B
Sextarius, eiusque variae formae, & denominationis ratio. 435.a.E.& b.A.B
Sextarius in duas heminas seu cotyles diuiditur. 459.b.A
Sextula cur dictus sit solidus. 357.b.B.C
Sextula quid sit. 340.b.E
Siclis, seu argenteis triginta an potuerit emi ager ille, de quo Euangelista. 403.a.B
Sichem non magis in itinere fuit Abrahamo de Paneade reuertenti, quàm Hierusalem. 57.a.D
Sicilicus pro sicilo vbi apud Epiphanium legendus. 398.a.E
Sicilicus quid sit, & vnde dicatur. 340.b.D
Sicli, aurei, argentei, & aerei sunt eiusdem ponderis. 386.a.C
Sicli argentei transeuntes ad mercatores qui in Scriptura dicantur. 387.a.D
Sicli an fuerint, idest, tetradrachmi, argentei illi, quibus venditus est Christus. 402.a.C.D.& b.B
Sicli nomen Graecis etiam fuit in vsu. 383.b.A
Sicli deni singulis è centum sexaginta operariorum millibus dati a Salomone. 411.a.B
Sicli auri singuli duodecim argenteis pondere paribus aestimantur. 415.a.B
Sicli triginta, quibus Christus fuit venditus, quantum valeant. 214.b.C
Sicli antiqui inscriptio, & nota. 377.a.B.C.D
Sicli aurei quinquaginta sexcentis argenteis sunt pares. 414.a.E
Sicli mentio, inter Hebraea numismata, cur primo loco ponatur. 383.a.C
Sicli aurei non sunt ab argenteis diuersi. 403.a.C
Sicli antiquas litteras multi Scriptores probant. 376.a.D & b. per totam.
Sicli quidam Hebraei antiqui argentei ab auctore appensi semunciam singuli pependerunt. 397.a.C
Sicli argenti numeratis exsoluebatur talentum. 412.b.C
Siclo minus est adarchonim, tertia saltem illius parte. 412.a.D
Siclo sanctuarij quare omnia aestimari praeceperit Deus. 390.b.D
Siclo quae fuerint nomina. 383.a.A
Siclorum tria millia continet talentum. 409.a.E
Siclorum meminit Demetrius Graecus ad Hebraeos scribens. 400.b.D
Siclum semuncia aliquanto minorem fuisse, cur putarit Pradus. 397.a.D
Siclum pro sicilico vbi posuerit Epiphanius. 398.a.E
Siclum sanctuarij didrachmum vocant Septuaginta. 397.b.E
Siclus aeris certum pondus indicat. 384.b.A
Siclus sanctuarij quare dicatur. 386.a.B
Siclus semunciae pondus habuit. 397.b.A
Siclus sanctuarij stater, seu tetradrachmus fuit. 398.a.B
Siclus Persicus quid valeret. 383.b.B
Siclus, tam vulgi, quam sanctuarij, viginti habuit obolos. 400.a.B
Siclus in pondere publico, seu regio dicitur legalis ac iustus. 399.a.C
Siclus, et antiqui characteres a Mose Gerundensi Hebraeo probati. 376.a.B
Siclus duplex Rabbinorum figmentum. 397.b.A.& 399.b.D
Siclus subintelligendus est, quoties aureus, vel argenteus legitur. 401.b.C

Siclus

Siclus quare dicatur mina. 407. a. A
Siclus, & stater pro eodem accipiuntur. 383.b.B
Siclus idem sanctuarij, sanctus, publicus, iustus, regius, ac integer dicitur. 399.a.A.D
Siclus sanctuarij cur dictus. 399.a.D
Siclus duplex nullo certo Iosephi testimonio probari potest. 400.b.A
Siclus subduodecuplus non est admittendus. 414. a.A
Siclus praeciae pondus significat. 384.a. A
Siclus, stater, tetradrachmus, sunt idem pondus, & idem nummus. 396.b. D
Siclus quando dicatur talentum. 411. b. B
Siclus Hebraeorum numisma tetradrachmo Attico aequalis. 386.a. B
Siclus antiquus semunciae nostrae aetatis Romanae omnino aequalis. 352. a. D
Siclus qui intelligatur, vbi dicitur Absalonis caesaries pependisse ducentos siclos. 398. b. C
Sideralis scientia vnde accepta. 374.b. A
Significatio Bethesdae quae sit. 100.b.D
Significatio mystica aquae Siloë. 191.a. D
Significatio Gethsemani. 99.a.C
Significatio & varietas Xysti apud Latinos. 81.b.C
Significationes variae vocis Generationis. 139.a.A.B. & 137. a. A
Siloa quid sonet. 190.a.B. & quare ita dictus. ibid.a.E
Siloë & Gibon quomodo idem fons sint, & quomodo diuersus. 190.a.D. 191.a.B
Siloë fons ab Occidente Vrbis manabat. 187.b.E
Sine nuptiali veste in conuiuium intrare quale scelus sit. 91. a. B
Sion mons quare mons vocetur. 20.a.D
Sion ad tribum Iuda, Salem ad Beniamin pertinuit. 73. b. C
Sion mons erectus in titulum. 21.b. A
Sion commune nomen excelsum significat. 20.b. A
Sion omnes ciuitatis montes generali nomine vocantur. 20. a. A
Sion Hierosolymae praefertur, quia Ecclesia potissimum ex gentibus constata. 40.b. A
Sion mons comparatur frutici pulcherrimae pullulanti. 109. b. A
Sion alijs montibus comparatur. 19.b.D
Sion mons quare titulus dicatur. 20. b. C
Sion mons ab Oriente in Occidentem procedit. 18.b.E
Sion & Acra montes erant praecipui in vrbe, sed pluribus collibus diuisi. 109.b.C
Sionis & Salem murus à Dauide coniuncti, nouis super additis muris. 102.b. D
Situs trium turrium celsissimus. 79.b.E
Situs & locus monumenti Fullonis. 107.a. B
Situs montis Sion idem est hodie, qui olim fuit. 76.b.B
Situs ac dispositio gazophylaciorum templi. 204. b. E
Situs Regiae senioris Herodis. 80.b.B
Situs montis Caluariae. 19.a. E
Situs Regiae Assamonaeorum. 81.a.E
Situs ac dispositio montis Acra. 22.b.B
Situs ac dispositio montis Caluariae. 32. b. D
Situs portae Vallis. 182.a. D
Situs Hierosolymae. 13.b. C
Situs montis Gibon. 115.a. C
Sortibus etiam iaciendis deseruiebat vrna. 438.a.E
Societas vt humana consistat, mensurae in Republica instituae. 330.a. E
Societas & virtus ieiunij & orationis. 146. b. B
Socrates quos diceret insanire. 334.a.D
Soli comparata Hierusalem. 13. b. E
Solidi minores, hoc est iusti ponderis, sublatis alijs, cur facti. 356. b. B
Solidi tertia pars cur tremissis dicta. 357.b. C
Solidi ad vnciae partes proportio. 357. b. D
Solidus cur sextula etiam dictus. 357.b.B.C
Solidus cur, & quando dictus sit aureus. 357. b.A
Solis radij cur verubus acutis conferantur. 212.b.C
Solitudo imperio & felicitati contraria. 120.a. B
Solum Hierosolymae primogenito suo Noë dono dedit. 58. a. B
Solutio argumenti ex Baruch desumpti de septem generationibus. 135.b. B
Solutio primi argumenti Anonymi. 42.b. E
Solutio secundi argumenti Anonymi. 43.b.B
Solutio argumenti tertij Anonymi. 45.b. A
Solutio argumenti quarti Anonymi. 47.a. E
Solutio argumenti quinti Anonymi. 48.a. D
Solutio argumenti sexti Anonymi. 48. b. C
Solutio argumenti septimi Anonymi. 48. b.E
Solutio argumenti octaui Anonymi. 49. a. B
Solutionem pacti pretij differre, & munera a subditis accipere aeque mala sunt. 414. b. C
Sordibus sontium non minus quàm stercorum expurgari solet ciuitas. 90.b. C
Sortes tribuum, earumque diuisio ab exordio mundi a Deo fuit excogitata. 62. b. B
Spatia muri inaequalia inter aequales diuisa duas ob causas fuerunt. 165.a.A.B
Spatia singula inter turres ducentorum cubitorum. 93. a. B
Speculari. 21. b. A
Speluncae Hebraeorum sepulturae. 193.a.A
Spes vtriusque partis Hierosolymae restaurationis sepulta. 41. a. C
Spes in Deo maxime laetificat. 219.a. A
Spes omnium malorum remedia ceu penu quoddam continet. 187. a. D
Sphaerica figura in quo a cylindrica differat. 474.b.A
Spiritus quomodo pro nobis interpellet, Patrum sententiae. 49. b. A
Stadij, passus, cubiti ac pedis comparatio. 93. b. B
Stadijs singulis quadringentos cubitos tribuit Iosephus. 118. b. B
Stadiorum, cubitorum, & pedum longitudines variae fuerunt. 93. b. C
Stadium passus 125. pedes 625. cubitos 416⅔. continet. 63. b. B
Stagnum Salomonis idem quod Natatoria Siloë. 92.b.C
Stagnum amygdalon quare inferior piscina vocetur. 113. b. B
Stare ministri, sedere Domini est. 120. a. A
Stater, seu tetradrachmus fuit siclus sanctuarij. 398.a.B
Stater idem qui & tetradrachmus. 383. b. D
Stater & siclus pro eodem accipiuntur. 383. b. B
Stater, siclus, tetradrachmus, sunt idem pondus, & idem nummus. 396. b. D
Stater & tetradrachmon idem significant. 364.a. E
Statera examinandi pondera vsus vbinam adhuc vigeat. 353. a. A
Staterae examen etiam significatur talento. 368.b. D
Staterae, seu trutinae genere quo vti debeant mensurarum, ac ponderum indagatores, ne decipiantur. 347. b. D
Staturae humanae mirabiles proportiones. 468.b.D
Staturae humanae quarta pars est cubitus. 471.b.D
S. Stephanus in valle Iosaphat lapidatus fuit. 161.b.A
Stercoris porta non est ad Orientem statuenda, & qua de causa aliqui eam ibi statuerint. 184. a. D. vbi autem statuenda. ibid.b. A
Stercoris locus quare dictus sit mons Caluariae. 33.b.D
Stercoris porta ad Orientem spectauit. 222. b. B
Stercoris porta ad Occidentem fuit. 153. a. C
Stipendium, & poena vnde dicta. 338.a.B
Stratagema, quo Madianitae victi sunt. 172. a. B
Styli ferrei vsus apud antiquos. 128.b.C
Stylus in libra quando perpendiculari filo respondeat. 332. a. A
Subscriptio legis a Deo latae quae fuerit. 332.a.D
Substantiam deperdunt Iuristarum errores; Medicorum, vitam. 345.a.C
Successio Regum Persidis à Cyro ad Artaxerxem. 142.a.E & b. A. B
Successorum Nabuchodonosoris anni quomodo numerentur. 139. a. B
Summa & impari ratione obscura vocantur. 83.b.B
Summas etiam maximas cur ad marauedinos reducant Hispani. 416.b.A
Superior ciuitas à Iosepho vrbs vocatur, inferior suburbium. 93. b. E
Superioris vrbis murus à Dauide constructus fuit. 88. b. A
Superlatiuorum vice, quibus carent, Hebraei voce Dei vtuntur. 19.b. C
Superstitio tituli nefariam adorationem exhibuit. 21.a.B
Supplicij maximi loco carcer, & tenebrae habebantur. 91. b. E

Supre-

Superstitio Graecorum in reüciendis vocibus peregrinis quid ipsis mali adferat. 450. b. C
Supputatio concors probat turres fuisse latitudine aequales, spatia vero longitudine aequalia. 94. a. C
Sur eadem est porta, quae electionis. 90. a. D
Surgendi verbo strenuum animi decretum significatur. 159. a. B. item sollers. ibid.
Susa, castrum metropolis. 145. b. D
Symbola idololatriae, montes & excelsa. 21. a. B
Symbolum Christi fuit Ieremias, dira patiendo à sacerdotibus noctu. 211. a. B
Symbolum damnatorum hircus. 196. b. C
Syri etiam Hebraei sunt. 373. a. D

T

Tabernacula Sem, quae Deus inhabitasse dicitur, Hierosolyma sunt. 59. b. B
Tabernaculum secundum sanctum sanctorum vocatur. 237. b. D
Tabula prima proportionis explicatur. 495. a. E
Tabula secunda proportionum, & eius vsus duplex. 496. a. A
Tabula tertia proportionum, & eius vsus quadruplex. 496. b. A
Tabula quarta proportionum, & eius vsus. 496. b. E
Tabulae aliae tres proportionum, & earum vsus duplex. 497. a. B
Tabulae ponderum vsus primus quid ostendat. 494. a. A
Tabulae ponderum titulus explicatus. 491. a. A
Tabulae primae proportionum vsus tres. 495. b. C
Tabulae ponderum exempla cur in aqua proposita sint. 490. b. D
Tabularum ad examinanda pondera in hoc opere appositarum ordo. 491. a. A. & b. A
Tabularum quattuordecim in hoc opere appositarum fabrica, & vsus. 490. b. B. & 499. b. A. 495. a. A
Tabularum columnae quomodo progrediantur; quomodo vero lineae. 495. b. A
Tabularum numismatum ac ponderum, quae in hoc opere continentur, vsus varij. 421.
Tabulis binis legis Christi crux comparatur. 31. b. A
Tabulis ceratis scribebant antiqui. 128. b. B
Taciti cum Iosepho concordia de celsitudine turrium in muris Vrbis. 117. b. A
Taciti de Hebraeorum mortuis corporibus sepeliendis sententia probatur. 193. b. D
Tacitus quot hominum millia Hierosolymis obsessa tradat. 123. b. C
Talenta pauciora, quàm quae in sacra Scriptura narrantur, non concordarent templi magnificentiae, et expensis. 411. a. A
Talenta immerito tot finxit Grsepsius. 369. a. B
Talenta omnia in sexaginta minas diuidit Pollux, minas singulas in centum drachmas. 369. b. A
Talenta Graecorum diuersa ad Hebraeos non pertinent. 410. a. A
Talenta duo ab vno portari non possunt. 412. b. C
Talenti notiones variae. 368. b. C
Talenti multiplicis computatio confusionem parit maximam. 408. b. A
Talenti Graeci confusio aliena est a sacra Scriptura. 369. a. D
Talenti pondus. 408. b. D. & 409. b. A
Talenti vera computatio. 412. a. D
Talenti Hebraici forma. 408. b. D
Talenti ad minam, & minae ad drachmam eandem semper proportionem seruasse gentes, non est verisimile. 369. b. B
Talento eodem, ac siclo ferrum quoque ponderatur. 409. b. E
Talentorum diuersorum diuersus valor. 369. b. A
Talentorum, & minarum numerus diuersus in Euangelio idem diuersa ratione demonstrat. 406. a. D
Talentum numismaticum Iosephi mendis nititur. 411. b. D
Talentum quid significet. 368. b. C. & 369. a. A
Talentum pro siclo accipi, quidam falso putant. 410. b. D
Talentum multiplex Graecorum exemplo non probatur. 410. a. C
Talentum Hebraeorum. 408. a. D
Talentum auri, argenti, & aeris idem est. 409. b. C
Talentum duplex non reperitur in sacris litteris. 409. b. B
Talentum multiplex figmentum est. 409. b. E
Talentum tria siclorum millia continere probatur. 409. a. E
Talentum quomodo exsolueretur. 412. b. C
Talentum pro siclo poni putauit Eupolemus, solùm 1. Paralip. 22. non alias. 411. b. A
Talentum, & mina numquam signata sunt. 412. b. C
Talentum quando dicatur siclus. 411. b. B
Talentum diuersum non retulit Iosephus, sed minam. 410. b. C
Talentum non solum pro certa re, sed etiam pro incerta, & indefinita sumitur, siue sit pondus, seu numerus, seu etiam mensura. 369. a. B
Talentum si pro siclo acciperetur 1. Paral. 22. nulla ratione stare posset, vt centum siclorum aureorum millia solùm in templo essent expensa. 411. a. C
Templi vniuersi area quanti empta fuerit. 414. a. D
Templi area quanti aestimata fuerit. 413. b. E
Templi aquilonare latus nullo alio muro cingitur intra murum Bezetae. 104. a. E
Templi intus & foris pulchritudo. 237. b. E
Templi septa quousque fuerint protensa. 204. a. E. eaque duplicia fuere. ibid. b. A
Templi operarijs, absoluto opere, quantum donauerit Salomon. 411. a. C
Templi oraculo mons Caluariae confertur. 31. a. A
Templi et vrbis aquilonare latus munitum fuit à Salomone muro Bezetae. 104. b. A
Templi in exstructione quot artifices habuerit Salomon. 411. a. B
Templi operarijs Tyrijs quantum, & a quibus in singulos menses tribueretur annonae. 459. a. A
Templo maximum propugnaculum erat Mello, vbi autem templum. 88. a. D
Templum quomodo fuerit perpetuum. 64. a. A
Templum dicitur mons Sion. ibidem.
Templum vnicorni comparatur. 63. b. C
Templum & arcam quanto olim fauore Deus prosequeretur. 31. a. D
Templum Regiae Salomonis imminebat. 77. b. A
Templum cui rei destinatum fuerit. 209. b. A
Templum à tribus lateribus inaccessum. 97. a. E
Templum ad tribum Beniamin pertinuisse, argumenta probant. 63. a. C
Templum etiam ad tribum Iuda pertinuisse probant argumenta. 63 b. B
Templum ab Herode constructum longe fuit inferius eiusdem Regia; quanto magis Salomonico. 80. a E
Templum Dei quanto in honore habendum exemplo Iudaeorum & Turcarum. 204. b. A
Templum in summitate montis Moria exstructum fuit. 64. b. A
Templum Salomonis fuit Christo simillimum. 466. a. B
Temporanea pluuia quae dicatur. 25. b. B
Tempus, quo, & coepta, & perfecta fuit instauratio. 209. a. A
Tempus Regni vniuscuiusque Regum Babylonis. 139. b. B
Terminus tribus Iudae & Beniamin. 64. b. D
Ternariae formae quid, & quid binariae. 356. b. B
Tenebrae & carcer maximi supplicij loco habebantur. 91. b. E
Tenebrae carceri sunt simillimae. 91. b. A
Ternarius numerus pro indefinito. 224. a. B
Ternarius numerus cur multitudinem significet. 224. a. D
Terra Abrahae promissa terra Chanaam dicitur. 52. a. D
Terraemotus Oziae Regis praesumptionem puniens. 18. a. C
Terrae vmbilicus quare dicatur Hierusalem. 13. b. B
Tertij muri descriptio. 105. b. E
Tertij muri nomine totius muri ambitus intelligendus. 118. a. C
Tertius murus quis propriè, & quare sic vocetur. 105. b. B
Tertius murus non est coeptus ab Agrippa aedificari, sed latior instaurari. 108. b. D
Tertius murus ante captiuitatem fuit aedificatus. 110. a. A
Testimonia Hebraeorum post Christi mortem aniliaſ sunt deliramenta. 57. b. C

Testi-

Testimonia sacrae Scripturae probant, plures hortos in valle Iosaphat fuisse. 99.a.D
Testimonia sacrae Scripturae de duplici Hierusalem. 40. b. B
Testimonio proprio Paulus exponitur. 46.b.B
Testimonio proprio conuincuntur Hebraei. 26.b. B
Testimonio Iosephi, & Egesippi probatur, Melchisedecum fuisse conditorem Hierusalem. 56.a. B
Testimonium sacrae Scripturae, metropolim multarum gentium fuisse Hierosolymam. 122.b. A
Testimonium nobile Cherili poëtae de Iudaeis. 13.a.A
Testimonium Agrippae Regis Iudaeae de Hierosolyma comprobatur. 122.a. C
Testimonium sapientiae ad Christum sub figura Melchisedeci relatum. 54.a.E
Testimonium Isaiae ad Christum sub Abrahami victoris, & Melchisedeci iusti nomine relatum. 54.b. A
Testimonium Petronij praesidis Syriae de principatu Hierosolymae. 121. b. C
Tetradrachmo Attico aequalis fuit siclus Hebraeorum numisma. 386. b. B
Tetradrachmon, & stater idem significant. 364.a.E
Tetradrachmus, seu stater fuit Sanctuarij siclus. 398.a.B
Tetradrachmus, stater, siclus, sunt idem pondus, & idem nummus. 396. b. D
Tetradrachmus, & stater idem sunt. 383.b.D
Tetrobolon quid, & qualiter signatum. 365. a. D
Textus Ezechielis explicatus. 490.a. A
Thecua ciuitas, & quaenam fuerit. 171.a.E
Thecuitidis mulieris Absalonem Dauidi conciliantis constantia laudatur. 171.b. B
Theologiae studiosis mensurarum, ac ponderum cognitio cur necessaria. 331. a. D
Thesei numisma quod fuerit. 364. a. D
D. Thomae, & Riberae opinio de ritu portae Piscium probatur ab auctore. 168.b.E. 169.a. A
Thuribuli antiqua forma. 392.a. E
Timere quid significet apud Hebraeos. 24. b. D
Timor vocatur Deus, quasi vnicè timendus. 25.a C
Timor filiorum, quo parentes venerantur. 24.b. D
Timoris Domini natura & effectus. 25.a.B
Tituli varij librorum sacrae Scripturae. 125. b. A
Tituli superstitio nefariam adorationem exhibuit. 21. a. B
Titulus libri Paralipomenon. 125.b.B. & quibus nominibus vocetur alijs. ibid.C. D
Titulus quare dicatur mons Sion. 20. b. C
Tobias, & Sanaballat principes Samaritanorum. 150. b. C
Topheth Vallis vbi sit collocanda. 212.a C
Topheth vallis etymon. 99. a. E
Torquis Regius in nummo Hebraeorum antiquo efformatus describitur. 394. a. A
Torrens Cedron ab Aquilone in Meridiem fluxit. 154. a. E
Tostatus refellitur. 194.a. C
Totus mons Sion non dicebatur ciuitas Dauid nisi per quandam extensionem. 75.a.D
Tractus meridianus vrbis munitissimus, & numquam ab hostibus oppugnatus. 19.a. B
Transitum à parabola ad veritatem negare aliquando non possumus: sed sine delectu id facere non decet. 91.a.A
Translatio viarum ad actiones. 21.a.D
Tremissibus minores aurei quare numquam in vsu fuerint. 357.a. A
Tremissis cur tertia solidi pars dicta. 357.b.C
Tres muri Hierusalem non vndequaque mutuò se ambiunt. 78. a. D
Tribui vtrique indistinctè Hierosolymam adscribere periculosum. 62 a.D
Tribui Beniamin, & Iudae ex aequo Hierosolymam adscribendam, videtur sacra Scriptura probare. 61.b.D
Tribui Beniamin adscribenda vrbs. 62.a.C
Tribus duae Hierosolymis habitarunt. 126. b. D
Tribus Beniamin fines. 210. b. A
Tribus ne permiscerentur, Dei lege cautum est. 62.a.E
Tributa ex qualibet causa imponere mos Regum est, & neque ea cessante amplius auferre. 87. a. D
Tributi quantitas, tempus, vsus, solutores, & exactores. 404. b. B
Tributorum exactores cur peccatores ab Hebraeis dicti. 332. a. E
Tributum soluere Romanis se non teneri, quomodo Christus Dominus ostendat. 404 b.E
Tributum, quod Deo soluebatur, Romanis soluere a quo iussi sint Iudaei. 404.b. D
Tributum, quod prius Deo soluebant, quis primus indixerit ab Hebraeis soluendum Romanis. 405.a. C
Tributum non aliud Hebraeis imposuere Romani, quàm didrachmi. 405. a. E
Tributum quoddam ab Hebraeis Deo primùm, quotannis, Deinde Romanis penderetur. 403.b.B. & 404.b.A
Tribuum sortes, earumque diuisio ab exordio mundi à Deo fuit excogitata. 62.b. B
Triginta argentei quibus Christus fuit venditus. 402.a.B
Tritici & mannae differentia. 462. b. B
Tritici ad hordeum proportio sesquialtera. 489.b.D
Tritici modius quantum pendat. 489. b. C
Tritici corus quot cubitis feratur. 457.b.A
Triticum qua proportione hordeum superet. 335. a. D
Trutina cur deceptionum in ponderando seminarium. 350. b
Trutina deceptioni magis subiecta, quàm bilanx. 349. b. A
Trutinae, seu staterae genere quò vti debeant mensurarum, ac ponderum indagatores, ne decipiantur. 347. b. D
Tryblion, & cotyle pares mensurae. 447.b.A
Turcarum, & Iudaeorum exemplo commonstratur, quanto in honore templum Dei sit habendum. 204.b. A
Turres duae Hierosolymae, altera tenebrae, altera inquisitio dicta. 164. a. A
Turres & portae contignandae. 149.b. E
Turres fuisse latitudine aequales, & spatia longitudine aequalia, probat concors supputatio. 94. a. C
Turres murorum quadratae vicenum cubitorum erant. 93. a. B
Turris Hananeel situs. 165. b. E
Turris Hananeel vbi sit statuenda. 163.b. A
Turris Hananeel, & eius situs. 162.b.A
Turris Emath immensa celsitudo. 162. a. E
Turris Emath praestantia. 117. b. C
Turris Antoniae descriptio. 95.b. D
Turris Emath significatio. 162.a. C
Turris Siloë, quae octoaeccim homines sua ruina oppressit, vbi sita fuerit. 192.a. A
Turris Gregis nulla alia est praeterquam porta Gregis. 161. a. C
Turris Gregis cur filia Sion vocetur. 161.a.B
Turris Hippicos monti Sion borealis est. 89.b.D
Turris Hananeel quare sic dicta sit. 162. b. C
Turris furnorum cur ita vocetur, & vbi sita fuerit. 180. b. E. 181. b. A
Turris Mariammes vxori cognominata. 79. b. D
Turris Gregis, & porta pecoris idem significant. 160.a.E
Turris Hananeel cur vocetur turris gratiae, siue donorum Dei. 163.a.E
Turris Hananeel vtrum plurium angulorum fuerit. 106. b. E
Turris Phasaelon fratris nomine compellatur. 79.b.C
Turris Psephina quo loco aedificata fuerit ab Herode. 176. b. C
Turris Gregis, de qua in Genesi legitur, vtrum eadem sit cum porta Gregis. 160. b. B
Turrium numerus, & mensura Vrbis. 165. b. C
Turrium trium situs celsissimus 79. b. E
Turrium in muro vrbis aequalis altitudo in collibus, & vallibus. 116. a. B
Turrium celsitudo in muris vrbis. 117. a. E
Typum Christi refert Sem, positus in medio circumcisi, & incircumcisi. 54. a. B
Tyri Imperium quomodo peruenerit ad Artaxersem. 149. a. C

V

Vallem Iosaphat Romani oppleuerunt. 152. b. A
Vallis Tophet vbi statuenda. 212.a. C
Vallis cadauerum quaenam, & vbi fuerit. 33.a.E
Vallis Raphaim. 65.b.A
Vallis artificum quae dicatur. 65. b. B
Vallis Tophet etymon. 99.a. E
Vallis porta non accepit nomen a valle Iosaphat. 181.b.D
Vallis porta vbi sita fuerit. 151.b. E. Et cur sic dicta.

vbi perstringitur opinio Adrichomij. ibidem.
Vallis aut campus Regis dicitur vallis Hennon. 56.b.C
Vallis montium Dei cur dicatur vallis Iosaphat. 18. b. A
Vallis portae situs. 182.a.D
Vallis cadauerum monti Gibon proxima. 115.a. D
Vallis Cedron quae vocetur. 107.b. D
Vallis Ennon dispositio & locus. 211.b. E
Vallis porta non est eadem quae Gregis, contra Borchardum. 160.a. B
Vallis porta fuit Hierosolymis ante instaurationem Nehemiae. 151.a.E
Vallis porta, nec Gregis, nec Fontis vnquam dicta. 152. a. A
Variae vocis Mello interpretationes. 85.b. C
Variae auctorum sententiae de situ, & partibus montis Sion. 75.b. D
Varietas & significatio Xysti apud Latinos. 81. b. C
Varietas lectionum ex multis causis oritur. 398.b. C
Vas quoddam dicitur Caph apud Hebraeos. 447.a.D
Vasa, quae ad mensurandum ex aere fiebant, cur pondera etiam ipsa incisa haberent. 480.a. D
Vasa congiaria, & Fidelia congialis idem sunt quod congius. 439.a. A
Vasorum omnium, vrna maxime in vsu. 438.b.D
Vatabli falsa interpretatio in Paral. 2. cap. 4. nu. 7. 450. a. A
Vaticanae Bibliothecae descriptio. 377. a. E
Vaticinium & fletus Ieremiae de calamitate Hierosolymae. 127.b. A
Vbertas, & magnitudo regionis circa Iordanem. 200. b.E
Vectes aliquando lignei, aliquando ferrei solent esse. 183.b. A
Vectis cur ita vocetur. 183. a. D
Venditio quomodo perfecta censeatur. 330 a. E
Ventum, & Acinacem, hoc est ensem Scythae adorabant. 385. a. D
Ventus Africus vnde perflet. 114.b. E
Verba Hebraica Danielis de abominatione variè multi interpretantur. 235.b.C
Verba alienae linguae difficile est proferre, difficilius scribere, difficillimum, si sint Hebraica verba. 101.a.B
Verba eadem repetita non aliud significare, sed idem confirmare solent. 464.b. B
Verba Saluatoris (Tunc qui in Iudaea sunt, &c.) si vt hortatoria accipiantur, difficillima sunt intellectu. 236.a.A. eorum litteralis sensus Augustino difficilis, Hilario impossibilis. ibid.D. vbi Maldonati interpretatio ceteris obscurior. ibid. b. A
Verbo surgendi strenuum animi decretum significatur. 159. a. B. item sollers. ibid.
Verbum plura significat Hebraeis. 332.b.D
Verbum Dei solum est incarnatum, non autem Spiritus sanctus. 44. b. D
Veritatem ab Haereticorum calumnijs vindicat, qui asserit, Tribus oportuisse discretas manere. 61. b. C
Versionis Latinae error Iosephi deprehensus. 104.a. C
Versionum varietas obest inuestigandis mensuris. 330. a. A
Vestes, lecti, & alia quaedam Regum defunctorum cum aromatibus comburebantur. 467.a.C
Veteres quare muros vrbis amfractibus clauserint. 95. a. B
Vetus porta vbi sita fuerit. 173. a. C
Vetus porta quare dicta. 172.b. E
Vetus porta ad Aquilonem respiciebat. 173.a. D
Vetus porta a temporibus Melchisedeci integra perduranit. 173.a. A
Viarum Vrbis exitus, & regiones. 217.a.C.b.A.B.C.D
Viarum ad actiones translatio. 21. a. D
Vici vrbis qui appellentur. 178. a. A
Vici Hierusalem nominibus pagorum eius distinguebantur. 186.b.D
Victimas caedere in firmandis pactis solitum. 233.a.A
Victoriati nomen, & quinarij origo. 354.a.A
Victoriati, sestertij, & denarij, eodem pondere, & nomine manente, valor auctus. 354. a. C
Victoriatus, seu quinarius quot asses valuerit. 347.a.A
Vicus Bethsur, & eius denominatio. 197.b.C
Vicus Maspha quare ita vocetur. 192.b.A
Vicus Ceilae. 198.a. D
Vicus Betbacharam quare ita dicatur. 186.a.D.ibid.b.B
Vicus Hierusalem, quare ita vocetur. 178. a. E
Vidua quasi colligata. 120.b. A
Viduae donum. Luc.21.V.1.& 2.quod fuerit. 366.a.B
Vina Regibus propinandi modus. 144. b. E
Vina Palaestinae vt plurimum rubra. 490.a. A
Vina Regibus propinanda praegustare antiquissimus mos est. 144. a. C
Vindicta à Christo de occisoribus suis sumpta quae fuerit. 233. a. D
Vindictae peccatorum cur ignis sit aptissimus. 225.a.A
Vineae primus plantator cur Noe dicatur. 186. a.E
Vini cuiusdam conditi pretium. 362. a. A
Vini, & olei mensura fuit congius. 436. a. A
Vini cornu, seu sextarius in vncias viginti diuidebatur; in octodecim vero olei. 487. a. B
Vini, aquae, & aceti pondus idem. 486. b. A
Vini pondus examinatum. 490. a. B
Vini amphora frequenter à Iurisconsultis vsurpata. 437. a. D
Vinum, quodnam pondere grauissimum. 490.a.B
Virga Domini maximae consolationis est. 172.b.B
Virga Aaron, & vrna mannae impressa nummis, quid referrent. 390. b. C
Virgo quare vocetur Hierusalem. 16. a. C
Viri cubitus quare dicatur, qui ad mensuram assumitur. 467. b. A
Viri Iericho ex qua tribu fuerint. 168. a. D
Viri Iericho ditissimi fuerunt. 168. a. A
Viridaria, aut horti, non sunt iuxta Sichem. 97. a.C
Virorum fortissimorum infinita in Iudaea multitudo. 122. a. A
Virtus, & societas ieiunij, & orationis. 146. b.B
Visus pulcritudinem significat. 11. b. C
Vitae Semi, & Abrahami vana computatio. 52. b.D
Vitam deperdunt Medicorum errores; Iuristarum, substantiam. 345. a.C
Vitia Reipublicae facile in ciues influunt, non ita horum in illam. 366. a. E
Vitruuij auctoritas. 466.a.C
Vitruuius expurgatus. 458. b. C
Vitruuius prima rerum exemplaria, seu principia videtur sequutus. 468. b.B
Vltimus dies, quare hominis dicatur, & non reliqui. 29. a. A
Vmbilicus medium terrae, & cor medium maris quare dicantur. 14. a. C
Vmbilicus terrae quare dicatur Hierusalem. 13.b. B
Vmbilicus & cor quare ad significandum maris, & terrae medium transferantur. 14. b. D
Vncia, quae nunc Romae in vsu est, ac in Hispania, an sit eadem cum antiqua. 397. a. E
Vncia, & drachma eaedem apud Romanos, & Graecos. 341. a. C
Vncia cur commune pondus vocetur. 420. b. C
Vncia nostra mundo coaeua. 415. b. A
Vncia dimidium est sextantis. 347. a.E
Vncia vnde dicatur. 340. b. A
Vncia in septem denarios fuit olim diuisa. 345. a. D
Vncia quot drachmas contineat. 341.a. B. quot idem scripula. a. D
Vnciae mensurales, qua ratione ex ponderalibus factae sint. 487. a. A
Vnciae partes in schemate. 342. a. D
Vnciae auri, & marci pretia, quomodo augeantur. 417. b.A
Vnciae, & assis partes simul colligens schema. 343
Vnciarum cubicarum certo numero continentur omnes amphorae partes. 435. a.A
Vncias in duodecim distributas cur fuerit as. 338.a. D
Vncias ponderales à mensuralibus quomodo distinguat Galenus. 487.b.A
Vncias sexdecim pendet Romana foglietta. 482. a. D
Vncias quot pendeat sextarius frumento Romano plenus. 486. a. A
Vncias mensurales quot contineat olei hemina; quot vero ponderales. 487. b. C. D
Vncias cubicas quot contineat modius. 436.b.B
Vncijs singulis denarios octo tribuit Plinius. 446.b.E
Vncijs ponderalibus quindecim sextarium exigi, falso colligunt ex Galeno recentiores nonnulli. 488.a.A
Vnctio Regibus & Sacerdotibus fieri solita. 191.a.E

Vnguen-

Vnguentis odoratis sanctorum memoria comparatur. 394. b. B
Vnicorni comparatur templum. 63. b. C
Vnicorni Deus confertur. 63. b. C
Vocationem gentium significat benedictio Iapheti. 60. a. B
Voce Dei vtuntur Hebraei vice superlatiuorum, quibus carent. 19. b. C
Vocibus diuersis cur aliquando idem exprimatur in scriptura. 402. a. A
Vocis Ierusalem compositio, & notio. 11. b. A
Vocis Hierusalem etymologia. 11. a. A
Vocis Moria tertia interpretatio. 27. a. C
Vocis goatha notio. 33. b. B
Vocis eiusdem repetitio non inusitata Prophetis. 402. a. B
Vocis multiplex notio, dignitatem, non confusionem sermoni adfert, dummodo seruetur ordo. 375. a. C
Vouentium animas suas Deo, apud Hebraeos, tam virorum, quam feminarum mulctae quae, à quoto, & ad quotum vsquae aetatis annum soluerentur. 396. b. E
Vox Patriarchae ex Hebraeo examinatur. 43. a. D
Vox, iustus, quomodo hoc loco accipienda. 228. a. C
Vox Christi in Cruce pendentis, Eli, Eli ex psalmo desumpta est. 101. a. E
Vox golgotha cur à nonnullis habita sit Chaldaica. 33. a. B
Vox Gophel turri Emath duplici de causa potest conuenire. 164. a. B
Vox Ierusalem Christi Ecclesiae potissimum conuenit. 11. b. E
Vr Chaldaeorum ciuitas vbi sita fuerit. 54. b. B
Vrbem Hierusalem nonnulli Sedec, hoc est iustitiam dictam putant. 61. a. D
Vrbem inferiorem oppugnauerunt, ceperunt, atque incenderunt filij Iuda ante tempora Regum. 74. a. A
Vrbem irruperunt Chaldaei per portam Piscium, quae Bezetae proxima fuit. 99. b. D
Vrbes plures eodem nomine in Palaestina compellatae. 9. a. C
Vrbis pulcritudinem vox Ierusalem indicat. 11. b. D
Vrbis praesidium in quo posuerint antiqui. 10. a. D
Vrbis Hierusalem nomen multiplex. 7. a. A
Vrbis intelligentia ex montium dispositione pendet. 16. b. D
Vrbis primum nomen non fuit Iebus. 10. b. C
Vrbis Hierosolymae colles praecipui quattuor. 19. a. E
Vrbis dimensio testimonijs sacrae Scripturae comprobatur. 118. b. D
Vrbis montium dispositio. 19. a. C
Vrbis superioris murus à Dauide constructus fuit. 88. b. A
Vrbis superioris antiquus murus triginta tribus stadijs finiebatur. 93. b. E
Vrbis moenia non casu, sed certa methodo sunt exstructa. 164. b. C
Vrbis & templi aquilonare latus munitum fuit à Salomone muro Bezetae. 104. b. A
Vrbis partitio duplex. 64. a. E
Vrbis mensura, & numerus turrium. 165. b. C
Vrbis euersio qua similitudine innuatur à Ieremia. 128. b. E
Vrbis vltimum excidium in quo differat a praecedentibus. 226. a. B. 235. a. C
Vrbis Iebus primus conditor fuit pronepos Noë. 37. a. E
Vrbis Hierusalem dimensio comprobatur sacrae Scripturae testimonijs. 118. b. D
Vrbs vel arx Iebusaei quando Ierusalem dici coeperit. 12. a. E
Vrbs inferior à quo aedificata, & dominata sit, & quomodo Iebusaei arci idem nomen attributum. 12. a. D
Vrbs è regione templi theatrali specie sita. 18. b. E
Vrbs sancta in varia capita distributa. 154. b. D
Vrbs tribui Beniamin adscribenda. 62. a. C
Vrbs duplex Hierosolymis fuit. 39. b. C
Vrbs duplex, superior in tribu Iuda, inferior in tribu Beniamin fuit. 63. a. C
Vrbs absque munitione merito deseritur. 155. a. A
Vrbs sancta quadrato schemate fuit aedificata. 165. a. E
Vrbs Salem in monte Aera aedificata fuit. 39. b. A
Vrna quomodo constituatur ex amphora. 435. a. B
Vrna mannae, & virga Aaron expressae nummis. 390. b. B
Vrna vnde dicta. 438. a. C
Vrna quot habeat sextarios. 444. b. A
Vrna vasorum omnium maxime in vsu. 438. b. D
Vrna, & satum aequales mensurae, sicut ephi, & metreta. 455. b. B
Vrnae vsus. 438. a. C. D. E
Vrnae quarta pars congius, amphorae octaua. 438. b. D
Vrnas quot capiat culleus. 437. b. D
Vrnis Romanis triginta, hoc est satis totidem aequalis est cori magnitudo. 459. b. A
Vrnis duabus aequalis amphora. 437. b. E
Vsurae centesimae quae dicantur. 361. b. C
Vsus antiquissimus processionum. 220. b. C
Vsus multiplex instrumenti augendorum corporum. 499. b. D
Vtilitas copiae aquarum maxima in obsidione. 112. a. D
Vulgata lectio propter Hebraeum, Graecum, aut Chaldaeum textum relinquenda non est. 406. b. D
Vulgatae lectioni standum. 398. a. B
Vulgatae editionis laus. 233. a. B
Vulgatae editionis commendatio. 148. b. C
Vulgatae defensio aduersus Agricolam. 472. b. E
Vulgatus, & Septuaginta quomodo in maris aenei magnitudine concordent. 476. a. C
Vxor viri comes & adiutorium appellatur. 179. a. B

X

Xysta Graecorum quid sint. 81. b. B
Xysta quomodo fieri soleant. 81. b. C
Xysti significatio & varietas apud Latinos. 81. b. C
Xystus & Xystum an differant. 81. b. C
Xystus vbi fuerit positus. 82. a. D

Z

Zachariae & Amos prophetarum de interitu Israëlis consensus. 227. b. E
Zanoe ciuitas in tribu Iuda. 183. a. A. eiusque significatio. ibid.
Zebedaei filiorum petitio in quo defecerit. 147. b. D
Zuallardus de sepulcris Regum quid scribat. 196. b. E

60n
572

INDEX IIII.
RERVM MATHEMATICARVM

Universidad de Deusto
Biblioteca

PRIOR NVMERVS PAGINAM INDICAT; litterae vero columnae partem.

A

AFfectiones linearum proportionalium, per quadraginta quattuor theoremata demonstratae. 259. col. 1. A. & seq.
Arbores, herbae, & plantae ad angulos rectos horizontis, non pauimenti se erigunt. 324. col. 2. C
Arbores cur rectae nascantur. 324. col. 2. D
Arbores quare rectà in caelum tendant. 324. col. 2. E
Arborum eiusdem generis cur, quae in locis opacis nascuntur, altiùs surgant. 324. col. 2. E
Archimedis ingeniosissimum inuentum quodnam sit. 296. col. 1. A
Archimedis laus ob demonstrationem quadraturae circuli. 291. col. 1. C
Areae circuli inuentio. 294. col. 2. E
Aristoteles fatetur quadraturam circuli esse scibilem nondum tamen scitam. 291. col. 1. C
Aues & homines cum stant, quomodo differant inter se. 324. col. 1. E
Aues cum stant, eadem qua bipedes ratione stant: cum volant, diuersa. 324. col. 1. E
Aues retrorsum crura complicant. 324. col. 2. A
Auibus, ad volandum, quid praeter alas necessarium. 324. col. 2. B
Auium diuersi in volando sursum, vel deorsum, ac regendis alis naturae instinctus. 324. col. 2. B

C

CAusa miraculorum in naturalibus est circulus. 314. col 2. D
Centrum grauitatis quid sit. 319. col. 2. A
Centrum grauitatis solidi, quomodo in figura suo loco moueatur. 321. col. 1. C
Circuli areae inuentio. 294. col. 2. E
Circuli quadraturae quanta sit difficultas, & quod hactenus non sit inuenta. 291. col. 1. B
Circuli quadraturam esse quidem scibilem, nondum tamen scitam Aristoteles fatetur. 291. col. 1. C
Circulus causa miraculorum in naturalibus. 314. col. 2. D
Commandini de centro grauitatis definitio. 320. col. 1. C
Conorum aequicrurium aequilaterum superficies. 325. col. 1. C
Corpus quoduis, puncto insistens quando stet. 321. col. 2. D
Corpus perfecte sphaericum, graue, quamdiu in plano moueatur. 322. col. 1. A
Cubi proportio in metallis, frumentis, & humidis. 302. col. 1. D. 303. col. 2. D. eiusque vsus. 304. col. 1. B. & seq.
Cubi inuentio, cuius latus aequale sit diametro sphaerae. 295. col. 1. E
Cylindri recti superficies absque basibus ad superficiem coni aequicruris dempta basi, comparata. 325. col. 1. E

D

DEfinit Pappus centrum grauitatis. 320. col. 1. B
Difficultas maxima quadraturae circuli, nec adhuc exhausta. 291. col. 1. B
Directionis linea quid sit. 320. col. 2. A
Directionis lineam ad motum hominis progressiuum moueri necessario. 321. col. 1. A

E

EQuitantes cur aliquando vehementer concutiantur. 324. col. 1. D
Equitantes cur aliquando moueantur, non solum ad motum equi, verum etiam ad proprium. 324. col. 7. B
Equo se erigenti, vt sua libret pondera, qui motus necessarij. 324. col. 2. D
Equus se in pedes erigens quando cadat; quando verò non. 324. col. 2. B

F

FAbrica tabulae, denominatores locorum magnitudinum proportionalium continentis. 255. col. 2. E. 256. col. 1. D
Formam montis aut vallis inuestigare cur difficile sit. 325. col. 2. C
Funambuli celeritate motus aspectantes decipiunt. 323. col. 2. C

G

GRana plura in montibus seminari possunt quàm in planis; non tamen crescere. 326. col. 2. A
Grauia quantitati insistentia quando stare possint. 322. col. 1. D
Grauia quaeque non impedita quomodo descendant. 321. col. 2. C

H

HEmisphaerij inuentio. 295. col. 1. C
Herbae, arbores, plantae, ad angulos rectos horizontis, non pauimenti, se erigunt. 324. col. 2. C
Homines, & aues quomodo stando differant. 324. col. 1. E
Homines duplici, contrariaque complicatione flectuntur. 324. col. 1. E
Homo supine extensus iacens, si se ita erigat, cadet. 323. col. 2. A
Homo sedens quomodo se possit erigere. 323. col. 1. C
Homo quomodo se inclinans cadat, aut non cadat. 323. col. 1. A
Homo pedibus insistens, ita vt linea directionis per extremum pedis, cui innititur, transiens transeat etiam per centrum grauitatis, extenso brachio in eandem partem, necessario cadet. 322. col. 2. C

I

INuentio tertiae partis sphaerae. 295. col. 1. D
Inuentio superficiei sphaerae. 295. col. 1. A
Inuentio solidiratis sphaerae. 295. col. 1. B

Inuen-

Inuentio cubi, cuius latus sit aequale diametro sphaerae. 295. col. 1. E
Inuentio hemisphaerij. 295. col. 1. C
Inuentio areae circuli. 294. col. 2. E
Inuentum Platonis de agro quadrato consimili figura duplicando quantum laudet Vitruuius. 296. col. 1. A

L

LAus Archimedis ob demonstrationem quadraturae circuli. 291. col. 1. C
Lemmata quindecim, quibus magnitudines proportionales inter se comparantur. 253. col. 1. A. & seq.
Linea directionis quid sit. 320. col. 1.
Lineam directionis ad progressiuum hominis motum moueri necessario. 321. col. 1. A
Linearum proportionalium vsus triginta problematis explicatur. 296. col. 1. C. & seq.
Lineas quotvis proportionales inuenire per duodecim problemata demonstratur. 277. col. 1. A. & seq.

M

MEdium vniuersi appetere omnia grauia, quod centrum mundi appellatur. 319. col. 2. A
Miraculorum causa in naturalibus est circulus. 314. col. 2. D
Montes plura grana quàm planum eisdem subiectum capiunt, maiores fructus non proferunt. 327. col. 2. A
Montes animis potius quàm corporibus Hebraeorum vtiles. 326. col. 2. D
Montes quid vtilitatis adferant plusquam plana. 326. col. 1. E
Montis aut vallis formam inuestigare cur sit difficile. 325. col. 2. C
Montium & vallium superficies cur maiores sint plana superficie. 325. col. 1. B
Motus veloces cur oculorum aciem perstringant: quod exemplo comprobatur. 323. col. 2. D
Motus naturalis non impeditus semper est rectus. 324. col. 2. E
Motus qui sint necessarij, vt sua se erigens equus libret pondera. 324. col. 2. D

N

NAtura ab angulis maxime abhorret, & quare. 325. col. 2. C
Nutrix officiosa est hominibus terra. 326. col. 2. E

P

PAppus centrum grauitatis definit. 320. col. 1. B
Parati cubi tabula ad examinanda pondera, eiusque vsus. 302. col. 1. A. & seq.
Partes vnciae, eiusque segmentorum. 301. col. 2. D
Plantae, herbae, arbores ad angulos rectos horizontis, non pauimenti, se erigunt. 324. col. 2. C
Plantae, & herbae cur maiore rectitudine, quàm arbores egeant. 324. col. 2. E
Platonis de agro quadrato consimili figura duplicando inuentum laudat Vitruuius. 296. col. 1. A
Problemata triginta, quibus vsus linearum proportionalium explicatur. 296. col. 1. C. & seq.
Problemata duodecim, quotvis lineas proportionales inuenire demonstrantia. 277. col. 1. A. & seq.
Proportio cubi in metallis, frumentis, & humidis. 302. col. 1. D. 303. col. 2. D. eiusque vsus. 304. col. 1. B. & seq.
Proportio, quam habet diameter sphaerae aureae aliarumue rerum, quae talentum pendent ad latus Paraticubi. 309. C
Proportio, quam habet latus cubi auri, aliarumue rerum quae talentum pendent, ad latus Paraticubi. 309. A
Pythagorae inuentum quodnam sit. 296. col. 1. A

Q

QVadraturae circuli difficultas maxima, nec hactenus exhausta. 291. col. 1. B
Quadraturam circuli scibilem esse, nondum tamen scitam Aristoteles fatetur. 291. col. 1. C
Quadrupedia quomodo stare possint, aut non. 324. col. 1. A

S

SEntentia Vitruuij de inuentis Platonis, Pythagorae, Archimedis, Architae Tarentini, & Eratosthenis Cyrenaei. 296. col. 1. A. B
Soliditatis sphaerae inuentio. 295. col. 1. B
Sphaera ex aequaliter ponderantibus conflata idem habet centrum grauitatis & magnitudinis. 321. col. 2. A
Sphaerae superficiei inuentio. 205. col. 1. A
Sphaerae partis tertiae inuentio. 195. col. 1. D
Superficies cylindri recti absque basibus ad superficiem coni aequicruris dempta basi comparata. 225. col. 1. E
Superficies conorum aequicrurium aequilaterum. 325. col. 1. C
Superficies montium & vallium maiores sunt superficie plana. 325. col. 1. B

T

TAbula denominatores locorum magnitudinum proportionalium continens perquam vtilis. 255. col. 2. D. 256. col. 1. D
Tabula paraticubi ad examinanda pondera, eiusque vsus. 302. col. 1. A. & seq.
Tabula vncias continens, librasque, quae in Hebraeorum talento comprehenduntur, earumque partes & radices. 305.
Tabula proportionem ostendens, quam cubi linearum circulo applicatarum habeant ad cubum diametri. 319. A
Tabula partes vnciae, eiusque segmentorum continens. 301. col. 2. D
Tabulae fabrica, continentis denominatores locorum magnitudinum proportionalium. 255. col. 2. E. 256. col. 1. D
Terra dupliciter maxime mortalibus prodest. 319. col. 1. C
Terra hominibus officiosa nutrix. 326. col. 2. E
Theoremata nouem, ad circuli quadraturam conferentia. 291. col. 2. D. & seq.
Theoremata quadraginta quattuor, affectiones linearum proportionalium demonstrantia. 259. col. 1. A. & deinceps.
Theorematum nouem ad circuli quadraturam conferentium varij vsus. 284. col. 2. D

V

VAllis, aut montis formam inuestigare, cur difficile sit. 325. col. 2. C
Vallium & montium superficies maiores sunt superficie plana. 325. col. 1. B
Vitruuij de Platonis, Pythagorae, Archimedis, Architae Tarentini, & Eratosthenis Cyrenaei inuentis magnifica sententia. 296. col. 1. A. B
Vnciae, eiusque segmentorum partes. 301. col. 2. D
Vniuersi medium omnia grauia appetere, quod mundi centrum vocatur. 319. col. 2. A
Vsus linearum proportionalium triginta problematis explicatur. 296. col. 1. C. & seq.
Vsus varij nouem theorematum, ad circuli quadraturam conferentium. 284. col. 2. D

604

Universidad de Deusto Biblioteca

E R R A T A.

Pag.	Col.	Litera	Linea	Corrige.
11	2.	B	1.	cum veraque soleat permutari
18	2.	D	10.	oculatus
26	1.	C	13.	Asa
49	2.	C	12.	cognoscentes
50	2.	E	8.	diuisibilis
5[illegible]	2.	B	1.	si minus
75	1.	B	2.	Ascensus
77	2.	C	2.	dele (est)
82	1.	B	14.	compellabantur
84	1.	D	5.	non desino
114	1.	A	3.	immò verò
126	1.	E	1.	dedita
129	2.	A	6.	quod
129	2.	E	6.	erga
172	2.	C	8	propiùs
173	1.	B	6.	reliquias
185	2.	D	3.	vrbis
186	1.	E	5.	coepit
187	2.	E	9.	dele (putamus)
191	1.	E	5.& 6.	caesariei
&	2.	A	12.	Hebraicè

Pag.	Col.	Litera	Linea	Corrige.
193	2.	B	12.	ad marg. 18.
194	1.	D	3.	in margine oculis
195	2.	D	6.	sua sponte
200	1.	C	5.	insignem Hierosolymam
&	2.	D	6.	vertere
2[illegible]	1.	D	9.	pinnas
204	1.	C	12	insidiatorem
206	2.	D	7.	parciùs
215	2.	E	9.	coniectura
226	1.	B	2.	euersionem
ibid.		D	2.	sepe
340	1.	C	12.	dele (tario)
ibid.			15.	ἀπόγιστοι
342	1.	E	3.	exprimendum
ibid.	2.	D	11.	collatione
345	2.	B	14.	corruunt
352	1.	E	8.	atque
357	2.	E	1.	nummum

Pag.	Col.	Littera	Linea	Corrige.
364	2.	C	3.	viginti
373	2.	E	10.	iustos
377	1.	D	3.	scriptura
392	1.	E	5.	suit, vt ostendunt
411	2.	A	4.	ἑαυτῶν
413	2.	D	11.	dele (necnon liberalem Araunae oblationem.
ibid.		E	5.	pretium
437	2.	B	9	efformata
438	2.	B	10.	innuere
440	1.	A	13.	multis
441	2.	D	4.	possessio
451	1.	B	14.	Batos
451	2.	B	12	minoris
454	2.	B	13.	abiecimus
459	1.	C	3	ἀτιμία
474	2.	C	14.	appellatum est
486	1.	C	1.	acetabuli
488	1.	A	9.	heminas
539	in titulo			proportionem.

R E G E S T V M

A B C D E G H I K L M N O P Q R S T V Z
Aa Bb Cc Ff Gg Hh Ii Mm Pp Qq Rr Sf Tt Vu Xx
Fff Ggg Hhh Iii Terniones.

✠ Quinternio.

Dd Kk Yy Kkk Quaterniones.

F X Y Ee Nn Oo Duerniones.

Zz Aaa Bbb Ccc Ddd Eee Simplices.

Ex his vero Oo Xx Yy Zz Aaa Bbb Ccc Ddd Eee sunt Tabulae quae omnes numeris constant.

Sunt etiam tabulae quattuor aere incisae: Prima post signaturam F Hierosolymae veteris imago. Secunda sub signatura D d Augendorum, minuendorumue corporum instrumentum. Tertia sub signatura K k Hebraicos characteres &c. Quarta tandem sub signatura V u aerei congij forma.

R O M AE,
Typis Ilfonsi Ciacconij Excudebat Carolus Vulliettus. MDCII.

SVPERIORVM PERMISSV.

Universidad de Deusto
Biblioteca

Universidad de Deusto
Biblioteca

Universidad de Deusto
Biblioteca

Universidad de Deusto
Biblioteca